

Förslag
till


"Jordbrostrogens dikningsföretag
av år 1945"

i Löddetöpinge socken, Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1945 av

Chr. Gunnar Mellin.

Statens lantbruksingenjör.



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

STYRELSEN 001

3-0824

599-1


Förslag till "Jordbrostrogens dikningsföretag av år 1945"
i Löddekröpinge socken, Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1945 av

Klas. Herman Malm

Stadens landbruksingenjör.

Profil- och sektionsritningar.




NTM.Nr 002

M 3*0824


599-2

Typritning för dagvattenintag till brunnar.
Skala 1:10

Plan.




Sektion A-B



Galler av 4 kantjärn
12x12 mm 40 mm

Sektion C-D



Förslag

till

"Jordbroshogens dikningstörsteg av år 1945"

i Löddeköpinge socken, Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1945 av

Olof Henrik Moller,
Statens lantbruksingenjör.



Blad 3.

Typritningar för intag, ommurning och brunnar.



Typritning för ommurning vid 1:24
Skala 1:50



Typritning för brunnar
med 32" inre diameter
Skala 1:50




Typritning för brunnar
med 24" inre diameter.
Skala 1:50



Skala 1:50



Skala 1:10



M.Nr 003

M

3-0824

599-3

23248

M 3-0824

442/47

Handlingar

till

"Jordbroskogens dikningsföretag av år 1945"

i Löddeköpinge socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1945.

Handlingar

till

"Jordbroskogens dikningsföretag av år 1945"

i Löddeköpinge socken,

Malmöhus län.


Upprättade vid syneförrättning

år 1945.

Innehåller 70 sidor.

Härtill hör 3 st. ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammankädet
för synförrättning enligt 10 kap. vänn-
lagen angående förläggning av mark
vid Löddeköpings nr 1 m.fl. hemman
i Löddeköpings socken, Malmöhus
län.

År 1945 den 30 maj inväldes sig under-
 beordnad, statens lantbruksingenjör och förrät-
 tningsman, samt skiftesgodsmännen Lorenz
 Nilsson och Nils Ferdinand Nilsson, båda i
 Borgerby, hos lantbrukaren Assar Persson i
 Jordbrologgen för att enligt Länshyrskans för
 förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1)
 handlägga synförrättning enligt 10 kap. vänn-
 lagen angående förläggning av mark vid
 Löddeköpings nr 1 m.fl. hemman i Lödde-
 köpings socken, Malmöhus län. Rungörst
 om sammanträdet, som förrättningsmannen den
 5 maj översänt till pastorämbetet i
 Löddeköpings församling hade anslagits
 för församlingen söndagen den 6 maj (bil. 2).
 Rungörst hade även varit införd i
 Skånska Dagbladet den 5 maj. Till kände
 sakägare hade förrättningsmannen den 9 maj
 översänt underlåtelse om förrättningen.
 Förteckning hade upprättats över avsända
 Rungörster, kallelser och underlåtelse (bil. 3).

Förutom synmännen hade följande
personer deltagit.

Löskanden till förrättningen:

Rytmästaren S. af Petersens, Löddeborg,
 äg. 1 mtl. Löddeköpings 1', 1/2 mtl. Lödde-
 köpings 3', 479/1000 mtl. Löddeköpings av
 14', 1/2 mtl. Löddeköpings 17', 1/2 mtl.
 Löddeköpings 20', 1/4 mtl. Löddeköpings

28' $\frac{1}{8}$ mtl. Löddeköpings 3¹³, torpet Löddeköpings,
48' och torpet Löddeköpings 49', allt i Lödde-
köpings socken.

Öfriga sakägare och ombud.

Lantbr. Hans Peter Hakansson, äg. $\frac{1}{2}$ mtl. ✓
Löddeköpings 4',

Lantbr. Hilding Paradis, Löddeköpings n 28, ✓

Lantbr. Asa Persson, Jordbroåsen. ✓

Löddeköpings skolstyrelse, förande kulan
för avs. Löddeköpings 58² (Löddeköpings
västra skola) genom lantbr. Hilding Paradis
(bil. 4). ✓

§ 1.

De för förämningsmannan utvalda för-
ordnandes upplästas och bilades protokoll
(bil. 1).

§ 2.

För som synsvännen hade ingen an-
anmäla. Synsvännen visste sig ej
tralla på i jämförelse med sin
kände sakägare.

§ 3.

Laga hindet som förämnings anfördes
ej.

§ 4.

Förvaltningsmannen framlade förslagen -
hålla öfver de områden, som komma att
beväras av dilningsförordningen, samt pro-
jekt- och sektionsritningar för de avlopp,
som behöfver påförordas vid förunders-
ökningarna.

§ 5.

Rytmästare af Petersens framställ, att nya
räckta avlopp borde uppläggas i följande
sträckningar;

- 1) $2+66 - 9+19=30$, diketsträcken B-C,
- 2) $9+19 - 10+24=20$, diketsträcken C-D,
- 3) $10+24 - 10+92$, diketsträcken D-E,
- 4) $9+19=30 - 32+16$, diketsträcken C-Ea och
- 5) $10+24=20 - 21+94$, diketsträcken D-Ea.

Vidare borde enligt af Petersens det nuvarande
avloppet närmast punkten 2+66 uppgä-
nas på längt det påförordade för anlägg-
ning av hans mark.

§ 6.

Förvaltningsmannen meddelade, att den
nuvarande summan vid 2+66 för all-
männa vägen Löddelöpinge-Vikhögs fiske-
läge eller väg B 48 b måste ombyggnas,
varför han inhämtat yttrande i ärendet
från Längfrivälsningen (bil. 5-7).

§ 7.

Förvaltningsmannen redogjorde för att
honom uppsjort förslaget till dilningsför-
ordningen utförande samt framlade förslags-

handlingen och ritningar. Handlingarna
upplästes i huvudsakliga delar och liiades
protokollt;

vårdningglänsden	bil. A
kvinnans förslag	bil. B
arbets beskrivningen	bil. C.

§ 8.

Förslags synsättet, varför samman-
trädet fortsatte.

§ 9.

beddelades synsmännens utlåtande
(bil. D), varför kvinnans fördelningssynsättet
upplästes (bil. Da).

§ 10.

Föräldringssamlingen redogjorde för en
gällande besvärsmåls utövande på grund-
skola till skolexaminationsföreläsning.

§ 11.

Delägarna beslöt att gemensamt söka
bidrag från statens avdelningsanslag till
kvinnans för delningsföreläsning utövande.
De uppdrogs åt styrelseledaren S. af Petu-
son och vid förfall för honom åt lant-
brukaren Hilding Paradis, Löddeköpinge.

att med föräldringssamlingen träffa avtal
om upprättandet av sådana handlingar,
som användas för ansökan om stats-
bidrag;

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva

- ansökan om statsbidrag,
att, om statsbidrag beviljas, med Kungl.
 Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt an-
 gående förslagets utförande;
att utskiutna och uppbärda det stats-
 understöd, som kan bli beviljad, samt
att förklara delägare även i alla de
 andra frågor, som avse statsbidra-
 get.

§ 12.

Sedan delägare förblirat sig besatta
att omedelbart sända styrelse, valdes till
 ensam styrelse ledamot eller styresman
 rytmästaren S. af Petersens, Lödölsborg
 per Lödölsörpinge med lantbrukaren Fredrik
 Paradis som suppleant.

§ 13.

Rytmästaren af Petersens meddelade, att de
 av honom förskäffade kostnaderna för handtagnings-
 m.m. under styrelseförvaltningen belöpte till 85. kr.

§ 14.

Förvaltningsmannen meddelade, att dibnings-
 förslagets handlingar och ritningar skulle för-
 varas av styrelsemannen och av honom hållas
 tillgängliga för envar, som ville granska dem
 eller taga afskrifter och kopior. Handlingarna
 och ritningarna skulle inom tre tillio dagar öfver-
 sändas till rytmästaren af Petersens.

816.

Jordbrødsbogen den 30 maj 1945.

A^o tjänskans vägnar:

E. J. Miller

Statens kanslersinrättning.

Linsport, Wisconsin. Harry Nilsson
Node Nine.

Ek.D.nr ¹¹ /721-1945.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 16/3 1945

Bil. 1.


R E S O L U T I O N.


Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -

- - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälde förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 14 mars 1945.

På länsstyrelsens vägnar:


† E. Wessman


Sten Lundberg

Kontant d. 16/3-45

11
M.D. 721 1945
Länstyrelsen i Malmöhus län
Lantbruk
Landinsig.

Länstyrelsen,


Malmö.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning rörande torrläggning av marker till min egendom Löddesborg i Löddeköpinge socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde även beröras marker tillhörande lantbrukaren Petter Håkansson i Löddeköpinge.

Löddesborg per Löddeköpinge den 28 februari 1945.

J. af Petersen

Förordnad



KUNGÖRELSE ang.sammanträde för syneförrättning enl.10 kap.vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Löddeköpinge nr 1 m.fl.hemman i Löddeköpinge socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Assar Persson i Jordbroskogen, Löddeköpinge onsdagen den 30 maj 1945 kl.10, då vederbörande sakägare ha-
va att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Löddekö-
pinge n:ris 1,3,4,¹⁴17,20,28,31,48,49 och 58 i Löddeköpinge socken, dels allmänna vägen Löddeköpinge- Vikhögs fiskläge eller väg B 48a.

Malmö den 5 maj 1945.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Löddeköpinge församling söndagen den 6 maj 1945 betygar:

*Lih & Lillström
byggh.*



Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Löddeköpinge församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress S.Förstadsgatan 2,Malmö.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.


Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Löddeköpings församling, (kungörelse)	Löddeköpings	5/5 1945
Lantbr. Lorentz Nilsson (god man), Disponent Nils Ferdinand Nilsson (god man),	Borgeby. Flädie.	9/5 "
	Borgeby n 11. Flädie.	" "
Vägförvaltningen	Malmsö.	" "
Ryttmäst. L. af Petersson.	Löddeborg. Löddeköpings	" "
Lantbr. Hilding Paradis.	Löddeköpings n 28.	" "
" Arne Persson.	Jordbroshogen.	" "
" Hans Peter Håkansson.	Löddeköpings n 4.	" "
Löddeköpings skolskyrka.		" "

Malmsö den 9 maj 1945.

A. Jämstens vägnar:

A. J. Mäkelä

Statens lantbruksingenjör.



Auskift

Protokoll hållet vid
sammankommande med tillde-
kopiung skolekyrke den
11 maj 1945

§ 6

Till skolekyrkens ombud vid sammankommande för enneförord-
ning den laurb. Assar Persson onsdagen den 30 maj 1945 kl. 10
valdes den Hilding Paradis

Justeras af
Elt. H. Nilsson
Hemming Björk
Rätt avskrivet betyg
af Hilding Paradis, ordf.
Såsom ovan
af Hilding Paradis, ordf.

CLAES-HENRIC WALLER

Statens Lantbruksingenjör

Tel. 15950 - MALMÖ

12
Reil. 5.

Vägdirektören,

Malmö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats att vid syneförrätthing enligt 10 kap. vattenlagen upprätta förslag till avlopp för "Jordbroskogens dikningsföretag av år 1945" i Löddeköpinge socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer att föreläggas vederbörande sakägare vid sammanträde hos lantbrukaren Assar Persson i Jordbro-skogen vid Löddeköpinge onsdagen den 30 maj 1945 kl. 10. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen Löddeköpinge-Vikhögs fiskeläge eller väg B 48 a, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande. Även översänder jag ett utdrag av den topografiska kartan, på vilket den i utlåtandet omnämnda trumman utmärkts med röd ring.

Min ingenjör Bjurfjell har med ingenjör Danielsson vid Vägförvaltningen diskuterat de frågor, som beröra vägen.

Malmö den 15 maj 1945.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

"Jordbroskogens dikningsföretag av år 1945"

Utdrag av förslag till utlåtande.

=====

Mom. 3. Broar och trummor m.m.

Allmänna vägar.

1. Den täckta delsträckan 1+63-2+75 av dikessträckan A-B korsar mellan avvägningspunkterna 2+66 och 2+75 vägen från Löddeköpinge till Vikhögs fiskeläge eller väg B 48 a. I korsningspunkten, som ligger c:a 2 km. sydväst om vägskalet i Löddeköpinge, finnes nu en stentrumma, som vid båda sidorna utökats med 45 cm /18"/ cementrör. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 5.47 m, trummans botten på höjden + 3.94 m. och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 4.90 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för ovanför liggande markers torrläggning, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 45 cm /18"/ inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 3.31 m. och vid uppströmssidan på höjden + 3.34 m. Anslutningsbrunnar med 50 cm. slamrum skola byggas vid den nya trummans ändpunkter. I brunnarna skola, förutom rörledningen för det nya avloppet, inkopplas minst 3 st. 10 cm. /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker kan tilledas. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 475.- kr.
2. Den täckta dikessträckan B-C följer mellan avvägningspunkterna 2+75 och 3+17 norra sidan av allmänna vägen Löddeköpinge-Vikhögs fiskeläge eller väg B 48 a. För närvarande finnes i samma sträckning en 30 cm. /12/ ledning, som dock ligger c:a 60 cm för grunt. Något öppet dike finnes ej utmed vägen. Den nya ledningen av 37.5 cm. /15"/ rör skall utföras och bekostas av dikningsföretaget, som äger att genom sin styresman underrätta Vägdirektören om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.


=====

Malmö den 15 maj 1945.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.



VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

D.nr. 1859-43/45

18
Bil. 7
Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

den 23/5 1945

Till


Statens lantbruksingenjör C.H. Wallér,

M a l m ö.

Angående "Jordbroskogens dikningsföretag av år 1945".

Med anledning av Eder skrivelse den 15 maj 1945 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande av rubr. företag granskats utan erinran.

Malmö den 22 maj 1945.


W. Mannerfelt

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07							2300	161	-	3000	210	-	700	49	-
	16							2000	320	-	3000	480	-	1000	160	-
	17							2300	391	-	3000	510	-	700	119	-
	37							2600	962	-	3000	1110	-	400	148	-
	19							2900	551	-	3000	570	-	100	19	-
	01							1600	16	-	2800	28	-	1200	12	-
	10							2200	220	-	2800	280	-	600	60	-
	12							2700	324	-	2800	336	-	100	12	-
	25							2200	550	-	2800	700	-	600	150	-
	92							2700	2484	-	2800	2576	-	100	92	-
	01							1000	10	-	3000	30	-	2000	20	-
	04							1600	64	-	3000	120	-	1400	56	-
	08							2200	176	-	3000	240	-	800	64	-
	04							2700	108	-	3000	120	-	300	12	-
	02							2700	54	-	3000	60	-	300	6	-
	01							2700	27	-	3000	30	-	300	3	-
2	56								6418	-		7400	-		982	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
Torp.	48 ¹		Löddeköpinge	/Löddeköpinge V. skola/.	
				Tomt och trädgård; lättlera	17
				D:o d:o	18
				Summa	
				<u>S. af Petersens</u>	
				arr. <u>Hilding Paradis.</u>	
				Åker; lättlera	19
				D:o d:o	20
				D:o d:o	21
				D:o d:o	22
Torp	49 ¹		Löddeköpinge	D:o d:o	23
				D:o d:o	24
				D:o d:o	25
				D:o d:o	26
				D:o d:o	27
				Summa	
				<u>S. af Petersens.</u>	
				arr. <u>Hilding Paradis.</u>	
				Åker; lättlera	28
				D:o d:o	29
				D:o d:o	30
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	18							2800	504	-	4000	720	-	1200	216	-
	02							3600	72	-	4000	80	-	400	8	-
	20								576	-		800	-		224	-
	01							1000	10	-	2800	28	-	1800	18	-
	18							1000	180	-	2800	504	-	1800	324	-
	18							1600	288	-	2800	504	-	1200	216	-
	14							2100	294	-	2800	392	-	700	98	-
	02							2600	52	-	2800	56	-	200	4	-
	20							1000	200	-	2800	560	-	1800	360	-
	24							1600	384	-	2800	672	-	1200	288	-
	27							2100	567	-	2800	756	-	700	189	-
	07							2600	182	-	2800	196	-	200	14	-
1	31								2157	-		3668	-		1511	-
	06							2100	126	-	2800	168	-	700	42	-
	25							1600	400	-	2800	700	-	1200	300	-
	13							1000	130	-	2800	364	-	1800	234	-
	44								656	-		1232	-		576	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, lättlera	31
				D:o d:o	32
				D:o d:o	33
				D:o d:o	34
				D:o d:o	35
				D:o d:o	36
				D:o d:o	37
				D:o d:o	38
				D:o d:o	39
				D:o d:o	40
				D:o d:o	41
				D:o d:o	42
				D:o d:o	43
				Summa	
1/4	28	} gem. } ägov.	Löddeköpinge	<u>S. af Petersens.</u>	
8/1	31			<u>arr. Hilding Paradis.</u>	
				Åker; lättlera	44
				D:o d:o	45
				D:o d:o	46
				D:o d:o	47
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	44								656	-		1232	-		576	-
	01							2100	21	-	2800	28	-	700	7	-
	07							1600	112	-	2800	196	-	1200	184	-
	95							1000	950	-	2800	2660	-	1800	1710	-
	05							1600	80	-	2800	140	-	1200	60	-
	18							1000	180	-	2800	504	-	1800	324	-
	05							1600	80	-	2800	140	-	1200	60	-
	01							2100	21	-	2800	28	-	700	7	-
	09							1600	144	-	2800	252	-	1200	108	-
	07							1000	70	-	2800	196	-	1800	126	-
	24							1000	240	-	2800	672	-	1800	432	-
	44							1600	704	-	2800	1232	-	1200	528	-
	22							2100	462	-	2800	616	-	700	154	-
	17							2600	442	-	2800	476	-	200	34	-
	2 99								4162	-		8372	-		4210	-
	05							1600	80	-	3000	150	-	1400	70	-
	22							2200	484	-	3000	660	-	800	176	-
	44							2700	1188	-	3000	1320	-	300	132	-
	29							1600	464	-	3000	870	-	1400	406	-
	1 00								2216	-		3000	-		784	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker; lättlera	48
				D:o d:o	49
				D:o d:o	50
				D:o d:o	51
				D:o d:o	52
				D:o d:o	53
				Grav, imp.	54
				Summa	
1	1		Löddeköpinge	<u>S. af Petersens,</u>	
1/2	17			<u>arr. Assar Persson.</u>	
				Åker; m.p. lerbl. sand	55
				D:o d:o	56
				D:o d:o	57
				D:o d:o	58
				D:o d:o	59
				D:o d:o	60
				D:o d:o	61
				D:o d:o	62
				D:o d:o	63
				D:o d:o	64
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	00								2216	-		3000	-		784	-
	25							2200	550	-	3000	750	-	800	200	-
	22							2700	594	-	3000	660	-	300	66	-
	03							1000	30	-	3000	90	-	2000	60	-
	07							1600	112	-	3000	210	-	1400	98	-
	05							2200	110	-	3000	150	-	800	40	-
	03							2700	81	-	3000	90	-	300	9	-
						04		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	65					04			3693	-		4950	-		1257	-
	11							2300	253	-	2500	275	-	200	22	-
	35							1800	630	-	2500	875	-	700	245	-
	35							1300	455	-	2500	875	-	1200	420	-
	12							900	108	-	2500	300	-	1600	192	-
	03							1300	39	-	2200	66	-	900	27	-
	23							1300	299	-	2200	506	-	900	207	-
	11							800	88	-	2200	242	-	1400	154	-
	14							800	112	-	2200	308	-	1400	196	-
	29							1300	377	-	2200	638	-	900	261	-
	07							1600	112	-	2200	154	-	600	42	-
1	80								2473	-		4239	-		1766	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker; m.p. lerbl. sand	65
				D:o d:o	66
				D:o d:o	67
				D:o d:o	68
				D:o d:o	69
				D:o d:o	70
				D:o d:o	71
				Äng; d:o	72
				Åker; d:o	73
				D:o d:o	74
				D:o d:o	75
				D:o d:o	76
				D:o d:o	77
				D:o d:o	78
				D:o d:o	79
				D:o d:o	80
				D:o d:o	81
				D:o d:o	82
				D:o d:o	83
				D:o d:o	84
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1 80									2473	-		4239	-		1766	-
02								2000	40	-	2200	44	-	200	4	-
03								900	27	-	2500	75	-	1600	48	-
08								1300	104	-	2500	200	-	1200	96	-
05								1600	80	-	2200	110	-	600	30	-
01								1600	16	-	2200	22	-	600	6	-
03								1800	54	-	2500	75	-	700	21	-
15								2300	345	-	2500	375	-	200	30	-
		18						800	144	-	1600	288	-	800	144	-
15								2300	345	-	2500	375	-	200	30	-
18								2000	360	-	2200	396	-	200	36	-
06								1600	96	-	2200	132	-	600	36	-
13								1600	208	-	2200	286	-	600	78	-
31								1300	403	-	2200	682	-	900	279	-
45								800	360	-	2200	990	-	1400	630	-
02								300	6	-	2200	44	-	1900	38	-
23								1300	299	-	2200	506	-	900	207	-
06								1300	78	-	2200	132	-	900	54	-
03								800	24	-	2200	66	-	1400	42	-
26								800	208	-	2200	572	-	1400	364	-
09								2300	207	-	2500	225	-	200	18	-
4 14		18							5877	-		9834	-		3957	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p. lerbl. sand	85
				D:o d:o	86
				D:o d:o	87
				D:o d:o	88
				D:o d:o	89
				D:o d:o	90
				Äng, dyjord på sand	91
				D:o d:o	92
				D:o d:o	93
				D:o d:o	94
				D:o d:o	95
				D:o d:o	96
				Betesmark, d:o	97
				D:o d:o	98
				D:o d:o	99
				D:o d:o	100
				D:o d:o	101
				D:o d:o	102
				D:o d:o	103
				Tomt och trädgård; m.p. lerbl.sand	104
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
4	14	18							5877	-		9834	-		3957	-
	07							1900	133	-	2500	175	-	600	42	-
	19							1300	247	-	2500	475	-	1200	228	-
	16							900	144	-	2500	400	-	1600	256	-
	68							1300	884	-	2500	1700	-	1200	816	-
	18							900	162	-	2500	450	-	1600	288	-
	22							900	198	-	2500	550	-	1600	352	-
		12						300	36	-	1800	96	-	500	60	-
		18						100	18	-	1800	144	-	700	126	-
		18						100	18	-	1800	144	-	700	126	-
		03						300	9	-	800	24	-	500	15	-
		19						100	19	-	800	152	-	700	133	-
		12						300	36	-	800	96	-	500	60	-
		27						200	54	-	500	135	-	300	81	-
		26						100	26	-	500	130	-	400	104	-
		05						200	10	-	500	25	-	300	15	-
		28						200	56	-	500	140	-	300	84	-
		09						100	9	-	500	45	-	400	36	-
		06						300	18	-	500	30	-	200	12	-
		10						400	40	-	500	50	-	100	10	-
	02							2300	46	-	2500	50	-	200	4	-
5	66	2	11						8040	-		14845	-		6805	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Tomt och trädgård; m.p. lerbl.sand	105
				D:o d:o	106
				Åker, d:o	107
				D:o d:o	108
				D:o d:o	109
				D:o d:o	110
				D:o d:o	111
				D:o d:o	112
				D:o d:o	113
				Äng d:o	114
				D:o d:o	115
				Betesmark; dyjord på sand	116
				D:o d:o	117
				Äng m.p. sand	118
				D:o d:o	119
				D:o d:o	120
				D:o d:o	121
				D:o d:o	122
				Betesmark, dyjord på sand	123
				D:o d:o	124
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	66	2	11						8040	-		14845	-		6805	-
	17							1900	323	-	2500	425	-	600	102	-
	02							1900	38	-	2500	50	-	600	12	-
	16							900	144	-	2500	400	-	1600	256	-
	15							900	135	-	2500	375	-	1600	240	-
	18							1500	270	-	2500	450	-	1000	180	-
	05							900	45	-	2500	125	-	1600	80	-
	05							900	45	-	2500	125	-	1600	80	-
	01							900	9	-	2500	25	-	1600	16	-
	01							200	2	-	2500	25	-	2300	23	-
			02					300	6	-	2200	44	-	1900	38	-
			01					300	3	-	2200	22	-	1900	19	-
			22					200	44	-	500	110	-	300	66	-
			14					100	14	-	500	70	-	400	56	-
			05					800	40	-	2200	110	-	1400	70	-
			02					300	6	-	2200	44	-	1900	38	-
			18					300	54	-	2200	396	-	1900	342	-
			18					800	144	-	2200	396	-	1400	252	-
			12					800	96	-	2200	264	-	1400	168	-
			09					200	18	-	500	45	-	300	27	-
			52					100	52	-	500	260	-	400	208	-
6	46	3	66						9528	-		18606	-		9078	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p. lerbl. sand	125
				D:o d:o	126
				Summa	
1/2	3 ¹	} gem. ägov.	Löddeköpinge	<u>S. af Petersens.</u>	
1/2	20 ¹			Åker; lättlera	127
				D:o d:o	128
				D:o d:o	129
				D:o d:o	130
				D:o d:o	131
				D:o d:o	132
				Summa	
<u>479</u> 1000	av 14 ¹		Löddeköpinge	<u>S. af Petersens.</u>	
				Åker, lättlera	133
				D:o d:o	134
				D:o d:o	135
				D:o d:o	136
				D:o d:o	137 a
				D:o d:o	137 b
				D:o d:o	138
				D:o d:o	139
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
6	46	3	66						9528	-		18606	-		9078	-
	48							1300	624	-	2500	1200	-	1200	576	-
	23							900	207	-	2500	575	-	1600	368	-
7	17	3	66						10359	-		20381	-		10022	-
	34							2300	782	-	3000	1020	-	700	238	-
	13							2000	260	-	3000	390	-	1000	130	-
	15							2500	375	-	3000	450	-	500	75	-
	16							2900	464	-	3000	480	-	100	16	-
	11							2500	275	-	3000	330	-	500	55	-
	14							2900	406	-	3000	420	-	100	14	-
1	03								2562	-		3090	-		528	-
	41							900	369	-	3000	1230	-	2100	861	-
	14							1500	210	-	3000	420	-	1500	210	-
	11							2200	242	-	3000	330	-	800	88	-
	18							2700	486	-	3000	540	-	300	54	-
	03							1000	30	-	3000	90	-	2000	60	-
	11							1600	176	-	3000	330	-	1400	154	-
	16							2200	352	-	3000	480	-	800	128	-
	14							2700	378	-	3000	420	-	300	42	-
1	28								2243	-		3840	-		1597	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Löddeköpinge s:n.</u>	<u>Sammandrag.</u>	
1/2	¹ 4		Löddeköpinge	Hans Petter Håkansson	1-16
Avs.	² 58		D:o	Löddeköpinge församling	
				/Löddeköpinge V. skola/	17-18
Torp	¹ 48		D:o	S. af Petersens	
				arr. Hilding Paradis	19-27
Torp	¹ 49		D:o	S. af Petersens	
				arr. Hilding Paradis	28-43
1/4	¹ 28	gem.	D:o	S. af Petersens	
1/8	³ 31	ägov.		arr. Hilding Paradis	44-54
1	¹ 1		D:o	S. af Petersens.	
1/2	¹ 17			arr. Assar Persson	55-126
1/2	¹ 3	gem.	D:o	S. af Petersens	127-132
1/2	¹ 20	ägov.			
<u>479</u> 1000	¹ av 14		D:o	Dens.	133-139
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	56								6418	-		7400	-		982	-
	20								576	-		800	-		224	-
1	31								2157	-		3668	-		1511	-
2	99								4162	-		8372	-		4210	-
1	65						04		3693	-		4950	-		1257	-
7	17	3	66						10359	-		20381	-		10022	-
1	03								2562	-		3090	-		528	-
1	28								2243	-		3840	-		1597	-
18	19	3	66				04		32170	-		52501	-		20331	-

Jordbroskogen den 30 maj 1945.

Å tjänstens vägnar:

E. A. Miller

Statens lantbruksingenjör.

Min. Just. Missary Barndt Nilsson
Godt mån.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag.

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
1+24- -1+63	39	<u>Uppgrävning</u> av det nu- varande avloppet m	39	2.50	97	50				
1+63-2	37	<u>Cementrör; 12"</u> m	37	4.75	175	75 ✓				
		<u>Schaktning, s tämpling, rör-</u> läggning, återfyllning m	37	2.-	74	- ✓				
2-2+66	66	<u>Cementrör; 12"</u> m	66	4.75	313	50 ✓				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> läggning, återfyllning m	66	3.40	224	40				
2+66- -2+75	9	Ombyggnad av trumman för vägen Löddeköpinge - Vik- högs fiskeläge eller väg B 48 a. Arbetet skall ut- föras av Vägförvaltningen, som därvid skall beakta dels att trumman ej får ut- föras av mindre rör än 45 cm. /18"/ dels att trumman skall utläggas i fallet 3:1000 med inre underkan- ten på höjden + 331 m. vid ledningens nerströmssida eller avvägningpunkten								
Övf.	151	Överföres			885	15				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	151	Överfört			885	15				
		2+66			-	-	885	15		
Tills. 151 meter.										
Ommurning av rörutloppet vid 1+63 med sten-										
sättning av det öppna avloppets botten och										
slänter										
		st.	1		200	-				
Brunn 24" med kopplingar; vid 2										
		st.	1	70.-	70	-				
Anslutningsbrunnar till vägtrumman vid										
		st.								
2+66 och 2+75; utföras av Vägförvaltningen										
			2		-	-	270	-		
Rothuggning och borttagning av buskar och										
stubbar										
							40	-		
Ersättning för jord, som gräves bort, samt										
för intrång genom jordupplag;										
till Hans Petter Håkansson										
							25	-		
Ersättning till Vägförvaltningen för om-										
byggnad av vägtrumma med anslutningsbrun-										
nar										
							475	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%										
							254	85	1950	-
Dikessträckan B-C.										
2+75- -3+17	42	Cementrör; 15" m	42	6.-	252	-				
Schaktning, upptagning av										
befintlig 12" ledning,										
stämpling, rörläggning, åter-										
fyllning										
		m	42	4.80	201	60				
Övf.	42	Överföres			453	60			1950	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	42	Överfört				453 60			1950	-
3+17- -7+18	401	Cementrör; 15" m	401	6.-	2406	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning, återfyllning m	401	4.70	1884	70				
7+18- -9+19=30	201	Cementrör; 15" m	201	6.-	1206	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörläggning, återfyllning m	201	4.80	964	80	6915	10	(15360)	
Tills.	644	meter.								
<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 4+50		st.	1	70.-	70	-				
<u>Brunnar 32"</u> med kopplingar; vid 3+17, 5+45, 7+18 och 7+88		st.	4	95.-	380	-				
<u>Brunn 32"</u> med kopplingar och dagvattenin- tag; vid 9+19 = 30		st.	1	130.-	130	-	580	-		
<u>Tätning</u> av rörfogarna med grästorv eller lera							250	-		
<u>Rothuggning</u> och borttagning av mindre träd, buskar och stubbar							75	-		
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %							1579	90	9400	-
		<u>Dikessträckan C-D.</u>								
9+19=30- -10+24=20	105	Cementrör; 15" m	105	6.-	630	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning, återfyllning m	105	7.40	777	-	1407	-		
Tills.	105	meter.								
		Överföres					1407	-	11350	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1407	-	11350	-
Brunn 32"		med kopplingar; vid 10+24 = 20 ^{st.}	1	95.-			95	-		
Tätning		av rörfogarna med grästorv eller lera					50	-		
Oförutsett		och arbetsledning m.m. c:a 20%					298	-	1850	-
		<u>Dikessträckan D-E.</u>								
10+24-10+92	68	Cementrör; 9" m	68	3.25	221	✓				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	68	3.50	238	-	459	-		
Tills.	68	meter.								
Brunn 24"		med kopplingar; vid 10+92 ^{st.}	1	70.-			70	-		
Tätning		av rörfogarna med grästorv eller lera					30	-		
Oförutsett		och arbetsledning m.m. c:a 20%					91	-	650	-
		<u>Sidoavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan D-Da.</u>								
10+24=20-21+44	144	Cementrör; 8" m	144	2.75	396	✓				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	144	2.90	417	60				
21+44-21+94	50	Cementrör; 6" m	50	1.80	90	✓				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	50	2.30	115	-	1018	60		
Tills.	194	meter.								
		Överföres					1018	60	13850	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
151		Dikessträckan A-B			1950	-				
644		D:o B-C			9400	-				
105		D:o C-D			1850	-				
68	968	D:o D-E			650	-	13850	-		
		<u>Sidoavlopp.</u>								
194		Dikessträckan D-Da			1550	-				
216	410	D:o C-Ca			2100	-	3650	-	17500	-
Summa	1378 meter.				Summa				17500	-
Jordbroskogen den 30 maj 1945.										
Å tjänstens vägnar:										
<i>E. A. Nalla</i>										
Statens lantbruksingenjör.										

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<u>Huvudavlopp.</u>			
					<u>Dikessträckan A-B.</u>			
1+24	-	0.25	0.5	1.-	1:1	2.30		Öppet avlopp mellan 1+24-1+63
1+50	26	0.65	"	1.80	"	2:1000		
1+63	13	0.90	"	2.30	"	2.38		
1+63	-	0.80				2.47 4:1000		12" cementrör mellan 1+63- -2+66
2	37	1.10				2.62		
2	-	1.10				2.65		
2+50	50	1.85				9:1000		Ombyggnad av trumman med 45 cm./18" rör mellan 2+66-2+75.
2+66	16	1.95				3.25		
2+66	-	2.-				3.31 3:1000		
2+75	9	2.05				3.34		
Summa	151 meter.							
					<u>Dikessträckan B-C.</u>			
2+75	-	2.-				3.37		15" cementrör mellan 2+75- -9+19=30.
3	25	1.60				3:1000		
3+17	17	1.45				3.50		Fixpkt: Kors och järndubb i grindstolpe vid Löddeköpinge V. skola, belägen i östra grindstolpens södra sida, 0.215 m. ovanför marken; på höjden + 6.325 m.
3+17	-	1.40				3.53		
3+50	33	1.35				2:1000		
4	50	1.40						
4+50	50	1.80				3.80		
5	50	1.80				5:1000		
Övf.								

L ä g e	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	225							
5+45	45	1.55				4.28		
5+45	-	1.55				4.29		
5+50	5	1.60						
6	50	1.70				2:1000		
6+50	50	1.90						
7	50	1.80						
7+50	50	1.75				4.70		
7+88	38	2.-				4.77		
7+88	-	2.-				4.79		Fixpkt. Kors och järndubb på urinbrunn tillhörande arrende- gården Jordbroskogen; belägen på brunnens ovankant östra si- dan på höjden + 8.825 m.
8	12	2.-				1:1000		
8+50	50	1.95						
9	50	2.10						
9+19= =30	19	2.40				4.92		
Summa	644	meter.						
<u>Dikessträckan C-D.</u>								
9+19=30	-	2.40				4.92		15" cementrör mellan 9+19=30- -10+24=20.
9+50	31	2.35				1:1000		
10	50	2.25						
10+24= =20	24	2.10				5.02		
Summa	105	meter.						
<u>Dikessträckan D-E.</u>								

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10+24= =20	-	1.80				5.32		9" cementrör mellan 10+24- -10+92
10+50	26	1.70				3:1000		
10+92	<u>42</u>	1.45				5.53		
Summa	68 meter.							
<u>Sidoavlopp.</u>								
<u>Dikessträckan D-Da.</u>								
20=10+ +24	-	1.95				5.10		8" cementrör mellan 20=10+24- -21+44.
20+50	50	1.60				1:1000		
21	50	1.50				1:1000		
21+44	<u>44</u>	1.55				5.24		
21+44	-	1.45				5.32		6" cementrör mellan 21+44- -21+94.
21+50	6	1.40				13:1000		
21+94	<u>44</u>	1.55				5.97		
Summa	194 meter.							
<u>Dikessträckan C-Ca.</u>								
30=9+19	-	2.30				5.05		Fixpkt: Kors och järndubb på urinbrunn tillhörande arrende- gården Jordbröskögen; belägen på brunnens ovkant östra si- dan, på höjden + 8.825 m. 8" cementrör mellan 30-32+16.
30+50	50	2.35						
31	50	2.35				1:1000		
31+50	50	1.75						
32	50	1.55						
32+16	<u>16</u>	1.40				5.27		
Summa	216 meter.							

- 4/ Stensättning till förstärkning av botten och slänter vid rörutlopp skall grundläggas minst 0.20 m. under det öppna avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, lagda i ordnade förband och fogade med cementbruk. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0.20 x 0.35 x 0.45 få ej användas. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 5/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 6/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 7/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0.6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
- 9/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor.
- 10/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 11/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 12/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 13/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 14/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnen, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning,

utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren, respektive arrendatorn.

- 15/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av nya avlopp, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med groft grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där avlopp korsar rörrännor.
- 16/ Alla brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets-underskant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 17/ Brunnar med 24" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel och avkonas till 24".
- 18/ Brunnar med 32" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel och avkonas till 24".
- 19/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör.
- 20/ Brunnar, som ligga i krökar och gränslinjer, samt brunnar med flera än två kopplingar, skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägare eller arrendator det påfordrar och därest de själva ikläda sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslock och markyta vara minst 60 cm.

- 21/ Alla brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och groft grus.
- 22/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas efter det nedersta brunnsringen färdigställt, eller ock skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.
- 23/ Kopplingar i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade i brunnsväggen med cementbruk.
- 24/ Vattnet i avloppet får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 25/ Träd och buskar, som växa på mindre avstånd än 1.- m. från det öppna avloppets kanter respektive det täckta avloppets mittlinje, skola rothuggas och borttagas.
- 26/ Lantbruksingenjören äger att meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, om det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller
C.H. Waller.

Statens lantbruksingenjör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Löddeköpinge nr 1 m. fl. hemman i Löddeköpinge socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 14 mars 1945 förordnades under-tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Löddeköpinge nr 1 m.fl. hemman i Löddeköpinge socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget, som avser "dikning", berör marker tillhörande Löddeköpinge nr:ris 1,3,4,14,17,20,28,31,48,49 och 58 i Löddeköpinge socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger c:a 2.- km. SV Löddeköpinge station vid järnvägen Kävlinge-Barsebäcks hamn. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett delvis öppet, delvis täckt avledningsdike, som avrinner åt sydost till Kävlingeån. Diket har emellertid ej utförts med tillräckliga dimensioner, varför vissa delar av de marker, som för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Förrättningsmannen har därför på begäran av sökanden upprättat förslag till nya avlopp, vilka skola utföras till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras

för ändamålsenlig torrläggning av sökandes^{7/} marker. Enligt förrättningsmannens förslag, som närmare framgår av de under syneförrättningen upprättade förslagshandlingarna och ritningarna, skola följande dikessträckor utföras.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 1+24 norr och väster ut till och genom allmänna vägen Löddeköpinge-Vikhögs fiskeläge eller väg B 48 a.

Delsträckan 1+24 -1+63 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som öppet avlopp.

Delsträckan 1+63-2+66 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Vid avvägningspunkten 1+63 skall rörutloppet ommuras och det nya avloppets botten och slänter stensättas. Ny brunn skall utföras vid avvägningspunkten 2 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 2+66-2+75 omfattar trumman för vägen Löddeköpinge-Vikhögs fiskeläge eller väg B 48 a. Den nuvarande trumman skall rivas och en ny trumma med anslutningsbrunnar utföras på sätt närmare framgår av mom. 3 här nedan.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningspunkten 2+75 väster och norr ut till avvägningspunkten 9+19 = 30.

Delsträckan 2+75-3+17 skall upptagas i samma sträckning som det nuvarande täckta avledningsdiket vid norra sidan av vägen Löddeköpinge-Vikhögs fiskeläge och utföras som täckt ledning av 15" ce-

mentrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 3+17 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 3+17-7+18 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Ny brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 4+50, 5+45 och 7+18 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 7+18 - 9+19 = 30 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 7+88 och 9+19 = 30 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 9+19 = 30 söder ut till avvägningspunkten 10+24 = 20. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 10+24 = 20 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan D-E från avvägningspunkten 10+24 = 20 söder ut till avvägningspunkten 10+92. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 10+92 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

5/ Dikessträckan C-Ca från avvägningspunkten 9+19 = 30 väster ut till avvägningspunkten 32+16. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 32+16 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar

och ritningar.

6/ Dikessträckan D-Da från avvägningpunkten 10+24 = 20 väster ut till avvägningpunkten 21+94. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 8" och 6" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna 20+60, 21+44 och 21+94 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikenas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Profil- och sektionsritningar hava upprättats för alla dikessträckor. Ritningarna utvisa de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt lägeför de ommurningar och de brunnar, som skola utföras. För ommurningar och brunnar hava särskilda typritningar upprättats.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har för-
rättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts genom rekognosceringar i fältet och med ledning av den ekonomiska kartan över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. De vattenmängder, som skola avrinna genom de olika dikessträckorna, hava beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1.5 li-

ter per sekund och ha.

Alla de marker, som enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till stånd, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela torrlägningsområdet har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

1. Den täckta delsträckan 1+63-2+75 av dikessträckan A-B korsar mellan avvägningspunkterna 2+66 och 2+75 vägen från Löddeköpinge till Vikhögs fiskeläge eller väg B 48 a. I korsningspunkten, som ligger c:a 2 km. sydväst om vägskelet i Löddeköpinge, finnes nu en stentrumma, som vid båda sidorna utökats med 45 cm. /18"/ cementrör. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 5.47 m, trummans botten på höjden + 3.94 m. och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 4.90 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för ovanför liggande markers torrläggning, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 45 cm. /18"/ inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 3.31 m. och vid uppströmssidan på höjden + 3.34 m. Anslutningsbrunnar med 50 cm. slamrum skola byggas vid den nya trummans ändpunkter. I brunnarna skola, förutom rörledningen för det nya avloppet, inkopplas minst 3 st. 10 cm. /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker kan tilledas. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 475.- kr.

2. Den täckta dikessträckan B-C följer mellan avvägningpunkterna

2+75 och 3+17 norra sidan av allmänna vägen Löddeköpinge-Vikhögs fiskeläge eller väg B 48 a. För närvarande finnes i samma sträckning en 30 cm. /12"/ ledning, som dock ligger c:a 60 cm. för grunt. Något öppet dike finnes ej utmed vägen. Den nya ledningen av 37.5 cm. /15"/ rör skall utföras och bekostas av dikningsföretaget, som äger att genom sin styresman underrätta Vägdirektören om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

Enskilda vägar.

Den nuvarande trumman för ägovägen vid 1+63 kommer att rivas i samband med företagets utförande. Trumman skall dock ej ersättas, enär det nya avloppet skall utföras som täckt ledning. Det tillkommer dock företaget att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avloppet upptagits genom vägen.

Mom. 4. Ersättningar.

Vägförvaltningen, som skall ombygga den nuvarande trumman vid 2+66 för vägen Löddeköpinge-Vikhögs fiskeläge eller väg B 48 a, äger att av dikningsföretaget unnbära ersättning för arbetet med 475.- kr.

Till Hans Petter Håkansson skall utgå ersättning för den jord, som tages bort vid uppgrävning och den öppna dikessträckan 1+24-1+63, samt för intrång genom jordunplag utmed samma dikessträckan med tillsammans 25.- kr. Ersättningsbeloppet skall utbetalas innan arbetet påbörjas.

Uppkommer vid utförandet av de täckta dikessträckorna skada å växande gröda, skall skadan ersättas med belopp, som, om överenskommelse ej kan träffas mellan företagets styresman och den skadelidande,

fastställas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 17500.- kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. B/.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat de berörda markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt blivande och nuvarande torrlägningsförehållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden - tillsammans 20331.- kr. - motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /bil. A/, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Anledning föreligger ej att uppdelas dikningssamfälligheten i avdel-

ningar för utredning, huruvida kostnaderna för någon fastighet skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Kostnaderna för dikningsföretagets utförande skola därför fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena eller enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande /bil. Da/. I längdens kolumn 15 anges varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Sökande delägare hava i kostnadsfördelningslängden kolumn 5 utmärkts med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas. Om företaget kommer att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att dik-

57

ningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännensskäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall därvid utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktandet jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som framgår av arbetsbeskrivningen /bil. C/ skall vid företagets utförande följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ Avloppet skall följa på marken utstakade och på plankartan samt i mom. 2 här ovan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas. Uppdämd vattenyta skall nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 5/ Alla cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmel-

ser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd; 6" - 9" 15 kg, 12" 16 kg, och 15" 17 kg.

- 6/ De höjdlägen för bottenlinjerna vid olika punkter, som angivits på profilritningarna, hava uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter. De skola gälla framför de två förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /bil. C/ angivna djupsiffrorna.
- 7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och avloppens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /bil.C/.
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till lantbruksingenjören i länet, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens för detta ändamål företagna förrättningar skola gäldas av dikningsföretaget

Om företaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan arbetet blivit utfört, skall företaget jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndig-

58
het godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /bil. Da/. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande domstol föra talan mot den försumlige.

Mom. 10. Organisation m.m.

Dikningsföretaget skall handhavas av en styrelse bestående av en ledamot, kallad styresman, som väljes på allmänt sammanträde, då varje delägare äger rösta i förhållande till sitt andelstal i företaget med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Styresmannen åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt samman-

träde.

Att för sistnämnda ändamål och då det eljest finnes nödigt eller påfordras kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll, som skall vara för delägarne tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet på plats, som bestämmes av styresmannen och meddelas vid sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som erfordras för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som återfinnas i 7 kap. 62-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall kallas "Jordbroskogens dikningsföretag av år 1945".

Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Rönnebergs, Onsjö och Harjagers häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 30.50 kr, som sökanden skall inbetala till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning fastställts. Kommer företaget att utföras, skall avgiften fördelas på alla delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol.

68

Besvär skall ingivas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.


Jordbroskogen den 30 maj 1945.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér
C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Luis f. v. - lantbruk Lars Nilsen
Norde Nilsen



Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem liksällda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Löddeköpinge s:n.</u>				
1/2	¹ 4		Löddeköpinge; Hans Petter Håkansson		1-16	6418.-	7400.-
Avs.	² 58		D:o ; Löddeköpinge församling				
			/Löddeköpinge V. skola/		17-18	576.-	800.-
Torp	¹ 48		D:o ; S. af Petersens	sök.			
			arr. Hilding Para-				
			dis		19-27	2157.-	3668.-
Torp	¹ 49		D:o ; S. af Petersens	sök.			
			arr. Hilding Paradis		28-43	4162.-	8372.-
1/4	¹ 28	gem.	D:o ; S. af Petersens	sök.			
1/8	³ 31	ägov.	arr. Hilding Paradis		44-54	3693.-	4950.-
1	¹ 1		D:o ; S. af Petersens	sök.			
1/2	¹ 17		arr. Assar Persson		55-126	10359.-	20381.-
1/2	¹ 3	gem.	D:o S. af Petersens	sök.	127-132	2562.-	3090.-
1/2	¹ 20	ägov.					
<u>479</u> 1000	¹ av 14		D:o ; Dens.	sök.	133-139	2243.-	3840.-
			Summa			32170.-	52501.-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

"Jordbrukslagens delnings-

förslag av år 1945"

inlösningsköpning

socken av

Malmslätt

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	9	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	3.2	1,50				
		krokinje		3,00		960		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.16 ha	113	0.17	19	21		
		 ha	18.19	1.06	19	28		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.15 ha	25	0.14	3	50		
		 ha	3.66	0.74	2	71		
		annan mark och impediment, medelareal 0.04 ha	1	0.05	05			
		 ha	0.04	0.78	03			
		> 15, ...						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
								
								
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarck						58 38
		blad						
		Överföres						62 88

1	2	3	4	5	6	7
1945		Överfört				284 41
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	1,4	4,00	5 60	
		b) vid förändring av befintligt avlopp				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			17 50	23 10
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	300	0,01		3 —
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		4 40
		Utlåtande, § 45 sid	13	3,00		39 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 för utredande anl. P.L. 10:52		12,00		
			3	12,00		36 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	2	12,00		24 —
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				453 91
		1) 1:sta regalarcket				
		blad				
		övriga regalar			7 —	
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0.16 ha, ägofigurer st	139 007		9 73	
		ha	2489 0.14		3 06	
		Överföres			19 79	

4/5, 29/5, 30/5
12/5, 14-15/5

6/4

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			1979	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			320	
		3) insättning av höjdlägestal	300	0,02	6 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	37	0,05	185	32 59
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta				
		befintligt vattendrag eller vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	156		9 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			550	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	2	3,00	6 -	20 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	2	12,00		24 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	60	0,55		33 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				114 09
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			22 28	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ^{avskriften} upplämningsritningar			5 -	27 28
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			28 -	
		Kostnader för hantering, materialer o. d.			85 -	
						113 -
		Summa kronor				140 28
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				453 91
		Lösen för kopior och avskrifter				114 09
		Övriga förrättningskostnader				140 28
		Summa kronor				708 28

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Rönneby, Ornsjö och Svanåkers häradsrätt.

Jordbruksboken den 30 maj 1945.

E. H. Malm
Statens lantbruksingenjör.

Att skägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Ulf Per. Linstrom Lars Erik Nilsson

Kronor 623 28 kvitteras:

Västerberg den 30 maj 1945

E. H. Malm

Räkning

Jordbroskogen

den 30 maj

1945.

"Jordbroskogens dikningsföretag av år 1945"

Debet

till skiftesgodemannen Nils Ferdinand Nilsson.

Maj	30	Resa hemmet Jordbroskogen-hemmet		
		8 km. à 0.50	4	-
		Arvode	10	-
		Summa	14	-
Kvitteras:				
Nils Ferdinand Nilsson				

Räkning

Malmö

den 30 maj

1945.

70

"Jordbroskogens dikningsföretag av år 1945"

Debet

till skiftesgodemannen Lorentz Nilsson.

Maj	30	Resa hemmet Jordbroskogen-hemmet		
		8 km. à 0.50	14	-
		Arvode	10	-
		Summa	14	-
Kvitteras:				
Lorentz Nilsson				

Nº 10569 B

MALMÖ den 5 maj 1945

Herr Lantbr.ing. Claes-Henrik Wallér S. Förstadsg. 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

An annons om

Sammanträde för syneförrättning ang. torr-
läggning av marker till Löddeköpinge nr. 1
m.fl. hemman i Löddeköpinge socken 410%lf.

ggr.	m/m	å	Kronor	öre
1	75	27	22	28

Kvitteras den 9/5-45
A.-B. Skånska Dagbladet
g:m *[Signature]*

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord
eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Annonser, ej givna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

1945
Maj

5

För annonsklicé svaras ej mera än sex månader.

M

3-0824

23319

K. LARSSON & SÖNER

442/47

Konto

Avskrift.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

"Jordbroskogens dikningsföretag av år 1945"

i Löddeköpinge socken,

Malmöhus län.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 juni 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Sigvard Forsman

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av
"Jordbroskogens dikningsföretag av år 1945"
i Löddekövinge socken,
Malmöhus län.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Jordbroskogens dikningsföretag av år 1945" i Löddeköpinge socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, som med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget c:a 2.- km. SV Löddeköpinge station vid järnvägen Kävlinge-Barsebäckshamn.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 30 maj 1945 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Anledning finnes ej antaga, att besvär kommer att anföras mot syneförrättningen.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlönnsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avlönns dimensioner m.m. Äro närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör allmänna vägen från Löddeköpinge till Vikhögs fiskeläge eller väg B 48 a. Under syneförrättningens handläggning har förrättningsmannen därför till vägdirektören i länet översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra denna väg, med förslag till deras utförande. Vägdirektören har i skrivelse till förrättningsmannen meddelat, att han ej hade något att erinra mot att de avsedda arbetena utfördes på föreslaget sätt /bil. 5-7/ i förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom.

7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 30 juli 1955.

Kostnader. Under syneförrättningen beräknades torrläggningskostnaderna till 17500.- kr., vartill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 708.28 kr. och 57.- kr., samt vattendomstolsavgiften 30.50 kr. Samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande beräknas alltså till 18295.78 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättningen /bil. a/, hava delägarna beslutat att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Tvenne delägare, representerande tillsammans 98.898 % i företaget, hava därjämte förklarat, att de önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets utförande samt därom ingått förening /bil. b/. Förteckning över lånsökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. c/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas / bil. d/.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i dikningsföretaget liksom beräknade bidrags- och lånebelopp, bifogas /bil. e/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. f/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda

tabell /bil. e/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 8500.- kr. från statens avdikningsanslag och 9680.- kr. från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Transumt av protokoll, fört vid sammanträde under

syneförrättningen

bil. a.

Förening

bil. b.

Förteckning över lånsökandena och dem tillhöriga

fastigheter

bil. c.

Sammanfattning av utgifter om dikningsföretagets

areal, kostnad och båtnad

bil. d.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

dikningsföretaget ävensom beräknade bidrags- och

lånebelopp

bil. e.

Sammandrag av företagets kostnader

bil. f.

Yttrande av täckdikningsnämnd

bil. g.

Arvodesräkning för syneförrättning

bil. h.

Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m. bil. i.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö 1 juni 1945.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträde för syne-

förrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående

torrläggning av marker till Löddeköpinge nr 1

m. fl. hemman i Löddeköpinge socken, Malmöhus

län.

År 1945 den 30 maj inställde sig undertecknad, statens lantbruks-
ingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Lorentz Nilsson och
Nils Ferdinand Nilsson, båda i Borgeby, hos lantbrukaren Assar Persson i
Jordbroskogen =====

§ 11.

Delägarna beslöto att gemensamt söka bidrag från statens avdiktningss-
anslag till kostnaderna för dikningsföretagets utförande. De unddrogo åt
ryttmästaren S. af Petersens och vid förfall för honom åt lantbrukaren
Viktor Paradis, Löddeköpinge;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana hand-
lingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, om statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kon-
trakt angående företagets utförande;

att utkvittera och uppbära det statsunderstöd, som kan bli beviljat, samt

att företräda delägarna även i alla de andra frågor, som avse statsbidraget.

=====

Jordbroskogen den 30 maj 1945.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Rätt transumerat betygar:

C.H.Wallér.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Jordbroskogens dikningsföretag av år 1945" i Löddeköpinge socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt ryttmästaren S. af Petersens och vid förfall för honom åt lantbrukaren Hilding Paradis, Löddeköpinge,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansöka om statsbidrag;

att om statsbidrag beviljades, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående företagets utförande;

att utkvittera och uppbära det statsunderstöd, som kan bli beviljat, samt

att företräda delägarne i alla de andra frågor, som avse statsbidraget.

Jordbroskogen den 30 maj 1945.

S. af Petersens

Hans Petter Håkansson

Namnteckningarna bevittna:

C.H.Wallér

Nils Ferd. Nilsson

Lantbruksingenjör

Disponent

Malmö

Flädie

Förteckning

Över lånesökandena tillhöriga fastigheter.

Löddeköpinge s:n.

1/2	mtl. Löddeköpinge	4 ¹	; Hans Petter Håkansson
Torp	"	48 ¹	; S. af Petersens; arr. Hilding
			Paradis
Torn	"	49 ¹	; S. af Petersens, arr. Hilding
			Paradis
1/4 }	mtl. "	28 ¹	{ gem. ; S. af Petersens, arr. Hilding
1/8 }	" "	31 ³	{ agov. Paradis
1 }	" "	1 ¹	{ ; S. af Petersens, arr. Assar
1/2 }	" "	17 ¹	{ Persson
1/2 }	" "	3 ¹	{ gem. ; S. af Petersens
1/2 }	" "	20 ¹	{ agov.
<u>479</u> 1000	" av "	14 ¹	S. af Petersens

Malmö i juni 1945.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

[illegible]

Malmö i juni 1945.
C. F. Wallé
Skatens lanthandelsaffär.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet <i>g. don. 1945</i>									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
982	-	845	25	34	21	4	23	883	69	0.90	46.50	410	91	472	78
1511	-	1300	60	52	64	6	50	1359	74	"	"	632	28	727	46
4210	-	3623	73	146	66	18	12	3788	51	"	"	1761	66	2026	85
1257	-	1082	03	43	79	5	41	1131	23	"	"	526	02	605	21
10022	-	8626	45	349	14	43	13	9018	72	"	"	4193	71	4825	01
528	-	454	47	18	39	2	27	475	13	"	"	220	94	254	19
1597	-	1374	62	55	64	6	87	1437	13	"	"	668	27	768	86
224	-	192	85	7	81	9	7	201	63	"	"	93	75	1	
20381	-	17500	-	708	28	87	50	18295	78			8507	54	9680	36
Malmö i juni 1945 E. H. Waller statens landbruksingenjör															

Kostnads sammandrag.

Torrläggningens kostnad.

Arbets- och materialkostnad	17 000.-	
Koräätningar	<u>500.-</u>	17 500.- kr
<u>Torräätningens kostnad</u>		
Synsförräättning	708.28	
Bekräftande	57.-	
Vänerdoms skatavgift	<u>30.50</u>	<u>87.50</u>
		<u>795.78."</u>
		<u>Summa Kostnad 18 295.78 kr.</u>

Halmö i juni 1945.

C. H. Waller

Prästens Cantorbesörjning för.

Sid arbetsplanens fastställande har kostna.
 den för fristyrket bekräftats till 18 295 kronor 78 öre,
 och till lärtjänstens andel 18094 kronor 25 öre.

Stadskolans den 18 juni 1947.
 På Kungl. Läroverksstyrelsens vägnar:
 Bjälmar Forsman.

Pil.g.

REDOGÖRELSE

för *Jordbroskogens diknings-* företag av år 19 *45*
i *Löddeköpinge* socken
av *Malmöhus* län, omfattande *1* samfällighet.

Åker *18.19* har
Äng och odlingsmark *3.66* "
Annan duglig mark "

Tillsammans *21.85* har

Markens blivande värde i medeltal *2400.-* kronor pr har
" " " högst *3000.-* " " "

Båtnaden har uppskattats till *20391.-* kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till *17500.-* "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av *lättna*

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den *30 maj* 19 *45*.

Till företagets aktförvarare har utsetts *Dygnmästaren S. af Petersens,*
Adress: *Löddeborg, Löddeköpinge.*

Anm.:

Malmö den *31 maj* 19 *45*.
S. H. Meller
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Täckdikningsnämnden har utan anmärkning tagit del av redogörelsen för Jordbroskogens dikningsföretag av år 1945 och får tillstyrka att statsunderstöd i vanlig ordning utgår.

Malmö den 9 juni 1945.

A. G. J. J. J. *Anders Brannell*

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående "Jordbrösbogens delnings-
förelägg av år 1945"
i Lövdeleöpinge socken av Malmöhus län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr				
					Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st 9		0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje " 3.2		3,00	9	60		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.16 ha st 113		0.17	19	21		
		ha 18.19		1.06	19	28		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.15 ha st 25		0.14	3	50		
		ha 3.66		0.74	2	71		
		annan mark och impediment, medelareal 0.04 ha st 1		0.05	05			
		ha 0.04		0.78	03			
		> 15.						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarck					58	38
		blad						
		Överföres					62	88

1	2	3	4	5	6	7
1945		Överfört				284 41
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	1.4	4,00	5 60	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			17 50	23 10
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	300	0,01		3 —
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 40
		Utlåtande, § 45 sid	13	3,00		39 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 för upprättande plan.		12,00		
		O. R. 10:52 "	3	12,00		36 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn }	2	12,00		24 —
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51		Summa kronor		453 91
		1) 1:sta regalarcket				
		bladet				
		övriga regalarck st			7 —	
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.16 ha, ägofigurer st	139	0.07	9 73	
		ha	21.89	0.14	3 06	
		Överföres			19 79	

7/5, 29/5, 30/5
12/5, 14-15/5

6/4

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 79	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 20	
		3) insättning av höjdlägestal	st 300	0,02	6 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	37	0,05	1 85	32 59
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	15 6.-	9 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 50	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st 2	3,00	6 -	20 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	" 2	12,00		24 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57				
		Översiktskarta i d:o, § 41	sid 60	0,55		33 -
						4 -
		Summa kronor				114 09
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			22 28	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ^{avskrifte} upplåtning av ritningar			5 -	27 28
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			28 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			85 -	
						113 -
		Sammandrag.				
		Summa kronor				170 28
		Förrättningsmannens arvode				453 91
		Lösen för kopior och avskrifter				114 09
		Övriga förrättningskostnader				140 28
		Summa kronor				708 28

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Rönneby, Brösjö och Skarja gård häradsrätt.

Jordbrothagen den 30 maj 19 45.

C. H. Wallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Vidimeras
ex officio

C. H. Wallin

Nils Fred. Nilsson

Lorentz Nilsson

Kronor

623 28

kvitteras:

Lödderby

den

30 maj

19 45

C. H. Wallin

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
" Jordbruksgrens delningsförslag av år 1945"
inom Löddeleöpinge socken
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à	
Betänkande, sid. 4	"	12 -
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar (4 + 2 + 7 x 0.50 x 0.40 + 4)		13 90
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. 1/2 dagar	"	6 -
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~cynohandlingar~~ och betänkande m. m. sidor 18		9 90
Inhäftning av handlingar, 2 häften betänkande		4 -
Diariebevis, utlägg		2 50
Kommissionärsarvode		1 -
Förteckning över läsesölande		3 70
Redogörelse för förteckningens innehåll		4 -
Summa Kronor:	57	-

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till Rönneby, Brjöl och Skarjagus
häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 16 juni 1945
L. A. Moller
Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde för syne -
förrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående
torrläggning av marker till Löddeköpinge nr 1
m.fl. hemman i Löddeköpinge socken, Malmöhus
län.

År 1945 den 30 maj inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Lorentz Nilsson och Nils Ferdinand Nilsson, båda i Borgeby, hos lantbrukaren Assar Persson i Jordbroskogen =====

§ 11.

Delägarne beslöto att gemensamt söka bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för dikningsföretagets utförande. De uppdrogo åt ryttmästaren S. af Petersens och vid förfall för honom åt lantbrukaren Viktor Paradis, Löddeköpinge;
att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;
att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;
att, om statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående företagets utförande;
att utkvittera och uppbära det statsunderstöd, som kan bliva beviljat, samt
att företräda delägarne även i alla de andra frågor, som avse statsbidraget.
=====

Jordbroskogen den 30 maj 1945.

Å tjänstens vägnar:


C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Rätt transumerat betygar:

C.H.Wallér.

Vidimeras ex officio:


C.H.Wallér.

293
47

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Lantbruksstyrelsen

den 6/10 1947

godkänd den 16/10 1947

M

3-0824

23319

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUNI 1947

442/47

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1947 till
Jordbroskogens dikningsföretag av år 1945 i Löddeköpinge socken,
MALMÖHUS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** med åttatusenfemhundra (8.500)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med niotusensexhundraåttio (9.680)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören C.H. Wallér vid
syneförrättning år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha F. undertecknad, ~~förtroendeman för torrlägningsföretaget~~
~~förtroendeman för företaget~~ med

Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag er och förbinder oss mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Löddesborg den 19 september 1947.

S. af Petersens

Att majoren S. af Petersens, Löddesborg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

S. af Petersens
Adress *Malms*

Jonas Eriksson
Adress *Lund*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 24 oktober 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lögglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1875

1875

Godk. 24
10 4/7

293
42

DIARIE Nr 23320
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 SEP 1947

Rapport

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande sakägare.

Företagets namn: Jordbroskogens dikningsföretag av år 1945 i Löddeköpinge socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 18 juni 1947.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 8500 kr.

Lån från statens avdikningslånefond 9680 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.


Ende intressent: Majoren S. af Petersens,

Löddesborg, Löddeköpinge.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 19 september 1947. Företaget befanns då vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den gastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna hava blivit c:a 250 kr. högre än de beräknade.

Malmö den 20 september 1947.


C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

1947 den 24 okt.

uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvaltningsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Jordbroskogens ädikningsföretag av år 1945 i Löddeköpinge socken, Halmöhus län.

Lån 9.680 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 13 juni 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Kantal	Register- nummer	Ägare
<u>Löddeköpinge socken</u>			
Löddeköpinge	1	11 ¹	S. af Petersens
"	1/2	17 ¹	
"	1/2	3 ¹	
"	1/2	20 ¹	S. af Petersens
"	1/2	4 ¹	
"	1/4	28 ¹	S. af Petersens
"	1/8	31 ³	
"	Torp	48 ¹	S. af Petersens
"	Torp	49 ¹	S. af Petersens
"	479/1000	14 ¹	S. af Petersens

Stockholm den 24 oktober 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund



18/6 47

Förteckning

Över lånesökandena tillhöriga fastigheter.

Löddeköpinge s:n.


1/2	mtl. Löddeköpinge	3	4 ¹ _{V1}	; Hans Petter Håkansson
Torp	"	6	48 ¹ _{V1}	; S. af Petersens; (arr. Hilding)
				Paradis
Torp	"	7	49 ¹ _{V1}	; S. af Petersens; (arr. Hilding)
				Paradis
1/4	mtl.	"	28 ¹ _{V1}	gem. ; S. af Petersens; (arr. Hilding)
1/8	"	"	31 ¹ _{V1}	ägov. Paradis
1	"	"	1 ¹ _{V1}	; S. af Petersens; (arr. Assar
1/2	"	"	17 ¹ _{V1}	Persson)
1/2	"	"	3 ¹ _{V1}	gem. ; S. af Petersens
1/2	"	"	20 ¹ _{V1}	ägov.
479 1000	" av "	"	14 ¹ _{V1}	S. af Petersens

Malmö 1 juni 1945.

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.



Förening.

Undertecknade, delägare i "Jordbroskogens dikningsföretag av år 1945" i Löddeköpinge socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt ryttmästaren S. af Petersens och vid förfall för honom åt lantbrukaren Hilding Paradis, Löddeköpinge,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att om statsbidrag beviljades, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående företagets utförande;

att utkvitterad och uppbära det statsunderstöd, som kan bli beviljat, samt

att företräda delägarne även i alla de andra frågor, som avse statsbidraget.

Jordbroskogen den 30 maj 1945.

S. af Petersens

Hans Petter Håkansson

Namnteckningarna bevittna:

C.H.Wallér

Nils Ferd. Nilsson

Lantbruksingenjör

Disponent

Malmö.

Flädie.

Vidimeras ex officio:



C.H.Wallér.