Blad I
Planritning
Företag 1.

Förslag
till
"Lönnstorps dikningsföretag av år 1945"
i Svalövs socken, Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1945 av
Claes-Henric Möller
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith



M 15-326

Nr 739 Malmöhus 15 pit



Blad 2
Planritning
Företag 2 och 3.
"Lönnstorps dikningsföretag av år 1945"

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smitte

Malmö i januari 1945.
Olof Mellin
Statens lantbruksingenjör.

Aa 739 [illegible] 15 [illegible]

M 15-0826

M 15-0826

"Lönnstorps dikningsföretag av år 1945"

Blad 3
Planritning
Företag 3.

23.600



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Skala 1:2000
100 50 0 100m.

Malmö i januari 1945.
Claes Henric Möller.
Statens lantbruksingenjör.

ATK.Nr 003

M 15-0826 3

Na 739 Malmöhus 15 rtr

"Lönnstorps dikningsföretag av år 1945"

Blad 4
Planritning.
Företag 4 och 5.



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Malmö i januari 1945.
Claes Bernie Mallé
Statens lantbruksingenjör.

Skala 1:2000

100 50 0 100 200m.

RITN.Nr 004

M 15-0826 4

Nr 739 Malmöhus 15 pth

"Lönnstorps dikningsföretag av år 1945".

Blad 5
Planritning.
Företag 4.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith



Malmö i januari 1945
Olsen

Statens lantbruksingenjör.

KITT. Nr 005

M 15-0826

5

Nr 739 Malmöhus 15 [illegible]

"Lönnstorps dikningsföretag av år 1945"

Blad 6.
Profilritningar.
Företag I och 2.



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

RITN.Nr 006

M 15-0826

Malmö i januari 1945.

Statens lantbruksingenjör.

6

Nr 739 Malmöhus 15 rit

Blad 7

"Lönnstorps dikningsföretag av år 1945"

Profil- och sektionsritningar.

Företag 2.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Malmö i januari 1945
Clas-Henric Mellin
Statens lantbruksingenjör.





KRN.Nr 007

M 15-0826 7

Nr 739 Malmöhus 15 rit.

Blad 8

Profilritning.

Företag 3.

"Lönnstorps dikningsföretag av år 1945"

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith



Malmö i januari 1945.

Claes-Henric Mallmin

Statens lantbruksingenjör.

M 15-0826

N.Nr 008

8

Nr 739 Malmöhus 15 [illegible]

Blad 9

"Lönnstorps dikningsföretag av år 1945"

Profil- och sektionsritningar
Företag 3.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith



RITN.Nr 009

M 15-0826

Malmö i januari 1945.

Claes Henrie Malmö 9

Statens lantbruksingenjör.

Nr 739 Malmöhus 15 [illegible]

Blad 10

Profilritningar.

Företag 3.

"Lönnstorps dikningsföretag av år 1945"

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith







RITN. Nr 010

M 15-6826

Malmö i januari 1945.

Olof-Bernin Mattei.

Statens lantbruksingenjör.

10

~~Nr 739 Malmöhus 15 pitr~~

Blad 11.

Profil- och sektionsritningar

Företag 3.

"Lönnstorps dikningsföretag av år 1945"



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert



Malmö i januari 1945.

Statens lantbruksingenjör.

Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m.

Längdskala 1:2000
100 50 0 100 m.

Nr 011

M 15-0826

11

Nr 739 Malmöhus 15 st

Blad 12.

"Lönnstorps dikningsföretag av år 1945"

Profil- och sektionsritningar.
Företag 4 och 5.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith











MTN. Nr 012

M 15-0826

Malmö i januari 1945.

12

Statens lantbruksingenjör.

Nr 739 Malmöhus 15 pit.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

"Lönnstorps dikningsföretag av år 1945"

Blad 13.

Profil- och sektionsritningar.

Företag 4.



71.44	71.09	71.07	71.15	71.15	71.09	71.19	71.19	71.14	70.91	71.25	71.48	71.55	71.26	71.31	71.31	71.14	71.13	71.02	70.48	69.62
	69.85	69.80	69.70	69.60	69.55	69.50	69.45	69.35	69.30	69.25	69.15	69.10	69.05	69.-	68.95	68.90	68.85	68.80	68.75	68.20
	1.24	1.27	1.45	1.55	1.54	1.69	1.74	1.79	1.61	2.-	2.33	2.45	2.21	2.31	2.36	2.24	2.28	2.22	1.73	1.42



Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0,50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m.

Längdskala 1:2000
100 50 0 100 m.

LTN. Nr 013

M 15-6826 13

Nr 739
Malmö

Malmö i januari 1945. lms

Olov Dennis Malmi 15 pr.

Statens lantbruksingenjör.

Blad 14.
Profilritningar.
Företag 4.

"Lönnstorps dikningsföretag av år 1945"

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith







RITN. Nr 014

M 15-0826

Malmö i januari 1945.

Statens lantbruksingenjör.

14

No 739 Malmöhus 15 mtr

Blad 15

"Lönnstorps dikningsföretag av år 1945"

Profil- och sektionsritningar samt typritningar för brunnar och ommurning m.m.

Typritning för brunnar med 24" inre diameter.
Skala 1:50



Typritning för brunnar med 32" inre diameter.
Skala 1:50



Typritning för ommurning, företag 4 och 5.
Skala 1:50



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Längdskala 1:2000





Typritning för dagvattenintag till brunnar.
Skala 1:10

Sektion C-D.





Typritning för ommurning, företag 1, 2 och 3.
Skala 1:50



Sektion A-B







Plan för brunnar med vatteninntag.
Skala 1:10



Malmö i januari 1945.
Claes-Henrie Malmö

Statens lantbruksingenjör.

RITN. Nr 015

Skala 1:50



M 15 * 0826 15

Nr 739 Malmöhus 15 rit

Diarii Nr 22458
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
-3 SEP. 1947

M 15-0826

Avskrift.

444/47

Betänkande
rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av
"Lönnstorps dikningsföretag av år 1945"
i Svalövs socken,
Malmöhus län.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Avskrift.

Stockholm den 13 maj 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av
"Lönnstorps dikningsföretag av år 1945"
i Svalövs socken,
Malmöhus län.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Lönnstorps dikningsföretag av år 1945" i Svalövs socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, som med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget c:a 2 km N Svalövs kyrka. Det omfattar marker öster och väster om Källstorps järnvägsstation vid järnvägslinjen Malmö-Ängelholm.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 31 januari 1945 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör allmänna vägen Svalöv-Svalövs kyrka-Källstorp-Axelvold eller väg B 55 b i Malmöhus län. Under syneförrättningens handläggning har förrättningsmannen därför till vägdirektören översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra vägen, med förslag till deras utförande. Vägdirektören har sedan i skrivelse till förrättningsmannen meddelat, att det från hans sida icke vore något att erinra mot att de arbeten, som beröra vägen, utföras på föreslaget sätt

/bil. 5-9 i förrättningsprotokollet/.

Dikningsföretaget berör vidare den Statens Järnvägar tillhöriga järnvägslinjen Göteborg-Malmö. Förrättningsmannen har därför till vederbörande distriktschef vid Statens Järnvägar översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra järnvägen, med förslag till deras utförande. Distriktschefen har sedan i skrivelse till förrättningsmannen meddelat, att det från hans sida icke vore något att erinra mot att ifrågavarande arbeten utföras på föreslaget sätt /bil. 10-14 i förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 1 april 1955.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades torrläggningskostnaderna för företagen 1-5 till respektive 1500.- kr, 11500.- kr, 34200.- kr., 21100.- kr. och 1800.- kr. eller tillsammans 70100.- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet, respektive 1870.69 kr. och 64.95 kr., samt vattendomstolsavgift / för företagen 2, 3 och 4/ 112.87 kr. Samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande beräknas alltså till 72148.51 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll för sammanträde under syneförrättningen har ende delägaren genom sitt ombud, direktören E.A. Larsén, förklarat sig önska komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond. Förteckning över lånsökanden tillhöriga fastigheter bifogas /bil. c/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. d/.

Tabell, utvisande varje särskild fastighets andel i företaget samt beräknade bidrags- och lånebelopp, bifogas /bil. e/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. f/.

Förord. Den vid syneförrättningen verställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker än en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes,på sätt ovannämnda tabell /bil. e/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 33910.- kr. från statens avdikningsanslag och 38230.- kr. från statens avdikningslånefond. Företaget avser uteslutande torrläggning av redan odlad jord.

Bilagor.

Laga kraft bevis	bil. a.
Transumt av protokoll från sammanträde under syneförrättningen	bil. b.
Förteckning över lånsökanden tillhöriga fastigheter	bil. c.
Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad	bil. d.
Tabell, utvisande varje särskild fastighets andel i dikningsföretaget ävensom beräknat bidrags- och lånebelopp	bil. e.
Sammandrag av företagets kostnader	bil. f.
Yttrande av täckdikningsnämnd	bil. g.
Arvodesräkning för syneförrättningen	bil. h.

Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m. bil. i.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 15 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö i april 1945.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 31 januari 1945 avslutad laga syneförrättning angående Lönnstorps dikningsföretag av år 1945 i Svalövs socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 7 april 1945.

Ex officio:

G. Österholm.

Stämpel.

Lösen redov. gm. stpl.	1:-
Stämpel	1:-
Kronor	2:-

Lantbruksingenjören C.H.Wallér, p.b.

Bil. b.
Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Lönnstorp och N. Svalöv m.fl. hemman i Svalövs socken, Malmöhus län.

År 1945 den 31 januari inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Helge Persson i Vallenborg och Paul Persson i Felestad å Allmänna Svenska Utsädesaktiebolagets kontor i Svalöv ==

§ 14.

Direktör Larsén meddelade, att Allmänna Svenska Utsädesaktiebolaget önskade erhålla såväl bidrag som lån av statsmedel.

==

Svalöv den 31 december 1945.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenlör.

Paul Persson Helge Persson

Gode män.

Rätt transummerat betygar:

C.H.Wallér.

Bil. c.

Förteckning

över lånsökandens och dem tillhöriga fastigheter inom "Lönnstorps dikningsföretag av år 1945" inom Svalövs socken och Malmöhus län, för vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

1/4	mtl.	Norra Svalöv	2^{2}	;	Allm. Sv. Utsädes A.B.
13/170	"	D:o	3^{3}	;	Dets.
gem.	ghs.	Hökaledshus	1^{1}	;	Dets.
ägov.	ghs.	Månstorp	1^{1}	;	Dets.
gem.	ghs.	Norra Svalöv	11^{1}	;	Dets.
ägov.	ghs.	D:o	12^{1}	;	Dets.
lght.		Månstorp	2^{1}	;	Dets.
1/144	mtl.	Karatofta	3^{9}	;	Dets.
1/48	"	D:o	4^{8}	;	Dets.
3/96	"	D:o	4^{10}	;	Dets.
torp	"	Bockeberga	1^{1}	;	Dets.
1/4	"	Lönnstorp	1^{1}	;	Dets.
1/8	"	Axelvold	1^{9}	;	Dets.

Malmö i April 1945.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. d.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget				
1	3.22		3.22	1558.07	2034.-	0.77
2	11.71		11.71	11890.98	15474.-	0.77
3	22.43		22.43	35145.22	36553.-	0.96
4	13.57		13.57	21696.17	23221.-	0.93
5	1.95		1.95	1858.07	2.024.-	0.92
Summa	52.88		52.88	72148.57	79306.-	
		Lånesökandenas andel.				
1	3.22		3.22	1558.07	2034.-	
2	11.71		11.71	11890.98	15474.-	
3	22.43		22.43	35145.22	36553.-	
4	13.57		13.57	21696.17	23221.-	
5	1.95		1.95	1858.07	2024.-	
Summa	52.88		52.88	72148.51	79306.-	

Malmö i april 1945.
C. H. Wallin
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Svalövs s:n.							
				Förslag 1.						
1/4	2²		Norra Svalöv	Allm. Sv. Utsädes AB.	3	12			3	12
13/170	3³		Do	Dets.		10				10
				Förslag 2.						
ghs.	1¹	gem.	Hörhaledshus							
ghs.	1¹	ägov.	Månstorp	Allm. Sv. Utsädes AB.		18				18
ghs.	11¹	gem.	Norra Svalöv							
ghs.	12¹	ägov.	Do	Dets.	1	15			1	15
1/4	2²		Do	Dets.	10	29			10	29
lghs	2¹		Månstorp.	Dets.		09				09
				Förslag 3.						
ghs.	1¹	gem.	Hörhaledshus							
ghs.	1¹	ägov.	Månstorp	Allm. Sv. Utsädes AB.	7	51			7	51
ghs.	11¹	gem.	Norra Svalöv							
ghs.	12¹	ägov.	Do	Dets.	2	51			2	57
lghs.	2¹		Månstorp.	Dets.	1	10			1	10
1/4	2²		Norra Svalöv	Dets.	6	65			6	65
1/144	3⁹		Karatofta	Dets.	1	02			1	02
1/48	4⁸		Do	Dets.		87				87
3/96	4¹⁰		Do	Dets.		74				74
torp	1¹		Brockesbuga	Dets.	2	03			2	03
				Förslag 4.						
1/4	1¹		Lönnstorp	Allm. Sv. Utsädes AB.	13	57			13	57
				Förslag 5						
1/4	1¹		Lönnstorp	Allm. Sv. Utsädes AB.	1	95			1	95
1/8	1⁹		Axelvold	Dets.		—				—
				Summa	52	88			52	88

Bil. e.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet ö. domstolsavg.									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
2004	–	1477	88	55	29	1	92	1535	09	0.77	41.95	643	86	891	03
30	–	22	12		83		03	22	98	〃	〃	9	64	13	34
272	–	202	17	6	25		63	209	05	0.77	41.95	87	68	121	34
1468	–	1091	–	33	72	3	37	1128	09	〃	〃	473	15	654	79
13698	–	10180	15	314	64	31	47	10526	26	〃	〃	4414	99	6109	91
36	–	26	68		82		08	27	58	〃	〃	11	57	16	01
10361	–	9693	99	243	92	24	01	9961	92	0.96	48.60	4840	63	5720	15
3684	–	3447	02	86	73	8	54	3542	29	.	〃	1721	24	1820	64
1728	–	1616	63	40	68	4	00	1661	31	.	〃	807	26	853	86
9960	–	9318	82	234	47	23	08	9576	37	.	〃	4653	30	4921	98
2814	–	2632	72	66	24	6	52	2705	48	〃	.	1314	63	1390	54
1924	–	1800	29	45	30	4	46	1850	05	〃	.	898	96	950	88
1724	–	1612	87	40	58	3	99	1657	44	〃	〃	805	38	851	87
4358	–	4077	66	102	60	10	10	4190	36	〃	〃	2036	16	2153	72
23221	–	21100	–	542	50	53	67	21696	17	0.93	47.55	10314	70	11378	94
2024	–	1800	–	56	12	1	95	1858	07	0.92	47.20	876	85	981	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
79306	–	70100	–	1870	69	177	82	72148	57			33910	–	38230	–

coll.

vänd!

10.

Malmö i april 1945
C. H. Walleé.
Statens lantbruksingenjör.

Avskriften, sid: 1– 10, vidimeras ex officio:
C.H. Walleé

Bil. f.

Kostnadssammandrag.

Företag 1.

Torrläggningskostnad.			
Arbets- och materialkostnad			1500.-
Förrättningskostnad.			
Syneförrättning		56.12	
Betänkande		1.95	58.07
		Summa kostnad	1558.07

Företag 2.

Torrläggningskostnad.			
Arbets- och materialkostnad			11500.-
Förrättningskostnad.			
Syneförrättning		355.43	
Betänkande	12.34		
Domstolsavgift	23.21	35.55	390.98
		Summa kostnad	11890.98

Företag 3.

Torrläggningskostnad.			
Arbets- och materialkostnad		32200.-	
Ersättningar		2000.-	34200.-
Förrättningskostnad.			
Syneförrättning		860.52	
Betänkande	29.87		
Domstolsavgift	54.83	84.70	945.22
		Summa kostnad	35145.22

Företag 4.

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad			21100.-

Förrättningskostnad.

Syneförrättning		542.50	
Betänkande	18.84		
Domstolsavgift	34.83	53.67	596.17
		Summa kostnad	21696.17

Företag 5.

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad		1800.-

Förrättningskostnad.

Syneförrättning	56.12	
Betänkande	1.95	58.07
	Summa kostnad	1858.07

Malmö i april 1945.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras ex officio:
C.H. Wallér.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 72.148 kronor 51 öre. Stockholm den 10 maj 1947.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

12a

Bil. g.

REDOGÖRELSE

för "Lönnstorps diknings- företag av år 1945"
i Svalövs socken
av Malmöhus län, omfattande 5 samfälligheter.

Åker	52,88	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	52,88	har

Markens blivande värde i medeltal 3.000 kronor pr har
" " " högst 3.000 " " "
Båtnaden har uppskattats till 79306.- kr.
Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 70.100.- "
Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "
Jordarten utgöres huvudsakligen av grusbl. lera
Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 31 jan. 1945.
Till företagets aktförvarare har utsetts: Direktör E. A. Larsson.
Adress: Svalöv
Anm.:

Malmö den 6 februari 1945
E. J. Malm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Täckdikningsnämnden har utan anmärkning tagit del av redogörelsen för Lönnstorps Dikningsföretag av år 1945 och får tillstyrka att statsunderstöd i vanlig ordning utgår.

Malmö den 13 februari 1945.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
437690

13

Bil. h.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående "Lönnstorps dikningsföretag av år 1945"

i Svalövs *socken av* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete		Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3		4	5	6		7	
1944		**Kallelser och kungörelser,** § 5,	st	11	0,50			5	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km		1,50				
		kroklinje	„	12.5	3,00	37	50		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m							
		i åker, raklinje	km		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 0.15 ha	st	350	0.17	59	50		
			ha	52.88	1.06	56	05		
		äng och odlingsmark, medelareal ha	st						
			ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.06 ha	st	11	0.05		55		
			ha	0.69	0.78		54		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15 < 10	m						
		i åker o. d., raklinje	km						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000				46	24		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet				4	–		
		övriga regalark blad	st	4	1.50	6	–	210	38
		Överföres						215	88

14

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					215	88
1	944	**Avvägning.**						
7/6	(3 ing.)	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 dagar	14	12,00	168	-		
8/6,	15-17/6	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
29-30/6,	6/7	i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr ha ha	5357	0.50	26	79		
14/10,	22/10	avvägda punkter st	900	0.03	27	—		
29/12	(2 ing.)	i annan mark, medelantal punkter pr ha ha						
		avvägda punkter st						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km		2,00				
		i annan mark „		5,00			221	79
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.15 ha, st	361	0.07	25	27		
		ha	53.57	0.20	10	71	35	98
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st	361	0,04			14	44
		Markvärdering:						
1945	31/1	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 dagar	1/2	12,00	6	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd km			4	—		
		för övriga kilometer st	12.5	1,50	18	75		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	700	0,06	42	-		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	350	0,12	42	-	112	75
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 2000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km	6.-	3.50	21	-		
		2) befintligt avlopp eller vall „	1.3	4.-	5	20	26	20
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st	14	0.14	1	96		
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	58	0.25	14	50		
		„						
		„					16	46
		Antal blad med profil- och sektionsritningar „	10	3,00			30	-
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	—		
1944.	4/7, 10/7	Rekognosering av nederbördsområdet dag	2	12.-	24	-		
		~~för vattenområdets areal km²~~		~~0,00~~				
1944	1-4/12	uppritning av karta över nederbördsområdet m.m. ~~dagar~~ dag	2	12,00	24	-	50	-
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „						
		nämligen m² sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm „	6	6,00			60	-
		2) „ „ över 20 „ „		10,00				
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan cm	300	0,03	9	-	10	-
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor st	15	2,00	30	-	33	-
		Överföres					826	50

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					826	50
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning ... km		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	6	4,00	24	-		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			70	10	94	10
		Förslag till invallning, § 29						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... km		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... st		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... km		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... dagar		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38						
		Dimensionsberäkning ... st		8,00				
		Ritarbete ...						
		...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... st		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... st		4,00				
		Grundförstärkning ... m²		0,10				
		Ritningar, antal blad ... st		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	900	0,01			9	-
		Översiktskarta, § 41					4	-
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		antal ersättningsbelopp ... st		0,25				
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp ... st.	5	2.-	10	-		
		antal fastigheter ... st	17	0,30	5	10		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20			15	10
1945	7-8/1	**Utlåtande,** § 45 ... sid	17	3,00			57	-
31/1		**Sammanträden o. upprättande av protokoll,** § 46 mom. 1, dagar	2½	12,00			30	-
1944	1-2/12	**Särskild utredning,** § 46, mom. 2 för utstakande enl. „		12,00				
15/12,	23/12, 27/12	V. L. 10:52 med ritningar „	5	12,00			60	-
		...						
		...						
1944.	11/7, 5/12	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,** § 46, mom. 15 ... dagar	2	12,00			24	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 2 st ... „	1	12,00	12	-		
		utlopp för täckt ledning 2 st ... „	1	12,00	12	-		
		slamficka ... „		12,00				
		...					24	-
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, § 51 — Summa kronor					1137	70
		1) 1:sta regalarket / bladet ...	1	7	7	-		
		övriga regalark / blad ... st	4	2.75	11	-		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 2000, medelareal 0.15 ha, ägofigurer st	361	0.10	36	10		
		ha	53.57	0.28	15	-		
		Överföres			69	10		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			69	10		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			12	78		
		3) insättning av höjdlägestal st	900	0,02	18	-		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	300	0,05	15	-	116	63
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km	0.2	3.-	-	60		
		befintligt vattendrag eller vall „	1.1	3.50	3	85		
		nytt avlopp eller vall „	5.8	6.-	34	80		
		ändring av befintligt avlopp „	0.2	7.-	1	40		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			16	46		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	10	3,00	30	-	87	11
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	2	12,00			24	-
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 57* sid	140	0,55			77	-
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*					4	-
		Summa kronor					308	74
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			28	35		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upphlistring av ritningar~~ avskriften			5	-	33	35
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			23	50		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			337	40		
		Kartonger till ritningarna			30	-	390	90
		Summa kronor					424	25
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					1137	70
		Lösen för kopior och avskrifter					308	74
		Övriga förrättningskostnader					424	25
		Summa kronor					1870	69

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Rönnebergs, Onsjö och Harjagers *häradsrätt.*

Svalöv *den* 31 januari *19*45

C. H. Wallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Paul Persson Helge Persson

Vidimeras ex officio:
C. H. Wallin

Kronor 1870.69 *kvitteras:*

Svalöv *den* 31 januari *19*45

C. H. Wallin

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
425486

17

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Rönnstorps dikningsförslag av år 1945"

inom Svalöv sockén

av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar à		
Betänkande, sid. 4 " 3:-	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ (4+2+17×0.50+4) à	18	50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. ½ dagar "	6	-
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 20 à 0.55	11	-
Inhäftning av handlingar; 2 kopior betänkande	5	-
Diariebevis, utlägg	3	45
Kommissionärsarvode	1	-
Förteckning över lånesökandenas fastigheter	5	-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	3	-
Summa Kronor:	64	95

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Rönnebergs, Onsjö och Harjagers häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 10 april 1945.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
356933

M 15*0826
14755

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 JUN 1946

[illegible]
[illegible]

444/47

Handlingar
till
"Lönnstorps dikningsföretag av år 1945"
i Svalövs socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1945.

Saxåns nederbördsområde nr 93.

Handlingar
till
"Lönnstorps dikningsföretag av år 1945"
i Svalövs socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1945.

Innehåller 151 sidor.
Härtill hör 15 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde för synesförrättning angående torrläggning av marken till Lönnstorp och N. Svalöv m. fl. hemman i Svalövs socken, Malmöhus län.

År 1945 den 31 januari inställde sig undertecknad, statens lantmäteriingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Helge Persson i Vallenborg och Paul Persson i Felestad å Allmänna Svenska Utsädesaktiebolagets kontor i Svalöv för att enligt Länsstyrelsens förordnande (bil. 1) handlägga synesförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marken till Lönnstorp och N. Nöbbelöv m. fl. hemman i Svalövs socken, Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag, som förrättningsmannen den 8 januari 1945 översänt till pastorsämbetet i Svalöv, hade avlysts för Svalövs församling söndagen den 14 januari 1945 (bil. 2). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet tisdagen den 9 januari. Till kända sakägare hade förrättningsmannen onsdagen den 10 januari översänt underrättelse om förrättningen. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (bil. 3).

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Allmänna Svenska Utsädesaktiebolaget genom verkställande direktören E. A. Larsson (bil. 4), biträdd av förvaltaren Axel Larsson. Larsson upplyste, att Utsädesaktiebolaget ägde följande av syneförrättningen berörda fastigheter i Svalövs socken:

1/4 mtl. N. Svalöv 2^{2},
13/170 mtl. Do 3^{3},
ghs Do 11^{1},
ghs Do 12^{1},
ghs Hölåleds hus 1^{1},
ghs. Skånstorp 1^{1},
lgh. Do 2^{1},
1/144 mtl. Karatofta 3^{9},
1/48 mtl. Do 4^{8}
3/96 mtl. Do 4^{10}
1/4 mtl. Lönnstorp 1^{1}
1/8 mtl. Åkervik 1^{9},
söp Bockeberga 1^{1}.

Övriga sakägare och ombud.

Lantbr. Johan Olsson, Bronstorp, äg. 17/864 mtl. Karatofta 4^{7} genom sonen Per Johansson (Bil. 15)

~~Kvarnägaren Augusti Larsson, Bjersed, äg. 4/864 mtl. Karatofta 4^{6} och avs. Skånstorp 4^{4}~~ ej

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län~~ ej

~~Statens Järnvägar~~ ej

~~Kungl. Telegrafverket~~ ej

~~Svalövsbäckens dikningsförslag av år 1941.~~ ej

~~Fru Ester Hansson, Källstorp av. Karatofta 4^{6} och Skånstorp 4^{4}~~ ej

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu varande sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade planritningar över de marker, som komma att beröras av det planerade torrläggningsförslaget, samt profilritningar över de avlopp och dikesstråkor, vilkas upptagande sålunda påbörjats vid fältundersökningarna. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de yrkanden rörande avlopps upptagande, som komma att framställas under förrättningen, hade att hänföra sig till numren på de vid fältundersökningarna avvägda och på ritningarna utmärkta pålarna eller till de punkter, som på ritningarna utmärkts med stora, röda bokstäver.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att det nu planerade torrläggningsförslaget komme att uppdelas i 5 mindre, av varandra i kostnadshänseende oberoende förslag.

§ 6.

Direktör Larsson ansåg, att det nu planerade dikningsförslaget borde omfatta utförandet av nya täckta avlopp i följande sträckningar:

Förslag 1.	dikessträckan	U-W	(huvudavlopp)
Förslag 2.	„	P-Q-R-S	(„)
	„	Q-Qa	(sidoavlopp)
	„	R-Ra	(„)
Förslag 3.	„	X-Y-Z-Å-Å1-Ä-Ö	(huvudavlopp)
	„	Y-Ya	(sidoavlopp
	„	Z-Za	(„)
	„	Z-Zb	(„)
	„	Ä-Äa-Äb	(„)
Förslag 4.	„	A1-B1-C1-D1-E1-F1-G1	(huvudavlopp)
	„	B1 - B1a	(sidoavlopp)
	„	C1 - C1a	(„)
	„	D1 - D1a	(„)
	„	E1 - E1a	(„)
	„	F1 - F1a	(„)
Förslag 5.	„	H1 - I1	(huvudavlopp)

§ 7.

Direktör Larsson framhöll beträffande förslag 3, att vattnet från de marker, som ligger öster och nordväst om Källstorps järnvägsstation, nu avrinner i ett större floddike norr och väster ut till Svalövsbäcken samt att den nuvarande vattenvägen från Källstorps station till punkten X (se plankartan blad 2) vid Svalövsbäcken är ca 6 km. Då markerna ifråga skola sänkdikas, måste man enligt Larsén antingen uppgräva floddiket till sådana dimensioner, att det kan avbörda såväl flödesvatten som dräneringsvatten, eller ock bibehålla floddiket oförändrat för avledande av flödesvatten samt upptaga nya täckta avlopp i sträckningarna Ä-Ö och Ä-Äa-Äb, vilka skola avleda dräneringsvattnet till punkten Ä och där kopplas till det nya avlopp i sträckningen X-Y-Z-Å-Å1-Ä, som under alla förhållanden måste utföras. Det förstnämnda alternativet ansåg Larsén emellertid ej kunna utföras på grund av de höga kostnaderna, varför han förordade det senare.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att nya vattenavlopp måste upptagas genom såväl landsvägen som järnvägsområdet vid Källstorp, om dikessträckan Ä-Äa-Äb inom förslag 3 skulle kunna utföras. Han hade därför jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttranden i frågan från Vägförvaltningen (bil. 5-9) och distriktschefen vid Statens Järnvägar (bil. 10-14).

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom uppgjorda förslag till nya avlopp. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet;

värderingslängderna	bil. Aa-Af.
kostnadsförslagen	bil. Ba-Bf
arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att 1:ste stationsingenjören Gustafsson vid telefonsamtal den 30 januari 1945 förklarat, att Kungl. Telegrafverket skulle om så erfordrades, på egen bekostnad flytta telefonstolpen vid 470+7 så snart anmälan därom inginge till Telegrafverket.

§ 11.

Företogs synegången, varefter sammanträdet fortsatte. Bror Johansson hade avlägsnat sig efter synegången.

§ 12.

Avgavs synemännens utlåtande (bil. D) med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för nu gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för torrläggningsföretag.

§ 14.

Direktör Larsson meddelade, att Allmänna Svenska Utsädesaktiebolaget önskade erhålla såväl bidrag som lån av statsmedel.

§ 15.

Förvaltare Larsson upplyste, att kostnaderna för handlangning under fältarbetena samt skjutsar under synegången belöpte till 337.40 kr.

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att de till dikningsförslaget hörande handlingarna och ritningarna för framtiden skulle förvaras på Allmänna Svenska Utsädes Aktiebolagets kontor i Svalöv, dit de komme att översändas snarast inom 30 dagar.

§ 17.

Förrättningsmannen överlämnade till direktör Larsén ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Beträffande efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 18.

Upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Svalöv den 31 december 1945.
På tjänstens vägnar:
C.A. Waller
Statens lantbruksingenjör

Paul Persson Helge Persson

61

Akt. D. nr 687 år 1944
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 7. DEC. 1944
Landskansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Lönnstorp och N.Svalöv m.fl.hemman i Svalövs socken,Malmöhus län. Av förrättningen torde endast beröras marker tillhörande Allmänna Svenska Utsädes Aktiebolaget.

Svalöv den 5 december 1944.

Allmänna Svenska Utsädes Aktiebolaget

Ek.d. nr 61/687 år 1944.

71
1945

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 12/12 1944

Bil. 1
8

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder icke möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 december 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

Sten Lundberg

Erkänt d. 12/12 - 44.

Bil. 2 10

KUNGÖRELSE ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Lönnstorp och N. Svalöv m.fl. hemman i Svalövs socken, Malmöhus län, kommer att hållas å Allmänna Svenska Utsädesaktiebolagets kontor i Svalöv onsdagen den 31 januari 1945 kl. 14.- , då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande N. Svalöv n:ris 2, 3, 11 och 12, Hökaledshus nr 1, Månstorp n:ris 1, 2 och 4, Axelvold nr 1, Lönnstorp nr 1, Karatofta n:ris 3 och 4 samt Bockeberga nr 1 i Svalövs socken, dels statsbanelinjen mellan Källstorps och Axelvolds järnvägsstationer, dels allmänna vägen Svalöv-Svalövs kyrka-Källstorp-Axelvold eller väg B 55 b, dels en Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonlinje vid Källstorp, dels "Svalövsbäckens dikningsföretag av år 1941".

Malmö den 8 januari 1945.

Å tjänstens vägnar;

C.H.Wallér

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Svalövs församling söndagen den 14. jan. 1945 betygar:

Gunnar Gustavsson

Kyrkoh.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Svalövs församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 3.

FÖRTECKNING över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.	
Pastorsämbetet i Svalövs församling, /kungörelse/	Svalöv	8/1	1945
Lantbr. Helge Persson /god man/, Vallenborg,	"	10/1	"
" Paul Persson /god man/, Felestad,	"	"	"
Vägdirektören,	Malmö	"	"
Distriktschefen vid Statens Järnvägar,	"	"	"
Distriktschefen vid Kungl. Telegrafverket,	"	"	"
Allmänna Svenska Utsädesaktiebolaget,	Svalöv	"	"
Lantbr. Johan Olsson, Brorstorp,	Källstorp	"	"
Kvarnägare August Larsson,	Bjerred	"	"
Styrelsen för Svalövsbäckens dikningsföretag av år 1941	Svalöv	"	"
Fru Ester Hansson,	Källstorp	"	"

Malmö den 10 januari 1945.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingeniör.

120

Bil. 4

ALLMÄNNA SVENSKA UTSÄDESAKTIEBOLAGET
Post-, telegraf- och godsadress: UTSÄDESBOLAGET, SVALÖF.

Filialkontor i Norrköping,
Göteborg, Skara och Storvik

Avskrift.

KUNGL. PATENT- och REGISTRERINGSVERKET
Stockholm 5.

Stämpel

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 15 november 1897 beviljat registrering för Allmänna svenska utsädesaktiebolaget, att styrelsen, som har sitt säte i Södra Svalöv, Svalövs socken av Malmöhus län, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av civilingenjören Bonde Bondeson å Östra Karlsnäs och direktören Ernst Albin Larsén i Svalöv, båda i Svalövs socken, ryttmästaren Sture Brunnström å Stureholm, Välinge socken, landstingsmannen Sigurd Högne Nilsson å Igelösa gård, Igelösa socken, samt godsägaren Albin Alwén å Dybeck, Östra Vemmenhögs socken, allt av Malmöhus län, godsägaren Gilbert Kennedy å Råbelöf Fjälkestads socken av Kristianstads län bankdirektören Christian Algot Birger Rüder i Malmö, landshövdingen Johan Nilsson i Kristianstad jämte direktörerna Bernhard Johanson i Hälsingborg och Albin Andersson i Linköping, med friherre Gustaf Lagerfelt å Lagerlunda, Kärna socken av Östergötlands län, kammarherren friherre Malte Fabian Barnekow å Åraslöv, Vinslövs socken av Kristianstads län, direktören Einar Sjögren i Stockholm och förvaltaren Carl Herslow å Lindholmen, Svedala socken av Malmöhus län, till suppleanter, och att firman tecknas av Bondeson, Larsén, Brunnström, Rüder, Johan Nilsson och Johanson var för sig, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 12 januari 1945.

Ex officio:
CARL ROSENBERG

Lösen ...., Kr. 2:-
Stämpel ... " 2:-
Summa Kr. 4:-

Kungl. patent- och registreringsverkets kommissionär.

Vidimeras:

Gustafson

N:o 132 1. 44. 10,000

Bil. 5 13

Vägdirektören,

Malmö.

Jag har av Länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Lönnstorp m.fl. hemman i Svalövs socken, Malmöhus län. Förslaget kommer att föreläggas delägarne i dikningsföretaget vid sammanträde inom den närmaste tiden. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen Svalöv-Svalövs kyrka-Källstorp--Axelvold eller väg B 55 b, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända dels ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet, dels en planskiss över området vid Källstorps järnvägsstation, dels ritning med förslag till nytt avlopp genom vägen med anhållan om Edert yttrande i ärendet.

Min ingenjör Bjurfjell har tillsammans med övervägmästaren N.A. Emmertz diskuterat dels lämpligaste sättet för att utföra det nya vattenavloppet, dels kostnaderna för detsamma.

Malmö den 27 december 1944.

Bil. 6

"Lönnstorps dikningsföretag av år 1945".

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 3. Vattenavlopp genom allmän väg.

Ett av sidoavloppen för företag 3, dikessträckan Ä-Äa-Äb, korsar mellan avvägningspunkterna 470+17 och 470=450 allmänna vägen Svalöv-Svalövs kyrka-Källstorp-Axelvold eller väg B 55 b. Korsningspunkten ligger ca 2 km. N vägskälet vid Svalövs kyrka, 90 m NNV Källstorps järnvägsstation /stationshuset/ och 4.5 m S det nuvarande vattenavloppet genom vägen, en 90 cm rörtrumma med bottnen på höjden + 74.14 m. Flödesvattnet från området uppströms eller Ö vägen skall även efter utförandet av det nu planerade dikningsföretaget avrinna genom rörtrumman. För avledande av dräneringsvatten från samma område måste emellertid ett nytt avlopp anordnas genom vägen, 4.5 m S trumman. Det nya vattenavloppet genom vägen, som blir 17 m långt, skall utföras av 30 cm /12"/ btg rör, vilka utläggas i fallet 1:1000 och med ledningens inre underkant på höjden + 73.43 m vid nerströmssidan /avvägningspunkten 470+17 vid ledningens västra ändpunkt/. För att vägvatten samt dräneringsvatten från området Ö vägen skall kunna avledas till det nya vattenavloppet, måste en anslutningsbrunn byggas vid rörledningens uppströmssida /avvägningspunkten 470=450 vid ledningens östra ändpunkt/. Brunnen skall utföras av cementrör, med 50 cm. slamrum och med intag för ytvatten /vägvatten/ samt omskolas med sten och groft grus. Vidare skall i brunnen på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ tegelrör, så att dräneringsledningar kunna anslutas till brunnen. Vid det nya vattenavloppets nerströmssida /avvägningspunkten 470+17 vid ledningens västra ändpunkt/ skall varken vägvatten eller dräneringsvatten tilledas, varför anslutningsbrunn ej erfordras.

Det nya vattenavloppet genom vägen med anslutningsbrunn vid uppströmssidan skall utföras av Vägförvaltningen i länet, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 500.- kr.

Malmö 1 december 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil 7.

16.

Lönnstorps dikningsföretag av år 1945.
Företag 3.

Planskiss över området vid Källstorps
järnvägsstation.

Malmö i december 1944.
C. H. Waller
Statens lantbruksingenjör

Skala 1:2000

Lönnstorps dikningsföretag av år 1945.

Företag 3

Förslag till nytt avlopp genom väg B556.
vid Källstorps järnvägsstation

Bil. 8

Längdsektion.
Skala 1:100



Frontvy från öster
Skala 1:100



Malmö i december 1944.
C.H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

18

Bil. 9.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

Dnr 4365-43/44

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 6/1 1945

Till
Statens Lantbruksingenjör
C.H. Wallér,
Malmö.

Ang. "Lönstorps dikningsföretag av år 1945".

I anledning av Eder skrivelse den 27 december 1944 angående det av Eder översända utdraget ur förslag till utlåtande angående ovannämnda företag, får vägförvaltningen meddela, att förvaltningen granskat detsamma med den erinran, att trumman skall utföras av vägrör enligt Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens bestämmelser.

Malmö den 4 januari 1945.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

Nils G Bruzelius

Nils G. Bruzelius.

19

Bil. 10

Distriktschefen,

Statens Järnvägar,

Malmö.

Angående "Lönnstorps dikningsföretag av år 1945".

Jag har av Länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Lönnstorp m.fl. hemman i Svalövs socken, Malmöhus län. Förslaget har nu av mig upprättats, och detsamma kommer att föreläggas delägarne i dikningsföretaget inom den närmaste tiden. Då det planerade dikningsföretaget berör Statens Järnvägars område, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända dels ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet, dels en planskiss över området vid Källstorps järnvägsstation, dels en ritning med förslag till nytt avlopp genom järnvägens område med anhållan om Edert yttrande i ärendet. Ritningarna överlämnas i vardera 2 exemplar.

Jag har på platsen för det nya vattenavloppet genom järnvägens område tillsammans med förste baningeniören, major Bror Gudmundsson, diskuterat dels lämpligaste sättet för avloppets utförande, dels kostnaderna för detsamma.

Malmö den 27 december 1944.

I tjänsten:

C.H. Wallér

C.H.Wallér.

Bil 11

"Lönnstorps dikningsföretag av år 1945".

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 4. Vattenavlopp genom järnvägsområde.

Ett av sidoavloppen för företag 3, dikessträckan Ä-Äa-Äb, korsar mellan avvägningspunkterna 472+2 och 471+75 banvallen och järnvägsområdet för linjen Göteborg-Malmö. Korsningspunkten ligger 196 m NV Källstorps järnvägsstation /stationshuset/ och 10.5 m S det nuvarande vattenavloppet genom banvallen vid km 256+410, en stentrumma med bottnen på höjden + 74.08 m. Flödesvattnet från markerna uppströms eller Ö järnvägen skall även efter utförandet av det nu planerade dikningsföretaget avledas genom stentrumman. För avledande av dräneringsvatten från samma marker måste emellertid ett nytt avlopp anordnas genom järnvägens område, 10.5 m S stentrumman. Detta nya vattenavlopp, som blir 27 m långt, skall utföras av 30 cm /12"/ rör, vilka utläggas i fallet 1:1000 och med ledningens inre underkant på höjden + 73.25 m vid nerströmssidan /avvägningspunkten 472+2 vid ledningens västra ändpunkt/. För att vatten från dels järnvägens område, dels markerna närmast nerströms och uppströms järnvägsområdet skall kunna avledas till det nya avloppet, måste anslutningsbrunnar byggas vid ledningens ändpunkter eller vid avvägningspunkterna 472+2 och 471+75. Dessa brunnar skola utföras av cementrör, med 50 cm slamrum och med intag för dagvatten samt omskolas med sten och groft grus. Vidare skall i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st 10 cm /4"/ tegelrör, så att dräneringsledningar kunna anslutas till brunnarna.

Det nya vattenavloppet genom järnvägens område skall utföras av Statens järnvägar, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 1500.- kr. Anslutningsbrunnarna skola däremot byggas av dikningsföretaget, som genom sin styresman skall underrätta förste baningenjören vid banavdelningen i Hälsingborg om den tidpunkt, då arbetet kommer att utföras.

Malmö 1 december 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 12

Lönnstorps dikningsföretag av år 1945.
Företag 3.

Planskiss över området vid Källstorps järnvägsstation.



Skala 1:2000

Malmö i december 1944.
C. H. Wallér
Statens Lantbruksingenjör

Bil. 13.

Lönnstorps dikningsföretag av år 1945

Företag 3

Förslag till nytt avlopp vid km 256+410
genom banvallen för järnvägslinjen
Göteborg–Malmö (196 m norr Käll-
–storps stationshus)

Långdsektion

Skala 1:100

Frontvy från öster

Skala 1:100



Malmö i december 1944.
C.H. Waller
Statens Lantbruksingenjör

23.

STATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr Ds 1002/44

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 5/1 1945.

Bil. 14

Till

Statens Lantbruksingenjör
Herr C. H. Wallér,
Malmö.

I anledning av Eder skrivelse den 27 nästlidne december angående "Lönnstorps dikningsföretag av år 1945" med vid skrivelsen fogade ritningar meddelas härmed, att ärendet icke föranleder någon erinran härifrån. För framtiden kommer emellertid en sådan förhandsbestämning av arbetskostnadsersättning, som här förekommit, icke att godkännas. Malmö den 4 januari 1945.

För Distriktschefen

(Thorsten Rekke)

25

Bil. 15

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas lantbr. Bror Johansson Bergstorp Källstorp att å Allm. fol. Utsädes äpsl skifte, angående syneförrättning och förläggning vid sammanträdet föra min talan och bevaka mina intressen.

Källstorp den 30/1-45

Johan Olsson

Intygar:

Sture Månsson
Källstorp

Elsa Lindström
Källstorp

Önnestorp 25a

Bil. Aa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förslag 1.

Planritning blad 1.

Värderingslängd

och

Värdeförteckning

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Svalövs s:n		
1/4	2^2		Norra Svalöv	Allm. Svenska Utsädes A.B.	
				Åker, grusbl. lera	159
				D:o D:o	160
				D:o D:o	161
				D:o D:o	162
				D:o D:o	163
				D:o D:o	164
				D:o D:o	165
				D:o D:o	166
				Summa	
13/170	3^3		D:o	Allm. Svenska Utsädes A.B.	
				Åker, grusbl. lera	167
				Summa	
				Sammandrag.	
			Svalövs s:n		
1/4	2^2		Norra Svalöv	Allm. Svenska Utsädes A.B.	159-166
13/170	3^3		D:o	Detta	167
				Summa	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.9		45							2700	1215	-	3000	1350	-	300	135	-
0.7		21							2100	441	—	3000	630	-	900	189	-
0.5		16							1500	240	-	3000	480	-	1500	240	-
0.7		50							2100	1050	-	3000	1500	-	900	450	-
0.9		40							2700	1080	-	3000	1200	-	300	120	=
0.9		30							2700	810	-	3000	900	-	300	90	=
0.7		75							2100	1575	-	3000	2250	-	900	675	=
0.9		35							2700	945	-	3000	1050	-	300	105	-
	3	12								7356	=		9360	-		2004	=
0.9		10							2700	270	=	3000	300	-	300	30	-
		10								270	-		300	-		30	-
	3	12								7356	-		9360	-		2004	-
		10								270	-		300	-		30	-
	3	22								7626	=		9660	-		2034	-

Loalön den 3/ januari 1945.
Å tjänstens vägnar:
C.H. Näller
Statens lantbruksingenjör.

Paul Persson Helge Persson
Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

403474

Lönnstorp 28

Bil. A b.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förslag 2.

Planritning blad 2.

Värderingslängd

och

Värdeförteckning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Svalövs s:n.		
ghs	1'	gem.	Hökaledshus	Allmänna Svenska Utsädes A.B.	
	1'	ägor.	Månstorp		
				Åker, grusbl. lera	168
				D:o d:o	169
				D:o d:o	170
				D:o d:o	171
				D:o d:o	172
				Summa	
ghs.	11'	gem.	Norra Svalöv	Allmänna Svenska Utsädes A.B.	
	12'	ägor.		Åker, grusbl. lera	173
				D:o d:o	174
				D:o d:o	175
				D:o d:o	176
				D:o d:o	177
				D:o d:o	178
				D:o d:o	179
				D:o d:o	180
				D:o d:o	181
				D:o d:o	182
				D:o d:o	183
				D:o d:o	184
				D:o d:o	185
				D:o d:o	186
				D:o d:o	187
				D:o d:o	188
				D:o d:o	189
				D:o d:o	190a
				Överföres	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.9		01							2600	26	-	3000	30	-	400	4	-
0.7		01							1800	18	-	3000	30	=	1200	12	-
0.5		03							1000	30	-	3000	90	-	2000	60	=
0.5		05							1000	50	-	3000	150	=	2000	100	=
0.7		08							1800	144	=	3000	240	-	1200	96	-
		18								268	-		540	-		272	=
0.9		12							2600	312	-	3000	360	-	400	48	=
0.7		11							1800	198	-	3000	330	-	1200	132	-
0.5		11							1000	110	-	3000	330	-	2000	220	-
0.5		07							1000	70	-	3000	210	-	2000	140	-
0.9		04							2600	104	=	3000	120	-	400	16	-
0.7		02							1800	36	-	3000	60	-	1200	24	-
0.5		02							1000	20	-	3000	60	-	2000	40	-
0.5		03							1000	30	-	3000	90	=	2000	60	-
0.9		03							2600	78	-	3000	90	-	400	12	=
0.7		03							1800	54	-	3000	90	-	1200	36	-
0.5		05							1000	50	-	3000	150	-	2000	100	-
0.5		04							1000	40	-	3000	120	-	2000	80	=
0.5		06							1000	60	-	3000	180	=	2000	120	=
0.5		07							1000	70	-	3000	210	=	2000	140	-
0.7		17							1800	306	-	3000	510	=	1200	204	=
0.9		05							2600	130	-	3000	150	=	400	20	=
0.7		03							1800	54	=	3000	90	-	1200	36	=
0.9		05							2600	130	-	3000	150	-	400	20	=
	1	10								1852	-		3300	-		1448	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverfört	
				Åker, grusbl. lera	190
				Summa	
1/4	2^2		Norra Skatön.	Allmänna Svenska Utsädes A/B.	[illegible]
				Åker, grusbl. lera	191
				D:o d:o	192
				D:o d:o	193
				D:o d:o	194
				D:o d:o	195
				D:o d:o	196
				D:o d:o	197
				D:o d:o	198
				D:o d:o	199
				D:o d:o	200
				D:o d:o	201
				D:o d:o	202
				D:o d:o	203
				D:o d:o	204
				D:o d:o	205
				D:o d:o	206
				D:o d:o	207
				D:o d:o	208
				D:o d:o	209
				D:o d:o	210
				D:o d:o	211
				D:o d:o	212
				D:o d:o	213
				D:o d:o	214
				Öfverföres	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	10								1852	–		3300	=		1448	–
0.9		05							2600	130	–	3000	150	–	400	20	–
	1	15								1982	–		3450	–		1468	–
0.9		09							2600	234	–	3000	270	–	400	36	=
0.7		08							1800	144	–	3000	240	=	1200	96	–
0.5		13							1000	130	–	3000	390	–	2000	260	–
0.5		07							1000	70	=	3000	210	–	2000	140	–
0.9		06							2600	156	–	3000	180	–	400	24	–
0.7		08							1800	144	–	3000	240	–	1200	96	–
0.5		17							1000	170	–	3000	510	–	2000	340	–
0.5		08							1000	80	–	3000	240	–	2000	160	–
0.9		07							2600	182	–	3000	210	–	400	28	=
0.7		06							1800	108	–	3000	180	–	1200	72	–
0.5		13							1000	130	=	3000	390	–	2000	260	–
0.9		13							2600	338	–	3000	390	–	400	52	=
0.7		07							1800	126	–	3000	210	–	1200	84	=
0.5		09							1000	90	–	3000	270	–	2000	180	=
0.5		11							1000	110	–	3000	330	–	2000	220	–
0.3		02							700	14	–	3000	60	–	2300	46	=
0.5		15							1000	150	–	3000	450	=	2000	300	=
0.9		38							2600	988	–	3000	1140	–	400	152	–
0.7		51							1800	918	–	3000	1530	–	1200	612	=
0.5		18							1000	180	–	3000	540	–	2000	360	=
0.3		29							700	203	–	3000	870	–	2300	667	=
0.5		19							1000	190	–	3000	570	–	2000	380	=
0.7		13							1800	234	–	3000	390	–	1200	156	=
0.5		41							1000	410	–	3000	1230	–	2000	820	=
	3	68								5499	–		11040	–		5541	=

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfrefält	
				Åker, grundl. lera	215
				Do Do	216
				Do Do	217
				Do Do	218
				Do Do	219
				Do Do	220
				Do Do	221
				Do Do	222
				Do Do	223
				Do Do	224
				Do Do	225
				Do Do	226
				Do Do	227
				Do Do	228
				Do Do	229
				Do Do	230
				Do Do	231
				Do Do	232
				Do Do	233
				Do Do	234
				Do Do	235
				Do Do	236
				Do Do	237
				Do Do	238
				Do Do	239
				Do Do	240
				Do Do	241
				Do Do	242
				[illegible]	

I

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	3	68								5499	-		11040	-		5541	-
0.7		12							1800	216	-	3000	360	-	1200	144	=
0.9		05							2600	130	-	3000	150	-	400	20	-
0.9		32							2600	832	-	3000	960	-	400	128	-
0.7		43							1800	774	-	3000	1290	-	1200	516	-
0.9		08							2600	208	-	3000	240	-	400	32	-
0.9		06							2600	156	-	3000	180	=	400	24	-
0.7		29							1800	522	-	3000	870	-	1200	348	-
0.9		12							2600	312	-	3000	360	-	400	48	=
0.5		03							1000	30	-	3000	90	=	2000	60	-
0.5		12							1000	120	-	3000	360	-	2000	240	-
0.5		23							1000	230	-	3000	690	-	2000	460	-
0.7		21							1800	378	-	3000	630	-	1200	252	-
0.5		25							1000	250	-	3000	750	-	2000	500	-
0.5		24							1000	240	-	3000	720	-	2000	480	-
0.5		28							1000	280	-	3000	840	-	2000	560	=
0.3		08							700	56	-	3000	240	=	2300	184	-
0.5		18							1000	180	-	3000	540	-	2000	360	-
0.7		65							1800	1170	-	3000	1950	=	1200	780	-
0.9		28							2600	728	-	3000	840	-	400	112	-
0.9		06							2600	156	-	3000	180	-	400	24	-
0.7		07					✓		1800	126	-	3000	210	-	1200	84	-
0.5		15							1000	150	-	3000	450	-	2000	300	-
0.5		06							1000	60	=	3000	180	-	2000	120	=
0.9		04							2600	104	=	3000	120	-	400	16	-
0.7		05							1800	90	-	3000	150	-	1200	60	-
0.5		10							1000	100	-	3000	300	-	2000	200	-
0.5		21							1000	210	-	3000	630	-	2000	420	-
0.7		13							1800	234	-	3000	390	-	1200	156	-
	8	57								13541	-		25710	-		12169	-

35

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, grusbl. lera	243
				D:o d:o	244
				D:o d:o	245
				D:o d:o	246
				D:o d:o	247
				D:o d:o	248
				D:o d:o	249
				Sidsumma	
lght	2¹		Månstorp	Allmänna Svenska Utsädes AB	
				Åker, grusbl. lera	250a
				D:o d:o	250b
				S. Summa	
				Sammandrag.	
			Svalöv s:n		
ghs	1¹	gem.	Hökafältshus	Allm. Svenska Utsädes A/B.	168–
ghs	1¹	ägor.	Månstorp		–172
ghs	11¹	gem.	Norra Svalöv	d:to	173–
ghs	12¹	ägor.			190b
1/4	2²		Norra Svalöv	d:to	191–249
lght	2¹		Månstorp	d:to	250a–250b
				Sammanföres till följande	

403174

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	8	57								13541	–		25710	–		12169	–
0.9		13							2600	338	–	3000	390	–	400	52	–
0.3		03							700	21	–	3000	90	=	2300	69	–
0,5		32							1000	320	=	3000	960	–	2000	640	–
0,7		20							1800	360	–	3000	600	–	1200	240	–
0.7		14							1800	252	–	3000	420	=	1200	168	–
0.9		58							2600	1508	=	3000	1740	–	400	232	–
0.9		32							2600	832	–	3000	960	–	400	128	=
	10	29								17172	–		30870	–		13698	–
0.9		08							2600	208	–	3000	240	=	400	32	=
0.9		01							2600	26	–	3000	30	=	400	4	–
		09								234	=		270	=		36	–
		18								268	=		540	–		272	–
	1	15								1982	–		3450	=		1468	=
	10	29								17172	–		30870	–		13698	–
		09								234	=		270	=		36	=
	11	71								19656	–		35130	–		15474	–

Loslöv den 31 januari 1945.
Å tjänstens vägnar:
C. B. Wallé
Statens lantbruksingenjör.

Paul Persson Helge Persson
Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

~~Bilaga 5~~ 37
Bil. A d

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Företag 3

Planritningar blad 2 och 3.

Värderingslängd
och
Hävdeförteckning

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Svalövs s:n		
ghs	1"	gem.	Hökatedshus	Allm. Svenska Utsädes AB.	
	1'	ägor.	Månstorp		
				Åker, grusbld lera	
				D:o d:o	251
				D:o d:o	252
				D:o d:o	253
				D:o d:o	254
				D:o d:o	255
				D:o d:o	256
				D:o d:o	257
				D:o d:o	258
				D:o d:o	259
				D:o d:o	260
				D:o d:o	261
				D:o d:o	262
				D:o d:o	263
				D:o d:o	264
				D:o d:o	265
				D:o d:o	266
				D:o d:o	267
				D:o d:o	268
				D:o d:o	269
				D:o d:o	270
				D:o d:o	271
				D:o d:o	272
				D:o d:o	273
				D:o d:o	274
				D:o d:o	275
				Överföres	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
✓0.5		36							1000	360	=	~~3000~~	1080	–	2000	720	–	
✓0.5		08							1000	80	–	3000	240	–	2000	160	–	
✓0.5		14							1000	140	–	3000	420	–	2000	280	–	
✓0.7✓		12							1800	216	=	3000	360	–	1200	144	–	
✓0.5		38							1800	380	–	3000	1140	–	2000	760	–	
✓0.5		36							1000	360	–	3000	1080	–	2000	720	–	
✓0.7✓		41							1800	738	–	3000	1230	–	1200	492	–	
✓0.9		20							2600	520	–	3000	600	–	400	80	–	
✓0.5		10							1000	100	–	3000	300	–	2000	200	–	
✓0.5		15							1000	150	–	3000	450	–	2000	300	–	
✓0.7✓		12							1800	216	–	3000	360	–	1200	144	–	
✓0.9		18							2600	468	–	3000	540	–	400	72	–	
✓0.5		24							1800	432	–	3000	720	–	1200	288	–	7
✓0.5		11							1800	198	–	3000	330	–	1200	132	–	7
✓0.5		38							1800	684	–	3000	1140	–	1200	456	–	7
✓0.5		21							1800	378	–	3000	630	–	1200	252	–	7
✓0.7		13							2200	286	=	3000	390	=	800	104	–	8
✓0.5		10							1800	180	–	3000	300	–	1200	120	–	7
✓0.7		40				✓			2200	880	=	3000	1200	=	800	320	–	8
✓0.5		32							1800	576	–	3000	960	–	1200	384	–	7
✓0.5		04							1800	72	–	3000	120	–	1200	48	–	7
0.3		05							1000	50	–	3000	150	–	2000	100	–	5
✓0.5		08							1800	144	–	3000	240	–	1200	96	–	7
✓0.7		32							2200	704	=	3000	960	=	800	256	–	8
✓0.9		15							2800	420	=	3000	450	–	200	30	–	9
	5	13								8732	–		15390	–		6658	–	✓
									✓	✓			✓			✓		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverfört	
				Åker, grusbl. lera	276
				Märgelgravs-ömp.	277
				Åker, grusbl. lera	278
				D:o D:o	279
				D:o D:o	280
				D:o D:o	281
				D:o D:o	282
				D:o D:o	283
				D:o D:o	284
				D:o D:o	285
				D:o D:o	286
				D:o D:o	287
				D:o D:o	288
				D:o D:o	289
				D:o D:o	290
				D:o D:o	291
				D:o D:o	292
				D:o D:o	293
				D:o D:o	294
				D:o D:o	295
				D:o D:o	296
				D:o D:o	297
				D:o D:o	298
				D:o D:o	299a
				D:o D:o	299b
				D:o D:o	300
				Summa	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	5	13								8732	-		15390	-		6658	-
0.9		13							2800	364	=	3000	390	-	200	226	-
								03	=	—	—	+	—	=	=	=	—
0.7		12							1800	216	-	3000	360	-	1200	144	—
0.5		28							1000	280	-	3000	840	-	2000	560	-
0.5		09							1000	90	-	3000	270	=	2000	180	-
0.3		12							700	84	-	3000	360	-	2300	276	-
0.1		04							5000	20	-	3000	120	=	2500	100	-
0.7		02							1800	36	-	3000	60	-	1200	24	-
0.7		03							1800	54	=	3000	90	-	1200	36	-
0.9		05							2600	130	-	3000	150	-	400	20	-
0.7		07							1800	126	—	3000	210	-	1200	84	-
0.5		08							1000	80	=	3000	240	-	2000	160	-
0.5		12							1000	120	-	3000	360	-	2000	240	-
0.7		10							1800	180	-	3000	300	-	1200	120	-
0.9		07							2600	182	-	3000	210	-	400	28	-
0.9		03							2600	78	-	3000	90	-	400	12	-
0.7		07							1800	126	-	3000	210	=	1200	84	-
0.5		13							1000	130	-	3000	390	-	2000	260	-
0.5		28							1000	280	-	3000	840	=	2000	560	-
0.7		15							1800	270	-	3000	450	—	1200	180	-
0.9		03							2600	78	-	3000	90	-	400	12	=
0.5		07							1000	70	-	3000	210	-	2000	140	=
0.5		13							1000	130	-	3000	390	-	2000	260	-
0.7		09							1800	162	-	3000	270	-	1200	1108	—
0.9		05							2600	130	—	3000	150	-	400	20	-
0.3		03							700	21	-	3000	90	—	2300	69	-
	7	51						03		12169	-		22530	-		10361	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
[illegible]	11'	gem.	Norra Stalsås.	Allmänna Svenska Utsädes A. B.	
[illegible]	12'	ägor.		Åker grusbl. lera	301
				Do do	302
				Do do	303
				Do do	304
				Do do	305
				Do do	306
				Do do	307
				Do do	308
				Do do	309
				Do do	310
				Do do	311
				Do do	312
				Do do	313
				Do do	314
				Do do	315
				Do do	316
				Summa	
[illegible]	2'		Mårdstorp	Allmänna Svenska Utsädes A. B.	
				Åker, grusbl. lera	317
				Do do	318
				Do do	319
				Do do	320
				Do do	321
				Do do	322
				Do do	323 a
				Do do	323 b
				Do do	324 a
				Öfverföres	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande-värde			Förbättringsvärde			
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
✓0.7		01							1800	18	–	3000	30	–	1200	12	–	
✓0.5		17							1000	170	–	3000	510	–	2000	340	–	
✓0.7		37							1800	666	–	3000	1110	–	1200	444	–	
✓0.9		36							2600	936	–	3000	1080	–	400	144	–	
✓0.7		25							1800	450	–	3000	750	–	1200	300	=	
✓0.5		30				✓			1000	300	–	3000	900	–	2000	600	–	
✓0.5		28							1000	280	–	3000	840	–	2000	560	–	
✓0.5		06							1000	60	=	3000	180	–	2000	120	–	
✓0.7		03							1800	54	–	3000	90	–	1200	36	–	
✓0.5		03							1000	30	–	3000	90	–	2000	60	–	
✓0.5		03							1000	30	–	3000	90	–	2000	60	–	
✓0.5		02							1000	20	–	3000	60	–	2000	40	–	
✓0.5		02							1000	20	–	3000	60	–	2000	40	–	
✓0.5		18							1000	180	–	3000	540	–	2000	360	–	
✓0.5		11							1000	110	–	3000	330	–	2000	220	–	
✓0.7		29							1800	522	–	3000	870	–	1200	348	–	
	2	51								3846	=		7530	=		3684	–	✓
										✓			✓					✓
✓0.9		03							2600	78	–	3000	90	–	400	12	–	
✓0.7		17							1800	306	–	3000	510	–	1200	204	=	
✓0.5		20							1000	200	–	3000	600	–	2000	400	=	
✓0.7		13							1800	234	–	3000	390	–	1200	156	–	
✓0.5		37							1000	370	–	3000	11110	–	2000	740	–	
✓0.5		06							1000	60	–	3000	180	–	2000	120	–	
✓0.7		03							1800	54	–	3000	90	–	1200	36	=	
✓0.7		02				✓			1800	36	–	3000	60	–	1200	24	–	
✓0.9		08							2600	208	–	3000	240	=	400	32	–	
	1	09								1546	–		3270	–		1724	–	✓
									✓	✓			✓					✓

44

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverfört		
				Åker, gruspl. lera	324 b	
				Summa		
1/4	2^{2}		Norra Kadtorp	Allmänna [illegible] Utfades Ak. 1. 03.		
				Åker, gruspl. lera	325 a	0.7
				D:o D:o	325 b	0.7
				D:o D:o	326 a	0.5
				D:o D:o	326 b	0.5
				D:o D:o	327 a	0.3
				D:o D:o	327 b	0.3
				D:o D:o	328	0.7
				D:o D:o	329	0.5
				D:o D:o	330	0.3
				D:o D:o	331	0.1
				D:o D:o	332	0.3
				D:o D:o	333	0.7
				D:o D:o	334	0.3
				D:o D:o	335	0.3
				D:o D:o	336	0.7
				D:o D:o	337	0.5
				D:o D:o	338	0.3
				D:o D:o	339	0.7
				D:o D:o	340	0.5
				D:o D:o	341	0.3
				D:o D:o	342	0.7
				D:o D:o	343	0.5
				D:o D:o	344	0.3
				D:o D:o	345	0.1
				Öfverföres		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	09								1646	–		3270	–		1724	=
0.9		01							2600	26	=	3000	30	–	400	4	–
	1	10								1672	–		3300	–		1728	–
0.9		25							1800	450	–	3000	750	–	1200	300	=
0.9		04							1800	72	–	3000	120	=	1200	48	–
0.7		11							1000	110	=	3000	330	–	2000	220	–
0.7		04							1000	40	–	3000	120	=	2000	80	–
0.5		39							700	273	–	3000	1170	–	2300	897	=
0.5		02							700	14	–	3000	60	–	2300	46	–
0.9		10							1800	180	–	3000	300	–	1200	120	–
0.7		12							1000	120	–	3000	360	–	2000	240	–
0.5		08							700	56	–	3000	240	–	2300	184	–
0.3		22							500	110	–	3000	660	–	2500	550	–
0.5		07							700	49	–	3000	210	–	2300	161	–
0.9		12							1800	216	–	3000	360	–	1200	144	–
0.7		13							1000	130	–	3000	390	–	2000	260	–
0.5		20							700	140	–	3000	600	–	2300	460	–
0.9		36							1800	648	–	3000	1080	–	1200	432	=
0.7		15							1000	150	–	3000	450	–	2000	300	–
0.5		22							700	154	–	3000	660	–	2300	506	–
0.9		12							1800	216	–	3000	360	–	1200	144	–
0.7		11							1000	110	–	3000	330	–	2000	220	–
0.5		44							700	308	–	3000	1320	–	2300	1012	–
0.9		42							1800	756	–	3000	1260	–	1200	504	–
0.7		25							1000	250	–	3000	750	–	2000	500	–
0.5		19							700	133	–	3000	570	–	2300	437	–
0.3		04							500	20	–	3000	120	–	2500	100	–
	4	19								4705	–		12570	–		7865	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverfört		
				Åker ganska bra	346	0.7 ✓
				D:o D:o	347	0.5 ✓
				D:o D:o	348	0.3 ✓
				D:o D:o	349	0.1 ✓
				D:o D:o	350	0.9
				D:o D:o	351	0.9
				D:o D:o	352	0.3 ✓
				D:o D:o	353	0.5 ✓
				D:o D:o	354	0.7 ✓
				D:o D:o	355	0.9
				D:o D:o	356	0.9
				D:o D:o	357	0.9
				D:o D:o	358	0.9
				D:o D:o	359	0.9
				Summa		
$\frac{1}{144}$	3^{9}		Karatofta	Allmänna [illegible] Akt. B.		
				Åker m. p. [illegible]	465	
				D:o D:o	466	
				D:o D:o	467	
				D:o D:o	468	
				D:o D:o	469	
				D:o D:o	470	
				D:o D:o	471	
				D:o D:o	472	
				Summa		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	4	19								4705	–		12570	–		7865	–
0.9		10							1800	180	=	3000	300	–	1200	120	–
0.7		20							1000	200	=	3000	600	=	2000	400	–
0.5		18							700	126	–	3000	540	–	2300	414	–
0.3		07							500	35	–	3000	210	–	2500	175	–
0.9		03							2600	78	–	3000	90	–	400	12	–
0.9		01							2600	26	–	3000	30	–	400	4	–
0.5		02							700	14	–	3000	60	–	2300	46	=
0.7		07							1000	70	–	3000	210	–	2000	140	–
0.9		09							1800	162	–	3000	270	–	1200	108	–
–		13							2600	338	–	3000	390	–	400	52	–
–		07							2600	182	–	3000	210	–	400	28	–
–		39							2600	1014	–	3000	1170	–	400	156	–
–		99							2600	2574	–	3000	2970	–	400	396	–
		11							2600	286	–	3000	330	–	400	44	=
	6	65								9990	–		19950	–		9960	–
0.1		64							200	1288	–	3000	1920	–	2800	1792	–
0.1		26							200	52	–	3000	780	–	2800	728	–
0.7		01							1800	18	–	3000	30	–	1200	12	–
0.3		03							400	12	–	3000	90	–	2600	78	–
0.5		02							1000	20	–	3000	60	–	2000	40	–
0.3		02							400	8	=	3000	60	–	2600	52	–
0.1		02							200	4	–	3000	60	–	2800	56	–
0.1		02							200	4	–	3000	60	=	2800	56	–
	1	02								246	–		3060	–		2814	–

48

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/48	4^8		Karatoffta	Allmänna Svenska Utsädes A. B.	
				Åker, m. p. lättlera	473
				D:o d:o	474
				D:o d:o	475
				D:o d:o	476
				D:o d:o	477a
				Stenrös, impo.	477b
				Åker, m. p. lättlera	478
				D:o d:o	479
				Summa	
3/96	4^{10}		Karatoffta	Allmänna Svenska Utsädes A. B.	
				Åker, m. p. lättlera	480
				D:o d:o	481
				D:o d:o	482
				D:o d:o	483
				D:o d:o	484
				D:o d:o	485
				D:o d:o	486
				D:o d:o	487
				D:o d:o	488
				D:o d:o	489
				D:o d:o	490
				D:o d:o	491
				D:o d:o	492
				Summa	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.9		09							2600	234	-	3000	270	-	400	36	-
0.7		10							1800	1180	-	3000	300	-	1200	120	=
0.5		13							1000	130	-	2000	390	-	2000	260	-
0.3		08							400	32	-	3000	240	-	2600	208	-
0.3		08							400	32	=	3000	240	-	2600	208	=
—								03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.1		21							200	42	-	3000	630	-	2800	588	-
0.1		18							200	36	-	3000	540	-	2800	504	-
		87						03		686	-		2610	-		1924	-
0.1		01							200	2	-	3000	30	-	2800	28	-
0.1		07							2000	14	=	3000	2110	-	2800	196	-
0.3		10							400	40	-	3000	300	-	2600	260	-
0.5		06							1000	60	-	3000	180	=	2000	120	-
0.7		03							1800	54	-	3000	90	-	1200	36	-
0.9		03							2600	78	-	3000	90	-	400	12	=
0.3		01							400	4	=	3000	30	-	2600	26	-
0.1		09							200	18	-	3000	270	-	2800	252	-
0.1		14							200	28	=	3000	420	-	2800	392	-
0.3		11							400	44	-	3000	330	-	2600	286	-
0.5		03							1000	30	-	3000	90	-	2000	60	-
0.7		04							1800	72	-	3000	120	-	1200	48	=
0.9		02							2600	52	=	3000	60	-	400	8	-
		74								496	-		2220	-		1724	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
torp	1¹		Bockeberga	Allmänna Svenska Utsädes AB.	
				Åker; m. på lättlera	493
				D:o d:o	494
				D:o d:o	495
				D:o d:o	496
				D:o d:o	497
				D:o d:o	498
				D:o d:o	499
				D:o d:o	500
				D:o d:o	501
				D:o d:o	502
				D:o d:o	503
				D:o d:o	504
				D:o d:o	505
				D:o d:o	506
				D:o d:o	507
				D:o d:o	508
				Summa	
			Svalöfs s:n.	Sammandrag.	
ghs	1¹	} gem.	Hökalidshus	Allmänna Svenska Utsädes AB.	251-
ghs	1¹	} ägor.	Månstorp		-300
ghs	11¹	} gem.	Mossvalöv	Allmänna Svenska Utsädes AB.	301-
ghs	12¹	} ägor.	D:o		-316
lght	2¹		Månstorp	Detta.	317-324b
1/4	2²		Mossvalöv	Detta.	325a-359
1/144	3⁹		Klaratofta	Detta.	465-472
1/48	4⁸		D:o	Detta.	473-479
3/96	4¹⁰		D:o	Detta.	480-492
torp	1¹¹		Bockeberga	Detta.	493-508
				Summa för Svalöfs församling	

	A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.1		28							2000	56	–	3000	840	–	2800	784	=
0.3		22							400	88	=	3000	660	–	2600	572	–
0.5		09							1000	90	–	3000	270	–	2000	180	–
0.7		07							1800	126	–	3000	210	–	1200	84	=
0.9		06							2600	156	–	3000	180	–	400	24	–
0.1		49							200	98	=	3000	1470	–	2800	1372	=
0.3		21							400	84	–	3000	630	=	2600	546	–
0.5		24							1000	240	–	3000	720	=	2000	480	–
0.5		01							1000	10	=	3000	30	=	2000	20	–
0.7		04							1800	72	=	3000	120	=	1200	48	=
0.9		09							2600	234	=	3000	270	–	400	36	–
0.9		06							2600	156	–	3000	180	=	400	24	=
0.7		06							1800	108	=	3000	180	–	1200	72	–
0.5		03							1000	30	–	3000	90	–	2000	60	–
0.7		03							1800	54	=	3000	90	–	1200	36	–
0.9		05							2600	130	–	3000	150	=	400	20	–
	2	03								1732	=		6090	=		4358	–
	7	51						03		12169	–		22530	=		10361	–
	2	51								3846	–		7530	–		3684	=
	1	10								1572	–		3300	=		1728	–
	6	65								9990	=		19950	=		9960	–
	1	02								246	–		3060	–		2814	–
		87						03		686	=		2610	=		1924	–
		74								496	–		2220	–		1724	–
	2	03								1732	=		6090	–		4358	–
	22	43						06		30737	–		67290	–		36553	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Luleå den 31 januari 1945.
Å tjänstens vägnar:
C. B. Wallin.
Statens lantbruksingenjör

Paul Persson Helgeträsk
Gode män.

Snöstorp Bil. Ad.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förslag 4.

Planritningar blad 2, 4 och 5

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5		6
			Svalövs socken			
1/4	1"		D:o Lönnstorp.	Allmänna Svenska Utsädes A.B.		
				Åker, grusbl. lera		
				D:o	D:o	360
				D:o	D:o	361
				D:o	D:o	362
				D:o	D:o	363
				D:o	D:o	364
				D:o	D:o	365
				D:o	D:o	366
				D:o	D:o	367
				D:o	D:o	368
				D:o	D:o	369
				D:o	D:o	370
				D:o	D:o	371
				D:o	D:o	372
				D:o	D:o	373
				D:o	D:o	374
				D:o	D:o	375
				D:o	D:o	376
				D:o	D:o	377
				D:o	D:o	378
				D:o	D:o	379
				D:o	D:o	380
				D:o	D:o	381
				D:o	D:o	382
				D:o	D:o	383
				D:o	D:o	384
				D:o	D:o	385
					Omföres	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.3		29							700	203	–	3000	870	–	2300	667	–
0.1		05							500	25	–	3000	150	–	2500	125	–
0.5		18							1000	180	–	3000	540	–	2000	360	–
0.7		09							1800	162	–	3000	270	–	1200	108	–
0.9		03							2600	78	–	3000	90	–	400	12	–
0.1		08							500	40	–	3000	240	–	2500	200	–
0.1		09							500	45	–	3000	270	–	2500	225	–
0.3		09							700	63	–	3000	270	–	2300	207	–
0.3		11				116			700	77	–	3000	330	=	2300	253	–
0.5		25							1000	250	–	3000	750	–	2000	500	–
0.3		03							700	21	=	3000	90	–	2300	69	=
0.5		25							1000	250	–	3000	750	–	2000	500	–
0.1		12							500	60	–	3000	360	–	2500	300	–
0.3		12							700	84	–	3000	360	–	2300	276	=
0.5		13							1000	130	–	3000	390	–	2000	260	–
0.7		10							1800	180	–	3000	300	–	1200	120	=
0.9		11							2600	286	–	3000	330	–	400	44	–
0.7		05							1800	90	–	3000	150	–	1200	60	=
0.3		08							700	56	–	3000	240	–	2300	184	–
0.1		41							500	205	–	3000	1230	–	2500	1025	–
0.1		35							500	175	–	3000	1050	–	2500	875	–
0.3		01							700	7	–	3000	30	–	2300	23	–
0.3		21							700	147	–	3000	630	–	2300	483	–
0.3		23							700	161	–	3000	690	–	2300	529	–
0.3		30							700	210	–	3000	900	–	2300	690	=
0.5		23							1000	230	–	3000	690	–	2000	460	–
	3	99								3415	–		11.970	–		8555	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverfört	
				Åker, grusbl. lera	386
				d:o d:o	387
				d:o d:o	388
				d:o d:o	389
				d:o d:o	390
				d:o d:o	391
				d:o d:o	392
				d:o d:o	393
				d:o d:o	394
				d:o d:o	395
				d:o d:o	396
				d:o d:o	397
				d:o d:o	398
				d:o d:o	399
				Mångelgsar ängs.	400
				Åker, grusbl. lera	401
				d:o d:o	402
				d:o d:o	403
				d:o d:o	404
				d:o d:o	405
				d:o d:o	406
				d:o d:o	407
				d:o d:o	408
				d:o d:o	409
				d:o d:o	410
				d:o d:o	411
				d:o d:o	412
				d:o d:o	413
				Öfverföres	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	3	99							3.415	3.415	-		11.970	-		8.555	-
0.7		15							1800	270	-	3000	450	-	1200	180	-
0.9		20							2600	520	-	3000	600	-	400	80	-
0.3		09							700	63	-	3000	270	-	2300	207	-
0.3		12							700	84	-	3000	360	-	2300	276	-
0.3		23							700	161	-	3000	690	-	2300	529	-
0.3		04							700	28	-	3000	120	-	2300	92	-
0.3		22							700	154	-	3000	660	-	2300	506	-
0.5		19							1000	190	-	3000	570	-	2000	380	-
0.7		10							1800	180	-	3000	300	-	1200	120	-
0.9		11							2600	286	-	3000	330	-	400	44	-
0.5		04							1000	40	-	3000	120	=	2000	80	-
0.5		08							1000	80	-	3000	240	-	2000	160	-
0.7		03							1800	54	-	3000	90	-	1200	36	-
0.9		02			✓				2600	52	-	3000	60	-	400	8	-
—								10	—	—	-	—	—	-	—	—	-
0.5		08							1000	80	-	3000	240	-	2000	160	-
0.3		58							700	406	-	3000	1.740	-	2300	1334	-
0.3		48							700	336	-	3000	1.440	-	2300	1.104	-
0.3		05							700	35	-	3000	150	-	2300	115	-
0.3		03							700	21	=	3000	90	-	2300	69	=
0.5		30							1000	300	-	3000	900	-	2000	600	-
0.5		27							1000	270	-	3000	810	-	2000	540	-
0.7		15							1800	270	-	3000	450	-	1200	180	-
0.9		11							2600	286	-	3000	330	=	400	44	-
0.3		02							700	14	-	3000	60	-	2300	46	-
0.5		45							1000	450	-	3000	1.350	-	2000	900	-
0.5		04							1000	40	-	3000	120	-	2000	80	-
0.7		05							1800	90	-	3000	150	-	1200	60	-
	8	22						10		8.175	-		24.660	-		16.485	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, grusbl. lera	414
				D:o d:o	415
				D:o d:o	416
				D:o d:o	417
				D:o d:o	418
				D:o d:o	419
				D:o d:o	420
				D:o d:o	421
				D:o d:o	422
				D:o d:o	423
				D:o d:o	424
				D:o d:o	425
				D:o d:o	426
				Stenrös, imp.	427
				D:o d:o	428
				D:o d:o	429
				Åker, grusbl. lera	430
				D:o d:o	431
				D:o d:o	432a
				Märgelgrav, imp.	432b
				Åker, grusbl. lera	433
				D:o d:o	434
				D:o d:o	435
				D:o d:o	436
				D:o d:o	437
				D:o d:o	438
				D:o d:o	439
				D:o d:o	440a
				Överföres	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	8	22						10		8.175	—		24.660	—		16.485	—
0.9		02							2600	52	—	3000	60	—	400	8	—
0.5		20							1000	200	—	3000	600	—	2000	400	—
0.5		25							1000	250	—	3000	750	—	2000	500	—
0.7		24							1800	432	—	3000	720	—	1200	288	—
0.9		18							2600	468	—	3000	540	—	400	72	—
0.7		41							1800	738	—	3000	1230	—	1200	492	—
0.9		37							2600	962	—	3000	1110	—	400	148	=
0.5		41							1000	410	—	3000	1230	=	2000	820	—
0.7		24							1800	432	—	3000	720	=	1200	288	—
0.9		19							2600	494	—	3000	570	—	400	76	—
0.5		13							1000	130	—	3000	390	—	2000	260	—
0.7		24							1800	432	—	3000	720	—	1200	288	=
0.9		44							2600	1.144	—	3000	1320	—	400	176	—
—								01	—	—	—	—	—	—	—	—	=
—								01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—								02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.7		22							1800	396	—	3000	660	—	1200	264	—
0.5		02							1000	20	—	3000	60	—	2000	40	—
0.7		01							1800	18	—	3000	30	—	1200	12	—
—								02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.5		07							1000	70	—	3000	210	—	2000	140	—
0.7		13							1800	234	—	3000	390	—	1200	156	—
0.9		26							2600	676	—	3000	780	—	400	104	—
0.3		04							700	28	=	3000	120	—	2300	92	=
0.5		15							1000	150	—	3000	450	—	2000	300	—
0.7		25							1800	450	—	3000	750	—	1200	300	—
0.9		08							2600	208	—	3000	240	—	400	32	—
0.3		03							700	21	—	3000	90	—	2300	69	=
	12	80						16		16.590	—		38.400	—		21.810	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverfört	
				Åker, grusbl. lera	440 b
				D:o d:o	441
				D:o d:o	442
				D:o d:o	443
				D:o d:o	444
				D:o d:o	445
				S:a [illegible]	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12	80						16		16.590	–		38.400	–		21.810	=
0.9		02							2600	52	–	3000	60	–	400	8	–
0.3		22							700	154	–	3000	660	–	2300	506	=
0.5		29							1000	290	–	3000	870	–	2000	580	–
0.7		11							1800	198	–	3000	330	–	1200	132	–
0.9		06							2600	156	–	3000	180	–	400	24	=
0.3		07							700	49	–	3000	210	=	2300	161	–
	13	57						16		17489	–		40.710	=		23.221	–

Loslöv den 31 januari 1945.
På tjänstens vägnar:
C. H. Müller
Statens Lantbruksingenjör

Paul Persson   Helge Persson
Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

62

Bil. Aa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Företag 5.

Planritning blad 4.

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Svalövs s:n		
1/4	1¹		Lönnarstorp	Allmänna Svenska Utsädes Akt. B.	
				Äng, ej bättrad	446
				D:o, ej bättrad	447
				Åker grusbl. lera	448
				D:o D:o	449
				D:o D:o	450
				D:o D:o	451
				D:o D:o	452
				D:o D:o	453
				D:o D:o	454
				D:o D:o	455
				D:o D:o	456
				D:o D:o	457
				D:o D:o	458
				D:o D:o	459
				D:o D:o	460
				D:o D:o	461
				D:o D:o	462
				Hemman	
1/8	1⁹		Axelvold	Allmänna Svenska Utsädes Akt. B.	
				Äng, ej bättrad	463
				D:o, D:o D:o	464
				Hemman	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.5								17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.5								14	—	—	=	—	=	=	=	=	=
0.5		18							1000	180	—	3000	540	—	2000	360	—
0.7		20							1800	360	—	3000	600	—	1200	240	—
0.9		08							2600	208	—	3000	240	—	400	32	—
0.5		03							1000	30	—	3000	90	—	2000	60	—
0.9		07							2600	182	—	3000	210	—	400	28	=
0.7		06							1800	108	—	3000	180	—	1200	72	—
0.5		08							1000	80	—	3000	240	—	2000	160	—
0.5		07							1000	70	=	3000	210	—	2000	140	=
0.7		05							1800	90	—	3000	150	—	1200	60	—
0.9		14							2600	364	—	3000	420	—	400	56	—
0.7		06							1800	108	—	3000	180	—	1200	72	=
0.9		13							2600	338	—	3000	390	=	400	52	=
0.9		12							2600	312	—	3000	360	—	400	48	—
0.7		12							1800	216	=	3000	360	—	1200	144	—
0.5		25							1000	250	—	3000	750	—	2000	500	—
	1	95						31		2.896	—		4920	—		2.024	—
0.5								06	—	—	—	—	—	—	—	—	=
0.5								10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
								16		—	=		—	—		—	—

65

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sammandrag.	
			[illegible] s:n.		
1/4	1^1		[illegible]	Allmänna Svenska Elektriska AB	446-462
1/8	1^9		[illegible]	D:o D:o	463-464
				[illegible]	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	95						31		2896	–		4920	–		2.024	–
							16		—	—		—	—		—	—
1	95						47		2896	–		5.010	–		2.024	–

Loslöv den 31 januari 1945.
Å tjänstens vägnar:
E. H. Möller
Statens lantbruksingenjör

Paul Persson Helge Persson
Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

67

Bill. Aff.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Sammandrag

av Värderingslängden och Värdeförteckningen

för samtliga skifteslagen.

68

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Företag 1	
				Företag 2	
				Företag 3	
				Företag 4	
				Företag 5	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	22								7626	-		9660	-	3 %	2034	-
11	71								19656	-		35130	-	19 %	15474	-
22	43						06		30737	-		67290	-	46 %	36553	-
13	57						16		17489	-		40710	-	29 %	23221	-
1	95						47		2896	=		4920	=	3 %	2024	=
52	88						69		78404	-		157710	-	100%	79306	=

Svalöv den 31 januari 1945
Å tjänstens vägnar:
E. H. Nalin
Statens Lantbruksingenjör

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
• SKARA •

Kostnadsförslag. Bil. Ba.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Företag 1.								
		Planritning blad 1, profilritning blad 6.								
		Dikessträckan U-W								
60- -60+96	96	Cementrör 9" m.	96	3.25	312	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	96	3.75	360	-				
60+96- -61+2	6	Cementrör 9" m.	6	3.25	19	50				
		Schaktning stämpling, rörläggning, återfyllning m	6	12.-	72	-	763	50		
Tills.	102	meter								
Ommurning av rörutloppet samt förstärkning av det öppna avloppets slänter genom stensättning; vid C. st.			1	200.-	200	=				
Brunn 24" med kopplingar och intag för dagvatten; vid 60+96 st.			1	120.-	120	-				
Brunn 32" med kopplingar och intag för dagvatten; vid 61+2 st.			1	150.-	150	-	470	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20% medel							266	50	1500	-
		Summa kostnad							1500	=

Fört. 30/11 46.

[illegible] den 3/januari 1945.
Å Tjänstens vägnar:
C. A. Nelin
Statens lantbruksingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
							Företag 2			
		Planritning blad 2, profil- och sektionsritningar blad 6 och 7.								
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan P-Q.								
70- -72+36	236	Cementrör; 15" m	236	6.-	1416	-				
		Schaktning, stämpling; rörläggning, återfyllning m	236	5.-	1180	-	2596	-		
Tills	236	meter								
Ommurning av rörutloppet samt förstärkning av det öppna avloppets slänter genom stensättning; vid 70 st.			1	200.-	200	-				
Brunnar 24" med kopplingar; vid 71+10, 71+62, 71+88 och 72+24 st.			4	80.-	320	-				
Brunn 32" med kopplingar och intag för dagvatten; vid 72+36 st.			1	150.-	150	-	670	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 % med							634	-	3900	-
		Dikessträckan Q-R.								
72+36- -74+32	196	Cementrör; 8" m.	196	2.75	539	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	196	3.25	637	-				
74+32- -74+41	9	Cementrör; 8" m	9	2.75	24	75				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	9	25.-	225	-	1425	75		
Tills	205	meter Överföres					1425	75	3900	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1425	75	3900	-
		Brunn 24" med kopplingar; vid 73+50 st.	1	80	80	-				
		Brunn 24" med kopplingar och intag för dagvatten; vid 74+32 st.	1	120	120	-				
		Brunn 32" med kopplingar och intag för dagvatten; vid 74+41 st.	1	150.-	150	-	350	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tilläggs c:a 20 % med					374	25	2150	-
		Dikessträckan R-S.								
74+41- - 77	259	Cementrör; 8" m.	259	2.75	712	25				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	259	4.-	1036	-	1748	25		
Tills.	259	meter								
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 75, 76+22 och 77 st.	3	80.-			240	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tilläggs c:a 20 % med					411	75	2400	-
		Sidoavlopp. Dikessträckan Q-Qa.								
72+36= =80 — — 82+38	238	Cementrör; 6" m.	238	1.80	428	40				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	238	2.25	535	50				
Öf.	238	Överföres			963	90			8450	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	238	Överfört			963	90			8450	-
82+38-	5	Cementrör; 6" m.	5	1.80	9	-				
-82+43		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	5	8.-	40	-	1012	90		
Tills.	243	meter								
Brunnar 24" med kopplingar; vid 80+87, 81+22 och 82+38 st.			3	80.-	240	-				
Brunn 32" med kopplingar; vid 82+43 st.			1	110	110	-	350	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tilläggs c:a 20 % med							287	10	1650	-
		Dikessträckan R-Ra								
74+41= =90- -92+26	226	Cementrör; 6" m	226	1.80	406	80				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	226	2,50	565	-	971	80		
Tills	226	meter								
Brunnar 24" med kopplingar; vid 91+20 och 92+26 st.			2	80.-			160	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tilläggs c:a 20 % med							268	20	1400	-
		Summa kostnad							11500	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
236		Dikessträckan P-Q			3900	-				
205		D:o Q-R			2150	-				
259	700	D:o R-S			2400	-	8450	-		
		Sidoavlopp.								
243		Dikessträckan Q-Qa			1650	-				
226	469	D:o R-Ra			1400	-	3050	-		
Summa	1169	meter Summa Kostnad					11.500	-		

Korr. 30/11 G.T.

[illegible] den 31 januari 1945.
Å tjänstens vägnar:
C. A. Nelin.
Statens lantbruksingenjör

Mek. Backabacken

1

75 II

Kostnadsförslag.

Bil. Bc.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Företag 3								
		Planritningar blad 2 och 3, profil- och sektionsritningar blad 8 – 11.								
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan X – Y.								
400 – -400+60	60	Cementrör, 18" m.	60	7.75	465	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	60	6.–	360	–				
400+60 – -400+86	26	Cementrör, 15" m	26	6.–	156	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	26	7.–	182	–				
400+86 – -401+50	64	Cementrör, 15" m	64	6.–	384	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	64	10.25	656	–				
401+50 – -401+70 = =440	20	Cementrör, 15" m.	20	6.–	120	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	20	8.–	160	–	2483	–		
Tills.	170	meter.								
		Omrensning av rörutloppet samt förstärkning av det öppna avloppets botten och släntar genom stensättning, vid 400 st.	1	200.–	200	=				
		Brunn 32" med kopplingar, vid 400+60 st.	1	110.–	110	–				
		Brunn 40" med kopplingar, vid 401+70 = 440 st.	1	180	180	–	490	=		
		Överföres					2973	–		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2973	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m., tillägges c:a 20% med							627	=	3600	-
		Dikessträckan Y-Z.								
401+70-402+31	61	Cementrör, 9" m	61	3.25	198	25				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	61	3.50	213	50				
402+31-402+68	37	Cementrör, 9" m.	37	3.25	120	25				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	37	4.-	148	=				
402+68-404+50	182	Cementrör, 8" m.	182	2.75	500	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	182	3.-	546	-				
404+50-405+14= =420-430	64	Cementrör, 12" m	64	4.75	304	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	64	4.75	304	-	2334	50		
Tills.	344	meter								
Brunnar 24" med kopplingar, vid 402+31, 402+68 och 404+50 st.			3	80.-	240	-				
Brunn 32" med kopplingar, vid 405+14 = 430 = 420 st.			1	110.-	110	=	350	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20% med							565	50	3250	-
		Överföres							6850	-

3.

77

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							6850	-
		Dikessträckan Z-Å								
405+14- -406+46	132	Cementrör; 9" m	132	3.25	429	=				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	132	3.75	495	-				
406+46- -406+52	6	Cementrör; 9" m.	6	3.25	19	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	6	9.50	57	-	1000	50		
Tills.	138	meter								
Brunn 24" med kopplingar; vid 406+46		st.	1	80.-	80	=				
Brunn 32" med kopplingar; vid 406+52		st.	1	110.-	110	-	190	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20% med							209	50	1400	-
		Dikessträckan Å-Å1-Ä.								
406+52- -407+10	58	Cementrör; 12" m	58	4.75	275	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	58	5.50	319	-				
407+10- -408	90	Cementrör; 12" m.	90	4.75	427	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	90	32.-	2880	-				
408- -408+72	72	Cementrör; 12" m	72	4.75	342	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	72	30.-	2160	-				
Övf.	220	Överföres			6404	-			8250	-

rätta

78

4.

rätt hel

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öf.	220	Överfört			6404	-			8250	-
408+72- -409+5= =473	33	Cementrör; 12" m	33	4.75	156	75				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	33	8.-	264	=	6824	75		
Tills.	253	meter								
Brunn 24" med kopplingar; vid 407+10		st.	1	80.-	80	-				
Brunn 32" med kopplingar; vid 409+5=473.		st.	1	110.-	110	=	190	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 % med							1585	25	8600	-
		Dikessträckan A-Ö.								
409+5- -410+88	183	Cementrör; 8" m.	183	2.75	503	25				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	183	3.75	686	25				
410+88- -412+25	137	Cementrör; 6" m	137	3.-	411	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	137	3.-	411	-				
412+25- -413+22	97	Cementrör; 6" m	97	1.80	174	60				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	97	3.-	291	-				
413+22- -413+90	68	Cementrör; 6" m	68	1.80	122	40				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	68	3.-	204	-	2803	50		
Tills.	485	meter Överföres					2803	50	11850	-

rätt

PETTERSSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2803	50	16850	–
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 409+53, 410+88, 412+25, 413+22 och 413+90 st.	5	80.–			400	–		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 % med					696	50	3900	–
		Sidoavlopp								
		Dikessträckan Y-Ya.								
401+70=440–442+6	206	Cementrör, 8" m	206	2,75	566	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	206	3.–	618	–	1184	50		
Tills.	206	meter								
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 440+14, 440+72, 441+28 och 442+6 st.	4	80.–			320	–		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 % med					295	50	1800	–
		Dikessträckan Z-Za								
405+14=430–431+16	116	Cementrör, 6" m	116	1.80	208	80				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	116	4.–	464	–				
431+16–431+86	70	Cementrör, 5" m	70	1.60	112	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	70	3.–	210	=	994	80		
Tills.	186	meter Överföres					994	80	22550	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					994	80	22550	–
Brunn 32" med kopplingar;										
vid 431+16		st.	1	110.–	110	–				
Brunn 24" med intag för										
dagvatten och kopplingar;										
vid 431+86		st.	1	120	120	–	230	–		
För oförutsedda fall, arbets-										
ledning m. m., tilläggs										
c:a 20% med							275	20	1500	–
		Dikessträckan D-Dbb								
405+14=420-	100	Cementrör; 6" m.	100	1.80	180	–				
-421		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, åter-								
		fyllning m	100	3,75	375	–				
421-	68	Cementrör; 6" m	68	1.80	122	40				
-421+68		Schaktning, stämp-								
		ling, rörläggning,								
		återfyllning m.	68	4.75	323	–	1000	40		
Tills	168	meter								
Brunn 24" med kopplingar;										
vid 421+68		st.	1	80.–			80	–		
För oförutsedda fall, arbets-										
ledning m. m. tilläggs										
c:a 20% med							219	60	1300	–
		Dikessträckan A-Aa.								
409+5-473	98	Cementrör 10" m	98	3.75	367	50				
-472+2		Schaktning, stämpling								
		rörläggning, åter-								
		fyllning m	98	6.–	588	–				
Övf.	98	Överföres			955	50			25350	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	98	Överfört			955	50			25350	-
472+2- -471+75	27	Nybyggnad av rörledning genom järnvägens område. Arbetet skall utföras av S. J., som därvid skall beakta, dels att ledningen ej får utföras av mindre rör än 30 cm (12"), dels att ledningen skall utläggas i fallet 1:1000 med inre underkanten på höjden +73.25 m vid ledningens (ner-)strömsida eller avvägningspunkten 472+2								
471+75- -470+17	158	Cementrör 10" m	158	3.75	592	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	158	5.50	869	-				
470+17- -470= =450	17	Nybyggnad av rörledning genom allmänna vägen Svalöv-Svalövs kyrka-Kättstorp-Axelvold eller väg B 55 b. Arbetet skall utföras av vägförvaltningen, som därvid skall beakta, dels att ledningen ej får utföras av mindre rör än 30 cm (12"), dels att led-								
Övf.	300	Överföres			2417	-			25350	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	300	Överfört			2417	–			25350	–
		ringen skall utläggas i fallet 1:1000 med inre underkanten på höjden + 73,43 m vid ledningens nedströms-sida eller avvägnings-punkten 470 + 17.			—	–	2417	–		
Tills.	300	meter								
Brunnar 24" med kopplingar och intag för dagvatten; vid 472+2 och 471+75		st.	2	120.–	240	–				
Anslutningsbrunn vid 470=450; utföres av vägförvaltningen					—	–	240	–		
Ersättning till S.J. för rörledning genom järnvägsområdet					1500	–				
Ersättning till vägförvaltningen för rörledning genom väg B55b					500	–	2000	–		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20% med							943	–	5600	–
		Dikessträckan Åa–Åb.								
470+450–450+16	16	Cementrör; 10" m	16	3,75	60	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	16	5.–	80	–				
450+16–452+14	198	Cementrör; 10" m.	198	3,75	742	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	198	2,25	445	50				
452+14–453+24	110	Cementrör; 9" m.	110	3,25	357	50				
		Schaktning stämpling, rörläggning, återfyllning m.	110	2.–	220	–				
Övf	324	Överföres			1905	50			30950	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Överf.	324	Överfört			1905	50			30950	–
453+24- -454+34	110	Cementrör, 8" m	110	2,75	302	50				
		Schaktning, stämpning, rörläggning, återfyllning, m.	110	1.75	192	50				
454+34- -454+41	7	Cementrör, 8" m	7	2,75	19	25				
		Schaktning stämpning, rörläggning, återfyllning m.	7	2,50	17	50	2437	25		
(Tills.	441	meter								
Brunnar 24" med kopplingar vid; 451+10, 452+14, 453+24 och 454+41		st.	4	80:-			320	–		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m.; tillägges c:a 20 % med							492	75	3250	–
		Summa kostnad							34200	–
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
170		Dikessträckan X-Y			3600	–				
344		D:o Y-Z			3250	–				
138		D:o Z-Å			1400	–				
253		D:o Å-Å1-Ä			8600	–				
485	1390	D:o Ä-Ö			3900	–	20750	–		
		Sidoavlopp.								
206		Dikessträckan Y-Ya			1800	–				
186		D:o Z-Za			1500	–				
168		D:o Z-Zb			1300	–				
300		D:o Å-Åa			5600	–				
441	1301	D:o Åa-Åb			3250	–	13450	–		
Tills.	2691	meter			Summa kostnad		34200	–		

Rätt
U. d. 12/2 44

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Svalöv den 31 januari 1945. Å tjänstens vägnar: C. H. Wallen Statens lantbruksingenjör								

Sundsforg 85

Kostnadsförslag

Bil. Bd

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7.		8	
		Förslag 4								
Planritningar blad 4 och 5, profil- och sektionsritningar blad 12-14										
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan A1-A2-B1.								
221+66- -220	166	Cementrör; 10" m	166	3.75	622	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	166	3,50	581	-				
220- -219+60	40	Cementrör; 10" m	40	3.75	150	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	40	3,50	140	-				
219+60- -218+75	85	Cementrör; 15" m.	85	6.-	510	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	85	7.75	658	75				
218+75- -217+20	155	Cementrör; 15" m.	155	6.-	930	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	155	13.50	2092	50				
217+20- -215+27= =235	196	Cementrör; 15" m	196	6.-	1176	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	196	9.75	1911	-	8771	75		
Tills.	642	meter								
		Ommurning av rörutloppet samt förstärkning av det öppna avloppets botten och slänter genom stensättning; vid 221+66 st.	1	200.-	200	-				
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 221+20, 219+60, 218+66, 217+86 och 217+20 st.	5	80.-	400	-				
		Överföres			600	-	8771	75		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2.	3.	4	5	6		7		8	
		Överfört			600	–	8771	75		
		Brunnar 32" med kopplingar; med 216+48 och 215+24=235 st.	2	110.-	220	–				
		Rothuggning och borttagning av träd, buskar och stubbar			180	–	1000	–		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 % med					1978	25	11750	–
		Dikessträckan B1–C1								
215+24– –214+77	47	Cementrör; 12" m.	47	4.75	223	25				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	47	4.75	223	25				
214+77– –214+56= =240	21	Cementrör; 12" m	21	4.75	99	75				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	21	3.50	73	50	619	75		
Tills.	68	meter								
		Brunn 24" med kopplingar; vid 214+56=240 st.	1	80.-	80	–				
		Rothuggning och borttagning av träd, buskar och stubbar			80	–	160	–		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 % med					170	25	950	–
		Dikessträckan C1–D1								
214+56– –213+54	102	Cementrör; 12" m.	102	4.75	484	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	102	3.50	357	–				
Övf.	102	Överföres			841	50			12700	–

PETTERSSONS BOKTRYCKERI
[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	102	Överfört			841	50			12700	-
213+54- -212+86= =250	68	Cementrör; 10" m	68	3.75	255	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	68	3.25	221	-	1317	50		
Tills	170	meter								
Brunnar 24" med kopplingar; vid 213+54 och 212+86=250 st.			2	80.-	160	-				
Rothuggning och borttagning av träd, buskar och stubbar					220	-	380	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20% med							352	50	2050	-
		Dikessträckan D1-E1								
212+86- -211+82= =260	104	Cementrör; 10" m.	104	3.75	390	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	104	3.-	312	-	702	-		
Tills.	104	meter								
Brunn 24" med kopplingar; vid 211+82=260 st.			1	80.-	80	-				
Rothuggning och borttagning av träd, buskar och stubbar					130	-	210	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20% med							188	-	1100	-
		Dikessträckan E1-F1								
		Överföres							15850	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							15850	-
211+82- -211+12= =270	70	Cementrör; 8" m	70	2,75	192	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning " m.	70	2,25	157	50	350	-		
Tills.	70	meter								
		Brunn 24" med kopplingar; vid 211+12=270 st.	1	80:-	80	-				
		Rothuggning och borttagning av träd, buskar och stubbar			100	-	180	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m., tillägges c:a 20% med					120	-	650	-
		Dikessträckan F1-G1								
211+12- -210+36	76	Cementrör; 6" m	76	1.80	136	80				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	76	1.50	114	-	250	80		
Tills.	76	meter								
		Brunn 24" med kopplingar och intag för dagvatten; vid 210+36 st.	1	120	120	-				
		Rothuggning och borttagning av träd, buskar och stubbar			70	-	190	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m., tillägges c:a 20% med					109	20	550	-
		Överföres							17050	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425013

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							17050	-
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan B1-B1a								
215+24=235- -235+88	88	Cementrör: 6" m	88	1.80	158	40				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	88	2,50	220	-	378	40		
Tills.	88	meter								
Brunn	24"	med kopplingar; vid 235+88 st.	1	80.-			80	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20% med							91	60	550	-
		Dikessträckan C1-C1a								
214+56=240- -240+14	14	Cementrör; 5" m	14	1.60	22	40				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	14	2.75	38	50				
240+14- -241+4	90	Cementrör; 4" m	90	1.40	126	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	90	2.25	202	50	389	40		
Tills.	104	meter								
Brunn	32"	med kopplingar; vid 240+14 st.	1	110	110	-				
Brunn	24"	med kopplingar; vid 241+4 st.	1	80.-	80	-	190	-		
		Överföres					579	40	17600	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					579	40	17600	–
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m., tillägges c:a 20 % med							120	60	700	–
		Dikessträckan D1–D1a.								
212+86=250– –250+80	80	Cementrör; 6" m.	80	1.80	144	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	80	3.–	240	–				
250+80– –251+35	55	Cementrör; 4" m.	55	1.40	77	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	55	2.50	137	50	598	50		
Tills.	135	meter								
Brunn 24" med kopplingar; vid 250+62 st.			1	110.–	110	–				
Brunn 24" med kopplingar och intag för dagvatten; vid 250+80 st.			1	120.–	120	–				
Brunn 24" med kopplingar; vid 251+35 st.			1	80.–	80	–	310	–		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 % med							191	50	1100	–
		Dikessträckan E1–E1a.								
311+82=260– –260+60	60	Cementrör; 6" m	60	1.80	108	–				
Övf.	60	Överföres			108	–			19400	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	60	Överfört			108	-			19400	-
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	60	2.75	165	-				
260+60- -261+26	66	Cementrör; 5" m	66	1.60	105	60				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	66	2.50	165	-	543	60		
Tills.	126	meter								
Brunn	32"	med kopplingar; vid 260+60 st.	1	110.-	110	-				
Brunn	24"	med kopplingar; vid 261+26 st.	1	80.-	80	-	190	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20% med							166	40	900	-
		Dikessträckan F1-F1a								
211+12=270- -270+50	50	Cementrör; 4" m	50	1.40	70	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	50	2.-	100	-				
270+50- -271+44	94	Cementrör; 4" m	94	1.40	131	60				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	94	2.75	258	50	560	10		
Tills	144	meter								
Brunn	24"	med kopplingar; vid 271+44 st.	1	80.-			80	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m., tillägges c:a 20% med							159	90	800	-
					Summa kostnad				21100	-

92

~~Läge~~	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Längd		Sammandrag								
		Huvudavlopp.								
✓ 642		Dikessträckan A1-B1					11750	-		
✓ 68		D:o B1-C1					950	-		
✓ 170		D:o C1-D1					2050	-		
✓ 104		D:o D1-E1					1100	-		
✓ 70		D:o E1-F1					650	-		
✓ 76	1130	D:o F1-G1					550	-	17050	-
		Sidoavlopp.								
✓ 88		Dikessträckan B1-B1a					550	-		
✓ 104		D:o C1-C1a					700	-		
✓ 135		D:o D1-D1a					1100	-		
✓ 126		D:o E1-E1a					900	-		
✓ 144	597	D:o F1-F1a					800	-	4050	-
Summa	1727	meter	Summa kostnad						21100	-

kont. 1/12-44 G.T.

Svalöv den 31 januari 1945.
Å tjänstens vägnar:
C.A. Wallin.
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Kostnadsförslag

Bil. Be.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
							Företag 5.			
		Planritning blad 4 profil- och sektionsritningar blad 12.								
		Dikessträckan H1-T1								
221+98=230- -230+39	39	Cementrör; 6" m.	39	1.80	70	20				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	39	2.25	87	75				
230+39- -230+50	11	Cementrör; 6" m.	11	1.80	19	80				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	11	3.50	38	50				
230+50- -231+76	126	Cementrör; 6" m.	126	1.80	226	80				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	126	2.50	315	-				
231+76- -232+52	76	Cementrör; 14" m	76	1.40	106	40				
		Schaktning stämpling rörläggning, återfyllning m	76	2.25	171	-	1035	45		
Tills	252	meter								
		Ommurning av rörutloppet samt förstärkning av det öppna avloppets botten och släntet; vid 230 st.	1	200.-	200	-				
		Brunnar 24" med kopplingar vid 231, 231+76 och 232+52 st.	3	80.-	240	-	440	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 % med					324	55	1800	-
			Summa kostnad						1800	-

Ank. 22/11 14.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Svalöv den 31 januari 1945.
Å tjänstens vägnar:
C.H. Wallin.
Statens lantbruksingenjör

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Kostnadsförslag

Bil. B f.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Sammandrag av kostnadsförslag för samtliga företag										
	102	Företag 1					1500	–	2	
	1169	Företag 2					11500	–	15.5	
	2691	Företag 3					34200	–	48.5	
	1727	Företag 4					21100	–	30	
	252	Företag 5					1800	–	2.5	
Summa	5941	m.			Summa		70100	–		

Svalöv den 3/ januari 1945.
å tjänstens vägnar:
E. H. Wallin
Statens Lantbruksingenjör

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Bil. 6.

Arbetsbeskrivning
Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Företag 1.
				Dikessträckan U-W.				
60	–	1.65				66.30		Täckt avlopp av 9" cementrör mellan 60 och 61+2.
+50	50	1.60				2:1000		
+96	46	1.55				66.49		Fixpkt: Dubb i ägovägstrums kantbalk 0.20 m S.O. om kantbalkens S.V. hörn; belägen på höjden +68.81 m.
61+2	6	1.75				66.50		
S:ma	102	meter						
								Företag 2.
				Huvudavlopp. Dikessträckan P-Q.				Fixpkt: Kors o järndubb i större jordfast sten i ägogränsen mellan fastigheterna Svalöf 3⁵ och Hökaledshus 1' samt Månstorp 1', 30 m O. om sektion 70, 9 m O. om knäppstolpe; belägen på höjden +63.28 m.
70	–	1.35				61.60		
+50	50	1.45						
71	50	1.35				1:1100		15" cementrör mellan 70 och 72+36
+50	50	1.60						
72	50	1.95						
+24	24	2.-				61.82 1:1000		
+36	12	1.55				61.84		
S:ma	236	meter						
				Dikessträckan Q-R.				
72+36	–	1.45				61.96 60:1000		8" cementrör mellan 72+36 och 74+41.
+50	14	1.45				62.80		
73	50	1.70				28:1000		
+25	25	1.40						
+50	25	1.60				65.60		
+75	25	1.75				48:1000		
74	25	1.85						
+32	32	1.30				69.54		
Övf.	196							

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Överf.	196							
74+32	–	1.25				69.59 20:1000		Fixpkt. Kors o. dubb i betongplint i N. sidan av enskilda vägen Lönneberga-Källstorp 72 m Ö. om sektion 74+41, 0.3 m över marken; belägen på höjden +72.69 m.
74+41	9	1.75				69.77		
Sma	205	meter						

Dikessträckan R-S.

74+41	–	1.75				69.77 20:1000		Fixpkt. Se ovan! 8" cementrör mellan 74+41 och 77.
74+50	9	1.55				69.95 20:1000		
75	50	1.40				70.95 14:1000		
+50	50	1.80				71.65		
76	50	2.15				2:1000		
+22	22	2.10				71.79		
+22	–	2.05				71.82		
+50	28	2.–				1:1000		
77	50	1.60				71.90		
Sma	259	meter						

Sidoavlopp.

Dikessträckan Q-Qa.

72+36=80	–	1.40				62.– 53:1000		6" cementrör mellan 72+36=80 och 82+43
80+13	13	1.40				62.69 22:1000		
+50	37	1.30				63.50 26:1000		
81	50	1.40				64.80 20:1000		
+22	22	1.45				65.24		
+22	–	1.40				65.31 41:1000		
+50	28	1.45				66.46 60:1000		
+82	32	1.30				68.38		
82	18	1.35				40:1000		
+30	30	1.50				70.30		
+38	8	1.60				10:1000		
+43	5	1.50				70.43		
Sma	243	meter						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Dikessträckan R-Ra.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74+41=90	-	1.30				70.20 24:1000		Fixpkt: Kors o. dubb i betongplint i N. sidan av ank. vägen Lönnstorp-Källstorp 72 m. Ö. om sektion 74+41, 0.13 m. över marken, belägen på höjden +72,69 m
90+50	50	1.35				71.40 8:1000		6" cementrör mellan 74+41=90 och 92+26.
91	50	1.45				71.80		
+20	20	1.45						
+50	30	1.45				4:1000		
92	50	1.65						
+26	26	1.60				72.30		
S:ma	226	meter						

Företag 3.

Huvudavlopp.

Dikessträckan X-Y.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
400	-	1.65				61.25		18" cementrör mellan 400 och 400+60.
+50	50	1.30				2:1000		
+60	10	1.55				61.37		
+60	-	1.45				61.49		15" cementrör mellan 400+60 och 401+70=440.
+86	26	2.05						Fixpkt: Kors o. järndubb i stor jordfast sten i ägogränsen mellan fastighetsägarna Svalöv 3^5 och [illegible] 1 samt Månstorp 1^1 30 m Ö. om sektion 70, 0.90 m. Ö. om kraftstolpe, belägen på höjden +63.28 m.
401	14	2.40				9:1000		
+50	50	2.45						
401+70= =440	20	1.60				62.48		
S:ma	170	meter						

Dikessträckan Y-Z.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
401+70	-	1.50				62.60		9" cementrör mellan 401+70 och 402+68.
402	30	1.30				35:1000		
+31	31	1.75				64.74 64.76		
+50	19	1.70				15:1000		
+68	18	1.50				65.32		
+68	-	1.45				65.37		8" cementrör mellan 402+68 och 404+50.
Övf.	98							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	98							
403	32	1.40				26:1000		
+50	50	1.30						
404	50	1.35						
+50	50	1.45				70.10		
+50	-	1.40				70.15		12" cementrör mellan 404+50 och 405+14=420=430.
+76	26	1.75				4:1000		
405	24	1.80						
405+14= =420= =430	14	1.80				70.41		
S:ma	344	meter						
			Dikessträckan Z̃–Å.					
405+14	-	1.75				70.46		9" cementrör mellan 405+14 och 406+52.
						15:1000		
+50	36	1.35				71.–		
						18:1000		
406	50	1.40				71.90		
						17:1000		
+46	46	1.60				72.68		
						17:1000		
+52	6	1.85				72.78		
S:ma	138	meter						
			Dikessträckan Å–Å1–Ã.					
406+52	-	1.80				72.85		12" cementrör mellan 406+52 och 409+5=473. Fixpkt: Kors o. järndubb i grundsten till Svalövsbolagets villa 17 cm S. om N.V. gavelhörnet 30 cm under sockeln; belägen på höjden +75.17 m.
407	48	1.80						
+10	10	2.10						
+50	40	3.15				1:1000		
408	50	3.65						
+50	50	2.85						
+72	22	2.30						
409	28	1.95						
409+5= =473	5	2.–				73.11		
S:ma	253	meter						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
			Dikessträckan A–Ö.					
409+5	–	1.65				73.45		8" cementrör mellan 409+5 och 410+88
+50	45	1.60						
410	50	1.55				1:1000		
+50	50	1.60						
+88	38	1.60				73.64		
+88	–	1.55				73.69		6" cementrör mellan 410+88 och 413+90.
411	12	1.55						
+50	50	1.50				1:1000		
412	50	1.45						
+25	25	1.70				72.83		Fixpunkt: Kors o. järndubb i större jordfast sten i huvuddikets V. sida 5,3 m. N. om sektion 412+25 i markens plan; belägen på höjden +76,375 m.
+50	25	2,05						
413	50	1.80				1:1000		
+50	50	1.55						
+90	40	1.45				73.99		
S:ma	485	meter						
			Sidoavlopp.					
			Dikessträckan Y–Ya					
401+70=								8" cementrör mellan 401+70=440 och 442+6.
=440	–	1.55				62.55 28:1000		
440+14	14	1.50				62.94		
+50	36	1.55				28:1000		
+72	22	1.55				64.57		
441	28	1.70				28:1000		
+28	28	1.55				66.14 66.15		
+50	22	1.75						
442	50	1.70				[illegible]:1000		
+6	6	1.70				67.40		
S:ma	206	meter						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dikessträckan Z–Za.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
405+14=								6" cementrör mellan 405+14=430 och 431+16.
=430	-	1.70				70.50		
430+50	50	1.95				1:1000		
431	50	1.85						
+16	16	1.85				70.62		5" cementrör mellan 431+16 och 431+86.
+50	34	1.85				1:1000		
+86	36	1.35				70.69		
S:ma	186	meter						

Dikessträckan Z–Zb.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
405+14=								6" cementrör mellan 405+14=420 och 421+68.
=420	-	1.50				70.70 1:1000		
420+50	50	1.50				70.80		
421	50	1.70				5:1000		
+50	50	2.05						
+68	18	2.15				71.39		
S:ma	168	meter						

Dikessträckan Ä–Äa.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
409+5=								10" cementrör mellan 409+5=473 och 472+2.
=473	-	1.95				73.15		
472+50	50	2.25				1:1000		
472+43	7	2.40						
472+2	41	2.05				73.25 1:1000		Nybyggnad av rörledning genom Järnvägens område mellan 472+2 och 471+75; utföres av 30 cm (12") rör.
471+75	27	1.80				73.27		10" cementrör mellan 471+75 och 470+17.
471+50	25	1.80						
471	50	1.95				1:1000		
470+50	50	2.25						
470+17	33	2.45				73.43		Nybyggnad av rörledning genom vägen B 55 b mellan 470+17 och 470=450; utföres av 30 cm (12") rör.
470=450	17	2.40				7345		
S:ma	300	meter						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Dikessträckan Aa–Åb.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
470=450	–	2.35				73.50		10" cementrör mellan 470=450–452+14
450+16	16	2.10						Fixpkt. enl. ek. kartan, Mässingsbult i Kättstorps stationshus, Ö. sidan, 0.10 m från N. gaveln, 0.19 m. under sockelns övre kant; belägen på höjden + 77.21 m.
450+50	34	1.60						
451	50	1.65				1:1000		
+50	50	1.50						
452	50	1.40						
+14	14	1.40				73.71		9" cementrör mellan 452+14 och 453+24.
+50	36	1.35						
453	50	1.25				1:1000		
+24	24	1.25				73.82		8" cementrör mellan 453+24 och 454+41.
+50	26	1.30						
454	50	1.30				1:1000		Fixpkt: Kors o. järndubb i större jordfast sten intill gärde 4 m. höger om sektion 454+98, 0,54 m. över markens plan, belägen på höjden +76.486 m.
+41	41	1.45				73.94		
Summa	441	meter						

Företag 4.

Huvudavlopp.

Dikessträckan A1–A2–B1.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
221+66	–	1.10				66.04		10" cementrör mellan 221+66 och 220+60.
221+62	4	1.–						
221+50	12	1.30				13:1000		
221+20	30	1.45				66.64		
221	20	1.55						
220+50	50	1.55				13:1000		Fixpkt: Kors o. järndubb i jordfast sten i vägången mellan [illegible]torp 1 och Rängstorp, 4 m. N. om sektion 220+50, 0,46 m. över marken; belägen på höjden + 69.55 m.
220	50	1.40				68.20 12:1000		
219+60	40	1.70				68.68		
219+60	–	1.60				68.74		15" cementrör mellan 219+60 och 215+24=235.
219+50	10	1.75				1:1000		
219	50	2.20						
Övf.	266							

803

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	266							
218+50	50	2.30						
218	50	2.25						
217+50	50	2.35				1:1000		Fixpkt: Kors o. järndubb i större jordfast sten i gärde 3 m. L.O. om sektion 216+91, 0,71 m. över marken; belägen på höjden + 72,01 m.
217	50	2.30						
216+50	50	2.20				69.05		
216	50	2.45				1:1000		
215+50	50	2.35						
215+24= =235	26	2.40				69,18		
Summa	642	meter						

Dikessträckan B1 – C1

215+24	-	2.35				69.23		12" cementrör mellan 215+24 och 214+56=240.
215	24	2.-				1:1000		
214+56= =240	44	1.55				69.30		
Summa	68	meter						

Dikessträckan C1 – D1

214+56	–	1.55				69.30		12" cementrör mellan 214+56 och 213+54.
214+50	6	1.60						
214	50	1.80				1:1000		
213+54	46	1.75				69.40		
213+54	—	1.70				69.45		10" cementrör mellan 213+54 och 212+86=250.
213+50	4	1.70						Fixpkt.: Kors o. järndubb i jordfast sten i vägången mellan Lönnstorp och Blaagestorp 4 m N. om sektion 213+4 30 cm. över marken; belägen på höjden + 71,5[illegible] m
213	50	1.70				1:1000		
212+86= =250	14	1.70				69,51		
Summa	170	meter						

426611

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Läge	Längd Meter	Djup Meter	Bottenbredd Meter	Dagbredd Meter	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dikessträckan D1-E1								
212+86	-	1,70				69.51		10" cementrör mellan 212+86 och 211+82=260.
212+50	36	1,55				1:1000		
212	50	1,55						
211+82=	18	1,60				69.62		
=260	104	meter						
Dikessträckan E1-F1.								
211+82	-	1,55				69.67		8" cementrör mellan 211+82 och 211+12=270.
211+50	32	1,45				1:1000		
211+12=	38	1,35				69.74		
=270								
Sma	70	meter						
Dikessträckan F1-G1.								
211+12	-	1,30				69.79		6" cementrör mellan 211+12 och 210+36.
211	12	1,25				1:1000		
210+50	50	1,25						Fixpkt: Kors o. järndubb i jordfast sten i rågången mellan Lönnstorp och Bängstorp 8 m. s. om sektion 210, 70 cm. ovan marken; belägen på höjden +72,25 m.
210+36	14	1,30				69.86		
Sma	76	meter						
Sidoavlopp. **Dikessträckan B1-B1a**								
215+24=								6" cementrör mellan 215+24=235 och 235+88.
=235	-	1,30				70.30		
235+50	50	1,25				8:1000		
235+88	38	1,40				71.-		
Sma	88	meter						

1005

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dikessträckan C1- C1a.								
214+56=								5" cementrör mellan 214+56=240 och 240+14.
=240	–	1.45				69.40 8:1000		
240+14	14	1.40				69.51		4" cementrör mellan 240+14 och 241+4.
+50	36	1.45				8:1000		
241	50	1.30						
+4	4	1.40				70.83		
S:ma	104	meter						
Dikessträckan D1-D1a.								
212+86=								6" cementrör mellan 212+86=250 och 250+80.
=250	–	1.55				69.60		
250+50	50	1.45				1:1000		
+62	12	1.30				69.66 1:1000		
+80	18	1.45				69.68		
+80	–	1.35				69.76		4" cementrör mellan 250+80 och 251+35.
251	20	1.45				7:1000		
+35	35	1.45				70.15		
S:ma	135	meter						
Dikessträckan E1-E1a.								
211+82=								6" cementrör mellan 211+82=260 och 260+60.
=260	-	1.40				69.70		
260+50	50	1.40				1:1000		
+60	10	1.35				69.76		
+60	–	1.30				69.81		5" cementrör mellan 260+60 och 261+26.
261	40	1.30				1:1000		
+26	26	1.35				69.88		
S:ma	126	meter						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar.
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9.
			Dikessträckan F1-F1a					
211+12=								4" cementrör mellan 211+12= =270 och 271+44
=270	–	1,30				69,80 1:1000		
270+50	50	1,30				69,85		
271	50	1,40				15:1000		
+44	44	2,05				71,26		
S:ma	144	meter						
								Företag 5.
			Dikessträckan H1-I1					
221+98=								6" cementrör mellan 221+98=230 och 231+76.
=230	–	1,25				66,20		
230+40	40	1,35				6:1000		
+50	10	1,55						
231	50	1,35				66,80		
+50	50	1,25				4:1000		
+76	26	1,40				67,10		
+76	–	1,35				67,17 47:1000		4" cementrör mellan 231+76 och 232+52.
232	24	1,25				68,30 10:1000		
+52	52	1,45				68,82		
S:ma	252	meter						
			Sammandrag					
Längd			Företag 1					
	102		Dikessträckan U-W.					
			Företag 2					
			Huvudavlopp.					
236			Dikessträckan P-Q					
205					〃	Q-R		
259					〃	R-S		
Öff. 700	102							

1207

~~Längd~~ ~~Läge~~	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öfv. 700	102							
			Sidoavlopp.					
243			Dikessträckan			Q-	Qa	
226	1169				"	R-	Ra	
			Företag 3					
			Huvudavlopp.					
170			Dikessträckan			X-	Y.	
344					"	Y-	Z	
138					"	Z-	Å	
253					"	Å-	Å1 - Ä	
485	1390				"	Ä-	Ö	
			Sidoavlopp.					
206			Dikessträckan			Y-	Ya	
186					"	Z-	Za	
168					"	Z-	Zb	
300					"	Ä-	Äa	
441	1301				"	Äa-	Äb	
			Företag 4					
			Huvudavlopp					
642			Dikessträckan			A1-	A2 - B1	
68					"	B1 -	C1	
170					"	C1 -	D1	
104					"	D1 -	E1	
70					"	E1 -	F1	
76	1130				"	F1 -	G1	
			Sidoavlopp.					
88			Dikessträckan			B1-	B1a	
104					"	C1-	C1a	
135					"	D1-	D1a	
126					"	E1-	E1a	
144	597				"	F1-	F1a	
Öfv.	5689							

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

108

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	5689							
	252	Företag 5 Dikessträckan H1 - D1.						
Sma	594	meter						

Vid arbetets utförande skola bl. a. följande bestämmelser iakttagas.

1/ Ommurningar skola utföras av betong med 300 kg. E-cement per m^3 och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall ordentligt utbottnas med skärv.

2/ Stensättning till förstärkning av slänten vid rörutlopp skall grundläggas minst 0.20 m. under det öppna avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, lagda i ordnade förband och fogade med cementbruk. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0.20x0.35x0.45 få ej användas. Stensättningen skall läggas på underlag av skärv.

3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

4/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

5/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

6/ Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0.6 m höjd, räknat från ledningens överkant.

7/ Höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

8/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna

14/09

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

9/ Fyllning skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

10/ Fyllning får ej innehålla sten.

11/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

12/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skall, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

13/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av nya avlopp, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och eventuellt förstärkas genom utfyllning med groft grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där ledningarna korsa rörrännor.

14/ Alla brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

15/ Brunnar med 24" inre diameter skola utföras av betongrör.

16/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas tegelrör till det antal och av de dimensioner, som framgå av den över området upprättade täckdikningsplanen.

17/ Brunnar, som ligga i krökar, samt brunnar med kopplingar för sidoavlopp

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och därest han själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.

18/ Alla brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och groft grus.

19/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.

20/ Kopplingar i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade i brunnsväggen med cementbruk.

21/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

22/ Vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter som erfordras, om det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

x/

Svalöv den 31 januari 1945.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallén.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

x/ 23/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel. 32" brunnar skola avkonas till 24" och större brunnar till 32".

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Lönnstorp och N. Svalöv m.fl. hemman i Svalövs socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 8 december 1944 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Lönnstorp och N. Svalöv m. fl. hemman i Svalövs socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget, som avser "dikning", berör marker till N. Svalöv n:ris 2, 3, 11 och 12, Hökaledshus nr 1, Månstorp n:ris 1, 2 och 4, Axelvold nr 1, Lönnstorp nr 1, Karatofta n:ris 3 och 4 samt Bockaberga nr 1 i Svalövs socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Torrläggningsföretaget, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93, ligger ca 2 km. N Svalövs kyrka och omfattar marker öster och väster om Källstorps station vid järnvägslinjen Malmö-Ängelholm. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

Torrläggningsområdet omfattar 5 av varandra oberoende företag eller dikningssamfälligheter, kallade "företag 1", som omfattar de i värderingslängden bil. Aa sammanförda och plankartan blad 1 med 159-167 betecknade ägofigurerna, "företag 2", som omfattar de i värderingslängden bil. Ab sammanförda och på plankartan blad 2 med 168-250 b betecknade ägofigurerna,"företag 3", som omfattar de i värderingslängden bil. Ae sammanförda och på plankartorna blad 2 och 3 med 251-359 och 465-508 betecknade ägofigurerna, "företag 4", som omfattar de i värderingslängden bil. Ad sammanförda och på plankartorna blad 4 och 5 med 360-445 betecknade ägofigurerna,samt "företag 5", som omfattar de i värderingslängden bil. Ae sammanförda och på plankartan blad 4 med 446-464 betecknade ägofigurerna. Alla de i torrläggningsföretaget ingående markerna, vilka på olika vägar avvattnas till Svalövsbäcken och dess biflöden, sakna f.n. avlopp för en rationell täckdikning. Förrättningsmannen har därför med hänsyntagande till de yrkanden och framställningar beträffande torrläggningsföretagets omfattning, som gjorts under syneförrättningen, upprättat förslag till utförande av nya avlopp i den utsträckning samt till det djup och med de övriga dimensioner, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade områdena. Enligt förrättningsmannens förslag, som närmare framgår av de vid syneförrättningen upprättade förslagshandlingarna och ritningarna, skola följande avlopp och dikessträckor utföras.

Företag 1. Planritning blad 1, profilritningar blad 6.

1/ Dikessträckan U-W från avvägningspunkten 60 vid Svalövsbäcken norr ut till och genom enskilda vägen Lönnstorp-Källstorp vid avvägningspunkten 61+2. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Vid avvägningspunkten 60 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets vänstra slänt förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 60+96 och 61+2 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Företag 2. Planritning blad 2, profilritningar blad 6-7.

Huvudavlopp.

2/ Dikessträckan P-Q-R-S från avvägningspunkten 70 vid Svalövsbäcken norr ut genom enskilda vägen Lönnstorp-Källstorp till avvägningspunkten 77. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" och 8" cementrör. Vid avvägningspunkten 70 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets vänstra slänt förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 71+10, 71+62, 71+88, 72+24, 72+36, 73+50, 74+32, 74+41, 75, 76+22 och 77 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

3/ Dikessträckan Q-Qa från avvägningspunkten 72+36 = 80 norr och öster ut till och genom enskilda vägen Lönnstorp-Källstorp vid avvägningspunkten 82+43. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 80+87, 81+22, 82+38 och 82+43 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan R-Ra från avvägningspunkten 74+41 = 90 norr och öster ut till avvägningspunkten 92+26. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 91+20 och 92+26 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Företag 3. Planritningarblad 2 och 3, profilritningar blad 8-11.

5/ Dikessträckan X-Y-Z-Å från avvägningspunkten 400 vid Svalövsbäcken norr och öster ut till och genom enskilda vägen Lönnstorp-Källstorp vid avvägningspunkten 406+52. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 18", 15", 12", 9" och 8" cementrör. Vid avvägningspunkten 400 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets vänstra slänt förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 400+60, 401+70 = 440, 402+31, 402+68, 404+50, 405+14 = 430 = 420, 406+46 och 406+52 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckan Å-Å 1 - Ä från avvägningspunkten 406+52 norr ut till avvägningspunkten 409+5 = 473. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 407+10 och 409+5 =473 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

7/ Dikessträckan Ä-Ö från avvägningspunkten 409+5 = 473 norr och väster ut till avvägningspunkten 413+90. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och förläggas 4 à 5 m. väster om mittpunkten för det åt norr avrinnande floddiket. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 409+53, 410+88, 412+25, 413+22 och 413+90 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

8/ Dikessträckan Y-Ya från avvägningspunkten 401+70 = 440 norr och öster ut till avvägningspunkten 442+6. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 440+14 440+72, 441+28 och 442+6 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

9/ Dikessträckan Z-Za från avvägningspunkten 405+14 = 430 öster och söder ut till märgelgraven vid avvägningspunkten 431+86. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" och 5" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 431+16 och 431+86 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

10/ Dikessträckan Z-Zb från avvägningspunkten 405+14 = 430 = 420 öster ut till avvägningspunkten 421+68. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 421+68 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

11/ Dikessträckan Ä-Äa från avvägningspunkten 409+5 = 473 öster och norr ut genom järnvägsområdet vid Källstorps station samt genom allmänna vägen Svalöv-Svalövs kyrka-Källstorp-Axelvold eller väg B 55 b vid avvägningspunkten 470=450.

Delsträckan 409+5 = 473 - 472+2 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Ny brunn skall utföras vid avvägningspunkten 472+2 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 472+2 - 471+75 omfattar avlopp genom järnvägsområdet NV Källstorps station. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Arbetet skall utföras av Statens Järnvägar.

Delsträckan 471+75-470+17 skall upptagas i nyskärning 4 à 5 m. söder om mittpunkten av det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 10" cementrör.

Ny brunn skall utföras vid avvägningspunkten 471+75 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 470+17-470 = 450 omfattar avlopp genom allmänna vägen Svalöv-Svalövs kyrka - Källstorp-Axelvold eller väg B 55 b. Det nya avloppet genom vägen skall utföras av 12" cementrör. Arbetet skall utföras av Vägförvaltningen, som även skall bygga en ny anslutningsbrunn vid vägens uppströmssida eller östra sida /avvägningspunkten 470=450/ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

12/ Dikessträckan Äa-Äb från avvägningspunkten 470 = 450 öster och söder ut till avvägningspunkten 454+41. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nu öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 10", 9" och 8" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 451+10, 452+14, 453+24 och 454+41 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Företag 4. Planritningar blad 4 och 5, profilritningar blad 12-14.

Huvudavlopp.

13/ Dikessträckan A 1 - A 2 - B 1 - C 1 - D 1 - F 1 - G 1 - från avvägningspunkten 221+66 vid sidoavlopp för "Svalövsbäckens dikningsföretag av år 1941" söder och väster ut till avvägningspunkten 210+36.

Delsträckan 221+66-217+20 skall upptagas i nyskärning 4 à 5 m. söder om avledningsdiket utmed gränsen mellan Svalövs och Halmstads socknar och utföras som täckt ledning av 15" och 10" cementrör. Vid avvägningspunkten 221+66 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 221+20, 219+60, 218+66, 217+86 och 217+20 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 217+20-210+36 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket söder om gränsen mellan Svalövs och Halmstads socknar. Det nya avloppet skall utföras som täckt ledning av 15", 12", 10", 8" och 6" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 216+48, 215+24 = 235, 214+56 = 240, 213+54, 212+86 = 250, 211+82 = 260, 211+12 = 270 och 210+36 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

14/ Dikessträckan B 1 - B 1 a från avvägningspunkten 215+24 = 235 söder och öster ut till avvägningspunkten 235+88. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 235+88 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

15/ Dikessträckan C 1 - C 1 a från avvägningspunkten 214+56 = 240 söder ut till avvägningspunkten 241+4. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 5" och 4" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 240+14 och 241+4 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

16/ Dikessträckan D1-D 1 a från avvägningspunkten 212+86 = 250 söder ut till avvägningspunkten 251+35. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" och 4" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 250+62, 250+80 och 251+35 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

17/ Dikessträckan E 1 - E 1 a från avvägningspunkten 211+82 = 260 söder och öster ut till avvägningspunkten 261+26. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" och 5" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 260+60 och 261+26 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

18/ Dikessträckan Fl-Fla från avvägningspunkten 211+12 = 270 söder ut till avvägningspunkten 271+44. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 4" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 271+44 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Företag 5. Planritning blad 4, profilritning blad 12.

19/ Dikessträckan H 1 - I 1 söder ut från avvägningspunkten 221+98 = 230 vid ett sidoavlopp till "Svalövsbäckens dikningsföretag av år 1941" söder och öster ut till avvägningspunkten 232+52. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" och 4" cementrör. Vid avvägningspunkten 221+98 = 230 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 231, 231+76 och 232+52 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Profilritningar och sektionsritningar hava upprättats för alla dikessträckor. Ritningarna utvisa de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de ommurningar och de brunnar, som skola utföras. För ommurningar och brunnar hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken hava på planritningarna /blad 1-5/ utmärkts med röda, heldragna linjer. De platser, där ommurningar och brunnar skola utföras, hava markerats med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts efter rekognosceringar i fältet och med ledning av den ekonomiska kartan över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1.5 liter per sekund och hektar.

Alla de marker, som enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava avfattats på hithörande planritningar /blad 1-5/.

Mom. 3. Vattenavlopp genom allmän väg.

Ett av sidoavloppen för företag 3, dikessträckan Ä-Äa-Äb, korsar mellan avvägningspunkterna 470+17 och 470=450 allmänna vägen Svalöv-Svalövs kyrka- Källstorp-Axelvold eller väg B 55 b. Korsningspunkten ligger ca 2 km. N vägskälet vid Svalövs kyrka, 90 m NNV Källstorps järnvägsstation /stationshuset/ och 4.5 m S det nuvarande vattenavloppet genom vägen, en 90 cm rörtrumma med bottnen på höjden + 74.14 m. Flödesvattnet från området uppströms eller Ö vägen skall även efter utförandet av det nu planerade dikningsföretaget avrinna genom rörtrumman. För avledande av dräneringsvatten från samma område måste emellertid ett nytt avlopp anordnas genom vägen, 4.5 m S trumman. Det nya vattenavloppet genom vägen, som blir 17 m långt, skall utföras av 30 cm /12"/ rör, vilka utläggas i fallet 1:1000 och med ledningens inre underkant på höjden + 73.43 m vid nerströmssidan /avvägningspunkten 470+17 vid ledningens västra ändpunkt/. För att vägvatten samt dräneringsvatten från området Ö vägen skall kunna avledas till det nya vattenavloppet, måste en anslutningsbrunn byggas vid rörledningens uppströmssida /avvägningspunkten 470=450 vid ledningens östra ändpunkt/. Brunnen skall utföras av cementrör, med 50 cm. slamrum och med intag för ytvatten /vägvatten/ samt omskolas med sten och groft grus. Vidare skall i brunnen på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ tegelrör så att dräneringsledningar kunna anslutas till brunnen. Vid det nya vattenavloppets nerströmssida /avvägningspunkten 470+17 vid ledningens västra ändpunkt/ skall varken vägvatten eller dräneringsvatten tilledas, varför anslutningsbrunn ej erfordras.

Det nya vattenavloppet genom vägen med anslutningsbrunn vid uppströmssidan skall utföras av Vägförvaltningen i länet, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 500.- kr.

Mom. 4. Vattenavlopp genom järnvägsområde.

Ett av sidoavloppen för företag 3, dikessträckan Ä-Äa-Äb, korsar mellan avvägningspunkterna 472+2 och 471+75 banvallen och järnvägsområdet för linjen Göteborg-Malmö. Korsningspunkten ligger 196 m NV Källstorps järnvägsstation /stationshuset/ och 10.5 m S det nuvarande vattenavloppet genom banvallen vid km. 256+410, en stentrumma med bottnen på höjden + 74.08 m. Flödesvattnet från markerna uppströms eller Ö järnvägen skall även efter utförandet av det nu planerade dikningsföretaget avledas genom stentrumman. För avledande av dräneringsvatten från samma marker måste emellertid ett nytt avlopp anordnas genom järnvägens område , 10.5 m S stentrumman. Detta nya vattenavlopp, som blir 27 m långt, skall utföras av 30 cm /12"/ rör, vilka utläggas i fallet 1:1000 och med ledningens inre underkant på höjden + 73.25 m vid nerströmssidan /avvägningspunkten 472+2 vid ledningens västra ändpunkt/. För att vatten från dels järnvägens område, dels markerna närmast nerströms och uppströms järnvägsområdet skall kunna avledas till det nya avloppet, måste anslutningsbrunnar byggas vid ledningens ändpunkter eller vid avvägningspunkterna 472+2 och 471+75. Dessa brunnar skola utföras av cementrör, med 50 cm slamrum och med intag för dagvatten samt omskolas med sten och groft grus. Vidare skall i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ tegelrör så att dräneringsledningar kunna anslutas till brunnarna.

Det nya vattenavloppet genom järnvägens område skall utföras av Statens järnvägar, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 1500.- kr. Anslutningsbrunnarna skola däremot byggas av dikningsföretaget, som genom sin styresman skall underrätta förste baningenjören vid banavdelningen i Hälsingborg om den tidpunkt, då arbetet kommer att utföras.

Mom. 5. Telefonledningar m.m.

Vid avvägningspunkten 470+7 /dikessträckan Ä-Äa-Äb, företag 3/ står en telefonstolpe i vinkeln mellan gamla och nya vägbanan för väg B 55 b, 6 m S den nuvarande vägtrumman och 1.5 m N den plats, där det nya avloppet genom vägen skall upptagas. Det är möjligt att stolpen måste omstagas i samband med arbetets utförande. Detta skall i så fall utföras av Kungl. Telegrafverket i egen regi och utan ersättning från dikningsföretagets sida. Sökanden, som skall ombesörja utförandet av dikessträckan Ä-Äa-Äb, och Vägförvaltningen, som skall utföra det nya vattenavloppet genom vägen, skola var för sig eller gemensamt i god tid till 1:ste sektionsingeniören vid Malmö landsektion, adress Kungl. Telegrafverket, Malmö, anmäla, när sådana arbeten skola utföras, som beröra Telegrafverkets anläggningar.

Mom. 6. Ersättningar.

För anordnande av nya vattenavlopp genom dels allmänna vägen Svalöv-Svalövs kyrka-Källstorp-Axelvold eller väg B 55 b, dels järnvägsområdet vid Källstorps station skall ersättning utgå till Vägförvaltningen i länet samt till Statens Järnvägar med respektive 500.- kr. och 1500.- kr. Ersättning skall också utgivas för den skada, som möjligen tillskyndes ägare eller arrendator av fastigheten Karatofta 4^{6} vid utförandet av dikessträckan Ä-Äa-Äb inom företag 3. Ersättningen skall utgivas till den, som lider skadan. Kan överenskommelse ej träffas beträffande ersättningsbeloppets storlek, skall denna fråga avgöras av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande ersättning för sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57§ vattenlagen.

Mom. 7. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de olika företagen till följande belopp:

Företag 1	1500.- kr.
Företag 2	11500.- "
Företag 3	34200.- "
Företag 4	21100.- "
Företag 5	1800.- "
Summa	70100.- kr.

Kostnadsförslag för de olika företagen har bilagts förrättningshandlingarna /bil. Ba-Be/ liksom även ett sammandrag av dessa kostnadsförslag /bil. Bf/.

Mom. 8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då sökanden förklarat sig vilja komma i åtnjutande av bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för dikningsföretaget, hava synemännen uppskattat och beräknat den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Vid uppskattningen hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat de berörda markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt ~~till~~ densammas blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar det båtnadsvärde, som beräknats uppkomma efter det företaget genomförts. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängderna bil. Aa-Ae, vilka även utgöra hävdeförteckningar för respektive dikningssamfälligheter. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Samtliga kostnader för de olika företagens utförande skola bestridas av sökanden, Allmänna Svenska Utsädesaktiebolaget. Då ett flertal fastigheter, vilka tillsammans visserligen bilda en brukningsdel eller Lönnstorps gård, ingå i de olika företagen, hava särskilda kostnadsfördelningslängder uträknats och bilagts detta utlåtande såsom bil. Da-De.

Förrättningskostnaderna och andra likartade kostnader skola fördelas mellan de olika företagen sålunda:

företag 1	3 %
företag 2	19 %
företag 3	46 %
företag 4	29 %
företag 5	3 %
Summa	100 %

Mom. 9. Dikningsföretagets utförande.

Av verkställda utredningar och beräkningar har det framgått, att alla företagen äro ekonomiskt lönande, varför synemännen tillstyrka att de utföras. Om därför sökanden vill begagna sig av den rätt till de olika företagens utförande, som han erhållit genom denna syneförrättning, skola företagen utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättade förslag och med beaktande jämväl av de andra bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /bil. C/ skall vid företagens utförande följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad ellerutföras i sökandens egen regi.

2/ Arbetet skall, innan det påbörjas, anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör kan anses vara sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartorna närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Alla cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 4"-9" 15 kg, 10"-12" 16 kg, 15" 17 kg, 18" 19 kg. och 21" 22 kg. Tegelrör skola fylla de fordringar, som uppställts av Sveriges Standardiseringskommission för dräneringsrör av tegel.

6/ De höjdlägen för bottenlinjerna vid olika punkter, som angivits på profilritningarna, hava uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter. De skola gälla framför de på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /bil. C/ angivna djupsiffrorna.

127

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och företagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /bil. C/.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till lantbruksingeniören i länet, som därefter låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 10. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skola de jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företagen blivit understödda med statsmedel, när Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt desamma.

Mom. 11. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger sökanden eller hans efterföljare att tillse, att de nya avloppen alltid hållas i fullgott skick. Dräneringsledningar få endast tillkopplas i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 12. Organisation m.m.

Särskild styrelse skall ej utses. Sökanden eller hans efterföljare skall därför själv handhava de med företagets utförande och avloppens framtida underhåll förenade angelägenheterna.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgivas av företagen 2, 3 och 4 med respektive 23.21 kr, 54.83 kr.

och 34.83 kr. Avgifterna skola sökanden inbetala till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft.

De fem företagen skola gemensamt kallas "Lönnstorps dikningsföretag av år 1945". Mål, som beröra dikningsföretaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Rönnebergs, Onsjö och Harjagers häradsrätt.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras på Allmänna Svenska Utsädesaktiebolagets kontor i Svalöv och där hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola ingivas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 13 här ovan angivna tiden.

Svalöv den 31 januari 1945.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

Paul Larsson Helge Persson
Gode män

Bil. Da.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad			
Kronor								Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Företag 11.

Kostnadsfördelningslängd.

130

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	**Socken** Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Svalövs socken				
1/4	2^2		Norra Svalöv, Allm. Sv. Utsädes A.B.	sök.	159-166	7356	9360
13/170	3^3		Norra Svalöv, D:o	sök.	167	270	300
				Summa		7626	9660

379497

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2004						1477.88	98.525	55.29		
30						22.12	1.475	0.83		
2034						1500.-	100.=	56.12		
								3%		

Svalöv den 31 januari 1945.
Å tjänstens vägnar:
K.A. Waller.
Statens Lantbruksingenjör.

Paul Persson Helge Persson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Bil. XVb.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Företag 2.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare		Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
							Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4		5	6	7	8
			Svalövs s:n					
ghs	1^{1}	gem. ägor.	Hökaladshus	Allm. Sv. Utsädes AB.	sök.	168-172	268	540
ghs	1^{1}		Månstorp					
ghs	11^{1}	gem. ägor.	Norra Svalöv.	Dito.	sök.	173-190b	1982	3450
ghs	12^{1}		Norra Svalöv.					
1/4	2^{2}		Norra Svalöv;	Dito.	sök	191-249	17172	30870
lght	2^{1}		Månstorp;	Dito.	sök	250a, 250b	234	270
					Summa		19656	35130

PETTERSONSKA BOKTR., SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
272						202,17	1,758	6,25		
1468						1091.–	9,487	33,72		
13698						10180.15	88.523	314,64		
36						26,68	0.232	0.82		
15474						11500.=	100.=	355.43		

19 8/5

Svalöv den 31 januari 1945.
Å tjänstens vägnar:
E. A. Waller.
Statens lantbruksingenjör.

Paul Persson Helge Persson
Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Lönnstorp

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor		—				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Företag 3.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Svalövs sn.				
ghs	1¹	gem.	Hökaledshus } Allm. Svenska	Sök	251–300	12169	22530
ghs	1¹	ägor.	Månstorp ; Utsädes AB.				
ghs	11¹	gem	Norra Svalöv } Dits.	Sök	301–316	3846	7530
ghs	12¹	ägor.	D:o				
lght	2¹		Månstorp ; Dits.	Sök	317–324b	1572	3300
1/4	2²		Norra Svalöv ; Dits.	Sök.	325a–359	9990	19950
1/144	3⁹		Karatofta ; Dits	Sök.	465–472	246	3060
1/48	4⁸		D:o ; Dits.	Sök.	473–479	686	2610
3/96	4¹⁰		D:o ; Dits.	Sök.	480–492	496	2220
torp	1¹		Bockeberga ; Dits.	Sök.	493–508	1732	6090
			Summa			30737	67290

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor										
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
10361						9693.99	28.345	243	92	
3684						3447.02	10.079	86	73	
1728						1616.63	4.727	40	68	
9960						9318.82	27.248	234	47	
2814						2632.72	7.698	66	24	
1924						1800.29	5.264	45	30	
1724						1612.87	4.716	40	58	
4358						4077.66	11.923	102	60	
36553						34200.–	100.–	860	52	

46%

Svalöv den 31 januari 1945.
Å tjänstens vägnar:
C. A. Wallin
Stiftets lantbruksingenjör

Paul Persson Helge Persson
Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

R Bil. Dd

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Företag 4.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Svalövs s:n.				
1/4	1^1		Lönnstorp; Allm. Sv. Utsädes AB	söke	360-445	17.489,-	40.710,-
				Summa		17.489,-	40.710,-

PETTERSONS A BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
23.221,-						21.100,-	100,000	542	50	
23.221,-						21.100,-	100,000	542	50	
								[illegible]		

Svalöv den 31 januari 1945.
På tjänstens vägnar:
C.H. [illegible]
Statens lantbruksingenjör.

Paul Persson [illegible]
[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Bil. Ae.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Företag 5.

Kostnadsfördelningslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Svalövs s:n.				
1/4	1^{1}		Lönnstorp; Allm. Sv. Utsädes Ab.	sök.	446–462	2.896,–	4.920,–
1/8	1^{9}		Axelvold; Dito.	sök.	463–464	–	–
			Summa			2.896,–	4.920,–

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagels avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2024,-						1.800,-	100,000	56	12	
—						—	=			
2.024,-						1.800,-	100,000	56	12	

5%

Svalöv den 31 januari 1945.
Å tjänstens vägnar:
C.A. Malm
Statens lantbruksingenjör.

Paul Persson Helge Persson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

A R V O D E S R Ä K N I N G

för syneförrättning enligt vattenlagen angående "Lönnstorps dikningsföretag av år 1945"

i Svalövs *socken av* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	6 Kr	6 öre	7 Kr	7 öre
1	2	3	4	5	6		7	
1944.		**Kallelser och kungörelser,** § 5, st	11	0,50			5	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	12.5	3,00	37	50		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.15 ha st	350	0.17	59	50		
		ha	52.88	1.06	56	05		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.06 ha st	11	0.05		55		
		ha	0.69	0.78		54		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15, < 10 m						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000			46	24		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad st	4	1.50	6	–	210	38
		Överföres					215	88

1	2	3	4	5	6		7	
1944		**Avvägning.** Överfört					215	88
7/6	(3 ing.)	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 dagar	14	12,00	168	–		
8/6	15-17/6	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
29-30/6, 6/7		i öppen mark, medelantal 24 punkter pr ha ha	53.57	0.50	26	79		
14/10, 22/10		avvägda punkter st	900	0.03	27	–		
22/12	(2 ing.)	i annan mark, medelantal punkter pr ha ha						
		avvägda punkter st						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km		2,00				
		i annan mark „		5,00			221	79
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.15 ha, st	361	0.07	25	27		
		ha	53.57	0.20	10	71	35	98
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st	361	0,04			14	44
		Markvärdering:						
1945	31/1	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 dagar	1/2	12,00	6	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd km			4	—		
		för övriga kilometer st	12.5	1,50	18	75		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	700	0,06	42	–		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	350	0,12	42	–	112	75
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 2000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km	6.–	3.50	21	–		
		2) befintligt avlopp eller vall „	1.3	4.–	5	20	26	20
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st	14	0.14	1	96		
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	58	0.25	14	50		
		„						
		„					16	46
		Antal blad med profil- och sektionsritningar „	10	3,00			30	–
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	—		
1944	4/7, 10/7	Rekognoscering av nederbördsområdet dag ~~för vattenområdets areal km²~~	2	12.– ~~0,02~~	24	–		
1944.	1-2/12	Uppritning av karta över nederbördsområdet m.m. dag ~~dagar~~	2	12,00	24	–	50	–
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „						
		nämligen m² sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ „	6	10,00			60	–
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan cm	300	0,03	9	–	10	–
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor st	15	2,00	30	–	33	–
		Överföres					826	50

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					826	50
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	6	4,00	24	–		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... m² sektion på „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			70	10	94	10
		Förslag till invallning, § 29						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38						
		Dimensionsberäkning st		8,00				
		Ritarbete						
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10				
		Ritningar, antal blad st		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	900	0,01			9	–
		Översiktskarta, § 41					4	-
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		antal ersättningsbelopp st		0,25				
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp st	5	2.–	10	–		
		antal fastigheter st	17	0,30	5	10		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			15	10
1945	7-8/1	**Utlåtande,** § 45 sid	17	3,00			57	–
31/1		**Sammanträden o. upprättande av protokoll,** § 46 mom. 1, dagar	2½	12,00			30	-
1944	1-2/12	**Särskild utredning,** § 46, mom. 2 för yttrande enl. „		12,00				
15/12,	23/12, 27/12	V.L 10:52 med ritningar „	5	12,00			60	–
1944	11/7, 5/12	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,** § 46, mom. 15 dagar	2	12,00			24	–
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 2 st. „	1	12,00	12	–		
		utlopp för täckt ledning 2 st. „	1	12,00	12			
		slamficka „		12,00				
							24	–
		Lösen för:						
		Summa kronor					1137	70
		Kopia av plankartan, § 51						
		1) 1:sta regalarket / bladet	1	7.–	7	–		
		övriga regalark / blad st	4	2.75	11	–		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 2000, medelareal 0.15 ha, ägofigurer st	361	0.10	36	10		
		ha	53.57	0.28	15	–		
		Överföres			69	10		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			69	10		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			12	78		
		3) insättning av höjdlägestal st	900	0,02	18	-		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	300	0,05	15	-	116	63
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km	0.2	3.-	0	60		
		befintligt vattendrag eller vall „	1.1	3.50	3	85		
		nytt avlopp eller vall „	5.8	6.-	34	80		
		ändring av befintligt avlopp „	0.2	7.-	1	40		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			16	46		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	10	3,00	30	-	87	11
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	2	12,00			24	-
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 57* sid	140	0,55			77	-
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*					4	-
		Summa kronor					308	74
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			28	35		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. avklippta ~~*uppklistring av ritningar*~~			5	-	33	35
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			23	50		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			337	40		
		Kartonger till ritningarna			30	-	390	90
		Summa kronor					424	25
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					1137	70
		Lösen för kopior och avskrifter					308	74
		Övriga förrättningskostnader					424	25
		Summa kronor					1870	69

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Rönnebergs, Onsjö och Harjagers ***häradsrätt.***

Svalöv *den* 31 januari 19 45.

C. A. Möller

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Paul Persson Helge Persson

Kronor 1870.69 *kvitteras:*

Svalöv *den* 31 januari 19 45

C. A. Möller

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

ning Svalöv den 31 januari 19 45.

"Lönnstorps dikningsföretag av år 1945" Debet

till skiftesgodemannen Paul Persson.

1945.				
Jan.	31	Resa hemmet-Svalöv-hemmet;		
		4 km. à 0.50	2	-
		Arvode	10	-
		Kronor	12	-

Kvitteras:

Paul Persson

Räkning

Svalöv den 31 januari 1945.

"Lönnstorps dikningsföretag av år 1945" Debet

till skiftesgodemannen Helge Persson.

1945.				
Jan.	31	Resa hemmet-Svalöv-hemmet;		
		3 km. à 0.50	1	50
		Arvode	10	-
		Kronor	11	50

Kvitteras:

Helge Persson

150

№ 57 ✻ B

MALMÖ den 9 jan. 1945.

Herr Lantbr. ing. Claes - Henrik Wallér S.Förstadsgatan 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

		An annons om	ggr.	m/m	à	Kronor	öre
1945 Jan.	9	Syneförrättning, torrläggning av marker till Lönnstorp o. N. Svalöv m. fl. hemman	1	105	27	28	35

Kvitteras den 1/2-45

A.-B. Skånska Dagbladet

gm

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Anmärkningar, ej dagivna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonskliché svaras ej mera än *sex månader.*

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Lönnstorp och N. Svalöv m. fl. hemman i Svalövs socken, Malmöhus län, kommer att hållas å Allmänna Svenska Utsädesaktiebolagets kontor i Svalöv onsdagen den 31 januari 1945 kl. 14,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande N. Svalöv n:ris 2, 3, 11 och 12, Hökaledshus nr 1, Månstorp n:ris 1, 2 och 4, Axelvold nr 1, Lönnstorp nr 1, Karatofta n:ris 3 och 4 samt Bockeberga nr 1 i Svalövs socken, dels statsbanelinjen mellan Källstorps och Axelvolds järnvägsstationer, dels allmänna vägen Svalöv - Svalövs kyrka - Källstorp - Axelvold eller väg B 55 b, dels en Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonlinje vid Källstorp, dels "Svalövsbäckens dikningsföretag av år 1941".

Malmö den 8 januari 1945.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet tisdagen den 9/1 1945.

Malmö den 9/1 1945

Skånska Dagbladet

253
47

DIARIE Nr 22458
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 SEP 1947

25/9 47
3/10 47

1144/47

M 15-0826

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1947 till
Lönnstorps dikningsföretag av år 1945 i Svalövs socken,
MALMÖHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med trettiotretusenniohundratio (33.910) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med trettioåttatusentvåhundratrettio (38.230) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av lantbruksingenjören C.H. Wallér vid syneförrättning år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, ensam ~~som av vederbörande~~ intressent ~~utsetts till styrelse för troendeman för~~ i företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del ~~samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats, att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Svalöf den 4 september 1947.

Allmänna Svenska Utsädes Aktiebolaget

Att Direktör E. A. Larsson för Allmänna Svenska Utsädesaktiebolaget

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Ollén — N. Brodin

Adress Nittersö — Adress Svalöf

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 13 oktober 1947.

N. Sylvan

Martin Hägglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

10/547

D.ARIL I. 8346
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 ~~JAN.~~ 1945
APR.

Förteckning

över lånsökandena och dem tillhöriga fastigheter inom "Lönnstorps dikningsföretag av år 1945" inom Svalövs socken och Malmöhus län, för vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

1/4	mtl.	Norra Svalöv	2^{2}	; Allm. Sv. Utsädes A.B.
13/170	"	D:o	3^{3}	; Dets.
gem.	ghs.	Hökaledshus	1^{1}	; Dets.
ägov.	ghs,	Månstorp	1^{1}	; Dets.
gem.	ghs.	Norra Svalöv	11^{1}	; Dets.
ägov.	ghs.	D:o	12^{1}	; Dets.
lght.		Månstorp	2^{1}	; Dets.
1/144	mtl.	Karatofta	3^{9}	; Dets.
1/48	"	D:o	4^{8}	; Dets.
3/96	"	D:o	4^{10}	; Dets.
torp	"	Bockeberga	1^{1}	; Dets.
1/4	"	Lönnstorp	1^{1}	; Dets.
1/8	"	Axelvold	1^{9}	; Dets.

Malmö i april 1945.

C.H. Wallér

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Godk. 13/10 47 253/47

DIARIE Nr 22459
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 SEP. 1947

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av företagets styrelse.

Företagets namn: Lönnstorps dikningsföretag av år 1945 i Svalövs socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 10 maj 1947.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag	33910 kr.
Lån från statens avdikningslånefond	38230 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande: Direktör E.A. Larsén, Svalöv.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 5 september 1947. Företaget befanns därvid vara utfört i överensstämmelse med fastställd arbetsplan och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna hava blivit högre än de beräknade.

Malmö den 11 september 1947.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

1947 den 13 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Lönnstorps dikningsföretag av år 1945 i Svalövs socken, Malmöhus län.

Lån 38.230 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 10 maj 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptogna fastigheter.

Socken och hemman		Mantal	Registernummer	Ägare
Svalövs socken				
Norra Svalöv		1/4	2^{2}	Allmänna Svenska ~~Allm. Sv.~~ Utsädes A.B.
D:o		13/170	3^{3}	Dets.
Hökaledshus	gem. ägov.	ghs	1^{1}	Dets.
Månstorp		ghs	1^{1}	Dets.
Norra Svalöv	gem. ägov.	ghs	11^{1}	Dets.
D:o		ghs	12^{1}	Dets.
Månstorp		lght	2^{1}	Dets.
Karatofta		1/144	3^{9}	Dets.
D:o		1/48	4^{8}	Dets.
D:o		3/96	4^{10}	Dets.
Bockeberga		torp	1^{1}	Dets.
Lönnstorp		1/4	1^{1}	Dets.
Axelvold		1/8	1^{9}	Dets.

Stockholm den 13 oktober 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund