Blad I
Planritning.
Företag I.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv
M 8-6832
636-1
1284.

Förslag
till
dikningsföretaget "Odarslöv - Igelösa
av år 1945"
i Odarslövs och Igelösa sockrar, Malmöhus län.
Upprättat vid synEförrättning år 1945 av

Staters lantbruksingenjör

RITN. N: 001
M 8-6832

Blad 2.
Planritning.
Företag 3.

Dikningsföretaget "Odarslöv–Igelösa av år 1945."



Skala 1:4000

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Malmö i februari 1945.

C.A. Mallu

Statens lantbruksingenjör.

KTN. N: 002
M 8-0832
636-2
832

Bl. 13

Profil- och sektionsritningar.

Företag I, alternativförslag I och III

Dikningsföretaget "Odarslöv-Igelösa av år 1945"

Malmö i februari 1945.

O.A. Malm

Statens lantbruksingenjör.



Dikningsföretaget "Odarslöv - Igelösa av år 1945"

Blad 4

Profil- och sektionsritningar.
Företag 1, alternativförslag I - IV
Företag 2.













Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byråns arkiv

Malmö i februari 1945.

RIN.Nr 004

Statens lantbruksingenjör.

M 8-0832.

636-4

Blad 5

Profil- och sektionsritningar.

Företag I.

Dikningsföretaget "Odarslöv-Igelösa av år 1945"











Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Malmö i februari 1945.

RITN.Nr 005

Statens lantbruksingenjör.

M 8-0832
636-5

Blad 6

Dikningsföretaget "Odarslöv-Igelösa av år 1945".

Profil- och sektionsritningar.

Företag 3



Trumma för väg D17, 29+94-30

Längdsektion.



Nerströmsvy.





Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Malmö i februari 1945.

G.H. Braun III.N.N: 006

Statens lantbruksingenjör.

M — 8*0832
636-6

Dikningsföretaget "Odarslöv-Igelösa av år 1945"

Blad 7.

Typritningar till trummor och brunnar m.m.

Typritning för trumma vid 3+67

Skala 1:50

Långdsektion.



Frontvy.



Typritning för brunnar med 24" inre diameter
Skala 1:50



Typritning för brunnar med 32" inre diameter
Skala 1:50



Typritning för brunnar med 40" inre diameter.
Skala 1:50.



Typritning för trumma vid 21+97

Skala 1:50

Långdsektion



Frontvy.



Typritning för brunn med 40" inre diameter med särskilt intag för dagvatten vid 86+14 och 72+58

Skala 1:50.



Typritning för ommurning vid 3+57=80 och 5+26=70

Skala 1:50

Frontvy.



Långdsektion.



Typritning för brunn med 40" inre diameter och särskilt intag för dagvatten vid 9+38=100 och 100+64=16+17

Skala 1:50.





Skala 1:50

Malmö i februari 1945.

Statens lantbruksingenjör.

KTIN.Nr 007

M 8-0832

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byråns arkiv

636-7

Typritning fo agvattenintag.

Dikningsföretaget "Odarslöv-Igelösa av år 1945".

Typritning för dagvattenintag vid 18+45

Skala 1:50

Sektion E-F



Sektion C-D



Sektion A-B



Detaljplan av gallret

Skala 1:10


1100 m/m
Gallerram av sammansvetsade plattjärn 70 x 6 m/m
Gallerjärnen svetsas fast vid gallerramen
90°
45°
800 m/m
Galler av 12 m/m 4-kantjärn c/c 80 m/m

Plan.





Malmö i februari 1945

O. H. Malm

Statens lantbruksingenjör

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

XIII.Nr 008

M 8*0832

636-8

M 8-0832

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar

DIARIE Nr 23954
K. LANTBRUKSSTYRELSE
3 OKT. 1947

1 b. handl.
8 pikn.

till

dikningsföretaget

450/47
Konrb.

"Odarslöv-Igelösa av år 1945 "

i Odarslövs och Igelösa socknar,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1945.

Kävlingeåns nederbördsområde nr 92.

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Odarslöv-Igelösa av år 1945"
i Odarslövs och Igelösa socknar,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1945.

Innehåller 121 sidor.
Härtill hör 8 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden
för synförrättning enligt
10 kap. vattenlagen angående
torrläggning av marken till Östra
Odarslövs och Igelösa hemman
i Odarslövs och Igelösa socknar,
Malmöhus län.

År 1945 den 30 januari inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodmännen Anders Bergström i Roslöv och Anders Svensson i Gårdala hos lantbrukaren Carl Christensson i Södergård för att enligt Länsstyrelsens förordnande (bil. 1) handlägga synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marken till Östra Odarslövs och Igelösa hemman i Odarslövs och Igelösa socknar, Malmöhus län. Kungörelse om förrättningen hade förrättningsmannen den 20 december 1944 översänt till pastorsämbetena i Odarslövs och Igelösa församlingar. Kungörelsen hade anslagits i respektive kyrkor söndagen den 31 december 1944 (Bil. 2–3) och även varit införd i Skånska Dagbladet torsdagen den 21 december 1944. Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 22 december 1944 översänt underrättelser om förrättningen. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (bil. 4).

Följande sakägare och ombud hade tillstädeskommit.

Sökanden till synförrättningen.

Friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok, Björnstorp, genom godsförvaltaren Gustaf Wihlborg enl. fullmakt (bil. 5).

Godsförvaltare Wihlborg upplyste, att fröken Gyllenkrok ägde bl. a. följande fastigheter, vilka antagligen komme att beröras av förevarande synförrättning.

Ödarslövs socken:

2/3 mtl. Ö. Ödarslöv 12', arr. Rudolf Hansson, Korsbäck;
2/3 mtl. Ö. Ödarslöv 11', arr. Carl Christensson, Södergård och Janne Olsson, Ö. Ödarslöv;
1/2 mtl. Ö. Ödarslöv 3', arr. Janne Olsson, Ö. Ödarslöv och Edvard Persson, Norregård;
3/4 mtl. Ö. Ödarslöv 7', arr. Edvard Persson, Norregård, Karl Persson, Igelösa och Aug. Ström, Ödarslöv;
2/3 mtl. Ö. Ödarslöv 9', arr. Edvard Persson, Norregård.

Igelösa s:n.

1/2 mtl. Igelösa 4', arr. Sigurd Nilsson, Igelösa,
1/2 mtl. Igelösa 17', arr. Nils P. Nilsson, Igelösa,
1/4 mtl. Igelösa 13', arr. Karl Persson, Igelösa,
1/2 mtl. Igelösa 6', arr. Viktor Svensson,
1/4 mtl. Igelösa 12', brukat under Svenstorp,
1/4 mtl. Igelösa 9', brukat under Svenstorp.

Övriga sakägare och ombud.

Lantbr. Rudolf Hansson, Korsbäck; arr. 2/3 mtl. Ö. Ödarslöv 12', Ödarslövs s:n. V

Lantbr. Janne Olsson, Ödarslöv; arr. del av 2/3 mtl. Ö. Ödarslöv 11' och del av 1/2 mtl. Ö. Ödarslöv 3', Ödarslövs s:n. V

Lantbr. Carl Christensson, Södergård; arr. del av 2/3 mtl. Ö. Ödarslöv 11', Ödarslövs s:n. V

Lantbr. Edvard Persson, Norregård; arr. del av 1/2 mtl. Ö. Odarslöv 3', del av 3/4 mtl. Ö. Odarslöv 7' och 2/3 mtl. Ö. Odarslöv 9', Odarslövs s:n.

~~Lantbr. Karl Persson, Igelösa; arr. del av 3/4 mtl. Ö. Odarslöv 7' Odarslövs s:n och 1/4 mtl. Igelösa 13', Igelösa s:n.~~

Husägaren Aug. Ström, Odarslöv; arr. del av 3/4 mtl. Ö. Odarslöv 7', Odarslövs s:n.

Landstingsman Sigurd Nilsson, Igelösa; arr. 1/2 mtl. Igelösa 4', Igelösa s:n.

Lantbr. Nils P. Nilsson, Igelösa; arr. 1/2 mtl. Igelösa 17', Igelösa s:n.

Lantbr. Viktor Svensson, Igelösa; arr. 1/2 mtl. Igelösa 6'.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bifades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankartor över de marker, som komme att beröras av det planerade torrläggningsförslaget, samt profilritningar över de avlopp och dikessträckor, vilkas upptagande sökanden påyrkat vid fältundersökningarna. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden rörande avlopps upptagande, som komme att framställas under förrättningen, hade att hänföra sig till numren på de under fältarbetet avvägda och på ritningarna utmärkta pålarna eller även till de på ritningarna utsatta stora bokstäverna, vilka markerade vissa bestämda punkter.

§ 5.

Godsförvaltare Wihlborg framhöll, att det nu planerade torrläggningsförslaget på grund av fallförhållandena kunde uppdelas i tre olika förslag samt yrkade, att följande avlopp skulle upptagas:

För förslag 1 dikessträckorna A-B-C-D, D-E-F-G, G-H, H-I-K, B-Ba och C-Ca.
För förslag 2 dikessträckorna L-M och M-N.
För förslag 3 dikessträckan O-P.

Alla dikessträckor utom dikessträckan A-B-C-D borde enligt Wihlborg utföras som täckta ledningar.

§ 6.

Landstingsman Nilsson framhöll, att det enligt hans förmenande vore lämpligare att avleda det vatten, som nu tillrinner vid punkten I, i ett nytt avlopp direkt till punkten G än att som nu avleda samma vatten den längre vägen över punkten H till punkten G. I förra fallet erfordrades endast ett mindre rördike i sträckningen G-H och dikessträckan H-I kunde helt uteslutas.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att han låtit utföra vissa förberedande undersökningar för utredning beträffande möjligheterna att avleda det förbi Norrgård avrinnande vattnet från punkten Ha direkt till punkten H. Utredningen skulle vara slutförd till kommande sammanträden.

§ 8

Förrättningsmannen meddelade, att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet med början vid Narrsgård.

§ 9.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Carl Christensson, Södergård, fredagen den 23 februari 1945 kl. 10.

Södergård den 30 januari 1945.
Å tjänstens vägnar:
C.A. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Anders Bergström

År 1945 den 23 februari inställde sig synemännen hos lantbrukaren Carl Christensson å Södergård för att åter handlägga syneförrättningen. Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit.

Friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok genom godsförvaltaren Gustaf Wittborg, v
~~Lantbr. Rudolf Hansson~~, ej
~~Lantbr. Janne Olsson~~, ej
Lantbr. Carl Christensson, v
Lantbr. Edvard Persson, v
~~Lantbr. Karl Persson~~, ej
~~Husägaren Aug. Ström~~, ej
Landstingsman Sigurd Nilsson, v
Lantbr. Nils P. Nilsson, v

9) ~~Lantbr. Viktor Svensson.~~

§ 10.

Protokollet för sammanträdet den 30 januari 1945 upplästes och godkändes.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från vägdirektören i länet beträffande de arbeten, som komme att beröra allmänna vägar (bil. 6-8).

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättade förslag till nya avlopp samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i vissa delar och biladés protokollet;

värderingslängderna bil. Aa-Ad,
kostnadsförslagen bil. Ba-Bc,
arbetsbeskrivningen bil. C.

§ 13.

Meddelades synemännens utlåtande (bil. D), varefter kostnadsfördelningslängderna (bil. Da - Dc) upplästes.

§ 14.

Sedan förrättningsmannen redogjort för nu gällande bestämmelser för bidrag och lån av statsmedel till torrläggningsföretag, meddelade godsförvaltare Willborg, att friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok ämnade ansöka såväl om bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond.

§ 15.

Till syssloman för alla företag utsågs godsförvaltare Gustaf Willborg, Björnstorp.

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att kostnaderna för handlangning m.m. vid fältundersökningarna belöpte sig till 327.- kr. samt att dessa kostnader förskotterats av Björnstorps och Svenstorps godsförvaltning. Förrättningsmannen utbetalade beloppet till godsförvaltningens ombud, godsförvaltare Willborg.

§ 17.

Förrättningsmannen överlämnade till godsförvaltare Willborg ett exemplar av arvodesräkningen för syneförrättningen. Beträffande efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 18.

Förrättningsmannen meddelade, att dikningsförslagets exemplar av handlingar och ritningar skulle översändas till godsförvaltare Wikberg senast inom 30 dagar.

§ 19.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Södergård den 23 februari 1945.
Å tjänstens vägnar:
C.A. Wallén
statens lantbruksingenjör.

Aug. Svensson
And. J. Bergström
Gode män.

10.

Bil. 1

Ek.D. nr 47/680-1943.

251/1940

36/1945

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 9/10 1943.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 oktober 1943.

Eric Sverne

E. Kvistberg

Erkänns 23/12 -43.

11.

47

Ek. D. nr 670 år 1943.
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. den 5. OKT. 1943.
Landskansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län

Malmö.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag anlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande nedanstående under Svenstorps fideikommiss lydande egendomar uti Odarslövs socken:

√ 1:o nr 5 1/8 mtl.V.Odarslöv, nr 12 2/3 mtl & 13 2/3 mtl.Ö.Odarslöv kallad "Korsbäck" : arrend.Rudolf Hansson,Korsbäck,Örtofta

2:o nr 4 18/100 mtl Ö.Odarslöv häri inbegripet jord tillhörande Odarslövs kyrka : arrend. Ivar Bengtsson,Odarslöv,Örtofta

3:o nr 2 39/64 mtl,7 12/96 mtl,10 4/36 mtl & 11 21/60 mtl.Ö.Odarslöv samt del av nr 5 7/32 mtl.V.Odarslöv kallad "Södergård" : arrend.Carl Christersson, Södergård,Örtofta

4:o nr 11 19/60 mtl och del av nr 3 ½mtl Ö.Odarslöv : arrend. Janne Olsson, Ö.Odarslöv,Örtofta.

5:o nr 7 47/96 mtl,9 1/9 mtl,9 5/9 mtl samt del av nr 3 ½ mtl.Ö.Odarslöv kallad "Norregård": arrend. Edvard Persson;Norregård,Örtofta

Av förrättningen torde även beröras marker tillhörande lantbrukare Nils Olin,Ö.Odarslöv,Örtofta samt möjligen andra marker,vilka först under förrättningens handläggning närmare kunna angivas.

Björnstorp den 30-9 1943

Th. G. Gyllenkrok

Innehavare av Björnstorps och Svenstorps fideikommiss.

Diarienummer 152. 12

KUNGÖRELSE ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Bil. 2.
Int. 10/1 45

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Östra Odarslövs och Igelösa hemman i Odarslövs och Igelösa socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Carl Christensson, Södergård, tisdagen den 30 januari 1945 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Ö. Odarslöv n:ris 3, 7, 9, 11 och 12 i Odarslövs socken samt Igelösa n:ris 4,6, 9, 12, 13 och 17 i Igelösa socken, dels allmänna vägarna Ö. Odarslöv-Odarslövs kyrka, väg D 17, och Getingevägen - Igelösa ~~Hästad-Gårdstånga~~, väg D 15 ~~[illegible]~~.

Malmö den 20 december 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kallelse anslagits för Odarslövs församling söndagen den 3/dec 1944 betygar:

C. G. [illegible]
komm.

PASTORSÄMB. I IGELÖSA-ODARSLÖV

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Odarslövs församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgatan, Malmö.

Diarienummer 153 13

KUNGÖRELSE ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Ink 10/1 45 Bil. 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Östra Odarslövs och Igelösa hemman i Odarslövs och Igelösa socknar, Malmöhus län, kommeratt hållas hos lantbrukaren Carl Christensson, Södergård, tisdagen den 30 januari 1945 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Ö. Odarslöv n:ris 3, 7, 9, 11 och 12 i Odarslövs socken samt Igelösa n:ris 4,6, 9, 12, 13 och 17 i Igelösa socken, dels allmänna vägarna Ö. Odarslöv-Odarslövs kyrka, väg D 17, och Getingevägen-Igelösa ~~Hästad-Gårdstånga~~, väg D 15 ~~O 8~~.

Malmö den 20 december 1944.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kallelse anslagits för Igelösa församling söndagen den 31 dec. 1944 betygar:

C. G. Dagerstam.
komm.

PASTORSÄMB. I IGELÖSA-ODARSLÖV
ADR. ÖRTOFTA

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Igelösa församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgatan, Malmö.

[illegible] 14

Bil. 4.

FÖRTECKNING över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.	
Pastorsämbetet i Odarslövs församling /kungörelse/	Örtofta	20/12	1944
Pastorsämbetet i Igelösa församling /kungörelse/	"	"	"
Lantbr. Anders Bergström (god man) Röstlöv,	Flyinge	25/1	1945
Lantbr. Anders Svensson /god man/, Gårdala,	Flyinge	20/12	1944
" Yngve Andersson / god man/, Östragård,	Örtofta	"	"
Vägförvaltningen,	Malmö	22/12	"
Björnstorps och Svenstorps godsförvaltning,	Björnstorp	"	"
Lantbr. Rudolf Hansson, Korsbäck,	Örtofta	"	"
" Carl Christensson, Södergård,	"	"	"
" Janne Olsson, Odarslöv,	"	"	"
" Edvard Persson, Norregård,	"	"	"
Landstingsmannen Sigurd Nilsson, Igelösa,	"	"	"
Lantbr. Karl Persson, " ,	"	"	"
" Nils P. Nilsson, " ,	"	"	"
" Viktor Svensson, " ,	"	"	"
Husägaren Aug. Ström, Odarslöv,	"	"	"

Malmö den 22 december 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 5

Björnstorps och Svenstorps
Godsförvaltning

Tel. 18 a. Genarp

Björnstorp den 28 jan. 1945

FULLMAKT

för godsförvaltaren Gustaf Wihlborg, Björnstorp eller den han i sitt ställe förordnar att vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka bidrag och lån av statsmedel till min andel av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Björnstorp som ovan:

För Friherre Thore-Gabriel Gyllenkrok

Gyllenkrok.

Bevittnas:

Ragnar Nilsson Annard Hansen.

Bil 6

Vägdirektören,

Malmö.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till nya avlopp för dikningsföretaget "Odarslöv-Igelösa av år 1945" i Odarslövs och Igelösa socknar, vilket förslag kommer att delgivas vederbörande sakägare vid sammanträde fredagen den 23 innevarande februari. Då företaget berör allmänna vägarna D 15 och D 17, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande. Även översänder jag ett urklipp av den topografiska kartan, på vilket de i utlåtandet omnämnda trummorna utmärkts med röda ringar.

Malmö den 16 februari 1945.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 7 17

Dikningsföretaget "Odarslöv-Igelösa av år 1945"

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden broar och trummor för allmänna vägar.

1. **Den öppna dikessträckan A-B** inom företag 1 korsar mellan avvägningspunkterna 1+78 och 1+85 allmänna vägen från Getinge-vägen till Igelösa eller väg D 15. I korsningspunkten c:a 1.4 km NO Odarslövs kyrka finnes nu en 120 cm. rörtrumma, som kan bibehållas i oförändrat skick, sedan trumman upprensats och befriats från slam. Detta arbete skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.
2. **Den öppna dikessträckan O-P** inom företag 3 korsar mellan avvägningspunkterna 29+94 och 30 allmänna vägen ö. Odarslöv-Odarslövs kyrka eller väg D 17. I korsningspunkten, som ligger 290 m. NV vägskälet i ö. Odarslöv /vägarna D och D 17/, finnes nu en äldre stentrumma /0.50x0.60/, som i senare tider förlängts uppströms eller vid västra sidan med ett äggformigt rör /0.48x0.60/. Trumman kan bibehållas oförändrad sedan den upprensats och befriats från slam. Detta arbete skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Malmö den 16 februari 1945.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 8

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

D.nr. 607-43/45

Till
Statens lantbruksingenjör C.H. Wallér,
Malmö.

Ang. dikningsföretaget "Odarslöv-Igellösa av år 1945".

I anledning av Eder skrivelse den 16 februari 1945 får jag härmed meddela, att jag intet har att erinra emot Edert förslag till utlåtande i rubricerade ärende.

Malmö den 20 februari 1945. LOV/EB

W. Mannerfelt.

Bil. Aa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förslag 1.

Värderingslängd
och
Värdeförteckning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Iglösa s:n			
				Avdelning 1.		
1/4	9¹		Iglösa	Thure Gabriel Gyllenkrok		
				Åker lättlera	1	8
				Do do	2	4
				Do do	3	1
				Do do	4	1
				Do do	5	4
				Do do	6	8
				Do do	7	8
				Do do	8	4
				Summa		
1/4	12¹		Iglösa	Thure Gabriel Gyllenkrok		
				Åker lättlera	9	4
				Do do	10	8
				Do do	11	4
				Do do	12	1
				Do do	13	4
				Do do	14	8
				Do do	15	8
				Do do	16	4
				Do do	17	1
				Do do	18	1
				Do do	19	4
				Do do	20	8
				Do do	21	1
				Do do	22	1
				Do do	23	4
				Öfverföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05							2400	120	–	3000	150	–	600	30	–
	08							1500	120	–	3000	240	–	1500	120	–
	04							600	24	–	3000	120	–	2400	96	–
	26							600	156	=	3000	780	–	2400	624	–
	26							1500	390	–	3000	780	–	1500	390	–
	14							2400	336	–	3000	420	–	600	84	–
	06							2400	144	–	3000	180	–	600	36	–
	09							1500	135	–	3000	270	–	1500	135	–
	98								1425	–		2940	–		1515	–
	07							1500	105	–	3000	210	–	1500	105	–
	10							2400	240	–	3000	300	–	600	60	–
	29							1500	435	–	3000	870	–	1500	435	–
	36							600	216	–	3000	1080	–	2400	864	–
	37							1500	555	–	3000	1110	–	1500	555	–
	43							2400	1032	–	3000	1290	–	600	258	–
	33							2400	792	–	3000	990	–	600	198	–
	22							1500	330	–	3000	660	–	1500	330	–
	29							600	174	–	3000	870	–	2400	696	–
	14							600	84	–	3000	420	–	2400	336	–
	25							1500	375	–	3000	750	–	1500	375	–
	22							2400	528	–	3000	660	–	600	132	–
	12							600	72	–	3000	360	–	2400	288	–
	22							600	132	–	3000	660	–	2400	528	–
	26							1500	390	–	3000	780	–	1500	390	–
3	67								5460	–		11010	–		5550	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				Åker Lättlera	242	8
				Summa		
				Avdelning 2.		
1/4	12¹		Igelösa	Thure-Gabriel Gyllenkrok		
				Åker Lättlera	25	8
				Do do	26	4
				Do do	27	1
				Do do	28	1
				Do do	29	4
				Do do	30	8
				Do do	31	8
				Do do	32	4
				Do do	33	1
				Summa		
1/2	17¹		Igelösa	Thure Gabriel Gyllenkrok arr. Nils P. Nilsson		
				Åker lättlera	34	4
				Do do	35	1
				Do do	36	1
				Do do	37	1
				Do do	38	4
				Do do	39	5
				Do do	40	8
				Summa		
1/2	4¹		Igelösa	Thure-Gabriel Gyllenkrok arr. Sigrid Nilsson		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	67								5460	-		11010	=		5550	-
	29							2400	696	-	3000	870	-	600	174	-
3	96								6156	-		11880	-		5724	-
	17							2800	476	=	3500	595	-	700	119	-
	24							1600	384	=	3500	840	-	1900	456	-
	36							600	216	=	3500	1260	-	2900	1044	-
	22							600	132	-	3500	770	-	2900	638	-
	12							1600	192	=	3500	420	-	1900	228	-
	15							2800	420	-	3500	525	-	700	105	-
	19							2800	532	=	3500	665	=	700	133	-
	19							1600	304	=	3500	665	=	1900	361	-
	23							600	138	-	3500	805	-	2900	667	-
1	87								2794	-		6545	-		3751	-
	02							1400	28	-	3500	70	-	2100	42	-
	06							400	24	-	3500	210	-	3100	186	-
	06							400	24	-	3500	210	-	3100	186	=
	24							400	96	-	3500	840	-	3100	744	-
	17							1400	238	=	3500	595	-	2100	357	-
	31							2600	806	-	3500	1085	-	900	279	-
	01							2600	26	-	3500	35	-	900	9	-
0	87								1242	=		3045	-		1803	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Åker lättlera	41 1	4
				Do do	42 2	1
				Do do	43 1	1
				Do do	44 1	4
				Do do	45	8
				Do do	46	8
				Do do	47	4
				Do do	48	1
				Do do	49 1	1
				Do do	50	4
				Do do	51	8
				Do do	52	8
				Do do	53 1	4
				Do do	54	1
				Do do	55	1
				Do do	56	4
				Do do	57	8
				Do do	58	[illegible]
				Do do	59	4
				Do do	60	4
				Do do	61	4
				Do do	62	8
				Do do	63	[illegible]
				Do do	64	4
				Do do	65	4
				Do do	66	4
				Do do	67	8
				Summa		
			Odarslövs s:n			
3/4	7¹		Ö. Odarslöv	Anne-Sabine Gyllenkrok;		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	03							1600	48	–	3500	105	–	1900	57	–
	11							600	66	–	3500	385	–	2900	319	–
	12							600	72	–	3500	420	–	2900	348	–
	13							1600	208	–	3500	455	–	1900	247	–
	17							2800	476	–	3500	595	–	700	119	–
	19							2800	532	–	3500	665	–	700	133	–
	17							1500	255	–	3500	595	–	2000	340	–
	21							500	105	–	3500	735	–	3000	630	–
	25							500	125	–	3500	875	–	3000	750	–
	21							1500	315	–	3500	735	–	2000	420	–
	34							2800	952	–	3500	1190	–	700	238	–
	47							2800	1316	–	3500	1645	–	700	329	–
	28							1500	420	–	3500	980	–	2000	560	–
	19							500	195	–	3500	665	–	3000	570	–
	11							500	55	–	3500	385	–	3000	330	–
	52							1500	780	–	3500	1820	–	2000	1040	–
	42							2800	1176	–	3500	1470	–	700	294	–
	66							2800	1848	–	3500	2310	–	700	462	–
	34							1500	510	–	3500	1190	–	2000	680	–
	12							1500	180	–	3500	420	–	2000	240	–
	35							1500	525	–	3500	1225	–	2000	700	–
	44							2800	1232	–	3500	1540	–	700	308	–
	47							2800	1316	–	3500	1645	–	700	329	–
	44							1500	660	–	3500	1540	–	2000	880	–
	75							1500	1125	–	3500	2625	–	2000	1500	–
	04							1600	64	–	3500	140	–	1900	76	–
	41							2800	1148	–	3500	1435	–	700	287	–
7	94								15604	–		27790	–		12186	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5		6	
				arr. Edvard Persson			
				Åker	lättlera	68	8
				Do	do	69	4
				Do	do	70	4
				Do	do	71	8
				Äng	do	72	8
				Do	do	73	4
				Do	do	74	4
				Do	do	75	4
				Do	do	76	8
				Do	ej båtnad	77	8
				Åker	do	78	8
				Do	do	79	8
				Do	do	80	8
				Do	lättlera	81	8
				Do	do	82	4
					Summa		
3/4	7'		Ö. Odarslöv	Thure-Gabriel Gyllenkrok			
				arr. Karl Persson			
				Åker	lättlera	83	8
				Do	do	84	4
					Summa		
			Igelösa s:n	Avdelning 3			
1/4	12'		Igelösa	Thure-Gabriel Gyllenkrok			
				Åker	lättlera	85	6
				Do	do	86	6
				Do	Summa		

Areal Åker Har 7	 ar	 Äng och odlingsmark Har 8	 ar	 Annan duglig mark Har 9	 ar	 Impediment och högl. mark Har 10	 ar	Nuvarande värde pr har Kr. 11	 pr ägofigur Kr. 12	 öre	Blivande värde pr har Kr. 13	 pr ägofigur Kr. 14	 öre	Förbättringsvärde pr har Kr. 15	 pr ägofigur Kr. 16	 öre
	39							2800	1092	-	3500	1365	-	700	273	-
	11							1600	176	-	3500	385	-	1900	209	-
	04							1600	64	-	3500	140	-	1900	76	-
	07							2800	196	-	3500	245	-	700	49	-
			29					2600	754	-	3300	957	-	700	203	-
			55					1500	825	-	3300	1815	-	1800	990	-
			07					1500	105	-	3300	231	-	1800	126	-
			61					1500	915	-	3300	2013	-	1800	1098	-
			50					2600	1300	-	3300	1650	-	700	350	-
							20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							06	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							24	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							35	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	31							2800	868	-	3500	1085	=	700	217	-
	15							1600	240	-	3500	525	-	1900	285	-
1	07	2	02				85		6535	-		10411	-		3876	-
	22							3000	660	-	3500	770	-	500	110	-
1	41							2100	2961	-	3500	4935	-	1400	1974	-
1	63								3621	-		5705	-		2084	-
	32							2700	864	-	3500	1120	-	800	256	-
	17							2700	459	-	3500	595	-	800	186	-
	49								1323	-		1715	-		392	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	9¹		Igelösa	Thure-Gabriel Gyllenkrok	
				Åker lättlera	87
				Do do	88
				Do do	89
				Do do	90
				Do do	91
				Do do	92
				Do do	93
				Do do	94
				Do do	95
				Do do	96
				Do do	97
				Do do	98
				Do do	99
				Do do	100
				Do do	101
				Do do	102
				Do do	103
				Do do	104
				Summa	
1/2	6¹		Igelösa	Thure-Gabriel Gyllenkrok	
				arr. Viktor Svensson	
				Åker lättlera	105
				Do do	106
				Do do	107
				Summa	
				Avdelning 4.	
1/4	12¹		Igelösa	Thure-Gabriel Gyllenkrok	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12							2700	324	=	3500	420	–	800	96	–
	15							2700	405	–	3500	525	–	800	120	–
	21							3100	651	–	3500	735	–	400	84	=
	32							2300	736	–	3500	1120	–	1200	384	–
	33							2300	759	–	3500	1155	–	1200	396	–
	26							3100	806	–	3500	910	–	400	104	–
	62							3100	1922	–	3500	2170	–	400	248	–
	65							2300	1495	–	3500	2275	–	1200	780	–
	37							1900	703	–	3500	1295	–	1600	592	–
	29							1900	551	–	3500	1015	–	1600	464	–
	28							2300	644	–	3500	980	–	1200	336	–
	36							3100	1116	–	3500	1260	–	400	144	–
	43							3100	1333	–	3500	1505	–	400	172	–
	74							2300	1702	–	3500	2590	–	1200	888	–
	26							1900	494	–	3500	910	–	1600	416	–
	24							1900	456	=	3500	840	–	1600	384	–
	80							2300	1840	–	3500	2800	–	1200	960	–
	51							3100	1581	–	3500	1785	=	400	204	–
6	94								17518	–		24290	=		6772	–
	77							3100	2387	–	3500	2695	=	400	308	–
	80							3100	2480	–	3500	2800	–	400	320	–
	25							2300	575	=	3500	875	=	1200	300	–
1	82								5442	–		6370	=		928	–

30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Åker lättlera	108	8
				Do do	109	4
				Do do	110	4
				Do do	111	8
				Do do	112	8
				Do do	113	4
				Do do	114	4
				Do do	115	8
				Summa		
1/4	13'		Igelösa	Thure Gabriel Gyllenkrok arr. Karl Persson		
				Åker lättlera	116	8
				Do do	117	4
				Do do	118	4
				Do do	119	8
				Do do	120	8
				Summa		
				Sammandrag.		
			Igelösa s:n.			
				Avdelning 1.		
1/4	9'		Igelösa	Thure-Gabriel Gyllenkrok	1-8	
1/4	12'		Do	Dens.	9-24	
				Summa avd. 1		
				Avdelning 2.		
1/4	12'		Igelösa	Thure-Gabriel Gyllenkrok	25-33	
1/2	17'		Do	Dens; arr. Nils P. Nilsson [illegible]	34-40	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	22							2800	616	-	3500	770	-	700	154	-
	39							1700	663	-	3500	1365	-	1800	702	-
	54							1700	918	-	3500	1890	-	1800	972	-
	22							2800	616	-	3500	770	-	700	154	-
	22							2800	616	-	3500	770	-	700	154	-
	22							1700	374	-	3500	770	-	1800	396	-
	20							1700	340	-	3500	700	-	1800	360	-
	13							2800	364	-	3500	455	-	700	91	-
2	14								4507	-		7490	-		2983	-
	33							2800	924	-	3500	1155	-	700	231	-
	08							1700	136	-	3500	280	-	1800	144	-
	16							1700	272	-	3500	560	-	1800	288	-
	18							2800	504	-	3500	630	-	700	126	-
	24							2800	672	-	3500	840	-	700	168	-
	99								2508	-		3465	-		957	-
	98								1425	-		2940	-		1515	-
3	96								6156	-		11880	-		5724	-
4	94								7581	-		14820	-		7239	-
1	87								2794	-		6545	-		3751	-
1	87								1242	-		3045	-		1803	-
2	74								4036	-		9590	-		5554	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverförs	
1/2	4¹		Igelösa	Thure-Gabriel Gyllenkrok	
				arr. Sigurd Nilsson	41-67
			Odarslöv s:n		
3/4	7¹		Ö. Odarslöv	Thure-Gabriel Gyllenkrok;	
				arr. Edvard Persson	68-82
				arr. Karl Persson	83-84
				Summa avd. 2.	
			Igelösa s:n	Avdelning 3.	
1/4	12¹		Igelösa	Thure Gabriel Gyllenkrok	85-86
1/4	9¹		Do	Dens.	87-104
1/2	6¹		Do	Dens. arr. Viktor Svensson	105-107
				Summa avd. 3.	
				Avdelning 4.	
1/4	12¹		Igelösa	Thure-Gabriel Gyllenkrok	108-115
1/4	13¹		Do	Dens arr Karl Persson	116-120
				Summa avd. 4.	
				Totalsammandrag.	
				Avdelning 1	1-24
				" 2	25-84
				" 3	85-107
				" 4	108-120
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	74								4036	–		9590	–		5554	–
7	94								15604	–		27790	–		12186	–
1	07	2	02				85		6535	–		10411	–		3876	–
1	63								3621	–		5705	–		2084	–
13	38	2	02				85		29796	–		53496	–		23700	–
	49								1323	–		1715	–		392	–
6	94								17518	–		24290	–		6772	–
1	82								5442	–		6370	–		928	–
9	25								24283	–		32375	–		8092	–
2	14								4507	–		7490	–		2983	–
-	99								2508	–		3465	–		957	–
3	13								7015	–		10955	–		3940	–
4	94								7581	–		14820	–		7239	–
13	38	2	02				85		29796	–		53496	–		23700	–
9	25								24283	–		32375	–		8092	–
3	13								7015	–		10955	–		3940	–
30	70	2	02				85		68675	–		111646	–		42971	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Södergård den 23 Februari 1945.
Å tjänstens vägnar:
C. B. Haller.
Statens lantbruksingenjör.

Aug. Svensson
And. J. Bengtsson
Gode män.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.

Bil. ab.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
												Förslag 2				

Värderingslängd
och
Hävdeförteckning

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5		6
			Odarslövs s:n			
1/2	3'		Ö. Odarslöv	Herr. Gabriel Gyllenkrok;		
				arr. Edvard Persson		
				åker	fälten	201
				Do	do	202
				Do	do	203
				Do	do	204
				Do	do	205
				Do	do	206
				Do	do	207
				Do	do	208
				Do	do	209
				Do	do	210
				Do	do	211
				Do	do	212
				Do	do	213
				Do	do	214
				Do	do	215
				Do	do	216
				Do	do	217
				Do	do	218
				Do	do	219
				Do	do	220
				Do	do	221
				Do	do	222
				Do	do	223
				Do	do	224
				Do	do	225
				Do	do	226
					Överföres	

	Areal Åker Har	 ar	 Äng och odlingsmark Har	 ar	 Annan duglig mark Har	 ar	 Impediment och högl. mark Har	 ar	Nuvarande värde pr har Kr.	 pr ägofigur Kr.	 öre	Blivande värde pr har Kr.	 pr ägofigur Kr.	 öre	Förbättringsvärde pr har Kr.	 pr ägofigur Kr.	 öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
300		03							3200	96	-	3500	105	-	300	9	-
700		17							2900	493	-	3500	595	-	600	102	-
1100		20							2500	500	-	3500	700	-	1000	200	=
1200		13							2400	312	-	3500	455	-	1100	143	=
1200		26							2400	624	-	3500	910	-	1100	286	=
1200		24							2400	576	-	3500	840	-	1100	264	-
1100		24							2500	600	-	3500	840	-	1000	240	-
700		30							2900	870	-	3500	1050	-	600	180	-
300		18							3200	576	-	3500	630	-	300	54	-
300		25							3200	800	-	3500	875	-	300	75	-
700		33							2900	957	-	3500	1155	-	600	198	-
1100		32							2500	800	-	3500	1120	-	1000	320	-
1200		23							2400	552	-	3500	805	-	1100	253	-
1200		03							2400	72	-	3500	105	-	1100	33	-
1200		05							2400	120	-	3500	175	-	1100	55	-
1100		10							2500	250	-	3500	350	=	1000	100	-
700		16							2900	464	-	3500	560	=	600	96	-
300		18							3200	576	-	3500	630	-	300	54	-
300		43							3200	1376	-	3500	1505	-	300	129	-
700		55							2900	1595	-	3500	1925	-	600	330	-
1100		55							2500	1375	-	3500	1925	=	1000	550	-
1200		17							2400	408	-	3500	595	-	1100	187	-
30		23							3200	736	-	3500	805	-	300	69	-
700		46							2900	1334	=	3500	1610	-	600	276	-
110		47							2500	1175	-	3500	1645	-	1000	470	-
1200		38							2400	912	-	3500	1330	-	1100	418	-
	6	64								18149	-		23240	-		5091	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				Åker lätt lera	227	3
				Do do	228	5
				Do do	229	7
				Do do	230	9
				Summa		
1/2	3¹		Ö. Odarslöv	Thure-Gabriel Gyllenkrok, arr. Hanna Nilsson		
				Åker lätt lera	231 1	9
				Do do	232 2	7
				Do do	233 3	5
				Do do	234 1	5
				Do do	235 6	7
				Do do	236 6	9
				Summa		
				Sammandrag		
1/2	3¹		Ö. Odarslöv	Thure-Gabriel Gyllenkrok, arr. Edvard Persson	201-230	
				arr. Hanna Nilsson	231-236 16	
				Summa		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
	6	64								18149	–		23240	–		5091	–	
1200		75							2400	1800	–	3500	2625	–	1100	825	–	
1100		39							2500	975	–	3500	1365	–	1000	390	–	
700		44							2900	1276	–	3500	1540	–	600	264	–	
300		47							3200	1504	–	3500	1645	–	300	141	–	
	8	69								23704	–		30415	–		6711	–	x
300		12							3200	384	–	3500	420	–	300	36	–	
700		05							2900	145	–	3500	175	–	600	30	–	
1100		03							2500	75	–	3500	105	–	1000	30	–	
1100		03							2500	75	–	3500	105	–	1000	30	–	
700		07							2900	203	–	3500	245	–	600	42	–	
300		10							3200	320	–	3500	350	–	300	30	–	
	0	40								1202	–		1400	–		198	–	x
	8	69								23704	–		30415	–		6711	–	
	0	40								1202	–		1400	–		198	–	
	9	09								24906	–		31815	–		6909	–	x

Södergård 23 februari 1945.
Å tjänstens vägnar:
C.B. Wallin.
Statens lantbruksingenjör.

And. S. Bergström
Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Bil. Ak.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förslag 3.

Värderingslängd
och
Hävdeförteckning

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Odarslövs s:n		
2/3	12'		Ö. Odarslöv	Thure-Gabriel Gyllenkrok arr. Rudolf Hansson	
				Åker slåtteräng	301
				Do do	302
				Do do	303
				Do do	304
				Do do	305
				Do do	306
				Do do	307
				Do do	308
				Do do	309
				Do do	310
				Do do	311
				Summa	
2/3	11'		Ö. Odarslöv	Thure-Gabriel Gyllenkrok arr. Carl Christensson	
				Åker slåtteräng	312
				Do do	313
				Do do	314
				Do do	315
				Do do	316
				Do do	317
				Do do	318
				Do do	319
				Do do	320
				Do do	321
				Do do	322
				Överförs	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	47	–						3300	1551	–	3500	1645	–	200	94	–
1	82							3100	5642	–	3500	6370	–	400	728	–
	72							2900	2088	–	3500	2520	–	600	432	–
	81							3100	2511	–	3500	2835	–	400	324	–
	31							3300	1023	–	3500	1085	–	200	62	–
	61							3300	2013	–	3500	2135	–	200	122	–
	64							3100	1984	–	3500	2240	–	400	256	–
1	24							2900	3596	–	3500	4340	–	600	744	–
	74							3100	2294	–	3500	2590	–	400	296	–
	48							3300	1584	–	3500	1680	–	200	96	–
	95							3100	2945	–	3500	3325	–	400	380	–
8	79								27231	–		30765	–		3534	–
	35							3200	1120	–	3500	1225	–	300	105	–
	88							2700	2376	–	3500	3080	–	800	704	–
	51							2400	1224	–	3500	1785	–	1100	561	–
	45							2700	1215	–	3500	1575	–	800	360	–
	41							3200	1312	–	3500	1435	–	300	123	–
1	05							3200	3360	–	3500	3675	–	300	315	–
	42							2700	1134	–	3500	1470	–	800	336	–
	62							2400	1488	–	3500	2170	–	1100	682	–
	30							2400	720	–	3500	1050	–	1100	330	–
	52							2700	1404	–	3500	1820	–	800	416	–
	35							3200	1120	–	3500	1225	–	300	105	–
5	86								16473	–		20510	–		4037	–

43

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförs	
				Åker lättlera	323
				Do do	324
				Do do	325
				Do do	326
				Do do	327
				Summa	
2/3	11'		Ö. Odarslöv	Thure-Gabriel Gyllenkrok arr. Janne Olsson	
				Åker lättlera	328
				Do do	329
				Do do	330
				Do do	331
				Do do	332
				Do do	333
				Do do	334
				Do do	335
				Do do	336
				Do do	337
				Do do	338
				Do do	339
				Do do	340
				Do do	341
				Do do	342
				Do do	343
				Do do	344
				Do do	345
				Do do	346
				Överförs	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	86								16473	-		20510	-		4037	-
	82							2700	2214	-	3500	2870	-	800	656	-
	34							2400	816	--	3500	1190	-	1100	374	-
	99							2700	2673	-	3500	3465	-	800	792	-
	10							3200	320	-	3500	350	-	300	30	=
	84							3200	2688	-	3500	2940	-	300	252	-
8	95								25184	-		31325	-		6141	-
	05							2500	125	-	3500	175	=	1000	50	-
	06							2800	168	-	3500	210	=	700	42	-
	23							3200	736	-	3500	805	-	300	69	-
	80							3200	2560	-	3500	2800	-	300	240	-
	46							2800	1288	-	3500	1610	=	700	322	-
	18							2500	450	-	3500	630	=	1000	180	-
	59							2500	1475	-	3500	2065	-	1000	590	-
	72							2800	2016	-	3500	2520	-	700	504	-
	32							3200	1024	-	3500	1120	-	300	96	-
	32							3200	1024	-	3500	1120	-	300	96	-
	55							2800	1540	-	3500	1925	=	700	385	-
	34							2500	850	-	3500	1190	-	1000	340	-
	80							2500	2000	-	3500	2800	=	1000	800	-
	54							2800	1512	-	3500	1890	-	700	378	-
	48							3200	1536	-	3500	1680	-	300	144	-
	44							3200	1408	-	3500	1540	-	300	132	-
	60							2800	1680	-	3500	2100	-	700	420	-
	66							2500	1650	-	3500	2310	=	1000	660	-
	81							2800	2268	-	3500	2835	-	700	567	-
8	95								25310	-		31325	=		6015	-

45

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker lättlera	347
				Summa	
				Sammandrag.	
				äg. Anne-Sabine Gyllenbork	
2/3	12¹		Ö. Odarslöv	arr. Rudolf Hansson	301-311
2/3	11¹		D:o	arr. Carl Christensson	312-327
2/3	11¹		D:o	arr. Janne Olsson	328-347
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	95								25310	-		31325	-		6015	-
	32							3200	1024	-	3500	1120	-	300	96	-
9	27								26334	-		32445	-		6111	-
8	79								27231	-		30765	-		3534	-
8	95								25184	-		31325	-		6141	-
9	27								26334	-		32445	-		6111	-
27	01								78749	-		94535	-		15786	-

Södergård Olme 23 februari 1945.
Å tjänstens vägnar:
A. B. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Aug. Bernstedt And. P. Bergström
Gode Män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

403474

Rädengård

Bil. Ad.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Sammandrag av värderingslängder och hävdeförteckningar.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Företag 1		
			Företag 2		
			Företag 3		
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
30	70	2	02				85		68675	–		111646	–		42971	–
9	09								24906	–		31815	–		6909	–
27	01								78749	–		94535	–		15786	–
66	80	2	02				85		172330	–		237996	–		65666	–

Södergård den 23 Februari 1945.
Å tjänstens vägnar:
C.A. Möller
Statens lantbruksingenjör

And. J. Bergström
Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

[illegible]

Kostnadsförslag

Bil. Ba

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Förslag I.								
		Alternativförslag I.								
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan A-B.								
201-200=0	100	Upprensning av floddiket m	100	0.50	50	-				
0 - 1	100	Upprensning samt någon fördjupning och utvidgning av floddiket m.	100	1.20	120	-				
1-1+78	78	Schaktning, ngt. sol. lera m³	170	2.25	382	50				
1+78 - -1+85	7	Den nuvarande 120 cm. trumman för allmänna vägen från Selingevägen till Sjelösa ellerväg D 15 bibehålles oförändrad. Trumman rensas och befrias från slam m.	7	3.-	21	-				
1+85 - -3+57	42	Schaktning, ngt. sol. lera m³	590	2.25	1327	50	1901	-		
Tills.	457	m.								
Ersättning för jord och upplag:										
till fastigheten Sjelösa 9¹ m³			700	0.40	280	-				
till fastigheten Sjelösa 12¹ m³			130	0.40	52	-	332	-		
Oförutsett och arbetsledning m. m. ca 20 %							367	-	2600	-
		Dikessträckan B-C.								
3+57 - -5+26	169	Schaktning, ngt. sol. lera m³	570	2.25			1282	50		
Tills:	169	m.								
Nybyggnad av körtrumma för enskild väg vid 3+67. Trumman utföres med										
		Överföres					1282	50	2600	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1282	50	2600	-
		Sättning av 120 cm rör med frontmurar av betong och 5 m. fri körbana st.	1	700			700	-		
		Ersättning för jord och upplag till fastigheten Sylösa 12' m³	570	0.40			228	-		
		Oförutsett och arbetsledning m.m. ca 20 %					389	50	2600	-
		Dikessträckan C-D.								
5+26 - -7+63	237	Schaktning, ngt. sandbl. lera m³	950	2.25			2137	50		
Till	237	m.								
		Ersättning för jord och upplag till fastigheten Sylösa 12' m³	950	0.40			380	-		
		~~Ommurning~~ av rörutloppet vid 7+63, ~~Stensättning~~ av det öppna avloppets botten och slänter st.	1	200			200	-		
		Oförutsett och arbetsledning m.m. ca 20 %					482	50	3200	-
		Dikessträckan D-E-F-G.								
7+63 - -9+38= =100	175	Cementrör; 24" m	175	13.-	2275	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	175	6.25	1093	75				
9+38=100- -100+64= =10+17	64	Cementrör; 24" m	64	13.-	832	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	64	6.25	400	-				
100+64= =10+17- -11+80	163	Cementrör; 24" m	163	13.-	2119	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning återfyllning m	163	5.75	937	25				
11+80 - -14+36= =110	256	Cementrör; 21" m	256	10.-	2560	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	256	5.-	1280	-	11497	-		
Till	658	m.								
		Brunnar 40" med kopplingar vid 8+44, 11+80, 13+35 och 14+36=110 st.	4	150	600	-				
		Överföres					11497	-	8400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			600	–	11497	–	8400	–
Brunnar 40^{3}'' med kopplingar och intag för dagvatten; vid 9+38=100 och 100+64= =10+17		st.	2	175	350	–	950	–		
Oförutsett och arbetsledning m.m. ca 20 %							2453	–	14900	–
		Dikessträckan G-H.								
14+36- -15+70= =50	134	Cementrör; 21'' m	134	10.–	1340	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	134	4.50	603	–	1943	–		
Tills.	134	m.								
Brunn 50'' med kopplingar och intag för dagvatten; vid 15+70=50		st.	1	250			250	–		
Oförutsett och arbetsledning m.m. ca 20 %.							457	–	2650	–
		Dikessträckan H-I.								
15+70- -16+92= =111+66	122	Cementrör; 24'' m	122	13.–	1586	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	122	6.25	762	50	2348	50		
Tills.	122	m.								
Brunn 50'' med kopplingar och intag för dagvatten; vid 16+92= =111+66		st.	1	250			250	–		
Oförutsett och arbetsledning m.m. ca 20 %							501	50	3100	–
		Dikessträckan I-K.								
16+92= 111+66- -112+12= =17+60	46	Cementrör; 21'' m	46	10.–	460	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	46	5.50	253	–				
Överf.	46	Överföres			713	–			29050	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	46	Överfört			713	—			29050	—
112+12= =17+60- -18+45	85	Cementrör; 21" m	85	10.—	850	—				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	85	6.25	531	25	2094	25		
Till.	181	m.								
Brunn 40" med kopplingar, vid 112+12=17+60		st.	1	150	150	—				
Intag för dagvatten vid 18+45 st.			1	300	300	—	450	—		
Oförutsett och arbetsledning m.m. ca 20%							505	75	3050	—
		Sidoavlopp:								
		Dikessträckan B-Ba.								
3+57=80- -80+72	72	Cementrör; 15" m	72	6 —	432	—				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	72	3.75	270	—				
80+72 - -82	128	Cementrör; 12" m	128	4.75	608	—				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	128	1.75	224	—				
82 - -83+48	148	Cementrör; 12" m	148	4.75	703	—				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	148	2.50	370	—				
83+48 - -86+14	266	Cementrör; 12" m.	266	4.75	1263	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	266	3.—	798	—	4668	50		
Till.	614	m.								
Ommurning av rörutloppet vid 3+57 = 80, förstärkning av det -										
		Överföres					4668	50	32100	—

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					4668	50	32100	-
öppna avloppets botten och slänter genom stensättning		st.	1	200 -	200	-				
Brunnar 32" med kopplingar; vid 80+72 och 83+48		st.	2	95.-	190	-				
Brunnar 24" med kopplingar vid 82 och 84+80		st.	2	70.-	140	-				
Brunn 40" med inlag för dagvatten; vid 86+14		st.		170.-	170	-	700	-		
Oförutsett och arbetsledning m. m.	Ca 20 %						1081	50	6450	-
		Dikessträckan C-Ca.								
5+26=70 - -71+15	115	Cementrör, 15" m.	115	6.-	690	-				
		Schaktning, stampning, rörläggning, återfyllning m	115	3.25	373	75				
71+15 - -72+58	143	Cementrör; 12" m	143	4.75	679	25				
		Schaktning, stampning, rörläggning, återfyllning m	143	1.75	250	25	1993	25		
Tills.	258	m.								
Ommurning av rörutloppet vid 5+26=70, förstärkning av dess öppna avloppets botten och slänter genom stensättning		st.	1	200	200	-				
Brunnar 24" med kopplingar vid 71+15 och 71+71		st.	2	70.-	140	-				
Brunn 40" med inlag för dagvatten; vid 72+58		st.	1	170	170	-	510	-		
		Överförs					2503	25	38550	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2503	25	38550	-
Oförutsett		och arbetsledning								
m. m.	ca	20 %					496	75	3000	-
				Summa kostnad					41550	-
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
457		Dikessträckan A-B					2600	-		
169		Do B-C					2600	-		
237		Do C-D					3200	-		
658		Do D-E-F-G					14900	-		
134		Do G-H					2650	-		
122		Do H-I					3100	-		
131	1908	Do I-K					3050	-	32100	-
		Sidoavlopp.								
614		Dikessträckan B-Ba					6450	-		
258	872	Do C-Ca					3000	-	9450	-
Summa	2780 m.				Summa kostnad				41550	-

Längden [illegible]

Summa antal timmar

2/2 45 [illegible]

Rätt d. 9/2 45

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Förslag I.								
		Alternativförslag II.								
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan A-B.								
	457	Se alternativförslag I							2600	-
		Dikessträckan B-C.								
	169	Se alternativförslag I							2600	-
		Dikessträckan C-D.								
	237	Se alternativförslag I.							3200	-
		Dikessträckan D-E-F-G.								
	658	Se alternativförslag I							14900	-
		Dikessträckan G-S.								
14+36 = 110 -	166	Cementrör, 21" m	166	10.-	1660	-				
111+66 = =16+92		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	166	5.50	913	-	2573	-		
Tills.	166	m.								
Brunn	40'	med kopplingar och inlag för dagvatten; vid 111+66 = 16+92 st.	1	175			175	-		
Oförutsett och arbetsledning m. m. ca. 20%							552	-	3300	-
		Dikessträckan S-R.								
	131	Se alternativförslag I							3050	-
		Sidoavlopp.								
		Övanfors							29650	-

87

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							29 650	–
		Dikessträckan B-Ba.								
	614	Se alternativförslag I							6450	–
		Dikessträckan C-Ca.								
	258	Se alternativförslag I							3000	–
		Dikessträckan G-H.								
14+36=	134	Cementrör; 10" m	134	3.75	502	50				
=110 –		Schaktning, stämpling,								
–15+70=		rörläggning, åter-								
= 50		fyllning m	134	2.25	301	50	804	–		
Tills.	134	m.								
Brunn	32"	med kopplingar								
och inlag		för dagvatten; vid								
15+70	= 50	st.	1	120 –			120	–		
Oförutsett		och arbetsledning a. m.,								
ca 20	%						176	–	1100	–
			Summa kostnad						40 200	=
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
457		Dikessträckan A-B					2600	–		
169		D:o B-C					2600	–		
237		D:o C-D					3200	–		
658		D:o D-E-F-G.					14900	–		
166		D:o G-I					3300	=		
131	1818	D:o I-K.					3050	=	29.650	–
		Sidoavlopp.								
614		Dikessträckan B-Ba					6450	–		
258		D:o C-Ca					3000	–		
134	1006	D:o G-H.					1100	–	10.550	–
Summa	2824	m.			Summa kostnad				40.200	–

rätt. d. 14/2 45
J. M.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Förslag 1.								
		Alternativförslag III.								
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan A-B								
	457	Se alternativförslag I							2600	–
		Dikessträckan B-C.								
	169	Se alternativförslag I							2600	–
		Dikessträckan C-D.								
	237	Se alternativförslag I							3200	–
		Dikessträckan D-E-F-G.								
	658	Se alternativförslag I							14900	=
		Dikessträckan G-H.								
	134	Se alternativförslag I							2650	=
		Dikessträckan H-I.								
15+70 – 16+92 = =111+66	122	Cementrör, 18" m	122	7.75	945	50				
		Schaktning, stampning, rörläggning, återfyllning m	122	4.50	549	–	1494	50		
Tills.	122 m									
Brunn 32" med kopplingar och inlag för dagvatten, vid 16+92= = 111+66		st.	1	120.–			120	–		
Oförutsett och arbetsledning m. m, ca 20 %							335	50	1950	–
		Dikessträckan I-K								
		Överförs							27900	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							27.900	–
16+92 = 111+66 – –112+12 = = 17+60	46	Cementrör, 12" m	46	4.75	218	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	46	3.50	161	–				
112+12 = =17+60 – –18+45	85	Cementrör, 12" m	85	4.75	403	75				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	85	4.–	340	–	1123	25		
Till	131	m.								
Brunn	24"	med kopplingar.								
vid 112+12 =		17+60 st.	1	70.–	70	–				
Brunn	32"	med kopplingar och inlag för dagvatten; vid 18+45 st.	1	120.–	120	–	190	–		
Oförutsett och arbetsledning m. m. ca 20 %							236	75	1550	–
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan B-Ba.								
	614	Se alternativförslag I							6450	–
		Dikessträckan C-Ca.								
	258	Se alternativförslag I							3000	–
		Dikessträckan H-Ha.								
15+70 = 50-52+35 = = 20+50	235	Cementrör; 18" m	235	7.75	1821	25				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning. m	235	5.–	1175	–	2996	25		
Till	235	m.								
Brunn	32"	med kopplingar,								
		Överförs					2.996	25	38.900	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2996	25	38900	–
vid 57		st.	1	95	95	–				
Intag för dagvatten; vid 52+35+20+50 st.			1	300	300	–	395	–		
Oförutsett och arbetsledning m. m.										
ca 20 %							708	75	4100	–
			Summa kostnad						43000	–
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
457		Dikessträckan A–B					2600	–		
169		Do B–C					2600	–		
237		Do C–D					3200	–		
658		Do D–E–F–G					14900	–		
134		Do G–H					2650	–		
122		Do H–I					1950	–		
131	1908	Do I–K					1550	–	29450	–
		Sidoavlopp.								
614		Dikessträckan B–Ba					6450	–		
258		Do C–Ca					3000	–		
235	1107	Do H–Ha					4100	–	13550	–
Summa	301		Summa kostnad						43100	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Förslag I.								
		Alternativförslag IV.								
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan A-B.								
	457	Se alternativförslag I							2600	–
		Dikessträckan B-C.								
	169	Se ~~alt~~ alternativförslag I							2600	–
		Dikessträckan C-D.								
	237	Se alternativförslag I							3200	–
		Dikessträckan D-E-F-G.								
	658	Se alternativförslag I							14900	–
		Dikessträckan G-I.								
14+36 =	166	Cementrör; 15″ m	166	6.–	996	–				
110 –		Schaktning, stämpling,								
111+66		rörläggning, återfyll-								
= 16+92		ning m	166	4 =	664	–	1.660	=		
Tills.	166	m.								
Brunn 32″ med kopplingar och intag för dagvatten; vid 111+66 = 16+92 st.			1	120			120	=		
Oförutsett och arbetsledning m. m.; ca 20 %							320	=	2.100	–
		Dikessträckan I-K.								
	131	Se alternativförslag III							11550	–
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan B-Ba.								
		Överföres							26,950	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförs							26950	-
	614	Se alternativförslag I							6450	-
		Dikessträckan C–Ca.								
	258	Se alternativförslag I							3000	-
		Dikessträckan G–H.								
14+36=110– –15+70= =50	134	Cementrör; 18" m	134	7.75	1038	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	134	3.75	502	50	1541	-		
Tills.	134 m.									
Brunn 32" med lappningar och intag för dagvatten; vid 15+70= =50 st.			1	120			120	-		
Oförutsett och arbetsledning m. m.; ca 20 %							389	-	2050	-
		Dikessträckan H–Ha								
	235	Se alternativförslag III							4100	-
			Summa kostnad						42550	-
		Sammandrag								
		Huvudavlopp.								
457		Dikessträckan A–B					2600	-		
169		〃 B–C					2600	-		
237		〃 C–D					3200	-		
658		〃 D–E–F–G					14900	-		
166		〃 G–I					2100	-		
131	1818	〃 I–K					1550	-	26950	-
		Sidoavlopp								
Övf.	1818	Överförs							26950	-

63.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	1818	Överfört							26 950	-
614		Dikessträckan B-Ba					6450	-		
258		Do C-Ca					3 000	-		
134		Do G-H					2050	-		
235	1241	Do H-Ha					4100	-	15600	-
Summa	3059	m.		Summa kostnad					42550	-

Sammanställning av kostnaderna m. m. för de olika alternativförslagen.

Längd m.	Arbete	Kostnad Kr.	öre
2780	Alternativförslag I	41550	-
2824	Do II	40200	-
3015	Do III	43000	-
3059	Do IV	42550	-

Södergård den 23 februari 1925.
Å tjänstens vägnar:
C. A. Wallén
Statens lantbruksingenjör

[illegible]

7157

Kostnadsförslag

Bil. Bo.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Förslag 2.								
		Dikessträckan L-M.								
21+50-	25	Upprensning av flod-								
-21+75		dikes m	25	0.50	12	50				
21+75-	75	Schaktning, grusblandad								
-22+50=100		lera m³	70	3.-	210	-				
22+50=100-	32	Cementrör, 10" m	32	3.75	120	-				
-100+32		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning m	32	2.75	88	-				
100+32-	250	Cementrör, 9" m	250	3.25	812	50				
-102+82=		Schaktning, stämpling, rör								
=92+50		läggning, återfyllning, m	250	2.75	687	50				
102+82=	60	Cementrör, 9" m	60	3.25	195	-				
=92+50-		Schaktning, stämpling,								
-93+10=		rörläggning, återfyll-								
=63+38		ning m	60	2.75	165	-	2290	50		
Tills.	442	m:								
Nybyggnad av 24" rörtrumma för enskild väg vid 21+97. Utföres enl. ritning med frontmurar av betong och till 5 m. fri körbredd										
		st.	1	600	600	-				
Ommurning av rörutloppet vid 22+50=100 stensättning av dit öppna avloppets botten och släntar										
		st.	1	200	200	-				
Trummor 24" med kopplingar vid 100+32, 101+50, 102+82=92+50 och 93+10=63+38										
		st.	4	70	280	-	1080	-		
Ersättning för intrång genom jorduppläg till										
arrende egendomen Norrgård		m³	70	0.40			28	-		
Oförutsett och arbetsledning m. m.										
ca 20 %							651	50	4050	-
		Dikessträckan M-N.								
93+10=	162	Cementrör, 8" m	162	2.75	445	50				
=63+38-		Schaktning, stämpling,								
-65		rörläggning, åter-								
		fyllning m	162	2.25	364	50				
Öfs	162	Överföres			810	=			4050	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Åöf.	162	Överfört			810	–			4050	–
65-	125	Cementrör, 8" m	125	2.75	343	75				
-66+25		Schaktning, stampning, rörläggning, återfyllning m.	125	2.25	281	25	1435	–		
Tills.	287	m.								
Brunnar	24"	med kopplingar, vid								
64+12,	65+	20 och 66+25 st.	3	70			210	–		
Oförutsett och arbetsledning m. m.										
ca 20%							305	–	1950	–
			Summa kostnad						6000	–
		Sammandrag.								
	442	Dikessträckan L.-M.					4050	–		
	287	Do M.-N					1950	–		
Summa	729	m. Summa kostnad					6000	–		

Södergård den 23 februari 1940.
Å tjänstens vägnar:
C. B. Walin.
Statens lantbruksingenjör

Fridegård

Kostnadsförslag

Bil. Bc.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Förslag 3.								
		Dikessträckan O-P.								
29+50- -29+94	44	Upprensning av floddiket m	44	0.50	22	-				
29+94- -30,	6	Den nuvarande trumman för allmänna vägen Ö. Odarslöv - - Odarslövs kyrka eller väg D17 bibehålles oförändrad. Trumman upprensas och befrias från slam m	6	3 -	18	-				
30 - -30+50	50	Cementrör. 15" m	50	6 -	300	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	50	3.25	162	50				
30+50- -32	150	Cementrör; 12" m	150	4.75	712	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	150	4.50	675	-				
32-33	100	Cementrör, 12" m	100	4.75	475	=				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	100	8.25	825	-				
33-34	100	Cementrör, 12" m	100	4.75	475	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	100	9.25	925	-				
34- 35	100	Cementrör; 12" m	100	4.75	475	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	100	5.75	575	-				
Övf.	550	överföres			5640	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån. m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öf.	550	Överfört			5640	-				
35-37	200	Cementrör, 12" m	200	4.75	950	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	200	6.-	1200	-				
37-38+50	150	Cementrör 10" m	150	3.75	562	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	150	2.75	412	50				
38+50- -39+48	98	Cementrör, 10" m	98	3.75	367	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	98	2.50	245	-				
39+48- -41	152	Cementrör, 10" m	152	3.75	570	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	152	4.-	608	-				
41- -42+50	150	Cementrör, 8" m	150	2.75	412	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	150	3.-	450	-	11418	-		
Tills	1300	m.								
Ommurning av rörets loppet vid 30, stensättning av det öppna avloppets botten och slänta mellan ommurningen och vägtrummans uppströms sida st.			1	200	200	-				
Brunnar 24" med kopplingar; vid ~~30~~ 30+50, 32, 33+34, 34+60, 35+80 och 37 st.			6	110	660	-				
Brunnar 24" med kopplingar;										
		Överförs			860	-	11418	=		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			860	–	1418	–		
vid 38+20, 39+48, 41 och 42+50		st.	4	70	280	–	1140	–		
Oförutsett och arbetsledning m.m., ca 20 %							2542	–	15100	–
			Summa kostnad						15100	–

Bell. d. 19/2 41

Södergård den 23 februari 1945.
Å tjänstens vägnar:
C.B. Müller
Statens lantbruksingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

67

Arbetsbeskrivning

Grävningstabell.

Bil. C.

Förslag I.

Alternativförslag II.

Huvudavlopp.

Dikessträckan A-B.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	–	0.90	0.80	3.05	1:1.25	23.66		Uppränsning mellan 201 och 200=0
200+50	50	0.90	"	3.05	"	2:1000		
200=0	50	1.30	"	4.05	"	23.86		Uppränsning, någon fördjupning och utvidgning mellan 0 och 1.
0+50	50	1.25	"	3.95	"	2:1000		
1	50	1.45	"	4.45	"			
+50	50	1.70	"	5.05	"	24.23		
+78	28	2.–	"	5.80	"			Den nuv. 120 cm. rörtrumma mellan 1+78 och 1+85 bibehålles oförändrad
+85	7	1.65	"	4.95	"			Fixpkt. Dubb i S. betongkanten på landsvägsbron vid 1+84 mitt över dikets Ö. kant, belägen på höjden +27,25 m.
2	15	1.60	"	4.80	"	2:1000		
+50	50	1.65	"	4.95	"			
3	50	1.65	"	4.95	"			
+50	50	1.55	"	4.70	"			
+57	7	1.50	"	4.55	"	24.57		
S:ma	457 meter							

Dikessträckan B-C.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
3+57	–	1.50	0.50-0.80			24.57		Öppet avlopp mellan 3+57 och 5+26. Nybyggnad av 120 cm rörtrumma vid 3+67.
3+67	10	1.60						
4	33	1.65	0.50	4.65	1:1.25	5:1000		
+50	50	1.70	"	4.75	"			
5	50	1.75	"	4.90	"			
+26	26	1.80	"	5.–	"	25.41		
S:ma	169 meter							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dikessträckan C - D.					
5+26	-	1.80	050	5.-	1:1.25	25.41		Öppet avlopp mellan 5+26 och 7+63
+50	24	1.95	"	5.40	"			
6	50	1.65	"	4.65	"			
+50	50	1.95	"	5.40	"	4:1000		
7	50	1.75	"	4.90	"			
+50	50	1.75	"	4.90	"			
+63	13	1.80	"	5.-	"	26.36		
Summa	237	meter						
			Dikessträckan D-E-F-G.					
7+63	-	1.50				26.66		24" cementrör mellan 7+63 och 11+80.
8	37	1.60						
+50	50	1.85				6:1000		
9	50	1.70						
9+38=100	38	1.45				27.71 8:1000		
100+64= =10+17	64	1.50				28.22		
10+50	33	1.60						
11	50	1.60				8:1000		
+50	50	1.65						
+80	30	1.80				29.52		
+80	-	1.75				29.57		21" cementrör mellan 11+80 och 14+36=110..
12	20	1.65						
+50	50	1.70				14:1000		
13	50	2.55						
+35	35	2 -				31.74		
+50	15	1.85				12:1000		
14	50	2.-						
14+36=110	36	1.75				32.95		
Summa	658	meter						

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dikessträckan G-S.					
14+36=110	–	1.70				33.01		21" cementrör mellan 14+36=110 och 111+66=16+92.
110+50	50	1.55				15:1000		
111	50	1.45				34.51		
+50	50	1.45				21:1000		
111+66= =16+92	16	1.60				35.90		
S:ma	166 meter							
			Dikessträckan S-K.					
16+92= =111+66	–	1.60				35.90		21" cementrör mellan 16+92= =111+66 och 18+45
112	34	1.45				16:1000		
112+12= =17+60	12	1.50				36.64		
18	40	1.50				16:1000		
+45	45	1.60				38 –		
S:ma	131 meter.							
			Sidoavlopp.					
			Dikessträckan B-Ba.					
3+57=80	–	1.25				24.87		15" cementrör mellan 3+57=80 och 80+72
80+50	50	1.30				16:1000		
+72	22	1.45				26.02		
+72	–	1.40				26.07		12" cementrör mellan 80+72 och 86+14.
81	28	1.50				21:1000		
+50	50	1.95				27.71 24:1000		
82	50	2.–				28.91		
+50	50	2.–						
83	50	1.90				13:1000		
+48	48	1.40				30.83		
84	53	1.55				8:1000		
+50	50	1.55						
+80	30	1.55				31.89		
Öf.	480							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öof.	480							
85	20	1.40						
+50	50	1.40				11:1000		
86	50	1.75						
+14	14	1.60				33.36		
S:ma	614	meter						

Dikessträckan C-Ca.

5+26=70	-	1.40				25.80		15" cementrör mellan 5+26=70 och 71+15.
70+50	50	1.35				11:1000		
71	50	1.50						
+15	15	1.55				27.07		
+15	-	1.50				27.12		12" cementrör mellan 71+15 och 72+58.
+50	35	1.90						
72	50	1.70				25:1000		
+50	50	1.40						
+58	8	1.60				30.70		
S:ma	258	meter						

Dikessträckan G-H.

14+36=110	-	1.80				32.95		10" cementrör mellan 14+36=110 och 15+70=50
14+50	14	1.60						
15	50	1.65				18:1000		
+50	50	1.75						
15+70=50	20	1.90				35.36		
S:ma	134	meter						

Sammandrag.

Huvudavlopp.

Längd		
457	Dikessträckan	A-B
169	"	B-C
Öof. 626		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Längd								
röf 626								
237		Dikessträckan				C-D		
658				"		D-E-F-G		
166				"		G-F		
131	1818			"		F-K		
			Sidoavlopp					
614		Dikessträckan				B-Ba		
258				"		C-Ca		
134	1006			"		G-H		
S:ma	2824	meter						
								Förslag 2:
			Dikessträckan L-M.					
21+50	-	1.35				45.31 20:1000		Uppränsning av floddiket mellan 2/+50 och 21+75.
21+75	25	1.55				45.81 20:1000		Öppet avlopp mellan 21+75 och 22+50=100
21+97	22	1.30				46.31 20:1000		
22+50=100	53	1.35				47.31		
22+50=100	-	1.25				47.41 11:1000		10" cementrör mellan 22+50=100 och 100+32
100+32	32	1.30				47.76		9" cementrör mellan 100+32 och 93+10=63+38.
100+50	18	1.30				19:1000		
101	50	1.55						
+50	50	1.45				50.-		
102	50	1.50				14:1000		
+50	50	1.40						
102+82= =92+50	32	1.45				51.85		
93	50	1.40				17:1000		
93+10= =63+38	10	1.55				52.87		
S:ma	442	meter						

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dikessträckan				M-N	
93+10 = =63+38	–	1.55				52.87		8" cementrör mellan 93+10=63+38 och 66+25.
63+50	12	1.40				20:1000		
64	50	1.40						
+12	12	1.50				54.35		
+50	38	1.70				18:1000		
65	50	1.65				55.93		
+20	20	1.50				56.19		
+50	30	1.35				13:1000		
66	50	1.30						
+25	25	1.50				57.56		
S:ma	287	meter						
			Sammandrag					
	442		Dikessträckan				L-M	
	287		"				M-N	
S:ma	729	meter						
								Förslag 3.
			Dikessträckan				O-P	
29+50	–	1.10				65.15		Upprensning av flod dikert mellan 29+50 och 29+94 Fixpkt: Dubb i grundstenen i NÖ hörnet av [illegible] ca 50 m Ö om pkt 30; belägen på höjden + 67.67 m. Nuv. trumman är mellan 29+94 och 30 bibehålles oförändrad.
+94	44	1.–						
30	6	1.10				66.20 7:1000		
+50	50	1.45				66.55		15" cementrör mellan 30 och 30+50.
+50	–	1.40				66.60		12" cementrör mellan 30+50 och 37.
31	50	1.50				16:1000		
+50	50	1.50				68.20 14:1000		
32	50	1.45				68.90 14:1000		
+50	50	1.60				69.60		
33	50	2.10				5:1000		
Gör	350							

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Göf	350					5:1000		
33+34	34	2.–				70.02		
+50	16	1.85				4:1000		
34	50	1.55						
+50	50	1.50						
+60	10	1.55				70.57		
35	40	1.80				3:1000		
+50	50	1.75						
+80	30	1.80				70.87		
36	20	1.80				3:1000		
+50	50	1.55						
37	50	1.55				71.23		
37	–	1.50				71.30		10" cementrör mellan 37 och 41
+50	50	1.50				4:1000		
38	50	1.60						
+20	20	1.55				72.14		
+50	30	1.60				4:1000		
39	50	1.80						
+48	48	1.70				72.65		Fixpkt: Dubb i grundsten på S. långsidan av uthus ca 340 m SV om pkt 39+48; belägen på höjden +76.60 m.
40	52	1.80				2:1000		
+50	50	1.65						
41	50	1.55				72.95		
41	–	1.50				73.–		8" cementrör mellan 41 och 42+50
+50	50	1.45				9:1000		
42	50	1.50						
+50	50	1.35				74.35		
Summa	1300							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Vid arbetets utförande skall följande iakttagas:

1/ Vid uppgrävning av den öppna dikessträckan A-B-C-D inom företag 1 skall det nuvarande floddiket i regel utvidgas lika åt båda sidorna. Schaktmassorna skola likaledes uppläggas på båda sidorna om avloppet och till lika godhet och mängd. Fastighetens ägare eller arrendator kan dock påfordra, att alla massor eller större delen av dem skola uppläggas på viss sida.

2/ Vid uppgrävning av den öppna dikessträckan 21+50-22+50=100 av dikessträckan L-M inom företag 2 skall det nuvarande floddiket i huvudsak utvidgas åt vänstra sidan och schaktmassorna likaledes uppläggas till vänsterom avloppet. Fastighetens ägare eller arrendator kan dock påfordra att massorna uppläggas på annat sätt.

3/ Schaktmassorna skola uppläggas med 1.- m. frikant mot avloppet.

4/ Upplagen, som ej få vara högre än 1.- m, skola genomgrävas på var 40:de meter och dessutom vid vägar, svackor och diken, så att ytvattnet bakom upplagen fritt kan avrinna till avloppet.

5/ Större stenar, som förekomma bland schaktmassorna, skola uppläggas i särskilda rösen bakom upplagen och få ej blandas med de lösa massorna.

6/ I krökar skall den nuvarande sektionen därtill utvidgas åt innersidan, så att kröken uträtas i möjligaste mån.

7/ Stensättning till förstärkning av botten och slänter i krökar och vid ommurningar skall grundläggas minst 20 cm under det öppna avloppets botten och utföras av flata eller kilade stenar, lagda i

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

ordnade förband och fogade med cementbruk. Mindre stenar än sådana av dimensionen 20x35x45 cm få ej användas. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

8/ Ras och skred i de öppna dikessträckorna, som möjligen uppkomma under arbetets utförande, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras enligt lantbruksingeniörens anvisningar.

9/ Ommurning för rörutlopp samt vattenintag skola ~~skall~~ utföras av betong med 300 kg. E-cement per m^3 och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall ordentligt utbottnas med skärv.

10/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

11/ Inga rör få nerläggas förrän de blivit godkända av lantbruksingeniören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

12/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av lantbruksingeniören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

13/ Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0.6 m höjd, räknat från ledningens överkant.

14/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven upptagna massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

15/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

16/ Fyllningen skall stötas och packas väl, särskilt under och på båda sidorna om rörsträngen, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

17/ Fyllningen får ej innehålla sten.

18/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

19/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare, respektive arrendator.

20/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av nya avlopp, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med groft grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där avlopp korsar rörrännor.

21/ Alla brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

22/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

23/ Brunnar med 32" och större inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel. 32" brunnar skola avkonas till 24", större brunnar till 32".

24/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör.

25/ Brunnar, som ligga i krökar och gränslinjer, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägare eller arrendator det påfordrar och därest de själva ikläda sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslock och markyta vara minst 60 cm.

26/ Alla brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och groft grus.

27/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall får bottnen igjutas efter det nedersta brunnsringen färdigställts eller ock skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.

28/ Kopplingar i brunnarna skola vara ordenligt utförda och de kopplade rören fogade i brunnsväggen med cementbruk.

29/ Vattnet i avloppet får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

30/ Träd och buskar, som växa på mindre avstånd än 1.- m. från det öppna avloppets kanter respektive det täckta avloppets mittlinje, skola rothuggas och borttagas.

31/ Stängsel, som står hindrande i vägen för de nya avloppen, skall av ägare eller arrendator flyttas i god tid, vid äventyr att stängslet i annat fall borttages av entreprenören, då en del material givetvis kan komma att förstöras.

32/ Lantbruksingenjören äger att meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, om det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka slänterna eller grunden för vissa dikessträckor. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Södergård den 23 februari 1945.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Ö. Odarslövs och Igelösa hemman i Odarslövs och Igelösa socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 8 oktober 1943 förordnades undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Ö. Odarslövs och Igelösa hemman i Odarslövs och Igelösa socknar, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Företaget, som avser "dikning", berör marker till Ö. Odarslöv n:ris 3, 7, 11 och 12 i Odarslövs socken samt Igelösa n:ris 4, 6, 9, 12, 13 och 17 i Igelösa socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som ligger c:a 8 km. NO Lund, ingår i Kävlingeåns nederbördsområde nr 92. Företaget avser förbättrad torrläggning av vissa nu vattenskadade marker mellan vägen Lund-Getinge i norr och vägen Odarslöv-Igelösa i öster, vilka på hithörande översiktskarta utmärkts med gul färg.

Torrläggningsområdet omfattar tre av varandra oberoende företag eller dikningssamfälligheter kallade "företag 1", som omfattar de i värderingslängden bil. Aa sammanförda och på plankartan blad 1 med 1-120 betecknade ägofigurerna, "företag 2", som omfattar de i värderingslängden bil. Ab sammanförda och på plankartan blad 1 med 201-236 betecknade ägofigurerna, samt"företag 3", som omfattar de i värderingslängden bil. Ac sammanförda och på plankartan blad 2 med 301-347 betecknade ägofigurerna. De av företaget berörda markerna avvattnas nu till ett floddike, som från Ö. Odarslöv avleder vattnet norr och väster ut till Kävlingeån. Floddiket har emellertid ej uppgräfts till tillräckliga dimensioner, varför översvämningar förekomma även vid mindre flöden. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp i den utsträckning och med de dimensioner, som erfordras för torrläggning av de nu vattenskadade markerna. För avlopp inom "företag 1" hava 4 alternativa förslag utarbetats. Förrättningsmannens förslag avse följande avlopp och dikessträckor.

Företag 1.

Alternativförslag I.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 201 söder och öster ut till avvägningspunkten 3+57 = 80. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0.80 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.25. Den nuvarande 120 cm. rörtrumman för allmänna vägen från Getingevägen till Igelösa eller väg D 15 skall upprensas och befrias från slam.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningspunkten 3+57 = 80 söder och öster ut till avvägningspunkten 5+26 = 70. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0.50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.25. Beträffande bottenbredden mellan avvägningspunkterna 3+57 = 80 och 4 skall dock iakttagas, att densamma skall linjärt minskas från 0.80 m. till 0.50 m. Vid avvägningspunkten 3+67 skall den nuvarande ägovägstrumman rivas och en ny trumma byggas på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 5+26 = 70 söder och öster ut till avvägningspunkten 7+63. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0.50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.25. Vid avvägningspunkten 7+63 skall rörutloppet för det från söder tillstötande täckta avloppet ommuras och stensättning utföras till förstärkning av det öppna avloppets botten och slänter.

4/ Dikessträckan D-E-F-G från avvägningspunkten 7+63 söder ut till avvägningspunkten 14+36 = 110.

Delsträckan 7+63-9+38 = 100 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 24" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 8+44 och 9+38 = 100 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 9+38 = 100 - 100+64 = 10+17 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 24" cementrör. Ny brunn skall utföras vid avvägningspunkten 100+64 = 10+17 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 100+64 = 10+17 - 14+36 = 100 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 24" och 21" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 11+80, 13+35 och 14+36 = 100 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan G-H från avvägningspunkten 14+36 = 110 söder ut till avvägningspunkten 15+70 = 50 i gränsen mellan Igelösa och Odarslövs socknar. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 15+70 = 50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckan H-I från avvägningspunkten 15+70 = 50 norr och väster ut till avvägningspunkten 16+92 = 111+66. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket i gränsen mellan Igelösa och Odarslövs socknar och utföras som täckt ledning av 24" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 16+92 = 111+66 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

7/ Dikessträckan I-K från avvägningspunkten 16+92 = 111+66 söder och västerut till avvägningspunkten 18+45.

Delsträckan 16+92 = 111+66 - 112+12 = 17+60 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 112+12 = 17+60 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 112+12 = 17+60 - 18+45 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Vid avvägningspunkten 18+45 skall ett vattenintag anordnas och det öppna avloppets botten och slänter stensättas.

Sidoavlopp.

8/ Dikessträckan B-Ba från avvägningspunkten 3+57 = 80 söder och väster ut till avvägningspunkten 86+14 vid södra sidan av den enskilda väg, som utgör gränsen mellan fastigheterna Igelösa 9^1 och Igelösa 6^1. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 15" och 12" cementrör. Vid avvägningspunkten 3+57 = 80 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 80+72, 82, 83+48, 84+80 och 86+14 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

9/ Dikessträckan C-Ca från avvägningspunkten 5+26 = 70 söder och väster ut till avvägningspunkten 72+58 i gränsen mellan fastigheterna Igelösa 12^1 och Igelösa 13^1. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 15" och 12" cementrör. Vid avvägningspunkten 5+26 = 70 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 71+15, 71+74 och 72+58 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Alternativförslag II.

Huvudavlopp.

10/ Dikessträckan A-B skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag I.

11/ Dikessträckan B-C skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag I.

12/ Dikessträckan C-D skall utföras på samma sätt som enligt alternativ förslag I.

13/ Dikessträckan D-E-F-G skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag I.

14/ Dikessträckan G-I från avvägningspunkten 14+36 = 110 söder och väster ut till avvägningspunkten 111+66 = 16+92. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 111+66 = 16+92 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

15/ Dikessträckan I-K skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag I.

Sidoavlopp.

16/ Dikessträckan B-Ba skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag I.

17/ Dikessträckan C-Ca skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag I.

18/ Dikessträckan G-H från avvägningspunkten 14+36 = 110 söder ut till avvägningspunkten 15+70 = 50 i gränsen mellan Igelösa och Odarslövs socknar. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 15+70 = 50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Alternativförslag III.

Huvudavlopp.

19/ Dikessträckan A-B skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag I.

20/ Dikessträckan B-C skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag I.

21/ Dikessträckan C-D skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag I.

22/ Dikessträckan D-E-F-G skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag I.

23/ Dikessträckan G-H skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag I.

24/ Dikessträckan H-I från avvägningspunkten 15+70 = 50 norr och väster ut till avvägningspunkten 16+92 = 111+66. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket i gränsen mellan Igelösa och Odarslövs socknar och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 16+92 = 111+66 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

25/ Dikessträckan I-K från avvägningspunkten 16+92 = 111+66 söder och väster ut till avvägningspunkten 18+45.

Delsträckan 16+92 = 111+66 - 112+12 = 17+60 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 112+12 = 17+60 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 112+12 = 17+60 - 18+45 skall följa **samma sträckning** som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Ny brunn med vattenintag skall byggas vid avvägningspunkten 18+45 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

26/ Dikessträckan B-Ba skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag I.

27/ Dikessträckan C-Ca skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag I.

28/ Dikessträckan H-Ha från avvägningspunkten 15+70 = 50 söder ut till avvägningspunkten 52+35 = 20+50. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 51 och intag för dagvatten anordnas vid avvägningspunkten 52+35 = 20+50, allt på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Alternativförslag IV.

Huvudavlopp.

29/ Dikessträckan A-B skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag I.

30/ Dikessträckan B-C skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag I.

31/ Dikessträckan C-D skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag I.

32/ Dikessträckan D-E-F-G skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag I.

33/ Dikessträckan G-I från avvägningspunkten 14+36 = 110 söder och väster ut till avvägningspunkten 111+66 = 16+92. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 111+66 = 16+92 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

34/ Dikessträckan I-K skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag III.

Sidoavlopp.

35/ Dikessträckan B-Ba skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag I.

36/ Dikessträckan C-Ca skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag I.

37/ Dikessträckan G-H från avvägningspunkten 14+36 = 110 söder ut till avvägningspunkten 15+70 = 50 i gränsen mellan Igelösa och Odarslövs socknar. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 15+70 = 50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

38/ Dikessträckan H-Ha skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag III.

Företag 2.

39/ Dikessträckan L-M från avvägningspunkten 21+50 söder ut till avvägningspunkten 93+10 = 63+38.

Delsträckan 21+50-22+50 = 100 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp genom rensning och uppgrävning av detsamma. Vid avvägningspunkten 21+97 skall den nuvarande ägovägstrumman rivas och en ny trumma utföras på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 22+50 = 100-102+82 = 92+50 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 10" och 9" cementrör. Vid avvägningspunkten 22+50 = 100 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 100+32, 101+50 och 102+82 = 92+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 102+82 = 92+50 - 93+10 = 63+38 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt avlopp av 9" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 93+10 = 63+38 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

40/ Dikessträckan M-N från avvägningspunkten 93+10 = 63+38 söder ut till avvägningspunkten 66+25. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 64+12, 65+20 och 66+25 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Företag 3.

41/ Dikessträckan O-P från avvägningspunkten 29+50 söder och väster ut till märgelgraven vid avvägningspunkten 42+50.

Delsträckan 29+50-29+94 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket, vilket skall upprensas.

Delsträckan 29+94-30 omfattar trumman för allmänna vägen Ö. Odarslöv-Odarslövs kyrka eller väg D 17. Den nuvarande trumman skall bibehållas i oförändrat skick sedan den upprensats och befriats från slam.

Delsträckan 30-39+48 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15", 12" och 10" cementrör. Omedelbart uppströms vägtrumman vid avvägningspunkten 30 skall rörutloppet ommuras och stensättning utföras mellan ommurningen och trummans västra frontmur. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 30+50, 32, 33+34, 34+60, 35+80, 37, 38+20 och 39+48 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 39+48-42+50 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 10" och 8" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 41 och 42+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Profil- och sektionsritningar hava upprättats för alla dikessträckor. Ritningarna utvisa de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de ommurningar, brunnar och intag, som skola utföras. För ommurningar, brunnar och intag hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken hava på hithörande plankartor utmärkts med röda, heldragna linjer. De platser, där ommurningar, brunnar och intag skola utföras, hava markerats med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts efter rekognosceringar i fältet och med ledning av den ekonomiska kartan över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, angives på profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1.3 liter per sekund och hektar.

Alla de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer att utföras, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden broar och trummor för allmänna vägar.

1. Den öppna dikessträckan A-B inom företag 1 korsar mellan avvägningspunkterna 1+78 och 1+85 allmänna vägen från Getingevägen till Igelösa eller väg D 15. I korsningspunkten, som ligger c:a 1.4 km NO Odarslövs kyrka, finnes nu en 120 cm. rörtrumma, som kan bibehållas i oförändrat skick, sedan trumman upprensats och befriats från slam. Detta arbete skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

2. Den öppna dikessträckan O-P inom företag 3 korsar mellan avvägningspunkterna 29+94 och 30 allmänna vägen Ö. Odarslöv-Odarslövs kyrka eller väg D 17. I korsningspunkten, c:a 290 m. NV vägskälet i Ö. Odarslöv /vägarna D och D 17/, finnes nu en äldre stentrumma /0.50x0.60/, som i senare tider förlängts uppströms eller vid västra sidan med ett äggformigt rör / 0.48x0.60/. Trumman kan bibehållas oförändrad sedan den upprensats och befriats från slam. Detta arbete skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

3. Den öppna dikessträckan B-C inom företag 1 korsar vid avvägningspunkten 3+67 enskild väg. Den nuvarande träbron skall rivas och en ny trumma byggas av 120 cm rör på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

4. Den öppna dikessträckan L-M inom företag 2 korsar vid avvägningspunkten 21+97 enskild väg. Den nuvarande trumman skall rivas och ny trumma byggas av 60 cm. rör på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

5. Dikningsföretaget berör även ett flertal enskilda vägtrummor, vilka komma att rivas och borttagas vid arbetets utförande. Då de nya och vägarna korsande avloppen skola utföras som täckta ledningar, behöva de borttagna trummorna ej ersättas. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom enskild väg.

Mom. 4. Ersättningar.

Ersättning skall utgå för jord, som gräves bort vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna A-B-C-D inom företag 1 och 21+50-22+50 = 100 / av dikessträckan L-M/ inom företag 2, samt för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträckor. Ersättningsbeloppen, som äro närmare angivna i kostnadsförslagen bil. Ba och Bb, skola utbetalas innan arbetet påbörjas. Dikningsföretaget äger därefter rätt att även vid framtida rensningar upplägga schaktmassor utmed avloppens sidor utan att utgiva ytterligare ersättning för intrånget.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de täckta dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styresman, skall ersättningsbeloppet bestämmas av lantbruksingenioren i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande ersättning för sådana, genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommna skador, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för avlopp inom de olika företagen till följande belopp:

Företag 1.		
Alternativförslag I	41550.-	kr.
Alternativförslag II	40200.-	"
Alternativförslag III	43000.-	"
Alternativförslag IV	42550.-	"
Företag 2.	6000.-	"
Företag 3.	15100.-	"

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

I dikningsföretaget ingår marker till ett flertal fastigheter, som visserligen tillhöra samme ägare men som brukas under olika gårdar. Då jordägaren anhållit, att kostnaderna måtte fördelas på de olika fastigheterna i förhållande till deras nytta, och även förklarat, att han ämnade ansöka om bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna, hava synemännen uppskattat den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande.

Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och därför värderat de berörda områdena dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängderna bil. Aa, Ab och Ac, vilka även utgöra hävdeförteckningar för respektive företag och dikningssamfälligheter. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Företag 1.

Markerna avvattnas till olika dikessträckor och dessutom förekomma väsentliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Dikningssamfälligheten har därför uppdelats i 4 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /bil. Aa/, varefter följande beräkningar utförts med ledning av kostnaderna för alternativförslag II.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-24 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7239.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8400.- /2600+2600+3200/ kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 25-84 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 23700.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D, D-E-F-G, G-I, I-K och G-H upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 30750.- /8400+14900+ +3300+3050+1100/ kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 85-107 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8092.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-Ba upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 9050.- /2600+6450/ kronor.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 108-120 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3940.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C och C-Ca upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8200.- /2600+2600+3000/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
42971.- kr.	40200.- kr.	0.935515

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	7239.- kr.	8400.- kr.	1.160381
2	23700.- "	30750.- "	1.297468
3	8092.- "	9050.- "	1.118388

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
4	3940.- kr.	8200.- kr.	2.081218

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2	30939.- kr.	30750.- kr.	0.993891
1+2+3	39031.- "	37200.- "	0.953088
1+2+4	34879.- "	33750.- "	0.967631
1+3	15331.- "	14850.- "	0.968625
1+3+4	19271.- "	17850.- "	0.926262
1+4	11179.- "	11400.- "	1.019769

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen och fördelas sålunda;

Avdelningarna 1, 3 och 4 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 19271.kr. påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 17850.- kr. Avdelningarnas relativa kostnad belöper alltså till 0.926262.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 23700.- kr. påföres återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 22350.- kr. Avdelningens relativa kostnad belöper alltså till 0.943038.

Företag 2 och företag 3.

Anledning förefinnes ej att uppdela företagen i avdelningar för utredning huruvida kostnaderna skola jämkas. Inom båda dessa företag skola alltså kostnaderna fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena eller enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Kostnadsfördelningslängder hava upprättats för alla företag och bilagts detta utlåtande /bil. Da, Db och Dc/ I längdernas kolumn 15 angives varje fastighets och brukningsdels andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader skola fördelas. Sådana omständigheter, som omnämnas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta företag.

Kostnader, som äro gemensamma för alla tre företagen såsom förrättningskostnader m.m., skola fördelas efter följande andelstal;

företag 1	70 %
företag 2	10 %
företag 3	20 %

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Av verkställda utredningar och beräkningar har det framgått, att alla tre företagen äro ekonomiskt lönande, beträffande företag 1 dock ej om företaget utföres enligt alternativförslag III. Synemännen vilja därför tillstyrka att företagen utföras. Då det, vad angår företag 1, gäller att välja mellan alternativförslagen I, II och IV, kan man omedelbart utesluta alternativförslag I. Kostnaderna för utförande av detta förslag äro nämligen 1350.- kr. högre än kostnaderna för utförande av alternativförslag II, medan båtnaden i båda fallen blir densamma. Av alternativförslagen II och IV anse synemännen det förra förslaget vara det ur ekonomisk synpunkt fördelaktigaste. Om företaget utföres enligt alternativförslag

IV, uppkommer visserligen viss indirekt båtnad därigenom, att flödesvattnet, som nu avrinner förbi Norregård, och spillvattnet från gården avledes direkt till punkten H, men dessa indirekta fördelar torde ej uppvägas av de högre kostnaderna för utförande av alternativförslag IV, som beräknats till 2350.- kr.

Vill sökanden begagna sig av den rätt till företagens utförande, som han erhållit genom denna syneförrättning, skola företagen utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättade förslag och med beaktande jämväl av de bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och sedan anmälan om styrelseval eller styresman gjorts till Länsstyrelsen. Företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen / bil. C/ skall vid företagens utförande följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall, innan det påbörjas, anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör kan anses vara sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Alla cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 24" 25 kg, 21" 22 kg, 18" 19 kg, 15" 17 kg, 12" och 10" 16 kg. samt 9", 8" och 6" 15 kg.

6/ De höjdlägen för bottenlinjerna vid olika punkter, som angivits på profilritningarna, hava uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter. De skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /bil. C/ angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och företagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /bil. C/.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Om jordägare eller annan vill borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till lantbruksingeniören i länet, som därefter låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens för detta ändamål företagna förrättning skola gäldas av vederbörande företag.

Om företagen komma att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skola de jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företaget blivit understött med statsmedel, när Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de olika dikessträckorna inom företag 1 skola fördelas i förhållande till de beräknade kostnader, med vilka de olika fastigheterna och brukningsdelarna skola deltaga i kostnaderna för respektive dikessträckors första utförande, eller efter de fördelningstal, som angivas i fördelningslängden bil. Da.. Kostnaderna för framtida underhållet av dikessträckorna inom företagen 2 och 3 skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens utförande eller efter fördelningstalen i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängderna bil. Db och Dc.

Varje delägare äger rätt påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styresman eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande domstol föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar **får** tillkopplas avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten få tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

Varje företag skall handhavas av en särskild styrelse bestående av en ledamot, kallad styresman, som utses vid allmänt sammanträde. Styresmannen åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete- i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att alla dikessträckor hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då det eljest finnes nödigt eller påfordras, kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid allmänna sammanträden föra protokoll, som skall vara för delägarne tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet på plats, som bestämmes av styresmannen och meddelas vid sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som erfordras för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som återfinnas i 7 kap. 62-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

De tre företagen skola gemensamt kallas dikningsföretaget "Odarslöv-Igelösa av år 1945". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas ~~inför~~ vid Torna och Bara häradsrätt.

Företagen 1 och 3 skola enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen erlägga vattendomstolsavgift med respektive 64.46 kr. och 23.68 kr. Avgifterna skola av sökanden inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning fastställts.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola ingivas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Södergård den 23 februari 1945.

C.H. Wallén.
C.H.Wallén.

Statens lantbruksingeniör.

And. S. Bergström

Bix. Da

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
								Förslag I.		

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Igelösa socken.				
1/4	9¹		Igelösa; Thure Gabriel Gyllenkrok	sök	1-8, 87-104	18943,-	27230,-
1/4	12¹		Do ; Dens.		9-24, 85-86 108-115	11986,-	21085,-
				sök.	25-33	2794,-	6545,-
1/2	6¹		Do ; Dens arr. Viktor Svensson	sök	105-107	5442,=	6370,-
1/4	13¹		Do ; Dens. arr. Karl Persson	sök	116-120	2508,-	3465,-
1/2	17¹		Do ; Dens. arr. Nils P. Nilsson	sök	34-40	1242,=	3045,-
1/2	4¹		Do ; Dens. arr. Sigurd Nilsson	sök	41-67	15604,=	27790,-
			Odarslövs socken.				
3/4	7¹		Ö. Odarslöv Thure Gabriel Gyllenkrok				
			arr. Edvard Persson	sök	68-82	6535,-	10411,-
			arr. Karl Persson	sök	83-84	3621,=	5705,-
			Summa			68675,-	111646,-

379497

PETTERSSONSKA BOKTRYCKERIET, SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Ril. kostn.	Ril. kostn.				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	0.926262	0.943038				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
8287.-	7675,93					7675.93	19.094	245	83	
9099.-	8428,06									
3751.-		3537.33				11965.39	29.765	383	21	
928.-	859,57					859.57	2.138	27	53	
957.-	886,44					886.44	2.205	28	39	
1803.-		1700,30				1700.30	4.230	54	46	
12186.-		11491,86				11491.86	28.587	368	04	
3876.-	-	3655.22 ✓				3655.22	9.092	117	05	
2084.-		1965.29 ✓				1965.29	4.889	62	94	
42971.-	17850.-	22350.-				40200.-	100 =	1287	45	
✓	✓	✓					✓			

Södergård den 23 februari 1945.
Å tjänstens vägnar.
C.A. Wallin.
Statens Lantbruksingenjör.

And. S. Bergström

Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	**Socken** Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

[illegible]

Bil Db.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad			
Kronor								Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
								Förslag 2.		

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ö. Adarslövs socken.				
1/2	3¹		Ö. Adarslöv; Knut Gabriel				
			Gyllenkrok. på				
			arr. Edvard Persson		201-230	23704	30415
			arr. Janne Olsson		231-236	1202	1400
			Summa			24906	31815

370407

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
6711						5828.05	97.134	178	65	
198						171.95	2.866	5	27	
6909						6000 –	100. –	183	92	

Södergård den 23 februari 1945.
På tjänstens vägnar:
C. A. Wallin.
Statens lantbruksingenjör.

And. J. Bergström

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Ö. Odarslöv De.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Förslag 3.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ö. Odarslövs socken.				
2/3	12¹		Ö. Odarslöv, Thure Gabriel Gyllenkrok förp. arr. Rudolf Hansson		301-311	27231.-	30765.-
2/3	11¹		Do, Dno. arr Carl Christiansson		312-327	25184.-	31325.-
2/3	11¹		Do, Dno. arr. Janne Olsson		328-347	26334.-	32445.-
			Summa			78749.-	94535.-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
3534.–						3380.43	22.387	82	35	
6141.–						5874.13	38.902	143	10	
6111						5845.44	38.711	142	39	
15786.–						15100.–	100.–	367	84	

Södergård den 23 februari 1945.
Å tjänstens vägnar:
E. A. Wallin.
Statens lantbruksingenjör

Aug. Eriksson Anders J. Bergström
Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Bil. Daa.

Företag 1.

Fördelningslängd beträffande kostnaderna för de olika dikessträckornas framtida underhåll, om företaget utföres enligt alternativförslag II.

Dikessträckan A-B-C-D.

Igelösa 9^{1} ;	under Svenstorp	24.83 %
Igelösa 12^{1} ;	under Svenstorp	75.17 %
	Summa	100.- %

Dikessträckan D-E-F-G.

Igelösa 12^{1} ;	under Svenstorp	23.74 %
Igelösa 17^{1} ;	arr. Nils P.Nilsson	11.41 %
Igelösa 4^{1} ;	arr. Sigurd Nilsson	60.89 %
Ö. Odarslöv 7^{1} ;	arr. Edvard Persson	3.96 %
	Summa	100.- %

Dikessträckan G-I.

Igelösa 4^{1} ;	arr. Sigurd Nilsson	73.32 %
Ö. Odarslöv 7^{1} ;	arr. Edvard Persson	13.34 %
Ö. Odarslöv 7^{1} ;	arr. Karl Persson	13.34 %
	Summa	100.- %

Dikessträckan I-K.

Ö. Odarslöv 7^{1} ;	arr. Edvard Persson	50.- %
Ö. Odarslöv 7^{1} ;	arr. Karl Persson	50.- %
	Summa	100.- %

Dikessträckan G-H.

Ö. Odarslöv 7^{1} ;	arr. Edvard Persson	100.- %
	Summa	100.- %

Dikessträckan B-Ba.

Igelösa 6 6^{1} ;	arr. Viktor Svensson	13.33 %
Igelösa 9^{1} ;	under Svenstorp	86.67 %
	Summa	100.- %

Dikessträckan C-Ca.

Igelösa 13^{1} ;	arr. Karl Persson	29.55 %
Igelösa 12^{1} ;	under Svenstorp	70.45 %
	Summa	100.- %

Södergård den 23 februari 1945

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Aug Svensson And. P. Bergström

Gode män.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för syneförrättning enligt vattenlagen angående dikningsförslaget ”Odarslöv-Igelösa av år 1945” i

Odarslövs och Igelösa *sock~~en~~nar av* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr				
					Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1944		**Kallelser och kungörelser**, § 5, st	16	0,50			8	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	12	3,00	36	-		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.34 ha st	198	0.24	47	52		
		ha	67.65	0.78	52	77		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.40 ha st	5	0.18		90		
		ha	202	0.58	1	17		
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1: 4000 utöver diknings-						
10-11/8		samfälligheterna dag	2	12	24	-		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st	1		1	50	167	86
		Överföres					175	86

1	2	3	4	5	6		7	
1944 28/7, 7/8	31/7, 9/8							
	5/8, 12/8	**Avvägning.** *Överfört*					175	86
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ...... dagar	11	12,00	132	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 74 *punkter pr ha ...... ha*	69.67	0.50	34	84		
		avvägda punkter ...... st	800	0.03	24	–		
		i annan mark, medelantal ...... punkter pr ha ...... ha						
		avvägda punkter ...... st						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ...... km	12	2,00	24	–		
		i annan mark ...... „		5,00			214	84
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal* 0.34 *ha, ... st*	203	0.05	10	15		
		ha	69.67	0.10	6	97	17	12
		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer ...... st*	203	0,04			8	12
1945	30/1	***Markvärdering:***						
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ...... dagar	1/2	12,00	6	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ...... km			4	—		
		för övriga kilometer ...... st	2	1,50	3	–		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	404	0,06	24	24		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	202	0,12	24	24	61	48
		***Längdprofil,** § 19, längdskala 1: ......*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ...... km	14	3.–	4	20		
		2) befintligt avlopp eller vall ...... „	6.–	3.50	21	–	25	20
		***Tvärsektioner,** §§ 21 och 22, i skala 1:100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ...... st	11	0.14	1	54		
		...... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ...... „	80	0.25	20	–		
		...... „						
		...... „					21	54
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ...... „	5	3,00			15	–
1944		***Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp ......*			2	—		
14–15/8		Rekognoscering av nederbördsområdet *~~för vattenområdets areal~~* dag ~~km²~~	2	12 ~~0,02~~	24	–		
1944	2/8	Uppritning av karta över nederbördsområdet *~~dagar~~* m. m. dag	1	12,00	12	–	38	–
		***Dimensionsberäkning,** § 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ...... km	1	3,50	3	50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ...... „	1	1,00	1	–		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „						
		nämligen ...... m² sektion på ...... „						
		...... „ „ „ ...... „						
		...... „ „ „ ...... „						
		...... „ „ „ ...... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm 1 dimension *„*		6,00	6	–		
		2) „ „ över 20 „ 7 dimensioner		10,00	70	–	80	50
		***Inritning å kartan av avlopp och vallar,** § 26, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ...... cm	140	0,03	4	20	5	20
		***Arbetsbeskrivning,** § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ...... st	11	2,00	22	–	25	–
		Överföres					687	86

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					687	86
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	138	4,00	55	20		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			188	40	243	60
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ... *st*		8,00				
		Ritarbete ... "	2	5.-	10	-		
		...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00				
		Kostnadsberäkning ... "	2	3.-	6	-		
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Ritningar, antal blad ... *st*		3,00			16	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	800	0,01			8	-
		Översiktskarta, *§ 41*					4	-
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningsbelopp ... *st*		0,25				
1945	17/2	***Kostnadsfördelning,*** *§ 43, grundbelopp*			~~6~~	—		
		Beräkningar dag	1	12	12			
		antal fastigheter ... *st*	13	0,30	3	90		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „	1	0,20		20	22	10
1944	19/12	***Utlåtande,*** *§ 45* ... *sid*	23	3,00			69	-
1945 [illegible]	[illegible]	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	3½	12,00			42	-
1945	15-16/2	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* för [illegible] pl. „		12,00				
		V.b. 10:52 med ritningar „	2	12,00			24	-
		...						
		...						
1944	29/8, 6/9	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	2	12,00			24	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 5 st. ... „	1⅔	12,00	20	-		
		utlopp för täckt ledning ... 1 st. ... „	1/3	12,00	4	-		
		slamficka , vattenintag 1 st. ... „	1/2	12,00	6	-		
		...					30	-
		Lösen för: *Summa kronor*					1170	56
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta regalarket / bladet ...			7	-		
		övriga regalark / blad ... *st*	1		2	75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, *medelareal* 0.34 *ha, ägofigurer st*	202	0.07	14	14		
		... *ha*	69.67	0.14	9	75		
		Överföres			33	64		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			33	64		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			5	97		
		3) insättning av höjdlägestal st	800	0,02	16	–		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	140	0,05	7	–	64	36
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km	0.5	2.50	1	25		
		befintligt vattendrag eller vall „	1.5	3.–	4	50		
		nytt avlopp eller vall „	0.9	5.–	4	50		
		ändring av befintligt avlopp „	4.5	6.–	27	–		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			21	54		
		3) broar och trummor, „ „	2	5.–	10	–		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	5	3,00	15	–	83	79
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0						
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	2	12,00			24	–
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* sid	110	0,55			60	50
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*					4	–
		Summa kronor					236	65
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			24	–		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. avskrifter ~~uppklistring av ritningar~~			5	–	29	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			76	–		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			327	–	403	–
		Summa kronor					432	–
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					1170	56
		Lösen för kopior och avskrifter					236	65
		Övriga förrättningskostnader					432	–
		Summa kronor					1839	21

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Torna och Bara *häradsrätt.*

Södergård *den* 23 Februari 1945

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

And. J. Bengtström

Kronor 1839.21 *kvitteras:*

Södergård *den* 23 Februari 1945

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
425486

Räkning Södergård den 23/2 1945

Dikningsföretaget "Odarslöv-Igelösa av år 1945" Debet till skiftesgodemannen Anders Bergström

1945				
30/1		Resa från hemmet till Södergård		
		och åter; 18 km.	9	-
		Arvode	10	-
23/2		Ersättning lika som den 30/1	19	-
		Kronor	38	-

Kvitteras
And. Bergström

120

Räkning Södergård den 23/2 1945

Dikningsföretaget Odarslöv-Igelösa av år 1945 Debet till skiftesgodemannen Anders Svensson.

1945			
30/1	Resa från hemmet till Södergård		
	och åter, 18 km	9	–
	Arvode	10	–
	Ersättning lika som d. 30/1	19	–
	Kronor	38	–

Kvitteras

~~And. Bengtsson~~

And. Svensson

№ 31399 ❋ B

121

MALMÖ den 21 dec. 1944

Herr Lantbr. ing. Claes-Henrik Wallér S.Förstadsgatan 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

An...kningar, ej ...givna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

		An annons om	ggr.	m/m	à	Kronor	öre
1944 Dec.	21	Syneförrättning: Lantbr. Carl Christensson Separatavdrag	1	80	27	21 2	60 40
						24	-

Kvitteras den 30/12-44
A.-B. Skånska Dagbl.
genom B. Wikander

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

För annonskliché svaras ej mera än *sex månader*.

M 8*0832

DIARIE Nr 30583
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 DEC. 1947

Avskrift.

450/47
Komb

Betänkande
rörande fråga om statsunderstöd till
utförande av dikningsföretaget
"Odarslöv-Igelösa av år 1945"
i Odarslövs och Igelösa socknar,
Malmöhus län.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 maj 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Betänkande
rörande fråga om statsunderstöd till
utförande av dikningsföretaget
"Odarslöv-Igelösa av år 1945"
i Odarslövs och Igelösa socknar,
Malmöhus län.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Odarslöv-Igelösa av år 1945" i Odarslövs och Igelösa socknar, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, som med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, ligger mellan vägen Lund-Getinge i norr och vägen Odarslöv-Igelösa i öster.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 23 februari 1945 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Anledning finnes ej antaga, att besvär kommer att anföras mot förrättningen.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i mom. 2. av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör vissa allmänna vägar. Förrättningsmannen har därför under förrättningens handläggning till vägdirektören översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra dessa vägar, samt förslag till deras utförande. Vägdirektören har sedan i skrivelse till förrättningsmannen meddelat, att det från hans sida icke vore något att erinra mot att de arbeten, som beröra vägarna, utföras på föreslaget sätt /bil. 6-8 i förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser

/mom. 7. i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 23 april 1955.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades torrläggningskostnaderna för de tre företagen till respektive 40200.- kr., 6000.- kr. och 15100.- kr. eller tillsammans 61300.- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet, respektive 1839.21 kr. och 61.- kr. samt vattendomstolsavgift / för företagen 1 och 3 88.14 kr. Samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande beräknas alltså till 63288.35 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt /bil. a/ av protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättningen, har ende delägaren genom sitt ombud, godsförvaltaren Gustaf Wihlborg, förklarat, att han önskade erhålla såväl bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond. Förteckning över lånsökanden tillhöriga fastigheter bifogas /bil. b/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. C/.

Tabell, utvisande varje särskild fastighets andel i företaget samt beräknade bidrags- och lånebelopp, bifogas /bil. d/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. e/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell /bil. d/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 30880.- kr. från statens avdikningsanslag och 32400.- kr. från statens avdikningslånefond. Företaget avser uteslutande torrläggning av redan odlad jord.

Bilagor.

Transumt av protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättningen	bil. a.
Förteckning över lånsökanden tillhöriga fastigheter	bil. b.
Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad	bil. c.
Tabell, utvisande varje särskild fastighets andel i dikningsföretaget ävensom beräknat bidrags- och lånebelopp	bil. d.
Sammandrag av företagets kostnader	bil. e.
Yttrande av täckdikningsnämnd	bil. f.
Arvodesräkning för syneförrättningen	bil. g.
Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m.	bil. h.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 8 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö i april 1945.

C.H.Wallér
Statens lantbruksingenjör.

Bil. a.
Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Östra Odarslövs och Igelösa socknar, Malmöhus län.

År 1945 den 30 januari inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Anders Bergström i Roslöv och Anders Svensson i Gårdala hos lantbrukaren Carl Christensson i Södergård ==

§ 14.

Sedan förrättningsmannen redogjort för nu gällande bestämmelser för bidrag och lån av statsmedel till torrläggningsföretag, meddelade godsförvaltare Wihlborg, att friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok ämnade ansöka såväl om bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond.

===

Södergård den 23 februari 1945.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

And. Svensson   And. Bergström

Gode män.

Rätt transummerat betygar:

C.H.Wallér.

Bil. b.

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Odarslöv-Igelösa av år 1945" i Odarslövs och Igelösa socknar, Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

Igelösa s:n.

1/4 mtl. Igelösa 9^1 ; Thure Gabriel Gyllenkrok
1/4 " D:o 12^1 ; Dens.
1/2 " D:o 6^1 ; Dens.; arr. Viktor Svensson
1/4 " D:o 13^1 ; Dens. arr. Karl Persson
1/2 " D:o 17^1 ; Dens. arr. Nils P. Nilsson
1/2 " D:o 4^1 ; Dens. arr. Sigurd Nilsson

Odarslöv s:n.

3/4 mtl. ö, Odarslöv 7^1 ; Thure Gabriel Gyllenkrok; arr. Edvard Svensson och Karl Persson.
1/2 " D:o 3^1 ; Thure Gabriel Gyllenkrok; arr. Edvard Svensson och Janne Olsson.
2/3 " D:o 12^1 ; Thure Gabriel Gyllenkrok; arr. Rudolf Hansson.
2/3 " D:o 11^1 ; Thure Gabriel Gyllenkrok; arr. Carl Christensson och Janne Olsson.

Malmö i april 1945.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. c.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal Åker Hektar	 Annan mark	 Summa	Kostnad kronor	Båtnad kronor	Relativ kostnad
		Hela företaget				
1	30.70	2.02	32.72	41594.61	42971.-	0.97
2	9.09		9.09	6190.02	6909.-	0.90
3	27.01		27.01	15503.72	15786.-	0.98
Summa	66.80	2.02	68.82	63288.35	65666.-	
		Lånesökandenas andel.				
1	30.70	2.02	32.72	41594.61	42971.-	
2	9.09		9.09	6190.02	6909.-	
3	27.01		27.01	15503.72	15786.-	
Summa	66.80	2.02	68.82	63288.35	65666.-	

Malmö i april 1945.
C. H. Wallén
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

414072

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Igelösa s:n.							
				Förslag 1.						
1/4	9'		Igelösa	Thure Gabriel Gyllenkrok	7	92			7	92
1/4	12'		Do	Dens.	8	46			8	46
1/2	6'		Do	Dens. arr. Viktor Svensson	1	82			1	82
1/4	13'		Do	Dens. arr. Karl Persson		99				99
1/2	17'		Do	Dens. arr. Nils P. Nilsson		87				87
1/2	4'		Do	Dens. arr. Sigurd Nilsson	7	94			7	94
			Odarslövs s:n.							
3/4	7'		Ö. Odarslöv	Thure Gabriel Gyllenkrok						
				arr. Edvard Persson	1	07	2	02	3	09
				arr. Karl Persson	1	63			1	63
				Förslag 2.						
1/2	3'		Ö. Odarslöv	Thure Gabriel Gyllenkrok						
				arr. Edvard Persson	8	69			8	69
				arr. Janne Olsson		40				40
				Förslag 3.						
2/3	12'		Ö. Odarslöv	Thure Gabriel Gyllenkrok						
				arr. Rudolf Hansson	8	79			8	79
2/3	11'		Do	Thure Gabriel Gyllenkrok						
				arr. Carl Christensson	8	95			8	95
2/3	11'		Do	Thure Gabriel Gyllenkrok						
				arr. Janne Olsson	9	27			9	27
				Summa	66	80	2	02	68	82

Bil. d.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet o. domstolsavgift									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
8287	-	7675	93	245	83	20	46	7942	22	0.97	48.95	3887	44	4053	73
12850	-	11965	39	383	21	31	90	12380	50	〃	〃	6059	82	6319	04
928	-	859	57	27	53	2	29	889	39	〃	〃	435	33	453	94
957	-	886	44	28	39	2	36	917	19	〃	〃	448	93	468	14
1803	-	1700	30	54	46	4	53	1759	29	〃	〃	861	11	897	95
12186	-	11491	86	368	04	30	64	11890	54	〃	〃	5820	-	6068	97
3876	-	3655	22	117	05	9	74	3782	01	0.97	〃	1851	16	1930	35
2084	-	1965	29	62	94	5	24	2033	47	0.97	〃	995	31	1037	89
6711	-	5828	05	178	65	5	93	6012	63	0.90	46.50	2795	66	3216	21
198	-	171	95	5	27		17	177	39	〃	〃	82	48	94	89
3534	-	3380	43	82	35	8	03	3470	81	0.98	49.30	1710	98	1759	37
6141	-	5874	13	143	10	13	96	6031	19	〃	〃	2973	15	3057	24
6111	-	5845	44	142	39	13	89	6001	72	〃	〃	2958	63	3042	28
65666	-	61300	-	1839	21	149	14	63288	35			30880	-	32400	-

Malmö i april 1945.
C. H. Wallin.
Statens lantbruksingenjör.

Bil. e.

Kostnadssammandrag.

Förslag 1.

Torrläggningskostnad.				
Arbets- och materialkostnad			39260.-	
Ersättningar			940.-	40200:-
Förrättningskostnad.				
Synförrättning		1287.45		
Biträdande	42.70			
Domstolsavgift	64.46	107.16		1394.61
		Summa kostnad		41594.61

Förslag 2.

Torrläggningskostnad.				
Arbets- och materialkostnad			5972.-	
Ersättningar			28.-	6000.-
Förrättningskostnad.				
Synförrättning		183.92		
Biträdande		6.10		190.02
		Summa kostnad		6190.02

Förslag 3.

Torrläggningskostnad.				
Arbets- och materialkostnad				15100.-
Förrättningskostnad.				
Synförrättning		367.84		
Biträdande	12.20			
Domstolsavgift	23.68	35.88		403.72
		Summa kostnad		15503.72

Malmö i april 1945
C. H. Wallin
Statens lantbruksingenjör.

Avskriften, sid. 1- 9 , vidimeras ex officio:

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 63288 kr. 35 öre.

Stockholm den 31 maj 1947.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidimeras ex officio
C.A. Möller

10

Bil. g.

REDOGÖRELSE

för Odarslöv-Igelösa dikningsföretag av år 1945
i Odarslövs och Igelösa socknar
av Malmöhus län, omfattande 3 samfällighet.

Åker 66.80 har
Äng och odlingsmark 2.02 "
Annan duglig mark "
Tillsammans 68.82 har
Markens blivande värde i medeltal 3500 kronor pr har
" " " högst 3500 " " "
Båtnaden har uppskattats till 65666 kr.
Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 61300 "
Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "
Jordarten utgöres huvudsakligen av lättlera
Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 23 februari 1945.
Till företagets aktförvarare har utsetts:
Adress: Godsförvaltaren Gustaf Wihlborg, Björnstorp.
Anm.:

Malmö den 12 mars 1945.

C. A. Waller.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Täckdikningsnämnden har utan anmärkning tagit del av redogörelsen för Odarslöv-Igelösa dikningsföretag av år 1945 och får tillstyrka att statsunderstöd i vanlig ordning utgår.

Malmö den 27 mars 1945.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
437600

11.

Bil. g.

Avskrift.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående dikningsföretaget "Odarslöv - Igelösa av år 1945" i Odarslövs och Igelösa *~~socken~~* socknar *av* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1944.		**Kallelser och kungörelser,** *§ 5,* st	16	0,50			8	-
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	12	3,00	36	-		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.34 *ha* st	198	0.24	47	52		
		ha	67.65	0.78	52	77		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.40 *ha* st	5	0.18		90		
		ha	202	0.58	1	17		
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1: 4000 utöver diknings-						
10-	11/8	samfälligheterna dag	2	12	24	-		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st			1	50	167	86
		Överföres					175	86

12.

1	2	3	4	5	6		7	
1944								
28/7, 31/7, 5/8		*Överfört*					175	86
7/8, 9/8, 12/8		**Avvägning.**						
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 .... dagar	11	12,00	132	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 7 4 punkter pr ha .... ha	69.67	0.50	34	84		
		avvägda punkter .... st	800	0.03	24	-		
		i annan mark, medelantal .... punkter pr ha .... ha						
		avvägda punkter .... st						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark .... km	12	2,00	24	-		
		i annan mark .... „		5,00			214	84
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.34 ha, st	203	0.05	10	15		
		ha	69.67	0.10	6	97	17	12
1945	30/1	**Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer .... st	203	0,04			8	12
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 .... dagar	1/2	12,00	6	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd .... km			4	—		
		för övriga kilometer .... st	2	1,50	3	-		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	404	0,06	24	24		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	202	0,12	24	24	61	48
		Längdprofil, § 19, längdskala 1:						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta .... km	1.4	3.-	4	20		
		2) befintligt avlopp eller vall .... „	6	3.50	21	-	25	20
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion .... st	11	0.14	1	54		
		.... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion .... „	80	0.25	20	-		
		.... „						
		.... „					21	54
		Antal blad med profil- och sektionsritningar .... „	5	3,00			15	-
1944		**Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp			2	—		
14-15/8		Rekognoscering av nederbördsområde dag	2	12.-	24	-		
		för vattenområdets areal .... ~~km²~~		~~0,02~~				
1944	31/8	Uppritning av karta över nederbördsområdet m. m. ~~dagar~~ .... dag		12,00	12	-	38	-
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning .... km	1	3,50	3	50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna .... „	1	1,00	1	-		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m^2 „						
		nämligen .... m^2 sektion på .... „						
		.... „ „ „ .... „						
		.... „ „ „ .... „						
		.... „ „ „ .... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm 1 dimension „		6,00	6	-		
		2) „ „ över 20 „ 7 dimensioner		10,00	70	-	80	50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan .... cm	140	0,03	4	20	5	20
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor .... st	11	2,00	22	-	25	-
		Överföres					687	86

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					687	86
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50				
		därjämte 25 öre pr m^2 av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen .... m^2 sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	13.8	4,00	55	20		
		därjämte 50 öre pr m^2 av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen .... m^2 sektion på „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			188	40	243	60
		Förslag till invallning, § 29						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38						
		Dimensionsberäkning st		8,00				
		Ritarbete //	2	5.-	10	-		
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00				
		Kostnadsberäkning	2	3.-	6	-		
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00				
		Grundförstärkning m^2		0,10				
		Ritningar, antal blad st		3,00			16	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	800	0,01			8	-
		Översiktskarta, § 41					4	-
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		antal ersättningsbelopp st		0,25				
1945.	17/2	**Kostnadsfördelning,** § 43, grundbelopp Fördelningar dag	1	12.-	~~6~~ 12	— -		
		antal fastigheter st	13	0,30	3	90		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	1	0,20		20	22	10
1944	19/12	**Utlåtande,** § 45 sid	23	3,00			69	-
1945	30/1, 20/3, 23/2	**Sammanträden o. upprättande av protokoll,** § 46 mom. 1, dagar	3 1/2	12,00			42	-
1945	15-16/2	**Särskild utredning,** § 46, mom. 2 för yttrande „		12,00				
		enl. V.L. 10:52 med ritningar „	2	12,00			24	-
1944	29/8, 6/9	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,** § 46, mom. 15 dagar	2	12,00			24	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 5 st. „	1 2/3	12,00	20	-		
		utlopp för täckt ledning 1 st „	1/3	12,00	4	-		
		slamficka, vattenintag 1 st. „	1/2	12,00	6	-		
							30	-
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor					1170	56
		1) 1:sta regalarket / bladet			7	-		
		övriga regalark / blad st	1		2	75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 0.34 ha, ägofigurer st	202	0.07	14	14		
		ha	69.67	0.14	9	75		
		Överföres			33	64		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			33	64		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5	97		
		3) insättning av höjdlägestal st	801	0,02	16	-		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	140	0,05	7	-	64	36
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km	0.5	2.50	1	25		
		befintligt vattendrag eller vall „	1.5	3.-	4	50		
		nytt avlopp eller vall „	0.9	5.-	4	50		
		ändring av befintligt avlopp „	4.5	6.-	27	-		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			21	54		
		3) broar och trummor, „ „	2	5.-	10	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	5	3,00	15	-	83	79
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	2	12,00			24	-
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 57* sid	110	0,55			60	50
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*					4	-
		Summa kronor					236	65
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			24	-		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. avskrifter *~~uppklistring av ritningar~~*			5	-	29	-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			76	-		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			327	-	403	-
		Summa kronor					432	-
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					1170	56
		Lösen för kopior och avskrifter					236	65
		Övriga förrättningskostnader					432	-
		Summa kronor					1839	21

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Torna och Bara *häradsrätt.*

Södergård *den* 23 februari *19*45

C. H. Wallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

And. Svensson　　And. S. Bergström

Kronor 1839.21 *kvitteras:*

Södergård *den* 23 februari *19*45.

C. H. Wallin.

Vidimeras ex officio:

C. H. Wallin

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
425486

Bil. h.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till dikningsföretaget "Odarslöv-Igelösa av år 1945"
inom Odarslövs och Igelösa socknar
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar à		
Betänkande, sid. 4 "	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ /4+2+0.50x13+4/ à	16	50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. ½ dagar "	6	-
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~[illegible]~~ betänkande m. m. sidor 20	11	-
Inhäftning av handlingar; 2 häften betänkande	4	-
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
Förteckning över lånsökande	4	-
Redogörelse till täckdikningsnämnd	4	-
Summa Kronor:	61	-

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Torna och Bara häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 10 april 1945

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
356933

Granskat och godkänt, 277/47

Kostnaderna ha blivit ~~ca~~ 1.900:- högre (enl. Waller)
än som beräknats.

Teckningsbevis [illegible] för den nya borgenären, godk. för > 3.8 Mkr.

DIARIE N:r 30983
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 DEC. 1947

Münther

Skuldförbindelse överlämnad
till [illegible]kontoret
den 22/12 1947
godkända den 3/1 1948

4150/47

M 8-0832

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 maj 1947 till dikningsföretaget "Odarslöv - Igelösa av år 1945" i Odarslövs och Igelösa socknar,

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med trettiotusenåttahundraåttio (30.880) ~~trettiotusenåttahundra (30.800)~~ kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med trettiotvåtusenfyrahundra (32.400) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av lantbruksingenjören C.H. Wallér vid syneförrättning år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, ensam delägare i ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för troendeman för~~ företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del ~~samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1952,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
7. 1947. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
273547

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Björnstorp den 8/12 1947.

Thure-Gabriel Gyllenkrok

Friherre

Björnstorp

Att friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok, Björnstorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

G. H. Nilsson
Lantbruksingenjör
Adress Malmö

G. H. Monkell
Ingenjör
Adress Malmö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 16 januari 1948.

Adolf Granström

Martin Hägglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 16/1 1938. 277/47

30984
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 DEC. 1947

Rapport

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av företagets styresman.

Företagets namn: Dikningsföretaget Odarslöv-Igelösa av år 1945 i Odarslövs och Igelösa socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 31 maj 1947.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag	30800 kr.
Lån från statens avdikningslånefond	32400 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Ensam delägare: Friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok, Björnstorp.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 9 december 1947.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Då statsunderstödet beviljades, beräknades kostnaderna sålunda:

Arbetskostnader m.m.	61300.- kr.
Förrättningskostnader	1988.35 "
Summa	63288.35 kr.

De verkliga kostnaderna hava blivit följande:

Arbetskostnader	59400.- kr.
Förrättningskostnader	1988.35 "
Summa	61388.35 kr.

Statsunderstödet skall alltså minskas i förhållande till de verkliga kostnaderna. Minskningen skall fördelas på de tre företagen i förhållande till de för varje företag beräknade kostnaderna.

Malmö den 9 december 1947.

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

1948 den 16 januari.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: dikningsföretaget "Odarslöv - Igelösa av år 1945" i Odarslövs och Igelösa socknar, Malmöhus län.

Lån 32.400 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 31 maj 1947. Lånet minskat denna dag till ~~3.460~~ 31'430 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Igelösa socken			
Igelösa	½	4^1	Thure Gabriel Gyllenkrok
"	½	6^1	Dens.
"	1/4	9^1	Dens.
"	1/4	12^1	Dens.
"	1/4	13^1	Dens.
"	½	17^1	Dens.
Odarslövs socken			
östra ~~Ö.~~ Odarslöv	½	3^1	Dens.
" "	3/4	7^1	Dens.
" "	2/3	11^1	Dens.
" "	2/3	12^1	Dens.

Stockholm den 16 januari 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

31/5-47

DIARIE N:r 8347
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 ~~JAN.~~ APR. 1945

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Odarslöv-Igelösa av år 1945" i Odarslövs och Igelösa socknar, Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

Igelösa s:n.

3 ✓ 1/4 mtl. Igelösa 9^{1} ; Thure Gabriel Gyllenkrok
4 ✓ 1/4 " D:o 12^{1} ; Dens.
2 ✓ 1/2 " D:o 6^{1} ; Dens.; (~~arr. Viktor Svensson~~)
5 ✓ 1/4 " D:o 13^{1} ; Dens. ~~arr. Karl Persson~~
6 ✓ 1/2 " D:o 17^{1} ; Dens. ~~arr. Nils P. Nilsson~~
1. ✓ 1/2 " D:o 4^{1} ; Dens. ~~arr. Sigurd Nilsson~~)

Odarslövs s:n.

8 ✓ 3/4 mtl. Ö. Odarslöv 7^{1} ; Thure Gabriel Gyllenkrok; (arr. ~~Edvard Svensson~~ och Karl Persson.)
7 ✓ 1/2 " D:o 3^{1} ; Thure Gabriel Gyllenkrok; (arr. Edvard Svensson och Janne Olsson.)
10 ✓ 2/3 " D:o 12^{1} ; Thure Gabriel Gyllenkrok; (arr. Rudolf Hansson.)
9 ✓ 2/3 " D:o 11^{1} ; Thyre Gabriel Gyllenkrok; (arr. Carl Christensson och Janne Olsson.)

Malmö i april 1945.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

30983
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 DEC 1947

Avskrift.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Östra Odarslövs och Igelösa socknar, Malmöhus län.

År 1945 den 30 januari inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Anders Bergström i Roslöv och Anders Svensson i Gårdala hos lantbrukaren Carl Christensson i Södergård ==

§ 14.

Sedan förrättningsmannen redogjort för nu gällande bestämmelser för bidrag och lån av statsmedel till torrläggningsföretag, meddelade godsförvaltare Wihlborg, att friherre Ture-Gabriel Gyllenkrok ämnade ansöka såväl om bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond.

==

Södergård den 23 februari 1945.
Å tjänstens vägnar:
C.H.Wallér.
Statens lantbruksingenjör.

And. Svensson   And. Bergström
Gode män.

Coll.
bfs. H.

Vidimeras ex officio:
C.H.Wallér