



Förslag i fem blad
till
Reslövs invallningsföretag av år 1945

i Reslövs socken, Malmönäs län

Upprättat åren 1944-1945 av


Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 juni 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Gösta Forsman.

Blad 1.



Skala 1:2000


NTUN:001

M 5-0834

Nr 720 Malmönäs 5 pite





Tillhör förslag i 5 blad till Reslövs invallningsföretag av år 1945.
Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag instiftad till offentlig rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 juni 1947.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Sjoharar Jorsman.



JNN:003

M 5-0834 3

Ar 720, Malinhus 5 piter

Tillhör förslag i 5 blad till Reslövs invallningsföretag av år 1945.

Erik Alström

Statens o Lantbruksstyrelsens

Förslag till pumpanläggning.

Skala 1:50


OBS! SE ÄVEN BLAD 4a.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 juni 1947.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Gösta Frisman.

Sektion A-A



All betong skall utföras med minst 325 kg A- eller 350 kg E-cement per m³ betong
och med tryckhållfasthet av minst 250 kg per cm² efter 28 dygn.

Skala 1:50

Nr 004

N 5-0834 4

Ma 720 Malinhus 5rit

Tillhör förslag i 4 blad till Reslövs invallningsföretag av år 1945.

Erik Alström


e.o. lantbruksingenjör.

Förslag till pumpanläggning.

Rätt kopierat betygar:

Erik Alström

Sektion A-A



Tillhör förslag i 5 blad till Reslövs invallningsföretag av år 1945


Einar Alström

Statens o. lantbrukstingenjör


Förslag till brunn vid 5+62 och ommurning av rörutlopp

Planritning


Skala 1:50



Profilritning




Profil av rörutlopp




Förslag till 36" brunn

Skala 1:50



Förslag till 24" brunn

Skala 1:50



Skala 1:100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

M.Nr 005

Skala 1:50

0 1 2 3 4 m

M 5-0834

Nr 720 Halmöhus 5 pite

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsen
och denna dag fastställt till efter-
skätsel vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 januari 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Tillhör förslag i 5 blad till Reslövs invallningsföretag av år 1945.

Erik Olsson

Statens o. lantbruksingenjör

D

A

B

C

Ca

C

100 har

Ommurning av rörutlopp
Bunn 36"

Fixp = +10.00 m.
Allmän väg

Vall (senare höjd utvid)

Pumpstation

95 har

88 har

78 har

Ommurning av rörutlopp

Bunn 24"

Ommurning av rörutlopp





45 har

Fixp = +12.13 m
Bunn 28"

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 juni 1947.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Sigmar Forsman.



SH.Nr 002

M 5.0834 2

Nr 720 Malinshus 5 piter

~~1935~~

~~K. L. INTERURSTRELSSEN~~

M 5-0834

7427

~~DIARIE NR~~

~~K. L. INTERURSTRELSSEN~~

~~K. L. INTERURSTRELSSEN~~

452 / komb
47

Handlingar till

Reslövs invallningsföretag av år
1945

✓ i Reslövs socken, Malmöhus
län.

Upprättade år 1945.

93 5

SÖDERBYGDENS
18 JUN. 1945
VATTENDOMSTOL

Inskr. i vattenb.

d. 1 / 2 1946




Handlingar
till
Reslövs invallningsföretag av år
1945.
i Reslövs socken, Malmöhus
län.
Upprättade år 1945.

Till akten hör 5 blad ritningar.

Innehållsförteckning.

Sammanträdesprotokoll.	sid.	1 - 6
Bilagor.	"	7 - 20
Värderingslängd och Hävdeförteckning.	"	21 - 27
Kostnadsförslag.	"	28 - 36
Ersättningslängder.	"	37 - 40
Arbetsbeskrivning.	"	41 - 48
Utlåtande.	"	49 - 63
Kostnadsfördelningslängd.	"	64 - 66

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

1.
Protokoll fört vid samman-
trädet för synföreläggning enligt
vattenlagen angående förläggning
av marker tillhörande Restår
u. r. 7 m. fl. fastigheter i Restårs
socken av Malmöhus län.

År 1945 den 9 mars insatte sig under lednad förvält-
ningsman samt stiftesgodemännen Nils August Nilsson, Marie-
holm och Nils Persson, Örkarp's gård, Marieholm, för att jäm-
likt av länsskyddsen för förvältningens utfärdad förord-
nande (Bil. 1) handlägga synföreläggning enligt vattenlagen
angående förläggning av marker tillhörande Restår u. r. 7
m. fl. fastigheter i Restårs socken, Malmöhus län. Förvält-
ningsmannen hade den 28 febr. 1945 översänt havgårdser
om förvältningens förelagande till kände sakägare. Över-
sänta havgårdser och kallelser hade särskild förteckning
upprättats (Bil. 2).

Förutseende synmännen hade följande tillståndsberättelse:

Förutseende till förvältningen:

Lantbr. Albert Christiansson; äg. $\frac{1}{2}$ mbl. Restår 7² och $\frac{3}{16}$
mbl. Restår 13³ (löp. den 20 sept. 1939; § 721).

Övriga sakägare och anbud:

Fr. Elis Hultgren, Lund; äg. $\frac{5}{8}$ mbl. Restår 25¹ genom
lantbr. Nils Persson enligt fullmakt, Bil. 3.

Lantbr. Nils Persson; äg. $\frac{5}{8}$ mbl. Restår 25¹.

Lantbr. Magnus Thudeman; äg. $\frac{9}{16}$ mbl. Restår 13² (löp. den
7/5 1928; § 303).

Lantbr. Oskar Svensson; äg. $\frac{4}{15}$ mbl. Restår 7³.

Lantbr. Kjell Svensson; äg. $\frac{4}{15}$ mbl. Restår 7³.

Lantbr. Nils Oskar Persson, äg. 2/3 mtl. Rosta 19'

Lantbr. Gunnar Olsson, äg. 2/3 mtl. Rosta 19'

Vägförvaltingen i Malmåhus kan genom ingenjör Simon Danielson enligt fullmakt Bil. 4.

§ 1.

Det för förvaltningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

För emot synemännen hade ingen att anmärka. Synemännen visade sig ej heller stå i jämsförhållande till nu hande sakägare. Gode männen förklarade, att de orlagt förskriven cd, samt att de innehade uppdrag att vara shiffes godsmän.

§ 3.

Laga hinder emot förvaltnings handläggande eller det nu planerade företags utförande hade ingen att anmärka.

§ 4.

Förvaltningsmannen framlade planer och över de marker, som borde bli berörda av det planerade företaget, ävensom profil- och sektionsskizningar över de avläpp, vilkas upplagande påpekats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Till protokollet antecknades, att ersättning för hanteringen m.m. under förundersökningarna skulle utgå till lantbr. Oskar Christensen med 51:- kr och till lantbr. Nils Persson med 8,05 kr eller tillhopa 59,05 kr.

§6.
Meddelades, att syngång skulle företagas omedelbart efter sammankommet.

§7.
Lantbr. Nils Persson, Oskar Svensson, Magn. Andersson och Gunnar Olofsson underskrivo ansökan att ställa sig som sökande. Åtgärder vidordades av synmännena, sedan åtgärder av dem prövats tämplig. Bil. 5.

§8.
Då intet vidare förhållande, upplästes och godkändes dagens protokoll samt meddelades, att nytt sammankommet skulle hållas den 24 april 1945 på samma plats och vid samma tid.

Restör den 9 mars 1945.

Eid. Alström

Halens e. lantbrukarsynförsamling.

Nils Hugo Nilsson

Nils Persson

Gode män.

År 1945 den 24 april inställde sig underskrifnad förädlingsman jämte skiftes godsmännen Nils August Nilsson och Nils Persson hos lantbrukare Olbert Christiansson, Restör, för att åter handlägga synföreläggningen. Förutlän synmännen hade följande tillståndsbemyndning:

Lantbr. Olbert Christiansson,
Frö Elise Hultgren genom lantbr. Nils Persson anl. fullmakt,
Lantbr. Nils Persson,
Lantbr. Magnus Andersson,
Lantbr. Oskar Svensson,
Lantbr. Ejell Svensson,
Lantbr. Nils Anders Rasengröst,

Lantbr. Gunnar Olofsson,
Vägförvaltningsen i Malmöhus län.

§9.

Förvaltningsmannen redogjorde för de otika förslag till
förelagets utfrående, som nu slutgiltigt utarbetats.

§10.

Förvaltningsmannen meddelade, att han, när före-
taget kommer att beröra allmänna vägar inom Malmöhus
län, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen in-
hämtat yttrande från vägdirektören i Malmöhus län.
Bil. 6-8.

§11.

Till protokollet lades som bilagar följande hand-
lingar:

Värderingslängden såsom Bil. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. B.

Ersättningslängderna såsom Bil. Ba, Bb, Bc och Bd.

Styrelsensbeskrivningen såsom Bil. E.

§12.

Styrelsens synpunkters uttalande - se Bil. D med under-
bilaga Da - med tillkännagivande, att den med uttalan-
det missnöjde ägde delsamma blandas genom bevrär
till Föderbygdens Vattendansstol.

§13.

Sedan de närvarande förklarats sig beredda att
omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lant-
brukare Ollbert Christiansson, tillika ordförande och verk-
ställande ledamot, lantbr. Olof Persson och Magnus Stenro-
sen. Till revisorer valdes lantbr. Oskar Jönsson och Gunnar
Olofsson.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser angående statsbidrag och lån till bräddningsföretag.

§ 15.

De närvarande förklarade sig vilja komma i åtnjutande av bidrag från statens avdömningsanslag till kostnaderna för företagens uppförande. De uppdraga därför åt lantbrukare Albert Christiansson, Restor, Marichalm att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag, att underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstödet lyftande, att uppbära och utbittera det statsbidrag, som kan bli till företaget berättigat samt att i öfrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för företagets företagsenliga uppförande.

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att de till företaget hörande handlingarna och ritningarna för framtiden skulle förvaras av styrelsens ordförande att alltså inom tre till fyra dagar tillställas lantbrukare Albert Christiansson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrift.

§ 17.

Överlämnades till lantbr. Albert Christiansson ett exemplar av arvodesräkningen till förrättningen. Angående efter dagavode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 18.

Beslutades, att företaget skulle uppföras merast möjligt.

§ 19.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt
förklarades förvärdningen avslutad och upptogs sam-
manträdet.

Resten den 24 april 1945

Erik Alster

Stations c. landbruksingenjör.

Nils Beng Nilsson

Nils Persson

Gode män.

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström, Malmö, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skydsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 6 december 1944.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


Sten Lundberg

Erhållet den 8/12 -44.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad anhåller om förordnande
för behörig förvärdningsman att verkställa
laga syn i avloppsdike från Saeån Reslöv nr 7
till Oscar Svenssons nr 7 och Magnus Anderssons
nr 13 ägor.

Fridhem Reslöv pr. Marieholm den 14/2 1944.

Högäktningsfullt
Albert Christiansson.
Tel. 43 Marieholm.

förordnas
15/2 tel. ang. villor fördrifvade
barn och som ägar eller brukare.

Länstyrelsen Malmö!

Tillägg till skrivelse den 14-2-1944 angående
om förrättningsman att vidtaga laga
förrättning.

Berörda egendomar äro underbecknads
Reslöv nr 7 och 13, Reslöv nr 25 ägare
Fru Elise Hultgren, Tunavägen 27 Lund som
utarrenderat egendomen till Nils Hansson
Reslöv. Magnus Andersson nr 13 Reslöv samt
Oskar Svensson Nynäs nr 7 Reslöv.

Fridhem, Reslöv nr 7 den 14/2 1944.

Högaktningfullt
Albert Christiansson.

Förteckning

Över underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Reslöv nr 7 m.fl. i Reslövs socken,

Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Skiftesgodemannen Nils August Nilsson, Marieholm		28/2 1945
" Nils Persson, Åkarps gård, Marieholm		"
Lantbr. Albert Christiansson, Fridhem, Marieholm		"
" Oskar Svensson, villa Nyhem,	"	"
" Kjell " " "	"	"
Fru Elise Hultgren, Tunavägen 25, Lund		"
Lantbr. Nils Persson, Reslöv nr 25, Marieholm		"
" Magnus Andersson, Reslöv nr 13, Marieholm		"
" Nils Anton Rosenqvist, Malmgatan 56, Reslöv		"
" Gunnar Olofsson, Reslöv nr 19, Marieholm		"
Vägförvaltningen i Malmöhus län, Malmö		"

Malmö den 28 februari 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Fullmakt

Underskriftad befullmäktigad härmed
arrondatören Nils Persson att ställa sig som med-
sökande med lantbrukaren Albert Christians-
son i denna den 14/2 1944 daterade ansökan
som förordnande för stadsens lantbrukningsnämnde
att handlägga egendomsförvärfning enligt watten-
lagen för föreläggning av mark till Röstör
nr 7 att jämtevit gälla min förtig bet 2/3 mtt
Röstör nr 25 samt att vid förordnande sam-
mantraden för min betan, och godkänna
jag ansökanens laga åtgärder.

Lund den 8 Mars 1945
Elin Hultgren

Bevitnas:

Frida Norgren.


Nils Hansson

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen rörande upptagande av vattenavlopp för torrläggning av marker tillhörande Reslöv nr 7 m.fl. fastigheter inom Reslövs socken av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 8 mars 1945.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.



W. Mannerfelt.

Förening

Underskredande få härmed förena oss med landbr.
Albert Christansson i hans anseten om förläggning av mar-
ken till Röstör nr 7 i Röstörs socken, Malmös församling.

Röstör den 9 mars 1945.

Kills Persson
Magn. Andersson

Olof Gunnar
Gunnar Olafsson

Vitsörter:

Stille Kay Vitsörter Eide Alshorn Kils Persson

Till Vägdirektören i Malmöhus län,

Malmö.

Ang. Reslövs invallningsföretag av år 1945.

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Reslövs invallningsföretag av år 1945 i Reslövs socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 24 april 1945. Då det planerade företaget berör allmänna vägen Marieholm-Virke, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes ett utdrag av den till företaget hörande plankartan och profilkartan, och ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken den i utlåtandet omnämnda vägstrumman utmärkts med röd ring.

Malmö den 11 april 1945.

Erik Alström

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mellan sektionen 0 och 0+9 av sträckan A-B korsar det nya avloppet allmänna vägen Marieholm-Virke. I korsningspunkten finnes f.n. en äldre rörtrumma av 12" rör, vilkens botten ligger på höjden +8,35 m. Vägbanan ligger på höjden +10,10 m och lägsta marken uppströms på höjden +9,00 m. Då den nuvarande trumman ej utförts med erforderlig dimension och djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 24" (600 mm) inre diameter och i övrigt enligt de anvisningar, som finnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmsidan eller sektionen 0 ligga på höjden +7,95 m och vid uppströmsidan eller sektionen 0+9 på höjden +7,96 m. Vid trummans nedre ändpunkt skall anordnas kringmurning av rörutloppet. Vid trummans övre ändpunkt skall anordnas kopplings- eller anslutningsbrunn. Denna skall utföras av 36" (900 mm) betongrör och med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnen skall förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnen. Den nya trumman med till densamma hörande ommurning av rörutlopp och brunn skall utföras och bekostad av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Malmö 1 april 1945.

Erik Abraham

Statens e. lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

Dnr. 1460-43/45

Till

Statens e. Lantbruksingenjör E. Alström,
Limhamnsvägen 6 c,


M a l m ö.

Ang. Reslövs invallningsföretag av år 1945.

I anledning av Eder skrivelse den 11 april 1945 får vägförvaltningen meddela, att förvaltningen utan erinran granskat det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående ovannämnda företag.

Malmö den 13 april 1945.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.



W. Mannerfelt.



Simon Danielsson.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Reslöv n:r 7 m. fl. fastigheter i Reslövs socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbr. Albert Christiansson, Fridhem, Marieholm, fredagen den 9 mars 1945 kl. 9,15, då vederbörande intressenter hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras dels marker tillhörande Reslöv n:ris 7, 13, 19, och 25 i Reslövs socken och dels allmänna vägen Marieholm - Virke.

Malmö den 28 februari 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

En med förestående lika lydande kungörelse har jag denna dag fått emottaga, erkännes:

Eslöv den 1 mars 1945.

N. A. Rosenblad

Bestyrkes med förmälan, att delgivningen verkställdts efter förmans uppdrag:

Stu. Eklund

Polisman i Eslövs polisdistrikt.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförättning angående torrläggning av marker tillhörande Reslöv N:r 7 m. fl. fastigheter i Reslövs socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Albert Christiansson, Fridhem, Marieholm, fredagen den 9 mars 1945 kl. 9,15, då vederbörande intressenter hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras dels marker tillhörande Reslöv n:ris 7,13,19 och 25 i Reslövs socken och dels allmänna vägen Marieholm - Virke.

Malmö den 28 februari 1945.

Erik Alström

Statens e.lantbruksingenjör.

V i d i m e r a s:

Per Engström
Marieholm

E. Carlsson
Marieholm

En med förestående lika lydande kungörelse har denna dag tillställts oss, erkännes. Reslöv, Marieholm den 3 mars 1945.

Per Engström
Marieholm

Thage Andersson
Reslöv 13

Kjell Svensson
Reslöv 7

Nils Larsson
Reslöv 25

Gunnar Olafsson
Reslöv 19

Egenhändiga namnteckningar bevittnas.

Per Engström
Fjärdingsman i Marie-
holms polisdistrikt.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Reslöv nr 7 m. fl. fastigheter i Reslövs socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbr. Albert Christiansson, Fridhem, Marieholm, fredagen den 9 mars 1945 kl. 9,15, då vederbörande intressenter hava att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras dels marker tillhörande Reslöv nr:ris 7,13,19 och 25 i Reslövs socken och dels allmänna vägen Marieholm - Virke.

Malmö den 28 februari 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

En med denna likalydande handling - i bestyrkt avskrift - har jag innevarande dag emottagit, som härmed erkännes. Lund den 31/3 1945

Elin Hultgren

Bestyrkes med förmålan att delgivningen verkställa efter förmans uppdrag.

Barndtson

Polisman i Lunds stads polisdistrikt

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<i>Värderingslängd</i> och <i>Händeförteckning</i>																

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Restlång socken</u>					
Restlång	25 ¹		5/8		Fr. Eric Hultgren; are. Nils Persson 1 Åker, mylla på lera 2 " — " — 3 " — " — 4 " — " — 5 " — " — 6 Valfångst 7 Åker, mylla på lera 8 " — " — <u>Summa</u>
Restlång	19 ¹		2/3		Nils Anders Rosengrön; are. Gunnar Olofsson 9 Åker; mylla på lera <u>Summa</u>
Restlång	7 ²		1/2		Albert Christansson 10 Åker, mylla på lera 11 " — " — 12 " — " — 13 " — " — 14 " — " — 15 " — " — 16 " — " — 17 " — " — 18 " — " — 19 " — " — 20 " — " — <u>Överför</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 19								2900	3451	—	3500	4165	—	600	714	—
0 98								1800	1764	—	"	3430	—	1700	1666	—
2 50								900	2250	—	"	8750	—	2600	6500	—
0 96								1800	1728	—	"	3360	—	1700	1632	—
0 56								2900	1624	—	"	1960	—	600	336	—
						0 04										
0 35								2900	1015	—	3500	1225	—	600	210	—
0 25								1800	450	—	"	875	—	1700	425	—
6 79						0 04			12282	—		23765	—		11483	—
0 28								2900	812	—	3500	980	—	600	168	—
0 28									812	—		980	—		168	—
1 43								2900	4147	—	3500	5005	—	600	858	—
0 14								1800	252	—	"	490	—	1700	238	—
0 40								2900	1160	—	"	1400	—	600	240	—
0 60								1800	1080	—	"	2100	—	1700	1020	—
0 20								1000	200	—	"	700	—	2500	500	—
0 20								1000	200	—	"	700	—	2500	500	—
0 60								1800	1080	—	"	2100	—	1700	1020	—
1 —								2900	2900	—	"	3500	—	600	600	—
0 11								1800	198	—	"	385	—	1700	187	—
0 10								900	90	—	"	350	—	2600	260	—
0 80								900	720	—	"	2800	—	2600	2080	—
5 58									12027	—		19530	—		7503	—

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överförd</i> 21 Åker, mylla på lera 22 " — " — 23 Väg 24 Åker, mylla på lera 25 " — " — 26 Vattenhåla 27 Åker, mylla på lera 28 " — " — 29 " — " — 30 " — " — 31 " — " — 32 " — " — 33 Väg <i>Summa</i>
Restår	13 ³		3/16		Albert Christiaansson 34 Åker, mylla på lera 35 " — " — 36 " — " — 37 " — " — <i>Summa</i>
Restår	13 ²		9/16		Magnus Stenansson 38 Åker, mylla på lera 39 " " " <i>Summa</i>
Restår	7 ³		4/15		Oskar Jonsson, are. Kjell Jonsson 40 Åker, mylla på lera 41 " — " — <i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
5 58					12 027	—		19 530	—		7 503	—				
0 60				1800	1080	—	3 500	2 100	—	1 700	1 020	—				
0 40				2900	1 160	—	"	1 400	—	600	240	—				
			07													
2 29				900	2 061	—	3 500	8 015	—	2 600	5 954	—				
0 61				1800	1 098	—	"	2 135	—	1 700	1 037	—				
			04													
0 05				2900	145	—	3 500	175	—	600	30	—				
0 72				1800	1 296	—	"	2 520	—	1 700	1 224	—				
0 21				2900	609	—	"	735	—	600	126	—				
0 52				2900	1 508	—	"	1 820	—	600	312	—				
0 48				1800	864	—	"	1 680	—	1 700	816	—				
0 71				900	639	—	"	2 485	—	2 600	1 846	—				
			06													
12 17				0 17		22 487	—		42 595	—		20 108	—			
0 17				1100	187	—	3 500	595	—	2 400	408	—				
1 78				1800	3 204	—	"	6 230	—	1 700	3 026	—				
0 21				2900	609	—	"	735	—	600	126	—				
0 42				2900	1 218	—	"	1 470	—	600	252	—				
2 58					5 218	—		9 030	—		3 812	—				
1 80				2900	5 220	—	3 500	6 300	—	600	1 080	—				
0 74				1800	1 332	—	"	2 590	—	1 700	1 258	—				
2 54					6 552	—		8 890	—		2 338	—				
0 21				2000	420	—	3 500	735	—	1 500	315	—				
0 92				2900	2 668	—	"	3 220	—	600	552	—				
1 13					3 088	—		3 955	—		867	—				

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Restörs socken</u>					<u>Sammansättning</u>
Restöv	25 ¹		5/8	1-8	Fr. Ellis Hultgren, are. Olof Persson
"	19 ¹		2/3	9	Nils Arken Perssonqvist, are. Gunnar Olofsson
"	7 ²		1/2	10-33	Albert Christmansson
"	13 ³		3/16	34-37	Dens.
"	13 ²		9/16	38-39	Magnus Andersson
"	7 ³		4/15	40-41	Oskar Jonsson, are. Kjell Jonsson
					<u>Samman</u>

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag.

Bil.B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
					Beräknad timlön 1,50 kr.					
		<u>Dikessträckan A-B</u>								
0-0+9	9	<u>Omläggning</u> av trumma un- der allmänna vägen Marie- holm-Virke. Arbetet skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmö- hus län, som därvid äger beakta, dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 24", dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden +7,95m på nedströmssidan och på höjden +7,96 m på uppströmssidan.								
0+9-0+50	41	<u>Cementrör</u> 24" m	41	13:-	533	-	✓			
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörläggning och återfyll- ning m	41	6:-	246	-	✓			
0+50-1+50	100	<u>Cementrör</u> 24" m	100	13:-	1300	-	✓			
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörläggning och återfyll- ning m	100	7:-	700	-	✓			
	150	Överföres			2779	-	✓			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	150	Överfört			2779	-	✓			
1+50-2	50	Cementrör 24" m	50	13:-	650	-	✓			
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyll- ning m	50	5:50	275	-	✓			
2-2+11	11	Pumpstation, se special- kostnadsförslag			10600	-	✓	14304	-	✓
Tills.	211	meter.								
Ommurning av rörutlopp vid 0 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus- län.										
Brunn med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 0+9 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.										
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15%.										
		Dikessträckan B-C						1396	-	15700 -
2+11-3+	139	Schaktning av något sand- blandad lera m ³	1110	2:25	2497	50	✓			
+50										
3+50-4+	100	Schaktning av något sand- blandad lera m ³	780	2:25	1755	-	✓			
+50										
	239	Överföres			4252	50	✓			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	239	Överfört			4252	50	✓			
4+50-5+62	112	<u>Schaktning</u> , av något sand- blandad lera m ³	660	2:-	1320	-	✓	5572	50	✓
		<u>Tills. 351 meter.</u>								
		<u>Ersättning</u> för markåtgång genom dikets vidgning enligt särskild längd; bil. Ba			427	-	✓			
		<u>Ersättning</u> för intrång genom jordupp- lag enligt särskild längd; bil. Bb			1020	-	✓	1447	-	✓
		<u>Flyttning</u> av 5 st. kraftledningsstolpar			150	-	✓	150	-	✓
		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m.								
		tillägges c:a 15%						930	50	8100 - ✓
		<u>Dikessträckan C-D</u>								
10 - 13	300	<u>Cementrör 15"</u> m	300	6:-	1800	-	✓			
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörläggning, återfyll- ning m	300	3,50	1050	-	✓	2850	-	✓
		<u>Tills. 300 meter.</u>								
		<u>Ommurning</u> av rörutlopp vid 10			200	-	✓			
		<u>Brunn</u> med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 11+86 st.	1	70:-	70	-	✓	270	-	✓
		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 15%						480	-	3600 - ✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan D-E.</u>								
13-13+ +20	20	<u>Cementrör 15"</u> m	20	6:-	120	-	✓			
		<u>Schaktning, stämpling,</u> <u>rörläggning, återfyllning</u>								
		m	20	3,25	65	-	✓			
13+20-16 +4	284	<u>Cementrör 12"</u> m	284	4,75	1349	-	✓			
		<u>Schaktning, stämpling,</u> <u>rörläggning, återfyll-</u> <u>ning</u>								
		m	284	2:-	568	-	✓			
16+4-16+ +74	70	<u>Cementrör 10"</u> m	70	3,75	262	50	✓			
		<u>Schaktning, stämpling,</u> <u>rörläggning, återfyll-</u> <u>ning</u>								
		m	70	1,50	105	-	2469	50	✓	
<u>Tills.</u>	<u>374</u>	<u>meter.</u>								
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopp-</u> <u>lingar m.m. vid 13+20, 14+90, 16+4 och</u>										
16+74		st.	4	60:-	240	-	✓	240	-	✓
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>										
tillägges c:a 15%										
								390	50	3100 -✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan C-Ca.</u>								
5+62-6+36	74	Cementrör 8" m	74	2,75	203	50 ✓				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörläggning och återfyll- ning m	74	2:-	148	- ✓	351	50 ✓		
<u>Tills.</u>	74	meter.								
<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 6+36 st.			160:-		60	-	60	- ✓		
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 15%						88 50	500	-		
		<u>Sammanställning.</u>								
	211	Dikessträckan A-B					15700	- ✓		
	351	" B-C					8100	- ✓		
	300	" C-D					3600	- ✓		
	374	" D-E					3100	- ✓		
	74	" C-Ca					500	- ✓	31000	- ✓
<u>Tills.</u>	1310	meter.								
	362									
	948									

Reslöv den 24 april 1945.

Erik Alster

Statens e. lantbruksingenjör.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Specialkostnadsförslag.</u>								
		<u>Pumpanläggning vid sekt. B.</u>								
		<u>Pumpverk.</u>								
		1 st invallningspump med								
		en kapacitet av 130 liter								
		vid 1,6 m lyfthöjd; för-								
		sedd med styrlager av								
		pockenholz eller isolit;								
		direktkopplad till 5,5 hkr								
		kortsluten trefasmotor för-								
		sedd med motorskåp och								
		flottör/pådrag för hel-								
		automatisk drift; avlopps-								
		rör i plåt och med klaff-								
		lucka					5100	-		
		Transporter och montering					200	-		
		Kraftledning och mätare					100	-	5400	-
		<u>Pumpstation.</u>								
		Inspontning och länshåll-								
		ning					1200	-		
		Schaktning m ³	100	3:-			300	-		
		Överföres					1500	-	5400	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1500	-	5400	-
		Armerade brunnssringar ø								
		170 cm m	3,5	100:-			350	-		
		Armerade brunnssringar								
		ø 120 cm m	3,5	50:-			175	-		
		Betong för bottenplattor,								
		stödmurar och grund för								
		pumphus m ³	9:-	80:-			720	-		
		Armeringsjärn kg	200	0:60			120	-		
		Formar och formsättning m ²	55	10:-			550	-	(v)	
		Inloppsrör 24" cementrör m	4	15:-			60	-		
		Flottörbrunn av 12" cement-								
		rör m	3	6:-			18	-		
		Risgrind av järn					100	-		
		2"galv. rör m	5	6:-			30	-		
		U-balkar kg	55	0:60			33	-		
		Stenbeklädnad m ²	17	10:-			170	-		
		Bjälksättar m ²	3	20:-			60	-		
		Överbyggnad av trä					1000	-		
		Träspont 2" m ²	5.5	16:-			88	-		
		Diverse arbete					226	-	5200	-
					Summa				10600	-

Reslöv den 24 april 1945.

Erik Alsterlund

Statens e. lantbruksingenjör.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
-	-	<u>Alternativförslag.</u>								
		<u>Dikessträckan B-C.</u>								
2+11-3+	139	<u>Schaktning</u> av något sand-								
+50		blandad lera m ³	1110	2,25	2497	50	✓			
3+50-5+4	154	<u>Cementrör</u> 24" m	154	13:-	2002	-	✓			
		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
		rörläggning och återfyll-								
		ning m	154	4,50	693	-	✓			
5+4-5+62	58	<u>Cementrör</u> 24" m	58	13:-	754	-	✓			
		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
		rörläggning och återfyll-								
		ning m	58	4:-	232	-	✓	6178	50	✓
<u>Tills.</u>	<u>351</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Ersättning</u> för markutgång genom dikets								
		vidgning enligt särskild längd; Bil.Bc.			161	-	✓			
		<u>Ersättning</u> för intrång genom jordupplag								
		enligt särskild längd; Bil.-Bd.			444	-	✓	605	-	✓
		<u>Ommurning</u> av rörutlopp vid 3+50			100	-	✓			
		<u>Brunn</u> med 36" inre diameter kopplingar								
m.m. vid 3+50		st	1	115	115	-	✓	215	-	✓
		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m.								
tillägges	c:a 15 %							1101	50	8100

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
		<u>Sammanställning för alternativförslaget.</u>								
	211	Dikessträckan A-B				15700	-			
	351	" B-C				8100	-			
	300	" C-D				3600	-			
	374	" D-E				3100	-			
	74	" C-Ca				500	-	31000	-	
Tills.	1310	meter.								
	156 1260	Reslöv den 24 april 1945. <i>Erik Alström</i> Statens e. lantbruksingenjör.								

Ersättningslängd.

Pål. Ba.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr. m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ersättning för markåtgång genom diket utgrävning.</u>						
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
Restår 25'	Elise Hultgren	<u>2+11-3</u>				
		<u>h.s. 89x1,6</u>	140	35	49	—
		<u>3-4</u>				
		<u>h.s. 100x1,8</u>	180	35	63	—
		<u>4-5</u>				
		<u>h.s. 100x1,8</u>	180	35	63	—
		<u>5-5+62</u>				
		<u>h.s. 62x1,8</u>	110	35	38 50	213 50
Restår 7 ²	Albert Christiansson	<u>2+11-3</u>				
		<u>v.s. 89x1,6</u>	140	35	49	—
		<u>3-4</u>				
		<u>v.s. 100x1,8</u>	180	35	63	—
		<u>4-5</u>				
		<u>v.s. 100x1,8</u>	180	35	63	—
		<u>5-5+62</u>				
		<u>v.s. 62x1,8</u>	110	35	38 50	213 50
		<u>Summa kronor</u>				<u>427 —</u>
Restår den 24 april 1945						
Erik Alström						
Skatens c. landbrukingsgrä.						
Nils Aug Nilsson						
Nils Pettersen						
Godt män.						

Min Person och My Värld
Gode män.

Ersättningslängd

Bil Be

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ersättning för markgång genom dikets utgrävning.</u>						
<u>Dikeshäcken B-C.</u>						
Restår 25'	Elise Lullgren	2+11-3				
		h.s. 89x1,6	140	35	49-	
		3-3+50				
		h.s. 50x1,8	90	35	31 50	80 50
Restår 7 ²	Albert Christensen	2+11-3				
		v.s. 89x1,6	140	35	49-	
		3-3+50				
		v.s. 50x1,8	90	35	31 50	80 50
		Summa kronor				161 -
Restår den 24 april 1945.						
Erik Alström						
Statens c. lantbrukningsföretag						
Nils Persson						
Nils Ing Nilsson.						
Godt män.						

Ersättningslängd.

Bil. Bd.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ersättning för inkrång genom järnvägsplac.</u>						
<u>Dikesskrächan B-C.</u>						
Restår 25'	Elise Hultgren	<u>2+11-3+50</u>				
		h.s.	555	0,40	222	222
Restår 7 ²	Albert Christmann	<u>2+11-3+50</u>				
		v.s.	555	0,40	222	222
<u>Summa kronor</u>						<u>444</u>
Restår den 24 april 1945						
Einh. Abström						
Skatens c. lantbrukningsjör.						
Här Perstén			Vilhelm Hultgren			
Godt män.						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikessträckan C-D.</u>								
10	-	1,53				7,70		15" cementrör mellan 10 och 13.
+50	50	1,67						
11	50	1,81						
+50	50	1,75				1:1000		Fixpunkt. Järndubb i sockeln
12	50	1,81						till transformatorbyggnad å
+50	50	1,83						fastigheten Reslöv 7 ² ; belägen
13	50	1,48				8,00		å höjden +12,18 m.
<u>Tills.</u>	<u>300</u>	<u>meter.</u>						
<u>Dikessträckan D-E.</u>								
13	-	1,48				8,00		15" cementrör mellan 13 och
+20	20	-				8,02		13+20
+20	-	-				8,05		12" cementrör mellan 13+20
+50	30	1,14						och 16+4
14	50	1,04				1,5:1000		
+50	50	1,08						
+90	40	-				8,31		
+90	-	-				8,34		
15	10	1,13						
	200							

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	200							
+50	50	1,33				1:1000		
16	50	1,25						
+4	4	-				8,45		
+4	-	-				8,51		10" cementrör mellan 16+4 och
+50	46	1,16				1,5:1000		16+74.
+74	24	-				8,61		
<u>Tills.</u>	<u>374</u>	<u>meter.</u>						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		Anmärkingar
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:								
1.	Den undre betongplattan under själva pumpstationen skall gjutas först. Gjutningen får ske med undervattensgjutning. Först sedan plattan hårdnat, får den egentliga bottenplattan gjutas. Denna gjutning skall ske, när gjutplatsen är länspumpad.							
2.	All betong skall utföras med minst 325 kg A- eller 350 kg E-cement per m ³ betong och med en tryckhållfasthet av minst 250 kg per cm ² efter 28 dygn.							
3.	Ingen betonggjutning får utföras, utan att kontrollanten eller dennes biträden har givit sitt tillstånd därtill, emedan formar, armering och betong skall kunna kontrolleras.							
4.	Gjutning får ej utföras, då dagstemperaturen understiger +4° Celcius eller då nattfrost kan befaras under någon av de närmaste dygnen. Skulle gjutning trots detta behöva företagas eller fullföljas skall betongen täckas och eventuellt uppvärmning ske, så att dess temperatur ej sjunker under 0° Celcius under de tre närmaste dygnen.							
5.	All armering skall utföras av St. 37 eller St. 44.							
6.	Eventuella gjutfogar skola borstas väl med stålborste.							
7.	Vattning skall ske av betongen under de 14 första dagarna efter gjutningen.							
8.	De massor, som komma att upptagas vid fördjupning och utvidgning av de öppna dikessträckorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om det nya avloppet, därest vederbörande jordägare eller							

arrendator ej påfordra, att massorna helt eller till större del skola uppläggas på viss sida. Massorna skola uppläggas med minst 1. - m frikant. Jordvallarna skola genomgrävas - minst på var 50:e m samt vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet.

9. Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställets, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
10. Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
11. Ommurningen vid avvägningspunkten 5+62 skall utföras av betong med 350 kg E-cement per m^3 , samt grundläggas på utfyllning av skärv.
12. Allt stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilande stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimensioner än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
13. Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
14. Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
15. Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
16. Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

17. Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
18. Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
19. Fyllningen skall packas väl särskilt under och på bägge sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
20. Fyllningen får ej innehålla sten.
21. Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
22. Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
23. Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
24. Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
25. Brunnar med större inre diameter än 24", skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.
26. I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvättnet obehindrat kan rinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder

inkopplas minst 3 st, 4" tegelrör eller det större antal rör,
som betingas av förhandenvarande förhållanden.

27. Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m höjd över markytan.
28. Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses
- med botten av betong. samt omskolas med sten och grovt grus.
29. Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan
denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter
vid brunnens byggnad. I sådant fall skall bottnen igjutas,
sedan nedersta brunnsringen färdigställt, eller ock skall bott-
nen sättas på en lös betongplatta eller på underlag av 3" plank.
30. Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de
kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
31. Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och
borttagas, därest ej föreskrivits, att fogarna mellan rören sko-
la fyllas med cementbruk.
32. Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, upp-
dämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för ar-
betets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada upp-
står. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd,
att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist
uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vat-
tenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej upp-
kommer.
33. Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda före-

skrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Reslöv den 24 april 1945.

Erik Alström

Erik Alström.

Statens e. lantbruksingenjör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrätt-
ning angående invallning av marker till
Reslöv nr 7 m.fl. hemman i Reslövs socken,
Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 6 dec. 1944 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående invallning av marker till Reslöv nr 7 m.fl. hemman i Reslövs socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrlägningsföretaget avser "invallning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Företaget berör marker tillhörande Reslöv nr:ris 7,13,19 och 25 i Reslövs socken.

Mom. 2. Invallningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Invallningsföretaget, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93 ligger ca 3 km O.S.O. om Marieholms järnvägsstation på järnvägslinjen Eslöv-Hälsingborg. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De i företaget ingående markerna äro för sin torrläggning beroende av vattenståndet i Saxån, varför torrläggning av markerna endast kan ske medelst invallning i samband med pumpning.

För torrläggningens utförande har föreslagits anordnande av den å hithörande plan- och profilritningar angivna vallbyggnaden, anläggning av pumpstation vid B samt upptagande av avloppen A-B-C-D-E och C-Ca.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej förefinnes någon fara för de täckta avloppens framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika täckta dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla, heldragna linjer för täckta ledningar och med dubbla röda linjer för öppna avlopp. Läget för ommurning och brunnar har utmärkts med röda ringar. Vallbyggnaden har betecknats med grön färg.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från det samma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar

på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdet omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beträffas på annat sätt i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade företaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Pumpstationen.

Rörande vattenmängderna i Saxån har uppgifter inhämtats från Statens Meteorologiska - Hydrografiska anstalt. Med ledning av dessa uppgifter har beräkning av följande vattenytor skett:

exceptionell högvattenyta	+10,25 m.
normal " "	+ 9,25 m.
" medelvattenyta	+ 8,00 m.

Vattenståndet i samlingskanalen B-C bör i genomsnitt vid medelvatten icke överstiga höjden +8,50 m och vid högvatten +8,70 m. Lågvattenytan i samlingskanalen invid pumpstationen bör ej få sjunka under höjden +7,60 m.

Följande lyfthöjder erhållas vid uppträdande vattenstånd:

i Saxån	i samlingskanalen	lyfthöjd
exc.h.v.y.+10,25	h.v.y.+8,50	1,75 m.
normal h.v.y. +9,25	h.v.y.+8,50	0,75 m.
" m.v.y.(+8,00) vid		
pumpning i rörledningen+8,75	h.v.y.+8,50	0,25 m.
normal h.v.y. +9,25	m.v.y. +8,10	1,15 m.
" m.v.y. (+8,00) vid		
pumpning i rörledningen+8,75	m.v.y. +8,10	0,65 m.

Invallningsområdets nederbördsområde omfattar 95 hektar.

Största till pumpning förekommande vattenmängd har beräknats till 130 lit per sekund. Vid medellyfthöjd av 0,65 m och en verkningsgrad för hela pumpanläggningen av 55% blir den erforderliga effekten

$$\frac{130 \times 0,65 \times 0,736}{75 \times 0,55} = 1,5 \text{ kilowatt}$$

Nederbördsmängden uppgår i denna trakt till i medeltal 660 mm per år.

Enligt tillgängliga uppgifter kan man inom ifrågavarande trakt räkna med att högst 60% av årsnederbörden behöver avpumpas.

Om årsnederbörden, vilken, som ovan nämnts, i medeltal uppgår till 660 mm, 60% måste pumpas vid en medellyfthöjd för vattnet av 0,65 m, så åtgår härför ett energibelopp av

$$\frac{95 \times 10000 \times 0,66 \times 0,60 \times 0,65 \times 1000 \times 0,736}{75 \times 60 \times 60 \times 0,55} = 1200 \text{ kwh.}$$

Något magasin utöver det som erhålles vid uppgrävning av huvudavloppet finnes icke, varför vattnet under nederbördsrika

perioder måste avpumpas i den mån det rinner fram till pumpstationen.

Om för strömdistributionen tillämpas ett medelpris av 6 öre per kwh och 20 kr per installerad hkr per år blir kostnaden för el. energi vid 5 hkr motorinstallation

$$5 \times 20 + 1200 \times 0,06 = 172 :- \text{ kr.}$$

övrige driftskostnader 78 :- "

Summa årlig kostnad 250 :- kr.

Kapitaliseras denna årliga kostnad efter en räntefot av 5% uppgår den kapitaliserade driftskostnaden till 5000 :- kronor.

Då det är svårt att avgöra om grundförstärkning (pålning) måste utföras, få synemännen föreskriva att, när schaktning utförts för pumpstationen, ev. provbelastning av grunden skall företagas.

Anbud å pump och motor hava infordrats från Nydqvist & Holm Aktiebolag, Trollhättan, Aktiebolaget Finshyttans Bruk, Finnshyttan, T.An. Tesch A-B, Stockholm och Aktiebolaget Karlstads Mekaniska Werkstad, Karlstad, vilka samtliga firmor, offererat propellerpumpar. Aktiebolaget Karlstads Mekaniska Werkstads och Aktiebolaget Finshyttans Bruks anbud äro i stort sett likvärdiga och lägre än de övriga.

Synemännen finna skäligen föreskriva, att pumpstationen utföres i stort sett efter det uppgjorda förslaget. Skulle det under arbetets utförande visa sig lämpligt, får dock

ändringar vidtagas.

Mom. 4. Trummor.

Allmän väg.

Mellan sektionen O och O+9 av sträckan A-B korsar det nya avloppet allmänna vägen Marieholm-Virke. I korsningspunkten finnes f.n. en äldre rörtrumma av 12" rör, vilkens botten ligger på höjden +8,35 m. Vägbanan ligger på höjden +10,10 m. och lägsta marken uppströms på höjden +9,00 m. Då den nuvarande trumman ej utförts med erforderlig dimension och djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 24" (600 mm) inre diameter och i övrigt enligt de anvisningar, som finnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen O ligga på höjden +7,95 m och vid uppströmssidan eller sektionen O+9 på höjden +7,96 m. Vid trummans nedre ändpunkt skall anordnas kringmurning av rörutloppet. Vid trummans övre ändpunkt skall anordnas kopplings- eller anslutningsbrunn. Denna skall utföras av 36" (900 mm) betongrör och med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnen skall förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnen. Den nya trumman med till densamma hörande ommurning av rörutlopp och brunn skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga företaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 5. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

För den öppna samlingskanalen ha särskilda ersättningslängder upprättats för dels ersättning för markåtgång genom dikets vidgning Bil.Ba och dels ersättning för intrång genom jordupplag Bil.Bb.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 6. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för företaget till 31.000:- kr. Två alternativa förslag ha uppgjorts, vilka bägge kostnadsberäknats till 31.000:- kr. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna Bil.B. Härtill kommer även den kapitaliserade driftskostnaden, vilken beräknats till 5.000:- kronor (Mom. 3 i detta utlåtande).

Mom. 7. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som företagets utförande bereda de i invallningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som och till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnas i värderingslängden Bil. A., som även utgör hävdeförteckning för de i företaget ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i samfälligheten ingående markerna äro beroende av att vattnet pumpas bort, föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Hela samfälligheten behandlas alltså som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av samfälligheten hava av förrättningsmannen beräknats till 31.000:- kr och den kapitaliserade driftskostnaden till 5.000:- kr eller tillhopa 36.000:- kr. Den därvid uppkommande båtnaden har av synemännen värderats till 38.776 kr. Samfällighetens relativa kostnad beräknas alltså till $36.000:38.776 = 0,928409$.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande /Bil.Da/. I kolumn 15 av längden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för invallningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan delägarna och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 8. Invallningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade invallningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Samtliga delägare i företaget ha ställt sig som sökande. Företaget

skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil.C/

är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1. Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
2. Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
3. De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
4. Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
5. Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som närmare angives i Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott

uppstår vid yttre tryck, kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 24" 25 kg, 15" 17 kg, 12" 16 kg. och 10" och 8" 15 kg.

6. På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.
 7. Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.
 8. Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrettning gäldas av dikningsföretaget.
- Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Invallningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande

lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt det samma.

Mom. 10. Invallningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Den öppna samlingskanalen skall grässkäras minst en gång om året på hösten och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år.

Mom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av

vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter... äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

- Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.
- Att tillse att företaget alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.
- Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.
- Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verificationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.
- Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.
- Att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarne tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet.
- Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

Till invallningsföretaget hörande handlingar och rit-

ningar skola förvaras av ordföranden i invallningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska eller taga avskrifter eller kopior.

Företaget skall benämnas Reslövs invallningsföretag av år 1945. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Rönnebergs, Önsjö och Harjagers häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 58,16 kr. Avgiften skall av sökandena förskottvis inbetalas till länsstyrelsen, så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger, att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke

besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 12 här ovan angivna tiden.

Reslöv den 24 april 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Nils Persson

Nils Hugo Nilsson

Gode män,

Bil. La

[illegible]

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Kronor	Anlägg- nings- kostnad	Kapp- drifts- kostnad			Arbetets utförande m. m.		Synefö- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
11 483	9 180,34	1 480,68				10 660,72	29,614	226	56	
168	134,31	21,66				155,97	0,433	3	31	
20 108	16 075,61	2 572,84				18 648,45	51,857	396	73	
3 812	3 047,56	491,54				3 539,10	9,831	75	21	
2 338	1 869,15	301,48				2 170,63	6,029	46	13	
867	693,13	111,82				804,93	2,236	17	11	
38 776	31 000,00	5 000,00				36 000,00	100,000	765	05	
Resten den 24 april 1945 Erik Alström Pladens c. lantbruksskolelära ~~Erik Alström~~ Godt min. Nils Ing Nilsson										

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

Resläus inväntnings-

fästlag av år 1945

i Resläus

socken av

Malmöhus

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	<i>11</i>	<i>0,50</i>	<i>5</i>	<i>50</i>	<i>5</i>	<i>50</i>
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		<i>1,50</i>				
		krokinje	<i>2,7</i>	<i>3,90</i>	<i>10</i>	<i>53</i>		
		i annan mark, raklinje		<i>3,00</i>				
		krokinje		<i>6,00</i>				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje		<i>3,00</i>				
		krokinje		<i>5,00</i>				
		i annan mark, raklinje		<i>5,00</i>				
		krokinje		<i>11,00</i>				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		<i>1,00</i>				
		krokinje		<i>2,00</i>				
		i annan mark, raklinje		<i>2,00</i>				
		krokinje		<i>5,00</i>				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>0,77</i> ha	<i>14</i>	<i>0,47</i>	<i>6</i>	<i>58</i>		
		 ha	<i>10,74</i>	<i>0,70</i>	<i>7</i>	<i>52</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		 ha						
		annan mark och impediment, medelareal						
		 ha						
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
<i>1944</i>	<i>17/12</i>	Tillägg för mätning i skala 1: 4000 för inväntning	<i>1/2</i>	<i>12,-</i>	<i>6</i>	<i>-</i>		
		av området utom dikningsområdets delar						
		Registrering på ett blad av köckstillsättningskarta						
		över fastigheter Resläus 7 ² och 13 ³ samt mynnings			<i>29</i>	<i>52</i>		
		området						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta						
		regalarket						
		bladet						
		övriga			<i>4</i>	<i>-</i>		
		regalark						
		blad						
		Överföres			<i>64</i>	<i>15</i>	<i>5</i>	<i>50</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			64 15	5 50
1944	14/12	Avvägning.				
	15/12	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dagar	2 1/2 12,00	30 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr ha	ha	10,74 0,50	5 37	
		avvägda punkter	st	230 0,03	6 90	
		i annan mark, medelantal	ha			
		avvägda punkter	st			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km	3,1 2,00	6 20	
		i annan mark	"	5,00		112 62
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,63 ha,	st	41 0,11	4 51	
		ha	25,70 0,12	3 08	7 59	
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st	41 0,04	1 64	1 64
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dagar	12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km		4 -	
		för övriga kilometer	st	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		82 0,06	4 92	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		41 0,12	4 92	13 84
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km	0,604 3,50	2 11	
		2) befintligt avlopp eller vall	"	1,057 4,-	4 23	6 34
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	12 0,25	3 -	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	9 0,28	2 52	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"			5 52
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	"	3 3,00	9 -	9 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km ²	110 0,02	2 20	
1944	27/12	dagar <i>avräkning av beräkning av vattenbärighetsareal</i>		1 12,00	12 -	16 20
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km	2 3,50	7 -	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	2 1,00	2 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² "				
		<i>Saxen</i> nämligen 27 m ² sektion på 0,50 kr pr m ² "		1 13,50	13 50	
		2 " " " " " " " " " " " "		1 1,-	1 -	
		" " " " " " " " " " " "				
		" " " " " " " " " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm <i>dimensionen</i> "		1 6,00	6 -	
		2) " " över 20 " <i>dimensionen</i> "		3 10,00	30 -	59 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	66 0,03	1 98	2 98
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	st	7 2,00	14 -	17 -
		Överföres				257 73

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				257 73
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km 0,604	2,50	1	51	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	4,00	4	23	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade) <i>med alternativförslag</i>			39 10	44 84
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km	0,50			
		c) Uppritning av tvärsektioner st	0,25			
		d) Kostnadsberäkning km	3,00			
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar 5	12,00		60 —	66 —
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st	8,00			
		Ritarbete				
		<i>Spiveler till vägdirigtorer med</i>				
		<i>för särskilt konstruerade landfästen</i> st	4,00		7 —	
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st	4,00			
		Grundförstärkning m ²	0,10			
		Ritningar, antal blad st	3,00			7 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	230	0,01	2 30	2 30
		Översiktskarta, § 41			4 —	4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st 20	0,25		5 —	6 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st 6	0,30		1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	0,20			3 80
1945	21/2	Utlåtande, § 45	15	3,00	45 —	45 —
1945	21/2	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3	12,00	36 —	36 —
1944	19/12	Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
1944	19/12	<i>Fastighetsutredning</i>	1/2	12,00	6 —	
1944	28/12					6 —
1945	21/4	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar 1	12,00		12 —	12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	2/3	12,00	8 —	
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				499 17
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalark				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 2000, medelareal 0,63 ha, ägofigurer st 41	0,16		6 56	
		ha 25,70	0,16		4 11	
		Överföres			17 67	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 67	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	530	0,02	10 60
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	66	0,05	3 30	33 32
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"	0,604	6:-	3 62
		ändring av befintligt avlopp	"	1,057	7:-	7 40
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				5 52
		3) broar och trummor, "	"			
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	3	3,00	9 - 25 54
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				6 38 - 6 38
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	1 1/4	12,00	15 -
		" brunn, rörutlopp och slamficka	"	1/2	12,00	6 - 23 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	57	0,55	31 35
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
						35 35
		Summa kronor				108 83
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				14 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				6 - 20 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				58 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				59 05
		Arbetsritningar m.m.				20 - 137 05
		Summa kronor				157 05
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				499 17
		Lösen för kopior och avskrifter				108 83
		Övriga förrättningskostnader				157 05
		Summa kronor				765 05

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Lännebergs, Örsjö och Håjagers häradsrätt.

Postlöv den 24 april 19 45.

Erik Alström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Nils Persson

Nils Hugo Nilsson

Kronor kvitteras:

den 19

Räkning Resten den 24 april 1985

Restens invallningspremier är år 1995 Debet
till Klippes godsmannen Nils August Nilsson

1945			
may	9	Dayhuklamante Ferd hemmet - Restor m 7 - hemmet 4+4=8 km à 0,50=4:-	10 — 4 —
april	24	Erstatning ltr med den 9/3-45 <u>Femmer kroner</u>	14 — 28 —
Kvitteres: Viktor H. Hilderson			

Knitters:
Vicki Ray Kildsare

Räkning

Reslov

den 24 april 1945

Restorers invallnings förtyg av år 1845

Debet

till Hriftes godemannen Otto Persson, Theres guld

1945				
mass	9	Druckabnahme	10	-
		Ford hemmet - Restor auf - hemmet		
		5km + 5km = 10km à 0,50 = 5,-	5	-
april	24	Eröffnung Lehr nach km 9/3-45	15	-
		<u>Lehrer besuch</u>	20	-
Eröffnungs: Hier Person				

Quittens :

Mrs. Benson

R Ä K N I N G å mig tillkommande arvode för delgivning med i bifogade
avskrift av kungörelse jämte därå undertecknade erkännande bevis om del-
givningen..... kronor 10:--

Resersättning: 20 km. à 20 öre per km..... " 4:--

Summa " 14:--

Fjärkingensman J. J. Carlsson, Marikåsa.



M

5.0834

DIARIE Nr 30282

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 DEC 1947

Genl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

Reslövs invallningsföretag av år 1945

i Reslövs socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1945.

Transumt.

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 DEC. 1947

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 24
april 1945 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt
Reslövs invallningsföretag av år 1945 i Reslövs socken av Malmöhus
län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbyg-
dens vattendomsstols kansli den 12 september 1945.

Ex officio:

G. Österholm

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl 1:-

Stämpel 1:-

Summa kronor 2:-

Statens e. o. lantbruksingenjör Erik Alström, p. b.

Rätt transumerat betygar i tjänsten:

Erik Alström

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 juni 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hilmar Forsman

Rätt avskrivet bezeugar i tjänsten:
Erik Alster
c.o. Lantbruksstyrelsen

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

Reslövs invallningsföretag av år 1945

i Reslövs socken, Västman län.

Upprättat år 1945.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av Reslövs invallningsföretag av år 1945 i Reslövs socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Invallningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärktes på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 3 km OGO om Marieholms järnvägsstation vid järnvägen Eslov-Hälsingsborg.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till företagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 24 april 1945 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Det synes osannolikt, att förrättningen kommer att överklagas, enär samtliga delägare äro sökande till förrättningen.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har ej tidigare utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående marker.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Då företaget berör allmän väg, har yttrande inhämtats från vägdirektören i Malmöhus län (Bil. 6-8 av syneförrättningsprotokollet).

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser (mom. 7 i synemännens utlåtande) skall företaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 23 juni 1955. Arbetet synes kunna färdigställas till den 31 dec. 1949.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknas kostnaderna till 31.000:- kronor vartill kommer den kapitaliserade pumpningskostnaden 5.000:- kronor. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 765,05 kronor och 38:- kronor samt vattendomstolsavgiften 58,16 kronor. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas alltså till 38.861,21 kronor.

Statsunderstöd. Enligt bifogad transumt av protokoll från syneförrättningsammanträdet den 24 april 1945 (bil. a) hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Flertalet delägare hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom undertecknat särskild förening (bil. b). Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas (bil. c).

Pro Memoria angående företagets areal, kostnad och båtnad bifogas (bil. d).

Sammandrag av företagets kostnader bifogas (bil. e).

Yttrande från täckdikningsnämnden bifogas (bil. f).

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Då företaget avser förbättring av redan odlad jord, synes på sätt ovannämnda pro memoria utvisar, statsunderstöd kunna utgå för torrläggning av mark med i avrundat tal 15.370:- kronor från statens avdikningsanslag och 15.050:- kronor från statens avdikningslånefond, varvid statsbidrag och lån ej beräknas till den kapitaliserade pumpningskost-

naden.

Bilagor.

transumt av protokoll fört vid syneförrättnings-	bil. a.
sammanträde den 24 april 1945.	
förening	bil. b.
förteckning över lånesökandena och dem till-	
höriga fastigheter	bil. c.
pro memoria angående företagets areal, kost-	
nad och båtnad	bil. d.
sammandrag av företagets kostnader	bil. e.
yttrande från täckdikningsnämnden	bil. f.
arvodesräkning för utredning angående stats-	
understöd m.m.	bil. g.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av ett häfte förrättningshandlingar samt fem blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö 1 juni 1945.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

År 1945 den 24 april inställde sig undertecknad förrättningsman
jämte skiftesgodemännen Nils August Nilsson och Nils Persson hos ----

§ 15.

De närvarande förklarade sig vilja komma åtnjutande av bidrag från
statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande.

De uppdrogo därför åt lantbrukare Albert Christiansson, Reslöv, Marie-
holm

att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag;

att underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för stats-
understödet lyftande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva till företa-
get beviljat samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för företagets förslags-
enliga utförande.

Reslöv den 24 april 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Nils Aug. Nilsson

Nils Persson

Gode män.

Rätt transumerat betygar

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Reslövs invallningsföretag av år 1945
inom Reslövs socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma
i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och
giva för den skull lantbr. Albert Christiansson i uppdrag:
att göra framställning om största möjliga lån från statens avdiknings-
lånefond till företagets genomförande;
att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myn-
dighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna
övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;
att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt
att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och
utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Reslöv den 24 april 1945.

1. Albert Christiansson

2. Elise Hultgren

Förteckning

Över fastigheter inom Reslövs invallningsföretag av år 1945 i Reslövs socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond.

Reslövs socken.

1/2 mtl. Reslöv 7²; äg. Albert Christiansson,

3/16 " " 13³; " Dens. "

5/8 " " 25¹; " Elise Hultgren.

Malmö 1 juni 1945.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Pro Memoria

Statens avdikningsanslag och statens avdikningslånefond.

Län: Malmöhus.

Socken: Reslöv.

Företagets namn och beskaffenhet: Reslövs invallningsföretag av år 1945.

Ordf. i styrelsen:

Lantbr. Albert Christiansson, Fridhem, Marieholm.

Aktförvarare:

Ägoslag och areal: Hela området. Låntagarnas andel.

Aker	har	<u>25,49</u>	<u>21,54</u>
	Summa hektar	25,49	21,54
Båtnad	kr	38.776:-	35.403:-
Kostnad	"	36.861,21 ^{a)}	29.089,92 ^{b)}
Medelkostnad per hektar omkring 1.450:- kr.			
Relativ kostnad 0,95			

Statsbidrag beräknas till 48,25 procent av anläggningskostnaden.

31.861,21 kronor.

Statsbidrag utgår med 15.370:- kronor.

Flertalet delägare söka lån.

Låntagarnas andel i statsbidraget till 14.033 kr 12 öre.

Lån utgår med 15.050:- kronor.

a) Härav utgör 5.000 kr kapitaliserade driftskostnad, vartill statsunderstöd icke bör utgå, samt återstoden 31.861,21 kr. anläggningskostnad.

b) Låntagarnas andel i anläggningskostnaden.

Malmö 1 juni 1945.

Erik Alström
Statens o. lantbruksingenjör.

Kostnadsuppsättning.Torrlägningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	29.543 :- kr	
Ersättningar	<u>1.457 :- kr</u>	31.000 :- kr

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	765.03 kr	
" " utredningen angående		
statsunderstöd m.m.	38 :- kr	
Vattendomstolsavgiften	<u>58.16 kr</u>	<u>861.21 kr</u>
		<u>Summa 31.861,21 kr.</u>

Malmö 1 juni 1945.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till:

anläggningskostnad	31.861 kr.	21 öre
högskolekostnad	5.000 kr	- öre
Summa	36.861 kr	21 öre

varav lantbrukarnas andel i anläggningskostnaden utgör 29.089 kr. 92 öre.

Stockholm den 18 juni 1947.

På Huvud. Lantbruksskyltsens vägnar
Ljelmars Forssman

Rätt erkänt betyg i tjänsten:

Erik Alström
o. o. lantbruksingenjör.

REDOGÖRELSE

för Reslövs invallningsföretag av år 1945 i Reslövs socken av
Malmöhus län, omfattande 1 samfällighet.

Aker	25,49 har
Äng och odlingsmark	" "
Annan duglig mark	" "

Tillsammans 25,49 har

Markens blivande värde i medeltal	3.500	kronor	pr har
" " " högst	3.500	"	" "

Båtnaden har uppskattats till	38.776 kr.
-------------------------------	------------

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till	31.000 "
--	----------

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till	250 "
--	-------

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 24 april 1945.

Till företagets aktförvarare har utsetts: lantbr. Albert Christiansson

Adress: Reslöv nr 7 per Marieholm

Anm.:

Malmö den 5 maj 1945.

Erik Alström

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Täckdikningsnämnden har utan anmärkning tagit del av redogörelsen för Reslövs invallningsföretag av år 1945 och får tillstyrka att statsunderstöd i vanlig ordning utgår.

Malmö den 12 maj 1945.

K. B. Sjöström
Erik Alström

Å R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Reslövs invallningsföretag av år 1945 inom Reslövs socken av Kalmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

		Kr.	Öre
Översiktskarta i 2 exemplar	å		
Betänkande, sid.	4 " 3	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar	1/2 å 12:-	6	-
Upprättande av ansökningshandlingar			
m.m.	dagar 1/2 " 12:-	6	-
Kopia av plankartan å väv			
" " profiler och sektioner			
" " bro- och trumritningar			
Avskrift av synehandlingar och			
betänkande m.m. sidor	12 sid. å 0,55	6	60
Inhäftning av handlingar		3	-
Diariebevis, utlägg			
Kommissionärsarvode			
Tel. exp. m.m.		1	40
Yttrande från täckdikringsnämnden		3	-
Summa Kronor:		38	-

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till vederbörlig häradsrätt inom tre månader härfter.

Malmö den 6 juni 1945.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Värimeras
ex officio

Erik Alström

293/47

överlämnad
16/12 1947
29/12 1947

452/47

DIARIE Nr 80282
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 DEC. 1947.

M 5-0834

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1947
Reslövs invallningsföretag av år 1945 i Reslövs socken,

till

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med femtontusentrehundrasjuttio (15.370)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels

lån med femtontusenfemtio (15.050)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom

fastställt en av eo lantbruksingenjören E. Alström vid

syneförrättning år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-

förslag, ha undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för

företaget, med

Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-

börande intressenters i företaget vägnar åtag mig och förbind mig

1:o att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats.

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9.o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Restor

den 20 nov. 1947.

Albert Christansson
Lantbr.

äg. Restor 7² och 13³ i Restors s.m.

Att

Albert Christansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Alsterin

Nils Pernor

Adress

Malin

Adress

Restor 25

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 13 januari 1948.

Adolf Praustian



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

293/47. Kmb.
FÖREDRAGET RAPPORT

DEN 28 OKT. 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

17 OKT. 1949

DIARIE Nr 3461

SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN

över Verkstaden

avsyning

Företag: Reslövs invallningsföretag av år 1945 i Reslövs socken

(namn, socken och län)

Malmöhus län

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Albert Christiansson, Fridhem, Marieholm

Förträdare

Endast intressent

Arbetsplanen fastställd den 18 juni 1947

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 15.370 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 15.050 kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 23 juni 1955

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 23 juni 1955 2 1950

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkstälts av undertecknad

den 6 september 1949, har befunnits att arbetet var utfört i nära

överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Kostnaderna för

företaget har uppgått till c:a 32.600 kronor, motsvarande omkring

102 % av den beräknade arbetskostnaden 31,861:21 kronor.

Visby den 15 oktober 1949

Erik Alster

Lantbruksingenjör.

18
647
15.370
12.000
3.370
15.050
12.000
3.050

1948 den 20 juli.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Reslövs invallningsföretag av år 1945 i Reslövs socken, Malmöhus län.

Lån 15.050 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 18 juni 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register-nummer	E g a r e
<u>Reslövs socken</u>			
Reslöv	1/2	7 ²	Albert Christiansson
"	3/16	13 ³	Dens.
"	5/8	25 ¹	Elise Hultgren.

Stockholm den 20 juli 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



18/6 47

bil. g.

Förteckning

Över fastigheter inom Reslövs invallningsföretag av år 1945 i Reslövs socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond.

Reslövs socken.

- 1/2 mtl. Reslöv 7²; Eg. v Albert Christiansson.
- 3/16 " " 13³; " " Dens. ,
- 5/8 " " 25¹; " v Elise Hultgren.

Malmö 1 juni 1945.

Erik Alster

Statens o. lantbruksingenjör.

293/47.

DIARIE Nr 0921
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUL. 1948

R a p p o r t

över verkställd kontroll av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Reslövs invallningsföretag av år 1945
i Reslövs socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 18 juni 1947.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 15370 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 15050 "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 13 jan. 1948.

Fastställd arbetstid till den 23 juni 1955.

Arbetsstyrelsens ordförande lantbr. Albert Christiansson,
Fridhem, Marieholm.

Kontrollen verkställdes av undertecknad den 8 juli 1948, varvid
följande arbeten befunnos utförda:

Dikessträckan A - B	15700 kronor
" B - C delvis utförd	5000 "
" C - D	3600 "
" D - E	3100 "
Summa	27400 "

Kostnaden för vid kontrollen verkställt arbete inklusive
förrättningskostnaderna m. m. beräknas till $27400 + 861,21 =$
 $= 28261,21$ kronor motsvarande omkring 89 % av den beräknade arbetskostnaden 31861,21 kronor.

Malmö den 9 juli 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.