Blad 1.

Förslag i två blad

till

dikningsföretaget Reslöv n:r 8 m.fl. av år 1945

i Reslövs socken, Malmöhus län

Upprättat vid syneförrättning åren 1944-1945 av

Erik Alström


Statens c. lantbruksingenjör


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsen i beslut denna dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 Juni 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Fransson.





Skala 1:4000

100 0 100 200 300 m.

NYH.Nr 001

M 2:0835

Na 706 Malmöhus 2 nth

Blad 2.

Tillhör förslag i två blad till dikningsföretaget **Reslöv n:r 8 m.fl.** av år 1945.

Erik Abelin

Statens e. lantbruksingenjör.

A B C D E Ca C

18 hör | 15 hör | 99 hör | 23 hör | 78 hör | 68 hör | 3 hör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 juni 1947

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar


Hjalmar Fristedt

Brunn 28" | Brunn 28" | Brunn 24" | Brunn 28" | Brunn 28" | Brunn 28" | Brunn 28" | Brunn 24" | Brunn 28" | Brunn 28"

+ Fixp.=18,9 m. Ägoväg

+ Fixp.=10,36 m. Ägoväg

Utfartsväg




552	677	793	847	857	957	842	882	880	825	890	900	930
455	515	625	665	7–	710	720	730	740	750	766	780	795
097	162	168	182	151	141	142	152	140	135	125	120	135

+6 +50 +86 +187+28+50 +76 +330 +240+50+50 +76 +50+76+80= +50 +90+8 +50 +50+66

0 1 2 3 4 5 6


=10





10=

=3+80

Utfartsväg 0–0+46








Förslag till 28" brunn Skala 1:50

Förslag till 24" brunn Skala 1:50



Skala 1:4000

Skala 1:100

Skala 1:50

ATA.Nr 002

M 2*0835 2

Ak 706 Madsebäcken 2 mitt

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

14138
DIARIE-NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JUN. 1945
M 2:0835

453/Komb.
47

Handlingar

till

dikningsföretaget Reslöv n:r 8 m. fl.

av år 1945

i Reslövs socken, Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1945.

Handlingar

till

dikningsföretaget Reslöv n:r 8 m.fl. av år 1945

i Reslövs socken, Malmöhus län.


Upprättade vid laga syneförrättning år 1945.

Till akten hör 2 blad ritningar.

Innehållsförteckning.

Protokoll,		sid.	1 - 4
Bilagor, 1-5		"	5 - 11
Värderingslängd och Hävdeförteckning,	Bil. A.	"	12 - 18
Kostnadsförslag,	" B.	"	19 - 22
Arbetsbeskrivning,	" C.	"	23 - 27
Utlåtande,	" D.	"	28 - 38
Kostnadsfördelningslängd.	" Da.	"	39 - 41

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

Protokoll fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen rörande bortläggning av marker tillhörande Restorp nr 8 m.fl. fastigheter i Restorps socken, Malmöhus län.

År 1945 den 9 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Ingvast Nilsson och Nils Persson för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande bortläggning av marker tillhörande Restorp nr 8 m.fl. fastigheter i Restorps socken. Underrättelser om förrättningen hade av förrättningsmannen den 24 april 1945 översänts till sakägarna (Bil. 2).

Förutom synemännen hade följande tillträdeshandlingar inkommit:

Sökandens till förrättningen:

Lantbr. Lennart Nordström; äg. 9/64 mtl. Restorp 8[8] (lgf. den 21 sept. 1929; § 44).

Lantbr. Edvin Larsson; äg. 1/6 mtl. Restorp nr 20' (lgf. den 1 sept. 1919; § 44)

Övriga sakägare och ombud:

~~Fru Hanna Andersson; äg. 1/6 mtl. Restorp nr 20' och 24/64 mtl. Restorp 10[13] (lgf. den 24/3 1934).~~

Fröken Ebba Bengtsson; äg. 1/6 mtl. Restorp nr 20' och 24/64 mtl. Restorp 10[13] (lgf. den 24/3 1934).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bifogades protokollet såsom Bil 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Goda männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade planhandling över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget, såvensom profilritning över de avlopp, vilkas upptagande påbjudits i samband med verkställda fränderäkningar.

§ 5.

Anförandes till protokollet, att ersättning för handplangning m.m. under fränderäkningarna skulle utgå till lantbr. Lennart Nordström med 22,40 kr och till lantbr. Elvin Larsson med 16,10 kr eller tillhopa med 38,50 kr.

§ 6.

Fröken Elsa Bengtsson yttrade att dikesstyckena D-E och C-Ca skulle upptagas. Hon anförde att föreningsbildning att ställa sig som ohanterlig. Åtgärden vitsordades, sedan den av sysemännen prövats lämplig.

§ 7.

Meddelades, att syneförrättning skulle företagas medelbart efter sammanträdet.

§ 8.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas onsdagen den 23 maj 1945 kl. 9,30 på samma plats, varefter sammanträdet upplöstes.

Restorp den 9 maj 1945

Erik Ahlström

Förrättsl. o. t.f. Lantmäterisingenjör.

Vitterl. förr. Nils Persson

Sockenman

Å 1945 den 23 maj inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgrodemännen Nils Ståhlgren och Nils Persson hos lantbr. Lennart Nordström, Rerlöv, för att åka handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillkallats kommit:
Lantbr. Lennart Nordström,
Lantbr. Edvin Larsson,
Fru Anna Andersson, genom fröken Ada Svensson enl. fullmakt i Bil. H.
Fröken Elsa Bengtsson. " " " " " " "

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till förbyggets utförande, som nu slutgiltigt utarbetats.

§ 10.

Till protokollet lades som bilagor följande handlingar:

Värderingslängden såsom Bil. A.
Kostnadsförslaget såsom Bil. B.
Arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 11.

Ovanstående synemännens utlåtande – se Bil. D med underbilaga Da – med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Södra byzdens Vattendomstol.

§ 12.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse oppsynsman, valdes till sådan lantbr. Lennart Nordström. Till ersättare valdes lantbr. Edvin Larsson.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser angående statsbidrag och lån till torrläggningsföretag.

§ 14.

De närvarande förklarade sig vilja komma i åtnjutande av bidrag från statens avlösningsanslag till kostnaderna för företagets utförande. De uppdrogo därför åt lantbr. Lennart Nordström att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag;
att underteckna de kontrakt och förbindelser, som utfordras för statsunderstödets erhållande;
att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva till företaget beviljat samt
att i övrigt vidtaga de åtgärder, som utfordras för företagets förslagsenliga utförande.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att de till företaget hörande handlingarna och ritningarna för framtiden skulle förvaras av företagets styrelseman och alltså inom trettio dagar tillställas lantbr. Lennart Nordström för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrift.

§ 16.

Överlämnades till lantbr. Lennart Nordström ett exemplar av arvodesräkningen till förrättningen. Utgående ifrån lagrorde löpsedel ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 17.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Redör den 23 maj 1945.

Erik Aldrom
Förrättningsmannen.

Nils Aug Nilsson
Nils Persson
Godemän.

Bil. 1.

Ek.D. nr 9/680 1944.

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström, Malmö, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 6 december 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

Sten Lundberg

Erkänd den 8/12 -44

Ek.D. nr 9/680 1944.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 3/2 1944

LÄNSSTYRELSEN I MALMÖHUS LÄN

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län,

som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 3 februari 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

N. G. Valentin

E. Kvistberg

Erkänd 7/2 -44.

9

680 44.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Malmö.

I Wärnamo Aktiebolag av försäkrade för lekning försäkringsmedel äro enligt 10 kap. Aktiebolagen handlingar upprättning för förlagg-ning av ovanstående bestämmelser Malmö Rådhus m:is 8 och 20 i Rådhus socken Malmöhus län. De försäkringar som äro även lekning medan tillhöriga Bengt Andersson Stenbeken Rådhus m 10 och jätteris ligg. Malle, Trollenäs Rosk möjligen även andra Markägare, vida eventuellt i denna upplysningar försäkringsmedel Wärnamo Aktiebolag Rådhus Andelsförening Stockholm i Samband med upprättningen. Wärnamo upplysningar Rådhus försäkringar Länsmän är underteck-nad Lennart Nordström, Rådhus m 8 per Mariekalm, Telefon Mariekalm 196.

Rådhus per Mariekalm den 1 februari 1944.

Edvin Larsson Lennart Nordström

Min försäkring,
Anläggn. m. m. som
jämväl försäkring lämnas ej.

Bil. 2.

Förteckning

över underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Reslöv nr 8 m.fl. fastigheter i Reslövs socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Skiftesgodemannen Nils August Nilsson,	Marieholm	24 april 1945
" Nils Persson,	Åkarps gård, Marieholm	"
Lantbr. Lennart Nordström,	Reslöv	" "
" Edvin Larsson,	"	" "
Änkefru Anna Andersson,	"	" "
Fröken Ebba Bengtsson,	"	" "

Malmö den 24 april 1945.

Erik Ahlström

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. 3.

Förening

Undertecknad får härmed förena mig med kamrater Edvin Larsson och Lennart Nordström i deras ansökan, om synnerställning rörande bortläggning av marken till Restorp nr 8 och 20 i Restorps socken, Malmöhus län.

Restorp den 9 maj 1945

Ebba Bengtsson

Vittnesförd:

Erik Olsson Nils Aug. Nilsson Nils Persson

Fullmakt för fröken Ada Svensson, Restr
på Maiechotan att vid sammanträde den 23 ds å
n:o 8 Restr i och för tviståtgärd av mark tillhö-
rande Restr n:o 8 n:o fl. fastigheter i Restr
socken föra vår talan, godkännande vi omkunde
laga åtgärder.

Restr n:o 20 Maiechotan och Kallsätt
Ängelstorp den 19 Maj 1945.

Anna Andersson Ebba Bengtsson
Berg Andersens dödsbo delägare.

Till Anna Andersens egenhändiga namn-
teckning bevittna:

Ragnar Palm Karl G Svensson
Restr Maiechotan

Fröken Ebba Bengtsens egenhändiga namn-
teckning bevittna:

Anna Pettersson, Pettersson
Kallsätt, Ängelstorp.

Bil. 5


Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Reslöv nr 8 m.fl. fastigheter i Reslövs socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbr. Lennart Nordström, Reslöv nr 8 per Marieholm, onsdagen den 9 maj 1945 kl. 9.30, då vederbörande intressenter hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras marker tillhörande Reslöv n:ris 8, 10 och 20 i Reslövs socken.

Malmö den 24 april 1945.

Erik Alström.

Statens e. lantbruksingenjör.


Postanvisning
nr 146
Adressat: Lr Bodin
Adressort: Marieholm
Inbetalt belopp
Kronor 8 — Öre
MALMÖ 11 16 45

En med förestående lika lydande kungörelse hava denna dag tillställts oss erkännes.

Reslöv den 26 och 30 april 1945.

Anna Andersson Ebba Bengtsson

Egenhändiga namnteckningar bevittnas.

Fjärdingsman i Marieholms polisdistrikt.

Delgivningskostnad.....kr. 4:--

Reseersättning: 20 km. à 20 öre " 4:--

Summa kronor 8:--

Anna Andersson anträffades den 26 april och Ebba Bengtsson först den 30 april 1945, varför delgivningen icke kunde ske på samma dag.

Bil. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
och
Hävdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Reslövs socken					Avdelning 1.
Reslöv	10 13		21/64		Anna Andersson och Ebba Bengtsson
				1	Åker, mylla på lera
				2	" —"—
				3	" —"—
				4	" —"—
				5	" —"—
				6	" —"—
				7	" —"—
				8	" —"—
					Summa
Reslöv	av 20		1/6		Edvin Larsson
				9	Åker, mylla på lera
				10	" —"—
				11	Vattenbåla
				12	Åker, mylla på lera
				13	" —"—
				14	Väg
				15	"
				16	"
				17	Åker, mylla på lera
				18a	" —"—
				18b	Vattenbåla
				19	Åker, mylla på lera
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	55							2900	1595	—	3500	1925	—	600	330	—
0	65							2200	1430	—	"	2275	—	1300	845	—
0	15							2200	330	—	"	525	—	1300	195	—
0	42							2200	924	—	"	1470	—	1300	546	—
0	18							2200	396	—	"	630	—	1300	234	—
0	51							2900	1479	—	"	1785	—	600	306	—
0	39							2200	858	—	"	1365	—	1300	507	—
0	33							2900	957	—	"	1155	—	600	198	—
3	18								7969	—		11730	—		3161	—
0	54							2900	1566	—	3500	1890	—	600	324	—
0	91							2200	2002	—	"	3185	—	1300	1183	—
						0	03									
0	37							2200	814	—	3500	1295	—	1300	481	—
0	08							2200	176	—	"	280	—	1300	104	—
						0	01									
						0	01									
						0	02									
0	44							2900	1276	—	3500	1540	—	600	264	—
0	30							2200	660	—	"	1050	—	1300	390	—
						0	01									
0	19							2200	418	—	3500	665	—	1300	247	—
2	83					0	08		6912	—		9905	—		2993	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Reslöv	av 20'		1/6		Anna Anderssan och Ebba Bengtsson
				20	Åker, mylla på lera
				21	" — " —
				22	" — " —
				23	Väg
				24	Vattenhåla
				25	Åker, mylla på lera
				26	" — " —
					Summa
Reslövs socken.					Sammanställning för avdelning 1.
Reslöv	10^{13}		21/64		Anna Anderssan och
				1-8	Ebba Bengtsson
"	av 20'		1/6	9-19	Edvin Larsson
"	av 20'		1/6		Anna Anderssan och
				20-26	Ebba Bengtsson
					Summa
					Avdelning 2.
Reslövs socken					
Reslöv	8^{8}		9/64		Lennart Nordström
				27	Åker, mylla på lera
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	18							2300	414	—	3500	630	—	1200	216	—
0	04							2300	92	—	"	140	—	1200	48	—
0	26							2900	754	—	"	910	—	600	156	—
						0	02									
						0	04									
0	33							2900	957	—	3500	1155	—	600	198	—
0	57							2300	1311	—	"	1995	—	1200	684	—
1	38					0	06		3528	—		4830	—		1302	—
3	18								7969	—		11130	—		3161	—
2	83					0	08		6912	—		9905	—		2993	—
1	38					0	06		3528	—		4830	—		1302	—
7	39					0	14		18409	—		25865	—		7456	—
0	25							2900	725	—	3500	875	—	600	150	—
0	17							2200	374	—	"	595	—	1300	221	—
0	25							2200	550	—	"	875	—	1300	326	—
0	10							2900	290	—	"	350	—	600	60	—
0	10							2900	290	—	"	350	—	600	60	—
0	09							2200	198	—	"	315	—	1300	117	—
0	96								2427	—		3360	—		933	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Röslav	8^{8}		9/64	27-32	Sammanställning för avdelu. 2. Lennart Nordström Summa Sammanställning för företaget ~~Avdelu. 1.~~ ~~Avdelu. 2~~ Summa

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	96								2·427	—		3·360	—		933	—
0	96								2·427	—		3·360	—		933	—
7	39					0	14		18·409	—		25·865	—		7456	—
0	96								2·427	—		3·360	—		933	—
8	35					0	14		20836	—		29225	—		8389	—

Rerlöv den 23 maj 1945.

Erik Abrahamsson

Hakens e. lantbrukare i Rerlöv.

Nils Aug. Nilsson

Nils Persson

Gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Kostnadsförslag. Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
					Beräknad timlön 1,50 kr.					
		Dikessträckan A-B.								
0+6-0+86	80	Cementrör 15" m	80	6:-	480	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	80	1,50	120	-				
0+86-2+36	150	Cementrör 15" m	150	6:-	900	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	150	2:-	300	-	1800	-		
Tills.	230	meter.								
		Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 0+6, 0+86 och 2+36 st.	3	70:-	210	-				
		Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 1+50 st.	1	60:-	60	-	270	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15%					330	-	2400	-
		Dikessträckan B-C.								
2+36-2+76	40	Cementrör 18" m	40	7,75	310	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	40	3,50	140	-				
2+76-3+80	104	Cementrör 18" m	104	7,75	806	-				
	144	Överfört			1256	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	144	Överfört			1256	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 104	2,50	260	-	1516	-		
Tills.	144	meter.								
Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 2+76 och 3+80			st 2	70:-	140	-	140	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15%							244	-	1900	-
		Dikessträckan C-D.								
3+80-5+8	128	Cementrör 18"	m 128	7,75	992	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 128	2,50	320	-	1312	-		
Tills.	128	meter.								
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 5+8			st 1	70:-	70	-	70	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15%							218	-	1600	-
		Dikessträckan D-E.								
5+8-6+66	158	Cementrör 15"	m 158	6:-	948	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 158	2,50	395	-	1343	-		
Tills.	158	meter.								

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 6+66		st	1	60:-	60	-	60	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges c:a 15%							197	-	1600	-
		Dikessträckan C-Ca.								
10-10+36	36	Cementrör 6" m	36	1,80	64	80				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning och återfyll-								
		ning m	36	2:-	72	-	136	80		
Tills.	36	meter.								
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 10+36		st	1	60:-	60	-	60	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges c:a (15%) 27%							53	20	250	-
		Sammandrag.								
	230	Dikessträckan A-B					2400	-		
	144	" B-C					1900	-		
	128	" C-D					1600	-		
	158	" D-E					1600	-		
	36	" C-Ca					250	-		
Tills.	696	meter.			Summa		7750	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	S u m m a Kr.	S u m m a öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Reslöv den 23 maj 1945.

Erik Olsson.

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONS AKTIEBOKTRYCKERI
SKARA

Arbetsbeskrivning. Bil. C.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dikessträckan A-B.			
0+6	-	-				4,24		15" cementrör mellan 0+6 och
+50	44	0,97				7:1000		2+36
+86	36	-				4,80		
+86	-	-				4,84		Fixpkt. Järndubb i loglänga
1	14	1,62				22:1000		till fastigheten Reslöv 8⁸;
+50	50	1,68				6,25		belägen å höjden +8,19 m.
2	50	1,82				8:1000		
+36	36	-				6,94		
Tills.	230	meter.						
					Dikessträckan B-C.			
2+36	-	-				6,97		18" cementrör mellan 2+36
+50	14	1,51						och 3+80.
3	50	1,41				2:1000		Fixpkt. Järndubb i loglänga
+50	50	1,42						till fastigheten Reslöv 20¹;
+80	30	-				7,26		belägen å höjden +10,36 m.
Tills.	144	meter.						
					Dikessträckan C-D.			
3+80	-	-				7,26		18" cementrör mellan 3+80
4	20	1,52						och 5+8.
+50	50	1,40				2;1000		
	70							

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70							
5	50	1,35						
+8	8	-				7,52		
Tills.	128	meter.						
					Dikessträckan D-E.			
5+8	-	-				7,52		15" cementrör mellan 5+8
+50	42	1,25						och 6+66.
6	50	1,20				3:1000		
+50	50	1,35						
+66	16	-				8,00		
Tills.	158	meter.						
					Dikessträckan C-Ca.			
10	-	1,25				7,50		6" cementrör mellan 10
+36	36	1,33				7,57		och 10+36.
Tills.	36	meter.						
					Sammanställning.			
	230	Dikessträckan			A-B.			
	144	"			B-C.			
	128	"			C-D.			
	158	"			D-E.			
	36	"			C-Ca.			
Tills.	696	meter.						

426611

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

5/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

7/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på bägge sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

8/ Fyllningen får ej innehålla sten.

9/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

10/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

11/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets

underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

12/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

13/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För kopp-ling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämp-liga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

14/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m höjd över markytan.

15/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

16/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställts eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

17/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopp-lade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

18/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas, därest ej föreskrivits, att fogarna mellan rören skola fyllas med cementbruk.

19/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ända-målsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vatten-ståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

20/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Reslöv den 23 maj 1945.

Erik Abrahamsson

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Reslöv nr 8 m.fl. hemman i Reslövs socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 6 dec. 1944 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Reslöv n:r 8 m.fl. hemman i Reslövs socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Reslöv n:ris 8, 10 och 20 i Reslövs socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Saxåns nederbördsområde n:r 93, ligger c:a 3,5 km OSO om Marieholms järnvägsstation vid järnvägen Eslöv-Hälsingborg. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett floddike, som från avvägningspunkten 6+66 avleder vattnet i västlig riktning. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför

på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckarna A-B-C-D-E och C-Ca) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträckor utföras: A-B-C-D-E och C-Ca.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget

kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plan-karta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare och arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 7.750:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil.B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande

beredas de i dikningssamfälligheten ingående marker. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A. som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 2 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-26 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7.456:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-C-D-E, C-Ca ocn del-vis A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5.950:- (1.900+ +1.600+1.600+250+600).

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 27-32 med ett sam-

manlagt båtnadsvärde av 933:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2.400:- kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnaderna för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostn.
1	7.456:-	B-C-D-E och C-Ca	5.350:-	0,717543
2	933:-	A-B	2.400:-	2,572347

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
8.389:-	7.750:-	0,923829

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	7.456:-	5.950:-	0,798015
2	933:-	2.400:-	2,572347

Utföres viss avdelning tillsammans och med viss hjälp av annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	7.456:-	5.950:-	0,798015
2	933:-	1.800:-	1,929260

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 1, med ett båtnadsvärde av 7.456:- kronor, påföres kostnaderna för sin torrläggning eller 5.950:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,798015.

Avdelning 2, med ett båtnadsvärde av 933:- kronor, påföres den jämkade kostnaden för sin torrläggning eller 1.800:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,929260.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 15 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger omhesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som

finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 18" 18 kg, 15" 17 kg och 6" 15 kg.

6/På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C) angivna djupsiffror.

7/Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).

8/Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall

anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en syssloman.

Sysslomannen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen,

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarne tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av sysslomannen för dikningsföretaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget "Reslöv n:r 8 m.fl. av år 1945". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Rönnebergs, Onsjö och Harjagers häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att

inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Reslöv den 23 maj 1945.

Erik Abstrom

Statens e. lantbruksingenjör.

Nils Aug Nilsson Nils Persson

Gode män.

Bil. 2a.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Reslövs socken.				
9/64	8 8.		Reslöv; Lennart Nordström	sök.	27-32	2427	3360
1/6	ao 20		Reslöv; Edvin Larsson	sök.	9-19	6912	9905
1/6	ao 20		Reslöv; Hans Andersson				
			Ebba Persson	sök	20-26	3528	4830
21/64	10 13		Reslöv; Dessa	sök.	1-8	7969	11130
				Summa		20836	29225

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Avdelning 1. Ackordsl.	Avdelning 2. Ackordsl.				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	0,798015	1,982260				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
933		1'800,00				1'800,00	23,226	92	89	l
2993	2'388,46					2'388,46	30,819	123	26	l
1'302	1'039,02					1'039,02	13,406	53	61	l
3'161	2'522,52					2'522,52	32,549	130	78	l
8'389	5'950,00	1'800,00				7'760,00	100,000	399	94	

Arvidsjaur den 23 maj 1945

Erik Ahlström

Statens c. kulturtekniska byrå

Nils Aug. Nilsson

Nils Persson

Sodermark.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medden likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

437141

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR
SKARA

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående dikningsföretaget Reslåv
n:r 8 m. fl. *av år* 1945
i Reslåv *socken av* Kalmar *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	6	0,50	3	—	3	—
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	1,7	3,00	5	10		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,26 ha st	33	0,24	7	92		
		ha	8,49	0,78	6	62		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15, < 10 m						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	—		
		övriga regalark blad st						
		Överföres			23	64	3	—

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			23	64	3	—
		Avvägning.						
1944	21/12	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	1	12,00	12	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal > 4 *punkter pr ha* ..... *ha*	8,49	0,50	4	25		
		avvägda punkter ..... *st*	140	0,03	4	20		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr ha ... ha						
		avvägda punkter ..... *st*						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km*	1,7	2,00	3	40		
		i annan mark ..... *„*		5,00			47	49
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0,26 *ha,* ... *st*	33	0,05	1	65		
		ha	8,49	0,10	0	85	2	50
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	33	0,04	1	32	1	32
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ... *dagar*		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km*			4	—		
		för övriga kilometer ..... *st*		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	66	0,06	3	96		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	33	0,12	3	96	11	92
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	0,194	3:-	0	58		
		2) befintligt avlopp eller vall ..... *„*	0,508	3,50	1	78	2	36
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st*						
		..... *„*						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... *„*	18	0,25	4	50		
		..... *„*						
		..... *„*					4	50
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ... *„*	1	3,00	3	—	3	—
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2	—		
1944	23/12	Rekognoscering av nederbördsområde *dag*	1/3	12:-	4	—		
		för vattenområdets areal ... *km²*		0,02				
"	27/12	Uppritning av nederbördsområde	1/3	12:-	4	—	10	—
		dagar		12,00				
		Inköp av ekonomiskt kartblad			1	75	1	75
		Dimensionsberäkning, *§ 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km*		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... *„*		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² *„*						
		nämligen m² sektion på ..... *„*						
		„ „ „ ..... *„*						
		„ „ „ ..... *„*						
		„ „ „ ..... *„*						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm dimensionen *„*	1	6,00	6	—		
		2) „ „ över 20 „ ..... *„*	2	10,00	20	—	26	—
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ... *cm*	18	0,03	0	54	1	54
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	4	2,00	8	—	11	—
		Överföres					126	38

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					126	38
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	0,194	2,50	0	49		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	0,508	4,00	2	03		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.	0,508	0,50	0	25		
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			7	75	10	52
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00				
		Ritarbete						
		.....						
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00				
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10				
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	140	0,01	1	40	1	40
		Översiktskarta, *§ 41*			4	—	4	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningsbelopp ..... *st*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter ..... *st*	4	0,30	1	20	3	20
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „		0,20				
		Utlåtande, *§ 45* ..... *sid*	11	3,00	33	—	33	—
1945	8/5. 9/5. 22/5	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	3	12,00	36	—	36	—
	23/5	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ..... „		12,00				
1944	23/12	*fastighetsutredning* ..... „	2/3	12,00	8	—		
		.....						
		.....						
1944	28/12	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	1/2	12,00	6	—	6	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ..... „	1/3	12,00	4	—		
		utlopp för täckt ledning ..... „		12,00				
		slamficka ..... „		12,00				
		.....					4	—
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*					224	50
		1) 1:sta regalarket bladet			7	—		
		övriga regalark blad ..... *st*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000 , *medelareal* 0,26 *ha, ägofigurer st*	33	0,07	2	31		
		..... *ha*	8,49	0,14	1	19		
		Överföres			10	50		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			10	50		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal st	140	0,02	2	80		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	18	0,05	0	90	15	95
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km						
		befintligt vattendrag eller vall „						
		nytt avlopp eller vall „	0,194	5:-	0	97		
		ändring av befintligt avlopp „	0,508	6:-	3	05		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4	50		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	1	3,00	3	–	11	52
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			2	88	– 2	88
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/4	12,00	3	–	3	–
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* sid	37	0,55	20	35		
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*			4	–		
							24	35
		Summa kronor					51	94
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			8	–		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			5	–	13	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			62	–		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			38	50		
		Arbetsskrivningar m. m.			10	–	110	50
		Summa kronor					123	50
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					224	50
		Lösen för kopior och avskrifter					51	94
		Övriga förrättningskostnader					123	50
		Summa kronor					399	94

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Lärmebergs, Ensjö och Lerjagers *häradsrätt.*

100 st
299, 44

Leslau *den* 23 maj *19*45.

Erik Ahlström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Nils Aug Nilsson Nils Persson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*...

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

Räkning

Reslöv den 23 maj 1945

Dikningsföretaget Reslöv nr: 18 m. fl. år 1945 Debet

till Hemmansägaren Nils Otto Axel Nilsson

1945				
maj	9	Dagsverksmanskap	10	—
		Fäid hemmet - Reslöv nr 8 - hemmet		
		5+5 = 10 h.m à 0,50 = 5:- kr	5	—
maj	23	Ersättning erlagd med kr 9 maj 1945	15	—
		Summa kronor	30	—

Kvittens:

Nils Otto Axel Nilsson

Räkning

Reslöv den 23 maj 1945

Delningslaget Reslöv nr 8 m.fl. år 1945 Debet

till Skiftesgodemannen Nils Persson

1945				
maj	9	Dagtalsbetalning	10	—
		Fård hemmet - Reslöv nr 8 - hemmet		
		6+6=12 km à 0,50 = 6:- kr	6	—
maj	23	Ersättning såsom med kr 9 maj 1945	16	—
		Summa kronor	32	—

Kvittens:

Nils Persson

M 2•0835

29271

Avskrift.

Betänkande
rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av
dikningsföretaget Reslöv n:r 8 m.fl.
av år 1945
i Reslövs socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1945.

Transumt.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 23 maj 1945 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Dikningsföretaget Reslöv nr 8 m. fl. av år 1945 i Reslövs socken av Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 12 september 1945.

Ex officio:

G. Österholm

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl 1:-

Stämpel 1:-

Summa kronor 2 :-

Statens e.o. lantbruksingenjör Erik Alström, p.b.

Rätt transumerat betygar i tjänsten:

Erik Alström

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 juni 1947

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Fransson

Rätt avskrivet betygar i tjänsten:

Erik Abelson

e.o. landtbruksingenjör.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget Reslöv n:r 8 m.fl. av år 1945

i Reslövs socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1945.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget Reslöv n:r 8 m.fl. av år 1945 i Reslövs socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget c:a 3,5 km OSO om Marieholms järnvägsstation vid järnvägen Eslöv-Hälsingborg.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 23 maj 1945 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Då samtliga delägare äro sökande till förrättningen, synes den ej komma att överklagas.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående marker.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör ej några allmänna vägar, järnvägar eller andra motstående intressen.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser (mom. 7 i synemännens utlåtande) skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 22 juli 1955. Företaget synes kunna färdigställas till den 1 jan. 1948.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknas kostnaderna till 7.750:-

kronor. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 399,94 kronor och 36:- kronor. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas alltså till 8.185,94 kronor.

Statsunderstöd. Enligt bifogad transumt av protokoll från syneförrättningssammanträdet den 23 maj 1945 (bil. a) hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Samtliga delägare hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom undertecknat särskild förening (bil. b). Förteckning över låneansökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas (bil. c).

Pro Memoria angående dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas (bil. d).

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas (bil. e).

Yttrande från täckdikningsnämnden bifogas (bil. f).

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Då företaget avser förbättring av redan odlad jord, synes på sätt ovannämnda pro memoria utvisar, statsunderstöd kunna utgå för torrläggning av mark med i avrundat tal 3.250:- kronor från statens avdikningsanslag och 3.960:- kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Transumt av protokoll fört vid syneförrättningssammanträde den 23 maj 1945. bil. a.

Förening	bil.	b.
Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter	"	c.
Pro Memoria angående dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad	"	d.
Sammandrag av företagets kostnader	"	e.
Yttrande från täckdikningsnämnden	"	f.
Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m.	"	g.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av ett häfte förrättningshandlingar samt två blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö i juni 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

År 1945 den 23 maj inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Nils August Nilsson och Nils Persson hos ----------

§ 14.

De närvarande förklarade sig vilja komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande. De uppdrogo därför åt lantbr. Lennart Nordström

att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag;

att underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstödets lyftande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva till företaget beviljat samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för företagets förslagsenliga utförande.

Reslöv den 23 maj 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Nils Aug. Nilsson Nils Persson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

Erik Alström
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga b.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i dikningsföretaget Reslöv n:r 8 m.fl. av år 1945 inom Reslövs socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull lantbr. Lennart Nordström i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Reslöv den 23 maj 1945.

Lennart Nordström

Edvin Larsson

Anna Andersson

Ebba Bengtsson

bil. c.

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget Reslöv n:r 8 m.fl. av år 1945 inom Reslövs socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond.

Reslövs socken.

9/64 mtl. Reslöv 8^{8} ; äg. Lennart Nordström,

21/64 mtl. " 10^{13} ; " Anna Andersson och Ebba Bengtsson,

1/6 mtl. " av 20^{1}; " Desamma.

1/6 mtl. " av 20^{1}; " Edvin Larsson.

Malmö i juni 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Pro Memoria.

Statens avdikningsanslag och statens avdikningslånefond.

Län: Malmöhus.

Socken: Reslöv.

Företagets namn och beskaffenhet: Dikningsföretaget Reslöv n:r 8 m.fl.

av år 1945.

Sysslomän: / Aktförvarare: Lantbr. Lennart Nordström, Reslöv, Marieholm.

Ägoslag och areal:		Hela området.	Låntagarnas andel.
Åker	har	8,35	8,35
Summa	hektar	8,35	8,35
Båtnad	kr	8.389:-	8.389:-
Kostnad	"	8.185,94	8.185,94

Medelkostnad per hektar omkring 980:- kr.

Samtliga delägare söka lån.

Statsbidrag och lån.

		Avdeln. 1.	Avdeln. 2.	Summa.
Båtnad	kr.	7.456:-	933:-	8.389:-
Kostnad	"	6.284,67	1.901,27	8.185,94
Relativ kostnad		0,84	2,04	
Bidrag i % av kostnaden		44,40	50 % av båtnaden	
Beräknat bidrag	"	2.790,39	466,50	3.256,89
Bidrag utgår med	"	2.784,49	465,51	3.250:-

bil. e.

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	7.750:- kr	7.750:- kr

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	399,94 kr	
" " utredningen angående		
statsunderstöd m.m.	36:- kr	435,94 kr
	Summa	8.185,94 kr.

Malmö 1 juni 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Vid arbetsgruppens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8'185 kronor 94 öre.

Stockholm den 18 juni 1947

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Fossman.

Rätt avskrivet bekräftar i tjänsten:

Erik Alström

e.o. lantbruksingenjör.

Låntagarnas andel i båtnaden	kr.	7.456:-	933:-	8.389:-
" " i kostnaden	"	6.284,67	1.901,27	8.185,94
" " i bidraget	"	2.784,49	465,51	3,250:-
Beräknat lånebelopp	"	3.500,18	467,49	3.967,67
Lån utgår med	"	3.493,41	466,59	3.960:-

Malmö i juni 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

bil. f.

REDOGÖRELSE

för dikningsföretaget Reslöv nr 8 m.fl. av år 1945 i Reslövs socken av Malmöhus län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	8,35 har
Äng och odlingsmark	- "
Annan duglig mark	- "
Tillsammans	8,35 har

Markens blivande värde i medeltal	3.500	kronor pr har
" " " högst	3.500	" " "
Båtnaden har uppskattats till	8.389	kr
Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till	7.750	"
Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till	-	"

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 23 maj 1945.

Till företagets aktförvarare har utsetts: lantbr. Lennart Nordström

Adress: Reslöv, Marieholm.

Anm.:

Malmö den 24 maj 1945.

Erik Ahlström

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Täckdikningsnämnden har utan anmärkning tagit del av redogörelsen för Reslöv nr 8 m.fl. dikningsföretag av år 1945 och får tillstyrka att statsunderstöd i vanlig ordning utgår.

Malmö den 9 juni 1945.

K. Ericsson. Einar Svensson

A R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till dikningsföretaget Reslöv n:r 8 m.fl. av år 1945 inom Reslövs socken, av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar á		
Betänkande, sid. 4 " 3:-	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 1/2 á 12:-	6	-
Upprättande av ansökningshandlingar m.m. dagar 1/3 á 12:-	4	-
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar och		
betänkande m.m. sidor 12 sid. á 0,55	6	60
Inhäftning av handlingar	3	-
Diariebevis, utlägg		
Kommissionärsarvode		
Yttrande från täckdikningsnämnden	3	-
Telefon, exp. m.m.	1	40
Summa Kronor:	36	-

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till vederbörlig häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 21 juni 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

[redacted]

Eich Abstrom

godkänt med anmärkning ja

293/47

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 16/12 1947
godkänd den 8/1 1948

M 2·0835
29271
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 MAI 1947

1153/47

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1947 till

delningsföretaget Resbo n:r 8 m. fl. av år 1945 i Resbo by, Malmköpings kn

beviljat dels ***statsbidrag*** med ett hundratjugotre (123)

kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med ett hundratjugonio (129)

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av e o lantbruksingenjören E. Ahström vid syneförrättning år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha X undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~och förtroendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1950

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141633

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Reston den 20 november 1947

Lennart Nordström

Lantbr.

äg. Reston 8:5 i Restons socken

Att Lennart Nordström

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Olsson
Malmö
Adress

Ake Jansson
Reston
Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 16 januari 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Martin Höglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1948 den 16 januari.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: dikningsföretaget Reslöv nr 8 m.fl. av år 1945 inom Reslövs socken, Malmöhus län.

Lån 3.960 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 18 juni 1947. Lånet minskat denna dag till 3.500 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Reslövs socken.			
Reslöv	9/64	8^{8}	Lennart Nordström
"	21/64	10^{13}	Anna Andersson och Ebba Bengtsson
"	1/6	av 20^{1}	Desamma
"	1/6	av 20^{1}	Edvin Larsson

Stockholm den 16 januari 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

Godk. 16/1 1948 293/47

29272

Rapport

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Reslöv n:r 8 m. fl. av år 1945 i Reslövs socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 18 juni 1947.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3250:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3960:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget (bifogas).

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande lantbrukare Lennart Nordström, Reslöv, Marieholm.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 20 november 1947.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Verkliga kostnaden för företagets utförande har inklusive förrättningskostnaderna uppgått till c:a 7100:- kronor motsvarande 87 % av hela den beräknade kostnaden 8185,94 kronor.

Malmö den 25 november 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

18/6 47

bil. c.

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget Reslöv n:r 8 m.fl. av år 1945 inom Reslövs socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond.

Reslövs socken.

9/64 mtl. Reslöv 8^{8} ; äg. Lennart Nordström.

21/64 mtl. " 10^{13} ; " Anna Andersson och Nöba Bengtsson.

1/6 mtl. " av 20^{1}; " Desamma.

1/6 mtl. " av 20^{1}; " Edvin Larsson.

Malmö i juni 1945.

Eik Alshom

Statens e. lantbruksingenjör.