

Förslag i tre blad

III

Blad I.


dikringsföretaget Ry nr:ris 1, 3 och 6 av år 1945

i Lövestads sockern, Malmöhus län

Upprättat vid synförrättning åren 1944-1945 av

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

NTILN 001

Skala 1:4000
100 0 100 200 300m

[Signature]


M 3-6837 /

Nr 697 Malmöhus 3 pite


Tillhör förslag i tre blad till dikningsföretaget
Rynris 1, 3 och 6 av år 1945

Erik Alshjörn


Blad 2.



Förslag till brunn vid 4
Skala 1:50






Plan



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1947.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]



Ar 697 Malmöhus 3rit


Tillhör förslag i tre blad till dikningsföretaget
 Rynris 1, 3 och 6 av år 1945

Erik Alsterlund

Förslag till brunnar vid 0+89 och 0+99



Skala 1:50

Längdsektion




Förslag till ommurning av rörtlopp vid 0+38 och 6+26

Skala 1:50



Tvärsektion





Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
 beslut denna dag fastställt till efter-
 rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1947
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Förslag till 84" brunnar


Skala 1:50



M.Nr 003

M 3-0837


An 697 Malinöhus 3 rit




0+0-0+8



0+12




0+38




Trumma för utfartsväg


0+44-0+50




0+50




0+56




0+82




Allmän väg 0+89-0+99




1



7+50




2




6+28




Ågövägstrumma 6+46-6+50




6+62




7




7+24




7+50




Ågövägstrumma 8+30-8+33



8+38



8+50




9




9+20




9+50



10



10+22



Skala för sektioner 1:100



Skala för typritningar 1:50



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturrekogniska byrås arkiv
Lantbruksstyrelsens arkiv

DIARIE Nr 11599

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 MAJ 1945

M

3-0837

16/5/1945

Handlingar

angående

dikningsföretaget Ry n:ris 1, 3 och 6

av år 1945

i Lövestads socken, Malmöhus län.

Upprättade åren 1944-1945.

Handlingar
angående
diktningföretaget Ry n:ris 1, 3 och 6
av år 1945
i Lövestads socken, Malmöhus län.
Upprättade åren 1944-1945.

Till akten hör 3 blad ritningar.

Innehållsförteckning

Protokoll,		sid.	1 - 7
Förordnande,	Bil. 1,	"	8 - 11
Kungörelse,	" 2,	"	12
Förteckning,	" 3,	"	13 - 14
Förening,	" 4,	"	15
Fullmakter.	" 5-7,	"	16 - 18
Värderingslängd och hävdeförteckning"	A,	"	19 - 29
Kostnadsförslag,	" B,	"	30 - 34
Arbetsbeskrivning,	" C,	"	35 - 41
Utlåtande,	" D,	"	42 - 52
Kostnadsfördelningslängd,	" Da,	"	53 - 55.

Översikt skarta



Skala 1:100.000.

1.
Protokoll, fört vid sam-
manträden för synföreläggning
enligt vattenlagen angående för-
läggning av marker tillhörande
By m. fl. hemman i Lövstads
socken, Malmöhus län.

År 1945 den 30 januari inställde sig
undertecknad, föreläggningsman, samt stifts-
godsmännen Karl Månsson, Lövstad nr 16,
Lövstad och Nils Stenius, Näsberg,
Ålaröd, för att jämte och lämnat ut-
färdet förordnande (Bil. 1) handlägga synförelägg-
ning enligt vattenlagen angående förläggning
av marker tillhörande By m. fl. hemman i
Lövstads socken, Malmöhus län. Förelägg-
ningsmannen hade den 8 januari 1945 över-
sant kungörelse om föreläggningens föreläggande
till pastorämbetet i Lövstad. Kungörelsen ha-
de anslagits för Lövstads församling den 14 ja-
nuari 1945 (Bil. 2), samt dessutom varit införd
som annons i Skånska Dagbladet den 10 januari
1945. Till kände sakägare hade föreläggnings-
mannen den 12 januari 1945 överant underlåtit
samt föreläggningen. Över utsända kungörelser,
kallelser och underlåtelser hade särskild för-
teckning upprättats (Bil. 3).

Förutän synemännen hade följande till-
städeskommit:

Sakandena till föreläggningen:

Lantbr. Thor Andersson, äg. 1/8 mtl. By 18.

Lantbr. Karl Olofson, äg. 15/256 mtl. av Helsingborg 2^a
(Lagfart den 1/12 1914, § 157).

Lantbr. Henning Henriksson, äg. 15/4096 mtl. av By 6^a.

Lantbr. Tage Persson, äg. $\frac{1}{96}$ mtl. Ry 6¹⁴; $\frac{1}{96}$
mtl. Ry 6¹³ och $\frac{1}{96}$ mtl. Ry 6¹⁹, (Lag-
fart den 7/6 1944 å 537/27952 mtl. Ry nr 6;
§ 239).

Lantbr. Ivar Lundsten, äg. 2519/115200 mtl. Fleinge-
torp nr 2 = 7557/691200 mtl. Fleingetorp 2⁶⁴
och 7557/691200 mtl. Fleingetorp 2⁶⁵; $\frac{11}{24}$
av gatchuset Fleinge 21⁶, genom lantbrukare
Carl Olinsson ut. fullmakt. Bil. 5.

Övriga skägare och ambud:

Fre Larisa Nilsson, äg. aus. Ry 3¹³ och aus.
Ry 13 (Lagfart den 24/12 1941; § 502) genom
lantbr. Magnus Andersson ut. fullmakt. Bil. 6.

Husäg. Albert Lundberg, äg. aus. 3¹⁴.

Lantbr. Nils Persson, äg. $\frac{3}{32}$ mtl. Ry 3³ och $\frac{1}{32}$
mtl. Ry 19 (Lagfart 12/7 1927; § 66)

~~Lantbr. Nils Jönsson, äg. $\frac{1}{96}$ mtl. Ry 6¹⁸.~~

Lantbr. Nils Andersson, äg. 15801/691200 mtl. Fleingetorp
2⁶¹ och 2⁶² samt 23/48 av gatchuset nr 21 Fleinge
(Fleinge 21² & 21³), (Lagfart 28/9 1922; § 86); Fle-
inge 21⁴ och 2061/691200 mtl. Fleingetorp 2⁶³.

Husäg. Anders Larsson, äg. $\frac{1}{256}$ mtl. Fleingetorp
av 2⁴ (Lagfart 2/9 1890, § 26). genom herr
Nils Nilsson enligt fullmakt. Bil. 7.

Lantbr. Magnus Andersson, äg. $\frac{3}{64}$ mtl. Ry
4⁵.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

§ 1.

Det för förväktningssmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

För emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jämsförhållande till nu kända sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt förskrivit ed, samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Såga hinder emot förväktningens handläggande eller det planerade förtugets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förväktningssmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berädda av det planerade förtugget, ävensom profil- och sektionsritningar över de avlapp, vilkas upptagande påyrkats i samband med frändersökningarna. Vidare meddelade förväktningssmannen, att sakägarna vid de yrkanden, som under förväktningen komme att framställas beträffande avlapps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid frändersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspilarna.

§ 5.

Till protokollet antecknades, att ersättning för handläggning m. m. under frändersökningarna skulle utgå till lantbr. Thor Andersson med 76:- kr. till lantbr. Tage Persson med

38.40 kr, till lantbr. Hennig Henniksen med 6:-kr,
till lantbr. Karl Olson med 26:40 kr. och till
lantbr. Ivar Lundsten med 9:60 kr. eller tillhoppa
156:40 kr.

§6.

Meddelades, att synegång skulle företagas
omedelbart efter sammanträdet.

§7.

Sakägarna ykade, att två skilda förrättningar skulle
uppgöras, så att de bägge företagen kunde handhåvas av
olika styrelser.

§8.

Upplästes och godkändes protokoll samt med-
delades att nytt sammanträde skulle hållas
torsdagen den 8 februari 1945 kl. 10,00 samt upplästes
sammanträdet.

Ry den 30 januari 1945

Erik Olson

Staten c. Landbruksgymnaset

Nils Andersson

Gode män.

Karl Månsson

År 1945 den 8 februari inställde sig
undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgrde-
männen Karl Månsson och Nils Andersson för
att åter handlägga förrättningen.

Föruttningsnämnden hade följande till-
ståndskommitt:

Lantbr. Thor Andersson,

Lantbr. Karl Olson,

3.
Lantbr. ~~Hemming~~ Henriksson,

" Tage Persson,

" Ivar Lundsten, genom lantbr. Karl Olsson,

Fr. Larisa Nilsson, genom lantbr. Magnus Andersson

Husäg. Albert Lundberg,

Lantbr. Nils Persson,

Lantbr. Nils Andersson,

Husäg. Anders Larsson, genom herr Nils Nilsson,

Lantbr. Magnus Andersson,

§ 9.

Förvaltningsmannen redogjorde för de honom upprättade förslag till förelagens utfärande samt framlade till saksägarnas granskning de till förslagen hörande handlingarna och ritningarna. Förslagen handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet.

Värderingslängderna såsom Bil. A,
Kostnadsförslagen såsom Bil. B,
Sjuktbeskrivningarna såsom Bil. C.

§ 10.

Stogas synemännens utlåtanden se Bil. D med underbilaga Ia - med tillkännagivande att den med utlåtandena missnåjda ägde desamma blandage-
nen besvär till Föddelygdens Vattendomsst.

§ 11.

Förvaltningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser angående bidrag och lån av statsmedel.

§ 12.

Lantägarna överenskomma att ansöka om bidrag från statens ordningsanslag till sina kasuader för förelagens utförande. För diktningens förelagen Ry av år 1, 3 och 6 av år 1945 uppgår på lantbr. Thor Studerö och för diktningens förelagen Heinge, Heingeberg och Ry av år 1945 uppgår på lantbr. Thor Studerö att med förvaltningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana handlingar, som skickas för ansökan om statsbidrag, att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag, att därvid statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om förelagens utförande, att uppbära och utskifta det statsbidrag, som kan komma att beviljas till förelagen, att förträda delägarna i alla de övriga frågor som avse bidrag från statens ordningsanslag.

§ 13.

Sedan de närvarande förklarar sig beredda att anordna utse styrelser för förelagen, valdes för diktningens förelagen Ry av år 1, 3 och 6 av år 1945: Lantbrukare Thor Studerö tillika ordförande och verkställande ledamot samt lantbrukare Tage Persson och Nils Persson, och för diktningens förelagen Heinge, Heingeberg och Ry av år 1945: Lantbrukare Thor Studerö tillika ordförande och verkställande ledamot samt lantbrukarna Karl Olsson och Lasse Landerö.

§ 14.

Förvaltningsmannen meddelade, att de till förelagen hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av lantbr. Thor Studerö, inom

7.

trehio dagar alltså tillställas honom, för att
av honom hållas ljugängliga
för envar, som änskar granska handlingar-
na och ritningarna eller laga anteckningar
och kopior.

§ 15.

Förädlingsmannen överlämnade till lantbrukare
Thor Stenderosson
ett kv. av resp. arvodesräkning. Angående efter dag-
arvode debiterad ersättning hänvisades till arvodes-
räkningarna.

§ 16.

Upplästes och godkändes protokollat samt förklara-
des förädlingsingen ansedd och upplästes sammantäckt.

På den 8 februari 1945

Erik Olsson

Staten c. lantbrukingenjör

Karl Wikström
Godsman. *Åke Stenderosson*

22/


R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström i Malmö,
----- som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 maj 1944.

På länsstyrelsens vägnar:


N.G. Valentin


E. Wessman

Erkänd 6/5 44

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret 9.
den 2/2 1944

Ek.D. nr 670 1944



R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 31 januari 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

N. G. Valentin

E. Wessman

Arkänk 7/2 - 44.

8
680 44
Länstyrelsen i Malmöhus län
Landskapsstyrelsen
Landskapsstyrelsen

Till Länstyrelsen i Malmöhus län,

M. S. 1 m. 8.

Då i våra ägor en stor del består av åker och vat ansjukt
mark, som behöver torrläggas, i härmed undertecknade värdepap
er till en lag synförrättning och den vat ansjuka jorden.

Ry pr Lövestad den 29/1 1944

Thor Andersson
Avg. t. 1/8 m. 1 m. 1. Ry

Karl Olsson
Avg. t. 1/5 256 m. 1. Heingetor 2

198

1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571. 25

11.
8
nr. 670 år 1944
Länstyrelsen i Malmöhus län,
dat. 31. JAN. 1944
Landskansliet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,
M a l m ö.

Då å våra ägor en stor del består av mycket vattensjuk
mark, som behöver torrläggas, få härmed undertecknade vördsamt
anhålla om laga syneförrättning å den vattensjuka jorden.

Ry pr Lövestad den 29/1 1944

Thor Andersson, H. Henriksson, Tage Persson
äg. 48 mtl. nr 21 Ry. äg. t. 27/16144 mtl. nr 6 Ry. äg. t. 3371/27953.2 mtl.
nr. 6 Ry.

Mr. J. H. Thompson, Jr.
of the U.S. Army
at Fort Worth, Texas

K u n g ö r e l s e .


Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ry m.fl. hemman i Lövestads socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Thor Andersson, Ry n:r 1 per Lövestad, tisdagen den 30 januari 1945 kl. 9.45, då vederbörande intressenter hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras dels marker tillhörande Ry n:ris 1, 3, 4 och 6, Heingetorp n:r 2 samt Heinge n:r 21 i Lövestads socken och dels allmänna vägen Lövestad-Andrarum.

Malmö den 8 januari 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Lövestads församling, söndagen den 14 januari 1945, betygar:



Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Lövestads församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändes till förrättningsmannen under adress Limhamnsvägen 6 C, Malmö.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m. som avsänts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker tillhörande Ry m.fl. hemman i Lövestads
socken, Malmöhus län.

| Adressat. | Adress. | Datum för under-
rättelsens av-
sändande. |
|---|----------|---|
| Pastorsämbetet i Lövestads församling (kungörelse) | Lövestad | 8.1.1945 |
| Skiftesgodemannen Karl Månsson,
Lövestad n:r 16, | " | " |
| Skiftesgodemannen Nils Olsson,
Heingetorp n:r 5, | " | " |
| ✓ Lantbrukaren Thor Andersson, Ry | " | 12.1.1945 |
| Fru Lovisa Nilsson, | " | " |
| Husägaren Albert Lundberg, | " | " |
| ✓ Lantbrukaren Nils Persson, | " | " |
| ✓ " Henning Henriksson, Ry, | " | " |
| ✓ " Tage Persson, | " | " |
| ✓ " Nils Jönsson, | " | " |
| " Nils Andersson, Heingetorp, | " | " |
| " Ivar Lundsten, Heingetorp, | " | " |
| " Carl Olsson, | " | " |
| Husägaren Anders Larsson, | " | " |
| Lantbrukaren Magnus Andersson, Ry nr 4, | " | " |
| Vägförvaltningen i Malmöhus län, | Malmö | " |

111.
Malmö den 12 januari 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.


Förening

Sedan av markägare i Ry och Hinge-
torp uti Lövestad socken av Malmsö-
hus län framställning gjorts den 29/1
1944 om syneförrättning enligt vatten-
lagen i fråga om föreläggning av ägor
och vattenbärande länsskydd med an-
ledning därav utfärdat förordnande
för statens lantbruksingenjör i läst
att handlägga ifrågasvarande förrätt-
ning, vill underbekundat läroverksam
läroverksam förena sig med sökande
na på sätt i vattenlagen 10 kap. 5 §
föreskrivs under yrkande att förrätt-
ningen även skall avse föreläggning
av ring tillhörig mark inom
Hinge nr 9

Hinge den 6/11-44

Yvar Lundsten.

Vibronas.
Erik Alström Karl Oksanen Liss Andersson



Fullmakt

Innehavaren av denna fullmakt
 äger rätt att föra min
 saken vid sammanträdet
~~hos~~ Tor Andersson Ry
 tisdagen den 30 januari 1945
 Angående förslägningen av
 min mark m. fl. andra.

Ivar Sundsten

Hinge 21

Lövstad.

Bevittnas

Tage Svensson
 Hinge 18

Göta Jönsson
 Hinge 18

Handwritten text, likely a letter or document, written in cursive script. The text is mostly illegible due to extreme fading and bleed-through from the reverse side of the page. Some words like "would" and "the" are faintly visible.

Handwritten text, possibly a signature or a line of a letter, written in cursive script. It is mostly illegible due to fading.

Handwritten text at the bottom of the page, including what appears to be a signature and possibly a date or reference number. The text is written in cursive and is mostly illegible due to fading.

Fullmakt.

Undertecknad överläter härmed åt Lundbr
Magnus Andersson Ry n: 4 Lövestad att för
min talan vid synförrättningen hos Thor
Andersson Ry n: 1 Lövestad angående för-
läggning av marker tillhörande Ry med
flera hemman i Lövestad socken Malmöhus-
län.

Ry den 25 jan 1945

Lonia Nilsson

Beviljans

Anders Olsson
Ry. 6.Henry Lundin
Ry 5

Fullmakt

Härmed befullmäktigar jag
Herr Nils Nilsson att föra min
salan i sammanträdet hos
Herr Thor Andersson i Ryf.

Heingetorp den 28 jan 1945

Anders Larsson.
Egenhändiga namnteckningen beviltna:

Hart Olsson
Landtbr
Heingetorp 2

Nils-Olof Olsson
Landbruksbr.
Heingetorp 2

| Socken, by och hemman | Registreringsnummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurans nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|----------------------------|---------------------|------------------|------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <u>Hävestad s.m.</u>
By | 18 | | 1/8 | | <u>Andelning 1</u>
<u>Thor Andersson</u>
1 Åker, mylla på lätthet
2 Lång, "
3 " "
4 Åker, "
5 " "
6 " "
7 Lång, "
<u>Summa</u> |
| — " — | 19 | | 1/32 | | <u>Nils Persson</u>
8 Lång, mylla på lätthet
9 Imp. "
10 Åker, "
11 " "
12 Imp. "
13 Åker, "
14 " "
<u>Summa</u> |
| — " — | 33 | | 3/32 | | <u>Nils Persson</u>
15 Åker, mylla på lätthet
16 " "
17 " "
18 " "
19 " "
<u>Summa</u> |

| A r e a l | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|-----------|------|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Å k e r | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 28 | | | | | | | 2100 | 588 | — | 2500 | 700 | — | 400 | 112 | — |
| | | | 01 | | | | | 1700 | 17 | — | 2000 | 20 | — | 300 | 3 | — |
| | | | 08 | | | | | 1200 | 96 | — | 2000 | 160 | — | 800 | 64 | — |
| | 07 | | | | | | | 1500 | 105 | — | 2500 | 175 | — | 1000 | 70 | — |
| | 30 | | | | | | | 2100 | 630 | — | " | 750 | — | 400 | 120 | — |
| | 15 | | | | | | | 1500 | 225 | — | " | 375 | — | 1000 | 150 | — |
| | | | 23 | | | | | 1200 | 276 | — | 2000 | 460 | — | 800 | 184 | — |
| | 80 | | 32 | | | | | | 1937 | — | | 2640 | — | | 703 | — |
| | | | 08 | | | | | 800 | 64 | — | 1500 | 120 | — | 700 | 56 | — |
| | 86 | | | | | 035 | | 1500 | 1290 | — | 2500 | 2150 | — | 1000 | 860 | — |
| | 94 | | | | | | | 1200 | 1128 | — | " | 2350 | — | 1300 | 1222 | — |
| | 11 | | | | | 02 | | 1500 | 165 | — | 2500 | 275 | — | 1000 | 110 | — |
| | 13 | | | | | | | 2100 | 273 | — | " | 325 | — | 400 | 52 | — |
| | 204 | | 08 | | | 05.5 | | | 2920 | — | | 5220 | — | | 2300 | — |
| | 01 | | | | | | | 2100 | 21 | — | 2500 | 25 | — | 400 | 4 | — |
| | 01 | | | | | | | 1500 | 15 | — | " | 25 | — | 1000 | 10 | — |
| | 00.5 | | | | | | | 1500 | 7 50 | — | " | 12 50 | — | 1000 | 5 | — |
| | 02 | | | | | | | 1500 | 30 | — | " | 50 | — | 1000 | 20 | — |
| | 02 | | | | | | | 2100 | 42 | — | " | 50 | — | 400 | 8 | — |
| | 06.5 | | | | | | | | 115 50 | — | | 162 50 | — | | 47 | — |

| Socken, by och hemman | Registreringsnummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ry | 19 | | 1/32 | | <p><u>Nils Persson</u></p> <p>20 Åker, mylla på lätthara</p> <p>21 " "</p> <p>22 " "</p> <p>23 " "</p> <p>24 " "</p> <p>25 Åker, " "</p> <p>26 " "</p> <p>27 " "</p> <p><u>Summa</u></p> |
| <u>Sammandrag för avdelning 1</u> | | | | | |
| <u>Lövstad s.m.</u> | | | | | |
| Ry | 18 | | 1/8 | 1-7 | Thor Andersson |
| — " — | 19 | | 1/32 | 8-14 | Nils Persson |
| — " — | 33 | | 3/32 | 15-19 | Dens. |
| | | | | | <u>Summa</u> |
| <u>Avdelning 2</u> | | | | | |
| <u>Lövstad s.m.</u> | | | | | |
| Ry | 18 | | 1/8 | | <p><u>Thor Andersson</u></p> <p>28 Åker, mylla på lätthara</p> <p>29 " "</p> <p><u>Summa</u></p> |

| A r e a l | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|-----------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Å k e r | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | | 2100 | 63 | — | 2500 | 75 | — | 400 | 12 | — |
| 01 | | | | | | | | 1500 | 15 | — | " | 25 | — | 1000 | 10 | — |
| 19 | | | | | | | | 2100 | 399 | — | " | 475 | — | 400 | 76 | — |
| 03 | | | | | | | | 2100 | 63 | — | " | 75 | — | 400 | 12 | — |
| 01 | | | | | | | | 1500 | 15 | — | " | 25 | — | 1000 | 10 | — |
| | 18 | | | | | | | 700 | 126 | — | 1500 | 270 | — | 800 | 144 | — |
| | 09 | | | | | | | 800 | 72 | — | " | 135 | — | 700 | 63 | — |
| | 10 | | | | | | | 1200 | 120 | — | " | 150 | — | 300 | 30 | — |
| 27 | 37 | | | | | | | | 873 | — | | 1230 | — | | 357 | — |
| 80 | 32 | | | | | | | | 1937 | — | | 2640 | — | | 703 | — |
| 2 31 | 45 | | | | | 05.5 | | | 3793 | — | | 6450 | — | | 2657 | — |
| 06.5 | | | | | | | | | 115 | 50 | | 162 | 50 | | 47 | — |
| 3 175 | 77 | | | | | 05.5 | | | 5845 | 50 | | 9252 | 50 | | 3407 | — |
| 62 | | | | | | | | 600 | 372 | — | 1200 | 744 | — | 600 | 372 | — |
| 77 | | | | | | | | 600 | 462 | — | " | 924 | — | 600 | 462 | — |
| 1 39 | | | | | | | | | 834 | — | | 1668 | — | | 834 | — |

2047.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------|-------------------|---|---------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <u>Lövstad s.m.</u>
By | 18 | | 18 | | <u>Avdelning 3</u>
<u>Thor Andersson</u>
30 Åker, mylla på lättlera
31 " "
32 " "
33 " "
34 " "
35 " "
36 " "
37 " "
38 " "
39 " "
40 " "
41 " "
42 " "
43 " "
44 " "
45 " "
<u>Summa</u> |
| —11— | avb ¹⁵ | | 15/4096 | | <u>Flenning Henriksson</u>
46 Åker, mylla på lättlera
47 " "
48 " "
49 Träsk.
50 Åker,
51 " "
<u>Summa</u> |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurrens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ry | 6 ¹⁴ | | 1/96 | | <u>Tage Persson</u>
52 Åker, mylla på lätthara
53 " "
54 " "
55 " "
56 " "
57 " "
<u>Summa</u> |
| — — | 6 ¹³ | | 1/96 | | <u>Tage Persson</u>
58 Åker, mylla på lätthara
59 " "
60 " "
61 " "
<u>Summa</u> |
| — — | 6 ¹⁹ | | 1/96 | | <u>Tage Persson</u>
62 Åker, mylla på lätthara
<u>Summa</u> |
| — — | 6 ¹⁸ | | 1/96 | | <u>Nils Jönsson</u>
63 Åker, mylla på lätthara
<u>Summa</u> |
| <u>Lövskädd s.m.</u> | <u>Sammandrag för avdelning 3</u> | | | | |
| Ry | 18 | | 1/8 | 30-45 | Thor Andersson |
| — — | av 6 ¹⁵ | | 15/40 ¹⁶ | 46-51 | Henning Henriksson |
| — — | 6 ¹⁴ | | 1/96 | 52-57 | Tage Persson |
| — — | 6 ¹³ | | 1/96 | 58-61 | Dens. |
| — — | 6 ¹⁹ | | 1/96 | 62 | Dens. |

Överförs 449106

| A r e a l | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|-----------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Å k e r | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | 2 100 | 672 | — | 2 500 | 800 | — | 400 | 128 | — |
| 12 | | | | | | | | 1200 | 144 | — | " | 300 | — | 1300 | 156 | — |
| 05 | | | | | | | | 500 | 25 | — | " | 125 | — | 2000 | 100 | — |
| 06 | | | | | | | | 500 | 30 | — | " | 150 | — | 2000 | 120 | — |
| 11 | | | | | | | | 1200 | 132 | — | " | 275 | — | 1300 | 143 | — |
| 00.5 | | | | | | | | 1900 | 9 | 50 | " | 12 | 50 | 600 | 3 | — |
| 66.5 | | | | | | | | | 1012 | 50 | | 1662 | 50 | | 650 | — |
| 29 | | | | | | | | 2 100 | 609 | — | 2 500 | 725 | — | 400 | 116 | — |
| 30 | | | | | | | | 1200 | 360 | — | " | 750 | — | 1300 | 390 | — |
| 10 | | | | | | | | 1200 | 120 | — | " | 250 | — | 1300 | 130 | — |
| 07 | | | | | | | | 2 100 | 147 | — | " | 175 | — | 400 | 28 | — |
| 76 | | | | | | | | | 1236 | — | | 1900 | — | | 664 | — |
| 06 | | | | | | | | 2200 | 132 | — | 2 500 | 150 | — | 300 | 18 | — |
| 06 | | | | | | | | | 132 | — | | 150 | — | | 18 | — |
| 59 | | | | | | | | 2200 | 1298 | — | 2 500 | 1475 | — | 300 | 177 | — |
| 59 | | | | | | | | | 1298 | — | | 1475 | — | | 177 | — |
| 188 | | | | | | | | | 2159 | — | | 4700 | — | | 2541 | — |
| 50 | | | | | | 05 | | | 727 | — | | 1250 | — | | 523 | — |
| 66.5 | | | | | | | | | 1012 | 50 | | 1662 | 50 | | 650 | — |
| 76 | | | | | | | | | 1236 | — | | 1900 | — | | 664 | — |
| 06 | | | | | | | | | 132 | — | | 150 | — | | 18 | — |
| 386.5 | | | | | | 05 | | | 5266 | 50 | | 9662 | 50 | | 4396 | — |

| Delägares namn, hemvist m. m.
samt ägobeskrivning | Ägofigurens
nummer | Hemmanstal | Littera å kartan | Registreringsnummer | Socken, by och hemman |
|--|-----------------------|------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| <div>Överförd
Nils Jönsson
<u>Summa</u></div> | 63 | 1/96 | | 618 | Ry |
| <div>Summandrag för hela företaget</div> <div><div>1-27</div><div>28-29</div><div>30-63</div><div>Avdelning</div><div>"</div><div>"</div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div><u>Summa</u></div></div> | | | | | |

| A r e a l | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|-----------|----|---------------------|----|-------------------|------|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Å k e r | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | |
| 386.5 | | | | | 05 | | | | 5266 | 50 | | 9662 | 50 | | 4396 | — |
| 59 | | | | | | | | | 1298 | — | | 1475 | — | | 177 | — |
| 445.5 | | | | | 05 | | | | 6564 | 50 | | 11137 | 50 | | 4573 | — |
| 317.5 | 77 | | | | 05.5 | | | | 5845 | 50 | | 9252 | 50 | | 3407 | — |
| 139 | | | | | | | | | 834 | — | | 1668 | — | | 834 | — |
| 445.5 | | | | | 05 | | | | 6564 | 50 | | 11137 | 50 | | 4573 | — |
| 902 | 77 | | | | 10.5 | | | | 13244 | — | | 22058 | — | | 8814 | — |

Ry den 8 februari 1945
 Erik Alström
 Skatens s. lantbruksingenjör.
 Karl Wänösa Liss Linderström
 Gode män

| L ä g e | Längd
m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | å pris. | Kostnad | | Kostnad | | S u m m a | |
|--|-------------|-------------------------------------|-------|---------|------------------------|-----|---------|-----|-----------|-----|
| | | | | | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | <u>Dikessträckan A-B</u> | | | <u>Timlön 1:50 kr.</u> | | | | | |
| 0-0+38 | 38 | <u>Bottenrensning</u> och schakt- | | | | | | | | |
| | | ning av grus och sten | | | 100 | - | | | | |
| 0+38-0+89 | 51 | <u>Inköp</u> av 15" cementrör m | 51 | 5:50 | 280 | 50 | | | | |
| | | <u>Schaktning</u> , stämpling, rör- | | | | | | | | |
| | | läggning och återfyllning | | | | | | | | |
| | | m | 51 | 2:50 | 127 | 50 | | | | |
| 0+89-0+99 | 10 | <u>Trumman</u> under allmänna vä- | | | | | | | | |
| | | gen Lövestad-Andrarum bi- | | | | | | | | |
| | | behålles i befintligt | | | | | | | | |
| | | skick | | | - | - | | | | |
| 0+99-2+4 | 105 | <u>Inköp</u> av 15" cementrör m | 105 | 5:50 | 577 | 50 | | | | |
| | | <u>Schaktning</u> , stämpling, rör- | | | | | | | | |
| | | läggning och återfyllning | | | | | | | | |
| | | m | 105 | 2:25 | 236 | 25 | | | | |
| 2+4-4 | 196 | <u>Inköp</u> av 12" cementrör m | 196 | 4:50 | 882 | - | | | | |
| | | <u>Schaktning</u> , stämpling, rör- | | | | | | | | |
| | | läggning och återfyllning | | | | | | | | |
| | | m | 196 | 2:25 | 441 | - | 2644 | 75 | | |
| <u>Tills. 400 meter</u> | | | | | | | | | | |
| <u>Ommurning</u> av rörutlopp vid 0+38 | | | | | 75 | - | | | | |
| <u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar | | | | | | | | | | |
| m.m. vid 0+50, 2+4, 2+70 och 4 | | st. | 4 | 60:- | 240 | - | | | | |
| <u>Brunnar</u> vid 0+89 och 0+99 enl. särskild | | | | | | | | | | |
| <u>Överföres</u> | | | | | 315 | - | 2644 | 75 | | |

| L ä g e | Längd
m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | å pris | Kostnad | | Kostnad | | S u m m a | |
|-----------|-------------|--|-------|--------|---------|-----|---------|-----|-----------|------|
| | | | | | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | Överfört | | | 315 | - | 2644 | 75 | ✓ | |
| | | ritning st. | 2 | 150 :- | 300 | - | ✓ | | | |
| | | Borttagning av buskar med rötter | | | 25 | - | 640 | - | ✓ | |
| | | Ersättning till fastigheterna Ry 3 ¹³ och 3 ¹⁴ för markåtgång och jordupplag | | | 20 | - | 20 | - | | |
| | | För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. | | | | | | | | |
| | | tillägges c:a 15 % | | | | | 495 | 25 | ✓ | 3800 |
| | | Dikessträckan B-C | | | | | | | | |
| 4-6+26 | 226 | Schaktning av dy, grus och sten m ³ | 240 | 2 :- | 480 | - | 480 | - | ✓ | |
| | | Tills. 226 meter | | | | | | | | |
| | | Ersättning för markåtgång genom dikets vidgning till fastigheten Ry 1 ⁸ m ² | 460 | 0;06 | 27 | 60 | ✓ | | | |
| | | Ersättning på grund av intrång genom jordupplag till fastigheten Ry 1 ⁸ m ³ | 240 | 0;12 | 28 | 80 | ✓ | 56 | 40 | ✓ |
| | | Borttagning av träd och buskar med rötter | | | 30 | - | 30 | - | ✓ | |
| | | För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. | | | | | | | | |
| | | tillägges c:a 15 % | | | | | 83 | 60 | | 650 |
| | | Dikessträckan C-D | | | | | | | | |
| 6+26-7+50 | 124 | Inköp av 12" cementrör m | 124 | 4;50 | 558 | - | ✓ | | | |
| | | Schaktning, stämpling, rör-läggning och återfyllning m | 124 | 3 :- | 372 | - | ✓ | 930 | - | ✓ |
| | | Tills. 124 meter | | | | | 930 | - | ✓ | |
| | | Överföres | | | | | | | | |

| L ä g e | Längd
m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | å pris | Kostnad | | Kostnad | | S u m m a | |
|-----------|-------------|--|-------|--------|---------|-----|---------|-----|-----------|-----|
| | | | | | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | Överfört | | | | | 930 | - | | |
| | | <u>Ommurning</u> av rörutlopp vid 6+26 | | | 75 | - | | | | |
| | | <u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar | | | | | | | | |
| | | m.m. vid 6+62 och 7+50 st. | 2 | 60 :- | 120 | - | | | | |
| | | <u>Extrakostnad</u> för rivning av bro vid 6+46 | | | | | | | | |
| | | och återställande av vägbanan | | | 30 | - | | | | |
| | | <u>Borttagning</u> av träd och buskar med rötter | | | 15 | - | 240 | - | | |
| | | <u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. | | | | | | | | |
| | | tillägges c:a 15 % | | | | | 130 | - | 1300 | - |
| | | <u>Dikessträckan D-E</u> | | | | | | | | |
| 7+50-8+26 | 76 | <u>Inköp</u> av 10" cementrör m | 76 | 3:50 | 266 | - | | | | |
| | | <u>Schaktning</u> , stämpling, rör- | | | | | | | | |
| | | läggning och återfyllning | 76 | 2:75 | 209 | - | 475 | - | | |
| | | Tills. 76 meter | | | | | | | | |
| | | <u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar | | | | | | | | |
| | | m.m. vid 8+26 st. | 1 | 60 :- | 60 | - | 60 | - | | |
| | | <u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. | | | | | | | | |
| | | tillägges c:a 15 % | | | | | 65 | - | 600 | - |
| | | <u>Dikessträckan E-F</u> | | | | | | | | |
| 8+26-9+20 | 94 | <u>Inköp</u> av 8" cementrör m | 94 | 2:50 | 235 | - | | | | |
| | | <u>Schaktning</u> , stämpling, rör- | | | | | | | | |
| | | läggning och återfylln. m | 94 | 1:25 | 117 | 50 | | | | |
| Överföres | 94 | meter Överföres | | | 352 | 50 | | | | |

| L ä g e | Längd
m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | å pris | Kostnad | | Kostnad | | S u m m a | |
|---|-------------|--|----------|--------|---------|-----|---------|-----|-----------|-----|
| | | | | | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| Överfört | 94 | meter | Överfört | | 352 | 50 | | | | |
| 9+20-9+
+50 | 30 | <u>Inköp</u> av 8" cementrör m | 30 | 2:50 | 75 | - | | | | |
| | | <u>Schaktning</u> , stämpling, rör-
läggning och återfyllning m | 30 | 1:75 | 52 | 50 | | | | |
| 9+50-10+
+22 | 72 | <u>Inköp</u> av 8" cementrör m | 72 | 2:50 | 180 | - | | | | |
| | | <u>Schaktning</u> , stämpling, rör-
läggning och återfyllning m | 72 | 1:25 | 90 | - | 750 | - | | |
| <u>Tills. 196 meter</u> | | | | | | | | | | |
| <u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar
m.m. vid 9+50 och 10+22 st. | | | 2 | 60:- | 120 | - | | | | |
| <u>Borttagning</u> av träd och buskar med rötter | | | | | 10 | - | 130 | - | | |
| <u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m.
tillägges c:a 15 % | | | | | | | 120 | - | 1000 | - |
| | | <u>Dikessträckan D-Da</u> | | | | | | | | |
| 20-21 | 100 | <u>Inköp</u> av 6" cementrör m | 100 | 1:80 | 180 | - | | | | |
| | | <u>Schaktning</u> , stämpling, rör-
läggning och återfyllning m | 100 | 1:50 | 150 | - | 330 | - | | |
| <u>Tills. 100 meter</u> | | | | | | | | | | |
| <u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar
m.m. vid 21 st. | | | 1 | 60:- | 60 | - | 60 | - | | |
| <u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. | | | | | | | | | | |
| | | Överföres | | | | | 390 | - | | |

[illegible]

| L ä g e | Längd | Djup | Botten-
bredd | Dag-
bredd | Sido-
lutning | Botten-
höjd och
lutning | | A n m ä r k n i n g a r |
|--------------------------|------------|--------------|------------------|---------------|------------------|--------------------------------|---|--|
| | M e t e r | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <u>Dikessträckan A-B</u> | | | | | | | | |
| 0 | - | 0.35 | 0.30 | 0.90 | 1:1.25 | 3.65 | | Öppet dike mellan 0 och 0+38. |
| +38 | 38 | - | " | - | " | 3.73 | " | " |
| +38 | - | - | | | | 3.78 | | 15" cementrör mellan 0+38 och |
| +50 | 12 | 1.90 | | | | 2:1000 | | 0+89. |
| +89 | 39 | - | | | | 3.88 | | |
| +99 | 10 | - | | | | 3.90 | | 15" cementrör mellan 0+99 och |
| 1 | 1 | 1.85 | | | | | | 2+4. |
| +50 | 50 | 1.54 | | | | 2:1000 | | |
| 2 | 50 | 1.21 | | | | | | |
| +4 | 4 | - | | | | 4.12 | | 12" cementrör mellan 2+4 och |
| +4 | - | - | | | | 4.17 | | 4. |
| +50 | 46 | 1.54 | | | | 4:1000 | | |
| +70 | 20 | - | | | | 4.43 | | |
| +70 | - | - | | | | 4.48 | | |
| 3 | 30 | 1.26 | | | | 4:1000 | | Fixpkt; Järndubb i stenblock; |
| +50 | 50 | 0.99 | | | | | | 10 m v. om sekt. 3+62 i rå- |
| 4 | 50 | 1.41 | | | | 5.00 | | gång mellan Ry 1 ⁸ och 1 ⁹ ; be- |
| <u>Tills.</u> | <u>400</u> | <u>meter</u> | | | | | | <u>lägen å höjden +6.71 m.</u> |
| <u>Dikessträckan B-C</u> | | | | | | | | |
| 4 | - | 0.60 | 0.30 | 1.80 | 1:1.25 | 5.80 | | Öppet dike. |
| +50 | 50 | 0.70 | " | 2.05 | " | 16:1000 | | |
| 5 | 50 | 0.75 | " | 2.20 | " | 7.40 | | |
| <u>Överf.</u> | <u>100</u> | <u>meter</u> | | | | | | |

| L ä g e | Längd | Djup | Botten-
bredd | Dag-
bredd | Sido-
lutning | Botten-
höjd
och
lutning | | A n m ä r k n i n g a r |
|------------------------------|-----------|-------|------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|---|--|
| | M e t e r | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Överf. | 100 | | | | | | | |
| 5+50 | 50 | 0.70 | 0.30 | 2.05 | 1:1.25 | 37:1000 | | |
| 6 | 50 | 0.70 | " | 2.05 | " | 11.10 | | |
| +26 | 26 | - | " | - | " | 13.70 | | |
| Tills. | 226 | meter | | | | | | |
| <u>Dikessträckan C-D-E-F</u> | | | | | | | | |
| 6+26 | - | - | | | | 13.80 | | 12" cementrör mellan 6+26 och |
| +50 | 24 | 2.45 | | | | 2:1000 | | 7+50. |
| 7 | 50 | 1.55 | | | | | | |
| +50 | 50 | 1.52 | | | | 14.05 | | |
| +50 | - | 1.47 | | | | 14.10 | | 10" cementrör mellan 7+50 och |
| 8 | 50 | 1.27 | | | | 5:1000 | | 8+26. |
| +26 | 26 | - | | | | 14.48 | | |
| +26 | - | - | | | | 1.454 | | 8" cementrör mellan 8+26 och |
| +50 | 24 | 1.22 | | | | 19:1000 | | 10+22. |
| 9 | 50 | 1.09 | | | | | | Fixpkt. Järndubb i jordfast |
| +50 | 50 | 1.44 | | | | 16.90 | | sten i rågång mellan Ry 1 ⁸ |
| +50 | - | 1.34 | | | | 17.- | | och 6 ¹⁴ ; c:a 10 m v. om det |
| 10 | 50 | 1.38 | | | | 14:1000 | | planerade diket; belägen å |
| +22 | 22 | - | | | | 18.01 | | höjden +16.57 m. |
| Tills. | 396 | meter | | | | | | |
| <u>Dikessträckan D-Da</u> | | | | | | | | |
| 20 | - | 1.47 | | | | 14.10 | | 6" cementrör mellan 20 och 21. |

| L ä g e | Längd | Djup | Botten-
bredd | Dag-
bredd | Sido-
lutning | Botten-
höjd
och
lutning | | A n m ä r k n i n g a r |
|--|-----------|------|------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|
| | M e t e r | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| läggas på viss sida. Massorna skola uppläggas med minst 1.- m frikant. | | | | | | | | |
| Jordvallarna skola genomgrävas minst på var 50:e meter samt vid tillstö- | | | | | | | | |
| tande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till | | | | | | | | |
| avloppet. Där diket går i rågång, skall det upptagas till hälften på | | | | | | | | |
| värdera av grannens mark, varjämte dikesjorden skall uppläggas till hälft- | | | | | | | | |
| ten å varje sida. | | | | | | | | |
| 2) Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan | | | | | | | | |
| företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och | | | | | | | | |
| erforderliga förstärkningsåtgärder utföras. | | | | | | | | |
| 3) Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträck- | | | | | | | | |
| orna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor | | | | | | | | |
| blandas med de lösa massorna. | | | | | | | | |
| 4) Ommurningarna vid avvägningspunkterna 0+38 och 6+26 skola utföras av be- | | | | | | | | |
| tong med 300 kg E-cement per m ³ samt grundläggas på utfyllning av skärv. | | | | | | | | |
| 5) All stensättning skall grundläggas minst 0.20 m under det nya avloppets | | | | | | | | |
| bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i | | | | | | | | |
| ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten | | | | | | | | |
| med mindre dimensioner än 0.20 x 0.35 x 0.45. Stensättning skall läggas | | | | | | | | |
| på underlag av skärv. | | | | | | | | |
| 6) Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas. | | | | | | | | |
| 7) Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lant- | | | | | | | | |
| bruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. | | | | | | | | |
| 8) Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande | | | | | | | | |

lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

- 9) Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0.6 m djup, räknat från ledningens överkant.
- 10) Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 11) Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 12) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på bägge sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 13) Fyllningen får ej innehålla sten.
- 14) Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 15) Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 16) Samtliga brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 17) Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 18) I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av

förhandenvarande förhållanden.

- 19) Samtliga brunnar skola uppdragas till 0.30 m höjd över markytan.
- 20) Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 21) Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 22) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt gjorda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 23) Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 24) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 25) Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse

41.
grundförstärkning erfordras.

Ry den 8 februari 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Utlåtande, -avgivet vid syneför-
rättning angående torrläggning av mar-
ker till Ry n:ris 1, 3 och 6 i Löve-
stads socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 4 maj 1944 förordnades under-
tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vatten-
lagen angående torrläggning av marker till Ry m.fl. hemman i Lövestads
socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättnings
handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller
har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade diknings-
företaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de
bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföre-
taget berör marker tillhörande Ry n:ris 1, 3 och 6 i Lövestads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde n:r
92, ligger c:a 2 km NO om Lövestads järnvägsstation på järnvägslinjen
Eslöv-Ystad. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts
med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom
ett floddike, som från avvägningspunkten 10+22 avleder vattnet västerut.
Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, var-
för vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av det-
samma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökande-
nas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträck-

orna A-B-C-D-E-F, D-Da och E-Ea) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vatten-skadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträckor utföras: A-B-C-D-E-F, D-Da och E-Ea.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. För brunnarna hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp och med dubbla röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad

44.
i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts på hithörande plankarta. Hela området har nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 8.750:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, var-

46.
för synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta företag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förekommer mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-27 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3.407:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3.800:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 28-29 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 834:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 650:- kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 30-63 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4.573:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D-E-F, D-Da och E-Ea upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4.300:- (1.300+600+1.000+450+950) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

| Avdelning. | Båtnad. | Dikessträcka. | Kostnad. | Rel. kostnad. |
|------------|---------|------------------------|----------|---------------|
| 1 | 3.407:- | A-B | 3.800:- | 1.115351 |
| 2 | 834:- | B-C | 650:- | 0.779376 |
| 3 | 4.573:- | C-D-E-F, D-Da och E-Ea | 4.300:- | 0.940302 |

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

| Båtnad. | Kostnad. | Rel. kostnad. |
|-------------|-------------|---------------|
| 8.814:- kr. | 8.750:- kr. | 0.992739 |

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 3.407:- kronor påföres kostnaden för sin torrläggning eller 3.800:- kronor. Denna avdelnings relativa

kostnad belöper alltså till 1.115351.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 834:- kronor påföres kostnaden för sin torrläggning eller 650:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0.779376.

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 4.573:- kronor påföres kostnaden för sin torrläggning eller 4.300:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0.940302.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 15 av längden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas.

Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är likställd med sökande, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta dikningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i ko-

lumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.
- 3) Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4) De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5) Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande gröda eller annan egendom skadas.

- 6) Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 15" 17 kg, 12" 16 kg samt 10", 8" och 6" 15 kg.
- 7) På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla före på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen Bil. C angivna djupsiffror.
- 8) Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).
- 9) Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

57.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförr, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen,

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde,

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget Ry n:ris 1, 3 och 6 av

år 1945. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Ry den 8 februari 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Karl Månsson *Luis Lundström*
Gode män.

| Hemmanstal | Registreringsnummer | Littera å kartan | S o c k e n
Hemman och jordägare | Sökande och med
dem likställda | Ägofigur | Markens uppskattade värde | |
|------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|
| | | | | | | Nuvarande värde | Blivande värde |
| | | | | | | Kronor | Kronor |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | <u>Lövstads socken</u> | | | | |
| 2. | 3/32 | 3 ³ | Ry; Nils Persson | | 15-19 | 115,50 | 162,50 |
| 2. | 1/32 | 1 ⁹ | " ; Dens. | | 8-14 }
20-27 } | 3 773:- | 6 450:- |
| 1. | 1/8 | 1 ⁸ | " ; Thar Andersson | sök. | 1-7 }
28-29 }
30-45 } | 1 937:- | 2 640:- |
| 4. | 15/4096 | 6 ¹⁵ | " ; Hemming Henriksson | sök. | 46-51 | 727:- | 1 250:- |
| 3. | 1/96 | 6 ¹⁴ | " ; Tage Persson | sök. | 52-57 | 1 012,50 | 1 662,50 |
| 3. | 1/96 | 6 ¹³ | " Dens. | sök. | 58-61 | 1 236:- | 1 900:- |
| 3. | 1/96 | 6 ¹⁹ | " Dens. | sök. | 62 | 132:- | 150:- |
| | 1/96 | 6 ¹⁸ | " Nils Jansson | | 63 | 1 298:- | 1 475:- |
| | | | <u>Summa</u> | | | 13 244:- | 22 058:- |

| Förbättrings-
värde | Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar | | | | | Delaktighet i kostnaderna för | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|-----|-------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-----|
| | Andelen 1
Rel. kostn. | Andelen 2
Rel. kostn. | Andelen 3
Rel. kostn. | | | Arbetets utförande m. m. | | Syneför-
rättningen | |
| | | | | | | Beräknad kost-
nad kronor | Procent av
verkl. kostnad | Kr. | öre |
| Kronor | 1,115351 | 0,779376 | 0,940302 | | | | | | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47:- | 52,42 | | | | | 52,42 | 0,599 | 3 | 14 |
| 2.657:- | 2963,49 | | | | | 2963,49 | 33,869 | 177 | 58 |
| 703:- | 784,09 | | | | | 784,09 | 8,961 | 46 | 98 |
| 834:- | | 650:- | | | 3.823 | 650,00 | 7,429 | 38 | 95 |
| 2541:- | | | 2389,31 | | | 2389,31 | 27,306 | 143 | 17 |
| 523:- | | | 491,78 | | | 491,78 | 5,620 | 29 | 47 |
| 650:- | | | 611,20 | | | 611,20 | 6,985 | 36 | 62 |
| 664:- | | | 624,36 | | | 624,36 | 7,136 | 37 | 42 |
| 18:- | | | 16,92 | | | 16,92 | 0,193 | 1 | 01 |
| 177:- | | | 166,43 | | | 166,43 | 1,902 | 9 | 97 |
| 8.814:- | 3800,00 | 650:- | 4300,00 | | | 8.750:- | 100,000 | 524 | 31 |
| <p> Ry den 8 februari 1945
 Erik Alström
 Statens c. landbruksingenjör.
 Karl Wänngren Åke Ruden
 Goda män </p> | | | | | | | | | |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | <div>S o c k e n</div> <div>Hemman och jordägare</div> | Sökande och med
dem likställda | Ägofigur | Markens uppskattade värde | |
|------------|----------------|------------------|--|-----------------------------------|----------|---------------------------|----------------|
| | | | | | | Nuvarande värde | Blivande värde |
| | | | | | | Kronor | Kronor |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *dikningsföretag Rymsis*
1, 3 och 6 av år 1945
i *Lövstads* socken av *Malmöhus* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

| År | Dato | A r b e t e | An-
tal | å
kr | Kr | öre | Kr | öre |
|----|------|--|------------|---------|-------|-----|------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| | | Kallelser och kungörelser, § 5, ... | 9 | 0,50 | 4 50 | | 4 50 | |
| | | Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10 | | | | | | |
| | | a) för mätningens gränser enl. tariff I, | | | | | | |
| | | 1) i åker, raklinje | | 1,50 | | | | |
| | | krokinje | 3.1 | 3,00 | 9 30 | | | |
| | | i annan mark, raklinje | | 3,00 | | | | |
| | | krokinje | | 6,00 | | | | |
| | | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m | | | | | | |
| | | i åker, raklinje | | 3,00 | | | | |
| | | krokinje | | 5,00 | | | | |
| | | i annan mark, raklinje | | 5,00 | | | | |
| | | krokinje | | 11,00 | | | | |
| | | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter | | | | | | |
| | | i åker, raklinje | | 1,00 | | | | |
| | | krokinje | | 2,00 | | | | |
| | | i annan mark, raklinje | | 2,00 | | | | |
| | | krokinje | | 5,00 | | | | |
| | | b) för mätningens olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II | | | | | | |
| | | åker, medelareal 0.157 ha | 63 | 0.17 | 10 71 | | | |
| | | ha | 9.89 | 1.06 | 10 48 | | | |
| | | äng och odlingsmark, medelareal | | | | | | |
| | | ha | | | | | | |
| | | annan mark och impediment, medelareal | | | | | | |
| | | ha | | | | | | |
| | | > 15, | | | | | | |
| | | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m | | | | | | |
| | | < 10 | | | | | | |
| | | i åker o. d., raklinje | | | | | | |
| | | krokinje | | | | | | |
| | | i annan mark, raklinje | | | | | | |
| | | krokinje | | | | | | |
| | | Tillägg för mätning i skala 1: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | d) för textning, skala o. d., 1:sta | | | | | | |
| | | regalarket | | | | | | |
| | | bladet | | | | | | |
| | | övriga | | | | | | |
| | | regalark | | | | | | |
| | | blad | | | | | | |
| | | Överföres | | | | | | |
| | | | | | 32 24 | | 4 50 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|---|---|-------|-------|-------|--------|
| | | Överfört | | | 32 24 | 4 50 |
| 1944 | $\frac{16}{5} \frac{25}{10}$
$\frac{26}{10}$ | Avvägning. | | | | |
| | | a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 | 2 1/4 | 12,00 | 27 - | |
| | | b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV | | | | |
| | | i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr ha | 9.89 | 0.50 | 4 95 | |
| | | avvägda punkter | 240 | 0.03 | 7 20 | |
| | | i annan mark, medelantal | | | | |
| | | avvägda punkter | | | | |
| | | c) begränsningskurva, § 11, mom. 2: | | | | |
| | | i öppen mark | 3.1 | 2,00 | 6 20 | |
| | | i annan mark | | 5,00 | | 77 59 |
| | | Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.157 ha, ... | 63 | 0.05 | 3 15 | |
| | | ha 9.89 | 9.89 | 0.10 | 0 99 | 4 14 |
| | | Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer | 63 | 0,04 | 2 52 | 2 52 |
| | | Markvärdering: | | | | |
| | | a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 | | 12,00 | | |
| | | b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1: | | | | |
| | | för första kilometern av avlopps längd... .. | | | 4 - | |
| | | för övriga kilometer | | 1,50 | | |
| | | c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal .. | 126 | 0,06 | 7 56 | |
| | | d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer .. | 63 | 0,12 | 7 56 | 19 12 |
| | | Längdprofil, § 19, längdskala 1: | | | | |
| | | a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta | 1242 | 3.- | 0 73 | |
| | | 2) befintligt avlopp eller vall | 1022 | 3.50 | 3 58 | 4 31 |
| | | Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100, | | | | |
| | | vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion | 5 | 0.14 | 0 70 | |
| | | " | | | | |
| | | vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion | | | | |
| | | " | | | | |
| | | " | | | | 5 95 |
| | | Antal blad med profil- och sektionsritningar | 2 | 3,00 | 6 - | 6 - |
| 1944 | $\frac{6}{11}$
$\frac{7}{11}$ | Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp | | | | |
| | | ~~utredning av medelbottenareal m.m. dag~~ | 1/2 | 12.- | 6 - | |
| | | för vattenområdets areal | | 0,02 | | |
| | | ~~utredning av medelbottenareal m.m. dag~~ | 1/3 | 12.- | 4 - | 12 - |
| | | dag | | 12,00 | | |
| | | ~~utredning av skovmakt kartblad~~ | | | 1 25 | 1 75 |
| | | Dimensionsberäkning, § 24 | | | | |
| | | a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning | 1 | 3,50 | 3 50 | |
| | | tillägg för särskild beräkning av dimensionerna | | 1,00 | | |
| | | " " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² .. | | | | |
| | | nämligen m ² sektion på | | | | |
| | | " " " " " | | | | |
| | | " " " " " | | | | |
| | | " " " " " | | | | |
| | | b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ~~dimension~~ .. | 2 | 6,00 | 12 - | |
| | | 2) " " över 20 " " | 3 | 10,00 | 30 - | 45 50 |
| | | Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp | | | 1 - | |
| | | tillägg för varje cm verkligt mått å kartan | 32 | 0,03 | 0 96 | 1 96 |
| | | Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan | | | 3 - | |
| | | tillägg för övriga sidor | 6 | 2,00 | 12 - | 15 - |
| | | Överföres | | | | 200 34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|------------------|--|----------------|------------|-------|--------|
| | | Överfört | | | | 200 34 |
| | | Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning | km | 0.242 2,50 | 0 61 | |
| | | därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. | | 0.242 0.25 | 0 06 | |
| | | nämligen m ² sektion på | " | | | |
| | | b) vid förändring av befintligt avlopp | " | 1.022 4,00 | 4 09 | |
| | | därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y. | | 1.022 0.50 | 0 51 | |
| | | nämligen m ² sektion på | " | | | |
| | | c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) | | | 8 30 | 13 57 |
| | | Förslag till invallning, § 29 | | | | |
| | | a) Konstruktion och dimensionering av vallar | | | 6 — | |
| | | b) Inläggning av vallkrön | km | 0,50 | | |
| | | c) Uppritning av tvärsektioner | st | 0,25 | | |
| | | d) Kostnadsberäkning | km | 3,00 | | |
| | | § 46 Förslag till pumpstation | dagar | 12,00 | | |
| | | Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38 | | | | |
| | | Dimensionsberäkning | st | 8,00 | | |
| | | Ritarbete | | | | |
| | | för särskilt konstruerade landfästen | st | 4,00 | | |
| | | Kostnadsberäkning | | | | |
| | | för särskilt konstruerade landfästen | st | 4,00 | | |
| | | Grundförstärkning | m ² | 0,10 | | |
| | | Ritningar, antal blad | st | 3,00 | | |
| | | Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 | | 2.40 0,01 | 2 40 | 2 40 |
| | | Översiktskarta, § 41 | | | 4 — | 4 — |
| | | Ersättningslängd, § 42, grundbelopp | | | 1 50 | |
| | | antal ersättningsbelopp | st | 0,25 | | |
| | | Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp | | | 2 — | |
| | | antal fastigheter | st | 10 0,30 | 3 — | |
| | | tillägg för fastigheter i olika avdelningar | " | 0,20 | | 5 — |
| | | Utlåtande, § 45 | sid | 11 3,00 | 33 — | 33 — |
| 1945 | 29 30
1, 1, 2 | Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar | 1 1/2 | 12,00 | 18 — | 18 — |
| | | Särskild utredning, § 46, mom. 2 | " | 12,00 | | |
| 1944 | 28/0 | Fastighetsutredning | " | 1 12,00 | 12 — | |
| | | Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 | dagar | 1 12,00 | 12 — | 12 — |
| | | Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn | " | 12,00 | | |
| | | utlopp för täckt ledning | " | 1 12,00 | 12 — | |
| | | slamficka | " | 12,00 | | 12 — |
| | | Lösen för: | | | | |
| | | Kopia av plankartan, § 51 | Summa kronor | | | 312 31 |
| | | 1) 1:sta regalarcket | | | 7 — | |
| | | blad | | | | |
| | | övriga regalark | st | | | |
| | | blad | | | | |
| | | 2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, | | | | |
| | | skalan 1: 4000, medelareal 0.157 ha, ägofigurer | st | 63 0.07 | 4 41 | |
| | | | ha | 9.89 | 1 39 | |
| | | Överföres | | | 12 80 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|-------|--------------|-------|-------------|
| | | Överfört | | | 12 80 | |
| | | höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0 | | | | |
| | | 3) insättning av höjdlägestal | st | 240 | 0,02 | 4 80 |
| | | inritning av kanaler och diken, grundbelopp | | | | 1 75 |
| | | tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm | 32 | 0,05 | 1 60 | 20 95 |
| | | Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54, | | | | |
| | | 1) enligt tariff VIII, endast markyta | km | | | |
| | | befintligt vattendrag eller vall | " | | | |
| | | nytt avlopp eller vall | " | 2 242 5.- | | 1 21 |
| | | ändring av befintligt avlopp | " | 1 022 6.- | | 6 13 |
| | | 2) tvärsektioner, originalritningens belopp | | | | 5 95 |
| | | 3) broar och trummor, " " | | | | |
| | | 4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad | st | 2 | 3,00 | 6 - 19 29 |
| | | nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0 | | | | 4 82 - 4 82 |
| | | Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, | dagar | | 12,00 | |
| | | brunn, rörutlopp och slamficka | " | 1/2 | 12,00 | 6 - 6 - |
| | | Avskrift av synehandlingarna, § 57 | sid | 48 | 0,55 | 26 40 |
| | | Översiktskarta i d:o, § 41 | | | | 4 - 30 40 |
| | | Summa kronor | | | | 71 82 |
| | | Övriga förrättningskostnader. | | | | |
| | | Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode | | | | |
| | | Annonskostnader ang. sammanträden | | 1/2 × 17.95 | | 8 98 |
| | | Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar | | | | 6 - 14 98 |
| | | Arvode till biträdande förrättningsmannen | | | | |
| | | Ersättning till gode männen enligt egna räkningar | | 1/2 × 156.40 | | 37 - |
| | | Kostnader för hantlangning, materialer o. d. | | | | 78 20 |
| | | <i>Kopier av ritningar m. m.</i> | | | | 10 - 125 20 |
| | | Summa kronor | | | | 140 18 |
| | | Sammandrag. | | | | |
| | | Förrättningsmannens arvode | | | | 312 31 |
| | | Lösen för kopior och avskrifter | | | | 71 82 |
| | | Övriga förrättningskostnader | | | | 140 18 |
| | | Summa kronor | | | | 524 31 |

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Färs

häradsrätt.

Ry

den 8 februari 1945

Erik Alström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Karl Olsson

Luis Linderberg

Kronor kvitteras:

den

19

Räkning

Ry

den 8 febr. 1945

Styrningsförlaget Ry nr 1, 3 och 6 av år 1945 Debet
till Hufves godsmannen Nils Andersson

| | | | | |
|------|----|--|----|-----|
| 1945 | | | | |
| jan | 30 | Dagbräda merke $\frac{1}{2} \times 10 = 5:-$ | | 5- |
| | | Frid hemmet - Ry - hemmet $10 + 10 = 20$ kr | | |
| | | 250öre = 10:- kr $\frac{1}{2} \times 10:- = 5:-$ | | 5- |
| feb. | 8 | Erskänning till med den 30/1 - 45 | | 10- |
| | | Gemma | 20 | 14- |

Kvitteras:

Nils Andersson

Räkning

Ry den 8 febr. 1945

Dilningsföretaget Ry nr:s 1, 3 och 6 år 1945 Debet
till Hjertes godemänner Karl Månsson

| | | | | |
|-------|----|---|-------------------------------|------|
| 1945 | | | | |
| jan | 30 | Dagbräddsmatta $\frac{1}{2} \times 10$ kr | | 5 - |
| | | Färd kummet - Ry - kummet $7+7 = 14$ kr | | |
| | | à 50 öre = 7 kr | $\frac{1}{2} \times 7 = 3,50$ | 3 50 |
| febr. | 8 | Ersättning, bitar med kr 30/1, -45 | | 8 50 |
| | | <u>Summa</u> | | 17 - |

Kvitteras:
Karl Månsson

N^o 149 * B

MALMÖ den 10 jan. 1945.

Herr Statens e. Lantbruksingeniör Erik Alström Limhamnsvägen 6 c Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

Anmärkingar, ej delgivna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

1945

Jan.

10

An annons om

Kungörelse
5 st. avdrag

Ry

Kvitteras den 15/1-45

A.-B. Skånska Dagbladet

gen. *P. Wiklund*

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

| ggr. | m/m | å | Kronor | öre |
|------|-----|----|---------|----------|
| 1 | 65 | 27 | 17
0 | 55
40 |
| | | | 17 | 95 |

För annonskliché svaras ej mera än sex månader.

19289

M 3-0837

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

Komb 455/1947

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget Ry n:ris 1, 3 och 6

av år 1945

i Lövestads socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1945.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna lag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm, den 10 maj 1947.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Rätt arkiverat belegen i Länstämman

Enk. Alström

s.o. lantbruksingenjör.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget Ry nr:ris 1, 3 och 6 av år 1945

i Lövestads socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1945.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget
Ry nr:ris 1, 3 och 6 av år 1945 i Lövestads socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget c:a 2 km NO om Lövestads järnvägsstation på järnvägslinjen Eslöv-Ystad.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 8 februari 1945 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts (bil. a).

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har ej tidigare utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående marker.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör ej några allmänna vägar, järnvägar eller andra motstående intressen.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser (mom. 7 i synemännens utlåtande) skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 8 april 1955. Arbetet synes kunna färdigställas till den 1 jan. 1949.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknas kostnaderna till 8.750:- kronor. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet

med respektive 524,31 kronor och 42:- kronor. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas alltså till 9.316,31 kronor.

Statsunderstöd. Enligt bifogad transumt av protokoll från syneförrättningsammansammanträdet den 8 februari 1945 (bil. b) hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Flertalet delägare hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom undertecknat särskild förening (bil. c).

Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas (bil. d).

Pro memoria angående dikningsföretagets areal, kostnad och bättnad bifogas (bil. e).

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas (bil. f).

Yttrande från täckdikningsnämnden bifogas (bil. g).

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av 1 företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Då företaget avser förbättring av redan odlad jord och fastigheterna utgöras av ofullständiga jordbruk, synes på sätt ovannämnda pro memoria utvisar, statsunderstöd kunna utgå för torrläggning av mark med 1 avrundat tal 4.290:- kronor från statens avdikningsanslag och 4.290:- kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis

bil. a.

Transumt av protokoll, fört vid syneförrättnings-

sammanträde den 8 febr. 1945.

bil. b.

Förening

bil. c.

Förteckning över lånesökandena och dem

tillhöriga fastigheter

bil. d.

Pro Memoria angående dikningsföretagets

areal, kostnad och båtnad

bil. e.

Sammandrag av företagets kostnader

bil. f.

Yttrande från täckdikningsnämnden

bil. g.

Arvodesräkning för utredning angående

statsunderstöd m.m.

bil. h.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av ett häfte för-
rättningshandlingar samt tre blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö 1 maj 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 8 feb-
ruari 1945 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget
Ry nr:ris 1, 3 och 6 av år 1945 i Lövestads socken, Malmöhus län; det
varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vat-
tendomstols kansli den 19 maj 1945.

Ex officio:

G. Österholm

Stämpel.

Lantbruksingenjören E. Alström, p.b.

Lösen redov. gm stpl 1:-
Stämpel 1:-
Summa kronor 2:-

År 1945 den 8 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Karl Månsson och Nils Andersson för att åter handlägga förrättningen.

Förutom synemännen hade -----

§ 12.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagens utförande. För dikningsföretaget Ry nr:ris 1,3 och 6 av år 1945 uppdrogs åt lantbr. Thor Andersson och för dikningsföretaget Heinge, Heingetorp och Ry av år 1945 uppdrogs åt lantbr. Thor Andersson

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag,

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag,

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagens utförande,

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företagen,

att företräda sakägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

Ry den

8 februari 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Karl Månsson

Nils Andersson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i dikningsföretaget Ry nr:ris 1, 3 och 6 av år 1945 inom Lövestads socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull lantbr. Thor Andersson i uppdrag: att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande; att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar; att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Ry den 8 februari 1945.

1. Thor Andersson,,
2. Nils Persson,
3. Tage Persson,
4. Henning Henriksson.

Bevittnas:

Erik Alström

Karl Månsson

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget Ry nr:ris 1, 3 och 6 av år 1945
i Lövestads socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning lån sökes
från statens avdikningslånefond.

Lövestads socken.

1/8 mtl. Ry 1⁸, Eg. Thor Andersson,

1/32 " " 1⁹, " Nils Persson,

3/32 " " 3³, " Dens. ,

1/96 " " 6¹³, Tage Persson,

1/96 " " 6¹⁴, Dens. ,

15/4096 mtl. Ry av 6¹⁵, Eg. Henning Henriksson,

1/96 " " 6¹⁹, " Tage Persson.

Malmö 1 maj 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Pro Memoria

Statens avdikningsanslag och statens avdikningslånefond.

Län: Malmöhus.

Socken: Lövestads.

Företagets namn och beskaffenhet: Dikningsföretaget Ry nr:ris 1,3 och 6

av år 1945.

Ordf. i styrelsen:

Aktförvarare:

Lantbr. Thor Andersson, Ry nr 1, Lövestad.

Ägoslag och areal:

| | | Hela området. | Låntagarnas andel. |
|------|-----|---------------|--------------------|
| Åker | har | 9,02 | 8,43 |
| Äng | " | <u>0,77</u> | <u>0,77</u> |

| | | | |
|-------|--------|------|------|
| Summa | hektar | 9,79 | 9,20 |
|-------|--------|------|------|

| | | | |
|--------|----|---------|---------|
| Båtnad | kr | 8.814:- | 8.637:- |
|--------|----|---------|---------|

| | | | |
|---------|---|----------|----------|
| Kostnad | " | 9.316,31 | 9.139,11 |
|---------|---|----------|----------|

Medelkostnad per hektar omkring 950:- kr.

Flertalet delägare söka lån.

Statsbidrag och lån.

| | Avdeln. 1 och 3. | Avdeln. 2. | Summa |
|-------------------------|------------------|------------|-------------|
| Båtnad | 7.980:- kr | 834:- kr | 8.814:- kr |
| Kostnad | 8.624,20 kr | 692,11 kr | 9.316,31 kr |
| Relativ kostnad | 1,08 | 0,83 | |
| Bidrag 1 % av kostnaden | 50 % av båtnaden | 44,05 | |
| Beräknat bidrag | 3.990:- kr | 304,87 kr | 4.294,87 kr |
| Bidrag utgår med | 3.985,48 kr | 304,52 kr | 4.290:- kr |

| | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Läntagarnas andel i båtnaden | 7.803:- kr | 834:- kr | 8.637:- kr |
| " " i kostnaden | 8.447,01 kr | 692,11 kr | 9.139,12 kr |
| " " i bidraget | 3.897,08 kr | 304,52 kr | 4.201,60 kr |
| Beräknat lånebelopp | 3.905,92 kr | 387,59 kr | 4.293,51 kr |
| <u>Lån utgår med</u> | <u>3.902,73 kr</u> | <u>387,27 kr</u> | <u>4.290:- kr</u> |

Malmö 1 maj 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Kostnadsömsmanställning.Torrlägningskostnad.

| | | |
|-----------------------------|-----------------|------------|
| Arbets- och materialkostnad | 8.673,60 kr | |
| Ersättningar | <u>76,40 kr</u> | 8.750:- kr |

Förrättningskostnad.

| | | |
|---|----------------|--------------------|
| Kostnad för syneförrättningen | 524,31 kr | |
| " " utredningen an-
gående statsunderstöd m.m. | <u>42:- kr</u> | <u>566,31 kr</u> |
| | <u>Summa</u> | <u>9.316,31 kr</u> |

Malmö 1 maj 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens förställande har kostnaden
för företaget beräknats till 9.316 kronor 31 öre, varav
i lantbrukarnas andel 9.139 kronor 12 öre.

Stockholm den 10 maj 1947.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Rätt arkiverat bekräftar i tjänsten:

Erik Alström
e.o. Lantbruksingenjör.

REDOGÖRELSE

för dikningsföretaget Ry n:ris 1, 3 och 6 av år 1945 i Lövestads socken av Malmöhus län, omfattande 1 samfällighet.

| | |
|---------------------|----------|
| Åker | 9,02 har |
| Äng och odlingsmark | 0,77 " |
| Annan duglig mark | - " |

Tillsammans 9,79 har

| | | |
|-----------------------------------|-------|---------------|
| Markens blivande värde i medeltal | 2.260 | kronor pr har |
| " " " högst | 2.500 | " " " |

Båtnaden har uppskattats till 8.814 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 8.750 "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lättlera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 8 febr. 1945.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Lantbr. Thor Andersson

Adress: Ry per Lövestad

Anm.:

Malmö den 5 maj 1945.

Erik Alström

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Täckdikningsnämnden har utan anmärkning tagit del av redogörelsen för Ry n:ris 1, 3 och 6 dikningsföretag av år 1945 och får tillstyrka att statsunderstöd i vanlig ordning utgår.

Malmö den 12 maj 1945.

Henrich
Erik Alström

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till dikningsföretaget Ry nr:ris 1, 3 och 6 av år 1945 inom Lövestads socken av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

| | Kr. | Öre. |
|---|----------------|------|
| Översiktskarta i 2 exemplar | 6 | |
| Betänkande, sid. | 4 " 3:- | 12 - |
| Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar | 1/2 " 12:- | 6 - |
| Upprättande av ansökningshandlingar m.m. | | |
| dagar 1/2" 12:- | 6 | - |
| Kopia av plankartan å väv | | |
| " " profiler och sektioner | | |
| " " bro- och trumritningar | | |
| Avskrift av synhandlingar och betänkande m.m. sidor | 14 sid. å 0:55 | 7 70 |
| Inhäftning av handlingar | 3 | - |
| Diariebevis, utlägg | 2 | 50 |
| Kommissionärsarvode | | |
| Yttrande från täckdikningsnämnden | 3 | - |
| Tel. m.m. | 1 | 80 |
| | | |
| Summa kronor | 42 | - |

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till vederbörlig häraderätt inom tre månader härefter.

Malmö den 26 maj 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

godk.
Ravn

255/27

SHADE NO. 19289
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4. maj 1947

455/47

26/8 47
4/9 47

M 3-0837

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1947 till
dikningsföretaget Ry n:ris 1, 3 och 6 av år 1945 i Lövestads socken,
MALMÖHUS LÄN

16 bund

beviljat dels *statsbidrag* med fyratusentvåhundra nittio (4.290)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med fyratusentvåhundra nittio (4.290)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av eo lantbruksingenjören E. Alström vid
syneförrättning år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha^r undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse^{ordf} för
~~tre~~ ^{två} medlemmar för företaget, med

Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag^{er} och förbind^{er} oss mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ry

den 18 juli 1947.

Thor Andersson
Lantbrukare

ej. Ry 18 i Lovsheds socken

Att

Thor Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Alster

Peter Persson.

Adress

Malin

Adress

Lovsheds

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 13 oktober 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

19290

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT. 1947

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

I skrivelse den 20 sept. 1947 har jag anmodats att
ritning m. m. över verkställda
insända ändringar i utförandet av dikningsföretaget Ry n:r 1,
3 och 6 av år 1945 i Lövestads socken av Malmöhus län, var-
för jag här nedan vördsamt får översända sådan ritning i 2
ex samt lämna en beskrivning av ändringarna.

På sträckan B - C har i stället för öppet avlopp lagts
täckta ledningar i enlighet med ritningen. De brunnar som
utförts för den nya ledningssträckan äro av samma utförande
som för företaget i övrigt. Merkostnaden för den täckta
ledningen har markägaren lantbr. Thor Andersson själv be-
talat.

Malmö den 7 okt. 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Godh. 13/10 1947

19290

R a p p o r t

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisi-
tion av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Ry nr:ris 1, 3 och 6 av år 1945
i Lövestads socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 10 maj 1947.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4290:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 4290:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget (bifogas).

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande lantbrukare Thor Andersson, Ry per
Lövestad.

Avsytningen verkställdes av undertecknad den 19 juli 1947.

Företaget befanns därvid vara utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med undantag för att sträckan B.- C utförts som täckt ledning i stället för öppet avlopp. Sträckan B - C har utförts med av mig föreskrivna dimensioner och ledningarna ha kontrollerats av mig. Företaget tillstyrkes till godkännande.

Kostnaden för vid avsyningen verkställt arbete uppgår inklusive förrättningskostnaderna till omkring 8700:- kronor motsvarande 93 % av hela den beräknade kostnaden 9316,31 kronor.

Malmö den 31 juli 1947.

Erik Alström
/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

[illegible]

Pardaliparus minor *pallasi*

Fuller den an Wilson den 10. April 1867 in Washington

Letter addressed to the Hon. the Secretary
of the Treasury.

Dear Sir

I have the honor to acknowledge

the receipt of your letter

1947 den 12-sept.
13 okt.

19289

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om
kronans förmånerätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: dikningoföretaget Ry nr: 1, 3 och 6 av
år 1945 i Lövstads socken, Halsthus län.

Lån 4.290 kronor från statens avdikningelånefond enligt
Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 10 maj 1947. ~~Lånet minskat
den dag till 4.260 kronor.~~

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående
detsamma upptagna fastigheter.

| Socken och hemman | Mantal | Register-
nummer | N a m n |
|------------------------|---------|---------------------|-------------------|
| <u>Lövstads socken</u> | | | |
| Ry | 1/8 | 1 ⁸ | Thor Andersson |
| " | 1/32 | 1 ⁹ | Hils Persson |
| " | 3/32 | 3 ³ | Densamme |
| " | 1/96 | 6 ¹³ | Tage Persson |
| " | 1/96 | 6 ¹⁴ | Densamme |
| " | 15/4096 | av 6 ¹⁵ | Henning Henriksen |
| " | 1/96 | 6 ¹⁹ | Tage Persson |

Stockholm den 12 september 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Martin Hägglund



Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget Ry nr:ris 1, 3 och 6 av år 1945
i Lövestads socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning lån sökes
från statens avdickningslånefond.

Lövestads socken.

1/8 mtl. Ry 1⁸; Åg. ✓ Thor Andersson.

1/32 " " 1⁹; " ✓ Nils Persson.

3/32 " " 3³; " ✓ Dens. .

1/96 " " 6¹³; ✓ Tage Persson.

1/96 " " 6¹⁴; ✓ Dens. .

15/4096 mtl. Ry av 6¹⁵; Åg. ✓ Henning Henriksson.

1/96 " " 6¹⁹; " ✓ Tage Persson.

Malmö 1 maj 1945.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Förslag till ändrat utförande av dikes-
sträckan B-C till dikningsföretaget Ry
n:ris 1, 3 och 6 av år 1945.

B

C

Brunn 24" ← 43 ho

Brunn 24"

Brunn 24"


← 33 ho

Ågrovåg

Tillhör den av Kungl. Lantbruksstyrel-
sen den 10 maj 1947 för företaget fastställ-
da arbetsplanen med däri av Lantbruksstyrel-
sen denna dag medgiven ändring. Stockholm den
13 oktober 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Sjögren



Malmör i del. 1947
Erik Alsterlund
L.O. Carlsson

Höjdskala 1:100

Längdskala 1:1000