Förslag

till torrläggning av mark till

№ 11 Tolånga o. Hörr

m. fl. hemman uti Tolånga socken av Färs härad och Malmöhus län;

upprättat vid Laga syneförrättning år 1922 av

Statens lantbruksingeniör.



Afskrift:

Genom Kung. Maj:ts nådiga brev den 26 febr. 1926 fastställd lag syneförrättning vid allmänt utfriande

Stockholm den 13 Mars 1926.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

/ vidimeras.

Ex officio

Erland Runnen



RIN. Nr 001

Längdskala = 1:4 000

100 50 0 100 200 300 met.

Höjd- och sektionskala = 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 met.

M 1:0084

№ 76 Malmöhus l:n

M 1*0084

11092

K. Landtbruksstyrelsens
Inv. 3 1 MAJ 1926

Handlingar
angående torrläggning av mark till
n:r 11 TOLÅNGA och n:r 2 HÖRR m.fl.
hemman uti Tolånga socken av Färs hä-
rad och Malmöhus län;
upprättade i och för erhållande av lån
och anslag.

Innehåller fyrahundra (476) [illegible] sidor.

Avskrift.

Genom Kungl.Maj:ts nådiga brev den 26 februari 1926 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 13 mars 1926.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimeras
ex officio

Översiktskarta

Skala 1:100000

Avskrift.

Betänkande angående torrläggning av mark till Tolånga N:11 och Hörr N:2 m.fl.hemman,avgivet i och för erhållande av anslag och lån.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis täckning med rör av ett mindre floddike för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord tillhörande hemmanen Tolånga N:11 och Hörr N:2 uti Tolånga socken av Färs härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 1 km.väster om Tolånga kyrka med avfall åt väster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta,där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg,dikets läge med en röd linie och vattenområdet med en blå streckad linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 12 december 1921 att handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman.- Förrättningen avslöts den 30 oktober 1922 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis.

Enligt en förening ingången emellan två av delägarna hava dessa beslutat att ansöka om såväl lån från odlingslånefonden som anslag från allmänna avdikningsanslaget till dikningen och utgör deras andel 40.07 % av hela företagets förbättringsvärde.

I företaget ingår enligt efterstående tabell

åker ---------- 5,57 har

äng och annan mark ---------- 3,045 "

eller tillsammans 8,615 har.

Jordmånen utgöres av mylla eller mossjord på grus och något lera.- Å plankartan är mossjordens djup angiven med röda siffror med decimaler.-

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är det nödigt att upptaga dikessträckan A-B med de rördimensioner och det djup och fall och dikessträckan B-C som öppet dike till det djup och med de dimensioner, som de vid laga syneförrättningen upprättade handlingarna och kartorna närmare angiva.

I företaget ingå ej några allmänna vägar.

Det vid laga syneförrättningen upprättade kostnadsförslaget har beräknats efter ett dagsverkspris av 7:- kronor.-

Då sökandena önska såväl anslag från allmänna avdikningsanslaget som lån ur odlingslånefonden, ha efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 25 oktober 1917.

Enligt dessa uppgår förbättringsvärdet för hela företaget till 4819:80 kr.

kostnaden enligt kostnadsförslaget till ---- 1582:63 "

varför vinsten skulle bliva 3237:17 kr.

På grund av vad sålunda anförts och då företaget synes mycket lönande, får jag tillstyrka, att sökandena måtte erhålla

som anslag ---------- 257:33 kr.

" lån ---------- 772:- "

eller tillsammans kr. 1029:33 kr.

Lund i april 1925.

Ernst Berggren.

Beskrivnings- och värderingslängd över vattenskadad mark tillhörig nedanstående låne - och anslagssökande tillhöriga hemman.

Hemmanets mtl.	Hemmanets nr.	Hemmanets eller lägenhetens och innehavares namn.	Areal. Åker har	ar	Till odling förslagen mark har	ar	Annan mark har	ar	Summa har	ar	Jordförbättr. värde genom avdikningen kr.	ö.	genom odlingen och tegdikningen. pr. har kr.	ö.	å hemmanet el. lägenheten. kr.	ö.
		Avdelning I.														
1/12	11	Tolånga. Joh. Nilsson.	14	45					14	45	1053	-				
1/6	11	do Oscar, Emmy och Maria Persson.		90						90	37	40				
		Sma.	23	45					23	45	1427	40				
		Avdelning II.														
1/6	11	Tolånga. Oscar, Emmy och Maria Persson.	10	5					10	5	504	-				
		Sma.	10	5					10	5	504	-				

Lund i april 1925.

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela avdikningsområdet.				Låne- och anslagssökandenas andel.			
	Areal.		Värde.		Areal.		Värde.	
	har	ar	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
åker	5	57-			3	395		
äng och annan mark	3	045			-	-		
Summa.	8	615	889	40	3	395	366	840
Genom de föreslagna wattenavledningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
åker (förbättrad)	5	57-			3	395		
" (förut äng eller anna mark)	-	-			-	-		
äng och annan mark(nybildad eller förbättrad)	3	045			-	-		
Summa.	8	615	1371	120	3	395	559	980

Lund i april 1925.

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

a) Vattenavledning och gemensam dikning.

Enligt vid laga syneförrättningen upprättade förslaget		1250:- kr.
Laga syneförrättningskostnader ----------	254:60	
Betänkande med bilagor ----------	78:03	332:63
		1582:63
b) Odling och tegdikning.		- -
Summa kr.		1582:63

Lund i april 1925.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 1.582 kronor 63 öre, varav å sökandenas andel 1.029 kronor 33 öre.

Stockholm den 13 mars 1926.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i kostnaderna

samt låne- och anslagsbelopp.

mantal	rumsnummer	Jordregisternummer	Hemmans och lägenheters samt innehavares namn.
			Avdelning I.
1/12	11	11 3	Tolånga. Johan Nilsson.....
1/6	11	11 2	do Oskar, Emmy och Maria Persson .....
			Avdelning II.
1/6	11	11 2	Tolånga. Oskar, Emmy och Maria Persson.....

	Ägofigurernas nummer	Fördelningsvärde kr.	ö.	70% av fördelningsvärdet kr.	ö.	Deltager i kostnaden för: Dikesträckan A-B kr.	ö.	Dikesträckan B-C kr.	ö.	Laga syne-förrättningen kr.	ö.	Belärkande med bilagor kr.	ö.	Summa kostnad kr.	ö.	Årslag kr.	ö.	Lån kr.	ö.
.....	10,11,13-18,20, 21,23,24	1053	-	737	10	57453				11702		4254		73409		183	52	550	57
....	25-30,32,33	374	40	262	08	20432				4163		1513		26108		65	27	195	81
...	34-36	504	-	352	80			1146		234		2036		3416		8	54	25	62
	Summa.	1931	40	1351	98	77885		1146		16099		7803		102933		257	33	772	-
																250	-	770	-

Lund i april 1925.

Ernst Berggren.

Avskrift.

Förening.

ingången emellan delägarna i arbetsföretaget torrläggning av mark till N:11 Tolånga och Hörr N:2 m.fl.hemman av år 1922 uti Tolånga socken av Färs härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1922 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till arbetets utförande söka erhålla lån ur odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget, varför vi uppdraga åt den valda arbetsstyrelsen:

att hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån och anslag till arbetets utförande;

att med Kungl.Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet och anslaget, i behörig tid ombesörja lånets fördelning på delägarna samt att i övrigt taga befattning med allt, som berörda lån och anslag röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som erfordras för sökande och erhållande av ett sådant lån och anslag.

Tolånga den

27 mars 1923.

Johan Nilsson.

1/12 mtl.N:r 11 Tolånga.

Oskar Persson.

1/6 mtl.Tolånga N:11.

Maria Persson.

Emmy Persson.

Bevittnas:

Nils Persson.

Tolånga N:8.

Ola Hansson.

Tolånga N:9.

Avskrift.

Protokoll,hållet vid sammanträde med delägarna i företag angående torrläggning av mark till N:11 Tolånga och N:2 Hörr m.fl.hemman av år 1922,hos hemmansägaren Johan Nilsson i Tolånga den 27 mars 1923.

Samtliga sakägare hade erhållit kallelse till sammanträdet,och infunno sig å utsatt tid dessa,med undantag av Greve Erik Piper å Högestad eller ombud för honom,och förekom följande:

§:1.

Företogs val av arbetsstyrelse för ifrågavarande torrläggningsföretag,därvid beslöts först att tre personer skulle utses,och utsågs härtill Förvaltare P.H.Olsson å Fylan som representant för Högestads fideikommiss,samt Herrar Johan Nilsson och Oskar Persson N:11 Tolånga.

§:2.

Beslöts uppdraga åt arbetsstyrelsen att till behörig myndighet ingiva underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån ur odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget i enlighet med av oss denna dag ingången förening.

§:3.

Att justera detta protokoll utsågos Johan Nilsson, Tolånga N:11 och änkefru Maria Jönsson i Hörr för Tolånga N:8.

Som ovan

vid protokollet Ola Hansson.

Justerat:

Johan Nilsson. Maria Jönsson.

Avskrift.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Tolånga N:11 och Hörr m.fl.hemman uti Tolånga socken av Färs härad och Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 20.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode	3:-	
" 8 st.kallelser à 50 öre	4:-	
" 2 st.halva sammanträdesdagar,den 16/10 och 30/10 22.	12:-	
För ägomätning,skala 1:4000:		
" mätningsområdets gränser 2.24 km.à 3:- kr.	6:72	
" 35 st.ägofig.åker,medelareal 0.16 har,à 17 öre	5:95	
" 5.57 har " " " " ,à 106 "	5:90	
" 8 st.ägofig.äng, " 0.38 " ,à 18 "	1:44	
" 3.045 har " " " " ,à 58 "	1:77	
" 7 st.ägofig.imp., " 0.07 " ,à 5 "	0.35	
" 0.465 har " " " " ,à 78 "	0.36	15:77
" rubrik,skala m.m.		4:-
För ytavvägning 9.08 har à 66 öre	5:99	
" 160 punkter à 2 öre	3:20	9:19
" begränsningskurva 2.24 km.à 2.50 kr.		5:60
" längdavvägning och jordundersökningar den 18/9 22		12:-
För arealuträkning,skala 1:4000,50 fig.à 5 öre	2:50	
" " " ,9.08 har à 10 öre	0.91	3:41
För ägobeskrivning		1:50
	Trpt.	77:19

		Trpt. 77:19
För gradtabell		4:-
" bestämmandet av ärdet före och efter, 43 fig. à 12 öre		5:16
" profilkartan 0.6 km. à 3.50 kr.		2:10
" 5 st. sektioner à 28 öre	1:40	
" 3 st. " à 17 "	0:51	1:91
" skalor, rubrik m.m.		3:-
För hydrografisk utredning den 20/9 22,½ dag		6:-
" bestämmande av dimensioner		11:-
" dikenas insättande å kartan		1:45
" grävningstabell		3:-
" kostnadsberäkning		4:50
därtill 0.1% av kostnaderna		1:25
För införande av höjdsiffror 160 st. à 1 öre		1:60
" utlåtande		24:-
" kostnadsfördelningslängd		6:-
För kopia av plan- och profilkarta:		
" rubrik, skalor m.m.		7:-
" 50 fig. à 7 öre	3:50	
" 9.08 har à 14 öre	1:27	4:77
därtill 25 %		1:19
För 160 st. höjdlägestal à 2 öre		3:20
" diken å plankartan		2:50
" profilen 0.6 km. à 6:- kr.		3:60
	Trpt.	174:42

	Trpt.	174:42
För tvärsektioner lika föregående		1:91
därtill 30%		0:57
" avskrift av handlingar med inbindn.		24:-
		200:90
För gode männen		34:70
" kallelsekostnad		2:-
" dagsverken		17:-
	Sma.kr.	254:60

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom trettio dagar härefter, klander därå, genom stämning till Färs häradsrätt anställa.

Tolånga den 30 oktober 1922.

Ernst Berggren.

200:90 kvitteras Ernst Berggren.

15:25 " Ola Hansson.

19:45 " Nils Andersson.

235:60

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor för erhållande av lån ur odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget för torrläggning av mark till Tolånga N:11 och Hörr N:2 m.fl.hemman uti Tolånga socken av Färs härad och Malmöhus län;enligt lantbruksingeniörstaxan av år 1920.

För översiktskarta		4:-
" betänkande		9:-
" tabellers upprättande med jordregisters insättande		12:-
" avskrift av handlingar med inbindning		23:-
" kopia av kartor,rubrik,skalor m.m.		7:-
" 50 fig.à 7 öre		3:50
" 9.08 har à 14 öre	1:27	4:77
" 160 st.höjdlägestal à 2 öre		3:20
" diken å plankartan		2:50
" profilen 0.6 km.à 6:- kr.		3:60
" tvärsektioner		1:91
därtill 30%	0:57	
	6:08	
därifrån avgår 25% för ritning å kalkerväv	1:52	4:56
för skrivelser		3:-
" utlägg för fastställelsebevis		5:-

Kvitteras: Sma. kr. 78:03

Lund den 20 maj 1925.

Ernst Berggren.

Förrättningsman

Ajutor (17) chirpe sedor vilsmucas

ex officio

Edward Burgess

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till N:r 11 Tolånga och Hörr m.fl.hemman.

År 1922 den 16 oktober inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör hos lantbrukaren Johan Nilsson å N:r 11 Tolånga för att på grund av nedan intagna förordnande förrätta laga syneförrättning för torrläggning av mark till N:r 11 Tolånga och N:r 2 Hörr m.fl.hemman uti Tolånga socken av Färs härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

Sökanden Johan Nilsson för 1/12 mtl.N:r 11 Tolånga

och av övriga sakägare:

Oscar Persson för N:r 11 Tolånga,

Förste Hovjägmästaren Friherre Hans Otto Ramel som förmyndare för Kammarherre Greve Eric Alfred Volfgang Piper för N:r 2 Hörr genom godsförvaltare P.H.Olsson enl. fullmakt Bil.A,,

Änkan Maria Jönsson för N:r 8 Tolånga,

Elna Nilsson som arr.av N:r 2 Hörr.

Som gode män Herrar Ola Hansson i Tolånga och Nils An-

dersson i Åsum, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer. Bil.B.

§:2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§:3

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattensvadade området med därtill hörande profil.

§:4

Sökanden yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjandet av jordens alstringsförmåga genom täckt dike i så stor utsträckning som möjligt. Likaså yrkade han att en förtäckt intagningsbrunn måtte insättas å den lägsta punkten av hans mark i ledningens utlopp i gränsen.

§:5

På tillfrågan ville ej någon förena sig med sökanden.

§:6

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen ome-

delbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe, som detta måndagen den 30 denna månad kl.9.30 f.m.och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:7

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Ola Hansson. Nils Andersson.

Den 30 oktober 1922

inställde sig åter föreskrivna synemän och följande sakägare:

Johan Nilsson för N:r 11 Tolånga,

Förste Hovjägmästaren Friherre H.O.Ramel som förmyndare för Kammarherren Greve E.Piper för N:r 2 Hörr genom förvaltare P.H.Olsson enl.förut inlämnad fullmakt.Bil.A.

Oscar Persson för N:r 11 Tolånga

Änkan Maria Jönsson för N:r 8 do.

§:8

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:9

Avgavs följande utlåtande Bil.C.

§:10

Johan Nilsson skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor samt utsågs till sammankallande för val av arbetsstyrelse.

§:11

Som ej något vidare fanns att anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:12

Dagens protokoll upplästes, och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Ola Hansson. Nils Andersson.

Bil.A.

Avskrift.

Kungl.Maj:ts och Rikets hovrätt över Skåne och Blekinge, som på därom gjord ansökning genom beslut denna dag förklarat kammarherren greve Eric Alfred Wolfgang Piper å Högestad omyndig, förordnar härigenom hovjägmästaren friherre Hans Otto Carl Ramel å Övedskloster att vara förmyndare för bemälde omyndige; åliggande det friherre Ramel att vid utövningen av förmynderskapet noggrannt iakttaga vad lag och författningar i ämnet föreskriva.

Förmynderskapet skall stå under tillsyn av godemännen i Högestads kommun.

Kristianstad den 8 augusti 1910.

På Kungl.hovrättens vägnar:

J.A.Lundahl.

Sigill.

Sven Söderholm.

Vidimeras:

Aug.Persson. Joh.Sjöström.

Avskrift.

Fullmakt för förvaltaren P.H.Olsson, Fyledal pr.Högestad, att vid alla förekommande laga syner och förrättning-

ar,som komma att hållas för vattenavledning och torrläggning av mark tillhörande Högestads fideikommiss,föra kammarherren,greve E.A.W.Pipers talan och hans rätt bevaka. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Övedskloster den 21 april 1922.

Hans Otto Ramel

Bevittnas:

And.Nilsson. E.C.Madzen.

Vidimeras:

Ludvig Alfred Mårtensson. Lars Håkansson.

Bil.B.

Till Kungl.Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknad ägare av 1/12 mtl.N:r 11 Tolånga i Tolånga socken får härmed anhålla om förordnande för lämplig person att verkställa sådan syn,som omförmäles i 27 § i lag om dikning och annan avledning av vatten av den 20 juni 1879,för torrläggning av vattensjuk jord tillhörande såväl min nämnda fastighet,å två särskilda vattenområden, som Oskar Perssons å N:r 11 Tolånga och Greve Piper å Högestad å hemmanet N:r 2 Hörr till ena vattenområdet samt åboarna Ola Mårtensson n:r 8 och Oscar Persson,Tolånga

tillhöriga ägor vilka genom företaget komma att betydligt förbättras.

Tolånga den 9 december 1921.

Johan Nilsson.

RESOLUTION.

Herr lantbruksingeniören E.Berggren förordnas härigenom att,därest laga hinder ej möter,i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 12 december 1921.

På länsstyrelsens vägnar:

Fritz Hallberg. A.Adler.

Bil.C.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl.Maj:ts befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till N:r 11 Tolånga och N:r 2 Hörr m.fl.hemman uti Tolånga socken av Färs härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag,som avser nygrävning och delvis täckning av ett mindre floddike för bättre torrläggning av

i huvudsak redan odlad mark i och för höjandet av dennas alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen, har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinjen eller kurvan blivit så beräknad, att all den nedom denna linje belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1,2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings-och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som

i kronor uttrycker, huru mycket ägofiguren per hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning, att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d. v.s.av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s.av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats, har höjdlägesgraden 1.o. - Den anses sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s.den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls, har höjdlägesgraden O.

Höjdskalan varierar således emellan 1.o och O,o, och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen har denna värdering skett under förutsättning, att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas . I samma längd återfinnas även var och en delägares förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan jämte yrkandet i sammanträdesprotokollets §:4 och utgör nygrävning och delvis täckning av dikessträckan A-B-C, av vilken sträcka synemännen funnit lämpligt bestämma, att dikessträckan A-B skall göras täckt och B-C öppen.

Å plankartan är dikets läge betecknat, för täckt dike en heldragen röd linje och för öppet dike två röda parallellinjer.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma, måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverk-

ets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra, vid 0=9 har, vid 1+80 = 12 har, vid 3+20 = 16 har och vid 3+68 = B = 325 har.

Avrinningen har beräknats till 1.o lit.per sekund och hektar och dimensionerna efter Hessles formel för vattnets hastighet $v = k(1+0,5\sqrt{R})\sqrt{RI}$, med ett värde på den i formeln ingående koefficienten k=50 för täckt dike och 25 för öppet.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således för dikessträckan 0-1+80 ett 15 c.m.(6")rör, för sträckan 1+80-3+20 ett 20 c.m.(8") och för sträckan 3+20-3+68 ett 22,5 c.m.(9") rör vara nödigt.

För det öppna diket B-C är en bottenbredd av 0,3 meter med sidoslänt av 1:1 fullt tillräckligt.

6". rören äro beräknade som prima tegelrör, varemot 8" och 9" rören äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar.

Vid 0,0+38,1+80 och 3+20 insättas intagningsbrunnar av betong av 0,5 met.inre diameter med botten 0,5 met.under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar.De två förstnämnda försedda med galler 0,3 x 0,3.

Under rören å sträckan 3+20 - 3+68, där jorden är lösare, bör rustbädd anordnas. - Vid 3+68 anbringas ett s.k.öga.

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.

Någon ersättning för jord till det öppna diketa utvidgning eller för dikesvallarnas upplagsplats synes ej kräva.

I enlighet med 7 kap.21§ av vattenlagen skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Då det emellertid efter samma kapitels 24§ kan antagas, att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torr - läggning av något område skulle bliva mindre, därest annat område icke ingått i samfälligheten, skall för viss jämk - ning, den till samfälligheten hörande marken hänföras till särskilda avdelningar.

På grund härav har följande utredning verkställts:

Dikes-sträckan	*Kostnad*	*Förbättringsvärde*	*Kostnad för förbättringskrona*
A-B	1190:-	2180:80	0,545
B-C	60:-	2639:-	0,0227
	För torrläggning av:		
A-B	1250:-	2180:80	0,570
		Sammanförning	
A-B + B-C	1250:-	4819:80	0,250

Härav framgår att sammanförningen blir lämpligast i 2 avdelningar sålunda att

avdeln.I eller dikessträckan A-B erhåller förbättr.kr. 0,545

" II " " B-C " " " 0,022

För övrigt hänvisas till kostnadsfördelningslängden, plan och profilkartan jämte kostnadsförslaget och gräv - ningslistan.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62 § av vattenlagen få synemännen angående irrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall,om sökanden vill fullfölja sin talan,utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag,som noggrannt skall följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan-som profilritningen;

att arbetet må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom två år därefter;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av irrägavarnde dikessträckor enligt ovanskrivna förslag skall av delägarna gäldas efter den deltagningsprocent som kostnadsfördelningen angiver;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom inforande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande,vilken därtill prövas lämplig och med vilken

kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelsen i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmre dikeskanten än 0,6 met. och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar, där så erfordras för ytvattnets fria av - lopp;

att årliga rensningar av det öppna diket och av brunnar, när så erfordras, skola verkställas;

att vid grävnings eller rensningsarbetet så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas, att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att företaget skall anses fullbordat, när arbetet blivit avsynat och godkänt av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att förrättnings- och administrationskostnaderna även skola utgå efter deltagningsprocenten, men nu, om så skulle erfordras, av sökanden förskjutas;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till N:r 11 Tolånga och N:r 2 Hörr m.fl. hemman av år 1922".

Besvärshänvisning:

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap.eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande,ingive inom sextio dagar från den dag,förrättningen förklarats avslutad,sina till Söderbygdens vattendomstol,adress Stockholm,ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill,och skola vid besvären fogas de handlingar,klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Tolånga den 30 oktober 1922.

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Ola Hansson. Nils Andersson.

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD.

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Till odling otjänl. mark			Summa: Åker, tomter och dylikt			Summa: Äng och odlingsmark			Summa: Till odling otjänl. mark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	N:r 8 Tolånga.																					
	Änkan Maria Jönsson.																					
1	åker		16	-																		
2	do		34	-								50	-									
	N:r 2 Hörr.																					
	Kammarh.Greve E.Piper.																					
	Förmynd.Förste Hovjägmäst.																					
	Friherre H.O.Ramel.																					
	Arr.Änkam Elna Nilsson.																					
3	åker		15	-																		
4	do		04	-																		
5	do		20	50																		
6	väg imp.																				02	50
7	åker		24	-																		
8	do		10	-																		
9	vattenhåla imp.											73	50								14	-
	½ mtl N:r 11 Tolånga. //																					
	Nils Jönsson Johan Nilsson.																					
10	åker		34	-																		
11	do		23	-																		
12	vattenhåla imp.																				04	-
13	åker		06	-																		
	Trpt.		63	-								123	50								20	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Till odling otjänl. mark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Till odling otjänl. mark har	ar	kvm.	Impedimenter har	ar	kvm.
	Trpt.		63	-							1	23	50								20	50
14	åker		04	50																		
15	do		04	50																		
16	do		03	50																		
17	do		05	50																		
18	do		11	-																		
19	backe imp.																				01	-
20	åker		03	-																		
21	do		29	-																		
22	backe imp.																				10	-
23	åker		14	-																		
24	do		06	50							1	44	50									
	1/16 mtl. N:r 11 Tolånga.//																					
	Oscar, Emy och Maria Persson.																					
25	åker		07	-																		
26	do		12	-																		
27	do		13	-																		
28	do		22	-																		
29	do		11	-																		
30	do		15	-																		
31	backe imp.																				13	-
32	åker		04	-																		
	Trpt.		84	-							2	68	-								44	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Till odling otjänl. mark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Summa Till odling otjänl. mark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		84	-							268	-								44	50	
33	åker		06	-																		
34	do		75	-																		
35	do		15	-																		
36	do		15	-							195	-										
	N:r 2 Hörr.																					
	Kammarherre Greve E.Piper.																					
	Förmynd.Förste Hovjägmäst.																					
	Friherre H.O.Ramel.																					
	Arr.Änkan Elna Nilsson.																					
37a	åker		06	-																		
37b	äng				1	46	-															
38	åker		45	-																		
39a	do		1050																			
b	väg imp.																				02	-
40	åker		27	-																		
41	do		0550																			
42	äng					63	-															
43	do					16	-															
44	do					27	-															
45	do					05	-															
46	do					2050																
	Trpt.		94	-	2	7750					4	63	-								4650	

Jordägarnas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Till odling otjänl. mark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Summa Till odling otjänl. mark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		94	–		277	50					463	–									4650
47	mossgrav					23	–															
48	äng					04	–					94	–		3	0450						
	Sma								–			557	–		3	0450						4650

Tolånga den 30 oktober 1922.

på tjänstens vägnar.

Ernst Berggren.

VÄRDERINGSLÄNGD.

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggnings-grad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Avdelning I.																
	N:r 8 Tolånga.																
	Änkan Maria Jönsson.																
1	åker		16	-	2000	05	1000	160	-	1	2000	320	-	160	-		
2	do		34	-	2000	08	1600	544	-	1	2000	680	-	136	-		
	Sma		50	-				704	-			1000	-	296	-	296	-
	N:r 2 Hörr.																
	Kammarherre Greve E.Piper.																
	Förmynd.Förste Hovjägmäst.																
	Friherre H.O.Ramel.																
	Arr.Änkan Elna Nilsson																
3	åker		15	-	2000	08	1600	240	-	1	2000	300	-	60	-		
4	do		04	-	2000	08	1600	64	-	1	2000	80	-	16	-		
5	do		20	50	2000	05	1000	205	-	1	2000	410	-	205	-		
7	do		24	-	1800	08	1440	345	60	1	1800	432	-	86	40		
8	do		10	-	1800	05	900	90	-	1	1800	180	-	90	-		
	Sma		73	50				944	60			1402	-	457	40	457	40
	1/12 mtl N:r 11 Tolånga. 11[3]																
	Johan Nilsson.																
10	åker		34	-	1800	07	1260	428	40	1	1800	612	-	183	60		
11	do		23	-	1800	04	720	165	60	1	1800	414	-	248	40		
13	do		06	-	1800	03	540	32	40	1	1800	108	-	75	60		
	Trpt.		63	-				626	40			1134	-	507	60	753	40

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Värde per hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggn.-grad	Värde per hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.		63	-				62640				1134	-	50760		753	40
14	åker		04	50	1800	06	1080	4860		1	1800	81	-	3240			
15	do		04	50	1800	08	1440	6480		1	1800	81	-	1620			
16	do		03	50	1800	05	900	3150		1	1800	63	-	3150			
17	do		05	50	1800	02	360	1980		08	1440	79	20	5940			
18	do		11	-	1800	05	900	99	-	1	1800	198	-	99	-		
20	do		03	-	1800	02	360	1080		09	1620	48	60	3780			
21	do		29	-	1800	06	1080	31320		1	1800	522	-	20880			
23	do		14	-	1800	09	1620	22680		1	1800	252	-	2520			
24	do		06	50	1800	07	1260	8190		1	1800	117	-	3510			
	Sma	144	50					152280				257580		1053	-	1053	-
	Tomtl. N:r 11 Tolånga. //[1]																
	Oscar, Emy och Maria																
	Persson.																
25	åker		07	-	1600	07	1120	7840		1	1600	112	-	3360			
26	do		12	-	1600	06	960	11520		1	1600	192	-	7680			
27	do		13	-	1600	08	1280	16640		1	1600	208	-	4160			
28	do		22	-	1600	07	1120	24640		1	1600	352	-	10560			
29	do		11	-	1600	09	1440	15840		1	1600	176	-	1760			
30	do		15	-	1600	08	1280	192	-	1	1600	240	-	48	-		
32	do		04	-	1600	08	1280	5120		1	1600	64	-	1280			
33	do		06	-	1600	06	960	57	60	1	1600	96	-	3840			
	Trpt.	90	-					106560				1440	-	37440		1806	40

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggn.-ingsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	90	–					106560				1440	–	374	40	1806	40
	Sma	90	–					106560				1440	–	374	40	374	40
	Avdelning II.													Summa		2180	80
	1/6 mtl N:r 11 Tolånga. //² Oscar, Emy och Maria Persson.																
34	åker	75	–	1600	07	1120	840	–	1	1600	1200	–		360	–		
35	do	15	–	1600	05	800	120	–	08	1280	192	–		72	–		
36	do	15	–	1600	05	800	120	–	08	1280	192	–		72	–		
	Sma	105	–				1080	–			1584	–		504	–	504	–
	N:r 2 Hörr. Kammarh. Greve E. Piper. Förmynd. Förste Hovjägmäst. Friherre H.O. Ramel. Arr. Änkan Elna Nilsson.																
37a	åker	06	–	1600	09	960	5760		1	1600	96	–		38	40		
37b	äng	146	–	1600	06	960	140160		1	1600	2336	–		934	40		
38	åker	45	–	1600	09	1440	648	–	1	1600	720	–		72	–		
39a	do	10	50	1600	09	1440	15120		1	1600	168	–		16	80		
40	do	27	–	1600	06	960	25920		1	1600	432	–		172	80		
41	do	05	50	1600	06	960	5280		1	1600	88	–		35	20		
42	äng	63	–	1600	05	800	504	–	09	1440	907	20		403	20		
	Trpt.	3	03	–			307440				4747	20		1672	80	504	–

Jordägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläggsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	303	-					307	40			4747	20	167	80	504	-
43	äng	16	-	1600	05	800	128	-	09	1440	230	40		102	40		
44	do	27	-	1600	05	800	216	-	09	1440	388	80		172	80		
45	do	05	-	1600	04	640	32	-	08	1280	64	-		32	-		
46	do	20	50	1600	03	480	98	40	07	1120	229	60		131	20		
47	mossagrav	23	-	200	00	-	-	-	01	20	4	60		460			
48	äng	04	-	1600	04	640	25	60	07	1120	44	80		19	20		
	Sma	398	50				357	40			5809	40		2135	-	2135	-
													Summa			2639	-
													Avdeln. I			2180	80
													do II			2639	-
													Sma			4819	80

Tolånga den 30 oktober 1922.

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Ola Hansson. Nils Andersson.

Kostnadsförslag.

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
		Dikessträckan A - B.								
0 - 1+80	180	15 cm. (6") tegelrör med frakt	st. 650	450/-	292	50				
		Grävning, rörens läggning & höljn.	1m. 180	0:50	90	oo				
1+80 - 3+20	136	20 cm. (8") cementrör m. fals	" 136	2:oo	272	oo				
		Grävning, rörens läggning & höljning	136	0:75	102	oo				
3+20 - 3+68	48	22,5 cm. (9") cementrör m. fals	1m. 48	2:25	108	oo				
	304	Grävning, rörens läggning & höljning	48	0:50	24	oo				
3+20 - 3+68		Brädbeläggning under rören	1m. 48	0:50	24	oo				
3+68		Trätuta vid utloppet	st. 1	5:-	5	oo				
0, 0+38		Brunnar av betong, försedda med lock av armerade betongskivor, botten förlagd 0,5 m. under röret, inv. diam. = 0,5 m. samt försedda med vardera 1 st. järngaller 30 cm. i fyrkant inhugget i den mot graven stående sidan	st. 2	50	100	oo				
1+80 - 3+20		Brunnar lika föregående men utan järngaller	st. 2	40	80	oo	1097	50		
		För oförutsedda fall					92	50	1190	oo
		Dikessträckan B - C								
3+68 - 6	232	Grävning av torvjord	m³. 140	0:40	56	oo	56	oo		
	596	För oförutsedda fall					4	oo	60	oo
									1250	oo

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
		Tolånga den 30 oktober 1922.								
		På tjänstens vägnar								
		Ernst Berggren								

Grävningslista.

Dikets beteckning	Avvägnings-pålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbred	Anm.
A - B - C	0			1,40			Fix = 10,56
	+50	50		1,85			
	1	50		1,30			
	+50	50		1,50			
	+80	30		1,95			
	2	20		1,90			
	+50	50		1,80			
	3+20	66		1,20			Fix = 9,52
	+50	30		1,15			
	+68	18		1,10			
			1:1	1,25	0,3	2,80	
	4	32	"	1,20	"	2,70	
	+50	50	"	1,05	"	2,40	
	5	50	"	1,30	"	2,90	
	+50	50	"	0,90	"	2,10	
	6	50	"	0,65	"	1,60	
		596					

15 cm. (6") rör

20 cm (8") rör

22,5 cm. (9") rör

Tolånga den 30 oktober 1922.

På tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Dikets beteckning	Avvägnings-pålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	botten-bredd	dagbred	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanets N:r	Hemmanets Namn.	Ägarens namn	Ägofigurernas nummer	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Förbättringsvärde i procent.	Diknings kostnad Kr.	Diknings kostnad öre	Deltagningsprocent	Förrättningskostnad. Kr.	Förrättningskostnad. öre
		Avdelning I.									
8	Tolånga	Änkan Maria Jönsson	1,2	296	-	13,57	161	48	12,92	32	89
2	Hörr	Kammarherre Greve E.Piper förm.Förste Hovjägm.Frih. H.O.Ramel,arr.Änkan Elna Nilsson.	3-5,7,8	457	40	20,98	249	67	19,97	50	84
	Tolånga	Johan Nilsson,sök.	10,11,13-18,20,21,23,24.	1053	-	48,28	574	53	45,96	117	02
11	d:o	Oskar,Emy & Maria Persson	25-30,32,33.	374	40	17,17	204	32	16,35	41	83
				2180	80	100:-	1190	-			
		Avdelning II.									
11	Tolånga	Oskar,Emy & Maria Persson	34,35,36.	504	-	19,10	114	6	0,92	2	34
2	Hörr	Kammarh.Greve E.Piper,förm.Förste Hovjägm.Frih.H.O.Ramel,arr.Änk.Elna Nilsson	37a-39a,40-48.	2135	-	80,90	485	4	3,88	9	88
				2639	-	100:-	60	-	100:-	254	60

Tolånga den 30 oktober 1922.

På tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Biträdande gode män : Ola Hansson Nils Andersson

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Johan Nilsson, Tolånga n:r 11 måndagen den 16 innevarande oktober kl. 10 fm. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Tolånga n:r 11 m.fl. hemman uti Tolånga socken av Färs härad och Malmöhus län.

Kallelsen hörsammas vid laga påföljd.

Lund den 5 oktober 1922.

Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Tolånga n:r 11		Oskar Persson	Oskar Persson
d:o	d:o	Emmy Persson	
d:o	d:o	Maria Persson	Maria Persson
d:o	n:r 8	Änkan Maria Jönsson	Maria Jönsson
Hörr n:r 2		Arr. Elna Nilsson	Elna Nilsson

Att ovanskrivna personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Sjöbo den 7/10, 22.

Jöns Lund

Stämningsman.

Förutsänd genmäle (28) ehuru vida vidkommande, ex officio
Call 9/11 [illegible]

att, såvitt framgår av härstädes förd, vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot förestående Synefförrättning; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbyggdens vattendomstols kansli den 3 april 1925.

Ek officio:

G. Lidbom

Lösen redov. gm stpl 0:50
Stämpel 1:-
S:a kr. 1:50



117

M 1·0084

D.-M:o 11092
Ingifven till
K. Landtbruksstyrelsen
den 31 MAJ 1926

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 26 februari 1926 för "torrläggning av mark till nr 11 Tolånga och nr 2 Hörr med flera hemman av år 1922" i Tolånga socken av MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjören E.Berggren i april 1925 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med sjuhundrasjuttio (770) kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tvåhundrafemtio (250) kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget,* haa underteckna, som enligt företett protokoll, hållet den 27 mars 1923, av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och förbinda ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

4. 1925. 1000.

202/26

att vid företagets utförande underkasta ~~mig~~ oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1926 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1927 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~jag~~ vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~mig~~ oss till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt avskrift av till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och bestyrkt kopia av därtill hörande ritningar för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för lånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tolånga den 16 april 1926

Johan Nilsson
ägare av 1/32 mantal
N:r 11 Tolånga

Östen Persson
1/8 mantal
Tolånga 11

P. H. Olsson
Skogsarbetare
Fylan, Högestad

Att Johan Nilsson, Oskar Persson och P. H. Olsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas

Ernst J. Dahn
Adress Sjöbo

Ola Gyrén
Adress Tolånga

Med stöd av Kungl. brevet den 26 februari 1926 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 19 juni ***19*** 26.

Arb. Skogsavd.

Axel Enthoffer

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45428

202/26

Godk. 19/6 1926.

Ekon. afd. 11093

K. Landtbruksstyrelsen

Den 31 MAJ 1926

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "torrläggning av mark till N:11 Tolånga och N:2 Hörr m.fl.hemman av år 1922" uti Tolånga socken av Malmöhus län.

Förslaget är upprättat av undertecknad vid laga syneförrättning år 1922 och fastställt av Kungl.Maj:t den 26 februari 1926.-

Statsunderstöd:

lån med 770:- kronor från odlingslånefonden.

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med 250:- kronor från allmänna avdikningsanslaget.

Fastställd arbetstid till 1 september 1927.

Efter företagen kontroll och slutlig avsyning av föreskrivna dikningsarbete utröntes:

att det blivit utfört i fullständig överensstämmelse med ovanskrivna förslag som täckt dike å sträckan A-B och som öppet å sträckan B-C.

På grund av vad sålunda kunnat utrönas, får jag förorda att företaget måtte godkännas.

Lund den 29 maj 1926.

Emil Persson



Stämpel en krona.