


Förslag
till
dihrningsföretaget "Värpinge-Pilsåker"
av år 1944"

i Lunds stad och N. Nöbbelövs socken,
Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1944 av
Eben Sverre Malm.

Statens lantbruksingenjör.



M
Nr 001
5*0841

492-1

spit




Förslag
till
diktningföretaget "Värpinge-Pilsäker
av år 1944"

i Lunds stad och N. Nöbbelövs socken,
Malmöhus län.



Upprättat vid synförrättning år 1944 av

Elsa Peric Malm

Statens lantbruksingeniör.



Förslag
till
dikningsföretaget "Värpinge-Pilsåker
av år 1944"
i Lunds stad och N. Nöbbelövs socken,
Malmöhus län.
Upprättat vid synförrättning år 1944 av
Olov Gunnar Mellin
Statens lantbruksingenjör.



22281

Ser. E XIII komb

~~492~~

185/51

M

5-0841

Kungl. Maj:ns Statssekreterare
Arkiv

Avskrift

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av dikningsföretaget
"Värpinge-Pilsåker av år 1944"
i Lunds stad och N. Nöbbelövs socken,
Malmöhus län.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Avskrift.

Stockholm den 18 april 1947.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av dikningsföretaget
"Värpinge-Pilsåker av år 1944"
i Lunds stad och N. Nöbbelövs socken,
Malmöhus län.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Värpinge-Pilsåker av år 1944" i Lunds stad och N. Nöbbelövs socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, som med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 3 km. VNV Lund, mellan Fjellievägen i norr och Önnerupsvägen i söder.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 27 oktober 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts / bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Äro närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden allmänna vägen Flädie-Fjellie-Lund eller väg B 45 i Malmöhus län. Under syneförrättningens handläggning har förrättningsmannen till vägdirektören i Malmöhus län översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra denna väg, ävensom förslag till deras utförande. Vägdirektören har i skrivelse till förrättningsmannen meddelat, att från hans sida icke något vore att erinra mot att de arbeten, som beröra vägen, utföras på föreslaget sätt

/bil. 12-14 i förrättningsprotokollet. Även stadsingenjören i Lund har erhållit meddelande om de arbeten, som skola utföras för viss väg inom Lunds stad / bil. 15-16 i förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 27 december 1954.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades torrläggningskostnaderna till 61.200.- kr, vartill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 1650.69 kr. och 64.- kr. samt vattendomstolsavgiften 100.18 kr. Samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande beräknas alltså till 63014.87 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll för sammanträde under syneförrättningen den 27 oktober 1944 /bil. b/ hava delägarna överenskommit att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. En delägare, representerande 97,631 % i företaget, har därjämte genom sitt ombud förklarat, att han önskade erhålla lån från statens avdikningslånefond / § 28 i förrättningsprotokollet/. Förteckning över lånsökanden tillhöriga fastigheter bifogas /bil. c/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad /bil. d/.

Tabell, utvisande varje särskild delägaras andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp; bifogas / bil. e/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. f/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen an-

gående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes på sätt ovannämnda tabell /bil. e/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 30180.- kr. från statens avdikningsanslag och 32050.- kr. från statens avdikningslånefond. Företaget avser uteslutande torrläggning av redan odlad jord.

Bilagor.

Laga kraftbevis	bil. a
Transumt av protokoll från sammanträde under syneförrättningen	bil. b.
Förteckning över lånsökanden tillhöriga fastigheter	bil. c.
Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad	bil. d.
Tabell, utvisande varje särskild delägarers andel i dikningsföretaget ävensom beräknat bidrags- och lånebelopp	bil. e.
Sammandrag av företagets kostnader	bil. f.
Fullmakt	bil. g.
Yttrande av täckdikningsnämnd	bil. h.
Arvodesräkning för syneförrättningen	bil. i .
Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m.	bil. k.
Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 5 blad plan-, profil- och sektionsritningar.	

Malmö 1 februari

1945.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift
den 27 okt. 1944 avslutad laga syneförrättning angående företag,
benämnt Värpinge-Pilsåker av år 1944 i N. Nöbbelövs socken och Lunds
stad, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 3 febr. 1945.

Ex officio:

G. Österholm.

Stämpel.

Lösen redov. gm. stpl. 1:-

Stämpel 1:-

Summa kronor 2:- Lantbruksingenjören Claes-Henric Wallér, p.b.

Protokoll, fört vid sammanträden för sy-
neförrättning angående torrläggning av marker
till Pilsåker och Värpinge m.fl. hemman i
Lunds stad och N. Nöbbelövs socken, Malmöhus
län.

År 1944 den 12 oktober inställde sig undertecknad, statens lantbruks-
ingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Nils Larsson i Nöbbelöv och Anton Nilsson i Fjellie hos fru Nora Wessner, Värpinge gård, för att jämlikt ett av Länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdat förordnande handlägga syneförrättning =====

§ 20.

De närvarande överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag av statsmedel till kostnaderna för företagets utförande samt uppdrogo åt ryttmästaren S. af Petersens, Löddesborg per Löddeköpinge, och vid förfall för honom åt fru Nora Wessner, Värpinge gård per Lund,

att med förrättningsmannen överenskomma om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om bidrag;

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva värdsam ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag;

att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det bidrag, som komme att utbetalas samt

att företräda delägarne i alla de andra frågor, som beröra bidraget.

Värpinge den 27 oktober 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Anton Nilsson

Nils Larsson

Gode män.

Rätt transsummerat betygar:

C.H.Wallér.

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Värpinge-Pilsåker av år 1944" i
Lunds stad och H. Höbbelövs socken, Malmöhus län, till vilka sökas lån
från statens avdikningslånefond.

Lunds stad.

Stadsåga 983 ; A.K. Trolle-Wachtmeisters arvingar

D:o	989 ;	Des.
D:o	991 ;	Des.
D:o	994 ;	Des.
D:o	1013 ;	Des.
D:o	979 ;	Des.
D:o	977 ;	Des.
D:o	976 ;	Des.
D:o	978 ;	Des.
D:o	981 ;	Des.
D:o	980 ;	Des.

Malmö 1 februari 1945.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Runda stad.</u>	<u>Ry. A. S. Traders-Watch-</u> <u>ministerierna i gäv.</u>						
	983		Stadsäg.	arr. Lars Hansson	5	42			5	42
	989		Do	arr. Ljungb. Olovsson	10	81			10	81
	991		Do	arr. Herman Larsson	7	61			7	61
	994		Do	arr. Rudolf Rumborg	16	18			16	18
	1013		Do	arr. Adolf Rasmussen	1	64			1	64
	979		Do	arr. Emil Wessner						
				stadsbuss	14	54			14	54
	977		Do	arr. Dets.	13	24			13	24
	976		Do	arr. Dets.	1	56			1	56
	978		Do	arr. Dets.	4	2			4	2
	981		Do	arr. Johannes Frim	1	56			1	56
	980		Do	arr. Dets.	1	88			1	88
			<u>N. Nöbbelöv p:n.</u>							
	7/32	92	Nöbbelöv	Birger Sörenson	1	11			1	11
	97/625	54	Do	Anders Brilsson	2	47			2	47
	7/32	93	Do	Olva Svensson	1	09			1	09
				Summa	79	53			79	53

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet <i>domstolsavg.</i>									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
5265	-	4903	10	132	25	13	15	5048	50	0.94	47.90	2417	90	2630	03
10743	-	9815	81	264	76	26	33	10106	90	"	"	4840	55	5265	21
5869	-	5105	19	137	70	13	70	5256	59	"	"	2517	57	2738	43
12996	-	11676	13	314	94	31	32	12022	39	"	"	5757	93	6263	10
281	-	242	96	6	55		65	250	16	"	"	119	81	130	32
14276	-	13294	72	358	58	35	67	13688	97	"	"	6556	13	7131	30
10758	-	10018	54	270	22	26	88	10315	64	"	"	4940	52	5373	96
1153	-	1073	75	28	95	2	88	1105	58	"	"	529	50	575	96
316	-	294	28	7	94		79	303	01	"	"	145	12	157	86
1564	-	1456	50	39	29	3	91	1499	70	"	"	718	26	781	27
2007	-	1869	05	50	41	5	01	1924	47	"	"	921	69	1002	56
564	-	525	23	14	16	1	41	540	80	"	"	259	-	-	-
494	-	460	04	12	41	1	23	473	68	"	"	226	86	-	-
499	-	464	70	12	53	1	25	478	48	"	"	229	16	-	-
66785	-	61200	-	1650	69	164	18	63014	87			30180	-	32050	-

Malmo i januari 1945.
G. St. Waller.
Skutskonstruktöringenjör.

Bil. f.Kostnads summerande.

<u>Torrläggningens kostnad.</u>			
Arbets- och materialkostnad	61 050.-		
Besättningar	<u>150.-</u>	61 200.-	
<u>Förrättningskostnad.</u>			
Lyns förrättning	1650.69		
Besvärskande	64.-		
Väsendom skolsavgift	<u>100.18</u>	<u>164.18</u>	<u>1.814.87</u>
	<u>Summa kostnad</u>		<u>63 014.87</u>

Halmö i januari 1945
C. H. Waller.

Skåns länstullens ingivare.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förelagst beviljats till 63.014 kronor 87 öre, varav å länstullens andel 61.521 kronor 91 öre. Stockholm den 18 april 1947.

På Lunge. Länstullens styrelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskriften, sid. 1-11, vidimeras pe officio:
C. H. Waller.

*Bil.g.*Fullmakt

för Rytthästaren S. af Petersens eller den han i sitt ställe förordnar att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka bidrag och lån av statsmedel till vår andel av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Trolle-Ljungby, Everöd, Hålsingborg, Björnstorp o. Stockholm

i december 1944.

Trolle-Wachtmeister

G. Wachtmeister

S.L. Wachtmeister

Ch. Gyllenkrok

Lilly Mannerstråle

A.K.G. Wachtmeister

Ellen Tham

Margit von der Groeben

Knut von der Groeben

Greve C.A. Trolle-Wachtmeisters, Georg Wachtmeisters, A.K.G. Wachtmeisters och Knut von der Groebens ävensom Grevinnan S.L. Wachtmeisters, Lilly Mannerstråles, Friherrinnan Ch. Gyllenkroks, Fru Ellen Thams och Fröken Margit von der Groebens egenhändiga namnteckningar bevittna:

Emil Larsson

Julius Hansson

Bokhållare

Nämndeman

Löddesborg

Löddeköpinge

Vidimeras

ex officio:

C.H. Waller
C.H. Waller.

REDOGÖRELSE

för Värpinge - Pilsåker diknings företag av år 1944
i Lunds stad och N. Nöbertors socken
av Malingshus län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	79,53	har
Äng och odlingsmark	—	"
Annan duglig mark	—	"
Tillsammans	79,53	har

Markens blivande värde i medeltal 4.000 kronor pr har

" " " högst 4.000 " " "

Båtnaden har uppskattats till 66.785 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 61.200 "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lättna

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 27 okt 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts: ryttmäst. S. af Petersens

Adress: Löddeborg Löddeköpinge

Anm.:

Malmö den 1 nov 1944

B. J. Malm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Täckdikningsnämnden har utan anmärkning tagit del av redogörelsen för
Värpinge-Pilsåker dikningsföretag av år 1944 och får tillstyrka att stats-
understöd i vanlig ordning utgår.

Malmö den 19 december 1944.

Benarman
Anders Larsson

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *dilemningsförsäget Väpplinge-Pilsåker* av år *1944* i *Lunds* stad och
N. Nöbbelevs socken av *Malmslätt* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An-tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	17	0,50			8	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje " 10.6		3,00	31	80		
		i annan mark, raklinje " 3,00						
		krokinje " 6,00						
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km 3,00						
		krokinje " 5,00						
		i annan mark, raklinje " 5,00						
		krokinje " 11,00						
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje " 1,00						
		krokinje " 2,00						
		i annan mark, raklinje " 2,00						
		krokinje " 5,00						
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.31 ha st 256 0.24 61 44						
		ha 79.53 0.78 62 03						
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje " "						
		i annan mark, raklinje " "						
		krokinje " "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad			4			
		övriga regalarck st 159 27						
		blad						
		Överföres					167	77

1	2	3	4	5	6	7
1944		Överfört				718 58
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	4.9	4,00	19 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			61 20	80 80
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 800		0,01		8 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
23-24 10		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp	2	12.-	2 -	
		antals fastigheter	14	0,30	4 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	3	0,20	60	30 80
18/9, 12/10, 23/10, 27/10		Utlåtande, § 45 sid	20	3,00		60 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3 1/2	12,00		42 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
23/5		Utredning på förvaltningskanslens anmälan om fastighetsförändringar		12,00		
		de fastigheter för vilka denna	1	12.-		12 -
25-26/10		Längd för fördelning av gamla underhåll	2	12.-		24 -
25/5		Utredning å länets lantmäterikonator rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	2	12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn av, 5 st	1 1/2	12,00	18 -	
		utlopp för täckt ledning 1 st	1/2	12,00	6 -	24 -
		slamficka		12,00		
17-19 10		Utredning enl. V. d. 10:52, ritningar och planer	3	12.-		36 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				1064 18
		1) 1:sta regalarakt 7 -				
		blad				
		övriga regalarakt st				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, ...				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.31 ha, ägofigurer st	256	0.07	17 92	
		ha	7953	0.14	11 13	
		Överföres			36 05	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			36 05	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			7 26	
		3) insättning av höjdlägestal..... st	800	0,02	16 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	123	0,05	6 15	67 21
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	5	6.-	30 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			18 37	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	4	3,00	12 -	60 37
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	2	12,00		24 -
		Auskript av synehandlingarna, § 57 sid	100	0,55		55 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				210 58
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			27 93	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~avskrifter~~ ^{avskrifter} ~~upplästring av ritningar~~			5 -	32 93
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			68 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			275 -	343 -
		Summa kronor				375 93
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				1064 18
		Lösen för kopior och avskrifter				210 58
		Övriga förrättningskostnader				375 93
		Summa kronor				1650 69

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Lunds rådhusrätt

häradsrätt.

Värpinge den 27 oktober 1944.

C. H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras
ex officio

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Arvid Nilsson

Nils Larsson

Kronor 1650.69 kvitteras:

Malmö den 30 oktober 1944

C. H. Waller

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
dikningsföretaget "Värpinge-Pilsåker av år 1944"
inom Lunds stad och N. Nöbbelövs socken
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à	
Betänkande, sid. 4.	"	12 -
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~12 dagar~~ /4+2+14x0.50+4/	à	17 -
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1	"	12 -
Kopia av plankartan à väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~samma handlingar och~~ betänkande m. m. sidor 18 à 0.55		9 90
Inhäftning av handlingar; 2 häften betänkande		4 -
Diariebevis, utlägg		2 50
Kommissionärsarvode		1 -
Förteckning över lånsökande		5 60
Summa Kronor:	64	-


Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till Lunds rådhusrätt
häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 16 Mars 1945.
~~februari~~

L. H. Nilner
Statens lantbruksingenjör.

Ser. F XIII Romb
~~492~~
17012

M 5*0841




Handlingar
till
dikningsföretaget
"Värpinge-Pilsåker av år 1944"
i Lunds stad och N. Nöbbelöys socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1944.

Innehåller 110 sidor.

Härtill hör 5 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

1

Protokoll, fört vid samman-
träden för synförrättning angäen-
de förläggning av marken till
Pilsåker och Värpinge m. fl. hem-
man i Lunds stad och N. Nöbbelö-
vs socken, Malmöhus län.

År 1944 den 12 oktober inställdes sig un-
derseendad, statens landsbruksingenjör och
förrättningsman, samt skiftesgodemännen
Nils Larsson i Nöbbelöv och Anton Nilsson i
Tjellsbo för Nora Werners, Värpinge gård,
för att jämlikt till av Länstygelsen för för-
rättningsmannen utfärdat förordnande
(bil. 1) handlägga synförrättning enligt 10
kap. vassn lagen angående förläggning
av marken till Pilsåker och Värpinge m. fl.
hemman i Lunds stad och N. Nöbbelövs
socken, Malmöhus län. Kungörelse angående
förrättningen, som den 18 september 1944
överlämnades till pastorsämbetena i S:t Peters
Kloster och N. Nöbbelöv, hade anslagits
för respektive församlingar söndagen
den 24 september 1944 (bil. 2 och 3).
Kungörelsen hade därjämte varit införd i
Svenska Dagbladets tidningen den 19 september
1944. Till händes påkägare hade förrättningsman-
nen ~~den~~ den 20 september 1944 överlämnat
underläggningen om förrättningen. Förteckning hade
upprättats över avända kungörelser, kal-
lebror och underläggningar (bil. 4).

Förutom synmännen hade följande
sittskädeskommitté.

Löshanden till förrättningen:
Greve A. K. Tralle-Wachtmeisters arvingar,

äg. stadsägorna 976-981, 983, 989, 991,
994 och 1013 i Lund genom rymmälsaren
S. af Perssons (bil. 5-7).

"

Öriga sakägare och ombud:

Lantbr. Lars Hansson, Värpinge; arr. stadsäg.
982, 983 och 984. ✓

Lantbr. Sigurd Eliasson, Värpinge; arr. stadsäg.
989 och 990. ✓

Lantbr. Herman Larsson, Värpinge; arr. stadsäg.
991. ✓

Lantbr. Rudolf Ramberg, Värpinge; arr. stadsäg.
994. ✓

Inspektoren Adolf Rasmussen, Borstnad; arr.
stadsäg. 1013. ✓

Lantbr. Johannes Jönsson, Värpinge; arr.
stadsäg. 980 och 981. ✓

Emil Wessners stubhus, Värpinge gård; arr.
stadsäg. 976, 977, 978 och 979 genom fru
Nora Wessner, biträdd av inspektoren Carl
Persson. ✓

f. Handelslingmannen Anders Eriksson, Nöbbelöv -
löv beställt; äg. 97/625 mtl. Nöbbelöv
54 i N. Nöbbelöv s.m (lfg. 7/4 1930 § 247).

Lantbr. Birger Söransson, Nöbbelöv; äg. 7/32 mtl.
Nöbbelöv 92 i N. Nöbbelöv s.m (lfg. 28/3
1934 § 183).

fru Elva Svensson, Nöbbelöv; äg. 7/32 mtl.
Nöbbelöv 93 i N. Nöbbelöv s.m (lfg. 23/6
1943 nr 448) genom kommunalordföranden
Anders Hugo Andersson (bil. 8).

Lunds stad; äg. stadsägar 3 genom stadsin-
geniören Magnus Wennström (bil. 9), biträdd
av ingenjören Per Wästergren.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom
övervägmästaren N. A. Emmertz (bil. 10).

§ 1.

Det för förämningsmannen utfärdade förord-
andet upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot styrelsemännen hade ingen att an-
mäla. Styrelsemännen visste sig ej tillu stå i
jäv förhållande till nu kända sakägare. Go-

de männen förklarade, att de avlagst förskri-
ven och att de innehade uppdrag att
vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hindet mot förrättningens handlägg-
ande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framställde sin planhållning
över de marker, som komme att beöras av
det planerade porrläggningens försägrat, samt
profileringar över de avlopp och dikensträckor,
vilkas upptagande olika sakägare påyrklats
vid förundersökningarna. Vidare med-
delade förrättningsmannen, att sakägarna
vid de yrkanden rörande avlopps uppta-
gande, som komme att framställas under för-
rättningen, hade att hänföra sig till num-
ren på de vid förundersökningarna avväg-
da och på ritningarna utmärkta pålarna.

§ 5.

Rytmästaren L. af Petersens framställde, att vissa
delar av de marker, som tillhörde Tralle-
bergs godset och ägdes av greve A. K.
Tralle Wachtmeister anvingar, voro mindre
väl porrlagda, när siwärliga avlopp
sälades. Petersens yrkade därför, att
nya säcksa avlopp skulle upptagas
i följande sträckningar;

$$24 - 0 + 8,$$

$$19 + 20 = 40 - 50 + 40,$$

$$11 + 4 = 75 - 78 + 35 = 62 + 43,$$

$$78 + 35 = 62 + 48 - 69 + 25 \text{ och}$$

$$11 + 4 = 80 - 82 + 18.$$

§ 6.

Förrämningsmannen meddelade, att det planerade dikeförslaget kommer att beröra följande summor genom den p. l. s. Tjellvägen, nämligen:

1) Summan mellan avvägningpunkterna 0+8 och 0 å den vägdelen, som handhåves av Vägförvaltningen i Skalmökers län och betecknas B 45. Den nuvarande summan av 21" rör kunde bibehållas oförändrad. Anslutningsburen påbudsmedel vid summans nerströmsida eller vid avvägningpunkten 0+8, varför en sådan måste uppföras.

2) Summan mellan avvägningpunkterna 69+25 och 69+33 å den vägdelen, som ligger inom Runds stad. Den nuvarande summan av 12" rör hade ej utförts till det djup, som krävdes för de ovanför liggande markernas porläggning. Den måste därför ombyggnas och sänkas ca 50 cm och i samband därmed skulle anslutningsburen utföras vid summans ändpunkter.

§ 7.

Förrämningsmannen meddelade, att de nya avloppen kommer att korsas den nu nedlagda järnvägen Lund-Björnd på två ställen, nämligen vid avvägningpunkterna 0+91 och 68. I korsningarna funnas nu summor, utförda av respektive 24" och 18" rör. Dessa summorna hade utförts

sin de dimensioner, som förordades för de ovanför liggande markens förläggning, varför de kunde bibehållas i oförändrat skick. Förutningsbunnar påknades emellertid, varför nya sådana skulle utföras vid prummanas ändpunkter.

§ 8

Örsvägmästare Björnström och pladsingenjör Wernström förelade, att Vägförvaltningen, respektive Lunds stad skulle i egen regi utföra de arbeten för i § 6 här ovan omnämnda bunnar, som komme att av förästmängmännen förskivas. Därrest vederbörande sig voro lagligen skyldiga att utföra arbetet utan re-
påsering, yrkades pröättning för desamma.

§ 9.

Herrar Anders Hugo Andersson, ombud för fru Elva Svensson, och Birger Börnsson förelade sig villiga att som sökande biträda styreförvaltningen samt under-
tecknade därmed förminingshandling (bil. 11). Åtgärden förvades av styrelseansvarig lämpligt; varför förminingshandlingens vidordades.

§ 10.

Herrar Anders Hugo Andersson och Birger Börnsson yrkade, att dikensträckan 69+25-70+3 skulle uppgrävas och rörläggas.

§ 11.

Till protokollet anfördes, att kostnaderna för handläggning m. m. under förundersökningarna belöpte sig 275.- kr., vilka försköttes av Emil Wroners stiftelse.

§ 12.

Meddelades, att synsättningen kommer att förläggas omedelbart efter sammanträdet med början vid Tjellvägen.

§ 13.

Spadsingeniör Wennerström anförde: "Frågan om anläggning av flygfält invid våra största och mest betydande städer har på senare tid blivit mycket aktuell, och på flera ställen hava anmälats att på 1944 års flygplatsutredning lämna redogörelse för i vilken omfattning förberedande arbeten påtagits, utredningar verkställts eller mark reserverats för eventuella flygplatser. Lunds stad har som svar härpå överlämnat en av mig verkställd preliminär utredning angående möjligheten att förlägga ett flygfält mellan Örneryds- och Tjellvägarna i de markområden, som berörs av förvarande synesförrättning. Representer för våra militära och civila flygförvaltningar hade också uttalat sitt intresse för det av staden framlagda projektet och påpekat, att den preliminära utredningen skulle påskyndas så långt möjligt. Då det nu planerade föreläggningens följande avsnitt förordning och förläggning av vissa floddiken genom det preliminära planlagda flygfältet, sådant arbete som givetvis kommer att utföras med bidrag och lån av statens medel, synes det mig

rimligt, att 1944 års flygplatsberedning tilläta
hänne om detta, så att, om plan därtill
anvis föreligga, rörläggningen komma att ut-
föras med användning av de större rö-
dimensioner, som möjligen påfordras med
hänsyn till området ifrågasatta framtida
användning som flygfält.

§ 14.

Förämningsmannen framhåll, att av-
loppen för det nu planerade rörläggnings-
förslaget dimensionerats för en avinning
av 1.30 liter per pund och ha. Vidare med-
delade förämningsmannen, att ett utdrag
av detta protokoll förast möjligt skulle
översändas till stadsingenjör Wonnström
för att av honom överlämnas till 1944 års
flygplatsberedning.

§ 15.

Så innes rystuligan förhåll, upplästes
och godkändes protokollet, varefter sam-
manträdet avslutades sedan förämnings-
mannen meddelat, att nytt samman-
träde i ärendet skulle hållas hos
fru Nora Wesson, Värpings gård, freda-
gen den 27 innevarande oktober kl. 14.30,
då förämningsmannen kommer att avslutas.

Värpinge den 12 oktober 1944.

På Gärstans vägnar:

E. H. Nelli.

Lassens teknisköruleringsingenjör.
Nils Larsson
Gode män.

År 1944 den 27 oktober inställde sig synmännen hos fru Nora Wessner, Väpings gård, för att åre handlägga synföretningen.

Förson synmännen hade följande stads-
kommitté:

Morre A. K. Tralle - Wadstomisters arvingar genom rätts-
mästaren L. af Petersens,

Lantbr. Lars Skarsson,

" Sigurd Ekström,

" Herman Larsson,

" Rudolf Rumborg,

~~Ingenjör Adolf Rasmussen~~

Lantbr. Johannes Jönsson,

Emil Wessners stufvhus, Väpings gård, genom
fru Nora Wessner, biträdd av ingenjör Carl Persson,

~~af Lantbruksgårdsman Anders Bickerson.~~

Lantbr. Birger Söransson

Fru Elsa Svensson genom kommunalordföranden Anders
Hugo Anderson,

Lunds stad genom stadsingenjören Magnus Wernström.

§ 16.

Företningsmannen meddelade, att han jämte bestämmelserna i
10:52 paragrafen tillämnat yrkande från Vägdirektören i länet (bil. 12-14).
Att utdrag av utskottets hade även översänt till stadsingenjör Wernström
(bil. 15-16)

§ 17.

Företningsmannen redovisade för det av honom
uppräntade förslaget till utförande av nya av-
lopp samt framlade för påhögarnas gränstening
förslagshandlingarna och ritningarna. Handlingar-
na upplästes i huvudsakliga delar och bilades
protokoll.

värderingslängden bil. A

bestämda förslaget bil. B.

arbetsbeskrivningen bil. C.

§ 18.

avgavs synvårdsnämns utlåtande (bil. D), var-
sfrån kostnadsfördelningslängden (bil. Da) upp-
lästes.

§ 19.

Förätningsmannen redogjorde för gällande be-
stämmelser rörande bidrag och lån av statemedel
sitt kostnaderna för utförande av anläggningar för kon-
läggningens företag.

§ 20.

De närvarande överenskommo att gemensamt av-
söka om bidrag av statemedel till kostnaderna
för företagets utförande samt uppdraga åt rytt-
mästaren S. af Petersens, Löddeberg på Löddeköpinge,
och vid förfall för honom åt fru Nora Wessner,
Värpinge gård på Lund

- att med förätningsmannen överenskomma om
upprättandet av sådana handlingar, som er-
fordras för ansökan om bidrag;
- att sin Kungl. Landbruksstyrelsen ingiva värdsam
ansökan om bidrag från statens avdelningsan-
slag;
- att, om bidrag beviljas, med Kungl. Landbruksstyrel-
sen avseende kostnads angående företagets ut-
förande;
- att uppbära och utbetala det bidrag, som kommer
att utbetalas samt
- att förträda delägarna i alla de andra frågor,
som beröra bidraget.

§ 21.

Delarna närvarande delägare förklarade sig buda till ommedelbart utse sig till, valdes till styrelseledamöter kyrkostästarén J. af Petersens, ordförande och verkställande ledamot, samt fru Nora Wessner och lantbrukaren Birger Göransson. Till suppleant valdes lantbrukaren Lars Hansson.

Till revisorer valdes lantbrukaren Sigurd Ekström och landstingsmannen Anders Eilertsen med lantbrukaren Rudolf Famborg till suppleant.

§ 22.

Förrättningsmannen meddelade, att de till dike-
ningsföreläggandet hörande handlingarna och ritningarna inom 30 dagar skulle översändas till Träsk-
bergs godsförvaltning.

§ 23.

Förrättningsmannen överlämnade till kyrkostästarén J. af Petersens tre exemplar av arvodesräkningen för signiföreläggandet. Beträffande öfrigt dagarvode debiterad räntning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 24.

Delägarna förklarade, att de önskade ritningarna till föreläggandet utförda på vitt ritpapper.

§ 25.

Förrättningsmannen utbetalade till fru Nora Wessner ersättning för handläggning m.m.

under synförrättningen med 275.- kr.

§ 26.

Förrättningsmannen överlämnade sin inspektion Persson 1 plankarta och 1 profilritning till konsläggningens företaget nr:ris 1, 3, 10 och 11 Värpinge av år 1905, vilkas Persson vid förundersökningarna ställt till förrättningsmannens förfogande.

§ 27.

Spadsingenjören Wonnström meddelade, att han överlämnat till utdrag av protokollet för sammanträdet den 12 innevarande oktober till 1944 års flygplatsutredning.

§ 28.

Ryskmästaren S. af Petersens meddelade, att hans huvudmän önskade erhålla, förutom bidrag från statens avdelningsanslag, även lån från statens avdelningslånefond.

§ 29.

Upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Värpinge den 27 oktober 1944.

På tjänstens vägnar.

E. H. Miller

Statens konsläggningssingenjör.

Robert J. J. J.

Nils Larsson

hans sekreter

2237/1744

Bil. 1

12



Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 18/3 1944

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län,

_____ som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 16 mars 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

N.G. Valentin

E. Kvistberg

Brant d. 25

Till Länstyrelsen i Malmöhus län,
Malmö.

Önskat anlåna om fjordelunda för betong
föreläsningar och kända bygga nyföreläsning
ca 100000 kr. värdet för föreläsningar och
anlån till Föreläsning om Färdiga illova Lunds
Hälsområde. De föreläsningarna böras endast
när det behövs för Malmöhus gods. Närmare uppgifter
om föreläsningarna lämnas av Nils Persson,
Färdiga gård, Telefon Lund 10323 eller inspektör
C. A. Persson, Färdiga gård, Telefon Lund 14667.

Lödenborg den 5 februari 1944.

Willebrord, godfästning

J. A. Persson

Till Länstyrelsen i Malmörhus län

Trollebergs godsförvaltning, som till
Länstyrelsen inrymt områden om förordnade
jämlikt vattenlagen och för tilläggning
af mark under godset i Pilskärs och
Värpinge, får på anmanning meddela
att ifrågakommande mark utgjord af inom
Lunds stad belägna strömgommar

976+977, 978+979 - Pilskär, med. E. Wernstedt

982, 983+984 - Värpinge, - Lars Hammar

985-988 - " - Nils Persson

989+990 - " - Sigvard Westroin

994 - " - Rudolf Ramlow

Löddeköping för Löddeköpinge d. 7 mars 1944

Trollebergs Godsförvaltning

J. af Petersens

f

at 1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

KUNGÖRELSE ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Bil. 2.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Pilsåker och Värpinge m.fl. egendomar i Lunds stad och N. Nöbbelövs socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos fru Nora Wessner, Värpinge gård, torsdagen den 12 oktober 1944 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande stadsägorna n:ris 3, 976-981, 983, 989, 991, 994 och 1013 i Lunds stad samt Nöbbelöv n:ris 5 och 9 i N. Nöbbelövs socken, dels Fjellievägen litt. S i Lunds stad, dels allm. vägarna B 45 och O 1, dels dikningsföretaget n:ris 1, 3, 10 och 11 Värpinge av år 1905, dels en Lunds stad tillhörig kraftledning, dels slutligen banvallen för den nerlagda järnvägen Lund-Bjärred.

Malmö den 18 september 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.
C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för S:t Peters klostres församling söndagen den 24 sept. 1944 betygar:

Ernst Eriksson
K. d. V.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för S:t Peters klostres församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress S. Förstads-gatan 2, Malmö.

K u n g ö r e l s e.

Bil. 3.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Pilsåker och Värpinge m.fl. egendomar i Lunds stad och N. Nöbbelövs socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos fru Nora Wessner, Värpinge gård, torsdagen den 12 oktober 1944 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande stadsägorna n:ris 3, 976-981, 983, 989, 991, 994 och 1013 i Lunds stad samt Nöbbelöv n:ris 5 och 9 i N. Nöbbelövs socken, dels Fjellie-vägen litt. S i Lunds stad, dels allm. vägarna B 45 och O 1, dels dikningsföretaget n:ris 1, 3, 10 och 11 Värpinge av år 1905, dels en Lunds stad tillhörig kraftledning, dels slutligen banvallen för den nerlagda järnvägen Lund-Björred.


Malmö den 18 september 1944.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för N:a Nöbbelövs församling söndagen den 24 sept. 1944 betygar:


E. Stenberg

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för N:a Nöbbelövs församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress S. Förstads-gatan 2, Malmö.

FÖRTECKNING över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.	
Pastorsämbetet i S:t Peters klosters församling,	Lund	18/9	1944.
Pastorsämbetet i N:a Nöbbelövs församling,	"	"	"
Nämndemannen Nils Larsson, Nöbbelöv /god man/	"	"	"
Lantbrukaren Anton Nilsson /god man/	Fjellie	"	"
Trolle bergs godsförvaltning, Löddesborg,	Löddeköpinge	20/9	"
Drätselkammaren,	Lund	"	"
Fru Nora Wessner, Värpinge gård,	"	"	"
Landstingsmannen And.Eriksson, Nöbbelövs boställe,	"	"	"
Lantbrukaren Birger Göransson, Nöbbelöv,	"	"	"
~~Fru~~ ~~Rudolf~~ ~~Rasmussen~~ Elna ~~Andersson~~ ,	"	"	"
Lantbrukaren Johannes Jönsson, Värpinge 2,	"	"	"
" Rudolf Ramberg,	" 10,	"	"
" Herman Larsson,	" 11,	"	"
" Sigurd Ekström,	" 3,	"	"
" Lars Hansson,	" 5,	"	"
Inspektoren Adolf Rasmussen, Borrestad gård,	Vittskövle	"	"
Vägförvaltningen,	Malmö	"	"

Malmö den 20 september 1944.

C.H. Wallér.
C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 5.Utdrag ur

Protokoll, hållet vid allmänt sammanträde
med delägarna i Trollebergs gods Å Trolle-
Ljungby den 16 aug. 1944.

§ 7.

Till Godesförvaltningen för år 1944 valdes med acklamation
Greve Trolle-Wachtmeister, Greve Georg Wachtmeister, Friherrinnan
Ch. Gyllenkrok och Grevinnan L. Mannerstråle samt såsom supplean-
ter Greve A.K.G. Wachtmeister och Greve K. Von der Groeben.

Justeras:

Ch. Gyllenkrok

G. Wachtmeister

Vidimeras:

Gyllenkrok

Wachtmeister

Bil. 6

Utskrift:FULLMÄKT.

TROLLEBERGS GODSFÖRVALTNING befullmäktigar härigenom Rytthemästaren S. af Petersens & Löddesborg eller den, han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar,

att vid samtliga domstolar, exekutionsställen och övriga myndigheter samt hos enskilda personer utföra Godssets talan och dess rätt bevaka,

att utöva Godsset tillkommande röst rätt,

att å vederbörande postanbetalter utkvittera värde- och andra försändelser,

att hos bank eller enskildpersoner uppbära och kvittera Godsset tillkommande medel,

att omhändervärd förvaltningen av Godssets medel samt

att i övrigt uti alla angelägenheter, som röra Godsset, med laga verkan företräda Godsförvaltningen;

gällande denna fullmakt dock ej för försäljning, förpantning eller utarrendering av fast egendom ej heller för träffande av förlikning.

Malmö den 16 aug. 1944.

TROLLEBERGS GODSFÖRVALTNING

Trolle Wachtmeister

G. Wachtmeister

Ch. Gyllenkrok

Lilly Mannerstråle

V. Simonsen:

~~Egenhändiga namnteckningarna bevitnas.~~

[Signature]

[Signature]

Utdrag ur

Protokoll vid sammanträde med Godsförvaltningen å Trolle-
Ljungby den 16 aug. 1944.

§ 2.

Till godsförvaltare för år 1944 återvaldes Ryttnästaren
S. af Petersens -----

Justeras:

Ch. Gyllenkrok

G. Wachtmeister

V i d i m e r a s :

Gyllenkrok


Wachtmeister

Tullmakts för min bror kom. ordf. Anders Hugo
 Andersson att vid sammanträde för syn och övertäckning
 i Värpinge den 12 okt. 1944 min talan för och min
 rätt bevaka, och godkänner jag och mitt arbete åtager sig.

N. Nöbbelev den 12 okt. 1944

Ella Preussow f. Andersson.

Bevitnas:
 Gustin Andersson Ingrid Olsson

Avskrift.K u n g ö r e l s e .*Bil. 9.*

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Pilsåker och Värpinge m. fl. egendomar i Lunds stad och N. Nöbbelövs socken. Malmöhus län, kommer att hållas hos fru Nora Wessner, Värpinge gård, torsdagen den 12 oktober 1944 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande stadsägorna n:ris 3, 976-981, 983, 989, 991, 94^{974?} och 1013 i Lunds stad samt Nöbbelöv n:ris 5 och 9 i N. Nöbbelövs socken, dels Fjellievägen litt. S i Lunds stad, dels allm. vägarna B 45 och O 1, dels dikningsföretaget n:ris 1, 3, 10 och 11 Värpinge av år 1905, dels en Lunds stad tillhörig kraftledning, dels slutligen banvallen för den nerlagda järnvägen Lund-Bjärred.

Malmö den 18 september 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör

*all.
a. 4.*

Vidimeras och överlämnas till stadsingenjören Magnus Wennström, som befullmäktigas att vid syneförrättningen utföra och bevaka stadens talan.

Lund den 23 september 1944.

Å drätselkammarens vägnar:

Torsten Andrée

Torsten Andrée

Felke Forsström

Bevittnas:

Märta Adler.


J. P. Löfquist

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom övervägmästaren N. A. Emmertz att vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker till Pilsåker och Värpinge m.fl. egendomar i Lunds stad och N. Nöbbelövs socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 11 oktober 1944.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.



W. Mannerfelt.

F ö r e m i n g.

Undertecknade förena sig med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Pilsåker och Värpinge m.fl. egendomar i Lunds stad och N. Nöbbelövs socken, Malmöhus län.

Värpinge gård den 12 oktober 1944.

Oluf Petersen
Hugo Petersen

Björn Petersen

Edgar Petersen
Hugo Petersen

Nils Petersen

Vägdirektören,

Malmö.

Angående dikningsföretaget "Värpinge-Pilsåker av år 1944"

Förslag till upptagande av avlopp för dikningsföretaget "Värpinge-Pilsåker av år 1944" kommer att föreläggas intressenterna i företaget vid sammanträde hos fru Nora Wessner, Värpinge gård, fredagen den 27 innevarande oktober kl. 14.30. Då företaget berör ~~den~~ allmänna vägen Flädie-Fjellie-Lunds stadsgräns eller väg B 45, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande. Även översänder jag ett urklipp av den topografiska kartan, på vilket den i utlåtandet omnämnda vägstrunnen utmärks med röd ring.

Malmö den 19 oktober 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Dikningsföretaget "Värpinge-Pilsåker av år 1944".

Utdrag av förslag till utlåtande.

=====

Mon. 3. Broar och trummor m.m.

Allmänna vägar.

Dikessträcken D-E korsar mellan avvägningpunkterna 0+8 och 0 den del av allmänna vägen Flädie-Fjellie-Lunds stadsgräns eller väg B 45 /Fjellievägen/, som ligger å landsbygden. I korsningspunkten, omedelbart öster om vägskelet vid väg 0 1, finnes nu en 52.5 cm /21"/ rörtrumma med 80 cm anslutningsbrunn vid vägens norra sida. Trumman och anslutningsbrunnen kunna bibehållas i oförändrat skick. En ny anslutningsbrunn med koppling till trumman måste emellertid anordnas vid vägens södra sida. Den nya trumman skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 150.- kr.

=====

Almö den 19 oktober 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

Dnr 3461-43/44

Bil. 17.

28

Till

Lantbruksingenjör C.H. Wallér,


M a l m ö.

Angående dikningsföretaget "Värpinge - Pilsåker av år 1944".

I anledning av Eder skrivelse den 19 oktober 1944 får vägförvaltningen meddela, att förvaltningen utan erinran granskat det av Eder översända utdraget ur förslag till utlåtande angående ovan nämnda företag.

Malmö den 23 oktober 1944.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.



W. Mannerfelt



Simon Danielsson.

Stadsingeniören Magnus Wennström,

Lund.

Angående dikningsföretaget "Värpinge-Pilsåker av år 1944"

Förslag till upptagande av avlopp för dikningsföretaget "Värpinge-Pilsåker av år 1944" kommer att föreläggas intressenterna i företaget vid sammanträde hos fru Nora Wessner, Värpinge gård, fredagen den 27 innevarande oktober kl. 14.30. Då företaget berör den s.k. Fjellievägen inom Lunds stads område, får jag härmed för Eder kännedom översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet.

Malmö den 19 oktober 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Dikningsföretaget "Värpinge-Pilsåker av år 1944".

Utdrag av förslag till utlåtande.

=====

Mom. 3. Broar och trummor m.m.

Allmänna vägar.

=====

2. Dikessträckan D-H-I-K-L korsar mellan avvägningsspunkterna 69+25 och 69+33 den del av Fjellievägen, som ligger inom Lunds stads område. I korsningspunkten, ca 925 m öster om gränsen mellan Fjellie socken och Lunds stad, finnes nu en 12" rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 23.80 m, trummans inre underkant på höjden + 22.42 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 23.4 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för de ovanför liggande markernas torrläggning, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 30 cm /12"/ inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 21.84 m och vid uppströmssidan på höjden + 21.90 m. Anslutningsbrunnar med 50 cm ^{slamrum} ~~inre diameter~~ skola byggas vid trummans ändpunkter. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Lunds stad utan ersättning från dikningsföretagets sida.

3. Delsträckan 69+33-70+3 av dikessträckan D-H-I-K-L följer norra sidan av Fjellievägen inom Lunds stad från uppströmssidan av den i mom. 2 här ovan omnämnda trumman väster ut till gränsen mellan fastigheterna Nöbbelöv ² 9 och Nöbbelöv ³ 9. Det nya avloppet av 8" cementrör skall utföras av dikningsföretaget, som genom sin styrelse skall underrätta stadsingenjören i Lund om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

=====

Malmö den 19 oktober 1944.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
	983		<u>Ardeking 1.</u> <u>Lunde</u> Stadsäga	A. K. Trolle-Wachtmeisters arvingar; an. Lars Hausson skrev m. 10. lätthet f2 f2 f2 f2 f2 f2 f2 f2 f2 f2 f2 f2 f2 f2 f2 f2 f2 f2 f2 f2 f2 Summa	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
	989		Stadsäga	A. K. Trolle-Wachtmeisters arvingar; an. Sigurd Lohström	

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurerens nummer
1	2	3	4	5	6
				Åker m. p. lättnad 22 12 23 12 24 12 25 12 26 12 27 12 28 12 29 12 30 12 31 12 32 12 33 12 34 12 35 12 36 12 37 Lund	5 7 9 4 7 5 5 7 9 7 7 5 5 7 4
989			Ardehuvud Lund. Stadsäga	Åker m. p. lättnad 38 12 39 12 40 12 41 12 42 12 43 Överför	1 7 5 5 9 7

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
32				2600	832	-	4000	12180	-	1400	448	-				
25				3100	775	-	4000	1000	-	900	225	-				
26				3700	962	-	4000	1040	-	300	78	-				
28				3700	1036	-	4000	1120	-	300	84	-				
29				3100	899	-	4000	1160	-	900	261	-				
55				2600	11430	-	4000	2200	-	1400	770	-				
51				2600	1326	-	4000	2040	-	1400	714	-				
13				3100	403	-	4000	520	-	900	117	-				
18				3600	648	-	4000	720	-	400	72	-				
24				3600	864	-	4000	960	-	400	96	-				
16				3100	496	-	4000	640	-	900	144	-				
27				2600	702	-	4000	1080	-	1400	378	-				
05				2600	130	-	4000	200	-	1400	70	-				
19				2600	494	-	4000	760	-	1400	266	-				
09				3100	279	-	4000	360	-	900	81	-				
18				3600	648	-	4000	720	-	400	72	-				
395					11924	-		15800	-		3876	-				
v								v								
29				3700	1073	-	4000	1160	-	300	87	-				
29				3200	928	-	4000	1160	-	800	232	-				
43				2700	1161	-	4000	1720	-	1300	559	-				
21				2600	546	-	4000	840	-	1400	294	-				
28				3800	1064	-	4000	1120	-	2200	56	-				
43				3300	1419	-	4000	1720	-	700	301	-				
193					6191	-		7720	-		1529	-				

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört Åker m. y. läslara 82 44 82 45 82 46 82 47 Summa	5 5 7 9
	991		Stadsäga	A. K. Trolle - Wachsmesters arvingar; an. Herman Larsson Åker m. y. läslara 82 48 82 49 82 50 82 51 82 52 82 53 82 54 82 55 82 56 82 57 82 58 82 59 82 60 82 61 82 62 82 63 Summa	1 7 5 5 7 7 5 5 7 9 9 7 5 5 7 9
	994		Stadsäga	A. K. Trolle - Wachsmesters arvingar; an. Rudolf Rönberg	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 93									6.191	-		7.720	-		1.529	-
39								2800	1.092	-	4000	1.560	-	1800	468	-
58								2800	1.624	-	4000	2.320	-	1200	696	-
19								3300	627	-	4000	760	-	700	133	-
02								3700	74	-	4000	80	-	300	6	-
3 11									9.608	-		12.440	-		2.832	-
28								3700	1.036	-	4000	1.120	-	300	84	-
27								3300	891	-	4000	1.080	-	700	189	-
30								3000	900	-	4000	1.200	-	1000	300	-
57								3000	1.710	-	4000	2.280	-	1000	570	-
54								3400	1.836	-	4000	2.160	-	600	324	-
71								3400	2.414	-	4000	2.840	-	600	426	-
63								3000	1.890	-	4000	2.520	-	1000	630	-
19								3000	570	-	4000	760	-	1000	190	-
32								3400	1.088	-	4000	1.280	-	600	192	-
37								3700	1.369	-	4000	1.480	-	300	111	-
04								3700	148	-	4000	160	-	300	12	-
14								3400	476	-	4000	560	-	600	84	-
25								3000	750	-	4000	1.000	-	1000	250	-
1 52								3000	4.560	-	4000	6.080	-	1000	1.520	-
87								3400	2.958	-	4000	3.480	-	600	522	-
03								3900	117	-	4000	120	-	100	3	-
7 03									22.713	-		28.120	-		5.407	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				Acker An. jor. Låddlara Jr Jr 64 Jr Jr 65 Jr Jr 66 Jr Jr 67 Jr Jr 68 Jr Jr 69 Jr Jr 70 Jr Jr 71 Jr Jr 72 Jr Jr 73 Jr Jr 74 Jr Jr 75 Jr Jr 76 Jr Jr 77 Jr Jr 78 Jr Jr 79 Jr Jr 80 Jr Jr 81 Jr Jr 82 Jr Jr 83 Jr Jr 84 Jr Jr 85 Jr Jr 86 Jr Jr 87 Summa	
1013			Hadsäga	F. K. Frolle-Wachmeister ärvingar; an. Rudolf Rasmussen	

A r e a l								Nuvärande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	22							3800	836	-	4000	880	-	200	44	-
	58							3400	1972	-	4000	2320	-	600	348	-
	93							3000	2790	-	4000	3720	-	1000	930	-
	51							3000	1530	-	4000	2040	-	1000	510	-
	39							3400	1326	-	4000	1560	-	600	234	-
	57							3800	2166	=	4000	2280	-	2200	114	-
	24							3800	912	-	4000	960	-	200	48	-
	43							3400	1462	-	4000	1720	-	600	258	-
	38							3000	1140	-	4000	1520	-	1000	380	-
	81							3000	2430	-	4000	3240	-	1000	810	-
	45							3400	1530	-	4000	1800	-	600	270	-
	38							3800	1444	-	4000	1520	-	200	76	-
	43							3800	1634	-	4000	1720	-	2000	86	-
	65							3400	2210	-	4000	2600	-	600	390	-
	54							3000	1620	-	4000	2160	-	1000	540	-
	42							3000	1260	-	4000	1680	-	1000	420	-
	55							3400	1870	-	4000	2200	-	600	330	-
	27							3800	1026	-	4000	1080	-	200	54	-
	14							3800	532	-	4000	560	-	200	28	-
	16							3400	544	-	4000	640	-	600	96	-
	13							3000	390	-	4000	520	-	1000	130	-
	11							3000	330	-	4000	440	-	1000	110	-
	22							3400	748	-	4000	880	-	600	132	-
	31							3800	1178	-	4000	1240	-	2000	62	-
	982								32880	-		39280	-		6400	-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
39								3600	1404	-	4000	1560	-	400	156	-
17								3900	663	-	4000	680	-	100	17	-
67								3900	2613	-	4000	2680	-	100	67	-
41								3900	1599	-	4000	1640	-	100	41	-
164									6279	-		6560	-		281	-
36								2600	936	-	4000	1140	-	1400	504	-
42								2600	1092	-	4000	1680	-	1400	588	-
19								3100	589	-	4000	760	-	900	171	-
27								3600	972	-	4000	1080	-	1400	108	-
52								3600	1872	-	4000	2080	-	1400	208	-
29								3100	899	-	4000	1160	-	900	261	-
65								2600	1690	-	4000	2600	-	1400	910	-
70								2600	1820	-	4000	2800	-	1400	980	-
33								3100	1023	-	4000	1320	-	900	297	-
02								3600	72	-	4000	80	-	1400	8	-
375									10965	-		15000	-		4035	-
22								3600	792	-	4000	880	-	1400	88	-
26								3100	806	-	4000	1040	-	900	234	-
10								2600	260	-	4000	400	-	1400	140	-
58									1858	-		2320	-		462	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
	994		Stadsäga	A. H. Trolle - Wachtmeisters arvingar; arr. Rudolf Raumborg Her m. p. Lätölara je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je Summa	105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
	979		Ardehning 4. Lund Stadsäga	A. H. Trolle - Wachtmeisters arvingar; arr. Emil Wesonen stierblus Her m. p. Lätölara je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je Ömförres	117 118 119 120 121 122 123 124

9
7
51
5
7
9
9
7
5
5
7
9

9
7
5
5
7
9
9
7

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	65							3600	2340	-	4000	2600	-	400	260	-
	60							3100	1860	-	4000	2400	=	900	540	-
	65							2600	1690	-	4000	2600	-	1400	910	-
	75							2600	1950	-	4000	3000	-	1400	1050	-
	28							3100	868	-	4000	1120	-	900	252	-
	24							3600	864	-	4000	960	-	400	96	-
	32							3600	1152	-	4000	1280	-	400	128	-
	34							3100	1054	-	4000	1360	=	900	306	-
	92							2500	2300	-	4000	3680	-	1500	1380	-
	75							2500	1875	-	4000	3000	=	1500	1125	-
	41							3100	1271	-	4000	1640	-	900	369	-
	45							3600	1620	-	4000	1800	-	400	180	-
636									18844	-		25440	-		6596	-
															5387	-
	08							3700	296	-	4000	320	-	3000	24	=
	08							3200	256	-	4000	320	-	800	64	-
	31							2700	837	-	4000	1240	-	1300	403	-
	24							2700	648	-	4000	960	-	1300	312	=
	15							3200	480	-	4000	600	-	800	120	-
	09							3700	333	-	4000	360	-	300	27	-
	17							3700	629	-	4000	680	-	300	51	-
	18							3200	576	-	4000	720	-	800	144	-
130									4055	-		5200	-		1145	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört m. y. lätötern Åker J⁺ J⁺ J⁺ J⁺ J⁺ J⁺ J⁺ Summa 125 126 127 128 129 130 131	5 5 7 9 5 7 9
	977		Ardehing 5 Lund Stadsäga	A. H. Frolle - Wachsmesters ar- vingar; ar. Emil Wessners storbh. Åker J⁺ J⁺ J⁺ J⁺ J⁺ J⁺ Summa m. y. lätötern J⁺ J⁺ J⁺ J⁺ J⁺ J⁺ 132 133 134 135 136 137	9 7 5 5 7 9
	979		Stadsäga	A. H. Frolle - Wachsmesters ar- vingar; ar. Emil Wessners storbh. Åker J⁺ J⁺ m. y. lätötern J⁺ J⁺ 138 139 140 Överfört	5 5 7

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 30								4.055	-		5200	-		1.145	-	
36								2700	972	-	4000	11440	-	1300	468	-
43								2700	1161	-	4000	17220	-	1300	559	-
25								3200	800	-	4000	10000	-	800	200	-
22								3700	814	-	4000	880	-	3000	66	=
15								2700	405	-	4000	600	-	13000	195	-
28								3200	896	-	4000	1120	-	8000	224	-
36								3700	1332	-	4000	1440	-	300	108	-
3 35									10435	-		13400	-		2965	-
10								3700	370	-	4000	400	-	300	30	=
11								3200	352	-	4000	440	-	800	88	-
11								2700	297	-	4000	440	-	1300	143	-
01								2600	26	=	4000	40	=	1400	14	=
14								3100	434	-	4000	560	-	900	126	-
16								3600	576	-	4000	640	-	400	64	-
63									2055	-		2520	-		465	-
40								2700	1080	-	4000	1600	-	1300	520	-
45								2700	1215	-	4000	1800	-	1300	585	-
16								3200	512	-	4000	640	-	800	128	-
101									2807	-		4040	-		1233	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Ärnfors</i>	
				<i>Åker</i>	
				<i>m. p. lättilen</i>	1411 9
				<i>do</i>	11452 9
				<i>do</i>	1143 7
				<i>do</i>	11444 5
				<i>do</i>	11455 5
				<i>do</i>	11466 7
				<i>do</i>	11477 9
				<i>do</i>	11488 9
				<i>do</i>	11499 7
				<i>do</i>	150 5
				<i>do</i>	1511 5
				<i>do</i>	1522 7
				<i>do</i>	1533 9
				<i>do</i>	1544 9
				<i>do</i>	1555 7
				<i>do</i>	1566 5
				<i>do</i>	1577 5
				<i>do</i>	158 7
				<i>do</i>	159 9
				<i>do</i>	1600 9
				<i>do</i>	1611 7
				<i>do</i>	162 5
				<i>Toms och prädgård</i>	163 9
				<i>do</i>	164 7
				<i>do</i>	165 5
				<i>do</i>	166 5
				<i>do</i>	167 7
				<i>do</i>	168 9
				<i>Ärnfors</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 01								28007	-		4040	-		1233	-	
15								3700	555	-	4000	600	-	300	45	-
13								3600	468	-	4000	520	-	400	52	-
18								3100	558	-	4000	720	-	900	162	-
411								2600	1066	-	4000	1640	-	1400	574	-
41								2600	1066	-	4000	1640	-	1400	574	-
23								3100	713	-	4000	920	-	900	207	-
09								3600	324	-	4000	360	-	400	36	-
42								3600	1572	-	4000	1680	-	400	168	-
39								3100	1209	-	4000	1560	-	900	351	-
60								2600	1560	-	4000	2400	-	1400	840	-
64								2600	1664	-	4000	2560	-	1400	896	-
44								3100	1364	-	4000	17160	-	900	396	-
23								3600	828	-	4000	920	-	400	92	-
06								3600	216	-	4000	240	-	400	24	-
29								3100	899	-	4000	1160	-	900	261	-
64								2600	1664	-	4000	2560	-	1400	896	-
44								2600	1144	-	4000	1760	-	1400	616	-
41								3100	1271	-	4000	1640	-	900	369	-
40								3600	1440	-	4000	1600	-	400	160	-
06								3600	216	-	4000	240	-	400	24	-
06								3100	186	-	4000	240	-	900	54	-
03								2600	78	-	4000	120	-	1400	42	-
10								3600	360	-	4000	400	-	400	40	-
09								3100	279	-	4000	360	-	900	81	-
17								2600	442	-	4000	680	-	1400	238	-
14								2600	364	-	4000	560	-	1400	196	-
10								3100	310	-	4000	400	-	900	90	-
03								3500	105	-	4000	120	-	500	15	-
8 35								24668	-		334.00	-		8732	-	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överförs</i> Åker <i>mr. p. Lättilen</i> 1699 9 do do 170 7 do do 171 5 do do 172 5 do do 173 7 do do 174 9 <i>Summa</i>	
	981		<i>Stadsäga</i>	A. R. Trolle Wahlströms arvingar; arv. Johannes Jönsson Åker <i>mr. p. Lättilen</i> 1755 9 do do 176 7 do do 177 5 do do 178 5 do do 179 5 do do 180 7 do do 181 9 <i>Summa</i>	
	980		<i>Stadsäga</i>	A. R. Trolle Wahlströms arvingar; arv. Johannes Jönsson Åker <i>mr. p. Lättilen</i> 182 9 do do 183 7 do do 184 5 do do 185 9 <i>Summa</i>	
	7/32 92		<i>M. Wöbblöws p.m. Wöbblöw</i>	<i>Bingva Jönsson</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
8 35								24468 -			33400 =			8732 -		
15								3600	540 -	4000	600 -	400	60 -			
17								3100	527 -	4000	680 -	900	153 -			
39								2600	1014 -	4000	1560 -	1500	546 -			
59								2600	1534 -	4000	2360 -	1400	826 -			
26								3100	806 -	4000	1040 -	900	234 -			
26								3600	936 -	4000	1040 -	400	104 -			
10 17								30025 -			40680 -			10655 -		
21								3600	756 -	4000	840 -	400	84 -			
25								3100	775 -	4000	1000 -	900	225 -			
46								2600	1196 =	4000	1840 -	1400	644 -			
16								2600	416 =	4000	640 =	1400	224 -			
13								2600	338 -	4000	520 =	11400	182 -			
13								3100	403 -	4000	520 -	900	117 =			
22								3600	792 -	4000	880 =	400	88 -			
156								4676 -			6240 -			1564 -		
51								3600	1836 -	4000	2040 -	400	204 -			
23								3100	713 -	4000	920 -	900	207 -			
29								2600	754 -	4000	1160 -	1400	406 -			
85								2600	2210 =	4000	3400 =	1400	1190 =			
188								5513 -			7520 -			2007 =		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	39							3800	1482	-	4000	1560	=	200	78	-
	39								1482	-		1560	=		78	-
	65							3800	2470	-	4000	2600	=	200	130	=
1	12							3800	4256	-	4000	4480	=	200	234	-
	70							3800	2660	-	4000	2800	=	200	140	=
	247								9386	-		9880	-		494	-
	06							2700	162	-	4000	240	-	1300	78	-
	12							3200	384	=	4000	480	=	800	96	=
	15							3700	555	=	4000	600	=	300	45	-
	39							3700	1443	-	4000	1560	=	300	117	-
	14							3200	448	-	4000	560	=	800	112	=
	08							2700	216	-	4000	320	=	1300	104	=
	08							2700	216	=	4000	320	=	1300	104	=
	102								3424	-		4080	-		656	-
	11							3700	404	=	4000	440	-	300	33	-
	21							3200	672	-	4000	840	-	800	168	-
	32							2700	864	-	4000	1280	-	1300	416	-
	15							2700	405	-	4000	600	-	1300	195	-
	79								2348	-		3160	-		812	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförteckningsnummer
1	2	3	4	5	6
				Överfirt m. p. Lülleåsa	2011
				do do	202
				do do	203
				do do	204
				do do	205
				do do	206
				do do	207
				do do	208
				do do	209
				do do	210
				do do	211
				do do	212
				do do	213
				do do	214
				do do	215
				do do	216
				do do	217
				do do	218
				do do	219
				do do	220
				do do	221
				do do	222
				do do	223
				do do	224
				do do	225
				do do	226
				do do	227
				do do	228
				Överfirt	

7
9
7
5
5
7
9
9
7
5
5
7
9
9
7
5
5
7
9
9
7
5
5
7
9
7
5

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
79								2348	-		3160	-		812	-	
04				3200	128	-		4000	160	-	800	32	-			
16				3700	592	-		4000	640	-	300	48	-			
18				3200	576	-		4000	720	-	800	144	-			
23				2700	621	-		4000	920	-	1300	299	-			
28				2700	756	-		4000	1120	-	1300	364	-			
36				3200	1152	-		4000	1440	-	800	288	-			
24				3700	888	-		4000	960	-	300	72	-			
30				3700	1110	-		4000	1200	-	300	90	-			
40				3200	1280	-		4000	1600	-	800	320	-			
23				2700	621	-		4000	920	-	1300	299	-			
11				2700	297	-		4000	440	-	1300	143	-			
06				3200	192	-		4000	240	-	800	48	-			
02				3700	74	-		4000	80	-	300	6	-			
30				3700	1110	-		4000	1200	-	300	90	-			
26				3200	832	-		4000	1040	-	800	208	-			
23				2700	621	-		4000	920	-	1300	299	-			
47				2700	1269	-		4000	1880	-	1300	611	-			
27				3200	864	-		4000	1080	-	800	216	-			
127				3700	4699	-		4000	5080	-	300	381	-			
43				3700	1591	-		4000	1720	-	300	129	-			
25				3200	800	-		4000	1000	-	800	200	-			
45				2700	1215	-		4000	1800	-	1300	385	-			
34				2700	918	-		4000	1360	-	1300	442	-			
44				3200	1408	-		4000	1760	-	800	352	-			
40				3700	1480	-		4000	1600	-	300	120	-			
31				3700	1147	-		4000	1240	-	300	93	-			
39				3200	1248	-		4000	1560	-	800	312	-			
40				2700	1080	-		4000	1600	-	1300	520	-			
961					30917	-			38440	-		7523	-			

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört</i> <i>Åker m. p. lättelea</i> <i>Do do</i> <i>Do do</i> <i>Do do</i> <i>Do do</i> <i>Do do</i> <i>Do do</i> <i>Do do</i> <i>Do do</i> <i>Do do</i> <i>Do do</i> <i>Summa</i>	<i>229</i> <i>230</i> <i>231</i> <i>232</i> <i>233</i> <i>234</i> <i>235</i> <i>236</i> <i>237</i> <i>238</i> <i>239</i> <i>240</i>
	<i>976</i>		<i>Skadsåga</i>	<i>A. R. Trolle Wachtmeisters an- vningar; are. Emil Wessmans skatte.</i> <i>Åker m. p. lättelea</i> <i>Do do</i> <i>Do do</i> <i>Do do</i> <i>Summa</i>	<i>241</i> <i>242</i> <i>243</i> <i>244</i>
	<i>978</i>		<i>Skadsåga</i>	<i>A. R. Trolle Wachtmeisters an- vningar; are. Emil Wessmans skatte.</i> <i>Åker m. p. lättelea</i> <i>Do do</i> <i>Do do</i> <i>Summa</i>	<i>245</i> <i>246</i> <i>247</i>

5
7
9
9
7
5
5
7
5
5
7
9

9
7
5
5

5
7
9

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annän duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
9 61								30 917 =			38 440 -			7523 -		
35								2700	945 =		4000	1400 =		1300	455 =	
33								3200	1056 =		4000	1320 =		800	264 =	
25								3700	925 =		4000	1000 =		300	75 =	
28								3700	1036 =		4000	1120 =		300	84 =	
32								3200	1024 =		4000	1280 =		800	256 =	
35								2700	945 =		4000	1400 =		1300	455 =	
47								2700	1269 =		4000	1880 =		1300	611 =	
22								3200	704 =		4000	880 =		800	176 =	
08								2700	216 =		4000	320 =		1300	104 =	
14								2700	378 =		4000	560 =		1300	182 =	
09								3200	288 =		4000	360 =		800	72 =	
12								2700	444 =		4000	480 =		300	36 =	
12 61								40 147 =			50 440 -			10 293 -		
56								3700	2072 =		4000	2240 =		300	168 =	
63								3200	2016 =		4000	2520 =		800	504 =	
24								2700	648 =		4000	960 =		1300	312 =	
13								2700	351 =		4000	520 =		1300	169 =	
156								5 087 =			6 240 =			1 153 =		
13								2700	351 =		4000	520 =		1300	169 =	
12								3200	384 =		4000	480 =		800	96 =	
17								2700	629 =		4000	680 =		300	51 =	
42								1364 =			1 680 =			316 =		

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Deläggares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförteckningsnummer
1	2	3	4	5	6
7/32	92		<u>N. Nöbelövs p.m.</u> Nöbelöv	Birger Givansson Klubb m. p. Lättelena Do do Do do Do do Do do Do do Summa	2488 2499 2500 2511 2522 2533 2533
7/32	93		Nöbelöv	Olga Svensson Klubb m. p. Lättelena Do do Do do Summa	2534 2535 2586
			<u>Lammanidag.</u> <u>Avdelning 1.</u> <u>Lund</u>	äg. A. K. Thole-Wachtmeister arvingar arr. Lars Hansson arr. Sigurd Ekström Summa avd. 1	1-21 22-37
	983		Stadsäga		✓
	989		Do		✓
	989		<u>Avdelning 2.</u> Stadsäga	arr. Sigurd Ekström arr. Herman Larsson Ärverförm.	38-47 48-63
	991		Do		✓

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
21								3700	777	=	4000	840	=	300	63	=
10								3200	320	=	4000	400	=	800	80	=
02								2700	54	=	4000	80	=	1300	26	=
15								2700	405	=	4000	600	=	1300	195	=
10								3200	320	=	4000	400	=	800	80	=
14								3700	518	=	4000	560	=	300	42	=
72									2394	=		2880	=		486	=
53								3900	2067	=	4000	2120	=	100	53	=
34								3400	1156	=	4000	1360	=	600	204	=
22								2900	638	=	4000	880	=	1100	242	=
109									3861	=		4360	=		499	=
542									16415	=		21680	=		5265	=
395									11924	=		15800	=		3876	=
937									28339	=		37480	=		9141	=
311									9608	=		12440	=		2832	=
7103									22713	=		28120	=		5407	=
1014									32321	=		40560	=		8239	=

Hemmanskal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
	994 1013		Stadsåga Do	Överfört arr. Rudolf Ramberg arr. Adolf Rasmussen Lumma avel. 2.	64-87 V 88-91 V
	989 991 994		<u>Avdelning 3.</u> Stadsåga Do Do	arr. Sigurd Ekström arr. Herman Larsson arr. Rudolf Ramberg Lumma avel. 3	92-101 V 102-104 V 105-116 V
	979		<u>Avdelning 4.</u> Stadsåga	arr. Emil Wessner skulder Lumma avel. 4	117-131 V
	977 979 981 980		<u>Avdelning 5.</u> Stadsåga Do Do Do	arr. Emil Wessner skulder arr. Debo. arr. Johannes Jonsson arr. Dens.	132-137 V 138-174 V 175-181 V 182-185 V
7/32 97/625	92 54		<u>N. Nöbbelevs p.m.</u> Nöbbelev Do	äg. Birger Löransson äg. Anders Eriksson Lumma avel. 5	186 V 187-189 V
	979		<u>Avdelning 6.</u> Lund Stadsåga	äg. R. B. Tralle Wachtmeister arvingar arr. Emil Wessner skulder överfört	190-196 V

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
10 14									32.321	=		40.560	-		8.239	=
9 82									32.880	-		39.280	-		16.400	=
144									6.279	-		6.560	-		281	=
21 60									71.480	=		86.400	-		14.920	-
✓																
3 75									10.965	=		15.000	=		4.035	-
58									1.858	-		2.320	-		462	=
636									18.844	-		25.440	-		6.596	=
10 69									31.647	-		42.760	-		11.093	-
✓																
3 35									10.435	-		13.400	=		2.965	=
3 35									10.435	-		13.400	-		2.965	=
✓																
63									2.055	=		2.520	=		465	=
10 17									30.035	=		40.680	-		10.655	=
156									4.676	=		6.240	-		1.564	=
188									5.513	=		7.520	=		2.007	=
39									1.482	=		1.560	=		78	=
2 47									9.386	=		9.880	-		494	=
17 10									53.137	-		68.400	-		15.263	-
✓																
102									3.424	=		4.080	-		656	=
102									3.424	-		4.080	-		656	=

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by, och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigarens nummer
1	2	3	4	5	6
	977		Stadsåga	Ävesfört. av. Emil Wessner, stadsåga	197-240 ✓
	976		Do	av. Det.	241-244 ✓
	978		Do	av. Det.	245-248 ✓
7/32	92		N. Nobelöis p. n		
7/32	93		Nobelöo	äg. Birger Grönsson	248-253 ✓
			Do	äg. Elsa Svensson	254-256 ✓
				Summa avd. 6.	
			<u>Totalsammandrag.</u>		
			indelning 1		1-387
			" 2		38-911
			" 3		92-116
			" 4		117-131
			" 5		132-189
			" 6		190-256
				Summa	

Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmansid
6	5	4	3	2	1

Pilsäker

Kostnads förslag

Bid B

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<u>Heuvröckslapp.</u> <u>Dikenssträckan A-B-C.</u>								
25-24	100	<u>Upprensning</u> , av <u>floddike</u> m.	100	0.50	50 -					
24-21	300	<u>Cementbör</u> , 24" m.	300	13.-	3900 -					
		<u>Behaltning</u> , <u>stämpling</u> , <u>rörläggning</u> , <u>åter-</u> <u>fyllning</u> m	300	5.75	1725 -					
21-19+12= =40	188	<u>Cementbör</u> , 24" m	188	13.-	2444 -					
		<u>Behaltning</u> , <u>stämpling</u> , <u>rörläggning</u> , <u>åter-</u> <u>fyllning</u> m	188	6.25	1175 -			9294 -		
		<u>Tills. 588 m.</u>								
		<u>Grävning</u> av <u>huvröckslapp</u> , <u>sten-</u> <u>sättning</u> av <u>det öppna avlopp-</u> <u>ets bädd</u> och <u>planter</u> ; vid								
24		st.	1	150.-	150 -					
<u>Bunnar</u> 40" med <u>hopplingar</u> ;										
vid 22+76 och 21+50		st.	2	150	300 -					
<u>Bunnar</u> 48" med <u>hopplingar</u> ;										
vid 20+20		st.	1	220.-	220 -					
<u>Bunnar</u> 60" med <u>hopplingar</u> ;										
vid 19+12 = 40		st.	1	310	310 -			980 -		
<u>Öfverlätt</u> och <u>arbetsledning</u> m.m.										
ca 15%								1526 -	11800 -	
		<u>Dikenssträckan C-D.</u>								
19+12 -	364	<u>Cementbör</u> , 21" m	264	10.-	2640 -					
-15+48		<u>Behaltning</u> , <u>stämpling</u> , <u>rörläggning</u> , <u>åter-</u> <u>fyllning</u> m.	264	4.75	1254 -					
<u>Öf.</u>	364	<u>Öfverlätt</u>			3894 -			11800 -		

Asf. 364

avez-vous

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öf.	364	Överför			3894	-			11800	-
15+48-	298	Bementör; 18" m.	298	7.75	2209	50				
-12+50		Lehaktning, stämpning, rörläggning, åter- fyllning m.	298	4.-	1192	-				
12+50-	146	Bementör; 18" m.	146	7.75	1131	50				
-11+4-		Lehaktning, stämpning, rörläggning, åter- fyllning m.	146	4.-	584	-	9111	-		
=75=80										
Tills	808	m.								
Pinnar 32" med hopplingar; vid										
18+50, 17+28, 15+48, 14+36, 13+41										
och 12+50		st.	6	100	600	-				
Pinnar 60" med hopplingar; vid										
11+4=75=80		st.	1	310	310	-	910	-		
Ofränta och arbetsledning m. an.										
ca 15%							1479	-	11500	-
		Dikessträckan D-6.								
11+4 -	175	Bementör; 15" m	175	6.-	1050	-				
-9+29		Lehaktning, stämpning, rörläggning, åter- fyllning m	175	4.75	831	25				
9+29 -	248	Bementör; 15" m	248	6.-	1488	-				
-6+81		Lehaktning, stämpning, rörläggning, åter- fyllning m.	248	5.25	1302	=				
6+81 -	219	Bementör; 15" m	219	6.-	1314	-				
-4+62		Lehaktning, stämpning, rörläggning, åter- fyllning m	219	4.75	1040	25				
4+62 -	216	Bementör; 15" m	216	6.-	1296	-				
-2+46		Lehaktning, stämpning								
Öf.	858	Överför			8321	50			23300	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Överför</i>							<i>37600 -</i>	
		<i>Lidoavlopp.</i>								
		<i>Sibessträde 6-7.</i>								
19+12=40- -40+53	53	<i>Cementtrö ; 15" m</i>	53	6-	318-					
		<i>Lehaktning, stämpling, rörläggning, åter- fyllning m</i>	53	4-	212-					
40+53- -41+35	82	<i>Cementtrö ; 15" m</i>	82	6-	492-					
		<i>Lehaktning, stämpling, rörläggning, åter- fyllning m</i>	82	3.25	266 50					
41+35- -42+88	153	<i>Cementtrö ; 15" m</i>	153	6-	918-					
		<i>Lehaktning, stämpling, rörläggning, åter- fyllning m</i>	153	2.75	420 75					
42+88- -45+93	305	<i>Cementtrö ; 15" m</i>	305	6-	1830-					
		<i>Lehaktning, stämpling, rörläggning, åter- fyllning m</i>	305	3-	915-					
45+93- -47+90	197	<i>Cementtrö ; 15" m</i>	197	6-	1182-					
		<i>Lehaktning, stämpling, rörläggning, åter- fyllning m</i>	197	2.75	541 75					
47+90- -49+50	160	<i>Cementtrö ; 12" m</i>	160	4.75	760 =					
		<i>Lehaktning, stämpling, rörläggning, åter- fyllning m</i>	160	2.25	360 -					
49+50- -50+40	90	<i>Cementtrö ; 10" m</i>	90	3.75	337 50					
		<i>Lehaktning, stämpling, rörläggning, åter- fyllning m</i>	90	1.50	135 -					
<i>Tills.</i>	<i>1040 m.</i>						<i>8,688 50</i>			
		<i>Överför</i>					<i>8,688 50</i>		<i>37600 -</i>	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Överfört</i>					8688	50	37600	-
<i>Brunnar 32"</i>		<i>med hopplin gäv;</i>								
<i>vid 40+53</i>		<i>St</i>	1	100.-	100	-				
<i>Brunnar 24"</i>		<i>med hopplin gäv;</i>								
<i>vid 41+35, 42+88, 43+75, 44+69,</i>										
<i>45+93, 46+92, 47+90, 49+50</i>										
<i>och 50+40</i>		<i>St.</i>	9	70.-	630	-	730	-		
<i>Öfverför och arbetsledning m. m.</i>										
<i>ca 15%</i>							1481	50	10900	-
		<i>Dikeshäcken D. G.</i>								
<i>11+4=80</i>	<i>112</i>	<i>Cementtrö; 6" m.</i>	<i>112</i>	<i>1.75</i>	<i>196</i>	-				
<i>-81+120</i>		<i>Lehaktning, stämpning,</i>								
		<i>rörläggning, åter-</i>								
		<i>fyllning</i>	<i>112</i>	<i>2.50</i>	<i>280</i>	-				
<i>81+12 -</i>	<i>106</i>	<i>Cementtrö; 6" m.</i>	<i>106</i>	<i>1.75</i>	<i>185</i>	<i>50</i>				
<i>-82+18</i>		<i>Lehaktning, stämpning,</i>								
		<i>rörläggning, åter-</i>								
		<i>fyllning</i>	<i>106</i>	<i>2.75</i>	<i>291</i>	<i>50</i>	<i>953</i>	-		
<i>Tills 2/8 m.</i>										
<i>Brunnar 24" med hopplin gäv;</i>										
<i>vid 81+12 och 82+18</i>		<i>St.</i>	2	70.-			140	-		
<i>Öfverför och arbetsledning m. m.</i>										
<i>ca 15%</i>							207	=	1300	-
		<i>Dikeshäcken D. H. F. R. L.</i>								
<i>11+4=75-</i>	<i>124</i>	<i>Cementtrö; 12" m</i>	<i>124</i>	<i>4.75</i>	<i>589</i>	-				
<i>-76+24</i>		<i>Lehaktning, stämpning,</i>								
		<i>rörläggning, åter-</i>								
		<i>fyllning</i>	<i>124</i>	<i>3.75</i>	<i>465</i>	-				
<i>76+24 -</i>	<i>126</i>	<i>Cementtrö; 12" m</i>	<i>126</i>	<i>4.75</i>	<i>598</i>	<i>50</i>				
<i>-77+58</i>		<i>Lehaktning, stämpning, rörläggning, återfyllning m.</i>	<i>126</i>	<i>4.-</i>	<i>504</i>	=				
<i>Öf.</i>	<i>250</i>	<i>Överför</i>			<i>2156</i>	<i>50</i>			<i>49800</i>	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Örf.	250	Överför			2156	50			49800	-
77+50-	85	Cementvör, 15" m.	85	6.-	510	-				
-78+35=		Lehalsning, stämpning,								
= 62+43		rörläggning, åker-								
		fyllning m	85	5,50	467	50				
78+35=	332	Cementvör, 15" m	332	6.-	1992	-				
= 62+43 -		Lehalsning, stämpning,								
-65+75		rörläggning, åker-								
		fyllning m	332	4,75	1577	-				
65+75-	225	Cementvör, 9" m	225	3,25	731	25				
-68		Lehalsning, stämpning,								
		rörläggning, åker-								
		fyllning m	225	2,75	618	75				
68 -	10	Upprensning av 18"								
-68+10=		rumna giron ban-								
= 90		vall m	10	2.-	20	-				
68+10=	90	Cementvör, 9" m.	90	3,25	292	50				
= 90 -		Lehalsning, stämpning,								
90+92=		rörläggning, åker-								
= 69+25		fyllning m	90	2,50	225	-				
90+92=	8	Nybyggad av rumna								
= 69+25 -		gr Fjellvägen inom								
-69+33		Lunds stad. Arbetet								
		shall utföras av staden,								
		som därvid äga beakta								
		del av rumman ej								
		gå till föras av mindre								
		vör av 12", del av								
		rummans inre an-								
		derbart skall ligga								
		på höjderna + 21.84 m								
		och + 21.90 m. vid res-								
		pektive vinstöms -								
Örf.	1000	Överför			8590	50			49800	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öf.	1600	Överför			8590	50			49800	-
		och uppställnings- dorna			-	-				
69+33	70	Bemärkning, 8" m	70	2.75	192	50				
70+3		Lehaktning, Hampling, rö- läggning, atterflymning m.	70	3.-	210	-	8993	-		
Tills. 10%										
Brunnar 24"		med hopplingar, vid 76+24, 77+50, 63+50, 67 och 70+3	5	70	350	-				
Brunnar 32"		med hopplingar; vid 78+35 = 62+43, 64+62 och 65+75	3	100	300	-				
Brunnar 32"		med hopplingar till kumman genom kumvallen; vid 68 och 68+10 = 90	2	125	250	-				
Avslutningsbrunnar 24"		med hopp- lingar till den nya väglän- nan; utförs av lunds stad st.	2		-	-	900	-		
Omförutsett och arbetsledning m.m.										
ca 15%							1507	-	11400	-
					Summa kostnad				61200	-
<u>Sammandrag</u>										
<u>Renoveringslopp</u>										
588		Bilsträckan A-B-C					11800	-		
808		Do C-D					11500	-		
1104	2500	Do D-E					14300	-	37600	-
<u>Lidoaslopp</u>										
1040		Bilsträckan C-F					10900	-		
218		Do D-G					1300	-		
1070	2328	Do D-H-F-22					11400	-	23600	-
Summa	4828				Summa kostnad				61200	-
							Kont. 12/10 44 78.			

Öfverför till kumman
17/10 44 000

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Ärkinge den 27 oktober 1944. Å tjänstens vägnar: L. H. Wallin. Statens Lantbruksingenjör										

Arbetsbeskrivning. Grävningstabell.

70
Pril. 6.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Kuvudavlopp.</u>								
<u>Silvershällen A-B-C.</u>								
25	=	1.95				5.52		Upprensning av avloppet mellan 25 och 24.
24+58	50	1.55				10:1000		
24	50	1.60				6.52		24" cementrör mellan 24 och 19+12=40.
24	-	1.50				6.62		
23+50	50	1.60				0.00/1.000		
23	50	1.50				8:1000		
22+76	24	1.70				7.61		
22+50	24	1.85				0.00/1.000		
22	50	2.10				10:1000		
21+50	50	1.95				8.87		
21	50	1.55				4:1000		
						9.07		
20+50	50	1.45						
20	50	1.80				0.00/1.000		
19+50	50	1.70				4:1000		
19+12+40	38	1.40				9.82		
<u>I saml.</u>	<u>588</u>	<u>meters</u>						
<u>Silvershällen C-D.</u>								
19+12	-	1.35				9.87		21" cementrör mellan 19+12 och 15+48.
119	12	1.55				6:1000		
18+50	50	1.75				10.24		Förpl. Rör & jämdare i C. gaveln på Hållbryggad i stadsg. 989.
18	50	1.70				0.00/1.000		2.65 m. l. om H. C. kanten. 0.25 m. över marken; belägen på höjden + 12.76 m.
17+50	50	1.65				6:1000		
17+28	2.2	1.60				10.97		
17	2.8	1.65						
16+50	50	2.-				0.00/1.000		
16	50	2.-				5:1000		
15+48	52	2.05				11.87		
<u>Öf.</u>	<u>364</u>							

РЕПЕРНО-КАДРОВАЯ СЕТЬ
США

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öf.	642							
4+50	12	1.60						
4	50	1.75						
3+50	50	1.75				0001:4		
3	50	1.65						
2+50	50	1.55						
2+46	4	1.55				23.20		
2	46	1.60						
1+50	50	1.50				0001:8		
1	50	1.40						
0+91	9	1.35				23.44		Upprensning av 24" slumma ge- nom kanvalleri
0+81	10	1.40				23.44		15" cementrör mellan 0+81 och 0+8
0+50	31	1.45				3:1000		
0+48	42	1.45				23.66		Upprensning av 21" slumma genom spjälkågg
0	8	1.40				23.72		Enligt plan i betong under järn- däck invid V. dikenavloppet i alluv. vä- gens S. kant vid 0+8; belägen på höjden +25.07 m. Enligt dund. stads beskriv- ning nr 1437.
<u>Sidoravlopp.</u>								
<u>Kilensskaniken 6-F.</u>								
19+12+40	-	1.35				9.87		15" cementrör mellan 19+12+40 och 47+90
40+50	50	1.45				5:1000		
40+53	3	1.45				10.14		Fixplat. Rör 3 järn däck i Ö. gaveln på hallbyggnad 2 stadsq. 989, 2.65 m. S. om N. Ö. hämtning, 0.25 m. övre marken; belägen på höjden +12.76 m.
41	47	1.65				5:1000		
+85	35	1.70				10.55		
+50	15	1.75						
42	50	1.85						
+50	50	1.75				0001:4		
43	50	1.65						
+50	50	1.60						
+95	25	1.70				11.51		
44	25	1.75						
+50	50	1.80				0001:8		
45	50	1.55						
Öf.	500							

L ä g g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prof.	500					2001:8		
45+50	50	1.60				3:18		
+93	43	1.80				12.16		
46	7	1.80						
+50	50	1.80				2001:4		
47	50	1.95				4:10		
+50	50	1.90						
+90	40	1.80				12.95		
+90	-	1.75				13.-		12" cementbör mellan 47+90 och 49+50.
48	10	1.70				2001:8		
+50	50	1.60						
49	50	1.60				14.28		
+50	50	1.60				14.33		10" cementbör mellan 49+50 och 50+40.
+50	-	1.55				15.1000		
50	50	1.50				15.68		Föph.: Kors d. sän datta i grundmur till bryggstegen å stadsäg. 979 V. sidan 1.0 m. S. om N. V knuten ca 0.50 m över marken; belägen på höjden + 20.78 m.
+40	40	1.80						
fina	1040	meter						
Siberstjärnan S - G.								
11+4=80	=	1.50				15.25		6" cementbör mellan 11+4=80 och 82+18.
80+50	50	1.40				2001:1		
81	50	1.40				12.107		
+12	12	1.50				16.59		
+50	38	1.70				2001:01		
82	50	1.55				17.65		Föph.: Se föregående!
+18	18	1.40						
fina	218	meter.						
Siberstjärnan S - H - J - R - L.								
11+4=75	-	1.50				15.25		12" cementbör mellan 11+4=75 och 77+50.
75+50	50	1.50				2001:41		
76	50	1.50				16.99		
+24	24	1.50						
Prof.	124							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prof.	124							
76+50	26	1.55				2201:11		
77	50	1.60				18.38		15" cementbör mellan 77+50 och 65+75
+50	50	1.70				21:1000		
78	50	1.90				18.55		
78+35 = 62+43	35	1.80				2201:12		
		1.90				18.76		
62+50	7	1.85				2201:13		
63	50	1.50				18.99		
+50	50	1.55				2201:14		
64	50	1.50				19.10		
+50	50	1.50				19.15		9" cementbör mellan 65+75 och 68
+62	12	1.50				2201:15		
65	38	1.55				21:1000		
+50	50	1.45				21.18		
+75	25	1.50				21.20		
+75	-	1.45				7:1000		
66	25	1.35				21.84		
+50	50	1.35				21.90		
67	50	1.40				5:1000		
+50	50	1.45				22.25		
68	50	1.-						Upprensning av 18" kumma genom borrhull.
68+10=90	10	1.20						9" cementbör mellan 68+10=90 och 90+92=69+25.
90+50	50	1.30						Förslut: Järnrör i betong under järndörr med lock, beläget i vägens S. kant närmast 68+86 på höjden + 23.585 m ext. länd. stads gränslinje.
90+92 = 69+25	40	1.35						Upplyggad av kumma för Fjellie-vägen.
								8" cementbör mellan 69+33 och 70+3.
69+33	8	1.50						
69+50	17	1.50						
70+3	53	1.50						
Summa	1070	meter						

- 7/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 8/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 9/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 10/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 11/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 12/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren, respektive arrendatorn.
- 13/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av nya avlopp, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med groft grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där avlopp korsar rörrännor.
- 14/ Alla brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 15/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 16/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör

med ett mellanskift av brända brunnstegel. 32" brunnar skola avkonnas till 24" och 40" brunnar och större till 32".

- 17/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör.
- 18/ Brunnar, som ligga i krökar och gränslinjer, samt brunnar med flera än två kopplingar, skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägare eller arrendator det påfordrar och därest de själva ikläda sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslock och markyta vara minst 60 cm.
- 19/ Alla brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och groft grus.
- 20/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnsbyggnaden. I sådant fall skall bottnen igjutas efter det nedersta brunnsringen färdigställt, eller ock skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.
- 21/ Kopplingar i brunnarna skola vara ordenligt utförda och de kopplade rören fogade i brunnsväggen med cementbruk.
- 22/ Träd och buskar, som växa på mindre avstånd än 1.- m från öppet avlopps kanter resp. täckt avlopps mittlinje, skola rothuggas och borttagas.
- 23/ Vattnet i avloppet får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och

regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

24/ Lantbruksingeniören äger att meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, om det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Värpinge den 27 oktober 1944.

Å tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning
enligt 10 kap. vattenlagen angående torrlägg-
ning av marker till Pilsåker och Värpinge m.
fl. hemman i Lunds stad och N. Nöbbelövs
socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 16 mars 1944 förordnades under-
 tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vat-
 tenlagen angående torrläggning av marker till Pilsåker och Värpinge m.fl.
 hemman i Lunds stad och N. Nöbbelövs socken, Malmöhus län. Laga hinder har
 ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det planerade torrlägg-
 ningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemän-
 nen utrönas. Företaget, som avser "dikning", berör marker tillhörande stads-
 ägorna n:ris 3, 976-981, 983, 989, 991, 994 och 1013 i Lund samt Nöbbelöv
 n:ris 5 och 9 i N. Nöbbelövs socken, Malmöhus län.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Torrlägningsföretaget, som tillhör Höjeåns nederbördsområde nr 91,
 ligger ca 3 km VNV Lund, mellan Fjellievägen i norr och Önnerupsvägen i sö-
 der. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul
 färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom
 öppna och täckta avledningsdiken, vilka avleda vattnet söder och väster ut
 till ett större floddike. Avledningsdikena hava emellertid ej utförts till
 tillräckliga dimensioner, varför vissa delar av de marker, vilka för sin

torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp i den omfattning och med de dimensioner, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, som närmare framgår av de vid denna syneförrättning upprättade förslagshandlingarna och ritningarna, skola följande avlopp och dikessträckor utföras.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B-C från avvägningpunkten 25 öster ut till avvägningpunkten 19+12 = 40.

Delsträckan 25-24 skall utföras som öppet avlopp genom upprensning av det nuvarande avledningsdiket.

Delsträckan 24 19+12 = 40 skall följa samma sträckning som det nu öppna avledningsdiket och utföras som täckt avlopp av 24" cementrör. Vid avvägningpunkten 24 skall rörutloppet ommuras och det nya avloppets botten och slänter stensättas. Nya brunnar skola utföras vid avvägningpunkterna 22+76, 21+50, 20+20 och 19+12 = 40 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan C-D från avvägningpunkten 19+12 = 40 öster ut till och genom enskilda vägen vid avvägningpunkten 11+4 = 75 = 80. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nu öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 21" och 18" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningpunkterna 18+50, 17+28, 15+48, 14+36, 13+41, 12+50 och 11+4 = 75 = 80 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 3/ Dikessträckan D-E från avvägningpunkten $11+4 = 75 = 80$ norr och öster ut till och genom allmänna vägen /Fjellievägen/ vid avvägningpunkten 0.

Delsträckan 11+4-4+62 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningpunkterna 9+29, 8, 6+81, 5+68 och 4+62 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 4+62-0+91 skall följa samma sträckning som det nu öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningpunkterna 4+7, 2+46 och 1+12 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 0+91-0+81 omfattar trumman genom banvallen för den nu nerlagda järnvägen Lund-Björred. Den nuvarande trumman av 24" rör skall upprennas, varjämte nya anslutningsbrunnar skola utföras vid trummans ändpunkter eller vid avvägningpunkterna 0+91 och 0+81.

Delsträckan 0+81-0+8 ~~vid nerströmssidan av Fjellievägen~~ skall följa samma sträckning som det nu öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör.

Delsträckan 0+8-0 omfattar trumman genom Fjellievägen. Den nuvarande trumman av 21" cementrör liksom även den nuvarande brunnen vid trummans uppströmssida skall bibehållas i oförändrat skick. Ny brunn skall av Vägförvaltningen utföras vid vägtrummans nerströmssida eller vid avvägningpunkten 0+8.

Sidoavlopp.

- 4/ Dikessträckan C-F från avvägningpunkten $19+12 = 40$ öster ut till

enskilda vägen vid avvägningpunkten 50+40.

Delsträckan 19+12 = 40-40+53 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningpunkten 40+53 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 40+53-50+40 skall följa samma sträckning som det nu öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 15", 12" och 10" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningpunkterna 41+35, 42+88, 43+75, 44+69, 45+93, 46+92, 47+90, 49+50 och 50+40 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan D-G från avvägningpunkten 11+4 = 75 = 80 norr och öster ut till avvägningpunkten 82+18. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna 81+12 och 82+18 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckan D-H-I-K-L från avvägningpunkten 11+4 väster och norr ut genom allmänna vägen / Fjellievägen/ till avvägningpunkten 70+3 i gränsen mellan fastigheterna Nöbbelöv 9² och Nöbbelöv 9³.

Delsträckan 11+4 = 75 = 80-78+35 = 62+43 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 12" och 15" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna 76+24, 77+50 och 78+35 = 62+43 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 78+35 = 62+43-68 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" och 9" cementrör. Nya brunnar sko-

la utföras vid avvägningpunkterna 63+50, 64+62, 65+75 och 67 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 68-68+10 = 90 omfattar trumman genom banvallen för den nu nerlagda järnvägen Lund-Björred. Dennuvarande trumman av 18" cementrör skall bibehållas oförändrad. Nya brunnar skola utföras vid trummans ändpunkter eller vid avvägningpunkterna 68 och 68+10 = 90.

Delsträckan 68+10 = 90-90+92 = 69+25 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 9" cementrör.

Delsträckan 90+92 = 69+25-69+33 omfattar trumman genom Fjellievägen. Den nuvarande trumman skall rivas och ersättas med en ny trumma, som ej får utföras av mindre rör än 12". Därjämte skola anslutningsbrunnar utföras vid den nya trummans ändpunkter eller vid avvägningpunkterna 90+92 = 69+25 och 69+33. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Lunds stad.

Delsträckan 69+33-70+3 skall följa norra sidan av Fjellievägen och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningpunkten 70+3 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar hava

upprättats för alla dikessträckor. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För ommurning och brunnar hava även särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken hava på hithörande plankarta utmärkts med röda, heldragna linjer. De platser, där ommurning och brunnar skola utföras, hava markerats med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förre rättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom rekognosceringar i fältet, dels med ledning av den ekonomiska kartan över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.3 liter per sekund och hektar.

Alla de marker, som enligt synemännens åsikt beredas båtad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor m.m.

Allmänna vägar,

1/ Dikessträckan D-E korsar mellan avvägningspunkterna 0+8 och 0

den del av allmänna vägen Flädie-Fjelie-Lunds stadsgräns eller väg

B 45 /Fjeliävägen/, som ligger å landsbygden. I korsningspunkten, omedelbart öster om vägskelet vid väg 0 1, finnes nu en 52.5 cm /21"/ rörtrumma med 80 cm anslutningsbrunn vid vägens norra sida. Trumman och anslutningsbrunnen kunna bibehållas i oförändrat skick. En ny anslutningsbrunn med koppling till trumman måste emellertid anordnas vid vägens södra sida. Den nya brunnen skall utföras av Vägförvaltningen i länet, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 150.- kr.

- 2/ Dikessträckan D-H-I-K-L korsar mellan avvägningspunkterna ⁹⁰⁺⁹² 69+25 och 69+33 den del av Fjeliävägen, som ligger inom Lunds stads område. I korsningspunkten, ca 925 m öster om gränsen mellan Fjeliä socken och Lunds stad, finnes nu en 12" rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 23.80 m, trummans inre underkant på höjden + 22.42 m och lägsta marken uppströms trumman på relativa höjden + 23.40 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för de ovanför liggande markernas torrläggning, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 30 cm /12" inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 21.84 m och vid uppströmssidan på höjden + 21.90 m. Anslutningsbrunnar med 50 cm ~~inre diameter~~ ^{slamrum} skola byggas vid trummans ändpunkter. I brunnarna skola, förutom rörledningen för det nya avloppet, inkopplas minst 3 st 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Lunds stad utan ersättning från dikningsföretagets sida.

3/ Delsträckan 69+33-70+3 av dikessträckan D-H-I-K-L följer norra sidan av Fjeliävägen inom Lunds stad, från uppströmssidan av den i ~~1~~ 2 här ovan ~~omnämnda~~ trumman väster ut till gränsen mellan fastigheterna Nöbbelöv ² 9 och Nöbbelöv ³ 9. Det nya avloppet av 8" cementrör skall utföras av dikningsföretaget, som genom sin styrelse skall underrätta stadsingeniören i Lund om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

Enskilda vägar.

4/ De nya avloppen korsa på ett flertal platser enskilda vägar. De korsande avloppen skola emellertid utföras som täckta ledningar, varför några nya broar eller trummor ej skola byggas för de enskilda vägarna. Det skall åligga dikningsföretaget att återställa vägbanan i fullgott skick såsnart avlopp upptagits genom enskild väg.

Järnvägar.

5/ Dikessträckan D-E korsar mellan avvägningspunkterna 0+91 och 0+81 banvallen för den nu nerlagda järnvägen Lund-Björred. I korsningspunkten, ca 375 m öster om enskilda vägen från Fjeliävägen till Pilsåkers gård, finnes nu en 60 cm /24"/ rörtrumma, som kan bibehållas i oförändrat skick. Anslutningsbrunnar saknas emellertid vid trummans ändpunkter, varför sådana skola anordnas med kopplingar till trumman. De nya brunnarna skola utföras av dikningsföretaget, som genom sin styrelse skall underrätta stadsingeniören i Lund om den tidpunkt, då arbetet kommer att utföras.

6/ Dikessträckan D-G-H-I-K korsar mellan avvägningspunkterna 68 och 68+10 = 90 banvallen för den nu nerlagda järnvägen Lund-Björred. I korsningspunkten, ca 315 m väster om enskilda vägen från Fjeliävägen

till Pilsåkers gård, finnes nu en 45 cm /18"/ rörtrumma, som kan bibehållas i oförändrat skick. Anslutningsbrunnar saknas emellertid vid trummans ändpunkter, varför sådana skola anordnas med kopplingar till trumman. De nya brunnarna skola utföras av dikningsföretaget, som genom sin styrelse skall underrätta stadsingeniören i Lund om den tidpunkt, då arbetet kommer att utföras.

Mom. 4. Ersättningar.

Till Vägförvaltningen i länet skall utgå ersättning för utförande av anslutningsbrunn vid nerströmssidan *(avströmningpunkten C+D)* av den nuvarande trumman för allmänna vägen Flädie-Fjellie-Lunds stadsgräns eller väg B 45 /Fjellievägen/ med 150.- kr. Ersättningsbeloppet skall utbetalas till Vägförvaltningen såsnart arbetet påbörjats.

Ersättning skall ej utgå för den mark, som gräves bort vid upprensning av den öppna dikessträckan 25-24, ej heller för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid dikningsföretagets utförande, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare eller arrendatorer, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande ersättning för sådan vid dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för företagets utförande.

de till 61200.- kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna / bil. B/.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beredes ~~markerna~~ ^{markerna} inom dikningssamfälligheten. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat de berörda områdena dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängen bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas betydande nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Samfälligheten har därför uppdelats i 6 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande

beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-37 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9141.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 11800.- kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 38-91 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 14920.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-F upptagas och dessutom visst arbete utföras nerströms punkten C, beräknat till 2000.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 12900.- / 10900+2000/ kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 92-116 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 11093.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D upptagas och dessutom visst arbete utföras nerströms punkten C, beräknat till 2000.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 13500.- / 11500+2000/ kronor.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 117-131 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2965.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-G upptagas och dessutom ^{visst}arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 3000.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4300.- / 1300+3000/ kronor.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 132-189 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 15263.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-E upptagas och dessutom ^{visst}arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 3000.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 17300.- / 14300+3000/ kronor.

För att avdelning 6, som omfattar ägofigurerna 190-256 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 13403.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-H-I-K-L upptagas och dessutom ^{visat} arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 3000.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 11400.- / $11400+3000$ / kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan:

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	9141.- kr.	A-B-C	11800.- kr.	1.290887
2	14920.- "	C-F	10900.- "	0.730563
3	11093.- "	C-D	11500.- "	1.036690
4	2965.- "	D-G	1300.- "	0.438448
5	15263.- "	D-E	14300.- "	0.936906
6	13403.- "	D-H-I-K-L	11400.- "	0.850556

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
66785.- kr.	61200.- kr.	0.916373

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	9141.- kr.	11800.- kr.	1.290887
2	14920.- "	12900.- "	0.864611
3	11093.- "	13500.- "	1.216984
4	2965.- "	4300.- "	1.450252
5	15263.- "	17300.- "	1.133460
6	13403.- "	14400.- "	1.074386

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	24061.- kr.	22700.- kr.	0.943435
1-3	35154.- "	34200.- "	0.972862
1-4	38119.- "	35500.- "	0.931294
1-5	53382.- "	49800.- "	0.932899
1+3	20234.- "	23300.- "	1.151527
1+3-4	23199.- "	24600.- "	1.060391
1+3-5	38462.- "	38900.- "	1.011388
1+3-6	51865.- "	50300.- "	0.969826
2-3	26013.- "	24400.- "	0.937993
2-4	28978.- "	25700.- "	0.886880
2-5	44241.- "	4000.- "	0.904139
2-6	57644.- "	51400.- "	0.891680
3-4	14058.- "	14800.- "	1.052781
3-5	29321.- "	29100.- "	0.992462
3-6	42724.- "	40500.- "	0.947944
3-4+6	27461.- "	26200.- "	0.954080
3+5	26356.- "	27800.- "	1.054788
3+5+6	39759.- "	39200.- "	0.985940
3+6	24496.- "	24900.- "	1.016492
4-5	18228.- "	18600.- "	1.020408
4-6	31631.- "	30000.- "	0.948436
4+6	16368.- "	15700.- "	0.959188
5-6	28660.- "	28700.- "	1.001186

Av förestående beräkningar framgår, att kostnaderna skola jämkas en-

ligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen och fördelas sålunda:

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 14920.- kr. påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 12900.- kr. Avdelningens relativa kostnad belöper alltså till 0.8646112.

Avdelningarna 1, 3, 4, 5 och 6 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 51865.- kr. påföras återstående del av kostnaderna för dikningssamfundlighetens torrläggning eller 48300.- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0.9312638.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts detta utlåtande / bil. Da/. I längdens kolumn 15 anges varje fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till syneförrättningen, är enligt bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen icke skyldig att bidra till kostnaderna för företagets utförande med större belopp än som svarar mot värdet av den å hans egendom uppskattade båtnaden. Bestämmelserna gälla dock ej beträffande förrättningskostnader, vilka enligt 10 kap. 80 § vattenlagen skola fördelas utan begränsning av delaktigheten. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Om dikningsföretaget kommer att utföras, skola dessa kostnader fördelas på alla delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden bil. Da.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Av verkställda utredningar och beräkningar har det framgått, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, varför synemännen tillstyrka att det utföres. Om därför sökandena vilja begagna sig av den rätt till företags utförande, som de erhållit genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de andra bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas såsnart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen / bil. C/ skall vid företagets utförande följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro fördelägarne mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall, innan det påbörjas, anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör kan anses vara sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Alla cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel

och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som finnes närrare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 24" 25 kg, 21" 22 kg, 18" 19 kg, 15" 17 kg, 12" och 10" 16 kg. samt 9", 8" och 6" 15 kg.

6/ De höjdlägen för bottenlinjerna vid olika punkter, som angivits på profilritningarna, hava uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter. De skola gälla framför de på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen / bil. C/ angivna djupsiffrorna.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen / bil. C/.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Om jordägare eller annan vill borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till lantbruksingeniören i länet, som därefter låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens för detta ändamål företagna förrättningar skola gäldas av dikningsföretaget.

Om företaget kommer att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall det jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingeniören i länet

eller av den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företaget blivit understött med statsmedel, när Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för de olika dikessträckornas framtida underhåll skola fördelas i förhållande till de beräknade kostnader, med vilka de olika fastigheterna skola deltaga i kostnaderna för respektive dikessträckors första utförande eller efter de fördelningstal, som angivas i fördelningslängden bil. Db. Varje delägare kan påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företags styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande domstol föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

Dikningsföretaget skall handhavas av en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som väljes på allmänt sammanträde, då varje delägare äger rösta i förhållande till sitt andelstal i företaget med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete-

i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen..

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår. Sedan revisorerna granskat räkenskaperna och avgivit revisionsberättelse, skola räkenskaperna framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål. och, då så eljest kan finnas nödigt, kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden, såväl egna som allmänna, föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarne tillgängligt på plats, som bestämes av styrelsen och kungöres vid sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som erfordras för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som återfinnas i 7 kap. 62-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av Trollebergs godsförvaltning och där hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall kallas dikningsföretaget "Värpinge-Pilsåker av år 1944". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vatten-

mål, skola handläggas vid Lunds rådhusrätt.

Vattendomstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 100.18 kr. Avgiften skall av sökandena inbetalas till Länsstyrelsen såsnart denna syneförrättning fastställts. Om företaget kommer att utföras, skall avgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola ingivas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Värpinge den 27 oktober 1944.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Anders Nilsson

Kils Larsson

Edele Malm

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								</		

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Lunds stad.</u>				
	983		Stadsäg. Byg. A. H. Trolle-Wacht-				
			meisters arvingar,				
			arr. Lars Hansson	sök.	1-21	16415.-	21680.-
	989		Do ; arr. Sigurd Ekström	sök.	22-37 92-101	22889.-	30800.-
					38-47	9608.-	12440.-
	991		Do ; arr. Herman Larsson	sök.	48-63	22713.-	28120.-
					102-104	1858.-	2320.-
	994		Do ; arr. Rudolf Ramberg	sök.	64-87	32880.-	39280.-
					105-116	18844.-	25440.-
	1013		Do ; arr. Adolf Rasmussen	sök.	88-91	6279.-	6560.-
					117-131 138-174		
	979		Do ; arr. Emil Wessner Hedberg	sök.	190-196	43884.-	58160.-
					132-137		
	977		Do ; arr. Olof.	sök.	197-240	42202.-	52960.-
	976		Do ; arr. Olof.	sök.	241-244	5087.-	6240.-
	978		Do ; arr. Olof	sök.	245-247	1364.-	1680.-
	981		Do ; arr. Johannes Jönsson	sök.	175-181	4676.-	6240.-
	980		Do ; arr. Olof.	sök.	182-185	5513.-	7520.-
			<u>N. Nöbbelövs p. n.</u>				
7/32	92		Nöbbelöv ; Birger Grönsson	sök.	186 248-253	3876.-	4440.-
97	54		Do ; Anders Eriksson	sök.	187-189	9386.-	9880.-
7/32	93		Do ; Elma Svensson	sök.	254-256	3861.-	4360.-
			Summa			251325.-	318120.-

1+3+4+5+6 2

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. kosth.	Rel. kosth.				Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
	Kronor	0.90/2608	0.86/6112			Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5265.-	4903.10					4903.10	8.012	132.35	
7911.-	7367.28								
2832.-		2448.58				9815.81	16.039	264.76	
5407.-		4674.95							
462.-	430.24					5105.19	8.342	137.70	
6400.-		5533.54							
6596.-	6142.62					11676.13	19.079	314.94	
281.-		242.96				242.96	0.397	6.55	
14256.-	13294.72					13294.72	21.723	358.58	
10758.-	10018.54					10018.54	16.370	270.22	
1153.-	1073.75					1073.75	1.754	28.95	
316.-	294.28					294.28	0.481	7.94	
1564.-	1456.50					1456.50	2.380	39.29	
2087.-	1869.05					1869.05	3.054	50.41	
564.-	525.23					525.23	0.858	14.16	
494.-	460.04					460.04	0.752	12.41	
499.-	464.70					464.70	0.759	12.53	
66785.-	48300.-	12900.-				61200.-	100.-	1650.69	

Kälsinge den 27 oktober 1944
 S. Lärsten vägar
 C. A. Nolin

Staten Lantbruksinspektion
 Johan Nilsson
 Gode måna

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslällda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Fördelningslängd beträffande kostnaderna för de olika dikessträckor-
nas framtida underhåll.

Dikessträckan A-B-C.

Stadsäga	989; arr. Sigurd Ekström	58.448 %
D:o	983; arr. Lars Hansson	41.552 %
Summa		100.000 %

Dikessträckan C-D.

Stadsäga	979; arr. Emil Wessners sterbh.	11.957 %
D:o	977; arr. Dets.	9.406 %
D:o	994; arr. Rudolf Ramberg	53.415 %
D:o	991; arr. Herman Larsson	3.741 %
D:o	989; arr. Sigurd Ekström	21.481 %
Summa		100.000 %

Dikessträckan D-E.

Nöbbelev	² 9; äg. Birger Göransson	0.508 %
D:o	⁴ 5; äg. Anders Eriksson	3.217 %
Stadsäga	980; arr. Johannes Jönsson	13.070 %
D:o	981; arr. Dets.	10.185 %
D:o	979; arr. Emil Wessners sterbh.	69.992 %
D:o	977; arr. Dets.	3.028 %
Summa		100.000 %

Dikessträckan C-F.

Stadsäga	1013; arr. Adolf Rasmusson	2.229 %
D:o	994; arr. Rudolf Ramberg	50.766 %
D:o	991; arr. Herman Larsson	42.890 %
D:o	989; arr. Sigurd Ekström	4.115 %
Summa		100.000 %

Dikessträckan D-G.

Stadsäga	979; arr. Emil Wessners sterbh.	100.000 %
Summa		100.000 %

Dikessträckan D-H-I-K-L.

Nöbbelev	² 9; äg. Birger Göransson	3.970 %
D:o	³ 9; äg. Elna Svensson	4.076 %
Stadsäga	976; arr. Emil Wessners sterbh.	9.419 %
D:o	978; arr. Dets.	2.581 %
Stadsäga	979; arr. Dets.	5.359 %
D:o	977; arr. Dets.	74.595 %
Summa		100.000 %

Värpinge den 27 oktober 1944.

Å tjänstens vägnar:

B. A. Malm.

Statens lantbruksingeniör.

Anders Rönner

Nils Larsson

Nord. Malm.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *delningsförelägg* "Värpinge -
Pilsåken av år 1944 i Lunds stad och

N. Növelöv socken av *Malmöhus*

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	17	0,50			8 50	
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	10.6	3,00	31 80			
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0 31 ha	256 024		61 44			
		 ha	79 530 78		62 03			
		äng och odlingsmark, medelareal						
		 ha						
		annan mark och impediment, medelareal						
		 ha						
		 > 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
								
								
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i> <i>bladet</i>			4 -			
		övriga <i>regalark</i> <i>blad</i>					159 27	
		Överföres					167 77	

1	2	3	4	5	6	7
1944		Överfört				718 58
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	4,9	4,00	19 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			61 20	80 80
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	800	0,01		8 —
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
23-24 10		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp				
		antals fastigheter	2	12	24 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	3	0,20	60	30 80
		Utlåtande, § 45 sid	20	3,00		60 —
12, 13, 23, 27 9, 10, 10, 10		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3 1/2	12,00		42 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
23/5		Utredning på förretningshåll angående		12,00		
		fastighetsförhållanden	1	12,00		12 —
25-26/10		Längd för fördelning av framtida unduläsa med beakt-	2	12,00		24 —
25 5	8 7	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	2	12,00		24 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar, 5 st	1 1/2	12,00	18 —	
		utlopp för täckt ledning 1 st	1/2	12,00	6 —	24 —
		slamficka		12,00		
17-19 10		Utredning enl. § 46, mom. 15, 10:52, ritningar och planer	3	12		36 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				1064 18
		regalarket				
		blad				
		regalark				
		övriga blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0,31 ha, ägofigurer st	256	0,07	17 92	
		ha	29,53	0,14	11 13	
		Överföres			36 05	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			36 05	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			7 26	
		3) insättning av höjdlägestal	800	0,02	16 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	123	0,05	6 15	67 31
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta				
		befintligt vattendrag eller vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	5	6.-	30 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			18 37	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	4	3,00	12 -	60 37
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	2	12,00		24 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	100	0,55		55 -
		Översiktskarta i d.o., § 41				4 -
		Summa kronor				210 58
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			27 93	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upplistering av ritningar~~ ^{avskrifter}			5 -	32 93
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			68 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			275 -	343 -
		Summa kronor				375 93
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				1064 18
		Lösen för kopior och avskrifter				210 58
		Övriga förrättningskostnader				375 93
		Summa kronor				1650 69

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Lunds rådhusrätt ^{häraderätt.}

Värpinge den 27 oktober 1944.

B. J. Nalle

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

M. J. Larsson

Nils Larsson

Kronor 1650.69 kvitteras:

M. J. Larsson

den 30 oktober 1944.

B. J. Nalle

Räkning Värpinge den 27 december 1944 ¹⁰⁹

Silningsföresagitt "Värpinge-Pilsålen" av år 1944 Debet
till skiffsgodsmannen Anton Nilsson.

1944				
akt.	12	Rosa Jan hemmet till Värpinge och åren; 16 lmr.	8	-
		brude	10	-
"	27	Ersättning lika som den 12/10	18	-
		Kronor	36	-

Reviteras:
Ant. Nilsson

№ 22049 *

B

MALMÖ den 19 sept. 1944.

Herr Lantbr. ing. Claes-Henrik Wallér

S.Förstadsgatan 2

Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

An annons om

1944
Sept. 19Syneförrättning Pilsåker o. Värpinge
Separatavdrag

Per 5% rabatt å kr. 28:35

Kvitteras den 21/9-44

A.-B. Skånska Dagbladet

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord
eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

ggr.	m/m	å	Kronor	öre
1	105	27	28 1	35 -
			29 1	35 42
			27	98

För annonsklisché svaras ej mera än sex månader.

6 d. minsk

229
47

ART. Nr 23261
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 APRIL 1947

6/10 1947
16/10 1947

459/17

M 5-0841

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 april 1947 till
dikningsföretaget "Värpinge - Pilsåker av år 1944" i Lunds stad och
Norra Nöbbelövs socken,

_____ MALMÖHUS LÄN _____

1 h. handl.

beviljat dels **statsbidrag** med trettiotusenettundraåttio (30.180)
kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med trettiotvå tusenfemtio (32.050)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören C.H. Wallér vid
syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha [✓] undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till **styrelse** för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag ^{oss} och förbind ^{mig}

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1952,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{-oss-} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammias återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stockholm den 2 juli 1947.
S. af Petersens

Att Majoren S. af Petersens

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Malms

Adress

Lund

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 24 oktober 1947.

Adolf Trautström

Martin Lögblom

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1947 den 23 okt.
Opplyst jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kro-
nans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (. nr 164).

Företagets namn: dikningsföretaget "Värpinge - Ålsäker av ^{år}
1944" i Lunds stad och Norra Nöbbelövs socken, Skåne län.

Lån 32.050 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kung
Lantbruksstyrelsens beslut den 18 april 1947. Lånet minskat denna dag
till 30.930 kronor

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående
detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Lunds stad</u>			
Stadsäga	983		A.K.Trolle-Nachtmeister
D:o	989		arvingar
D:o	991		Des.
D:o	994		Des.
D:o	1013		Des.
D:o	979		Des.
D:o	977		Des.
D:o	976		Des.
D:o	978		Des.
D:o	981		Des.
D:o	980		Des.

Stockholm den 24 oktober 1947.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.



godk. 24/10 47.

227
47

DIARIE Nr 23262
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24. SEP. 1947

Rapport

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av företags styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Värpinge-Pilsåker av år 1944 i Lunds stad och N. Nöbbelövs socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 18 april 1947.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 30180 kr.

Lån från statens avdikningslånefond 32050 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1952.

Arbetsstyrelsens ordförande: Majoren S. af Petersens,

Löddesborg, Löddeköpinge.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 2 juli 1947. Företaget befanns då vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Företagets kostnader beräknades till 63014.87 kr. De verkliga kostnaderna hava blivit 2200 kr. lägre eller 60814.87 kr. Beviljat statsbidrag och lån skall alltså minskas i förhållande till de verkliga kostnaderna.

Malmö den 23 september 1947.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Värpinge-Pilsåker av år 1944" i
Lunds stad och N. Nöbbelövs socken, Malmöhus län, till vilka sökas lån
från statens avdikningslånefond.

Lunds stad.

Stadsäga 983 ; A.K. Trolle-Wachtmeisters arvingar

D:o 989 ;	Des.
D:o 991 ;	Des.
D:o 994 ;	Des.
D:o 1013 ;	Des.
D:o 979 ;	Des.
D:o 977 ;	Des.
D:o 976 ;	Des.
D:o 978 ;	Des.
D:o 981 ;	Des.
D:o 980 ;	Des.

Malmö 1 februari

1945.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker till Pilsåker och Värpinge m.fl. hemman i Lunds stad och N. Nöbbelövs socken, Malmöhus län.

År 1944 den 12 oktober inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Nils Larsson i Nöbbelöv och Anton Nilsson i Fjellie hos fru Nora Wessner, Värpinge gård, för att jämlikt ett av Länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdat förordnande handlägga syneförrättning =====

§ 20.

De närvarande överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag av statsmedel till kostnaderna för företagets utförande samt uppdrogo åt ryttmästaren S. af Petersens, Löddesborg per Löddeköpinge, och vid förfall för honom åt fru Nora Wessner, Värpinge gård per Lund,
att med förrättningsmannen överenskomma om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om bidrag;
att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva vördsam ansökan om bidrag från statens avdikningsanslag;
att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående företagets utförande;
att uppbära och utkvittera det bidrag, som komme att utbetalas samt
att företräda delägarne i alla de andra frågor, som beröra bidraget.

Värpinge den 27 oktober 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Anton Nilsson

Nils Larsson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H.Wallér.

Vidimeras ex officio:


C.H.Wallér.