



i Hålsingborgs stad samt Kropps och Vällufs socknar,
Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1945 av
Olov Severin Malm



Statens lantbruksingeniör.



Typritning för brunnar
med 24" inre diameter.
Skala 1:50.





Typritning för brunnar
med 32" inre diameter.
Skala 1:50.




Typritning för ommurning.




Skala 1:50.



Typritning för brunnar
med 48" inre diameter.
Skala 1:50.



Typritning för brunnar
med 40" inre diameter.
Skala 1:50.





Höjd- och sektionsskala 1:100



Skala 1:50



Längdskala 1:4000



M.Nr 002

5-0843

485-2

Malmö i september 1945


Chas. Gunnar Nilsson

Statens lantbruksingenjör

"Filborna - Vasatorp - Ljusekulla av år 1945"

Profil- och sektionsritningar

Alternativförslag I och II



M 5-0843
 485-3
 Malmö i september 1945
 Klas. Henric Petters
 Statens landbruksingenjör.

Höjd- och sektionsskala 1:100


Längdskala 1:4000

"Filborna - Vasatorp - Ljusekrulla av år 1945".

Blad 4.

Profil och sektionsritningar.

Alternativförslag I och II.



Höjd och sektionsskala 1:100

1 0.50 1 2 3 4 5 6 7m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300m.




Malmö i september 1945.

5-0843

Blas. Henric Malm.

Statenes lantbruksingenjör.

485-4



M 5-6843
 Malmö i september 1945.
 Klas. Steen Malm
 Statens lantbruksingenjör.

485-5

~~485~~
17005

Handlingsstyrelsens
Arkiv

M 5-0843


Handlingar
till
dikningsföretaget
"Filborna-Vasatorp-Ljusekulla av år 1945"
i Hälsingborgs stad samt
Kropps och Vällufs socknar,
Malmöhus län.
Upprättade vid synförrättning år
1945.

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Filborna-Vasatorp-Ljusekulla av år 1945"
i Hälsingborgs stad samt Kropps och Vällufs socknar,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1945.

Innehåller 110 sidor.

Härtill hör 5 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000

1.

Protokoll, fört vid sammankom-
manden under synföreläggning enligt 10 kap
påteckningslagen angående föreläggning av
marken till Tälborna m. fl. kommuner
i Hälssingsborgs stad samt
Kroppa och Vällufs socknar,
Malmöhus län.

År 1945 den 24 augusti inställde sig under-
beredd, stadens landbruksingenjör och föreläggningssman,
samt stiftsgodsmännen Sigvalmar Andersson i Dok-
hagen, Lövåsa, och Nils Sten Svensson i Örnasorp, Täl-
borna, hos landbrukaren William Persson, Hundsgård,
Tälborna, för att enligt länshyrskans för-
ordnande (Bil. 1) handlägga synföreläggning
enligt 10 kap. påteckningslagen angående föreläggning av
marken till Tälborna m. fl. kommuner i
Hälssingsborgs stad samt Kroppa och Vällufs
socknar, Malmöhus län. Rungörslösa angående för-
reläggningen, som föreläggningssmannen den 18. juli
1945 översänt till pastorsämbetena i Hälssingsborg
Maria, Hälssingsborg. Gustaf Adolfs, Kroppa och Vällufs
församlingar, hade anslagit för respektive församlingar tvi-
dagen den 22 juli 1945 (Bil. 2-5). Rungörslösa hade
även varit införd i Skånens Dagblad och i Örnas-
Posten den 19 juli 1945. Till händelse påtagare hade
föreläggningssmannen den 20 juli 1945 översänt
underkastelse om synföreläggningen. För-
beredning (Bil. 6) hade upprättats över av-
pända Rungörslösa, kallat och underkastelse
och.

Två och en halv synsmän hade följande
ställning kommit.

Följandena till föreläggningen:

1. Direktör Skolingen Jönsson, Ramlösa; äg. stads-

2.
ägon 1281 i Filboma, Hålsingborg (Lgf 3/3 1937 § 134).

Filbominnan Brigitta Pennet, Ljusckulla, V
äg. $\frac{1}{2}$ mtl. Ljusckulla 1³, $\frac{1}{64}$ mtl. Ljusckulla
1⁴ och $\frac{15}{64}$ mtl. Ljusckulla 1⁵ i Vällufs p:n
(Lgf. 15/3 1932 § 136).

Filbom Carl Pennet, Vasatorp, äg $\frac{3}{16}$ mtl. V
Lågastorp 1¹, $\frac{3}{8}$ mtl. Lågastorp 2², $\frac{1}{2}$ mtl.
Lågastorp 3³, torpet Todarp 3⁴ och 1 mtl.
Todarp 4⁵ i Kroppa p:n samt $\frac{1}{8}$ mtl. Långeborga
3⁶ i Vällufs p:n (Lgf. 4/10 1904 § 294 och 19/6 1914
§ 514), genom ingeföraren M. Mårtensson
(bil 7).

Lantbr. William Persson, Lundsgård, ar. del
av f. prästlöneboresäcker, pådrägan 1283 + 1310 +
+ 1384 i Filboma, Hålsingborg.

Lantbr. Nare Bengtson, Skunnorpsvägen 71, Hålsingborg, V
ar. del av f. prästlöneboresäcker, pådrägan
1283 + 1310 + 1384 i Filboma, Hålsingborg.

Övriga pådrägar och om bud.

~~Agneren Thors Gustafson, Långeborga, ägare del
av 1 mtl. Långeborga.~~

Hålsingborgs Polariske Förening genom ledaren
H. Wallin.

Hålsingborgs bräddstycke genom ordf.,
överbäddaren Otto Proom, biträdd av
f. 1:ste pådräggaren Sigfrid Ewald
och insamlingen Torsten Mårtensson (bil 18-19).

- ✓ Trädgårdsmästaren Eile Pettersson, Munkängen,
ägg. stadsägar 611 i Filbarna, Hålsingborg.
- ✓ Trädgårdsmästaren Bror Persson, Filbarna, ägg.
stadsägar 1278+1327 i Filbarna, Hålsingborg.
- ✓ Lantbr. Emanuel Olsson, Örnspäddal, ägg. stads-
ägarna 1279+1326 och 1280+1322 i Filbarna,
Hålsingborg.
- g) ~~Lantbr. Åke Bengtsson, Vasalopprågen 108,
Hålsingborg, ägg. stadsägar 1290+1307
i Filbarna, Hålsingborg.~~
- g) ~~Lantbr. Håkan Olsson, Munkängen, ägg. ägar
luster Munkängen + i Hålsingborg pers.~~
- ✓ Pfisternämnden i Lund genom församlingens
ordföranden Oskar Mattsson (tit. II).
- ✓ Lyselomannen för förläggning för lags Filbarna, Vasalop,
Lyselulla av år 1880, lantbr. William Persson,
Lundsgård.
- ✓ Kluge. Telegrafverket genom civilingenjörin Petta Mälar
(fil 8-10), biträdd av stationsmästaren P.
Åsberg.

§ 1.

Det för förädlingsmannen utgåddade för-
ordnandes uppläses och libades protokollet (tit. I).

§ 2.

Järn mos syrer männens hade ingen att anmäla.
Syrer männens vissade sig ej heller ste i järn förhållande
med nu hände sak ägar. Var männens för blev de,
att de av läge för skriv pd, och att de inn ch atte
uppdrag att para shif er god man.

§ 3.

Laga bindes mot förvärdningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förvärdningsmannen framlade som planerade öfver de marker, som komma att beröras av de planerade forsläggningens föreslaget, samt profil-ritningar öfver de avlopp och dikesträckor, vilkas upptagande olika påhängare påflyttas vid förundersökningarna. Vidare meddelade förvärdningsmannen, att påhängarna vid de upphandlingar rörande avlopps upptagande, som komma att framställas under förvärdningen, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna avvägda och på ritningarna utmärkta påland.

§ 5.

Förvärdningsmannen meddelade, att herrar William Persson och Nalle Bengtsson, vilka undertecknat ansökan om synförrättningen, ej ägde befogenhet att ansöka om sådan förrättning. De avsevärde nämligen de marker, för vilkas forsläggning de biträdd synförrättningen.

§ 6.

Överlärdaren Broomé meddelade, att Hålsingborgs kyrkliga samfällighet ägde de marker, för vilkas forsläggning herrar Persson och Bengtsson ansökt om synförrättning. Herr Broomé förklarade emellertid, att Postållsstyrelsen var villig att som sökande biträda förrättningen i stället för herrar Persson och Bengtsson och under-

tecknade därom särskild förening (bil. 12).

87.

Löfhandena framhöllo, att det nuvarande floddiket i sträckningen 28+52-0 ej var utfört till erforderliga dimensioner, varför vissa delar av deras marken nu översvämmades även vid mindre flöden. De yrkade därför, att floddiket skulle uppgrävas till det djup, som erfordrades för markens forrläggning, och därefter igentäggas med rör av tillräckliga dimensioner. Överlävarne Brorén och inspektör Kärneusson, ombud för friherre Benmet, yrkade vidare att nya täckta avlopp skulle upptagas i sträckningarna $4+32=40-46+77$, $3+66=50-54+50$ och $52+30=60-62+32$.

88.

Förvaltningsmannen upplyste, att floddiket i sträckningen 28+52-0 varit föremål för synförrättning år 1880, då förslag upprättades till floddikets uppgrävning.

89

Hälsingborgs Botaniska Förening hade genom doktor Herwid Wallin till förvaltningsmannen översänt en skrivelse med utlåtande och välförbeckning m.m. (bil 13-16), där i föreningen framhöll risken för att den ålderdomliga, historiskt och botaniskt intressanta gränsen mellan Hälsingborgs stad samt Kropps och Välluds socknar komme att spoliceras genom utförandet av det planerade forrläggningsföretaget. Liknande skrivelse hade Botaniska föreningen även tillställt Poställostyrelsen i Hälsingborg,

som i skrifvelsen till förvaltningsmannen förklarar sig biträda de av föreningen framförda synpunkterna (bil. 17).

§ 10.

Lektor Wallin meddelade, att den del av floddiket, som Botaniska föreningen önskade bibehålla som öppet arlopp, avse dikesträckan 14+40-6+9.

§ 11

Direktor Jensen ansåg, att dikesträckan 14+40-6+9 kunde utföras som ett kombinerat täckt och öppet arlopp med en höjledning av lämpliga dimensioner, utförd till det djup, som erfordrades för markernas täckdikning, och ett öppet dike ovanför höjledningen. Jensen förmenade också, att det vore nödvändigt att bibehålla det nuvarande öppna floddiket till viss storlek för arlande av dagvatten vid snösmältning och rikligare nederbörd. Beträffande vallen öster om floddiket, som enligt Jensen helt låg på Vasaborgs mark, hade han ej någon erinran mot att den bibehölles oförändrad.

§ 12.

Stadsingeniör Ewald meddelade, att han beträffande vallen öster om floddiket förhört sig med tidigare ämnet, som förklarar att han ej hade något att erinra mot att den bibehölles i nuvarande skick.

§ 13

Förvaltningsmannen meddelade att Telegrafverkets telefontabel Hälsingborg-Lösda korsade floddiket vid avvägningspunkten 8+50.

§ 14

Civilingeniör Möller förklarade, att Telegrafverket skulle i egen regi utföra de arbeten, som eventuellt måste utföras för omläggning av telefontabell i korsningspunkten 8+50. Telegrafverket fordrade dock, att det nya arloppet skulle utföras så, att kabeln i korsningspunkten kunde täckas till 60 cm djup. Vidan yrkade Möller, att l:ste sektionsingenjören

i Hålsingborg skulle underlätas minst 8 dagar i förväg om den tidpunkt, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra telefonkabeln. Korsningen mellan telefonkabeln och avloppet kommer då att utmärkas genom Telegrafverkets försorg. Ingeniör Möller framhöll också, att man för en blivande entreprenör måste påpeka vikten av att telefonkabeln ej på något sätt skadades vid utförandet av det nya avloppet. Vederbörande var nämligen skyldig att svara för alla de skador, som uppkomme på telefonkabeln genom hans förvärande, skador för vilka reparationerna kunde belöpa till 10000-läls kronor.

§ 15

Herr William Persson meddelade, att agronom Emilsson ömkade läckt avlopp över Långeburga marker.

§ 16

Till protokollet anmärktes att herr William Persson förskötat kostnaderna för hantlangning m.m. med 270 kr.

§ 17

Meddelades att symgången omedelbart komma att företagas.

§ 18

Upplästes och godkändes protokollet, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komma att hållas hos herr William Persson, Lunds-

gård, fredagen den 14 september 1945 kl. 10
 Lunds gård den 24 augusti 1945.
 A. Ljåntens vägnar:

L. H. Hallén
 Statens landbruksingenjör.
 Högskolemannen för Lunds län.
 Öde men.

År 1945 den 14 september inställde sig syn-
 männen hos landbrukaren William Persson, Lunds-
 gård, Filborna, för att åter handlägga syn-
 förrättningen. Förutom synmännen hade följande
 tillstånds-kommitté:

direktör Holger Jensen. ✓

Fruherinnan Brigida Bennet. ✓

Fruheren Carl Bennet genom inspektoren N. Mårtens- ✓
 son.

Landbr. William Persson, Lunds gård. ✓

" Nalle Bengtsson, Hälsingborg ✓

~~Hälsingborgs Boställs-förening genom lektor~~

~~E. Wallin~~ ✓

Hälsingborgs boställsstyrelse genom ordf., över-
 läraren Otto Persson. ✓

Trädgårdsmästaren Erik Petersson ✓

" Baro Persson ✓

Landbr. Emanuel Olsson ✓

Slipstämmanden i Lund genom boställsstämmande-
 ordföranden Göran Holmström (bil II) ✓

- ✓ Lysdomannen för torvläggningsföretaget "Filborna,
 Vasatorp, Ljuskeulla av år 1880", lantbr.
 William Persson, Lindsård.
- ✓ Kungl. Telegrafverket genom civilingenjören
 Bertil Möller, biträdd av stationsmästaren
 P. Ljungberg.
- ✓ Agonom Knut Knutsson, Långelunga.
 Lantbr. Åke Bengtsson.

§ 19.

Föräldningsmannen redogjorde för förslaget
 till företags utförande samt framlade för
 sakägarna förslagshandlingarna och ritningarna.
 Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar
 och bilades protokollet;

värderingslängden	bil. A,
kostnadsförslaget	bil. B,
arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 20.

Meddelades styremännens utlåtande,
 varefter kostnads fördelningslängden (bil. Da)
 upplästes.

§ 21.

Redogjorde föräldningsmannen för besvärs-
 malserna i 11 kap. 85 § värdslagen samt med-
 delade, att den med utlåtandes missnöjde
 ägde delsamma klandra genom besvär till
 Föddabygdens värdslagsdomstol.

§ 22.

Förvaltningsmannen redogjorde för nu gällande besöksmedel rörande bidrag och lån av statsmedel till förväggningsförsök.

§ 23.

- Sakägarna beslöt att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdelningsanslag. De uppdrogs åt lantbrukaren William Persson, Sunnvetarsvägen 89, Hålsingborg, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Emanuel Olsson, Djupadal per Hålsingborg, att med förvaltningsmannen träffa överenskommelse om upprättande av sådana handlingar, som krävas för ansökan om statsbidrag;
- att hos Rungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om statsbidrag;
- att, om statsbidrag beviljas, med Rungl. Lantbruksstyrelsen träffa avtal angående förelagts utförande;
- att uppbära och utsküttera det statsbidrag, som kan bli beviljat;
- att förhåda sakägarna i alla de andra frågor, som avse statsbidraget.

§ 24.

Sedan sakägarna förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter av styrelsen lantbrukaren William Persson, Lundegård, ordförande och verkställande styrelseledamot, samt lantbrukaren Emanuel Olsson, Djupadal och inspektorn Skalte.

Wästensom, Vasatorp, med lantbrukaren
 Håke Bengtson, Kunnstorpsvägen 71 som
 suppleant. Till revisorer valdes överläsaren
 Otto Broome och prädgärdsmästaren
 Bror Persson.

§ 25.

Förrättningsmannen meddelade, att dik-
 ningsförelagets exemplar av handlingarna
 och ritningarna skulle förvaras av styrelsens
 ordförande. De komme därför inom 30 da-
 gar att översändas till lantbrukaren
 William Persson för att av honom hållas till-
 gängliga för svar, som till granska dem
 eller sända avskrift eller kopior.

§ 26.

Förrättningsmannen överlämnade till herr
 William Persson 1 häfte handlingar rörande
 floddikes Filborna - Vasatorp - Ljuskeulla av år
 1880, vilka Persson vid förundersökningarna
 ställs till förfogande för 1:ste assistenten B.
 Bengtson.

§ 27.

Antecknades priset till biträdande
 godemännen sålunda:

Hj. Andersson 46.40 kr.

Nils Lars Persson 56. - "

Summa 102.40 kr.

§ 28.

Upplästes och godkändes protokollet,
 varefter förrättningen förklarades avslutad
 och sammankädet upplöstes.

Lundogård den 14 september 1945.

p^o tjänstens vägnar:

L. O. Meller

Statens lantbruksinspektion

Hj. Hudenm. Fris. Lunds Lantbruk.

Gode betän.

16
Ek.D. nr 676-1943.

13.
20
1943
Bel. 1.
Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

den 5/4 1943.


R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 3 april 1943.



Eric Sverne


P. Kinnman

Erkänt d. 28/5-43.

44 D. 676 1943.
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Int. 182. APR. 1943.
Landskanslariat

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Filborna i Hålsingborgs stad, Vasatorp i Kropps socken och Ljusekulla i Vällufs socken. Av förrättningen torde möjligen även beröras andra fastigheter, men dessa kunna ej uppgivas förrän närmare undersökningar utförts i samband med syneförrättningen. Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av lantbrukaren William Persson, Lundsgård per Hålsingborg, tel. Hålsingborg 10490.

Filborna, Vasatorp och Ljusekulla den mars 1943.

William Persson *Malte Bengtsson*

Roger Jansen

Brigitta Bennet

W. B. J. J.

den 28/7 1945

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Filborna m. fl. hemman i Hälsingborgs stad samt Kropps och Välluvs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren William Persson, Lundsgård, Filborna, fredagen den 24 augusti 1945 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande stadsägorna 611, 1278+1327, 1279+1326, 1280+1322, 1281, 1283+1310+1384 och 1290+1307 i Filborna, Hälsingborg, Lågastorp n:ris 1, 2 och 3^{och} Todarp n:ris 3 och 4 i Kropps socken samt Ljusekulla nr 1, Långeberga nr 1 och 3 och Munkängen nr 1 i Välluvs socken, dels telefonkabeln mellan Hälsingborg och Sösdala, dels torrlägningsföretaget "Filborna, Vasatorp, Ljusekulla av år 1880".

Malmö den 18 juli 1945

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Maria församling söndagen den 22 juli 1945 betygar:

J. Kall
v.pastor.



Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för MARIA församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. S. Förstadsg. 2, Malmö.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

den 28/7 1945.

Kungörelse ang. sammanträde för synförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Filborna m. fl. hemmen i Hulsingborgs stad samt Kroons och Villufs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren William Persson, Lundegård, Filborna, fredagen den 24 augusti 1945 kl. 10, då vederbörande sakkämare hava ett tillstädeskomna personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande stadsägorna 611, 1278+1327, 1279+1326, 1280+1322, 1281, 1283+1310+1304 och 1290+1307 i Filborna, Hulsingborg, Lågestern nr 1, 2 och 3 och Todarn nr 1, 2 och 3 i Kroons socken, samt Ljusekulla nr 1, Långeberge nr 1 och 3 och Lunkningen nr 1 i Villufs socken, dels telefonkabeln mellan Hulsingborg och Sösdala, dels torrlägningsföretaget "Filborna, Vasatorn, Ljusekulla av år 1880".

Malmö den 18 juli 1945

A. tjänstens vägnar:

G. H. Wallér

G. H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Gustav Adolfs församling söndagen den 22 juli 1945 betygar:

Josef Luccaron



Ankallas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Gustav Adolfs församling samt därefter med bevis om att den anslagits, Återsändas till förrättningsmannen under adr. 3. Förstadsq. 2, Malmö.

Bel. 7

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

den 30 17 1945
Kungörelse ang. sammanträde för synförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Filborna m. fl. hemmen i Hålsingborgs stad samt Kropps och Villufs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren William Persson, Lundsgård, Filborna, fredagen den 24 augusti 1945 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande stadsägorna 611, 1278+1327, 1279+1326, 1280+1322, 1281, 1283+1310+1304 och 1290+1307 i Filborna, Hålsingborg, Lågastorn nr 1, 2 och 3 och Todarn nr 1, 2 och 3 och 4 i Kropps socken samt Ljusekulla nr 1, Långeberga nr 1 och 3 och Munkungen nr 1 i Villufs socken, dels telefonkabeln mellan Hålsingborg och Sösdala, dels torrlägningsföretaget "Filborna, Vasastorn, Ljusekulla av år 1880".

Malmö den 18 juli 1945

I tjänstens vägnar:

C.H. Waller

C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Kropps församling söndagen den 22 juli 1945 betygar:

Viktor Andén
Waller



Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Kropps församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. S. Förstadsag. 2, Malmö.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

den 30/7 1945

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Filborna m. fl. hemman i Hälsingborgs stad samt Kropps och Vällufs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren William Persson, Lundsgård, Filborna, fredagen den 24 augusti 1945 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande stadsägorna 611, 1278+1327, 1279+1326, 1280+1322, 1281, 1283+1310+1384 och 1290+1307 i Filborna, Hälsingborg, Lågastorp n:ris 1, 2 och 3^o Todarp n:ris 3 och 4 i Kronps socken samt Ljusekulla nr 1, Långeberga nr 1 och 3 och Munkängen nr 1 i Vällufs socken, dels telefonkabeln mellan Hälsingborg och Sösdala, dels torrlägningsföretaget "Filborna, Vasatorp, Ljusekulla av år 1880".

Malmö den 18 juli 1945.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér
C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Vällufs församling söndagen den 22 juli 1945 betygar:

P. P. Eriksson
Komminister

Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Vällufs församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. S. Förstadsg. 2, Malmö.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.	
Pastorsämbetet i Maria församling,	Hälsingborg	18/7	1945
" " Gustav Adolfs församling,	" "	"	"
" " Krons församling,	Mörarp	"	"
" " Välluvs " ,	Påarp	"	"
Skiftesgodemannen Hjalmar Andersson,			
Bokhagen ,	Mörarp	"	"
Skiftesgodemannen Artur Olsson,			
Hjortshög,	"	"	"
~~Skiftesgodemannen~~ <i>Stiftelsen</i> ~~Länsstyrelsen,~~ <i>Stiftelsen</i>	~~Malmö~~ <i>Malmö</i>	"	"
Stiftsnämnden,	Lund	"	"
Ordföranden i Hälsingborgs boställsstyrelse, Överläraren Otto Bromé,			
Timmermansgatan 1,	Råå	20/7	"
Distriktschefen, Kungl. Telegrafverket,	Malmö	"	"
Friherre Carl Bennet, Vasatorp,	Hälsingborg	"	"
Friherrinnan Brigitta Bennet,			
Ljusekulla,	Påarp	"	"
Agronom Knut Knutsson, Långeberga,	"	"	"
Lantbr. Sture Olsson, Munkängen,	"	"	"
Trädgårdsmästaren Erik Petterssen,			
Munkängen,	Hälsingborg	"	"
Trädgårdsmästaren Bror Persson,			
Filborna,	"	"	"
Lantbrukaren Emanuel Olsson,			
Djupadal,	"	"	"
Direktör Holger Jensen, Ramlösa plantskola,	"	"	"
Lantbrukaren William Persson,			
Lundsgård,	"	"	"
Lantbrukaren Malte Bengtsson,			
Hunnatornsvägen 71,	"	"	"
Lantbrukaren Åke Bengtsson,			

Adressat.	Adress.	Datum för under- rättelsens av- sändande.	
Vasatorpsvägen 108	Hälsingborg	20/7	1945
Sysslomannen för torrläggningsföretaget			
"Filborna, Vasatorp och Ljusekulla av			
år 1880", lantbr. William Persson,			
Lundsgård,	"	"	"
Fru Asta Appelgren, Kronborgsgatan 1,	"	"	"
Fru Ragnhild Kristensson, Stävie hage,	Stävieby	"	"

Malmö den 20 juli 1945.

Å tjänstens vägnar:

E. J. Malm

Statens lantbruksingenjör.

Fullmakt

Jfr. Inspektör M. Mårtensson. Att vid Synesför-
rättning den 24. augusti 1945 angående
förfärdning av marker till Fäbarna M. H.
Lundman i Helsingborgs stad samt Kropp
ö Västman lott. När förä min talan &
godkänner jag ombudets utgöranden

Västman den 3. augusti 1945
LUNDMAN

Egenhändiga namnteckningar berättas:
Yngve Anulsson Lina Andersson



TELEGRAFVERKET

22
Bel. 8

Sa/Bc

F u l l m a k t

för Civilingenjör Bertil Möller, Hälsingborg, att föra telegrafverkets talan vid syneförrättning den 24 augusti 1945 angående torrläggning av marken till Filborna m.fl. hemman, godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Hälsingborg den 22 augusti 1945.

Sten Ahlbom

/Sten Ahlbom/

Förste Sektionsingenjör

Bevittnas:

Carl Rosenberg.....

Margot Fritz.....



TELEGRAFVERKET

FÖRSTA DISTRIKTET

Distriktschefen

MALMÖ

Ral/IAN

Bil. 9 23

F u l l m a k t

för förste sektionsingenjören Sten Ahlbom, Hälsingborg eller
den han i sitt ställe förordnat att föra telegrafverkets talan
vid syneförrättning den 24 augusti 1945 angående torrläggning
av marken till Filborna m.fl. hemman, godkännande jag ombudets
laga åtgärder. Malmö den 16 augusti 1945.

Jan Brundt

Bevittnas:

Anton Alander Ingrid Blomh.



TELEGRAFVERKET

FÖRSTA DISTRIKTET

Distriktschefen

MALMO

Rel. 10²⁴

Utdrag ur Telegrafverkets Författningssamling. Serie B:6.
Kungl. Telegrafstyrelsens Instruktion för Distriktscheferna
vid Telegrafverket.

§ 44.

Distriktschef äger att vid lantmäteriförrättning (avstyckning,
tomtmätning m.m.) föra Telegrafverkets talan eller därtill
förordna annan tjänsteman.

Ovanstående rätt utdraget intygas:

2. Andersson

den 28/7 1945

Bel. 11. 25

D:nr 1699 S

Från statens lantbruksingenjör C.H. Wallér, Malmö,

har till stiftsnämnden inkommit meddelande att förrättning, av-
seende ~~torrläggning av marker till Filborna m.fl. hemman i Häl-~~
~~singborgs stad samt Kropps och Välluvs socknar~~

kommer att äga rum hos lantbrukaren William Persson, Lundsgård, Fil-
borna, fre...dagen den 24 augusti 1945 klockan 10

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande
ecklesiastika fastigheter, nämligen: stadsägorna 1283 + 1310 + 1384
i Filborna, Hälsingborg,

Hälsingborgs pastorat
Det tillkommer ~~stiftsnämnden att förordna Einar Malmström, Ekebo~~
~~att vid förrättningen tala och svara för de eckl. fastigheter, som~~
komma att beröras.

Boställsnämndsordföranden Einar Malmström, Ekebo pr Vallåkra,
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har för-
ordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden
närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 27 juli 1945

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén
Gerda Korlén

Bl. 12

Hälsingborgs Postämbetsbek. betöder som
 sålunda den sju förtäring, som även för-
 löpning n. merade inom Färborna n. n. som
 Hälsingborgs stad som Skerps nu Krapps
 Pockus, Malinskus Löw.

Lundagård den 24 Augusti 1760.
 C. W. M. M. M.

Pittalos:
 O. H. Keller H. J. Tudermyr H. J. Tudermyr

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

27

d. 2/8 1945

Hälsingborg den 1 aug. 1945

Bel. 13

Lantbruksingeniör C.H.Wallér,

Malmö.

Undertecknad, ordf. i Hälsingborgs botaniska förening, vore synnerligen tacksam, om lantbruksingeniören ville taga inneliggande skrivelse under övervägande, och ville gärna, om möjlighet därtill föreligger, närvara vid sammanträdet å Lundsgården den 24 aug.

Med utmärkt högaktning

Hervid Vallin

Hervid Vallin

Lektor

Enär det kommit till vår kännedom, att risk förefanns, att den ålderdomliga, historiskt och botaniskt intressanta gränsen mellan Hälsingborgs stad och Kropps och Välluva socknar, genom ett torrlägningsföretag skulle helt eller delvis spolieras, väcktes vid Hälsingborgs Botaniska förenings sammanträde i april 1945 förslag om, att föreningen måtte i görligaste mån försöka skydda och åt eftervärlden bevara åtminstone en del av ovannämnda gräns. Föreningen beslöt i enlighet härmed och uppdrog åt skriftställare Märten Sjöbeck att inkomma med ett utlåtande i ärendet samt att en växtförteckning skulle upprättas över den i botaniskt hänseende intressantare delen av gränsen. Den del, som närmast intresserar Botaniska föreningen är en c:a 900 m lång sträcka, den träd-, busk- och örtbevuxna jordvallen öster om floddiket på Friherre Carl Bennets, Vasatorp, ägor, närmare bestämt c:a 700 m norr och c:a 200 m söder om den punkt, där nämnda dike skär vägen till Oran. Ett 30-tal arter av träd och buskar samt ett stort antal örter och gräs utgöra här en relik flora, en kvarleva av den rika vegetation, som i gamla tider var karakteristisk för Filborna bys lövängar. Denna gamla gräns, stenmur med stödjande jordvall samt växtligheten därunder och det öppna diket med det rinnande vattnet - nödvändigt för flera växters trivsel - utgör ett historiskt dokument, en botanisk relik av vetenskapligt värde och icke minst för hembygdsvärden en angelägenhet av vikt. Därtill kommer att den yppiga och täta växtligheten å jordvallen bildar förutsättningen för ett rikt insekt- och fågelliv - näktergalen t.ex. trivs i buskagen - samt utgör ett utmärkt skydd för det vilda. Även som vindskydd och som ett vackert särdrag i landskapet har den trädbevuxna vallen sitt värde.

Botaniska föreningen är medveten om betydelsen av en torrläggning av de mer eller mindre vattenajuka markerna men vill å andra sidan framhålla vikten av att ovannämnda naturvetenskapliga och kulturella värden tillvaratagas.

Med stöd av ovanstående samt bilagda utlåtande och växtförteckning får Botaniska föreningen vördsamt anhålla om att följande önskemål måtte beaktas:

1. Den omtalade gränsen å angivna sträcka öster om floddiket, stenmuren med stödjande jordvall samt å denna befintliga träd-, busk- och örtvegetationen bevaras.
2. I stället för kulvert fördjupas diket å nämnda sträcka och förblir öppet.

Hälsingborgs Botaniska förening
Herrid Vallin

Th. Lange
Th. Lange

Krupp-Lundberg
Lundberg

Utlåtande

I norra Luggude härad finnas numera blott ett fåtal rågångar bevarade med hävd från 1700-talet. Bland dessa framträder Filborna bys östra inägggräns, vilken alltså i sin svagt rundade linje direkt återfaller på 1704-års karta. Denna rågångs ålder kan icke exakt uppgivas. Det är emellertid säkert, att den härstammar åtminstone från 1600-talet (Jmf. bilagda kartutsnitt). Längst i norr (vid övertvärandet av landsvägen mellan Filborna och Vasatorp) bildade den redan år 1704 skiljelinje på utmarken. Den bildar här den äldsta bevarade fäladsgräns i hälsingborgstrakten, som kan arkivaliskt beläggas, och för gränsläggningen var otvivelaktigt en administrativ åtgärd företagen av sätesgården Rosendal. Rågångens mittparti avskilde före enskiftet Filbornas och Todarps ängar, under det att den södra delen bildade gränsen mellan Filbornas ängar och Hälsingborgs med flera byars och hemmans fälad omkring Oran. Rågången bestämmer av ålder gränsen mellan Hälsingborgs landsförsamling och Kropps socken. Den utgör i nutiden Hälsingborgs stads gräns i öster.

Rågången bär 1700-talets typiska karaktär, stenmur med stödjande jordvall. De lövträd och lövbuskar, som växa i gränsen, utgöra växtrelikter, kvarlevor av den lövängsflora, som tidigare karakteriserade Filborna bys ursprungligen lövskogsbevuxna ängar.

Jag ber att få understryka vikten av att denna gamla skiljelinje alltså bevaras och att de växter skonas, vilka här sökt en sista ~~XXXXXX~~ reträttplats. Rågången är ett historiskt minnesmärke av stort intresse. De praktiska skälen, som tala för ett bortförande, böra därför nog övervägas och prövas. Blott de ingrepp böra göras, som kunna för framtiden klart försvaras.

Hälsingborg den 14 maj 1945

Hårten Sjöbeck

Rätt avskrivet betyga.

Hårten Sjöbeck

Ewa Järnsten

från den Jordvall på Friherre C. Bennets, Vasatorp, ägor öster om det floddike, som bildar gräns mellan Hålsingborgs stad och Kropps socken. Förteckningen upptar 2 avdelningar, 1. "norra gränsen" med början där flodiket skär vägen till Oran och c:a 700 m norr ut till det avsnitt, där gården Backens ägor sluta i norr, samt 2. "södra gränsen" med början där flodiket skär vägen till Oran och c:a 200 m åt söder, där Jordvallen övergår i en sänka, en lövträdsbevuxen dunge. Förteckningen är gjord den 14/7 1945, varför vårfloras örter ej kunnat komma med; ej heller är floran i själva flodiket antecknad. Trots dessa brister, som skulle kunna avhjälpas ett annat år, torde förteckningen ge ett tämligen riktigt uttryck för den rikedom på träd och buskar och gräs och örter, som tidigare karakteriserat Filborna bys lövskogsbevuxna ängar, som här i gränsen funnit sin sista tillflyktsort. Några av de i förteckningen upptagna örterna äro åkerogräs, som inkommit i sin tid.

1. "norra gränsen"

Träd och buskar:

Crataegus monogyna ✓
Quercus robur ✓
Pyrus malus ✓
Prunus padus ✓
" cerasus ✓
Corylus avellana ✓
Viburnum opulus ✓
Alnus glutinosa ✓
Rosa canina ✓
Rhamnus cathartica ✓
Sorbus suecica ✓
" aucuparia ✓
Salix purpurea ✓
" cinerea ✓
" caprea ✓
" aurita ✓
" viminalis ✓
" pentandra ✓
Rubus idaeus ✓
" plicatus ✓
Fraxinus excelsior ✓
Populus tremula ✓
Betula verrucosa ✓
Evonymus europaea ✓
Populus tremula / alba 2 ✓

Örter och gräs:

Cirsium arvense ✓
Urtica dioica ✓
Phragmites communis ✓
Lysimachia vulgaris ✓
Anthriscus silvestris ✓
Aira caespitosa ✓
Aegopodium podagraria ✓
Dactylis glomerata ✓
Triticum repens ✓
Tussilago farfara ✓
Phleum pratense ✓
Poa trivialis ✓
Vicia cracca ✓
Eupatorium cannabinum ✓
Filipendula ulmaria ✓
Artemisia vulgaris ✓
Avena elatior ✓
Calamagrostis lanceolata ✓
Phalaris arundinacea ✓
Achillea millefolium ✓
Erigeron acris ✓

Polygonum convolvulus ✓
Myosotis arvensis ✓
Lathyrus pratensis ✓
Carex vesicaria ✓
" acutiformis ✓
Lythrum salicaria ✓
Scrophularia nodosa ✓
Rumex crispus ✓
Odontites ruber ✓
Plantago lanceolata ✓
Sonchus arvensis ✓
Selinum carvifolia ✓
Agrostis tenuis ✓
Galeopsis speciosa ✓
Solanum dulcamara ✓
Geum urbanum ✓
Bromus arvensis ✓

~~XXXXXXXXXXXX~~

2. "södra gränsen"

Träd och buskar:

Prunus spinosa ✓
Quercus robur ✓
Rubus caesius ✓
" idaeus ✓
Prunus padus ✓
" cerasus ✓
Rosa canina ✓
Alnus glutinosa ✓
Rhamnus frangula ✓
Fraxinus excelsior ✓
Viburnum opulus ✓
Salix cinerea ✓
" alba ✓
Populus tremula ✓
Betula verrucosa ✓

Örter och gräs

Aretium minus ✓
Anthriscus silvestris ✓
Scrophularia nodosa ✓
Filipendula ulmaria ✓
Myosotis arvensis ✓
Lysimachia vulgaris ✓
Urtica dioica ✓
Poa trivialis ✓
Iris pseudacorus ✓
Geum urbanum ✓
Carex vesicaria ✓
Epipactis latifolia ✓
Arenaria trinervia ✓
Galium palustre ✓
Lythrum salicaria ✓
Phalaris arundinacea ✓
Festuca elatior ✓
Galium aparine ✓
Dactylis glomerata ✓
Calamagrostis lanceolata ✓
Vicia cracca ✓
Eupatorium cannabinum ✓

Hallands Väderö den 17 juli 1945

Hervid Vallin

Rätt avskrivet betyga

Per Martinsson Elsa Jalkanen

31
Bel. 17.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 11/8 1945

Till

Herr Lantbruksingenjören C. H. Wallér,
Malmö.

Boställsstyrelsen i Hälsingborg, på vilken ankommer att vid blivande förrättning avseende torrläggning av marker till Filborna m.fl. hemman företräda de ecklesiastika fastigheter, som komma att beröras av företaget, har i ärendet fått mottaga en framställning från Hälsingborgs Botaniska förening, vilken framställning härmed överlämnas i avskrift.

För egen del vill styrelsen uttala önskemålet att de i framställningen framförda synpunkterna måtte i görligaste mån beaktas vid torrlägningsföretagets planering och utförande.

Hälsingborg den 10/8 1945

För boställsstyrelsen:

Otto Broomé

Otto Broomé

Sigfrid Lundgren
Sigfrid Lundgren

[illegible]

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Lichtenthaler and Whistler (1973). The total chlorophyll content was determined by the method of Arar and Cook (1980). The carotenoid content was determined by the method of Lichtenthaler and Whistler (1973). The total carotenoid content was determined by the method of Arar and Cook (1980). The total protein content was determined by the method of Lowry et al. (1951). The total lipid content was determined by the method of Bligh and Dyer (1959). The total carbohydrate content was determined by the method of Dubois and Gilles (1950). The total nucleic acid content was determined by the method of Burton (1956). The total ash content was determined by the method of AOAC (1990). The total moisture content was determined by the method of AOAC (1990). The total dry matter content was determined by the method of AOAC (1990). The total organic acid content was determined by the method of AOAC (1990). The total alkaloid content was determined by the method of AOAC (1990). The total saponin content was determined by the method of AOAC (1990). The total tannin content was determined by the method of AOAC (1990). The total flavonoid content was determined by the method of AOAC (1990). The total phenol content was determined by the method of AOAC (1990). The total terpenoid content was determined by the method of AOAC (1990). The total steroid content was determined by the method of AOAC (1990). The total glycoside content was determined by the method of AOAC (1990). The total alkaloid content was determined by the method of AOAC (1990). The total saponin content was determined by the method of AOAC (1990). The total tannin content was determined by the method of AOAC (1990). The total flavonoid content was determined by the method of AOAC (1990). The total phenol content was determined by the method of AOAC (1990). The total terpenoid content was determined by the method of AOAC (1990). The total steroid content was determined by the method of AOAC (1990). The total glycoside content was determined by the method of AOAC (1990).

KYRKOFULLMAKTIGE
I HÄLSINGBORG

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

32

den 10/9 1945

Utdrag ur protokoll, fört vid
kyrkofullmäktiges i Hälsingborg
sammanträde den 15 december 1943.

Bl. 18.

§ 28.

På förslag av valberedningen utsågos till boställsstyrelse för åren 1944 - 1947 herrar Otto Broomé, Ernst Persson och G. W. Widmark.

In fidem:

Sigfrid Lundgren

Justeras:


Sigurd Westman

Eric J. A. Eskilsson

Alfred Pärsson.

Rätt utdraget ur protokollet betygar:

Ex officio



/Lantbruksingenjör C. H. Wallér

den 10/9 1945

Bel. 19.

Protokoll, hållet vid bo-
ställsstyrelsens i Hälsingborg
sammanträde den 27 mars 1945.

§ 1.

Styrelsen återvalde för år 1945 till ordförande herr
Broomé.

In fidem:


Sigfrid Lundgren.

Justeras:

ott. Broomé.

Rätt utdraget ur protokollet betygar:

Ex officio



/Lantbruksingenjör C. H. Wallér

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1	11		Vällufs s:u Längeberga	<u>Arbdelning 1.</u> Knut Knutsson, ~~Sten~~ Appelgren och Ragnhild Kristensson Åker, vinner ej bättnad St " " " St " " " St " " " St " " " St " " " Valluhåla, imp. Åker, vinner ej bättnad St " " " <u>Summa</u>	1 9 2 7 3 7 4 9 5 9 6 7 7 - 8 7 9 9 10a 9
1/2	13		Ljusekulla	Brigitta Bennet Åker, lätthlra <u>Summa</u>	10a 9
15/64	15		Ljusekulla	Brigitta Bennet Åker, lätthlra St St Valluhåla, imp. Åker, lätthlra St St St St St St St St St St St St St St <u>Överfördes</u>	10b 9 11 7 12 - 13 7 14 9 15 9 16 9 17 9 18 9 19 9 20 9

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							04									
							18									
							13									
							22									
							18									
							08									
							07									
							12									
							05									
							107									
	02							3200	64	-	3600	72	-	400	8	-
	02								64	-		72	-		8	-
	63							3200	2016	-	3600	2268	-	400	252	-
	33							2500	825	-	3600	1188	-	1100	363	-
							05		-	-		-	-		-	-
	21							2500	525	-	3600	756	-	1100	231	-
	42							3200	1344	-	3600	1512	-	400	168	-
	66							3200	2112	-	3600	2376	-	400	264	-
	22							3200	704	-	3600	792	-	400	88	-
	13							3200	416	-	3600	468	-	400	52	-
	10							3200	320	-	3600	360	-	400	40	-
	08							3200	256	-	3600	288	-	400	32	-
	07							3200	224	-	3600	252	-	400	28	-
	285						05		8742	-		10260	-		1518	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföres	
				Aker lättlera	21 9
				st st	22 9
				st st	23 7
				Summa	
1/64	14		Ljusckulla	Brigitta Bennet	
				Aker lättlera	24 7
				st st	25 9
				st st	26 9
				st st	27 7
				st st	28 5
				st st	29 7
				st st	30 9
				Summa	
1/2	13		Ljusckulla	Brigitta Bennet.	
				Aker lättlera	31 9
				Grav imp.	32 -
				Aker lättlera	33 9
				st st	34 5
				st st	35 7
				Grav imp.	36 -
				Aker lättlera	37 7
				st st	38 9
				Summa	
lgh.	1'		Munkängar	Olure Olsson	
				Aker lättlera	39 9
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2 85						05		8742	-		10260	=		1518	=	
05								3200	160	-	3600	180	-	400	20	-
69								3200	2208	-	3600	2484	-	400	276	-
17								2500	425	-	3600	612	-	1100	187	-
3 76						05		11535	=		13536	-		2001	=	
07								2500	175	-	3600	252	-	1100	77	-
25								3200	800	-	3600	900	-	400	100	-
15								3200	480	-	3600	540	-	400	60	-
26								2500	650	-	3600	936	-	1100	286	-
36								1800	648	-	3600	1296	-	1800	648	-
30								2500	750	-	3600	1080	-	1100	330	-
10								3200	320	-	3600	360	-	400	40	-
1 49								3823	=		5364	-		1541	=	
08								3200	256	-	3600	288	-	400	32	-
						07		-	-	-	-	-	-	-	-	-
52								3200	1664	-	3600	1872	-	400	208	-
25								1800	450	-	3600	900	-	1800	450	-
1 76								2500	4400	-	3600	6336	-	1100	1936	-
						20		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 29								2500	3225	-	3600	4644	-	1100	1419	-
56								3200	1792	-	3600	2016	-	400	224	-
4 46						27		11787	-		16056	-		4269	-	
57								3200	1824	-	3600	2052	-	400	228	-
57								1824	-		2052	-		228	-	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört Åker lätllera Summa	40 7
Stadsäg. 611			<u>Kälsingborg</u> i Filborna	Erik Petersson Åker lätllera st st Summa	41 9 42 7
1/8	32		<u>Täluds s:u.</u> Längeberga	Carl Bennet Åker lätllera st st Tasenhåla, imp. Åker lätllera st st Summa	43 9 44 7 45 - 46 7 47 9
3/16 3/8 1/2 torp 1	1' 2' 3' 3' 4'		<u>Krupps s:u</u> Lagastorp st st Todarps st	Carl Bennet Åker bebl. sand st st st st st st Överfört	48 7 49 9 50 9 51 7

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	57								1824	-		2052	-		228	-
	89							2500	2225	-	3600	3204	-	1100	979	-
	146								4049	-		5256	-		1207	-
	50							3200	1600	-	3600	1800	-	400	200	-
	84							2500	2100	-	3600	3024	-	1100	924	-
	134								3700	-		4824	-		1124	-
	78							3200	2496	-	3600	2808	-	400	312	-
	28							2500	700	-	3600	1008	-	1100	308	-
						06		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07							2500	175	-	3600	252	-	1100	77	-
	90							3200	2880	-	3600	3240	-	400	360	-
	203					06			6251	-		7308	-		1057	-
	02							2100	42	-	3000	60	-	900	18	-
	86							2700	2322	-	3000	2580	-	300	258	-
	78							2700	2106	-	3000	2340	-	300	234	-
	48							2100	1008	-	3000	1440	-	900	432	-
	214								5478	-		6420	-		942	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Aker kerbl. sand	52 5
				gr	53 5
				Äng imp.	54 —
				Aker kerbl. sand	55 7
				gr	56 9
				gr	57 5
				gr	58 7
				gr	59 9
				gr	60 7
				gr	61 5
				gr	62 9
				gr	63 7
				gr	64 5
				gr	65 7
				gr	66 5
				Äng, imp.	67 —
				Summa	
			Hälsingborg i Filborna	Bror Persson	
				Aker lättlera	68 9
				gr	69 7
				Grav, imp.	70 —
				Aker lättlera	71 9
				gr	72 7
				gr	73 7
				gr	74 9
				gr kerbl. sand	75a 9
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2 14								5478	-		6420	-		942	-	
12								1600	192	-	3000	360	-	1400	168	-
03								1600	48	-	3000	90	-	1400	42	-
						04		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 50								2100	3150	-	3000	4500	-	900	1350	-
1 11								2700	2997	-	3000	3330	-	300	333	-
15								1600	240	-	3000	450	-	1400	210	-
97								2100	2037	-	3000	2910	-	900	873	-
1 38								2700	3726	-	3000	4140	-	300	414	-
12								2100	252	-	3000	360	-	900	108	-
06								1600	96	-	3000	180	-	1400	84	-
33								2700	891	-	3000	990	-	300	99	-
17								2100	357	-	3000	510	-	900	1153	-
1 40								1600	2240	-	3000	4200	-	1400	1960	-
49								2100	1029	-	3000	1470	-	900	441	-
93								1600	1488	-	3000	2790	-	1400	1302	-
						06		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 90							10	24221	-		32700	-		8479	-	
1 10								3200	3520	-	3600	3960	-	400	440	-
1 80								2500	4500	-	3600	6480	-	1100	1980	-
						01		-	-	-	-	-	-	-	-	-
64								3200	2048	-	3600	2304	-	400	256	-
43								2500	1075	-	3600	1548	-	1100	473	-
24								2500	600	-	3600	864	-	1100	264	-
71								3200	2272	-	3600	2556	-	400	284	-
1 02								2700	2754	-	3000	3060	-	300	306	-
5 94						01		16769	-		20772	-		4003	-	

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägobeskrivningens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Åker Överföit berbl. sand Summa	75b	7
Stadsäg. 1279+ 1326			i Filbarna	Emmanuel Olsson Åker St- St- Summa	76 77	9 7
Stadsäg. 1280+ 1322			i Filbarna	Emmanuel Olsson Åker St- St- St- St- Summa	78 79 80 81	7 9 9 7
Stadsäg. 1281			i Filbarna	Holger Jensen Åker Grav, imp. Åker St- St- St- St- St- St- St- St- St- Summa	82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93	9 - 9 7 5 7 9 9 7 5 7 5

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
594						01			16769	-		20772	-		4003	-
03								2100	63	=	3000	90	=	900	27	-
597						01			16832	-		20862	-		4030	-
143								2700	3861	-	3000	4290	-	300	429	-
28								2100	588	-	3000	840	-	900	252	-
171									4449	=		5130	-		681	=
135								2100	2835	-	3000	4050	-	900	1215	-
15								2700	405	-	3000	450	-	300	45	-
39								2700	1053	-	3000	1170	-	300	117	-
18								2100	378	-	3000	540	-	900	1162	-
207									4671	-		6210	-		1539	-
25								2700	675	-	3000	750	-	300	75	-
						04		-	-	-	-	-	-	-	-	-
01								2700	27	-	3000	30	-	300	3	-
156								2100	3276	-	3000	4680	-	900	1404	-
25								1600	400	-	3000	750	-	1400	350	-
204								2100	4284	-	3000	6120	-	900	1836	-
04								2700	108	-	3000	120	-	300	12	=
50								2700	1350	-	3000	1500	-	300	150	-
113								2100	2373	-	3000	3390	-	900	1017	=
03								1600	48	-	3000	90	-	1400	42	=
66								2100	1386	-	3000	1980	-	900	594	=
77								1600	1232	-	3000	2310	-	1400	1078	-
724						04			15159	-		21720	-		6561	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
Stadsäg 1283+ 1310+ 1384			i Filborna	Hälsingborgs kyrkliga samf. arr. William Persson	
				Aker lerb. sand	94 5
				gr gr	95 5
				gr gr	96 5
				gr gr	97 5
				gr gr	98 5
				gr gr	99 5
				Grav imp.	100 —
				Aker lerb. sand	101 7
				gr gr	102 9
				Grav imp.	103 —
				Aker lerb. sand	104 9
				Summa	
Stadsäg 1283+ 1310+ 1384			<u>Hälsingborg</u> i Filborna	<u>Avdelning 2</u> Hälsingborgs kyrkliga samf. arr. William Persson	
				Aker lerb. sand	105 9
				gr gr	106 7
				gr gr	107 5
				gr gr	108 5
				gr gr	109a 5
				gr gr	109b 5
				gr gr	110 5
				gr gr	111 5
				gr gr	112 7
				gr gr	113 9
				Överföras	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
100								1600	1600	=	3000	3000	=	1400	1400	=
53								1600	848	=	3000	1590	=	1400	742	=
96								1600	1536	=	3000	2880	=	1400	1344	=
97								1600	1552	=	3000	2910	=	1400	1358	=
87								1600	1392	=	3000	2610	=	1400	1218	=
110								1600	1760	=	3000	3200	=	1400	1540	=
						03		—	—	=	—	—	=	—	—	=
73								2100	1533	=	3000	2190	=	900	657	=
01								2700	27	=	3000	30	=	300	3	=
						03		—	—	=	—	—	=	—	—	=
06								2700	162	=	3000	180	=	300	18	=
623						06			10410	=		18690	=		8280	=
32								2700	864	=	3000	960	=	300	96	=
25								2100	525	=	3000	750	=	900	225	=
143								1600	2288	=	3000	4290	=	1400	2002	=
129								1600	2064	=	3000	3870	=	1400	1806	=
27								1600	432	=	3000	810	=	1400	378	=
01								1600	16	=	3000	30	=	1400	14	=
122								1600	1952	=	3000	3660	=	1400	1708	=
84								1600	1344	=	3000	2520	=	1400	1176	=
47								2100	987	=	3000	1410	=	900	423	=
30								2700	810	=	3000	900	=	300	90	=
640									71282	=		19200	=		7918	=

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört Åker bebl. sand 114 9 115 7 116 5 117 5 118 7 119 5 120 7 121 9 122 9 123 7 124 5 Summa	
1283+ Hälsöäg 1310+ 1384			i Filborna	Hälsöborgs kyrkliga samf. av. Nalle Bengtson Grav, imp. 125 - Åker bebl. sand 126 9 127 7 128 5 129 7 130 9 Summa	
1283+ Hälsöäg 1310+ 1384			Hälsöborg i Filborna	Avdelning 3. Hälsöborgs kyrkliga samf. av. William Persson Åker bebl. sand 131 9 Överförs	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört Aker herbl. sand 132 7 g^r g^r 133 5 Summa		
Stadsäg 1283+ 1310+ 1384			i Filborna	Hälsingborgs kyrkliga samf. arr. Nalle Bengtsson Aker herbl. sand 134 9 g^r g^r 135 7 g^r g^r 136 5 g^r g^r 137 7 g^r g^r 138 9 Summa		
Stadsäg 1290+ 1307			i Filborna	Aker Bengtsson Aker herbl. sand 139 9 Summa		
3/16 1' 3/8 2' 1/2 3' torp 3' 4'		<u>Kroppa s:n</u> Lågastorp. g^r g^r Todarp. g^r	} Carl Benmet			
				Aker herbl. sand 140 5 g^r g^r 141 7 g^r g^r 142 9 g^r g^r 143 9 g^r g^r 144 9 Överföres		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	09								243	-		270	-		27	-
	20							2100	420	-	3000	600	-	900	180	-
3	53							1600	5648	-	3000	10590	-	1400	4942	-
3	82								6311	-		11460			5149	-
	27							2700	729	-	3000	810	-	300	81	-
	39							2100	819	-	3000	1170	-	900	351	-
3	79							1600	6064	-	3000	11370	-	1400	5306	-
	58							2100	1218	-	3000	1740	-	900	522	-
	28							2700	756	-	3000	840	-	300	84	-
5	31								9586	-		15930	-		6344	-
	05							2700	135	-	3000	150	-	300	15	-
	05								135	-		150	-		15	-
	02							1600	32	-	3000	60	-	1400	28	-
	68							2100	1428	-	3000	2040	-	900	612	-
	45							2700	1215	-	3000	1350	-	300	135	-
	09							2700	243	-	3000	270	-	300	27	-
	58							2700	1566	-	3000	1740	-	300	174	-
1	82								4484	-		5460	-		976	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört kerbl. sand Åker gr gr gr gr gr gr 145 7 146 5 147 5 148 7 149 7 150 5 Summa	
			Skoppa s.w. Lågstorp gr gr Todarp gr	Andelning 4. Carl Bennet Åker kerbl. sand gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr 151 9 152 7 153 5 154 5 155 5 156 7 157 9 158 9 159 7 160 5 161 5 162a 5 162b 7 Överfört	

2/16 1'
2/8 2'
1/2 3'
torp 3'
1 4'

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 82									4484	-		5460	-		976	-
1 40								2100	2940	-	3000	4200	-	900	1260	-
95								1600	1520	-	2000	2850	-	1400	1330	-
21								1600	336	-	3000	620	-	1400	294	-
57								2100	1197	-	3000	1710	-	900	513	-
32								2100	672	-	3000	960	-	900	288	-
1 51								1600	2416	-	3000	4520	-	1400	2114	-
6 78									13565	-		20340	-		6775	-
01								2700	27	-	3000	30	-	300	3	-
33								2100	693	-	3000	990	-	900	297	-
74								1600	1184	-	3000	2220	-	1400	1036	-
1 06								1600	1696	-	3000	3180	-	1400	1484	-
23								1600	368	-	3000	690	-	1400	322	-
37								2100	777	-	3000	1110	-	900	333	-
41								2700	1107	-	3000	1220	-	300	123	-
23								2700	621	-	3000	690	-	300	69	-
44								2100	924	-	3000	1320	-	900	396	-
78								1600	1248	-	3000	2340	-	1400	1092	-
55								1600	880	-	3000	1650	-	1400	770	-
90								1600	1440	-	3000	2700	-	1400	1260	-
03								2100	63	-	3000	90	-	900	27	-
6 08									11028	-		18240	-		7212	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförsk Åker gr Grav, imp. Åker gr gr gr gr gr gr Summa	163 7 164 9 165 — 166 9 167 7 168 5 169 5 170 7 171 9
				<u>Sammandrag</u>	
			<u>Tälles s:u</u> Längeberga Ljuskeulla gr gr gr Stunkängen Kålsnåberg i Filborna <u>Tälles s:u</u> Längeberga Kropps s:u Lågastorp gr	<u>Avdelning 1</u> Sten Stenstam, Sten Appelgren och Ragnhild Stenstam Brigitta Stenstam dus. dus. dus. Lure Olsson Eric Peterson Carl Stenstam	1-9 10a 10b-23 24-30 31-38 39, 40 41, 42 43-47
1 1/2 15/64 1/64 1/2 lgh.	1' 13 15 14 13 1'				
1/8	32				
3/16 3/8	1' 2'				
				Överföres	

[illegible]

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{2}$ tröp	3' 3' 4'		Lågastorp Todar Hälsingborg. i Filborna	Carl Bennet Pärre Persson Emmanuel Olsson Hens. Holger Jensen Hälsingborgs kyrkliga samf. arr. William Persson.	Överfört V 48-67 V V 68-75 V V 76, 77 V V 78-81 V V 82-93 V V 94-104 V
Stadsäg " " " " " " " "	1278 1279+ 1326 1280+ 1322 1281 1283+ 1310+ 1384		Hälsingborg i Filborna	Summa för avd. 1 Avdelning 2 Hälsingborgs kyrkliga samf. arr. William Persson Hälsingborgs kyrkliga samf. arr. Nalle Bengtson	105-124 V 125-130 V
Stadsäg Stadsäg	1283+ 1310+ 1384 1283+ 1310+ 1384		Hälsingborg i Filborna	Summa för avd. 2 Avdelning 3 Hälsingborgs kyrkliga samf. arr. William Persson Hälsingborgs kyrkliga samf. arr. Nalle Bengtson Hes Bengtson	131-133 V 134-138 V 139
Stadsäg Stadsäg Stadsäg	1283+ 1310+ 1384 1283+ 1310+ 1384 1290+ 1307		Hälsingborg i Filborna		
$\frac{3}{16}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{1}{2}$ tröp 1'	1' 2' 3' 3' 4'		Kroppen s. m. Lågastorp Hälsingborg Todar Hälsingborg	Carl Bennet	V 140-150 V
				Summa för avd. 3	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1456				145					41209	-		52416	-		11207	-
1090				10					24221	-		32700	-		8479	-
597				01					16832	-		20862	-		4030	-
171									4449	-		5130	-		681	-
207									4671	-		6210	-		1539	-
724				04					15159	-		21720	-		6561	-
623				06					10410	-		18690	-		8280	-
14868				166					116951	-		157728	-		40777	-
1031									18757	-		30930	-		12173	-
194				01					4205	-		5820	-		1615	-
1225				01					22962	-		36750	-		13788	-
382									6311	-		11460	-		5149	-
531									9586	-		15930	-		6344	-
05									135	-		150	-		115	-
678									13565	-		20340	-		6775	-
1596									29597	-		47880	-		18283	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{3}{16}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{1}{2}$ trp 1	1' 2' 3' 3' 4'		<u>Kropps s:n</u> Lågastorp st st Tödarp st	<u>Avdelning 4</u> Carl. Bennet <u>Summa för avd. 4</u> <u>Summa för hela företaget</u>	151-171

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	32					02		22405	-		33960	-		11555	-	
11	32					02		22405	=		33960	=		11555	=	
88	21					169		191915	=		276318	=		84403	=	
Rundsgård den 14 september 1945. St. tjänstens vägnar: <u>O. H. Nilén</u> Statens lantbruksingenjör. <u>Bj. Lundén</u> Vice Lantbruksingenjör Godt vägen.																

Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

[illegible]

Ägöfigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Värderingslängd för brukningsbåtad.

Hemantal.	Jordregisternummer.	<u>Socken</u> , by och hemman.	Ägare.
15/64	15	<u>Vädduf</u> Ljurskulla	Brigida Bennet
1/64	14	Ljurskulla	Dens. <u>Summa</u>

Brukningsbättnad.

Jordvinst.					Förbättrade brukningsförhållanden.		Totalvärde.
Längd	Bredd	Areal	à pris	Värde	Årsvärde	Kapitalvärde	
m	m	ha	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
499	6.40						
184	2.75	0.37	2000	740.-	130.-	4330.-	5070.-
184	2.75	0.05	2000	100.-	20.-	670.-	770.-
		0.42		840	150.-	5000.-	5840.-

Lundsgård den 14 september 1945.
P. Gänstens vägnar:
E. H. Miller.
Statens lantbruksingenjör.
~~Tej Andersson~~ för Lenn Lenns på
Gode Udd.

Bil. Ac.

Sammandrag av värderingssatser
för skätningsvärde och brukningsvärde.

Hemmantal.	Jordbogsister numm.	Socken, by och hemman.	Ägare.
1/2	13	<u>Vällarp.</u>	<u>Avdelning 1.</u>
15/64	15	Ljusslätt	Brigitta Pennet
1/64	14	Do	Do.
låg.	1'	Do	Do.
1/8	32	Munkängan	Thure Olsson
		Långgibunga	Carl Pennet
		<u>Kropp.</u>	
3/16	1'	Lågar torp	} Carl Pennet
3/8	2'	Do	
1/2	3'	Do	
Korp	3'	Todarp	
1	4'	Do	
		<u>Hälsingborg.</u>	
stadsäg	611	Tilborna	Leile Pettersson
"	1278	Do	Per Persson
"	1279+	Do	Emanuel Olsson
"	+1326	Do	Do.
"	1280+	Do	
"	+1322	Do	
"	1281	Do	Holger Jansson
"	1283+	Do	Hälsingborgs kyrkliga samf.
	+1310+		an. William Persson
	+1384		<u>Summa för avd. 1.</u>
		<u>Hälsingborg.</u>	<u>Avdelning 2.</u>
stadsäg	1283+	Tilborna	Hälsingborgs kyrkliga samf.
	+1310+		an. William Persson
	+1384		Hälsingborgs kyrkliga samf.
"	1283+	Do	an. Matts Persson
	+1310+		<u>Summa för avd. 2.</u>
	+1384		

4277		4277
2001	5070	7071
1541	770	2311
1207		1207
1057		1057
8479		8479
1124		1124
4030		4030
681		681
1539		1539
6561		6561
8280		8280
40777	5840	46617
12173		12173
1615		1615
13788		13788

<u>Hälsingborg.</u>		
Stadsäg.	1283+ +1310+ +1384	Filborna
"	1283+ +1310+ +1384	Do
"	1290+ +1307	Do
<u>Skopp.</u>		
3/16	1'	Lågaslopp
3/8	2'	Do
1/2	3'	Do
lopp	3'	Todarp
1	4'	Do
3/16	1'	Lågaslopp
3/8	2'	Do
1/2	3'	Do
lopp	3'	Todarp
1	4'	Do

Avdelning 3.

Hälsingborg kyrkliga samf.
an. William Persson

Hälsingborg kyrkliga samf.
an. Malte Bengtsson
Åke Bengtsson

Carl Pennet

Summa för avd. 3

Avdelning 4.

Carl Pennet

Summa för avd. 4

Summa för hela församlen

Afs- trings- båtnad KT.	Bruk- nings- båtnad KT.	Summa båtnad KT.	Anmärkningar.
5149		5149	
6344		6344	
15		15	
6775		6775	
18283		18283	
11555		11555	
11555		11555	
84403	5840	90243	
			Lundsgård den 14 september 1945. i tjänstens vägnar: <u>E. A. Meller</u> Ståthöfdingenjör. Hj. Thudemann för Lunds länsskogs- förvaltningskontor.

Kostnadsförslag

Bil. Ba

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Alternativförslag I.</u> <u>Huvudarloop.</u> <u>Dikessäckan A-B.</u>								
28+52 -	152	Cementrör; 28" m.	152	17.-	2584-					
-27		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höjning m.	152	4.-	608 -					
27-26+63	37	Cementrör; 28" m.	37	17.-	629 -					
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höj-								
		ning m.	37	4.25	157.25		39.75	25		
Tills.	1189	m.								
Kommunering av röruloppet vid 28+52, förstärkning av det öppna arloppets botten och släuter genom stäv-										
		nättning	st.	1	200	200 -				
Rörummar 48" med koppningar; vid										
27 och 26+63			st.	2	225	450 -				
Rörhuggning, och borttagning av träd, buskar och skrubbar m.m.										
						40 -		690 -		
Oförutsäkt och arbetsledning m.m.										
ca 15%								731.75		5400 -
<u>Dikessäckan B-C.</u>										
26+63-	63	Cementrör; 28" m.	63	17.-	1071 -					
-26		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höj-								
		ning m.	63	4.75	299.25					
26 -	150	Cementrör; 28" m.	150	17.-	2550 -					
-24+50		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höj-								
		ning m.	150	9.50	1425 -					
Övf.	213	Överföras			5345.25				5400 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Örf.	2/3	Överfört			5345	25			5400	-
24+50-	350	Cementrör; 28" m.	350	17.-	5950	-				
- 21		Schaktning, stämpling, rörläggning, höj- ning m.	350	13.25	4637	50				
21-20	100	Cementrör; 28" m.	100	17.-	1700	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höj- ning m.	100	14.-	1400	-	1903	275		
Tills.	663 m.									
Bummar 48" med kopplingar; vid 25+25, 24, 22+84, 21+64, 21+56 och 21 st.										
		Rothuggning och borttagning av träd, buskar och stubbar m. m.	6	225.-	1350	-				
Oförutsatt och arbetsledning m. m. ca 15%										
							20	-	1370	-
							3197	25	23600	-
Dikerstäckan 6-8.										
20-	113	Cementrör; 28" m.	113	17.-	1921	-				
-18+87		Schaktning, stämpling, rörläggning, höj- ning m.	113	10.75	1214	75				
18+87-	117	Cementrör; 28" m.	117	17.-	1989	-				
-17+70		Schaktning, stämpling, rörläggning, höj- ning m.	117	9.50	1111	50				
17+70-	330	Cementrör; 28" m.	330	17.-	5610	-				
-14+40		Schaktning, stämpling, rörläggning, höj- ning m.	330	8.75	2887	50	14733	75		
Tills.	560 m.	Överföras					14733	75	29000	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Överföret</i>					1473375		29000	-
<i>Drummar 48" med kopplingar;</i>										
<i>vid 19+80, 18+87, 18+40, 17+70,</i>										
<i>16+92, 16+16, 15+36 och 14+40 st.</i>			8	225.-	1800	-				
<i>Rothuggning och borttagning av</i>										
<i>träd, buskar och stubbar m.m.</i>					200	-	2000	-		
<i>Omförsett och arbetsledning</i>										
<i>m.m. ca 15%</i>							256625		19300	-
		<i>Sikessträckan D-E.</i>								
<i>14+40 - 116</i>		<i>Cementrör, 28"</i>	116	17.-	1972	-				
<i>-13+24</i>		<i>Schaktning, stämpning,</i>								
		<i>rörläggning, höj-</i>								
		<i>ning</i>	116	8.50	986	-				
<i>13+24 - 94</i>		<i>Cementrör, 28"</i>	94	17.-	1598	-				
<i>-12+20</i>		<i>Schaktning, stämpning,</i>								
		<i>rörläggning, höj-</i>								
		<i>ning</i>	94	9.-	846	-	5402	-		
<i>Tills. 210</i>		<i>m.</i>								
<i>Drummar 48" med kopplingar;</i>										
<i>vid 13+64, 13+24, 12+84, 12+38</i>										
<i>och 12+20 st.</i>			5	225.-	1125	-				
<i>Rothuggning och borttagning av</i>										
<i>träd, buskar och stubbar m.m.</i>					125	-	1250	-		
<i>Omförsett och arbetsledning m.m.</i>										
<i>ca 15%</i>							998	-	7650	-
		<i>Sikessträckan E-F.</i>								
<i>12+20 - 146</i>		<i>Cementrör, 24"</i>	146	13.-	1898	-				
<i>=10+84</i>		<i>Schaktning, stämpning,</i>								
		<i>rörläggning, höjning</i>	146	6.50	949	-				
<i>Öf.</i>	146	<i>Överföret</i>			2847	-			55950	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	146	Överfört			284				55950	-
10+84- -8+8	276	Cementrör; 24" m. Schaktning, stämpling, rörläggning, hölj- ning	276	13.-	3588	-				
8+8- -6+9	199	Cementrör; 21" m. Schaktning, stämpling, rörläggning, hölj- ning	199	10.-	1990	-				
6+9- -4+32= =40	177	Cementrör; 21" m. Schaktning, stämpling, rörläggning, hölj- ning	177	10.-	1770	-				
Tills.	798 m									
Drummar 40" med kopplingar; vid 11+72, 10+84, 9+80, 9, 8+8, 7, 6+9, 5+36 och 4+32=40 st.			9	160.-	1440	-				
Rothuggning och borttagning av träd, buskar och stubbar m. m.					310	-	1750	-		
Omförd och arbetsledning m. m. ca 15%							2356 50		18050	-
<u>Dikessträckan F-G.</u>										
4+32=40- -3+66= =50	66	Cementrör; 18" m. Schaktning, stämpling, rörläggning, hölj- ning	66	7.75	511	50				
Tills.	66 m.									
Drummar 40" med kopplingar; vid 3+66= =50 st.			1	160.-	160	-				
Rothuggning och borttagning av Överför					160	-	742 50		74000	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Överfört</i>			160	-	742	50	74000	-
		<i>träd, buskar och stubbar</i>								
		<i>m. m.</i>			40	-	200	-		
		<i>Öfversett och arbetsledning m. m.</i>								
		<i>ca 15 %</i>					157	50	1100	-
		<i><u>Sikesskräckan G-H.</u></i>								
3+66=50	140	<i>Cementrör; 15" m.</i>	140	6.-	840	-				
- 2+26		<i>Schaktning, stämpning,</i>								
		<i>rörläggning, hölj-</i>								
		<i>ning m.</i>	140	2.75	385	-				
2+26-	166	<i>Cementrör; 10" m.</i>	166	3.75	622	50				
- 0+60		<i>Schaktning, stämpning,</i>								
		<i>rörläggning, hölj-</i>								
		<i>ning m.</i>	166	1.50	249	-				
0+60-	60	<i>Cementrör; 8" m.</i>	60	2.75	165	-				
- 0		<i>Schaktning, stämpning,</i>								
		<i>rörläggning, hölj-</i>								
		<i>ning m.</i>	60	1.25	75	-	2336	50		
	<i>Tills. 366 m.</i>									
<i>Drum</i>	<i>32"</i>	<i>med kopplingar; vid</i>								
<i>2+26</i>		<i>st.</i>	1	100.-	100	-				
<i>Drummar</i>	<i>24"</i>	<i>med kopplingar; vid</i>								
<i>1 0+60 och 0</i>		<i>st.</i>	3	70.-	210	-				
		<i>Rothuggning och borttagning av</i>								
		<i>träd, buskar och stubbar m. m.</i>			40	-	350	-		
		<i>Öfversett och arbetsledning</i>								
		<i>m. m. 15 %</i>					413	50	3100	-
		<i><u>Lidoarloop.</u></i>								
		<i><u>Sikesskräckan F-Fa</u></i>								
		<i>Överfört</i>							78200	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Överfört</i>							<i>78200 -</i>	
4+32 =	235	<i>Bementör; 12" m.</i>	235	4.75	1116	25				
=40 -		<i>Schaktning, stämpning,</i>								
-42+35		<i>rörläggning, hölj-</i>								
		<i>ning m.</i>	235	4.-	940	-				
42+35 -	241	<i>Bementör; 10" m.</i>	241	3.75	903	75				
-44+76		<i>Schaktning, stämpning,</i>								
		<i>rörläggning, hölj-</i>								
		<i>ning m.</i>	241	3.75	903	75				
44+76 -	201	<i>Bementör; 8" m.</i>	201	2.75	552	75				
-46+77		<i>Schaktning, stämpning,</i>								
		<i>rörläggning, hölj-</i>								
		<i>ning m.</i>	201	3.-	603	-	5019	50		
<i>Tills.</i>	<i>677 m.</i>									
<i>Drum</i>	<i>32" med kopplingar; ; vid</i>									
<i>44+70</i>		<i>st.</i>	1	100.-	100	-				
<i>Drummar</i>	<i>24" med kopplingar; ;</i>									
<i>vid 41+16, 42+35, 43+50, 44+76,</i>										
<i>46+46 och 46+77</i>		<i>st.</i>	6	70.-	420	-	520	-		
<i>Oförutsett och arbetsledning m. m.</i>										
<i>ca 15%</i>							860	50	6400	=
		<i>Dikessträckan G-Ha-Gb</i>								
3+66 =	230	<i>Bementör; 10" m.</i>	230	3.75	862	50				
=50 -		<i>Schaktning, stämpning,</i>								
-52+30		<i>rörläggning, hölj-</i>								
		<i>ning m.</i>	230	3.-	690	-				
52+30 -	120	<i>Bementör; 8" m.</i>	120	2.75	330	-				
-53+50		<i>Schaktning, stämpning,</i>								
		<i>rörläggning, hölj-</i>								
		<i>ning m.</i>	120	3.-	360	-				
<i>Örf.</i>	<i>350</i>	<i>Överfört</i>			2242	50			84600	=

[illegible]

Längd L ä g e m.	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sammmandrag.</u>								
		<u>Fluvindarlopp.</u>								
189		Bikesshäckan A - B.			5400	-				
663		B ² B - b			23600	-				
560		B ² b - a			19300	-				
210		B ² a - c			7650	-				
798		B ² c - F			18050	-				
66		B ² F - g			1100	-				
366	2852	B ² g - H			3100	-	78200	-		
		<u>Idoarlopp.</u>								
677		Bikesshäckan F - Fa			6400	-				
450	1127	B ² g - Ga - Gb			3400	-	9800	-		
		<u>Idoarlopp till idoarlopp.</u>								
	232	Bikesshäckan Ga - Gc			1400	-	1400	-	89400 =	
Summa	4211 m	Summa kostnad							89400 =	

Arms. $\frac{1}{9}$ 45 134.

Lundsgränd den 17 September 1915.
 Dr. Hj. Arentsen, Vägnar:
 E. H. Hallén.
 I Sörens Lantbruksskolan

Längd ~~Längd~~ m.	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Örefors</u>							51750	-
		<u>dikeshäckan C-F.</u>								
	798	Se alternativförslag I							18050	-
		<u>dikeshäckan F-G.</u>								
	66	Se alternativförslag I							1100	-
		<u>dikeshäckan G-H</u>								
	366	Se alternativförslag I							3100	-
		<u>Sidoarloop.</u>								
		<u>dikeshäckan F-Fa</u>								
	677	Se alternativförslag I							6400	-
		<u>dikeshäckan G-Ga-Gb</u>								
	450	Se alternativförslag I							3400	-
		<u>Sidoarloop till sidoarloop.</u>								
		<u>dikeshäckan Ga-Gc.</u>								
	232	Se alternativförslag I							1400	-
					<u>Summa kostnad</u>				85200	-
		<u>Sammmandrag</u>								
		<u>Kurvarloop.</u>								
	189	dikeshäckan A-B			1200	-				
	663	Se B-b			23600	-				
	560	Se b-a			19300	-				
	210	Se a-b			7650	-				
	798	Se b-f			18050	-			17900	
	66	Se f-g			1100	-				
	366	Se g-h			3100	-	74000	-		
	Örf. 2852	Örefors					74000	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
Örf.	2852	Öreför				74000	-			
		Sidoarloop.								
677		Sidessäckan F-Fa			8400	-				
450	1127	S- G-Ga-Gb			3400	-	9800	-		
		Sidoarloop till sidoarloop.								
	232	Sidessäckan Ga-Gc					1400	-		
Summa	4211 m.	Summa kostnad				85200	-			
Rundsgård den 14 september 1945. f. tjänstens rägnar: Ed. Nilén Statens lantbruksinspektör.										

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Grävnings tabell.							
Alternativförslag I.							
Huvudarlopp.							
Dikesskräckan A-B.							
28+52	-	1.25				40.91	28" cementrör mellan 28+52 och 26+63.
28+47	5	1.20					
28	47	1.60				6:1000	
27+50	50	1.70					
27	50	0.80				41.82 6:1000	
26+63	37	1.20				42.04	Fickst: Torv o. järndubb i jordfast sten i rännan mellan Långsberga och Ljuskeja, 9 m. från dikets ö. kant och öster ut ca 0.70 m över marken; belägen på höjden +44.-m.
Summa	189	meter					
Dikesskräckan B-C.							
26+63	-	1.30				42.04	Fickst: Se föreg! 28" cementrör mellan 26+63 och 20.
26+50	13	1.05					
26	50	2.35				1:1000	
25+50	50	2.70					
25+25	25	2.80				42.17	
25	25	2.90				1:1000	
24+50	50	2.85				1:1000	
24	50	3.15				42.30	
23+50	50	3.-				1:1000	
23	50	3.05				1:1000	
22+84	16	3.05				42.42	
22+50	34	3.10					
22	50	2.85				1:1000	
21+64	36	2.70				42.54	
21+56	8	3.30				42.55	
21+50	6	2.70				1:1000	
21	50	2.40				42.60	
20+50	50	2.40				1:1000	
Övrigt	613						

L ä g e	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00f.	613					1:1000		
20	50	2.45				42.70		
<u>Summa</u>	663	meter						
<u>Dikessträckan C-D.</u>								
20	-	2.45				42.70		28" cementrör mellan 20 och 14+40.
19+50	50	2.35						
19	50	2.20						
18+77	23	2.30				1:1000		Fixpunkt: Kors o. järndubb i jordfast ställe i gräsen mellan Annika-gården och stadsag. 6/1 i Filborna 8m. F. om diket's kant; belägen på höjden +45.54 m.
18+50	27	2.25						
18	50	2.10						
17+50	50	2.30				42.95		
17	50	2.35						
16+50	50	2.50						
16	50	2.05						
15+50	50	2.15				1:1000		
15	50	2.25						
14+50	50	2.20						
14+40	10	2.20				43.26		
<u>Summa</u>	560	meter						
<u>Dikessträckan D-E.</u>								
14+40	-	2.20				43.26		28" cementrör mellan 14+40 och 12+30.
14	40	2.30						
13+50	50	2.50						
13	50	2.30				1:1000		
12+50	50	2.40						
12+30	20	2.40				43.47		
<u>Summa</u>	210	meter						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Dikessträckan E-F							
12+30	-	2.40				43.47	24" cementrör mellan 12+30 och 8+8.
12	30	2.20					
11+50	50	2.40				0001:1	Förskt: Kors o. jämdubb i sten i ägr-gräusen mellan stadsäg. 1279 och 1278, 7 m från dikesträckan åt väster; belägen på höjden +46.30 m.
11	50	2.50					
10+84	16	2.45					
10+50	34	2.25				43.65	
10	50	2.20					
9+50	50	2.35				0001:1	
9	50	2.40					
8+50	50	1.95					
8+8	42	2.-				43.89	
8	8	2.-				0001:1	
7+50	50	1.85					24" cementrör mellan 8+8 och 4+32=40
7	50	1.95				44.-	
6+50	50	1.95					
6	50	1.85				0001:1	
5+50	50	1.65					
5	50	1.65				44.20	
4+50	50	1.60				1:1000	
4+32=40	18	1.60				44.27	
I ma	798	meter					
Dikessträckan F-G							
4+32=40	-	1.60				44.27	18" cementrör mellan 4+32=40 och 3+66=50
4	32	1.55				1:1000	
3+66=50	34	1.65				44.33	Förskt: Se föreg.!
I ma	66	meter					

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>dikessträckan G-H.</u>								
3+66=50	—	1.60				44.38		15" cementrör mellan 3+66=50 och 2+26.
3+50	16	1.40						
3	50	1.50				1:1000		
2+50	50	1.60						
2+26	24	1.60				44.52		
2+26	—	1.55				44.57		10" cementrör mellan 2+26 och 0+60.
2	26	1.50						
1+50	50	1.45				3:1000		
1	50	1.55				44.95		
0+60	40	1.75				3:1000 45.07		
0+60	—	1.70				45.12		8" cementrör mellan 0+60 och 0.
0+50	10	1.65				7:1000		
0	50	1.65				45.54		Fixpkt: Kors o. järndubb i f. betong- pelaren i u. al. ledningsstativ 110 m. N. om pkt 0; belägen på höjden + 48.22 m.
<u>Sum</u>	<u>366</u>	<u>meter</u>						
<u>Sidoavlopp.</u> <u>dikessträckan F-Fa.</u>								
4+32=40	—	1.50				44.40		12" cementrör mellan 4+32=40 och 42+35.
40+50	50	1.50						Fixpkt: Kors o. järndubb i jordfast sten i rågränsen mellan Fasdorp och dimdögård vid pkt 4+32 på vattenl. o. sida; belägen på höj- den + 46.55 m.
41	50	1.50				1:1000		
+50	50	1.45						
42	50	1.40						
+35	35	1.45				44.63		
+35	—	1.40				44.68		10" cementrör mellan 42+35 och 44+76.
+50	15	1.40						
43	50	1.65						
+50	50	1.50				2:1000		
44	50	1.55						
+50	50	1.60						
+76	26	1.60				45.16		
<u>Öst</u>	<u>476</u>							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	476						
44+76	-	1.55				45.21	8" cementbör mellan 44+76 och 46+77.
45	24	1.40					
+50	50	1.30				6:1000	
46	50	1.80					
+46	46	1.35					
+77	31	1.30				46.42	Fixplet: Kors o. järndubb i jordfast sten i gårdens gård å stadsäg. 1283, 77 m. V. om pht 46+76; belägen på höjden + 48.44 m.
<u>I ma</u>	677	meter					
<u>Dikessläckan G - Ga - Gc.</u>							
3+66=50	-	1.70				44.40	10" cementbör mellan 3+66=50 och 52+30=60.
50+50	50	1.55					Fixplet: Kors o. järndubb i jordfast sten i rågången mellan Kasatorp och Lundsgård vid pht 4+32 på vallens Ö. sida; belägen på höjden + 46.55 m.
51	50	1.65				4:1000	
+50	50	1.55					
52	50	1.50					
52+30=60	30	1.50				45.32	
52+30=60	-	1.45				45.37	8" cementbör mellan 52+30=60 och 54+50.
52+50	20	1.45					
53	50	1.40				1:1000	
+50	50	1.40				45.49	
54	50	1.50				1:1000	
+50	50	1.35				45.59	
<u>I ma</u>	450	meter					
<u>Sidoavlopp till sidoavlopp.</u> <u>Dikessläckan Gc - Gc.</u>							
52+30=60	-	1.45				45.37	6" cementbör mellan 52+30=60 och 62+32.
60+50	50	1.35				15:1000	
61	50	1.70				46.87	
+50	50	1.35				15:1000	
62	50	1.40					
Övf.	200						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf. 200								
62+10	10	1.50				48.52 Ho: 1000 49.40		
62+32	22	1.25						
<u>Sma.</u>	232 meter							
<u>Sammandrag</u>								
<u>Huvudarloop.</u>								
189						A-B		
663						B-C		
560						C-D		
210						D-E		
798						E-F		
66						F-G		
366 2852						G-H		
<u>Sidoarloop.</u>								
677						F-Fa		
450 1127						G-Ga Gb		
<u>Sidoarloop till sidoarloop.</u>								
						Ga-Gc		
<u>Sma.</u>	232							
	4211 meter							

[illegible]

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Örf. 3979								

Vid arbetets utförande skola bl. a. följande bestämmelser iakttagas.

- 1/ Ommurningar skola utföras av betong med 300 kg. E-cement per m³ och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall ordentligt utbottnas med skärv.
- 2/ Stensättning till förstärkning av slänten vid rörtlopp skall grundläggas minst 0.20 m. under det öppna avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, lagda i ordnade förband och fogade med cementbruk. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0.20x0.35x0.45 få ej användas. Stensättningen skall läggas på underlag av skärv.
- 3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 4/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 6/ Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0.6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
- 7/ Höljning skall utföras genom näfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 8/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 9/ Fyllning skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

- 10/ Fyllning får ej innehålla sten.
- 11/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 12/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skall, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.
- 13/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av nya avlopp, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och eventuellt förstärkas genom utfyllning med groft grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där ledningarna korsa rörrännor.
- 14/ Alla brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 15/ Brunnar med 24" inre diameter skola utföras av betongrör.
- 16/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel. 32" brunnar skola avkonas till 24" och större brunnar till 32".
- 17/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas tegelrör till det antal och av de dimensioner, som framgå av den över området upprättade täckdikningsplanen.
- 18/ Brunnar, som ligga i krökar och gränslinjer, samt brunnar med kopplingar för sidoavlopp skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga

- brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och därest han själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.
- 19/ Alla brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och groft grus.
- 20/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnsbyggnaden. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställt, eller ock skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.
- 21/ Kopplingar i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade i brunnsväggen med cementbruk.
- 22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 23/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, om det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören för den händelse grundförstärkning

erfordras.

Lundsgård den 14 september 1945.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning
enligt 10 kap. vattenlagen angående torrlägg-
ning av marker till Filborna m. fl. hemman i
i Hälsingborgs stad samt Kropps och Vällufs
socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 3 april 1943 förordnades understecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Filborna m. fl. hemman i Hälsingborgs stad samt Kropps och Vällufs socknar, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det planerade torrlägningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Företaget, som avser "dikning", berör marker till stadsägorna 611, 1278, 1279+1326, 1280+1322, 1281, 1283+1310+1384 och 1290+1307 i Filborna, Hälsingborg, Lågastorp nr 1, 2 och 3 och Todarp nr 3 och 4 i Kropps socken samt Långeberga nr 1 och 3, Ljusekulla nr 1 och Munkängen nr 1 i Vällufs socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområdet nr 94 Råån, ligger c:a 4 km. Ö Hälsingborgs stads centrum, 5.5 km. SV Kropps kyrka och 4 km. NV Vällufs kyrka. På hithörande översiktskarta har de marker, som ingå i företaget, utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom

ett mindre floddike, som avleder vattnet söder ut till Lussebäcken, ett biflöde till Råån. Floddiket har emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner, varför vissa delar av de marker, som för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Förrättningsmannen har därför på begäran av sökandena upprättat förslag till nya avlopp, vilka skola utföras till det djup och med de övriga dimensioner, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattensjuka områdena. Agronom Knutssom har under förrättningens handläggning bl. a. framhållit nyttan för Långeberga gård om det öppna avloppet över egendomen eller dikessträckan A-B uppgrävdas och igenlades med rör. Förrättningsmannen har därför utarbetat två olika förslag till nya avlopp, nämligen alternativförslag I med samtliga dikessträckor utförda som täckta avlopp och alternativförslag II med i huvudsak öppet avlopp över Långeberga men i övrigt med täckta avlopp. Förrättningsmannens förslag, som närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, avser upptagande av följande avlopp och dikessträckor.

Alternativförslag I.

Huvudavlopp.

- 1/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 28+52 vid Lussebäcken norr ut till avvägningspunkten 26+63 i gränsen mellan Långeberga och Ljusekulla egendomar. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 28" cementrör. Vid avvägningspunkten 28+52 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstär-

kas genom stensättning. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 27 och 26+63 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 2/ Dikessträckan B-C från avvägningspunkten 26+63 norr ut till avvägningspunkten 20. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 28" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 25+25, 24, 22+84, 21+64, 21+56 och 21 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.
- 3/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 20 norr ut till avvägningspunkten 14+40. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 28" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 19+80, 18+87, 18+40, 17+70, 16+92, 16+16, 15+36 och 14+40 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.
- 4/ Dikessträckan D-E från avvägningspunkten 14+40 norr ut till och genom vägen Orans gård vid avvägningspunkten 12+30. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 28" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 13+64, 13+24, 12+84, 12+38 och 12+30 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.
- 5/ Dikessträckan E-F från avvägningspunkten 12+30 norr ut till avvägningspunkten 1+32 = 40. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 24" och 21" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna

11+72, 10+84, 9+80, 9, 8+8, 7, 6+9, 5+36 och 4+32 = 40 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckan F-G från avvägningpunkten 4+32 = 40 norr ut till avvägningpunkten 3+66 = 50. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningpunkten 3+66 = 50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

7/ Dikessträckan G-H från avvägningpunkten 3+66 = 50 norr ut till avvägningpunkten 0. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15", 10" och 8" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna 2+26, 1, 0+60 och 0 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

8/ Dikessträckan F-Fa från avvägningpunkten 4+32 = 40 väster och norr ut till avvägningpunkten 46+77 i gränsen mellan de båda olika brukningsdelarna under stadsägan 1281 i Filborna. Det nya avloppet skall mellan avvägningpunkterna 4+32 = 40 och 42+35 upptagas i rak nyskärning och mellan avvägningpunkterna 42+35 och 46+77 följa nu befintligt avledningsdike. Hela avloppet skall utföras som täckt ledning av 12", 10" och 8" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna 41+16, 42+35, 43+50, 44+70, 44+76, 46+46 och 46+77 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

9/ Dikessträckan G-Ga-Gb från avvägningpunkten 3+66 = 50 öster och söder ut till avvägningpunkten 54+50. Mellan avvägningpunkterna

3+66 = 50 och 52+30 = 60 skall avloppet följa samma sträckning som nu befintligt avledningsdike samt mellan avvägningspunkterna 52+30 = 60 och 54+50 upptagas i nyskärning utmed östra sidan av nuvarande ägoväg. Hela dikessträckan skall utföras som täckt avlopp av 10", 8" och 6" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 51+16, 52+30 = 60, 53+50 och 54+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp till sidoavlopp.

10/ Dikessträckan Ga-Gc från avvägningspunkten 52+30 = 60 öster ut till avvägningspunkten 62+32. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 61, $\frac{+10}{62}$ och 62+32 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Alternativförslag II.

Huvudavlopp.

11/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 28+52 vid Lussebäcken norr ut till avvägningspunkten 26+63 i gränsen mellan Långeberga och Ljusekulla egendomar. Hela avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket.

Delsträckan 28+52-26+80 skall utföras som öppet avlopp genom upprensning av det nuvarande floddiket.

Delsträckan 26+80-26+63 skall utföras som täckt avlopp av 28" cementrör. Vid avvägningspunkten 26+80 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 26+63 på sätt närmare framgår av för-

slagshandlingar och ritningar.

12/ Dikessträckan B-C skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag I.

13/ Dikessträckan C-D skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag I.

14/ Dikessträckan D-E skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag I.

15/ Dikessträckan E-F skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag I.

16/ Dikessträckan F-G skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag I.

17/ Dikessträckan G-H skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag I.

Sidoavlopp.

18/ Dikessträckan F-Fa skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag I.

19/ Dikessträckan G-Ga-Gb skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag I.

Sidoavlopp till sidoavlopp.

20/ Dikessträckan Ga-Gc skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag I.

Synemännen anse, att det givetvis vore fördelaktigt för Långeberga gård, om företaget utfördes enligt alternativförslag I, enär egendomen då komme att vinna viss båtnad, framförallt genom förbättrade brukningsförhållanden. Kostnaderna för alternativförslag I hava emellertid beräknats bliva 4200.-

högre än kostnaderna för alternativförslag II, ett kostnadsbelopp, som enligt synemännen ej motsvaras av den båtnad, som vinnes för Långeberga. Synemännen föreskriva därför, att dikningsföretaget skall utföras enligt alternativförslag II. Företaget skall dock utföras enligt alternativförslag I, om ägaren av Långeberga gård det påfordrar och därjämte ikläder sig att ensam gälda de ökade kostnader, som härigenom uppkomma för företaget. Innan arbetet utbjudes på entreprenad, skall därför företagets styrelse tillfråga Långeberga ägare, om han yrkar, att dikningsföretaget skall utföras enligt alternativförslag I. Svaret skall avlämnas skriftligen senast på 14:de dagen efter det frågan framställts. Blir svaret "jakande", skall styrelsen infordra anbud på företagets utförande enligt båda alternativförslagen, varefter det belopp, som Långeberga ägare ensam skall betala, fastställas att motsvara skillnanden mellan den antagne entreprenörens båda anbud. Dessutom skall Långeberga ägare betala de ökade kostnader för arbetsledning m.m., beräknade enligt lantbruksingenjörs-taxan, som uppkomma om företaget utföres enligt alternativförslag I.

Synemännen vilja även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Profil- och sektionsritningar hava upprättats för alla dikessträckor. Ritningarna utvisa de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de ommurningar och brunnar, som skola utföras. För ommurningar och brunnar hava särskilda typritningar upprättats. De

olika dikessträckornas lägen på marken hava på hithörande plankarta utmärkts med röda, heldragna linjer. De platser, där ommurningar och brunnar skola utföras, hava markerats med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts efter rekognosceringar i fältet och med ledning av den ekonomiska kartan över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, angives på profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1.3 liter per sekund och hektar.

Alla de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Huvudavloppet korsar på tre olika platser enskilda vägar, nämligen utfartsvägarna från Oran och Ljusekulla vid respektive avvägningspunkterna 12+30 och 21+56 samt en brukningsväg för Långeberga gård vid avvägningspunkten 26+63. De nuvarande broarna och trummorna i korsningspunkterna skola rivas i den mån det erfordras för avlopps framdragande. De borttagna broarna behöva dock ej ersättas, enär det nya avloppet

skall utföras som täckt ledning. Det skall åligga dikningsföretaget att återställa körbanan i fullgott skick så snart avlopp framdragits genom väg.

Mom. 4.

Telefonkabel.

Kungl. Telegrafverkets telefonkabel Hälsingborg-Sösådal korsar avloppet vid avvägningpunkten 8+50. Företagets styrelse skall därför i god tid underrätta 1:ste sektionssingenjören vid Telegrafverket i Hälsingborg när arbeten komma att utföras, som beröra telefonkabeln. Telegrafverket har sedan att i egen regi och på egen bekostnad vidtaga erforderliga åtgärder för att skydda eller omlägga kabeln, varefter arbetet med avloppets framdragande får påbörjas först sedan omnämnda åtgärder utförts. Uppkommer det oaktat skada på telefonkabeln på grund av vårdslöshet eller oförsiktighet vid de arbeten, som dikningsföretaget skall utföra, äger Kungl. Telegrafverket att framställa ersättning för skadan enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Åtgärder för naturskyddet.

Hälsingborgs Botaniska Förening har under syneförrättningen förklarat sig befara, att den nuvarande vallen vid östra sidan av dikessträckan 6+9-14+40 skulle borttagas, varigenom den ålderdomliga, historiskt och botaniskt intressanta gränsen mellan Hälsingborgs stad samt Kropps och Vällufs socknar komme att spolieras. I anledning härav vilja synemännen framhålla, att torrlägningsarbetena ej komma att inkräkta på vallen, enär det nya täckta avloppet helt skall följa det nuvarande floddiket. Endast sådana mindre träd och buskar, vilkas rötter kunna befaras växa in i rör-

ledningen, komma att borttagas. Det nuvarande floddiket kan också, om jordägaren det önskar eller medgiver, bibehållas till visst djup och viss bredd under förutsättning, att det täckta avloppet kan höljas till 60 cm.

Mom. 6. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya avloppen, skall ersättning utgivas till vederbörande ägare eller brukare av jorden. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan företags styrelse och ägaren eller brukaren, skall ersättningsbeloppet bestämmas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande ersättning för sådana genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkomna skador, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för utförande av nya avlopp enligt alternativförslag I till 89400.- kr. och enligt alternativförslag II till 85200.- kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna / bil. Ba och Bb/.

Mom. 8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning. Då delägarna dessutom förklarat, att de ämnade ansöka om bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för företagets utförande, hava synemännen uppskattat dels alstringsbåtnaden genom förbättrad torrläggning av markerna inom dikningssamfälligheten, dels

brukningsbåtnaden för vissa av företaget berörda fastigheter.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels i nu försumpat skick, dels efter företagets genomförande. Vid värderingen har hänsyn tagits till de nuvarande och blivande torrlägningsförhållandena, till jordens godhet samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet m. fl. omständigheter, som kunna inverka på uppskattningen. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden eller jordförbättringen genom företaget. Resultatet av värderingen framgår av värderingslängden bil. Aa, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Brukningsbåtnad uppkommer enligt synemännens åsikt endast för Ljusekulla /fastigheterna 1⁴ och 1⁵ / egendom. Brukningsbåtnaden innefattar dels värdet av ny areal, som vinnes för jordbruksdrift, dels värdet av förbättrade brukningsförhållanden /tidsvinst vid brukning och skörd, minskade ogräshärdar m.m./, sedan dikessträckan 26+63-19+80 rörlagts och floddiket igenfyllts. Värdet av de förbättrade brukningsförhållandena hava synemännen uppskattat till 150.- kr. per år, motsvarande efter 3 % ett kapitalvärde av 5000.- kr. Värderingslängd för brukningsbåtnad /bil. Ab/ och sammandrag av värderingslängder för alstringsbåtnad och brukningsbåtnad /bil. Ac/ bifogas.

Då markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till olika dikessträckor, äro förhållandena sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Dikningssamfälligheten har därför uppdelats i 4 olika avdelningar på sätt närmare framgår av

värderingslängderna /bil. Aa och Ac/, varefter följande beräkningar utförts med ledning av kostnaderna för alternativförslag II.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-104 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 46617 /40777+5840/ kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D-E-F upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 69800 /1200+23600+19300+7650+18050/ kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 105-130 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 13788.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D-E-F och F-Fa upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 76200 /69800+6400/ kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 131-150 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 18283.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G-H upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 74000 /69800+1100+3100/ kronor.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 151-171 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 11555.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G, G-Ga-Gb och Ga-Gc upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 75700 /69800+1100+3400+11400/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
---------	----------	---------------

90243.- kr.	85200.- kr.	0.944117
-------------	-------------	----------

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	46617.- kr.	69800.- kr.	1.497307
2.	13788.- "	76200.- "	5.526544
3.	18283.- "	74000.- "	4.047475
4.	11555.- "	75700.- "	6.551276

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2	60405.- kr.	76200.- kr.	1.261484
1+2+3	76688.- "	80400.- "	1.021756
1+2+4	71960.- "	82100.- "	1.140911
1+3	64900.- "	74000.- "	1.140215
1+3+4	76455.- "	78800.- "	1.030671
1+4	58172.- "	75700.- "	1.301313
2+3	32071.- "	80400.- "	2.506937
2+3+4	43626.- "	85200.- "	1.952963
2+4	25343.- "	82100.- "	3.239553
3+4	29838.- "	78800.- "	2.640927

Av förestående utredning framgår, att alla avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden om de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså ej jämkas utan fördelas i direkt förhållande till båtnadsvär-

dena eller enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts detta utlåtande /bil. Da/. I längdens kolumn 15 anges varje fastighets och bruksningsdels andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande enligt alternativförslag II och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader skola fördelas.

Delägare, som ej är sökande till syneförrättningen, är enligt bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen icke skyldig att bidra till kostnaderna för företagets utförande med större belopp, än som svarar mot värdet av den å hans egendom uppskattade båtnaden. Bestämmelsen gäller dock ej förrättningskostnader, vilka enligt 10 kap. 80 § vattenlagen skola fördelas utan begränsning av delaktigheten. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Om dikningsföretaget kommer att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare enligt fördelningstalen i kostnadsfördelningslängdens kol. 16.

Mom. 9. Dikningsföretagets utförande.

Av verkställda utredningar och beräkningar har det framgått, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, varför synemännen tillstyrka, att det utföres. Om därför sökandena vilja begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhållit genom denna syneförrättning, skall arbetet utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande av de särskilda be-

stämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /bil. C/ skall vid företagets utförande följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall, innan det påbörjas, anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör kan anses vara sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Alla cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 28" 29 kg, 24" 25 kg, 21" 22 kg, 18" 19 kg, 15" 17 kg, 12" och 10" 16 kg, samt 9" och 6" 15 kg.
- 6/ De höjdlägen för bottenlinjerna vid olika punkter, som angivits

på profilritningarna, hava uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter. De skola gälla framför de på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /bil. C/ angivna djupsiffrorna.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /bil. C/.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Om jordägare eller annan vill borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till lantbruksingenjören i länet, som därefter låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens för detta ändamål företagna förrättning skola gäldas av dikningsföretaget.

Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel sko-

la de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 10. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall det jämlikt bestämmelserna

i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företaget blivit understött med statsmedel, när Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt detsamma.

Mom. 11. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de olika dikessträckorna

skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för avloppens första utförande eller i förhållande till de procenttal, som angives i kostnadsfördelningslängdens kolumn 16. Varje delägare äger rätt påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande domstol föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 12. Organisation m.m.

Dikningsföretaget skall handhavas av en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som väljes på allmänt sammanträde, då varje delägare får rösta i förhållande till sitt andelstal i företaget med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete -
i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick
samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i
3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer

försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår. Sedan revisorerna granskat räkenskaperna och avgivit revisionsberättelse, skola räkenskaperna framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och, då så eljest kan finnas nödigt, kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden, såväl egna som allmänna, föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarne tillgängligt på plats, som bestämmes av styrelsen och kungöres vid sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som erfordras för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som återfinnas i 7 kap. 62-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall kallas dikningsföretaget "Filborna-Vasatorp-Ljusekulla av år 1945". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Luggude häradsrätt.

Vattendomstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 135.36 kr. Avgiften skall av sökandena inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning fastställts. Kommer företaget att utföras, skall avgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre för tusen av båtnaden å vars och ens mark.

Mom. 13. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola ingivas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 13 här ovan angivna tiden.


Lundsgård den 14 september 1945.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.



Hjalmar Linn
Hode Allen

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Vällufs s:w.</u>				
$\frac{1}{2}$	13		Ljuskualla; Perigitta Bennet		10a, 31-38	11851.-	16128.-
$\frac{15}{64}$	15		H ⁺ ; dens.		10b-23	11535.-	13536.-
$\frac{1}{64}$	14		H ⁺ ; dens.		24-26	3823.-	5364.-
lgh.	1'		Norrkängew; Ilmari Olsson		39, 40	4049.-	5256.-
$\frac{1}{8}$	32		Längebaga; Carl Bennet		43-47	6251.-	7308.-
			<u>Kropps s:w.</u>				
$\frac{3}{16}$	1'		Lågarstorp				
$\frac{2}{8}$	2'		H ⁺		{ 48-67		
$\frac{1}{2}$	3'		H ⁺ } Carl Bennet		{ 140-171	60191.-	87000.-
torp	3'		Today				
$\frac{1}{1}$	4'		H ⁺				
			<u>Hälsingborg.</u>				
sladag 611			Filborna; Erik Petersson		41, 42	3700.-	4824.-
"	1278		H ⁺ ; Peron Persson		68-75b	16832.-	20862.-
"	1279+ +1326		H ⁺ ; Emanuel Olsson		76, 77	4449.-	5120.-
"	1280+ +1322		H ⁺ ; dens.		78-81	4671.-	6210.-
"	1281		H ⁺ ; Holger Jensen		82-93	15159.-	21720.-
"	{ 1283+ 1310+ 1384		H ⁺ { Hälsingborgs kyrkliga samt; av. William Persson		{ 94-124 131-133	{ 35478.-	61080.-
"	{ 1283+ 1310+ 1384		H ⁺ { Hälsingborgs kyrkliga samt; av. Nalle Pougtson		{ 125-130 134-138	{ 13791.-	21750.-
"	{ 1290+ 1307		H ⁺ ; Ake Pougtson		139	135.-	150.-
			<u>Summa</u>			191915.-	276315.-

Förbättrings- värde <i>Ålstrings- båtnad</i>	<i>Brut- Beräknad nings- båtnad</i> <i>Kronor</i>	<i>andel i kostnaden för företags-avdelningen</i> <i>Summa</i> <i>båtnad</i> <i>Kronor</i>				Delaktighet i kostnaderna för			
		<i>Kronor</i>				Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
✓ 4277.-		4277.-				✓ 4037.63	4.739	56	15
✓ 2001.-	5070.-	7071.-	✓			✓ 6676.27	7.836	92	84
✓ 1541.-	770.-	2311.-	✓			✓ 2181.97	2.561	30	34
✓ 1207.-		1207.-				✓ 1139.13	1.337	15	84
✓ 1057.-		1057.-				✓ 997.69	1.171	13	87
✓ 26809.-		26809.-				✓ 25311.22	29.708	351	98
✓ 1124.-		1124.-				✓ 1060.74	1.245	14	75
✓ 4030.-		4030.-				✓ 3805.03	4.466	52	91
✓ 681.-		681.-				✓ 643.26	0.755	8	95
✓ 1539.-		1539.-				✓ 1452.66	1.705	20	20
✓ 6561.-		6561.-				✓ 6194.04	7.270	86	13
✓ 25602.-		25602.-				✓ 24171.24	28.370	336	12
✓ 7959.-		7959.-				✓ 7514.64	8.820	104	50
✓ 15.-		15.-				✓ 14.48	0.017	0	20
84403.-	5840.-	90243.-				85200.-	100.-	1184	78

Lundagård den 14 september 1945.

A tjänstens vägnar:

B. H. Nilén

Statens Cantorbesörjningsör.

H. J. J. J. J.
2. gods män.

H. J. J. J. J.

