Blad 1.

SÖDERBYGDENS
15 JAN. 1946
VATTENDOMSTOL

Förslag i två blad
till


diknings- och kloakledningsföretaget Dalby av år 1945

i Dalby socken av Malmöhus län

upprättat vid laga syneförrättning år 1945 av

Erik Alström

e.o. lantbruksingenjör.



BIBL. N:o C 1
M 2-0844
Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv
1024-1

417.

Tillhör förslag i två blad till diknings- och klookledningsföretaget Dalby av år 1945.

Erik Abstrom
e.o. lantbruksingenjör


Blad 2.


15 JAN 1945
Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

A

B

C





Förslag till brunn

Skala 1:50

AIN. Nr 002
2*0844
Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

4582

~~1024~~

M 2*0844

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

2 Exemplar. Handlingar BUD 1/46
till
diknings- och kloakledningsföretaget
Dalby av år 1945
i Dalby socken av Malmöhus län;
Upprättade vid laga syneförrättning
år 1945 av
Erik Alström
V.O. 91 e. o. lantbruksingenjör.

Inskr. i Diarium
d. 28/1 1946

Dalby.

Fnr 417

Söderskydens vattendomstols protokoll den 12 november och den den 28 december 1946 i mål angående dels underställning, dels besvär i anledning av ett den 14 november 1945 avgivet utlåtande angående Dikningo- och klenledningsföretaget Dalby av år 1945 inom Dalby socken, Malmöhus län.

Närvarande: Undertecknad, vattenrättsdomare,
vattenrättsingenjörerna F.A. Svensson och H. Hartzell,
vattenrättsnämndemännen Gus Carl Nerelow, Lindholmens gård, Svedala, och Nils Jönsson i Stamstorp, Staffanstorp.

Vid protokollet: Sitr. vattenrättssekreteraren A. Nordin.

Den 12 november 1946.

För behandling av målet hade sammanträde med vattendomstolen utsatts att hållas på tingsstället i Dalby den 12 november 1946, klockan 10.00.

Då målet å sålunda utsatt plats och tid företogs till handläggning inställde sig personligen följande klagande, nämligen:

Reinhold Olsson	Dalby 50[1],
Nils Larsson	" 59[8],
Elin Hallström	" av 25[6],
Jöns Persson	" 59[10],
Nils Jönsson	" 35[2],
Carl Hansson	" 28[3], och

Utan avgift. Förrättningsmannen (e.o. Lantbruksingenjören Erik Alström)

O.A. Sandell Dalby 67[1],

samtliga i Dalby.

Klagomålen över fjälla i Dalby - Dalby 59[9] - tillstående-
den genom sin fastare Peter Fjälla enligt sin angiven fallmakt.

Vidare inställde sig i egenskap av svarande till företa-
get Lorents Persson i Dalby - Dalby 59[3].

Ingenting hade tillstående kommit förrättningsmannen e-
tenne e.o. lantbruksingenjör Erik Alström i Malmö.

Vattenrättsdomaren lämnade en sammanfattande redogör-
else för innehållet av handlingarna i målet.

På given anledning uppgav lantbruksingenjören Alström:
Under § 5 i förrättningsprotokollet hade antecknats, att Betty
Johnsson - tillsammans med Kerstin Persson ägare till Dalby 26[10] =
påyrkat att utbekom 0 - 1o§ smalle ägenliggna med rör. Detta
yrkande vore anledningen till att Kerstin Persson och Betty John-
son i kostnadsfördelningsfrågan upptagits såsom svarande till före-
taget, oaktat skriftlig framställning därom icke gjorts på sätt
föreskrives i 10 kap. 58 § första stycket vattenlagen.

Lantbruksingenjören Alström anförde vidare: I besvärs-
skriften den 10 januari 1946 (aktbilaga 5) hade påyrkats, att rör

av föreskriven dimension redan funnes å sträckan 4+20 - 5+2 och att därför anledning saknades att, såsom bestämts i utlåtandet rörande företaget, lägga nya rör på denna sträcka. Alström kände till att rör av angiven dimension skulle finnas från boningshuset å Dalby 60:20 i rak sträckning till punkten B på plankartan i målet. Anledningen till att synemännen icke förordnat att rören skulle begagnas utan i stället föreskrivit ny ledning å denna sträcka vore edvål den, att det varit omöjligt att taga upp rören för att se om de vore användbara som ock önskemålet att förlägga den nya rörledningen i största möjliga utsträckning i fastighetsgränserna.

Olsson upplyste, att de befintliga rören nedlagts troligen för två eller tre år sedan samt tillade: Även närmast väster om landsvägen vid sektion 4+18 funnes en rörledning, som mynnade i ett öppet dike. I detta dike vore det ett gott fall. Olsson kunde därför icke förstå, att väster om sektion 4+18 skulle behöva upptagas ytterligare dike för en ny rörledning. De gamla rören kunde säkerligen användas även om de vore av mindre storlek än de eljest föreskrivna, blott den befintliga rörledningen även i fortsättningen finge mynna i det öppna diket. Olsson önskade för övrigt icke stå som sökande till företaget och trodde icke

———————heller att Hercelin Persson, som hade sin jord nedanför Olssons fastighet, ville betrakta sången sökande i målet.

Lantbruksingenjören Aletrön anförde: Den av Olsson ansökande ledningen bestode av sex tums rör. Synemännen hade icke gärna, ansr ledningen i övrigt dimensionerats med 12 tums rör, underlåta att här föreskriva rör av samma storlek. Man finge räkna med ökad bebyggelse inom en snar framtid utefter stråkets B - C, emär en närbelägen fabrik behövde uppföra arbetarbostäder. Åt en avloppsledning kunde därför icke givas mindre dimension än 12 tum. Aletrön hade kallat länsarkitekten till synaförrättningen för att kunna taga hänsyn till önskemål för den planläggning av området, som förr eller senare skulle komma till stånd, men länsarkitekten hade icke infunnit sig. - Olsson berde kvarstå som sökande, emär Olssons fångesman Hjalmar Hansson från början varit sökande till företaget och Olsson icke senast vid det sista sammanträdet med synemännen återkallat ansökningen utan stött fast vid Hjalmar Hanssons ansökan, om vilken Olsson haft kännedom. Hjalmar Hansson hade förklarat, att han ville ha diket igenlagt med rör till sin fastighets gräns. Hercelin Persson hade dessom påyrkat förledning även över Dalby 96[10]. Ärendet hade föregätts av en över-

läggning mellan Alström och Keretin Persson, därvid Keretin Persson förklarat, att hon ville gå med i företaget, om det ej bleve för dyrbart för honom, samt Alström angivit en kostnadsiffra. Ur företagets synpunkt vore det förmånligt, om rörledning utförden även över Dalby 26[10], så att icke en kort dikessträcka lämnades öppen utan företagets ledning kunde anslutas till den befintliga rörledningen nedom A å plankartan. Keretin Persson hade på grund av företaget icke påförts någon elstringskostnad utan endast brukningskostnad. - Det hade även uppgivits i målet, att företaget icke skulle ha betydelse för torrläggningen (aktbilden 2). Norr om punkten B å plankartan hade förut funnits ett öppet dike, som fastighetsägarna var å sin fastighet lagt igen ehuru med allt för små rör, förlagda på otillräckligt djup. Särskilt med hänsyn till de dåliga rören vore det nu av vikt, att företaget skapade möjligheter för en ordentlig torrläggning.

Olsson förklarade, att han hänt till att Hjalmar Hansson anmält sig som sökande till företaget men att han, ehuru han icke endast synsmännens sammanträde återkallat ansökningen, liksom flertalet övriga sakägare "varit emot" företaget. - Olsson tillade, att rörledningen på sträckan norr om B för 10 - 12 år sedan hade

synats och godtagits av en tillkallad jordbruksmonsalent.

Lantbruksingenjören Aleström berättade, att klagandena redan vid synesmannens sammanträden önskat slippa delaktighet i företaget.

Sandell uppgav, att han icke ansåg sig som delägare i företaget, enär han hade möjlighet att anlita avloppsledning från sin fastighet Dalby 67[1] till den av vägförvaltningen anlagda avloppsledningen för allmänna vägen Dalby - Veberöd samt ingav till bevis härom en skrivelse från vägförvaltningen (till bilagan).

Lantbruksingenjören Aleström anförde: Sandell hade redan under synesförrättningen - såsom antecknats under § 8 i förrättningsprotokollet - yrkat att han skulle slippa deltaga i företaget, enär hans avloppsvatten lämpligast kunde avledas åt annat håll. Synesmannen hade ansett, att det bleve billigast för Sandell att deltaga i företaget och att det även med hänsyn till infiltrationen av Sandells avloppsvatten vore lämpligt, att hans avlopp anslötes till företagets rörledning. Inom länsstyrelsen pågående utredning på lång sikt för upprättande av s.k. generalplaner för vattenledning och avlopp, bl.a. för samhällen av ifrågavarande

typ. Det vore omöjligt att avgöra, när en dylik plan för om ifrågavarande bebyggelse kunde bliva färdig - såsom förrättningsman hade Aletrön räknat med att man kunde få vänta åtminstone 10 - 15 år - och den blivande generalplanen syntes därför icke, såsom en del sakägare anfört (sktsiden 6), kunna åberopas som skäl för att uppskjuta lösningen av kloakledningsfrågan. På den sida av vägen Dalby - Veberöd, där Sandell hade sin fastighet, funnes flera fastigheter, som icke hade sin avloppsfråga ordnad men Sandé av förrättningsmannen icke medtagits i företaget. Anledningen härtill vore den, att dessa fastighetsägare avledde sitt vatten med minsta kostnad åt annat håll.

Lorents Persson uppgav, att han, alltsedan han år 1942 tillträtt Dalby 59[5], haft vatten i källaren samt förklarade, att han påyrkade, att det planerade företaget måtte fullföljas och komma till stånd.

Olsson uppgav, att vägen Dalby-Veberöd omlagts år 1952, samt att vatten från vägen därefter, i någon större omfattning dock endast vid snösmältningen, runnit ned till Lorents Perssons lägt belägna fastighet.

Rättegångskostnader.

Lorents Persson yrkade, att vattendomstolen måtte till-

erhänna dels honom själv ersättning för utebliven arbetsinkomst på grund av inställelsen vid sammanträdet med 8 kronor för timme, räknat från sammanträdets början klockan 10.00 dels lantbruksingenjören Alström ersättning för dennes inställelse.

Lantbruksingenjören Alström uppgav, att hans kostnader för sammanträdet, beräknade efter lantbruksstyrelsens taxa, utgjorde 60 kronor.

Därefter vidtog syn, därvid vattendomstolen besiktigade de fastigheter synemännen hänfört till företaget.

Fastighetens vätter om Dalby 67[1] avvattnades vätter ut. Dalby 67[1] hade avlopp till en infiltrationsbrunn i gränsen mot Dalby 25[14].

Ingen av de å planskartan utmärkta fastigheterna med undantag för Dalby 60[20] hade avloppsledning för sitt kloakvatten till det dike förrättningsmännen funnit bäst upptaga utan ledde vattnet ned i marken, där det infiltrerades, antingen direkt eller ock efter att ha passerat en infiltrationsbrunn. Å Dalby 60[20] fanns enligt uppgift en rörledning i rak sträckning från bostadshuset till en brunn i vägen vid punkten B.

På ett avstånd av 20 - 30 m väster om landsvägsbrunnen

syntes ett öppet dike, vilket fortsatte västerut.

Inom hela förrättningsområdet föreföll marken ganska genomsläpplig.

Då vidare icke förekom avslutades sammanträdet klockan omkring 12.15 med tillkännagivande, att beslut i målet skulle meddelas å vattendomstolens kansli i Stockholm den 28 december 1946.

Härefter hölls enskild överläggning.

Den 28 december 1946.

meddelade vattendomstolen följande efter enskild överläggning beslutade

D O M.

Sedan Hjalmar Hansson såsom ägare till Dalby 50[1] och Lorents Persson såsom ägare till Dalby 59[5], båda fastigheterna i Dalby socken, hos länsstyrelsen i Malmöhus län anhållit om förordnande för behörig förrättningsman att enligt vattenlagen handlägga syneförrättning rörande torrläggning av deras fastigheter, har länsstyrelsen i resolution den 4 maj 1944 förordnat numera e.o. lantbruksingenjören S. Alström i Malmö att i behörig ordning företaga förrättningen.

Alströn har härefter med bifall av gode män verkställt syneförrättning beträffande det ökta företaget, varvid synemännen funnit företaget ungå såväl torrläggning av mark som avledande av klockvatten samt handlägt förrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för dylikt företag. Vid sammanträde den 14 november 1945 avgåvo synemännen ett samma dag dagtecknat utlåtande, i vilket tillstånd meddelades till utförande av ett företag, benämnt Rämnings- och klockledningsföretaget Dalby av år 1945 samt omfattande 21 fastigheter, tillhöriga tillhopa 17 ägare. I utlåtandet bestämdes, bland annat, att för företaget skulle utföras en för torrläggnings- och klockledningsändamålet gemensam 10-12 tums rörledning å sträckorna A - B och B - C enligt en vid förrättningen upprättad planskiss J den till utlåtandet hörande längden över fördelningen av kostnaderna för företaget upptogos såsom utgående till dotta eller likställd med sökandena följa svenskarna Lorentz Persson, följa Reinhold Olsson, som redan före syneförrättningens början från utgången Hjalmar Månsson förvärvat dennes fastighet Dalby 36[1], följa och - sedan Betty Johansson, tillsammans med Severin Persson ägare till Dalby 26[10], påyrkat att ett å Dalby 26[10] befintligt, för avledande av företagets avloppsvatten avsett dike skulle ägandeläggas med rör - jämväl Betty Johansson och

Kerstin Persson. I utlåtandet föreskrevs, att detta jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 38 § vattenlagen skulle underställas vattendomstolens prövning.

Mot utlåtandet hava samtliga delägare i företaget, med undantag av Lorents Persson, Betty Johansson och Kerstin Persson samt ytterligare en fastighetsägare, inom föreskriven tid anfört besvär under yrkande att bliva befriade från delaktighet i företaget. Därvid hava en del klagande uppgivit, att företaget icke skulle medföra någon nytta för dem samt andra klagande, att kloakförhållandena för deras fastigheter vore så pass välordnade, att några sanitära olägenheter icke vållades. Åtskilliga klagande gemensamt hava därjämte i besvären framställt erinringar mot planläggningen av företaget samt ifrågasatt, huruvida icke en del av förrättningsmännen icke medtagna fastigheter liksom vägförvaltningen i länet för en nyligen anbyggd allmän väg bort ålägges deltagningsskyldighet.

Vad först angår frågan om avledande av kloakvatten, så avser den till grund för förrättningen liggande ansökningen likaså länsstyrelsens resolution därå endast syneförrättning för torrläggning av mark. Synemännen hava likväl funnit företaget angå

förutom torrläggning jämväl avledande av kloakvatten samt handlagt förrättningen enligt de bestämmelser, som gälla ledningar för båda dessa ändamål. De fastigheter förrättningsmännen hänfört till det gemensamma företaget omfattade ock - med undantag för den Reinhold Olsson samara tillhöriga fastigheten Solby 60:20 - ledningar för avledande av kloakvattnet, som i etället infiltreras i marken, i en del fall efter avsättning i infiltrationsbrunnar. Något obehag eller några ohyggliga vederlägganden lider i sammanhanget ingenting har emellertid enligt uppgift icke uppenbarligen, vilket också är naturligt, då markens beskaffenhet är sådan, att avloppsvattnet lätt uppsuges och filtreras. Icke heller lärer/nuvarande gloss bebyggelse för den närmaste framtiden behöva befaras några olägenheter av sättet för kloakvattnets utsläppande, även om en del ytterligare bebyggelse skulle tillkomma. Då således någon undersökning om pröfning av frågan om delaktighet i företag för avledande av kloakvatten icke föreligger samt fastigheterna icke heller kunna anses vara i behov av särskild anläggning för avledande av kloakvattnet, finner vattendomstolen med bifall till besvären i denna del skäligt upphäva nyssnämnda utlåtande i vad detsamma innefattar bestämmelser om delägandeskyldighet i företag för avledande av kloakvatten.

Vattendomstolen har härefter att ingå på prövning av frågan i vad mån torrläggning av mark erfordras samt, däreet så skulle vara fallet och erforderlig dikning skulle lämna till bätmed jämväl för annan mark än sådan som tillhör sökande till förrättningen eller med sökande likställd, en den därav föranledda deltagningsskyldigheten. Härvid erfordras först att bestämma de yrkanden om torrläggning, som fortfarande föreligga till prövning.

Beträffande Lorents Persson, som anslöt sig nyssförrättningen, så har denne under förrättningen vidhållit sin ansökan och jämväl vid vattendomstolens sammanträde förklarat, att han önskade, att det planlagda företaget skulle komma till stånd. Vattendomstolen har således att pröva frågan om torrläggning med hänsyn till Lorents Perssons yrkande.

I fråga om Reinhold Olsson, vilken övertagit Hjalmar Hanssons fastighet Dalby 30[1] och därigenom inträtt i dennes ställe såsom sökande, så har Olsson i besvären över synemännanens utlåtande förklarat, att han anser sig icke hava så stor nytta av företaget, att han ville ha detsamma genomfört. Det yrkande om återkallelse av ansökningen, som innefattas i dessa besvär, har därigenom framställts i den ordning, som angives i 10 kap. 48 § första

styrelse vattenlagen. Då Olsson emellertid icke är ensam sökande till förrättningen är Olsson jämlikt andra styrelse i nyssnämnda lagrum berättigad utverka av företaget blott en kostnaden för detta berättigad uppgå till mer än nio tiondelar av båtnaden. Synnerligen hade berättigad kostnaderna för torrläggning av de i företaget ingående marierna till 3.382 kronor under förutsättning att torrläggningen utföres i samband med anordnande av avlopp för kloakvattnet samt uppskattat jordförbättringen till 2.611 kronor i slåtterängsbåtnad och 1.100 kronor i betesängsbåtnad eller sammanlagt 3.711 kronor. Mot dessa beräkningar finner vattendomstolen ej skäl till erinran. Enär kostnaderna således uppgå till mer än 90 procent av båtnaden och bliva än högre om torrläggningen utföres utan samband med anordnande av avlopp för kloakvatten har Olsson äga återkalla ansökningen. Vattendomstolen finner därför, att Olsson icke längre skall anses som sökande till företaget.

Vad slutligen angår Hervin Persson och Betty Johnsson, vilka förrättningsmännen likställt med sökande, så har dessa emellertid om utvidgning av företaget icke, såsom föreskrives i 10 kap. 30 § första styrelse vattenlagen för dylikt yrkande, skett skriftligen. Då Hervin Persson och Betty Johnsson icke heller på annan

sådan grund som angives i 10 kap. 82 § vattenlagen äro att anse såsom sökande, finner vattendomstolen deras yrkande under syneförrättningen om rörledning å Dalby 26^{10} icke vara av beskaffenhet att medföra utvidgning av företaget utöver vad som föranledes av den nu återstående ansökningen av Lorents Persson.

Beträffande härefter omfattningen av ett dikningsföretag med hänsyn till Lorents Persssons ansökan synes det för torrläggning av dennes fastighet Dalby 59^5 erforderligt att dike upptages söter om avtagsvägen från fvägen Dalby-Veberöd i den å plankartan i målet angivna sträckningen från gränsen mellan Dalby 59^3 och Dalby 59^4 till och med vägtrumman vid B å kartan eller från sektion g till sektion 4 + 18 å profilkartan i målet. Den väster om trumman belägna marken kan icke anses få någon nytta av denna dikning, varför deltagningsskyldighet i företaget icke ifrågakommer för andra fastigheter än, förutom Dalby 59^3, Dalby 59^4, 59^5, 59^6, 59^7, 59^8, 60^{11}, 60^{20} samt den öster om vägen belägna delen av Dalby 50^1. Dessa fastigheter måste, såsom jämväl förrättningsmännen funnit, have nytta av det planerade företaget och äro därför deltagningsskyldiga i detta.

Någon ändring i de av synemännen uppskattade bättnads-

vårdens för tobriggning av ifrågavarande mark finner vattendomstolen icke anledning förordra.

I fråga om de arbeten som skola utföras för det nu till enhart torrläggning begränsade företaget medgiver vattendomstolen, att å den sträcka, där enligt synemännen 12 tums rör skola läggas, må läggas 10 tums cementrör och att å den sträcka, där synemännen föreskrivit 10 tums rör, må läggas 9 tums cementrör. Den av synemännen föreskrivna tätningen av rörfogarna behöver icke utföras. Vad i arbetsbeskrivningen bestämts under 11/ angående förvaltning av brunnar samt under 17/ beträffande brunnsbottnarna behöver icke iakttagas. Beträffande kvaliteten å rören skola i stället för vad som föreskrivits i utlåtandet under mom. 6 punkt 5 gälla de fordringar som finnas bestämda för s.k. lerthrahenör. I övrigt skola arbetena utföras enligt det av synemännen upprättade förslaget. Vattendomstolen beräknar kostnaderna härför till 2.900 kronor.

På grund av vad här ovan anförts skola fastigheterna deltaga i kostnaderna för ett företag av nu nämnd omfattning efter nedan angivna bråndelstalen med följande andelstal, nämligen:

Fastighet	Bråndelstalet	Andel i förslaget
Salby 90:1	160 kronor	10,07 procent

2900
-1589
1311
77
1388

Dalby	60^{20}	103	kronor	6,48	procent
"	60^{11}	858	"	54,00	"
"	59^{8}	110	"	6,92	"
"	59^{7}	90	"	5,66	"
"	59^{6}	68	"	4,28	"
"	59^{5}	77	"	4,85	"
"	59^{4}	107	"	6,73	"
"	59^{3}	16	"	1,01	"
		1,589	kronor	100,00	procent

485.5 x

77
1.512

Vad nu föreskrivits angående delaktigheten i företaget medför dock icke, att någon delägare i dikningsomfattigheten utom ägaren av Dalby 59^{5}, vilken sökt företaget, är skyldig att vidkännas större bidrag till kostnaden för dikningen än som svarar mot båtnadsvärdet. I den mån kostnaderna för dikningsarbetet uppgå till större belopp än båtnaden skall därför överstigande del av kostnaden betalas av ägaren till Dalby 59^{5} såsom sökande.

De ovan angivna andelstalen skola vara bestämmande även för fördelningen av kostnaderna för företagets framtida underhåll.

Synemännens utlåtande med tillhörande bilagor såvitt angår torrläggningsföretaget fastställes till efterrättelse med de

ändringar som föranledes av vad nu förestrivits och hän medan sägs.

Under mom. 11 i utlåtandet angående organisationen av företaget givna hänvisningar till stadgandena i 8 kap. 51 § vattenlagen samt samma kap. 48 - 52 §§ skola avse stadgandena i respektive 7 kap. 64 § vattenlagen och 61 - 65 §§ sistnämnda kap. Hänvisningen under nämnda moment till 8 kap. 53 § vattenlagen skall utgå.

Företaget skall/bestämmas förvaltningsföretaget Enligt av år 1945.

De medgivna arbetena må påbörjas så snart lagakraftvunnen dom i målet föreligger samt skola, vid äventyr som sägs i 7 kap. 30 § vattenlagen, vara fullbordade inom tio år därefter.

Vattendomstolen tillerkänner Carl Hansson ersättning för dennes kostnader i målet med fordrade trettiosex kronor jämte kostnaden för ett för klagandens genomsynt exemplar av vattendomstolens protokoll och dom.

Av Lagmän Persson framställda yrkanden om ersättning för kostnader i målet lämnas utan bifall.

Av medel, som klagandens förskottsvis inbetalat till vattendomstolens kansli, skola gälda kostnaderna för kungörelserna i

målet, 49 kronor 17 öre, samt för vattendomstolens sammanträde och syn, 49 kronor 45 öre, eller tillsammans sittioåtta kronor 62 öre.

Det åligger Lorents Persson såsom sökande till företaget såväl att gälda ersättningen till Carl Hansson, 36 kronor, jämte nyssnämnda protokollsläsen som ock att återgälda klagandens vad de utgivit för vattendomstolens behandling av målet, 98 kronor 62 öre, eller sålunda tillhopa etthundratrettiofyra kronor 62 öre jämte protokollsläsen. Nu nämnda kostnader skola, om företaget kommer till stånd, fördelas mellan samtliga delägare i företaget efter enahanda grunder, som gälla för fördelningen av företagets förrättningskostnader.

Talan mot denna dom fullföljes hos Vattenöverdomstolen efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist den 11 januari 1947.

Sen sven.

På vattendomstolens vägnar:

Arthur Thelin

Att vad icke blivit inom laga tid erlagt emot förestående dom; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 18 januari 1947.

Ex officio:

E. Österholm

(E.Österholm)

Fnr 417

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt anhålla om statsbidrag med ..... kronor från statens avdikningsanslag till mina förrättningskostnader m. m. angående dikningsföretaget Dalby av år 1945 i Dalby socken av Malmöhus län. P. M. av e. o. lantbruksingenjör Alström bifogas liksom vissa verifikationer över utgifterna.

Malmö den 18 okt. 1947.

P. M.

rörande sökt statsbidrag till förrättningskostnaderna m. m. för dikningsföretaget Dalby av år 1945 i Dalby socken av Malmöhus län.

Den 14 nov. 1945 avslutade jag en syneförrättning som benämndes diknings- och kloakledningsföretaget Dalby av år 1945 i Dalby socken av Malmöhus län. Förrättningen överklagades och genom dom den 28 dec. 1946 har Söderbygdens Vattendomstol gjort vissa ändringar i synemännens förslag. Vattendomstolens dom har ej överklagats. Domen innebär bl. a. att kloakledningsintresset i företaget uteslutits samt att vissa ledningar slopats och andra fått ändrade dimensioner. Företaget har erhållit namnet dikningsföretaget Dalby av år 1945. Båtnaden för företaget har av vattendomstolen beräknats till 1589 och kostnaden till 2900 kronor (förutom förrättningskostnaden m. m.). Företaget är alltså enligt Vattendomstolens dom tillåtligt men ej ekonomiskt lönande, varför statsbidrag ej kan erhållas till företagets utförande.

Enligt § 14 i Kungl. Maj:ts kungörelse om ändring i vissa delar av kungörelsen den 30 juni 1939 angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag stipuleras, att statsbidrag kan utgå för sådant utredningsarbete, som tillstyrkts av förrättningsmannen. Då så är fallet, föreligga sådana särskilda skäl, att statsbidrag synes kunna beviljas till hela den godkända utredningskostnaden. Av bifogad sammanställning framgår att utredningskostnaderna uppgått till 715,48 kronor.

Malmö den 23 okt. 1947.

E. A.

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Sammanställning

av förrättningskostnader m. m. för dikningsföretaget Dalby av år 1945 i Dalby socken av Malmöhus län.

Hantlangning (se § 16 i syneförrättningsprotokollet)		80,50
Skiftesgodemän	- " -	56:-
Syneförrättningsarvode	(litt 27:9/45)	373,06
Arvodesräkning	(litt 27:2/47)	30:-
"	(litt 27:26/47)	10:-
Ozalidkopior m. m.	Bil. 1	31,30
Ersättningar (se bifogad transumt av domen)		134,62
	Summa	715,48

Malmö den 23 okt. 1947.

E. A.

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör

Transumt.

B.U.D. 1/1946
Dalby.

Söderbygdens vattendomstols protokoll den 12 november och dom den 28 december 1946 i mål angående dels underställning, dels besvär i anledning av ett den 14 november 1945 avgivet utlåtande angående Diknings- och kloakledningsföretaget Dalby av år 1945 inom Dalby socken, Malmöhus län.

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

Den 28 december 1946

meddelade vattendomstolen följande efter enskild överläggning beslutade

D o m.

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

Beträffande härefter omfattningen av ett dikningsföretag med hänsyn till Lorentz Perssons ansökan synes det för torrläggning av dennes fastighet Dalby 59^5 erforderligt att dike upptages öster om avtagsvägen från vägen Dalby-Veberöd i den å plankartan i målet angivna sträckningen från gränsen mellan Dalby 59^5 och Dalby 59^4 till och med vägtrumman vid B å kartan eller från sektion ~~59^4 till och med vägtrumman vid B å kartan eller från sek-~~ tion 8 till sektion 4 + 18 å profilkartan i målet. Den väster om trumman belägna marken kan icke anses få någon nytta av denna

dikning, varför deltagningsskyldighet i företaget icke ifrågakommer för andra fastigheter än, förutom Dalby 59^{5}, Dalby 59^{4}, 59^{3}, 59^{6}, 59^{7}, 59^{8}, 60^{11}, 60^{20} samt den öster om vägen belägna delen av Dalby 50^{1}. Dessa fastigheter måste, såsom jämväl förrättningsmännen funnit, hava nytta av det planerade företaget och äro därför deltagningsskyldiga i detta.

Någon ändring i de av synemännen uppskattade båtnadsvärdena för torrläggning av ifrågavarande mark finner vattendomstolen icke anledning föreskriva.

I fråga om de arbeten som skola utföras för det nu till enbart torrläggning begränsade företaget medgiver vattendomstolen, att å den sträcka, där enligt synemännen 12 tums rör skola läggas, må läggas 10 tums cementrör och att å den sträcka, där synemännen föreskrivit 10 tums rör, må läggas 9 tums cementrör. Den av synemännen föreskrivna tätningen av rörfogarna behöver icke utföras. Vad i arbetsbeskrivningen bestämts under 11/ angående försänkning av brunnar samt under 17/ beträffande brunnsbottnarna behöver icke iakttagas. Beträffande kvaliteten å rören skola i stället för vad som föreskrivits i utlåtandet under mom. 8 punkt 5 gälla de fordringar som finnas bestämda för s.k. lantbruksrör. I övrigt skola arbetena utföras enligt det av synemännen upprättade förslaget. Vattendomstolen beräknar kostnaderna härför till 2900 kronor.

På grund av vad här ovan anförts skola fastigheterna deltaga i kostnaderna för ett företag av nu nämnd omfattning efter nedan angivna båtnadsvärden med följande andelstal, nämligen:

Fastighet	Båtnadsvärde	Andel i företaget
Dalby 50^{1}	160 kronor	10,07 procent
" 60^{20}	103 "	6,48 "
" 60^{11}	858 "	54,00 "
" 59^{8}	110 "	6,92 "
" 59^{7}	90 "	5,66 "
" 59^{6}	68 "	4,28 "
" 59^{5}	77 "	4,85 "
" 59^{4}	107 "	6,73 "
" 59^{3}	16 "	1.01 "
	1589 kronor	100,00 procent

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

Företaget skall benämnas Dikningsföretaget Dalby av år 1945.

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

Det åligger Lorentz Persson såsom sökande till företaget såväl att gälda ersättningen till Carl Hansson, 36 kronor, jämte nyssnämnda protokollslösen som ock att återgälda klagandena vad de utgivit för vattendomstolens behandling av målet, 98 kronor 62 öre, eller sålunda tillhopa etthundratrettiofyra kronor 62 öre jämte protokollslösen. Nu nämnda kostnader skola, om företaget kommer till stånd, fördelas mellan samtliga delägare i företaget efter enahanda grunder, som gälla för fördelningen av företagets förrättningskostnader.

Talan mot denna dom fullföljes hos Vattenöverdomstolen efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist den 11 januari 1947.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin.

Att vad icke blivit inom laga tid erlagt emot förestående dom; det varder härmed till bevis meddelat, Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 18 januari 1947.

Ex officio:

G. Österholm.

Rätt transumerat betygar:

SÖDERBYGDENS
15 JAN. 1946
VATTENDOMSTOL

Handlingar

till

diknings- och kloakledningsföretaget Dalby

av år 1945

i Dalby socken av Malmöhus län;

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1945 av

Erik Alström


e. o. lantbruksingenjör.

Till akten hör 2 blad ritningar.

Innehållsförteckning.

Protokoll,		sid. 1 - 8
Bilagor 1 - 13,		" 9 - 24
Värderingslängd och hävdeförteckning,	Bil. A.	" 25 - 33
Brukningsbåtnad,	" B.	" 34 - 35
Kostnadsförslag,	" C.	" 36 - 38
Arbetsbeskrivning,	" D.	" 39 - 43
Utlåtande,	" E.	" 44 - 60
Kostnadsfördelningslängd för torrläggningsintresset	" Ea.	" 61 - 63
Kostnadsfördelninglängd för kloakledningsintresset	" Eb.	" 64 - 66
Kostnadsfördelningslängd för både torrläggningsintresset och kloakledningsintresset	" Ec.	" 67 - 69

Översiktskarta.



Skala 1:100 000

Protokoll fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen för dels anläggande av tilledningar för och dels förläggning av marker till Dalby m:ris 59 m. fl. fastigheter i Dalby socken av Malmöhus län.

Å 1945 den 28 augusti inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skriftegodemännen Ingvar Svensson och Nils Jönsson hos lantbrukare Reinhold Olsson Dalby m:ris 50 för att jämlikt länsstyrelsens förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning rörande dels anläggande av tilledningar för och dels förläggning av marker till Dalby m:ris 59 m. fl. i Dalby socken av Malmöhus län. Kungörelse angående förrättningen föreligger denna dag både av förrättningsmannen den 30 juli 1945 översänts till pastorsämbetet i Dalby församling och denna kungörelse både enligt å densamma tecknat bevis (Bil. 2) anslagits för vederbörande församling söndagen den 5 augusti 1945. Kungörelsen både därjämte den 1 augusti 1945 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kända sakägare både förrättningsmannen den 7 augusti 1945 översänt underrättelser om förrättningen. Över använda kungörelser, kallelser och underrättelser både av särskild förfrågning upprättats (Bil. 3).

Förutom synemännen både följande tillträdeskommitterade förrättningen:

Lantbr. Reinhold Olsson; äg. gatehuset Dalby 50' (har köpt denna fastighet av Hjalmar Hansson, vilken här som sökande till förrättningen på förordnandet).

Herr Lorentz Persson; äg. Arr. Dalby 59 3 (lagf. den 19/2 1943 av 69 R2).

Övriga sakägare och ombud:

Fru Hedvig Persson; äger tillsammans med fru Betty Johansson den 19/8 1942 mtk. Dalby 26 10 (lagf. den 14/11 1934: § 606).

Fru Betty Johansson äger tillsammans med fru Kerstin Persson 19/8192 mtl. Dalby 26[10] (Lgf. 14/11 1934, § 606).

Dalby Klenkrads S. B.; äg. Arrl. Kumarp 3[24] och Arrl. Dalby 60[20] genom kamrer Sven Persson mtl. fullmakt. (Bil. 4 och Bil. 4a).

Dalby Klenkrads ; äg. arr. Dalby 60[20] genom kamrer S. Persson mtl. fullmakt (Bil 4 och 4a).

Snickare Nils Andersson, äg. Dalby 60[11] genom hans hustru Svea Andersson

Lantbr. Nils Larsson; äg arr. Dalby 59[3] och Arrl. Dalby 59[4], 59[6], 59[7] och 59[8].

Fru Elin Hallström; äg. Dalby 25[6] genom kamrer Persson mtl. fullmakt Bil. 5.

Brukningsdelägare Agne Persson Dalby 25[6]

~~Herr Anders Nilsson; äg. Dalby 25[6].~~

~~Handlanden Erik Lundin; äg. Arrl. Dalby 25[14]~~

f. Lantbr. C. A. Sandell; äg. Arrl. Dalby 67[1]

Herr Bror Sjölin; äg. Arrl. Dalby 59[9], genom fru Ester Sjölin mtl. fullmakt Bil. 6.

Lantbr. Nils Nilsson; äg.

Lantbr. Nils Jönsson; äg. 1/8 mtl. Dalby 35[2]

Kantlv. Carl Ludvig Hansson; äg. 7/324 Dalby 28 5 och
as. Dalby 59 2.

Herr Jöns Persson; äg. Instr. Dalby 59 10

Herr Helge Waldén; äg Dalby 28 13 8

~~Förste provinsialläkaren i Malmöhus län,~~

~~Länsarkitekten i Malmöhus län,~~

~~Ordföranden i hälsovårdsnämnden i Dalby socken,~~

~~Förhetillsynsmyndigheten~~

§ 1.

Det för förrättningsmannen upprättade förrättningsmanket upplästes och i bilaga protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

För mot förrättningsmannen hade ingen att anmäla. Förrättningsmannen yttrade sig på heller sätt i förrättningsmanket till nu kände sakägare. Dessa männen förklarade, att de avlagt förrättningen så samt förrättande innehade uppdrag att vara sakkunniga.

§ 3.

Saga hinder mot förrättningens handläggande eller det sätt planerade förrättningens utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen genomgick det planerade förslagets utsträckning.

§ 5.

Fru Betty Johnsson yrkade på att sträckan 0-149 skulle igenläggas med rör.

§ 6.

Meddelades att syngång skulle förrättas omedelbart efter sammanträdet.

§ 7.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas den 14 nov. 1945 kl. 9.00 hos lantbr. Reinhold Olsson.

Dalby den 28 aug. 1945.

Erik Olsson
e.o. lantbruksingenjör.

Ida Jönsson
Gyde märi.

Arvid Svensson

År 1845 den 14 november inställde sig undertecknade
länsmännen jämte skiftesgodemannen Nils Jönsson
och Sag. Svensson för att åter handlägga ägomål-
ningar.

Samtliga ägomännen hade följande tillsatteförrättn:
Landtbr. Reinhold Olsson,
Hem Hemmans Jensson,
Fru Karolin Jensson,
Fru Betty Johnsson,
Dalby Klosters K.B. genom Kamrer Hem Persson,
Inspektor Nils Andersson,
Landtbr. Nils Larsson,
Fru Elin Nilsson genom Lemman Jensson,
Bostadsinnehavare Hans Persson,
Hem Anders Nilsson,
Handlanden Erik Lundin,
Landtbr. C.J. Sandell,
Hem Bror Göstin genom Lantmän Ester Göstin och fullmakt Bil 10.
~~Landtbr. Nils Nilsson~~
Landtbr. Nils Jönsson genom fru Ester Göstin och fullmakt Bil 11.
" Carl Ludvig Hansson
Hem Jöns Persson
~~Hem Helge Nilsson~~
~~Förste provinsialläkaren i Skaraborgs län.~~
~~Länsarkitekten i Skaraborgs län.~~
~~Ordföranden i hälsovårdsnämnden i Dalby socken.~~
~~Fiskeriintendenten.~~

§ 8.

Ordföranden hade förehållit, att f. Landtbrukaren
C.J. Sandell ägare till Hemmanet Dalby 67 vid ägodelningen den
28 augusti 1845 yrkade att han skulle slippa deltaga i
förrättet, när han avlyssnandes kunde lätt så annat hålla. Ägonämnden tyga dessa fråga
under närvarande prövning, men finno att det dömdel-
aktige skulle ställa sig ansvarig för honom att
avlada nämnden så annat hålla än att deltaga i förrättet,
varför han yrkande avslogs.

§ 9.

Antecknades till protokollet, att Fiskeristyrelsen (Bil 9.) myndigheten föreslagit att gemensam reningsanläggning skulle byggas redan från början. Kommunen har särskilt tagit denna fråga under prövning men funnit, att byggandet av reningsanläggning bör anstå så länge på grund av nedanstående orsaker.

1. För hur många personer reningsanläggningen bör projekteras, kan ej nu avgöras, varför ny- och tillbyggnad för sådan anläggning kommer att ställa sig mycket kostbar för företaget.

2. De nuvarande fastigheterna, som släppa ut klosettvattnen ha i regel brunnar av mycket bekväm beskaffenhet, som tills vidare kunna fungera som reningsanläggning.

3. Om reningsanläggning ställer sig mycket dyrbar att utföra m.m. Om några år, då nya tjänster tillkommit, torde kostnaderna något sjunka.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna. Förslagshandlingarna bilades protokollet.

värderingslängden såsom Bil A.
bidragsbehovslängden såsom Bil. B.
kostnadsförslaget såsom Bil C.
arbetsbeskrivningen såsom Bil D.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag

§ 12.

Sakägarna överenskommo att ändra av bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostna-

den för företagets utförande. De uppdrogo åt Herr Lorentz Persson.

att till Kongl. Landtbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kongl. Landtbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande,

att uppbära och utbetala det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget

att förhålla delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens odlingsanslag.

§ 13.

Syneförrättningsmannens utlåtande - se Bil. E. med underbilagor Ea, Eb och Ec - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Södra Bygdens Vattendomstol.

§ 14.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse utsedde följande Herr Lorentz Persson, tillika ordförande och verkställande ledamot, handlanden Erik Lundin och lantbrukare Carl Hansson. Till suppleanter valdes lantbrukare Reinhold Olsson och snickaren Nils Andersson.

klag

Till revisor valdes: Herr Persson och Herr Helge Wallén. Till revisorsersättare valdes: Herr Gunnar Hellström.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom fjorton dagar skulle tillställas ordföranden i företagets styrelse Herr Lorentz Persson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 16.

Antecknades till protokollet, att kostnaden för handläggning belopt till 80,50 kronor, vilka förskotterats av Herr Hansson med 44,50 kronor och Lorentz Persson

med 36 kronor. Vidare uppgår annonskostnaden för sammanträdet till 22,95 kronor och ersättningen till skiftesgodemännen till 56 kronor.

§ 17.

Då inget vidare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad och upplästes sammanträdet.

Dalby den 14 november 1945.

Erik Ahlström
e.o. lantbruksingenjör.

Helg. Svensson Arvid Jönsson
Gode män.

9.

Bil 1.

Ek.D. nr 9/675194 3.

12)

RESOLUTION.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström i Malmö, - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 maj 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

N.G. Valentin

E. Wessman

Erhållet 6/5-44

Ek.D. nr 9/675 1943.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 4/3 1943.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 3 mars 1943.

Eric Sverne

T. Kinnman

Erhållet d. 4/3-43.

11.

9

675/43.

Till Länsstyrelsen

Malmö

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning av-oss tillhörande fastigheter Dalby 50^{1} och 59^{5} i Dalby socken av Malmöhus län.

Närmare upplysningar angående förrättningen lämnas av Hjalmar Hansson adr. Dalby n:o 50, tel.16 Dalby.

Dalby den 27 febr. 1943.

Hjalmar Hansson Lorentz Persson

Vederbörande

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående dels torrläggning av marker till och dels anläggande av kloakledningar för Dalby n:ris 59 m. fl. fastigheter i Dalby socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Hjalmar Hansson, Dalby n:r 50, Dalby, tisdagen den 28 aug. 1945 kl. 9,00, då vederbörande sakägare hava att tillständeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras marker tillhörande Dalby n:ris 25, 26, 28, 35, 50, 59, 60 och 67 i Dalby socken.

Malmö den 30 juli 1945.

Erik Alström

Statens e. o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Dalby församling söndagen den . . 5. augusti . . betygar:

Christian Cobertz
Fadj.

Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås för Dalby församling samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Limhamnsvägen 6 C, Malmö.

Förteckning

över underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående dels torrläggning av marker till och dels anläggande av kloakledningar för Dalby nr 59 m. fl. fastigheter i Dalby socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Dalby församling,	Dalby.	30/7 1945
Skiftesgodemannen August Svensson,	Sjöstorp nr 2, "	"
" Nils Pålsson,	Dalby nr 60 , "	"
Lantbr. Hjalmar Hansson,	Dalby nr 50 , "	7/8 1945
Fru Kerstin Persson,	" nr 26, "	"
Fru Betty Johansson,	" " , "	"
Dalby Stenkross A.B.	"	"
Herr Erik Sandberg,	Dalby nr 60, "	"
Lantbr. Johan Sandberg,	" " "	"
Herr Lorentz Persson,	" nr 59, "	"
Lantbr. Nils Larsson,	" " , "	"
Fru Elin Hellström,	" nr 25, "	"
Borstbindare Agne Persson,	" " , "	"
Fru Anna Frank,	Kaptensgatan 20, Malmö	"
Handlande Erik Lundin,	Dalby nr 25, Dalby	"
Herr Axel Lundstedt,	" nr 67, "	"
Herr Bror Sjöllin,	" nr 59, "	"
Herr Nils Emil Andersson,	Bonderup, "	"
Herr Reinhold Olsson,	Snickaregränd 4, Landskrona.	"
Lantbr. Nils Nilsson,	Dalby nr 26, Dalby	"
Fru Bothilda Sandberg,	" nr 60, "	"
Lantbr. Nils Jönsson,	" nr 35, "	"
" Carl Ludvig Hansson,	" nr 28, "	"
Herr Jöns Persson,	" " , "	"
" Helge Waldén,	" " , "	"
Förste provinsialläkaren i Malmöhus län,	Malmö	"
Länsarkitekten i Malmöhus län,	"	"
Ordföranden i hälsovårdsnämnden i Dalby socken,	Dalby.	"
Fiske- tillsynsmyndigheten	Drottningholm.	"

Malmö den 7 augusti 1945.

Erik Ahlström

Statens e.o. lantbruksingenjör.

14.

Bil. 4.

DALBY STENKROSS
AKTIEBOLAG

Fullmakt.

Vid syneförrättning angående dels torrläggning av marker till, och dels anläggande av kloakledningar för Dalby n:ris 59 m.fl. fastigheter i Dalby socken av Malmöhus län, tisdagen den 28 augusti 1945, befullmäktigas Kamrer Sven Persson att föra vår talan och utöva vår rösträtt.

Dalby den 28 augusti 1945.

DALBY STENKROSS A.B.

A Olsson

Bevittnas:

Herbert Paulsson

E. Nilsson

15.
Bil. 4a.

A v s k r i f t.

KUNGL. PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET

Stockholm 5

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 2 juni 1914 beviljat registrering för Dalby stenkross, aktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Bonderups socken av Malmöhus läm, enligt en den 11 oktober 1943 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av direktören Ernst Wehtje och ryttmästaren Hugo Wehtje, båda i Malmö, direktörerna Walter Wehtje i Djursholm och Fredrik Wehtje i Lidköping samt disponenten Herved Linse i Dalby, Bonderups socken av Malmöhus län, med disponenten Lorenz Wråke och konsulinnan Thorborg Dieden, båda i Malmö, samt generalskan Ruth Jung i Östersund till suppleanter, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordinarie ledamöter var för sig, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 25 juli 1944.

Pat.- & Reg. verket
1 AUG. 1944
Stämpel

Ex officio:

Nils A. Holmgren

Stämpel

Lösen ..... Kr. 2:-

Stämpel ..... " 2:-

Summa Kr. 4:-

Vidimeras:

Gösta Carnaeus Ann-Britt Andersson

16.
Bil 5.

F u l l m a k t

Härmed Befullmäktigar jag Herr Gunnar Persson " Hellström " att vid alla de tillfällen, då jag själv ej är närvarande, föra min talan ävensom utöva mina rättigheter, godkännande jag allt, vad ombudet lagligen gör och låter.

Dalby den 27 augusti 1945

Elin Hellström

Egenhändiga namnteckningen bestyrka undertecknade, på en gång närvarande vittnen.

Nils Larsson A. Larsson

Fullmakt
för min hustru Ester Sjölin nr 59 Dalby,
att föra min talan vid sammanträdet
tisdagen den 28 aug. 1945.

Dalby den 27 aug. 1945

Bror Sjölin

Bevittnas
Anders Persson

Ida Persson

18.
Bil. 7.

FISKETILLSYNSMYNDIGHETEN
DROTTNINGHOLM

vik. Överinspektören Tel. 64

Statens e. lantbruksingeniör E.Alström,

M a l m ö.

Till fisketillsynsmyndigheten har jämlikt bestämmelse i ~~16~~ 44 § 10 ~~44~~ kap. Vattenlagen översänts kungörelse m.m. rörande syneförrättning angående bl.a. anläggande av kloakledningar i Dalby sn. Därest närmare upplysningar om företagets omfattning, ev. reningsåtgärder, recipient m.m. ej kunna lämnas före till den 28 aug. utsatt sammanträde, får fisketillsynsmyndigheten anhålla att därefter få de upplysningar, som äro erforderliga för fisketillsynsmyndighetens bedömande av ärendet.

Drottningholm den 9 aug. 1945.

För fisketillsynsmyndigheten

Arne Lindroth

(Arne Lindroth)

Fil.dr., laborator.

19.

Bil. 8.

Till

Fisketillsynsmyndigheten,

Drottningholm.

Ang. diknings- och kloakledningsföretaget Dalby av år 1945.

Jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 68 § vattenlagen får jag härmed översända förslag till utlåtande för ovannämnda företag.

Malmö den 8 november 1945.

E. A.

e. o. lantbruksingenjör.

FISKETILLSYNSMYNDIGHETEN
DROTTNINGHOLM

Överinspektören Tel. 64

Statens lantbruksingeniör Erik Alström,

M a l m ö.

Ang. diknings- och kloakledningsföretaget Dalby av år 1945.

Sedan förslag till utlåtande erhållits, får fisketillsynsmyndigheten framhålla följande. Så vitt kan bedömas av handlingen kommer avloppsvattnet att genom Dalbybäcken utrinna till Höjeån.

Fisketillsynsmyndigheten anser på nedan angivna grunder, att noggrannare rening i gemensam reningsbrunn - emscherbrunn, myrsjöbrunn - än den föreslagna med separata brunnar bör föreskrivas redan från början och icke ställas på obestämd framtid.

1) Dalbybäckens självreningsförmåga är redan tagen hårt i anspråk genom avloppsvattnet från nedanför belägna Dalby samhälle med industrier.

2) Synemännen anse det troligt att inom en ganska snar framtid hela området utmed sträckan B-C kommer att bebyggas.

3) Av utlåtandet synes även framgå, att anslutning av ovanför området för företaget belägen bebyggelse endast är en tidsfråga.

4) Vid flöden kommer enligt utlåtandet det förorenade vattnet att översvämma marken från brunn vid punkt O.

5) Det kan ur kostnadssynpunkt knappast vara riktigt att först belasta fastigheterna med utgift för separata septic tanks eller liknande brunnar och sedan med utgifterna för gemensam reningsanläggning, vilken i varje fall mycket snart måste beräknas bli erforderlig.

Drottningholm den 10 nov. 1945.

Sten Wallin.

Fullmakt
för min hustru Ester Sjölin 59 Dalby,
att föra min talan vid sammanträdet
den 14 nov. 1945.

Dalby den 13 nov. 1945
Brol Sjölin

Bevittnas

Nils Jönsson

Kerstin Jönsson

Fullmakt

för Ester Sjölin 59 D alley, att föra min talan vid sammanträdet den 14 nov. 1945.

D alley den 13 nov. 1945.

Nils Jönsson

Bevittnas

Ester Sjölin

Bror Sjölin

Till

Fisketillsynsmyndigheten,

Drottningholm.

Ang. diknings- och kloakledningsföretaget Dalby av år 1945.

Under hänvisning till förut översänt förslag till utlåtande får jag jämlikt 10 kap. 74 § vattenlagen översända transumt av utlåtandet, enär det av synemännen fastställda utlåtandet överensstämmer med förut överlämnade förslaget till sådant.

Malmö den 17 november 1945.

Erik Ahlström

e. o. lantbruksingenjör.

Bil. 13

Transumt. Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående dels torrläggning av marker till och dels anläggande av kloakledning för Dalby n:r 59 m. fl. fastigheter i Dalby socken av Malmöhus län.

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

Mom. 13. Underställning.

Jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 38 § vattenlagen skall detta utlåtande underställas vattendomstolens prövning.

Dalby den 14 november 1945.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Aug. Svensson Nils Jönsson

Gode män.

Rätt transumerat betygas:

Erik Alström

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
och
Markeringsberäkning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Dalby socken.					Avdelning 1.
Dalby	50 1		gatehem		Reinhold Olsson
				1	Åker, mylla på lättlera
				2	" "
				3	" "
				4	" "
				5	" "
				6	Äng, "
				7	" "
				8	" "
				9	" "
				10	Åker, "
				11	" "
					Summa
Dalby socken					Avdelning 2.
Dalby	50 1		gatehem		Reinhold Olsson
				12	Åker, mylla på lättlera
				13	" "
					Summa
Dalby	60 20		Arb.		Dalby Stenbrott A. B.
				16	Tomt och trädgård, mylla på lättlera
				17	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	30							1800	540	–	2200	660	–	400	120	–
0	22							1100	242	–	"	484	–	1100	242	–
0	15							1100	165	–	"	330	–	1100	165	–
0	34							1800	612	–	"	748	–	400	136	–
0	11							1800	198	–	"	242	–	400	44	–
		0	10					700	70	–	1400	140	–	700	70	–
		0	09					700	63	–	"	126	–	700	63	–
		0	03					1100	33	–	"	42	–	300	9	–
		0	12					1100	132	–	"	168	–	300	36	–
0	15							1800	270	–	2200	330	–	400	60	–
0	07							1100	77	–	"	154	–	1100	77	–
1	34	0	34						2402	–		3474	–		1022	–
0	07							1400	98	–	2200	154	–	800	56	–
0	13							1400	182	–	"	286	–	800	104	–
0	20								280	–		440	–		160	–
0	07							900	63	–	2200	154	–	1300	91	–
0	03							1800	54	–	"	66	–	400	12	–
0	10								117	–		220	–		103	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Dalby	60 11		ort.		Nils Andersson
				14	Åker, mylla på lättlera
				15	" "
				18	" "
				19	" "
				20	" "
				21	Impedimant
				22	Tomt och trädgård, mylla på lättlera
				23	" "
				24	Åker, mylla på lättlera
				25	" "
				26	" "
				27	" "
				28	" "
					Summa
Dalby	59 8		Hel.		Nils Larsson
				29	Åker, mylla på lättlera
				30	" "
				31	" "
				32	" "
					Summa
Dalby	59 7		Hel.		Nils Larsson
				36	Åker, mylla på lättlera
				37	" "
				38	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	03							1800	54	–	2200	66	–	400	12	–
0	04							900	36	–	"	88	–	1300	52	–
0	16							1800	288	–	"	352	–	400	64	–
0	04							900	36	–	"	88	–	1300	52	–
0	04							900	36	–	"	88	–	1300	52	–
						0	003	–			–			–		
0	01							900	9	–	2200	22	–	1300	13	–
0	01							1800	18	–	"	22	–	400	4	–
0	37							1800	666	–	"	814	–	400	148	–
0	12							900	108	–	"	264	–	1300	156	–
0	21							900	189	–	"	462	–	1300	273	–
0	07							1800	126	–	"	154	–	400	28	–
0	01							1800	18	–	"	22	–	400	4	–
1	111					0	003		1584	–		2442	–		858	–
0	06							1800	108	–	2200	132	–	400	24	–
0	03							900	27	–	"	66	–	1300	39	–
0	03							900	27	–	"	66	–	1300	39	–
0	02							1800	36	–	"	44	–	400	8	–
0	14								198	–		308	–		110	–
0	04							900	36	–	2200	88	–	1300	52	–
0	02							900	18	–	"	44	–	1300	26	–
0	03							1800	54	–	"	66	–	400	12	–
0	09								108	–		198	–		90	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Dalby	59 6		Frkl.		Nils Larsson
				39	Åker, mylla på lättlera
				40	" "
				41	" "
				42	" "
					Summa
Dalby	59 5		Frkl.		Larentz Persson
				43	Tomt och trädgård, mylla på lättlera
				44	" "
				45	" "
				46	" "
					Summa
Dalby	59 4		Frkl.		Nils Larsson
				47	Åker, mylla på lättlera
				48	" "
				49	" "
				50	" "
				51	" "
					Summa
Dalby	59 3		ans.		Nils Larsson
				33	Åker, mylla på lättlera
				34	" "
				35	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	03							1800	54	–	2200	66	–	400	12	–
0	03							900	27	–	"	66	–	1300	39	–
0	01							900	9	–	"	22	–	1300	13	–
0	01							1800	18	–	"	22	–	400	4	–
0	08								108	–		176	–		68	–
0	01							1800	18	–	2200	22	–	400	4	–
0	01							900	9	–	"	22	–	1300	13	–
0	04							900	36	–	"	88	–	1300	52	–
0	02							1800	36	–	"	44	–	400	8	–
0	08								99	–		176	–		77	–
0	03							1800	54	–	2200	66	–	400	12	–
0	05							900	45	–	"	110	–	1300	65	–
0	02							900	18	–	"	44	–	1300	36	–
0	005							1800	9	–	"	11	–	400	2	–
0	005							1800	9	–	"	11	–	400	2	–
0	11								135	–		242	–		107	–
0	015							1800	27	–	2200	33	–	400	6	–
0	005							1000	5	–	"	11	–	1300	6	–
0	01							1800	18	–	"	22	–	400	4	–
0	03								50	–		66	–		16	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Dalby socken.					Sammandräkning för avdeln. 2.
Dalby	50 1		gästehem	12-13	Reinhold Olsson
"	60 30		Kvt.	16-17	Dalby Klosters F. B.
"	60 11		arr.	14-15 18-28	Nils Andersson
"	59 8		Kvt.	29-32	Nils Larsson
"	59 7		"	26-28	Dtto.
"	59 6		"	29-42	Dtto.
"	59 5		"	43-46	Lorentz Persson
"	59 4		"	47-51	Nils Larsson
"	59 3		arr.	33-35	Dtto.
					Summa
Dalby socken.					Sammandräkning för båda Församl.
					Afdelning 1
					" 2.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	20								280	–		440	–		160	–
0	10								117	–		220	–		103	–
1	11					0	003		1584	–		2442	–		858	–
0	14								198	–		308	–		110	–
0	09								108	–		198	–		90	–
0	08								108	–		176	–		68	–
0	08								99	–		176	–		77	–
0	11								135	–		242	–		107	–
0	03								50	–		66	–		16	–
1	94					0	003		2679	–		4268	–		1589	–
1	34	0	34						2402	–		3434	–		1032	–
1	94					0	003		2679	–		4268	–		1589	–
3	28	0	34			0	003		5081	–		7692	–		2611	–

Dalby den 14 november 1945.

Erik Olsson

e.o. lantbruksingenjör.

Ing. Persson

Per Jönsson

Gode män

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Del. B.

Beskrivningsblad.

Socken, by och hemman	Registernummer	Hemmansdel	Delägares namn, hemvist m.m.	Brukningsbåtnad
1	2	3	4	5
Dalby socken.			**Fördelning 1.**	
Dalby	26 10	119/8192	Hedvig Persson och Betty Johnsson	300:-
Dalby	50 1	gatehus	Reinhold Olsson	800:-
			Summa kronor	1100:-

Dalby den 14 november 1945.

Erik Alström
e.o. lantbruksingenjör.

Aug. Persson Otto Jönsson
Gode män.

Kostnadsförslag. Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sträckan A - B.			Beräknad timlön kronor 1:50.					
0-1+9	109	Cementrör 12"	m 109	4,50	490	50				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och återfyllning	m 109	2:-	218	-				
1+9-2+14	105	Cementrör 12"	m 105	4,50	472	50				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och återfyllning	m 105	1,50	157	50				
2+14-2+24	10	Cementrör 12"	m 10	4,50	45	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och återfyllning	m 10	2,50	25	-				
2+24-3+96	172	Cementrör 12"	m 172	4,50	774	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och återfyllning	m 172	1,75	301	-				
3+96-4+18	22	Cementrör 12"	m 22	4,50	99	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och återfyllning	m 22	2,50	55	-				
4+18-4+28	10	Enskild vägtrumma; bibe-								
		hålles i befintligt skick			-	-	2637	50		
		Tills. 428 meter.								
		Borttagning av träd och buskar med								
		rötter			30	-				
		Brunnar med 24" inre diameter, kopp-								
		lingar m. m. vid 0, 1+9, 2+24, 2+94,								
		4+18 och 4+28	st 6	60:-	360	-	390	-		
		Överföres					3027	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					3027	50		
		För oförutsedda fall, arbetsledning								
		m. m. tillägges c:a 15 %					472	50	3500	-
		Sträckan B - C.								
4+28-5+20	92	Cementrör 12" m	92	4,50	414	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning av rörfogarna och återfyllning m	92	2,75	253	-				
5+20-6+86	166	Cementrör 12" m	166	4,50	747	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning av rörfogarna och återfyllning m	166	3:-	498	-				
6+86-8	114	Cementrör 10" m	114	3,50	399	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning av rörfogarna och återfyllning m	114	2,75	313	50	2624	50		
		Tills. 372 meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 4+75,5+20,6,6+86, 7+36 och 8 st	6	60:-	360	-	360	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning								
		m. m. tillägges c:a 15 % med					415	50	3400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammanställning.								
	428	Sträckan A - B							3500	-
	372	" B - C							3400	-
Tills.	800 meter.						Summa		6900	-

Dalby den 14 november 1945.

Erik Abrahamsson

e. o. lantbruksingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Arbetsbeskrivning.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Sträckan A – B.			
0	–	0,84				5,05		12" cementrör mellan 0 och
+50	50	1,72						4+18.
						10:1000		
1	50	1,50						
+9	9	–				6,14		
+9	–	–				6,18		
+50	41	1,23						
						9:1000		
2	50	1,70						
+24	24	–				7,22		
+24	–	–				7,29		–
+50	26	1,32				12:1000		–
+94	44	–				8,13		Fixpkt. Järndubb i jordfast
+94	–	–				8,22		sten, c:a 5 m höger om sektion
3	6	1,37						2+92; belägen å höjden +9,74 m.
						14:1000		
+50	50	1,35						
4	50	1,13						
+18	18	–				9,95		
+28	10	–						
Tills.	428 meter.							

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

449193

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Sträckan B - C.		
4+28	-	-				10,88		12" cementrör mellan 4+28 och
+50	22	1,40						6+86.
						10:1000		
5	50	1,36				10:1000		Fixpkt. Å järnrör i betong-
+20	20					11,80		plint i gränsen mellan fastig-
+20	-					11,85		heterna Dalby 50^{1} och 60^{20} i
+50	30	1,44						kanten av vägen till Dalby
6	50	1,68						Stenkross A.B.; belägen å
						5:1000		
+50	50	1,54						höjden +13,48 m.
+86	36	-				12,68		Fixpkt. Järndubb i gränsen mel-
+86	-	-				12,70		lan fastigheterna Dalby 59^{2}
7	14	1,36				11:1000		och 59^{3}; belägen å höjden
+36	36	-				13,25		+16,13 m.
+36	-	-				13,30		10" cementrör mell.6+86 och 8.
+50	14	1,60						Fixpkt. Järnrör i betongplint
						14:1000		
8	50	1,61				14,20		i hörnet av fastigheterna Dal-
Tills.	372 meter.							by 59^{3}, 59^{5} och 59^{6}; belägen
								å höjden +16,77 m.

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

1/. Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

5/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

7/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på bägge sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

8/ Fyllningen får ej innehålla sten.

9/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

10/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

11/ Samtliga brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets un-

derkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

12/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

13/ Rörskarvarna å sträckan 4+28 - 8 skola tätas genom införande längst in i skarven av tjärdrev eller hampa, varefter yttre delen tätas med cementbruk.

14/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnen. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

15/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0.30 m höjd över markytan.

16/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

17/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställts eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

18/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

19/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas, därest ej föreskrivits, att fogarna mellan rören skola fyllas med cementbruk.

20/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår.. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

21/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Dalby den 14 november 1945.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Bil. E.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående dels torrläggning av marker till och dels anläggande av kloakledning för Dalby n:r 59 m. fl. fastigheter i Dalby socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens i Malmöhus län resolution den 4 maj 1944 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark för fastigheterna Dalby nr 50 och 59 i Dalby socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts emot förrättningens handläggande eller det avsedda företagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade företaget avser dels "dikning" och dels "kloakledning" varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Företaget berör fastigheter tillhörande Dalby n;ris 25, 26, 28, 35, 50, 59, 60 och 67 i Dalby socken, Malmöhus län.

Mom. 2. Företagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Företaget, som tillhör Höjeåns nederbördsområde nr 91, ligger c:a 2 km öster om Dalby järnvägsstation på järnvägen Malmö - Simrishamn. På hithörande översiktskarta har företaget utmärkts med gul färg.

För närvarande finnas delvis ordnade avlopp, vilka framgå av profilritningen. Då det är fördelaktigast för både torrläggnings-

intresset och kloakledningsintresset att lösa sina uppgifter genom gemensamma ledningar, har förrättningsmannen utstakat ledningar i den sträckning som framgår av plankartan i samråd med vederbörande fastighetsägare, varvid på sökandenas begäran följande sträckor undersökts (sträckorna A - B och B - C). Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma företaget sträckorna A - B och B - C utföras.

Vidare ha s. k. avdragsledningar (markerade med grön färg) medräknats för att alla fastigheter, som tillhöra kloakledningsintresset skola bliva likställda.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta avloppens framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

För samtliga sträckor med undantag av avdragsledningarna hava profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika avloppssträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. De täckta avloppssträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Nedanför sektion O fortsätter det nuvarande öppna diket i en 9" rörledning. Denna torde vara underdimensionerad, men då veder-

börande markägare ej velat ställa sig som sökande, och vattnet från den föreslagna ledningen vid stora flöden kan stiga upp i brunnen vid O och rinna över marken, som det nu gör vid sådana tillfällen, finna synemännen ej skäligt att utsträcka företaget längre än till denna sektion.

Vid bestämmendet av de olika avloppssträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av nedanstående tabell liksom även erforderliga dimensioner m. m.

Dimensioneringstabell.

	Sektion 8	Sektion 7+36	Sektion 6+86	Sektion 5+20	Sektion 4+75	Sektion 4+18	Sektion 2+94	Sektion 2+24	Sektion 1+9
Nederbördsområde:									
Åker har	15	16	18	26	28	30	34	37	40
Avrinningsintensitet för åker, lit. per sek. o. har	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Avrinning från åker, lit. per sek.	24	26	29	42	45	48	55	59	64
Tomt, har	3	3,25	3,4	4	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Avrinningsintensitet för tomt, lit. per sek. o. har	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Avrinning från tomt, lit. per sek.	30	33	34	40	42	42	42	42	42
Summa avrinning från åker o. tomt, lit. per sek.	54	59	63	82	87	90	97	101	106

	Sektion 8	Sektion 7+36	Sektion 6+86	Sektion 5+20	Sektion 4+75	Sektion 4+18	Sektion 2+94	Sektion 2+24	Sektion 1+9
Ledningens lutning i o/oo	14	11	5	10	10	14	12	9	10
Erforderlig dimension	10"	10"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"

Dimensioneringen på sträckan 2+24 torde enligt ovanstående vara i knappaste laget men om hänsyn tages till retardationen räcker 12".

Förrättningsmannen vill i detta sammanhang påpeka, att ledningarna dimensionerats för normala flodvattenmängder, varför det vid starkare flöden kan uppstå översvämningar i källare.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade företaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Avloppsvattnets rening.

Jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 20 § och 10 kap. 51 § vattenlagen bestämma synemännen, att för motverkande av vattenförorening nedströms företaget kloakvattnet, innan detsamma tilledes ledningarna, skall vara nöjaktigt renat.

Med anledning av att spillvattenmängden för närvarande är relativt liten, anse synemännen, att i samband med avloppsledningens anläggande någon särskild gemensam större reningsanläggning ej för närvarande skall vara erforderlig, och bestämma, att det tillkommer varje fastighetsägare att själv vidtaga erforderliga åtgärder för en

nöjaktig rening av sitt kloakvatten - i septic tanks eller annan reningsbrunn - innan detsamma tilledes den gemensamma ledningen.

Därest genom ett mer allmänt införande av vattenledningar, W. C. - och badrumsanläggningar, flera nybyggnader eller dylikt, spillvattenmängden så komme att förändras, att det skulle bliva erforderligt med en noggrannare rening av avloppsvattnet än den, som på ovan angivet sätt kan erhållas, skall på kloakledningsintressenternas bekostnad speciell gemensam reningsbrunn - Emscherbrunn, Hoffmansbrunn e. d. med erforderligt bräddavlopp utföras lämpligen vid sektion 4+18.

Mom. 4. Trummor.

Enskilda vägar.

Då de nya avloppssträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna med enskilda vägar. Det skall dock åligga företaget att återställa befintliga vägar i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 5. Ersättningar.

För skada på växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya avloppssträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Mom. 6. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de avloppssträckor, som skola utföras för det gemensamma företaget, till 6,900:- kr. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom Bil. C.

Härtill kommer kostnaden för avdragsledningarna för att alla kloakledningsintressenter skola bliva likställda med 3,800:- kr.

Mom. 7. Kostnadsfördelning.

A. Torrläggnings- och kloakledningsintressets inbördes fördelning.

Torrläggnings- och kloakledningsintressets fördelning av kostnaderna har jämlikt 8 kap. 18 § vattenlagen skett med hänsyn till de olika intressenas vattenmängder och skett sålunda:

		Sträckan A - B	Sträckan B - C
Dimensionerande vattenmängd för enbart torrläggning av marken	lit/sek	54	28
Dimensionernade vattenmängd för enbart kloakledning	lit/sek	47	35
Summa vattenmängd	lit/sek	101	63
Andel för torrläggningsintresset		$\frac{54}{101}$	$\frac{28}{63}$
Andel för kloakledningsintresset		$\frac{47}{101}$	$\frac{35}{63}$
Anläggningskostnad	kr	3,500	3,400
Kostnad för torrläggningsintresset	kr	1,871	1,511
Kostnad för kloakledningsintresset	kr	1,629	1,889

B. Fördelning av torrläggningskostnaderna.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning för torrläggningsintresset, varför synemännen uppskattat den båtnad, som företagets utförande bereda de i företaget ingående markerna ur torrläggningssynpunkt. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen

och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till såväl jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i företaget ingående markerna. Då därjämte förekommer brukningsbåtnad, har en särskild fördelningslängd upprättats för denna Bil. B. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i torrläggningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikningssträckor, och då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen, För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 2 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 11 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2122:- (1022 + 1100) kr. (se Bil. A. o. B) skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1871:- kr.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 12 - 51 med

med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1,589:- kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B - C och delvis A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1,811:- (1,511 + 300) kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnaderna för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	2,122:-	A - B	1,871:-	0,881715
2.	1,589:-	B - C	1,511:-	0,950913

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
3,711:-	3,382:-	0,911345

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. Kostnad.
1.	2,122:-	1,871:-	0,881715
2.	1,589:-	1,811:-	1,139711

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 2,122:- kr. påföres kostna-

derna för sin egen torrläggning eller 1,871:-kr. Relativa kostnaden belöper alltså till 0,881715.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 1,589:- kr. påföres kostnaden för dikning inom eget område eller 1,511:- kr. Relativa kostnaden belöper alltså till 0,950913.

Särskild kostnadsfördelningslängd för torrläggningsintresset har upprättats och bifogas detta utlåtande /Bil. Ea/. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för torrläggningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för torrläggningsintressets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 25 - 26 och 28 - 30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

C. Fördelning av kloakledningskostnaderna.

Överenskommelse har ej heller träffats angående kostnadernas fördelning för kloakledningsintresset. Utredning har gjorts därför för fördelning av dessa kostnader, varvid varje fastighet åsatts

vissa andelstal.

Andelstalens storlek har uppskattats efter den skada och obehag, som åstadkommes genom ifrågavarande anordning . Beräkningsgrunderna framgå här nedan:

Bostadsrum	1	andel
Kök	3	"
W. C.	4	"
Garage för en bil	3	"
Affärslokaler	6	"
Badrum	3	"
Källare	1	"
Husdjur (häst eller ko)	1/2	"

Här nedan följer en utredning över varje delägares andelstal:

Hemmansdel	Registernummer	Socken och hemman	Jordägare	Bostadsrum	Kök	W. C.	Badrum	Garage	Källare	Höstar och kor	Affärslokal	Summa andelar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Bonderups s:n										
Avst.	3^{24}	Lunnarp	Dalby Stenkross AB	3	1	1	1					13
		Dalby socken										
Gate-hus	50^{1}	Dalby	Reinhold Olsson	3	1					7		9,5
Avst.	60^{20}	"	Dalby Stenkross AB	3	1							6
Avs.	60^{11}	"	Nils Andersson	3	1					4		8
			Överföres	12	4	1	1			11		36,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Överfört	12	4	1	1			11		36,5
Avst.	59^{5}	Dalby	Lorentz Persson	3	1				1			7
Avs.	59^{3}	"	Nils Larsson	3	1					1		6,5
av	25^{6}	"	Elin Hellström	2	1							5
av	25^{6}	"	Agne Persson	2								2
av	25^{6}	"	Anders Nilsson	2	1							5
Avst.	59^{9}	"	Bror Sjölin	3	1							6
"	59^{10}	"	Jöns Persson	3	1							6
1/8	35^{2}	"	Nils Jönsson	2	1					3		6,5
Avst.	28^{13}	"	Helge Waldén	2	1							5
7/224	28^{5}	"	Carl Ludvig Hansson	3	1					16		14
Avst.	25^{14}	"	Erik Lundin	9	1	1	1	1			1	28
Avst.	67^{1}	"	C. A. Sandell	4	2							10
			Summa	50	16	2	2	1	1	31	1	137,5

Då de i kloakledningsintresset ingående fastigheterna kunna uppdelas i flera samhällen föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 8 kap. 10 § vattenlagen. Synemännen anse dock troligt att inom en ganska snar framtid hela området utmed sträckan B - C kommer att bebyggas, varigenom alla fastigheter kunna betraktas som tillhörande ett samhälle. Av denna avdelning har alla fastigheter sammanförts till en enda avdelning.

Då det ej finnes sökande längre än till sektion 8, äro de ovanförliggande kloakledningsintressenterna missgynnade genom att de ej få led-

ning fram till sin tomt. Av denna anledning har förrättningsmannen med grönt å plankartan inlagt de lämpliga sträckningarna för den framtida utbyggnaden av kloakledningen. Kostnaden för denna framtida utbyggnad beräknas till 3,800 kr. I kostnadsfördelningslängden för kloakledningsintresset (Bil. Eb) har därför kostnaden först fördelats under antagande att samtliga ledningar utbyggas, varefter avdrag sedan gjorts för de ledningar som nu ej skola utbyggas.

Uppstår genom bebyggelse av obebyggda tomter eller genom ändring av befintliga bebyggda tomter (indragning av W. C. eller dylikt) ändrade förhållanden, äro dessa fastighetsägare skyldiga att enligt 8 kap. 11 och 12 §§ vattenlagen inlösa sig i företaget. Ovanstående grunder skola då gälla för beräkning av andelstalen. Vid inlösningen skall tagas hänsyn till ledningens värde i befintligt skick. Kostnaden för omräkningen av andelstalen och uträkningen av inlösningsavgiften skall betalas av vederbörande sakägare. Ägare av fastighet, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är likställd med sökande, må berättigas att erlägga å honom belöpande bidrag till anläggningskostnaden med fördelning på visst antal år efter ty i varje fall prövas skäligt jämlikt 8 kap. 16 § vattenlagen. Å oguldet kapitalbelopp skall beräknas ränta efter den räntefot, som finnes skälig. Vilka delägare som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 3 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

För det gemensamma diknings- och kloakledningsföretaget har en gemensam kostnadsfördelningslängd även upprättats Bil. Ec.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden Bil. Ec angivna.

Mom. 8. Företagets utförande.

Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1. Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2. Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3. De olika avloppssträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4. Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5. Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på tätthet, som närmare angivas i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 12" 16 kg och 10" 15 kg.

6. På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. D/ angivna djupsiffror.

7. Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. D/.

8. Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av företaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de sär-

skilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Företagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter de procenttal, som angivas i kolumn 8 i Bil. Ec. Bortrensningar av föroreningar på grund av kloakvatten skall fördelas efter de andelstal som angivas i kolumn 5 i Bil. Eb. För eventuellt deltagande i underhållet nedanför kloakledningsföretaget skola andelstalen i kolumn 5 i Bil. Eb vara gällande. Ändras andelstalen genom bebyggelse eller på annat sätt skola de nya andelstalen gälla. Varje delägare är berättigad påfordra, att de avloppssträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika avloppssträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Mom. 11. Organisation m. m.

För handhavande av företagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då då eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 8 kap. 51 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta

och följa de bestämmelser, som finnas angivna i 8 kap. 48 - 53 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas diknings- och kloakledningsföretaget Dalby av år 1945. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Torna härådsrätt.

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13. Underställning.

Jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 38 § vattenlagen skall detta utlåtande underställas vattendomstolens prövning.

Dalby den 14 november 1945.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Aug. Persson Nils Jönsson

Godemän.

Bil. E 9.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningsförslag
för
Avlägsningsföretaget.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dalby socken				
119/8192	26 10		Dalby, Kerstin Teresia Betty Johnsson	säk	—	—	—
gästg.	50 1		" Reinhold Olsson	säk	1–11	2402	3424
					12–13	280	440
Rntk	60 20		" Dalby Stenbrott A.B.		16–17	117	230
arr.	60 11		" Nils Andersson		14–15 18–28	1584	2442
Rntk	59 8		" Nils Larsson		29–32	198	308
"	59 7		" Dito.		34–38	108	198
"	59 6		" Dito.		39–43	108	176
"	59 5		" Lorentz Persson	säk	43–46	99	176
"	59 4		" Nils Larsson		47–51	135	242
arr.	59 3		" Dito		33–35	50	66
			Summa			5081	7692

Alstrings-bötmod	Brukningsbötmod	Sammanlagt förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar			Delaktighet i kostnaderna för			
			Avdeln. 1 Rel. kostn. 0,881715	Avdeln. 2. Rel. kostn. 0,950913		Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Kronor	Kronor				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
—	300	300	264,51			264,51	7,821		
1022	800	1822	1606,49			1758,64	52,000		
160	—	160	—	152,15					
103	—	103	—	97,94		97,94	2,896		
858	—	858	—	815,88		815,88	24,124		
110	—	110	—	104,60		104,60	3,093		
90	—	90	—	85,58		85,58	2,530		
68	—	68	—	64,66		64,66	1,912		
77	—	77	—	73,22		73,22	2,165		
107	—	107	—	101,75		101,75	3,009		
16	—	16	—	15,22		15,22	0,450		
2611	1100	3711	1871,00	1511,00		3382,00	100,000		

1589

Dalby den 14 november 1945

Erik Abrahamsson

e.a. lantbruksingenjör.

Ing. Svensson

Gode män.

Nils Jönsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. BNARA

29597 Bil. a.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Diknings- och klyvledningsföretaget Dalby ar år 1945

i Dalby socken och Malmöhus län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	29	0,50	14	50	14	50
		Ägomätning: i skala 1: ~~4000~~ 2000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "		3,00				
		i annan mark, raklinje "	1,6	~~3,00~~ 3,90	6	24		
		kroklinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0,07 har st.	47	0,065	3	06		
		har	328	2,63	8	63		
		äng och odlingsmark, medelareal 0,09 har st.	4	0,065	0	26		
		har	0,24	1,90	0	65		
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
1944 dec.	4	Tillägg för mätning i skala 1: 2000 för mätning av områden rekmför dikningsområdet dag	1	12:-	12	-		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad						
		Överföres			34	84	14	50

1	2	3	4	5	6	7	
		Överfört			34 84	14 50	
1944	11/8, 29/11 29/11, 1/12	**Avvägning:**					
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... *dagar*	2	12,00	24 —		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr har* ... *har*	3,62	0,50	1 81		
		avvägda punkter ... *st.*	170	0,03	5 10		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... *har*					
		avvägda punkter ... *st.*					
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
		i öppen mark ... *km.*	1,1	2,00	2 20		
		i annan mark ... *„*		5,00		67 95	63,95
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal* 0,07 *ar,* ... *st.*	51	0,07	3 57		
		... *har*	3,62	0,20	0 72	4 29	
		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer* ... *st.*	51	0,04	2 04	2 04	
		Markvärdering:					
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*		12,00			
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,					
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4 —		
		för övriga kilometer ... *st.*		1,50			
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal ... *st.*	102	0,06	6 12		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer ... *„*	51	0,12	6 12	16 24	
		***Längdprofil,** § 19 längdskala 1:* 2000					
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*	0,372	3,50	1 30		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... *„*	0,428	4,—	1 71		
		***Tvärsektioner** §§ 21 och 22 i skala 1:100,*					
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*					
		... *„*					
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... *„*	15	0,25	3 75		
		... *„*					
		... *„*					
		Antal profil- och sektionsritningar ... *„*	1	3,00	3 —	9 76	9,76
1944	4/12	***Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp* Rekognoscering av nederbördsområden ... *dag*	1/3	12,—	2/4 —		
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02			
1944	5/12	Uppritning av nederbördsområden, planimetrering m. m. ... *dag*	1/2	12,—	6 —	12 —	12,—
		dagar ...		12,00			
		***Dimensionsberäkning,** § 24*					
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*		3,50			
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... *„*		1,00			
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² ... *„*					
		nämligen ... m² sektion på ... *„*					
		... *„ „ „* ... *„*					
		... *„ „ „* ... *„*					
		... *„ „ „* ... *„*					
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... *„*		6,00			
		2) „ „ över 20 „ ... *„*	1	10,00	10 —	10 —	
		***Inritning å kartan av avlopp och vallar,** § 26 grundbelopp* ...			1		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	40	0,03	1 20	2 20	
		Överföres ...				138 98	85,71

1	2	3	4	5	6		7		
		Överfört					138	98	85,71
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3	—			
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	5	2,00	10	—	13	—	✓
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*	0,372	2,50	0	93	✓		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.							
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*							
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	0,428	4,00	1	71	✓		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.							
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar							
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			6	90	9	54	✓
		Förslag till invallning, *§ 29*							
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—			
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50					
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25					
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00					
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00					
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*							
		Antal särskilda ritningar		3,-					
		Dimensionsberäkning		8,00					
		Ritarbete							
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00					
		Kostnadsberäkning							
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00					
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10					
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	170	0,01	1	70	1	70	✓ 1,70
		Översiktskarta *§ 41*			4	—	4	—	✓
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50			
		antal ersättningar ... *st.*		0,25					
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—			
		antal fastigheter ... *st.*	21	0,30	6	30	✓		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*	5	0,20	1	—	9	30	✓
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	17	3,00	51	—	51	—	✓
1945	27/12, 13/12	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	3	12,00	36	—	36	—	✓
1944	30/11, 1/12	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ang. fastigheter *dagar*	1	12,00	12	—	12	—	✓ 12:-
1944	4/12, 6/12	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00			12	—	✓ 12:-
		~~Avskrift av utlåtande för fuktskadegrundigheten~~ *sid.*	40	0,55	14	=	11	—	✓
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn ... *„*		12,00	3	=			
		utlopp för täckt ledning ... *„*		12,00					
		slamficka ... *„*		12,00					
							3	—	✓ ✓
		Lösen för: *Summa kronor*					301	52	✓ 111,41
		Kopia av plankartan *§ 51*							
		1 a) 1:sta *regalarket* / *bladet*			7	—			
		övriga *regalark* / *blad*							
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,							
		skalan ~~1: 1000~~ 1: 2000 *medelareal* 0,07 *har ägofigurer* ... *st.*	51	0,10	5	10	✓		
		... *har*	3,62	0,28	1	01	✓		
		Överföres			13	11	✓		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			13	11		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal	*st.* 170	0,02	3	40		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	40	0,05	2	–	20	26
		***Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km.*					
		befintligt vattendrag el. vall	*„*					
		nytt avlopp el. vall	*„* 0,372	6:–	2	23		
		ändring av befintligt avlopp	*„* 0,428	7:–	3	00		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3	75		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st.* 1	3,00	3	–	11	98
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			4	–	– 4	–
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka	*„* 1/4	12,00	3	–		
							3	–
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55*	*sid.* 66	0,55	36	30		
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*			4	–		
							40	30
		Summa kronor					71	54
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			22	95		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3	–	25	95
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			56	–		
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			80	50		
		Arbetsritningar			2	40	138	90
		Summa kronor					164	85
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					301	52
		Lösen för kopior och avskrifter					71	54
		Övriga förrättningskostnader					164	85
		Summa kronor					537	91

373,06

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställd genom stämning till ..... häradsrätt.

..... *den* ..... 19.....

.....

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

.....

Kronor ..... kvitteras:

..... *den* ..... 19.....

.....

PETTERSONS BOKTR. EFTR. STOCKH. 5

30613

Hemmans-tal	Register-nummer	Socken Hemman eller jordägare.		Säkande och med dem lik-ställda
1	2	3		4
		Börringe socken.		
Arst.	3 34	Summa; Dalby Klenbrons K. D.		
		Dalby socken.		
119/8192	26 10	Dalby; Kerstin Persson och Betty Johnsson		säk.
gatehus	50 1	" × Reinhold Olsson	kl.	säk.
Arst.	60 30	" Dalby Klenbrons K. D.		
arr.	60 11	" × Nils Andersson	kl.	
Arst.	59 8	" × Nils Larsson	kl.	
"	59 7	" Dens.	kl.	
"	59 6	" Dens.	kl.	
"	59 5	" Lorentz Persson		säk.
"	59 4	" Nils Larsson	kl.	
arr.	59 3	" Dens.	kl.	
	arr 25 6	" × Elin Hellström	kl.	
	arr 25 6	" × Agne Persson	kl.	
	arr 25 6	" v Anders Nilsson	kl.	
Arst.	59 9	" × Bror Sjölin	kl.	
-"-	59 10	" v × Jöns Persson	kl.	
1/8	35 2	" v Nils Jönsson	kl.	
Arst.	28 13	" v × Helge Waldén	kl.	
7/224	28 5	" v Carl Ludvig Hansson	kl.	
Arst.	25 14	" × Erik Lundin	kl.	
Arst.	67 1	" v × C. A. Sandell	kl.	
			Summa	

Bil. Ec.

Kostnadsfördelningsläng
för både
Torläggningsintresset
och
Tobaksledningsintresset.

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen. Litt. 27: 9/45

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Diknings- och kloakledningsföretaget Dalby av år 1945
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
i Dalby socken av Malmöhus län. DIARIENR 29597

Åtgärden omfattar tiden 11/5 1944 — 14/11 1945

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i/utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*				
2 % av ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*				
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
Syneförrättning enl. bifogad arvodesräkning Bil. a	373	06	373	06
2. *Täckdikningsplaner.*				
.....				
.....				
.....				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % av ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 kr för var och en av ..... *st fastigheter*				
.....				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
.....				
Transport:			373	06

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			373	06
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.* Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
.....				
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) .....; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
.....				
Summa kronor:			373	06

Anmärkningar: Å bilaga a har de förrättningsåtgärder, som företagits före den 1 juli 1945 understrukits med rött och anteckning skett i margi-nalen av de belopp, som tillkomma mig eller tillhopa 111,41 kronor.

Ett exemplar av denna räkning har den 13/12 1945 ~~överlämnats till~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av

Herr Lorentz Persson

(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande i företaget

Malmö den 14 december 1945

Erik Abström

e.o. lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Utbet 2:4k 111:41

Granskad den 18/3 48 av

Beräknad kostnad för torrläggningsintresset		Beräknad kostnad för kloakledningsintresset		Beräknad summa kostnad		Kostnad i procent av den verkliga kostnaden	Syneförrättningskostnad		Anm.
5		6		7		8	9		10
kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		kronor	öre	
–	–	391	88	391	88	5,679	30	55	
264	51	–	–	264	51	3,834	20	62	
1758	64	505	61	2264	25	32,815	176	52	
97	94	319	33	417	27	6,047	32	53	
815	88	425	78	1241	66	17,995	96	80	
104	60	–	–	104	60	1,516	8	16	
85	58	–	–	85	58	1,240	6	67	
64	66	–	–	64	66	0,937	5	04	
73	22	372	55	445	77	6,460	34	75	
101	75	–	–	101	75	1,475	7	93	
15	22	103	92	119	14	1,727	9	29	
–	–	79	94	79	94	1,159	6	23	
–	–	31	97	31	97	0,463	2	49	
–	–	79	94	79	94	1,159	6	23	
–	–	95	93	95	93	1,390	7	48	
–	–	95	93	95	93	1,390	7	48	
–	–	103	92	103	92	1,506	8	10	
–	–	79	94	79	94	1,159	6	33	
–	–	223	83	223	83	3,244	17	45	
–	–	447	65	447	65	6,488	34	90	
–	–	159	88	159	88	2,317	12	46	
3382	–	3518	–	6900	–	100,000	537	91	

Dalby den 14 november 1945.

Erik Ahlström
t.o. kulturingenjör.

Sven Svensson
Gode man.

Nils Jönsson
Gode man.

Total kostnad för full utbyggnad av ledningssystemet		Kostnad för framtida utbyggnad		Beräknad kostnad för den nu föreslagna utbyggnaden		Kostnad i procent av den nu föreslagna utbyggnaden	Syneförrättnings-kostnad		Anm:
6		7		8		9	10		11
Kronor	öre	Kronor	öre	Kronor	öre		Kronor	öre	
691	88	300	-	391	88	11, 139			
505	61			505	61	14, 372			
319	33			319	33	9, 077			
425	78			425	78	12, 103			
372	55			372	55	10, 590			
345	94	242	02	103	92	2, 954			
266	11	186	17	79	94	2, 272			
106	44	74	47	31	97	0, 909			
266	11	186	17	79	94	2, 272			
319	33	223	40	95	93	2, 727			
319	33	223	40	95	93	2, 727			
345	94	242	02	103	92	2, 954			
266	11	186	17	79	94	2, 272			
745	11	521	28	223	03	6, 362			
1490	21	1042	56	447	65	12, 725			
532	22	372	34	159	88	4, 545			
7318	-	3800	-	3518	-	100, 000			

Valby den 14 november 1945.

Erik Alstrom

e.o. kontraktsingenjör.

Ing. Svensson Pelle Jönsson

Godkänn.

Hemmans-tal	Register-nummer	Sochen Hemman eller jordägare	Sökande	Andelstal
1	2	3	4	5
		Bonderyds socken.		
Frat.	3 [24]	Lunnarp; Dalby Stenkross N. D.		13
		Dalby socken.		
gatehus	50 [1]	Dalby; Reinhold Olsson	sök	9,5
Frat.	60 [30]	" Dalby Stenkross N. D.		6
ar.	60 [11]	" Nils Andersson		8
Frat.	59 [5]	" Lorentz Persson	sök.	7
ar.	59 [3]	" Nils Larsson		6,5
	ar 25 [6]	" Elin Hellström		5
	ar 25 [6]	" Agne Persson		2
	ar 25 [6]	" Anders Nilsson		5
Frat.	59 [9]	" Bror Sjölin		6
Frat.	59 [10]	" Jön Persson		6
1/8	35 [2]	" Nils Jönsson		6,5
Frat.	28 [13]	" Helge Waldén		5
7/224	28 [5]	" Carl Ludvig Hansson		14
Frat.	25 [14]	" Erik Lundin		28
Frat.	67 [1]	" C. P. Lundell		10
		Summa		137,5

Bil. 66.

Kostnadsfördelningsnyckel för klarkledningsområdet.