Blad 1.
Planritning.

Förslag
till
"Aggarps dikningsföretag av år 1946"
i Svedala socken, Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning åren 1945-1946 av
Oldermannen Hallén
Statens lantbruksingenjör.

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

Från Svedala
till Sjörup
Svedala Köping
Aggarp nr 2
Sageå
Fixpkt + 8.26
Fixpkt + 12.51
Fixpkt + 15.58
Fixpkt + 11.68
Fixpkt + 5.42
Fixpkt + 8.88

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
ARKIV
ARKIVNR 001
M 3•0845
493 1

Blad 2

"Aggarps dikningsföretag av år 1946."

Profil- och sektionsritningar.

A B C D E

115 ha. 110 ha. 105 ha. 100 ha. 95 ha. 90 ha. 85 ha. 80 ha. 75 ha. 70 ha. 65 ha. 60 ha. 55 ha. 50 ha.

Trumma 21" för enskild väg

Mrök. Ommarkning.

Trumma 18" för enskild väg

Trumma 18" för enskild väg

Trumma 18" för enskild väg

Trumma 18" för enskild väg

Trumma 18" för enskild väg

Trumma 18" för enskild väg

Trumma 18" för enskild väg

Trumma 18" för enskild väg

Trumma 18" för enskild väg

Brunn, 32"

Brunn, 40"

Brunn, 38"

Fixpkt. +5.12

Fixpkt. +8.22

Fixpkt. +8.66

V.y.d. 7/12 44

0.4:1000

1:1000

2:1000

4:1000

8:1000

3.54 2.85 3.49 3.59 2.85 2.45 2.75 3.78 3.86 2.92 4.18 4.48 4.78 5.14 5.93 5.99 6.01 6.09 6.16 6.16 6.23 6.26 6.24 6.29 6.36 6.42 6.82 6.85 6.94 6.93

Avlopp för torrläggnings-företaget Segeå av åren 1900–1901 Bb. 2.50 m. Sl. 1:1

Öppet avlopp Bb. 0.50 m. Sl. 1:1

Förledning 18"

Öppet avlopp Bb. 0.50 m. Sl. 1:1

Täckt avlopp av cementrör

21" 18" 18" 18" 18"

4.53 5.21 4.84 5.18 5.05 4.95 4.91 4.81 4.47 5.06 5.09 5.33 5.22 5.02 5.27 5.59 6.01 6.40 1.31 6.50 7.01 8.46 7.59 7.54 7.72 7.90 7.97 8.40 8.74 7.92 7.71 7.71 8.05 8.59 5.61 8.34 8.32

3.54 3.56 3.58 3.60 3.62 3.64 3.66 3.68 3.70 3.72 3.74 3.88 3.94 4.04 4.14 4.31 4.51 4.71 4.91 5.11 5.48 5.97 6.02 6.07 6.12 6.17 6.33 6.27 6.32 6.37 6.42 6.62 6.82 6.87 6.92 6.97

0.99 8.05 1.26 1.58 1.63 1.31 1.25 1.13 0.97 1.34 1.35 1.53 1.28 0.98 1.13 1.28 1.50 1.69 1.40 1.39 1.50 1.62 1.52 1.65 1.78 1.80 2.18 2.47 1.60 1.38 1.33 1.43 1.77 1.74 1.42 1.35

= 2.00 m = +38.00 i Flikets högsta punkt

26 25+50 25 24+50 24 0 = =23+50 +50 +93 +38 1 +30 +75 2 +30 +22 +50 3 +57 +23 +50 4 +31 +50 +70 +7 5 +50 +18 +50 +72 6 +50 +68 7 +30 +87 8 +47 +86 +50 9 +49 +85 +40 10 +55 +43 +70 +86 +16 11 +50 +74 +89 +33 +15 +20 +50 12 +24 +50 +78 +72 13 +50 +70 +14 +50 +70 14 +39 +50 +80 15 +50 +70 16 +50 +70 17 18

Trumma för enskl. väg mellan 0+97 – 1+1

Trumma för enskl. väg mellan 4+42 – 4+57

Trumma för enskl. väg mellan 8+42 – 8+57

Trumma för enskl. väg mellan 10+47 – 10+56

Trumma för enskl. väg mellan 11+4 – 11+18

Trumma för enskl. väg mellan 12+84 – 12+92

Trumma för enskl. väg mellan 16+39 – 16+43

21" 18" 12" 12" 15" 12" 15"

0 1 2 2+50 3 3+50 4 4+50 5 5+50 6 6+50 7 7+50 8 8+50 9 9+50 10 10+47 11 11+50 12 12+50 13 13+50 14 14+50 15 16 16+50 17 17+50

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 m.

Malmö i januari 1946

Hans Henrik Nilsén.

Statens lantbruksingenjör

NTN. Nr 002

N 3-6825

498-2

"Aggarps dikningsföretag av år 1946"

Profil- och sektionsritningar m.m.





Typritning för brunnar med 24" inre diameter. Skala 1:50.



Typritning för brunnar med 32" inre diameter. Skala 1:50.







Typritning för brunnar med 40" inre diameter. Skala 1:50





Trumma för enskild väg mellan 20+67 – 20+77





Trumma för allm. väg mellan 25+39 – 25+60



Skala 1:50

Höjd- och sektionsskala 1:100

Längdskala 1:4000

Typritning för ommurning vid 5+31

Skala 1:50



JTN.Nr 003
M 3*0845
493-3

Malmö i januari 1946

Olov Gunnar Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

6507
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1947
Ser. F XIII
M 3 0845
Kungl. Lantbrukssty relsens arkiv

Aggarps dikningsföretag av år 1946
i Svedala socken, Malmöhus län.

Understödets art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: statens lantbruks-
ingenjör C. H. Wallér.

Genom beslut den 9 juni 1948 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-~~läggnings~~kostnad~~ av 35.453:44 kr., till företaget beviljat bidrag med 11.810 kr. och lån med 19.140 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ .....

Betygas i tjänsten Bror Granath.

BETÄNKANDE

DIARIE Nr 6507
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB 1947

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Aggarps dikningsföretag av år 1946 i Svedala socken, Malmöhus län.

(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: / ~~Föreningens~~ / ~~Ende intressent~~: Lantbrukaren Curt Andersson, Karindal, Svedala.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Statens lantbruksingenjör, C.H.Wallér.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 18 april 1944. Förrättningen avslutad den 18 januari 1946.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ / ~~utan samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 18 mars 1956. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1950.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 39734.- ..... kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 36981.52 ..... kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Schaktning: grusblandad lera 2.50 kr/kbm

Cementrör per m: 4" 1.40 kr, 6" 1.75 kr, 8" 2.75 kr, 9" 3.25 kr, 12" 4.75 kr, 15 " 6.- kr, 18" 7.75 kr.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	35080	-	170	-	1331	52	36581	52	400.-	36981	52
Den del, till vilken statsunderstöd kan utgå, motsvarande 95.868% av kostnaderna för hela företaget	33630	49	162	98	1276	50	35069	97	383.47	35453	44
Verklig kostn.	32547	19			1276	50	33823	69		33823	69

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52316

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
Hela företaget	18	34	10	59	28	93				36981	52	1278		
Den del, till vilken statsunderstöd kan utgå, motsvarande 95.868 % av kostnaderna för hela företaget	18	-	10	59	28	59	38207	-	0	35453 33823	44 69	1240	1/3	11810 11270

Av bidraget belöper omkring 11690 kr. på företagets utförande och omkring 130 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
	31891		78.776	28817	46	2/3	19110
Låntagarnas andel i bidraget 82.171 %				9704	40		
Beräknat lån				19113	06		
			78,495	27 694	23		18460

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget. 10 jordbruksfastigheter, vilka alla hava större åkerareal än 10 ha (se förrättningsprotokollets § 10), och 7 bostadsfastigheter beredas båtnad genom företaget. Beträffande jordbruksfastigheterna utgöres båtnaden uteslutande av jordförbättring och beträffande bostadsfastigheterna av "båtnad av annat slag". Jordbruksfastigheternas marker äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader, och företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter. Ingen fastighet äger skog till husbehov.

Arbetet är påbörjat och utfört till c:a 20 %. Såvitt det kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring och "båtnad av annat slag". Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond beviljas

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

till de kostnader, som belöpa på i företaget ingående jordbruksfastigheter med respektive 11810 kr och 19110 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1: bevis att besvär mot förrättningen ej anmälts.

" 2: transumt av protokoll angående sökande av statsbidrag och val av styrelse.

" 3: förening angående sökande av statslån.

" 4: fastighetsförteckning.

" 5: sammanställning rörande förrättningskostnader o.dyl.

Malmö den 19 februari 1947.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Hjalmar Nilsson

Bernhard

6507

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Å vederbörande intressenters vägnar får jag härmed vördsamt anhålla, att Kungl. Lantbruksstyrelsen måtte bevilja bidrag och lån av statsmedel till utförande av "Aggarps dikningsföretag av år 1946" i Svedala socken, Malmöhus län. Förslag till företaget har upprättats vid syneförrättning enligt vattenlagen.

Aggarpsdal den 18 januari 1946.

Carl A. Andersson

Bilaga 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 18 januari 1946 avslutad laga syneförrättning angående "Aggarps dikningsföretag av år 1946" i Svedala socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 31 augusti 1946.

Ex officio:

(Arend Nordin)



Stämpel 2.—

Porto 0.20

Kronor 2.20

Lantbruksingenjören C. H. Wallér



Bilaga 2.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Aggarp n:ris 8 och 9 m.fl. hemmän i Svedala socken, Malmöhus län.

År 1945 den 5 december inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Hugo Persson i Svedala och Olof Jakobsson i Bosarp hos doktor Kjell Bergman, Aggarpsdal, ==========

==========

§ 19.

Sakägarne beslöto att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Curt Andersson, Karindal per Svedala, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Sigfrid Ekblad, Källgården per Svedala;

att medförrättningsmannen träffa överenskommelse om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om statsbidrag;

att, om statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen träffa avtal angående företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva beviljat;

att företräda sakägarna i alla de andra frågor, som avse statsbidraget.

§ 20.

Sedan sakägarne förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter i styrelsen lantbrukarne Curt Andersson, Karindal, ordförande och verkställande ledamot, samt Sigfrid Ekblad och Gunnar Månsson med husägaren Janne Andersson till suppleant. Till revisorer valdes lantbrukarne Fredrik Sjöström och Eilert Ellertsson med Karl Åkerman till suppleant.

==========

§ 23.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Aggarpsdal den 18 januari 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Hugo Persson Olof Jakobsson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H.Wallér.

Bilaga 3.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Aggarps dikningsföretag av år 1946" i Svedala socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Carl Andersson Rikeröd Jen Svedala och suppleanten för honom åt lantbrukaren Sigfrid Ekblad, Rås-~~och vid förfall för honom åt~~ gården Jen Svedala,

att med förrättningsmannen träffa överenskommelse om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statslån;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om statslån;

att, om statslån beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen träffa avtal angående företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva beviljat;

att företräda sakägarna i alla de andra frågor, som avse statslånet.

Aggarpsdal den 18 januari 1946.

Fredrik Jeppsson
Sigfrid Ekblad
Albin Nilsson
Astrid Andersson

Karl Åhrman
Gunnar Månsson
Carl A. Andersson

Såsom förtroendemän tjänstgöra:

C.H. Nilsson
Lantbrukare
Rås

Hans Persson
Fastighetsägare
Svedala

Emma Schönnerup

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:
Iris Hammarström
Värnamo

Astrid Persson, Fru
Aggarp
Svedala

Axel Th. Schönnerup

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:
Oscar Larsson
Byvägen 23 Skegrie

Selma Larsson

Bilaga 4.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i Aggarps dikningsföretag av år 1946 i Svedala socken, Malmöhus län, tillstyrkes lån från Statens avdikningslånefond.

Svedala socken.

Aggarp		1 38	191/945	Albin Nilsson
"		1 54	1133/8640	Emma och Axel Schönwell samt Curt Anderson.
"	av	2 43	12191/80640	Gunnar Månsson
~~"~~		~~2 50~~	~~avs.~~	~~Astrid Andersson~~
"		7 24	107/960	Dens.
"		8 40	2/25	Karl Åkerman
"		8 41	1/15	Dens.
"	av	8 42	139/1260	Fredrik Sjöström
"		8 73	758/4725	Sigfrid Ekblad
"		9 38	195/8640	Emma och Axel Schönwell samt Curt Anderson.

Malmö i december 1946.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Skrivning med blå reds tiftad i Hörte (S.L.

Bilaga 5.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Aggarps dikningsföretag av år 1946 i Svedala socken, Malmöhus län.
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum År och månad	Datum Dag	Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott kronor	Bekommet förskott öre	Utbetalat av förrättningsmannen kronor	Utbetalat av förrättningsmannen öre	Utbetalat av intressenter kronor	Utbetalat av intressenter öre
		Ersättning till statsverket för syneförrättning; arvodesräkning 11:30/46						931	09
		Hantlangning m.m.						251	-
		Skiftesgodemän						54	-
		Annons med kungörelse om sammanträde						26	88
		Ljuskopior till ritningarna						3	-
		Inbindning av förrättningshandlingar och avskrifter						3	75
		Bevis att besvär mot förrättningen ej anmälts						2	20
		Vattendomstolsavgift						59	60
						Summa		1331	52

Malmö i december 1946.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 11:30/46

ARVODESRÄKNING

Nr i resplan 52/45.

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Aggarps dikningsföretag av år 1946 i Svedala socken, Malmöhus län.
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE-NR 5519
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 FEB. 1946

Åtgärden omfattar tiden 1944-18/2 1946.

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i / utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
Enligt lantbruksingenjörstaxan d. 27/6 1930, bil. a	919	09		
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*				
2 % av ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*			919	09
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % av ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 kr för var och en av ..... *st fastigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			919	09

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			919	09
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
a) ~~Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark~~;				
b) ~~Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses~~;				
c) ~~Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete~~;				
d) ~~Reparering av diken och rännigar~~;				
e) ~~Sammanträde~~;				
f) Ordningställande av 3 st. ozalidkopior: ;				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
7/2 1946 *dagarvoden à* 12.- *kr*	12	-		
2 1/6 *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
			~~12~~ -	
Summa kronor:			~~921~~ 931	~~09~~ 09

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 19 februari 1946 ~~Överlämnade till~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av

lantbrukaren Curt Andersson, Svedala,
(titel, namn och adress)

i egenskap av styrelsens ordförande.

Malmö den 20 februari 1946.

Lth. Nilsson
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

~~Skäl till ändring föreligger ej.~~

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till 931:09 kr. 46/

Rättelse av felsummering.

38/1-47

Bil. a.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Ryggens dikningsföretag av
år 1946

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 FEB. 1946

i Svedala *socken av* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	50	0,50			25	-
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	8.1	3,00	24	30		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.10 *ha* st	177	0.05	8	85		
		ha	18.94	2.02	37	05		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.12 *ha* st	87	0.05	4	35		
		ha	10.59	1.46	15	46		
		annan mark och impediment, medelareal 0.08 *ha* st	15	0.05		75		
		ha	1.24	0.78		97		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15, < 10 *m*						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st					95	73
		Överföres					120	73

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				120 73
1944 17-18/12, 20-25/11, 2/12		***Avvägning.***				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... *dagar*	9	12,00		108 -
1945 7/11		*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*	1	12.-		12 -
		i öppen mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*	30.17	0.50	15 09	
		avvägda punkter ..... *st*	700	0.03	21 -	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2;				
		i öppen mark ..... *km*	8.-	2,00	16 -	
		i annan mark ..... *„*		5,00		52 09
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.11 *ha,* ..... *st*	279	0.05	13 95	
		ha	30.17	0.10	3 02	16 97
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	279	0,04		11 16
		Markvärdering:				
1945	5/12	*a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5* ..... *dagar*	0.5	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*	2	1,50	3 -	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	528	0,06	31 68	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	264	0,12	31 68	76 36
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	0.8	3.-	2 40	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... *„*	2.6	3.50	9 10	11 50
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*	14	0.14	1 96	
		..... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... *„*	37	0.25	9 25	
		..... *„*				
		..... *„*				11 21
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... *„*	2	3,00		6 -
1944 8/12, 12/12		***Hydrografisk utredning,*** *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		~~Rekognoscering av nederbördsområdets för vattenområdets areal~~ ..... ~~dagar~~ *km²*	2	12.- ~~0,02~~	24 -	
1945 5-7/12 5-7/2		~~dagar~~ Kulle över nederbördsområdets m. m. ..... *dagar*	3	12,00	36 -	62 -
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning, ämnta avsnitt ..... *km*		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... *„*		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² *„*				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... *„*	0.4	6,00	2 40	
		2) „ „ över 20 „ ..... *„*	2.1	10,00	21 -	26 90
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	88	0,03	2 64	3 64
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	8	2,00	16 -	19 -
		Överföres				537 56

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				537 56
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	0.8	2,50	2 —	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	2.3	4,00	9 20	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			35 25	46 45
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	700	0,01		7 —
		Översiktskarta, *§ 41*				4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*		0,25		
1946	15-16	***Kostnadsfördelning,*** *§ 43, grundbelopp* ..... Fördelningar m. m. *dagar*	2	12.-	2 24 —	
		antal fastigheter ..... *st*	20	0,30	6 —	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „	5	0,20	1 —	33 —
1945	5/12	***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	16	3,00		48 —
1946	18/1	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1.1	12,00		13 20
1945	23/10, 2/11	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ang. fastig- „		12,00		
		hets förhållandena „	1.8	12,00	21 60	
1945-	6/12	Utredning för yttrande enl. V. L. 10:52 „	0.5	12.-	6 -	
						27 60
1945	8/2, 10/2	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	2	12.-		24 -
1945-	24/10, 27/10		2	12,00		24 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn av 3 st. „	3/4	12,00	9 -	
		utlopp för täckt ledning ..... „		12,00		
		slamficka 1 st. „	1/4	12,00	3 -	
						12 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* — *Summa kronor*				776 81
		1) 1:sta regalarket bladet			7 -	
		övriga regalark blad ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 , *medelareal* 0.11 *ha, ägofigurer st*	279	0.07	19 53	
		..... *ha*	30.17	0.14	4 22	
		Överföres			30 75	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			30 75	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	700 st	0,02	14 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	88	0,05	4 40	50 90
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	0.3 „	3.-	90	
		nytt avlopp eller vall	0.8 „	5.-	4 -	
		ändring av befintligt avlopp	2.3 „	6.-	13 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11 21	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	2.- st	3,00	6 -	
					95 91	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			8 98	26 93
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	dagar	12,00		
1946	29/1	*brunn, rörutlopp och slamficka*	0.5 „	12,00		6 -
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 57*	sid 99	0,55		54 45
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				4 -
		Summa kronor				142 28
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		~~*Förrättningsmannens arvode*~~ *Kostnader för förslag m. m.*				776 81
		Lösen för kopior och avskrifter				142 28
		Övriga förrättningskostnader				
		Summa kronor				919 09

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till ..... *häradsrätt.*

Malmö *den* 18 februari 1946

Waller 381:17
Statsv. 549:92
Justerat 931:09

C. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Med rött haspade belopp, tillsammans 381.17 kr, avse ersättning för arbete, som utförts före den 1 juli 1945.

Utbet. 6/11 381:17

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19 .....

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

Ser. E XIII kumb
[redacted]
17013
M 3*0845

Handlingar

till

"Aggarps dikningsföretag av år 1946"

i Svedala socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1946.

Handlingar

till

"Aggarps dikningsföretag av år 1946"

i Svedala socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

åren 1945-1946.

Innehåller 95 sidor.

Härtill hör 3 ritningar.

Översiktskarta.

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker på Åggarp nr: rio 8 och 9 m. fl. kommun i Svedala socken, Malmöhus län.

År 1945 den 5 december inställde sig undertecknade, på länsstyrelsens kungörelse och förrättningsmannens kallelse, syneförrättningsmannen lantmätaren Hugo Person i Svedala och nämndemännen Alof Jakobsson i Bosarp och lantbrukaren Kjell Bergman, Åggarpsdal, för att enligt Länsstyrelsens förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker på Åggarp nr: rio 8 och 9 m. fl. kommun i Svedala socken, Malmöhus län. Kungörelse om förrättningen hade förrättningsmannen den 8 november 1945 översänt till pastorsämbetet i Svedala församling. Kungörelsen hade anslagits i Svedala kyrka söndagen den 11 november 1945 (bil. 2) och även varit införd i Skånska Dagbladet lördagen den 10 november 1945. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 12 november 1945 översänt underrättelse om förrättningen. Förteckning hade upprättats över använda kungörelsen, kallelser och underrättelser (bil. 3).

Förutom synemännen hade följande tillträdes sammanträdet.

Följandera till syneförrättningen.

Lantbr. Karl Åkesson, Aggarp; äg. 2/25 mtl. Aggarp 8:40 och 1/15 mtl. Aggarp 8:41 (Gbf. dagb. 12/3 1915 § 168 och 26/2 1931 § 154). ✓

Lantbr. Curt Andersson, Kaarndal; äg. tillsammans med fr. inspektorn Axel Th. Schönwell och fröken Emma Schönwell 195/8640 mtl. Aggarp 9:38 och 1133/8640 mtl. Aggarp 1:54. ✓

fr. Inspektorn Axel Th. Schönwell, Åkarp; äg. tillsammans med lantbr. Curt Andersson och fröken Emma Schönwell, Aggarp 9:38 och Aggarp 1:54 genom Curt Andersson ovl. fullmakt (bil. 4). ✓

fröken Emma Schönwell, Kaarndal; äg. tillsammans med lantbr. Curt Andersson och fr. inspektorn Axel Th. Schönwell, Aggarp 9:38 och Aggarp 1:54 genom Curt Andersson ovl. fullmakt (bil. 5). ✓

Övriga sakägare och ombud.

Fru Astrid Andersson, Trelleborg; äg. 107/960 mtl. Aggarp 7:24 och avs. Aggarp 2:50 (Gbf. 22/2 1939 nr 114 och 115) genom maken, lantbrukaren Ivar Andersson (bil. 6). ✓

Lantbr. Fredrik Björkman, Aggarp; äg. 139/1260 mtl. Aggarp av 8:42 ✓

✓ Lantbr. Ernst Nilsson, Aggarp; äg. av fästa 107/960 mtl. Aggarp nr 7 avsöndrad lägenhets beteckning till. gis.

~~ej Häst Oskar Wilhelm Johansson; äg. av Aggarp 7 29 (lgf. 18/12 1935 nr 1138).~~

✓ Lantbr. Sigfrid Ekblad, Aggarp; äg. 758/4725 mtl. Aggarp 873.

✓ f. Överlärarinnan Hjalmar Bergman, Malmö äg. 59/243 (3304/13608) mtl. Aggarp 2 21 (lgf. 20/9 1939 nr 684).

✓ Lantbr. Gunnar Månsson; äg. 1219/80640 mtl. Aggarp av 2 43, som han köpt av stiefbrors syster sin fader Olof Månsson (lgf. för Olof Månsson d. 27/4 1938 § 383).

~~ej Fröken Anna Månsson, äg. 73/80640 mtl 1/468 mtl. Aggarp av 2 43 (lgf. 13/2 1926 § 252).~~

✓ Smedmästare Nils Bilsten, äg. av Aggarp 8 47 (lgf. 12/6 1940 nr 297).

~~ej Fru Emma Andersson, äg. av Aggarp 2 52 (lgf. 25/4 1929 § 328).~~

Husägaren Janne Andersson, äg. gln. Ryggarp 10. ✓

~~Fru Elsa Larsson, äg av. Ryggarp 162 (lgf. 10/6 1930 § 607).~~ /

Husäg. Johan Malmberg, äg. av. Ryggarp 127 (lgf. 5/6 1924 § 637). ✓

Lantbr. Elias Eliasson, äg. 775/9720 mtl. Ryggarp 140 (lgf. 18/1 1924 §§ 71, 74 och 76 samt d. 27/10 1943 nr 925). ✓

Lantbr. Albin Nilsson, Kallehalm, äg. 191/945 mtl. Ryggarp 138 (lgf. 11/4 1918 §§ 294 och 338). ✓

~~Lantbr. Henning Billgren, äg. 179/1440 mtl Ryggarp 9 33 (lgf. 25/9 1943 nr 820)~~ /

~~Fröken Maria Ulfvadt, äg. av. fsn Ryggarp 2~~ ✓

~~Överingenjören H. Häusödt, Svedala, förande part för fastighetsförrättningen Segeå ov. åsen 1900-1901~~ /

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom överingenjören N. Emmerts. ✓

§ 1.

Den för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller själv ha jävsförhållande till nu kända sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt jämkeden på och att de invalda uppdrag att vara edliftes gode män.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en planritning över de marker, som komma att berövas av det planerade anläggningsföretaget, samt profilritningar över de avlopp och diken, vilkas upplagande påkanderna påyrkat vid sättningssammanträdena. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de yttranden rörande avloppsupplagande, som komma att framställas under förrättningen, hade att hänföra sig till numren på de under fältarbetet avvägda och på ritningarna utmärkta punkterna eller till de på ritningarna utsatta stora bokstäverna, vilka markerade vissa besvärande punkter.

§ 5.

Herr. Karl Ahlman och Gust Andersson framhöllo, att vissa delar av deras fastigheter voro mycket försumpade och i behov av förbättrad dränläggning. De ifrågade, att något läcker avlopp skulle upptagas i sträckningen 5+90 - 27+80 samt att det nuvarande flodbilset mellan Segerå och avvägningspunkten 5+90 (dikessträckan 0-5+90) skulle uppgrävas till det djup, som erfordrades för dränläggning av deras marker. Herr Gust Andersson ifrågade dessutom, att ett nytt läckt avlopp skulle upptagas i sträckningen 22+50 = 30 - 32+14.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att det nya avloppet kommer att korsa vägen från Svedala till Sjörup eller väg N:o 20. I korsningspunkten finnes nu en 18" betongrör med anslutningsbrunnar av 24" cementrör. Trummor kunde bibehållas i oförändrat skick.

Därjämte vore det möjligt, att anslutningsbrunnarna måste omläggas, vilket närmare skulle undersökas vid synegången. Det upplystes, att samman med anslutningsbrunnar nybyggdes åren 1928-1929.

§ 7.

Herar Sigfrid Ekblad, Kjell Bergman, Gunnar Åkerson och Alvin Nilsson förklarade sig villiga att som sökande bistå syneförrättningen. Sedan synemännen prövat lämpligt, att omnämnda sakägare förenade sig med sökandena, under benämnden särskild föreningsbandling (bil. 7), vilken av synemännen vitsordades.

§ 8.

Det anslogs, att kostnaderna för handläggning m. m. vid förrättningarna beliöpa sig 25/- kr, vilka förskottsvis av följande sakägare:

disponent Kjell Bergman	23/- kr.
kontor. Karl Åkerman	15.- "
kontor. Erik Andersson	5.- "
Summa	25/- kr.

§ 9.

Meddelades, att synegången komme att förrättas omedelbart efter sammanträdet med början vid Segeå.

§ 10.

Följande uppgiftes lämnades berättigande storleken av nedannämnda sakägares egendomar:

Erik Andersson m. fl.	29.- ha åker
Karl Åkerman	22.- " "
Astrid Andersson	20.- " "
Fredrik Sjöström	16.5 " "
Sigfrid Ekblad	26.5 " "
Kjell Bergman	40.- " "

Albin Nilsson	33.- ha åker
Gunnar Månsson	25.- " "
Henning Billgren	16.- " "
Eilert Ellertsson	13.- " "

Övriga sakägares ejendomar vore att hänföra till bostadsfastigheter.

§ 11.

Då intet ytterligare förelåg, upplästes och godkändes protokollet, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde komme att hållas hos doktor Kjell Bergman, Åggarpsdal, onsdagen den 9 januari 1946 kl. 10.-

Åggarpsdal den 5 december 1945.

På fjänstens vägnar:
K. B. Nilsén.
Statens lantbruksinspektör.

Olof Jakobsson
Bodamän.

Å 1945 den 18 januari inställde sig synemännen hos doktor Kjell Bergman, Åggarpsdal, för att åter handlägga synaförrättningen. Förutom synemännen hade följande tillståndskommitterade:

Lantbr. Karl Åkerman ✓
" Curt Andersson ✓
fr. stapplatsen Axel Fr. Ekbomsvall genom Curt Andersson ✓
Fröken Emma Ekbomsvall genom Curt Andersson ✓
Fru Astrid Andersson genom Tovar Andersson ✓
Lantbr. Fredrik Fjöström ✓

Lantbr. Albin Nilsson
Lantbr. Eilert Ellerström
Lantbr. Sigfrid Ekblad
Lf. Överlärarinnan Hjalmar Bergman
Lantbr. Gunnar Månsson
Lantbr. Henning Billgren
Smedmästaren Nils Billsten
Hemmansägaren Hanna Andersson.

§ 12.

Det upplystes av fröken Anna Månsson som varit ägare till fastigheten 1/168 mtl. av Aggarp 2 43 avlidit efter sammanträdet den 5 december 1945. Av stenbudelägarna voro vid dagens sammanträde närvarande lantbrukarna Albin Nilsson och Gunnar Månsson, vilka tillsammans representerade två tredjedelar i stenbudet.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att det till den 9 januari 1946 utsatta sammanträdet måste inställas, enär han av Kungl. Lantbruksstyrelsen kallats till sammanträde i Stockholm tisdagen den 8 januari och följande dagar. Meddelande härom hade översänts till alla av förrättningen berörda sakägare, vilka samtidigt underrättats om dagens sammanträde (bil. 9).

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade, att han från Vägdirektören i länet inkänts sådant yttrande, som föreskrives i 10 kap,

52 § vattenlagen (bil. 10-12).

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och biläades protokollet, nämligen

värderingslängden bil. A
kostnadsförslaget bil. B
arbetsbeskrivningen bil. C.

§ 16.

Rogaro nyssnämnens utlåtande (bil. D), varefter kostnadsfördelningslängden (bil. Da) upplästes.

§ 17

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen samt meddelande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma hänvända genom besvär till Södertörns vattendomstol.

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för nu gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till anläggningsföretag.

§ 19

Sakägarne beslöto att gemensamt ansöka om

bidrag från statens avdelningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Curt Andersson, Karindal per Svedala, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Sigfrid Ekblad, Källgården per Svedala,

att med förrättningsmannen träffa överenskommelse om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om statsbidrag;

att om statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen träffa avtal angående företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva beviljat;

att företräda sakägarna i alla de andra frågor, som avse statsbidraget.

§ 20.

Sedan sakägarne förklarats sig bereda att omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter i styrelsen lantbrukarne Curt Andersson, Karindal, ordförande och vederbörande ledamot, samt Sigfrid Ekblad och Gunnar Hansson med husägaren Janne Andersson till suppleant. Till revisorer valdes lantbrukarne Fredrik Fjäströn och Elias Ellerssons med Karl Åkerman till suppleant.

§ 21.

Förrättningsmannen meddelade, att delningsförslagets exemplar av handlingarna och ritningarna skulle förvaras av styrelsens ordförande. De komme därför inom 30

dagar att översändas till lantbrukaren Curt Andersson, Karindal per Svedala, för att av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

§ 22.

Utlåtandet ersättningen till biträdande sysslomännen sålunda:

Olof Jakobsson	30.- kr.
Hugo Persson	24.- "
Summa	54.- kr.

Ersättningarna utbetalades av stipulus ordförande Curt Andersson.

§ 23.

Då intet ytterligare förekom, uppläste och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Åggarpsdal den 18 januari 1946.

Å tjänstens vägnar:

C. J. Wallén.

Statens lantbruksingenjör.

Olof Jakobsson

Hugo Persson

Curt Andersson

Bil. 1.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret den 20/4 1944

26
Ek.D. nr 682-1944.

52
1945

10
1946

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 18 april 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Wessman

E. Kvistberg

14

26

682 M 4.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till våra fastigheter Aggarp n:ris 8 och 9 i Svedala socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde även beröras marker tillhörande Albin Nilsson, Aggarp 1, Ejlert Ellertsson, Aggarp 1, Olof Månssons dödsbo, Aggarp 2 och Kjell Bergman; Aggarp 2 samt möjligen även andra jordägare, vilka emellertid ej kunna uppgivas förrän vederbörliga undersökningar utförts i samband med syneförrättningen. Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av lantbrukaren Curt Andersson, Karindal per Svedala, telefon Svedala 200.

Aggarp per Svedala den 12 april 1944.

Karl Åkerman Emma Schönwell Curt A. Andersson

Axel Th. Schönwell

förordnas

Vänd!

Kungörelse.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret 15
den 18/11 1945

Bil. 2.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Aggarp n:ris 8 och 9 m.fl. hemman i Svedala socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos doktor Kjell Bergman, Aggarpsdal, onsdagen den 5 december 1945 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker till Aggarp n:ris 1, 2, 7, 8, 9 och 10 i Svedala socken, dels allmänna vägen Svedala - ~~Marieberg~~ Sjörup eller väg G 20, dels torrläggningsföretaget "Nygrävning av Segeå av åren 1900-1901".

Malmö den 8 november 1945.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kallelse anslagits för S v e d a l a församling söndagen den 11 november 1945 betygar:

Kyrkoherde

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för S v e d a l a församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 3.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
✓ Pastorsämbetet i Svedala församling,	Svedala	8/11 1945
Lantbr. Hugo Persson /god man/	"	" "
" Olof Jakobsson /god man/ Bosarp,	"	" "
" Karl Åkerman, Aggarp,	"	12/11 "
" Fredrik Sjöström, "	"	" "
" Ernst Nilsson, "	"	" "
Fru Astrid Andersson, Hedvägen 30,	Trelleborg	" "
✓ Lantbr. Sigfrid Ekblad, Villa Ängshög, S. Sallerup,	Kvarnby	" "
Lantbr. Sigfrid Ekblad, Aggarp,	Svedala	" "
f. Överläkaren Dr. Kjell Bergman, Caprigatan 8,	Malmö	" "
Lantbr. Eilert Ellertsson, Aggarp 1,	Svedala	" "
" Curt Andersson, Karindal,	"	" "
" Albin Nilsson, Kallerholm,	"	" "
Fröken Emma Schönwell, Karindal,	"	" "
f. inspektoren Axel Th. Schönwell, Ryvägen 25,	Åkarp	" "
Lantbr. Henning Billgren, Aggarp 9,	Svedala	" "
" Olof Månssons sterbhus, Aggarp 2,	"	" "
Fröken Anna Månsson, " "	"	" "
Fru Emma Andersson, " "	"	" "
Fröken Marta Wendt, "	"	" "
Smedmästaren Nils Billsteen " 8,	"	" "
Husägaren Janne Andersson, " 10,	"	" "
" Johan Malmberg, " 1,	"	" "
Fru Elisa Larsson, " 1,	"	" "
Herr Oskar Vilhelm Johansson, "	"	" "
✓ Sysslomannen för dikningsföretaget Segeå av åren 1900-1901 Överingenjören H. Härstedt,	"	" "
✓ Vägförvaltningen,	Malmö	" "

Malmö den 12 november 1945.

Å tjänstens vägnar:

17

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Lantbr. Hugo Persson /god man/	Svedala	18/12 1945
" Olof Jakobsson, /god man/, Bosarp,	"	" "
" Karl Åkerman, Aggarp,	"	" "
" Fredrik Sjöström, Aggarp,	"	" "
" Ernst Nilsson, "	"	" "
Fru Astrid Andersson, Hedvägen 30,	Trelleborg	" "
Lantbr. Sigfrid Ekblad, Aggarp,	Svedala	" "
f. Överläkaren Dr. Kjell Bergman, Caprigatan 8,	Malmö	" "
Lantbr. Eilert Ellertsson, Aggarp 1,	Svedala	" "
" Curt Andersson, Karindal,	"	" "
" Albin Nilsson, Kallerholm,	"	" "
Fröken Emma Schönwell, Karindal,	"	" "
f. inspektoren Axel Th. Schönwell, Byvägen 25,	Åkarp	" "
Lantbr. Henning Billgren, Aggarp 9,	Svedala	" "
" Olof Månssons sterbhus, Aggarp 2,	"	" "
Fröken Anna Månsson, Aggarp 2,	"	" "
Fru Emma Andersson, " "	"	" "
Fröken Marta Wendt, Aggarp 2,	"	" "
Smedmästaren Nils Billsteen, Aggarp 8,	"	" "
Husägaren Janne Andersson, Aggarp 10,	"	" "
Husägaren Johan Malmberg, Aggarp 1,	"	" "
Fru Elisa Larsson, Aggarp 1,	"	" "
Herr Oskar Vilhelm Johansson, Aggarp,	"	" "

Malmö den 18 december 1945.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 4.

Fullmakt.

För Herr Curt Andersson att i mitt ställe närvara vid bynefförättningen i Agnarp den 5/12 1945.

Åkarp den 19/11

Axel Th. Schönwerth

Bevittnat

H. Sjögren. Sven-Åke Engell

Bil. 5 — 20

Fullmakt för lantbrukaren Emil A. Andersson å Tharindal, att i sammanträde för syneförrättning angående fortläggning av marker tillhörande Aggarp n:r 1 s.o. m. 10 i Svedala socken den 5 december 1945, samt vid eventuella följande sammanträden i berörda ärende, föra min talan och utöva mig tillkommande rösträtt.

Ombudets lagliga åtgjärder godkännas av mig.

Tharindal pr. Svedala den 4 dec. 1945

Emma Svärdvall

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Johan Nilsson
Aggarp 8 Svedala

Elon Olsson
Aggarp Svedala

Bil. 6

Fullmakt

Jag undertecknad Skar Andersson, att vid sammanträde å Byggarpsdal den 5 dec. 1945 föra min talan och deltaga i där fattade beslut.

Hemvägen 30 Trollebarg den 5-12-1945.

Astrid Andersson

Bevittnas
Fredrik Fjärtunen

Johan Olsson

Bil. 7.

Förening.

Undertecknade förena sig med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Aggarp nris 8 och 9 m.fl. hemman i Svedala socken, Malmöhus län.

Aggarpsdal den 5 december 1945.

Gunnar Månsson Gösta Bergman Albin Nilsson

Sigfrid Ekblad

Vitsordas:

O. B. Wallis Hugo Persson Olof Jakobsson

Bil. 8.

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom överväg-mästaren N.A. Emmertz att vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker till Aggarp nr 8 och 9 i Svedala socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 4 december 1945.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

Bil. 9. 24

Underrättelse angående synaförrättning för torrläggning av marker till Aggarp nr:ris 8 och 9 m.fl. hemman i Svedala socken, Malmöhus län.

Då jag av Kungl. Lantbruksstyrelsen kallats till sammanträde i Stockholm den 8 innevarande januari och följande dagar, måste det till onsdagen den 9 januari 1946 utsatta sammanträdet hos doktor Kjell Bergman, Aggarpsdal, inställas. Sammanträde i ärendet kommer istället att hållas å Aggarpsdal fredagen den 18 januari 1946 kl. 10.-, varom Ni härmed underrättas.

Malmö den 18 december 1945.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

CLAES-HENRIC WALLÉR
Statens Lantbruksingeniör
Tel. 15950 - MALMÖ

Bil. 10.

Vägdirektören,

Malmö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen upprätta förslag till avlopp för "Aggarps dikningsföretag av år 1946" i Svedala socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats, och förslaget kommer att föreläggas vederbörande sakägare vid sammanträde hos f. Överläkaren Kjell Bergman i Aggarpsdal onsdagen den 9 januari 1946 kl. 10.- Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen Sjörup-Minnesbergs gård-Minnesbergs tegelbruk-Minnesberg-Ömaden-Aggarp-Svedala eller väg G 20 i Malmöhus län, får jag härmed enligt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande. Även översänder jag ett utdrag av den topografiska kartan, på vilket den i utlåtandet omnämnda trumman utmärkts med röd ring.

Malmö den 6 december 1945.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

36

Bil. 11.

Aggarps dikningsföretag av år 1946.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor.

Den täckta dikessträckan G-H-I korsar mellan avvägningspunkterna 25+33 och 25+50 allmänna vägen Sjörup-Minnesbergs gård-Minnesbergs tegelbruk-Minnesberg-Ömaden-Aggarp-Svedala eller väg G 20 i Malmöhus län. I korsningspunkten, som ligger c:a 900 m söder om vägskälet i Aggarp /vägarna G 20 och G 20 b/, finnes nu en 45 cm /18"/ rörtrumma med anslutningsbrunnar av 60 cm /24"/ rör. Trummans inre underkant ligger vid nerströmssidan /västra sidan/ på höjden + 8.29 m och vid uppströmssidan /östra sidan/ på höjden + 8.62 m. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 12.05 m.

Den nuvarande trumman med anslutningsbrunnar kan bibehållas i oförändrat skick sedan den upprensats och befriats från slam. Detta arbete skall utföras av dikningsföretaget, som genom sin styrelse i god tid skall underrätta Vägförvaltningen om den tidpunkt, då arbeten, som beröra allmänna vägar, komma att utföras.

Malmö i december 1945.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN
—
VÄGDIREKTÖREN

Dnr 4498-43/45

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 18/12 1945

Bil. 12.

Till
Statens lantbruksingenjör C.H. Wallér,
M a l m ö.

Ang. Aggarps dikningsföretag av år 1946.

Med anledning av Eder skrivelse den 6 december 1945 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 14 december 1945.

W. Mannerfelt.

Bil. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd för alstringsbäkmad.
med ägobeskrivning och värdeförteckning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5		6	
			Svedala s:n.	Avdelning 1			
Mo:fr.	7	gi	Aggarp	Linus Nilsson			
				Åker, ej bärnad		1	
					Summa		
avs.	7 29		Aggarp	Oskar Vilhelm Johansson			
				Åker, ej bärnad		2	
					Summa		
avs.	2 50		Aggarp	Astrid Andersson			
				Åker	lättlera	3	0,8
				do	do	4	0,8
				do	do	5	0,8
					Summa		
2/25	8 40		Aggarp	Karl Ahrman			
				Åker	lättlera	6	0,8
				do	do	7	,55
				do	do	8	,85
				do	do	9	,85
				do	do	10	,55
				do	do	11	,85
				do	do	12	,85
					Summa		
107/960	7 24		Aggarp	Astrid Andersson			
				Åker	lättlera	13	,85
				do	do	14	,55
				do	do	15	,85
					överföras		

PETTERSONSKA KGL. HOFBOKTR. OCH STILGJUTERIET I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							12									
							07									
							07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	15							2800	420	-	3000	450	-	200	30	-
	17							2800	476	-	3000	510	-	200	34	-
	52							2800	1456	-	3000	1560	-	200	104	-
	84								2352	-		2520	-		168	-
	15							2800	420	-	3000	450	-	200	30	
	10							2300	230	-	3000	300	-	700	70	
	01							2800	28	-	3000	30	-	200	2	-
	02							2800	56	-	3000	60	-	200	4	-
	20							2300	460	-	3000	600	-	700	140	-
	08							2800	224	-	3000	240	-	200	16	-
	03							2800	84	-	3000	90	-	200	6	-
	59								1502	-		1770	-		268	-
	05							2800	140	-	3000	150	-	200	10	-
	06							2300	138	-	3000	180	-	700	42	-
	03							2800	84	-	3000	90	-	200	6	-
	14								362	-		420	-		58	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer.	
1	2	3	4	5	6	
				Överför		
				Åker Lättlera	16	85
				Do do	17	55
				Do do	18	85
				Do do	19	55
				Do do	20	85
				Do do	21	55
				Do do	22	85
				Do do	23	55
				Do do	24	85
				Do do	25	55
				Do do	26	85
				Do do	27	85
				Do do	28	55
				Äng, ödlingsbar do	29	50
				Åker do	30	55
				Do do	31	85
				Do do	32	85
				Do do	33	65
				Äng, ödlingsbar do	34	55
				Do do	35	45
				Summa		
139/1260	842		Aggarp.	Fredrik Björkman		
				Åker lättlera	36	85
				Do do	37	85
				Do do	38	55
				Do do	39	85
				Do do	40	85
				Överföres		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14								362	-		420	-		58	-
	21							2800	588	-	3000	630	-	200	42	-
	41							2300	943	-	3000	1230	-	700	287	-
	25							2800	700	-	3000	750	-	200	50	-
	22							2300	506	-	3000	660	-	700	154	-
	09							2800	252	-	3000	270	-	200	18	-
	04							2300	92	-	3000	120	-	700	28	-
	13							2800	364	-	3000	390	-	200	26	-
	01							2300	23	-	3000	30	-	700	7	-
	16							2800	448	-	3000	480	-	200	32	-
	16							2300	368	-	3000	480	-	700	112	-
	17							2800	476	-	3000	510	-	200	34	-
	15							2800	420	-	3000	450	-	200	30	-
	02							2300	46	-	3000	60	-	700	14	-
			16					2200	352	-	2800	448	-	600	96	-
	06							2300	138	-	3000	180	-	700	42	-
	10							2800	280	-	3000	300	-	200	20	-
	14							2800	392	-	3000	420	-	200	28	-
	36							2500	900	-	3000	1080	-	500	180	-
			22					2000	440	-	2800	616	-	800	176	-
			10					2000	200	-	2800	280	-	800	80	-
2	82		48						8290	-		9804	-		1514	-
	07							2800	196	-	2900	203	-	100	7	-
	30							2800	840	-	2900	870	-	100	30	-
1	83							2300	4209	-	2900	5307	-	600	1098	-
	34							2800	952	-	2900	986	-	100	34	-
	63							2800	1764	-	2900	1827	-	100	63	-
3	17								7961	-		9193	-		1232	-

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5		6	
					Överförd		
				Åbo	lättlera	471	55
					Summa		
1/15	8 41		Aggarp.	Karl Ahlman			
				Äng, odlingsbar	lättlera	42.	85
				Do do	do	43	85
				Do do	do	44	55
				Do do	do	45	85
					Summa		
				Avdelning 2.			
1/15	8 41		Aggarp	Karl Ahlman			
				Äng, odlingsbar	lättlera	46	85
				Do do	do	47	55
				Do do	do	48	25
					Summa		
107/960	7 24		Aggarp.	Astrid Andersson			
				Äng, odlingsbar	lättlera	499	25.
				Do odlingsbar	do	500	55
				Åbro	do	511	25
				Do	do	52	55
				Do	do	53	85.
				Do ej bärrad		54	
				Do do		55	
				Do do		56	
					Överföres		

PETTERSONSKA TOKTR.-EFTR
BORÅS

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	17								7961	-		9199	-		1232	-
	03							2300	69	-	2900	87	-	600	18	-
3	20								8030	-		9280	-		1250	-
			25					2700	675	-	2800	700	-	100	25	-
			17					2700	459	-	2800	476	-	100	17	
			76					2300	1748	-	2800	2128	-	500	380	-
			22					2700	594	-	2800	616	-	100	22	-
		1	40						3476	-		3920	-		444	-
			11					3000	330	-	3600	396	-	600	66	-
			18					2000	360	-	3600	648	-	1600	288	-
			39					900	351	-	3600	1404	-	2700	1053	-
			68						1041	-		2448	-		1407	-
			48					800	384	-	3200	1536	-	2400	1152	-
			55					1800	990	-	3200	1760	-	1400	770	-
	04							900	36	-	3600	144	-	2700	108	-
	02							2000	40	-	3600	72	-	1600	32	-
	07							3000	210	-	3600	252	-	600	42	-
							26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	1	03				40		1660	-		3764	-		2104	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5		6	
					Överförs		
				Åhrn,	Västra	57	85
				Do,	do	58	55
					Summa		
758/4725	873		Aggarp.	Sigfrid Ehblad			
				Åhrn	västra	59	85
				Do	do	60	55
				Ång, odlingsbar	do	61	25
				Do do	do	62	55
				Åhrn,	do	63	25
				Do,	do	64	55
				Do,	do	65	85
				Do,	do	66	25
				Ång, odlingsbar	do	67aa	25
				Dd, do	do	67bb	25
				Do, do	do	68	55
				Do, do	do	69	55
				Do, do	do	70	25
				Åhrn,	do	71	55
				Do,	do	72	85
				Do,	do	73	25
				Do,	do	74	85
				Do,	do	75	55
				Do,	do	76	25
				Ång, odlingsbar	do	77	25
				Åhrn	do	78	55
				Ång, odlingsbar	do	79	85
				Do,	do	80	55
				Do,	do	81	55
					Överföres		

PETTERSONSKA JOKTR.-EFTR
SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13	1	03				40		1660	-		3764	-		2104	-
	09							3000	90	-	3600	108	-	600	18	-
	04							2000	80	-	3600	144	-	1600	64	-
	20	1	03				40		1830	-		4016	-		2186	-
	07							3000	210	-	3600	252	-	600	42	-
	08							2000	160	-	3600	288	-	1600	128	-
			47					900	423	-	3600	1692	-	2700	1269	-
			03					2000	60	-	3600	108	-	1600	48	-
	06							900	54	-	3600	216	-	2700	162	-
	19							2000	380	-	3600	684	-	1600	304	-
	18							3000	540	-	3600	648	-	600	108	-
	02							900	18	-	3600	72	-	2700	54	-
			02					900	18	-	3600	72	-	2700	54	-
			04					900	36	-	3600	144	-	2700	108	-
			01					2000	20	-	3600	36	-	1600	16	-
			02					2000	40	-	3600	72	-	1600	32	-
			11					900	99	-	3600	396	-	2700	297	-
	03							2000	60	-	3600	108	-	1600	48	-
	18							3000	540	-	3600	648	-	600	108	-
	03							900	27	-	3600	108	-	2700	81	-
	04							2000	120	-	3600	144	-	600	24	
	06							2000	120	-	3600	216	-	1600	96	-
	01							900	9	-	3600	36	-	2700	27	-
			04					900	36	-	3600	144	-	2700	108	-
	09							2000	180	-	3600	324		1600	144	-
			06					3000	180	-	3600	216	-	600	36	-
			07					2000	140	-	3600	252	-	1600	112	-
			07					2000	140	-	3600	252	-	1600	112	-
	104		94						3610	-		7128	-		3518	-

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överför		
				Äng, odlingsbar, lättlera	82	85
				Skogsmark, kärr, imp.	83a	—
				Do, do, imp.	83b	—
				Åker, lättlera	84	25
				Do, do	85	55
				Do, do	86	85
				Summa		
9/25	8 40		Aggarp	Karl Åkerman		
				Åker, lättlera	87	25
				Do, do	88	55
				Do, do	89	85
				Summa		
				Avdelning 3.		
758/4725	8 73		Aggarp	Sigfrid Ekblad		
				Äng, odlingsbar, lättlera	90	55
				Do, Do, do	91	25
				Do, Do, do	92	25
				Do, Do, do	93	55
				Do, Do, do	94	85
				Do, Do, do	95	25
				Do, Do, do	96a	55
				Åker, do	97	25
				Do, do	98	55
				Do, do	99a	85
				Do, do	100	85
				Överföres		

PETTERSONSKA JOKTR. EFTR BKARA

449193

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	04		94						3610	-		7128	-		3518	-
			06					3000	180	-	3600	216	-	600	36	-
							03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11							900	99	-	3600	396	-	2700	297	-
	14							2000	280	-	3600	504	-	1600	224	-
	11							3000	330	-	3600	396	-	600	66	-
1	40	1	-				04		4499	-		8640	-		4141	-
	07							900	63	-	3600	252	-	2700	189	-
	10							2000	200	-	3600	360	-	1600	160	-
	18							3000	540	-	3600	648	-	600	108	-
	35								803	-		1260	-		457	-
			02					1900	38	-	3600	72	-	1700	34	-
			03					800	24	-	3600	108	-	2800	84	-
			29					800	232	-	3600	1044	-	2800	812	-
			07					1900	133	-	3600	252	-	1700	119	-
			03					2900	87	-	3600	108	-	700	21	-
			08					800	64	-	3600	288	-	2800	224	-
			10					1900	190	-	3600	360	-	1700	170	-
	04							800	32	-	3600	144	-	2800	112	-
	19							1900	361	-	3600	684	-	1700	323	-
	13							2900	377	-	3600	468	-	700	91	-
	11							2900	319	-	3600	396	-	700	77	-
	47		62						1857	-		3924	-		2067	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öcufors		
			Åker	Lättlora	101	55
				Summa		
avs.	127		Eggarp	Johan Malmberg		
				Tomt ö. trädg.	96 b	55 75
				Summa		
avs.	162		Eggarp	Elisa Larsson		
				Tomt ö. trädgård	96 c	75
				Summa		
775/19720	140		Eggarp	Elias Ellertsson		
				åker lättlora	99 b	85
				Summa		
	10	ghs.	Eggarp	Hanna Andersson		
				Tomt ö. trädg.	102	55
				Dö do.	103	85
				Summa		
avs.	252		Eggarp	Emma Andersson		
				Tomt o. trädg.	104	85
				Dö do.	105 aa	55
				Summa		
avs. fr.	2		Eggarp	Maria Wendt		
				Tomt ö. trädg.	105 b	55
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	47		62						1857	-		3924	-		2067	-
	12							1900	228	-	3600	432	-	1700	204	-
	59		62						2085	-		4356	-		2271	-
	09							5000	450	-	9000	810	-	4000	360	-
	09								450	-		810	-		360	-
	03							8000	240	-	12000	360	-	4000	120	-
	03								240	-		360	-		120	-
	03							2900	87	-	3600	108	-	700	21	-
	03								87	-		108	-		21	-
	02							3000	60	-	9000	180	-	6000	120	-
	06							5000	300	-	9000	540	-	4000	240	-
	08								360	-		720	-		360	-
	03							7000	210	-	12000	360	-	5000	150	-
	02							5000	100	-	12000	240	-	7000	140	-
	05								310	-		600	-		290	-
	01							6000	60	-	12000	120	-	6000	60	-
	01								60	-		120	-		60	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
avs.	8 47		Aggarp	Nils Pålsson		
				Tomt o. trädg.	106	55
				Do do	107	85
				Summa		
59/243	2 21		Aggarp.	Kjell Bergman		
				Äng, odlingsbar, lättsåld	108	85
				Do do do	109	55
				Åker do	110	55
				Tomt o. trädg.	111	55
				Do do	112	85
				Äng, odlingsbar, lättsåld	113	25
				Do do do	114	25
				Do do do	115	25
				Vattenhåla, imp.	116	—
				Äng, odlingsbar, lättsåld	117	25
				Do do do	118	55
				Do do do	119	85
				Do do do	120	85
				Do do do	121	55
				Do do do	122	25
				Do do do	123	25
				Do do do	124	25
				Do do do	125	55
				Do do do	126	85
				Do do do	127	25
				Do do do	128	25
				Do do do	129a	55
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7.		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	03							5000	150	-	12000	360	-	7000	210	-
	02							7000	140	-	12000	240	-	5000	100	-
	05								290	-		600	-		310	-
			04					2900	116	-	3600	144	-	700	28	-
			07					1900	133	-	3600	252	-	1700	119	-
	02							1900	38	-	3600	72	-	1700	34	-
	11							2000	220	-	4000	440	-	2000	220	-
	09							3100	279	-	4000	360	-	900	81	-
			03					800	24	-	3600	108	-	2800	84	-
			19					800	152	-	3600	684	-	2800	532	-
			01					800	8	-	3600	36	-	2800	28	-
							02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			03					800	24	-	3600	108	-	2800	84	-
			02					1900	38	-	3600	72	-	1700	34	-
			02					2900	58	-	3600	72	-	700	14	-
			07					2900	203	-	3600	252	-	700	49	-
			11					1900	209	-	3600	396	-	1700	187	-
			43					800	344	-	3600	1548	-	2800	1204	-
			30					800	240	-	3600	1080	-	2800	840	-
			47					800	376	-	3600	1692	-	2800	1316	-
			20					1900	380	-	3600	720	-	1700	340	-
			13					2900	377	-	3600	468	-	700	91	-
			04					800	32	-	3600	144	-	2800	112	-
			23					800	184	-	3600	828	-	2800	644	-
			03					1900	57	-	3600	108	-	1700	51	-
	22	2	42				02		3492	-		9584	-		6092	-

Hemmansdel	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överför		
				Äng, adlingsbar, lättlora	129	85
				Tomt o. trädg.	130	85
				Do. do	131	55
				Summa		
1/168	av 2 43		Aggarp	Anna Månsson		
				Tomt och trädgård	132	85
				Summa		
12/191 80/640	av 2 43		Aggarp	Gunnar Månsson		
				Äng	133	55
				Åker, lättlora	134	55
				Do, do	135	85
				Do, do	136	25
				Do, do	137	55
				Do, do	138	85
				Do, do	139	85
				Summa		
191/945	138		Aggarp	Albins Nilsson		
				Åker, lättlora	140	85
				Do, do	141	55
				Do, do	142	55
				Do, do	143	85
				Do, do	144	25
				Do, do	145	55
				Do, do	146	85
				Äng, adlingsbar do	147	25
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	22	2	42				02		3492	-		9584	-		6092	-
			01					2900	29	-	3600	36	-	700	7	-
	07							3100	217	-	4000	280	-	900	63	-
	03							2000	60	-	4000	120	-	2000	60	-
	32	2	43				02		3798	-		10020	-		6222	-
	03							3100	93	-	4000	120	-	900	27	-
	03								93	-		120	-		27	-
			03					1500	45	-	2800	84	-	1300	39	-
	06							1900	114	-	3600	216	-	1700	102	-
	07							2900	203	-	3600	252	-	700	49	-
	04							800	32	-	3600	144	-	2800	112	-
	10							1900	190	-	3600	360	-	1700	170	-
	20							2900	580	-	3600	720	-	700	140	-
	03							2900	87	-	3600	108	-	700	21	-
	50		03						1257	-		1884	-		633	-
	08							2900	232	-	3600	280	-	700	56	-
	14							1900	266	-	3600	504	-	1700	238	-
	08							1900	152	-	3600	288	-	1700	136	-
	06							2900	174	-	3600	216	-	700	42	-
	01							800	8	-	3600	36	-	2800	28	-
	06							1900	114	-	3600	216	-	1700	102	-
	08							2900	232	-	3600	288	-	700	56	-
			11					700	77	-	2800	308	-	2100	231	-
	51		11						1255	-		2144	-		889	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				Äng, adlingsbon, Lässen	1488 25
				do	1499 10
				do, adlingsbon Lässen	150 25
				do	151 10
				do, adlingsbon, Lässen	152 55
				do do do	153 85
				Åker do	154 85
				do do	155 55
				do do	156 25
				do do	157 25
				do do	158 25
				do do	159 55
				do do	160 85
				do do	161 85
				do do	162 85
				do do	163 55
				do do	164 85
				do do	165 85
				do do	166 55
				do do	167 25
				do do	168 85
				do do	169 55
				do do	170 25
				Äng do	171 25
				do do	172 10
				do do	173 10
				do do	174a 25
				do do	174b 10
				Överförs	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	51		11						1256	-		2144	-		889	-
			20					600	120	-	2800	560	-	2200	440	-
			09					100	9	-	2000	180	-	1900	171	-
			12					600	72	-	2800	336	-	2200	264	-
			19					100	19	-	2000	380	-	1900	361	-
			06					1500	90	-	2800	168	-	1300	78	-
			05					2200	110	-	2800	140	-	600	30	-
	09							2900	261	-	3600	324	-	700	63	-
	10							1900	190	-	3600	360	-	1700	170	-
	04							800	32	-	3600	144	-	2800	112	-
	01							800	8	-	3600	36	-	2800	28	-
	02							800	16	-	3600	72	-	2800	56	-
	11							1900	209	-	3600	396	-	1700	187	-
	14							2900	406	-	3600	504	-	700	98	-
	07							2900	203	-	3600	252	-	700	49	-
	12							2900	348	-	3600	432	-	700	84	-
	20							1900	380	-	3600	720	-	1700	340	-
	06							2900	174	-	3600	216	-	700	42	-
	08							2900	232	-	3600	288	-	700	56	-
	06							1900	114	-	3600	216	-	1700	102	-
	03							800	24	-	3600	108	-	2800	84	-
	17							2900	493	-	3600	612	-	700	119	-
	11							1900	209	-	3600	396	-	1700	187	-
	20							800	160	-	3600	720	-	2800	560	-
			02					400	8	-	2000	40	-	1600	32	-
			25					100	25	-	2000	500	-	1900	475	-
			07					100	7	-	2000	140	-	1900	133	-
			04					400	16	-	2000	80	-	1600	64	-
			04					100	4	-	2000	80	-	1900	76	-
2	12	1	24						5194	-		10544	-		5350	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
			Åker,	lättlera	175a 10
			Äng,	adlingsgrus do	175b 25
			Åker,	lättlera	176a 25
			Do,	do	176b 25
			Do,	do	177a 55
			Do,	do	177b 55
			Do,	do	178a 85
			Do,	do	178b 85
			Do,	do	179 25
			Do,	do	180 10
			Do,	do	181a 25
			Äng,	do	181b 25
			Do,	do	182 10
			Do,	do	183 10
			Do,	do	184 10
			Vattenråla,	imp.	185 —
			Do,	imp	186 —
			Do,	imp	187 —
			Do,	imp	188 —
			Do,	imp	189 —
			Äng,	adlingsgrus, lättlera	190 25
			Do,	do, do	191 55
			Do,	do, do	192 85
			Do,	do, do	193 85
			Do,	do, do	194 55
			Do,	do, do	195 25
			Do,	do, do	196 25
			Do,	do, do	197 55
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	12	1	24						5194	-		10544	-		5350	-
	02							300	6	-	3600	72	-	3300	66	-
			02					400	8	-	2000	40	-	1600	32	-
	04							800	32	-	3600	144	-	2800	112	-
	01							800	8	-	3600	36	-	2800	28	-
	08							1900	152	-	3600	288	-	1700	136	-
	07							1900	133	-	3600	252	-	1700	119	-
	06							2900	174	-	3600	216	-	700	42	-
	07							2900	203	-	3600	252	-	700	49	-
	04							800	32	-	3600	144	-	2800	112	-
	01							300	3	-	3600	36	-	3300	33	-
	11							800	88	-	3600	396	-	2800	308	-
			03					400	12	-	2000	60	-	1600	48	-
			01					100	1	-	2000	20	-	1900	19	-
			02					100	2	-	2000	40	-	1900	38	-
	✓		12					100	12	-	2000	240	-	1900	228	-
							23	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			08					600	48	-	2800	224	-	2200	176	-
			06					1500	90	-	2800	168	-	1300	78	-
			03					2200	66	-	2800	84	-	600	18	-
			11					2200	242	-	2800	308	-	600	66	-
			09					1500	135	-	2800	252	-	1300	117	-
			16					600	96	-	2800	448	-	2200	352	-
			15					600	90	-	2800	420	-	2200	330	-
			07					1500	105	-	2800	196	-	1300	91	-
2	63	2	19				31		6732	-		14880	-		7948	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överför		
				Sång, Ödlingsbon, Lättlera	199	85
				Do do do	199	25
				Do do do	200a	55
				Do do do	200b	85
				Åker do	201	25
				Do do	202	55
				Do do	203	85
				Summa		
				Avdelning 4.		
191/945	138		Ryggarp	Albin Nilsson		
				Åker Lättlera	204	85
				Do do	205	55
				Do do	206	85
				Do do	207	55
				Do do	208aa	55
				Do do	208b	55
				Do do	209	85
				Summa		
195/8640	938		Ryggarp	Emma och Karl Th. Ekström, Enos Andersson,		
				Åker Lättlera	210	85
				Do do	211	55
				Do do	212	85
				Do do	213	85
				Do do	214	55
				Do do	215	25
				Överföres		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

449193

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	63	2	19				31		6932	-		14880	-		7948	-
			06					2200	132	-	2800	168	-	600	36	-
			03					600	18	-	2800	84	-	2200	66	-
			01					1500	15	-	2800	28	-	1300	13	-
			01					2200	22	-	2800	28	-	600	6	-
	02							800	16	-	3600	72	-	2800	56	-
	06							1900	114	-	3600	216	-	1700	102	-
	07							2900	203	-	3600	252	-	700	49	-
2	78	2	30				31		7452	-		15728	-		8276	-
	10							2900	290	-	3600	360	-	700	70	-
	04							1900	76	-	3600	144	-	1700	68	-
	09							2900	261	-	3600	324	-	700	63	-
	10							1900	190	-	3600	360	-	1700	170	-
	02							1900	38	-	3600	72	-	1700	34	-
	07							1900	133	-	3600	252	-	1700	119	-
	10							2900	290	-	3600	360	-	700	70	-
	52								1278	-		1872	-		594	-
	02							2800	56	-	3600	72	-	800	16	-
	18							1800	324	-	3600	648	-	1800	324	-
	07							2800	196	-	3600	252	-	800	56	-
	14							2800	392	-	3600	504	-	800	112	-
	19							1700	323	-	3600	684	-	1900	361	-
	10							600	60	-	3600	360	-	3000	300	-
	70								1351	-		2520	-		1169	-

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför	
				Åkre, jämte	216 25
				Do do	217 55
				Do do	218 85
				Do do	219 85
				Do do	220 55
				Vattenhåla, gemp.	221 —
				Åkre, jämte	222 25
				Do do	223 55
				Do do	224 55
				Do do	225 85
				Do do	226 25
				Do do	227 55
				Do do	228 85
				Do do	229 85
				Do do	230 55
				Do do	231 25
				Prof, adlingsban, do	232 10
				Do do do	233 10
				Do do do	234 10
				Åkre do	235 25
				Do do	236 55
				Do do	237 85
				Summa	
179/14400	9 33		Rogsjö	Hemming Bilagan	
				Åkre, jämte	238 85
				Do do	239 55
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR BKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	70								1357	-		2520	-		1169	-
	17							600	102	-	3600	612	-	3000	510	-
	25							1700	425	-	3600	900	-	1900	475	-
	13							2800	364	-	3600	468	-	800	104	-
	19							2800	532	-	3600	684	-	800	152	-
	18							1700	306	-	3600	648	-	1900	342	-
							09	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	03							600	18	-	3600	108	-	3000	90	-
	06							1700	102	-	3600	216	-	1900	114	-
	20							1700	340	-	3600	720	-	1900	380	-
	06							2800	168	-	3600	216	-	800	48	-
	15							600	90	-	3600	540	-	3000	450	-
	08							1700	136	-	3600	288	-	1900	152	-
	08							2800	224	-	3600	288	-	800	64	-
	02							2800	56	-	3600	72	-	800	16	-
	04							1700	68	-	3600	144	-	1900	76	-
	04							600	24	-	3600	144	-	3000	120	-
			10					200	20	-	3600	360	-	3400	340	-
			03					200	6	-	3600	108	-	3400	102	-
			09					200	18	-	3600	324	-	3400	306	-
	03							600	18	-	3600	108	-	3000	90	-
	07							1700	119	-	3600	252	-	1900	133	-
	06							2800	168	-	3600	216	-	800	48	-
2	54		22				09		4655	-		9936	-		5281	-
	02							2800	56	-	3600	72	-	800	16	-
	03							1700	51	-	3600	108	-	1900	57	-
	05								107	-		180	-		73	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5		6	
				Avdelning 5.			
191/945	138		Aggarp	Albin Nilsson			
				Åker	Nätlera	2400	10
				Do	do	241	25
				Do	do	2422	55
				Do	do	2433	85
				Do	do	244	55
				Do	do	245	85
				Do	do	2466	25
				Do	do	2477	55
				Do	do	2488	85
				Do	do	2499	85
					Summa		
1133/8640	154		Aggarp	Emma och Axel Th. Ahlström, Emil Andersson			
				Åker	Nätlera	2500	85
				Do	do	2511	55
				Do	do	2522	25
				Nätenhåla, ängs.		253	—
				Tomt & trädg.		254	85
				Do do		255	85
				Do do		256	85
				Do do		257	55
				Äng, odlingsbar,	Nätlera	258	55
				Do do	do	259	25
				Do do	do	260	25
				Do do	do	261	25
				Åker	Do	262	25
					Överföres		

PETTERSONSKA IDKTR. EFTR SKARA

449193

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	03							300	9	-	3600	108	-	3300	99	-
	04							800	32	-	3600	144	-	2800	112	-
	08							1900	152	-	3600	288	-	1700	136	-
	07							2900	203	-	3600	252	-	700	49	-
	09							1900	171	-	3600	324	-	1700	153	-
	10							2900	290	-	3600	360	-	700	70	-
	02							800	16	-	3600	72	-	2800	56	-
	04							1900	76	-	3600	144	-	1700	68	-
	09							2900	261	-	3600	324	-	700	63	-
	03							2900	87	-	3600	108	-	700	21	-
	59								1297	-		2124	-		827	-
	06							2800	168	-	3600	216	-	800	48	-
	18							1800	324	-	3600	648	-	1800	324	-
	10							700	70	-	3600	360	-	2900	290	-
							19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07							3100	217	-	4000	280	-	900	63	-
	02							800	62	-	4000	80	-	900	18	-
	07							3100	217	-	4000	280	-	900	63	-
	04							2000	80	-	4000	160	-	2000	80	-
		07						1800	126	-	3600	252	-	1800	126	-
		21						700	147	-	3600	756	-	2900	609	-
		08						700	56	-	3600	288	-	2900	232	-
		04						700	28	-	3600	144	-	2900	116	-
	03							700	21	-	3600	108	-	2900	87	-
	67		40				19		1516	-		3572	-		2056	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				Åkerlund Fältskära	263 55
				Do do	264 85
				Summa	
				Sammandrag.	
			Svedala p:förs.	Avdelning 1.	
Anv. fr.	7	gi	Aggarp	Ernst Nilsson	1
anv.	7 29		Do	Oskar Vilhelm Johansson	2
anv.	250		Do	Astrid Andersson	3-5
2/25	840		Do	Karl Åkerman	6-12
107/960	7 24		Do	Astrid Andersson	13-35
139/1260	842		Do	Fredrik Sjöström	36-41
1/15	841		Do	Karl Åkerman	42-45
				Summa för avd. 1.	
				Avdelning 2.	
1/15	841		Aggarp	Karl Åkerman	46-48
107/960	7 24		Do	Astrid Andersson	49-58
758/4725	873		Do	Sigfrid Ehlstad	59-86
2/25	840		Do	Karl Åkerman	87-89
				Summa för avd. 2	
				Avdelning 3.	
758/4725	873		Aggarp	Sigfrid Ehlstad	90-101
anv.	127		Do	Johan Malmberg	96 b
anv.	162		Do	Elin Larsson	96 c
775/1920	140		Do	Eilert Ellertsson	99 b
	10	gha.	Do	Hanna Andersson	102, 103
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	57		40				19		1516	-		3572	-		2056	-
	03							1800	54	-	3600	108	-	1800	54	-
	08							2800	224	-	3600	288	-	800	64	-
	68		40				19		1794	-		3968	-		2174	-
							12									
							07									
	84								2352	-		2520	-		168	-
	59								1502	-		1770	-		268	-
2	82		48						8290	-		9804	-		1514	-
3	20								8030	-		9280	-		1250	-
		1	40						3476	-		3920	-		444	-
7	45	1	88				19		23650	-		27294	-		3644	-
			68						1041	-		2448	-		1407	-
	20	1	03				40		1830	-		4016	-		2186	-
1	40	1	-				04		4499	-		8640	-		4141	-
	35								803	-		1260	-		457	-
1	95	2	71				44		8173	-		16364	-		8191	-
	59		62						2085	-		4356	-		2271	-
	09								450	-		810	-		360	-
	03								240	-		360	-		120	-
	03								87	-		108	-		21	-
	08								360	-		720	-		360	-
	82		62						3222	-		6354	-		3132	-

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförs	
avd.	2 52		Aggarp	Emma Andersson	104, 105a
avd. fr.	2		Do	Maria Wendt	105b
avd.	8 47		Do	Nils Pålsson	106, 107
59/243	2 21		Do	Kjell Bergman	108–131
1/168	an 2 43		Do	Anna Månsson	132
12191/80690	an 2 43		Do	Gunnar Månsson	133–139
191/945	1 38		Do	Albin Nilsson	140–203
				Summa för avd. 3.	
				Avdelning 4.	
191/945	1 38		Aggarp	Albin Nilsson	204–209
195/8640	9 38		Do	Emma och Axel Th. Lehnwall, Gust Andersson	210–237
179/14400	9 33		Aggarp	Henning Bilgren	238, 239
				Summa för avd. 4	
				Avdelning 5.	
191/945	1 38		Aggarp	Albin Nilsson	240–249
183/8640	1 54		Do	Emma och Axel Th. Lehnwall, Gust Andersson	250–264
				Summa för avd. 5.	
				Summa för hela fastigheten	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	82		62						3222	-		6354	-		3132	-
	05								310	-		600	-		290	-
	01								60	-		120	-		60	-
	05								290	-		600	-		310	-
	32	2	43				02		3798	-		10020	-		6222	-
	03								93	-		120	-		27	-
	60		03						1251	-		1884	-		633	-
2	78	2	36				31		7452	-		15728	-		8276	-
4	56	5	38				33		16476	-		35426	-		18950	-
	52								1278	-		1872	-		594	-
2	54		22				09		4655	-		9936	-		5281	-
	05								107	-		180	-		73	-
3	11		22				09		6040	-		11988	-		5948	-
	59								1297	-		2124	-		827	-
	68		40				19		1794	-		3968	-		2174	-
1	27		40				19		3091	-		6092	-		3001	-
18	34	10	59			1	24		57430	-		97164	-		39734	-

Åggelsnäs den 18 januari 1946
På fastens vägnar:
C. H. Nilén.

Statens Lantbruksingenjör
Hugo Persson
Adolf Jansson
Gode Medel.

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Skjeljo. **Kostnadsförslag.** Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudledning								
		Dikesstråkan A-B.								
0-5+31	531	Uppmärkning, fördjupning och ut-vidgning av det nuvarande avloppet m	531	1.75	929	25				
5+31-5+90	59	Cementrör; 21" m	59	10.-	590	-				
		Schaktning, förläggning, återfyllning m	59	2.25	132	75	1652	-		
	590	Tills. m.								
		Ommurning av påstoppet vid 5+31, tillverkning av det öppna avloppets botten och slänter st.	1	150.-			150	-		
		Ersättning för jord och upplag till Astrid Andersson 150 kr, till Karl Åkerman 20 kr					170	-		
		Oförutsett och arbetsledning av ca 1%					178	-	2150	-
		Dikesstråkan B-C.								
5+90-7+18	128	Cementrör; 18" m	128	7.75	992	-				
		Schaktning, stämpling, förläggning, återfyllning m	128	3.75	480	-				
7+18-7+92	74	Cementrör; 18" m	74	7.75	573	50				
		Schaktning, stämpling, förläggning, återfyllning m	74	4.50	333	-				
7+92-8+68	76	Cementrör; 18" m	76	7.75	589	-				
		Schaktning, stämpling, förläggning, återfyllning m	76	5.-	380	-				
8+68-9+57	89	Cementrör; 18" m	89	7.75	689	75				
		Schaktning, stämpling, förläggning, återfyllning m	89	4.25	378	25				
9+57-10+47	90	Cementrör; 18" m	90	7.75	697	50				
		Schaktning stämpling, förläggning, återfyllning m	90	4.50	405	-	5518	-		
	457	Tills. m.			Överföres		5518	-	2150	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à-pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför					5518	-	2150	-
		Brunn 40" med kopplingar,								
		vid 5+90 st.	1	150	150	-				
		Brunnar 32" med kopplingar, vid 6+7, 7+18								
		och 8+68 st.	3	100	300	-				
		Brunnar 40" med kopplingar, vid 7+92 och								
		9+57. st.	2	150	300	-	750	-		
		Oförutsett och arbetsledning m.m.								
		ca 10 %					632	-	6900	-
		Dikesstråken C-D.								
10+47 -	9	Grävning 18" m	9	7.75	69	75				
- 10+56		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, återfyllning m	9	17.-	153	-				
10+56 -	53	Grävning 18" m	53	7.75	410	75				
- 11+9		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, återfyllning m	53	4.50	238	50				
11+9 -	6	Grävning 18" m	6	7.75	46	50				
- 11+15		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, återfyllning m	6	14.-	84	-				
11+15 -	171	Grävning 18" m	171	7.75	1325	25				
- 12+86		Schaktning, stämpling								
		rörläggning, återfyllning m	171	5.25	897	75				
Summa	239	Överföres			3225	50			9050	-

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET, SKARA 425013

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öfv.	239	Överfört			3225	50			9050	-
12+86 -	6	Cementrör; 18" m	6	7.75	46	50				
-12+92		Urlastning, stämpling,								
		urläggning, åter-								
		fyllning m	6	14.-	84	-				
12+92 -	72	Cementrör; 18" m	72	7.75	558	-				
-13+64		Urlastning, stämpling,								
		urläggning, åter-								
		fyllning m	72	6.50	468	-				
13+64 -	52	Cementrör; 18" m	52	7.75	403	-				
-14+16		Urlastning, stämpling,								
		urläggning, åter-								
		fyllning m	52	9.75	507	-				
14+16 -	60	Cementrör; 18" m	60	7.75	465	-				
-14+76		Urlastning, stämpling,								
		urläggning, åter-								
		fyllning m	60	4.75	285	-				
14+76 -	13	Cementrör; 18" m	13	7.75	100	75				
-14+89		Urlastning, stämpling,								
		urläggning, åter-								
		fyllning m	13	9.25	120	25				
14+89 -	61	Cementrör; 18" m	61	7.75	472	75				
-15+50		Urlastning, stämpling,								
		urläggning, åter-								
		fyllning m	61	4.25	259	25	6995	-		
Tills	603	m.								
Brunnar 32" med kopplingar, vid										
10+53, 11+15, 12+24, 12+86, 12+92,										
13+53, 13+86, 13+93, 14+16 och										
14+89		st.	10	100	1000	-				
Brunnar 40" med kopplingar										
		överföres			1000	-	6995	-	9050	=

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
-		Överföres			1000	-	6995	-	9050	-
vid 11+40 och 15+50			st	2	150	300	-	1300	-	
Oförutsett och arbetsledning m. m. c:a 10 %							805	-	9100	-
		Dikesstråkan 8-6-7.								
15+50 - -16+50	100	Cementrör 18"	m	100	7.75	775	-			
		Schaktning, stämpling, rörläggning; återfyllning	m	100	5.25	525	-			
16+50 - -16+80	30	Cementrör 18"	m	30	7.75	232	50			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	m	30	6.25	187	50			
16+80 - -18	120	Cementrör 18"	m	120	7.75	930	-			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	m	120	5.25	630	-			
18- -18+44	44	Cementrör 18"	m	44	7.75	341	-			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	m	44	5.-	220	-	3841	-	
Tillo	294	m.								
Brunnar 32" med kopplingar, vid 16+50, 16+80 och 17+70			st.	3	100	300	-			
Brunn 40" med kopplingar, vid 18+44			st.	1	150	150	-	450	-	
Oförutsett och arbetsledning m. m. c:a 10 %							409	-	4700	-
		Dikesstråkan 7-5.								
		Överföres							23850	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres							22850	-
18+44 -	112	Cementrör; 15" m	112	6.-	672	-				
-19+56		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, åter-								
		fyllning m	112	5.75	644	-				
19+56 -	116	Cementrör; 15" m	116	6.-	696	-				
-20+72		Schaktning, stämpling								
		rörläggning, åter-								
		fyllning m	116	6.-	696	-				
20+72 -	128	Cementrör; 15" m	128	6.-	768	-				
-22		Schaktning stämpling,								
		rörläggning, åter-								
		fyllning m	128	4.75	608	-				
22 -	50	Cementrör; 15" m	50	6.-	300	-				
-22+50=		Schaktning, stämpling,								
= 30		rörläggning, åter-								
		fyllning m	50	3.75	187	50	4571	50		
Tillo.	406	m.								
Brunnar	24	med kopplingar; vid								
19+56, 20+72, 21 och 22		st	4	70	280	-				
Brunn	40	med kopplingar, vid								
22+50 = 30		st.	1	150	150	-	430	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m.										
ca	10 %						498	50	5500	-
		Dikesutgrävning S-H								
22+50 -	100	Cementrör; 12" m	100	4.75	475	-				
-23+50		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, åter-								
		fyllning m	100	7.50	750	-				
Öfg.	100	Överföres			1225	-			28350	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Anf.	100	Överföres			1225	–			28350	–
23+50 –	60	Cementrör; 12" m	60	4.75	285	–				
– 24+10		Schaktning, stämpling,								
		urläggning, åter-								
		fyllning m.	60	8.50	510	–				
24+10 –	123	Cementrör; 9" m	123	3.25	399	75				
– 25+33		Schaktning, stämpling,								
		urläggning, åter-								
		fyllning m	123	4.25	522	75	2943	50		
Tillo.	283	m.								
Brunn	24"	med kopplingar, vid								
24+10		pt.	1	70			70	–		
Oförutsett		och arbetsledning m.m.								
c:a 10 %							287	50	3300	–
		Diversehäcken H-J.								
25+33 –	17	Den ovanvarande brunnsrad för								
– 25+50		vägen Sjöup-Vardala genom								
		väg 20 kan bibehållas								
		oförändrad. Uppmurning								
		av brunna och anslut-								
		ningsbrunnar			20	–				
25+50 –	116	Cementrör 8" m	116	2.75	319	–				
– 26+66		Schaktning, stämpling,								
		urläggning, åter-								
		fyllning m	116	5.25	609	–				
26+66 –	40	Cementrör; 6" m	40	1.75	70	–				
– 27+6		Schaktning, stämpling,								
		urläggning, åter-								
		fyllning m	40	3.75	150	–				
Anf.	173	Överföres			1168	–			31650	–

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öfv.	173	Överför			1168	–			31650	–
27+6 –	74	Betongtrör, 4" m	74	1.40	103	60				
–27+80		Schaktning, stämpling,								
		urlägsning, åter-								
		fyllning m	74	1.75	129	50	1401	10		
Tillo	247	m.								
De nuvarande anslutnings brun-										
narna vid väg brunnar vid										
25+33 och 25+50, ville äro ut-										
förda av 24" rör, kunna bibe-										
hållas oförändrade					—	–				
Brunnar 24" med kopplingar;										
vid 26, 26+66, 27+6 och 27+80 st.			4	70	280	–	280	–		
Öfverslags		och arbetsledning m. m.								
ca 1070										
							1681	90	1850	–
		Sido avlopp.								
		Dikesdiken S.-R.								
25+80 =	46	Betongtrör, 9" m	46	3.25	149	50				
=30 –		Schaktning, stämpling,								
–30+46		urlägsning, åter-								
		fyllning m	46	2.25	103	50				
30+46 –	26	Betongtrör, 8" m	26	2.75	71	50				
–30+72		Schaktning stämpling,								
		urlägsning, åter-								
		fyllning m	26	2.50	65	–				
30+72 –	78	Betongtrör, 8" m	78	2.75	214	50				
–31+50		Schaktning stämpling,								
		urlägsning, åter-								
		fyllning m	78	5.50	429	–				
Öfv.	150	Överför			1033	–			33500	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Utf.	150	Överföra			1033	-			33[illegible]	-
31+50 -	64	Cementrör 8" m	64	2.75	176	-				
-32+14		Schaktning, hämpling								
		rörläggning, åter-								
		fyllning m	64	2.50	160	-	1369	-		
Tills.	214	m.								
Brunnar 24		med kopplingar,								
vid 30+46, 31+50 och 32+14		st.	3	70.-			210	-		
Oförutsett		och arbetsledning m.m.								
Cia	10	70					171	-	1750	-
					Summa kostnad				35250	-
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
590		Diktesträckan A-B					2150	-		
457		" B-C					6900	-		
503		" C-D					9100	-		
294		" D-E-F					4700	-		
406		" F-G					5500	-		
283		" G-H					3300	-		
247	2780	" H-J					1950	-	33500	-
		Tidoavlopp.								
	214	Diktesträckan G-K							1750	-
Summa	2994	m.			Summa kostnad				35250	-

Ritn. d. 1/12 45 AB.

Uppgjord den 18 januari 1946.
A. Gärdsten Ingenjör:
K.B. Nilsson

Ritn. K.B.B.

Kontr. d. 15/1 46
N.C.Kont

Kontrollerad beträffande ersättningsanspråk

M. d. 3/11 VI-
E.M.

Arbetsbeskrivning. Bil. 6.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Huvudavlopp.			
					Diketssträckan A-B.			
0	—	1.—	0.50		1:1	3.54		Uppmätning, fördjupning och utvidgning av nuv. avloppet mellan 0 och 5+31
+50	50	2.05	"		"			
1	50	1.25	"		"			
+50	50	1.60	"		"			Tvåplet i gränsmärke, nv. i belong i gränsen mellan Byggap och Svedala löpning 195 m S om Segerå; belägen på höjden + 5.42 m. Befintlig 18" virkledning mellan 1+58 och 1+75 bibehålles oförändrad
+58	8	1.60	"		"			
+75	17	1.65	"		"			
2	25	1.65	"		"			
+50	50	1.30	"		"			
3	50	1.25	"		"			
+50	50	1.15	"		"			
4	50	0.95	"		"			
+50	50	1.35	"		"			
5	50	1.35	"		"			
+31	31	1.45	"		"	3.75		
+31	—	1.35				3.86		21" cementrör mellan 5+31 och 5+90.
+50	19	1.45				1:1000		
+90	40	1.30				3.92		
I alt	590	meter						
					Diketssträckan B-C.			
5+90	—	1.30				3.92		18" cementrör mellan 5+90 och 10+47.
6	10	1.30						
+30	50	1.—						
7	50	1.15						
+18	18	1.20				4.18		
+50	32	1.30						
8	50	1.50						
+50	50	1.70						
Uts.	260							

0.40 : 1:0

1:2

1:4

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anf.	260							
9	50	1.40				ca 1:1000		
+50	50	1.40						
+57	7	1.40				5.14		
10	43	1.55				8:1000		
+47	47	2.10						Fixpkt vid kulle. Rör i jämnhöjd i betongplatt till källans brunn nedanför vägvinkeln; bräddgen på höjden + 8.25 m.
Sma	457	meter.						
				Diketssträckan C-D.				
10+47	-	2.10						18" cementrör mellan 10+47 och 15+50.
+56	9	1.60				5.93		Fixpkt: Se ovan!
11	44	1.60				1:1000		
+50	50	1.50				6.02		
12	50	1.65				ca 1:1000		
+50	50	1.80						
13	50	1.80						
+50	50	2.20				6.23		
14	50	2.45				ca 1:1000		
+50	50	1.60						Fixpkt: Rör 8 jämnhöjd i grundare kant hörnsten tillhörigt bogargsdel, Nordsidan 0.4 m V om NV knuten; bräddgen på höjden + 6.60 m
15	50	1.40						
+50	50	1.35				6.42		
Sma	503	meter.						
				Diketssträckan D-E-F.				
15+50	=	1.35				6.42		18" cementrör mellan 15+50 och 18+44
16	50	1.45				4:1000		
+50	50	1.75				6.82		
+80	30	1.45				6.85		
17	20	1.75				ca 1:1000		
+50	50	1.40						
18	50	1.35				6.97		
Anf.	250							

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 Of.	250					1:1000		
18+44	44	1.50				7.01		
Sma	294	meter.						
			Diketssträckan F-G.					
18+44	—	1.45				7.06		15" cementrör mellan 18+44 och 22+50=30.
+50	6	1.50						
19	50	2.15				3:1000		
+50	50	2.—						
+56	6	2.—				7.40		
20	44	2.45						
+52	50	3.45				1:1000		
+83	33	2.20						
21	17	1.30				7.55		
+50	50	1.55				1:1000		
22	50	1.20				7.65		Fix pkt: Kors 8. gändebo i fördfast-sten i gäde i mynn. S. sida å fastigheten Sogarp 138,5 m V om gädets C. ände; belägen på höjden +11.68 m.
22+50=30	50	1.25				1:1000 7.70		
Sma	406	meter.						
			Diketssträckan G-H.					
22+50	—	1.20				7.76		12" cementrör mellan 22+50 och 24+10.
23	50	2.20				6:1000 8.06		
+50	50	2.85						
24	50	2.20				1:1000		
+10	10	2.10				8.17		9" cementrör mellan 24+10 och 25+33.
+50	40	2.25						
25	50	1.65				1:1000		
+33	33	1.50				8.29		
Sma	283	meter.						

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Diketsträckan H - I.		
25+33	–	1.50				8.29		Nro. 18 "trumma mellan 25+33 och 25+50 bibehålles oförändrad.
+50	17	1.90				8.62		8" cementrör mellan 25+50 och 26+66.
26	50	1.90				1:1000 8.67		Fixpkt: Stora 3. järndubb i sten i allm. vägens Ö. kant 80 m S om 25+50; belägen på höjden +15.68 m.
+50	50	2.20				1:1000		
+66	16	1.80				8.74		6" cementrör mellan 26+66 och 27+6.
27	34	1.65				1:1000		
+6	6	1.40				8.78		4" cementrör mellan 27+6 och 27+80.
+50	44	1.25				1:1000		
+80	30	1.35				8.85		
Sma	247	meter.						
						Sidodiken.		
						Diketsträckan G - K.		
22+50=30	–	1.25				7.70		9" cementrör mellan 22+50=30 och 30+46.
30+46	46	1.–				1:1000 7.75		8" cementrör mellan 30+46 och 32+14.
+50	4	1.40				7.92		
+72	22	1.40				431/1000 8.70		
31	28	2.40				1:1000		
+50	50	1.35				8.78		
32	50	1.50				1:1000		
+14	14	1.50				8.85		
Sma	214	meter.						
						Sammandrag:		
Längd.						**Huvuddiken.**		
590						Diketsträckan A - B		
457					"		B - G	
503					"		G - D.	
Suf. 1550								

FETTERSONSKA BOKTR.EFTR. ŠKARA

~~Längd~~ Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Förf. 1530								
294		Dikssträckan				D-E-F		
406				"		F-G		
283				"		G-H		
247	2780			"		H-J		
		Sidoavlopp.						
	204	Diksträckan				G-K		
Forts	2984 meter.							

Vid arbetets utförande skall följande iakttagas:

1/ Vid uppgrävning av den öppna dikessträckan A-B skall det nuvarande flod-diket i regel utvidgas lika åt båda sidorna. Schaktmassorna skola likaledes uppläggas på båda sidorna om avloppet och till lika godhet och mängd. Fastighetens ägare eller arrendator kan dock påfordra, att alla massor eller större delen av dem skola uppläggas på viss sida.

2/ Schaktmassorna skola uppläggas med 1.- m frikant mot avloppet.

3/ Upplagen, som ej få vara högre än 1.- m, skola genomgrävas på var 40:de meter och dessutom vid vägar, svackor och diken, så att ytvattnet bakom upplagen fritt kan avrinna till avloppet.

4/ Större stenar, som förekomma bland schaktmassorna, skola uppläggas i särskilda rösen bakom upplagen och få ej blandas med de lösa massorna.

5/ I krökar skall den nuvarande sektionen utvidgas åt innersidan, så att kröken uträtas i möjligaste mån.

6/ Stensättning till förstärkning av botten och slänter i krökar och vid ommurningar skall grundläggas minst 20 cm under det öppna avloppets botten och utföras av flata eller kilade stenar, lagda i ordnade för-

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

band och fogade med cementbruk. Mindre stenar än sådana av dimensionen 20x35x45 cm få ej användas. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

7/ Ras och skred i de öppna dikessträckorna, som möjligen uppkomma under arbetets utförande, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras enligt lantbruksingenjörens anvisningar.

8/ Ommurning för rörutlopp skall utföras av betong med 300 kg. E-cement per m^3 och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall ordentligt utbottnas med skärv.

9/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

10/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

11/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

12/ Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0.6 m höjd, räknat från ledningens överkant.

13/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven upptagna massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

14/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

15/ Fyllningen skall stötas och packas väl, särskilt under och på båda sidorna om rörsträngen, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

PETTERSONSKA BOKTR EFTR. SKARA

16/ Fyllningen får ej innehålla sten.

17/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

18/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare, respektive arrendator.

19/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av nya avlopp, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och , om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med groft grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där avlopp korsar rörrännor.

20/ Alla brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

21/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

22/ Brunnar med 32" och större inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel. 32" brunnar skola avkonas till 24" , större brunnar till 32".

23/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör.

24/ Brunnar, som ligga i krökar och gränslinjer, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar

få göras täckta, om jordägare eller arrendator det påfordrar och därest de själva ikläda sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslock och markyta vara minst 60 cm.

25/ Alla brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och groft grus.

26/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall får bottnen igjutas efter det nedersta brunnsringen färdigställts eller ock skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.

27/ Kopplingar i brunnarna skola vara ordenligt utförda och de kopplade rören fogade i brunnsväggen med cementbruk.

28/ Vattnet i avloppet får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

29/ Träd och buskar, som växa på mindre avstånd än 1.- m. från det öppna avloppets kanter respektive det täckta avloppets mittlinje, skola rothuggas och borttagas.

30/ Stängsel, som står hindrande i vägen för de nya avloppen, skall av ägare eller arrendator flyttas i god tid, vid äventyr att stängslet

i annat fall borttages av entreprenören, då en del material givetvis kan komma att förstöras.

31/ Lantbruksingenjören äger att meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, om det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka slänterna eller grunden för vissa dikessträckor. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Aggarpsdal den 18 januari 1946.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Aggarp n:ris 8 och 9 m.fl. hemman i Svedala socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 18 april 1944 förordnades undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Aggarp n:ris 8 och 9 m.fl. hemman i Svedala socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Företaget, som avser "dikning", berör marker till Aggarp n:ris 1, 2, 7, 8, 9 och 10 i Svedala socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Torrläggningsföretaget, som tillhör Segeåns nederbördsområde nr 90, ligger söder och öster om järnvägen Landskrona-Kävlinge-Lund-Trelleborg och c:a 1.5 km söder om Svedala köping. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

Vattnet från norra delen av dikningsområdet avledes nu genom ett mindre floddike norr ut till Segeån medan södra delen åter saknar egentliga avlopp. Förrättningsmannen har därför på begäran av sökandena upprättat förslag till nya avlopp, vilka skola utföras i den utsträckning samt till det djup och med de övriga dimensioner, som erfordras för torrläggning av sökandenas nu vattenskadade marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare

framgår av bifogade handlingar och ritningar, skola följande dikessträckor utföras:

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 0 vid Segeån söder och öster ut till avvägningspunkten 5+90 i gränsen mellan fastigheterna Aggarp 24:7 och Aggarp 42:8. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket.

Delsträckan 0-1+58 skall utföras som öppet avlopp genom upprensning och någon utvidgning av det nuvarande floddiket. Trumman av 21" cementrör för enskilda vägen vid avvägningspunkten 0+97 skall upprensas men i övrigt bibehållas oförändrad.

Delsträckan 1+58-1+75 av 18" cementrör skall upprensas men i övrigt bibehållas oförändrad.

Delsträckan 1+75-5+31 skall utföras som öppet avlopp genom upprensning och någon utvidgning och av det nuvarande floddiket. Trumman av 18" cementrör för enskilda vägen vid avvägningspunkten 4+53 skall upprensas men i övrigt bibehållas oförändrad.

Delsträckan 5+31-5+90 skall utföras som täckt avlopp av 21" cementrör. Vid avvägningspunkten 5+31 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter stensättas.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningspunkten 5+90 söder och öster ut till enskilda vägen vid avvägningspunkten 10+47. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 5+90,

6+7, 7+18, 7+92, 8+68 och 9+57 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 10+47 söder och öster ut till avvägningspunkten 15+50. Det nya avloppet skall i huvudsak följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 10+56, 11+15, 11+40, 12+24, 12+86, 12+92, 13+55, 13+86, 13+93, 14+16, 14+89 och 15+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan D-E-F från avvägningspunkten 15+50 söder ut till avvägningspunkten 18+44. Det nya avloppet skall i huvudsak upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 16+50, 16+80, 17+70 och 18+44 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan F-G från avvägningspunkten 18+44 söder och öster ut till avvägningspunkten 22+50 = 30. Det nya avloppet skall i huvudsak upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 19+56, 20+72, 21, 22 och 22+50 = 30 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckan G-H från avvägningspunkten 22+50 = 30 söder och öster ut till allmänna vägen Sjörup-Svedala eller väg G 20 vid avvägningspunkten 25+33. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 12" och 9" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 24+10 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar

och ritningar.

7/ Dikessträckan H-I från avvägningspunkten 25+33 söder och öster ut till avvägningspunkten 27+80 i gränsen mellan fastigheterna Aggarp 9 38 och Aggarp 9 33.

Delsträckan 25+33-25+50 omfattar trumman för allmänna vägen Sjörup-Svedala eller väg G 20. Den nuvarande trumman av 18" cementrör liksom anslutningsbrunnarna vid trummans nerströms- och uppströmssidor skola bibehållas oförändrade, sedan de upprensats.

Delsträckan 25+50-27+80 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 8" , 6" och 4" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 26, 26+66, 27+6 och 27+80 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

8/ Dikessträckan G-K från avvägningspunkten 22+50 = 30 öster och norr ut till dammen vid avvägningspunkten 32+14. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 9" och 8" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 30+46, 31+50 och 32+14 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Profil- och sektionsritningar hava upprättats för alla dikessträckor.

Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de ommurningar och brunnar, som skola utföras. De olika dikessträckornas lägen på marken hava på hithörande plankarta utmärkts med röda, heldragna linjer. De platser, där ommurningar och brunnar skola utföras, hava markerats med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts efter rekognosceringar i fältet och med ledning av den ekonomiska kartan över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1.3 liter per sekund och hektar.

Alla de marker, som enligt synemännens åsikt erhålla båtnad i form av ökad alstringsförmåga, om det nu planerade dikningsföretaget kommer att utföras, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor m.m.

Allmänna vägar.

Den täckta dikessträckan G-H-I korsar mellan avvägningspunkterna 25+33 och 25+50 allmänna vägen Sjörup-Minnesbergs gård-Minnesbergs tegelbruk-Minnesberg-Ömaden-Aggarp-Svedala eller väg G 20 i Malmöhus län. I korsningspunkten, som ligger c:a 900 m söder om vägskälet i Aggarp /vägarna G 20 och G 20 b/, finnes nu en 45 cm /18"/ rörtrumma med anslutningsbrun-

nar av 60 cm /24"/ rör. Trummans inre underkant ligger vid nerströmssidan /västra sidan/ på höjden + 8.29 m och vid uppströmssidan /östra sidan/ på höjden + 8.62 m. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 12.05 m.

Den nuvarande trumman med anslutningsbrunnar kan bibehållas i oförändrat skick sedan den upprensats och befriats från slam. Detta arbete skall utföras av dikningsföretaget, som genom sin styrelse i god tid skall underrätta Vägförvaltningen om den tidpunkt, då arbeten, som beröra allmänna vägar, komma att utföras.

Enskilda vägar.

Vissa trummor för enskilda vägar och brukningsvägar komma att rivas och borttagas vid arbetets utförande. Då de nya och vägarna korsande avloppen skola utföras som täckta ledningar, behöva de borttagna trummorna emellertid ej ersättas. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom enskild väg.

Mom. 4. Ersättningar.

Vid uppgrävning av den öppna dikessträckan 0-5+31 av diket A-B kommer en del jord att grävas bort och vissa områden att tagas i anspråk för upplag. Ersättning härför skall utgå till Astrid Andersson, ägare av Aggarp 2^{50} och 7^{24}, samt till Karl Åkerman, ägare av Aggarp 8^{40}, med respektive 150.- kr. och 20.- kr. Ersättningarna skola utbetalas innan arbetet påbörjas. Utgivandet av omnämnda ersättningsbelopp medför rättighet för dikningsföretaget att vid framtida rensningar upplägga rensningsmassor utmed avloppets sidor utan att härför utgiva ytterligare ersättning till vederbörande markägare.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de täckta dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare eller arrendator, skall ersättningsbeloppet bestämmas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande ersättning för sådana vid dikningsföretagets utförande möjligen uppkomna skador, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 35250.- kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. B/.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överanskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beredas markerna inom dikningssamfälligheten. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och därför värderat de berörda områdena dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de nuvarande och blivande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattning återfinnes i värderingslängden bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningss-

samfälligheten ingående fastigheterna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen, varför samfälligheten uppdelats i 5 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, xxxx och följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-45 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3644.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2150.- kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 46-89 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8191.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 9050.- /2150+6900/ kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 90-203 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 18950.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D-E-F och F-G upptagas och dessutom visst arbete utföras nerströms punkten C, beräknat till 1000.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 20300.- /9100+4700+5500+1000/ kr.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 204-239 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5948.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna G-H och H-I upptagas och dessutom visst arbete utföras nerströms punkten

G, beräknat till 3000.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8150.- / 3300+1850+3000/ kronor.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 240-264 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3001.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan G-K upptagas och dessutom visst arbete utföras nerströms punkten G, beräknat till 700.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2450.- /1750+700/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad
39734.- kr.	35250.- kr.	0.887149

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad
1	3644.- kr.	2150.- kr.	0.590010
2	8191.- "	9050.- "	1.104871
3	18950.- "	20300.- "	1.071240
4	5948.- "	8150.- "	1.370208
5	3001.- "	2450.- "	0.816394

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	11835.- kr.	9050.- kr.	0.764681

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad
1-3	30785.- kr.	28350.- kr.	0.920903
1-4	36733.- "	33500.- "	0.911986
1-3+5	33786.- "	30100.- "	0.890901
2-3	27141.- "	28350.- "	1.044545
2-4	33089.- "	33500.- "	1.012421
2-5	36090.- "	35250.- "	0.976725
2-3+5	30142.- "	30100.- "	0.998606
3-4	24898.- "	25450.- "	1.022170
3-5	27899.- "	27200.- "	0.974945
3+5	21951.- "	22050.- "	1.004510
4+5	8949.- "	9900.- "	1.106268

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen och fördelas sålunda:

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 3644.- kr. påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 2150.- kr. Avdelningens relativa kostnad belöper alltså till 0.590010.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 8191.- kr. påföres kostnaderna för avlopp över eget område eller 6900.- kr. Avdelningens relativa kostnad belöper alltså till 0.8422387.

Avdelning 5 med ett båtnadsvärde av 3001.- kr. påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 2450.- kr. Avdelningens relativa kostnad belöper alltså till 0.816394.

Avdelningarna 3 och 4 med ett gemensamt båtnadsvärde av 24898 kr. påföras återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrlägg-

ning eller 23750.- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0.953891.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts detta utlåtande /bil. Da/. I längdens kolumn 15 angives varje fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till syneförrättningen, är enligt bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen icke skyldig att bidraga till kostnaderna för företagets utförande med större belopp än som svarar mot värdet av den å hans egendom uppskattade båtnaden. Bestämmelsen gäller dock ej beträffande förrättningskostnader, vilka enligt 10 kap. 80 § vattenlagen skola fördelas utan begränsning av delaktigheten. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen av sökandena förskjutas. Om dikningsföretaget kommer att utföras, skola förrättningskostnaderna uppdelas på alla delägare med ledning av procenttalen i kostnadsfördelningslängdens kolumn 16.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Av verkställda utredningar och beräkningar har det framgått, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, varför synemännen tillstyrka, att det utföres. Om därför sökandena vilja begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhållit genom denna syneförrättning, skall arbetet utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag

och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /bil. C/ skall vid företagets utförande följande iakttagas;

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall, innan det påbörjas, anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör kan anses vara sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Alla cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 24" 25 kg, 21" 22 kg, 18" 19 kg, 15" 17 kg, 12" och 10" 16 kg. samt 9", 6" och 4" 15 kg.

6/ De höjdlägen för bottenlinjerna vid olika punkter, som angivits på profilritningarna, hava uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter. De skola gälla framför de på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /bil. C/ angivna djupsiffrorna.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /bil. C/.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Om jordägare eller annan vill borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till lantbruksingenjören i länet, som därefter låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens för detta ändamål företagna förrättning skola gäldas av dikningsföretaget.

Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall det jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företaget blivit understött med statsmedel, när Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för de nya avloppens framtida underhåll skola fördelas

på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller med ledning av de fördelningstal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängdens /bil. Da/ kolumn 16. Varje delägare kan påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadeförelsen, att vid vederbörande domstol föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

Dikningsföretaget skall handhavas av en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som väljes på allmänt sammanträde, då varje delägare får rösta i förhållande till sitt andelstal i företaget med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer för-

sedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår. Sedan revisorerna granskat räkenskaperna och avgivit revisionsberättelse, skola räkenskaperna framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och, då så eljest kan finnas nödigt, kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden, såväl egna som allmänna, föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarne tillgängligt på plats, som bestämmes av styrelsen och varom upplysning lämnas vid sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som erfordras för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som återfinnas i 7 kap. 62-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall kallas "Aggarps dikningsföretag av år 1946". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Oxie och Skytts häradsrätt.

Vattendomstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 59.60 kr. Avgiften skall av sökandena inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning fastställts. Om företaget kommer att utföras, skall avgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola ingivas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Aggarpsdal den 18 januari 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Gode män.

Aggarp.

Fil. da.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Svedala p:n.				
anv.	2 50		Aggarp ; Astrid Andersson		3-5	2352.-	2520.-
107/960	7 24		Do ; Dens.		13-35	8290.-	9804.-
					49-58	1830.-	4016.-
2/25	8 46		Do ; Karl Åhrman	pöle.	6-12	1502.-	1770.-
					87-89	803.-	1260.-
1/15	8 41		Do ; Dens.	pöle	42-45	3476.-	3920.-
					46-48	1041.-	2448.-
139/1260	8 42		Do ; Fredrik Sjöström		36-41	8030.-	9280.-
758/4725	8 73		Do ; Sigfrid Ehrlad	pöle.	59-86	4499.-	8640.-
					90-101	2085.-	4356.-
anv.	1 27		Do ; Johan Malmberg		96b	450.-	810.-
anv.	1 62		Do ; Elisa Larsson		96c	240.-	360.-
775/19720	1 40		Do ; Eilert Eliasson		99b	87.-	108.-
	10 1	gfl.	Do ; Janne Andersson		102, 103	360.-	720.-
anv.	2 52		Do ; Emma Andersson		104, 105a	310.-	600.-
anv. fr.	2		Do ; Maria Wendt		105b	60.-	120.-
anv.	8 47		Do ; Nils Billström		106, 107	290.-	600.-
59/243	2 21		Do ; Kjell Bergman	pöle	108-131	3798.-	10020.-
1/168	anv 2 43		Do ; Anna Månsson		132	93.-	120.-
12191/80640	anv 2 49		Do ; Gunnar Månsson	pöle.	133-139	1251.-	1884.-
191/945	1 38		Do ; Albin Nilsson	pöle.	141-209	8730.-	17600.-
					240-249	1297.-	2124.-
195/8640	9 38		Do ; Emma och Karl Lehörnell, Gust Andersson	pöle	210-237	4655.-	9936.-
1133/8640	1 54		Do ; Dens	pöle.	250-264	1794.-	3968.-
179/14400	9 33		Do ; Henning Bilgren		238, 239	107.-	180.-
			Summa			57430.-	97164.-

1 2. 3-4 5

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Rel. kostn.	Rel. kostn.	Rel. kostn.	Rel. kostn.		Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	0.590010	0.842387	0.953891	0.816394		Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
168.-	99.12					99.12	0.281	v		
1514.-	893.28									
2186.-		1841.46				2734.74	7.758	v		
268.-	158.12									
457.-		384.97				543.09	1.541	v		
444.-	261.97									
1407.-		1185.24				1447.21	4.106	v		
1250.-	737.51					737.57	2.092	v		
4141.-		3488.33								
2271.-			2166.29			5654.62	16.041	v		
360.-			343.40			343.40	0.974		v	ej
120.-			114.47			114.47	0.325		v	ej
21.-			20.03			20.03	0.057	v		
360.-			343.40			343.40	0.974		v	ej
290.-			276.63			276.63	0.785		v	ej
60.-			57.24			57.24	0.162		v	ej
310.-			295.71			295.71	0.839		v	ej
6222.-			5935.11			5935.11	16.837	v		
27.-			25.76			25.76	0.073		v	ej
633.-			603.81			603.81	1.713	v		
8870.-			8461.01							
827.-				675.16		9136.17	25.918	v		
5281.-			5037.50			5037.50	14.291	v		
2174.-				1774.84		1774.84	5.035	v		
73.-			69.64			69.64	0.198	v		
39734.-	2150.-	6900.-	23750.-	2450.-		35250.-	100.-			

Uppsatsen den 18 januari 1946.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Å Tjärstens Ägoter: C. H. Wallin. Staten Lantbruksingenjören Hugo Jussey) Olof Jakobsson Rode Arrende.				

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR
BORÅS

Godkänd. Kvarstår att utgöra

325/48

263/48

DIARIE Nr 015386
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 DEC. 1948

M 3*0845

Skuldförbindelse överlämnad till Hemmans Fastighets den 15/1 1949 godkänd den 25/1 1949

FÖRETAG: Aggarps dikningsföretag av år 1946.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören C. H. Wallér
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 9 juni 1948.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 11.680·
» en första rensning ..... » 130· kr. 11.810·
Lån till företagets utförande ..... kr. 19.140·

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 9 juni 1948 till

Aggarps dikningsföretag av år 1946 i Svedala socken,

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med elvatusenåttahundratio (11.810) kronor, varav till företagets utförande elvatusensexhundraåttio(11.680) kronor och till en första rensning av avloppen etthundratrettio(130) kronor, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med nittontusenetthundrafyrtio (19.140) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant, ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats och för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse blivit av Kungl. Statskontoret godkänd samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1951 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 110.
7. 1947. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
303847

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig handlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Statskontoret finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Aggarp den 22 december 1948

Sigfrid Ekblad

Edit Ekblad

Aggarp Per Svedala

Att Lantbrukaren Sigfrid Eklund, Åsgarn
Jan Sundsta

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Nilsén
Adress Nilsnäs

Ivar Nordenbaum
Adress Åsgarn Sundsta

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 28 januari 1949.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Aggarps dikningsföretag av år 1946 i Svedala socken, Malmöhus län.

Lån 19.140 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 9 juni 1948. Lånet minskat denna dag till 18.460 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Svedala socken			
Aggarp	191/945	1^{38}	Albin Nilsson
"	1135/8640	1^{54}	Emma och Axel Schönwell samt Curt Andersson
"	12191/80640	av 2^{43}	Gunnar Månsson
"	107/960	7^{24}	Astrid Andersson
"	2/25	8^{40}	Karl Åkerman
"	1/15	8^{41}	Dens.
"	139/1260	av 8^{42}	Fredrik Sjöström
"	758/4725	8^{73}	Sigfrid Ekblad
"	195/8640	9^{38}	Emma och Axel Schönwell samt Curt Andersson

Stockholm den 28 januari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

godkl.

(befjard.) > 3000:-
Carl Erikson
Lantbrukaren
Sigfrid Ekblad
Byggarp
Svedala

Skuldfört
2 ggr.

Lönet kr minskas från
kr 20 till kr 270 eller
med 540 kr.

Lönet kr minskas
från kr 19·140 till kr 18·460
eller med 680 kr.

30/1-49

263/48

RAPPORT

DIARIE Nr 015387
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 DEC. 1948

över verkställd besiktning

Företag: Aggarps dikningsföretag av år 1946 i Svedala socken, Malmöhus (namn, socken och län)
län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Curt Andersson, Karindal, per Svedala.
~~Förtroendeman~~
~~Ende intressent~~:

Arbetsplanen fastställd den 9 juni 1948

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 11810 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 19140 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 18 mars 1956

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1951.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 22 december 1948, har befunnits att företaget utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande. Arbetet färdigställdes hösten 1947, varefter avloppen upprensades i december 1948.

Företagets verkliga kostnader redovisas sålunda:

Torrläggningskostnader	33950.- kr.
Förrättningskostnader	1331.52 "
	Ber. 36 981:52
Summa kostnader	35281.52 kr.

Härav belöper på dem, som beviljats bidrag och lån, 95.868 % eller 33823.69 kr. Ber 35 453:44

Då arbetsplanen fastställdes, beräknades kostnaden till 36981.52 kr, varav 95868 % eller 35453.44 kr. belöpte på dem, som kunde erhålla bidrag och lån. Beviljat bidrag och lån skall alltså reduceras i förhållande till de verkliga kostnaderna.

Malmö den 23 december 1948.

2 reklar.

C.H. Wallér
Statens lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

NTBRUKSINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. 15950

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Angående arvodesräkning litt. 11:30/46.

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse den 2 innevarande april angående arvodesräkningen litt. 11:30/46 får jag meddela följande.

Huvudräkningen har av mig felsummerats. Slutbeloppet skall vara 931.09 kr., ej 921.09 kr.

Vidare har vid utskrift av bil. a. följande data blivit felaktiga:

1/ Under rubriken "Hydrografisk utredning" har bl. a. upptagits 3 dagarvoden för tiden 1945 5 - 7/12. Skall vara 1945 5-7/2.

2/ Under rubriken "Utredning i länets lantmäterikontor m.m." har bl.a. upptagits 2 dagarvoden för tiden 1945 26/2 , 27/2. Skall vara 1945 26/10, 27/10.

Vid fördelning av arvodet mellan statsverket och mig bör arvodet för följande förrättningsåtgärder tillfalla undertecknad.

Ägomätning		95.73
Avvägning m.m.		-
a/ avvägning, längdmätning	108.-	
b/ ytavvägning /15.09+21.-/	36.09	
c/ begränsningskurva	16.-	160.09
Längdprofil		11.50
Tvärsektioner		11.21
	Överföres	278.53

	Överfört	278.53
Antal blad med profilritningar		6.-
Hydrografisk utredning		62.-
Inritning å kartan av avlopp m.m.		3.64
Införande av höjdsiffror		7.-
Utredning i länets lantmäterikontor; 1945 8/2, 10/2		24.-
	Kronor	381.17

Felaktiga data i bil. a. hava ändrats med rött. Remisshandlingarna återgå.

Malmö den 10 april 1946.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

NTBRUKSINGENJÖREN
I
MÅLMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. 15950

FÖREDRAGET
DEN 28 JAN 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 015386
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 DEC. 1948

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

För Aggarps dikningsföretag av år 1946 i Svedala socken, Malmöhus län, översändes härmed följande:

1/ Kontrakt i 2 exemplar.
2/ Skuldförbindelse med borgensförbindelse och vederhäftighetsintyg.
3/ Taxeringsbevis, 1 st.
4/ Rapport över verkställd besiktning.
5/ 2 Rekvisitioner å beviljat statsunderstöd.

Malmö den 29 december 1948.

C.H.Wallér.

Utgående 11810 — 540 = 11270
Intäkt 12740 — 680 = 12060