


Förslag
till
Dikningsföretaget "Baldringe-Baldringetorp av år 1945"
i Baldringe socken, Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1945 av

Olof Henrik Nilén.
Statens lantbruksingenjör.



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m

M 4-0846
M.Nr 001

Kartogr. Lantbruksstyrelsens
Kartotekniska byråns arkiv





482-1

4 ritn

Dikningsföretaget "Baldringe - Baldringetorp"
av år 1945"

Blad 2

Profil- och sektionsritningar





Malmö i december 1945
Olov. Arvid Malm.
Statens lantbruksingenjör.

M.N. 002
M 4-0846-482-2

Dikningsföretaget "Baldringe-Baldringetorp"
av år 1945."


Blad 3
Profil- och sektionsritningar.



Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300m

Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0.50 1 2 3 4 5 6 7 8m.

Malmö i december 1945
Olof. Berens Malmö.
Statens lantbruksingenjör.




MD.Nr 003

M 4-0846
482-3

Dikningsföretaget "Baldringe-Baldringetorp" av år 1945.

Blad 4
Profil- och sektionsritningar.



Malmö i december 1945
Olof Stenius Malm.
Statens lantbruksingeniör.


M 4-6846 482-4

Ser. E VIII komb

17422

M 4*0846

600 948



Handlingar
till
dikningsföretaget
"Baldringe-Baldringetorp av år 1945"
i Baldringe socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1945.

Innehåller 120 sidor.

Härtill hör 4 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid samman-
träden för syneförrättning enligt
10 kap. väntelagen angående för-
läggning av marken till Balde-
ringetorp nr 3 nr. fl. kommun i
Baldringe socken, Malmös län.

År 1945 den 21 november inställde sig under-
 tecknad, statens lantbruksingenjör och förrättnings-
 man, samt skiftesgodsmännen Nilsen Andersson,
 Ljungagården, Högestad och Johan Jönsson, Rissjö, Klaga-
 holm, i Baldringe kommunalrum för att enligt häns-
 skydets förordnande (bil. 1) handlägga syne-
 förrättning enligt 10 kap. väntelagen angäen-
 de förläggning av marken till Baldringetorp
 nr 3 nr. fl. kommun i Baldringe socken, Malmös län. Rungörslse om förrättningen hade
 förrättningsmannen den 23 oktober 1945 överlämnat
 till pastorämbetet i Baldringe församling. Rungörslsen hade anslagits i Baldringe kyrka sön-
 dagen den 28 oktober 1945 (bil. 2) och även
 varit införd i Skanska Dagbladets onsdagen
 den 24 oktober 1945. Till hörde påkägare hade
 förrättningsmannen den 25 oktober 1945 över-
 sänt underättelsen om förrättningen. För-
 teckning hade upprättats även av andra rungörslser, kallelser och underättelser (bil. 3).

Förutom synmännen hade följande tillstådes-
kommit.

Förehanden till förrättningen:
 Nisse Carl Erik Gustaf Piper; äg. med fidei-
 kommissariat;

$\frac{1}{4}$	mtl. Baldringe	4'
$\frac{1}{4}$	" do	5'
$\frac{1}{4}$	" do	6'
$\frac{1}{4}$	" do	12'
$\frac{1}{4}$	" do	15'
1/2	" do	25'
$\frac{1}{2}$	" Baldringetorp	1'
gho	do	3'
$\frac{1}{2}$	mtl. do	9'
$\frac{1}{2}$	" do	10'
$\frac{1}{2}$	" do	11'
$\frac{1}{2}$	" do	14'
$\frac{1}{2}$	" do	17'
$\frac{1}{2}$	" do	18'
$\frac{1}{4}$	" Baldringe	3'

huv. Piper förskäddes av gods förvaltare J. Bergman,
Christinehof, biträdd av gods bokhållaren Gunnar
Alster, Svingsbad (bil. 4).

Övriga sakägare eller ombud.

~~Patron Einar Birger, Baldringe gård, arr. del av
Baldringe 25'~~

Lantbr. Sigrid Lvenson; arr. Baldringe 12'.

Lantbr. Anders Ståhlanson; arr. Baldringe 6'.

~~Lantbr. Gustaf Fransson; arr. Baldringe 4' och 15'.~~

Lantbr. Ragnar Lvenson; arr. Baldringe 5', först
arronderas av hans fader Per Lvenson.

Lantbr. Ola Andersson; arr. Baldringetorp 14'.

Lantbr. Nils Mårtensson; arr. del av Baldringetorp
3', kallas Baldringetorp nr 13.

Lantbr. Ola Andersson, Baldingtorp nr 3, are.
del av Baldingtorp 3'.

Lantbr. Johan Andersson, are. Baldingtorp 10'.

Lantbr. Nils Hansson, are. Baldingtorp 17'.

Lantbr. Nilsen Blofsson, are. Baldingtorp 18'.

Lantbr. Olof Jakobsson, are. Baldingtorp 9', för-
ut arrenderat av hans fader Alfred Jakobsson.

Lantbr. Nils Persson, are. Baldingtorp 1', förut
arrenderat av Gunnar Knutsson.

Lantbr. Ola Andersson, are. Baldingtorp 11'.

Lantbr. Nils Persson, are. del av Baldringe 25'.

Lantbr. William Olsson, are. Baldringe 3' efter gaden
Anders Olsson.

~~Fattigh. Ola Håkansson, are. del av Baldringe
25''~~

~~Skattnöden i Baldringe församling.~~

Lantbr. Nils Nilsson, Gustafborg; äg. are. Gustaf-
borg 1'.

~~Godeägg. Folke Pederholm, Malmö, äg. are.
Gustafborg 1'.~~

Päg förvaltsningen genom ingenjörson Simon
Danielsson (bil. 5).

§ 1.

Det för förvärdningsmannen uppläste för ordnan-
det upplästes och lästes protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synmännan hade ingen att anmäla.
Synmännan visste sig ej kunna stå i jävförhållan-
de till nu händes sakägare. Både mannen förklara-
de, att de avlagt förskriften på, och att de inne-
hade uppdrag att vara skiftesgodmän.

§ 3.

Laga hinder mot förvärdningens handläggande
hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förvärdningsmannen framlade en planskissa över de
marker, som komme att beröras av det planerade
svärdningsföretaget, samt profilritningar
över de avlopp och diketräden, vilkas uppsta-
gande syftanden påtygas vid fältundersök-
ningarna. Vidare meddelade förvärdningsman-
nen, att sakägarna vid de syftanden rörande
avlopps uppbyggnad, som komme att framställas
under förvärdningen, hade att hänföra sig till mun-
nen på de under fältarbetet avvägda och på rit-
ningarna utmärkta platserna eller också till de på
ritningarna utmärkta stora bäckåren, vilka mar-
kerade vissa bestämda punkter.

§ 5.

Sodaförvaltarens Bugman jämställ, att vissa mar-
ker till de under Högrättens och Baldrings fidei-
kommiss lydande arrendegäldarna i Baldrings
och Baldringsorp vara i hög grad försumpade,
sådär tillräckliga avlopp saknades. Han ykade
därför under hänvisning till den förstadda
planhållan, att nya särskilda avlopp skulle
upptäckas i följande skärningar.

Huvudavlopp:

Dikeshäcken A-B-C-D-E-F-G-H-I.

Sidoavlopp:

Dikeshäcken B-R-L-M-N-O.

" C-P-Q.

" H-R.

Sidoavlopp till sidoavlopp.

Dikeshäcken M-P.

§ 6.

Förätningsmannen meddelade, att den
nuvarande summan mellan avvägningso-
punkterna 7+34 och 7+44 (dikeshäcken A-B)
för allmänna vägen ^{Lövestad-Baldringsgärd-Baldringsorp} ~~Baldringsgärd-Baldringsorp~~ ^{Fyladels tegelbruk}
eller väg 7+4 måste ombyggas, om det
planerade dikeiningsföretaget kommer till
stånd. Summan, som en gång utförts av
15" rör, måste nämligen påverkas ca 60 cm.
och ombyggas av 21" rör. Ingenjör Danielson
förklarade, att han skulle närmas under-
sökta förhållandena och därefter överlägga
med förätningsmannen i ärendet.

§ 7.

Till protokollet anmärkades, att kostnaderna
för hanteringen m. m. vid undersökningarna på-
fästet belöpte till 406.50 kr, vilka förskot-

serats av Högstads godsförvaltning.

§ 8.

Meddelades, att synegången kommer
att förklaras onödigt efter sammanträdet.

§ 9.

Det inkommet ytterligare förslag, avslu-
pades sammanträdet med tillkännagivan-
de, att nytt sammanträde i årandet
kommer att hållas i Baldringe kommunal-
rum onsdagen den 19 december 1945 kl.
10.

Baldringe den 21 november 1945.

St. tjänstens vägnar:

O. G. Nilén

Statens landbruksingenjör.

Johan Jönsson

Mårten Andersson

Gods män.

År 1945 den 19 december inställde sig syns-
männen i Baldringe kommunalrum för att åter
handlägga syneförättningen. Förutom synmän-
nen hade följande tillstånds-kommitté:

Bror Carl Piper genom godsförvaltaren John
Bergman, biträdd av godsbevakaren Gunnar Olsson
(bil. 9)
~~Fatim Ginner Pinger.~~

Länsv. Sigfrid Svensson

" Anders Lohansson

~~" Gustaf Frankén~~

" Ragnar Svensson

" Ola Andersson, Baldringsorp 14.

~~" Nils Skarvén~~

" Ola Andersson, Baldringsorp 3.

~~" Johan Andersson~~

" Nils Skarvén

~~" Mårten Blofven~~

" Oskar Jakobsson

~~Rantor. Albert Svensson~~

III Ola Andersson, "Baldringetorp II"

~~IV Nils Persson~~

~~V William Olsson~~

Fabrikören Ola Håkansson

Protokoll i Baldringe församling

Rantor. Nils Nilsson

Redog. Folke Ledenholm

~~Vägförvaltningen genom ingenjören Simon Daniels-~~
~~son.~~

§ 10

Protokoll för sammanträdet den 31 november 1945 uppläste och godkändes.

§ 11.

Föräldringarna redogjorde för nu gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statens medel till förslagsföretag.

§ 12.

Enne Carl Piper meddelade genom sitt ombud, gods-förvaltaren J. Bergman, att han ämnade ansöka om lån och bidrag av statens medel till kostnaderna för delnings-företagets utförande (bil. 4 och 9).

§ 13.

Föräldringarna meddelade, att den jämlika bestämmelsen i 10 kap. 52 § vätebalken inlämnas yrkande för värdelshörens i länsstyrelsen för de arbeten, som komma att bedrivas allmänna vägar (bil. 6-8).

§ 14.

Föräldringarna redogjorde för av honom upprästat förslag samt framlade sitt företags hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i närvarande delar och bekräftades protokoll.

värdepapperslängden bil. A

kostnadsförslaget bil. B.

arbetsbeskrivningen bil. C.

§ 15.

Avsatta synsmännens utlåtande (bil. D), samt
 efter kostnadsfördelningsskänken (bil. Da) upp-
 lästes.

§ 16.

Redogörande förvärdningsmannen för brämnade-
 na i 11 kap. 85 § värdelagen samt meddelade,
 att den med utlåtandet missnådde ägde det,
 samma blandra genom besvär till Läraregg-
 den. värdedomstol.

§ 17.

Lärareggarna förklarade sig beredda att om-
 delbart utse styrelse, valdes till en som ledamot
 av styrelsen och styresman godsförvaltsam
 Johan Bergman, Christinshof per Läraregg, med
 godsbockhållaren Gunnar Olsson, Högsådal,
 som suppleant.

§ 18.

Förvärdningsmannen meddelade, att dikeför-
 räkts exemplar av handlingarna och ritningar-
 na skulle förvaras på Högsådals godsarkiv
 och där hållas tillgängliga för prova,
 som vill granska dem eller säga avskrift
 och kopior.

§ 19.

Utlåtades prövningen till biträdande syns-
 mannen sålunda:

Walter Andersson

26.- kr.

Johan Jönsson

46.- "

Summa 72.- kr.

Prövningarna avslutades av godsbockhållaren
 Gunnar Olsson.

§ 20.

Följande uppgifter lämnades beträffande storleken av den odlade areal, som beaktades under de olika arrendegårdarna:

Baldringsorp av 3', kallat Baldringsorp av 13' arr.	
Nils Mårtensson	9.70 ha
Baldringsorp av 3' arr. Ola Andersson	9.60 "
do 10' arr. Johan Andersson	13.80 "
do 17' arr. Nils Hansson	14.50 "
do 9' arr. Oskar Jalsvesson	15.60 "
do 18' arr. Martin Olsson	17. - "
do 11' arr. Ola Andersson	27. - "
do 1' arr. Albus Svensson	20.9 "
do 14' arr. Ola Andersson	17.2 "
Baldringe av 25' arr. Birger Birger	206.4 "
do av 25' arr. Ola Eriksson	0.5 "
do 12' arr. Sigfrid Svensson	12.2 "
do 6' arr. Anders Eriksson	12.5 "
do 4' arr. Gustaf Hansen	27. - "
do 15' arr. Hans.	
do 5' arr. Ragnar Svensson	16.3 "
do av 25' arr. Baldringe kommun	0.5 "

§ 21.

Då intet ytteligen förskott, upplästs och godkändes protokollet, varefter förutbetalningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Baldringe ^{den} 19 december 1945

2° tjänstens vägnar:

O. H. Meller

Mårten Andersson ^{från landbruksnämnden} Johan Jönsson
Erik Åkesson

Ek.D. lättx nr ²⁴62-19 42 .




403 7/ 22 13 Bil.1.
1943 1944 1945
Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 28/5 1942.

R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 27 maj 1942.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


E. Kvistberg

Erkänt d. 27/6-42.

24
659 42
Länstingen i Malmöhus län.
Mk. 20. MAJ 1942.
Länsskansliet.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättningen rörande torrläggning av marker till Baldringetorp n:ris 3, 9, 10 och 11 i Baldringe socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde jämväl komma att beröras andra fastigheter, vilka dock ej kunna närmare angivas förrän erforderliga förundersökningar utförts.

Malmö den 22 maj 1942.

Greve Carl Pipers
Förmyndareförvaltning

[Signature]
Remund Andersson

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Baldringetorp ^{m/}3 m.fl. hemman i Baldringe socken, Malmöhus län, kommer att hållas i kommunalrummet i Baldringe onsdagen den 21 november 1945 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker till Baldringetorp n:ris 1, 3, 9, 10, 11, 13, 14, 17 och 18, Baldringe n:ris 3, 4, 5, 6, 12, 15 och 25, Gustavsborg n:r 1 samt Ållskog n:r 1, dels Ållskogs dikningsföretag av år 1934, dels gård-Baldringetorp-Fyledals tegelbruk, allmänna vägarna Sövestad-Baldringe J 4/ och Ållskog-Baldringe K 6/.

Malmö den 23 oktober 1945.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kallelse anslagits för Baldringe församling söndagen den 28 oktober 1945 betygar: Högestad den 29 oktober 1945.



N. A. Nilsson
vice pastor.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Baldringe församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgatan 2, Malmö.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Baldringe församling,	Högestad	23/10 1945.
Nämndemannen Herman Sundewall/god man/,		
Högestads Nygård,	St. Herrestad	" "
Lantbr. Andreas W. Persson /god man/,		
Ljungstorp,	Högestad	" "
Högestads godsförvaltning,	Lövestad	25/10 "
Godsägare Folke Sederholm, Regements-		
gatan 8,	Malmö	" "
Lantbr. Nils Nilsson, Gustavsborg 1,	Högestad	" "
" Ola Andersson, Baldringetorp 11,	"	" "
" Ola Andersson, Baldringetorp 14,	"	" "
" Alfr. Jakobsson, " 9,	"	" "
" Mårten Elofsson, " 18,	"	" "
" Nils Hansson, " 17,	"	" "
" Johan Andersson, " 10,	"	" "
" Ola Andersson, " 3,	"	" "
" Nils Mårtensson, " 13,	"	" "
" Gunnar Knutsson, " 1,	"	" "
" Per Svensson, Baldringe 5,	"	" "
" Gustav Franzén, " 15,	"	" "
" Anders Håkansson, " 6,	"	" "
" Sigfrid Svensson, " 12,	"	" "

1.

2.

3.

Patron Einar Birger, Baldringe	,	Högestad	25/10	1945
Lantbr. Nils Persson,	"	"	"	"
" And. Olsson	"	"	"	"
Fabrikör Ola Håkansson,	"	"	"	"
Greve Carl Erik Gustaf Piper,		"	"	"
Vägförvaltningen,		Malmö	"	"
Ordf. i Baldringe skolråd, lantbr.				
Alvar Larsson, Baldringetorp 3,		Högestad	"	"

Malmö den 25 oktober 1945.

Å tjänstens vägnar:




Statens lantbruksingenjör.

Skiftesgodemannen Patron Mårten Anders-

son, Ljungagården,	Högestad	26/10	1945.
--------------------	----------	-------	-------

Malmö den 26 oktober 1945.

Å tjänstens vägnar:




Statens lantbruksingenjör.

Skiftesgodemannen Nämndemannen Ernst

A. Andersson, Sövestadby,	Krageholm	29/10	1945.
---------------------------	-----------	-------	-------

Malmö den 29 oktober 1945.

Å tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingenjör.

Fullmakt

för godsförvaltare J. Bergman att, då jag själv ej är närvarande, vid sammanträden och förrättningar, som berör Christinehof och Högestads fideikommisssegendomar, min talan föra och min rösträtt utöva samt att även i övrigt bevaka fideikommissens rättigheter.

Högestad den 3 juli 1945


Carl Piper


Greve Carl Pipers egenhändiga namnteckning bevittnas:

Elin Bergman
Christinehof

Tage Nilsson
Christinehof

Rätt avskrivet intyga:


.....



.....

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Baldringetorp nr 3 m. fl. hemman i Baldringe socken av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan, Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 19 november 1945.

Vägförvaltningen i Malmöhus län


W. Mannerfelt.


Vägdirektören,

Malmö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen upprätta förslag till avlopp för dikningsföretaget "Baldringe-Baldringetorp av år 1945" i Baldringe socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats, och detsamma kommer att föreläggas vederbörande sakägare vid sammanträde i Baldringe kommunalrum onsdagen den 19 innevarande december kl. 10.- Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen Sövestad-Baldringegård-Baldringetorp-Fyledals tegelbruk eller väg J 4, får jag härmed enligt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande. Även översänder jag ett utdrag av den topografiska kartan, på vilket den i utlåtandet omnämnda trumman utmärkts med röd ring.

Malmö den 6 december 1945.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Dikningsföretaget "Baldringe-Baldringetorp av år 1945".

Utdrag av förslag till utlåtande.

=====

Mom. 3. Broar och trummor m.m.

Allmänna vägar.

Den täckta dikessträckan A-B korsar mellan avvägningpunkterna 7+34 och 7+44 allmänna vägen ~~för~~ Sövestad-Baldringe gård - Baldringetorp - Fyledals tegelbruk eller väg J 4 i Malmöhus län. I korsningspunkten, som ligger c:a 600 m nordost vägskalet vid Baldringe gård, finnes nu en 15" rörtrumma med inre underkanten på höjden + 56,90 m. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 58,30 m och lägsta marken uppströms eller väster om vägen på höjden + 57,85 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för de ovanför liggande markernas torrläggning, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 52,5 cm /21"/ inre diameter och med trummans inre underkant vid respektive nerströms - och uppströmssidorna på höjderna + 56,35 m och + 56,38 m. Anslutningsbrunnar med 50 cm slamrum skola byggas vid trummans ändpunkter och i dessa skola, förutom de nya rörledningar, som dikningsföretaget skall utföra, även inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten och dräneringsvatten kan tillledas brunnarna.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som ej äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet, enär den nuvarande trumman uppenbarligen tillkommit efter år 1880.

Dikningsföretagets styresman skall i god tid underrätta Vägförvaltningen om den tidpunkt, då den nya trumman lämpligen bör utföras.

=====

Malmö 1 december 1945.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 4499-43/45

19
Bil. 8.

Till


Statens lantbruksingenjör C.H. Wallér,

M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget "Baldringe-Baldringetorp av år 1945".

Med anledning av Eder skrivelse den 6 december 1945 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 14 december 1945.


W. Mannerfelt.

Fullmakt

för godsförvaltaren Johan Bergman eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande dikningsföretaget
"Baldringe-Baldringetorp av år 1945" i Baldringe socken, Malmöhus län, föra
min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet för vederbörande
att ansöka om bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för företagets
utförande. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Högestad den 18 december 1945.

.....*Carl Piper*.....

Bevittnas:

Johan Bergman
.....*Christ. Eriksson*.....

..*Lage Nilsson*..
.....*Christ. Eriksson*.....

Värderingslängd för alstringsbåtar
med ägobeskrivning och hånäpfor-teckning.

PETTERSONSKJ. JOKIR EFTIR
SKARA

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	13							2600	338	-	3000	390	-	400	52	-
	15							1800	270	-	3000	450	-	1200	180	-
	08							2600	208	-	3000	240	-	400	32	-
	08							1800	144	-	3000	240	-	1200	96	-
	09							2600	234	-	3000	270	-	400	36	-
	09							1800	162	-	3000	270	-	1200	108	-
	01							900	9	-	3000	30	-	2100	21	-
	04							900	36	-	3000	120	-	2100	84	-
	15							1200	180	-	3000	450	-	1800	270	-
	16							1200	192	-	3000	480	-	1800	288	-
	05							2600	130	-	3000	150	-	400	20	-
	02							1200	24	-	3000	60	-	1800	36	-
	07							1800	126	-	3000	210	-	1200	84	-
	01							900	9	-	3000	30	-	2100	21	-
	1/13								2062	-		3390	-		1328	-
	05							1200	60	-	3000	150	-	1800	90	-
	18							1800	324	-	3000	540	-	1200	216	-
	05							1200	60	-	3000	150	-	1800	90	-
						26		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						10		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						10		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12							2600	312	-	3000	360	-	400	48	-
						07		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						09		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40					62			756	-		1200	-		444	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört</i>	
				<i>Ännu ej betnad</i>	233 85
				<i>do länslän</i>	244 85
				<i>do do</i>	255 55
				<i>do do</i>	266 25
				<i>do do</i>	277 0
				<i>do do</i>	288 25
				<i>do do</i>	299 55
				<i>do do</i>	300 85
				<i>do do</i>	3131 85
				<i>do do</i>	3232 55
				<i>do do</i>	3333 25
				<i>do do</i>	3434 55
				<i>Summa</i>	
<i>nr 25'</i>			<i>Baldringe</i>	<i>Carl Erik Gustaf Piper;</i> <i>arr. Ola Skåhamsson</i>	
				<i>Tomt och hädgård</i>	355 25
				<i>do do</i>	366 55
				<i>do do</i>	377 85
				<i>Summa</i>	
<i>nr 3'</i>			<i>Baldringetorp</i> <i>kallat Baldringe-</i> <i>torp nr 13</i>	<i>Carl Erik Gustaf Piper;</i> <i>arr. Nils Mårtensson</i>	
				<i>Ännu länslän</i>	38 55
				<i>do do</i>	39 85
				<i>do do</i>	40 55
				<i>do do</i>	41 25
				<i>Summa</i>	
<i>nr 3'</i>			<i>Baldringetorp,</i> <i>kallat Baldringe-</i>	<i>Avdelning 2.</i> <i>Carl Erik Gustaf Piper;</i> <i>arr. Nils Mårtensson.</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
40				62				756 -			1200 -			444 -		
09								-	-	-	-	-	-	-	-	-
04								2600	104 -		3000	120 -		400	16 -	
03								1800	54 -		3000	90 -		1200	36 -	
05								1200	60 -		3000	150 -		1800	90 -	
07								900	63 -		3000	210 -		2100	147 -	
08								1200	96 -		3000	240 -		1800	144 -	
24								1800	432 -		3000	720 -		1200	288 -	
16								2600	416 -		3000	480 -		400	64 -	
20								2600	520 -		3000	600 -		400	80 -	
09								1800	162 -		3000	270 -		1200	108 -	
02								1200	24 -		3000	60 -		1800	36 -	
07								1800	126 -		3000	210 -		1200	84 -	
145				71				2813 -			4350 -			1537 -		
15								1600	240 -		4000	600 -		2400	360 -	
06								3600	216 -		6000	360 -		2400	144 -	
10								5200	520 -		6000	600 -		800	80 -	
31								976 -			1560 -			584 -		
12								1800	216 -		3000	360 -		1200	144 -	
20								2600	520 -		3000	600 -		400	80 -	
10								1800	180 -		2000	300 -		1200	120 -	
08								1200	96 -		3000	240 -		1800	144 -	
50								1012 -			1600 -			488 -		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Korp nr 13	ihur lästerna	42 0
				do do	43 25
				do do	44 55
				do do	45 55
				do do	46 85
				do do	47 85
				do do	48 55
				do do	49 25
				do do	50 0
				do do	51 25
				do do	52 55
				do do	53 35
				do do	54 85
				do do	55 25
				Summa	
av 3'			Buddningskorp	bull Erik budaf Tiper; an. Ola Andersson	
				ihur lästerna	56 55
				do do	57 25
				do do	58 0
				do do	59 25
				do do	60 55
				do do	61 0
				do do	62 25
				do do	63a 85
				Tomb o. hädg.	63b 85
				ihur do	64 55
				do do	65 25
				do do	66 25
				do do	67 55
				do do	68 85
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har.	pr ägofigur		pr har.	pr ägofigur		pr har.	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
21								900	189	-	3000	630	-	2100	441	-
15								1200	180	-	3000	450	-	1800	270	-
16								1800	288	-	3000	480	-	1200	192	-
07								1800	126	-	3000	210	-	1800	84	-
03								2600	78	-	3000	90	-	400	12	-
08								2600	208	-	3000	240	-	400	32	-
04								1800	72	-	3000	120	-	1200	48	-
19								1200	228	-	3000	570	-	1800	342	-
21								900	189	-	3000	630	-	2100	441	-
20								1200	240	-	3000	600	-	1800	360	-
15								1800	270	-	3000	450	-	1200	180	-
09								1800	162	-	3000	270	-	1200	108	-
05								2600	130	-	3000	150	-	400	20	-
21								1200	252	-	3000	630	-	1800	378	-
184									2612	-		5520	-		2908	-
08								1800	144	-	3000	240	-	1200	96	-
66								1200	792	-	3000	1980	-	1800	1188	-
123								900	1107	-	3000	3690	-	2100	2583	-
05								1200	60	-	3000	150	-	1800	90	-
16								1800	288	-	3000	480	-	1200	192	-
04								900	36	-	3000	120	-	2100	84	-
05								1200	60	-	3000	150	-	1800	90	-
06								2600	156	-	3000	180	-	400	24	-
11								2600	286	-	3000	330	-	400	44	-
07								1800	126	-	3000	210	-	1200	84	-
08								1200	96	-	3000	240	-	1800	144	-
08								1200	96	-	3000	240	-	1800	144	-
17								1800	306	-	3000	510	-	1200	204	-
13								2600	338	-	3000	390	-	400	52	-
297									3891	-		8910	-		5019	-

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt. ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	10'		Buldringsorp	Carl Erik Gustaf Pipen; avr. Johan Andersson Härr Lärarna	69 85
				do do	70 55
				do do	71 85
				do do	72 55
				do do	73 25
				do do	74 0
				do do	75 0
				do do	76 25
				do do	77 25
				do do	78 55
				do do	79 85
				do do	80 55
				do do	81 85
				do do	82 85
				do do	83 85
				do do	84 55
				do do	85 25
				do do	86 0
				do do	87 0
				do do	88 25
				do do	89 25
				do do	90 55
				do do	91 85
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
✓	113							2600	338	-	3000	390	-	400	52	-
✓	40							1800	720	-	3000	1200	-	1200	480	-
✓	05							2600	130	-	3000	150	-	400	20	-
✓	10							1800	180	-	3000	300	-	1200	120	-
✓	25							1200	300	-	3000	750	-	1800	450	-
✓	04							900	36	-	3000	120	-	2100	84	-
✓	17							900	153	-	3000	510	-	2100	357	-
✓	11							1200	132	-	3000	330	-	1800	198	-
✓	12							1200	144	-	3000	360	-	1800	216	-
✓	13							1800	234	-	3000	390	-	1200	156	-
✓	09							2600	234	-	3000	270	-	400	36	-
✓	13							1800	234	-	3000	390	-	1200	156	-
✓	19							2600	494	-	3000	570	-	400	76	-
✓	08							2600	208	-	3000	240	-	400	32	-
✓	14							2600	364	-	3000	420	-	400	56	-
✓	10							1800	180	-	3000	300	-	1200	120	-
✓	07							1200	84	-	3000	210	-	1800	126	-
✓	04							900	36	-	3000	120	-	2100	84	-
✓	08							900	72	-	3000	240	-	2100	168	-
✓	12							1200	144	-	3000	360	-	1800	216	-
✓	06							1200	72	-	3000	180	-	1800	108	-
✓	06							1800	108	-	3000	180	-	1200	72	-
✓	07							2600	182	-	3000	210	-	400	28	-
	273								4779	-		8190	-		3411	-

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer				
1	2	3	4	5	6				
$\frac{1}{2}$	17		Baldringetorp	<u>Andelning 3.</u>					
				Carl Erik Gustaf Piper; an. Nils Hansson					
				Stor	Lättare	Q	85		
				do	do	93	55		
				do	do	94	25		
				do	do	95	0		
				do	do	96	25		
				do	do	97	55		
				do	do	98	85		
				do	do	99	85		
				do	do	100	55		
				do	do	101	25		
				do	do	101a	25		
				do	do	102	0		
				do	do	103	0		
				do	do	104	0		
				do	do	105	0		
				do	do	106	25		
				do	do	107	55		
				do	do	108	85		
				do	do	109	85		
				do	do	110	55		
				do	do	111	25		
				do	do	112	0		
							<u>Summa</u>		
				$\frac{1}{2}$	9		Baldringetorp	Carl Erik Gustaf Piper; an. Nils Hansson	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	06							2600	156 -		3000	180 -		400	24 -	
	06							1800	108 -		3000	180 -		1200	72 -	
	06							1200	72 -		3000	180 -		1800	108 -	
	29							900	261 -		3000	870 -		2100	609 -	
	16							1200	192 -		3000	480 -		1800	288 -	
	15							1800	270 -		3000	450 -		1200	180 -	
	22							2600	572 -		3000	660 -		400	88 -	
	06							2600	156 -		3000	180 -		400	24 -	
	22							1800	396 -		3000	660 -		1200	264 -	
	09							1200	108 -		3000	270 -		1800	162 -	
	09							1200	108 -		3000	270 -		1800	162 -	
	14							900	126 -		3000	420 -		2100	294 -	
	32							900	288 -		3000	960 -		2100	672 -	
	03							900	27 -		3000	90 -		2100	63 -	
	02							900	18 -		3000	60 -		2100	42 -	
	11							1200	132 -		3000	330 -		1800	198 -	
	11							1800	198 -		3000	330 -		1200	132 -	
	19							2600	494 -		3000	570 -		400	76 -	
	43							2600	1118 -		3000	1290 -		400	172 -	
	14							1800	252 -		3000	420 -		1200	168 -	
	20							1200	240 -		3000	600 -		1800	360 -	
	15							900	135 -		3000	450 -		2100	315 -	
3	30								5427 -			9900 -			4473 -	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				<i>Åker</i>	<i>1133</i>	<i>85</i>
				<i>do</i>	<i>1144</i>	<i>55</i>
				<i>do</i>	<i>1155</i>	<i>85</i>
				<i>do</i>	<i>1166</i>	<i>55</i>
				<i>do</i>	<i>1177</i>	<i>25</i>
				<i>do</i>	<i>1188</i>	<i>0</i>
				<i>do</i>	<i>1199</i>	<i>25</i>
				<i>do</i>	<i>120</i>	<i>55</i>
				<i>do</i>	<i>121</i>	<i>85</i>
				<i>do</i>	<i>122</i>	<i>55</i>
				<i>do</i>	<i>123</i>	<i>25</i>
				<i>do</i>	<i>1244</i>	<i>0</i>
				<i>do</i>	<i>125</i>	<i>0</i>
				<i>do</i>	<i>126</i>	<i>25</i>
				<i>do</i>	<i>127</i>	<i>55</i>
				<i>do</i>	<i>128</i>	<i>85</i>
				<i>do</i>	<i>129</i>	<i>55</i>
				<i>do</i>	<i>130</i>	<i>25</i>
				<i>do</i>	<i>131</i>	<i>85</i>
				<i>do</i>	<i>132</i>	<i>55</i>
				<i>do</i>	<i>133</i>	<i>25</i>
				<i>do</i>	<i>134</i>	<i>0</i>
				<i>do</i>	<i>135</i>	<i>25</i>
				<i>do</i>	<i>136</i>	<i>55</i>
				<i>do</i>	<i>137</i>	<i>85</i>
				<i>do</i>	<i>138</i>	<i>0</i>
				<i>do</i>	<i>139</i>	<i>25</i>
				<i>do</i>	<i>140</i>	<i>55</i>
				<i>do</i>	<i>1411</i>	<i>25</i>
				<i>Summa</i>		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
17								2600	442	-	3000	570	-	400	68	-
06								1800	108	-	3000	180	-	1200	72	-
23								2600	598	-	3000	690	-	400	92	-
11								1800	198	-	3000	330	-	1200	132	-
08								1200	96	-	3000	240	-	1800	144	-
21								900	189	-	3000	630	-	2100	441	-
17								1200	204	-	3000	570	-	1800	306	-
23								1800	414	-	3000	690	-	1200	276	-
32								2600	832	-	3000	960	-	400	128	-
21								1800	378	-	3000	630	-	1200	252	-
12								1200	144	-	3000	360	-	1800	216	-
03								900	27	-	3000	90	-	2100	63	-
17								900	153	-	3000	570	-	2100	357	-
19								1200	228	-	3000	570	-	1800	342	-
20								1800	360	-	3000	600	-	1200	240	-
20								2600	520	-	3000	600	-	400	80	-
21								1800	378	-	3000	630	-	1200	252	-
07								1200	84	-	3000	210	-	1800	126	-
36								2600	936	-	3000	1080	-	400	144	-
17								1800	306	-	3000	510	-	1200	204	-
06								1200	72	-	3000	180	-	1800	108	-
06								900	54	-	3000	180	-	2100	126	-
23								1200	276	-	3000	690	-	1800	414	-
28								1800	504	-	3000	840	-	1200	336	-
23								2600	598	-	3000	690	-	400	92	-
12								900	108	-	3000	360	-	2100	252	-
08								1200	96	-	3000	240	-	1800	144	-
35								1800	630	-	3000	1050	-	1200	420	-
03								1200	36	-	3000	90	-	1800	54	-
495									8969	-		14850	-		5881	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{2}$	18'		Baldningssorp	Carl Erik Gustaf Piper; arr. Martin Elovsson Åker Låstena do do do do Summa	1422 55 1433 85 1444 85
$\frac{1}{2}$	9'		Baldningssorp	<u>Avdelning 4.</u> Carl Erik Gustaf Piper; arr. Oskar Jakobsson Åker Låstena do do do do do do do do do do Vattenhåla, imp. Åker Låstena do do do do do do Summa	1445 0 1446 25 1447 55 1448 85 1449 85 150 55 151 - 152 0 153 25 154 55 155 85
$\frac{1}{2}$	11'		Baldningssorp	Carl Erik Gustaf Piper; arr. Olof Andersson Åker, imp. Åker Låstena do do Summa	156 - 157 0 158 25

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
37						01		402	-		1110	-		708	-	
14								1800	252	-	3000	420	-	1200	168	-
20								2600	520	-	3000	600	-	400	80	-
09								2600	234	-	3000	270	-	400	36	-
17								1800	306	-	3000	570	-	1200	204	-
14								1200	168	-	3000	420	-	1800	252	-
06								900	54	-	3000	180	-	2100	126	-
02								1200	24	-	3000	60	-	1800	36	-
25								2600	650	-	3000	750	-	400	100	-
29								1800	522	-	3000	870	-	1200	348	-
06								1200	72	-	3000	180	-	1800	108	-
03								900	27	-	3000	90	-	2100	63	-
04								1800	72	-	3000	120	-	1200	48	-
03								12000	36	-	3000	90	-	1800	54	-
01								900	9	-	3000	30	-	2100	21	-
01								900	9	-	3000	30	-	2100	21	-
02								1200	24	-	3000	60	-	1800	36	-
12								1800	216	-	3000	360	-	1200	144	-
22								2600	572	-	3000	660	-	400	88	-
04								1800	72	-	3000	120	-	1200	48	-
01								1200	12	-	3000	30	-	1800	18	-
232						01		4253	-		6960	-		2707	-	
06								2600	156	-	3000	180	-	400	24	-
02								1800	36	-	3000	60	-	1200	24	-
01								1200	12	-	3000	30	-	1800	18	-
05								900	45	-	3000	150	-	2100	105	-
14								249	-		420	-		171	-	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförteckningsnummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört</i>	
				<i>Åker</i> <i>lärskna</i>	18383 25
				<i>Do</i> <i>do</i>	18484 55
				<i>Do</i> <i>do</i>	18585 85
				<i>Do</i> <i>do</i>	18686 85
				<i>Do</i> <i>do</i>	18787 55
				<i>Do</i> <i>do</i>	18888 25
				<i>Do</i> <i>do</i>	18989 0
				<i>Äng, imp.</i>	19090 —
				<i>Do, imp.</i>	19191 —
				<i>Åker</i> <i>lärskna</i>	19292 85
				<i>Do</i> <i>do</i>	19393 55
				<i>Do</i> <i>do</i>	19494 55
				<i>Do</i> <i>do</i>	19595 85
				<i>Do</i> <i>do</i>	19696 55
				<i>Do</i> <i>do</i>	19797 25
				<i>Do</i> <i>do</i>	19898 85
				<i>Summa</i>	
				<i>1</i>	
				<i>Avdelning 5.</i>	
<i>1/2</i>	<i>11'</i>		<i>Baldingörorp</i>	<i>Eml Erik Gustaf Piper;</i> <i>an. Ola Andersson</i>	
				<i>Åker</i> <i>lärskna</i>	199 55
				<i>Do</i> <i>do</i>	200 85
				<i>Do</i> <i>do</i>	201 55
				<i>Do</i> <i>do</i>	202 25
				<i>Do</i> <i>do</i>	203 0
				<i>Vattenåla, imp.</i>	204 —
				<i>Övergöres</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
14									249 -		420 -			171 -		
09								1200	108 -	3000	270 -	1800	162 -			
15								1800	270 -	3000	450 -	1200	180 -			
29								2600	754 -	3000	870 -	400	116 -			
12								2600	312 -	3000	360 -	400	48 -			
17								1800	306 -	3000	570 -	1200	204 -			
06								1200	72 -	3000	180 -	1800	108 -			
02								900	63 -	3000	210 -	2100	147 -			
						02		-	- -	-	- -	-	- -			
						01		-	- -	-	- -	-	- -			
08								2600	208 -	3000	240 -	400	32 -			
13								1800	234 -	3000	390 -	1200	156 -			
03								1800	54 -	3000	90 -	1200	36 -			
34								2600	884 -	3000	1020 -	400	136 -			
13								1800	234 -	3000	390 -	1200	156 -			
13								1200	156 -	3000	390 -	1800	234 -			
09								2600	234 -	3000	270 -	400	36 -			
202						03			4138 -		6060 -		1922 -			
03								1800	54 -	3000	90 -	1200	36 -			
08								2600	208 -	3000	240 -	400	32 -			
07								1800	126 -	3000	210 -	1200	84 -			
13								1200	156 -	3000	390 -	1800	234 -			
06								900	54 -	3000	180 -	2100	126 -			
						01			-	-	-	-	-			
37						01			598 -		1110 -		512 -			

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överförs</i>	
				<i>Ännu</i>	
				<i>bäddarna</i>	
					2805 55
				do	2806 35
				do	2807 85
				do	2808 0
				do	2809 25
				do	2810 55
				do	2811 85
				do	2812 85
				do	2813 55
				do	2814 25
				do	2815 85
				do	2816 55
				do	2817 25
				do	2818 0
				do	2819 85
				do	2820 55
				do	2821 25
				do	2822 55
				do	2823 85
				do	2824 85
				do	2825 55
				do	2826 85
				do	2827 25
				do	2828 55
				do	2829 85
				<u>Limma</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	37					01		1800	598	-		1110	-		512	-
	08							1200	144	-	3000	240	-	1200	96	-
	04							2600	48	-	3000	120	-	1800	72	-
	05							900	130	-	3000	150	-	400	20	-
	09							1200	81	-	3000	270	-	2100	189	-
	07							1800	84	-	3000	210	-	1800	126	-
	10							2600	180	-	3000	300	-	1200	120	-
	17							2600	442	-	3000	510	-	400	68	-
	16							1800	416	-	3000	480	-	400	64	-
	08							1200	144	-	3000	240	-	1200	96	-
	08							2600	96	-	3000	240	-	1800	144	-
	12							1800	312	-	3000	360	-	400	48	-
	08							1200	144	-	3000	240	-	1200	96	-
	20							900	240	-	3000	600	-	1800	360	-
	25							2600	225	-	3000	750	-	2100	525	-
	10							1800	260	-	3000	300	-	400	40	-
	07							1200	126	-	3000	210	-	1200	84	-
	18							1800	216	-	3000	540	-	1800	324	-
	09							2600	162	-	3000	270	-	1200	108	-
	09							2600	234	-	3000	270	-	400	36	-
	10							1800	260	-	3000	300	-	400	40	-
	24							1200	432	-	3000	720	-	1200	288	-
	12							2600	312	-	3000	360	-	400	48	-
	09							1800	108	-	3000	270	-	1800	162	-
	10							2600	180	-	3000	300	-	1200	120	-
	20							332	520	-	3000	600	-	400	80	-
3	32					01			6094	-		9960	-		3866	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigarens nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	11'		Baldringe s.m. Baldringarap	Nudering 6. Cael Erik Gustaf Piper; arr. Ala Andersson Inu lätelra do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Vänenhal, imp. Inu lätelra do do do do do do Ang imp. do do do do do do Inu lätelra do do do do do do Överfors	230 55 231 55 232 85 233 85 234 25 235 85 236 55 237 85 238 55 239 25 240 0 241 25 242 55 243 85 244 — 245 85 246 55 247 25 248 0 249 — 250 — 251 — 252 — 253 0 254 25 255 55 256 85

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
v	03							1800	54	-	3000	90	-	1200	36	-
v	18							1800	324	-	3000	540	-	1200	216	-
v	16							2600	416	-	3000	480	-	400	64	-
v	01							2600	26	-	3000	30	-	400	4	-
v	11							1200	132	-	3000	330	-	1800	198	-
v	09							2600	234	-	3000	270	-	400	36	-
v	10							1800	180	-	3000	300	-	1200	120	-
v	10							2600	260	-	3000	300	-	400	40	-
v	10							1800	180	-	3000	300	-	1200	120	-
v	60							1200	720	-	3000	1800	-	1800	1080	-
v	20							900	180	-	3000	600	-	2100	420	-
v	10							1200	120	-	3000	300	-	1800	180	-
v	04							1800	72	-	3000	120	-	1200	48	-
v	09							2600	234	-	3000	270	-	400	36	-
						02		-	-	-	-	-	-	-	-	-
v	05							2600	130	-	3000	150	-	400	20	-
v	05							1800	90	-	3000	150	-	1200	60	-
v	06							1200	72	-	3000	180	-	1800	108	-
v	04							900	36	-	3000	120	-	2100	84	-
						10		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						09		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						04		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						10		-	-	-	-	-	-	-	-	-
v	06							900	54	-	3000	180	-	2100	126	-
v	16							1200	192	-	3000	480	-	1800	288	-
v	12							1800	216	-	3000	360	-	1200	144	-
v	10							2600	260	-	3000	300	-	400	40	-
	255					35			4182	-		7650	-		3468	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförs	
				Ären	2857 85
				do	2858 55
				do	2859 25
				do	2860 85
				do	2861 55
				do	2862 55
				Summa	
				Indelning 7.	
1/2	9'		Baldringsörp	Carl Erik Gustaf Piper, arr. Oskar Johansson	
				Ären	2862 55
				do	2863 25
				do	2864 0
				do	2865 0
				do	2866 25
				do	2867 55
				do	2868 85
				Summa	
1/2	17'		Baldringsörp	Carl Erik Gustaf Piper, arr. Nils Hansson	
				Ären	269 55
				do	270 25
				do	271 0
				do	272 0
				do	273 25
				Överförs	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
255						35		4182	-		7650	-		3468	-	
06								2600	156	-	3000	180	-	400	24	-
09								1800	162	-	3000	270	-	1200	108	-
04								1200	48	-	3000	120	-	1800	72	-
05								2600	130	-	3000	150	-	400	20	-
08								1800	144	-	3000	240	-	1200	96	-
01								1800	18	-	3000	30	-	1200	12	-
288						35		4840	-		8640	-		3800	-	
03								1800	54	-	3000	90	-	1200	36	-
07								1200	84	-	3000	210	-	1800	126	-
19								900	171	-	3000	570	-	2100	399	-
10								900	90	-	3000	300	-	2100	210	-
10								1200	120	-	3000	300	-	1800	180	-
17								1800	306	-	3000	510	-	1200	204	-
12								2600	312	-	3000	360	-	400	48	-
78									1137	-		2340	-		1203	-
20								1800	360	-	3000	600	-	1200	240	-
09								1200	108	-	3000	270	-	1800	162	-
16								900	144	-	3000	480	-	2100	336	-
12								900	108	-	3000	360	-	2100	252	-
10								1200	120	-	3000	300	-	1800	180	-
67									840	-		2010	-		1170	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört</i>	
				<i>Ännu</i>	
				<i>lämnas</i>	
					2874 55
				do	2875 85
				do	2876 85
				do	2877 55
				do	2878 25
				do	2879 55
				do	2880 85
				do	2881 0
				do	2882 85
				do	2883 55
				do	2884 25
				do	2885 55
				do	2886 85
				do	2887 0
				do	2888 25
				do	2889 25
				do	2890 55
				do	2891 85
				do	2892 55
				do	2893 25
				do	2894 0
				do	2895 25
				do	2896 55
				do	2897 85
				<i>Summa</i>	
$\frac{1}{2}$	10'		Baldringborg	bal Erik Gustaf Pipen, an. Johan Andersson	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	67								840	-		2010	-		1170	-
v	13							1800	234	-	3000	390	-	1200	156	-
v	07							2600	182	-	3000	210	-	400	28	-
v	06							2600	156	-	3000	180	-	400	24	-
v	13							1800	234	-	3000	390	-	1200	156	-
v	36							1200	432	-	3000	1080	-	1800	648	-
v	10							1800	180	-	3000	300	-	1200	120	-
v	08							2600	208	-	3000	240	-	400	32	-
v	01							900	9	-	3000	30	-	2100	21	-
v	10							2600	260	-	3000	300	-	400	40	-
v	08							1800	144	-	3000	240	-	1200	96	-
v	20							1200	240	-	3000	600	-	1800	360	-
v	10							1800	180	-	3000	300	-	1200	120	-
v	07							2600	182	-	3000	210	-	400	28	-
v	02							900	18	-	3000	60	-	2100	42	-
v	12							1200	144	-	3000	360	-	1800	216	-
v	21							1200	252	-	3000	630	-	1800	378	-
v	05							1800	90	-	3000	180	-	1200	60	-
v	29							2600	754	-	3000	870	-	400	116	-
v	24							1800	432	-	3000	720	-	1200	288	-
v	13							1200	36	-	3000	90	-	1800	54	-
v	12							900	108	-	3000	360	-	2100	252	-
v	09							1200	108	-	3000	270	-	1800	162	-
v	06							1800	108	-	3000	180	-	1200	72	-
v	06							2600	156	-	3000	180	-	400	24	-
	345								5687	-		10350	-		4663	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Åker Låstena	29878 55
				do do	29999 25
				do do	30000 0
				do do	30001 25
				do do	30002 55
				do do	30003 85
				do do	30004 85
				do do	30005 55
				do do	30006 25
				do do	30007 0
				do do	30008 0
				do do	30009 0
				do do	30010 25
				do do	30011 55
				do do	30012 85
				do do	30013 85
				do do	30014 55
				do do	30015 25
				do do	30016 0
				do do	30017 55
				do do	30018 85
				<u>Summa</u>	
				<u>Andelning 8.</u>	
				bail Erik Gustaf Piper;	
				arendator Baldringe kommun	
				Tomt och nödgård	319 25
				<u>Summa</u>	
nr 25 ¹			Baldringe		
			männor Hörsbygdskyrkan		
nr 25 ¹			Baldringe	bail Erik Gustaf Piper; arr. Cinar Pingen	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	02							1800	36	-	3000	60	-	1200	24	-
	10							1200	120	-	3000	300	-	1800	180	-
	11							900	99	-	3000	330	-	2100	231	-
	06							1200	72	-	3000	180	-	1800	108	-
	06							1800	108	-	3000	180	-	1200	72	-
	05							2600	130	-	3000	150	-	400	20	-
	09							2600	234	-	3000	270	-	400	36	-
	20							1800	360	-	3000	600	-	1200	240	-
	40							1200	480	-	3000	1200	-	1800	720	-
	06							900	54	-	3000	180	-	2100	126	-
	14							900	126	-	3000	420	-	2100	294	-
	04							900	36	-	3000	120	-	2100	84	-
	07							1200	84	-	3000	210	-	1800	126	-
	04							1800	72	-	3000	120	-	1200	48	-
	09							2600	234	-	3000	270	-	400	36	-
	15							2600	390	-	3000	450	-	400	60	-
	14							1800	252	-	3000	420	-	1200	168	-
	09							1200	108	-	3000	270	-	1800	162	-
	04							900	36	-	3000	120	-	2100	84	-
	15							1800	270	-	3000	450	-	1200	180	-
	02							2600	52	-	3000	60	-	400	8	-
2	12								3353	-		6360	-		3007	-
	09							2400	216	-	6000	540	-	3600	324	-
	09								216	-		540	-		324	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt. ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>ihu</i> <i>länslara</i>	<i>332</i> <i>65</i>
				<i>do</i> <i>do</i>	<i>332</i> <i>0</i>
				<i>do</i> <i>do</i>	<i>332</i> <i>25</i>
				<i>do</i> <i>do</i>	<i>332</i> <i>55</i>
				<i>do</i> <i>do</i>	<i>332</i> <i>85</i>
				<i>do</i> <i>do</i>	<i>332</i> <i>25</i>
				<i>do</i> <i>do</i>	<i>332</i> <i>55</i>
				<i>do</i> <i>do</i>	<i>332</i> <i>85</i>
				<i>do</i> <i>do</i>	<i>332</i> <i>85</i>
				<i>do</i> <i>do</i>	<i>332</i> <i>55</i>
				<i>do</i> <i>do</i>	<i>332</i> <i>25</i>
				<i>do</i> <i>do</i>	<i>332</i> <i>0</i>
				<i>Summa</i>	
<i>av 3'</i>			<i>Bältringtorp</i>	<i>Carl Erik Gustaf Piper,</i> <i>avr. Ola Andersson</i>	
				<i>ihu</i> <i>länslara</i>	<i>332</i> <i>0</i>
				<i>do</i> <i>do</i>	<i>333</i> <i>25</i>
				<i>do</i> <i>do</i>	<i>334</i> <i>25</i>
				<i>do</i> <i>do</i>	<i>335</i> <i>55</i>
				<i>do</i> <i>do</i>	<i>336</i> <i>85</i>
				<i>do</i> <i>do</i>	<i>337</i> <i>55</i>
				<i>do</i> <i>do</i>	<i>338</i> <i>85</i>
				<i>do</i> <i>do</i>	<i>339</i> <i>0</i>
				<i>do</i> <i>do</i>	<i>340</i> <i>25</i>
				<i>do</i> <i>do</i>	<i>341</i> <i>55</i>
				<i>do</i> <i>do</i>	<i>342</i> <i>85</i>
				<i>Summa</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	03							1200	36	-	3000	90	-	1800	54	-
✓	44							900	396	-	3000	1820	-	2100	924	-
✓	08							1200	96	-	3000	240	-	1800	144	-
✓	04							1800	72	-	2000	120	-	1200	48	-
✓	05							2600	130	-	3000	150	-	400	20	-
✓	04							1200	48	-	3000	120	-	1800	72	-
✓	12							1800	316	-	3000	360	-	1200	144	-
✓	08							2600	208	-	3000	240	-	400	32	-
✓	14							2600	364	-	2000	420	-	400	56	-
✓	12							1800	216	-	3000	360	-	1200	144	-
✓	06							1200	72	-	2000	180	-	1800	108	-
✓	04							900	36	-	3000	120	-	2100	84	-
	124								1890	-		3720	-		11830	-
✓	20							900	180	-	3000	600	-	2100	420	-
✓	09							1200	108	-	3000	270	-	1800	162	-
✓	12							1200	144	-	3000	360	-	1800	216	-
✓	09							1800	162	-	3000	270	-	1200	108	-
✓	08							2600	208	-	3000	240	-	400	32	-
✓	34							1800	612	-	3000	1020	-	1200	408	-
✓	17							2600	442	-	2000	570	-	400	68	-
✓	07							900	63	-	3000	210	-	2100	147	-
✓	21							1200	252	-	3000	630	-	1800	378	-
✓	23							1800	414	-	3000	690	-	1200	276	-
✓	10							2600	260	-	3000	300	-	400	40	-
	170								2845	-		5700	-		2255	-

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
01				900	9 -	3000	30 -	2100	21 -							
08				1200	96 -	3000	240 -	1800	144 -							
08				1800	144 -	3000	240 -	1200	96 -							
17				1200	204 -	3000	570 -	1800	306 -							
08				1800	144 -	3000	240 -	1200	96 -							
09				2600	234 -	3000	270 -	400	36 -							
20				1800	360 -	3000	600 -	1200	240 -							
20				2600	520 -	3000	600 -	400	80 -							
08				1800	144 -	3000	240 -	1200	96 -							
03				1200	36 -	3000	90 -	1800	54 -							
12				900	108 -	3000	360 -	2100	252 -							
03				1200	36 -	3000	90 -	1800	54 -							
04				1800	72 -	3000	120 -	1200	48 -							
09				2600	234 -	3000	270 -	400	36 -							
130					2341 -		3900 -		1559 -							
01				900	9 -	3000	30 -	2100	21 -							
07				1200	84 -	3000	210 -	1800	126 -							
11				1800	198 -	3000	330 -	1200	132 -							
11				2600	286 -	3000	330 -	400	44 -							
23				2600	598 -	3000	690 -	400	92 -							
13				1800	234 -	3000	390 -	1200	156 -							
15				1200	180 -	3000	450 -	1800	270 -							
07				900	63 -	3000	210 -	2100	147 -							
88					1652 -		2640 -		988 -							

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
✓ 05								2600	130	-	3000	150	-	400	20	-
✓ 09								1800	162	-	3000	270	-	1200	108	-
✓ 23				✓				1200	276	-	3000	690	-	1800	414	-
✓ 31								1200	372	-	3000	930	-	1800	558	-
✓ 17								1800	306	-	3000	510	-	1200	204	-
✓ 11								2600	286	-	3000	330	-	400	44	-
96									1532	-		2880	-		1348	-
✓ 01								1200	12	-	3000	30	-	1800	18	-
✓ 13								1800	234	-	3000	390	-	1200	156	-
✓ 13								2600	338	-	3000	390	-	400	52	-
✓ 08								1800	144	-	3000	240	-	1200	96	-
✓ 06								1200	72	-	3000	180	-	1800	108	-
✓ 52								900	468	-	3000	1560	-	2100	1092	-
✓ 05								1200	60	-	3000	150	-	1800	90	-
✓ 11								1800	198	-	3000	330	-	1200	132	-
✓ 17								2600	442	-	3000	510	-	400	68	-
✓ 15								2600	390	-	3000	450	-	400	60	-
✓ 09								1800	162	-	3000	270	-	1200	108	-
✓ 25								1200	300	-	3000	750	-	1800	450	-
175									2820	-		5350	-		2430	-
✓ 05								1200	60	-	3000	150	-	1800	90	-
05									60	-		150	-		90	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförteckningsnummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker Låstena	3884 55
				Do do	3885 85
				Do do	3886 0
				Do do	3887 25
				Do do	3888 55
				Do do	3889 85
				Do do	3890 0
				Do do	3891 25
				Do do	3892 55
				Do do	3893 85
				Do do	3894 85
				Do do	3895 55
				Do do	3896 25
				Do do	3897 25
				Summa	
$\frac{1}{4}$	151		Buldringe	Leif Erik Gustaf Piper; arr. Gustaf Franson	
				Åker Låstena	3898 25
				Do do	3899 0
				Do do	4000 0
				Do do	4001 25
				Do do	4002 55
				Do do	4003 85
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	05								60	-		150	-		90	-
✓	09							1800	162	-	3000	270	-	1200	108	-
✓	05							2600	130	-	3000	150	-	400	20	-
✓	08							900	72	-	3000	240	-	2100	168	-
✓	39							1200	468	-	3000	1170	-	1800	702	-
✓	09							1800	162	-	3000	270	-	1200	108	-
✓	08							2600	208	-	3000	240	-	400	32	-
✓	05							900	45	-	3000	150	-	2100	105	-
✓	21							1200	252	-	3000	630	-	1800	378	-
✓	08							1800	144	-	3000	240	-	1200	96	-
✓	05							2600	130	-	3000	150	-	400	20	-
✓	06							2600	156	-	3000	180	-	400	24	-
✓	12							1800	216	-	3000	360	-	1200	144	-
✓	20							1200	240	-	3000	600	-	1800	360	-
✓	12							1200	144	-	3000	360	-	1800	216	-
	172								2589	-		5760	-		2571	-
✓	07							1200	84	-	3000	210	-	1800	126	-
✓	03							900	27	-	3000	90	-	2100	63	-
✓	04							900	36	-	3000	120	-	2100	84	-
✓	09							1200	108	-	3000	270	-	1800	162	-
✓	15							1800	270	-	3000	450	-	1200	180	-
✓	12							2600	312	-	3000	360	-	400	48	-
	50								837	-		1500	-		663	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	15'		Baldringe	<u>Avdelning 10.</u> Carl Erik Gustaf Piper arr. Gustaf Hansén Åker Låstuga do do do do Summa	4044 25 4055 55 4066 85
1/4	4'		Baldringe	Carl Erik Gustaf Piper; arr. Gustaf Hansén Åker Låstuga do do do do do do Vattenhåla, imp. Åker Låstuga Summa	4077 85 4088 85 4099 55 4100 25 4111 - 4122 0
1/2	11'		Baldringshop	Carl Erik Gustaf Piper; arr. Ola Andersson Vattenhåla, imp. Åker Låstuga do do do do do do do do do do do do do do Överföres	4133 - 4144 0 4155 0 4166 25 4177 55 4188 85 4199 85 4200 55 4201 25

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
✓	08							1200	96	-	3000	240	-	1800	144	-
✓	09							1800	162	-	3000	270	-	1200	108	-
✓	15							2400	390	-	3000	450	-	400	60	-
	32								648	-		960	-		312	-
✓	08							2600	208	-	3000	240	-	400	32	-
✓	07							2600	182	-	3000	210	-	400	28	-
✓	08							1800	144	-	3000	240	-	1200	96	-
✓	07							1200	84	-	3000	210	-	1800	126	-
						01		-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	12							900	108	-	3000	360	-	2100	252	-
	42					01			726	-		1260	-		534	-
						01		-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	07							900	63	-	3000	210	-	2100	147	-
✓	10							900	90	-	3000	300	-	2100	210	-
✓	04							1200	48	-	3000	120	-	1800	72	-
✓	07							1800	126	-	3000	210	-	1200	84	-
✓	08							2600	208	-	3000	240	-	400	32	-
✓	08							2600	208	-	3000	240	-	400	32	-
✓	09							1800	162	-	3000	270	-	1200	108	-
✓	13							1200	156	-	3000	390	-	1800	234	-
	66					01			1061	-		1980	-		919	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överför</i> <i>ihru</i> <i>låttna</i> do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do <i>Summa</i>	4222 25 4223 55 4224 85 4225 85 4226 55 4227 0 4228 25 4229 25 4230 55 4231 85 4232 85 4233 55 4234 25 4235 0
$\frac{1}{2}$	9'		<i>Baldningehorp</i>	<i>Evel Evel Gustaf Piper</i> <i>an. Oskar Johansson</i> <i>ihru</i> <i>låttna</i> do do do do do do do do do do do do do do do do do do <i>Överför</i>	4236 0 4237a 25 4237b 55 4238a 85 4238b 25 4239 35 4240 85 4241 85 4242 55 4243 25

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	66					01		1061	-		1980	-		919	-	
	10							1200	120	-	3000	300	-	1800	180	-
	07							1800	126	-	3000	210	-	1200	84	-
	05							2600	130	-	3000	150	-	400	20	-
	19							2600	494	-	3000	570	-	400	76	-
	16							1800	288	-	3000	480	-	1200	192	-
	04							900	36	-	3000	120	-	2100	84	-
	11							1200	132	-	3000	330	-	1800	198	-
	11							1200	132	-	3000	330	-	1800	198	-
	10							1800	180	-	3000	300	-	1200	120	-
	13							2600	338	-	3000	390	-	400	52	-
	08							2600	208	-	3000	240	-	400	32	-
	07							1800	126	-	3000	210	-	1200	84	-
	12							1200	144	-	3000	360	-	1800	216	-
	17							900	153	-	3000	510	-	2100	357	-
2	16					01		3668	-		6480	-		2812	-	
	01							900	9	-	3000	30	-	2100	21	-
	19							1200	228	-	3000	570	-	1800	342	-
	12							1800	216	-	3000	360	-	1200	144	-
	08							2600	208	-	3000	240	-	400	32	-
	07							1200	84	-	3000	210	-	1800	126	-
	08							1800	144	-	3000	240	-	1200	96	-
	16							2600	416	-	3000	480	-	400	64	-
	07							2600	182	-	3000	210	-	400	28	-
	12							1800	216	-	3000	360	-	1200	144	-
	07							1200	84	-	3000	210	-	1800	126	-
9	7							1787	-		2910	-		1123	-	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Åker <i>Ovenförs</i> Lättla	4444 0.
				do do	4445 0
				do do	4446 0
				do do	4447 25
				do do	4448 55
				do do	4449 25
				do do	4450 25
				do do	4451 55
				do do	4452 85
				do do	4453 25
				do do	4454 55
				do do	4455 85
				do do	4456 85
				do do	4457 55
				do do	4458 25
				do do	4459 85
				do do	4460 25
				<i>Summa</i>	
$\frac{1}{2}$	11		Paldingborg	<i>Andelning II.</i> Evel Erik Gustaf Piper; dov. Olof Andersson Åker Lättla	4661 85
				do do	4662 85
				do do	4663 55
				do do	4664 25
				do do	4665 55
				<i>Ovenförs</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har.	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
97									1787	-		2910	-		1123	-
08								900	72	-	3000	240	-	2100	168	-
08								900	72	-	3000	240	-	2100	168	-
02								900	18	-	3000	60	-	2100	42	-
08								1200	96	-	3000	240	-	1800	144	-
05								1800	90	-	3000	150	-	1200	60	-
11								1200	132	-	3000	330	-	1800	198	-
07								1200	84	-	3000	210	-	1800	126	-
08								1800	144	-	3000	240	-	1200	96	-
06								2600	156	-	3000	180	-	400	24	-
03								1200	36	-	3000	90	-	1800	54	-
10								1800	180	-	3000	300	-	1200	120	-
13								2600	338	-	3000	390	-	400	52	-
04								2600	104	-	3000	120	-	400	16	-
13								1800	234	-	3000	390	-	1200	156	-
01								1200	12	-	3000	30	-	1800	18	-
11								2600	286	-	3000	330	-	400	44	-
08								1200	96	-	3000	240	-	1800	144	-
223									3937	-		6690	-		2753	-
02								2600	52	-	3000	60	-	400	8	-
01								2600	26	-	3000	30	-	400	4	-
01								1800	18	-	3000	30	-	1200	12	-
01								1200	12	-	3000	30	-	1800	18	-
01								1800	18	-	3000	30	-	1200	12	-
06									126	-		180	-		54	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				avräfört Åker läckla	4685 85
				do do	4686 85
				do do	4687 55
				do do	4688 25
				do do	4689 0
				do do	4690 25
				do do	4691 55
				do do	4692 85
				do do	4693 85
				do do	4694 55
				do do	4695 25
				do do	4696 0
				do do	4697 0
				do do	4698 25
				do do	4699 55
				do do	4700 85
				do do	4701 0
				do do	4702 25
				do do	4703 85
				do do	4704 55
				<u>Summa</u>	
1/4	51		Baldringe	Carl Gisle Gustaf Piper are. Ragnar Svensson Åker läckla	4785 55
				do do	4786 85
				do do	4787 85
				do do	4788 55
				Överför	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r e		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
	06								126	-		180	-		54	-
✓	01							2600	26	-	3000	30	-	400	4	-
✓	10							2600	260	-	3000	300	-	400	40	-
✓	08							1800	144	-	3000	240	-	1200	96	-
✓	10							1200	120	-	3000	300	-	1800	180	-
✓	24							900	216	-	3000	720	-	2100	504	-
✓	08							1200	96	-	3000	240	-	1800	144	-
✓	06							1800	108	-	3000	180	-	1200	72	-
✓	05							2600	130	-	3000	150	-	400	20	-
✓	05							2600	130	-	3000	150	-	400	20	-
✓	10							1800	180	-	3000	300	-	1200	120	-
✓	08							1200	96	-	3000	240	-	1800	144	-
✓	13							900	117	-	3000	390	-	2100	273	-
✓	08							900	72	-	3000	240	-	2100	168	-
✓	04							1200	48	-	3000	120	-	1800	72	-
✓	05							1800	90	-	3000	150	-	1200	60	-
✓	05							2600	130	-	3000	150	-	400	20	-
✓	09							900	81	-	3000	270	-	2100	189	-
✓	09							1200	108	-	3000	270	-	1800	162	-
✓	08							2600	208	-	3000	240	-	400	32	-
✓	13							1800	234	-	3000	390	-	1200	156	-
	175								2720	-		5250	-		2530	-
✓	06							1800	108	-	3000	180	-	1200	72	-
✓	10							2600	260	-	3000	300	-	400	40	-
✓	07							2600	182	-	3000	210	-	400	28	-
✓	03							1800	54	-	3000	90	-	1200	36	-
	26								604	-		780	-		176	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, heimvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört</i>	
				<i>Åker</i>	
				<i>länslän</i>	<i>4889</i> <i>25</i>
				<i>do</i>	<i>490</i> <i>85</i>
				<i>do</i>	<i>491</i> <i>55</i>
				<i>do</i>	<i>492</i> <i>25</i>
				<i>do</i>	<i>493</i> <i>25</i>
				<i>do</i>	<i>494</i> <i>55</i>
				<i>do</i>	<i>495</i> <i>85</i>
				<i>do</i>	<i>496</i> <i>85</i>
				<i>do</i>	<i>497</i> <i>55</i>
				<i>Vallmhäls, imp.</i>	<i>497b</i> <i>—</i>
				<i>Åker</i>	
				<i>länslän</i>	<i>498</i> <i>25</i>
				<i>do</i>	<i>499</i> <i>25</i>
				<i>do</i>	<i>500</i> <i>55</i>
				<i>do</i>	<i>501</i> <i>85</i>
				<i>do</i>	<i>502</i> <i>25</i>
				<i>do</i>	<i>503</i> <i>55</i>
				<i>do</i>	<i>504</i> <i>85</i>
				<i>do</i>	<i>505</i> <i>25</i>
				<i>do</i>	<i>506</i> <i>55</i>
				<i>do</i>	<i>507</i> <i>85</i>
				<i>Summa</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	26								604	-		780	-		176	-
✓	03							1200	36	-	3000	90	-	1800	54	-
✓	09							2600	234	-	3000	270	-	400	36	-
✓	11							1800	198	-	3000	330	-	1200	132	-
✓	14							1200	168	-	3000	420	-	1800	252	-
✓	13							1200	156	-	3000	390	-	1800	234	-
✓	09							1800	162	-	2000	270	-	1200	108	-
✓	07							2600	182	-	3000	210	-	400	28	-
✓	05							2600	130	-	3000	150	-	400	20	-
✓	04							1800	72	-	3000	120	-	1200	48	-
						01		-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	04							1200	48	-	3000	120	-	1800	72	-
✓	04							1200	48	-	3000	120	-	1800	72	-
✓	08							1800	144	-	3000	240	-	1200	96	-
✓	05							2600	130	-	3000	150	-	400	20	-
✓	04							1200	48	-	3000	120	-	1800	72	-
✓	04							1800	72	-	3000	120	-	1200	48	-
✓	04							2600	104	-	3000	120	-	400	16	-
✓	15							1200	180	-	3000	450	-	1800	270	-
✓	10							1800	180	-	3000	300	-	1200	120	-
✓	13							2600	338	-	3000	390	-	400	52	-
	172					01			3234	-		5160	-		1926	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurernas nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{2}$	14'		<u>Baldrings p.m.</u> Baldringsorp	<u>Lammandrag.</u> <u>Avdelning 1.</u> Carl Erik Gustaf Piper; avr. Ola Andersson avr. Birger Birger avr. Ola Håkansson avr. Nils Martinsson	1-13 ✓ 14-34 ✓ 35-37 ✓ 38-41 ✓
	av 25'		Baldrings		
	av 25'		Do		
	av 3'		Baldringsorp	<u>Summa för avd. 1.</u>	
	av 3'		Baldringsorp	<u>Avdelning 2.</u> Carl Erik Gustaf Piper; avr. Nils Martinsson avr. Ola Andersson	42-55 ✓ 56-68 ✓
$\frac{1}{2}$	10'		Do	avr. Johan Andersson	69-71 ✓
			Do	<u>Summa för avd. 2.</u>	
$\frac{1}{2}$	17'		Baldringsorp	<u>Avdelning 3.</u> Carl Erik Gustaf Piper; avr. Nils Håkansson avr. Oskar Jakobsson avr. Martin Ekström	92-110 ✓ 113-141 ✓ 142-144 ✓
$\frac{1}{2}$	9'		Do	<u>Summa för avd. 3.</u>	
$\frac{1}{2}$	18'		Do	<u>Avdelning 4.</u> Carl Erik Gustaf Piper; avr. Oskar Jakobsson avr. Ola Andersson avr. Albert Lennson	145-155 ✓ 156-178 ✓ 179-198 ✓
$\frac{1}{2}$	9'		Baldringsorp	<u>Summa för avd. 4.</u>	
$\frac{1}{2}$	11'		Do	<u>Avdelning 5.</u> Carl Erik Gustaf Piper; avr. Ola Andersson	199-229 ✓
$\frac{1}{2}$	1'		Do	<u>Summa för avd. 5.</u>	
$\frac{1}{2}$	11'		Baldringsorp		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1 13									2062 -			3390 -			1328 -	✓
1 45						71			2813 -			4350 -			1537 -	✓
31									976 -	5000		1560 -		ej ställd underlag	584 -	✓
50									1012 -			1500 -			488 -	✓
3 39						71			6863 -			10800 -			3937 -	✓
1 84									2612 -			5520 -			2908 -	✓
2 97									3891 -			8910 -			5019 -	✓
2 73									4779 -			8190 -			3411 -	✓
7 54									11282 -			22620 -			11338 -	✓
3 30									5427 -			9900 -			4473 -	✓
4 95									8969 -			14850 -			5881 -	✓
50									1140 -			1500 -			360 -	✓
8 75									15536 -			26250 -			10714 -	✓
1 18						01			2184 -			3540 -			1356 -	✓
2 32						01			4253 -			6960 -			2707 -	✓
2 02						03			4138 -			6060 -			1922 -	✓
5 52						05			10575 -			16560 -			5985 -	✓
3 32						01			6094 -			9960 -			3866 -	✓
3 32						01			6094 -			9960			3866 -	✓

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{2}$	11'		Baldringsorp	<u>Avdelning 6.</u> Carl Erik Gustaf Piper; arr. Ola Andersson	330- 26426 ✓
				<u>Summa för avd. 6.</u>	
$\frac{1}{2}$	9'		Baldringsorp	<u>Avdelning 7.</u> Carl Erik Gustaf Piper; arr. Oskar Julestam	262- 2658 ✓
$\frac{1}{2}$	17'		Do	arr. Nils Skansson	269- 287 ✓
$\frac{1}{2}$	10'		Do	arr. Johan Andersson	295- 338 ✓
				<u>Summa för avd. 7.</u>	
				<u>Avdelning 8.</u>	
	av 25'		Baldringe	Carl Erik Gustaf Piper; arr. Oskar Julestam	319 ✓
	av 25'		Do	Carl Erik Gustaf Piper; arr. Oskar Julestam	320- 331 ✓
	av 3'		Baldringsorp	arr. Ola Andersson	332- 342 ✓
				<u>Summa för avd. 8.</u>	
				<u>Avdelning 9.</u>	
	av 3'		Baldringsorp	Carl Erik Gustaf Piper; arr. Ola Andersson	343- 356 ✓
$\frac{1}{2}$	10'		Do	arr. Johan Andersson	357- 364 ✓
$\frac{1}{2}$	17'		Do	arr. Nils Skansson	365- 370 ✓
$\frac{1}{4}$	12'		Baldringe	arr. Sigfrid Svensson	371- 382 ✓
$\frac{1}{4}$	6'		Do	arr. Anders Skilleman	383- 397 ✓
$\frac{1}{4}$	15'		Do	arr. Gustaf Fransson	398- 403 ✓
				<u>Summa för avd. 9.</u>	
				<u>Avdelning 10.</u>	
$\frac{1}{4}$	15'		Baldringe	Carl Erik Gustaf Piper; arr. Gustaf Fransson	404- 406 ✓
				Över för	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2 88						35		4840	-		8640	-		3800	-	✓
2 88						35		4840	-		8640	-		3800	-	✓
78								1137	-		2340	-		1203	-	✓
3 45								5687	-		10950	-		4663	-	✓
2 12								3353	-		6960	-		3007	-	✓
6 35								10177	-		19050	-		8873	-	✓
(09)								216	-	6000	540	-	ej stats- mark	324	-	✓
1 24								1890	-		3720	-		1830	-	✓
1 70								2845	-		5100	-		2255	-	✓
3 03								4957	-		9360	-		4409	-	✓
1 30								2341	-		3900	-		1559	-	✓
88								1652	-		2640	-		988	-	✓
96								1532	-		2880	-		1348	-	✓
1 75								2820	-		5250	-		2430	-	✓
1 72								2589	-		5160	-		2571	-	✓
50								837	-		1500	-		663	-	✓
7 11								11771	-		21330	-		9559	-	✓
3 2								648	-		960	-		312	-	✓
3 2								648	-		960	-		312	-	✓

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{4}$	4'		Baldringe	<i>Överfört</i> Carl Erik Gustaf Piper; arr. Gustaf Fransson	402- 412 ✓
$\frac{1}{2}$	11'		Baldringekorp	arr. Ola Andersson	413- 485 ✓
$\frac{1}{2}$	9'		Do	arr. Olof Johansson	436- 460 ✓
				<u>Summa för avd. 10.</u>	
				<u>avdelning 11</u>	
$\frac{1}{2}$	11'		Baldringekorp	Carl Erik Gustaf Piper; arr. Ola Andersson	461a- 484 ✓
$\frac{1}{4}$	5'		Baldringe	arr. Ragnar Svensson	485- 527 ✓
				<u>Summa för avd. 11.</u>	
				<u>Summa för hela förskogen</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	32								648	-		960	-		312	-
	42					01			726	-		1260	-		534	-
2	16					01			3668	-		6480	-		2812	-
2	23								3937	-		6690	-		2753	-
5	13					02			8979	-		15390	-		6411	-
	175								2720	-		5250	-		2530	-
	172					01			3234	-		5160	-		1926	-
3	47					01			5954	-		10410	-		4456	-
56	49					1	15		97022	-		170370	-		73348	-
Bladning den 19 december 1945. År tjäntes vägnar: E. H. Nilsen Statens landbruksingenjör Mårten Andersson Stade Nilsen Johan Jönsson																

[illegible]

[illegible]

Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Färvadavägg.</u>								
		<u>Dikesträckan A-B.</u>								
2+50 -	30	<u>Upprensning</u> av det								
-2+80		öppna avloppet m.	30	1.-	30	-	✓	✓		
2+80 -	120	<u>Cementströ</u> , 18" m.	120	7.75	930	-	✓	✓		
-4		<u>Behandling</u> , slämling-								
		rörläggning, åter-								
		fyllning m.	120	8.-	960	-	✓	✓		
4-5	100	<u>Cementströ</u> , 18" m.	100	7.75	775	-	✓	✓		
		<u>Behandling</u> , slämling-								
		ring, rörläggning, åter-								
		fyllning m.	100	6.50	650	-	✓	✓		
5-6+4	104	<u>Cementströ</u> , 18" m	104	7.75	806	-	✓	✓		
		<u>Behandling</u> , slämling-								
		ring, rörläggning, åter-								
		fyllning m	104	9.50	988	-	✓	✓		
6+4 -	130	<u>Cementströ</u> , 18" m	130	7.75	1007	50	✓	✓		
-7+34		<u>Behandling</u> , slämling-								
		ring, rörläggning, åter-								
		fyllning m	130	7.-	910	-	✓	✓		
7+34 -	10	<u>Uppbyggnad</u> av källare för vägar								
-7+44		Lövestad Beldings gård. Bult								
		ringar och -Fylladals tegelbruk								
		eller väg 74. Trummorna								
		skola utföras av rö								
		med minst 21" inre								
		diameter, rösk inre								
		underkants plank vid								
		merströmsidan lig-								
		ga 120 höjden + 56.35 m								
		och vid uppströms-								
Böjfr.	494	avföras			7056	50	✓			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öuf.	494	Överför			7056	50	✓			
		sidan på höjden + 56.38 m. Arbetet skall utföras av Väg- förvaltningen			—	—				
7+44 -	22	betongtrö; 18" m.	22	7.75	170	50		✓		
- 7+66 =		Lehalsning, slämp-								
= 30		ling, rörläggning, åter-								
		fyllning m	22	8. -	176	-	7403	-	✓	
	Tills. 516 m.									
		Gummring av rörelappet vid								
		2+80, slämsättning av det öppna								
		arlaggsbotten och planter st.	1	150	150	-		✓		
		Brunnar 32" med koppningar,								
		vid 4+50 och 7+20 st	2	100	200	-		✓		
		Brunnar 40" med koppningar,								
		vid 6+4 och 7+66 = 30 st.	2	150	300	-		✓		
		Avslutnings brunnar till Väg-								
		Rumman vid 7+34 och 7+44 st.	2		—	—	600	-	✓	
		Öfverstyrt och arbetsledning								
		m. m.; ca 15%					1197	-	✓	9250
		Sikesskräcken B-C.								
7+66 -	54	betongtrö; 15" m	54	6. -	324	-		✓		
- 8+20		Lehalsning, slämp-								
		ling, rörläggning, åter-								
		fyllning m.	54	4.50	243	-		✓		
8+20 -	110	betongtrö; 15" m	110	6. -	660	-		✓		
- 9+30		Lehalsning, slämp-								
		ling, rörläggning, åter-								
		fyllning m	110	5.50	605	-	1832	-	✓	
	Tills. 164 m.									
		Överför					1832	-	✓	9257

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Överfört</i>					1832 -		9250 -	✓
Brunn 24" med kopplingar; vid 9+30			1	70			70 -			✓
Oförutsett och arbetsledning m. m. ca 15%							298 -		2200 -	✓
		<i>Silversåskan C-D-E</i>								
9+30 - 254		<i>Cementrör; 12" m.</i>	254	4.75	1206	50	✓			
-11+84 =		<i>Schaktning, slämp-</i>								
=100		<i>ning, rörläggning, åter-</i>								
		<i>fyllning m</i>	254	4.25	1079	50	✓			
11+84=100 - 100		<i>Cementrör; 15" m.</i>	100	6.-	600	-	✓			
-101 =		<i>Schaktning, slämp-</i>								
=13		<i>ning, rörläggning, åter-</i>								
		<i>fyllning m</i>	100	6.75	675	-	✓	3561 -		✓
		<i>Tills. 354 m.</i>								
Brunn 32" med kopplingar; vid 10+72, 11+84=100 och 101=13			3	100			300 -			✓
Oförutsett och arbetsledning m. m. ca 15%							589 -		4450 -	✓
		<i>Silversåskan C-F</i>								
101 - 13 - 50		<i>Cementrör; 12" m.</i>	50	4.75	237	50	✓			
-13+50		<i>Schaktning, slämp-</i>								
		<i>ning, rörläggning, åter-</i>								
		<i>fyllning m</i>	50	3.25	162	50	✓			
13+50 - 138		<i>Cementrör; 10" m.</i>	138	3.75	517	50	✓			
-14+88		<i>Schaktning, slämp-</i>								
		<i>ning, rörläggning, åter-</i>								
		<i>fyllning m</i>	138	3.00	414	-	✓	1331 50		✓
		<i>Tills. 188 m.</i>								
Brunn 24" med kopplingar; <i>Överfört</i>							1331 50		15900 -	✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Överfart</i>					1331 50		1590	-
		<i>vid 13+50 och 14+6</i>	2	70.-			140 -			
		<i>Officierskost och arbetsledning</i>								
		<i>m.m. ca 15%</i>					228 50		1700	-
		<i>Silvershåkan F-9.</i>								
14+88 -	67	<i>Bementör; 10' m</i>	67	3 75	251	25				
-15+55		<i>Behållning, stämp-</i>								
		<i>ling, rörläggning, åter-</i>								
		<i>fyllning m</i>	67	4.25	284	75				
15+55 -	89	<i>Bementör; 10' m</i>	89	3 75	333	75				
-16+44		<i>Behållning, stämp-</i>								
		<i>ling, rörläggning, åter-</i>								
		<i>fyllning m</i>	89	2.75	244	75				
16+44 -	98	<i>Bementör; 10' m</i>	98	3.75	367	50				
-17+42		<i>Behållning, stämp-</i>								
		<i>ling, rörläggning, åter-</i>								
		<i>fyllning m</i>	98	4.75	465	50				
17+42 -	83	<i>Bementör; 10' m</i>	83	3.75	311	25				
-18+25		<i>Behållning, stämp-</i>								
		<i>ling rörläggning, åter-</i>								
		<i>fyllning m.</i>	83	3.00	249 -	2507 75				
		<i>Tills. 357 m.</i>								
		<i>Pannor 24" med kopplingar,</i>								
<i>vid 15+55, 16+44, 17+42 och 17+84</i>		<i>st.</i>	4	70	280 -					
		<i>Pannor 32" med kopplingar;</i>								
<i>vid 18+25</i>		<i>st.</i>	1	100	100 -	380 -				
		<i>Officierskost och arbetsledning</i>								
		<i>m.m. ca 15%</i>					412 25		3300	-
		<i>Överfart</i>								
									20900	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Överför</i>							20900 -	v
18+25 -	59	<u>Dikessträckan b. H.</u>								
-18+84		<u>Cementstr., 9"</u> m	59	3.25	191	75	v			
		<u>Rekultivering, plämp-</u>								
		<u>ing, rörläggning, åter-</u>								
		<u>fyllning</u> m	59	3.25	191	75	v			
18+84 -	86	<u>Cementstr., 9"</u> m	86	3.25	279	50	v			
-19+70		<u>Rekultivering, plämp-</u>								
		<u>ing, rörläggning, åter-</u>								
		<u>fyllning</u> m	86	6.50	559	-	v			
19+70 -	42	<u>Cementstr., 9"</u> m	42	3.25	136	50	v			
-20+12		<u>Rekultivering, plämp-</u>								
		<u>ing, rörläggning, åter-</u>								
		<u>fyllning</u> m	42	2.00	84	-	v			
20+12 -	160	<u>Cementstr., 8"</u> m	160	2.75	440	-	v			
-21+72		<u>Rekultivering, plämp-</u>								
		<u>ing, rörläggning, åter-</u>								
		<u>fyllning</u> m	160	2.75	440	-	v			
21+72 -	104	<u>Cementstr., 8"</u> m	104	2.75	286	-	v			
-22+76		<u>Rekultivering, plämp-</u>								
		<u>ing, rörläggning, åter-</u>								
		<u>fyllning</u> m	104	4.50	468	-	v			
22+76 -	109	<u>Cementstr., 8"</u> m	109	2.75	299	75	v			
-23+85 =		<u>Rekultivering, plämp-</u>								
=70		<u>ing, rörläggning, åter-</u>								
		<u>fyllning</u> m	109	3.25	354	25	3730	50	v	
	<u>Tills. 560 m.</u>									
<u>Brunnar</u>	<u>24"</u>	<u>med kopplingar, vid</u>								
19+24,	19+70,	20+12, 21+72 och								
22+76		st.	5	70.-	350	-	v			
<u>Brunnar</u>	<u>32"</u>	<u>med kopplingar,</u>								
		<u>även för</u>			350	-	3730	50	20900	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Grufvis</u>			350	-	3730	50	209	00
vid 23+85 = 70			1	100	100	-	450	-		
<u>Ofruktbar</u> och arbetsledning										
m. m. ca 15 %							619	50	4800	-
		<u>Sikeshälsan H.-J.</u>								
23+85 = 38	38	<u>betonstör.</u> 6" m	38	1.75	66	50				
- 70 -		<u>Skultring, stämp-</u>								
- 24+23		<u>ling, röläggning, åter-</u>								
		<u>fyllning</u> m	38	3.00	114	-				
24+23 - 77	77	<u>betonstör.</u> 6" m	77	1.75	134	75				
- 25		<u>Skultring, stämp-</u>								
		<u>ling, röläggning, åter-</u>								
		<u>fyllning</u> m	77	1.75	134	75				
25 - 150	150	<u>betonstör.</u> 6" m	150	1.75	262	50				
- 26+50		<u>Skultring, stämp-</u>								
		<u>ling, röläggning, åter-</u>								
		<u>fyllning</u> m	150	3.50	525	-	1237	50		
Tills. 265 m.										
<u>Brunnar 24" med hoppningar;</u>										
vid 24+23, 25 och 26+50			3	70			210	-		
<u>Ofruktbar</u> och arbetsledning										
m. m. ca 15 %							202	50	1650	-
		<u>Lidoavlopp.</u>								
		<u>Sikeshälsan D.-R.</u>								
7+66 = 302	302	<u>betonstör.</u> 15" m	302	6.-	1812	-				
+ 30 -		<u>Skultring, stämp-</u>								
- 33+2		<u>ling, röläggning, åter-</u>								
		<u>fyllning</u> m	302	5.50	1661	-	3473	-		
Tills. 302 m.										
<u>Brunnar 24" med hoppningar;</u>										
<u>Grufvis</u>							3473	-	27350	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför					3473 -		27350 -	
vid 30 + 56		och 32 + 20	2	70	140 -					
Brunn 32"		med kopplingsar								
vid 33 + 2			1	100	100 -		240 -			
Öfverför		och arbetsledning								
m. m.	ca	15 %					537 -		4250 -	
		<u>Diagnostik och R-L.</u>								
33 + 2 -	62	Cementrör; 12" m	62	4.75	294.50					
-33 + 64		Lehtetning, plämp-								
		ling, rörläggning, åter-								
		fyllning m	62	3.25	201.50					
33 + 64 -	60	Cementrör; 12" m	60	4.75	285 -					
-34 + 24		Lehtetning, plämp-								
		ling, rörläggning, åter-								
		fyllning m	60	5.25	315 -					
34 + 24 -	120	Cementrör; 12" m	120	4.75	570 -					
-35 + 44		Lehtetning, plämp-								
		ling, rörläggning, åter-								
		fyllning m	120	3.75	450 -					
35 + 44 -	95	Cementrör; 10" m	95	3.75	356.25					
-36 + 39		Lehtetning, plämp-								
		ling, rörläggning, åter-								
		fyllning m	95	3.50	332.50					
36 + 39 -	61	Cementrör; 12" m	61	4.75	289.75					
-37		Lehtetning, plämp-								
		ling, rörläggning, åter-								
		fyllning m	61	4.00	244 -					
37 -	225	Cementrör; 9" m	225	3.25	731.25					
-39 + 25		Lehtetning, plämping, rörläggning, återfyllning m	225	3.25	731.25					
Öf.	623	Överför			4801 -				31600 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
"										
Ref. 623		Örefors				4801 -	✓		31600 -	✓
39+25-	43	Cementbör; 12" m	43	475	204	25	✓			
-39+68		Ledning, stämp- ling, rörläggning, åter- fyllning m	43	325	139	75	✓	5745 -		
Tills. 666 m.										
Brunnar 24" med kopplingar; vid 34+69, 35+44, 36+39, 37, 37+85 och 39+25			6	70.-	420 -	✓				
Bunn 32" med kopplingar; vid 39+68			1	100.	100 -	✓	520 -	✓		
Öfvervakning och arbetsledning m. m. ca 15%							835 -	✓	6500 -	✓
		Silvershärnan L.-M.								
39+68 -	59	Cementbör; 12" m	59	475	280	25	✓			
-40+27		Ledning, stämp- ling, rörläggning, åter- fyllning m	59	425	250	75	✓			
40+27 -	135	Cementbör; 12" m	135	475	641	25	✓			
-41+62 = =80		Ledning, stämp- ling, rörläggning, åter- fyllning m	135	550	742	50	✓	1914 75	✓	
Tills. 194 m.										
Brunnar 24" med kopplingar; vid 40+27, 41 och 41+62=80			3	70			210 -	✓		
Öfvervakning och arbetsledning m. m. ca 15%							325 25	✓	2450 -	✓
		Silvershärnan M.-M.								
		Örefors							40550 -	✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Överfört</i>							40550	-
41+62=80- -42+20	58	<u>Cementbör</u> , 10" m <u>Lehaktning</u> , slämp- ning, rörläggning, åter- fyllning m	58	3.75	217	50	v			
42+20- -43	80	<u>Cementbör</u> , 8" m <u>Lehaktning</u> , slämp- ning, rörläggning, åter- fyllning m	80	2.75	220	-	v			
43- -44+46	176	<u>Cementbör</u> , 8" m <u>Lehaktning</u> , slämp- ning, rörläggning, åter- fyllning m	176	2.75	484	-	v			
44+76- -45+28	52	<u>Cementbör</u> , 8" m <u>Lehaktning</u> , slämp- ning, rörläggning, åter- fyllning m	52	2.75	143	-	v			
		<u>Tills. 366 m.</u>								
<u>Stummar 24"</u> med hopplingar; vid 42+20, 42+73, 43+24, 44 och 45+28 m.			5	70	v		350	-	v	
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m. m. ca 15%							38450	-	2850	-
45+28- -45+91	63	<u>Bilens sträckor N-B.</u> <u>Cementbör</u> , 8" m <u>Lehaktning</u> , slämp- ning, rörläggning, åter- fyllning m	63	2.75	173	25	v			
45+91- -47+15	124	<u>Cementbör</u> , 8" m <u>Lehaktning</u> , slämpning, rörläggning, återfyllning m	124	2.75	341	-	v			
Övf	187	<u>Överfört</u>					121450	v	43400	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Auf.	187	Överfört			12	14 50			49	400 -
47+15 -	90	<u>Cementvör</u> , 8" m	90	2.75	2	47 50				
-48+5		<u>Skaktning</u> , stämp- ling, rörläggning, åter- fyllning m	90	3.25	2	92 50				
48+5 -	75	<u>Cementvör</u> , 6" m	75	1.75	1	31 25				
-48+80		<u>Skaktning</u> , stämp- ling, rörläggning, åter- fyllning m	75	3.25	2	43 75				
48+80 -	120	<u>Cementvör</u> , 4" m	120	1.40	1	68 -				
+50		<u>Skaktning</u> , stämp- ling, rörläggning, åter- fyllning m	120	2.00	2	40 -				
Tills.	472	m.					2	537 50		
<u>Brunnar 24" med kopplingar;</u>										
vid 45+91, 47+15, 48+5, 48+80,										
49+36 och 50										
Oförutsett och arbetsledning										
m. m. ca 15 %										
			6	70.-				4	20 -	
								4	42 50	3 400 -
<u>Sihesstråchan G-P.</u>										
13=101=	70	<u>Cementvör</u> , 8" m	70	2.75	1	92 50				
=60 -		<u>Skaktning</u> , stämp- ling, rörläggning, åter- fyllning m	70	3.50	2	45 -				
-60+70										
60+70 -	142	<u>Cementvör</u> , 8" m	142	2.75	3	90 50				
-62+12		<u>Skaktning</u> , stämp- ling, rörläggning, åter- fyllning m	142	4.00	5	68 -				
Tills	212	m.					1	396 -		
<u>Brunnar 24" med kopplingar; vid</u>										
60+70 och 62+12										
			2	70.-				1	40 -	
		Överför						1	536 -	4 6800 -

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Göf.	140	Rödförst rörläggning, åter- fyllning m	100	3.25	325	-	✓		50150	-
71+40- -72+32	92	Bemantv, 6" m Lekulering, slämp- ling, rörläggning, åter- fyllning m	92	1.75	161	-	✓			
Tills	232 m.		92	3.25	299	-	✓	1130	-	✓
Pannar 24" med hopplingar; vid 70+90, 71+40 och 72+32 st.										
Ofruktos och arbetsledning m. m.			3	70.-				210	-	✓
ca 15%								210	-	✓
									1550	-
Lidoavlopp till sidoavlopp. Sihvskärran M.-P.										
41+62=80- -80+50	50	Bemantv, 6" m Lekulering, slämp- ling, rörläggning, åter- fyllning m	50	1.75	87	50	✓			
Tills	50 m.		50	2.25	112	50	✓	200	-	✓
Pann 24" med hopplingar; vid 80+50 st.										
Ofruktos och arbetsledning m. m.			1	70				70	-	✓
ca 15%								30	-	✓
									300	-
Summa kostnad									52000	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Lammandra.</u>								
		<u>Fluvredavlopp.</u>								
✓ 516		Dikroshäcken A-B					9250	-	✓	
✓ 164		Do B-C					2200	-	✓	
✓ 354		Do C-D-E					4450	-	✓	
✓ 188		Do E-F					1700	-	✓	
✓ 337		Do F-G					3300	-	✓	
✓ 560		Do G-H					4800	-	✓	
✓ 265	2384	Do H-I					1650	-	✓	27950
		<u>Lidravlopp</u>								
✓ 302		Dikroshäcken B-L					4250	-	✓	
✓ 666		Do N-O					6500	-	✓	
✓ 194		Do L-M					2450	-	✓	
✓ 366		Do M-N					2850	-	✓	
✓ 472	2000	Do N-O					3400	-	✓	
✓ 212		Dikroshäcken C-P					1750	-	✓	
✓ 288	500	Do P-Q					1600	-	✓	
✓ 232		Dikroshäcken H-R					1550	-	✓	24350
		<u>Lidravlopp till sidravlopp.</u>								
	50	Dikroshäcken M-I								300
✓ Summa	5166 m						Summa kostnad			52000

Räkn. 33/11 1945.

Bekräftas den 19 december 1945.

St. Håkan, Löttingen, Laga A Hjörstens vägar.

B. H. N. K.

Staten Lantbruksinspektion

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
1 -2 Ma 10 11 12 -14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100		10.8								

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Kurvskavlopp.</u>								
<u>Sikeshärlan A-B</u>								
2+50	-	1.05						Upprensning av det öppna avlopp- ret mellan 2+50 och 3+80. 18" cementrör mellan 2+80 och 7+34.
+80	30	1.20				54.99		
3	20	2.10						
+50	50	2.50				220/1000		
4	50	1.65				3:1000		
+50	50	1.30				55.50		
5	50	1.50						
+50	50	2.55				220/1000		
6	50	2.80				3:1000		
+50	50	2.25						
7	50	1.35						Trumma av 21" rör mellan 7+34 och 7+44. 18" cementrör mellan 7+44 och 7+66=30. Fickplet: Rör o. jämnad i grunden till 3' gaveln på telefonstation 3-m N om S.O. knuten; belägen på höjden +59.-m.
+34	34	1.20				56.35		
+44	10	1.90				220/1000		
+50	6	2.10				3:1000		
7+66=30	16	2.25				56.45		
<u>Summa</u>	<u>516</u>	<u>meter</u>						
<u>Sikeshärlan B-C.</u>								
7+66	-	1.70				57.-		15" cementrör mellan 7+66 och 9+30.
8	34	1.25				31:1000		
+20	20	1.50				58.67		
+50	30	2.20				220/1000		
9	50	1.70				3:1000		
+30	30	1.60				59.-		
<u>Summa</u>	<u>164</u>	<u>meter</u>						
<u>Sikeshärlan C-D-E.</u>								
9+30	-	1.50				59.10		12" cementrör mellan 9+30 och 11+84=100.
+50	20	1.30				12:1000		
<u>Öf.</u>	<u>20</u>							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	20							
10	50	1.85				59.94		
+50	50	1.55						
11	50	1.60						
+50	50	1.70						
11+84= =100	34	1.85				61.60		
11+84= =100	-	1.80				61.65		
101=13	100	1.45				61.85		
<u>Sma</u>	354	meter						15" cementtrö mellan 11+84=100 och 101=13. Fickplat: Kors 5 gjämdut i jordfästet i rågränsen mellan Baldingstorp 10' och 17', 3m N om plat 13; betägen på höjden + 63.42 m.
<u>Silversmåcken 6-7.</u>								
101=13	-	1.45				61.85 3:1000		Fickplat: Se ovan! 12" cementtrö mellan 101=13 och 13+50.
13+50	50	1.10				62.-		10" cementtrö mellan 13+50 och 14+88.
14	50	1.45				28:1000		
+6	6	1.30				63.57 32:1000		
+50	44	1.35				64.98 54:1000		
+88	38	1.40				67.03		
<u>Sma</u>	188	meter						
<u>Silversmåcken 7-8.</u>								
14+88	-	1.40				67.03		10" cementtrö mellan 14+88 och 18+25.
15	12	2.-				20:1000		
+50	50	1.10				7:1000		
+50	5	0.90				67.50		
16	45	1.35				20:1000		
+44	44	1.50				69.28		
+50	6	1.50				20:1000		
17	50	2.30				7:1000		
+42	42	1.50				69.96		
+50	8	1.65				20:1000		
+84	34	0.60				7:1000		
Övf.	296							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	296					70.1000		
18	16	1.35				70.55		
+25	25	1.45						
<u>Summa</u>	337	meter						
<u>Sikringssträckan G-H.</u>								
18+25	-	1.40				70.60		9" cementströ mellan 18+25 och 20+12.
+50	25	1.65				12:1000		
19	50	1.80				71.50		
+50	50	2.60				5:1000		Diephl: Hens o. jämdur i grundmur. Allt lags rikthörig fastigheten påld-ringslapp 9. N. gaveln, 1.80 m. V. om N. O. bruket, belägen på höjden +75.11 m.
+70	20	2.40				71.85		
+70	-	2.35				71.90		
+85	15	1.05				12:1000		
20	15	1.10				72.40		8" cementströ mellan 20+12 och 23+85=70.
+12	12	1.25				13:1000		
+50	38	1.50				74.48		
21	50	1.60				20:1000		
+50	50	1.30				75.04		
+72	22	1.55				6:1000		Diephl i Hens i vägkant vid plat. 22+50. belägen på höjden +78.24 m.
22	28	2.10				75.50		
+50	50	2.35				14:1000		
+76	26	1.15				76.54		
23	24	1.20				5:1000		
+50	50	1.80				76.72		
23+85=70	35	1.95						
<u>Summa</u>	560	meter						
<u>Sikringssträckan H-I.</u>								
23+85=70	-	1.90				76.77		6" cementströ mellan 23+85=70 och 26+50.
24	15	2.05				2:1000		
+23	23	0.80				76.85		
Övf.	38							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öf.	38					2:1000		
24+50	27	1.-				2:1000		
25	50	1.15				77.-		
+50	50	2.20				2:1000		
26	50	1.80				2:1000		
+50	50	1.95				77.20		
Lone	265	meter						
Lidvaulopp.								
Sikeshäcken B-L								
7+66=30	-	2.10				56.50		
30+50	50	1.30						
31	50	1.45				2:1000		
+50	50	2.05				2:1000		
32	50	1.90						
+20	20	1.35				56.94		
+50	30	1.60				2:1000		
33	50	1.60				2:1000		
+2.	2	1.65				57.10		
Lone	302	meter						
Sikeshäcken R-L								
33+2.	-	1.50				57.24		
+30	28	1.40				10:1000 57.52		
+50	20	1.50				61:1000		
+64	14	1.35				59.59		
34	36	2.35				2:1000		
+50	50	1.65				5:1000		
+69	19	1.50				60.11		
35	31	1.15				5:1000		
Öf.	198							
Fieplas: Kors 3. jämdutt i jordfästet i råkängan mellan Baldringe- våg 11' och Baldringe 5'. Form på plats 26+50; belägen på höjden +81.9m								
Fieplas: Kors 3 jämdutt i grunden sitt 0' gaveln på telefonstation, 3m N om Pöknings; belägen på höjden +59m 15' connection mellan 7+66=30 och 33+2.								
12' connection mellan 33+2 och 35+44.								

Stiplet: Kors 8 jämindet i jerdplan
uten i räkningen mellan Baldringe-
kors 11 och Baldringe 5, 70 m
pakt 26+50; belägen på höjden +81.9 m.

Stiplet: Kors 8 jämindet i grunden
sitt 0 gångh på telefonstation, 3 m
N. om P.O. Rnuten; belägen på höjden +59 m
15' cementbänk mellan 7+66=30 och
33+2.

12" cementbänk mellan 33+2 och
35+44.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Silvsträckan M-N.								
41+62=80	-	1.20				72.62		10" cementrör mellan 41+62=80 och 42+20
42	38	1.10				2:1000		
+20	20	1.05				72.74		
+20	-	1.-				72.78		8" cementrör mellan 42+20 och 45+28.
+50	30	1.75				7:1000		
+73	23	1.50				75.15		Diagnostik: Rör 8. jämför dubben i Hm, i rätgängen mellan Baldningstorp 9' och 11' 7m Ö om plats 42+73; belägen på höjden +74.76m.
43	27	1.30				7:1000		
+24	24	1.30				73.51		
+50	26	1.40				12:1000		
44	50	1.35				74.42		
+50	50	1.35				29:1000		
+76	26	1.70				76.62		
45	24	1.95				2:1000		
+28	28	1.10				76.72		
Summa	366	meter						
Silvsträckan N-O.								
45+28	-	1.10				76.72		8" cementrör mellan 45+28 och 48+5.
+50	22	1.30						
46	50	1.45				2201:1		
+50	50	2.10						
47	50	2.10						Diagnostik: Rör 8. jämför dubben i jämförstugan i rügängen mellan Baldningstorp 11' och Baldning 5', 70m Ö om plats 26+50; belägen på höjden +81.19m.
+15	15	1.25				76.90		
+50	35	1.35				2201:1		
48	50	1.80						
+5	5	1.50				77.-		
+5	-	1.45				77.05		6" cementrör mellan 48+5 och 48+80.
+50	45	1.90				1:1000		
+80	30	1.60				77.13		
+80	-	1.55				77.18		4" cementrör mellan 48+80 och 50.
Guf.	352							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"								
Gof	353							
49	20	1.25				220/1		
+50	50	1.30						
50	50	1.35				77.30		
<u>Pme</u>	<u>472</u>	<u>meter</u>						
Dikessträckan B-P.								
13701=60	-	1.95				61.88		8" Conventio mellan 13=101=60 och 62+12.
60+50	50	2.15				3:1000		
+70	20	1.20				62.09		
61	30	1.95				24:1000 62.81		
+50	50	2.-				220/1		
62	50	1.60				220/1		
+12	12	1.20				63.08		
<u>Pme</u>	<u>212</u>	<u>meter</u>						
Dikessträckan P-B.								
62+12	-	1.15				63.08		6" conventio mellan 62+12 och 63+50.
+50	38	1.50				35:1000		
+90	40	1.50				65.81		
63	10	1.70				2:1000		
+50	50	1.20				65.93		
+50	-	1.15				65.98		4" conventio mellan 63+50 och 65.
64	30	1.25				30:1000		
+20	20	1.30				68.08		
+50	30	1.45				49:1000		
65	50	1.25				72.-		
<u>Pme</u>	<u>288</u>	<u>m.</u>						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido-lutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Silvsträckan H-R.</u>								
23+85=70	-	1.30				77.42 50:1000		6" cementrör mellan 23+85=70 och 72+32
70+40	40	1.50				79.42		
+50	10	2.05						
71	50	1.50				200/1:8		
+50	50	1.25						
72	50	2.05						
+32	32	1.10				79.80		
<u>I ma</u>	232		meter.					
<u>Sidoavlopp på sidoavlopp.</u>								
<u>Silvsträckan M-P.</u>								
41+62=80	-	1.20				72.65 3:1000		6" cementrör mellan 41+62=80 och 80+60.
80+50	50	1.45				72.80		
<u>I ma</u>	50		meter.					
<u>Lammandrag.</u>								
<u>Stuvudavlopp.</u>								
<u>Silvsträckan A-B</u>								
516								B-C
164								C-D-E
354								E-F
188								F-G
337								G-H
560								H-I
265	2384							I-J
<u>Sidoavlopp.</u>								
<u>Silvsträckan B-L</u>								
302								L-M
666								M-N
194								N-O
366								O-P
<u>Öf</u>	1528	2384						

[illegible]

Vid arbetets utförande skola bl. a. följande bestämmelser iakttagas.

- 1/ Ommurning skall utföras av betong med 300 kg. E-cement per m³ och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall ordentligt utbottnas med skärv.
- 2/ Stensättning till förstärkning av botten och slänter vid rörutlopp skall grundläggas minst 0.20 m under det öppna avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, lagda i ordnade förband och fogade med cementbruk. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0.20x0.35x0.45 få ej användas. Stensättningen skall läggas på underlag av skärv.
- 3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 4/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 6/ Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0.6 m höjd, räknat från ledningens överkant.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		Anmärkingar
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7/	Höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.							
8/	Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.							
9/	Fyllning skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.							
10/	Fyllning får ej innehålla sten.							
11/	Enskilda rörrännor, som utmyнна intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.							
12/	Koppling av sådana rörrännor, som utmyнна på längre avstånd från brunnar, skall, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.							
13/	Rörrännor eller täckdiken, som korsas av nya avlopp, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och eventuellt förstärkas genom utfyllning med groft grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där ledningarna korsa rörrännor.							
14/	Alla brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.							
15/	Brunnar med 24" inre diameter skola utföras av betongrör.							
16/	Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel. 32" brunnar skola avkonas till 24" och större brunnar till 32".							

428611

PETTERSONSKA BOKTR. FÖRL.
SKARA


- 17/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas Minst 3 stycken 4" tegelrör. ~~till det antal och av de dimensioner, som framgå av den över området upprättade täckdikningsplanen.~~
- 18/ Brunnar, som ligga i krökar och gränslinjer, samt brunnar med kopplingar för sidoavlopp skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och därest han själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.
- 19/ Alla brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och groft grus.
- 20/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall ^{får} ~~skall~~ bottnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställt, eller ock skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.
- 21/ Kopplingar i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade i brunnsväggen med cementbruk.
- 22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning

skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej upp-
kommer.

- 23/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrif-
ter, som erfordras, om det under arbetets utförande visar sig nöd-
vändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem
hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart
underrätta lantbruksingenjören för den händelse grundförstärkning
erfordras.

Baldringe den 19 december 1945.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

dre flöden, och dränering av markerna är under för handen varande förhållanden ej möjlig. Förrättningsmannen har därför på begäran av sökanden uppgjort förslag till nya avlopp, vilka skola upptagas till det djup och med de övriga dimensioner, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av sökandens nu vattenskadade marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av de under syneförrättningen utarbetade förslagshandlingarna och ritningarna, skola följande avlopp upptagas.

Huvudavlopp.

- 1/ Dikessträckan A-B från avvägningpunkten 2+50 norr och väster ut genom vägen Sövestad-Baldringe gård - Baldringetorp-Fyledals tegelbruk eller väg J 4 till avvägningpunkten 7+66 = 30.

Delsträckan 2+50-2+80 skall utföras som öppet avlopp genom upprensning av det nuvarande floddiket.

Delsträckan 2+80-7+34 skall följa samma sträckning som det nuvarande dels öppna, dels täckta avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Vid avvägningpunkten 2+80 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Nya brunnar skola utföras vid avvägningpunkterna 4+50, 6+4 och 7+20 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 7+34-7+44 omfattar trumma för vägen Sövestad-Baldringe gård - Baldringetorp-Fyledals tegelbruk eller väg J 4. Den nuvarande trumman skall rivas och ersättas med ny trumma av 21" cementrör. Vid trummans ändpunkter skola anslutningsbrunnar byggas. Arbetet skall utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län på sätt närmare framgår av förslagshandlingarna.

Delsträckan 7+44-7+66 = 30 skall följa samma sträckning som det nu täck-

ta avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten $7+66 = 30$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 2/ Dikessträckorna B-C och C-D-E från avvägningspunkten $7+66 \overset{= 30}{\text{norrr ut}}$ till avvägningspunkten $13 = 101 \overset{= 60}{\text{.}}$ Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" och 12" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna $9+30$, $10+72$, $11+84 = 100$ och $13 = 101 \overset{= 60}{\text{.}}$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 3/ Dikessträckorna E-F och F-G från avvägningspunkten $13 = 101 \overset{= 60}{\text{norrr ut}}$ till enskilda vägen vid avvägningspunkten $18+25$. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 12" och 10" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna $13+50$, $14+6$, $15+55$, $16+44$, $17+42$, $17+84$ och $18+25$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 4/ Dikessträckan G-H från avvägningspunkten $18+25$ väster och norr ut till avvägningspunkten $23+85 = 70$. Det nya avloppet skall i huvudsak följa samma sträckning som det nuvarande dels öppna, dels täckta avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 9" och 8" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna $19+24$, $19+70$, $20+12$, $21+72$, $22+76$ och $23+85 = 70$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 5/ Dikessträckan H-I från avvägningspunkten $23+85 = 70$ väster ut till avvägningspunkten $26+50$. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna $24+23$, 25 och $26+50$ på sätt närmare framgår av

förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

6/ Dikessträckorna E-P och P-Q från avvägningpunkten 13 = 101 = 60 väster och norr ut till avvägningpunkten 65. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 8", 6" och 4" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna 60+70, 62+12, 62+90, 63+50, 64+20 och 65 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

7/ Dikessträckan H-R från avvägningpunkten 23+85 = 70 norr ut till avvägningpunkten 72+32. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna 70+90, 71+40 och 72+32 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

8/ Dikessträckan B-K från avvägningpunkten 7+66 = 30 väster ut till avvägningpunkten 33+2. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nu täckta avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna 30+50, 32+20 och 33+2 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

9/ Dikessträckan K-L från avvägningpunkten 33+2 norr ut till avvägningpunkten 39+68. Det nya avloppet skall dels följa ett nu befintligt täckt avledningsdiket, dels upptagas i nyskärning. Hela dikessträckan skall utföras som täckt ledning av 12", 10" och 9" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna 34+69, 35+44, 36+39, 37, 37+85, 39+25 och 39+68 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

10/ Dikessträckorna L-M och M-N från avvägningpunkten 39+68 norr ut till avvägningpunkten 45+28. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 12" , 10" och 8" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna 40+27, 41, 41+62 = 80, 42+20, 42+73, 43+24, 44 och 45+28 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

11/ Dikessträckan N-O från avvägningpunkten 45+28 väster, norr och öster ut till avvägningpunkten 50. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 8", 6" och 4" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna 45+91, 47+15, 48+5, 48+80, 49+36 och 50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp till sidoavlopp.

12/ Dikessträckan M-S från avvägningpunkten 41+62 = 80 väster och norr ut till avvägningpunkten 80+50. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningpunkten 80+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen vilja även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Vid analys av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Profil- och sektionsritningar hava upprättats för alla dikessträckor. Ritningarna utvisa de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de ommurningar och brunnar, som skola utföras. För ommur-

ningar och brunnar hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken hava på hithörande plankarta utmärkts med röda, heldragna linjer. De platser, där ommurningar och brunnar skola utföras, hava markerats med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels efter rekognosceringar i fältet, dels med ledning av den ekonomiska kartan över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, angives på profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1.3 liter per sekund och hektar.

Alla de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor m.m.

Allmänna vägar.

Den täckta dikessträckan A-B korsar mellan avvägningspunkterna 7+34 och 7+44 allmänna vägen Sövestad-Baldringe gård-Baldringetorp-Fyledals tegelbruk eller väg J 4 i Malmöhus län. I korsningspunkten, som ligger c:a 600 m nordost vägskalet vid Baldringe gård, finnes nu en 15" rörtrumma med inre underkanten på höjden + 56.90 m. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 58.30 m och lägsta marken uppströms eller väster om vägen på höj-

den + 57.85 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för de ovanför liggande markernas torrläggning, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 52.5 cm /21"/ inre diameter och med trummans inre underkant vid respektive nerströms- och uppströmssidorna på höjderna + 56.35 m och + 56.38 m. Anslutningsbrunnar med 50 cm slamrum skola byggas vid trummans ändpunkter och i dessa skola, förutom de nya rörledningar, som dikningsföretaget skall utföra, även inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten och dräneringsvatten kan tillledas brunnarna.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som ej äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet, enär den nuvarande trumman uppenbarligen tillkommit efter år 1880.

Dikningsföretagets styresman skall i god tid underrätta Vägförvaltningen om den tidpunkt, då den nya trumman lämpligen bör utföras.

Enskilda vägar.

Vissa trummor för enskilda vägar och brukningsvägar komma att rivas i samband med företagets utförande. Då de korsande avloppen skola utföras som täckta ledningar, behöva de borttagna trummorna dock ej ersättas. Det skall emellertid åligga dikningsföretaget att ordningställa vägbanan så snart avlopp upptagits genom väg.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya avloppen, skall ersättning utgivas till vederbörande brukare av jorden. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan företagets styresman och brukaren, skall ersättningsbeloppet bestämmas av lantbruksingenjören i länet eller av

den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande ersättning för sådana genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkomna skador, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för utförande av de nya avloppen till 52000.- kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. B/.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

I dikningsföretaget ingå marker till ett flertal olika fastigheter, som visserligen tillhöra samme ägare men som brukas under olika arrendegårdar. Då jordägaren anhållit, att kostnaderna måtte fördelas på de olika fastigheterna och arrendegårdarna i förhållande till deras nytta, och även förklarat, att han ämnar ansöka om bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna, hava synemännen uppskattat den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande.

Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och därför värderat de berörda områdena dels i nuvarande vattenskadat skick, dels efter företagets genomförande. Vid värderingen har hänsyn tagits till jordens godhet, till de nuvarande och blivande torrläggningsförhållandena samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet m.fl. omständigheter, som kunna inverka på uppskattningen. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående

markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till olika dikessträckor, och då höjdförhållandena äro väsentligt olika inom samfällighetens olika delar, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24§ vattenlagen. Dikningsföretaget har därför uppdelats i 11 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts:

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-41 med ett båtnadsvärde av 3937.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 9250.- kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 42-91 med ett båtnadsvärde av 11338.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-C och C-D-E upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 4700.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 11350.- /2200+4450+4700/ kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 92-144 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10714.- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna E-F och F-G upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 2000.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7000.- /1700+3300+2000/kr.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 145-198 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5985.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan G-H upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten G, för

vilket kostnaderna beräknats till 600.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5400.- /4800+600/ kr.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 199-229 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3866.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan H-I upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten H, för vilket kostnaderna beräknats till 1000.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2650.- /1650+1000/ kr.

För att avdelning 6, som omfattar ägofigurerna 230-261 b med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3800.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan H-R upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten H, för vilket kostnaderna beräknats till 1000.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2550.- /1550+1000/ kr.

För att avdelning 7, som omfattar ägofigurerna 262-318 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8873.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna E-P och P-Q upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 2000.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5350.- /1750+1600+2000/ kr.

För att avdelning 8, som omfattar ägofigurerna 319-342 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4409.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-K upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 4700.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8950.- /4250+4700/ kr.

För att avdelning 9, som omfattar ägofigurerna 343-403 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9559.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan K-L upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten K, för vilket

kostnaderna beräknats till 800.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7300.- /6500+800/ kr.

För att avdelning 10, som omfattar ägofigurerna 404-460 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6411.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna L-M, M-N och M-S upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten L, för vilket kostnaderna beräknats till 500.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6100.- /2450+2850+300+500/ kr.

För att avdelning 11, som omfattar ägofigurerna 461 a- 507 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4456.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan N-O upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten N, för vilket kostnaderna beräknats till 600.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4000.- /3400+600/ kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad.
1	3937.- kr.	A-B	9250.- kr.	2.349504
2	11338.- "	B-C-D-E	6650.- "	0.586523
3	10714.- "	E-F-G	5000.- "	0.466679
4	5985.- "	G-H	4800.- "	0.802005
5	3866.- "	H-I	1650.- "	0.426797
6	3800.- "	H-R	1550.- "	0.407894
7	8873.- "	E-P-Q	3350.- "	0.377549
8	4409.- "	B-K	4250.- "	0.963937
9	9559.- "	K-L	6500.- "	0.679987

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
10	6411.- kr.	L-M-N och M-S	5600.- kr.	0.873498
11	<u>4456.- "</u>		<u>3400.- "</u>	0.763016
Summa	<u>73348.- kr.</u>		<u>52000.- kr.</u>	

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
73348.- kr.	52000.- kr.	0.708949

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Relativa kostnad
1	3937.- kr.	9250.- kr.	2.349504
2	11338.- "	11350.- "	1.001058
3	10714.- "	7000.- "	0.653350
4	5985.- "	5400.- "	0.902255
5	3866.- "	2650.- "	0.685463
6	3800.- "	2550.- "	0.671052
7	8873.- "	5350.- "	0.602952
8	4409.- "	8950.- "	2.029938
9	9559.- "	7300.- "	0.763678
10	6411.- "	6100.- "	0.951489
11	4456.- "	4000.- "	0.897666

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningar-

na till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1-2	15275.- kr.	15900.- kr.	1.040916
1-3	25989.- "	20900.- "	0.804186
1-4	31974.- "	25700.- "	0.803778
1-5	35840.- "	27350.- "	0.763113
1-6	39640.- "	28900.- "	0.729061
1-7	48513.- "	32250.- "	0.664770
1-2+7	24148.- "	19250.- "	0.797167
1-3+7	34862.- "	24250.- "	0.695599
2-3	22052.- "	16350.- "	0.741429
2-4	28037.- "	21150.- "	0.754360
2-5	31903.- "	22800.- "	0.714666
2-6	35703.- "	24350.- "	0.682015
2-7	44576.- "	27700.- "	0.621410
2+7	20211.- "	14700.- "	0.727326
3-4	16699.- "	11800.- "	0.706629
3-5	20565.- "	13450.- "	0.654023
3-6	24365.- "	15000.- "	0.615637
3-7	33238.- "	18350.- "	0.552078
4-5	9851.- "	7050.- "	0.715663
4-6	13651.- "	8600.- "	0.629990
4+6	9785.- "	6950.- "	0.710270
5+6	7666.- "	4200.- "	0.547873
1+8	8346.- "	13500.- "	1.617541

Sammanförda avdelningar.	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1+8-9	17905.- kr.	20000.- kr.	1.117006
1+8-10	24316.- "	25600.- "	1.052804
1+8-11	28772.- "	29000.- "	1.007924
8-9	13968.- "	15450.- "	1.106099
8-10	20379.- "	21050.- "	1.032926
8-11	24835.- "	24450.- "	0.984497
9-10	15970.- "	12900.- "	0.807764
9-11	20426.- "	16300.- "	0.798002
10-11	10867.- "	9500.- "	0.874206
1+2+8	19684.- "	20150.- "	1.023674

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen och fördelas sålunda:

Avdelningarna 3, 4, 5, 6 och 7 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 33238.- kr. påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 18350.- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0.552078.

Avdelningarna 9, 10 och 11 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 20426.- kr. påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 16300.- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0.798002.

Avdelningarna 1, 2 och 8 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 19684.- kr. påföras återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 17350.- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0.881426.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts detta utlåtande /bil. Da/. I längdens kolumn 15 angives varje fastighetens andel i de beräknade

kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola av sökanden ensam gäldas.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Av verkställda utredningar och beräkningar har det framgått, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, varför synemännen tillstyrka, att det utföres. Om därför sökanden vill begagna sig av den rätt till företagets utförande, som han erhållit genom denna syneförrättning, skall arbetet utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande av de särskilda bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /bil. C/ skall vid företagets utförande följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad eller utföras i sökandens egen regi.
- 2/ Arbetet skall, innan det påbörjas, anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör kan anses vara sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Alla cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 28" 29 kg, 24" 25 kg, 21" 22 kg, 18" 19 kg, 15" 17 kg, 12" och 10" 16 kg, samt 9", 6" och 4" 15 kg.
- 6/ De höjdlägen för bottenlinjerna vid olika punkter, som angivits på profilritningarna, hava uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter. De skola gälla framför de på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /bil. C/ angivna djupsiffrorna.
- 7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /bil. C/.
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Om jordägare eller annan vill borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till lantbruksingenjören i länet, som därefter låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens för detta ändamål företagna förrättning skola gäldas av dikningsföretaget.

Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de

särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet, vara för alla delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall det jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företaget blivit understött med statsmedel, när Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt det samma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de olika dikessträckorna skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för avloppens första utförande eller i förhållande till de procenttal, som angivas i kostnadsfördelningslängdens kolumn 16. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och bötas han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styresman, att vid vederbörande domstol föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

Dikningsföretaget skall handhavas av en styrelse bestående av en ledamot, kallad styresman, som utses av sökanden eller dennes efterföljare. Styresmannen åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick.

samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap.

20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer

försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår.

Att, då så kan finnas lämpligt, kalla brukarna av de olika arrendegårdar-

na till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sådana sammanträden föra protokoll, som skall vara för delta-

garna i sammanträdet tillgängligt på plats, som bestämmes av styresman-

nen och kungöres vid sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som erfordras för företagets ända-

målsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de

bestämmelser, som återfinnas i 7 kap. 62-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola för-

varas av Högstads godskontor och där hållas tillgängliga för envar,

som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall kallas dikningsföretaget "Baldringe-Baldringetorp av

år 1945". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vat-

tenmål, skola handläggas vid Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads härads-

rätt.

Vattendomstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 §

vattenlagen utgå med 110.03 kr. Avgiften skall av sökanden inbetalas till

länsstyrelsen så snart denna syneförrättning fastställts.

Mom. 11. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrätt-
ning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom
sextio dagar härafter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär
skola ingivas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de hand-
lingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols pröv-
ning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som
för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot
förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Baldringe den 19 december 1945.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Mårten Andersson Johan Jönsson
Gode regner.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<u>Kostnadsfördelningsblad</u>									

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Baldringe p.m.</u>				
			bail bisk Gustaf Piper, ssk				
$\frac{1}{2}$	14'		Baldringsorp; arr. Ole Andersson		1-13	2062.-	3390.-
	av 25'		Baldringe; arr. Birger Pinger		{ 14-34 320-331	4703.-	8070.-
	av 25'		Do; arr. Ole Skåhansson		35-37	976.-	1560.-
	av 3'		Baldringsorp; arr. Nils Mårtensson		38-55	3624.-	7020.-
	av 3'		Do; arr. Ole Andersson		{ 56-68 332-342	6736.-	14010.-
					343-356	2341.-	3900.-
$\frac{1}{2}$	10'		Do; arr. Johan Andersson		69-91	4779.-	8190.-
					298-318	3353.-	6360.-
					357-364	1652.-	2640.-
$\frac{1}{2}$	17'		Baldringsorp; arr. Nils Skansson		{ 92-112 269-297	11114.-	20250.-
					365-370	1532.-	2880.-
$\frac{1}{2}$	9'		Do; arr. Olof Johansson		{ 113-141 145-155 262-268	12290.-	20734.-
					436-460	3937.-	6690.-
$\frac{1}{2}$	18'		Do; arr. Nils Skansson		142-244	1140.-	1500.-
$\frac{1}{2}$	11'		Do; arr. Ole Andersson		{ 156-178 199-261	15187.-	25560.-
					413-435 4612-484	6388.-	14730.-
$\frac{1}{2}$	1'		Do; arr. Albert Svensson		179-198	4138.-	6060.-
	av 25'		Baldringe; arr. Baldringe kommun		319	216.-	540.-
$\frac{1}{4}$	12'		Do; arr. Sigfrid Svensson		371-382	2820.-	5250.-
$\frac{1}{4}$	6'		Do; arr. And. Skåhansson		383-397	2589.-	5160.-
$\frac{1}{4}$	15'		Do; arr. Gustaf Tranzen		398-406	1485.-	2460.-
$\frac{1}{4}$	4'		Do; Leno.		407-412	726.-	1260.-
$\frac{1}{4}$	5'		Do; arr. Ragnar Svensson		485-507	3234.-	5160.-
Summa						97022.-	170370.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. kostn. 0.881426	Rel. kostn. 0.552078	Rel. kostn. 0.798002			Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1328.-	1170.54					1170.54	2.251		
3367.-	2967.76					2967.76	5.707		
584.-	514.75					514.75	0.990	4	1/2
3396.-	2993.32					2993.32	5.756		
7274.-	6411.50								
1559.-			1244.09			7655.59	14.722		
3411.-	3006.55								
3007.-		1660.10							
988.-			788.43			5455.08	10.491		
9136.-		5043.79							
1348.-			1075.71			6119.50	11.768		
8440.-		4659.54							
2753.-			2196.90			6856.44	13.186		
360.-		198.75				198.75	0.382		
10373.-		5726.72							
5342.-			4262.93			9989.65	19.211		
1922.-		1061.10				1061.10	2.041		
324.-	285.58					285.58	0.549	4	1/2
2430.-			1939.15			1939.15	3.729		
2571.-			2051.66			2051.66	3.946		
975.-			778.05			778.05	1.496		
534.-			426.13			426.13	0.819		
1926.-			1536.95			1536.95	2.956		
73348.-	17350.-	18350.-	16300.-			52000.-	100.-		
Bevisning den 19 december 1945. C. Ljårvsten vägsman. O. H. Waller Hösten Lantbruksinspektör. E. Andersson Hösten Lantbruksinspektör.									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8


ans. 1942

fullb. 50
Ser. E VIII b
[redacted]

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 FEB 1947

M 4*0846



Dikningsföretaget Baldringe-Bald-
ringetorp av år 1945 i Baldringe
socken, Malmöhus län.

Understödetts art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: statens lantbruks-
ingenjör C. H. Wallér.

ARVODESRÄKNING Nr i resplan 13/45

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörorganisationen.

Dikningsföretaget Baldringe - Baldringetorp av år 1945 i
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
Baldringe socken, Malmöhus län. 4206

Åtgärden omfattar tiden

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner. Planen upprättad ⁱ samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen ha. Enl. lantbruksingenjörstaxan den 27/6 1930, bil. a kr för ha och kr för varje ha däröver..... % av kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad 2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn. Summa: För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa..... (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)	1313	07		
2. Täckdikningsplaner.				1313 07 ✓
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten. Jordareal som beröres av förrättningen ha. kr för ha och kr för varje ha däröver..... % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad..... 2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad 4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning 5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
..... dagervoden à 60 kr				
..... dagervoden à 40 kr				
..... dagervoden à 20 kr				
Transport:			1313	07

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1313	07
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till övervägande delen av ^{helt} öppna ^{täckta} avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad.....				
2. Andra uppdrag.				
a) ~~leke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;~~				
b) ~~Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;~~				
c) ~~Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;~~				
d) Kopiering av kartor och ritningar; <i>ordningsställande av</i>				
e) <i>4 originalkopior</i> Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden ^{har} har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
1946 15/1 0.7 dagervoden à 12 kr		8	40	
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
			8	40
Summa kronor:			1321	47

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den *2 februari 1946* ~~överlämnats till~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av

Högestads Godsförvaltning per Högestad
(titel, namn och adress)

i egenskap av sökande till syneförrättningen.

Malin den *3*. februari 1946.

L. J. Malm
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Whit. t. Weller 607:15

Täck. st. G. Weller 714:22

1321:47

*Whit. 3.46.
607:15*

Granskad den

av

[Signature]

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående dikuingsföretaget Baldringe-
Baldringelars av år 1945 i
Baldringe socken av Malmsjöhus Malmsjöhus län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st 28		0,50			14	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje " 12.7		3,00	37	20		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.11 ha st 502		0.05	25	10		
		ha 56.49		2.02	114	11		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.09 ha st 13		0.05	65			
		ha 1.15		0.78	90			
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		> 15, km						
		< 10, km						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarck					181	96
		blad						
		Överföres					195	96

1	2	3	4	5	6	7
1943		Överfört				195 96
$\frac{6-9}{10}, \frac{11-12}{10}, \frac{16}{10}$		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	16	12,00	192 -	
$\frac{20-22}{10}, \frac{26-28}{10}$		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
$\frac{20}{10} - \frac{1}{11}, \frac{2}{11}$		i öppen mark, medelantal $\frac{24}{10}$ punkter pr ha	57.64	0.50	28 82	
		avvägda punkter	1325	0.03	39 75	
		i annan mark, medelantal punkter pr ha				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	12.4	2,00	24 80	
		i annan mark		5,00		285 37 V
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.11 ha, ...	515	0.05	25 75	
		ha	57.64	0.10	5 76	31 51
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	515	0.04		20 60
1945	$\frac{21-22}{1}$	Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1.2	12,00	14 40	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	4.2	1,50	6 30	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	992	0,06	59 52	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	496	0,12	59 52	143 74 V
		Längdprofil, § 19, längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	5.6	3.50		19 60 V
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	26	0.14	3 64	
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	10	0.25	2 50	
						
						6 14 V
						9 - V
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	3	3,00		
1943	$\frac{2}{11}$	Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp	1	12.-	12 -	
		Rekognoserings av nederbårdsområdet		0,02		
		för vattenområdets areal				
1943	$\frac{4-6}{11}$	Karta över nederbårdsområdet m.m.	3	12,00	36 -	50 - V
		dagar				
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	2.2	6,00	13 20	
		2) " " över 20 "	3.-	10,00	30 -	43 20
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	136	0,03	4 08	5 08 V
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	13	2,00	26 -	29 -
		Överföres				839 20

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				839 20
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	52	4,00	20 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			52 -	72 80
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	1400	0,01		14 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
1945	13/12	Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp				
		beräkningar för kostnadsfördelning dag	1	12,-	12 -	
		antal fastigheter st	17	0,30	5 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	6	0,20	1 20	20 30
1945		Utlåtande, § 45 sid	19	3,00		57 -
13, 19 10, 14	21, 18 11, 12	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3 1/2	12,00		42 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 för yttrande		12,00		
1945	6/12, 8/12	enl. V. L. 10:52	2	12,00		24 -
1943	23-24 11	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	3	12,00		36 -
1943	26/11	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				1109 30
		1) 1:sta regalarket			7 -	
		blad				
		övriga regalark st				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0,11 ha, ägofigurer st	515	0,07	36 05	
		ha	57,64	0,14	8 07	
		Överföres			51 12	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			51 12	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	1400	0,02	28 -
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm		136	0,05	6 80
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				87 67
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"	0.4	3.-	1 20
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	5.2	6.-	31 20
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				6 14
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	3	3,00	9 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				47 54
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	11 89
		brunn, rörutlopp och slamficka	"		12,00	35 65
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	139	0,55	76 45
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 -
		Summa kronor				203 77 ✓
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Kostnader för förslag m.m.				1109 30 ✓
		Förrättningsmannens arvode				
		Lösen för kopior och avskrifter				203 77 ✓
		Övriga förrättningskostnader				
		Summa kronor				1313 07 ✓

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till .. häradsrätt.

Malms den 31 januari 1946

L. A. Malm

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:
 Av förestående avse de med rätt haspade posterna, tillsammans 607,15 kr,
 arbete, som utförts före den 1 juli 1945.

Kronor .. kvitteras:

den .. 19 ..

Genom beslut den 9 juni 1948 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 53 137.75 kr., till företaget beviljat bidrag med 17 700 kr. och lån med 35 400 kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg att

Betygas i tjänsten

BETÄNKANDE

DIARIENr 6501

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningsanstalt

27 FEB. 1947

dikningsföretaget Baldringe-Baldringetorp av år 1945 i Baldringe socken, Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: Godsförvaltaren John Bergman, Christinehof, Lövestad.

Förordnad: Statens lantbruksingenjör C.H. Wallér.

Förrättningsmannen förordnad den 27 maj 1942 Förrättningen avslutad den 19 dec. 1945.

Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 4 blad ritningar. Vid

förrättningen bestämd arbetstid 19 februari 1956 I kontrakt med Kungl. Lantbruks-

styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1950.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 73.348.- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 53943.95 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Schaktning: grusblandad lera 2.50 kr/m³.

Cementrör per m: 6" 1.75 kr, 8" 2.75 kr, 9" 3.25 kr, 10" 3.75 kr, 12" 4.75 kr, 15" 6.- kr och 18" 7.75 kr.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		kronor	öre
	52000	-	-	-	1943	95	53943	95	-	53943	95

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	56	49			56	49	73348	-	0	53943	95	955	1/3	17980

Av bidraget belöper omkring 17980 kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre		procent	kronor		öre
	73348	-	100	53943	95	2/3	35960

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

14 fastigheter, fördelade på 16 brukningsdelar, beröras av företaget och vinna båtnad genom detsamma. 4 brukningsdelar omfatta mindre åkerareal än 10 ha - se förrättningsprotokollet § 20 - nämligen Baldringe av 25¹, arr. Ola Håkansson, Baldringe av 25¹, arr. Baldringe kommun, Baldringetorp av 3¹, arr. Ola Andersson, Baldringetorp av 3¹, arr. Nils Mårtensson, av vilka de båda förstnämnda närmast äro att hänföra till bostadslägenheter och de båda sistnämnda till ofullständiga jordbruk. Av båtnaden belöper omkring 17 % (12229 kr) på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk. Skogsmark ingår ej i någon brukningsdel.

Arbetet är ännu ej påbörjat. Såvitt det kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt fyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 17980 kr, dels lån från statens avdikningslånefond med 35960 kr.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1: intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.

- " 2: transumt av protokoll angående ansökan om statsunderstöd samt val av styrelse.
- " 3: fullmakt att söka lån.
- " 4: fastighetsförteckning.
- " 5: sammanställning rörande förrättningskostnader o.dyl.

Malmö den 19 februari 1947.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Gunnar Nilsson

Benarantef

6501
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla, att Kungl. Lantbruksstyrelsen måtte bevilja bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretaget "Baldringe-Baldringetorp av år 1945" i Baldringe socken, Malmöhus län. Förslag till företagets utförande har upprättats vid syneförrättning enligt vattenlagen.


Högnad den 19 december 1945.
Erik Sjögren
.....
.....

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 19 december 1945 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget "Baldringe-Baldringetorp av år 1945" i Baldringe socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 31 augusti 1946.

Ex officio:

Arend Nordin

(Arend Nordin)



Stämpel *2*

Lantbruksingenjören C. H. Wallér

Porto 0.20

Kronor 2.20



Protokoll, fört vid sammanträden för sy-
neförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angäen-
de torrläggning av marker till Baldringetorp nr
3 m.fl. hemman i Baldringe socken, Malmöhus län.

År 1945 den 21 november inställde sig undertecknad, statens lantbruks-
ingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Mårten Andersson, Ljun-
gagården, Högestad, och Johan Jönsson, Årsjö, Krageholm, i Baldringe kom-
munalrum =====

§ 12.

Greve Carl Piper meddelade genom sitt ombud, godsförvaltaren J. Berg-
man, att han ämnade ansöka om lån och bidrag av statsmedel till kostnader-
na för dikningsföretagets utförande /bil. 4 och 9/.
=====

§ 17.

Sedan sakägarne förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse,
valdes till ensam ledamot av styrelsen och styresman godsförvaltaren John
Bergman, Christinehof per Lövestad, med godsbokhållaren Gunnar Olsson, Hö-
gestad, som suppleant.
=====

§ 21.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet,
varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Baldringe den 19 december 1945.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Mårten Andersson

Johan Jönsson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:



C.H.Wallér.

F u l l m a k t

för godsförvaltaren Johan Bergman eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande dikningsföretaget "Baldringe-Baldringetorp av år 1945" i Baldringe socken, Malmöhus län, föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet för vederbörande att ansöka om bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för företagets utförande. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Högestad den 18 december 1945.

Carl Piper.

Bevittnas:

Elin Bergman

Tage Nilsson

Christinehof

Christinehof

Rätt avskrivet betygar:



C.H. Wallér.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Baldringe-Baldringetorp av år 1945 i Baldringe socken, Malmöhus län, tillstyrkes lån från Statens avdikningslånefond.

Baldringe socken.

Baldringe	¹ 4	1/4 mtl.	Carl Erik Gustaf Piper
"	¹ 5	1/4 "	Dens.
"	¹ 6	1/4 "	Dens.
"	¹ 12	1/4 "	Dens.
"	¹ 15	1/4 "	Dens.
"	¹ 25	4 "	Dens.
Baldringetorp .	¹ 1	1/2 "	Dens.
"	¹ 3	ghs.	Dens.
"	¹ 9	1/2 mtl.	Dens.
"	¹ 10	1/2 "	Dens.
"	¹ 11	1/2 "	Dens.
"	¹ 14	1/2 "	Dens.
"	¹ 17	1/2 "	Dens.
"	¹ 18	1/2 "	Dens.

Malmö i december 1946.



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Bilaga 5.

Dikningsföretaget Baldringe-Baldringetorp av år 1945 i Baldringe socken,
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
Malmöhus län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättningsmannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Ersättning till statsverket för syneförrättning; arvodesräkning 11:6/46						1321	47
		Hantlangning m.m.						406	50
		Skiftesgodemän						72	-
		Annons med kungörelse och sammanträde						24	80
		Ljuskopior till ritningarna						3	20
		Inbindning av förrättningshandlingarna						3	75
		Bevis att besvär mot förrättningen ej anmälts						2	20
		Vattendomsstolsavgift						110	03
						Summa		1943	95
		Malmö i december 1946.							
									
		C.H.Waller							
		Statens lantbruksingenjör.							

326/48
48
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Lantbruksstyrelsen

den 2/3 1949
godkänd den 6/4 1949

M 4*0846

FÖRETAG: dikningsföretaget Baldringe -
Baldringetorp av år 1945.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören C. H. Wallér
i samband med år 1945 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 9 juni 1948.


Statsbidrag

till företagets utförande kr. 17.700

» en första rensning » - kr. 17.700 ✓

Lån till företagets utförande kr. 35.400 ✓

KONTRAKT.



Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 9 juni 1948 till
dikningsföretaget Baldringe - Baldringetorp av år 1945 i Baldringe
socken,

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med sjuttontusensjuhundra
(17.700) kronor, varav till företagets

utförande kronor och till

en första rensning av avloppen kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med trettiofemtusenfyrahundra
(35.400) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse ~~befullmäktigade representant samtliga intressenter~~
~~båda intressenter~~ ~~ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets
fullgörande överlämnats och för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan sä-
kerhet försedd skuldförbindelse blivit av Kungl. Statskontoret godkänd samt hos Lantbrukssty-
relsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga
personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytter-
ligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån
kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet
slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som
förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1951 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före, september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inscende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågakvarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Statskontoret finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Höghed

den

18 februari

19

49.

Gunnar Blom

Att

godskamrer Kungens Almen, Högstads

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Maki

M. Olsson

Adress

Maki

Adress

Högstads

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 14 april 1949.

Lars Weirberg

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

FÖREDRAGET

DEN 14 APR 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

Godk. 14.4.49.

J1440

inlämnad 4 mars 1948

över verkställd besiktning

Företag: Dikningsföretaget Baldringe-Baldringetorp av år 1945 1

(namn, socken och län)

Baldringe socken, Malmöhus län.

~~Övervakningsstyrelsen~~ } Godskamrer Gunnar Olsson, Högestad.

Förtroendeman: }

~~Förordningsstyrelsen~~ }

Arbetsplanen fastställd den 9 juni 1948.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 17700 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 35400 kronor

Arbetslid enl. synemännens utlåtande till den 19 februari 1956

Arbetslid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 september 1951.

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till

{ Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 18 februari 1949, har befunnits att företaget utförts i överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till god-
kännande.

Kostnaderna för företagets utförande motsvara beräknade
53943.95 kr.

Malmö den 23 februari 1949.

C. H. Wallér

C. H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Baldinger - Baldingerstrasse: Malin

Kyacke: ent. nov. 2.

Groschenner Gunnar Skovs,
Hogstad

ent. kauf: galsfr. J. Bergman
und Skovs SS suppl.

Skovs.

W. K. 2.

1847.

The.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: dikningsföretaget Baldringe - Baldringetorp av år 1945 i Baldringe socken, Malmöhus län.

Lån 35.400 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 9 juni 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register nummer	Ä g a r e
<u>Baldringe socken</u>			
Baldringe	1/4	4 ¹	Carl Erik Gustaf Piper
"	1/4	5 ¹	Dens.
"	1/4	6 ¹	Dens.
"	1/4	12 ¹	Dens.
"	1/4	15 ¹	Dens.
"	4	25 ¹	Dens.
Baldringetorp	1/2	1 ¹	Dens.
"	ghs.	3 ¹	Dens.
"	1/2	9 ¹	Dens.
"	1/2	10 ¹	Dens.
"	1/2	11 ¹	Dens.
"	1/2	14 ¹	Dens.
"	1/2	17 ¹	Dens.

Baldringetorp

1/2

18¹

Carl Erik Gustaf Piper

Stockholm den 14 april 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

ANTBRUKSINGENJÖREN

I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. 15950

LANTBRUKSSTYRELSEN
- 4 MRS. 1949
DIARIE Nr J 1 4 4 0
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

För dikningsföretaget Baldringe-Baldringetorp av år 1945 i Baldringe socken, Malmöhus län, översändes härmed följande:

- ✓ 1/ Kontrakt i 2 exemplar.
- ✓ 2/ Skuldförbindelse med borgensförbindelse och vederhäftighetsintyg.
- ✓ 3/ Rapport över verkställd besiktning.
- ✓ 4/ Rekvisitioner å beviljat statsunderstöd.
- ✓ 5/ Taxeringsbevis.

Malmö den 3 mars 1949.

C.H. Wallér
C.H. Wallér.