


Förslag i fyra blad
till
dikningsföretaget Fairyhill av år 1947
i Stehags socken av Malmöhus län.
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1947 av
Erik Alster
e. o. lantbruksingenjör.


Blad I.



4 ritat

Tillhör förslag i fyra blad till dikningsföretaget Fairyhill av år 1947.

Erik Alström
e. o. lantbruksingenjör.



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturmässiska byrås arkiv

M 4.0848 832-2

Tillhör förslag i fyra blad till dikningsföretaget Fairyhill av år 1947.

Erik Alsterlund
o. a. lantbruksingenjör.

Fa

F

Fa

F

Ga

G

5 har
Brunn 24"

Ommurning av rårutlopp

1 har
Brunn 24"


Ommurning av rårutlopp

3 har
Brunn 24"


Ommurning av rårutlopp




+42 51 50=
=8+2




+33 61 +50 60=
=8+20



+32 21 +50 70=
=11+44



Trumma för allm. vägen Sjöholmen-Stehag
mellan 4+18 - +26



Längdskala 1:4000

Höjdskala 1:100



Nr 003

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförvaltnings byrås arkiv


M 4*0848 332-3

Tillhör förslag i fyra blad till dikningsföretaget Fairhill av år 1947.

Emil Alström
e. o. lantbruksingenjör.



Förslag till 24' brunn

Skala 1:50



Förslag till ommurning av rårutlopp

Skala 1:50



Skala 1:50.



Nr 004

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförvaltnings byrås arkiv

M

4*0848

332-4

Ser. E VIII komb

10.5.48

DIARIE Nr 30040
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 DEC. 1947

M 4*0848

Kongl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Komb
328/1948

Handlingar
till

Hjelm

DIKNINGSFÖRETAGET FAIRYHILL AV ÅR 1947

i Stehags socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
enligt vattenlagen år 1947 av

Erik Alström
e. o. lantbruksingenjör.

Handlingar

till

DIKNINGSFÖRETAGET FAIRYHILL AV ÅR 1947

i Stehags socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1947 av


Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Till aktens två fyra ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000



Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 8
Bilagor 1 - 4		" 9 - 15
Värderingslängd	Bil. A.	" 16 - 34
Kostnadsförslag	Bil. B.	" 35 - 41
Jordersättningslängd	Bil. Ba.	" 42 - 44
Jordersättningslängd	Bil. Bb.	" 45 - 46
Arbetsbeskrivning	Bil. C.	" 47 - 53
Utlåtande	Bil. D.	" 54 - 63
Kostnadsfördelningslängd	Bil. Da.	" 64 - 69

Till akten hör 4 ritningar.

1.
Protokoll fört vid samman-
trädet för styrelserättning
enligt rättslagen för för-
läggning av marker till Heby
m 9 m. fl. fastigheter i Heby
socken av skattemästare Lön.

År 1947 den 6 maj inställde sig under tecknat för-
rättningsman jämte skiftesgodsmännen Erik Ahlgren
och Herman Persson hos fru Sofia Nilsson, Fairghill,
Heby, för att jämlikt länstygdes förordnande (Bil. 1)
handlägga styrelserättning rörande förläggning av
marker till Heby m 9 m. fl. fastigheter i Heby
socken. Kongörörelse angående föruttningsens för-
segande denna dag hade av föruttningsmännen
den 6 mars 1947 överlämnats till pastorambetet i
Heby församling och hade denna kongörörelse enligt
i densamma tecknat bevis (Bil. 2) ansetts för
vederbörande församling söndagen den 9 mars 1947.
Kongörörelsen hade dagämte den 8 mars 1947 varit
införd i Skanska. Tidningsbladet. Till hände skäggare
hade föruttningsmännen den 10 mars 1947 över-
lämnat berättelser om föruttningen. Över av-
sände kongörörelser, berättelser och underberättelser hade
en särskild förteckning upprättats (Bil. 3).

Föruttningsstyrelsemännen hade följande tillfädeskommitté:

Föruttningsstyrelsen:

Fru Sofia Nilsson; äg. $\frac{3}{36}$ mtl. Heby 9³,
 $\frac{125}{256}$ mtl. Heby 12³, $\frac{1}{12}$ mtl. Heby 13³ och
 $\frac{1}{64}$ mtl. Heby 14³ genom sonen Bertil Red-
nert.

Öriga sakägare och ombud:

~~Inspektör E. P. Nordell, äg. Heltcher 1¹~~

~~Hälsningsord Gnstaf Carlsson, äg. and. Heltcher 2²~~
~~and. Heltcher 1³ och and. Heltcher 9⁸⁶~~

Skreddarmästare Hjälmar Lundgren, äg. and. Heltcher 9⁸⁷
(Lgf. den 14/2 1927 § 175).

~~Herr Edvin Nilsson, äg. and. Heltcher 12⁵~~
(Lgf. den 30/10 1940 § 471).

Byggnästare Johan Nilsson, äg 72/3600 mtl. Heltcher 9³¹,
59/36000 mtl. Heltcher 9²⁸, 59/36000 mtl. Heltcher 9³⁷
50/36000 " " 9⁴⁰, 59/36000 " " 9⁴⁴

A. B. Hjörtnas, äg

59/36000 mtl.	Heltcher 9 ⁴²	59/36000 mtl.	Heltcher 9 ⁴³
57/36000 "	" 9 ⁴⁵	59/36000 "	" 9 ⁴⁶
59/36000 "	" 9 ⁴⁷	60/36000 "	" 9 ⁴⁸
57/36000 "	" 9 ⁴⁹	59/36000 "	" 9 ⁵⁰
59/36000 "	" 9 ⁵¹	56/36000 "	" 9 ⁵²
67/36000 "	" 9 ⁵⁴	57/36000 "	" 9 ⁵⁵
57/36000 "	" 9 ⁵⁶	57/36000 "	" 9 ⁵⁷
70/36000 "	" 9 ⁵⁸	55/36000 "	" 9 ⁵⁹
55/36000 "	" 9 ⁶⁰	55/36000 "	" 9 ⁶¹
70/36000 "	" 9 ⁶⁵	63/36000 "	" 9 ⁶⁶
62/36000 "	" 9 ⁷²	65/36000 "	" 9 ⁷³
55/36000 "	" 9 ⁶²	70/36000 "	" 9 ⁶³

och 28/36000 mtl. Heltcher 9⁶⁹ genom byggnästare
Johan Nilsson.

Värdnadsaktören i skattans län genom ingenjör Simon
Lundström, Bil 4.

§ 1.

Det för förbättringsmannen utfärdade för-
ordnandet upplästes och tillades protokollet
såsom Bil. 1.

§ 2.

För emot styrelsmannen hade ingen att an-
mäla. Styrelsmannen visste sig ej heller stå i jäms-
förhållande till nu kände sekreterare. Både män-
nen förklarade att de arslagt förskrivna ed samt
förhållande hade uppdrag att vara skifferskade-
män.

§ 3.

Rege hinder mot förbättringens handläggande
eller det nu planerade diktningsföretagets utförande
hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förbättringsmannen genomgick det planerade
företagets skäckning samt redogjorde för ut-
förandet och kostnaderna för detta.

§ 5.

Meddelades, att opregning skulle företagas
omedelbart efter sammanträdet.

§6.

Upplästes och godkändes dagens protokoll
samt meddelades, att nytt sammankäde skulle
hållas fredagen den 29 maj 1947 på samma plats
och tid.

Färnghill den 6 maj 1947.

Erik Alström

s.o. lantbrukssamfund.

B. Ringman

Herman Persson

gode män.

Å 1947 den 29 maj inställde sig under-
tecknad förärringsman jämte skiffesgodamännen
Erik Ahlqvist och Herman Persson för att åter
handlägga sagneförärringen.

Förutom sagnemännen hade följande tillstådeskommitté
från Sofia Nilsson genom sin son Bertil Redner.
~~Tornellars E. R. Nordahl~~
~~Källarmästare Gustaf Carlsson,~~
~~Skreddarmästare Hjalmar Lundgren,~~
~~Eller Thors Nilsson,~~
Byggnäddare Johan Nilsson,
A. B. Sjöström genom byggnäddare Johan Nilsson
~~Väghälsningen i skolan och lära genom.~~

§ 7.

Förärringsmännen redogjorde för att honn
upprättat förslag till företags utförande samt
fremde till sakernas granskning de till för-
tagit hörande handlingarna och ritningarna.
Förslagshandlingarna bilades protokollet
värderingslängden såsom Bil A,
kostnadsförslaget såsom Bil B,
mättningslängden såsom Bil C och D samt
arbetsbeskrivningen såsom Bil E.

§ 8.

Förärringsmännen redogjorde för gällande be-
stämmelser rörande bidrag och lån av statemedel
till utförande av förtäggningföretag.

§ 9.

Salagarna överenskomme att ansöka om bidrag från statens ordningsanstalt till sina kostnader för företagets utförande. De uppdrags åt landbr. Bertil Redner:

- att till Kungl. Landbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;
- att, därvid statsbidrag beviljas, med Kungl. Landbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;
- att upptäna och utskriften till statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget;
- att förskräda delägarna i alla de öfriga frågor, som avse bidrag från statens ordningsanstalt.

§ 10.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för bankavgifning uppgått till 80:- kronor, vilka förskottats av fru Sofia Nilsson.

Arbetskostnaden för rättsförhållningssammanträdet 20, 02 kronor har förskottats av rättsförhållningssammanträdets.

Enligt nämndens räkningar beviljades av landbr. Bertil Redner med 80:- kronor

§ 11.

Antecknades, att anslutna för de olika partiskaferna uppgingo till:

Sofia Nilsson

102 kr

Hjälmar Lundgrens

100 kr

Johan Nilsson

"

S. D. Spöelman

ca 75 kor

§ 12.

Byråns syndsmänns utlåtande - se Prot. D. med underbilaga Dc - med tillkännagivande, att den med utlåtandet mistrojde ägde lekarna blandas genom betvär till Föderbyggdets Västendomsstol.

§ 13.

Förordningsmannen meddelade, att arkivier och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av syndsmannen för företaget och alltså inom trettio dagar översändas till Landbr. Bertil Rednert för att av honom hållas tillgängliga för svar, som önskar granska dem eller låga arkivier.

§ 14.

De närvarande förklarade sig beredda att välja syndsmän av utseende följande:
Landbrukare Bertil Rednert.

§ 15.

Lehägarna beslöt att företaget skulle utföras fortast möjligt samt att syndsmannen skulle införda anbud i företagets utförande. Samtliga lehägare skulle dock höras, innan anbudet anlades.

§16.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt
förklarades förretningen avslutad och upplöstes
sammanskrifvelsen.

Tringshall den 29 maj 1947

Enkelt Alström

e.o. Landbruksingenjör

Herman Persson

E. Ringen


Ek.D. nr 1/725 år 1946.


R E S O L U T I O N.

Översändes till e.o. lantbruksingenjören Erik Alström i
Malmö - - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 20 februari 1946.

På länsstyrelsens vägnar:


N.G. Valentin


Sten Lundberg

Enkelt den 22/2-46.

ME

10.
725 46.
18 FEB 1946
Lund

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrlägg-
ningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå

e.o.lantbruksingenjören Erik Alström
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag av-
seende Fairyhill i Stehags socken.


Malmö den 11 februari 1946.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

Erik Alström

Beviljat den 28/2-46

Denararv



R e s o l u t i o n .

Översändes till torrlägningsnämnden i Malmöhus län för vidare åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr 344) angående torrlägningsnämnder.

Malmö i landskansliet den 19 januari 1946.

På tjänstens vägnar:

S. S. S. S.

FAIRYHILLS GÅRD

STEHAG

TEL. 104

Fairyhills den 17 Jan 1946.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

725 1946
Malmöhus län.
13 JAN. 1946
Länstämman

Undertecknad anholder här-
med om förordnande för Jordbr. Konsulent H. J.
Paulsen rikap att förätta syn för användande
av avlopp från min egendom.

Sofia Nilsson
ägare av egendomen
Fairyhills i Stehags s:n.
adress Stehag
Tel Stehag 104.

Lörd.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Stehag n:r 9 m. fl. hemmar i Stehags socken av Malmöhus län kommer att hållas hos Fru Sofia Nilsson, Fairyhill, Stehag, fredagen den 28 mars 1947 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras marker tillhörande Stehag n:ris 9, 12, 13 och 14 och Nebbehus n:r 1 samt allmänna vägen Sjöholmen - Stehag.

Malmö den 6 mars 1947.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Stehags församling söndagen den 9 mars betygar:

Pastorsämbetet i Stehags församling.
Harry Björnkens
vice pastor.

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgatan 31, Malmö.

Förteckning

över kallelser, kungörelser och underrättelser, som avsänts vid syneför-
rättning angående torrläggning av marker tillhörande Stehag nr 9 m. fl.
fastigheter i Stehags socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress		Datum för un- derrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Stehags församling,		<u>Stehag.</u>	6/3 1947
Skiftesgodemannen Erik Ahlgren, Rönneholms slott,			- " -
" Herman Persson, Emmaröds gård,		<u>Kungshult.</u>	- " -
Fru Sofia Nilsson,	Fairyhill,	<u>Stehag.</u>	10/3 1947
Skräddaremästare Hjalmar Lundgren,		<u>Sjöholmen.</u>	- " -
Herr Edvin Nilsson,	Box 21,	"	- " -
Byggmästare Johan Nilsson,	Nybo,	<u>Eslöv.</u>	- " -
Källaremästare Gustaf Carlsson, Gya Bygdegård,		<u>Stehag.</u>	- " -
Förvaltare E. R. Nordahl,	Röslöv nr 3,	<u>Sösååla.</u>	- " -
Aktiebolaget Sjöholmen,	Nybo,	<u>Eslöv.</u>	- " -
Vägdirektören i Malmöhus län,		<u>Malmö.</u>	- " -

Malmö den 10 mars 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

Dnr


15
Bil. 4.

Fullmakt

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Stehag nr 9 m.fl. fastigheter i Stehags socken av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 5 maj 1947.

Vägförvaltningen i Malmöhus län



) W. Mannerfelt.

Handforskning

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/36	93		<u>Hedvags socken.</u> Hedvags	Sofia Nilsson betesmark, torvj. på sand " — <u>Summa</u>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ovs.	987		Hedvags	Hjälmar Lundgren trädgård, torvj. på sand " — " — <u>Summa</u>	20 21

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 10								700	70	-	800	80	-	100	10	-
0 07								700	47	-	-	56	-	100	7	-
0 34								500	170	-	(800)	272	-	300	102	-
2 27								100	237	-	600	1422	-	500	1185	-
0 07								500	35	-	(800)	42	-	100	7	-
0 23								300	67	-	600	138	-	300	67	-
1 87								100	187	-	(800)	1122	-	500	935	-
0 07								100	7	-	600	42	-	500	35	-
0 05								300	15	-	(800)	30	-	300	15	-
0 06								100	6	-	600	36	-	500	30	-
0 56								100	56	-	(800)	336	-	500	280	-
0 90								300	270	-	600	540	-	300	270	-
0 16								500	80	-	(800)	96	-	100	16	-
0 60								100	60	-	600	360	-	500	300	-
0 63								100	63	-	(800)	378	-	500	315	-
0 22								100	22	-	600	132	-	500	110	-
1 02								100	102	-	(800)	612	-	500	510	-
1 21								300	363	-	600	726	-	300	363	-
0 10								500	50	-	(800)	60	-	100	10	-
110 63 ^v									1911	-		6480	-		4569	-
0 14								200	28	-	(600)	168	-	1000	140	-
0 07								1000	70	-	1600	112	-	600	42	-
0 21 ^v									98	-		280	-		182	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
55/36000	9 ⁶¹		Heby	A. B. Sjöholm betesmark, torvj. på sand <u>Summa</u>	22
55/36000	9 ⁶⁰		Heby	A. B. Sjöholm betesmark, torvj. på sand <u>Summa</u>	23
68/36000	9 ⁶⁶		Heby	A. B. Sjöholm betesmark, torvj. på sand <u>Summa</u>	24
79/36000	9 ⁶⁵		Heby	A. B. Sjöholm betesmark, torvj. på sand <u>Summa</u>	25
31/36000	9 ⁶⁴		Heby	A. B. Sjöholm betesmark, torvj. på sand <u>Summa</u>	26
55/36000	9 ⁵⁷		Heby	A. B. Sjöholm betesmark, torvj. på sand <u>Summa</u>	27
37/36000	9 ⁷⁴		Heby	A. B. Sjöholm betesmark, torvj. på sand <u>Summa</u>	28
70/36000	9 ⁵⁸		Heby	A. B. Sjöholm betesmark, torvj. på sand <u>Summa</u>	29

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
0 15								700	105	-	800	120	-	100	15	-
0 15									105	-		120	-		15	-
0 16								400	64	-	(800) 600	96	-	200	32	-
0 16									64	-		96	-		32	-
0 05								400	20	-	(800) 600	30	-	200	10	-
0 05									20	-		30	-		10	-
0 18								400	72	-	(800) 600	108	-	200	36	-
0 18									72	-		108	-		36	-
0 05								400	20	-	(800) 600	30	-	200	10	-
0 05									20	-		30	-		10	-
0 16								350	56	-	(800) 600	96	-	250	40	-
0 16									56	-		96	-		40	-
0 06								300	18	-	(800) 600	36	-	300	18	-
0 06									18	-		36	-		18	-
0 20								300	60	-	(800) 600	120	-	300	60	-
0 20									60	-		120	-		60	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
59/36000 9 ⁴⁹			Hehag	A. B. Jöndholm betesmark, torvj. på sand <u>Summa</u>	30
60/36000 9 ⁴⁸			Hehag	A. B. Jöndholm betesmark, torvj. på sand <u>Summa</u>	31
59/36000 9 ⁴³			Hehag	A. B. Jöndholm betesmark, torvj. på sand <u>Summa</u>	32
59/36000 9 ⁴²			Hehag	A. B. Jöndholm betesmark, torvj. på sand " " <u>Summa</u>	33 34
59/36000 9 ⁴⁷			Hehag	A. B. Jöndholm betesmark, torvj. på sand <u>Summa</u>	35
59/36000 9 ⁵⁰			Hehag	A. B. Jöndholm betesmark, torvj. på sand <u>Summa</u>	36
59/36000 9 ⁵⁴			Hehag	A. B. Jöndholm betesmark, torvj. på sand <u>Summa</u>	37
59/36000 9 ⁵⁶			Hehag	A. B. Jöndholm betesmark, torvj. på sand <u>Summa</u>	38

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har.	pr ägofigur		pr har.	pr ägofigur		pr har.	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 17								300	51	—	(800) 600	102	—	300	51	—
0 17									51	—		102	—		51	—
0 17								300	51	—	(800) 600	102	—	300	51	—
0 17									51	—		102	—		51	—
0 02								300	6	—	(800) 600	12	—	300	6	—
0 02									6	—		12	—		6	—
0 13								300	39	—	(800) 600	78	—	300	39	—
0 05								600	30	—	800	40	—	300	10	—
0 18									69	—		118	—		49	—
0 17								300	51	—	(800) 600	102	—	300	51	—
0 17									51	—		102	—		51	—
0 17								300	51	—	(800) 600	102	—	300	51	—
0 17									51	—		102	—		51	—
0 17								300	51	—	(800) 600	102	—	300	51	—
0 17									51	—		102	—		51	—
0 17								300	51	—	(800) 600	102	—	300	51	—
0 17									51	—		102	—		51	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
57/36000	9 ⁵⁵		Hebag	A. B. Spöthman betesmark, torvj. på sand " " " <u>Summa</u>	39 40
57/36000	9 ⁵¹		Hebag	A. B. Spöthman betesmark, torvj. på sand <u>Summa</u>	41
57/36000	9 ⁴⁶		Hebag	A. B. Spöthman betesmark, torvj. på sand <u>Summa</u>	42
57/36000	9 ⁴¹		Hebag	Johan Nilsson betesmark, torvj. på sand " " " <u>Summa</u>	43 44
57/36000	9 ⁴⁰		Hebag	Johan Nilsson betesmark, torvj. på sand " " " <u>Summa</u>	45 46
57/36000	9 ⁴⁵		Hebag	A. B. Spöthman betesmark, torvj. på sand " " " <u>Summa</u>	47 48
58/36000	9 ⁵²		Hebag	A. B. Spöthman betesmark, torvj. på sand <u>Summa</u>	49
58/36000	9 ⁴⁴		Hebag	A. B. Spöthman betesmark, torvj. på sand <u>Summa</u>	50a
57/36000	9 ⁵³		Hebag	A. B. Spöthman betesmark, torvj. på sand <u>Summa</u>	50b

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har.	pr ägofigur		pr har.	pr ägofigur		pr har.	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
0 13								300	39	-	(800) 600	78	-	300	39	-
0 04								600	24	-	800	32	-	200	8	-
0 17									63	-		110	-		47	-
0 17								300	51	-	(800) 600	102	-	300	51	-
0 17									51	-		102	-		51	-
0 17								300	51	-	(800) 600	102	-	300	51	-
0 17									51	-		102	-		51	-
0 13								300	36	-	(800) 600	72	-	300	36	-
0 05								600	30	-	800	40	-	200	10	-
0 17									66	-		112	-		46	-
0 10								600	60	-	800	80	-	200	20	-
0 04								300	12	-	(800) 600	24	-	300	12	-
0 14									72	-		104	-		32	-
0 09								600	54	-	800	72	-	200	18	-
0 06								700	42	-	"	48	-	100	6	-
0 15									96	-		120	-		24	-
0 16								600	96	-	800	128	-	200	32	-
0 16									96	-		128	-		32	-
0 08								300	24	-	(800) 600	48	-	300	24	-
0 08									24	-		48	-		24	-
0 10								300	30	-	(800) 600	60	-	300	30	-
0 10									30	-		60	-		30	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
57/36000	9 ⁵⁴		Hehag	N. B. Hjörtnar	500
				<u>Summa</u>	
1/12	13 ³		Hehag	Sofia Nilsson	51,
				befesmark, forij. på sand	52
				" — " —	53
				" — " —	54
				" — " —	55
				" — " —	56
				" — " —	57
				" — " —	58
				" — " —	59
				" — " —	60
				" — " —	61
				" — " —	62
				" — " —	63
				" — " —	64
				" — " —	65
				" — " —	66
				" — " —	67
				" — " —	68
				" — " —	69
				" — " —	70
				" — " —	71
				" — " —	72
				" — " —	73
				" — " —	74
				" — " —	75
				Orenfries	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 20								600	120	-	800	160	-	200	40	-
0 20									120	-		160	-		40	-
0 16								700	112	-	800	128	-	100	16	-
0 30								500	150	-	"	240	-	200	90	-
1 51								200	453	-	"	1208	-	500	758	-
1 14								500	570	-	"	912	-	300	312	-
0 21								500	155	-	"	248	-	300	93	-
0 06								300	18	-	"	48	-	500	30	-
0 25								300	75	-	"	200	-	500	135	-
0 22								500	110	-	"	176	-	300	66	-
0 90								300	270	-	"	720	-	500	450	-
0 18								200	54	-	"	144	-	500	90	-
0 03								500	15	-	"	24	-	300	9	-
0 18								500	90	-	"	144	-	300	54	-
0 65								300	195	-	"	520	-	500	325	-
0 12								300	36	-	"	96	-	500	60	-
0 26								300	78	-	"	208	-	500	130	-
0 11								300	33	-	"	88	-	500	55	-
0 18								300	54	-	"	144	-	500	90	-
0 14								300	42	-	"	112	-	500	70	-
0 11								300	33	-	"	88	-	500	55	-
0 16								300	48	-	"	128	-	500	80	-
0 25								300	105	-	"	280	-	500	175	-
0 28								300	84	-	"	224	-	500	140	-
0 38								300	114	-	"	304	-	500	190	-
0 33								300	99	-	"	264	-	500	165	-
0 19								300	57	-	"	152	-	500	95	-
8 50									3050			6800	-		3750	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Örefrät</i> beforsmark, torvj. på sand 76 " " " 77 " " " 78 <i>Ämmen</i>	
125/256	12 ³		<i>Heby</i>	<i>Sofia Nilsson</i> beforsmark, torvj. på sand 79 " " " 80 " " " 81 " " " 82 " " " 83 " " " 84 " " " 85 " " " 86 åker, mylla på sand 87 " " " 88 " " " 89 beforsmark, torvj. på sand 90 " " " 91 " " " 92 " " " 93 " " " 94 " " " 95 " " " 96 " " " 97 " " " 98 " " " 99 " " " 100 " " " 101 <i>Örefrät</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
850									3050	-		6800	-		3750	-
020								300	70	-	800	240	-	500	150	-
008								300	24	-	"	64	-	500	40	-
008								300	24	-	"	64	-	500	40	-
896									3188	-		7168	-		3780	-
067								700	469	-	800	536	-	100	67	-
067								500	335	-	"	536	-	300	201	-
129								300	287	-	"	1032	-	500	645	-
006								500	30	-	"	48	-	300	18	-
080								300	240	-	"	640	-	500	400	-
031								500	105	-	"	168	-	300	63	-
020								700	140	-	"	160	-	100	20	-
042								300	126	-	"	336	-	500	210	-
022								1000	220	-	1600	352	-	600	132	-
039								1400	546	-	"	624	-	300	78	-
004								600	24	-	"	64	-	1000	40	-
027								300	81	-	800	216	-	500	135	-
007								300	21	-	"	56	-	500	25	-
010								300	30	-	"	80	-	500	50	-
019								300	57	-	"	152	-	500	95	-
016								300	48	-	"	128	-	500	80	-
003								500	15	-	"	24	-	300	9	-
008								300	24	-	"	64	-	500	40	-
025								300	45	-	"	200	-	500	125	-
026								300	78	-	"	208	-	500	130	-
003								300	9	-	"	24	-	500	15	-
003								500	15	-	"	24	-	300	9	-
008								700	56	-	"	64	-	100	8	-
652									3131	-		5736	-		2605	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfält</i> <i>befesmark, torvj. på sand</i>	102
				" — " —	103
				" — " —	104
				" — " —	105
				" — " —	106
				" — " —	107
				" — " —	108
				" — " —	109
				" — " —	110
				" — " —	111
				" — " —	112
				" — " —	113
				" — " —	114
				" — " —	115
				" — " —	116
				" — " —	117
				<i>Summa</i>	
<i>11/64</i>	<i>14³</i>		<i>Stehag</i>	<i>Sofia Nilsson</i> <i>befesmark, torvj. på sand</i>	118
				" — " —	119
				" — " —	120
				" — " —	121
				" — " —	122
				" — " —	123
				<i>äker, mylla på sand</i>	124
				" — " —	125
				" — " —	126
				<i>befesmark, torvj. på sand</i>	127
				" — " —	128
				<i>Summa</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
6 52									3131	-		5736	-		2605	-
0 04								500	20	-	800	32	-	300	12	-
0 03								300	9	-	"	24	-	500	15	-
0 33								300	69	-	"	184	-	500	115	-
0 31								300	63	-	"	168	-	500	105	-
0 02								200	6	-	"	16	-	500	10	-
0 17								500	35	-	"	56	-	300	21	-
0 04								300	12	-	"	32	-	500	20	-
0 18								300	54	-	"	144	-	500	90	-
0 08								300	24	-	"	64	-	500	40	-
0 10								300	30	-	"	80	-	500	50	-
0 03								500	10	-	"	16	-	300	6	-
0 07								700	49	-	"	56	-	100	7	-
0 08								500	40	-	"	64	-	300	24	-
0 06								300	18	-	"	48	-	500	30	-
0 03								300	9	-	"	24	-	500	15	-
0 05								300	15	-	"	40	-	500	25	-
7 23	✓								2594	-		6784	-		3190	-
0 02								300	6	-	800	16	-	500	10	-
0 29								300	87	-	"	232	-	500	145	-
0 04								500	20	-	"	32	-	300	12	-
0 03								700	21	-	"	24	-	100	3	-
0 07								700	49	-	"	56	-	100	7	-
0 05								500	25	-	"	40	-	300	15	-
0 18								1400	252	-	1600	288	-	700	26	-
0 16								1000	160	-	"	256	-	600	96	-
0 10								600	60	-	"	160	-	1000	100	-
0 19								300	57	-	800	152	-	500	95	-
0 33								300	99	-	"	264	-	500	165	-
1 46	✓								836	-		1520	-		684	-

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammendrag.</u>		
			<u>Stehags socken</u>		
3/36	9 ⁰		Stehag	Sofia Nilsson	1-19
ans.	9 ⁵⁷		"	Hjalmer Lundgren	20-31
55/36000	9 ⁴		"	N. B. Späholm	32
55/36100	9 ⁶⁰		"	— " —	33
68/36100	9 ⁶⁶		"	— " —	34
70/36100	9 ⁶⁵		"	— " —	35
21/36100	9 ⁶⁴		"	— " —	36
55/36100	9 ⁵⁹		"	— " —	37
59/36000	9 ⁷⁴		"	— " —	38
70/36000	9 ⁸⁴		"	— " —	39
59/36100	9 ⁴⁹		"	— " —	40
60/36000	9 ⁴⁸		"	— " —	41
59/36000	9 ⁴³		"	— " —	42
59/36100	9 ⁴²		"	— " —	43-44
59/36100	9 ⁴⁷		"	— " —	45
59/36000	9 ⁵⁰		"	— " —	46
57/36000	9 ⁵⁷		"	— " —	47
57/36100	9 ⁵⁶		"	— " —	48
57/36000	9 ⁵⁸		"	— " —	49-50
57/36000	9 ⁵¹		"	— " —	51
57/36100	9 ⁴⁶		"	— " —	52
57/36100	9 ⁴⁴		"	— " —	53-54
59/36000	9 ⁴⁰		"	Johan Nilsson	55-56
57/36000	9 ⁴⁵		"	Ans.	57-58
56/36000	9 ⁵²		"	N. B. Späholm	59-60
30/36000	9 ⁴⁴		"	— " —	61
37/36000	9 ⁵³		"	— " —	62-63
67/36000	9 ⁵⁴		"	— " —	64

Överfries

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
10 63 ✓								1911 -			6480 -			4569 -		
0 21 ✓								98 -			280 -			182 -		
0 15 ✓								105 -			120 -			15 -		
0 16 ✓								64 -			96 -			32 -		
0 05 ✓								20 -			30 -			10 -		
0 18 ✓								42 -			108 -			36 -		
0 05 ✓								20 -			30 -			10 -		
0 16 ✓								56 -			96 -			40 -		
0 06 ✓								18 -			26 -			18 -		
0 20 ✓								60 -			120 -			60 -		
0 17 ✓								51 -			102 -			51 -		
0 17 ✓								51 -			102 -			51 -		
0 02 ✓								6 -			12 -			6 -		
0 18 ✓								69 -			118 -			49 -		
0 17 ✓								51 -			102 -			51 -		
0 17 ✓								51 -			102 -			51 -		
0 17 ✓								51 -			102 -			51 -		
0 17 ✓								51 -			102 -			51 -		
0 17 ✓								63 -			110 -			47 -		
0 17 ✓								51 -			102 -			51 -		
0 17 ✓								51 -			102 -			51 -		
0 17 ✓								66 -			112 -			46 -		
0 14 ✓								42 -			104 -			32 -		
0 15 ✓								96 -			120 -			34 -		
0 16 ✓								96 -			128 -			22 -		
0 08 ✓								24 -			48 -			24 -		
0 10 ✓								30 -			60 -			30 -		
0 20 ✓								120 -			160 -			40 -		
14 58 ✓								3474 -			9184 -			5710 -		

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
1/12	13 ³		Stehag	Överförl Sofia Nilsson	51-75
125/256	12 ³		"	Dons	79-117
11/64	14 ³		"	Dons.	118-128
				<u>Summa</u>	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	a-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Dikessträckan A - B.</u>								
0-1+50	150	Schaktning av sand m ³	160	1,50	240	-				
1+50- 2+80	130	Schaktning av torvjord m ³	115	1,20	138	-				
		" " sand m ³	85	1,50	127	50	505	50		
		<u>Tills. 280 meter.</u>								
		<u>Borttagning av träd med rötter</u>			50	-	50	-		
		<u>Ersättning för markåtgång genom dikets</u>								
		utvidgning enl. särskild längd Bil. Ba			24	48				
		<u>Ersättning för intrång genom jordupplag</u>								
		enl. särskild längd Bil. Bb			108	-	132	48		
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>								
		m. m. tillägges o:a 20 %					112	02	800	-
		<u>Dikessträckan B - C.</u>								
2+80- 4+18	138	Schaktning av torvjord m ³	200	1,20	240	-				
		" " sand m ³	60	1,50	90	-	330	-		
		<u>Tills. 138 meter.</u>								
		<u>Ersättning för markåtgång genom dikets</u>								
		utvidgning enl. särskild längd Bil. Ba			20	70				
		<u>Ersättning för intrång genom jordupplag</u>								
		enl. särskild längd Bil. Bb			78	-	98	70		
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>								
		m. m. tillägges o:a 20 %					71	30	500	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Dikessträckan C - D - E.</u>								
4+18- 4+26	8	<u>Renning</u> av bef. trumma för allm. vägen Sjöhol- men - Stehag			25	-				
4+26- 6+45	219	<u>Schaktning</u> av torvjord m ³	335	1,20	402	-				
		" " sand m ³	90	1,50	135	-				
6+45- 7+50	105	<u>Schaktning</u> av torvjord m ³	165	1,20	198	-				
		" " sand m ³	115	1,50	172	50				
7+50- 8+7	57	<u>Schaktning</u> av torvjord m ³	100	1,20	120	-	1052	50		
		<u>Tills. 389 meter.</u>								
		<u>Ersättning</u> för markåtgång genom dikets utvidgning enl. särskild längd Bil. Ba			54	40				
		<u>Ersättning</u> för intrång genom jordupplag enl. särskild längd Bil. Bb			241	50	295	90		
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u> m. m. tilläggas o:a 20 %					251	60	1600	-
		<u>Dikessträckan E - F - G.</u>								
8+7-8+70	63	<u>Schaktning</u> av torvjord m ³	145	1,20	174	-				
8+70-10	130	<u>Schaktning</u> av torvjord m ³	335	1,20	402	-				
10-11+44	144	<u>Schaktning</u> av torvjord m ³	355	1,20	426	-				
		" " sand m ³	85	1,50	127	50	1129	50		
		<u>Tills. 337 meter.</u>								
		Överföres					1129	50		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört					1129	50		
1		<u>Ersättning</u> för markåtgång genom dikets								
2		utvidgning enl. särskild längd Bil. Ba			64	96				
3		<u>Ersättning</u> för intrång genom jordupplag								
4		enl. särskild längd Bil. Bb			276	-	340	96		
5		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>								
6		m. m. tillägges c:a 20 %					229	54	1700	-
7										
8		<u>Dikessträckan B - Ba.</u>								
9										
10										
11										
12										
13										
14	20-22+40	240 <u>Tegelrör 10"</u> m	240	3,75	900	-				
15		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
16		rörläggning och återfyll-								
17		ning	m	240	1,75	420	-			
18		<u>Bottenförstärkning</u> av								
19		grus	m	240	0,50	120	-			
20										
21										
22										
23										
24	22+40- 24+37	197 <u>Tegelrör 10"</u> m	197	3,75	738	75				
25		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
26		rörläggning och återfyll-								
27		ning	m	197	1,50	295	50			
28		<u>Bottenförstärkning</u> av								
29		plank 2" x 4"	m	197	1:00	197	-	2671	25	
30										
31										
32										
33		<u>Tills. 437 meter.</u>								
34		<u>Ommurning</u> av rörutlopp vid 20			75	-				
35										
		Överfört			75	-	2671	25		

bädden, där så erfordras

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört					1056	-		
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>								
		m. m. tillägges c:a 20 %					244	-	1300	-
		<u>Dikessträckan E - Ea.</u>								
	50-50+75	75 Tegelrör 9"	m	75 3,25	243	75				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och återfyll-								
		ning	m	75 1:-	75	-				
		<u>Bottenförstärkning av</u>								
		plank 2" x 4"	m	75 1:-	75	-				
	50+75- 51+42	67 Tegelrör 9"		67 3,25	217	75				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och återfyll-								
		ning	m	67 1,25	83	75		695 25		
		<u>Tills. 142 meter.</u>								
		<u>Ommurning av rörutlopp vid 50</u>			75	-				
		<u>Brunn, asfalterad, med 24" inre diameter,</u>								
		kopplingar m. m. vid 51+42	st. 1	70:-	70	-	145	-		
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>								
		m. m. tillägges c:a 20 %					159 75		1000	-
							(209 75)		(1250)	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Dikessträcken F - Fa.</u>								
60-61+33	133	<u>Tegelrör 5"</u> m	133	1,60	212	80 ✓				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		<u>rörläggning och återfyll-</u>								
		<u>ning</u> m	133	1,50	199	50 ✓				
		<u>Bottenföretärkning av</u>								
		<u>plank 2" x 4"</u> m	133	1:-	133	- ✓	545	30 ✓		
		<u>Tills. 133 meter.</u>								
		<u>Ommurning av rörutlopp vid 60</u>				75 - ✓				
		<u>Brunn, asfalterad, med 24" inre diame-</u>								
		<u>ter, kopplingar m. m. vid 61+33</u> st.	1	70:-	70	- ✓	145	- ✓		
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>								
		<u>m. m. tillägges c:a 20 %</u>					159	70 ✓	850	- ✓
		<u>Dikessträcken G - Ga.</u>								
70-71+32	132	<u>Tegelrör 5"</u> m	132	1,60	211	20 ✓				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		<u>rörläggning och återfyll-</u>								
		<u>ning</u> m	132	2:-	264	- ✓	475	20 ✓		
		<u>Ommurning av rörutlopp vid 70</u>				75 - ✓				
		<u>Brunn, asfalterad, med 24" inre diame-</u>								
		<u>ter, kopplingar m. m. vid 71+32</u> st.	1	70:-	70	- ✓	145	- ✓		

Överföres

620 20 ✓

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört					620	20		
		För oförutsedda fall, arbetsledning								
		m. m. tilläggas c:a 20 %					129	80	750	-
		<u>Sammanställning.</u>								
	280	Dikessträckan A - B							800	-
	138	" B - C							500	-
	389	" C - D - E							1600	-
	337	" E - F - G							1700	-
	437	" B - Ba							3450	-
	196	" D - Da							1300	-
	142	" E - Ea							~~1000~~ ~~1250~~	-
	133	" F - Fa							850	-
	132	" G - Ga							750	-
	Tills. 2184 meter.						Summa		11950	- ~~12200~~
Fairryhill den 29 maj 1947.										
<i>Erik Alström</i>										
/Erik Alström/										
e. o. lantbruksingenjör.										

[illegible]

Jordersättningslängd

Bil. Ba

Fastighet	Ägarens namn	L ä g e pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	S u m m a Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Skattning för markförläggning genom dikets vidgräning.</u>						
<u>Vikströmmen A. B.</u>						
Veckebäck 1'	E. R. Nordahl	0-0-41				
		h. s.	7	6	- 42	
J:o 1 ³	Gustaf Carlsson	0+41-0+70				
		h. s.	12	6	- 72	
J:o 1 ²	Jens.	0+70-1				
		h. s.	17	6	1 02	
Stekaz 9 ⁸⁶	Jens.	1-1+60				
		h. s.	60	8	4 80	
J. 9 ⁶⁹	A. B. Johansson	0-0+41				
		h. s.	7	6	- 42	
" 9 ⁶³	— " —	0+41-1				
		h. s.	35	6	2 10	
" 9 ⁶²	— " —	1-1+28				
		h. s.	32	8	2 56	
" 9 ⁶¹	— " —	1+28-1+62				
		h. s.	37	8	2 96	
" 9 ⁶⁰	— " —	1+62-1+92				
		h. s.	27	6	1 62	
" 9 ⁵⁹	— " —	1+92-2+20				
		h. s.	31	6	1 86	
" 9 ⁷⁴	— " —	2+20+2+35				
		h. s.	3	6	- 18	
" 9 ⁵⁸	— " —	2+35-2+74				
		h. s.	20	6	1 20	
" 9 ⁵⁷	— " —	2+74-2+80				
		h. s.	5	6	- 30	
		Överflytt			20 16	

Fastighet	Ägarens namn	L ä g e pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor		Summa Kronor
1	2	3	4	5	6		7
Heby 9 ³	Sofia Nilsson	Örnfält 1+60-2+80 h. s.	72	6	20 16	432	24 48
<u>Viksträcken B.-C.</u>							
Heby 9 ³	Sofia Nilsson	2+80-3+72 h. s.	73	6	4 38		
" 9 ⁵⁷	A. B. Jönsson	2+80-3+8 v. s.	18	6	108		
" 9 ⁵⁶	— " —	3+8-3+40 v. s.	25	6	150		
" 9 ⁵⁵	— " —	3+40-3+75 v. s.	33	6	198		
" 9 ⁵⁴	— " —	3+75-4+18 v. s.	47	8	376		
" 9 ⁸⁷	Hjalmar Lundgren	3+72-4+18 h. s.	80	16	8 -		20 70
<u>Viksträcken C-D-E.</u>							
Heby 12 ⁵	Edvin Nilsson	4+26-4+77 h. s.	55	16	8 80		
" 12 ³	Sofia Nilsson	4+77-8-7 h. s.	245	8	1960		
" 13 ³	Vand.	4+26-8+7 v. s.	325	8	26 -		54 40
Örnfält							99 88

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				9958
	<u>Vikensträcka S-P-G.</u>					
Stug 13 ³	Sofia Alström	8+7-11+44				
		L.S	406	8	32 48	
. 13 ³	Yens	8+7-11+44				
		V.S	406	8	32 48	64 96
					<u>Summa</u>	<u>164 54</u>
Sigtuna den 29 maj 1947						
Erik Alström						
L. O. Landbrukingenjör.						
B. Rungman Herman Persson						

[illegible]

Jordersättningslängd

Bil. *84*

Fastighet	Ägarens namn	L ä g e pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Skattning för inkrång genom jordupplag.</u>						
<u>Vikeshäcken A-B.</u>						
Matbets 1'	E. R. Nordahl	0 - 0+41	5	30	150	
" 13	Eustaf Carlson	0+41 - 0+70	8	"	240	
" 13	Jens.	0+70 - 1	13	"	390	
Heby 969	A. B. Jöhölm	0 - 0+41	5	"	150	
" 963	— " —	0+41 - 1	20	"	6 —	
" 962	— " —	1 - 1+28	36	"	1080	
" 961	— " —	1+28 - 1+62	33	"	990	
" 960	— " —	1+62 - 1+92	27	"	810	
" 959	— " —	1+92 - 2+24	33	"	990	
" 958	— " —	2+24 - 2+74	21	"	630	
" 957	— " —	2+74 - 2+80	6	"	180	
" 986	Eustaf Carlson	1 - 1+60	68	"	2040	
" 93	Sofia Nilsson	1+60 - 2+80	85	"	2550	108 —
<u>Vikeshäcken B-C.</u>						
Heby 93	Sofia Nilsson	2+80 - 2+72	80	30	24 —	
" 987	Hjalmar Lundgren	2+72 - 4+18	50	"	15 —	
" 957	A. B. Jöhölm	2+80 - 3+8	21	"	620	
" 956	— " —	3+8 - 3+40	28	"	840	
" 955	— " —	3+40 - 3+75	33	"	990	
" 954	— " —	3+75 - 4+18	48	"	1440	78 —
<u>Vikeshäcken C-D-E.</u>						
Heby 125	Edvin Nilsson	4+36 - 4+77	65	30	1950	
" 123	Sofia Nilsson	4+77 - 8+7	235	30	10050	
" 133	Jens. Orygnes	4+36 - 8+7	405	"	12150	24150
						42750

Fastighet	Ägarens namn	L ä g e pål. nr	Antal m ³	Pris pr m ³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Överfart</u> <u>Iskesträcken 8 - P. 4.</u>					497 50
Stug 12 ³	Sofia Nilsson	8+7-11+44	460	30	138 -	
13 ³	Sent.	8+7-11+44	460	"	138 -	276 -
		Summa kronor				703 50
Färdig till den 29 maj 1947. Einh. Abström s. o. Landbruksingenjör. S. Rung Herman Persson						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikesströcken Q - D - E.</u>								
4+18		-	0,50	-	1:1,5	53,82		Befintlig trumma mellan 4+18
+26	8	-	"	—	"	53,82		och 4+26 skall rensas.
+50	24	1,70	"	5,60	"	53,83		Öppet dike mellan 4+26 och
5	50	1,25	"	4,25	"			8+7.
+50	50	1,20	"	4,10	"			Fixp; lodrät järndubb i
6	50	1,40	"	4,70	"	0,3:1000		
+50	50	1,35	"	4,55	"			jordfast sten belägen c:a
7	50	1,70	"	5,60	"			
+50	50	1,15	"	3,95	"	53,92		160 m vänster sektion 6+50;
8	50	1,25	"	4,25	"	53,94		belägen på höjden +55,66 m
+7	<u>7</u>	-	"					
<u>Fills. 389 meter.</u>								
<u>Dikesströcken E - F - G.</u>								
8+7	-	-	0,50	-	1:1,5	0,3:1000		Öppet dike mellan 8+7 och
+50	43	1,25	"	4,25	"	53,95		11+44.
9	50	1,30	"	4,40	"			
+50	50	1,30	"	4,40	"	0,3:1000		
10	50	1,30	"	4,40	"	54,00		
+50	<u>50</u>	1,40	"	4,70	"	3:1000		
	243							Överföres

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikessträckan D - Da.</u>								
40		1,09				54,10		10" tegelrör, ev. asfalterade
+50	50	1,11				0,5:1000		de cementsrör mellan 40 och 41
41	50	1,03				54,15		7" tegelrör, ev. asfalterade
+50	50	1,01				4:1000		cementsrör mellan 41 och
+96	46	1,17				54,53		41+96.
<u>Tills. 196 meter.</u>								
<u>Dikessträckan E - Ea.</u>								
50	-	1,19				54,10		9" tegelrör, ev. asfalterade
+50	50	1,07						cementsrör mellan 50 och
51	50	1,36				0,5:1000		51+42.
+42	42	1,44				54,17		
<u>Tills. 142 meter.</u>								
<u>Dikessträckan F - Fa.</u>								
60	-	1,08				54,10		5" tegelrör mellan 60 och
+50	50	0,84						61+33.
61	50	0,96				0,5:1000		
+33	33	0,99				54,17		
<u>Tills. 133 meter.</u>								

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								korna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
4/								Ommurningen vid avvägningpunkterna 20, 40, 50, 60 och 70 skall utföras av betong med 300 kg E-cement per m ³ samt grundläggas på utfyllning av skärv.
5/								All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
6/								Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
7/								Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
8/								Samtliga rörledningar skola läggas på fast botten eller på rustbädd av 2" x 4" plank.
9/								Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
10/								Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.
11/								Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

- 12/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.
- 13/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 14/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 15/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 16/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 17/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utlopperörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 18/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 19/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.
- 20/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.
- 21/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 22/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan

denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan nedersta brunnaringen färdigställets eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

- 23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 24/ Träd och buskar utmed de nya dikesträckorna skola roghuggas och borttagas.
- 25/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skade ej uppkommer.
- 26/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikesträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Fairyhill den 29 maj 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

coll. 42.

Utlåtande, avgivet vid syne-

förrättning angående torrläggning av

marker till Fairyhill m. fl. hemman

i Stehags socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 20 februari 1946 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Fairyhill m. fl. hemman i Stehags socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättingens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Stehag nr:ris 9, 12, 13 och 14 i Stehags socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör Rönneåns nederbördsområde nr 96 ligger c:a 1 km SV om Sjöholmens järnvägsstation vid järnvägen Malmö - Hässleholm. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till flera öppna floddiken, som avleda vattnet till Ringsjön. Floddikena ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av

desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G, B-Ba, D-Da, E-Ea, F-Fa och G-Ga) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Vissa av de i företaget ingående markerna ligga dock så lågt i förhållande till Ringsjöns vattenyta, att de ej kunna bli fullständigt torrlagda utan att Ringsjön ^{sänkes} eller markerna invallas. Ingendera av dessa båda möjligheter önskar sökanden undersökt utan denne förklarar sig nöjd med att få markerna torrlagda, så mycket som vattenståndet i Ringsjön tillåter. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikesträckor utföras.

För samtliga dikesträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektioneritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den omgivning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De öppna dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av dubbla röda och de täkta dikesträckorna av enkla, röda linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställt dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med

ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas bättnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikhningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya ^{på dessa ställen} dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikhningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare och arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar. Särskilda ersättningslängder ha upprättats för markåtgången

57
genom dikets vidgning Bil. Ba och för intrång genom jordupplag Bil.

Bb.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 12200:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskomst har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillanden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängdan Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för

de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen.

För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 2 olika avdelningar, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 50c, med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5710:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C och B-Ba upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4750:- (800+500+3450) kr.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 51-128 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7854:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C, C-D-E-F-G, D-Da, E-Ea, F-Fa och G-Ga upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8750:- (800+500+1600+1700+1300+1250+850+750) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnaderna för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	5710:-	A-B-C och B-Ba	4750:-	0,831874
2	7854:-	C-D-E-F-G, D-Da, E-Ea, F-Fa och G-Ga.	7450:-	0,948561

Fördelas kostnaderna för dikningssamfälligheternas torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande

89.
till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
13564:-	12200:-	0,899440

Utföres viss avdelning tillsammans och med viss hjälp av annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	5710:-	4350:-	0,761821
2	7854:-	7850:-	0,999491

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 1, med ett båtnadsvärde av 5710:- kronor, påföres kostnaderna för sin torrläggning eller 4350:- kronor. Vid fördelning av kostnaderna inom denna avdelning visar det sig, att fastigheterna norr om avloppet A-B-C skulle få betala mer för att få detta avlopp upptaget än fastigheterna söder därom. Synemännen finna därför skäligt jämka beloppet för de norra fastigheterna till hälften av avloppet A-B-C kostnad eller 650:- kronor. Båtnaden för dessa fastigheter uppgår till 959:- kronor och relativa kostnaden uppgår alltså till 0,677789. Övriga fastigheter inom avdelning 1 med en båtnad av 4751:- kronor påföres övriga kostnader för avdelning 1 eller 3700:- kronor, varför relativa kostnaden uppgår till 0,778783.

Avdelning 2, med ett båtnadsvärde av 7854:- kronor, påföres

kostnaderna för sin torrläggning eller 7850:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnadstal belöper alltså till 0,999491.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 15 av längden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för diktningensföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25 - 26 och 28 - 30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningensföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

6/

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligen tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utföras på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankarten närmare angivna sträckningar.

- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet,
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C) angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruks-

6/b.
ingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkunt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger sysslomannen eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilldelas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m. m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en syssloman.

Sysslomannen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sak-

kunnig person.

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick

samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas

i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifika-

tioner försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår

och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande

vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då då eljest kan finnas nödigt kalla

delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7

kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för del-

ägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för

företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid

beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61 - 65 §§

vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola

förvaras av sysslomannen för dikningsföretaget och hos honom hållas

tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter

och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget Fairyhill av år

1947. Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vat-

63.
tenmål, skola handläggas inför Rönnebergs, Onsjö och Harjagers hä-
radsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vat-
tenlagen utgå med 20,35 kronor. Avgiften skall av sökanden för-
skottsvis inbetalas till länsstyrelsen^{så/} snart denna syneförrättning
vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgif-
ten fördelas med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å
vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna sy-
neförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande,
äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol
ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt
upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid be-
svären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klagan-
den vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols
prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning,
som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär an-
föres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Fairyhill den 29 maj 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Herman Larsson

S. Ryman

coll. kl.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Hehags socken.</u>				
3/26	9 ³		Hehag, Sofia Nilsson	ärb.	1-19	1911	6480
274	987		" Hjertman Lundgren		20-21	98	280
55/26000	961		" A. B. Sjöström		22	105	120
55/26000	960		" — " —		23	64	96
68/26000	966		" — " —		24	20	30
70/26000	965		" — " —		25	72	108
31/26000	964		" — " —		26	20	30
57/26000	959		" — " —		27	56	96
37/26000	974		" — " —		28	18	36
70/26000	953		" — " —		29	60	120
57/26000	949		" — " —		30	51	102
60/26000	948		" — " —		31	51	102
57/26000	943		" — " —		32	6	12
57/26000	942		" — " —		33-34	69	118
52/26000	947		" — " —		35	51	102
57/26000	950		" — " —		36	51	102
57/26000	957		" — " —		37	51	102
57/26000	956		" — " —		38	51	102
57/26000	955		" — " —		39-40	63	110
57/26000	951		" — " —		41	51	102
57/26000	946		" — " —		42	51	102
57/26000	941		" Johan Nilsson		43-44	66	112
58/26000	940		" Jms.		45-46	72	104
57/26000	945		" A. B. Sjöström		47-48	96	120
52/26000	952		" — " —		49	96	128
30/26000	944		" — " —		50 a	24	48
57/26000	953		" — " —		50 b	30	60
57/26000	954		" — " —		50 c	120	160
1/12	133		" Sofia Nilsson	ärb.	51-78	3188	7168
			Överförs.			6662	16352

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Avdeln. 1. Norra fastigh. 0.677789	Avdeln. 1 Södra fastigh. 0.778783	Avdeln. 2 Rel. kostn. 0.999491			Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14569	—	355826	✓			355826	29,166	l	
✓ 182	—	141,74	✓			141,74	1,162		ej l. ✓
15	10,17					10,17	0,084		
32	21,69					21,69	0,178		
10	6,78					6,78	0,056		
26	24,40					24,40	0,200		
10	6,78					6,78	0,056		
40	27,11					27,11	0,222		
18	12,20					12,20	0,100		
60	40,67					40,67	0,334		
51	34,57					34,57	0,283		
51	34,57					34,57	0,283		
6	4,06					4,06	0,033		
49	33,21					33,21	0,272		
51	34,57					34,57	0,283		
51	34,57					34,57	0,283		
51	34,57					34,57	0,283		
51	34,57					34,57	0,283		
47	31,85					31,85	0,261		
51	34,57					34,57	0,283		
51	34,57					34,57	0,283		
46	31,18					31,18	0,256		ej l. ✓
✓ 32	21,69					21,69	0,178		ej l. ✓
24	16,26					16,26	0,133		
32	21,69					21,69	0,178		
24	16,26					16,26	0,133		
20	20,33					20,33	0,167		
40	27,11					27,11	0,222		
3980	—		3977,97			3977,97	32,602	l	
9690	650- ✓	3700- ✓	3977,97			8327,97	68,242		

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
						6662	16252
135/356	12 ³		Örnstorp Hedeg, Sofia Nilsson	ark	79-117	3594	6784
11/64	14 ³		" Ans.	ark	118-128	826	1520
					Summa	11092	24656

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Avdeln. 1 Norra fastigh. 0.677789	Avdeln. 1 Södra fastigh. 0.778783	Avdeln. 2 Rel. kostn. 0.999491			Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9690	650.-	3700.-	3777,97			8347,97	68,262		
3190			3188,38			3188,38	26,134	l	
684			683,65			683,65	5,604	l	
13564	650.-	3700.-	7850.-			12200.-	100,000		
Landhills den 29 maj 1947. Erik Alström c.o. Landbruksingenjör. Herman Persson B. Rönner									

61
26
87

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med den likslida	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Ser. F XII komb

DIARIE N: 30228
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 DEC. 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Arkiv

M 4*0848

328/ komb.
48

Dikningsföretaget Fairyhill av år
1947 i Stehags socken av Malmöhus
län.

Understödet art: bidrag och lån.

Förslagsställare: e.o. lantbruks-
ingenjör Erik Alström.

Betygas i tjänsten

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor:
	32	83			32	83	13564	-	0	13273	15	400	1/3	4420
										13523	15	410		4500

Av bidraget belöper omkring ⁴²⁴⁰~~4320~~ kr. på företagets utförande och omkring 180 kr. på en första rensning.
Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	• Låntagarnas andel i					Lånevot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre		procent	kronor		öre
Avdeln. 1	5528	-	34,059	4333	38	2/3	2880
" 2	7854	-	64,345	4605	85	2/3	3070
Summa	13382	-	98,404	8186	71	2/3	5450
				8701	47		5490
				12120	04		8330
				13307	32		8560
~~a) Lånet begränsas till 70 % av jordförbättringen.~~							

a) Lånet begränsas till 70 % av jordförbättringen.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

C:a 93,5 % av deltagningsskyldigheten i företaget berör en ägare, vilkens fastighet har en storlek av 102 har.

Företaget har påbörjats. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företags utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med ⁴⁴²⁰~~4500~~ kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med ⁸³³⁰~~8560~~ kronor.

Vid detta betänkande fogas:

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.

- " 2, transumt av protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.
- " 3, ansökning om lån.
- " 4, fullmakt att teckna bolag.
- " 5, fastighetsförteckning.
- " 6, sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Malmö den 28 november 1947

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Gjennar Vikström

Senarant

Ändringarna med beaktat ha införts av undersekr. med.

Malmö den 9 april 1948

Erik Ekström

c.o. landshövdingen

30228
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUN 1947

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av delägarna i dikningsföretaget Fairryhill av år 1947 i Stehags socken av Malmöhus län får undertecknad, syssloman för företaget, härmed vördsamt anhålla att till detsamma måtte beviljas största möjliga bidrag och lån av statsmedel.

Fairryhill den 29 maj 1947.

Bertil Rednert.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i *dikningsföretaget Färinghill*
 av år 1947 inom *Skogs*
 socken av *Malmstads* län, förklara oss härmed vilja komma
 i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
 och giva för den skull *Landbrukare Bertil Redner*
 i uppdrag:

- att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
 dikningslånefond till företagets genomförande;
- att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
 myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
 underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
 ser och handlingar;
- att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt
- att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
 och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Färinghill den 29 maj 1947

Lofia Nilsson

Eslöv den 29 maj 1947.

AKTIEBOLAGET SJÖHOLMEN

Johan Nilsson Fritz, sekreterare

Avskrift.KUNGL. PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET
Stockholm 5

(Stämpel)

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 6 juni 1924 beviljat registrering för Aktiebolaget Sjöholmen, att styrelsen, som har sitt säte i Eslöv, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av disponenten Arvid Jönsson i Hälsingborg, fabrikören Albert Jönsson, byggmästaren Johan Nilsson och ingenjören John Christian Nilsson, alla i Eslöv, samt kamreraren Fritz Westberg i Hässleholm, med f. stadsfiskalen Bror Carlsson, häradsdomaren Per Walfrid Persson och f. lantbrukaren Olof Månsson, alla i Eslöv, till suppleanter, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Johan Nilsson och Westberg i förening, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 28 juli 1944.

Ex officio:

Nils G. Holmgren

(Stämpel)

Lösen Kr. 2:-

Stämpel Kr. 2:-

Summa Kr. 4:-

Kungl. patent- och registreringsverkets kommissionär.

Vidimeras:



Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget
Fairryhill av år 1947 i Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens
avdikningslånefond.

Stehags socken.

Stehag	9 ³	3/36	mtl.	Sofia Nilsson
"	9 ⁴²	59/36000	"	A. B. Sjöholmen
"	9 ⁴³	59/36000	"	- " -
"	9 ⁴⁴	30/36000	"	- " -
"	9 ⁴⁵	51/36000	"	- " -
"	9 ⁴⁶	59/36000	"	- " -
"	9 ⁴⁷	59/36000	"	- " -
"	9 ⁴⁸	60/36000	"	- " -
"	9 ⁴⁹	59/36000	"	- " -
"	9 ⁵⁰	59/36000	"	- " -
"	9 ⁵¹	59/36000	"	- " -
"	9 ⁵²	56/36000	"	- " -
"	9 ⁵³	37/36000	"	- " -
"	9 ⁵⁴	67/36000	"	- " -
"	9 ⁵⁵	57/36000	"	- " -
"	9 ⁵⁶	57/36000	"	- " -
"	9 ⁵⁷	57/36000	"	- " -
"	9 ⁵⁸	70/36000	"	- " -
"	9 ⁵⁹	55/36000	"	- " -
"	9 ⁶⁰	55/36000	"	- " -
"	9 ⁶¹	55/36000	"	- " -

Stehag	9 ⁶⁴	31/36000	mtl.	A.B. Sjöholm
"	9 ⁶⁵	70/36000	"	- " -
"	9 ⁶⁶	68/36000	"	- " -
"	9 ⁷⁴	35/36000	"	- " -
"	12 ³	125/256	"	Sofia Nilsson
"	13 ³	1/12	"	- " -
"	14 ³	11/64	"	- " -

Malmö i okt. 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/


e. o. lantbruksingenjör.


Styckning med blott instegen i lantbruk

Blj

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 29 maj 1947 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Fairyhill av år 1947 i Stehags socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 8 augusti 1947.

Ex officio:


(G. Österholm)



Stämpel 2 kronor

Lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö.

Protokoll, fört vid sammanträden
för syneförrättning enligt vattenlagen
för torrläggning av marker till Stehag
nr 9 m. fl. fastigheter i Stehags socken
av Malmöhus län..

År 1947 den 6 maj inställde sig undertecknad förrättnings-
man jämte skiftesgodemännen Erik Ahlgren och Herman Persson hos

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :
: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 9.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens
avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande. De
uppdrogo åt lantbr. Bertil Radnert:

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen
avsluta kontrakt om företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att
beviljas till företaget;

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag
från statens avdikningsanslag.

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :
: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 16.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades
förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Fairyhill den 29 maj 1947.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

E. Ahlgren

Herman Persson

Rätt transumerat betygar:

Erik Alström

e. o. Lantbruksingenjör

ARVODESRÄKNING

Old register 118/96

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

1. *Delningsföretaget* *Långskilt* *är in 1947*
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
 2. *Skogens socken* *är skogsbruks län*

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

S. 15394
 K. LANTBRUKSSTYRELSEN
 13 JUN 1947

Åtgärden omfattar tiden.....1947

Arbetets art		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.					
1. <i>Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.</i>					
Planen upprättad ~~utan~~ ⁱ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.					
Jordareal som beröres av förrättningen 32,82 ✓ ha.					
190 ✓ kr för 20 ✓ ha och 8 ✓ kr för varje ha däröver 13 ✓					
2,2 % av 121 200 ✓ kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad					
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.					
Summa: 562 40 ✓					
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa.....					
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)					
562 40 ✓					
2. <i>Täckdikningsplaner.</i>					
.....					
.....					
.....					
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.					
1. <i>Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.</i>					
Jordareal som beröres av förrättningen ha.					
..... kr för ha och kr för varje ha däröver.....					
..... % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad.....					
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning					
5 kr för var och en av st fastigheter					
2. <i>Annat företag.</i>					
..... dagarvoden à 60 kr					
..... dagarvoden à 40 kr					
..... dagarvoden à 20 kr					
Transport: 562 40 ✓					

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			562	90
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark. Företaget består till ^{helt} övervägande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets- kostnad kr. kr jämte % av kr. 1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) ; (Stryk det ej tillämpliga) Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket. dagervoden å kr dagervoden å kr dagervoden å kr				
Summa kronor:			562	90

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 11/6-47 ~~överlämnats till~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av
Lantbrukare Bertil Redmark, Tångvill, Åkers
(titel, namn och adress)
i egenskap av styrelsen för Företaget
Åkers den 12/6 1947
Erik Åkesson
s.o. lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till~~ kr.

Hetydande avsear synes ha minnats utanför det egent-
liga torrläggningsområdet. Det synes kunna ifrågasättas om icke
snart tillägg på denna måttmål borde ha upptagits i räkningen.

Granskad den 17/3 48 av

*Revis.
Grafz.*

228/48

241/48

M 4-0848

FÖRETAG: dikningsföretaget Fairyhill av år 1947

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 23/10 1948
godkänd den 6/11 1948

eo
Arbetsplan upprättad av/lantbruksingenjören E. Alström
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 10 maj 1948

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 4.240
» en första rensning » 180 kr. 4.420

Lån till företagets utförande kr. 7.930

KONTRAKT.

DIARIE Nr 07377
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 OKT. 1948 till

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 10 maj 1948

dikningsföretaget Fairyhill av år 1947 i Stehags socken,

MAIMÖHUS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med fyratusenfyrhundratjugo (4.420).

kronor, varav till företagets utförande fyratusentvåhundrafyrtio (4.240) kronor och till

~~en första rensning av avloppen etthundraåttio (180)~~ kronor,

och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med sjutusen nio hundratrettio (7.930)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter~~ ~~båda intressenter~~ ~~ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats och för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse blivit av Kungl. Statskontoret godkänd samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den vid statsmedlehs beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

~~Statsbidraget till rensningen indraget genom Lantbruksstyrelsens~~
K. Lantbruksstyrelsens formulär K 1 m.

7. 1947. 1000.

beslut den 20 augusti 1952.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
303347

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Statskontoret finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Fairyhill den *25 september* 19*48*

Berkit Redner

Lantbrukare

en. av Fairyhills jord i Skogsön

Att

Bertil Rodner

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Alström

Maj-Li Wilhelmson

Adress

Malmö

Adress

Malmö


Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 26 november 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



Lantbruksingenjör
Erik Alström
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 72680.

BESLUT

Bild. f. förs. utl. DEN 23 OKT. 1952

241
7/8
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 OKT. 1952
DIARIENr 71383
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ang. Dikningsföretaget Fairyhill av år 1947 i Stehags socken, Malmöhus län.

Med anledning av Styrelsens skrivelse den 30 september 1952, Dnr J 1383/52, får jag meddela följande. Företagets ordförande B. Radnert har i skrivelse till Lantbruksstyrelsen anhållit att få 180 kr till första rensning av företaget.

Han bifogar även ett intyg från entreprenör Carl Johansson att rensning före-

tagits	år 1948	för	262:50	<i>avgifning 25.9.1948; godk. av Krt. 26/11-48</i>
	" 1949	"	286:-	
	" 1950	"	286:-	
	" 1951	"	367:95	

Med första rensning avser jag upprensning av nedslammade massor och ras i diket m.m. Dessa rensningar under åren 1948 - 1951 utgöra endast vanliga årliga rensningar bestående av gräshuggning m.m., vartill bidrag enligt min uppfattning ej bör utgå.

Av ovanstående tabell framgår även att rensningskostnaderna varit lägst första året, varför det ej torde ha funnits ras eller dylikt. Någon begäran om besiktning av första rensningen har ej heller inkommit åren 1948 eller 1949.

Vidare kan nämnas att företagets bidragsansökan fått en ovanlig snabb behandling i Lantbruksstyrelsen (c:a 2 år snabbare än övriga företag), varigenom företaget besparats 2 års ränteutgifter för banklånet.

Reven. kostn. beräknad till 550 kr.

Reven. beräknad till 1/3 återbetalt; har utgått med 180 kr

Radnert har även anhållit om 100 kr av lantbruksstyrelsen utgörande arvode som syssloman. Jag har tidigare meddelat Radnert, att jag ansett det skäligt, att han av företaget erhöles 100 kr för sitt arbete med företagens utförande, varvid detta arvodeskrav skulle framföras på allmänt sammanträde och godkännas där. Tydligt har Radnert märkligt nog totalt missuppfattat detta.

Remissakten bifogas.

Malmö den 18 oktober 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/ Erik Alström/

FAIRYHILLS GÅRD

STEHAG

TEL. 104

Fairyhill den 3 Sept. 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 OKT. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 SEP. 1952
DIARIE Nr 1383
SAK Nr

Härmed intygas att
jag villallit motständer belopp
som tillkommit för rensning & dike-
arbetet Fairyhill.


år 1948 Kr 262:50
1949 Kr 286: =
1950 Kr 286: =
1951 Kr 367:95

Sjöhallen den 3 sept 1952
Carl Lönnersten
Entreprenör

Berättas:
Stig Lönnersten Inga Graustedt

Med påristan

a.a.



241/48

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ang. dikningsföretaget Fairyhill av år 1947 i Stehags socken
av Malmöhus län.

I skrivelse den 12 ^{febru} januari 1951 till lantbruksingenjör Wallér har Kungl. Lantbruksstyrelsen bl.a. begärt rapport om för ovannämnda företag utförts rensning under år 1949. Någon rensning av företaget detta år har icke skett, enär så ej ansetts behövt.

Malmö den 7 december 1951

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

*Notis given
inläggs*

328/48 *Stenk.*

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med anledning av skrivelse den 5 april 1948 angående dikningsföretaget Fairyhill av år 1947 i Stehags socken av Malmöhus län får jag härmed vördsamt meddela följande.

- ✓ 1/ Beträffande ersättning för markåtgång genom dikets vidgning får jag påpeka, att hela markarealen fram till det gamla öppna diket medräknats vid båtnadsuppskattningen, varigenom vederbörande markägare även fått betala för den mark, vilken åtgått för dikets vidgning. Av denna anledning bör ersättningen beräknas efter markens blivande värde.
- ✓ 2/ Beträffande dikessträckan E-Ea har summeringen blivit felaktigt utförd, varför kostnadsförslaget bör sänkas med 250 kr, och det av mig föreslagna statsbidraget å 4500:- kr minskas med 80:- kr till 4420:- kr. ✓
- c/ 3/ Beträffande lånet till A.B. Sjöholmens fastigheter får jag framhålla, att enligt av Styrelsen tidigare tillämpad

praxis lån har brukat beviljas till samtliga fastigheter, vilka ha gemensam ägare, såvida fastigheternas lånesumma uppgått till minst 50 kr. Jag har ansett, att denna praxis även nu bör tillämpas, men med den modifikation, att lånesumman uppgår till minst 100 kr. Lånet till A.B. Sjöholmens fastigheter kommer att uppgå till över 400 kr. Under förutsättning att lån beviljas till A.B. Sjöholmens fastigheter, kommer lånesumman, sedan lån ej beräknats till en första rensning, att uppgå till 8330:- kr. I betänkandet har med blyerts införts den nya beräkningen av statsbidrag och lån.

2 häften handlingar och 4 blad ritningar bifogas.

Malmö den 9 april 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

a. a.

04492

FÖREDRAGET

DEN 14 SEP. 1948

LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 AUG. 1948

rep. 6/9-48

Prot. 21

föredr. 17/8-48

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Den 10 maj 1948 beviljade Lantbruksstyrelsen lån och statsbidrag till dikningsföretaget Fairyhill av år 1947 i Stehags socken av Malmöhus län. Då jag förhört mig hos e. o. lantbruksingenjör Alström angående tiden, när pengarna kunna erhållas, har han meddelat mig, att han ännu ej erhållit kontraktshandlingar från Lantbruksstyrelsen. Jag får därför vördsamt anhålla om besked, när dessa kontraktshandlingar kan tillställas Alström.

Fairyhill den 25 aug. 1948.

Bertil Radnerf.

241/48

DIARIE Nr 07377-78
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 OKT. 1948

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag värdsamt översända kontraktshandlingar m.m.
till dikningsföretaget Fairryhill av år 1947 i Stehags socken av
Malmöhus län.

Följande handlingar bifogas:

- ✓ 2 kontrakt,
- ✓ 1 skuldförbindelse,
- ✓ 1 avsyningsrapport,
- ✓ 2 rekvisitioner *om*
- ✓ 3 *beskrivningar*

Malmö den 6 oktober 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/

e.o. lantbruksingenjör.

Landstr. bef.
Bened. Radner,
Fairchild,

Steph.
Car. Fairchild
Fairchild Hill
Should. Fairchild
Angehr. w.
Reko.
Aut. and w.

Reko.
Willebrandt wagen
Kamm. w. wagen
Kamm. wagen

24/48

DIARIE Nr 07378
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 OKT. 1948

Rapport

Över verkställd kontroll av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Fairyhill av år 1947 i Stehags socken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1948.

Bidrag från statens avdikningsanslag 4420 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 7930 "

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget /bifogas/.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbr. Bertil Radnert, Fairyhill,
Stehag.

Kontrollen verkställdes av undertecknad den 25 september 1948.

Företaget befunns därvid i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Verkliga kostnaden för företagets utförande har inklusive förrätningskostnaderna uppgått till ungefär den beräknade kostnaden 13523,15 kronor.

Malmö den 6 oktober 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/

e.o. lantbruksingenjör.

G. H. 26 48
11

Avskrift.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för ovdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Förstagets namn: Dikningsföretaget Fairhill av år 1947 i Stehags socken, Västmanlands län.

Lån 7.930 kronor från statens ovdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 10 maj 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående de detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Rental	Register- nummer	Ä g e r e
<u>Stehags socken</u>			
Stehag	3/36	9 ³	Sofie Nilsson
"	125/256	12 ³	Densamma
"	1/12	13 ³	Densamma
"	11/64	14 ³	Densamma

Stockholm den 26 november 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund



Malmö den 2 december 1947

ME

Lantbrukare Bertil Radnert,
Fairryhill,
STEHAG.

Härmed få vi meddela, att till Dikningsföretaget
Fairryhill av år 1947 i Stehags socken hos Kungl. Lantbruks-
styrelsen tillstyrkts
bidrag från statens avdikningsanslag med kr 4.500:-
lån från statens avdikningslånefond med kr 8.560:-

Malmö som ovan.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

Björn Larsson

Björn Larsson

J 1383/52

SL/BE

Lantbruksingenjören E. Alström,
Lundavägen 66 III,
Malmö.

Ang. DIKNINGSFÖRETAGET FAIRYHILL AV ÅR 1947 i Stehags
socken, Malmöhus län.

Den 10 maj 1948 beviljade Lantbruksstyrelsen bland annat
statsbidrag med 4.240 kr till företagets utförande och 180
kr till en första rensning av de i företaget ingående av-
loppen. I med Lantbruksstyrelsen tecknat kontrakt förbundo
sig bidragstagarna bland annat att utföra rensningen under
året närmast efter avsyningen före september månads utgång.
På grundval av rapport från Eder den 6 oktober 1948 över
den 25 september samma år verkställd avsyning godkände Sty-
relsen företagets utförande den 26 november 1948 och utbeta-
lade motsvarande statsunderstöd.

I skrivelse till Lantbruksstyrelsen den 7 december 1951 med-
delade Ni att någon rensning av företaget ej skett under år
1949, enär så ej ansetts behövt. Något senare meddelande
i ärendet har icke inkommit till Lantbruksstyrelsen. Enär
föreskriven rensning icke rapporterats utförd inom den kon-
trakterade tiden indrog Lantbruksstyrelsen den 20 augusti
1952 det till rensningen beviljade bidraget.

I skrivelse till Lantbruksstyrelsen den 3 september 1952 har
ordföranden i företagets styrelse, B. Radnert, anhållit om
att utfå 180 kr, samt 100 kr, utgörande arvode som sysselman,
tillerkända av Eder.

Lantbruksstyrelsen får med överlämnande av skrivelsen jämte

en till densamma hörande bilaga anmoda Eder att i ärendet
snarast avgiva yttrande.

./.

Remissakten återförväntas.

Stockholm den 30 september 1952.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

