

Utskrift: Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 26 februari 1926
 förklarades länslänsläns vid skatteutfrående. Förslag

Stårskolan den 13 mar 1926

På Kungl. Lantbrukets styrelsen vägnar
 Albert Smith.

till torrläggning av mark till

N^o 8 o. 11 Tolånga

Plan. Villimåns m.fl. hemman uti Tolånga socken av Färs härads och Malmöhus län

Ex officio


upprättat vid laga syneförrättning år 1922 av

Ernst Rugman


Statens Lantbruksingenjör.

Förslag till kringmurning av utloppet vid (4+32) 2+16%






Skala = 1:50.



Förslag till ågövägsbro. Skala = 1:50.



Profilen



Skala = 1:50



RIT.Nr 001

M 1-0085

Nr 75 Malmöhus län

M 1-0085

9-96

11094

Enkom till

H. Landtbrukstygelsen

den 3 MAJ 1926

Handlingar

angående torrläggning av mark till

N:r 11 och 8 TOLÅNGA

uti Tolånga socken av Färs härad och

Malmöhus län;

upprättade i och för erhållande av lån

och anslag

Innehåller fyra tiotvå (42) skrivna sidor.

Avskrift.

Genom Kungl.Maj:ts nådiga brev den 26 februari 1926 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 13 mars 1926.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:


Albert Smith.

vidimieras

ex officio

Ernst Rönner

Översiktskarta



Skala 1:100 000

Avskrift.

Betänkande angående torrlägg-
ning av mark till N:8 och 11 Tolånga
avgivet i och för erhållande av an-
slag och lån.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis täckning med rör
av ett mindre floddike för bättre torrläggning av redan odlad jord
tillhörande hemmanen N:8 och 11 Tolånga uti Tolånga socken av Färs
härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 1 km. väster om Tolånga kyrka
med avfall åt väster och norr.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till
avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med
en röd linje och vattenområdet med en blå streckad linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 29 septem-
ber 1922 att handlägga en laga syneförrättning avseende torrläggning
av mark tillhörande ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 30 oktober 1922 och mot densamma har ej
inom föreskriven tid anmälts besvär enligt efter handlingarna tecknat
bevis.

Enligt en förening ingången emellan trenne av delägarna, hava tvenne
av dem beslutat att ansöka om såväl anslag från allmänna avdiknings-
anslaget som lån från odlingslånefonden, varemot en av dem endast an-
sökt om anslag från allmänna avdikningsanslaget och utgör deras andel
95.837 % av hela förbättringsvärdet.

I företaget ingår enligt efterstående tabell

åker ----- 3,145 hektar

äng och annan mark ----- - -

Sma. 3,145 hektar

Jordmånen utgöres av mylla på grusblandad lera.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att upptaga dikessträckan A-C med de rördimensioner och med det fall samt dikessträckan C-B som öppet dike med det djup och de dimensioner, som de vid laga syneförrättningen upprättade handlingarna och kartorna närmare angiva.

Några allmänna vägar ingå ej i företaget.

Det vid laga syneförrättningen upprättade kostnadsförslaget har beräknats efter ett dagsverkspris av 7:- kronor.

Då sökandena önska erhålla såväl anslag från allmänna avdikningsanslaget som lån från odlingslånefonden, hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 25 oktober 1917.

Enligt dessa uppgår förbättringsvärdet för hela företaget till

2623:20 kr.

kostnaden enligt kostnadsförslaget till ----- 1268:64

varför vinsten skulle bli ----- 1354:56 kr.

På grund av vad sålunda anförts, och då företaget synes mycket lönande, får jag tillstyrka, att sökandena måtte erhålla

som anslag ----- 304:84 kr.

och som lån ----- 678:17 "

eller tillsammans kr. 983:01

Lund i april 1925.

Beskrivnings- och värderingslängd över vattenskadad mark tillhörig

nedanstående låne- och anslagssökande tillhöriga hemman.

Hemmanets		Hemmanets eller lägenhetens och innehavarens namn.	Areal.							Jordförbättr.värde.						
Kartl.nr.			Åker	Till odling föreslagen mark		Annan mark	Summa	Genomsnittliga odlingarna	genom odlingen och tegdikningen.							
									pr. ha	å hemmanets lägenheten						
										kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	
avs.			har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
		Tolånga.		255				255		23660						
$\frac{83}{4096}$	8	do Ola M. Gröndahl.		175				175		18480						
$\frac{29}{4096}$	8	do		23				23		22840						
$\frac{1}{12}$	11	do Johan Nilsson.		170				170		147180						
$\frac{1}{6}$	11	do Oskar, Maria & Emny Persson.		46				46		39240						
		Summa.		282				282		2514						

Lund i april 1925.

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela avdikningsområdet				Låne- och anslags-sökandenas andel				Endast anslags-sökandenas andel.			
	Areal.		Värde.		Areal.		Värde.		Areal.		Värde.	
	har	ar	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.
I sitt vid undersökning-												
en befintliga tillstånd ut-												
göres avdikningsområdet av:												
åker	3	145			2	16				66		
äng och annan mark	-	-			-	-			-	-		
<u>Summa.</u>	3	145	3	136 80	2	16	2	205 80		66	6	10 20
Genom de föreslagna vat-												
tenavledningsarbetenas ut-												
förande beräknas samma om-												
råde kunna förändras till:												
åker(förbättrad)	3	145			2	16				66		
" (förut äng eller annan												
mark)	-	-			-	-			-	-		
äng eller annan mark(nybil-												
dad eller förbättrad)	-	-			-	-			-	-		
<u>Summa.</u>	3	145	5	760 -	2	16	4	070 -		66	12	60 -
Lund i april 1925.												
Ernst Berggren.												

Kostnadsförslag.

a) Vattenavledning och gemensam dikning.

Enligt vid laga syneförrättningen upprättat förslag	930:-	
Laga syneförrättningskostnaden -----	254:22	
Betänkande med bilagor -----	<u>84:42</u>	<u>338:64</u>
		1268:64

b) Odling och tegdikning.

	<u>- -</u>
Summa kr.	1268:64

Lund 1 april 1925.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 1.268 kronor 64 öre, varav å sökandenas andel 1.219 kronor 37 öre.

Stockholm den 13 mars 1926.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i kostnaderna samt
låne- och anslagsbelopp.

matal	nummer	Jordregisternummer	Hemmans och lägenheters samt innehavares namn.
avsöndr. <u>83</u> 4096	8	8 ⁶ 8 ⁸ 8 ⁷	Tolånga. Ola M. Gröndahl..... do do do do
<u>29</u> 4096	8	8 ⁷ 8 ⁸	do do
<u>1</u> 12	11	11 ³	do Johan Nilsson.
<u>1</u> 6	11	11 ²	do Oscar, Maria och Emy Persson... ..

Afskrift.

Förening

ingången emellan delägarna i arbetsföretaget torrläggning av mark till N:8 och 11 Tolånga av år 1922 uti Tolånga socken av Färs härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med de av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1922 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl.

Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till arbetets utförande söka erhålla lån ur odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget, varför vi uppdraga åt den valda arbetsstyrelsen:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån och anslag till arbetets utförande;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet och anslaget, i behörig tid ombesörja lånets fördelning på delägarna samt att i övrigt taga befattning med allt, som berörda lån och anslag rör kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som erfordras för sökande och erhållande av ett sådant lån och anslag.

Tolånga den 27

mars 1923.

Johan Nilsson.

1/12 mtl.N:11 Tolånga.

Oskar Persson.

1/6 mtl.N:11 Tolånga.

Maria Persson.

Emmy Persson.

Ola Mårtensson Gröndal.

7/256 mtl.N:8 Tolånga.

endast för anslag.

Bevittnas:

Nils Persson.

Tolånga N:8.

Ola Hansson.

Tolånga N:9.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde

med delägarna i företag angående "torr-

läggning av mark till N:8 och 11 Tolånga

av år 1922" i Johan Nilssons bostad den

27 mars 1923.

Samtliga sakägare hade genom polisuppsyningsman Jöns Lund i Sjöbo erhållit personlig kallelse till sammanträdet och infunno sig dessa å utsatt tid, därvid förekom följande:

§:1.

Företogs val av arbetstyrelse för ifrågavarande torrlägningsföretag, därvid först beslöts att tre personer skulle utses, och utsågs härtill hemmansägarna Johan Nilsson och Oskar Persson, N:11 och

Ola Mårtensson Gröndal & N:8 Tolånga.

§:2.

Beslöts uppdraga åt arbetsstyrelsen att till behörig myndighet ingiva underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån ur odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget i enlighet med av oss denna dag ingången förening.

§:3.

Att justera detta protokoll utsågos hemmansägarna Nils Persson och Johan Nilsson.

Som ovan

vid protokollet Ola Hansson.

Justerat

Johan Nilsson.

Nils Persson.

Arvodesräkning


för upprättande av handlingar och kartor för erhållande av lån ur odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget för torrläggning av mark till N:11 och 8 Tolånga uti Tolånga socken av Färs härad och Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av år 1920.

För översiktskarta	-----	4:-
" betänkande	-----	9:-
" tabellers upprättande med jordregisternummer	-----	12:-
" avskrift av handlingar med inbindning	-----	20:-
" kopia av kartan, rubrik, skalor m.m.	-----	7:-
" 25 fig. à 7 öre	-----	1:75
" 3.26 har à 14 öre	-----	<u>0:46</u> 2:21
" 70 st. höjdlägestal à 2 öre	-----	1:40
" diken å plankartan	-----	2:30
" profilen 1.0 km. à 6:- kr.	-----	6:-
" tvärsektioner och brotrumma	-----	14:37
därtill 30%	-----	<u>4:31</u>
		24:68
För karta å kalkerväv avgår 25%	-----	<u>6:17</u> 18:51
" skrivelser	-----	3:-
" utlägg för fastställelsebevis	-----	<u>5:-</u>
	<u>Summa kr.</u>	<u>84:42</u>

Kvitteras

Lund den 20 maj 1925.

Ernst Berggren.



Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till N:8 och 11 Tolånga
uti Tolånga socken av Färs härad och Malmöhus län; upprättad enligt lant-
bruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode	-----	3:-
" 8 st.kallelser à 50 öre	-----	4:-
" 2 st.halva ^{sammanträdas-} mätningssågar, den 16/10 och 30/10 22	-----	12:-
" ägomätning, skala 1:4000:		
" mätningssområdets gränser 1.44 km.à 3:- kr.	-----	4:32
" 20 st.ägofig.åker, medelareal 0.16 har à 17 öre	-----	3:40
" 3.145 har " " " " à 106 "	-----	3:33
" 5 st.ägofig.imp. " 0.02 " à 5 "	-----	0.25
" 0.115 har " " " " à 78 "	-----	<u>0.09</u> 7:07
" rubrik, skala m.m.	-----	4:-
" ytavvägning 3.26 har à 66 öre	-----	2:15
" 70 punkter " 2 "	-----	<u>1:40</u> 3:55
" begränsningskurva 1.44 km.à 2.50 kr.	-----	3:60
" längdavgöring och jordundersökningar, den 19/9 22	-----	12:-
" arealuträkning, skala 1:4000, 25 fig.à 5 öre	-----	1:25
" " " " 3.26 har à 10 öre	-----	<u>0.33</u> 1:58
" ägobeskrivning	-----	1:50
" gradtabell	-----	4:-
" bestämmandet av värdet före och efter, 20 fig.à 12 öre	-----	<u>2:40</u>

	Trpt.	63:02
För profilkartan 1 km. à 3.50 kr.-----		3:50
" 15 st.sektioner à 28 öre -----	4:20	
" 1 st. " à 17 " -----	0:17	
" 1 st. brotrumma och 1 st.utlopp -----	<u>10:-</u>	14:37
" skalor, rubrik m.m. -----		3:-
" hydrografisk utredning den 20/9 22 -----		6:-
" bestämmandet av dimensioner -----		11:-
" dikenas insättande å kartan -----		1:33
" grävningstabell -----		5:-
" kostnadsberäkning -----		4:50
därtill 0.1 % av kostnaderna -----		2:96
För införande av höjdsiffror 70 st. à 1 öre -----		0:70
" ersättningslängd -----		2:-
" utlåtande -----		24:-
" kostnadsfördelningslängd -----		6:-
För kopia av plan- och profilkarta:		
" rubrik, skalor m.m. -----		7:-
" 25 fig. à 7 öre -----	1:75	
" 3,26 har à 14 öre -----	<u>0:46</u>	2:21
därtill 25 % -----		0:55
För 70 st.höjdlägestal à 2 öre -----		1:40
" diken å plankartan -----		<u>2:30</u>
	Trpt.	160:84

	Trpt.	160:84
För profilen 1.0 km. à 6:- kr. -----		6:-
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående -----		14:37
därtill 30% -----		4:31
För avskrift av handlingar och inbindning -----		21:-
		206:52
För gode männen -----		34:70
" kallelsekostnad -----		3:-
" dagsverken -----		10:-
	<u>Sma.kr.</u>	<u>254:22</u>

Den som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom trettio dagar härefter, klander därå, genom stämning till Färs häradsrätt anställa.

Tolånga den 30 oktober 1922.

Ernst Berggren.

206:70 kvitteras Ernst Berggren.

15:25 " Ola Hansson.

19:45 " Nils Andersson.

*coll.
2.10.1922*

*Förutlämnade sjutton (17) slupna sidor
vidimveras, ex officio Ernst Berggren*

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde
angående laga syneförrättning för
torrläggning av mark till N:r 11
och 8 Tolånga.

År 1922 den 16 oktober inställde sig undertecknad,
statens lantbruksingeniör hos lantbrukaren Johan Nilsson
å N:r 11 Tolånga för att på grund av nedan intagna
förordnande förrätta laga syneförrättning för torrläggning
av mark till N:r 11 och 8 Tolånga uti Tolånga socken
av Färs härad och Malmöhus län; och hade vederbörande
sakägare genom särskilda kallelser underrättats
om förrättningens företagande denna dag, med anledning
varav följande personer tillstädeskommo:

Sökanden Johan Nilsson för 1/12 mtl. N:r 11 Tolånga
och av övriga sakägare:

Nils Persson för N:r 8 Tolånga genom hustrun Elsa
Persson

Änkan Maria Jönsson för N:r 8 Tolånga

Ola M. Gröndahl " N:r 8 d:o

Oscar Persson " N:r 11 d:o

Som gode män Herrar Ola Hansson i Tolånga och Nils
Andersson i Åsum, vilka bägge avlagt föreskriven ed
såsom skiftesgodemän.

§:1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte

ansökan därem upplästes och hade lydelse som följer.

Bil.A.

§:2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§:3

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4

Sökanden yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjandet av jordens alstringsförmåga genom täckt ledning samt att intagningsbrunnar insattes vid hans gränser och vid ägovägen.

§:5

Ola M.Gröndahl yrkade, att diket skulle göras öppet, som han trodde skulle bli billigare.

§:6

Maria Jönsson yrkade även, att diket skulle göras öppet, som hon trodde skulle bli billigare..

§:7

Oscar Persson ville helst, att diket skulle göras täckt å den sträcka, som krävdes å hans mark.

§:8

3

Sökanden bestred, att diket skulle göras öppet.

§:9

På tillfrågan ville ej någon förena sig med sökanden

§:10

Som ej något vidare fanns att anteckna, förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande, att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta måndagen den 30 denna månad kl. 10.30 f.m., och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:11

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan

På tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Ola Hansson Nils Andersson

Den 30 oktober 1922

inställde sig åter föreskrivna synemän och följande delägare:

Johan Nilsson för N:r 11 Tolånga

Nils Persson för N:r 8 Tolånga

Änkan Maria Jönsson " N:r 8 d:o

Ola M. Gröndahl " N:r 8 d:o

Oscar Persson " N:r 11 d:o

§:12

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:13

Avgavs följande utlåtande. Bil. B.

§:14

Johan Nilsson skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor samt utsågs att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse..

§:15

Som ej något vidare fanns att anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:16

Dagens protokolä upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

På tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Ola Hansson

Nils Andersson

Avskrift.

Till Kungl. Majts. Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed värdsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag förrätta laga syneförrättning för torrläggning av mark till N:r 11 och 8 Tolånga m.fl. hemman uti Tolånga socken av Färs härad.

Tolånga den 23/9, 1922.

Johan Nilsson.

RESOLUTION.

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härmed att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 29 september 1922.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll

T. Tege

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl. Maj:ts befallningshavande på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen

för torrläggning av mark till N:r 11

och 8 Tolånga uti Tolånga socken av

Färs härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser upptagande av ett mindre avloppsdikey för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjandet av densammas alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinjen blivit så beräknad, att all den nedom denna linje eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1,2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommenhet om arbetets utförande och kostnadens fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller

jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr hektar kan bli värd efter företagets utförande, under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd, och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats, har höjdlägesgraden 1,0.

Den anses sålunda vara värd 1,0 av vad den som fullt torrlagd framdeles bör bli värd, d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls, har höjdlägesgraden 0, och i detta företag har denna grad blivit lagd 0,1 m. under den vid undersökningstillfället varande vattenytan.

Höjdskalen varierar således mellan dessa punkter, och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende äro beroende av markens höjdläge.

Beskrifvande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnes även var och en delägares båt- nads- eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan jämte yrkandet i sammanträdesprotokollets §:4 och utgör nygrävning av dikessträckan å plan- och profilkartan be- tecknad med litt. A-C-B.

I enlighet med yrkandena i sammanträdesprotokollets paragrafer 4 - 8 har förslag uppgjorts till såväl öpen som täckt dikning å föreskrivna dikessträcka.

Av det upprättade kostnadsförslaget framgår att dikningen skulle bli billigast genom ett täckt dike å sträckan A - C och ett öppet å sträckan C - B, varför synemännen anse sig skyldiga att bestämma, att dikningen skall göras täckt å sträckan A - C och öppet å sträckan C - B, såvida ej den, som yrkar täckt å den senare sträckan, själv gäldar skillnaden mellan kostnaden för täckt och öppet dike, då diket skall täckas även å denna sträcka.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma, måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta uppgåtts och befunnits utgöra vid 0 = 7,5 har, vid 1+15 = 10 har och vid 2+62 = 16 har.

Avrinningen har beräknats till 1,0 liter pr sekund och hektar och dimensionerna efter Hessles formel för vattnets hastighet, $V=k(1+0,5\sqrt{R})\sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $k = 50$ för täckt

ledning och 25 för öppet dike.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således ett 15 cm. (6") rör vara nödigt för dikessträckan 0 - 2+62 och ett 20 cm. (8") rör för dikessträckan 2+62 - 4+32.

För öppet dike A - C - B är en bottenbredd av 0,3 m. med sidoslänt 1:1 fullt tillräckligt.

15 cm. (6") rören äro beräknade som prima tegelrör, och 20 cm. (8") äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar.

Vid 0, 1+15 och eventuellt vid 2+62 insätts in-tagningsbrunnar av betong av 0,5 m. inre diameter med botten 0,5 m. under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskiver med falsar.

Vid 2+62 eller eventuellt vid 4+32 ommuras röret med sten i cement, varjämte diket därnedom stensättes i botten och slänter på 1,5 m. längd.

I rörledningen få ej några andra rör tillkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insätts.

I enlighet med 9 kap. 49 § av vattenlagen skall ersättning för mark, som åtgår för det öppna dikets utvidgning, gäldas med fulla värdet, och finnes i en särskild längd upptagen var och en därtill berättigad sakägares andel.

//

Någon ersättning för dikesvallarnas upplagsplats har däremot ej ansetts böra ifrågakomma, enär de kunna anses som jordförbättringsmedel.

I enlighet med 7 kap. 21 § av vattenlagen skall all mark, för vilken dikningen medför bätnad utgöra en samfällighet.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i fullständig överensstämmelse med det upprättade förslaget, som noggrannt skall följas vid arbetets utförande, såväl med hänsyn till plan som profilritningen samt med rätt till täckning av dikessträckan C - B enligt ovanskrivna bestämmelser;

att det må påbörjas, så fort denna förrättning vunnit laga kraft, samt vara bragt till slut inom två år därefter;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträcka i överensstämmelse med hithörande förslag skall av delägarna gäldas efter av synemännen med hänsyn till bätnaden bestämda grunder, och återfinnes vars och ens deltagningsskyldighet som deltagningsprocent i kost-

nadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom
infordrande av anbud överlämnas till utföranden
åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämp-
lig och med vilken kontrakt skall upprättas i
enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande
och därtill hörande handlingar och kartor; en-
treprenören bör kunna sätta godkänd borgen för
sitt åtagande;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närma-
re dikeskanten än 0,6 m. och ej i sammanhängande
sträckor utan med öppningar, där så erfordras för
ytvattnets fria avlopp;

att röfen ej få täckas, förr än kontrollanten därtill
lämnat sitt medgivande;

att vid grävnings- eller ränningsarbete så mycket
vatten ej på en gång får uppdämmas eller fram-
släppas, att fara för översvämning eller annan
skada därigenom kan uppstå;

att rännings av brunnar och öppet dike, när så er-
fordras, skall verkställas;

att företaget skall anses fullbordat, när arbetet
blivit avsynat och godkänt av lantbruksingeniö-
ren i länet eller dennes assistent;

att företagets namn skall vara "Torrläggning av mark

till N:r 8 och 11 Tolånga av år 1922"

att förrättningskostnaderna skola utgå efter samma

grunder, som gälla för dikningen, men nu, om så

skulle erfordras, av sökanden förskjutas.

BESVÄRSHÄNVISNING.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under synförrättningen enligt 10 kap. eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag, förrättningen förklarats avslutad, sina till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skall vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Tolånga den 30 oktober 1922.


På tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Ola Hansson

Nils Andersson



BESKRIVINGS- och HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD.

Lp nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Till odling otjänl. mark			Summa									Impedi- menter		
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Till odling otjänl. mark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Till odling otjänl. mark			Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	<u>N:r 8 Tolånga</u>																					
	<u>Nils Persson</u>																					
1	åker			08 50																		
2	d:o			04									1250									
	<u>N:r 8 Tolånga</u>																					
	<u>Maria Jönsson</u>																					
3	väg imp.																				00 50	
4	åker			20 -									20 -									
	<u>N:r 8 Tolånga</u> ⁸³ 4096 mtl. ²⁹ 4096 mtl.																					
	<u>Ola M. Gröndahl</u>																					
5	åker			14 -																		
6	d:o			01 -																		
6	d:o			06 -																		
7	d:o			09 -																		
8	d:o			11 50																		
8	d:o			23 -																		
9	dike imp.			01 50																		
9	dike imp.																				05 -	
10	åker			14 -																		
11	d:o			09																		
12	väg imp.												66 -								00 50	
	<u>N:r 11 Tolånga</u> ¹ 12 mtl.																					
	<u>Johan Nilsson</u>																					
13	åker			11 r																		
14	d:o			26 50																		
	Trpt			37 50									98 50								06 -	

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD.

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.
					Kr.				öre	Kr.			öre				
	<u>N:r 8 Tolånga</u>																
	<u>Nils Persson</u>																
1	åker	08	50		1200	0.8	960	81	60	1	1200	102	-	20	40		
2	d:o	04	-		1200	0.9	1080	43	20	1	1200	48	-	4	80		
	<u>S:ma</u>	12	50					124	80			150	-	25	20	25	20
	<u>N:r 8 Tolånga</u>																
	<u>Maria Jönsson</u>																
4	åker	20	-		1400	0.7	980	196	-	1	1400	280	-	84	-		
	<u>S:ma</u>	20	-					196	-			280	-	84	-	84	-
	<u>N:r 8 Tolånga</u> ⁸³ 4096 mtl. ²⁹ 4096 mtl.																
	<u>Ola M. Gröndahl</u>																
5a	åker	14	-		1800	0.7	1260	176	40	1	1800	252	-	75	60		
5b	d:o	01	-		1800	0.7	1260	12	60	1	1800	18	-	5	40		
6	d:o	06	-		1800	0.7	1260	75	60	1	1800	108	-	32	40		
7	d:o	09	-		2000	0.3	600	54	-	1	2000	180	-	126	-		
8a	d:o	11	50		2000	0.3	600	69	-	1	2000	230	-	161	-		
8b	d:o	01	50		2000	0.3	600	9	-	1	2000	30	-	21	-		
10	d:o	14	-		2000	0.3	600	84	-	1	2000	280	-	196	-		
11	d:o	09	-		1800	0.8	1440	129	60	1	1800	162	-	32	40		
	<u>S:ma</u>	66	-					610	20			1260	-	649	80	649	80
	<u>N:r 11 Tolånga</u> ¹ 12 mtl.																
	<u>Nils Jönsson</u>																
	<u>Johan Nilsson</u>																
13	åker	11	-		1800	0.8	1440	158	40	1	1800	198	-	39	60		
14	d:o	26	50		2000	0.4	800	212	-	1	2000	530	-	318	-		
	<u>Trpt</u>	37	50					370	40			728	-	357	60	750	-

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG.

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A - C - B (delvis täckt,</u>								
		<u>delvis öppet)</u>								
0 - 2+62	262	15 cm. (6") tegelrör med frakt st. ⁹⁰⁰ ~~600~~					⁴⁰⁵ ~~290~~			
		Grävning, rörens läggning & höljning 2m. 262		0:50		13100				
0. 1+12		Brunnar av betong försedda med lock av								
		av armerade betongskivor, inv. diam.								
		= 0,5 m., botten förlagd 0,5 m. under								
		röret st. 2		40		8000				
2+62		Kringmurning av utloppet "		1		2500				
2+62 - 4+20	158	Grävning av mylla och grusbl. lera m ³ 270		0:70		18900		⁸³⁰ ~~605~~		
		För oförutsedda fall c:a 10 %						⁸² ~~67~~		
		Jordersättning						1800	⁹³⁰ ~~780~~	
		<u>Alternativt förslag I.</u>								
		<u>Dikessträckan A - C - B. (Täckt ledn.)</u>								
0 - 2+62	262	15 cm. (6") tegelrör m. frakt st. ⁹⁰⁰ ~~600~~					⁴⁰⁵ ~~290~~			
		Grävn., rörens lägg. & höljning 1m. 262		0:50		13100				
2+62 - 4+32	170	20 cm. (8") cementrör m. fals "		170		2:-	34000			
		Grävn., rörens lägg. & Höljning "		170		0:50	8500			
0 1+12, 2+62		Brunnar lika föregående st. 3		40		12000				
4+32		Kringmurning av utloppet "		1		2500				
4+32 - 4+50	18	Uppräsning av dikesbotten 1m. 18		0:25		450		¹¹¹⁰ ~~975~~		
		För oförutsedda fall c:a 10 %						¹¹⁰ ~~945~~	¹²²⁰ ~~1030~~	

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Alternativt förslag II</u>								
		<u>Dikessträckan A - C - B. (Öppet dike)</u>								
0 - 4+20	420	Grävn. av mylla o. grusbl. lera m ³	900	0:70	630	00				
1+12		Ägovägsbro av sten (0,6 x 0,6)								
		Grävn. utöver kanalsekt. m ³ 10 à 0,7 = 7:-								
		Grundmurning m ³ 5 à 10 = 50:-								
		Front- o. sidomurar m ³ 10 à 15 = 150:-								
		Täckhallar " 3 à 30 = 90:-								
		Vägbansans iordningställande 28:-			325	00	955	00		
		För oförutsedda utgifter c:a 10 %					97	00		
		Jordersättning					58	00	1110	00
		Tolånga den 30 oktober 1922.								
		På tjänstens vägnar								
		Ernst Berggren								

GRÄVNINGSLISTA.

Dikets beteckning	Avvägnings- påläns n:r	Längd mellan påläna	Dikets				Anm.
			sidoslän	djup	botten- bredd	dagbred	
C-B (delv.täckt & delv.öppet dike)	0			1,40			
	+50	50		1,65			
	1	50		1,60			
	+12	12		1,55			Fix = 10,56
	+50	38		1,55			
	2	50		1,40			
	+50	50		1,40			
	+62	12		1,55			
			1:1	1,70	0,3	3,70	
	3	38	"	1,55	"	3,40	
	+50	50	"	1,50	"	3,30	
	4	50	"	0,70	"	1,70	
	+20	20	"	0,70	"	1,70	
		420					
Alt. förslag I.							
A - C - B. (Täckt ledning)	0			1,40			
	+50	50		1,65			
	1	50		1,60			
	+12	12		1,55			Fix = 10,56
	+50	38		1,55			
	2	50		1,40			
	+50	50		1,40			
	+62	12		1,60			
Trpt		262					

Dikets beteckning	Avvägnings-pålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidolant	djup	bottenbredd	dagbred	
Trpt		262					
	3	38		1,50			
	+50	50		1,60			
	4	50		0,85			
	+32	28		0,90			
			1:1	1,05	0,3	2,40	
	+50	18	"	1,00	"	2,30	
		450					
3. förslag II							
C - B. (Öppet dike)	0		1:1	1,55	0,3	3,40	
	50		"	1,80	"	3,90	
	1	50	"	1,70	"	3,70	Fix = 10,56
	+50	50	"	1,70	"	3,70	
	2	50	"	1,50	"	3,30	
	+50	50	"	1,60	"	3,50	
	+62	12	"	1,70	"	3,70	
	3	38	"	1,60	"	3,50	
	+50	50	"	1,50	"	3,30	
	4	50	"	0,70	"	1,70	
	+20	20	"	0,70	"	1,70	
		420					
Telånga den 30 oktober 1922							
På tjänstens vägnar							
Ernst Berggren.							

ERSÄTTNINGSLÄNGD.

Hemmanets		Ägarens namn	Ar	å kronor	Ersättning		Summa ersättning	
N:r	Namn				Kr.	öre	Kr.	öre
11	Tolånga	<u>Delvis täckt och delvis öppet dike.</u> Oscar, Maria och Emy Persson	2	9	18	-	18	-
		<u>Alternativt förslag II (Öppet dike)</u>						
11	Tolånga	Johan Nilsson	4	10	40	00		
		Oscar, Maria och Emy Persson	2	9	18	00	58	-
		Tolånga den 30 oktober 1922.						
		Påtjänstens vägnar						
		Ernst Berggren						
		Biträdande gode män:						
		Ola Hansson						
		Nils Andersson						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanets		Ägarens Namn	Förbättringsvärde		Deltegningsprocent	Dihningskostnad		Förretningskostnad	
N:r	Namn		Kr.	öre		Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Delvis täckt och delvis öppet dike.</u>							
8	Tolånga	Nils Persson	2520		0,96	8 93		244	
8	d:o	Maria Jönsson	84	-	3,20	29 76		814	
8	d:o	Ola M. Gröndahl	64980		24,77	230 36		6287	
11	d:o	Johan Nilsson, sök.	147180		56,11	52/ 82		14264	
11	d:o	Oscar, Maria och Emy Persson	39240		14,96	139 13		3803	
			262380		100:-	930 -			
		Tolånga den 30 oktober 1922.							
		På tjänstens vägnar							
		Ernst Berggren							
		Biträdande gode män:							
		Ola Hansson							
		Nils Andersson							

KALLELSE.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Johan Nilsson, Tolånga n:r 11 mändagen den 16 innevarande oktober kl. 10.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Tolånga n:r 8 och 11 m.fl. hemman uti Tolånga socken av Färs härad och Malmöhus län.

Kallelsen hörsammas vid laga påföljd.

Lund den 5 oktober 1922.

Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Tolånga n:r 8	Nils Persson.	Nils Persson
d:o	d:o	Änkan Maria Jönsson
d:o	d:o	Ola M. Gröndahl
d:o	n:r 11	Oscar Persson
d:o	d:o	Maria Persson
d:o	d:o	Emmy Persson

Att ovenskrivna personer blivit delgivna denna kallelse intygas:

Sjöbo den 7/10, 22.

Jöns Lund


Stämningssak.

Förestående kallelse (24) skriftligen delgiven
Ex officio
Ernst Berggren

Att, Säkert framgår av härstädes fört, vederbörligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot
förstående synesförättning; det vorder härmed till
bevis meddelat. Stockholm i Söderkyrkans rätts-
drottels kansli den 3 april 1925.

Ex officio:
G. Lidbom.

Lösen redov. genom Skpl 0,50
Stämpel 1: -
S: a kr. 1:50



118

M 1-0085

11094

KONTRAKT.

2-972

Datum till

K. Lantbruksstyrelsen

den 31 MAJ 1926

Sedan Kungl. Maj:t den 26 februari 1926 för
 " torrläggning av mark till nr 8 och 11 Tolånga av år 1922" i Tolånga
 socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
 i april 1925 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
 beviljat *dels lån* med sexhundrasjuttio (670)
 kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med
 trehundra (300) kronor att utgå från
 allmänna *avdikningsanslaget*, här under tecknad, som enligt företett
 protokoll, hållet den 27 mars 1923,
 av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med
 Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
 varigenom ^{jag}vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och för-
 binda ^{mit} oss

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl Maj:t fastställda
 arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta^{sig}_{oss} alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1926 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1927 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}_{vi} från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammes utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{sig}_{oss} till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt avskrift av till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och bestyrkt kopia av därtill hörande ritningar för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för lånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tolånga den 16 april 1926.

Johan Nilsson
ägare av $\frac{1}{12}$ mantal
nr 11 Tolånga

Oskar Persson
ägare $\frac{1}{6}$ mantal
nr 11 Tolånga

Ala Gröndahl
ägare af $\frac{1}{250}$ mtl
Nr 8 Tolånga

Att Johan Nilsson, Oskar Persson och
Ala Gröndahl

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas

C. Dahl
Adress Hjöbo

Undertecknad Dahl
Adress Hjöbo

Med stöd av Kungl. brevet den 26 februari
1926 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 19 juni 1926.

Ant. Hultén

Ant. Hultén

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "torrläggning av mark till N:8 och 11 Tolånga av år 1922" uti Tolånga socken av Malmöhus län.

Förslaget är upprättat av undertecknad vid laga syneförrättning år 1922 och fastställt av Kungl. Maj:t den 26 februari 1926.-

Statsunderstöd:

lån från odlingslånefonden med 670:- kronor.

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med 300:- kronor från allmänna avdikningsanslaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1927.

Efter företagen kontroll och slutlig avsyning av föreskrivna dikningsarbete utröntes:


att arbetet blivit utfört som täckt dike å hela sträckan A-B-C-^{A-C-B x)}

i fullständig överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

På grund av vad sålunda kunnat utrönas, får jag förorda, att företaget måtte godkännas.

Lund den 29 maj 1926.

E. M. J. J. J.



Stämpel en krona.

I förslaget föreskrives täckt bedäckning
str. A-C och öppent dike str. C-B med
nått för sig, att även utfrån denna str.
som täckt bedäckning i utlösligt vatten
i fastst. utlösligt vatten utlösligt vatten,
därutöver kan pådras portuodlingsbidrag.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

1911

RECEIVED FROM THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

RECEIVED FROM THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

RECEIVED FROM THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

100

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO