Blad 1

Förslag i 6 blad
till
diknings- och kloakledningsföretagen Flädie av år 1944
i Flädie socken, Malmöhus län

Upprättat vid syneförrättning år 1944 av

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Styrelsen å betänkandet gjord påskrift

Stockholm den 10 juni 1948
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Med rött tecknade sträckor skola utföras.

Med grönt tecknade sträckor äro avdragssträckor, som ej skola utföras.

KTH.Nr 001
M 6*0850
Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv
705-1
6 ritn

Tillhör förslag i 6 blad till diknings- och kloakledningsföretagen Rödie av år 1944

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Styrelsen å betänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 10 juni 1948

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar





VIN.Nr 002

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

M 6*6850

705-2

Blad 3.

Tillhör förslag i 6 blad till diknings- och kloakledningsföretagen Flädie av år 1944

Förslag till rörutlopp vid 105+70=110=120

Planritning
Skala 1:50



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Styrelsen å betänkandet gjord påskrift

Stockholm den 10 juni 1948
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Sektion A-A



Sektion B-B





Skala för rörutlopp 1:50

Skala för längd 1:2000

Skala för höjd 1:100

M 6·0850

705-3

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byräs arkiv

Tillhör förslag i 6 blad till diknings- och kloakledningsföretagen Rådie av år 1944

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med vissa tillägg enligt av Styrelsen å beträffande gjord påskrift.

Stockholm den 10 juni 19 48
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Förslag till rörutloppe vid 50
Skala 1:50



F

Gammalt dikningsföretag

Grus 3½"

Grus 3½"

Grus 3½"

I

Grus 3½"

L

Gammalt dikningsföretag

Grus 3½"

M

Grus 3½"

Fixp. +10.68 m



7.54	7.50	7.57	7.70	7.62	8.13	8.74	9.75	
5.90	6.-	6.10	6.30	6.45	6.60	7.53	8.35	
1.64	1.50	1.47	1.40	1.17	1.53	1.19	1.40	
	+50		+50		+38	+50	+58	+40
120 = 105 + 70		121		122		123		



7.77	8.51	9.28	9.82	10.16	10.56	10.63	10.70
6.40	7.05	7.70	8.35	8.60	8.65	8.70	8.73
1.37	1.46	1.58	1.47	1.56	1.85	1.93	1.97
	+50		+50 +56		+50		+26
50		51		52		53	

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

Skala för längd 1:2000 100 m

Skala för höjd 1:100 3 m

Skala för rörutloppe 1:50 1 m

LIN.Nr 004

M 6*085070 5 - 4

Blad 5.

Tillhör förslag i 6 blad till diknings- och kloakledningsföretagen I Lädie av år 1944



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Styrelsen å betänkandet gjord påskrift

Stockholm den 10 juni 1948
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
[signature]

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

ATN.Nr 005
705-5

M 6*0850

Tillhör förslag i 6 blad till diknings- och kloakledningsföretagen Flädie ou år 1944

Blad 6.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med vissa tillägg enligt av Styrelsen å bestänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 10 Januari 1948
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

100

105

Trumma för allmän väg vid 100+5,100+11

105+50

100+50

105+70

101

101+50

106

102

106+50

102+50

107

107+50

103

108

104

110

104+50

110+14

110+50

123+40

111

60

111+50

60+22

111+74

60+50

120

60+78

120+50

61

121

61+44

121+50

122

122+50

123

Förslag till förutlopp vid O

Skala 1:50

Sektion A-A



Plansektion



Sektion B-B



Skala för rörutlopp 1:50

Skala för sektioner 1:100

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv
Ritn.Nr 006

M 6*0850 705-6

Sek. F XIII kont
DIARIE-NR 012844
LANTBRUKSSTYRELSEN
4 DEC 1945
M 6*0850

330/48 Kansl.

Avskrift.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

diknings- och kloakledningsföretagen

Flädie av år 1944

i Flädie socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1945.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tilläggg, att brunnar tillhörande kloakvatten förande ledningar icke må utföras med försänkt botten.

Stockholm den 10 juni 1948

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Rätt avskrivet betygar i Gänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

diknings- och kloakledningsföretagen Flädie av år 1944

i Flädie socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1945.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av diknings- och kloakledningsföretagen Flädie av år 1944 i Flädie socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget 3 km VSV om Flädie järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Ängelholm.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till företagens utförande ha upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 22 sept. 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har ej utgått till torrläggning av i företagen ingående marker.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Företagen berör ej allmänna vägar, järnvägar eller andra motstående intressen.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skola företagen vara fullbordade inom tio år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 27 mars 1955. Företagen synes kunna färdigställas till den 1 jan. 1948.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknas kostnaderna för torrläggningsintresset till 10.803:- kronor. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 747,09 kronor och 45:-

kronor. Samtliga kostnader för företagens genomförande beräknas alltså för torrläggningsintresset till 11.595,09 kronor.

Statsunderstöd. Enligt bifogad transumt av protokoll från syneförrättningssammanträdet den 22 september 1944 /bil. b/ hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till företagens utförande. Några sakägare ha även sökt lån från statens avdikningslånefond. /bil. c/.

Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/.

Pro Memoria angående företagens areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. e/.

Sammandrag av företagens kostnader bifogas /bil. f/.

Yttrande från täkdikningsnämnden bifogas /bil. g/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företagen har givit vid handen, att torrläggning av i företagen ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Då företagen avse förbättring av redan odlad jord, synes, på sätt ovannämnda pro memoria utvisar, statsunderstöd kunna utgå för torrläggning av mark med i avrundat tal 5.140:- kronor från statens avdikningsanslag och 2.210:- kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis	bil. a.
Transumt av protokoll fört vid syneförrättningssammanträde den 22 sept. 1944.	bil. b.
Förening	bil. c.
Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter.	bil. d.

Pro Memoria angående företagens areal, kostnad och båtnad. bil. e.

Sammandrag av företagens kostnader. bil. f.

Yttrande från täckdikningsnämnden. bil. g.

Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m. bil. h.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av ett häfte förrättningshandlingar samt 6 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö i juni 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

bil. a.

BUD. 19/1944.
Flädie.

Protokoll, hållet vid sammanträde med Söderbygdens vattendomstol i Malmö den 1 mars 1945.

Närvarande: undertecknad vattenrättsdomare;
vattenrättsingenjörerna Per Emil Svensson och Hans Hertzell;
vattenrättsnämndemännen August Jönsson i Everlöv, Veberöd och M. Klingborg i Kvarnby;
vattenrättsamanuensen G. Österholm.

Sedan av synemänn den 22 september 1944 avgivet utlåtande angående företag, benämnt diknings- och kloakledningsföretagen Flädie av år 1944 och avseende torrläggning av mark och anläggande av kloakledning för en del av Bjärreds samhälle i Flädie socken, Malmöhus län, jämlikt 8 kapitlet 38 § vattenlagen i vissa närmare angivna delar underställts vattendomstolens prövning, hade för behandling av detta mål sammanträde med vattendomstolen utsatts att hållas på rådhuset i Malmö denna dag klockan 12.00.

Då målet nu på grund av bilmissöden under färden från annat förrättningsställe företogs till behandlingar först klockan 12.45 och då på polisdomstolens i Malmö sessionssal i stället för på rådhuset, inställde sig för företaget ledamöterna i styrelsen för företag nr 1, nämligen

Utan avgift.

Lantbruksingenjören Erik Alström.

målarmästaren Ragnar Dahlin i Bjärred tillika ordförande, samt trädgårdsmästaren Kristoffer Kristoffersson i Flädie, tillika ombud för sin hustru Ida Lidén.

Härjämte var förrättningsmannen extra lantbruksingenjören Erik Alström i Malmö närvarande.

Vattendomstolens ordförande redogjorde i korthet för innehållet i förrättningshandlingarna.

Det antecknades, att denna dag till vattendomstolen inkommit en skrivelse (akten sid. 6 - 7).

Dahlin framhöll, att han efter förrättningstillfället försålt en del av sina djur men att hänsyn härtill icke tagits vid fastställande av andelstalens storlek.

Dahlin och Kristoffersson yrkade fastställelse av det underställda utlåtandet.

Alström anförde: Tillsvidare borde den för kloakledningsintresset upprättade längden läggas till grund för kostnadernas fördelning. Sedan företaget en gång utförts kunde däremot vid de verkliga kostnadernas fördelning jämkning ske med hänsyn till de förhållanden, som då förelåge.

Det antecknades, att besvär över förrättningen icke blivit anförda hos vattendomstolen.

Sedan målet överlämnats till vattendomstolens prövning beslöts följande

D o m.

meddelad på vattendomstolens kansli i Stockholm den 12 mars 1945.

Granskningen av handlingarna i målet har icke givit anledning till erinran mot det underställda utlåtandet, varför vattendomstolen prövar lagligt fastställa detsamma.

Vad Gösta Malmkvist anfört i en den 1 mars 1945 till vattendomstolen inkommen skrift föranleder icke till annat vattendomstolens uttalande än att vid fördelning av de verkliga kostnaderna för kloakledningsföretaget jämkning bör företagas med hänsyn till de förhållanden, som föreligga vid tidpunkten för samma kostnaders fördelning.

Det åligger företaget att till vattendomstolen gälda kostnaden för kungörelse i målet, sjutton kronor 55 öre.

Talan mot vattendomstolens dom fullföljes efter vad hos vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin.

Att vad icke inom laga tid erlagts emot förestående dom; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 12 april 1945.

Ex officio:

G. Österholm.

Transumt. bil. b.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen rörande dels torrläggning av marker och dels anläggande av kloakledningar till Flädie hemman i Flädie socken, Malmöhus län.

År 1944 den 5 september inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Anton Nilsson, Fjälie och Albin Månsson, Stora Bennikan, Önnerup, för att ----------

---

År 1944 den 22 september inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte ----------

§ 13.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagens utförande. De uppdrogo åt lantbrukare Kristoffer Kristoffersson:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag,

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag,

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagens gtförande,

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företagen,

att företräda delägarne i alla de övriga frågor, som avse bidrag

från statens avdikningsanslag.

Bjärred den 22 september 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Anton Nilsson Albin Månsson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga c.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i diknings- och kloakledningsföretagen Flädie av år 1944 inom Flädie socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull trädgårdsmästare Kristoffer Kristoffer fersson i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvitterna utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Bjärred i maj 1945.

Ruth Lidén - Kristoffersson

Wilhelm Nilsson (Nils Rasmussons fastighet Flädie 27^{26})

Harald Larsson - Hall

10/6 48

bil. d.

Förteckning

över fastigheter inom diknings- och kloakledningsföretagen Flädie av år 1944, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond.

Flädie socken.

5/909 mtl. Flädie 22^{20} ✓; äg. Ruth Lidén-Kristoffersson.

1/27 " " 27^{7} ✓; " Densamma.

1/81 " " 27^{26} ; ✓" Wilhelm Nilsson. (f.d. Nils Rassmusson).

1/243 " " 27^{28} ; ✓" Ruth Lidén-Kristoffersson.

1/243 " " 27^{29} ; ✓" Harald Larsson Hall.

~~1/243 " " 27^{30} ; ✓" Ruth Lidén-Kristoffersson.~~

~~1/243 " " 27^{31} ; ✓ Densamma.~~

Malmö i juni 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Strykning med blått företagen i Kungl. Lantbruksstyrelsen, då av praktiska skäl lån till lägre belopp än 100:- kronor ej böra utgå. Sthlm den 17/11 1947

K J Rhodahl

bil. d.

Förteckning

över fastigheter inom diknings- och kloakledningsföretagen Flädie av år 1944, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond.

Flädie socken.

5/909	mtl.	Flädie	22^{20}	; äg.	Ruth Lidén-Kristoffersson.
1/27	"	"	27^{7}	; "	Densamma.
1/81	"	"	27^{26}	; "	Wilhelm Nilsson.
1/243	"	"	27^{28}	; "	Ruth Lidén-Kristoffersson.
1/243	"	"	27^{29}	; "	Harald Larsson Hall.
~~1/243~~	~~"~~	~~"~~	~~27^{30}~~	~~; "~~	~~Ruth Lidén-Kristoffersson.~~
~~1/243~~	~~"~~	~~"~~	~~27^{31}~~	~~;~~	~~Densamma.~~

Malmö i juni 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Coll lantmäterikontoret den 16/1 1953. Thg.

3 tim.

Stryknings med blått företagen i Kungl. Lantbruksstyrelsen, då av praktiska skäl lån till lägre belopp än 100:- kronor ej böra utgå. Sthlm 17/11 47

K.-J. Elandahl

Rätt avskrivet betygar i tjänsten

Erik Alström

lantbruksingenjör

Pro Memoria

Statens avdikningsanslag och statens avdikningslånefond.

Län: Malmöhus.

Socken: Flädie.

Företagens namn och beskaffenhet: Diknings- och kloakledningsföretagen Flädie av år 1944.

Ordf. i styrelsen: Företag 1: Målarmästare Ragnar Dahlin, Bjärred.

Aktförvarare: Företagen 2-5: Lantbr. Otto Persson, Flädie nr 23, Flädie.

Ägoslag och areal:		Hela området.	Låntagarnas andel.
Åker	har	20,095	7,607
Summa	hektar	20,095	7,607
Båtnad	kr	13.786,20	5.336,80
Kostnad	kr	11.595,09	3.823,59

Medelkostnad per hektar omkring 580 kr.

Några delägare söka lån.

Statsbidrag och lån.

	Företag 1.	Företag 2.	Företag 3.	Företag 4.	Företag 5.	Summa.
Båtnad	kr 5.767,70	1.260:-	2.148:-	1.853:-	2.757,50	13.786,20
Kostnad	kr 4.030,32	1.232,17	2.253,98	1.502,65	2.575,97	11.595,09
Rel. kostnad	0,70	0,98	1,05	0,81	0,93	
Bidrag i % av kostnaden	39,50	49,30	50 % av båtnaden	43,35	47,55	
Beräknat bidrag	kr. 1.591,98	607,46	1.074:-	651,40	1.224,87	5.149,71

Bidrag utgår med	kr.	1.588,98	606,31	1.071,98	650,17	1.222,56	5.140:-
Låntagarnas andel i båtnaden	kr.	3.754,80	845:-	-	737:-	-	5.336,80
" " " kostnaden	kr.	2.399,61	826,33	-	597,65	-	3.823,59
" " " bidraget	kr.	946,06	406,61	-	258,59	-	1.611,26
Beräknat lånebelopp	kr.	1.453,55	419,72	-	339,06	-	2.212,33
Lån utgår med	kr.	1.452,02	419,28	-	338,70	-	2.210:-

Malmö i juni 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

bil. f.

Kostnadssammanställning.

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	10.803:- kr.	10.803:- kr.

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	747,09 kr	
" " utredningen angående statsunderstöd m.m.	45:- kr	792,09 kr.
	Summa	11.595,09 kr.

Malmö i juni 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 11.595 kronor 9 öre, varav å låntagarnas andel 3.649 kronor 31 öre, sedan från delaktighet i lånet uteslutits fastigheterna Flädie 27^{30} och 27^{31}.

Stockholm den 10 juni 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Rätt avskrivet betygar i tjänsten:

Erik Alström

lantbruksingenjör.

REDOGÖRELSE

för diknings- och kloakledningsföretagen Flädie av år 1944 i Flädie socken av Malmöhus län, omfattande 5 samfälligheter.

Åker	20,095	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	20,095	har

Markens blivande värde i medeltal 3000 kronor pr har
" " " högst 3000 " " "

Båtnaden har uppskattats till 13.782,20 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 10.803 "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lättlera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 22 sept. 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts Målarmästare Ragnar Dahlin

Adress: Bjärred

Anm.:

Malmö den 5 maj 1945.

Erik Ahlström

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Täckdikningsnämnden har utan anmärkning tagit del av redogörelsen för Flädie diknings- och kloakledningsföretag av år 1944 och får tillstyrka att statsunderstöd i vanlig ordning utgår.

Malmö den 12 maj 1945.

bil. h.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till diknings- och kloakledningsföretagen Flädie av år 1944 inom Flädie socken av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Översiktskarta i 2 exemplar	á		
Betänkande, sid.	4 "	3:-	12 -
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar	1/2 á	12:-	6 -
Upprättande av ansökningshandlingar m.m. dagar	1/2 á	12:-	6 -
Kopia av plankartan å väv			
" " profiler och sektioner			
" " bro- och trumritningar			
Avskrift av synehandlingar och betänkande m.m.			
sidor	16 sid. á	0,55	8 80
Inhäftning av handlingar			4 -
Diariebevis, utlägg			
Kommissionärsarvode			
Telefon, exp. m.m.			5 20
Yttrande från täckdikningsnämnden			3 -
		Summa Kronor:	45 00

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till vederbörlig häradsrätt inom tre månader härefter.

Kvittens:
Erik Alström

Malmö den 22 juni 1945.

Erik Alström
Statens e. lantbruksingenjör.

Ser. E XIII kmb
701
M 6 * 0850
27098

Lånat fr
den

Ker 10/6 48

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Fastighetsen

330/48 Remb.

SÖDERBYGDENS
- 9 NOV. 1944
VATTENDOMSTOL

Handlingar
till
diknings- och kloakledningsföretagen
Flädie av år 1944
i Flädie socken, Malmöhus län.
Upprättade vid laga syneförrättning
år 1944.

N.O. 91/92 BUN. 19/44

Inskr. i vattenöh.
d. / 19

SÖDERBYGDENS
- 9 NOV. 1944
VATTENDOMSTOL

Handlingar
till
diknings- och kloakledningsföretagen Flädie
av år 1944
i Flädie socken, Malmöhus län.
Upprättade vid laga syneförrättning år 1944.

Till akten hör 6 blad ritningar.

Innehållsförteckning

Protokoll			sid. 1 - 9
Förordnande,	Bil.	1,	" 10 - 13
Kungörelse,	"	2,	" 14
Förteckning,	"	3,	" 15 - 16
Annons (kungörelse),	"	4,	" 17
Fullmakter,	"	5 - 10,	" 18 - 23
Förening,	"	11,	" 24
Skrivelse från Fisketillsyns-myndigheten, Drottningholm,	"	12,	" 25
Värderingslängd och Hävdeförteckning,	"	A,	" 26 - 42
Kostnadsförslag,	"	B,	" 43 - 51
Arbetsbeskrivning.	"	C,	" 52 - 58
Utlåtande,	"	D,	" 59 - 83
Kostnadsfördelningslängd företag 1,	"	D_1a, D_1b, D_1c,	" 84 - 92
Kostnadsfördelningslängd, företag 2,	"	D_2,	" 93 -95
Kostnadsfördelningslängd, företag 3,	"	D_3,	" 96 - 98
Kostnadsfördelningslängd, företag 4,	"	D_4,	" 99 - 101
Kostnadsfördelningslängd, företag 5,	"	D_5,	" 102 - 104.

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen rörande dels torrläggning av marker och dels anläggande av kloakledningar till Flädie hemman i Flädie socken, Malmöhus län.

År 1944 den 5 september inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Anton Nilsson, Tjälie och Albin Månsson, Stora Bennikan, Önnereys, för att jämlikt av länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdat förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande dels torrläggning av marker och dels anläggande av kloakledningar till Flädie hemman i Flädie socken, Malmöhus län. Förrättningsmannen hade den 10 aug. 1944 översänt kungörelse om förrättningens företagande till pastorsämbetet i Flädie församling. Kungörelsen hade anslagits för Flädie församling söndagen den 13 aug. 1944 (Bil. 2) samt dessutom varit införd som annons i Skånska Dagbladet den 11 aug. 1944 (Bil. 4). Kungörelse och avskrift av förordnande hade översänts till Fiske tillsynsmyndigheten. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 15 aug. 1944 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade särskild förteckning upprättats (Bil. 3).

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit

Sökandena till förrättningen

Herr Ernst Henrik Henriksson; äg. 1189/392688 mtl. Flädie 22^{113}; (lgf. den 7 aug. 1935 § 450).

Fru Ruth Liden-Kristoffersson; äg. 1/27 mtl. Flädie 27^{7}; 1/243 mtl. Flädie 27^{28}; 1/243 mtl. Flädie 27^{30}; 1/243 mtl. Flädie 27^{31} o. 5/909 mtl. Flädie 22^{20} gm. Kristoffer Kristoffersson enl. fullm. Bil. 5;

Fru Ida Liden; äg. 2000 m², Avst. Flädie 22^{165}, genom Kristoffer Kristoffersson enl. fullm. Bil. 6,

Fröken Mathilda Rolofsson, äg. 1048 m², Avst. Flädie 22^{141}, (lgf. den 12 jan. 1932 § 26) gm. advokaten Gunnar Nordholm-Jakobsson enl. fullm. Bil. 7.

Målare Karl Ragnar Dahlin; äg. 816 m² Avst. Flädie 22 152, (lgf. den 14 april 1937).

~~Herr Nils Rasmusson; äg. 1/81 mtl. Flädie 27 26~~

Skräddare Nils Hansson; äg. 1211 m² Avst. Flädie 22 163 (lgf. den 22 mars 1939 § 181).

Lantbr. Otto Persson; äg. 1/8 mtl. Flädie 23 4 och 1/20 mtl. Flädie 23 5 (lgf. den 10 jan. 1927 § 1).

Övriga enhägare och ombud.

~~Herr Nils Persson; äg. 1086 m² Avst. Flädie 22 133 (lgf. den 11 febr. 1931 § 95)~~

Herr Nils Pålsson; äg. 1264 m² avs. Flädie 22 121 genom adv. Gunvor Nordholm-Jakobsson enl. fullm. Bil. 8

Hamnar Axel Welin; äg. 505 m² avs. Flädie 22 94, genom adv. Gunvor Nordholm-Jakobsson enl. fullm. Bil. 9

Lantbr. Gösta Malmkvist; äg. 1189/392688 mtl. Flädie 22 114; 751/196344 mtl. Flädie 22 92; 94839404/12552860952 mtl. Flädie 22 159; avs. Flädie 22 94 och 751/196344 mtl. Flädie, 22 92.

Herr C. J. Isaksson; äg. 1580 m² Avst. Flädie 22 142

~~Bitrgs. John Nilsson; äg. 1331 m² avs. Flädie 22 115~~

~~Herr Thure Henriksson; äg. 945 m² Avst. Flädie 22 151 (lgf. den 21 okt. 1935 § 655)~~

Trädgårdsm. Ivan Bundy; äg. 1/243 mtl. Flädie 27 27 och 1/243 mtl. Flädie 27 32.

~~Herr Harald Larsson Hall; äg. 1/243 mtl. Flädie 27 29~~

Hem Alfred Erlandsson, äg. 1/20 mtl. Flädie 23 3
(lgf. den 22 mars 1944 § 255)

~~Hem Lars Jonsson, äg. 85/2916 mtl. Flädie nr 27 21,~~
~~5/2916 mtl. Flädie 27 22 och 17/1458 mtl. Flädie 27 23,~~
~~(lgf. den 20 okt. 1924 § 200)~~

Axel Jönsson dödb. äg. 1/9 mtl. Flädie 27 2 genom
lantbr. Thure Andersson enl. fullmakt Bil. 10
Hem Albin Persson, äg. 5/189 mtl. Flädie 27 14 och
1/162 mtl. Flädie 27 37 (lgf. den 24 maj 1933 § 277).

Hem Albin Persson, äg. 1926 m² Ökvot. Flädie
22 132,
Hem Ernst Bengtsson, äg. 5/909 mtl. Flädie 22 19,
5/909 mtl. Flädie 22 18 (lgf. den 20/2 1935 § 72),

~~Länsarkitekten i Malmöhus län,~~

Ordf. för hälsovårdsnämnden i Flädie orsken, plantskoägare Alfred Jonsson,
~~Förste provinsialläkaren i Malmöhus län,~~

~~Fiskeritillsynsmyndigheten~~

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget, även som profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas uppstagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps uppstagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Till protokollet antecknades, att ersättning för handlangning m. m. under förundersökningarna skulle utgå till lantbrukare Kristoffer Kristoffersson med 42:- kronor, till målaremästare Karl Ragnar Dahlin med 17:- kronor, till lantbrukare Ernst H. Henriksson med 16:- kronor och till lantbrukare Otto Persson med 24:- kronor eller tillsammans 99:- kronor.

§ 6.

Otto Persson och Albin G. Persson vidhällo sin ansökan att ställa sig som sökande, och åtgärden vitsordades av synemännen, Bil. 11.

§ 7.

Sakägarna yrkade, att två exemplar avskrifter av synehandlingarna och två exemplar kartor skulle upprättas, så att två skilda styrelser kunde väljas och företagen skötas oberoende av varandra.

§ 8.

Advokat Gunvor Nordholm-Jakobsson bestred å sina intressenters vägnar att dessa hade någon nytta av det planerade företaget. Gösta Malmqvist biträdde advokat Gunvor Nordholm-Jakobssons åsikter.

§ 9.

Meddelas att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 10.

Upplästes och godkändes dagens protokoll, samt meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas den 22 september 1944 kl. 16.45 upplästes sammanträdet.

Bjärred den 5 sept. 1944.

Erik Alström
Hafns. e. landbruksingenjör

Anton Nilsson Albin Månsson
Gode män.

År 1944 den 22 september inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Anton Nilsson och Albin Månsson hos Målaremästare Karl Ragnar Dahlin, Flädie n:r 22, Bjärred för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Herr Ernst Henrik Henriksson,
Fru Ruth Lidén-Kristoffersson genom Kristoffer Kristoffersson,
Fru Ida Lidén, genom Kristoffer Kristoffersson,
~~Fröken Mathilda Rolofsson, genom adv. Gunnar Nordholm-Jakobsson~~
Målare Karl Ragnar Dahlin,
Herr Nils Rasmusson, genom sonen Vilhelm Nilsson
Skräddare Nils Hansson,
Lantbr. Otto Persson,
~~Herr Nils Persson,~~
~~Herr Nils Pålsson genom adv. Gunnar Nordholm-Jakobsson,~~
~~Kammer Axel Welin, genom adv. Gunnar Nordholm-Jakobsson,~~
~~Lantbr. Gösta Malmkvist,~~
~~Herr C. J. Isaksson,~~
~~Bilrep. John Nilsson,~~
~~Herr Thure Henriksson,~~
Trädgårdsm. Ivan Bundy,
Herr Harald Larsson Hall,
~~Herr Alfred Erlandsson,~~
~~Herr Lars Jonsson,~~
~~Axel Jönssons sthb., genom lantbr. Thure Andersson,~~
~~Herr Albin Persson,~~
~~Herr Axel Persson,~~
Herr Ernst Bengtsson,
~~Länsarkitekten i Malmöhus län,~~
~~Ordf. för hälsovårdsnämnden i Flädie socken, plantskola-ägaren Petter Alfred Jensson,~~
~~Förste provinsiallläkaren i Malmöhus län,~~
~~Fisketillsynsmyndigheten.~~

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättade förslag till företagens utförande, samt framlade till sakägarnas granskning de till förslagen hörande handlingarna och ritningarna. Förslagshandlingarna bilades protokollet, nämligen

värderingslängden såsom Bil. A.
kostnadsförslagen " Bil. B.
arbetsbeskrivningen " Bil. C.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 13.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagens utförande. De uppdrogo åt lantbrukare Kristoffer Kristoffersson

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag,

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag,

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagens utförande,

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företagen,

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 14.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. D med underbilaga D_1a, D_1b, D_1c, D_2, D_3, D_4 och D_5 - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 15.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse skyrelser, valdes följande för

företag 1: Målaremästare Ragnar Dahlin, tillika ordförande och verkställande ledamot, lantbrukare Kristoffer Kristoffersson och herr Ernst H. Henriksson, till revisorer Nils Hansson och Vilhelm Nilsson;

företag 2, 3, 4 och 5: lantbrukare Otto Persson, tillika ordförande och verkställande ledamot, lantbrukarna Kristoffer Kristoffersson och Ernst Bengtsson.

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och höjner av de till företagen hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av vardera skyrelseordf. och alltså inom hittiodagar tillställas för företag 1 målaremästare Ragnar Dahlin Bjärred och för företagen 2, 3, 4 och 5 lantbrukare Otto Persson, Flädie, för att av dem hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 17.

Förrättningsmannen utbetalade 99:ke till de i § 5 omnämnda personerna utgörande ersättning för hantlangningshostnader m. m.

§ 18.

Antecknades till protokollet, att en karta över "Förslag till nygräfning af floddiket från egorna till 1/5 mtl. n:o 23 Flädie uti Flädie socken, Torna härad och Malmöhus län" återlämnades till lantbrukare Otto Persson.

§ 19.

Förrättningsmannen överlämnade till målaremästare Dahlin ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 20.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Bjärred den 22 sept. 1944.

Erik Alström

Hakans e. Lantbruksingenjör.

Gode män.

10.

29
1943

Bil. 1.

Ek.D. nr 42/655-1942.

RESOLUTION.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Ahlström i Malmö, - - - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 16 oktober 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Wessman

E. Kvistberg

Erhållet d. 20/10-43

1943

Ek.D. ~~Littr~~ nr 42/655- 1942.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 18/11 1942.

LÄNSSTYRELSEN I MALMÖHUS LÄN

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 16 november 1942.

Eric Sverne

E. Wessman

Erhållet 18/11-42.

12.

42

Ik. D. ..... nr 655 år 19 42
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 14. NOV. 1942
Landskansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

MALMÖ.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande avledande av kloakvatten från oss tillhöriga fastigheter under Flädie n:ris 27, 11 och 22 inom Bjärreds samhälle i Flädie socken, Malmöhus län. Närmare upplysningar om förrättningen, som är av mindre omfattning, lämnas av fjäderfäodlaren Ernst Henriksson, adress Bjärred, tel. 170 Bjärred, och målaremästaren Ragnar Dahlin, adress Bjärred, tel. 158 Bjärred.

Bjärred i november 1942.

Ernst Henriksson nr. 22 — Ragnar Dahlin nr. 22
Kristjan Kristjansson No 27 — Nils Rasmusson nr 27
Ida Lidén No 22 — Nils Hansson
Mathilde Rolofsson

Skiss bifogar:

2754 Jn

Skiss visande de berörda fastigheterna



Bil. 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående dels torrläggning av marker och dels anläggande av kloakledningar till Flädie hemman i Flädie socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos Målaremästare Karl Ragnar Dahlin, Flädie n:r 22, Bjärred, tisdagen den 5 september kl. 18,15, då vederbörande intressenter hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras marker tillhörande Flädie n:ris 22, 23 och 27 i Flädie socken.

Malmö den 10 augusti 1944.

Å tjänstens vägnar:

Erik Alström

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Flädie församling söndagen den 13 augusti 1944 betygar:

(Leckard Johannesson)

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Flädie församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Limhamnsvägen 6 C, Malmö.

Bil. 3

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker och anordnande av kloakledningar inom Flädie hemman 1-Flädie socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Flädie församling /kungörelse/	Fjälie	10.8.1944
Skiftesgodemannen Anton Nilsson,	"	15.8.1944
" Albin Månsson, Stora Bennikan,	Önnerup	- " -
Länsarkitekten i Malmöhus län	Malmö	- " -
Ordf. för hälsovårdsnämnden i Flädie socken	Bjärred	- " -
Förste provinsialläkaren i Malmöhus län	Malmö	- " -
Fisketillsynsmyndigheten /kungörelse och avskrift av förordn./	Drottningholm	- " -
Skräddare Nils Hansson	Bjärred	- " -
Fröken Matilda Rolofsson	Bjärred	- " -
Herr Nils Persson	"	- " -
Herr Nils Pålsson	"	- " -
Målare Karl Ragnar Dahlin	"	- " -
Kamrer Axel Welin	"	- " -
Lantbrukare Gösta Malmkvist	"	- " -
Herr C. I. Isaksson	"	- " -
Bilreparatör John Nilsson	"	- " -
Herr Thure Henriksson	"	- " -
Herr Ernst Henrik Henriksson	"	- " -
Fru Ruth Lidén-Kristoffersson	"	- " -

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Herr Nils Rasmusson	Bjärred	15.8.1944
Trädgårdsmästare Ivan Bondy	Önnerup	- " -
Herr Harald Larsson, Hall,	"	- " -
Lantbrukare Otto Persson	Flädie	- " -
Herr Alfred Erlandsson	Bjärred	- " -
Herr Lars Jonsson	"	- " -
Axel Jönssons sterbhus	"	- " -
Herr Albin Persson	"	- " -
Herr Axel Persson	"	- " -
Herr Alfred Persson	"	- " -
Herr Ernst Bengtsson	"	- " -
Fru Ida Lidén	"	

Malmö den 15 augusti 1944.

Erik Ahlström

Statens e. lantbruksingenjör.

17

Bil. 4

Skånska Dagbladet Skånska Dagbladet

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående dels torrläggning av marker och dels anläggande av kloakledningar till Flädie hemman i Flädie socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos Målaremästare Karl Ragnar Dahlin, Flädie n:r 22, Bjärred, tisdagen den 5 september kl. 18,15, då vederbörande intressenter hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras marker tillhörande Flädie n:ris 22, [illegible] och 27 i Flädie socken.

Malmö den 10 augusti 1944.

Erik Alström.

Statens e. lantbruksingenjör.

Skånska Dagbladet Skånska Dagbladet

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet, fredagen den 11 aug. 1944.

Malmö den 11 aug. 1944.

Skånska Dagbladet

I. Rebert

M. Salamaman

Bilaga 5.

FULLMAKT

för Kristoffer Kristoffersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Flädie 27⁷ m. fl. hemman i Flädie sock en och Malmöhus län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bjärred den 10/9 1944

Ruth Lidén-Kristoffersson

Bevittnas:

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

414819

Bil. 6

Fullmakt

för Kristoffer Kristoffersmatt vid synesförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Flädie 22 m. fl. hemman i Flädie socken och Malmöhus län föra min talan innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Bjärred den 10/9 1944

Ida Lidén

20.

Bil. 7.

v. HÄRADSHÖVDING
H. GILLBERGS
ADVOKATBYRÅ
Innehavare:
Advokat YNGVE HANSSON
Linjev. 13292, 10113, 10818 - LUND

Fullmakt.

Innehavaren härav eller den han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar befullmäktigas att vid alla domstolar och ämbetsmyndigheter eller hos privata personer där sådant kan ifrågakomma, anhängiggöra, bevaka och utföra min *talan uti mål emellan* ärende, angående dontäggning av marker och anläggande av kloakledningar i Slädie socken.

Ombudets laga åtgärder godkännes: och skall fullmakten gälla jämväl i konkurs och för försättande däri samt vid utmätning ävensom för ingående av ackord och förlikning, på sätt som ombudet bäst synes, samt lyftande och kvittering för min

räkning, av penningar, handlingar, varor m. m.

Flädie *den* 4 September 1944

Mathilda Rolofsson

Bevittnas:

S. Malmgrist Emil Westerson

Lidbergs Boktr. Skurup. 40340

21.

Bil. 8

v. HÄRADSHÖVDING
H. GILLBERGS
ADVOKATBYRÅ
Innehavare:
Advokat YNGVE HANSSON
Linjev. 13292, 10113, 10818 - LUND

Fullmakt.

Innehavaren härav eller den han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar befullmäktigas att vid alla domstolar och ämbetsmyndigheter eller hos privata personer där sådant kan ifrågakomma, anhängiggöra, bevaka och utföra min *talan uti mål emellan* ärende angående dom lägg-ning av marker vid anläggande av kloakledningar i Flädie socken.

Ombudets laga åtgärder godkännes: och skall fullmakten gälla jämväl i konkurs och för försättande däri samt vid utmätning ävensom för ingående av ackord och förlikning, på sätt som ombudet bäst synes, samt lyftande och kvittering för min

räkning, av penningar, handlingar, varor m. m.

Flädie *den* 4 Sept *19*44

Nils Pålsson

Bevittnas:

[illegible] Emil Westerson

Lidbergs Boktr. Skurup. 40040

22.

Bil. 9

v. HÄRADSHÖVDING
H. GILLBERGS
ADVOKATBYRÅ
Innehavare:
Advokat YNGVE HANSSON
Linjev. 13292, 10113, 10818 - LUND

Fullmakt.

Innehavaren härav eller den han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar befullmäktigas att vid alla domstolar och ämbetsmyndigheter eller hos privata personer där sådant kan ifrågakomma, anhängiggöra, bevaka och utföra min *talan uti mål emellan* ävende angående donläggande av markér och anläggande av kloakledningar i Flädie socken

Ombudets laga åtgärder godkännes: och skall fullmakten gälla jämväl i konkurs och för försättande däri samt vid utmätning ävensom för ingående av ackord och förlikning, på sätt som ombudet bäst synes, samt lyftande och kvittering för min

räkning, av penningar, handlingar, varor m. m.

Flädie *den* 4 Sept. 1944

[signature]

Bevittnas:

[signature] [signature]

Lidbergs Boktr. Skurup. 40040

Bil. 10

F U L L M A K T

för lantbrukaren Thure Andersson i Flädie nr 27 att vid sammanträde inför ingeniör Ahlström hos målarmästaren Ragnar Dahlin i Bjärred den 5 september 1944 angående dikesreglering föra min talan och bevaka mina intressen, godkännande jag/ vad ombudet lagligen gör och låter.

Flädie den 1 september 1944.

Lotten Jönsson

Bevittnas:

[illegible]

Sven-Olof Nilsson

Bil. 11

Förening.

Till statens e. lantbruksingenjör
Erik Alström,
Malmö

Undertecknade få härmed förena oss med herr Ragnar Dahlin m. fl. i deras den i november 1942 daterade ansökan om synförrättning enligt gällande vattenlag

Bjärred i juli 1944

Allan J. Persson Otto Persson

Vitsordas:
Erik Alström [illegible] Allan [illegible]

Bil. 12

FISKETILLSYNSMYNDIGHETEN
DROTTNINGHOLM

vik. Överinspektören Tel. 64

Statens e. lantbruksingeniör
Erik Alström, M a l m ö.

Sedan till fisketillsynsmyndigheten översänts kungörelse m.m. ang. syneförrättning för dels torrläggning av mark och dels anläggande av kloakledningar inom Bjärreds samhälle i Flädie sn får fisketillsynsmyndigheten meddela, att ur fiskerisynpunkt intet torde vara att erinra mot företaget. Likväl torde rening i sedimenteringsbrunn e.d. böra ~~övervägas~~ iakttagas, därest w.c:n avses att anslutas till nätet, måhända fordrar badintresset särskild hänsyn i detta fall.

Drottningholm den 23 aug. 1944.

Arne Lindroth

(Arne Lindroth)
Laborator.

Bil. 22.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
och
Värdeförteckning

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Förteckning 1.		
			Hädie socken		
1/243	27 31		Hädie	Ruth Liden-Kristoffersson	
				Åker, mylla på lättlera	1
				Summa	
1/243	27 30		Hädie	Ruth Liden-Kristoffersson	
				Åker, mylla på lättlera	2
				Summa	
1/243	27 29		Hädie	Harald Larsson Hall	
				Åker, mylla på lättlera	3
				Summa	
1/243	27 28		Hädie	Ruth Liden-Kristoffersson	
				Åker, mylla på lättlera	4
				Summa	
1/243	27 27		Hädie	Ivar Bundy	
				Åker, mylla på lättlera	5
				Summa	
1/81	27 26		Hädie	Nils Rasmusson	
				Åker, mylla på lättlera	6
				" " " "	7a
				Summa	
1/27	27 7		Hädie	Ruth Liden-Kristoffersson	
				Åker, mylla på lättlera	8
				" " " "	9
				Förfares	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA 436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
53	7							2600	1396	20	2800	1503	60	200	107	40
53	7								1396	20		1503	60		107	40
55	1							2500	1377	50	2800	1542	80	300	165	30
55	1								1377	50		1542	80		165	30
55	1							2000	1102	–	2800	1542	80	800	440	80
55	1								1102	–		1542	80		440	80
55	1							2000	1102	–	2800	1542	80	800	440	80
55	1								1102	–		1542	80		440	80
55	1							2000	1102	–	2800	1542	80	800	440	80
55	1								1102	–		1542	80		440	80
87								1600	1392	–	2400	2088	–	800	696	–
34	5							2100	724	50	2400	828	–	300	103	50
121	5								2116	50		2916	–		799	50
125								2000	2500	–	2800	3500	–	800	1000	–
85	5							1600	1368	–	2400	2052	–	800	684	–
210	5								3868	–		5552	–		1684	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför	
				Åker, mylla på lättlera	10
				Summa	
1189 / 392688	22	113	Hädie	Ernst Henrik Henriksson	
				Åker, mylla på lättlera	11
				" " " "	12
				" " " "	13
				Summa	
1189 / 392688	22	114	Hädie	Göta Malmkvist	
				Åker, mylla på lättlera	14
				" " " "	16
				Summa	
251 / 196344	22	92	Hädie	Göta Malmkvist	
				Åker, mylla på lättlera	17
				" " " "	18
				" " " "	19
				" " " "	20
				Summa	
251 / 196344	22	93	Hädie	Göta Malmkvist	
				Åker, mylla på lättlera	21
				" " " "	22
				" " " "	23
				" " " "	24
				Summa	
24839404 / 1255486952	22	159	Hädie	Göta Malmkvist	
				Åker, mylla på lättlera	25
				Överför	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA 436096

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	10.5								3868	–		5552	–		1684	–
	39							2100	819	–	2400	936	–	300	117	–
2	49.5								4687	–		6488	–		1801	–
	20.5							2100	430	50	2400	492	–	300	61	50
	12.6							1600	201	60	2400	302	40	800	100	80
	10							2100	210	–	2400	240	–	300	30	–
	43.1								842	10		1034	40		192	30
	10.5							2100	220	50	2400	252	–	300	31	50
	20.7							1600	331	20	2400	496	80	800	165	60
	31.2								551	70		748	80		197	10
	19.9							1600	318	40	2400	477	60	800	159	20
	058							2100	121	80	2400	139	20	300	17	40
	13.4							2100	281	40	2400	321	60	300	40	20
	06.2							1700	105	40	2000	124	–	300	18	60
	46.3								822	00		1062	40		235	40
	06.5							1700	110	50	2000	130	–	300	19	50
	10.5							1300	136	50	2000	210	–	700	73	50
	13.5							2100	283	50	2400	324	–	300	40	50
	28							1600	448	–	2400	672	–	800	224	–
	58.5								978	50		1336	–		357	50
	41.3							1600	660	50	2400	991	20	800	330	40
	41.3								660	80		991	20		330	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföres	
				Åker, mylla på lättlera	26
				" " " "	27
				" " " "	28
				Summa	
				Sammanställning för företag 1:	
				Hädie socken	
1/243	27	31	Hädie	Ruth Lidén-Kristoffersson	1
1/243	27	30	—"—	Densamma	2
1/243	27	29	—"—	Harald Larsson Hall	3
1/243	27	28	—"—	Ruth Lidén-Kristoffersson	4
1/243	27	27	—"—	Ivan Bundy	5
1/81	27	26	—"—	Nils Rasmusson	6-7a
1/27	27	7	—"—	Ruth Lidén-Kristoffersson	8-10
1189/392688	22	113	—"—	Ernst Henrik Henriksson	11-13
1189/392688	22	114	—"—	Göta Malmkvist	14, 16
751/196344	22	92	—"—	Densamme	17-20
751/196344	22	93	—"—	Densamme	21-24
94839404/1255286952	22	159	—"—	Densamme	25-28
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
41.3									660	80		991	20		330	40
25.3								2100	531	30	2400	607	20	300	75	90
34.1								1700	579	70	2000	682	-	300	102	30
11.6								1300	150	80	2000	232	-	700	81	20
112.3									1922	60		2512	40		589	80
53.7									1396	20		1503	60		107	40
55.1									1377	50		1542	80		165	30
55.1									1102	-		1542	80		440	80
55.1									1102	-		1542	80		440	80
55.1									1102	-		1542	80		440	80
121.5									2116	50		2916	-		799	50
249.5									4687	-		6488	-		1801	-
43.1									842	10		1034	40		192	30
31.2									551	70		748	80		197	10
45.3									827	-		1062	40		235	40
58.5									978	50		1336	-		357	50
112.3									1922	60		2512	40		589	80
935.5									18005	10		23772	80		5767	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Förteg 2		
			Hädie socken		
Avst.	22 165		Hädie	Ida Lidén	
				Åker, mylla på lättlera	42
				Summa	
5/909	22 20		Hädie	Ruth Lidén-Kristoffersson	
				Åker, mylla på lättlera	43
				" " " "	44
				Summa	
5/909	22 19		Hädie	Ernst Bengtsson	
				Åker, mylla på lättlera	45
				" " " "	46
				Summa	
5/909	22 18		Hädie	Ernst Bengtsson	
				Åker, mylla på lättlera	47
				" " " "	48
				Summa	
			Sammanställning för förteg 2		
			Hädie socken		
Avst.	22 165		Hädie	Ida Lidén	42
5/909	22 20		—"—	Ruth Lidén-Kristoffersson	43-44
5/909	22 19		—"—	Ernst Bengtsson	45-46
5/909	22 18		—"—	Densamme	47-48
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	09.8							2000	196	–	4000	392	–	2000	196	–
	09.8								196	–		392	–		196	–
	58							1000	580	–	2000	1160	–	1000	580	–
	26.5							1000	265	–	2000	530	–	1000	265	–
	84.5								845	–		1690	–		845	–
	09.5							1000	95	–	2000	190	–	1000	95	–
	10							1000	100	–	2000	200	–	1000	100	–
	19.5								195	–		390	–		195	–
	01.2							1000	12	–	2000	24	–	1000	12	–
	01.2							1000	12	–	2000	24	–	1000	12	–
	02.4								24	–		48	–		24	–
	09.8								196	–		392	–		196	–
	84.5								845	–		1690	–		845	–
	19.5								195	–		390	–		195	–
	02.4								24	–		48	–		24	–
1	16.2								1260	–		2520	–		1260	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Förteg 3.		
			Hädie socken		
1/8	234		Hädie	Otto Persson	
				Betesmark, mylla på lättler	49
				Åker, " " "	50
				" " " "	51
				Betesmark, " " "	52
				Åker, " " "	53
				" " "	54
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16							2200	352	–	2800	448	–	600 v	96	– v
1	48							2200	3256	–	2800	4144	–	600 v	888	– v
	05							1700	85	–	2800	140	–	1100 v	55	– v
	215							1700	365	50	2800	602	–	1100 v	236	50 v
1	28							2200	2816	–	2800	3584	–	600 v	768	– v
	09.5							1700	161	50	2800	266	–	1100 v	104	50 v
3	28								7036	–		9184	–		2148	– v

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Förtag 4		
			Hädie socken		
1/8	234		Hädie	Otto Persson	
				Åker, mylla på lättlera	55
				" " " "	56
				Summa	
1/20	233		Hädie	Alfred Erlandsson	
				Åker, mylla på lättlera	57
				" " " "	58
				Summa	
1/27	277		Hädie	Ruth Lidén-Kristoffersson	
				Åker, mylla på lättlera	59
				" " " "	60
				Summa	
			Sammanställning för förtag 4		
			Hädie socken		
1/8	234		Hädie	Otto Persson	55-56
1/20	233		—"—	Alfred Erlandsson	57-58
1/27	277		—"—	Ruth Lidén-Kristoffersson	59-60
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	58.8							2300	1352	40	2800	1646	40	500	294	–
	35.1							1800	631	80	2800	982	80	1000	351	–
	93.9								1984	20		2629	20		645	–
	58.8							1800			2800			1000	588	
	35.1							2300			2800			500	165	50
															753	50
	64.2							2300	1476	60	2800	1797	60	500	321	–
	15.0							1800	270	–	2800	420	–	1000	150	–
	79.2								1746	60		2217	60		471	–
	25.0							2300	575	–	2800	700	–	500	125	–
	61.2							1800	1101	60	2800	1713	60	1000	612	–
	86.2								1676	60		2413	60		737	–
	93.9								1984	20		2629	20		645	–
	79.2								1746	60		2217	60		471	–
	86.2								1676	60		2413	60		737	–
2	59.3								5407	40		7260	40		1853	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Förtag 5		
			Flädie socken		
1/9	27 2		Flädie	Axel Jönssons dödbo.	
				Åker, mylla på lättlera	61
				" " " "	62
				Summa	
5/1 2916	27 22		Flädie	Lars Jonsson	
				Åker, mylla på lättlera	63
				" " " "	64
				Summa	
1/20	23 5		Flädie	Otto Persson	
				Åker, mylla på lättlera	65
				" " " "	66
				Summa	
1/8	234		Flädie	Otto Persson	
				Åker, mylla på lättlera	67
				" " " "	68
				Summa	
			Sammanställning för Förtag 5		
			Flädie socken		
1/9	27 2		Flädie	Axel Jönssons dödbo.	61-62
5/1 2916	27 22		—"—	Lars Jonsson	63-64
1/20	23 5		—"—	Otto Persson	65-66
1/8	234		—"—	Dessamme	67-68
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
44	5							2200	979	–	2800	1246	–	600	267	–
23	1							1700	392	70	2800	646	80	1100	254	10
67	6								1371	70		1892	80		521	10
13	3							1700	226	10	2800	372	40	1100	146	30
26	3							2200	578	60	2800	736	40	600	157	80
39	6								804	70		1108	80		304	10
1	18							2200	2596	–	2800	3304	–	600	708	–
40	5							1700	688	50	2800	1134	–	1100	445	50
158	5								3284	50		4438	–		1153	50
30								1700	510	–	2800	840	–	1100	330	–
74	8							2200	1645	60	2800	2094	40	600	448	80
104	8								2155	60		2934	40		778	80
67	6								1371	70		1892	80		521	10
39	6								804	70		1108	80		304	10
158	5								3284	50		4438	–		1153	50
104	8								2155	60		2934	40		778	80
370	5								7616	50		10374	–		2757	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Slutsammanställning		1-7a,8-14-
				Företag 1	16-28
				" 2	42-48
				" 3	49-54
				" 4	55-60
				" 5	61-68
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	35.5								18005	10		23772	80		5767	70 ✓
1	16.2								1260	–		2520	–		1260	– ✓
3	28.0								7036	–		9184	–		2148	– ✓
2	59.3								5407	40		7260	40		1853	– ✓
3	70.5								7616	50		10374	–		2757	50 ✓
20	09.5								39325	–		53111	20		13786	20 ✓

Bjärred den 22 sept. 1944
Erik Alström
Statens e. Centralisingenjör
Allen Mårsson
Anton [illegible]
Gode män

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Företag 1								
		Ledningar, som skola utföras								
		Dikessträckan A-B(blad 2)								
0-2+12	212	**Inköp** av 15" cementrör m	212	6:-	1272	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	212	3:50	742	-				
2+12-3	88	**Inköp** av 10" cementrör m	88	3:75	330	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	88	2:50	220	-				
3-3+91	91	**Inköp** av 10" cementrör m	91	3:75	341	25				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	91	4:50	409	50	3314	75		
Tills.	391	meter								
Ommurning av rörutlopp vid 0					125	-				
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 0+84, 1+26, 1+69, 2+12, 2+53 och										
3		st.	6	70:-	420	-				
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 3+91		st.	1	80:-	80	-	625	-		
Cementering av rörfogarna där buskar fin-										
nas vid gränsen							30	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges c:a 15 % med							580	25	4550	-
		Dikessträckan B-C(blad 3)								
60-60+93	93	**Inköp** av 12" cementrör m	93	4:75	441	75				
Överf.	93	Överföres			441	75				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Överf.	93	Överfört			441	75				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	93	3:-	279	-				
60+93-61++44	51	Inköp av 10" cementrör m	51	3:75	191	25				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	51	2:50	127	50				
61+44-62++22	78	Inköp av 9" cementrör m	78	3:25	253	50				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	78	2:75	214	50	1507	50		
Tills.	222	meter								
Brunnar		med 24" inre diameter, kopplingar								
m.m. vid		60+46, 60+93, 61+44 och 62+22 st.	4	70:-	280	-	280	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges c:a		15 % med					262	50	2050	-
		Dikessträckan C-D-E (blad 3)								
62+22-62++74	52	Inköp av 9" cementrör m	52	3:25	169	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	52	2:75	143	-				
62+74-62++98	24	Inköp av 9" cementrör m	24	3:25	78	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, tätning av rörfo-								
		garna med cementbruk och								
		höljning	24	3:-	72	-				
Överf.	76	Överföres			462	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Överf.	76	Överfört			462	-				
62+98-63++42	44	Inköp av 6" cementrör m	44	1:80	79	20				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, tätning av rörfo-								
		garna med cementbruk och								
		höljning m	44	2:50	110	-	651	20		
Tills.	120	meter								
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 62+50, 62+74, 62+98 och 63+42			st.	4	70:-	280	-	280	-	
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges c:a 15 % med							118	80	1050	-
		Dikessträckan B-Ba (blad 2)								
20-20+76	76	Inköp av 9" cementrör m	76	3:25	247	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	76	2:75	209	-	456	-		
Tills.	76	meter								
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 20+76			st.	1	70:-	70	-	70	-	
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges c:a 15 % med							124	-	650	-
		Sammanställning för företag 1								
	391	Dikessträckan A-B					4550	-		
Överföres	391	Överföres					4550	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	S u m m a Kr.	S u m m a öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Överf.	391	– Överfört					4550	-		
	274	Dikesträckan B-C					2050	-		
	68	" C-D-E					1050	-		
	76	" B-Ba					650	-	8300	-
Tills.	809	meter								

PETTERSONSKA BOKTR.-ETR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Företag 2								
		Dikessträckan L-M (blad 4)								
50-52	200	Inköp av 6" cementrör m	200	1:80	360	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	200	1:75	350	-				
52-53+26	126	Inköp av 6" cementrör m	126	1:80	226	80				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	126	2:50	315	-	1251	80		
Tills.	326	meter								
Ommurning av rörutlopp vid 50					75	-				
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 51+56 och 53+26		st.	2	70:-	140	-	215	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges c:a 15 % med							233	20	1700	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Företag 3								
		Dikessträckan F-G (blad 5)								
105+70-										
-106	30	Inköp av 12" cementrör m	30	4:75	142	50				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	30	3:50	105	-				
106-107+										
+20	120	Inköp av 12" cementrör m	120	4:75	570	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	120	1:75	210	-				
107+20-										
-108	80	Inköp av 10" cementrör m	80	3:75	300	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	80	1:75	140	-	1467	50		
Tills.	230	meter								
Ommurning av rörutlopp vid 105+70										
		(1/3 av kostnaden)	1/3	225:-	75	-				
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid		106, 107+20, 107+60 och 108 st.	4	70:-	280	-	355	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges c:a 15 % med							277	50	2100	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Företag 4								
		Dikessträckan F-H (blad 5)								
110-110+ +50	50	Inköp av 10" cementrör m	50	3:75	187	50				
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och höljning m	50	1:25	62	50				
110+50- -111+74	124	Inköp av 10" cementrör m	124	3:75	465	-				
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och höljning m	124	2:25	279	-	994	-		
Tills.	174	meter								
Ommurning av rörutlopp vid 110 (1/3 av kostnaden)			1/3	225:-	75	-				
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 111 och 111+74			st. 2	70:-	140	-	215	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 % med							191	-	1400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Företag 5								
		Dikessträckan F-I (blad 4)								
120-121	100	Inköp av 12" cementrör m	100	4:75	475	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	100	1:-	100	-				
121-122+ +58	158	Inköp av 10" cementrör m	158	3:75	592	50				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	158	1:50	237	-				
122+58- -123+40	82	Inköp av 8" cementrör m	82	2:75	225	50				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	82	1:-	82	-	1712	-		
	Tills. 340	meter								
Ommurning av rörutlopp vid 120 (1/3 av										
kostnaden)			1/3	225:-	75	-				
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 121, 122+38, 122+58 och 123+40		st.	4	70:-	280	-	355	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges c:a 15 % med							333	-	2400	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammanställning för alla företagen.								
	809	Företag 1					8300	-		
	326	" 2					1700	-		
	230	" 3					2100	-		
	174	" 4					1400	-		
	340	" 5					2400	-		
Tills.	1879	meter					15900	-		

Bjärred den 22 september 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFFN.
SKARA

Arbetsbeskrivning

Bil. C.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Företag 1.			
					Dikessträckan A-B			
0		1.33				5.80		15" cementrör mellan 0 och
+50	50	1.33						2+12.
1	50	1.31						
+50	50	1.39				2:1000		
2	50	1.46						
+12	12	-				6.22		
+12	-	-				6.25		10" cementrör mellan 2+12 och
+50	38	1.33				8:1000		3+91.
3	50	1.40				6.95		
+50	50	2.24				10:1000		
+91	41	1.85				7.86		
Tills.	**391**	**meter**						
					Dikessträckan B-C			
60=3+								
+91	-	1.75				7.90		12" cementrör mellan 60 och
+50	50	1.70						60+93
61	50	1.48				1:1000		Fixpunkt. Järndubb i betong-
+44	44	-				8.04		fundament till kraftlednings-
+44	-	-				8.06		stolpe c:a 10 m SV om sekt. 60
+50	6	1.41						belägen å höjden +10.00 m.
62	50	1.39				6:1000		10" cementrör mellan 60+93 och
Överf.	200	meter						

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Överf.	200 meter							
62+22	22	-				8.53		61+44.
Tills.	222 meter							9" cementrör mellan 61+44 och 62+22.
					Dikessträckan C-D-E			
62+22	-	-				8.56		9" cementrör mellan 62+22 och
+50	28	1.66				12:1000		62+98.
+74	24	-				9.19		
+74	-	-				9.20		
+98	24	-				9.27		
+98	-	-				9.30		6" cementrör mellan 62+98 och
63	2	1.57				3:1000		63+42.
+42	42	-				9.43		
Tills.	120 meter							
					Dikessträckan B-Ba.			
20	-	1.51				8.20		9" cementrör mellan 20 och
+50	50	1.42				2:1000		20+76
+76	26	-				8.35		
Tills.	76 meter							
					Sammanställning för företag 1			
	391				Dikessträckan A-B			
	222				" B-C			
	120				" C-D-E			
	76				" B-Ba			
Tills.	809 meter							

PETTERSONSKA BOKTR EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Företag 2.				
				Dikessträckan L-M				
50		1.37				6.40		6" cementrör mellan 50 och
+50	50	1.46						53+26.
51	50	1.58				13:1000		
+50	50	1.47						
+56	6	-				8.43		
+56	-	-				8.56		
52	44	1.56						
+50	50	1.85				1:1000		
53	50	1.93						
+26	26	-				8.73		Fixpunkt. Järnrör i betong-
Tills.	**326**	**meter**						plint (gränsmärke); belägen å
								höjden +10.68 m.
				Företag 3.				
				Dikessträckan F-G.				
105+70	-	-				5.87		12" cementrör mellan 105+70
106	30	1.62						och 107+20.
+50	50	1.52				1:1000		
107	50	1.45						
+20	20	-				6.02		10" cementrör mellan 107+20
+50	30	1.40				1:1000		och 108.
108	50	1.27				6.10		
Tills.	**230**	**meter**						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Företag 4.		
						Dikessträckan F-H		
110	-	1.65				5.90		10" cementrör mellan 110 och
+50	50	1.21						111+74.
111	50	1.20				1 :1000		
+50	50	1.27						
+74	24	-				6.07		Fixpunkt. Järnrör i gjuten be-
Tills.	174	meter						tongplint i rågång 5 m väster
								om 111+74; belägen å höjden
								+7.63 m.
						Företag 5.		
						Dikessträckan F-I		
120	-	1.64				5.90		12" cementrör mellan 120 och
+50	50	1.50				2 :1000		121.
121	50	1.47				6.10		
121	-	1.42				6.15		10" cementrör mellan 121 och
+50	50	1.40						122+58.
122	50	1.17				3 :1000		
+50	50	1.53						
+58	8	-				6.62		
+58	-	-				6.71		8" cementrör mellan 122+58
123	42	1.19				20 :1000		och 123+40.
+40	40	1.40				8.35		
Tills.	340	meter						

426611

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

1. Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
2. Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lant bruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
3. Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
4. Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0.6 m djup, räknat från ledningens överkant.
5. Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
6. Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
7. Fyllningen skall packas väl särskilt under och på bägge sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
8. Fyllningen får ej innehålla sten.
9. Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
10. Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
11. Samtliga brunnar skola försänkas 0.5 m räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

12. Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

13. I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

14. Samtliga brunnar skola uppdragas till 0.30 m höjd över markytan.

15. Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

16. Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställts eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

17. Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

18. Ommurningen vid avvägningspunkterna 0 och 120=110=5+70 skola utföras av betong med 300 kg E-cement per m^3 samt grundläggas på utfyllning av skärv.

19. Stensättning skall utföras vid avvägningspunkterna 0 och 120=110=5+70 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. All stensättning skall grundläggas minst 0.20 m under det gamla avloppets botten och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0.20 x 0.35 x 0.45. Stensättning skall läggas på

underlag av skärv.

20. Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

21. Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Bjärred den 22 september 1944.

Erik Alshom

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående dels torrläggning av marker till och dels anläggande av kloakledning för en del av Bjärreds samhälle i Flädie socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens i Malmöhus län resolution den 16 okt. 1943 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående anordnande av kloakledning inom Bjärreds samhälle i Flädie socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts emot förrättningens handläggande eller det avsedda företagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade företaget avser dels "dikning" och dels "kloakledning" varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Företaget berör fastigheter tillhörande Flädie n:ris 22, 23 och 27 i Flädie socken, Malmöhus län.

Mom. 2. Företagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Företaget, som tillhör nederbördsområde n:r 91/92, ligger 3 km VSV om Flädie järnvägsstation på järnvägen Malmö-Göteborg. På hithörande översiktskarta har företaget utmärkts med gul färg.

För närvarande finnas endast delvis öppna avlopp, vilka framgå av profilritningarna. För att ordna avloppsfrågan för denna del av samhället samt för att torrlägga marker har förrättningsmannen utstakat ledningar i samråd med vederbörande fastighetsägare i den sträckning, som

framgår av plankartan, varvid på sökandenas begäran följande sträckor undersökts (sträckorna A-B-C-D-E, F-G, F-H, F-I och L-M). Förrättningen omfattar 5 av varandra oberoende företag. Företag 1 (sträckan A-B--C-D-E) och företag 2 (sträckan L-M) äro kombinerade torrläggnings- och kloakledningsföretag, medan företag 3 (sträckan F-G), företag 4 (sträckan F-H) och företag 5 (sträckan F-I) äro enbart torrläggningsföretag. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall ovannämnda sträckor utföras.

Då nederbördsområdena för företagen 1 och 2 äro mycket små, ha synemännen ansett det lämpligast, att utföra dessa företag som kombinerade torrläggnings- och kloakledningsföretag, vilket ställer sig fördelaktigast ur såväl torrläggnings- som kloakledningssynpunkt.

Synemännen vilja i detta sammanhang framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta avloppens framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

För samtliga sträckor hava profilritningar och i viss utsträckning sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika avloppssträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. De täckta avloppssträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta med röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika avloppssträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdenas storlek,

topografi och art samt avrinningen från desamma som ock till förhanden-
varande fallförhållanden. Nederbördsområdena ha fastställts dels genom
särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kart-
verkets kartor över trakten. Storleken av områdena ävensom områdenas art,
framgår av nedanstående tabell liksom även erforderliga dimensioner m.m.
Hänsyn har även tagits till lämplig tomtmark, varvid ledningarna i före-
tag 1 fått något större dimensioner än som erfordras för nuvarande för-
hållande.

Sektion.	Nederbördsområde	Beräknad avrinningsintensitet m.m.
63+42	0.4 har tomt, avrinningsintensitet 10 lit/har o. sek alltså avrinning 4 lit/sek ledningens fall 3:1000, erforderlig dimension 6".	
62+98	0.5 har tomt, avrinningsintensitet 10 lit/har o. sek alltså avrinning 5 lit/sek ledningens fall 3:1000, erforderlig dimension 9".	
62+74	0.9 har tomt, avrinningsintensitet 10 lit/har o. sek alltså avrinning 9 lit/sek ledningens fall 12:1000, erforderlig dimension 9".	
62+22	0.4 har åker, avrinningsintensitet 1.6 lit/har o. sek alltså avrinning 1 lit/sek 1.1 har tomt, avrinningsintensitet 10 lit/har o. sek alltså avrinning 11 lit/sek Summa avrinning 12 lit/sek ledningens fall 6:1000, erforderlig dimension 9".	
61+44	1.3 har åker, avrinningsintensitet 1.6 lit/har o. sek alltså avrinning 2 lit/sek 1.5 har tomt, avrinningsintensitet 10 lit/har o. sek alltså avrinning 15 lit/sek Summa avrinning 17 lit/sek ledningens fall 1:1000, erforderlig dimension 10".	

60+93 1.3 har åker, avrinningsintensitet 1.6 lit/har o. sek
alltså avrinning 2 lit/sek
1.7 har tomt, avrinningsintensitet 10 lit/har o. sek
alltså avrinning 17 lit/sek
Summa avrinning 19 lit/sek
ledningens fall 1:1000, erforderlig dimension 12".

60+46 1.7 har åker, avrinningsintensitet 1.6 lit/har o. sek
alltså avrinning 3 lit/sek
2.1 har tomt, avrinningsintensitet 10 lit/har o. sek
alltså avrinning 21 lit/sek
Summa avrinning 24 lit/sek
ledningens fall 1:1000, erforderlig dimension 12".

20+86 1.0 har tomt, avrinningsintensitet 10 lit/har o. sek
alltså avrinning 10 lit/sek
ledningens fall 2:1000, erforderlig dimension 9".

3+91 2.5 har åker, avrinningsintensitet 1.6 lit/har o. sek
alltså avrinning 4 lit/sek
3.1 har tomt, avrinningsintensitet 10 lit/har o. sek
alltså avrinning 31 lit/sek
Summa avrinning 35 lit/sek

ledningens fall 10:1000, erforderlig dimension 10".

3 6 har åker, avrinningsintensitet 1.6 lit/har o. sek
alltså avrinning 10 lit/sek
3.1 har tomt, avrinningsintensitet 10 lit/har o. sek
alltså avrinning 31 lit/sek
Summa avrinning 41 lit/sek
ledningens fall 8:1000, erforderlig dimension 10".

2+53 7 har åker, avrinningsintensitet 1.6 lit/har o. sek
alltså avrinning 11 lit/sek
3.1 har tomt, avrinningsintensitet 10 lit/har o. sek
alltså avrinning 31 lit/sek
Summa avrinning 42 lit/sek
Ledningens fall 8:1000, erforderlig dimension 10".

2+12 8 har åker, avrinningsintensitet 1.6 lit/har o. sek
alltså avrinning 13 lit/sek
3.1 har tomt, avrinningsintensitet 10 lit/har o. sek
alltså avrinning 31 lit/sek
Summa avrinning 44 lit/sek
ledningens fall 2:1000, erforderlig dimension 15".

1+69 9 har åker, avrinningsintensitet 1.6 lit/har o. sek
alltså avrinning 14 lit/sek
3.1 har tomt, avrinningsintensitet 10 lit/har o. sek
alltså avrinning 31 lit/sek
Summa avrinning 45 lit/sek
ledningens fall 2:1000, erforderlig dimension 15".

1+26 10 har åker, avrinningsintensitet 1.6 lit/har o. sek
alltså avrinning 16 lit/sek
3.1 har tomt, avrinningsintensitet 10 lit/har o. sek
alltså avrinning 31 lit/sek
Summa avrinning 47 lit/sek
ledningens fall 2:1000, erforderlig dimension 15".

0+84 11 har åker, avrinningsintensitet 1.6 lit/har o. sek
alltså avrinning 18 lit/sek
3.1 har tomt, avrinningsintensitet 10 lit/har o. sek
alltså avrinning 31 lit/sek
Summa avrinning 49 lit/sek
ledningens fall 2:1000, erforderlig dimension 15".

53+26 0.2 har tomt, avrinningsintensitet 10 lit/har o. sek
alltså avrinning 2 lit/sek
ledningens fall 1:1000, erforderlig dimension 6".

51+56 2 har åker, avrinningsintensitet 1.6 lit/har o. sek
alltså avrinning 3 lit/sek
0.2 har tomt, avrinningsintensitet 10 lit/har o. sek
alltså avrinning 2 lit/sek
Summa avrinning 5 lit/sek
ledningens fall 13:1000, erforderlig dimension 6".

108 13 har åker, avrinningsintensitet 1.3 lit/har o. sek
alltså avrinning 17 lit/sek
ledningens fall 1:1000, erforderlig dimension 10".

107+20 15 har åker, avrinningsintensitet 1.3 lit/har o. sek
alltså avrinning 20 lit/sek
ledningens fall 1:1000, erforderlig dimension 12".

111+74 11 har åker, avrinningsintensitet 1.3 lit/har o. sek
alltså avrinning 14 lit/sek
ledningens fall 1:1000, erforderlig dimension 10".

123+40 23 har åker, avrinningsintensitet 1.3 lit/har o. sek
alltså avrinning 30 lit/sek
ledningens fall 20:1000, erforderlig dimension 8".

122+58 24 har åker, avrinningsintensitet 1.3 lit/har o. sek.

alltså avrinning 31 lit/sek
ledningens fall 3:1000, erforderlig dimension 10".

121 30 har åker, avrinningsintensitet 1.3 lit/har o. sek
alltså avrinning 39 lit/sek
ledningens fall 2:1000, erforderlig dimension 12".

Förrättningsmannen vill i detta sammanhang påpeka, att ledningarna dimensionerats för normala flodvattenmängder, varför det vid starkare flöden kan uppstå översvämningar i källare.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade företaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Avloppsvattnets rening.

Jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 20 § och 10 kap. 51 § vattenlagen bestämma synemännen, att för motverkande av vattenförorening nedströms företaget, kloakvattnet i företag 1 och 2, innan detsamma tilledes ledningarna, skall vara nöjaktigt renat.

Med anledning av att flertalet och speciellt de större av de i företaget ingående fastigheterna i företag 1 redan äro försedda med reningsbrunnar, och att spillvattenmängden för närvarande är relativt liten, anse synemännen, att i samband med avloppsledningens anläggande någon särskild gemensam större reningsanläggning ej för närvarande skall vara erforderlig, och bestämma, att det tillkommer varje fastighetsägare att själv vidtaga erforderliga åtgärder för en nöjaktig rening av sitt kloakvatten - i septic tanks eller annan reningsbrunn - innan detsamma tilledes den gemensamma ledningen. Fisketillsynsmyndigheten har icke fram-

ställt något krav på reningsanläggning ur fiskets synpunkt (Bil. 12), och ej heller hälsovårdsnämnden har framfört dylikt krav.

Därest genom ett mer allmänt införande av vattenledningar, W.C.- och badrumsanläggningar, flera nybyggnader eller dyl., spillvattenmängden så komme att förändras, att det skulle bliva erforderligt med en noggrannare rening av avloppsvattnet för företag 1 än den, som på ovan angivet sätt kan erhållas, skall på kloakledningsintressenternas bekostnad speciell gemensam reningsbrunn - Emscherbrunn, Hoffmanbrunn eller dyl. med erforderligt bräddavlopp lämpligen utföras vid A, strax innan utloppet i öppna bäcken.

Mom. 4. Trummor.

Enskilda vägar.

Då de nya avloppssträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna med enskilda vägar. Det skall dock åligga företagen att återställa befintliga vägar i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 5. Ersättningar.

För skada på växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya avloppssträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och respektive företags styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Mom. 6. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de avloppssträckor, som skola utföras för företag 1 till 8.300:- kronor samt kostnaderna för

enskilda ledningar fram till de olika fastigheter, som ej ligga vid huvudledningen till 1.300:- kronor. Dessa sistnämnda ledningar skola ej ingå i företaget. För företag 2 beräknas kostnaderna till 1.700:- kronor, för företag 3 till 2.100:- kronor, för företag 4 till 1.400:- kronor och för företag 5 till 2.400:- kronor.

Mom. 7. Kostnadsfördelning.

A. Torrläggnings- och kloakledningsintressenas inbördes fördelning.

Torrläggnings- och kloakledningsintressenas inbördes fördelning av kostnaderna i företag 1 och 2 har jämlikt 8 kap. 18 § vattenlagen skett med hänsyn till de olika intressenas vattenmängder och på följande sätt.

Företag 1.

Sträckan A-B

Beräknad kostnad 4.550:- kronor. Nederbördsområde (vid 2+12) 8 har åker och 3.1 har tomt. Avrinningsintensitet från åker 1.6 lit per sek och har och från tomt 10 lit per sek och har.

Sammanlagd avrinning = 8 x 1.6 + 3.1 x 10 = 44 lit per sek.

Avrinning vid enbart torrläggning = 11.1 x 1.6 = 18 lit per sek.

Avrinningsökning på grund av kloakledningen = 26 lit per sek.

Härigenom erhålles, att $\frac{18}{44}$ eller 41 % av kostnaden skall betalas av torrläggningsintresset och resten eller 59 % av kloakledningsintresset.

10 § Jämlikt 8 kap. 18 § vattenlagen finna synemännen skäligt jämka deltagningsprocenten, så att torrläggningsintresset skall betala 60 % av kostnaden och kloakledningsintresset 40 %.

Kostnad för torrläggningsintresset $\frac{60}{100}$ x 4.550 = 2.730:-

Kostnad för kloakledningsintresset $\frac{40}{100}$ x 4.550 = 1.820:-

Summa 4.550:-

Sträckan B-C

Beräknad kostnad 2.050:- kronor. Nederbördsområde (vid 61+44) 1.3 har åker och 1.5 har tomt. Avrinningsintensitet från åker 1.6 lit per sek och har och från tomt 10 lit per sek och har.

Sammanlagd avrinning = 1.3 x 1.6 + 1.5 x 10 = 17 lit per sek.

Avrinning vid enbart torrläggning = 2.8 x 1.6 = 4.5 lit per sek.

Avrinningsökning på grund av kloakledningen = 12.5 lit per sek.

Härigenom erhålles, att $\frac{4.5}{17}$ eller 27 % av kostnaden skall betalas av torrläggningsintresset och resten eller 73 % av kloakledningsintresset. Jämlikt 8 kap. 18 § vattenlagen finna synemännen skäligt jämka deltagningsprocenten, så att torrläggningsintresset skall betala 50 % av kostnaden och kloakledningsintresset 50 %.

Kostnad för torrläggningsintresset $\frac{50}{100}$ x 2.050 = 1.025:-

Kostnad för kloakledningsintresset $\frac{50}{100}$ x 2.050 = 1.025:-

Summa 2.050:-

Sträckan C-D-E

Beräknad kostnad 1.050:- kronor. Ledningen bekostas enbart av kloakledningsintresset.

Sträckan B-Ba

Beräknad kostnad 650:- kronor. Ledningen bekostas enbart av kloakledningsintresset.

Avdragssträcka 70-70+61 för kloakledningsintresset (skall ej utföras)

Beräknad kostnad 400:- kronor.

Avdragssträcka 20+86-21+44 för kloakledningsintresset (skall ej utföras).

Beräknad kostnad 400:- kronor.

Avdragssträcka 80-80+46 för kloakledningsintresset (skall ej utföras).

Beräknad kostnad 250:- kronor.

Avdragssträcka 90-90+45 för kloakledningsintresset (skall ej utföras).

Beräknad kostnad 250:- kronor.

Sammandrag av kostnader för kloakledningsintresset.

Sträckan A-B		1.820:-	
"	B-C	1.025:-	
"	C-D-E	1.050:-	
"	B-Ba	650:-	4.545:-
Avdragssträcka	70-70+61	400:-	
"	20+86-21+44	400:-	
"	80-80+46	250:-	
"	90-90+45	250:-	1.300:-
		Summa	5.845:-

Sammandrag av kostnader för torrläggningsintresset.

Sträckan A-B		2.730:-
"	B-C	1.025:-
	Summa	3.755:-

Företag 2.

Sträckan L-M

Beräknad kostnad 1.700:- kronor. Nederbördsområde (vid 51+56) 2.2 har åker och 0.1 har tomt. Avrinningsintensitet från åker 1.6 lit per sek och har och från tomt 10 lit per sek och har.

Sammanlagd avrinning = 2.2 x 1.6 + 0.1 x 10 = 4.5 lit per sek.

Avrinning vid enbart torrläggning = 2.3 x 1.6 = 3.7 lit per sek.

Avrinningsökning på grund av kloakledningen = 0.8 lit per sek.

Härigenom erhålles, att $\frac{3.7}{4.5}$ eller 82 % av kostnaden skall betalas av torrläggningsintresset och resten eller 18 % av kloakledningsintresset. Genom att ledningen skall planeras för kloakledning uppstår en merkostnad, som av förrättningsmannen beräknats till 300:- kronor. Den kostnad, som skall fördelas mellan de olika intressena utgöres alltså av 1.700 - 300 = = 1.400:-.

Kostnad för torrläggningsintresset = $\frac{82}{100}$ x 1.400 = 1.148:-

Kostnad för kloakledningsintresset = $\frac{18}{100}$x1400+300= 552:-

Summa 1.700:-

B. Fördelning av torrläggningskostnaderna.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning för de olika företagens torrläggningskostnader, varför synemännen uppskattat den båtnad, som företagens utförande bereda de i företagen ingående markerna ur torrläggningssynpunkt. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagens genomförande, dels i nuvarande vattenskadade skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till såväl jordens godhet

samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning för torrläggningsintresset. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i företagen ingående markerna.

Företag 1.

Då de i torrläggningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 2 avdelningar, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-7a, 8-14 och 16 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4.585:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2.730:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 17-28 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1.182:70 kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3.755:- (2.730+1.025) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnaderna för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	4.585:-	A-B	2,730:-	0.595420

2	1.182:70	B-C	1.025:-	0.866661

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
5.767:70	3.755:-	0.651039

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	4.585:-	2.730:-	0.595420
2	1.182:70	3.755:-	3.174939

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 4.585:- kronor påföres kostnaden för sin dikning eller 2.730:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0.595420.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 1.182:70 kronor påföres återstående del av kostnaderna för företagets utförande eller 1.025:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0.866661.

Företag 2.

Då ej någon anledning finnes till avdelningsbildning ur torrläggningssynpunkt behandlas hela samfälligheten som en avdelning. Båtnadsvärdet uppgår till 1.260:- kronor och kostnaden för torrläggningen beräknas till

1.148:- kronor. Relativa kostnaden belöper alltså till 0.911111.

Företag 3.

Då ej någon anledning finnes till avdelningsbildning behandlas hela samfälligheten som en avdelning. Båtnadsvärdet uppgår till 2.148:- kronor och kostnaden beräknas till 2.100:- kronor. Relativa kostnaden belöper alltså till 0.977654.

Företag 4.

Då ej någon anledning finnes till avdelningsbildning behandlas hela samfälligheten som en avdelning. Båtnadsvärdet uppgår till 1.853:- kronor och kostnaden beräknas till 1.400:- kronor. Relativa kostnaden belöper alltså till 0.755532.

Företag 5.

Då ej någon anledning finnes till avdelningsbildning behandlas hela samfälligheten som en avdelning. Båtnadsvärdet uppgår till 2.757:50 kronor och kostnaden beräknas till 2.400:- kronor. Relativa kostnaden belöper alltså till 0.870354.

Särskild kostnadsfördelningslängd för torrläggningsintresset i företag 1 och kostnadsfördelningslängder för företagen 2, 3, 4 och 5 ha upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. D1a, D2, D3, D4 och D5). I kolumn 15 ~~13~~ av kostnadsfördelningslängderna angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för torrläggningsföretagens utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagens utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80

§ vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för torrläggningsintressets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid dessa torrläggningsföretag.

C. Fördelning av kloakledningskostnaderna.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning för kloakledningsintresset i företag 1. Utredning har därför gjorts för fördelning av dessa kostnader, varvid varje fastighet åsatts vissa andelstal.

Andelstalens storlek har uppskattats efter den skada och det obehag, som åstadkommes genom ifrågavarande anordning. Beräkningsgrunderna framgå härnedan:

Tomtyta	200 m^2	1 andel
Bostadsrum		1 "
Kök		3 "
W.C.		4 "
Garage för en bil		3 "
Tvättstuga		2 "
Badrum		3 "
Husdjur (häst eller ko)		1 "
" (svin)		1/4 "

Här nedan följer en utredning över varje delägares andelstal:

Albin Persson, Flädie 22^{132}.

Tomt	1926 m^2	10	
Bostadsrum	3	3	
Kök	1	3	
Tvättstuga	1	2	18 andelar

Nils Hansson, Flädie 22[163].

Tomt	1211 m^2	6	
Bostadsrum	5	5	
Kök	1	3	
Tvättstuga	1	2	16 andelar

Mathilda Rolofsson, Flädie 22[141].

Tomt	1048 m^2	5	
Bostadsrum	3	3	
Kök	1	3	
Tvättstuga	1	2	13 andelar

Nils Persson, Flädie 22[133].

Tomt	1086 m^2	5	
Bostadsrum	4	4	
Kök	1	3	
Tvättstuga	1	2	14 andelar

Nils Pålsson, Flädie 22[121].

Tomt	1264 m^2	6	
Bostadsrum	3	3	
Kök	1	3	
Tvättstuga	1	2	14 andelar

Överföres 75 andelar

Överfört 75 andelar

Ragnar Dahlin, Flädie 22[152].

Tomt	816 m²	4	
Bostadsrum	3	3	
Kök	1	3	
Tvättstuga	1	2	
Garage	1	3	15 andelar

Axel Welin, Flädie 22[94].

Tomt	505 m²	3	
Bostadsrum	4	4	
Kök	1	3	
Tvättstuga	1	2	
Garage	1	3	15 andelar

Gösta Malmqvist, Flädie 22[92].

Tomt	600 m²	3	
Bostadsrum	4	4	
Kök	1	3	
Tvättinrättning	1	5	15 andelar

Gösta Malmqvist, Flädie 22[114].

Tomt	1380 m²	7	
Garage	1	3	
3 hästar och 5 kor		8	
5 svin		1	19 andelar

C. I. Isaksson, Flädie 22[142]1

Överföres 139 andelar

Överfört 139 andelar

Tomt	1580 m²	8	
Bostadsrum	8	8	
Kök	3	9	
Tvättstuga	1	2	
Garage	1	3	30 andelar

John Nilsson, Flädie 22[115].

Tomt	1331 m²	7	
Bostadsrum	2	2	
Kök	1	3	
Tvättstuga	1	2	
Garage och verk-stad		15	29 andelar

Thure Henrikssor, Flädie 22[152].

Tomt	945 m²	5	
Bostadsrum	3	3	
Kök	1	3	
Tvättstuga	1	2	13 andelar

Nils Rasmusson, Flädie 27[26].

Tomt	1150 m²	6	
Bostadsrum	4	4	
Kök	1	3	
Tvättstuga	1	2	15 andelar

Rut Lidén-Kristoffersson, Flädie 27[7].

Tomt	1000 m²	5	
Överföres		5	226 andelar

	Överfört	5	226 andelar
Bostadsrum	5	5	
Kök	1	3	
W.C.	1	4	
Garage	1	3	
Tvättstuga	1	2	
Badrum	1	3	
2 hästar och 4 kor		6	31 andelar
		Summa	257 andelar

De i kloakledningsintresset ingående fastigheterna i företag 1 skola jämlikt 8 kap. 15 § vattenlagen deltaga i kostnaden för hela ledningen, oaktat kloakvatten från dem tilledes på skilda ställen. Då en del fastigheter ej ligga intill kloakledningen och dessa fastigheters ägare ej velat ställa sig som sökande till förrättningen, varigenom ledningar kunnat utföras fram till fastigheterna, har förrättningsmannen, för att rättvisa skall uppstå, beräknat kostnaderna för att dessa fastigheter skola få ledning från fastighetsgränsen fram till huvudledningen. Denna kostnad har sedan frändragits den beräknade totala kostnaden för dessa fastigheter. Jämlikt 8 kap. 9 § vattenlagen finna synemännen skäligt ålägga de fastigheter i företag I, vars ägare ej äro sökande till förrättningen, att deltaga i kloakledningskostnaden, enär det ur sanitär synpunkt är nödvändigt att avlopp ordnas för samtliga fastigheter i Bjärreds samhälle, så snart företaget genomföres.

Uppstår genom bebyggelse av obebyggda tomter eller genom ändring

av befintliga bebyggda tomter (indragning av W.C. eller dylikt) ändrade förhållanden, äro fastighetsägarne skyldiga att enligt 8 kap. 11 och 12 §§ vattenlagen inlösa sig i företaget. Ovanstående grunder skola då gälla för beräkning av andelstalen. Vid inlösningen skall tagas hänsyn till ledningens värde i befintligt skick.

Särskild kostnadsfördelningslängd för kloakledningsintresset (företag 1) har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. D1b). I kolumn 15 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för kloakledningsföretagets utförande. Ägare av fastighet, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är likställd med sökande, må berättigas att erlägga å honom belöpande bidrag till anläggningskostnaden med fördelning på visst antal år efter ty i varje fall prövas skäligt jämlikt 8 kap. 16 § vattenlagen. Å oguldet kapitalbelopp skall beräknas ränta efter den räntefot, som finnes skälig. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 3 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

För företag 1 och 2 ha gemensamma kostnadsfördelningslängder även upprättats för torrläggnings- och kloakledningsintressena (Bil. D1c och D2).

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Komma företagen till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängderna Bil. D1c, D2, D3, D4 och D5 angivna.

Mom. 8. Företagens utförande.

Företagen skola alltså, därest sökandena välja fullfölja desamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart dessa förrättningar tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det förrättningarna fastställts.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagens utförande följande att iakttaga:

1. Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2. Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3. De olika avloppssträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4. Under arbetets utförande får vatten uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5. Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som närmare angivas i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår

vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 15" 17 kg, 12" 16 kg samt 10", 9" och 6" 15 kg.

6. På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C) angivna djupsiffror.

7. Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).

8. Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av företagen.

Komma företagen att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödens beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Företagens avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skola desamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller,

för den händelse att företagen blivit uhderstödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 10. Företagens framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens framtida underhåll skola fördelas efter de andelstal, som angivas i kolumn 16 i Bil. D1c, D2, D3, D4 resp. D5. Bortrensning av föroreningar på grund av kloakvatten liksom eventuellt deltagande i underhållet nedanför kloakledningsföretaget skall i företag 1 fördelas efter de andelstal, som angivas i kolumn 9 i Bil. D1b och i företag 2/bekostas/enbart av fastigheten Flädie 22[165]. Ändras andelstalen genom bebyggelse eller på annat sätt skola de nya andelstalen gälla. Varje delägare är berättigad påfordra, att de avloppssträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika avloppssträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Mom. 11. Organiation.m.m.

För handhavande av företagens angelägenheter skola delägarna utse en styrelse för företag 1 och en styrelse för övriga företag. Styrelserna skola bestå av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelse är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelse åligger:

att ombesörja respektive företags utförande samt kontrollera entreprenö-

rens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 8 kap. 51 § vattenlagen och 7 kap. 64 § vattenlagen,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i 8 kap. 48-53 §§ resp. 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till företagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i respektive styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företagen skola gemensamt benämnas diknings- och kloakledningsföretagen Flädie av år 1944. Mål, som beröra företagen, och som ej äro att

hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Torna och Bara häradsrätt.

Mom. 12. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit, men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt anges mot vilket eller vilka företag besvär anföres. Vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14. Underställning.

Jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 38 § vattenlagen skall detta utlåtande beträffande företag 1 och 2 underställas vattendomstolens prövning.

Bjärred den 22 september 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

gode män.

Bil. D1a

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Företag 1

Kostnadsfördelningslängd
för
torrläggningsintresset

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Flädie socken				
1/243	27 31		Flädie, Ruth Lidén-Kristoffersson	sök.	1	1396.20	1503.60
1/243	27 30		" Densamma	sök.	2	1377.50	1542.80
1/243	27 29		" Harald Larsson Hall		3	1102.-	1542.80
1/243	27 28		" Ruth Lidén-Kristoffersson	sök.	4	1102.-	1542.80
1/243	27 27		" Ivan Bundy		5	1102.-	1542.80
1/81	27 26		" Nils Rasmusson	sök.	6-7a	2116.50	2916.-
1/27 1189	27 7		" Ruth Lidén-Kristoffersson	sök.	8-10	4687.-	6488.-
392688 1189	22 113		" Ernst Henrik Henriksson	sök.	11-13	842.10	1034.40
392688 751	22 114		" Gösta Malmkvist		14, 16	551.70	748.80
196344 751	22 92		" Densamma		17-20	827.-	1062.40
196344 748394 04	22 93		" Densamma		21-24	978.50	1336.-
1255286052	22 159		" Densamma		25-28	1922.60	2512.40
						18005.10	23772.80

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Avd. 1 Rel.kostn.	Avd. 2 Rel.kostn.				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	0.595420	0.866661				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
≠ 107.40	63.95					63.95				
≠ 165.30	98.42					98.42				
l 440.80	262.46					262.46				
l 440.80	262.46					262.46				
440.80	262.46					262.46				
l 799.50	476.04					476.04				
l 1801.–	1072.35					1072.35				
192.30	114.50					114.50				
197.10	117.36					117.36				
235.40		204.01				204.01				
357.50		309.83				309.83				
589.80		511.16				511.16				
5767.70	2730.–	1025.–				3755.–				

Bjärred den 22 sept. 1944
Erik Alström
Statens c. lantbruksingenjör
[illegible] [illegible]
Gode män

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR
CHARA

Bil. D 16

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Förslag 1.

Kostnadsfördelningsgrund för sekantledningsintressen.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Flädie socken				
Avst.	22 132		Flädie; Albin Persson	sök.	29		
Avst.	22 163		" Nils Hansson	sök.	30		
Avst.	22 141		" Mathilda Rolofsson	sök.	31		
Avst.	22 133		" Nils Persson		32		
avs.	22 121		" Nils Pålsson		33, 34		
Avst.	22 152		" Ragnar Dahlin	sök.	35		
avs. 751	22 94		" Axel Wehlin		36		
196344 1189	22 92		" Gösta Malmkvist				
392688	22 114		" Densamme		15		
Avst.	22 142		" C. J. Isaksson		37		
avs.	22 115		" John Nilsson		39		
Avst.	22 151		" Thure Henriksson		38		
1/81	27 26		" Nils Rasmusson	sök.	7 b		
1/27	27 7		" Ruth Lidén-Kristoffersson	sök.			

Andelar ~~Förbättrings-värde~~ Kronor	Sammanlagd ~~Beräknad~~ kostnad för kloakledn. Företaget med avdrags-sträckor	Avdrags-sträckor	kostnad ~~andel i kostnaden för~~ att betala i Företaget	~~företagets avdelningar~~		Delaktighet i kostnaderna för: Arbetets utförande m. m. Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Syneförrättningen Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
18	409.38		409.38			409.38				
16	363.89		363.89			363.89				
13	295.66		295.66			295.66				
14	318.40		318.40			318.40				
14	318.40		318.40			318.40				
15	341.15		341.15			341.15				
15	341.15	200.-	141.15			141.15				
15	341.15	200.-	141.15			141.15				
19	432.12	250.-	182.12			182.12				
30	682.30	203.39	478.91			478.91				
29	659.55	196.61	462.94			462.94				
13	295.66		295.66			295.66				
15	341.15		341.15			341.15				
31	705.04	250.-	455.04			455.04				
257	5845.-	1300.-	4545.-			4545.-				

Bjärred den 22 sept. 1944.
Erik Alström
Statens c. lantbruksingenjör.
[illegible] Allen Mauritsson
Gode man

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Bil. 81 c

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Förslag I

Kostnadsfördelningsgrund
för både
dikläggningsintressent
och
dikhållningsintressent

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Hädie socken				
1/243	27 31		Hädie, Ruth Lidén-Kristofferson	sök.	1		
1/243	27 30		" Densamme	sök.	2		
1/243	27 29		" Harald Larsson Hall		3		
1/243	27 28		" Ruth Lidén-Kristofferson	sök.	4		
1/243	27 27		" Ivar Bundy		5		
1/81	27 26		" ~~Nils Rasmusson~~	sök.	6-76		
1/27 1189	27 7		" Ruth Lidén-Kristofferson	sök.	8-10		
392688 1189	22 113		" Ernst Theurik Theurikson	sök.	11-13		
392688 751	22 114		" Göta Malmkvist		14, 16		
196344 751	22 92		" Densamme		17-20		
196344	22 93		" Densamme		21-24		
94839404	159						
125538609 52	22		" Densamme		25-28		
Avst.	22 132		" Albin Persson	sök.	29		
Avst.	22 160		" Nils Hansson	sök.	30		
Avst.	22 141		" Mathilda Olofsson	sök.	31		
Avst.	22 133		" Nils Persson		32		
avs.	22 121		" Nils Pålsson		33, 34		
Avst.	22 152		" Ragnar Dahlin	sök.	35		
avs.	22 94		" Axel Wiklin		36		
Avst.	22 142		" C. J. Jonsson		37		
avs.	22 115		" John Nilsson		39		
Avst.	22 151		" Thure Theurikson		38		
					Kristofferson	1952,22	
					Malmkvist	1465,63	

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för ~~företagets avdelningar~~					Delaktighet i kostnaderna för				
	Torrläggningsintrasset	Klocklagningsintrasset				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
~~t~~	63.95					63.95	0.770	4	42	
~~t~~	98.42					98.42	1.186 / 1,956	6	81	
l	262.46					262.46	3.162	l 18	15	
l	262.46					262.46	3.162	l 18	15	
	262.46					262.46	3.162	18	15	
l	476.04	341.15				817.19	9.846	l 56	51	32.92
l	1072.35	455.04				1527.39	18.402	l 105	62	711.15
	114.50					114.50	1.380	7	92	
	117.36	182.12				299.48	3.608	20	71	8.12
	204.01	141.15				345.16	4.159	23	87	14.11
	309.83					309.83	3.733	21	43	
	511.16					511.16	6.159	35	35	
		409.38				409.38	4.932	28	31	
		363.89				363.89	4.384	25	16	
		295.66				295.66	3.562	20	45	
		318.40				318.40	3.836	22	02	
		318,40				318.40	3.836	22	02	
		341.15				341.15	4.110	23	59	
		141.15				141.15	1.701	9	76	
		478.91				478.91	5.770	33	12	
		462.94				462.94	5.578	32	02	
		295.66				295.66	3.562	20	45	
	3755.-	4545.-				8300.-	100.000	573	99	

Björned den 22 sept. 1944

Erik Ahlen

Hagens e. Uppbördsmängsjon.

John Ahlfors
som man

Ahlen Mauritz

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

437141

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Bil. D 2

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Företag 2

Kostnadsfördelningsgrund

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Torrläggningsintresset Flädie socken				
Avst.	22	165	Flädie; Ida Lidén	sök.	42	196	392
5/909	22	20	" Ruth Lidén-Kristoffersson	sök	43-44	845	1690
5/909	22	19	" Ernst Bengtsson		45-46	195	390
5/909	22	18	" Densamme		47-48	24	48
						1260	2520
			Kloakledningsintresset Flädie socken				
Avst.	22	165	Flädie; Ida Lidén	sök.	41		
			Både torläggningsintresset och kloakledningsintresset				
Avst.	22	165	Flädie; Ida Lidén	sök.	41, 42		
5/909	22	20	" Ruth Lidén-Kristoffersson	sök.	43-44		
5/909	22	19	" Ernst Bengtsson		45-46		
5/909	22	18	" Densamme		47-48		

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Rel. kostn.					Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	0.911111					Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
196	178.58					178.58				
845	769.89		l			769.89				
195	177.66					177.66				
24	21.87					21.87				
1260	1148.00					1148.-				
	552.-					552.-				
	552.-					552.				
	Beräknad kostnad för torrläggningsintresset	Beräknad kostnad för kiockledningsintresset								
	178.58	552.-				730.58	42.975	12 (50	35 52)	
l	769.89					769.89	45.288	53	24	
	177.66					177.66	10.451	12	29	
	21.87					21.87	1.286	1	51	
	1148.-	552.-				1700.-	100.000	117	56	

Bjärred den 22 sept. 1944.
Erik Alström
Statens e. Lantbruksingenjör.
Allein [illegible]

[illegible]
goda män

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Bil. 83

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	—	—	—	—	—	Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Förslag 3.

Kostnadsfördelningslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem liksställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Hädie socken				
1/8	234		Hädie; Otto Persson	sök.	49-54	7'036	9'184
						7'036	9'184

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2'148	2'100					2'100	100.–	145	23	
2'148	2'100					2'100	100.–	145	23	

Bjärred den 22 sept. 1944.
Erik Alström
Statens e. Lantbruksingenjör.
[illegible] [illegible]
Gode män

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Bil. 24.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Förslag 4.

Kostnadsfördelningsgrund

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Hädie socken				
1/8	23 4		Hädie; Otto Persson	sök.	55-56	1984.20	2629.20
1/20	23 3		" Alfred Erlandsson		57-58	1746.60	2217.60
1/27	27 7		" Ruth Sidonia Kristoffersson	sök.	59-60	1676.60	2413.60
						5407.40	7260.40

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Rel.tasln. 0.755532					Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
645.–	487.32					487.32	34.809	33	70	
471.–	355.85					355.85	25.418	24	61	
737.–	556.83					556.83	39.773	38	51	
1'853.–	1'400.–					1'400.–	100.000	96	82	

Björned den 22 sept. 1944.

Erik Ahlström
Statens fr. lantbruksingenjör

Gode män

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Bil. 25

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Förslag 5

Kostnadsfördelningsgrund

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Hädii socken				
1/9	27[2]		Hädii; Axel Jonssons dbh.		61-62	1371.70	1892.80
51/2916	27[22]		" Lars Jonsson		63-64	804.70	1108.80
1/20	23[5]		" Otto Persson	sök	65-66	3284.50	4438.-
1/8	23[4]		" Densamme	sök.	67-68	2155.60	2934.40
						7616.50	10374.-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Rel. kostn.					Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	0.870354					Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
521.10	453.54					453.54	18.898	31	37	
304.10	264.68					264.68	11.028	18	30	
1'153.50	1'003.95					1'003.95	41.831	69	43	
778.80	677.83					677.83	28.243	46	87	
2'757.50	2'400.–					2.400.–	100.000	165	97	

Björned den 22 sept. 1944.
Erik Alström
Statens e. lantbruksingenjör.
[illegible] Allmi [illegible]
Gode män

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående diknings- och bloak-
ledningsföretagen Hädie av år 1944
i Hädie *socken av* Malmöhus *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	32	0,50	16	-	16	-
		Ägomätning: i skala 1: ~~4000~~ 2000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ..... km		1,50				
		kroklinje ..... „		3,00				
		i annan mark, raklinje ..... „	7.2	~~3,00~~ 3,70	28	08		
		kroklinje ..... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje ..... km		3,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.31 ha ..... st	68	1.31	21	08		
		..... ha	21.38	1.02	21	81		
		äng och odlingsmark, medelareal ..... ha ..... st						
		..... ha						
		annan mark och impediment, medelareal ..... ha ..... st						
		..... ha						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15, < 10 m						
		i åker o. d., raklinje ..... km						
		kroklinje ..... „						
		i annan mark, raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000 för områden utanför omfälligheterna	1	12.-	12	-		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad ..... st						
		Överföres			86	97	16	-

1	2	3	4	5	6	7
1944	22/2, 13/7, 31/7, 23/3, 24/3, 28/7, 29/7, 21/7, 1/8	*Överfört*			86 97	16 —
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... *dagar*	8	12,00	96 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 74 *punkter pr ha* ..... *ha*	21.38	0.50	10 69	
		avvägda punkter ..... *st*	420	0.03	12 60	
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr ha* ... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	7.2	2,00	14 40	
		i annan mark ..... „		5,00		220 66
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.31 *ha,* ... *st*	68	0.07	4 76	
		ha	21.38	0.20	4 28	9 04
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	68	0,04	2 72	2 72
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ... *dagar*		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	108	0,06	6 48	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	54	0,12	6 48	16 96
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	1.41	3.50	4 94	
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	1.458	4.-	5 83	10 77
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st*	13	0.14	1 82	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	25	0.25	6 25	
		..... „				
		..... „				8 07
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ... „	5	3,00	15 —	15 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
4/8		Rekognosering av nederb.område m.m. *dag*	1	12.-	12 -	
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02		
8/8		Uppritn. av kurva över nederb.omr. planimetr. m.m. *dag*	1	12.-	12 -	26 -
		dagar		12,00		
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „				
		nämligen *m² sektion på* ..... „				
		„ „ „ ..... „				
		„ „ „ ..... „				
		„ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm dimension „	1	6,00	6 —	
		2) „ „ *över 20* „ ..... „	4	10,00	40 -	46 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ... *cm*	95	0,03	2 85	3 85
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	6	2,00	12 -	15 —
		Överföres				390 07

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					390	07
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	1.021	2,50	2	55		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.	1.021	0.25		26		
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	0.858	4,00	3	43		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.	0.858	0.50	0	43		
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			15	90	22	57
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00				
		Ritarbete						
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00				
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10				
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	420	0,01	4	20	4	20
		Översiktskarta, *§ 41*	1		5	-	5	-
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningsbelopp ..... *st*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*	5	2:-	10	-		
		antal fastigheter ..... *st*	65	0,30	19	50		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „	11	0,20	2	20	31	70
		Utlåtande, *§ 45* ..... *sid*	25	3,00	75	-	75	-
4/9, 5/9, 21/9, 22/9		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* *dagar*	3	12,00	36	-	36	-
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ..... „		12,00				
		Avskrift av utl. till Fisketillsynsmyndigheten		~~12,00~~	16	-		
29/3		Fastighetsutredning	1	12:-	12	-		
		Särsk. kostn.beräkn. för avdragssträcker dag	1	12:-	12	-	40	-
21/3, 8/8 4/9		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	2	12,00	24	-	24	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ..... „		12,00				
		utlopp för täckt ledning ..... „	1	12,00	12	-		
		slamficka ..... „		12,00				
		.....					12	-
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*					640	54
		1) 1:sta regalarket bladet			7	-		
		övriga regalark blad ..... *st*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 2000 *, medelareal* 0.31 *ha, ägofigurer st*	68	0.10	6	80		
		ha	21.38	0.28	5	99		
		Överföres			19	79		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			19	79		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal ... *st*	420	0,02	8	40		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	95	0,05	4	75	34	69
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km*	0.570	3:-	1	71		
		befintligt vattendrag eller vall ... *„*	0.423	3:50	1	48		
		nytt avlopp eller vall ... *„*	1.021	6:-	6	13		
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	0.858	7:-	6	01		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp						
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st*	5	3,00	15	-	30	33
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			7	58	-7	58
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*	1	12,00	12	-		
							12	-
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* ... *sid*	97	0,55	53	35		
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*			5	-		
							58	35
		Summa kronor					127	79
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			21	45		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			8	-	29	45
		Arbetsritningar m.m. ~~*Arvode till biträdande förrättningsmannen*~~			15	-		
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			60	-		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			99	-		
		En extra avskrift av handl. o. kop. av ritn.			127	79	301	79
		Summa kronor					331	24
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					640	54
		Lösen för kopior och avskrifter					127	79
		Övriga förrättningskostnader					331	24
		Summa kronor					1099	57

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Torna och Bara *häradsrätt.*

Bjärred *den* 22 syst. 1944

Erik Alström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

[signature] [signature]

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*....

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
425486

№ 18689 ✻ B

MALMÖ den 11 aug. 1944.

Statens e. Lantbruksingeniör Herr Erik Alström Limhamnsvägen 6 c Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

Anmärkningar, ej delgivna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonsklichéer svaras ej mera än *sex månader.*

1944		An annons om	ggr.	m/m	à	Kronor	öre
Aug.	11	Syneförrättning ang. torrl. till Flädie hemman	1	75	27	20	25
		15 st. avdrag å 0:08				1	20
						21	45

Kvitteras den 15/8
A.-B. Skånska Dagbladet
g:m .....

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Räkning

Bjärred den 22 sept. 1944

Debet

till Skiftesgodemannen Anton Nilsson, Fjälie

1944				
sept.	5	Dagsarbetsmarke	10	—
		Färd hemmet – Bjärred – hemmet		
		7+7 km = 14 km à 0,50	7	—
sept	22	Ersättning Lön med kr 5/9 44	17	—
		Summa kronor	34	—

Kvittens:

Anton Nilsson

Räkning

Bjärred den 22 sept 1944

Lähnings- och Kloakledningsföretaget Flädie av år 1944 Debet

till Skiftesgodemannen Albin Månsson, Önnerup

1944				
sept	5	Dagtraktamente	10	—
		Färd hemmet – Bjärred – hemmet		
		3+3=6 km à 0,50 = 3.–	3	—
sept	22	Ersättning lika med den 5/9–44	13	—
		Samma kronor	26	—

Kritteras:

Albin Månsson

Skuldförbindelse överlämnad
till Revisor Tiberg
den 20/12 1948
godkänd den 29/12 1948

269/48

M 6.0850

FÖRETAG: Flädie av år 1944.

Arbetsplan upprättad av eo lantbruksingenjören E. Alström
i samband med år 1944 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 10 juni 1948
Statsbidrag
~~till företagets utförande~~ ..... ~~kr.~~
» ~~en första rensning~~ ..... » kr. 5.140
Lån till företagets utförande ..... kr. 2.100

DIARIE Nr 012894
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 DEC. 1948

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 10 juni 1948 till diknings- och kloakledningsföretagen Flädie av år 1944 i Flädie socken,

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med femtusenetthundrafyrtio (5.140) kronor, ~~varav till företagets utförande~~ ~~kronor och till en första rensning av avloppen~~ ~~kronor,~~ och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med tvåtusenetthundra (2.100) kronor och samtidigt med visst tillägg fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant. ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats och för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse blivit av Kungl. Statskontoret godkänd samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

6 ritningar (intress.) för stämpling

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
303647

~~att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;~~

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig handlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Statskontoret finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Björneå den 17 november 1948

Trädgårdsmästare

Att Kristoffer Kristoffersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Ottosson — Lage Johansson

Adress Malmö — Adress Malmö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 21 januari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Höglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

269/48

FÖREDRAGET
DEN 21 JAN 1949
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 012895
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 DEC. 1948

Rapport

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbärande styrelse.

Företagets namn: Diknings- och kloakledningsföretagen Flädie av år 1944 i Flädie socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 10 juni 1948.

Bidrag från statens avdikningsanslag 5140:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 2100:- kronor

Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget (bifogas).

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1950.

Arbetsstyrelsernas ordförande: Företag 1, Målarmästare Ragnar Dahlin, Bjärred.

Företag 2, 3, 4 och 5, Lantbrukare Otto Persson, Flädie.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 17 november 1948.

Företagen befunnos därvid vara i sin helhet utförda i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Verkliga kostnaden för företagens utförande har inklusive förrättningskostnaderna uppgått till c:a 11600 kronor motsvarande 100 % av den beräknade kostnaden 11595 kronor 9 öre.

Malmö den 1 december 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

DIARIE Nr 012894
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 DEC. 1948

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen rörande dels torrläggning av marker och dels anläggande av kloakledningar till Flädie hemman i Flädie socken, Malmöhus län.

År 1944 den 5 september inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Anton Nilsson, Fjälie och Albin Månsson, Stora Bennikan, Önnerup, för att jämlikt av länsstyrelsen

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 13.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagens utförande. De uppdrogo åt lantbrukare Kristoffer Kristoffersson:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag,

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag,

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagens utförande,

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företagen,

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 20.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Bjärred den 22 september 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Anton Nilsson Albin Månsson

Gode män.

Rätt transumerat betygas:

Erik Alström

Avskrift.

DIARIE Nr 012894
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 DEC. 1948

Bilaga c.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i diknings- och kloakledningsföretagen Flädie av år 1944 inom Flädie socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull trädgårdsmästare Kristoffer Kristoffersson i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för får räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Bjärred i maj 1945.

Ruth Lidén - Kristoffersson

Wilhelm Nilsson (Nils Rasmussons fastighet Flädie 27^{26})

Harald Larsson - Hall

Rätt avskrivet betygas:

Erik Ahlström

e.o. kanslisekreterare.

269/48

DIARIE Nr 012894-95
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 DEC. 1948

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt översända nedanstående kontraktshandlingar m. m. till diknings- och kloakledningsföretagen Flädie av år 1944 i Flädie socken av Malmöhus län.

2 kontrakt,
1 skuldförbindelse,
1 tramsumt av protokoll,
1 avskrift av förening,
4 taxeringsbevis,
1 avsyningsrapport,
2 rekvisitioner, samt
1 avskrift av betänkande.

I särskild försändelse har översänts intressenternas exemplar av till arbetsplanen hörande ritningar. 6 ritn. (förses med påskrift om fastställelse samt återsändas)

Malmö den 1 december 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

1949 den 21 januari

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: diknings- och kloakledningsföretagen Flädie av år 1944 i Flädie socken, Malmöhus län.

Lån 2.100 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 10 juni 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Flädie socken			
Flädie	5/909	22:20	Ruth Lidén-Kristoffersson
"	1/27	27:7	Densamma
"	1/81	27:26	Wilhelm Nilsson
"	1/243	27:28	Ruth Lidén-Kristoffersson
"	1/243	27:29	Harald Larsson Hall

Stockholm den 21 januari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

Kopia

Blad 1.

Förslag i 6 blad

till

diknings- och kloakledningsföretagen Flädie av år 1944

i Flädie socken, Malmöhus län

Upprättad vid syneförrättning år 1944 av

Erik Alström

Stadens o. landbruksingenjör

Likheten med originalet intygar

Erik Alström

Företag 3

Företag 4

Företag 5

Företag 2

Företag 1

Till Landskrona

Från Malmö

Till Lund

Från Bjärred

Med rött tecknade sträcker skola utföras.

Med grönt tecknade sträcker äro avdragssträcker, som ej skola utföras.

Skala för längd 1:2000

100 0 100 200 m