
Blad 1.

Förslag i tre blad
till
dikningsföretaget Görarp n:r 3 av år 1946
i Bårslövs socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1946 av

Erik Ahström
e.o. lantbruksingenjör.



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 400 m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv
M 3-0851
128-1

Blad 2.

Tillhör förslag i tre blad till dikningsföretaget Görarp nr 3 av år 1946.


Erik Abrahamsson
e. o. lantbruksingenjör.

C — 18 ha Brunn 24" — 11 ha Brunn 24" — 16 ha Brunn 24" — Ågovåg — Fix.p. = + 32,24 m


BA — 37 ha Brunn 24" — Ågovåg — Rörutlopp

B — 21 ha Brunn 24" — 20 ha Brunn 24" — 19 ha Brunn 24" — Ågovåg — Fix.p. = + 31,73 m.

D — 16 ha Brunn 24" — Ågovåg — Brunn 24" — 12 ha Brunn 24"



Förslag till 24" brunn



Skala för brunn 1:50

m 0 1 2 3 4 m

Höjdskala 1:100

m 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

Längdskala 1:4000

m 100 0 100 200 300 m


ATA.Nr 002

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv
M 3*0851
128-2


Tillhör förslag i tre blad till dikningsföretaget Görarp nr 3 av år 1946.

Erik Abstam
e.o. lantbruksingenjör.

Ågovägstrumma
0 – 0+4




0+50



1




Ågovägstrumma
1+12 – 1+16



1+50



2



2+50




3



3+50




3+68



4



4+25



4+50



5



Ågovägstrumma
5+36 – 5+41



5+50



6




6+50



Ågovägstrumma
6+96 – 7



7+50




8




8+50



Frontuy av rörutlopp vid A



Ommurning av rörutlopp vid A



Höjdskala 1:100



Skala för rörutlopp 1:50



Kungl. Lantbruksstyrelsens Kollektiva arkiv
M 3-0851 28-3

anm. 1945

kulturtekn. 50

Ser. F XIII kumb
Gen. 128
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

M 3*0851

Dikningsföretaget Görarp nr 3 av år 1946 i Bårslövs socken av Malmöhus län.

Understödets art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: e.o.lantbruksingenjör Erik Alström.

Genom beslut den 27 okt. 1948 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 5.532:65 kr., till företaget beviljat bidrag med 1.840 kr. och lån med 3.680 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / med tillägg, att .....

Betygas i tjänsten Bror Grundelf

BETÄNKANDE

DIARIE Nr 6504
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1947

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond un-

dikningsföretaget Görarp nr 3 av år 1946 i Bårslövs socken av Malmöhus län.

(företagets namn samt socken och län)

~~Ordf. i styrelsen~~ / ~~Företrädaren~~ / Ende intressent: Lantbrukare E. Flygare, Södregård, Raus.

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: e.o.lantbruksingenjör Erik Alström

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 29 nov. 1945. Förrättningen avslutad den 20 sept.1946.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 10 år. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1950.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 9370.- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 5527,70 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Cementrör: 8" 3:- kr/lm, 9" 3.50 kr/lm, 12" 5:- kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	5200	-			327	70	5527	70		5527	70

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52346

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt (har / ar)	Förbättrad mark: annan mark (har / ar)	Förbättrad mark: summa (har / ar)	Jordförbättring (kronor / öre)	Social båtnad *)	Total kostnad (kronor / öre)	Kostnad per hektar (kronor)	Bidragskvot	Bidrag (kronor)
	10 45		10 45	9370 -	0	5527 70	530	1/3	1840

Av bidraget belöper ~~xxxxx~~ 1840 kr. på företagets utförande och omkring. .- .....kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i: jordförbättringen (kronor / öre)	Låntagarnas andel i: hela samfälligheten (procent)	Låntagarnas andel i: kostnaden för utförandet (kronor / öre)	Lånekvot	Lån (kronor)
Avdelning 1 och 2	9370 -	100	5527 70	2/3	3680

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskttade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas. Företagets utförande är ännu icke påbörjat.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 1840 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 3680 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1: intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.

" 2: protokoll angående bl.a. sökande av statsunderstöd och lån.

" 3: Malmö kyrkoförvaltnings boställsstyrelses tillstånd för arrendatorn av predikostolshemmanet Görarp 3[1] att söka lån.

" 4: fastighetsförteckning.

" 5: redovisning av förrättningskostnader.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Malmö den 19 februari 1947.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

DIARIE Nr 6504
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1947

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ensam intressent i dikningsföretaget Görarp n:r 3 av år 1946 i Bårslövs socken av Malmöhus län, får härmed vördsamt anhålla att till detsamma måtte beviljas största möjliga bidrag och lån av statsmedel.

Södregård den 20 september 1946.

Anders Thygesen

Lunds Stiftsnämnd

D:nr 953 S.

Utdrag av Lunds stiftsnämnds protokoll den 28 maj 1948.

§ 1. Lämnades genom e.o. lantbruksingenjören Erik Alström begärt tillstånd för boställsstyrelsen i Malmö att ansöka om lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för löneboställets Görarp 3^{1} i Bårslövs socken deltagande i dikningsföretaget Görarp nr 3 av år 1946 i Bårslövs socken. Som ovan.

I tjänsten
Walter Korlén


E.o. lantbruksingenjören Erik Alström

Bilaga 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 20 september 1946 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Görarp nr 3 av år 1946 i Bårslövs socken av Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 30 december 1946.

Ex officio:

(G. Österholm)



Stämpel 2 kronor

Lantbruksingenjören Erik Alström.

Transumt. Bilaga 2.

Protokoll fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Görarp nr 3 i Bårslövs socken av Malmöhus län.

År 1946 den 15 augusti inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Arvid Jönsson och Folke Henfeld hos lantbrukare E. Flygare, Södregård, för att jämlikt av länsstyrelsen

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 10.

Ende intressenten i företaget lantbrukare E. Flygare meddelade, att han önskade erhålla både statsbidrag och lån till företagets utförande.

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 15.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades sammanträdet avslutat och upplöstes sammanträdet.

Södregård den 20 september 1946.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Folke Henfeld. Charles Bengtsson.

Rätt transumerat betygar:

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör

Bilaga 3.

Utdrag av protokoll, fört vid kyrkoförvaltningens boställsstyrelses sammanträde den 26 april 1945.

§ 1.

Boställsstyrelsen beslöt för sin del medgiva, att lantbrukaren Olof Åkesson för det av honom arrenderade predikstolshemmanet 2/3 mtl. n:r 15 Fjärestad och disponent E. Flygare för det av honom arrenderade predikstolshemmanet 1 1/2 mtl n:r 3 Görarp undertecknade och ingåve ansökning om lån ur Statens avdikningslånefond för dikningsföretag berörande respektive hemman.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Som ovan.

Å tjänstens vägnar:

Sten Lundberg.

Justerat den 26/4 1945.

Axel Lindskog.

Rätt utdraget betygar:

Å tjänstens vägnar:

Sten Lundberg

Bilaga 4.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastighet, ingående i dikningsföretaget nr 3 Görarp av år 1946 i Bårslövs socken av Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Bårslövs socken:

Görarp	3^{1}	1 1/2 mtl	Malmö kyrkoförvaltnings boställsstyrelse. arr. E. Flygare.

Malmö i februari 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Dikningsföretaget Görarp nr 3 av år 1946 i Bårslövs socken av Malmöhus län.
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum År och månad	Datum Dag	Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott kronor	Bekommet förskott öre	Utbetalat av förrättningsmannen kronor	Utbetalat av förrättningsmannen öre	Utbetalat av intressenter kronor	Utbetalat av intressenter öre
		Hantlangning						60	-
		Arvode till gode män						34	-
		" " statsverket							
		räkning 27:18/46						~~224~~ 229	~~85~~ 80
		Laga kraft bevis						3	45
		Ljuskopior						5	40
								~~327~~ 332	~~70~~ 65
		Summa utgifter							

Malmö i februari 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046

Ser. E XIII komb
120

Kungl. [illegible]
Kulturtekniska [illegible]

DIARIE Nr 5291
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 FEB. 1947

M 3*0851

Ber 27/10 48

Handlingar

till

DIKNINGSFÖRETAGET GÖRARP NR 3 AV ÅR 1946

i Bårslövs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1946 av

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Handlingar

till

DIKNINGSFÖRETAGET GÖRARP NR 3 AV ÅR 1946

i Bårslövs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1946 av

Erik Alström


e.o. lantbruksingenjör.

Till akten hör 3 ritningar.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 4
Bil. 1 - 14		" 5 - 15
Värderingslängd	Bil. A	" 15 - 17
Kostnadsförslag	" B	" 18 - 20
Arbetsbeskrivning	" C	" 21 - 24
Utlåtande	" D	" 25 - 34
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 35 - 37

Ö V E R S I K T S K A R T A .



S k a l a 1 : 100 000.

Protokoll fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marken till Grävlingen 3 i Bråtens ägor inom Malmö stad.

År 1946 den 15 augusti sammanträdde nedanskrivne, jämte skriftegodemannen Arvid Jönsson och Folke Flensfeld bo lantbrukare E. Flygare, Stadsgård, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marken till Grävlingen 3 i Bråtens ägor. Underrättelser angående förrättningens förestående denna dag hade översänts till sakägarne enligt särskild förteckning (Bil. 2).

Inom sammanträdet hade följande tillkännagivanden gjorts:

Lantbr. E. Flygare i Stadsgård har genom skrivelse till länsstyrelsen i Malmöhus län den 1/2 1946 anhållit om förrättning för torrläggning av marken till Grävlingen 3 i Bråtens ägor.

Förrättningsmannen Bertil Lindberg

" " v. ordf. Karl M. Werner,

Kyrkoherden Oskar Persson

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bifogades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Förrättningsmannen hade ingen att anmäla. Sakägarne visste sig ej heller ha i ärendet anmälningar att anföra. Efter sammanträdet förklarade, att de avlagt förrättningsmannen ed, varefter sammanträdet

uppgörelsen till varje skiftesdelägare.

§ 3.

Lagen bestämmer att förrättningens handläggande eller del därav gränsemål jordägare sjelfvande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen jämlikt gränsbalken över de anmärkningar, som hade blivit framställda av det gränsemåle jordägare, varemot protokollering över de avlagda, vilkas uppgivande gränsbalk i sammanhang med varje tvistig gränsdragning.

§ 5.

Ombuden för tvistande skola bestämmande med-gifva att sammanträde E. Hägnes stuga äga rum nästkommande till förrättningen.

§ 6.

Meddelades, att synegång skulle förrättas omedelbart efter sammanträdet.

§ 7.

Då inga vidare jordägare, upplystes protokollet och godkändes detsamma, varefter meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas fredagen den 20 september 1946 kl. 9,00.

Östersjöstad den 15 aug. 1946

Erik Ahlström
e.o. lantmätningsman

Anders Jönsson Hans Hansson.

Å 1946 den 20 september inställde sig undertecknad förvaltningsman jämte skiftesgodemännen Elias Bergroos och Folke Lenfeld för att åter handlägga ägoförvaltningen. Godemännen hade följande tilläggsbesvär:

Lantbr. E. Flygare.

§ 8.

Förvaltningsmannen: redogjorde för av honom upprättat förslag till Jordbrukets utförande samt jämkade de till protokollet hörande handlingarna och riktningarna. Förslagets handlingar bilades protokollet, nämligen

vårderingsängden såsom Bil. A,
kostnadsförslaget såsom Bil. B och
arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 9.

Förvaltningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av handläggningsföretag.

§ 10.

Ende intressenten i Jordbruket lantbrukare E. Flygare anförde, att han önskade utbyta både statsbidrag och lån till Jordbrukets utförande.

§ 11.

Utgrens ägoregleringens utlåtande - se Bil. D - med tillhörande ritningar, att den med utlåtandet missnöjde ägodelsmannen Eklundh igenom besvär till Jordbyggnadsnämnden.

§ 12.

Föreningsmöten meddelade, då ordinarie och hygien är å lön jämlagets brunnsbrunnsgrannar och nämningsmän skolla tillsändas kontr. E. Flygare, Östergärd per Roos, för att av honom hållas tillgänglig för envar, som önskar granska dem eller begära ordinarie.

§ 13.

Arbetsmännen till protokollet att till justeringsmän 1½ mtl. Gräng 3' bröd 145. Varmbandsåhan.

§ 14.

Arbetsmännen till protokollet, att bortbrukarna för brunnsgrävning uppgått till 60:- kronor och gode männens nämningar uppgående till 34:- kronor, vilka avstämden jämkningsmän av kontr. E. Flygare.

§ 15.

Uppläste och godkände dagens protokoll, varmed jämkningsmännen avslutat och uppsattes sammanträdet.

Östergärd den 20 september 1946.

Erik Olsson
e.o. kontraktsmännen.

Frans Hansson Sven Persson

Ek.D. nr 97/733 år 1945.

Bil. 1.

R E S O L U T I O N.

Översändes till e.o. lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 november 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

E. Kvistberg

Erhållit den 1/12 -45

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

97

Dnr 7334/45
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 28. NOV. 1945
Landskansliet

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå e.o.lantbruksingeniören Erik Alström, Malmö, såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag avseende Görarp nr 3 i Bårslövs socken av Malmöhus län.

Malmö den 27 november 1945.
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

Hjalmar Nilsson

7

37.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till Görarp nr 3 i Bårslövs socken, Malmöhus län. Endast denna fastighet kommer behöriglvis att beröras av företaget.

Närmare upplysningar angående förrättningen kan lämnas av undertecknad löjtnant E. Flygare, Görarp per Raus, tel. Hälsingborg 98004.

Södregård per Raus den 31 oktober 1945

Axel Flygare

8.
Bil. 2.

Förteckning

över underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande 1 1/2 mtl. Görarp 3[1] i Bårslövs socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Datum för underrättelsens avsändande
Skiftesgodemannen Karl Ödelycke,	Gantofta	4/7 1946
" Folke Henfeld,	"	"
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	"
Stiftsnämnden,	Lund	"
Lantbr. E. Flygare,	Södregård, Raus	5/7 1946

Malmö den 5 juli 1946.

Erik Ahlström

e. o. lantbruksingenjör.

9.
Bil. 2.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 1555 S

Från .e.o. lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö, ... har till stiftsnämnden inkommit meddelande att förrättning avseende .torrläggning av marker tillhörande predikstolshemmanet 1 1/2 mantal Görarp 3[1] i Bårslövs socken ..... kommer att äga rum .hos lantbr. E. Flygare , Södergård per Raus, ... tors dagen den 15 augusti 19 46 klockan 9 .....

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastigheter, nämligen: ...ovannämnda predikstolshemman ..1 1/2 mantal Görarp 3[1] i Bårslövs socken, vilket boställe jämlikt .Kungl. Maj:ts beslut den 8 maj 1939 överlämnats till Malmö stads församlingar. .....

~~Det tillkommer~~ .....

~~att vid förrättningen tala och svara för~~ .....

.....Stiftsnämnden har överlämnat meddelandet till boställsstyrelsen i .Malmö. .....

~~eller vid förrättningen den som i sista hand~~ ~~har rätt~~ ~~att~~ ~~vara~~ ~~förrättningen~~

Lunds stiftsnämnd den ....20. juli 1946. .....

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén

Gerda Korlén

Lantbruksing. E. Alström

Utdrag av protokoll, hållet vid gemensam kyrkostämma den 3 september 1942 i S:t Petri kyrka med S:t Petri, Caroli, S:t Pauli, S:t Johannes, Limhamns Västra Skrävlinge och Fosie församlingar, alla i Malmö, för behandling av - - -

- -

dels boställsstyrelsens framställning om utvidgad befogenhet och dels förslag om insyning av vissa bostadslägenheter i S:t Petri och Caroli församlingshus som boställsvåningar.

§ 3.

Kyrkorådet för den mellan S:t Petri, Caroli, S:t Pauli, S:t Johannes, Limhamns, Västra Skrävlinge och Fosie församlingar enligt stadgan den 2 februari 1869 angående gemensam kyrklig ekonomi för Malmö stads territorialförsamlingar bestående gemenskapen hade med tillstyrkande till kyrkostämman överlämnat framställning från den vid gemensam kyrkostämma med nämnda församlingar den 10 februari 1942 tillsatta boställsstyrelsen om utvidgade befogenheter.

Framställningen lydde sålunda:


"Till etc. ..... Bil. § 3 den 3/9 1942.

Stämman beslöt vid framställda propositioner utan omröstning, med bifall till framställningen,

att bemyndiga boställsstyrelsen att i avseende å förvaltningen av kyrkoförvaltningen i Malmö tillhöriga löneboställer vidtaga samtliga de förvaltningsåtgärder, som eljest tillkomma den mellan S:t Petri, Caroli, S:t Pauli, S:t Johannes, Limhamns, Västra Skrävlinge och Fosie församlingar enligt stadgan den 2 februari 1869 angående gemensam kyrklig ekonomi för Malmö stads territorialförsamlingar bestående gemenskapen, dock med den inskränkningen, att styrelsen icke äger föranstalta om åtgärder, som medföra utgifter, vilka ej kunna bestridas av för ändamålet till styrelsens förfogande stående medel, och ej heller att avgiva från sagda gemenskap infordrade yttranden.

Uppå förslag av inkasseraren Axel Lindskog beslöt stämman därjämte, att detta beslut skulle anses vara omedelbart justerat.

Rätt utdraget betygar:



Till Gemensamma kyrkostämman med S:t Petri, Caroli, S:t Pauli, S:t Johannes, Limhamns, Västra Skrävlinge och Fosie församlingar.

Vid gemensam kyrkostämma den 10 februari 1942 beslöto församlingarna bland annat att tillsätta en boställsstyrelse att i avseende å förvaltningen av kyrkoförvaltningen i Malmö tillhöriga löneboställen fullgöra de åligganden, som eljest tillhörde kyrkorådet.

Det har emellertid sedermera ifrågasatts, huruvida detta styrelsens uppdrag innefattade rätt att föreslå sammanslagningar av hemman, om detta av styrelsen ansågs lämpligt, eller överklaga myndigheters beslut beträffande hemman i fråga eller göra framställningar, som beröra hemman och prästgårdar samt deras förvaltning m. m.

Dylika ärenden kunna ofta vara av brådskande art och ägnade att påkalla omedelbara åtgärder. Styrelsen anser det därför vara angeläget, att styrelsen lämnas så vidsträckt befogenhet, att styrelsen i dylika frågor är behörig att företräda gemensamma kyrkostämman. Detta torde lämpligtvis böra ske på det sätt, att stämman uppdrager åt styrelsen att i avseende å förvaltningen av löneboställena utöva samtliga de befogenheter, som eljest tillkomma den mellan S:t Petri, Caroli, S:t Pauli, S:t Johannes, Limhamns, Västra Skrävlinge och Fosie församlingar enligt stadgan den 2 februari 1869 angående gemensam kyrklig ekonomi för Malmö stads territorial-församlingar bestående gemenskapen. Från uppdraget bör dock med hänsyn till innehållet i ett av regeringsrätten den 7 februari 1934 meddelat utslag vara undantaget behörighet att föranstalta om åtgärder, som medföra utgifter, vilka ej kunna bestridas av för ändamålet till styrelsens förfogande ställda medel, samt att avgiva från sagda gemenskap infordrade yttranden.

Under åberopande av vad sålunda anförts, får styrelsen hemställa, det stämman måtte besluta

att bemyndiga boställsstyrelsen att i avseende å förvaltningen av kyrkoförvaltningen i Malmö tillhöriga löneboställen vidtaga samtliga de förvaltningsåtgärder, som eljest tillkomma den mellan S:t Petri, Caroli, S:t Pauli, S:t Johannes, Limhamns, Västra Skrävlinge och Fosie församlingar enligt stadgan den 2 februari 1869 angående gemensam kyrklig ekonomi för Malmö stads territorialförsamlingar bestående gemenskapen, dock med den inskränkningen, att styrelsen icke äger föranstalta om åtgärder, som medföra utgifter, vilka ej kunna bestridas av för ändamålet till styrelsens förfogande stående medel, och ej heller att avgiva från sagda gemenskap infordrade yttranden.

Malmö den 4 juni 1942.

Kyrkoförvaltningens i Malmö Boställsstyrelse.

Axel Lindskog.

/Nils Holmberg.

Utdrag av protokoll, hållet vid gemensam kyrkostämma den 21 december 1943 i S:t Petri kyrka med S:t Petri, Caroli, S:t Pauli, S:t Johannes, Limhamns, Västra Skrävlinge och Fosie församlingars, alla i Malmö, vid kyrkostämma röstberättigade medlemmar för val av boställsstyrelse för åren 1944 - 1947.

§ 1.

Stämman företog val av ledamöter och suppleanter i boställsstyrelsen för åren 1944 - 1947.

Utan omröstning utsåg stämman i boställsstyrelsen för åren 1944 - 1947 till ledamöter inkasseraren Axel Lindskog, lantbrukaren Sigfrid Larsson, lagerarbetaren W. E. Lindvall, läderarbetaren Sven Ivan Storck och ämnesläraren Karl M. Werner, samt till suppleanter fabriksförmannen Edvard Carlsson, kamreren H. Renée och sömmerskan Ulrica Henrichsén, varjämte stämman föreskrev, att suppleanterna skulle inkallas i den ordning, de härovan blivit nämnda.

Rätt utdraget betygar:

Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med kyrkoförvaltningens i Malmö boställsstyrelse den 17 januari 1946.

§ 1.

Boställsstyrelsen omvalde för år 1946 till ordförande herr Lindskog och till vice ordförande herr Werner.

§ 2.

Till ledamöter av boställsstyrelsens arbetsutskott under år 1946 återutsågs herr ordföranden och Larsson samt kyrkokamreren.

Rätt utdraget betygar:

På tjänstens vägnar:

Ivar Larsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingsläng och Värdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Björlövs socken					Avdelning 1.
Grönsö	31		1/2		Prebendekomministerie; ägd. Mahrt kyrkoförrättningsboställesbefattare; om. E. Ryggare
				1	Åker, mylla på lera
				2	" — " —
					Summa
					Avdelning 2.
Grönsö	31		1/2		Prebendekomministerie; ägd Mahrt kyrkoförrättningsboställesbefattare; om E. Ryggare
				3	Åker, mylla på lera
				4	" — " —
					Summa
					Sammanställning.
					Avdelning 1
					" 2
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	17							2800	6076	—	3500	7595	—	700	1519	—
1	43							"	4004	—	"	5005	—	700	1001	—
3	60								10080	—		12600	—		2520	—
3	70							2500	9250	—	3500	12950	—	1000	3700	—
3	15							"	7875	—	"	11025	—	"	3150	—
6	85								17125	—		23975	—		6850	—
3	60								10080	—		12600	—		2520	—
6	85								17125	—		23975	—		6850	—
10	45								27205	—		36575			9370	—

Södregård den 20 september 1946

Erik Abrahamsson

e.o. lantbruksingenjör.

Fanny Henschen

Ebba Abrahamsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Kostnadsförslag. **Bil. B.**

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan A - B.								
0-0+4	4	Cementrör 12" m	4	5:-	20	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning o. återfyllning m	4	4:-	16	-	36	-		
		Tills. 4 meter.								
		Ommurning av rörutlopp vid 0			50	-				
		Brunn med 24" inre diameter, kopplingar								
		m.m. vid 0+4 st.	1		60	-	110	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning								
		m.m tillägges c:a 20 %					54	-	200	-
		Dikessträckan B - C.								
0+4- 3+68	364	Cementrör eller tegelrör								
		9" m	364	3,50	1274	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning och återfyll-								
		ning m	364	1,25	455	-	1729	-		
		Tills. 364 meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter, koppling-								
		ar m.m. vid 1+16, 2+94 och 3+68 st.	3	60:-	180	-	180	-		
		Överföres					1909	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1909	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning										
m.m. tillägges c:a 20 %							391	-	2300	-
		Dikessträckan B - D.								
4-8+50	450	Cementrör eller tegelrör								
		8" m	450	3:-	1350	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning o.återfyllning m	450	1,25	562	50	1912	50		
Tills.	450 meter.									
Brunnar med 24" inre diameter, koppling-										
ar m.m. vid 4+20, 4+50, 5+41, 7, 8 och										
8+50		st.	6	60:-	360	-	360	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges c:a 20 %							427	50	2700	-
		Sammanställning.								
	4	Dikessträckan A - B							200	-
	364	" B - C							2300	-
	450	" B - D							2700	-
Tills.	818 meter.						Summa		5200	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Södregård den 20 september 1946.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Arbetsbeskrivning. **Bil. C.**

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dikessträckan A - B - C.			
0	-	1,63				23,70		12" cementrör mellan 0 och 0+4
+4	4	-						
+50	46	1,67				36:1000		9" cementrör mellan 0+4 och
1	50	1,39						3+68
+16	16	-				27,88		
+16	-	-				27,95		
+50	34	1,82						
2	50	1,62				6:1000		
+50	50	1,54						Fixpkt. Dubb i jordfast sten
+94	44	-				29,03		i gränsen mellan Hälsingborgs
3	6	1,21						stad och Bårslövs socken; c:a
+50	50	1,37				7:1000		110 m VNV om sektion 3+68; 0,3
+68	18	1,32				29,53		m över markytan; belägen å
Tills.	368 meter.							höjden +32,24 m.
					Dikessträckan B - D.			
4	-	1,39				24,00		
+50	50	1,32				27,40		
5	50	1,79				21:1000		
+41	41	-				29,39		
	141							Överföres

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	141							Överfört
+41	-	-				29,32		
+50	9	1,24						
6	50	1,27				9:1000		
+50	50	1,33						Fixpkt. Dubb i jordfast sten
7	50	1,37				30,75		i Ö vägkanten av ägoväg mellan
7	-	1,32				30,80		Södregård och Görarps mölla;
+50	50	1,29				12:1000		c:a 190 m S om vägskäl; belä-
8	50	1,29				32,00		gen å höjden 31,73 m.
+50	50	1,25				33.-		
Tills. 450 meter.								

Vid dikningsföretagets utförande är i övrigt att iakttaga,

1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

5/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom ner-

PETTERSONSKA BOKTR. ETTR. SKARA

schaktning från sidorna.

6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

7/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på bägge sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

8/ Fyllningen får ej innehålla sten.

9/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

10/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

11/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong.

12/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

13/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

14/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m höjd över markytan.

15/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

16/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställts eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

17/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

18/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

19/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Södregård den 20 september 1946.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Görarp nr 3 i Bårslövs socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 29 nov. 1945 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Görarp nr 3 i Bårslövs socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör endast marker tillhörande Görarp nr 3 i Bårslövs socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör Rååns nederbördsområde n:r 94, ligger c:a 1 km öster om Raus järnvägsstation vid järnvägen Eslöv - - Hälsingborg. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till två floddiken. Floddikena ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrätt-

ningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C och B - D) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträckor utföras: A - B - C och B - D.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 2 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 5200:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil.B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande

beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas färdelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då någon niväskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna mäjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 2 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 2 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2520:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2500:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 3 - 4 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6850:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B - D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats tikl 2900:- kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår härnedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikesträcka.	Kostnad.	Rel. kostn.
1	2520:-	B - C	2300:-	0,912698
2	6850:-	B - D	2700:-	0,394161

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
9370:-	5200:-	0,554963

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	2520:-	2500:-	0,992063
2	6850:-	2900:-	0,423358

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 2520:- kronor påföres kost-

naderna för sin egen torrläggning eller 2300:- kr. Relativa kostnaden blir 0,912698.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 6850:- kr. påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 2900:- kr. Relativa kostnaden blir 0,423358.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25 - 26 och 28 - 30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid

företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

2/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

3/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

4/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 12" 16 kg samt 9" och 8" 15 kg.

5/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C) angivna djupsiffror.

6/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och i arbetsbeskriv-

ningen (Bil. C).

7/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter det fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet. Spillvatten får tilledas avloppet, först sedan

det blivit i erforderlig grad renat.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av arrendatorn till fastigheten 1 1/2 mtl Görarp 3[1] och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget Görarp n:r 3 av år 1946. Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Luggude häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

34

Södregård den 20 september 1946.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Frans Henfeld Gustaf Bäckström

Bil 2a.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Bärslövs socken.				
1/4	21		Gärarp; prästbolshemman ag. Malmö hyrkofömeltmings boställbetygelse;				
			an. E. Ilygare	sök	1–2	10080	12600
				sök	2–4	17125	23975
						27205	36575

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Avdeln. 1. Rel. kostn. 0,912698	Avdeln 2. Rel. kostn. 0,423358				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2570	2300					5200	100,00	324	25	
6850		2900								
9370	2300	2900				5200	100,00	324	25	

Södregård den 20 september 1946.

Erik Abrahamsson

e. o. kontraktsingenjör

Frans Hansson

Skatteberättelse

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 27 : 18/46

ARVODESRÄKNING

Nr i registret: 10/46

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Dikningsföretaget Grarp m. fl. år 1946 i Bårslövs socken
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
av Malmöhus län.

DIARIE Nr 25416
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 OKT. 1946

Åtgärden omfattar tiden 1945—1946

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i / utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 10,45 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver 9,45	100	05	105	—
2,4 % av 5 200:— kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	124	80		
2 % av ... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	224	85		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			229	80
			224	85
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ... ha.				
... kr för ... ha och ... kr för varje ha däröver				
... % av ... kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av ... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ... st fastigheter				
2. *Annat företag.*				
... dagarvoden à 60 kr				
... dagarvoden à 40 kr				
... dagarvoden à 20 kr				
			229	80
Transport:			224	85

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			224	85
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.				
kr jämte ..... % av ..... kr				
1 % av ..... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) ..... ; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
dagarvoden à kr				
dagarvoden à kr				
dagarvoden à kr			229	80
Summa kronor:			(224	85)

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 3/9 1941 ~~överlämnats till~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av

lantbrukare E. Flygare, Sörregård, Rans
(titel, namn och adress)

i egenskap av ägaren arbetsgivare

Malmö den 2 okt 1941

Erik Abrahamsson
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

~~Skäl till ändring föreligger ej.~~

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till 229:80 kr.

3/16, Tucan.

Mal. 4:95

Granskad den av

Godkänt.

Skuldförbindelse överlämnad till Herrar Enberg den 21/2 1949. godkänd den 28/2 1949

301/48

M 3*0851

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 FEB. 1949
DIARIE Nr J 845
SAK Nr

FÖRETAG: Görarp

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E. Alström
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 27 oktober 1948
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 1.840
» en första rensning ..... » - kr. 1.840
Lån till företagets utförande ..... kr. 3.680

331/48

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 27 oktober 1948 till

dikningsföretaget Görarp nr 3 av år 1946 i Bårslövs socken,

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med ettusenåttahundrafyrtio (1.840) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor,~~ och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med tretusensexhundraåttio (3.680) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets ~~delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant samtliga intressenter båda intressenter~~ ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1 000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
395148

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Södre gård den 9 januari 1949

Anna Jeppsson

Att hr Enoch Flygare

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Gjuge, Rane.

Adress Dalen

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 11 mars 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

FÖREDRAGET
DEN 11 MRS 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 FEB. 1949
DIARIE Nr. J 845
SAK Nr

Jordf. II 349

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Härmed får jag vördsamt översända nedanstående kontraktshandlingar m. m. till dikningsföretaget Görarp nr 3 av år 1946 i Bårslövs socken av Malmöhus län:


2 kontrakt,
1 skuldförbindelse,
2 taxeringsbevis,
1 avsyningsrapport,
2 rekvisitioner.

Malmö den 3 februari 1949.

Erik Alström

/Erik Alström/

lantbruksingenjör.



LANTBRUKSSTYRELSEN
4 FEB. 1949
DIARIE Nr J 845
SAK Nr

Rapport

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Görarp nr 3 av år 1946 i Bårslövs socken av Malmöhus län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 okt. 1948.

Bidrag från statens avdikningsanslag 1840 kr.

Lån från statens avdikningslånefond 3680 kr.

Kontrakt angående arbetenas utförande ännu ej antaget (bifogas).

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbr. E. Flygare, Södregård, Raus.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 16 april 1948.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Malmö den 3 februari 1949.

Erik Alström

/Erik Alström/

lantbruksingenjör.

1949 den 11 mars.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Görarp nr 3 av år 1946 i Bårslövs socken, Malmöhus län.

Lån 3.680 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 27 oktober 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagen fastighet.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Bårslövs socken			
Görarp	1 1/2	3 1	Malmö kyrkoförvaltnings boställsstyrelse

Stockholm den 11 mars 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

Avskrift.

Utdrag av Lunds stiftsnämnds protokoll den 28 maj 1948.

§ 1. Lämnades genom e. o. lantbruksingenjören Erik Alström begärt tillstånd för boställsstyrelsen i Malmö att ansöka om lån från statens avdikningslåndfond till kostnaderna för lönebostället Görarp 3 1 i Bårslövs socken deltagande i dikningsföretaget Görarp nr/ 3 av år 1946 i Bårslövs socken. Som ovan.

I tjänsten
Walter Korlén

Rätt avskrivet betygar i tjänsten:

Erik Alström
e. o. lantbruksingenjör

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Kulturtekniska byrån,
Stockholm.

Under hänvisning till skrivelse den 7 maj 1948 får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom översända handlingar till Dikningsföretaget Görarp nr 3 av år 1946 i Bårslövs socken i 2 exemplar, kompletterade med Stiftsnämndens tillstånd till sökande av lån ur statens avdikningslånefond.

Malmö den 3 juni 1948.
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

Hjalmar Nilsson