Blad 1.
Plankarta.
Företag 1 och 2.

Förslag
till
dikningsföretaget Halmstad-Dufeke av år 1946
i Halmstads socken, Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1946 av

C. H. Mellin.

Statens lantbruksingenjör.

Företag 1.

Företag 2.

Avlopp för torrläggningsföretaget nr 15 Halmstad m.m. av år 1920/21

Fpt 5115 m. av 15

Till Halmstads kyrka och Dufeke

Fpt 11235 m

Fpt 12,00 m

15" rörledning

Fpt + 6815 m

Fpt + 10,245 m

Väg T11

Från Brödåkra

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Kommelhärads-dike D-6

Brödåkra Halmstad Sn

Rönnebergs h:d Luggude h:d

Fastighetsregleringsnämnden
Kungl. Maj:ts befallningshavandes
Kulturtekniska byrå arkiv

M 14-6852 481-1

14 ritn

Dikningsföretaget Halmstad-Dufeke av år 1946.

Blad 2.
Plankarta.
Företag 2.

Från Bullstofta och Värnåkra

Halmstad Dufeke

Väg T 11 b

Till Dufeke

Väg T 11

Till Dufeke

Väg T 11

Från Halmstad kyrka

Väg T 11 c

Fp +16,52 m.

Halmstad Dufeke

Fp +13,740 m.

Dufeke Halmstad

Dufeke Halmstad

Fp +14,33 m.

Fp +15,28 m.

Brödåkra och Från Halmstad kyrka

Tirups kyrka och Från Bårarpstorp.

konnektionslinje A-B

konnektionslinje C-D

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Malmö i april 1946
C. A. Nilsson
Statens lantbruksingenjör

M 14.0852 481-2

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

481-2

Dufeke

Dikningsföretaget Halmstad-Dufeke av år 1946.

Blad 3.
Plankarta.
Företag 2.



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300m.

Malmö i april 1946.

C.A. Wallén

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv
M 14-0852
481-3
M 14-0852 ARK.NR 003
481-3

Dikningsföretaget Halmstad-Dufeke av år 1946.

Blad 4.
Plankarta.
Företag 3.



Malmö i april 1946
C. A. Wallin.
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv
M 14-0852 481-4
KTN. Nr 004

Dikningsföretaget "Halmstad-Dufeke av år 1946."

Blad 5.

Profil- och sektionsritningar.

Företag I.











Malmö i april 1946

C. A. Mellis

Statens lantbruksingenjör.

M 14-0852

181 5

Dikningsföretaget "Halmstad-Dufeke av år 1946".

Blad 6.

Profil- och sektionsritningar.

Företag 1 och 2.

Företag 1

Företag 2

A1 B C D E F G G1 H1

793 ha 727 ha 695 ha 619 ha 399 ha

Fp +6.815 m

Fp +11.235 m

Fp +12.00 m

Trumma för enskild väg

Bro för allmänna vägen T11

Öppet avlopp

Bb. 0.5 m. Sl. 1:1.25

Öppet avlopp

Bottenbredd 0.5 m. Slänt 1:1.25

0 = +53 meter ö. Rikets höjdsystem

Längdprofil. Skala 1cm = 2 m

Längdprofil. Skala 1cm = 2 m

Bro för allmänna vägen T11 mellan 30+35 och 30+44

Trumma för enskild väg mellan 28+69 – 28+61

Trumma för enskild väg mellan 24+27 – 24+84

rågång

rågång

vägbana

Höjd- och sektionsskala 1:100

Längdskala 1:4000

Malmö i april 1946

O. B. Nelson.

Statens lantbruksingenjör.

KTIN. Nr 006

M 14.0852

481-6

Diknings-företaget "Halmstad – Dufeke av år 1946"

Blad 7.

Profil- och sektionsritningar.

Företag 2.



Dikningsföretaget "Halmstad-Dufeke av år 1946".

Blad 8.

Profil- och sektionsritningar.

Företag 2.



Malmö i april 1946.

O. B. Nilsson.

M 14-0852

Statens lantbruksingenjör.

NTN. Nr 008

181-8

Ditmningsföretaget "Halmstad-Dufeke av år 1946".

Blad 9.

Profil- och sektionsritningar.

Företag 1 och 2.

Typritning för dagvatteninntag.

Typritning för dagvatteninntag till brunnar

Skala 1:10

Plan



Sektion A-B



Sektion C-D



Skala 1:10

1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 m.





JIN.Nr. 009

481-9

Malmö i april 1946

M 14.0852

C.A. Olin

Statens lantbruksingenjör.

Dikningsföretaget "Halmstad-Dufeke av år 1946".

Blad 10

Profil- och sektionsritningar.

Företag 2.

Typritningar för brunnar.



Typritning för brunnar med 24" inre diameter. Skala 1:50



Typritning för brunnar med 32" inre diameter. Skala 1:50



Typritning för brunn med 40" inre diameter. Skala 1:50



Typritning för brunn med 48" inre diameter. Skala 1:50.



Typritning för brunn med 60" inre diameter. Skala 1:50





Typritning för brunn med 102+81 och för dagvatteninntag vid 141+6

Skala 1:50



Skala 1:50



Höjd- och schtionsskala 1:100



Längdskala 1:4000



JTN. Nr 010

Malmö i april 1946.

C. B. Nilsson.

Statens lantbruksingenjör.

M 14-0852

481-10

Blad II.

Profil- och sektionsritningar.

Företag 3.

Dikningsföretaget "Halmstad-Dufehe av år 1946".



Dikningsföretaget "Halmstad-Dufeke av år 1946"

Blad 12

Profil- och sektionsritningar.

Företag 3.





ARK. Nr 012

Malmö i april 1946

C.E. Persson

Statens lantbruksingenjör.

M 14-0852

481-12

Dikningsföretaget "Halmstad-Dufeke av år 1946".

Blad 13.

Profil- och sektionsritningar.

Företag 3.

Oab. Oa. P Pa Oba Ob O Od

Höjd- och sektionsskala 1:100

Längdskala 1:4000

Malmö i april 1946

O. A. Wallé.

Statens lantbruksingenjör.

STN. Nr C 13

M 14 0852

481-13

Ditkningsföretaget "Halmstad-Dufekre av år 1946".

Typritningar för ommurningar, trummor och into

Typritning för ommurningar.

Skala 1:50.





Typritning för ommurningar.

Skala 1:50.





Typritning till trummor för enskilda vägar

Skala 1:50

Frontvy



Längdsektion.



Typritning för intag

Skala 1:50





Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3m.

Malmö i april 1946

Statens lantbruksingenjör.

JTN. Nr 014

M 14*0852

481-14

ans. 1942

fulla. 57

[redacted]

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1947

M 14 0852

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Dikningsföretaget Halmstad-Dufeke
av år 1946 i Halmstads socken,
Malmöhus län.

Understödets art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: statens lantbruks-
ingenjör C. H. Wallér.

Genom beslut den 9 juni 1948 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 165.033:84 kr., till företaget beviljat bidrag med 54.990 kr. och lån med 107.330 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ .....

Betygas i tjänsten Bjäre Granath.

BETÄNKANDE

DIARIE Nr 6505

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1947

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

dikningsföretaget Halmstad-Dufeke av år 1946 i Halmstads socken,
(företagets namn samt socken och län)

Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: / ~~Företagsledare~~ / ~~Ende intressent~~: Godsägaren Johan Berg von Linde, Dufeke, Axelvold.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Statens lantbruksingenjör C.H.Wallér.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 18 maj 1942. Förrättningen avslutad den 18 april 1946.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med utökad syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 14 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 18 juni 1956. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1951.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 196267.- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 165233.84 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Schaktning per kbm: grusbl. lera 2.50 à 3,oo kr, dyjord 2.- kr.
Cementrör per m: 6" 1.80 kr, 8" 2.75 kr, 9" 3.25 kr, 10" 3.75 kr, 12" 4.75 kr, 15" 6.- kr, 18" 7.75 kr, 21" 10 kr, 24" 13 kr, 28" 17 kr, 32" 23 kr.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Företag 1	18701	--	1199	--	633	24	20533	24	600	21133	24
" 2	69810	25	4689	75	1944	70	76444	70	2500	78944	70
" 3	60101	90	2298	10	1955	90	64355	90	800	65155	90
Summa	148613	15	8186	85	4533	84	161333	84	3900	165233	84
							%		%	%	
Företag 1							97.161		2.839	100	
" 2							96.833		3.167	100	
" 3							98.772		1.228	100	

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b
7. 1946. 4 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52346

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
Företag 1	28	17	18		28	35	26481	-	0	21133	24	745	1/3	7040
" 2	28	58	48	79	77	37	81157	-	0	78944	70	1020	1/3	26310
" 3	84	34	73		85	07	88629	-	0	65155	90	766	1/3	21710
Summa	141	09	49	70	190	79	196267	-		165233	84			55060

till de 3 företagen 25477 och 21433 och 267
Av bidraget belöper omkring 6840, / kr. på företagets utförande och omkring 200, 833/ kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
Företag 1	26335	-	99.479	20426	26	2/3	13620
" 2	81157	-	100	76444	70	2/3	50960
" 3	88629	-	100	64355	90	2/3	42920
Summa	196121	-		161226	86		107500

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Markerna äro i stort sett välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

Redogörelse för de av företaget berörda brukningsdelarnas storlek lämnas i bilaga 7.

Företaget är ej påbörjat. Såvitt det kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget är icke av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 55060 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 107500 kronor.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, bevis att besvär mot förrättningen ej anmälts.

" 2, transumt av protokoll rörande ansökning om bidrag och val av styrelse.

" 3, ansökning om lån.

" 4, utdrag ur protokoll vid pastoratsstämma med fullmakt att ansöka om lån.

" 5, utdrag av Lunds stiftsnämnds protokoll den 17 januari 1947 med tillstånd för Halmstads och Sireköpinge församlingars pastorat att ansöka om lån från statens avdikningslånefond.

" 6, fastighetsförteckning.

" 7, redogörelse för berörda brukningsdelars storlek.

" 8, sammanställning av förrättningskostnader och dylikt.

Malmö den 19 februari 1947.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Hjalmar Nilsson

Bernhard Wolf

6505
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Å vederbörande intressenters vägnar får jag härmed vördsamt anhålla, att Kungl. Lantbruksstyrelsen måtte bevilja bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretaget "Halmstad-Dufeke av år 1946" i Halmstads socken, Malmöhus län. Förslaget har upprättats vid syneförrättning enligt vattenlagen.

Halmstad den 18 april 1946.

J. Berg m. fl.

Bilaga 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 18 april 1946 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget "Halmstad-Dufeke av år 1946" i Halmstads socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 31 augusti 1946.

Ex officio:

Arend Nordin

(Arend Nordin)



Stämpel 2:-

Porto 0.20

Kronor 2.20

Lantbruksingenjören C. H. Wallér

Bilaga 2.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Halmstad nr 1 m.fl. hemman i Halmstads socknar, Malmöhus län.

År 1946 den 9 april inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Nils Sture Svensson, Ormastorpsgården, och Hjalmar Andersson, Bokhagens gård, i Halmstads kommunalrum

§ 18.

Delägarne beslöto att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt godsägaren Johan Berg von Linde, Dufeke per Axelvold, och vid förfall för honom kyrkoherden Gustaf Renwik, Halmstad per Axelvold,

att med förrättningsmannen träffa överenskommelse om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om statsbidrag;

att, om statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen träffa avtal angående dikningsföretagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva beviljat;

att företräda delägarne i alla de andra frågor, som avse statsbidraget.

§ 19.

Sedan delägarne förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes godsägaren Johan Berg von Linde, Dufeke per Axelvold, till ensam styrelseledamot eller styresman för alla tre företagen. Till suppleanter för styresmannen utsågs för företag 1 inspektor Rudolf Olsson, för företag 2 kyrkoherden Gustaf Renwik och för företag 3 lantbr. Birger Esbjörnsson.

Halmstad den 18 april 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Hj. Andersson

Nils Sture Svensson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H.Wallér

Bilaga 3.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Halmstad-Dufeke av år 1946" i Halmstads socken, Malmöhus län överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. Vi uppdraga åt godsägaren Johan Berg von Linde, Dufeke per Axelvold, och vid förfall för honom åt Kyrkoherden Gustaf Renwik, Halmstad per Axelvold

att med förrättningsmannen träffa överenskommelse om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statslån;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om statslån;

att, om statslån beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen träffa avtal angående företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva beviljat;

att företräda sakägarna i alla de andra frågor, som avse statslånet.

Halmstad den 18 april 1946.

Birger Esbjörnsson

För Halmstads o. Eldsbergs pastorat
Gustaf Renwik
enl. fullmakt bil. 4 o. bil 5

Medundertecknarna bevittna:

L. H. Nelli
Lantbruksingenjör
Malmö

Roj Andersson
Roj Andersson
Bokhållare
Malmö

Bilaga 4.

Utdrag ur protokoll, hållet vid pastoratsstämma med Halmstads och Sireköpinge församlingar den 9 juni 1946.

§ 1.

Hade statens lantbruksingejör uppgjort förslag till tre olika dikningsföretag, vilka samtliga beröra pastoratets jordar och där medföra båtnad.
Företag I beräknas kosta 19900 kronor, varav för pastoratet 4059,14 kronor;
Företag II beräknas kosta 74500 " " " " 3788,14 " ;
Företag III " " 62400 " " " " 8312,17 " ;

Pastoratsstämman beslöt låta utföra företagen i enlighet med de uppgjorda förslagen och kostnadsberäkningarna. Vidare beslöt pastoratsstämman att ansöka om bidrag och lån av statsmedel till de kostnader, som för utförande av dessa företag, tillsammans kallade "dikningsföretaget Halmstad-Duveke av år 1946", belöpa på prästlöneboställena Halmstad 2^{2} och 4^{I} samt prästgårdsområdet å Halmstad 4^{I}. Att å pastoratets vägnar ansöka om statsbidrag och lån samt, om sådant statsbidrag och lån beviljas, underteckna vederbörliga säkerhets- och skuldförbindelser valdes kyrkoherde Gustaf Renwik, Halmstad, med kommunalordförande Gustaf Carlsson, Tågarp, som suppleant.

---

§ 3.

Att justera dagens protokoll valdes herrar Ivar Persson och Sven Widér.

Som ovan
Gustaf Renwik
ordförande.

Justerat: Sven Widér Ivar Persson

Anslaget i laga ordning i Halmstads och Sireköpinge förs.
den 16 juni 1946
Gustaf Renwik
kyrkoherde.

Rätt utdraget betygar
Gustaf Renwik
ordförande.

Bilaga 5.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 386/47 S.

Utdrag av Lunds stiftsnämnds protokoll den 17 januari 1947.

§ 16. Lämnades genom statens lantbruksingenjör C.H. Wallér begärt tillstånd för Halmstads och Sireköpinge församlingars pastorat att ansöka om lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för pastoratets löneboställens Halmstad 2 och Halmstad 4 deltagande i dikningsföretaget Halmstad - Dufeke av år 1946.

Som ovan.

I tjänsten

Helge Arfvidsson

Statens lantbruksingenjör C.H. Wallér.

Bilaga 6.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Halmstad-Dufeke av år 1946 i Halmstads socken, Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Halmstads socken.

Arnåkra	2:1	1/2 mtl.	Johan Berg von Linde	
Dufeke	1:1	3 1/8 "	Dens.	
Halmstad	1:2	1/4 "	Dens.	
"	1:3	1/4 "	Dens.	
"	2:2	1/4 "	Prästlönehemman	
"	2:3	1/4 "	Johan Berg von Linde	
"	3:2	1/4 "	Dens.	
"	3:3	1/4 "	Dens.	
"	4:1	7/8 "	Prästlönehemman	
"	4:3	avst.	Johan Berg von Linde	
"	5:1	1/4 mtl.	Dens.	
"	10:2	1/4 "	Dens.	
"	10:3	1/4 "	Dens.	
"	11:3	1/4 "	Dens.	
"	12:1	1/2 "	Dens.	
"	13:1	1/2 "	Dens.	
Loarp	4:1	1/2 "	Birger Esbjörnsson	
Nyhus	1:2	avst.	Dens.	

Malmö i januari 1947.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga 7.

Redogörelse för storleken av de brukningsdelar, som beröras av dikningsföretaget Halmstad-Dufeke av år 1946 i Halmstads socken, Malmöhus län.

Dufeke gård med bl. a. fastigheterna Arnåkra 2:1, Dufeke 1:1 samt Halmstad 1:2, 1:3, 2:3, 3:2, 3:3 och 4:3 omfattar ca 200 ha åker och 200 ha äng eller betesmark.

Halmstadsgården med bl. a. fastigheterna Halmstad 5:1, 10:2, 10:3, 11:3, 12:1 och 13:1 omfattar ca 400 ha åker och 100 ha äng eller betesmark.

Loarp nr 4 med fastigheterna Loarp 4:1 och Nyhus 1:2 omfattar ca 50 ha åker och 10 ha äng eller betesmark.

Loarps gård med bl. a. fastigheten Halmstad 15:1 omfattar ca 200 ha åker och 12 ha äng eller betesmark.

Prästlönehemmanet med fastigheterna Halmstad 2:2 och 4:1 omfattar ca 55 ha åker.

Malmö i januari 1947.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga 8.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Dikningsföretaget Halmstad-Dufeke av år 1946 i Halmstads socken, Malmöhus län.
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum År och månad	Datum Dag	Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott kronor	Bekommet förskott öre	Utbetalat av förrättningsmannen kronor	Utbetalat av förrättningsmannen öre	Utbetalat av intressenter kronor	Utbetalat av intressenter öre
		För alla företag gemensamma kostnader.							
		Syneförrättning; arvodesräkning 11:32/46						2853	93
		Hantlangning; förrättningsprotokollet § 7.						1228	55
		Skiftesgodemän; förrättningsprotokollet § 21						106	-
		Annons med kungörelse om sammanträde						28	76
		Ljuskopior av ritningarna						14	-
		Inbindning av förrättningshandlingar och avskrifter						6	-
		Bevis att besvär mot förrättningen ej anmälts						2	20
						Summa		4239	44
		Fördelning.							
		Företag 1.							
		Gemensamma kostnader / 14%/						593	52
		Vattendomstolsavgift						39	72
						Summa		633	24
		Företag 2.							
		Gemensamma kostnader / 43 %/						1822	96
		Vattendomstolsavgift						121	74
						Summa		1944	70
		Företag 3.							
		Gemensamma kostnader / 43 %/						1822	96
		Vattendomstolsavgift						132	94
						Summa		1955	90

Malmö i januari 1947.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046

Ser. E XIII
[redacted]
L
de
Lbr
M 14★0852

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Halmstad-Dufeke av år 1946"

i Halmstads socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1946.

Rååns nederbördsområde nr 94.

Handlingar

till

dikningsföretaget "Halmstad-Dufeke av år 1946"

i Halmstads socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid synéförrättning

år 1946.

Innehåller 231 sidor.

Härtill hör 14 ritningar.

Översiktskarta.



Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande sorrläggning av marker till Halmstad nr 1 m. fl. kommun i Halmstads socknar, Hallands län.

År 1946 den 9 april inställde sig undertecknad, ståtens landtbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Nils Skura Svensson, Ormastorpsgården, och Hjalmar Andersson, Bolshagens gård, i Halmstads kommunalrum för att jämlikt Länsstyrelsens förordnande för förrättningsmannen (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande sorrläggning av marker till Halmstad nr 1 m. fl. kommun i Halmstads socknar, Hallands län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 6 mars 1946 översänt till pastorsämbetena i Halmstads och Söndrings församlingar, hade anslagits i vederbörande kyrkor söndagen den 10 mars 1946 (bil. 2 och 3). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 8 mars 1946. Då förrättningen kommer att beröra vissa ecklesiastika fastigheter, hade jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen en avskrift av kungörelsen översänts till Länsstyrelsen. Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 11 mars och den 15 mars 1946 översänt underrättelser om förrättningen. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (bil. 4).

Förutom synemännen hade följande sakkunniga.

Följande till syneförrättningen:

Godsägaren Johan Berg von Linde, Dufvelie; äg. ✓

1/4 mtl.	Hälmstad	1	3
1/4 "	"	5	1
Borgen	"	7	1
1/4 mtl.	"	10	2
1/4 "	"	10	3
1/2 "	"	12	1
1/2 "	"	13	1
1/4 "	"	32	
1/4 "	"	33	
avst.	"	43	
1/4 mtl.	"	23	
1/4 "	"	13	
3 1/8 "	Dufvelie	11	
1/4 "	Hälmstad	12	
1/2 "	Ringåkra	21	

Övriga sakägare och ombud.

Fröken Lisa Alsson, Alfalie; äg. 1/4 mtl. Hälmstad 15', genom vårdnadsman Rudolf Alsson, Loarps gård (bil. 5). ✓

Kamrer Birger Esbjörnsson, Loarp; äg. 1/2 mtl. Loarp 4' och avst. Nyhus 1/2 genom arvedelar Elinnar Esbjörnsson (bil. 6). ✓

Lantbr. Ivar Persson, arr. del av prästlönehemmanet 7/8 mtl. Halmstad 4, samt prästlönehemmanet 1/4 mtl. Halmstad 2:2.

Lantbr. Claes Karlsson, Täladgravarlien, arr. del av prästlönehemmanet 7/8 mtl. Halmstad 4.

Lantbr. Sture Bengtsson, Brödåkra.

Inspektoren Rudolf Alsson, Loarps gård, systeman för stuläggningsförrättn "av 15 Halmstad m. m. av åren 1920-1921".

Halmstads pastorat, förande pulan för prästlönehemmanen 7/8 mtl. Halmstad 4 och 1/4 mtl. Halmstad 2:2 genom kyrkoherden Gustaf Rennvik, kyrkovärden Ingvar Rimström och kommunalordföranden Gustaf Carlsson (bil. 7).

Boställsnämndsordföranden Einar Malmström, konsistorieombud och ordförande för stiftsnämnden (bil. 8).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandes upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen anmält. Synemännen visste sig ej heller stå i jäv förhållande till ena eller andre sakägare. Synemännen förklarade, att de

avlägs förrättningen på att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade planhandlingar över de områden, som komma att beröras av den planerade omläggningsföretagen, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påkanden Berg von Linde påyrkat vid förrättningarna.

§ 5.

Påkanden Berg von Linde framhöll, att vissa marker, som tillhörde hans egendomar i Helmstad och Dufvike, voro angelägna försänkade. För att dessa marker skulle kunna rationellt omläggas, måste dels en del av de nuvarande floddikena och avledningsdikena uppgrävas och på vissa ställen omläggas, dels vissa nya tillkomma avlopp upptagas.

§ 6.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättade förslag till nya avlopp.

§ 7.

Det upplystes att kostnaderna för handläggning m. m. vid förrättningarna beröpte sig till 1028.65 kr, vilka förskotterats

av sökanden Berg von Linde.

§ 8.

Meddelades, att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 9.

Då inga ytterligare förehavo, avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i Kalmstads kommunalrum torsdagen den 18 april 1946 kl. 10.-

Kalmstad den 9 april 1946.

På tjänstens vägnar:

O.B. Malle.

Stadens landskansliexpeditör.

Hj.tredenius

Rätt intygar Ivar Persson

Rode Ullén.

Å 1946 den 18 april inställde sig synemännen i Kalmstads kommunalrum för att åter handlägga synefrågan.

Förutom synemännen hade följande tillstädes kommit.

Sockenägaren Johan Berg von Linde

Kontr. Ivar Persson

~~Kontr. Elon Carlsson~~

~~Fru Lisa Olsson genom fullmäktig Rudolf Olsson~~

Kontr. Birger Esbjörnsson genom patron Gunnar Esbjörnsson

Kalmstads pastorat genom kyrkoherden Gustaf Ronvik, kyrkovärden Ingvar Kumlien och kommunalordföranden Gustaf Carlsson.

Bostadsnämndsordföranden Einar Malmström.

§ 10.

Protokollet för sammanträdet den 9 april 1946 upplästes och godkändes.

§ 11.

Förvaltningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från vägdirektören i länet (bil. 9 - 11).

§ 12.

Förvaltningsmannen meddelade, att förste telefoningenjören vid Kungl. Telegrafverket, Harry Gustafsson, vid telefonsamtal den 10 april 1946 framhållit, att han på grund av ofrånkomliga hinder ej kunnat närvara vid sammanträdet den 9 april. Gustafsson hade samtidigt förklarat, att Telegrafverket ställde i egen regi och på egen bekostnad ändra läget för de telefonkablar, som nu korsa avloppen från Lunsebo och Malmstad vid avvägningspunkterna 41 + 23 och 27 + 62, samt även vidtaga de andra åtgärder, som erfordras för att skydda kablarna. Förste telefoningenjören vid Malmö landsstation, adress Telegrafverket, Malmö, måste dock i god tid underrättas om den tidpunkt, då dikningsföretagets komme att utföra sådana arbeten, som beröra telefonkablarna.

§ 13.

Ombuden för Kalmstads och Sirclöpinge pastorat förklarade, att pastoraten önskade avstå från sökande biträda synförrättningen, varefter de däröm undertecknade skrift-lig förening (bil. 12). Även Gunnar Esbjörnsson underteckande samma förening i egenskap av ombud för brodern Birger Esbjörnsson.

§ 14.

Förrättningsmannen redovisade för de av honom upprättade förslagen samt framlade förslagshandlingarna och ritningarna för sakägarnes granskning. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar, nämligen:

fastighetsförteckningen	bil. Aa - Ad,
kostnadsförslagen	bil. Ba - Bd,
arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 15.

Avgivna synemännens utlåtande (bil. D), varefter kostnadsfördelningsförslagen upplästes (bil. Da - Dc).

§ 16.

Förrättningsmannen redovisade för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 17.

Förrättningsmannen redovisade för bestämmelserna rörande statsunderstöd till anläggningsföretag.

§ 18.

Delägarne beslöto att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt godsägaren Johan Berg von Linde, Dufvelo pr Ärelvsåld, att vid förfall för honom kyrkoherden Gustaf Ronwik, Kalmsjöad pr Ärelvsåld,

att med förvaltningsmannen träffa överenskommelse om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om statsbidrag;

att om statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen träffa avtal angående dikningsföretagets utförande;

att uppbära och utbetala det statsbidrag, som kan bliva beviljat;

att företräda delägarne i alla de andra frågor, som avse statsbidraget.

§ 19.

Sedan delägarne förklarat sig bredda att omedelbart utse styrelse, valdes godsägaren Johan Berg von Linde, Dufvelo pr Ärelvsåld, till ensam styrelseledamot eller styrelseman för alla tre företagen. Till suppleant för styrelsemannen utsågs för företag 1 inspektor Rudolf Alsson, för företag 2 kyrkoherden Gustaf Ronwik och för företag 3 lantbr. Birger Ekbjörnsson.

§ 20.

Förvaltningsmannen meddelade, att dikningsföretagets ritningar och handlingarna skulle förvaras av styrelsemannen för företag 2. De borde därför inom 30 dagar att översändas till godsägaren Johan Berg von

Linde, Dufelos per Stelvold, för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

§ 21.

Utlånades skiftesgodemännens ersättningar sålunda:

Nils Sture Svensson	50.–
Hjalmar Andersson	56.–
Kronor	106.–

Ersättningarna utbetalades av godsägaren Berg von Linde.

§ 22.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Malmstad den 18 april 1946.

På tjänstens vägnar:
C. B. Nilsén.

Statens lantmäterimyndighet.
Hjalmar Andersson
Sture Svensson

Ek.D. nr 20/6521942.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 19/5 1942.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 18 maj 1942.

Eric Sverne

T. Kinnman

Erhållet d. 27/6-42.

Dufeke, Axelvold, den 15/5 1942.

20

Ek. D. ..... nr 652 år 19 42
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 16 MAJ 1942
Landskansliet.

Länsstyrelsen.

Malmö.

Härmed får jag vördsamt anhålla att behörig förrättningsman förordnas att jämlikt gällande vattenlag förrätta syneförrättning för torrläggning af mark å mig tillhöriga fastigheterna Halmstad n:r 1 - 5 mm., Arnåkra 1 mm., alla i Halmstad socken. Af förrättningen komma även fastigheter tillhöriga andra jordägare att beröras, vilka kunna emellertid ej uppgifvas, förrän vederbörliga undersökningar vidtagits.

Dufeke, Axelvold, som ovan

/ J. Bz - Lundin

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 13/3 1946 Bil. 2.

KUNGÖRELSE ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Halmstad nr 1 m.fl. hemman i Halmstads socken, Malmöhus län kommer att hållas i Halmstads kommunalrum tisdagen den 9 april 1946 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen beröras dels marker till Dufeke nr 1, Halmstad n:ris 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 och 15, Arnåkra nr 1, Nyhus nr 1, torpet Källstorp samt Loarp nr 4 i Halmstads socken, dels torrläggningsföretaget "Torrläggning av mark till nr 15 Halmstad m.m. av åren 1920-1921", dels allmänna vägarna B 61 a, T 11, T 11 b, T 11 c och T 11 d, dels Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonkabel till Halmstadby telefonstation.

Malmö den 6 mars 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för H a l m s t a d s församling söndagen den 10 mars 1946 betygar:

Gustaf Renwik
kyrkoherde.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för H a l m s t a d s församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgat. 2, Malmö.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 13/3 1946. Bil. 3.

KUNGÖRELSE ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Halmstad nr 1 m.fl. hemman i Halmstads socken, Malmöhus län kommer att hållas i Halmstads kommunalrum tisdagen den 9 april 1946 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen beröras dels marker till Dufeke nr 1, Halmstad n:ris 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 och 15, Arnåkra nr 1, Nyhus nr 1, torpet Källstorp samt Loarp nr 4 i Halmstads socken, dels torrläggningsföretaget "Torrläggning av mark till nr 15 Halmstad m.m. av åren 1920-1921", dels allmänna vägarna B 61 a, T 11, T 11 b, T 11 c och T 11 d, dels Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonkabel till Halmstadby telefonstation.

Malmö den 6 mars 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för S i r e k ö p i n g e församling söndagen den 10 mars 1946 betygar:

Gustaf Renwik
Kyrkoherde.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för S i r e k ö p i n g e församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgat. 2, Malmö.

Bil. 4.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

	Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
	Pastorsämbetet i Halmstads församling, /kungörelse/	Axelvold	6/3 1946
	Pastorsämbetet i Sireköpinge församling, /kungörelse/	"	" "
	Skiftesgodeman Hjalmar Andersson, Bokhagens gård,	"	" "
	" Nils Sture Svensson, Ormastorps-gården,	Vallåkra	" "
	Länsstyrelsen, /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
	Stiftsnämnden /avskrift av kungörelsen/,	Lund	" "
√	Kyrkorådet i Halmstads och Sireköpinge församlingars pastorat,	Axelvold	11/3 "
√	Vägförvaltningen,	Malmö	" "
√	Distriktschefen, Kungl. Telegrafverket,	"	" "
√	Sysslomannen för torrläggningsföretaget "Torrläggning av mark till nr 15 Halmstad m.m. av åren 1920-1921", inspektor Rudolf Olsson, Loarps gård,	Tågarp	" "
√	Godsägaren Johan Berg von Linde, Dufeke,	Axelvold	" "
√	Lantbr. Birger Esbjörnsson, Loarp,	"	" "
√	" Knut Kristensson, Halmstad,	"	" "
√	" Ivar Persson, Prästbostället, Halmstad,	"	" "
	" Johan Karlsson, Klockarebostället, " ,	"	" "
√	Fru Lina Olsson, Alfahill,	Tågarp	" "
√	Lantbr. Sture Bengtsson, Brödåkra nr 1,	"	" "

Malmö den 11 mars 1946.

Å tjänstens vägnar:

L. H. Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

√	Lantbr. Claes Karlsson, Fäladsmarken,	Tågarp	15/3 1946.

Malmö den 15 mars 1946.

Å tjänstens vägnar:

L. H. Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 5.

Fullmakt för Insp. Rudolf Ohlsson, Laaps gård, att vid sammanträde rörande torläggning av mark tillhörande Halmstad n:r 1 m. fl. hemman i Halmstads kommunalrum tisdagen den 9 april kl. 10. föra min talan och rösträtt utöva. Alfahill på Tågarp den 8 april 1946.

Lina Olsson

Fru Lina Olssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Olof Jönsson

Thure G. Persson

Bil. 6.

Lydinge Gård
TELEFON 6
HYLLINGE

Hyllinge den 9/4 1946

Fullmakt för Patron Herr Gunnar Esbjörnsson att bevaka mina intresse angående torrlägning om marker inom Halmstad socken, i komunalhuset den 9/4, kl lo,oo

Birger Esbjörnsson

Carl Wittberg Ingrid Thorsén

Bil. 7

Utdrag ur protokoll hållet vid pastoratsstämma med Halmstads och Sireköpinge församlingar i Halmstad den 7 april I946.

---

§2.

Till pastoratets ombud att närvara vid en till den 9.4.I946 utlyst syneförrättning enligt vattenlagens IO kap. rörande torrläggning av marker i Halmstads socken valdes kyrkovärden Ingvar Knutsson, Aspehus, och kommunalordförande Gustaf Carlsson, Tågarp, samt kyrkoherde Gustaf Renwik.

§3.

Att justera dagens protokoll valdes herrar Ivar Persson och Albert Sjöholm.

Som ovan
Gustaf Renwik
ordförande.

Justerat: Ivar Persson Albert Sjöholm

Rätt utdraget betygar Gustaf Renwik
ordförande.

Protokoll hållet vi ordinarie kyrkostämma med Halmstads församling den 7 april I946.

---

§ 3.

Till församlingens ombud att närvara vid en till den 9.4.I946 utlyst syneförrättning enligt vattenlagens IO kap. rörande torrläggning av marker i Halmstads socken valdes kyrkovärden Ingvar Knutsson, Aspehus.

§ 4.

Att justera dagens protokoll valdes herrar Ivar Persson och Albert Sjöholm.

Som ovan
Gustaf Renwik
ordförande.

Justerat: Ivar Persson Albert Sjöholm

Rätt utdraget betygar Gustaf Renwik
ordförande.

Bil. 8.

LUNDS STIFTSNÄMND

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 22/3 1946.

D:nr 739

Från statens lantbruksingenjör C.H. Waller, Malmö,
..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande att förrättning avseende torrläggning av marker till Halmstad nr 1 m.fl. hemman i Halmstads socken
.....
.....
kommer att äga rum i Halmstads kommunalrum
tis dagen den 9 april 1946 klockan 10.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastigheter, nämligen: Halmstads prästlöneboställe och Halmstads klockarboställe.
.....
.....

Det tillkommer Halmstads pastorat
att vid förrättningen tala och svara för prästlönebostället ifråga. (Klockarbostället har jämlikt klockarboställslagen överlåtits till Halmstads församling).
.....

Boställsnämndsordföranden Einar Malmström, Ekebo pr. Vallåkra, eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 21 mars 1946.

Enligt uppdrag:
Gerda Korlén
Gerda Korlén

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 9.

Till

Vägdirektören,

Malmö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen upprätta förslag till avlopp för dikningsföretaget Halmstad-Dufeke av år 1946 i Halmstads socken, Malmöhus län, har förslaget nu av mig upprättats och detsamma kommer att föreläggas vederbörande sakägare vid sammanträde i Halmstads kommunalrum tisdagen den 9 april 1946 kl. 10. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägarna B 61 a, T 11, T 11 b, T 11 c och T 11 d, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande. Även översänder jag ett utdrag av den topografiska kartan, på vilket de i utlåtandet omnämnda trummorna utmärkts med röda ringar. Min ingenjör Bjurfjell har med ingenjör Danielsson vid Vägförvaltningen överlagt rörande de frågor, som beröra omnämnda vägar.

Malmö den 22 mars 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 10.

Dikningsföretaget Halmstad-Dufeke av år 1946.

Utdrag av förslag till utlåtande.

==========

Mom. 3. Broar och trummor m.m.

Allmänna vägar.

1/ Det täckta avloppet, dikessträckan C-Ca, inom företag 1 korsar mellan avvägningspunkterna 73+39 och 73+50 allmänna vägen från Halmstads kyrka till Brödåkra eller väg T 11. I korsningspunkten, som ligger c:a 1000 m. söder om vägskälet vid Halmstads kyrka /vägarna T 11 och T 11 d/, finnes nu en 45 cm. /18"/ rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 9.50 m. och trummans botten vid respektive nerströms- och uppströmssidorna på höjderna + 7.47 m. och + 7.67 m. Trumman kan bibehållas i oförändrat skick. Den nuvarande 60 cm. anslutningsbrunnen vid trummans nerströmssida eller västra sida måste dock rivas och ersättas, enär den ej utförts till det djup, som erfordras för koppling av den nya rörledning, som skall anslutas till vägtrumman. I den nya anslutningsbrunnen, som bör utföras av 80 cm. rör och med 50 cm. slamrum, skall förutom vägtrumman av 45 cm. /18"/ rör, den nya rörledningen för dikessträckan C-Ca av 30 cm. /12"/ rör samt en 22.5 cm./9"/ rörledning utmed vägens västra sida, som ansluter från sydväst, inkopplas minst 3 st. 15 cm. /6"/ rör, så att vägvatten och dagvatten från angränsande områden kan tilledas brunnen.

Den nya anslutningsbrunnen skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 100.- kronor.

2/ Det öppna avloppet, dikessträckan G- G 1 - H 1 - H, inom företag 2 korsar mellan avvägningspunkterna 18+49 och 18+42 allmänna vägen från vägskälet 1000 m. norr Halmstads kyrka till Bångstorp och Tirups kyrka eller väg T 11 c. I korsningspunkten, som ligger c:a 400 m. söder om den plats, där väg T 11 c stöter till väg T 11, finnes nu en 100 cm./40"/ rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 14.80 m. och trummans botten vid respektive nerströms- och uppströmssidorna på höjderna + 11.88 m. och + 11.96 m. Lägsta marken uppströms eller öster om trumman ligger på relativa höjden + 13.10 m. Trumman har ej utförts med tillräcklig genomloppsarea och ej heller till det djup, som erfordras för de ovanför liggande markernas torrläggning, varför den måste rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 120 cm. /48"/ inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan

ligga på höjden + 11.55 m. och vid uppströmssidan på höjden + 11.56 m.

Den nya trumman skall utföras av Vägförvaltningen utan ersättning från dikningsföretagets sida, enär den nuvarande trumman uppenbarligen tillkommit efter år 1880.

3/ Det täckta avloppet, dikessträckan I-Ia, inom företag 2 korsar mellan avvägningspunkterna 114+15 och 114+22 allmänna vägen från vägskälet 1000 m. norr Halmstads kyrka till Bångstorp och Tirups kyrka eller väg T 11 c. I korsningspunkten, som ligger c:a 180 m. söder om den plats, där väg T 11 c stöter till väg T 11, finnes nu en 45 cm. /18"/ rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 15.55 m. och trummans botten vid respektive nerströms- och uppströmssidorna på höjderna + 13.11 m. och + 13.17 m. Lägsta marken uppströms eller väster om trumman ligger på höjden + 14.- m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för de ovanför liggande markernas torrläggning, varför den måste rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 30 cm. /12"/ inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 12.61 m. och vid uppströmssidan på höjden + 12.62 m. Anslutningsbrunnar med 50 cm. slamrum skola byggas vid trummans ändpunkter. I anslutningsbrunnarna skola, förutom den nya trumman och rörledningarna för det nya avloppet, inkopplas minst 3 st. 15 cm. /6"/ rör, så att vägvatten och dagvatten från angränsande områden kan tilledas brunnarna.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen utan ersättning från dikningsföretagets sida, enär den nuvarande trumman uppenbarligen tillkommit efter år 1880.

4/ Det täckta avloppet, dikessträckan I-J, inom företag 2 korsar mellan avvägningspunkterna 7+46 och 7+34 allmänna vägen från Dufeke gård till Halmstads kyrka eller väg T 11. I korsningspunkten, som ligger c:a 500 m. nordost om den plats, där väg T 11 c stöter till väg T 11, finnes nu en 100 cm. /40"/ rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 16.20 m. och trummans botten vid respektive nerströms- och uppströmssidorna på höjderna + 12.55 m. och + 12.58 m. Trumman kan bibehållas i oförändrat skick, sedan anslutningsbrunnar av lämpliga dimensioner anordnats vid trummans ändpunkter. I anslutningsbrunnarna skola, förutom trumman och rörledningarna för det nya avloppet, inkopplas tillstötande sidoledningar samt minst 3 st. 15 cm. /6"/ rör, så att vägvatten och dagvatten från angränsande områden kan tilledas brunnarna.

De nya anslutningsbrunnarna skola utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 500.- kronor.

5/ Det täckta avloppet, dikessträckan J-Ja, inom företag 2 korsar mellan avvägningspunkterna 121+60 och 121+70 allmänna vägen från vägskälet 1100 m. söder Dufeke gård till Arnåkra och Bullstofta eller väg T 11 b. I korsningspunkten, som ligger c:a 230 m. nordväst om den plats, där väg T 11 b stöter till väg T 11, finnes nu en 30 cm. /12"/ rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 17.50 m. och trummans botten på höjden + 15.76 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för de ovanför liggande markernas torrläggning, varför den måste rivas och ersättas med en ny trumma. Lägsta marken uppströms eller öster om trumman ligger på höjden + 16.70m Den nya trumman skall utföras av rör med minst 30 cm. /12"/ inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 15.15 m. och vid uppströmssidan på höjden + 15.24 m. Anslutningsbrunnar med 50 cm. slamrum skola byggas vid trummans ändpunkter. I anslutningsbrunnarna skola, förutom trumman och ledningarna för det nya avloppet, inkopplas minst 3 st. 15 cm. /6"/ rör, så att vägvatten och dagvatten från angränsande områden kan tilledas brunnarna.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen utan ersättning från dikningsföretagets sida, enär den nuvarande trumman uppenbarligen tillkommit efter år 1880.

6/ Det täckta avloppet, dikessträckan M-N, inom företag 3 korsar mellan avvägningspunkterna 158+81 och 158+72 allmänna vägen från Halmstads kyrka till Videröra eller väg T 11 d. I korsningspunkten, som ligger omedelbart väster om den plats, där väg B 61 a stöter till väg T 11 d, finnes nu en 100 cm. /40"/ rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 10.55 m. och trummans botten på höjden + 8.38 m. Lägsta marken uppströms eller öster om trumman ligger på höjden + 9.30 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för de ovanför liggande markernas torrläggning, varför den måste rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 80 cm. /32"/ inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 7.42 m. och vid uppströmssidan på höjden + 7.43 m. Anslutningsbrunnar med 50 cm. slamrum skola byggas vid trummans ändpunkter. I anslutningsbrunnarna skola, förutom den nya trumman och rörledningarna för det nya avloppet, inkopplas tillstötande sidoledningar samt minst 3 st. 15 cm /6"/ rör, så att vägvatten och dagvatten från angränsande områden kan tilledas brunnarna.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen utan ersättning från dikningsföretagets sida, enär den nuvarande trumman uppenbarligen tillkommit efter år 1880.

7/ Det täckta avloppet, dikessträckan N-Na, inom företag 3 korsar mellan avvägningspunkterna 180+23 och 180+35 allmänna vägen från Dufeke gård till Halmstads kyrka eller väg T 11. I korsningspunkten, som ligger c:a 300 m. nordost vägskälet vid Halmstads kyrka, finnes nu en 45 cm. /18"/ rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 14.40 m. och trummans botten vid respektive nerströms- och uppströmssidorna på höjderna + 12.17 m. och + 12.25 m. Trumman kan bibehållas i oförändrat skick. Anslutningsbrunnar saknas emellertid, varför sådana skola anordnas vid trummans uppströms- och nerströmssidor. I de nya brunnarna, vilka skola utföras med 50 cm. slamrum, skall förutom trumman och rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 15 cm. /6"/ rör, så att vägvatten och dagvatten från angränsande områden kan tilledas brunnarna.

De nya anslutningsbrunnarna skola utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 400.- kronor.

8/ Det nya avloppet, dikessträckan M-N, inom företag 3 skall på en sträcka av 369 m, räknat åt sydväst från den plats, där väg B 61 a stöter till väg T 11 d, eller mellan avvägningspunkterna 162+50 och 158+81 följa norra sidan av allmänna vägen från vägskälet 2200 m. öster Spargott till Loarps gård och Halmstad eller väg B 61 a. Å sträckan 162+50--161 /150 m./ skall det nya avloppet utföras som öppet dike genom upprensning av vägdiket och å sträckan 161-158+81 /219 m./ som täckt avlopp av 70 cm /28"/ rör, vilka skola nerläggas i vägdiket, sedandetta fördjupats. Arbetet skall utföras av dikningsföretaget, som därvid skall beakta, att det nuvarande vägdiket ej helt får igenfyllas å den sträcka, där det nya avloppet skall utföras som täckt ledning /dikessträckan 161-158+81/. Efter det rörledningen nerlagts, skall återfyllningen därför utföras på sådant sätt, att ett öppet vägdike med c:a 40 cm. djup och med släntlutningen 1:1.50 bildas ovanpå rörledningen.

Dikningsföretaget skall genom sin styrelse eller styresman i god tid underrätta Vägförvaltningen i länet om den tidpunkt, då arbeten, som beröra allmänna vägar, skola utföras.

==========

Malmö i mars 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Waller

Statens lantbruksingenjör.

25

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN
Dnr 1184-43/46

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 10/4 1946

Bil. 11.

Till
Statens Lantbruksingenjör
C.H. Wallér,
M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget Halmstad - Dufeke av år 1946.

Med anledning av Eder skrivelse den 22 mars 1946 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 27 mars 1946.

W. Mannerfelt

Bil. 12.

Förteckning

Undertecknade vilja som sökande till tjänsten som organist och klockare vid Hallunda kapellförsamling av Hallunda-Stuvsta pastorat i Stockholms stift härmed avgiva följande förteckning över de handlingar, som vi åberopa till styrkande av våra meriter.

Hallunda den 18 april 1946.

För Hallunda och Sjödalsbygdens församlingars pastorat

Gustaf Renvik

Gustaf Carlsson

Birgers Eskilsson

Ingen

Emmas Eskilsson

Ingen

C. H. Wallén

Rej. tjänstgöring för Linn Svensson

Bil. Ra

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förslag 1.
Planhatta blad 1.

Värderingsgränsd.
och
Hävdeförteckning.

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Avdelning 1.	
			Halmstads s:n.		
1/4	151		Halmstad	Lina Olsson	
				Åker, Lättlera	11
				Do do	2
				Do do	33
				Summa	
7/8	41		Halmstad	Prästlönekommun; arr. Claes Karlsson	
				Åker lättlera	4
				Do do	5
				Do do	6
				Do do	7
				Äng do	8
				Do do	9
				Do do	10
				Do do	11
				Do do	12
				Åker do	13
				Do do	14
				Do do	15
				Do do	16
				Do do	17
				Do do	18
				Do do	19
				Do do	20
				Do do	21
				Summa	

PETTERSONSKA JONKÖPING EFTR SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11							2900	319	-	3000	330	-	100	11	-
	15							2800	420	-	3000	450	-	200	30	-
	35							2700	945	-	3000	1050	-	300	105	-
	61								1684	-		1830	-		146	-
	13							2700	351	-	3000	390	-	300	39	-
	19							2800	532	-	3000	570	-	200	38	-
	06							2900	174	-	3000	180	-	100	6	-
	01							2700	27	-	3000	30	-	300	3	-
			11					1900	209	-	2600	286	-	700	77	-
			04					2400	96	-	2600	104	-	200	8	-
			01					2400	24	-	2600	26	-	200	2	-
			01					1900	19	-	2600	26	-	700	7	-
			01					1400	14	-	2600	26	-	1200	12	-
	16							1600	256	-	3000	480	-	1400	224	-
	09							2100	189	-	3000	270	-	900	81	-
	12							2700	324	-	3000	360	-	300	36	-
	13							2700	351	-	3000	390	-	300	39	-
	39							2100	819	-	3000	1170	-	900	351	-
	36							1600	576	-	3000	1080	-	1400	504	-
	23							1600	368	-	3000	690	-	1400	322	-
	52							2100	1092	-	3000	1560	-	900	468	-
	54							2700	1458	-	3000	1620	-	300	162	-
2	93		18						6879	-		7258	-		2379	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Avdelning 2.	
7/8	4¹		Halmstad	Prästeönerummen	
				arr. Claes Karlsson.	
				Åker	Åkerlösa 22
				do	do 23
				do	do 24
				do	do 25
				do	do 26
				do	do 27
				do	do 28
				do	do 29
				do	do 30
				do	do 31a
				do	do 31b
				do	do 32
				do	do 33
					Summa
1/4	11³		Halmstad	Johan Berg von Linde	
				Åker	Åkerlösa 34
					Summa
1/4	5¹		Halmstad	Johan Berg von Linde	
				Åker	Åkerlösa 35
					Summa
				Avdelning 3.	
1/4	5¹		Halmstad	Johan Berg von Linde	

PETTERSONSKT TOKTR. EFTR SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.9	22							2700	594	—	3000	660	—	300	66	—
0.7	41							2100	861	—	3000	1230	—	900	369	—
0.5	48							1600	768	—	3000	1440	—	1400	672	—
0.5	06							1600	96	—	3000	180	—	1400	84	—
0.7	03							2100	63	—	3000	90	—	900	27	—
0.9	04							2700	108	—	3000	120	—	300	12	—
0.9	03							2700	81	—	3000	90	—	300	9	—
0.7	16							2100	336	—	3000	480	—	900	144	—
0.5	56							1600	896	—	3000	1680	—	1400	784	—
0.9	32		✓					2700	864	—	3000	960	—	300	96	—
0.9	01							2700	27	—	3000	30	—	300	3	—
0.7	18							2100	378	—	3000	540	—	900	162	—
0.5	07							1600	112	—	3000	210	—	1400	98	—
2	57	✓							5184	—		7710	—		2526	—
5	21							1600	336	—	3000	630	—	1400	294	—
	21	✓							336	—		630	—		294	—
5	65							1600	1040	—	3000	1950	—	1400	910	—
	65	✓							1040	—		1950	—		910	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Åbon lägenheten	36a
				Do do	36b
				Do do	37
				Do do	38
				Vattenhåda, imp.	39
				Åbon lägenheten	40
				Do do	41
				Summa	
				Avdelning 4.	
1/4	51		Halmstad	Johan Berg von Linde	
				Åbon lägenheten	43, 2)
				Do do	43 3
				Do do	44 4
				Do do	45 5
				Do, högländ	46 6
				Do lägenheten	47 7
				Do do	48 8
				Summa	
				Avdelning 5.	
1/4	51		Halmstad	Johan Berg von Linde	
				Åbon lägenheten	49
				Do do	50
				Do do	51
				Öfverföres	

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.9	37							2700	999	-	3000	1110	-	300	111	-
0.9	10							2700	270	-	3000	300	-	300	30	-
0.7	32							2100	672	-	3000	960	-	900	288	-
0.7	22							2100	462	-	3000	660	-	900	198	-
—							05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.5	1 13							1600	1808	-	3000	3390	-	1400	1582	-
0.7	03							2100	63	-	3000	90	-	900	27	-
	2 17						05		4274	-		6510	-		2236	-
0.9	19							2700	513	-	3000	570	-	300	57	-
0.7	42							2100	882	-	3000	1260	-	900	378	-
0.5	15							1600	240	-	3000	450	-	1400	210	-
0.7	23							2100	483	-	3000	690	-	900	207	-
—							09	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.5	1 47							1600	2352	-	3000	4410	-	1400	2058	-
1.3	50							1600	800	-	3000	1500	-	1400	700	-
	2 96						09		5270	-		8880	-		3610	-
0.5	13							1600	208	-	3000	390	-	1400	182	-
1.3	1 -							1500	1500	-	3000	3000	-	1500	1500	-
1.5	1 03							1600	1648	-	3000	3090	-	1400	1442	-
	2 16								3356	-		6480	-		3124	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5		6
					Öfverföres	
				Dalunhåla, imp.		532
				Åker	tillika	533
				Do	do	541
				Do	do	583
				Do	do	597
				Do	do	603
				Do	do	611
				Do	do	622
				Do	do	633
				Do	do	647
					Summa	
1/4	113		Halmstad	Johan Berg von Linde		
				Åker	tillika	65
				Do	do	66
				Do	do	67
				Do	do	68
				Do	do	69
				Do	do	70
				Do	do	71
				Do	do	72
					Summa	
				Afdelning 6.		
1/4	51		Halmstad	Johan Berg von Linde		
				Åker	tillika	55
				Do	do	56
				Do	do	57
					Öfverföres	

PETTERSONSKA IGKN E F T O
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	16								3356	-		6480	-		3124	-
—							05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.7	25							2100	525	-	3000	750	-	900	225	-
0.9	17							2700	459	-	3000	510	-	300	51	-
0.9	30							2700	810	-	3000	900	-	300	90	-
0.7	22							2100	462	-	3000	660	-	900	198	-
0.5	66							1600	1056	-	3000	1980	-	1400	924	-
0.3	06							1500	90	-	3000	180	-	1500	90	-
0.5	98							1600	1568	-	3000	2940	-	1400	1372	-
0.7	31							2100	651	-	3000	930	-	900	279	-
0.9	38							2700	1026	-	3000	1140	-	300	114	-
5	49						05		10003	—		16470	-		6467	-
0.9	22							2700	594	-	3000	660	-	300	66	-
0.7	25							2100	525	-	3000	750	-	900	225	-
0.5	10							1600	160	-	3000	300	-	1400	140	-
0.5	12							1600	192	-	3000	360	-	1400	168	-
0.7	07							2100	147	-	3000	210	-	900	63	-
0.9	30							2700	810	-	3000	900	-	300	90	-
0.7	02							2100	42	-	3000	60	-	900	18	-
0.9	16							2700	432	-	3000	480	-	300	48	-
1	24								2902	—		3720	-		818	-
0.5	25							1600	400	-	3000	750	-	1400	350	-
0.7	17							2100	357	-	3000	510	-	900	153	-
0.9	21							2700	567	-	3000	630	-	300	63	-
	63								1324	-		1890	-		566	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföres	
				Åker	tällera	73
				Do	do	74
				Do	do	75
					Summa	
1/4	10 2		Halmstad	Johan Berg von Linde	
				Åker	tällera	76
				Do	do	77
				Do	do	78
					Summa	
				Avdelning 7.	
1/4	10 2		Halmstad	Johan Berg von Linde	
				Åker	tällera	79
				Do	do	80
				Do	do	81
				Do	do	82
				Do	do	83
				Do	do	84
					Summa	
1/4	5 1		Halmstad	Johan Berg von Linde	
				Åker	tällera	85
				Do	do	86
				Do	do	87
				Do	do	88
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	63								1324	--		1890	-		566	=
0.9	02							2700	54	-	3000	60	-	300	6	-
0.7	07							2100	147	--	3000	210	-	900	63	-
0.5	78							1600	1248	--	3000	2340	-	1400	1092	-
	1 50								2773	=		4500	-		1727	=
0.5	02							1600	32	-	3000	60	-	1400	28	-
0.7	09							2100	189	-	3000	270	-	900	81	-
0.9	06							2700	162	-	3000	180	-	300	18	-
	17								383	-		510	-		127	-
9	42							2500	1050	-	3000	1260	-	500	210	-
7	30							2000	600	-	3000	900	-	1000	300	-
5	13							1500	195	-	3000	390	-	1500	195	-
5	07							1500	105	-	3000	210	-	1500	105	-
7	20							2000	400	-	3000	600	-	1000	200	-
9	36							2500	900	-	3000	1080	-	500	180	-
1	48								3250	-		4440	-		1190	-
9	01							2700	27	-	3000	30	-	300	3	-
7	10							2200	220	--	3000	300	-	800	80	-
5	04							1700	68	-	3000	120	-	1300	52	-
5	12							1700	204	--	3000	360	-	1300	156	-
	27								519	-		810	-		291	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Avdelning 8:	
1/4	51		Halmstad	Johan Berg von Linde	
				Åker	lättlera 889
				Do	do 980
				Do	do 991
				Do	do 992
				Do	do 993
					Summa
1/4	102		Halmstad	Johan Berg von Linde	
				Åker	lättlera 994
				Do	do 985
				Do	do 986
				Do	do 977
				Do	do 988
				Do	do 999
				Do	do 1000
				Do	do 1001
				Do	do 1002
				Do	do 1033
				Do	do 1004
				Do	do 1005
				Do	do 1006
					Summa
1/4	103		Halmstad	Johan Berg von Linde	
				Åker,	lättlera 1007
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08							1600	128	-	3000	240	-	1400	112	-
	01							2100	21	-	3000	30	-	900	9	-
	16							1600	256	-	3000	480	-	1400	224	-
	10							2100	210	-	3000	300	-	900	90	-
	20							2700	540	-	3000	600	-	300	60	-
	55								1155	-		1650	-		495	-
	03							2700	81	-	3000	90	-	300	9	-
	12							2100	252	-	3000	360	-	900	108	-
	38							1600	608	-	3000	1140	-	1400	532	-
	09							1500	135	-	3000	270	-	1500	135	-
	03							1200	36	-	3000	90	-	1800	54	-
	04							1500	60	-	3000	120	-	1500	60	-
	48							1600	768	-	3000	1440	-	1400	672	-
	09							2100	189	-	3000	270	-	900	81	-
	50							2700	1350	-	3000	1500	-	300	150	-
	36							2100	756	-	3000	1080	-	900	324	-
	15							1600	240	-	3000	450	-	1400	210	-
	90							2700	2430	-	3000	2700	-	300	270	-
	14							2700	3078	-	3000	3420	-	300	342	-
4	31								9983	-		12930	-		2947	-
	85							2700	2295	-	3000	2550	-	300	255	-
	85								2295	-		2550	-		255	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	12'	gem.	Halmstad	Johan Berg von Linde,	
1/2	13'	ägov.		Åker lättesra	1688
				Summa	
				Sammandrag.	
			Halmstads p:r.	Avdelning 1.	
1/4	15'		Halmstad	Lina Olsson	1-3
7/8	4'		Do	Prästlönenämnden,	
				arr. Claes Carlsson	4-21
				Summa för avd. 1.	
				Avdelning 2.	
7/8	4'		Halmstad	Prästlönenämnden,	
				arr. Claes Carlsson	22-33
1/4	113		Do	Johan Berg von Linde	34
1/4	5'		Do	Dens.	35
				Summa för avd. 2.	
				Avdelning 3.	
1/4	5'		Halmstad	Johan Berg von Linde	36-41
				Summa för avd. 3.	
				Avdelning 4.	
1/4	5'		Halmstad	Johan Berg von Linde	42-48
				Summa för avd. 4.	
				Avdelning 5.	
1/4	5'		Halmstad	Johan Berg von Linde	49-54 58-64
1/4	113		Do	Dens.	65-72
				Summa för avd. 5.	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	21							2700	567	-	3000	630	-	300	63	-
	21								567	-		630	-		63	-
	61								1684	-		1830	-		146	-
2	93		18						6879	-		9258	-		2379	-
3	54		18						8563	-		11088	-		2525	-
2	57								5184	-		7710	-		2526	-
	21								336	-		630	-		294	-
	65								1040	-		1950	-		910	-
3	43								6560	-		10290	-		3730	-
2	17						05		4274	-		6510	-		2236	-
2	17						05		4274	-		6510	-		2236	-
2	96						09		5270	-		8880	-		3610	-
2	96						09		5270	-		8880	-		3610	-
5	49						05		10003	-		16470	-		6467	-
1	24								2902	-		3720	-		818	-
6	73						05		12905	-		20190	-		7285	-

Hemmansdel	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Avdelning 6.	
1/4	5 1		Halmstad	Johan Berg von Linde	55-57, 73-75
1/4	10 2		Do	Dens.	76-78
				Summa för avd. 6.	
				Avdelning 7.	
1/4	10 2		Halmstad	Johan Berg von Linde	79-84
1/4	5 1		Do	Dens.	85-88
				Summa för avd. 7.	
				Avdelning 8.	
1/4	5 1		Halmstad	Johan Berg von Linde	89-93
1/4	10 2		Do	Dens.	94-106
1/4	10 3		Do	Dens.	107
1/2	12 1	gem.			
1/2	13 1	ägov.	Do	Dens.	1688
				Summa för avd. 8.	
				Summa för hela fastigheten	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	50								2773	-		4500	-		1727	-
	17								383	-		510	-		127	-
1	67								3156	-		5010	-		1854	-
1	48								3250	-		4440	-		1190	-
	27								519	-		810	-		291	-
1	75								3769	-		5250	-		1481	-
	55								1155	-		1650	-		495	-
4	31								9983	-		12930	-		2947	-
	85								2295	-		2550	-		255	-
	21								567	-		630	-		63	-
5	92								14000	-		17760	-		3760	-
28	17		18				19		58497	-		84978	-		26481	-

Åkerstad den 18 April 1946
Å Tjäcksten Vägnade:
C. H. Nelléi.
Statens Lantbruksingenjör.

Roj Andersson Nils Linus Svensson
Andre man.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Bil. A 6.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förteckning 2.
Planlösa blad 1, 2 och 3.

Värderingslängd
och
Skuldsförteckning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Avdelning 1.	
			Halmstads p:or.		
1/2	12'	gmn.			
1/2	13'	ägov.	Halmstad	Johan Bergvon Linde	
				Åker Sättera	109
				Do do	110
				Do do	144
				Do do	145
				Do do	146
				Summan	
7/8	4'		Halmstad	Prästlönehemmman	
				arr. Ivar Persson.	
				Ång Sättera	111
				Do do	112
				Do do	113
				Do do	114
				Do do	115
				Do do	116
				Do do	117
				Do do	118
				Do do	119
				Do do	120
				Do do	121
				Do do	122
				Do do	123
				Do do	124
				Do do	125
				Do do	126
				Öfverföres.	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng- och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9 ✓	29							2900	841	-	3000	870	-	100	29	-
9 ✓	21							2900	609	-	3000	630	-	100	21	-
5 ✓	03							1600	48	-	3000	90	-	1400	42	-
7 ✓	05							2100	105	-	3000	150	-	900	45	-
9 ✓	04							2700	108	-	3000	120	-	300	12	-
	62								1711	-		1860	=		149	=
3 ✓			01					1200	12	-	3000	30	-	1800	18	-
3 ✓			02					1200	24	-	3000	60	-	1800	36	-
3 ✓			02					1200	24	-	3000	60	-	1800	36	-
5 ✓			07					1600	112	-	3000	210	-	1400	98	-
3 ✓			03					1200	36	-	3000	90	-	1800	54	-
0 ✓			13					1600	208	-	3000	390	-	1400	182	-
7 ✓			03					2100	63	-	3000	90	-	900	27	-
9 ✓			01					2700	27	-	3000	30	-	300	3	-
9 ✓			04					2700	108	-	3000	120	-	300	12	-
7 ✓			01					2100	21	-	3000	30	-	900	9	-
9 ✓			11					2700	297	-	3000	330	-	300	33	-
7 ✓			16					2100	336	-	3000	480	-	900	144	-
5 ✓			05					1600	80	-	3000	150	-	1400	70	-
5 ✓			10					1600	160	-	3000	300	-	1400	140	-
3 ✓			05					1200	60	-	3000	150	-	1800	90	-
3 ✓			02					1200	24	-	3000	60	-	1800	36	-
			86						1592	-		2580	-		988	=

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför	
				Åker, lättlera	1247
				Ädm. do	1248
				Åker do	1249
				Do do	1250
				Do do	1311
				Do do	1322
				Do do	1333
				Do do	1344
				Do do	1355
				Do do	1366
				Do do	1377
				Do do	1388
				Do do	1399
				Do do	1410
				Do do	1411
				Do do	1422
				Do do	1433
				Summa	
1/4	33		Halmstad	Johan Berg von Linde	
				Åker lättlera	1447
				Do do	1448
				Do do	1449
				Do do	1550
				Do do	1551
				Do do	1552
				Do do	1553
				Do do	1554
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	af	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			86						1592	-		2580	-		988	-
03	03							600	18	-	3000	90	-	2400	72	-
03			08					600	48	-	3000	240	-	2400	192	-
05	52							800	416	-	3000	1560	-	2200	1144	-
07	18							1600	288	-	3000	540	-	1400	252	-
09	10							2700	270	-	3000	300	-	300	30	-
09	08							2700	216	-	3000	240	-	300	24	-
07	12							1600	192	-	3000	360	-	1400	168	-
05	06							800	48	-	3000	180	-	2200	132	-
00	02							800	16	-	3000	60	-	2200	44	-
09	03							2700	81	-	3000	90	-	300	9	-
07	02							2100	42	-	3000	60	-	900	18	-
05	01							1600	16	-	3000	30	-	1400	14	-
09	15							2700	405	-	3000	450	-	300	45	-
07	20							2100	420	-	3000	600	-	900	180	-
05	13							1600	208	-	3000	390	-	1400	182	-
05	09							1600	144	-	3000	270	-	1400	126	-
03	06							1200	72	-	3000	180	-	1800	108	-
1	80		94						4492	-		8220	-		3728	-
09	04							2700	108	-	3000	120	-	300	12	-
07	04							2100	84	-	3000	120	-	900	36	-
05	04							1600	64	-	3000	120	-	1400	56	-
03	16							1200	192	-	3000	480	-	1800	288	-
05	10							1600	1160	-	3000	300	-	1400	140	-
07	15							2100	315	-	3000	450	-	900	135	-
09	07							2700	189	-	3000	210	-	300	21	-
09	03							2700	81	-	3000	90	-	300	9	-
	63								1193	-		1890	-		697	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföres	
				Ång kättera	1555
				Do do	1556
				Do do	1557
				Do do	1558
				Do do	1559
				Do do	1560
				Do do	1661
				Åker do	1662
				Do do	1663
				Do do	1664
				Do do	1665
				Summa	
1/4	32		Halmstad	Johan Berg von Linde	
				Åker kättera	2922
				Do do	2923
				Summa	
				Avdelning 2.	
1/2	12'	gm.	Halmstad	Johan Berg von Linde	
1/2	13'	ägov.		Åker kättera	1666
				Do do	1667
				Do do	1668
				Summa	
1/4	33		Halmstad	Johan Berg von Linde	
				Åker kättera	1669
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	63								1193	-					697	-
9			02					2400	48	-	2600	52	-	200	4	-
7			03					1900	57	-	2600	78	-	700	21	-
5			06					1400	84	-	2600	156	-	1200	72	-
9			14					2400	336	-	2600	364	-	200	28	-
7			13					1900	247	-	2600	338	-	700	91	-
5			32					1400	448	-	2600	832	-	1200	384	-
3			09					900	81	-	2600	234	-	1700	153	-
3		03						1200	36	-	3000	90	-	1800	54	-
5		19						1600	304	-	3000	570	-	1400	266	-
7		32						2100	672	-	3000	960	-	900	288	-
9		12						2700	324	-	3000	360	-	300	36	-
	129		79						3830	-		5924	-		2094	-
7		02						2100	42	-	3000	60	-	900	18	-
9		04						2700	108	-	3000	120	-	300	12	-
		06							150	-		180	-		30	-
5		10						1600	160	-	3000	300	-	1400	140	-
7		02						2100	42	-	3000	60	-	900	18	-
9		04						2700	108	-	3000	120	-	300	12	-
		16							310	-		480	-		170	-
9		35						2700	945	-	3000	1050	-	300	105	-
		35							945	-		1050	-		105	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför	
				Åker Källera	1710
				Vattenhåla, simp.	1711
				Åker källera	1720
				do do	1733
				do do.	1744
				Vattenhåla, simp.	1755
				Åker källera	1766
				do do	1777
				do do	1788
				do do	1799
				do do	1810
				do do	1821
				do do	1832
				do do	1843
				do do	1854
				do do	1865
				do do	1876
				do do	1887
				do do	1898
				Vattenhåla, simp.	1899
				Åker källera	1900
				do do	1911
				do do	1922
				do do	1933
				do do	1944
				do do	1955
				do, högland	1966
				Äng källera	1977
				Överföres	

PETTERSONSKA IDKTR EFTR SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	35								945	-		1050	-		105	-
0.7	26							2100	546	-	3000	780	-	900	234	-
—							02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.5	22							1600	352	-	3000	660	-	1400	308	-
0.7	10							2100	210	-	3000	300	-	900	90	-
0.9	12							2700	324	-	3000	360	-	300	36	-
—							03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.9	18							2700	486	-	3000	540	-	300	54	-
0.7	48							2100	1008	-	3000	1440	-	900	432	-
0.5	12							1600	192	-	3000	360	-	1400	168	-
0.5	14							1600	224	-	3000	420	-	1400	196	-
0.7	41							2100	861	-	3000	1230	-	900	369	-
0.9	25							2700	675	-	3000	750	-	300	75	-
0.5	03							1600	48	-	3000	90	-	1400	42	-
0.5	07							1600	112	-	3000	210	-	1400	98	-
0.7	31							2100	651	-	3000	930	-	900	279	-
0.5	66							1600	1056	-	3000	1980	-	1400	924	-
0.9	20							2700	540	-	3000	600	-	300	60	-
0.7	24							2100	504	-	3000	720	-	900	216	-
0.5	08							1600	128	-	3000	240	-	1400	112	-
—								—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.5	07							1600	112	-	3000	210	-	1400	98	-
0.1	29							1000	290	-	3000	870	-	2000	580	-
0.3	88							1200	1056	-	3000	2640	-	1800	1584	-
0.9	08							2700	216	-	3000	240	-	300	24	-
0.7	37							2100	777	-	3000	1110	-	900	333	-
0.9	14							2700	378	-	3000	420	-	300	42	-
—							05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.3			29					900	261	-	2600	754	-	1700	493	-
6	05		29				10		11952	-		18904	-		6952	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför	
				Åker Tällera	1988
				Do do	1999
				Äng do	2000
				Do do	2011
				Do do	2022
				Do do	2033
				Do do	2044
				Do do	2055
				Do do	2066
				Åker do	2077
				Do do	2088
				Do do	2099
				Vattenkåla, Sump.	2100
				Åker Tällera	2111
				Do do	2122
				Do do	2133
				Do do	2144
				Do do	2155
				Do do	2166
				Äng do	2177
				Do do	2188
				Do do	2199
				Åker do	2200
				Do do	2211
				Do do	2222
				Do do	2233a
				Do do	2233b
				Äng do	2244a
				Överför	

PETTERSONSKA TOKTIP EFTR SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	05		29				10		11952	-		18904	-		6952	-
0.5	56							1600	896	-	3000	1680	-	1400	784	-
0.3	13							1200	156	-	3000	390	-	1800	234	-
0.5			01	✓				1400	14	-	2600	26	-	1200	12	-
0.3			29	✓				900	261	-	2600	754	-	1700	493	-
0.5			31	✓				1400	434	-	2600	806	-	1200	372	-
0.7			15	✓				1900	285	-	2600	390	-	700	105	-
0.9			05	✓				2400	120	-	2600	130	-	200	10	-
0.9			10	✓				2400	240	-	2600	260	-	200	20	-
0.7			07	✓				1900	133	-	2600	182	-	700	49	-
0.7	26							2000	546	-	3000	780	-	900	234	-
0.5	13							1600	208	-	3000	390	-	1400	182	-
0.9	40							2700	1080	-	3000	1200	-	300	120	-
—							06	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.5	03							1600	48	-	3000	90	-	1400	42	-
0.7	09							2100	189	-	3000	270	-	900	81	-
0.9	16							2700	432	-	3000	480	-	300	48	-
0.7	15							2100	315	-	3000	450	-	900	135	-
0.5	03		✓					1600	48	-	3000	90	-	1400	42	-
0.3	01							1200	12	-	3000	30	-	1800	18	-
0.3			01	✓				900	9	-	2600	26	-	1700	17	-
0.5			03	✓				1400	42	-	2600	78	-	1200	36	-
0.7			06	✓				1900	114	-	2600	156	-	700	42	-
0.7	07							2100	147	-	3000	210	-	900	63	-
0.9	20							2700	540	-	3000	600	-	300	60	-
0.7	08							2100	168	-	3000	240	-	900	72	-
0.9	06							2700	162	-	3000	180	-	300	18	-
0.1	03							2700	81	-	3000	90	-	300	9	-
0.7			15	✓				1900	285	-	2600	390	-	700	105	-
8	44	1	52				16		18917	-		29272	-		10355	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför	
				Ång	lättera	2246
				Do	do	2245
				Do	do	2260
				Do	do	2266
				Do	do	2247
				Do	do	2248
				Do	do	2249
				Do	do	2300
				Do	do	2301
				Do	do	2302
				Do	do	2333
				Do	do	2347
				Do	do	2355
				Åker	do	2366
				Do	do	2377
				Do	do	2388
					Summa	
3/8	1		Dufvelse	Johan Berg von Linde		
				Betesmark		2399
				Do	m. p. pard	2400
				Do	do	2411
				Do	do	2422
				Do	do	2433
				Do	do	2444
				Do	do	2455
				Do	do	2622
				Do	do	2633
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	44	1	52				16		18917	=		29272	-		10355	-
			01					2400	24	-	2600	26	-	200	2	-
			10					1400	140	-	2600	260	-	1200	120	-
			15					900	135	-	2600	390	-	1700	255	-
			01					900	9	-	2600	26	-	1700	17	-
			39					900	351	-	2600	1014	-	1700	663	-
		2	99					900	2691	-	2600	7774	-	1700	5083	-
			08					700	56	-	2600	208	-	1900	152	-
			72					900	648	-	2600	1872	-	1700	1224	-
			23					900	207	-	2600	598	-	1700	391	-
			09					1400	126	-	2600	234	-	1200	108	-
			13					1400	182	-	2600	338	-	1200	156	-
			10					1900	190	-	2600	260	-	700	70	-
			03					2400	72	-	2600	78	-	200	6	-
	03							2100	63	-	3000	90	=	900	27	-
	07							2100	147	-	3000	210	-	900	63	-
	12							2700	324	-	3000	360	-	300	36	-
8	66	6	55				16		24282	-		43010	-		18728	-
			08					500	40	-	1200	96	-	700	56	-
			05					500	25	-	1200	60	-	700	35	-
			08					500	40	-	1200	96	-	700	56	-
		2	75					700	1925	-	1200	3300	-	500	1375	-
			94					700	658	-	1200	1128	-	500	470	-
		4	04					700	2828	-	1200	4848	-	500	2020	-
		2	12					800	1696	-	1200	2544	-	400	848	-
		1	26					1000	1260	-	1200	1512	-	200	252	-
			98					800	784	-	1200	1176	-	400	392	-
		12	30						9256	-		14760	-		5504	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				Bottenmarke mtp. p. pänd Lämna	264
Urst.	43		Hemmestad	Johan Berg von Linde	
				Åker Lättlera	246
				do do	247
				do do	248
				do do	249
				Vattenhåla, imp.	250
				Åker lättlera	251
				do do	252
				do do	253
				Äng do	254
				do do	255
				do do	256
				do do	257
				Bottenmarke mtp. pänd	258
				do do	259
				do do	260
				do do	261
				do do	265
				do do	266
				do do	267
				do do	268
				do do	269
				do do	270
				do do	271
				Övergår	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		12	30						9256	=		14760	=		5504	=
9.3		1	85					700	1295	—	1200	2220	=	500	925	=
		14	15						10551	—		16980	=		6429	=
9.7	01							2100	21	=	3000	30	=	900	9	=
9.9	12							2700	324	=	3000	366	=	300	36	=
9.9	11							2700	297	=	3000	330	=	300	33	=
9.7	04							2100	84	=	3000	120	=	900	36	=
—							02	—	—	=	—	—	=	—	—	=
9.9	46							2700	1242	=	3000	1380	=	300	138	=
9.7	21							2100	441	=	3000	630	=	900	189	=
9.5	16							1600	256	=	3000	480	=	1400	224	=
9.7			01					1900	19	=	2600	26	=	700	7	=
9.5			54					1400	714	=	2600	1326	=	1200	612	=
9.7			06					1900	114	=	2600	156	=	700	42	=
9.3			76					900	684	=	2600	1976	=	1700	1292	=
9.3			94					700	658	=	1200	1128	=	500	470	=
9.5			46					800	368	=	1200	552	=	400	184	=
9.7			20					1000	200	=	1200	240	=	200	40	=
9.9			17					1100	187	=	1200	204	=	100	17	=
9.3			09					700	63	=	1200	108	=	500	45	=
9.5			04					800	32	=	1200	48	=	400	16	=
9.9			02					1000	20	=	1200	24	=	200	4	=
9.9			02					1100	22	=	1200	24	=	100	2	=
9.9			06					1100	66	=	1200	72	=	100	6	=
9.7			04					1000	40	=	1200	48	=	200	8	=
9.5			13					800	104	=	1200	156	=	400	52	=
1	11	3	51				02		5956	=		9418	=		3462	=

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman.	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför	
				Äng Nättera	2772
				Summa	
				Avdelning 3:	
1/4	33		Halmstad	Johan Berg von Linde	
				Äng Nättera	2773
				Do do	2774
				Åker do	2775
				Do do	2776
				Äng do	2777
				Do do	2778
				Åker do	2779
				Nättenråda, ängs.	2880
				Äng Nättera	2881
				Do do	2882
				Do do	2883
				Do do	2884
				Do do	2885
				Do do	2886
				Do do	2887
				Summa	
1/4	32		Halmstad	Johan Berg von Linde	
				Äng Nättera	2888
				Åker do	2889
				Do do	2890
				Do do	2891
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	11	3	51				02		5956	—		9418	—		3462	—
3			18					900	162	—	2600	468	—	1700	306	—
1	11	3	69				02		6118	—		9886	—		3768	—
3			04					900	36	—	2600	104	—	1700	68	—
5			03					1400	42	—	2600	78	—	1200	36	—
7			01					2100	21	—	3000	30	—	900	9	—
9			03					2700	81	—	3000	90	—	300	9	—
9			24					2400	576	—	2600	624	—	200	48	—
7			17					1900	323	—	2600	442	—	700	119	—
2		23						2700	621	—	3000	690	—	300	69	—
							03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7			32					1900	608	—	2600	832	—	700	224	—
5			28					1400	392	—	2600	728	—	1200	336	—
3			65					900	585	—	2600	1690	—	1700	1105	—
3			97					900	873	—	2600	2522	—	1700	1649	—
3			01					900	9	—	2600	26	—	1700	17	—
3			01					1400	14	—	2600	26	—	1200	12	—
5			06					1400	84	—	2600	156	—	1200	72	—
	27	2	78				03		4265	—		8038	—		3783	—
5			02					1400	28	—	2600	52	—	1200	24	—
7	02							2100	42	—	3000	60	—	900	18	—
7	01							2100	21	—	3000	30	—	900	9	—
9	03							2700	81	—	3000	90	—	300	9	—
	06		02						1172	—		232	—		60	—

Hemmansdal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföres	
				Äng Åkerlena	294
				Do do	295
				Do do	296
				Do do	2977
				Do do	2988
				Summa	
				Avdelning 4.	
1/4	32		Hulmstad	Johan Berg von Linde	
				Äng Åkerlena	299a
				Do do	299b
				Do do	300
				Do do	3011
				Do do	3022
				Do do	303
				Do do	304
				Do do	305
				Do do	306a
				Do do	306b
				Do do	307a
				Do do	307b
				Åker do	3088
				Do do	3099
				Do do	3100
				Do do	3111
				Do do	322
				Do do	333
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06		02						172	-		232	-		60	-
9			02	v				2400	48	-	2600	52	-	200	4	-
7			15	v				1900	285	-	2600	390	-	700	105	-
5			20	v				1400	280	-	2600	520	-	1200	240	-
3			13	v				900	117	-	2600	338	-	1700	221	-
3			14	v				900	126	-	2600	364	-	1700	238	-
	06		66						1028	-		1896	-		868	-
3			63	v				900	567	-	2600	1638	-	1700	1071	-
3			51	v				900	459	-	2600	1326	-	1700	867	-
5			06	v				1400	84	-	2600	156	-	1200	72	-
9			01	v				2400	24	-	2600	26	-	200	2	-
7			12	v				1900	228	-	2600	312	-	700	84	-
5			08	v				1400	112	-	2600	208	-	1200	96	-
3			76	v				900	684	-	2600	1976	-	1700	1292	-
3			31	v		v		900	279	-	2600	806	-	1700	527	-
5			24	v				1400	336	-	2600	624	-	1200	288	-
5			04	v				1400	56	-	2600	104	-	1200	48	-
7			22	v				1900	418	-	2600	572	-	700	154	-
7			02	v				1900	38	-	2600	52	-	700	14	-
7		03	v					2100	63	-	3000	90	-	900	27	-
9		18	v					2700	486	-	3000	540	-	300	54	-
9		12	v					2700	324	-	3000	360	-	300	36	-
7		07	v					2100	147	-	3000	210	-	900	63	-
5		09	v					1600	144	-	3000	270	-	1400	126	-
3		04	v					1200	48	-	3000	120	-	1800	72	-
	53	3	00						4497	-		9390	-		4893	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverför.	
				Åren Kättilsta	314
				Do do	315
				Do do	316
				Do do	317
				Vattenhåla, imp.	3188
				Åren Kättilsta	3198a
				Åren do	3198b
				Åren do	3200a
				Åren do	3200b
				Åren do	3211
				Do do	3222
				Do do	3223a
				Vattenhåla, imp.	3223b
				Åren Kättilsta	3241
				Do do	3245
				Do do	3246
				Do do	3247
				Åren do	3248
				Do do	3249
				Do do	3250
				Do do	3251
				Summa	
7/8	41		Kalmstad	Prästlöneklummen	
				arr. Ivar Person	
				Åren Kättilsta	332
				Do do	333
				Do do	334
				Do do	335
				Öfverför.	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	53	3	00						4497	—		9390	=		4893	—
	23							12000	276	—	3000	690	—	1800	414	—
	18							16000	288	—	3000	540	—	1400	252	=
	29							21000	609	—	3000	870	=	900	261	—
	38							2700	1026	—	3000	1140	—	300	114	—
							02	—	—	=	—	—	=	—	—	=
			07					2400	168	—	2600	182	—	200	14	=
	17							2700	459	—	3000	510	=	300	51	—
			08					1900	152	=	2600	208	=	700	56	—
	11							2100	231	=	3000	330	=	900	99	—
			17					1400	238	—	2600	442	—	1200	204	—
			34					900	306	=	2600	884	—	1700	578	—
			33					900	297	=	2600	858	—	1700	561	—
							01									
			22					1400	308	—	2600	572	—	1200	264	—
			07					1900	133	—	2600	182	—	700	49	—
			01					2400	24	—	2600	26	=	200	2	—
			01					2400	24	—	2600	26	—	200	2	—
	07							2100	147	=	3000	210	—	900	63	—
	38							2700	1026	—	3000	1140	—	300	114	—
	07							2100	147	—	3000	210	—	900	63	—
	05							1600	80	—	3000	150	—	1400	70	—
2	46	4	30				03		10436	—		18560	=		8124	—
			08					2400	192	—	2600	208	—	200	16	—
			10					1900	190	=	2600	260	—	700	70	—
			08					1400	112	—	2600	208	—	1200	96	—
			12					900	108	—	2600	312	—	1700	204	—
			38						602	—		988	=		386	=

Hemmanstal	Registernummer	Littera å karten	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				Äng Åkern	3336
				Åker do	3337
				do do	3338
				do do	3339
				Summa	
				Avdelning 5.	
1/4	32		Hedbrädd	Johan Berg vid Lin.	
				Äng Åkern	3440
				do do	3441
				do do	3442
				do do	3443
				do do	3444
				do do	3445
				do do	3446
				do do	3447
				do do	3448
				do do	3449
				Åker do	3450
				do do	3451
				do do	3452
				do do	3453
				Äng do	3454
				do do	3455
				do do	3456
				do do	3457
				do do	3458
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			38						602	—		988	—		386	—
			04	v				1400	56	—	2600	104	—	1200	48	—
	01	v			v			1600	16	—	3000	30	—	1400	14	—
	08	v						2100	168	—	3000	240	—	900	72	—
	07	v						2700	189	—	3000	210	—	300	21	—
	16		42						1031	—		1572	—		541	—
			11	x				2400	264	—	2600	286	—	200	22	—
			13	x				1900	247	—	2600	338	—	700	91	—
			14	x				1400	196	—	2600	364	—	1200	168	—
		2	30	v				900	2070	—	2600	5980	—	1700	3910	—
		1	12	v				900	1008	—	2600	2912	—	1700	1904	—
			82	x				700	574	—	2600	2132	—	1900	1558	—
			80	v				900	720	—	2600	2080	—	1700	1360	—
			03	v				900	27	—	2600	78	—	1700	51	—
			37	x				1400	518	—	2600	962	—	1200	444	—
			12	x				1900	228	—	2600	312	—	700	84	—
	09	v						2100	189	—	3000	270	—	900	81	—
	13	v						2700	351	—	3000	390	—	300	39	—
	08	v						2700	216	—	3000	240	—	300	24	—
	03	v						2100	63	—	3000	90	—	900	27	—
			04	x	v			1900	76	—	2600	104	—	700	28	—
			04	x				1400	56	—	2600	104	—	1200	48	—
			06	v				900	54	—	2600	156	—	1700	102	—
			02	x				1900	38	—	2600	52	—	700	14	—
			07	x				1400	98	—	2600	182	—	1200	84	—
	33	6	17						6993	—		17032	—		10039	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överpit	
				Arrg säälena	3359
				Do do	3360
				Do do	3361
				Do do	3362
				Summa	
3 1/8	1		Dufsbro	Johan Berg von Linde	
				Arrg säälena	3363
				Do do	3364
				Do do	3365
				Do do	3366
				Åker do	3367
				Do do	3368
				Äng do	3369
				Do do	3370
				Do do	3371
				Do do	3372
				Åker do	4101
				Do do	4102
				Do do	4103
				Summa	
1/4	2 3		Hulmstad	Johan Berg von Linde	
				Åker säälena	3373
				Do do	3374
				Do do	3375
				Do do	3376
				Do do	3377
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	33	6	17						6993	=		17032	=		10039	=
3			33					900	297	=	2600	858	=	1700	561	=
1			01					700	7	=	2600	26	=	1900	19	=
3			37					900	333	=	2600	962	=	1700	629	=
1			11					700	287	=	2600	1066	=	1900	779	=
	33	7	29						7917	=		19944	=		12027	=
3			35					900	315	=	2600	910	=	1700	595	=
5			24					1400	336	=	2600	624	=	1200	288	=
7			24					1900	456	=	2600	624	=	700	168	=
9			23					2400	552	=	2600	598	=	200	46	=
7	02							2100	42	=	3000	60	=	900	18	=
9	12							2700	324	=	3000	360	=	300	36	=
5			06					1400	84	=	2600	156	=	1200	72	=
3			84					900	756	=	2600	2184	=	1700	1428	=
3		1	67					900	1503	=	2600	4342	=	1700	2839	=
5			07					1400	98	=	2600	182	=	1200	84	=
9	32							2700	864	=	3000	960	=	300	96	=
7	35							2100	735	=	3000	1050	=	900	315	=
9	20							2700	540	=	3000	600	=	300	60	=
1	01	3	70						6605	=		12650	=		6045	=
9	19							2700	513	=	3000	570	=	300	57	=
7	12							2100	252	=	3000	360	=	900	108	=
5	05							1600	80	=	3000	150	=	1400	70	=
3	01							1200	12	=	3000	30	=	1800	18	=
7	04							2100	84	=	3000	120	=	900	36	=
	41								941	=		1230	=		289	=

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför	
				Åbro Lättera	3378
				Do do	3379
				Do do	3380
				Do do	3381
				Do do	3382
				Do do	3383
				Äng do	3384
				Do do	3385a
				Do do	3385b
				Do do	3386
				Do do	3387
				Do do	3388
				Åbro do	3389
				Vattenhåla " inmp.	3390
				Åbro Lättera	3391
				Äng do	3392
				Do do	3393
				Åbro do	3394
				Do do	3395
				Do do	3396a
				Do do	3396b
				Do do	3397
				Do do	3398
				Do do	3399
				Do do	3400
				Summa	
1/4	13		Halmstad	Johan Berg von Linde	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	41								9411	—		1230	—		289	—
	12	v						1600	192	—	3000	360	—	11400	168	—
	18	v						1200	216	—	3000	540	—	1800	324	—
	07	v						1200	84	—	3000	210	—	1800	126	—
	11	v						1600	176	—	3000	330	—	1400	154	—
	14	v						2100	294	—	3000	420	—	900	126	—
	13	v						2700	351	—	3000	390	—	300	39	—
			10	x				700	70	—	2600	260	—	1900	190	—
			96	v				900	864	—	2600	2496	—	1700	1632	—
			01	x				1400	14	—	2600	26	—	1200	12	—
			11	x		✓		700	77	—	2600	286	—	1900	209	—
			05	x				700	35	—	2600	130	—	1900	95	—
			28	v				900	252	—	2600	728	—	1700	476	—
	01	v						1200	12	—	3000	30	—	1800	18	—
							03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	06	v						1200	72	—	3000	180	—	1800	1108	—
			03	v				900	27	—	2600	78	—	1700	51	—
			03	x				700	21	—	2600	78	—	1900	57	—
	10	v						1600	160	—	3000	300	—	1400	140	—
	07	v						2100	147	—	3000	210	—	900	63	—
	13	v						2700	351	—	3000	390	—	300	39	—
	04	v						2700	108	—	3000	120	—	300	12	—
	09	v						2700	243	—	3000	270	—	300	27	—
	07	v						2100	147	—	3000	210	—	900	63	—
	07	v						1600	112	—	3000	210	—	1400	98	—
	04	v						1200	48	—	3000	120	—	1800	72	—
	184		157				03		5014	—		9602	—		4588	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Ång Lättäsen	404
				Do do	405
				Do do	406
				Do do	407
				Tomt ö. trädg. do	408
				Åker do	409
				Do do	410
				Do do	411
				Äng do	412
				Do do	413
				Do do	414
				Åker do	415
				Do do	416
				Do do	417
				Do do	418
				Do do	419
				Do do	420
				Äng do	421
				Do do	422
				Do do	423
				Do do	424
				Do do	425
				Åker do	426
				Do do	427
				Do do	428
				Tomt ö. trädg. do	429
				Do do do	430
				Åker do	431
				Do do	432
				Arrendejord.	

PETTERSONSKA JOHANNEFORS SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			03					2800	84	—	3000	90	=	200	6	—
			25					2300	575	—	3000	750	=	700	175	—
			02					1800	36	—	3000	60	—	1200	24	—
			07					2800	196	—	3000	210	—	200	14	—
	01							2700	27	—	3000	30	—	300	3	—
	14							2700	378	—	3000	420	—	300	42	—
	35							2100	735	—	3000	1050	—	900	315	—
	26							1600	416	—	3000	780	—	1400	364	—
			01					1400	14	—	2600	26	=	1200	12	—
			13					900	117	=	2600	338	—	1700	221	—
			03					1400	42	—	2600	78	—	1200	36	—
	08							2100	63	—	3000	90	—	900	27	—
	05							2700	135	—	3000	150	—	300	15	—
	03							2700	81	—	3000	90	—	300	9	—
	03							2100	63	—	3000	90	—	900	27	—
	05							1600	80	—	3000	150	—	1400	70	—
	06							1200	72	—	3000	180	—	1800	108	—
			06					900	54	—	2600	156	—	1700	102	—
			01					700	7	—	2600	26	—	1900	19	—
			04					900	36	—	2600	104	—	1700	68	—
			11					900	99	—	2600	286	—	1700	187	—
			03					1400	42	—	2600	78	—	1200	36	—
	43							1600	688	—	3000	1290	—	1400	602	—
	45							2100	945	—	3000	1350	=	900	405	—
	05							2700	135	=	3000	150	—	300	15	—
	05							2700	135	—	3000	150	—	300	15	—
	01							2100	21	—	3000	30	—	900	9	—
	04							2700	108	—	3000	120	—	300	12	—
	10							2100	210	—	3000	300	=	900	90	=
2	14		79						6594	=		8625	=		3028	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker Lättlera	4333
				Äng do	4334
				Vattenhåla, imp.	4335
				Äng Lättlera	4336
				Do do	4337
				Do do	4338
				Do do	4339
				Do do	4340
				Åker do	4441
				Do do	4442
				Do do	4443
				Do do	4444
				Do do	4445
				Do do	4446
				Do do	4447
				Do do	4448
				Skogsmark, rinner ej beträdel	4449
				Do — " —	4550
				Do — " —	4551a
				Vattenhåla, imp.	4551b
				Skogsmark, rinner ej beträdel	4552
				Do — " —	4553
				Do — " —	4554
				Do — " —	4555
				Do — " —	4556
				Do — " —	4557
				Do — " —	4558
				Do — " —	4559
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	14		79						5594	-		8622	-		3028	-
	01	v						1600	16	-	3000	30	-	1400	14	-
			88	v				900	747	-	2600	2158	-	1700	1411	-
							02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			13	x				1400	182	-	2600	338	-	1200	156	-
			02	x				1900	38	-	2600	52	-	700	14	-
			14	v				900	126	-	2600	364	-	1700	238	-
			03	x				1400	42	-	2600	78	-	1200	36	-
			01	x				1900	19	-	2600	26	-	700	7	-
	01	v						1600	16	-	3000	30	-	1400	14	-
	07	v						2100	147	-	3000	210	-	900	63	-
	10	v						2700	270	-	3000	300	-	300	30	-
	01	v						2100	21	-	3000	30	-	900	9	-
	24	v						2700	648	-	3000	720	-	300	72	-
	38	v						2100	798	-	3000	1140	-	900	342	-
	16	v	V					1600	256	-	2000	480	-	1400	224	-
	05	v						1200	60	-	3000	150	-	1800	90	-
							20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							14				-					
							37				-					
							01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							19				-					
							18				-					
							04				-					
							01				-					
							01				-					
							01				-					
							26				-					
							20				-					
3	17	1	95			1	64		8980	-		14728	-		5748	-

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Skogsmark, vinnes gemensamt	460
				Do — " —	461
				Do — " —	462
				Do — " —	463
				Do — " —	464a
				Do — " —	464b
				Do — " —	465
				Åker Lättlera	466
				Do do	467
				Do do	468
				Do do	469
				Do do	470
				Do do	471
				Do do	472
				Vattenkåla, imp.	473
				Åker Lättlera	474
				Do do	475
				Vattenkåla, imp.	476
				Åker Lättlera	477
				Do " Gröngård	478
				Do Lättlera	479
				Do do	480
				Do do	481
				Vattenkåla, imp.	482
				Åker Lättlera	483
				Do do	484
				Do do	485
				Do do	486
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	17	1	95			1	64		8980	-		14728	-		5748	-
							03		—	—	—	—	—	—	—	—
							80		—	—	—	—	—	—	—	—
							07		—	—	—	—	—	—	—	—
							87		—	—	—	—	—	—	—	—
							13		—	—	—	—	—	—	—	—
							01		—	—	—	—	—	—	—	—
							01		—	—	—	—	—	—	—	—
	01	v		v				1600	16	-	3000	30	-	1400	14	-
	09	v						2100	189	-	3000	270	-	900	81	-
	38	v						2700	1026	-	3000	1140	-	300	114	-
	11	v						2700	297	-	3000	330	-	300	33	-
	47	v						2700	1269	-	3000	1410	-	300	141	-
	38	v						2100	798	-	3000	1140	-	900	342	-
	19	v						1600	304	-	3000	570	-	1400	266	-
							01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	08	v						2700	216	-	3000	240	-	300	24	-
	02	v						2100	42	-	3000	60	-	900	18	-
							01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	78	v						2700	2106	-	3000	2340	-	300	234	-
							09	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	08	v						2100	168	-	3000	240	-	900	72	-
	06	v						1600	96	-	3000	180	-	1400	84	-
	35	v						2700	945	-	3000	1050	-	300	105	-
							04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	25	v						2700	675	-	3000	750	-	300	75	-
	23	v						2100	483	-	3000	690	-	900	207	-
	12	v						2700	324	-	3000	360	-	300	36	-
	25	v						2100	525	-	3000	750	-	900	225	-
7	02	1	95			3	71		18459	-		26278	-		7819	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åsk Sällera	~~487~~
				Do do	~~488~~
				Do do	~~489~~
				Do do	~~490~~
				Do do	~~491~~
				Do do	~~492~~
				Skogsmark, minne ej bestämd	~~493~~
				Do — " —	~~494~~
				Do — " —	~~495~~
				Do — " —	~~496~~
				Do — " —	~~497~~
				Do — " —	~~498~~
				Do — " —	~~499~~
				Do — " —	500
				Do — " —	501
				Do — " —	502
				Summa	
				Sammandrag	
			Halmstads s:n.	Avdelning 1.	
½	12'	gem.			
½	13'	ägor.	Hallarstad	Johan Berg von Linde	109, 110 144-146
7/8	41		~~Do~~	Prästbostadsmanen;	
				arr. Sven Persson	111-143
¼	33		~~Do~~	Johan Berg von Linde	147-165
¼	32		~~Do~~	Dens.	292, 293
				Summa för avd. 1.	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	02	1	95			3	71		18459	—		26278	—		7819	—
	62							1600	992	—	3000	1860	—	1400	868	—
	07							1200	84	—	3000	210	—	1800	126	—
	23							1200	276	—	3000	690	—	1800	414	—
	47							1600	752	—	3000	1410	—	1400	658	—
	18							2100	378	—	3000	540	—	900	162	—
	16							2700	432	—	3000	480	—	300	48	—
							12				—					
							09				—					
							08				—					
							14				—					
							06				—					
							03				—					
							07				—					
							30				—					
							76				—					
							80				—					
8	75	1	95			6	16		21373	—		31468	—		10095	—
	62								1711	—		1860	—		149	—
1	80		94						4492	—		8220	—		3728	—
1	29		79						3830	—		5924	—		2094	—
	06								150	—		180	—		30	—
3	77	1	73						10183	—		16184	—		6001	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Avdelning 2.	
1/2	12'	gem.	Halmstad	Johan Berg von Linde	166-168
1/2	13'	ägor.			
1/4	33		Do	Dens.	169-238
3 1/8	1'		Dupeke-	Dens.	239-245, 262-264
Öre.	43		Halmstad	Dens.	246-261, 265-272
				Summa för avd. 2.	
				Avdelning 3.	
1/4	33		Halmstad	Johan Berg von Linde	273-287
1/4	32		Do	Dens.	288-291, 294-298
				Summa för avd. 3.	
				Avdelning 4.	
1/4	32		Halmstad	Johan Berg von Linde	299a-331
7/8	41		Do	Prästlönetillgången	
				an. Ivar Persson	332-339
				Summa för avd. 4	
				Avdelning 5.	
1/4	32		Halmstad	Johan Berg von Linde	340-362
3 1/8	1'		Dupeke	Dens.	363-372, 401-403
1/4	23		Halmstad	Dens.	373-400
1/4	13		Do	Dens.	404-562
				Summa för avd. 5.	
				Summa för hela fastigheten	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16								310	=		480	=		170	=
8	66	6	55				16		24282	=		43010	=		18728	=
		14	15						10551	=		16980	=		6429	=
1	11	3	69				02		6118	=		9886	=		3768	=
9	93	24	39				18		41261	=		70356	=		29095	=
	27	2	78				03		4265	=		8038	=		3773	=
	06		66						1028	=		1896	=		868	=
	33	3	44				03		5293	=		9934	=		4641	=
2	46	4	30				03		10436	=		18560	=		8124	=
	16		42						1031	=		1572	=		541	=
2	62	4	72				03		11467	=		20132	=		8665	=
	33	7	29						7917	=		19944	=		12027	=
1	01	3	70						6605	=		12650	=		6045	=
1	84	1	57				03		5014	=		9602	=		4588	=
8	75	1	95			6	16		21373	=		31468	=		10095	=
11	93	14	51			6	19		40909	=		73664	=		32755	=
28	58	48	79			6	43		109113	=		190270	=		81157	=

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hallunda den 18 April 1946.
Å Fjäsbystens vägnar:
O. B. Wallin.
Fastighetsbokföringsassistent

Fastighetsägarna Nils Einar Svensson
Enda ägaren.

Hemmansdal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

403474

Bil. A 2

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förbay 3
Planlaga blad 4.

Värderingslängd
och
förrättelseskrift.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Avdelning 1.	
1/2	4"		Lovisp.	Birger Edejönsson:	
				Åker lättlera	5583
				Do do	5584
				Do do	5585
				Vattenhåla, imp.	5586
				Åker lättlera	5587
				Vattenhåla, imp.	5588
				Åker lättlera	5589
				Do do	5590
				Do do	5591
				Do do	5592
				Do do	5593
				Vattenhåla, imp.	5594
				Åker lättlera	5595
				Do do	5596
				Do do	5597
				Do do	5598
				Summa	
1/4	12		Haulmstad	Johan Persson Lindé	
				Åker lättlera	5599
				Do do	5600
				Do do	5601
				Do do	5602
				Do do	5603
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och ödlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	7	43						2700	1161	-	3000	1290	-	300	129	-
0	7	123						2200	2706	-	3000	3690	-	800	984	-
0	5	06						1800	108	-	3000	180	-	1200	72	-
	—						03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0	5	86						1800	1548	-	3000	2580	-	1200	1032	-
	—						05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0	9	25						2700	675	-	3000	750	-	300	75	-
0	7	28						2200	616	-	3000	840	-	800	224	-
0	5	41						1800	738	-	3000	1230	-	1200	492	-
1	3	223						1400	3122	-	3000	6690	-	1600	3568	-
0	3	24						1400	336	-	3000	720	-	1600	384	-
	—						10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0	3	74						1400	1036	-	3000	2220	-	1600	1184	-
0	5	31						1800	558	-	3000	930	-	1200	372	-
0	7	58						2200	1276	-	3000	1740	-	800	464	-
0	9	33						2700	891	-	3000	990	-	300	99	-
	7	95					18		14771	-		23850	-		9079	-
0	9	25						2700	675	-	3000	750	-	300	75	-
0	9	22						2700	594	-	3000	660	-	300	66	-
0	7	92						2200	2024	-	3000	2760	-	800	736	-
0	5	31						1800	558	-	3000	930	-	1200	372	-
0	3	04						1400	56	-	3000	120	-	1600	64	-
	1	74							3907	-		5220	-		1313	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverför	
				Vattenkåla, Kimp.	5294
				Åker Mattland	5295
				Do do	5296
				Do do	5297
				Do do	5298
				Do do	5299
				Do do	5300
				Do do	5301
				Do do	5302
				Do do	5303
				Stenvå, Kimp.	5304
				Vattenkåla, Kimp.	5305
				Åker Mattland	5306
				Do do	5307
				Do do	5308
				Do do	5309
				Do do	5310
				Do do	5311
				Do do	5312
				Do do	5313
				Summa	
				2:dra Afdelning 2.	
1/4	1:2		Halmsåkad	Johan Georg von Linde	
				Åker Mattland	5314
				Do do	5315
				Öfverföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	174								3907	-		5220	-		1913	-
							03	-	—	—	—	—	—	—	—	—
0.5	15							1800	270	-	3000	450	-	1200	180	-
0.3	185							1400	2590	-	3000	5550	-	1608	2960	-
0.5	19							1800	342	-	3000	570	-	1200	228	-
0.3	02							1400	28	-	3000	60	-	1600	32	-
0.7	18							2200	396	-	3000	540	-	800	144	-
0.9	10							2700	270	-	3000	300	-	300	30	-
0.9	20							2700	540	-	3000	600	-	300	60	-
0.7	33							2200	726	-	3000	990	-	800	264	-
0.5	51							1800	918	-	3000	1530	-	1200	612	-
							03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							69	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.8	91							1400	1274	-	3000	2730	-	1600	1456	-
0.5	20							1800	360	-	3000	600	-	1200	240	-
0.7	45							2200	990	-	3000	1350	-	800	360	-
0.9	25		✓					2700	675	-	3000	750	-	300	75	-
0.9	16							2700	432	-	3000	480	-	300	48	-
0.7	32							2200	704	-	3000	960	-	800	256	-
0.5	77							1800	1386	-	3000	2310	-	1200	924	-
0.3	68							1400	952	-	3000	2040	-	1600	1088	-
9	01						15		16760	-		27030	-		10270	-
0.5	06							1800	108	—	3000	180	-	1200	72	-
0.7	06							2200	132	-	3000	180	-	800	48	-
	12								240	-		360	-		128	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför	
				Åker lättlera	5466
				Stenrös, " imp.	5467
				Do " imp	5468
				Åker lättlera	5469
				Do do	5560
				Do do	551
				Do do	5552
				Do do	5553
				Do do	5554
				Do do	555
				Do do	5556
				Vattenråla, imp.	557
				Åker lättlera	558
				Do do	559
				Do do	560
				Summa	
1/4	13		Halmstad	Johan Berg vid Lösde	
				Äng lättlera	5611
				Do do	5612
				Do do	5613
				Åker do	5614
				Do do	5615
				Do do	566
				Stenrös " imp.	567
				Åker lättlera	5688
				Överföres	

PETTERSONSKA TRYCKERIET EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12								240 -			360 -			120 -	
0.9	13							2700	351 -		3000	390 -		300	39 -	
—							02	—	— —		—	— —		—	— —	
—							02	—	— —		—	— —		—	— —	
0.9	11							2700	297 -		3000	330 -		300	33 -	
0.7	07							2200	154 -		3000	210 -		800	56 -	
0.5	12							1800	216 -		3000	360 -		1200	144 -	
0.9	04							2700	108 -		3000	120 -		300	12 -	
0.7	07							2200	154 -		3000	210 -		800	56 -	
0.5	57							1800	1026 -		3000	1710 -		1200	684 -	
0.7	08							2200	176 -		3000	240 -		800	64 -	
0.9	12		✓					2700	324 -		3000	360 -		300	36 -	
—							02	—	— —		—	— —		—	— —	
0.5	35							1800	630 -		3000	1050 -		1200	420 -	
0.7	21							2200	462 -		3000	630 -		800	168 -	
0.9	34							2700	918 -		3000	1020 -		300	102 -	
	233						06		5056 -			6990 -			1934 -	
0.9			01					1800	18 -		2000	20 -		200	2 -	
0.7			03					1600	48 -		2000	60 -		400	12 -	
0.5			04					1300	52 -		2000	80 -		700	28 -	
0.5	32							1800	576 -		3000	960 -		1200	384 -	
0.7	02							2200	44 -		3000	60 -		800	16 -	
0.5	03							1800	54 -		3000	90 -		1200	36 -	
—							02	—	— —		—	— —		—	— —	
0.7	30							2200	660 -		3000	900 -		800	240 -	
	67		08				02		1452 -			2170 -			718 -	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföres	
				Åker Kättilsta	5699
				Torn. d. Trädgård do	5700
				Do do do	5701
				Åker do	5702
				Do do	5703
				Do do	5704
				Do do	5705
				Do do	5706
				Do do	5707
				Do do	5708
				Do do	5709
				Summa	
1/4	22		Halmstad	Prästlönetiendemannen	
				arr. Sven Persson	
				Åker Kättilsta	5880
				Do do	5881
				Do do	5882
				Vattenkåla, imp.	5883
				Åker Kättilsta	5884
				Do do	5885
				Do do	5886
				Do do	5887
				Do do	5888
				Do do	5889
				Do do	5890
				Do do	5891
				Do do	5892
				Överföres	

PETTERSONSKA TOKTR EFTR SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	67		08				02		1452	-		2170	-		718	-
0.9	12							2700	324	-	3000	360	-	300	36	-
0.9	03							2700	81	-	3000	90	-	300	9	-
0.9	06							2700	162	-	3000	180	-	300	18	-
0.9	05							2700	135	-	3000	150	-	300	15	-
0.9	30							2700	810	-	3000	900	-	300	90	-
0.7	17		"					2200	374	-	3000	510	-	800	136	-
0.5	70							1800	1260	-	3000	2100	-	1200	840	-
0.3	06							1400	84	-	3000	180	-	1600	96	-
0.9	07							2700	189	-	3000	210	-	300	21	-
0.7	02							2200	44	-	3000	60	-	800	16	-
0.5	03							1800	54	-	3000	90	-	1200	36	-
2	28		08				02		4969	-		7000	-		2031	-
0.9	16							2700	432	-	3000	480	-	300	48	-
0.7	10							2200	220	-	3000	300	-	800	80	-
0.5	06							1800	108	-	3000	1180	-	1200	72	-
—							16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.3	51							1400	714	-	3000	1530	-	1600	816	-
0.5	15							1800	270	-	3000	450	-	1200	180	-
0.7	12							2200	264	-	3000	360	-	800	96	-
0.3	01							1400	14	-	3000	30	-	1600	16	-
0.5	21							1800	378	-	3000	630	-	1200	252	-
0.3	31							1400	434	-	3000	930	-	1600	496	-
0.5	69							1800	1242	-	3000	2070	-	1200	828	-
0.7	31			"				2200	682	-	3000	930	-	800	248	-
0.9	25							2700	675	-	3000	750	-	300	75	-
2	88						16		5433	-		8640	-		3207	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför	
				Åker Låtälera	5983
				Do do	5994
				Do do	5995
				Do do	5996
				Do do	5997
				Do do	5998
				Do do	5999
				Do do	6000
				Do do	6001
				Vattenhåla, imp.	6002
				Åker Låtälera	6003
				Do do	6004
				Do do	6005
				Do do	6006
				Vattenhåla, imp.	6007
				Åker Låtälera	6008
				Do do	6009
				Do do	6010
				Do do	6011
				Do do	6012
				Do do	6013
				Do do	6014
				Do do	6015
				Summa	
7/8	41		Halmstad	Prästlövelvennan	
				arr. Sven Persson	
				Åker Låtälera	6016
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	88						16		5433	-		8640	-		3207	-
0.9	39							2700	1053	-	3000	1170	-	300	117	-
0.7	85							2200	1870	-	3000	2550	-	800	680	-
0.5	72							1800	1296	-	3000	2160	-	1200	864	-
0.5	12							1800	2016	-	3000	3360	-	1200	1344	-
0.7	22							2200	484	-	3000	660	-	800	176	-
0.9	28							2700	756	-	3000	840	-	300	84	-
0.9	11							2700	297	-	3000	330	-	300	33	-
0.7	16							2200	352	-	3000	480	-	800	128	-
0.5	03							1800	54	-	3000	90	-	1200	36	-
							04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.9	16							2700	432	-	3000	480	-	300	48	-
0.7	46							2200	1012	-	3000	1380	-	800	368	-
0.9	26							2700	702	-	3000	780	-	300	78	-
0.9	01							2700	27	-	3000	30	-	300	3	-
—							02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.7	12							2200	264	-	3000	360	-	800	96	-
0.9	79							2700	2133	-	3000	2370	-	300	287	-
0.5	44							1800	792	-	3000	1320	-	1200	528	-
0.7	72							2200	1584	-	3000	2160	-	800	576	-
0.9	09							2700	243	-	3000	270	-	300	27	-
0.5	17							1800	306	-	3000	510	-	1200	204	-
0.7	18							2200	396	-	3000	540	-	800	144	-
0.9	22							2700	594	-	3000	660	-	300	66	-
10	38						25		22096	-		31140	-		9044	-
0.7	05							2200	110	-	3000	150	-	800	40	-
	05								1110	-		150	-		40	-

Hemmansdal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverför	
				Åker	Mätta	617a
				Do	do	617b
				Do	do	618
				Do	do	619
				Äng	do	620
				Do	do	621
				Do	do	622
				Do	do	623
				Do	do	624a
				Do	do	624b
				Summa	
				Avdelning D.	
1/4	13		Halmstad	Johan Berg von Linde	
				Åker	Mätta	625
				Do	do	626
				Do	do	627
				Do	do	628
				Do	do	644a
				Do	do	644b
				Summa	
1/4	12		Halmstad	Johan Berg von Linde	
				Stenrös " imp.		629
				Åker	Mätta	630
				Do	do	631
				Öfverför	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05								110	-		150	-		40	-
7	18							2200	396	-	3000	540	-	800	144	-
7	02							2200	44	-	3000	60	-	800	16	-
9	92							2700	2484	-	3000	2760	-	300	276	-
9	32							2700	864	-	3000	960	-	300	96	-
7			01					2200	22	-	2800	28	-	600	6	-
7			25					2200	550	-	2800	700	-	600	150	-
9			11					2600	286	-	2800	308	-	200	22	-
7			06					2200	132	-	2800	168	-	600	36	
9			21					2600	546	-	2800	588	-	200	42	-
9			01					2600	26	-	2800	28	-	200	2	-
	149		65						5460	-		6290	-		830	-
9	28							2700	756	-	3000	840	-	300	84	-
7	14							2200	308	-	3000	420	-	800	112	-
5	08							1800	144	-	3000	240	-	1200	96	-
7	01							2200	22	-	3000	30	-	800	8	-
7	09							2200	198	-	3000	270	-	800	72	-
7	02							2200	44	-	3000	60	-	800	16	-
	62								1472	-		1860	-		388	-
							02									
7	57							2200	1254	-	3000	1710	-	800	456	-
9	39							2700	1053	-	3000	1170	-	300	117	-
	96						02		2307	-		2880	-		573	-

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Åmufors	
				Åker Nätälva	632
				Do do	633
				Do do	634
				Do do	635
				Do do	636
				Do do	637
				Summa	
1/2	21		Loaup.	Birger Olofsson	
				Åker Nätälva	638
				Do do	639
				Do do	640
				Do do	641
				Do do	642
				Do do	643
				Stenrös, imp.	644
				Åker Nätälva	645
				Summa	
				Avdelning 4.	
1/4	13		Haaluvaara	Johan Berg vanvårde	
				Åker Nätälva	648
				Öppfors	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	96						02	—	2307	—		2880	—		573	—
	37							1800	666	—	3000	1110	—	1200	444	—
	09							2200	1198	—	3000	270	—	800	72	—
	04							2700	1108	—	3000	120	—	300	12	—
	05							2700	1135	—	3000	150	—	300	15	—
	07							2200	1154	—	3000	210	—	800	56	—
	06							1800	1108	—	3000	180	—	1200	72	—
1	64						02		3676	—		4920	—		1244	—
	21							1800	378	—	3000	630	—	1200	252	—
	12		✓					2200	264	—	3000	360	—	800	96	—
	02							2700	54	—	3000	60	—	300	6	—
	04							2700	108	—	3000	120	—	300	12	—
	45							2200	990	—	3000	1350	—	800	360	—
	38							1800	684	—	3000	1140	—	1200	456	—
							04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	52							2200	1144	—	3000	1560	—	800	416	—
1	74						04		3622	—		5220	—		1598	—
	01							2200	22	—	3000	30	—	800	8	—
	01								22	—		30	—		8	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföres!	
				Åker Pätälva	649
				Do do	650
				Do do	651
				Do do	652
				Do do	653
				Do do	654
				Do do	655
				Do do	656
				Do do	657
				Do do	658
				Do do	659
				Do do	660
				Do do	661
				Do do	662
				Do do	663
				Do do	664
				Do do	665a
				Väg å gårdesgård, imp.	665b
				Åker Pätälva	666
				Do do	667
				Do do	668
				Vattenhåla, imp.	669
				Åker Pätälva	670
				Do do	671
				Do do	672
				Vattenhåla, imp.	673
				Åker Pätälva	674
				Do do	675
				Do do	676
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	01								22	-		30	-		8	-
	11							1800	198	-	3000	330	-	1200	132	-
	01							2200	22	-	3000	30	-	800	8	-
	14							2700	378	-	3000	420	-	300	42	-
	14							2200	308	-	3000	420	-	800	112	-
	12							1800	216	-	3000	360	-	1200	144	-
	20							1400	280	-	3000	600	-	1600	320	-
	12							1400	168	-	3000	360	-	1600	192	-
	17							1800	306	-	3000	510	-	1200	204	-
	33							2200	726	-	3000	990	-	800	264	-
	13		✓					2700	351	-	3000	390	-	300	39	-
	08							2700	216	-	3000	240	-	300	24	-
	23							2200	506	-	3000	690	-	800	184	-
	07							1800	126	-	3000	210	-	1200	84	-
	02							1400	28	-	3000	60	-	1600	32	-
	05							1800	90	-	3000	150	-	1200	60	-
	22							2200	484	-	3000	660	-	800	176	-
	25							2700	675	-	3000	750	-	300	75	-
	25						08	2700	675	-	3000	750	-	300	75	-
	10							2200	220	-	3000	300	-	800	80	-
	07							1800	126	-	3000	210	-	1200	84	-
							03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	38							2700	1026	-	3000	1140	-	300	114	-
	13							2200	286	-	3000	390	-	800	104	-
	04							1800	72	-	3000	120	-	1200	48	-
							02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	03							1800	54	-	3000	90	-	1200	36	-
	52							1800	936	-	3000	1560	-	1200	624	-
	22							1400	308	-	3000	660	-	1600	352	-
4	14						13		8803	-		12420	-		3617	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				Åker Vattenåker	677
				Do do	678
				Do do	679
				Do do	680
				Do do	681
				Do do	682
				Do do	683
				Do do	684
				Do do	685
				Vattenåker, Simp.	686
				Åker Vattenåker	687
				Do do	688
				Do do	689
				Summa	
				Avdelning 5.	
1/4	13		Hultsstad	Johan Berg von Linde;	
				Åker Vattenåker	690
				Do do	691
				Do do	692
				Do do	693
				Do do	694
				Do do	695
				Do do	696
				Do do	697
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	14						13		8803	-		12420	-		3617	-
	35							2200	770	-	3000	1050	-	800	280	-
	06							2700	162	-	3000	180	-	300	18	-
	28							2700	756	-	3000	840	-	300	84	-
	34							2200	748	-	3000	1020	-	800	272	-
	10							1800	180	-	3000	300	-	1200	120	-
	03							1400	42	-	3000	90	-	1600	48	-
	11							1800	198	-	3000	330	-	1200	132	-
	97							1400	1358	-	3000	2910	-	1600	1552	-
	05							1800	90	-	3000	150	-	1200	60	-
							01	—	—	-	—	—	—	—	—	-
	72							1400	1008	-	3000	2160	-	1600	1152	-
	15							1800	270	-	3000	450	-	1200	180	-
	03							2700	81	-	3000	90	-	300	9	-
7	33						14		14466	-		21990	-		7524	-
	02							2200	44	-	3000	60	-	800	16	-
	08							1800	1144	-	3000	240	-	1200	96	-
	02							1400	28	-	3000	60	-	1600	32	-
	03							1800	54	-	3000	90	-	1200	36	-
	46							1400	644	-	3000	1380	-	1600	736	-
	41							1400	574	-	3000	1230	-	1600	656	-
	46							1800	828	-	3000	1380	-	1200	552	-
	01							2200	22	-	3000	30	-	800	8	-
1	49								2338	-		4470	-		2132	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	41		Roaps	Birgw Eskjönsson	
				Åker	kättlera	697
				do	do	698
				do	do	699
				do	do	700a
				do	do	700b
				Stenmö, imp.		701
				Åker	kättlera	702
				do	do	703
				do	do	704a
				do		704b
				Stenmö, imp.		705
				do, " imp.		706
					Summa	
Mosk. 1/2	42		Nygren	Birgit Eskjönsson	
				Åker	kättlera	707
				do	do	708
				Vattenkälla imp.		709
				Åker	kättlera	710
				do	do	711
				do	do	712
				do	do	713
				do	do	714
				do	do	715
				do	do	716
				do	do	717
				do	do	718
				do	do	719
					Öfverföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	10							1400	140	–	3000	300	–	1600	160	–
5	44							1800	792	–	3000	1320	–	1200	528	–
5	10							1800	180	–	3000	300	–	1200	120	–
7	31							2200	682	–	3000	930	–	800	248	–
9	04							2700	108	–	3000	120	–	300	12	–
–							04	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	06							1800	108	–	3000	180	–	1200	72	–
7	36							2200	792	–	3000	1080	–	800	288	–
9	06							2700	162	–	3000	180	–	300	18	–
9	04							2700	108	–	3000	120	–	300	12	–
							01	–	–	–	–	–	–	–	–	–
							04	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	51						09		3072	–		4530	–		1458	–
9	15							2700	405	–	3000	450	–	300	45	–
7	08							2200	176	–	3000	240	–	800	64	–
–							03	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	06							1400	84	–	3000	180	–	1600	96	–
5	28							1800	504	–	3000	840	–	1200	336	–
7	39							2200	858	–	3000	1170	–	800	312	–
9	02							2700	54	–	3000	60	–	300	6	–
3	17							1400	238	–	3000	510	–	1600	272	–
5	28							1800	504	–	3000	840	–	1200	336	–
7	15							2200	330	–	3000	450	–	800	120	–
5	15							1800	270	–	3000	450	–	1200	180	–
3	12							1400	168	–	3000	360	–	1200	144	–
5	26							1800	468	–	3000	780	–	1200	312	–
2	11						03		4059	–		6330	–		2271	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd.	
				Åker Sättesa	7226
				Do do	7231
				Do do	7232
				Do do	7233
				Vattenhåla, imp.	7237
				Summa	
				Avdelning 6.	
Rote.	1:2		Nytorp	Birgit Eskjörnsson	
				Vattenhåla, imp.	7235
				Åker Sättesa	7226
				Do do	7227
				Do do	7228
				Do do	7229
				Do do	7230
				Stenrör, imp.	7231
				Åker Sättesa	7232
				Do do	7233
				Do do	7234
				Stenrör, imp.	7235
				Åker Sättesa	7236
				Do do	7237
				Do do	7238
				Do do	7239
				Do do	7240
				Do do	7241
				Överföres	

PETTERSONSKA JOKTR EFTR SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	11						03		4059	—		6330	—		2271	—
	26							2200	572	—	3000	780	—	800	208	—
	22							1800	396	—	3000	660	—	1200	264	—
	07							1400	98	—	3000	210	—	1600	112	—
	05							2200	110	—	3000	150	—	800	40	—
							01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	71						04		5235	—		8130	—		2895	—
							01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	03							1400	42	—	3000	90	—	1600	48	—
	08							1800	144	—	3000	240	—	1200	96	—
	01							2200	22	—	3000	30	—	800	8	—
	30							2200	660	—	3000	900	—	800	240	—
	01							2700	27	—	3000	30	—	300	3	—
							01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	29							2200	638	—	3000	870	—	800	232	—
	27							2700	729	—	3000	810	—	300	81	—
	01							2200	22	—	3000	30	—	800	8	—
							01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	01							1800	18	—	3000	30	—	1200	12	—
	16							1800	288	—	3000	480	—	1200	192	—
	03							1800	54	—	3000	90	—	1200	36	—
	12							1800	216	—	3000	360	—	1200	144	—
	18							1800	324	—	3000	540	—	1200	216	—
	07							1400	98	—	3000	210	—	1600	112	—
1	57						03		3282	—		4710	—		1428	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				Åker do	7462
				do do	7463
				do do	7464
				do do	7465
				do do	7466
				do do	747
				do do	7468
				do do	749
				do do	7470
				do do	7471
				do do	752
				do do	7553
				do do	7554
				do do	755
				do do	756
				do do	757
				do do	7588
				do do	7591
				do do	760
				do do	7611
				do do	762
				do do	7633
				do do	7641
				do do	7655
				do do	766
				do do	767
				do do	768
				do do	769a
				Öregrund	

PETTERSONSKA KTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	57						03		3282	-		4710	-		1428	-
3	25							1400	350	-	3000	750	-	1600	400	-
1	17							1200	204	-	3000	510	-	1800	306	-
3	35							1400	490	-	3000	1050	-	1600	560	-
1	01							1200	12	-	3000	30	-	1800	18	-
3	38							1400	532	-	3000	1140	-	1600	608	-
5	04							1800	72	-	3000	120	-	1200	48	-
5	20							1800	360	-	3000	600	-	1200	240	-
7	05							2200	110	-	3000	150	-	800	40	-
9	28							2700	756	-	3000	840	-	300	84	-
7	06							2200	132	-	3000	180	-	800	48	-
5	06							1800	108	-	3000	180	-	1200	72	-
3	09							1400	126	-	3000	270	-	1600	144	-
9	10							2700	270	-	3000	300	-	300	30	-
7	04							2200	88	-	3000	120	-	800	32	-
5	07							1800	126	-	3000	210	-	1200	84	-
3	01							1400	14	-	3000	30	-	1600	16	-
5	01							1800	18	-	3000	30	-	1200	12	-
3	03							1400	42	-	3000	90	-	1600	48	-
5	01							1800	18	-	3000	30	-	1200	12	-
7	01							2200	22	-	3000	30	-	800	8	-
3	01							1400	14	-	3000	30	-	1600	16	-
5	01							1800	18	-	3000	30	-	1200	12	-
7	01							2200	22	-	3000	30	-	800	8	-
9	02							2700	54	-	3000	60	-	300	6	-
9	02							2700	54	-	3000	60	-	300	6	-
9	01							2700	27	-	3000	30	-	300	3	-
7	02							2200	44	-	3000	60	-	800	16	-
5	05							1800	90	-	3000	150	-	1200	60	-
3	94						03		7455	-		11820	-		4365	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman.	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverföres	
				Åker Lättlera	769b
				Do do	770a
				Do do	770b
				Do do	771
				Do do	772
				Do do	773
				Do do	774
				Do do	775
				Do do	776
				Do do	777
				Do do	778
				Do do	779
				Do do	780
				Do do	781
				Do do	782
				Summa	
1/2	41		Loarp.	Bingu Kobjörnsson.	
				Åker Lättlera	783
				Do do	784
				Do do	785
				Do do	786
				Do do	787
				Do do	788
				Do do	789
				Do do	790
				Do do	791
				Öfverföres	

PETTERSONSKA KONTORSEFFEKTER SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	94						03		7455	-		11820	-		4365	-
0.3		01						1400	14	-	3000	30	-	1600	16	-
0.5		03						1800	54	-	3000	90	-	1200	36	-
0.3		01						1400	14	-	3000	30	-	1600	16	-
0.7		02						2200	44	-	3000	60	-	800	16	-
0.9		14						2700	378	-	3000	420	-	300	42	-
0.7		12						2200	264	-	3000	360	-	800	96	-
0.5		25						1800	450	-	3000	750	-	1200	300	-
0.5		67						1800	1206	-	3000	2010	-	1200	804	-
0.7		19						2200	418	-	3000	570	-	800	152	-
0.9		13						2700	351	-	3000	390	-	300	99	-
0.9		01						2700	27	-	3000	30	-	300	3	-
0.7		08						2200	176	-	3000	240	-	800	64	-
0.5		12						1800	216	-	3000	360	-	1200	144	-
0.7		02						2200	44	-	3000	60	-	800	16	-
0.9		02						2700	54	-	3000	60	-	300	6	-
5	76						03		11165	-		17280	-		6115	-
0.9		14						2700	378	-	3000	420	-	300	42	-
0.7		23						2200	506	-	3000	690	-	800	184	-
0.5		15						1800	270	-	3000	450	-	1200	180	-
0.9		24						2700	648	-	3000	720	-	300	72	-
0.7		23						2200	506	-	3000	690	-	800	184	-
0.5		32						1800	576	-	3000	960	-	1200	384	-
0.3		27						1400	378	-	3000	810	-	1600	432	-
0.5		35						1800	630	-	3000	1050	-	1200	420	-
0.7		26						2200	572	-	3000	780	-	800	208	-
2	19								4464	-		6570	-		2106	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför	
				Åker Linnäs	7928
				Do do	7933
				Do do	7944
				Do do	795
				Do do	7966
				Do do	7977
				Do do	7988
				Stenrör, imp.	7999
				Åker Västbacka	8000
				Do do	8011
				Summa	
				Bodelsmanna 7.	
1/7	13		Hulmstad	Johan Berg från Linde	
				Åker Västbacka	8022
				Do do	8033
				Do do	8044
				Do do	8055
				Do do	8066
				Do do	8077
				Vattenråka, imp.	8088
				Åker Linnäs	8099
				Do do	8110
				Do do	8111
				Do do	8122
				Stenrör, imp.	8133
				Överföres	

PETTERSONSKA JONTHLEFTR SKARA

419197

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	19								4464	–		6570	–		2106	–
	13							2700	351	–	3000	390	–	300	39	–
	17							1800	306	–	3000	510	–	1200	204	–
	40							2700	1080	–	3000	1200	–	300	120	–
	41							2200	902	–	3000	1230	–	800	328	–
	40							2700	1080	–	3000	1200	–	300	120	–
	35							2700	945	–	3000	1050	–	300	105	–
	08							2200	176	–	3000	240	–	800	64	–
							04	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	11							2200	242	–	3000	330	–	800	88	–
	07							1800	126	–	3000	210	–	1200	84	–
4	31						04		9672	–		12930	–		3258	–
	01							2200	22	–	3000	30	–	800	8	–
	04							1800	72	–	3000	120	–	1200	48	–
	13							1800	234	–	3000	390	–	1200	156	–
	01							2200	22	–	3000	30	–	800	8	–
	15							1400	210	–	3000	450	–	1600	240	–
2	35							1400	3290	–	3000	7050	–	1600	3760	–
	09							1400	126	–	3000	270	–	1600	144	–
							05	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	08							1200	96	–	3000	240	–	1800	144	–
	26							1200	312	–	3000	780	–	1800	468	–
	30							1400	420	–	3000	900	–	1600	480	–
	20							1800	360	–	3000	600	–	1200	240	–
							01	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	62						06		5164	–		10860	–		5696	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför	
				Åker Nätälva	814
				Do do	815
				Stenrör, dimp.	816
				Åker Nätälva	817
				Do do	818
				Do do	819
				Do do	820
				Do do	821
				Do do	822
				Do do	823
				Summa	
1/2	21		Småkua	Johan Berg nov. Linde	
				Vattenhåla, dimp.	824
				Åker Nätälva	825
				Do do	826
				Do do	827
				Do do	828
				Do do	829
				Do do	830
				Do do	831
				Do do	832
				Do do	833
				Do do	834
				Summa	

PETTERSONSKA IDKERIET
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	62						06		5164	-		10860	-		5696	-
0.7	12							2200	264	-	3000	360	-	800	96	-
0.9	43							2700	1161	-	3000	1290	-	300	129	-
—							05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.7	04							2200	88	-	3000	120	-	800	32	-
0.5	56							1800	1008	-	3000	1680	-	1200	672	-
0.3	18							1400	252	-	3000	540	-	1600	288	-
0.5	26							1800	468	-	3000	780	-	1200	312	-
0.7	29							2200	638	-	3000	870	-	800	232	-
0.9	10							2700	270	-	3000	300	-	300	30	-
0.3	84							1400	1176	-	3000	2520	-	1600	1344	-
6	44						11		10489	-		19320	-		8831	-
							13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.1	78							1200	936	-	3000	2340	-	1800	1404	-
0.3	24							1400	336	-	3000	720	-	1600	384	-
0.5	13							1800	234	-	3000	390	-	1200	156	-
0.7	23							2200	506	-	3000	690	-	800	184	-
0.9	34							2700	918	-	3000	1020	-	300	102	-
0.9	09							2700	243	-	3000	270	-	300	27	-
0.7	21							2200	462	-	3000	630	-	800	168	-
0.5	17							1800	306	-	3000	510	-	1200	204	-
3	11 63							1400	2282	-	3000	4890	-	1600	2608	-
0.5	37							1800	666	-	3000	1110	-	1200	444	-
4	19						13		6889	-		12570	-		5681	-

Hemmansdel	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
Mantal	12		Nyhems	Birger Eskjönsson	
				Åker, högländ	835
				Do lättlera	836
				Do do	837
				Do do	838
				Do do	839
				Do do	840
				Do do	841
				Vattenråla, dimp.	842
				Åker lättlera	843
				Summa	
				Avdelning 8.	
1/4	13		Fatmarstad	Johan Berg von Linde	
				Åker lättlera	844
				Do do	845
				Do do	846
				Do do	847
				Skogsmark; timmer ej tillvarat	848
				Do " " "	849
				Åker lättlera	850
				Do do	851
				Do do	852
				Do do	853
				Do do	854
				Do do	855
				Do do	856
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl.-mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	03							2700	81	—	3000	90	—	300	9	—
	03							2200	66	—	3000	90	—	800	24	—
	51							1800	918	—	3000	1530	—	1200	612	—
	11							2200	242	—	3000	330	—	800	88	—
	08							2700	216	—	3000	240	—	300	24	—
	02							2200	44	—	3000	60	—	800	16	—
							01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	71							1400	994	—	3000	2130	—	1600	1136	—
1	49						04		2561	—		4470	—		1909	—
	06							2700	162	—	3000	180	—	300	18	—
	02							1800	36	—	3000	60	—	1200	24	—
	11							2200	242	—	3000	330	—	800	88	—
	03							1800	54	—	3000	90	—	1200	36	—
							07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	01							2700	27	—	3000	30	—	300	3	—
	12							2700	324	—	3000	360	—	300	36	—
	29							2200	638	—	3000	870	—	800	232	—
	29							1800	522	—	3000	870	—	1200	348	—
	03							1200	36	—	3000	90	—	1800	54	—
	38							1400	532	—	3000	1140	—	1600	608	—
	10							2700	270	—	3000	300	—	300	30	—
1	44						20		2843	—		4320	—		1477	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				Åker Närlera	8557
				Ploggmark, vinner ej beträdd	8558a
				Do " " "	8558b
				Åker Närlera	8559
				Do do	8560
				Do do	8561
				Do do	8562
				Do do	8563
				Do do	8564a
				Do do	8564b
				Do do	8565
				Do do	8566
				Do do	8567
				Do do	8568
				Do do	8569
				Do do	8570
				Ploggmark, vinner ej beträdd	8571
				Do " " "	8572
				Summa	
				Avdelning 9.	
1/4	13		Hedenstad	Johan Berg som Lindle	
				Åker Närlera	8733
				Ploggmark, vinner ej beträdd	8734
				Do 1/4 " "	8735
				Do 1/4 " "	8736
				Do 1/4 " "	8737
				Do " " "	8738
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	44						20		2843	-		4320	=		1477	-
	03							2700	81	-	3000	90	-	300	9	-
							14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	20							1400	280	-	3000	600	=	1600	320	-
	14							1800	252	-	3000	420	-	1200	168	-
	23							2200	506	-	3000	690	=	800	184	-
	03							2700	81	-	3000	90	-	300	9	-
	67							1400	938	-	3000	2010	-	1600	1072	-
	25							1400	350	-	3000	750	-	1600	400	-
	01							1200	12	-	3000	30	-	1800	18	-
	03							1400	42	-	3000	90	-	1600	48	-
	18							1400	252	-	3000	540	-	1600	288	-
	03							1200	36	-	3000	90	-	1800	54	-
	01							1800	18	-	3000	30	-	1200	12	-
	31							1400	434	-	3000	930	-	1600	496	-
	20							1800	360	-	3000	600	-	1200	240	-
							17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	76						55		6485	-		11280	-		4795	-
	05							1400	70	-	3000	150	-	1600	80	-
							43	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	05						58		70	-		1150	-		80	=

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				Skogsmark, vinnen ej tillvärderad	8879
				Do " " " "	8880
				Åker Tillträda	8881
				Do do	8882
				Summa	
1/2	21		Arnåkra	Johan Berg vor Linde	
				Åker tillträda	8883
				Do do	8884
				Do do	8885
				Do do	8886
				Do do	8887
				Do do	8888
				Do do	8889
				Do do	8890
				Do do	8890
				Do do	8891
				Do do	8892
				Summa	
1/2	21		Arnåkra	Johan Berg vor Linde	
				Åker tillträda	8893
				Do do	8894
				Do do	8895
				Do do	8896
				Do do	8897
				Vattenhåla, dito	8898
				Åker tillträda	8899
				Do do	9000
				Do do	9001
				Överförd	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05						58		70	-		150	-		80	-
							01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24							1200	288	-	3000	720	-	1800	432	-
	03							1200	36	-	3000	90	-	1800	54	-
	32						66		394	-		960	-		566	-
	01							2500	22	-	3000	30	-	800	8	-
	04							1800	72	-	3000	120	-	1200	48	-
	07							1400	98	-	3000	210	-	1600	112	-
	04	✓						1200	48	-	3000	120	-	1800	72	-
	65							1200	780	-	3000	1950	-	1800	1170	-
	61							1400	854	-	3000	1830	-	1600	976	-
	25							1800	450	-	3000	750	-	1200	300	-
	24							2700	648	-	3000	720	-	300	72	-
	01							2700	27	-	3000	30	-	300	3	-
	89							2200	1958	-	3000	2670	-	800	712	-
	09							2700	243	-	3000	270	-	300	27	-
2	90								5200	-		8700	-		3500	-
	09							2700	243	-	3000	270	-	300	27	-
	22							2700	594	-	3000	660	-	300	66	-
	17							2200	374	-	3000	510	-	800	136	-
	22							2700	594	-	3000	660	-	300	66	-
	82							2200	1804	-	3000	2460	-	800	656	-
							08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02							1800	1836	-	3000	3060	-	1200	1224	-
	34							2200	748	-	3000	1020	-	800	272	-
	65							2200	1430	-	3000	1950	-	800	520	-
3	53						08		7623	-		10590	-		2967	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverföres	
				Åker Ländica	902
				Do do	903
				Do do	904
				Do do	905
				Do do	906
				Varsinhåla, imp.	907
				Summa	
				Sammandrag.	
			Halmstad s:n.	1 avdelning.	
v	1/2	41	v Svarp	Birgu Esbjörnsson	503–518
v	1/4	12	v Halmstad	Johan Berg von Linde	519–543
				Summa för avd. 1	
				2 avdelning.	
v	1/4	12	v Halmstad	Johan Berg von Linde	544–560
v	1/4	13	v do	Dono.	561–579
v	1/4	22	v do	Prästbolshemman, arr. Ivar Persson	580–615
v	7/8	41	v do	Prästbolshemman arr. Ivar Persson	616–624
				Summa för avd. 2.	
				3 avdelning.	
v	1/4	13	v Halmstad	Johan Berg von Linde	625–636 646–647
v	1/4	12	v do	Dono.	637–645
				Öfverföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	53						08		7623	-		10590	-		2967	-
	20							2700	540	-	3000	600	-	300	60	-
	34							2700	918	-	3000	1020	-	300	102	-
	18							2700	486	-	3000	540	-	300	54	-
	41							2200	902	-	3000	1230	-	800	328	-
	03							1800	54	-	3000	90	-	1200	36	-
							03	-	-	=	=	-	=	-	-	-
4	69						11		10523	-		14070	-		3547	-
7	95						18		14771	-		23850	-		9079	-
9	01						15		16760	-		27030	-		10270	-
16	96						33		31531	-		50880	-		19349	-
2	33						06		3056	-		6990	-		1934	-
2	38		08				02		4969	-		7000	-		2031	-
10	38						22		22096	-		31140	-		9044	-
1	49		65						5460	-		6290	-		830	-
16	48		73				30		37581	-		51420	-		13839	-
	62								1472	-		1860	-		388	-
1	64						02		3676	-		4920	-		1244	-
2	26						02		5148	-		6780	-		1632	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför	
1/2	41		Loarp.	Birger Esbjörnsson	638–645
				Summa för avd. 3	
				Avdelning 4.	
1/4	13		Halmstad	Johan Berg von Linde	648–689
				Summa för avd. 4.	
				Avdelning 5	
1/4	13		Halmstad	Johan Berg von Linde;	690–696
1/2	41		Loarp	Birger Esbjörnsson	697–706
ävst.	12		Nåjmo	Dens.	707–724
				Summa för avd. 5.	
				Avdelning 6.	
ävst.	12		Nåjmo	Birger Esbjörnsson	725–732
1/2	41		Loarp	Birger Esbjörnsson	783–801
				Summa för avd. 6.	
				Avdelning 7.	
1/4	13		Halmstad	Johan Berg von Linde	802–823
1/2	21		Svedåsa	Dens.	824–834
ävst.	12		Nåjmo	Birger Esbjörnsson	835–843
				Summa för avd. 7.	
				Avdelning 8.	
1/4	13		Halmstad	Johan Berg von Linde	844–872
				Summa för avd. 8	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	26						02		5148	-		6780	=		1632	-
1	74						04		3622	-		5220	=		1598	=
4	00						06		8770	-		12000	-		3230	=
7	33						14		14466	-		21990	=		7524	=
7	33						14		14466	-		21990	=		7524	=
1	49								2338	-		4470	=		2132	=
1	51						09		3072	-		4530	-		1458	-
2	71						04		5235	-		8130	=		2895	-
5	71						13		10645	-		17130	=		6485	=
5	76						03		11165	-		17280	-		6115	-
4	31						04		9672	-		12930	-		3258	-
10	07						07		20837	-		30210	-		9373	-
6	44						11		10489	-		19320	-		8831	-
4	19						13		6889	-		12670	=		5781	=
1	49						04		2561	-		4470	=		1909	=
12	12						28		19939	-		36360	-		16421	=
3	76						55		6485	-		11280	-		4795	=
3	76						55		6485	-		11280	-		4795	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sodelning 9.	
1/4	13	√	Halmstad	Johan Berg von Linde	873–882
1/2	21	√	Arnåkra	Dens.	883–892
1/2	21	√	Arnåkra	Dens.	893–902
				Summa för avdel. 9.	
				Summa för hela fastigheten	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	32					66			394	-		960	-		566	-
2	90								5300	-		8700	-		3500	-
4	69					11			10523	-		14070	-		3547	-
7	91					77			16117	-		23730	-		7613	-
84	34		73			263			166371	-		255000	-		88629	-

Ystad den 18 April 1946.

Å Gårdstens vägnar:

C. H. Nilsson

Statens lantbruksingenjör

Kajtuvemma

T. Rode mäst.

Fru Linn Svensson

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Sammandrag
av värderingslängder och hävdeförteckningar
för alla fjolrag.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Torpare 1	
				" 2	
				" 3	
				Summa..	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
28	17		118				19		58493	-		84978	-		26481	-
28	58	48	79			6	73		109113	-		190270	-		81157	-
84	34		73			2	69		166371	-		253000	-		88629	-
141	09	49	70			9	25		333981	-		530248	-		196267	-

Dalarstad den 18 April 1948.

A. Tjänstens vägnar:

L.H. Wikell.

Statens Lantbruksingenjör

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag. Bil. Ba

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
									Förslag 1.	
Planritning		blad 1 profil- och sektionsritningar					blad 5, 6 och 9.			
		Huvudalternativ.								
		Silhouettlinjen A-A1-B (blad 5 och 6).								
42+25-37+32= =50=60	493	Schaktning, grusad lera rgk. sten	m³ 800	2.75			2200	-		
Tills.	493	meter.	Tills. 800	m³.						
Nybyggnad		av kummna för enskild väg vid 39+19; utföres enligt								
Uppritning		av 60° cementvi på	1	900.-	900	-				
Stensättning		av slänten i kröningen vid 40+97; utföres vid 0.8 m.								
		vertikal höjd och 6 m. längd	m² 8.5	15.-	127	50				
Rotluggning		och borttagning av								
		träd, buskar och stubbar			150	-	1177	50		
Uttagning för jord som gräves bort:										
Loop 15'										
Lina Olsson			m² 110	0.30	33	-				
Halmstad 4'										
Prästlönelummen;										
arr. Claes Karlsson			m² 400	0.30	120	-				
Uttagning för upplag:										
Lina Olsson			m³ 110	0.50	55	-				
Prästlönelummen;										
arr. Claes Karlsson			m³ 690	0.50	345	-	553	-		
Ofruktbart		och arbetsledning m.m.								
ca 20 %							664	50	4600	-
		Silhouettlinjen B-C (blad 6).								
37+32- -36+6=70	126	Schaktning, grusad lera, rgk. sten	m³ 450	2.75	1237	50				
Öfg.	126	Överföres	450		1237	50			4600	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Anf.	126	Överfört	450		1237	50	1237	50	4600	—
Tills	126	meter. Tills.	450	m³						
Ersättning för jord, som gräves bort:										
Halmstad 5'										
Johan Berg von Linde		m²	170	0.30	51	—				
Ersättning för upplag:										
Johan Berg von Linde		m³	450	0.50	225	—	276	—		
Oförutsedd arbetsledning m. m.										
c:a 20 %							236	50	1750	—
		Diketesträckan C-D (blad 6).								
36+6 — 106		Schaktning, grusel.								
-95		lera	m³	380	2.50		950	—		
Tills. 106		meter. Tills.	380	m³						
Ersättning för jord, som gräves bort:										
Halmstad 5'										
Johan Berg von Linde		m²	110	0.30	33	—				
Ersättning för upplag:										
Johan Berg von Linde		m³	380	0.50	190	—	223	—		
Oförutsedd arbetsledning m. m.										
c:a 20 %							177	—	1350	—
		Diketesträckan D-E (blad 6).								
95 — 50		Schaktning, grusel.								
34+50		lera	m³	70	2.50		175	—		
Tills. 50		meter. Tills.	70	m³						
Nybyggnad av trumma för avskärande väg vid 35; utföres enligt upprättad 60' cementrör st.			1	900			900	—		
Ersättning för jord, som gräves bort:										
Halmstad 5'										
Johan Berg, von Linde		m²	40	0.30	12	—				
		Övergöres			12	—	1075	—	7700	—

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför			12	-	1075	-	7700	-
		Ersättning för upplag:								
		Johan Berg von Rinde	m³	70.-	0.50	35	-	47	-	
		Oförutsett och arbetsledning m.m.								
		c:a 20 %						178	-	1300	-
		Sidoavlopp.								
		Diktesbrädan B-Ba (blad 5).								
37+32=50 - -50+56	56	Cementrör 15"	m	56	6.-	336	-			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	m	56	3.25	182	-			
50+56 - -51+50	94	Cementrör, 10"	m	94	3.75	352	50			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	m	94	2.25	211	50			
51+50 - -54+24	274	Cementrör, 6"	m	274	1.80	493	20			
		Schaktning, stämpling rörläggning, återfyllning	m	274	1.75	479	50	2054	70	
	Tills. 424	meter.								
		Ommurning av rörutloppet vid 37+32=50, stenläggning av det öppna avloppet	st.	1	200.-	200	-			
		Brunn 32" med kopplingar vid 50+56	st.	1	95.-	95	-			
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 51+50, 53+14 och 53	st.	3	70.-	210	-			
		Brunn 24" med kopplingar och dagvattenintag vid 54+24	st.	1	100.-	100	-	605	-	
		Rothuggning och bortdragning av träd, buskar och stubbar						250	-	
		Oförutsett och arbetsledning m.m.								
		c:a 20 %						590	30	3600	-
		Överför								12600	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres							12500	-
		Diketesträckan B-Bb (blad 5).								
37+32=60-	112	Cementrör; 15" m.	112	6.-	672	-				
-61+12		Schaktning, stämpling,								
		nivåläggning, återfyll-								
		ning m.	112	3.25	364	-	1036	-		
Tills	112	meter.								
Ommurning		av rörutloppen vid 37+32=								
=60, återställning av det öppna avloppets			st	1	200.-		200	-		
Brunn 24"		med kopplingar vid 61+12 st.	1		70.-		70	-	270	-
Rotluggning		och bortdragning av								
rötter, buskar och stenblock							36	-		
Oförutsett		och arbetsledning omkr.								
ca. 20 %							364	-	1400	-
		Diketesträckan C-Ca (blad 9).								
36+6=70=	103	Cementrör; 15" m.	103	6.-	618	-				
-71+3		Schaktning, stämpling,								
		nivåläggning, återfyll-								
		ning m.	103	2.75	283	25				
71+3 -	236	Cementrör; 12" m.	236	4.75	1121	-				
-73+39		Schaktning, stämpling,								
		nivåläggning; åter-								
		fyllning m.	236	2.-	472	-				
73+39 -	11	Om murvarvade 18"								
-73+50		rörledningar för allmänna vägen								
		från Karlstads kyrka till								
		Brödalen på väg 7 ll. åt-								
		terställes ofvan nämnda			—	—	2197	25		
Tills.	350	meter.								
Ommurning		av rörutloppes								
vid 36+6 = 70, återställning										
		överföres					2497	25	14100	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres					2494	25	14100	-
		av det öppna avloppet st.	1	200.-	200	-				
		Brunn 24" med loppningar;								
		vid 71+3 st.	1	70.-	70	-	270	-		
		Kvarstående rör Vägförvaltningen för ny anslutningsbrunn vid vägtrummans nordvästra sida eller vid 78+39 st.	1	100.-			100	-		
		Oförutsett och arbetsledning m.m. ca 20 %					3535	75	3400	-
		Diketesschakt D-Da (blad 9)								
35=80-82+4	204	Grundrör, 15" m.	204	6.-	1224	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	204	2.25	459	-	1683	-		
	204	Tillsammans meter.								
		Omräkning av rörutloppet vid								
80=35,		stensättning av det								
		öppna avloppet st.	1	200.-	200	-				
		Brunn 24" med loppningar;								
		vid 82+4 st.	1	70.-	70	-	270	-		
		Oförutsett och arbetsledning o.s.v.								
		ca 20 %					447	-	2400	-
				Samma kostnad					19900	-
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp:								
493		Diketesschakten A-A1-B			4600	-				
126		Do B-C			1750	-				
106		Do C-D			1350	-				
50	775	Do D-E			1300	-	9000	=		
Överf.	775	Överföres			9000	-	9000	=		

6/133.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Löf.	775	Överfört					9000	–	✓	
		Pålvarvtopp.								
424		Diket strålbom B-Bu			3500	–	✓			
112		do B-Bb			1600	–	✓			
950		do b-ba			3400	–	✓			
204	1090	do D-Da			2400	–	✓ 1090	– ✓	19400	– ✓
Summa	1865	meter.		Summa kostnad					19900	– ✓

Förh. 1/2 46 Bb.

Ödeshög den 18 april 1946.
På tjänstens vägnar:
C. A. Ståhl
Statens väghållningsingenjör

ELTERSUNSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Luftledning

Kostnadsförslag

Bil. Bc.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
									Förslag 2.	
		Planering blad 1, 2 och 3, profil- och sektionsritningar blad 6–10.								
		Huvudavloppet.								
		Diketsträckan F–G. (blad 6).								
28+61 – 28+47	14	Uppmurning av det nuvarande fyrdiket m.	14	2.–	28	–				
28+47 – 24+77	370	Schaktning, grusbe. lera m³	455	2.50	1137	50				
		Schaktning i sliffe. m³	15	10.–	150	=	1315	50		
	Tills.	384 meter.	Tills. 470 m³							
		Nybyggnad av trumma för enskild väg vid 24+84; utföres enligt ritning av 36" betongrör	st. 1	500.–	500	–				
		Stensättning av stödsidorna i kistorna vid 25+71, 26+20, 26+89 och 27; utföres till 0.8 m. vertikal höjd och 4 m. längd i vardera kistan m²	23.–	15.–	345	=				
		Rotbyggning och bortagning av enskild tomtbro och stenbro			150	=	995	–		
		Ersättning för jord, som gräves bort:								
		Kalmstad 4'								
		Prästlönetillägg								
		arr.: Ivar Persson m²	220	0.30	66	–				
		Ersättning för upplag:								
		Prästlönetillägg								
		arr.: Ivar Persson m³	470	0.50	235	–	301	=		
		Oförutsett och arbetsledning m. m. ca 20 %					388	50	3000	=
		Diketsträckan S–G–I–H–H (blad 6 och 7).								
24+77 –		Schaktning, grusbl.								
		Överföres							3000	–

8:135

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres							3000	—
-18+49	628	Lera m³	1700	2.50	4250	—		—		
		Schaktning, skiffer m³	170	15.-	2550	—				
18+49 -	7	Nybyggnad av rumma								
-18+42		för allm. väg från vägkorset								
		1000 m. norr Kalmar-Ljungby								
		till Bångstorp och Tjureds								
		kyrka till väg								
		T 11 c. Arbetet skall								
		utföras och bekostas								
		av Vägförvaltningen,								
		som därvid äger be-								
		sluta dels att rum-								
		man ej får utföras								
		av mindre djup än								
		120 cm (48"), dels att								
		rummans inre under-								
		kant skall ligga på								
		höjderna + 11.55								
		och 11.56 vid respek-								
		tive murkrönsom-								
		och uppskärningslinjerna			—	—				
18+42 -	193	Schaktning, grusbl.								
-16+49=40		lera m³	900	2.50	2250	—	9050	—		
Tvärs	828	mot. Tvärs. 2770 m³								
Sprängning		av stenblocken i berg-								
kanten vid		20+7 och 20+12, ut-								
följen till		0.8 m. medelhöjd								
och 3 m.		längd i respektive berg-								
kanten		m²	14	15.-	210	—				
Rodhuggning		och borrsprängning av								
stubbar, klenbar		och stubbar			475	—	685	—		
		Överföres					9735	—	3000	—

PETERSONSKA BOKTR.EFTR. SVARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföra					9735	-	30000	-
		Ersättning för jord, som gräves bort:								
		Halmstad 4',								
		Prästlöneboställe								
		arr. Ivar Persson	m²	500	0.30	150	-			
		Halmstad 3³,								
		Johan Berg von Linde	m²	450	0.30	135	-			
		Ersättning för upplag:								
		Prästlöneboställe	m³	1400	0.50	700	-			
		Johan Berg von Linde	m³	1370	0.50	685	-	1670	-	
		Oförutsett och arbetsledning m.m.								
		c:a 20 %						1995	-	13400	-
		Diknesgrävaren H-J (blad 7).								
16+49	337	Schaktning, dyjord								
-13+12=110		och lerbl. sand	m³	1150	2.-			2300	-	
Tills	337	meter.	Tills	1150	m³					
		Nyläggning av kumma för								
		enkelspår väg vid 14+95; utföres								
		enligt typritning av 48" cement-								
		rör	st.	1	700.-	700	-	700	-	
		Stensättning av stödsidan i kvä-								
		ren vid 14+91; utföres till 0.8 m.								
		vertikal höjd och 6 m. längd	m²	8.5	15.-	127	50			
		Rothuggning och bortdragning av								
		träd, buskar och stubbar				110	-	237	50	
		Ersättning för jord, som gräves bort:								
		Halmstad 3³,								
		Johan Berg von Linde	m²	160	0.25	40	-			
		Halmstad 3²,								
		Johan Berg von Linde	m²	120	0.25	30	-			
		Dufvehr 1',								
		Överföres				70	-	3237	50	16400	-

1137

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres			70	-	3237	50	16400	-
Johan Berg von Linde		Inrättning för uppmätning:	m²	160	0.25	40	-			
Hälmstad 33										
Johan Berg von Linde			m³	530	0.40	212	-			
Hälmstad 32										
Johan Berg von Linde			m³	260	0.40	104	-			
Surfske 1										
Johan Berg von Linde			m³	360	0.40	144	-	570	-		
Öfriutgift och arbetsledning m.m.										
c:a 20 %							692	50	4600	-
		Silvesträcken I–J (blad 7)								
13+12 - -12+27	85	Schaktning, dyjord och fast. sand	m³	370	2.-			740	-	
		Tills. 370 m³								
12+27 - -10+90	137	Cementrör, 32"	m	137	23.-	3151	-			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	m	137	6.50	890	50			
10+90 - -7+46	344	Cementrör, 28"	m	344	17.-	5848	-			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	m	344	6.-	2064	-			
7+46 - -7+34	12	Den nuvarande 40" rörledningen för allmänna vägen från Surfske till Hälmstads byalag vid väg 71, bibehålles oförändrad				—	—			
7+34 - -5+27	207	Cementrör, 24"	m	207	13.-	2691	-			
		Schaktning, stämpling rörläggning, återfyllning m.		207	6.-	1242	-			
Göfor	785	Överföres			15886	50	740	-	20900	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öfv 5+27 - -4+19	785 108	Överföres			15886	50	740	-	20900	-
		Schaktning, dyjord och lerbl. sand m^3	400	2.-	800	-	1668	50		
Tills.	893	meter. Tills	400	m^3.						
Ommurning av rörutlopps- vid 12+27, utsättning av det öppna avloppets botten och sidor			pst.	1	300.-	300	-			
Brunn 60° med kopplingar; vid 10+90			pst.	1	300.-	300	-			
Brunn 60° med kopplingar och dagvattenintag vid 9+37			pst.	1	350.-	350	-			
Brunn 48° med kopplingar; vid 6+62			pst.	1	220.-	220	-			
Intag av betong med utsättning enligt rit- ning vid 5+27			pst.	1	400.-	400	-			
Nybyggnad av trumma för enskild väg vid 4+81; utföres enligt typritning av 32° cement- rör			pst.	1	550.-	550	-	2	20	=
Rotluggning och bortkörning av träd, buskar och stubbar							230	=		
Ersättning till Vägförvaltningen för nya anslutningsbrunnar vid vägkummans mot- tions- och uppströmssidor såsom vid 7+46 och 7+34					500	-				
Ersättning för jord, som gräves bort; Kalmstad 32 Johan Berg Kron Linde Kalmstad 13			m^2.	50	0.25	12	50			
		Överföres			572	50	1976	50	20900	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres			512	50	19776	50	20900	-
Johan Berg von Linde		m²	220	0.25	55	-				
Dufvelse 1'										
Johan Berg von Linde		m²	50	0.25	12	50				
Försättning för upplag:										
Halmstad 32 1										
Johan Berg von Linde		m³	185	0.40	74	-				
Halmstad 13										
Johan Berg von Linde		m³	400	0.40	160	-				
Dufvelse 1'										
Johan Berg von Linde		m³	185	0.40	74	-	888	-		
Oförutsett och arbetsledning m. m.										
c:a 20 %							3935	50	24600	-
		Diket Kärlen J - K (blad 7)								
4+19 - 2+23 = 130	196	Schaktning, dyjord och lerb. sand	600	2.-	1200	-	1200	-		
Tills.	196	meter	Tills. 600	m³						
Nyuppgrävd av summa för pröfvad väg vid 3+9; inspärr jordigt Rysprutning av 32' cementrör			st. 1	550.-	550	=	550	-		
Rotrensning och bortdragning av mull, buskar och stubbar							50	-		
Försättning för jord, som gräves bort:										
Halmstad 13, Johan Berg von Linde		m²	320	0.25	80	-				
Försättning för upplag:										
Halmstad 13 Johan Berg von Linde		m³	600	0.40	240	-	320	-		
Oförutsett och arbetsledning m. m.										
c:a 20 %							380	-	2500	-
		Diket Kärlen K - L (blad 7)								
		Överföres							48100	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför							~~48 000~~	-
2+23 -	223	Schaktning, dyjord och								
-0		lerbl. sand m^3	570	2.-	1140	=	1140	-		
Tills.	223	meter Tills.	570	m^3						
Stensättning		av stolsidan i höjden								
vid 0+96;		utföres till 0.8 m. ver-								
tikal höjd och 6 m. längd		m^2	8.5	15.-	127	50				
Rotluggning		och borttagning av								
mull, buskar och stubbar					35	-	162	50		
Ersättning för jord, som gräves bort:										
Hammarl. 13										
Johan Berg von Linde		m^2	320	0.25	80	-				
Ersättning för upplag:										
Johan Berg von Linde		m^3	570	0.40	228	-	308	-		
Ofövrigt		och arbetsledning m.m.								
ca 20 %							189	50	1800	-
		Lidköpings								
		Bilverkstäders R-Ka (blad 8)								
2+23+130 -	112	betongtrör, 10"	m.	112	3.75	420	-			
-131+12.		Schaktning, stampling,								
		sörjläggning, återfyll-								
		ning	m	112	2.50	280	-	700	=	
Tills	112	meter.								
Ommurning		av rörutloppet								
vid 130 = 2+23		med stensätt-								
ning av det öppna av-										
loppet		st.	1	200.-	200	-				
Brunn	32"	med kopplingar;								
vid	131+12	st.	1	95.-	95	-	295	-		
Rotluggning		och borttagning av								
mull, buskar och stubbar							130	-		
		Överföres					1125	-	49 850	-

8471

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överf.					1125	-	49800	-
Öfvertorn.										
o.s. 20 %							225	-	1350	-
		Silvervattenledningen fr. fa (blad 8).								
4+19=120-	161	Grundgrävning, 9' m.	161	3.25	523	25				
-121+61		schaktning, stämpling,								
		nivellering, återfyll-								
		ning m.	161	2.25	362	25	885	50		
121+61-	9	Nybyggnad av								
-121+70		pumpar med an-								
		slutningsbrunnar för allmänna								
		vägen från tappkläcken 1100 m. söder								
		ut från gårdshuset Svalorna och								
		Bullerbyn samt vid								
		7 st. stationer placerade								
		utföras och bekostas								
		av Vägförvaltningen,								
		som därvid skall								
		besluta, dels att pum-								
		parna ej få utföras								
		av smidda rör om								
		12" (30 cm), dels att								
		pumparnas inre under-								
		kant skall ligga på								
		höjderna + 15.15 och								
		+ 15.24 vid respektive								
		nivellerade och upp-								
		mätta stationerna								
Tills. 170		enligt								
Anmärkning		av vattenledningen för								
120: 4+19		med								
		överförs					880	50	51150	-

PETTERSONSKA BOKTR.-FÖR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför					885	50	57450	-
av det å		öppna avlop-								
på			st.	1	200	-	200	-		
Ofördelat		och arbetsledning m.m.								
c:a 20 %							214	50	1300	-
		Dikesschakt I-Ia (blad 8).								
13+12=110 -	120	Cementrör, 12"	m	120	4.75	617	50			
-111+30		Pålastning, stämpling,								
		förläggning, återfyll-								
		ning	m.	120	2.25	292	50			
111+30 -	285	Cementrör, 10"	m.	285	3.75	1068	75			
-114+15		Pålastning, stämpling,								
		förläggning, återfyll-								
		ning	m	285	2.-	570	-			
114+15 -	7	Anslutningsschakt av trum-								
-114+22		mor med anslutningsbrun-								
		nar för allmänna vägen från								
		vägskälet 1000 m norr Kalm-								
		stads kyrka till Bångstorp och								
		Tinnsjö kyrka eller väg 711 C. Ar-								
		betena skall utföras och								
		bekostas av Vägför-								
		valtningen, som där-								
		vid skall betala								
		dels att trummor ej								
		få utföras av mindre								
		rör än 12" (30 cm), dels								
		att trummans inre un-								
		derkant skall ligga på								
		höjderna +12.61 och								
		+12.62 vid respektive								
Väg	422	Överföres					2548	75	52450	-

1143

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à-pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	422	Överför			2548	75			52450	-
		mistvirne och								
		reparationspiderna			—	—				
114+22-	10	Cementrör; 8" m.	10	2.75	27	50				
=114+32		Schaktning, stämpling								
		rördäggning, återfyll-								
		ning m	10	3.50	35	-				
114+32-	203	Cementrör; 8" m	203	2.75	558	25				
=116+35		Schaktning, stämpling,								
		rördäggning, återfyll-								
		ning m	203	2.-	406	-				
116+35-	13	Cementrör; 8" m	13	3.75	35	75				
-116+48		Schaktning, stämpling,								
		rördäggning, åter-								
		fyllning m	13	2.50	32	50	3613	75		
Tills.	648	meter.								
Ommantling		av rörändtappar vid								
110=113+12		med schaktning av								
		det befintliga	st.	1	200.-		200	-		
Ommantling		24" Rörledning								
vid 111+30		och 116+48	St.	2	70.-		140	-	3110	-
Befintlig		och återfyllning m.m.								
över 200 %										
							816	25	4803	=
		Dikesstråkan 16-Ha (blad 9):								
16+49.90-	177	Cementrör; 18" m	177	7.75	1371	75				
-91+77		Schaktning, stämpling,								
		rördäggning, återfyll-								
		ning m	177	7.50	1327	50				
91+77 -	126	Cementrör; 18" m	126	7.75	976	50				
-93+3=		Schaktning, stämpling,								
=100		rördäggning, återfyllning m	126	5.-	630	-	4305	75		
Tills.	303	meter. Överföres					4305	75	57250	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFFIR. SVARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres					4905	75	57250	-
		Ommurning av rörutloppet vid 90=16+49 med stensättning av det öppna avloppet	st	1	200.-	200	-			
		Brunnar 170" med loppslingar vid 91+84 och 93+3=100	st	2	160.-	320	-	520	-	
		Oförutsett och arbetsledning m. m. c:a 20 %						974	25	5800
		Diket+bäcken Ha-Hb (blad 9)								
93+3 - -93+14	11	Cementrör, 12"	m	11	4.75	52	25			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	m	11	4.50	49	50			
93+14 - -94+34	100	Cementrör, 12"	m	120	4.75	570	-			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	m	120	7.75	930	-			
94+34 - -95+25	91	Cementrör, 8"	m	91	2.75	250	25			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	m	91	5.-	455	-			
95+25 - -95+69	44	Cementrör, 8"	m	44	2.75	121	-			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	m	44	3.50	154	-			
95+69 - -96+6	37	Cementrör, 8"	m	37	2.75	101	75			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	m	37	2.50	92	50	2776	25	
Tills.	333	meter			Överföres			2776	25	63050

1946/15

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres					2776	25	63050	-
Brunnar < 12" med kopp-										
lingar; vid 94+34 och 95+25 st.			2	95.-	190	-				
Brunn 24" med kopplingar;										
vid 96+6 st.			1	70.-	70	-	260	-		
Grävning och ledningsläggning m.m.										
över 30 %							613	75	3650	-
		Sidoavlopp till sidoavlopp.								
		Vikens stråndan Ka-Kaa-Bacb (blad 10).								
93+3=100-	281	Grävning; 15" m.	281	6.-	1686	-				
-102+81		Schaktning, stämpling,								
		vidläggning, återfyllning m.	281	3.75	1053	75				
102+81-	569	Schaktning, dyjord								
-108+50		och lerig grus m³	1400	1.80	2520	-	5259	75		
Tvärs	850	gatan.								
Brunn 40" med dagvattenintag										
och stensättning; vid 102+81 st.			1	300.-			300	-		
Rostläggning och kantsättning										
av mråd, trottoar och stenkant							400	-		
Breddning för gård, som gräves bort:										
Kalmstad 33										
Johan Berg von Linde		m²	230	0.25	57	50				
Durfolse 1										
Johan Berg von Linde		m²	250	0.15	37	50				
Kalmstad 43										
Johan Berg von Linde		m²	280	0.25	70	-				
Buno.		m²	220	0.15	33	-				
Breddning för upplag:										
Kalmstad 33										
		Överföres			198	-	5959	75	66700	-

FRITZES KONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			198 -		5959	75	66708	-
Johan Berg von Linde Dufvelek 1/1		m^3	220	0.40	88	-				
Johan Berg von Linde Halmstad 4/3		m^3	490	0.25	122	50				
Johan Berg von Linde		m^3	345	0.40	138	-				
" Dano		m^3	345	0.25	86	25	692	75		
Oförutsedd- och arbetsledning m.m.										
om 20 %							1207	50	7800	-
		Summa kostnad							74500	-
		Sammandrag								
		Huvudavlopp.								
384		Diketssträckan F-G			3000	-				
828		Do G-H-I-K			13400	-				
337		Do K-J			4500	-				
879		Do J-I			24600	-				
196		Do I-K			2500	-				
223	2861	Do K-L			18500	-	69800	-		
	893	Sidoavlopp.								
112		Diketssträckan K-Ka			1350	-				
170		Do J-Ja			1300	-				
648		Do I-Ia			4800	-				
309		Do H-Ha			5800	-				
303	1536	Do Ha-Hb			9650	-	16900	-		
		Sidoavlopp till sidoavlopp.								
	850	Diketssträckan Ha-Haa-Haab					7800	-	74500	-
Summa	5247	meter.			Summa kostnad				74500	-

Fmtr. 1/2 46

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Bälinge den 18 april 1946.
På tjänstens vägnar:
O. H. Bälter
Statens Lantbruksingenjör.

Utkast

1488

Kostnadsförslag.

Bil. B:

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
								Förslag 3.		
Planbarta blad 4 profil- och sektionsritningar blad 11-13.										
		Huvuddiken.								
		Diketssträckan N-V (blad 11)								
162+30- -162	50	Uppmurning av det nu- varande fladdiket, bort- lagning av lösa stenar	m. 50	2.-	100	-	✓			
162- -161	100	Schaktning, berg	m³ 30	4.-	120	-	✓			
161= -160+50	50	Cementrör, 28"	m 50	17.-	850	-	✓			
		Schaktning, stämpling, nerläggning, åter- fyllning	m 50	6.75	337	50	✓			
160+50- -160+38	12	Cementrör, 28"	m 12	17.-	204	-	✓			
		Schaktning, stämpling, nerläggning, åter- fyllning	m 12	8.75	105	-	✓			
160+38- -158+81	157	Cementrör, 28"	m 157	17.-	2669	-	✓			
		Schaktning, upptag- ning av befintlig 12" ledning, stämp- ling, nerläggning återfyllning	m 157	11.25	1766	25	✓			
158+81- -158+72	9	Nybyggnad av brumma med anslutningsbrunnar för all- männa vägen från Halmstads Sig- hem till Vidarvägen								
		Till d. Arbetet skall utföras och bekostas av Vägföreningen, som								
Summa	378	Överföres			6151	75	✓			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öf	978	Övergår			6151	75				
		brakka delo av stum-								
		man ej kan utföras								
		av mindre vidd än								
		32" (80 cm), delo av								
		stummans nivå sander-								
		lunt skall ligga på								
		höjderna +7.42 och								
		+7.43 vid respektive								
		mätstens- och upp-								
		förningspiedorna			—	—				
158+72 -	22	Cementrör, 28" cm	22	17.-	374	-				
-138+50		Schaktning, upptag-								
		ning av befintlig								
		12" ledning, stämp-								
		ling, förläggning, åter-								
		fyllning cm.	22	8.75	192	50				
158+50 -	138	Schaktning, bädd.								
=137+12=250+86		sand m³	1600	2.25	3600	-				
250+86 -	86	Schaktning, bädd.								
-250=153		sand m³	160	2.50	400	-				
153 -	136	Schaktning, bädd.								
15+64=170		sand m³	380	2.25	855	-	11573	25		
Tills	1060	meter... Tills	2140	3 cm.						
Ommuring av mundopp vid										
161, schaktning av det öppna										
avloppsdike 1024 cm och plastica										
Brunn	40	med kopplingar,	1	350.-	350	-				
vid	160	cm.	1	160.-	160	-				
Inkop av betong enligt upp-										
rättad kopplistning vid 158+50 st			1	400	400	-	910	-		
		Övertöres					12483	25		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört					12483	25		
		Rothuggning och borttagning av buskar, träslag och stubbar					85	-		
		Ersättning för jord, som gräves bort:								
		Loarp 15:1								
		Lina Olsson	m²	à	0.30	- 60				
		Loarp 4:1								
		Birger Björnsson	m²	500	0.30	150 -				
		Kalmstad 12								
		Johan Berg von Linde	m²	690	0.30	207 -				
		Ersättning för uppläg:								
		Loarp 15:1								
		Lina Olsson	m³	30	0.50	15 -				
		Loarp 4:1								
		Birger Björnsson	m³	1070	0.50	535 -				
		Kalmstad 12								
		Johan Berg von Linde	m³	1070	0.50	535 -	1442	60		
		Opräkneri och arbetsledning m.m. ca 20 %					2589	15	16600	=
		Dikesstråkan N-O (blad II).								
154+64 - -158+68	96	Schaktning, lättl. sand	m³	390	2.25	877 50				
			Tills.	390	m³					
158+68 - -147+57 = =190=200	311	Cementrör 24"	m.	311	13.-	4043 -				
		Schaktning, uppläggning av befintlig 12" ledning, stämpling								
Tills.	407	meter.	överföres			4920 50			16600	=

2951

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			4920	50			16 600	–
		förläggning, återfyllning av	31	7.25	2254	75	717.5	25		
		Spolning av rörstoppet vid								
150+68,		stensättning av det öppna								
		avstoppets botten och stänker på	1	300.–	300	–				
Brunnar 40"		med kopplingar;								
vid 150+64, 149+44 och 148		på	3	160.–	480	–				
Brunn 48"		med kopplingar;								
vid 147+57 = 190 = 200		på	1	220.–	220	–	1000	–		
Rotlingning och bortlagning										
av träd, buskar och stubbar							270	–		
Ersättning för jord, som gräves bort:										
Loarp 4'										
Birger Esbjörnsson		m²	105	0.30	31	50				
Halmstad 1/2										
Johan Berg von Linde		m²	85	0.30	25	50				
Ersättning för uppodlings										
Loarp 4'										
Birger Esbjörnsson		m³	195	0.50	97	50				
Halmstad 1/2										
Johan Berg von Linde		m³	195	0.50	97	50	252	00		
Esbjörnsson och arbetsledning m.m.										
C:a 20 %							1502	75	10 200	–
		Silvesterstället O-P (blad 1)								
147+57 –	127	Cementrör, 18"	m	127	7.75	984	25			
–146+30		Schaktning, uppläggning av								
		befintlig 12" ledning,								
		överförd			984	25			26 800	–
Övf.	127									

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Gof.	127	Överför			984	25			26800	-
		Stämpling, rörläggning, återfyllning m	127	6.50	825	50				
146+30 - 145+90	40	Cementrör 18" m	40	7.75	310	-				
		Schaktning, stämpling rörläggning, återfyllning m	40	5.-	200	-				
145+90 - 143+64	226	Cementrör 18" m	226	7.75	1751	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	226	3.-	678	-				
143+64 - 143+30	34	Cementrör 15" m	34	6.-	204	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	34	3.50	119	-				
143+30 - 142+35 = 230	95	Cementrör 15" m	95	6.-	570	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	95	4.-	380	-	6022	25		
Totalt	522	meter.								
Brunnar 32" med kopplingar vid 144+75, och 143+64			2	95.-	190	-				
Brunnar 32" med kopplingar och dagvattenintag, vid 145+90 och 142+35 = 230			2	150.-	300	-	490	-		
Rotlunggning och borttagning av träd, buskar och stubbar							50	-		
Ögonkontroll och arbetsledning m.m. c:a 20 %							1337	75	7900	-
		Överföres							34700	-

Diskussion av P-Q (Blad 11)

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför							34700	-
142+35-	129	Sammanhuggning; 15" m	129	6.-	774	-				
-141+6		Schaktning, planering,								
		nivåläggning, återfyllning m	129	2.50	322	50				
141+6-	106	Schaktning, lerig								
-140		grus, magasinering m³	220	3.-	660	-	1756	50		
Vida	285	meter.								
Brunn 32" med dagvattenintag vid										
sammanflöning, vid 141+6 st			1	250.-			250	-		
Rotuppgrävning och borttagning										
av träd, buskar och stubbar							70	-		
Försättning för jord som gräves bort:										
Sträckan 2'										
Jordar Berg von Linde m³			120	0.30	36	-				
Försättning för uppfyllning:										
Jordar Berg von Linde m³			220	0.50	110	-	146	-		
Övriga och arbetsledning m.m.										
Sträcka 2,70							427	50	2650	-
		Vida avlopp...								
		Diversearbeten N-Nr (blad 12).								
151+61=170	336	Sammanhuggning; 15" m	326	6.-	1956	-				
=173+26=		Schaktning, planering,								
=360		nivåläggning, återfyllning								
		m	326	3.-	978	-				
260-	102	Sammanhuggning; 15" m	102	6.-	612	-				
-261+2=		Schaktning, planering,								
=174+96		nivåläggning, återfyllning m	152	7.25	739	50				
174+96-	152	Sammanhuggning; 15" m	152	6.-	912	-				
=176+48		Schaktning, planering,								
Summa	3580	återföres			5197	50			37350	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	580	Övergår			5197	50			37350	-
		schaktning, återfyllning	m	152	6.-	912	-			
176+48-177	52	Cementrör, 10"	m	52	3.75	195	-			
		Schaktning, stämpling, schaktning, återfyllning	m	52	2.25	117	-			
177 - -179+40	240	Cementrör, 10"	m.	240	3.75	900	-			
		Schaktning, stämpling, schaktning, återfyllning	m.	240	1.50	360	-			
179+40 - -180+23	83	Cementrör, 8"	m	83	2.75	228	25			
		Schaktning, stämpling, schaktning, återfyllning	m	83	1.25	103	75			
180+23- -180+35	12	Den nuvarande 18" virkrummen för allmänna vägen från Dufvegölle till Halmstads Gymnasium eller väg Till biblioteket ofriändrad			=	=	8013	50		
	Tills 967 meter									
		Rotfrigging och borttagning av träd, buskar och stubbar					90	-		
		Sammanning av virkrummen vid 170 + 151+64, stenvalvning av den öppna avloppet	st.	1	200.-	200	-			
		Brunn 24" med kopplingar; vid 171+76	st.	1	70.-	70	-			
		Brunnar 32" med kopplingar; vid 171+14, 173+6, 176+8, 178+15, 178+74 och 179+40	st.	6.-	95.-	570	-			
		Övergår				840	-	8103	50	37350	-

2175

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför			840	-	8103	50	37350	-
Brunn 40"		med kopplingar;								
vid	176 + 48	st.	1	160.-	160	-				
Brunnar 32" med kopplingar										
och dagvattenintag, vid:										
173 + 26 = 260 och 261 + 2 = 174 + 96 st.			2	150.-	300	-	1850	-		
Kostnad för Vägförvaltningen för nya anslutningsledningar vid vägbrunnars mossbrön- och uppsamlingsbrunnar vid 180 + 23 och 180 + 35							400	-		
Ofvanstående		och avverkning								
m. m. ca 20 %							1846	50	11650	-
		Diketesgrävning C - Ö (block 12).								
147 + 57 = 200 - 200 + 52	52	Cementrör; 15" m	52	6.-	312	-				
		Schaktning, upptagning av befintlig 9" ledning, planering, nivåläggning, återfyllning m	52	4.25	221	-				
200 + 52 - 201 + 12	60	Cementrör; 15" m	60	6.-	360	-				
		Schaktning, planering, nivåläggning, återfyllning m	60	3.-	180	-				
201 + 12 - 201 + 86	74	Cementrör; 12" m	74	4.75	351	50				
		Schaktning, planering, nivåläggning, återfyllning m	74	3.25	270	50				
201 + 86 - 203 + 36	150	Cementrör; 9" m	150	3.25	487	50				
Tillsv.	336	medan: Överföres			2152	50			49000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres			2152	50			49000	-
		Schaktning, stämpling,								
		vräläggning, åter-								
		fyllning m	150	2.-	300	-	2452	50		
Brunnar 24"		med kopplingar								
och dagvattenintag; vid										
201+12, 201+86 och 203+36		st.	3	100.-			300	-		
Rotriggning och bortagning av										
träd, buskar och stubbar							45	-		
Oförutsett		och arbetsledning m.m.								
c:a 2%							602	50	3400	-
		Dikesstråken P-Pa (blad 13).								
142+35-230-	41	Remontrör 9" m	41	3.25	133	25				
-230+41		Schaktning, stämp-								
		ling, vräläggning, åter-								
		fyllning m	41	2.75	112	75				
230+41-	66	Remontrör 9" m.	66	3.25	214	50				
-231+7		Schaktning, stämpling								
		vräläggning, åter-								
		fyllning m.	66	2.-	132	-				
231+7-	112	Remontrör, 8" m.	112	2.75	308	-				
-232+19		Schaktning, stämpling,								
		vräläggning, åter-								
		fyllning m	112	1.75	196	-				
232+19-	51	Schaktning, bubl.								
-232+70		gus och sten m^3	150.-	3.-	480	-	1570	50		
Till	270	meter.								
Brunn	24"	med kopplingar								
och dagvattenintag; vid 237+74			1	100.-	100	-				
Brunn	30"	med kopplingar								
		Överföres			100	-	1896	50	52400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Omfört			100	-	1576	50	32400	-
		och dagvattenmindag; vid 232+19 m.	1	150.-	150	-	250	-		
		Rotlurgrävning och bortforsling av								
		träd, buskar och stubbar					80	-		
		Urschaktning gjord, som gräves bort:								
		Fastmarksmark	m^3							
		Jordan Berg mot Rinde	m^3	95.-	0.10	9	50			
		Urschaktning för upplag:								
		Jordan Berg mot Rinde	m^3	160.-	0.30	48	-	57	50	
		Ofoutsatt och arbetsledning m.m.								
		c:a 20 %					366	-	3300	-
		Dikesschaktsen O-Oa (blad 12)								
147+57=190 - 44		Cementrör, 15"	m	44	6.-	264	-			
-190+44		Schaktning, upplagring av befintlig 12"								
		ledning, markplanig,								
		nyläggning, återfyllning	m	44	6.-	264	-			
190+44 - 95		Cementrör; 15"	m	95	6.-	570	-			
-191+39=		Schaktning, markplanig,								
=210		nyläggning, återfyllning	m	95	5.25	498	75	1596	75	
		Tillv. 139 meter.								
		Brunnar 32" med kopplingar;								
		vid 190+44 och 191+39 = 210 st.	2	95.-			190	-		
		Ofoutsatt och arbetsledning m.m.								
		c:a 20 %					363	25	2150	-
		Dikesschaktsen Oa-Ob (blad 13):								
191+39-192+70= 131		Cementrör, 15"	m	131	6.-	786	-			
=229										
Övf.	131	Överföres				786	-		36850	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	131	Överföres			786	-			56850	-
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	m 131	5.50	720	50	1506	50		
Tills.	131	meter.								
Brunn	92"	med kopplingar;								
vill 192+70 = 220			st. 1	95.-			95	-		
Oförutsett		och arbetsledning								
m. ca	20 %						348	50	1950	-
		Dikesschaktan Ob-Oc (blad 12).								
192+70-	157	Cementrör, 12"	m 157	4.75	745	75				
-194+27		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	m 157	4.50	706	50	1452	25		
Tills.	157	meter.								
Brunn	24"	med kopplingar;								
vid 194+27			st. 1	70.-			70	-		
Oförutsett		och arbetsledning								
m.m. c:a	20 %						327	75	1850	-
		Sidoavlopp till sidoavlopp. Dikesschaktan Oa - Oab (blad 13).								
191+39=210-	87	Cementrör; 6"	m. 87	1.80	156	60				
-210+87		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	m 87	2.50	217	50				
210+87-	31	Cementrör; 6"	m 31	1.80	55	80				
-211+18		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	m 31	2.50	77	50	507	40		
Tills.	118	meter. Överföres					507	40	60650	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför					507	40	60650	–
Brunn 24"		med kopplingar								
och dagvattenmätbag, vid 221+18		m.	1	100.–	100	–				
Rotenggning och borttagning										
av träd, buskar och stubbar					20	–				
Ofönutsedda		och arbetsledning m.m.								
ca 20 %					122	60	22260		750	–
		Silvervägen Ö-Öst (blad 18).								
192+70-220-50		Grundvol, 8"	m.	50	275	137	50			
-220+50		Schaktning, stämpling,								
		nivåläggning, åter-								
		fyllning	m	50	3.25	162	50			
220+50-	63	Grundvol, 8"	m	63	2.75	173	25			
-221+13		Schaktning, stämpling,								
		nivåläggning, åter-								
		fyllning	m.	63	3.25	204	75	678	–	
Tills.	113	meter.								
Brunn 24"		med kopplingar;								
vid 220+50			m.	1	70.–	70	–			
Brunn 24"		med kopplingar								
och dagvattenmätbag, vid 221+13		m.	1	100.–	100	–	170	–		
Ofönutsedda		och arbets-								
ledning m.m. ca 20 %							152	–	1000	–
		Summa	kvadrat						62400	–
		Sammandrag.								
		Kvartersgator:								
1060		Silvervägen N-V			16600	–				
707		Do N-Ö			10200	–				
522		Do Ö-S			7400	–				
335	2224	Do S-V			2600	–	37360	–		
2624	2224	Överföres					37360	–		

13

32.
160.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5.	6		7		8	
Väg.	2224	Vägfors					37300	-		
		Sidoavlopp.								
967		Diketsträckan V-Va			11650	-				
336		Do O-Od			3400	-				
270		Do Va-Pa			2300	-				
139		Do O-Oa			2150	-				
131		Do Oa-Ob			1950	-				
157	2000	Do Ob-Oc			1850	-	23300	-		
		Sidoavlopp till Sidoavlopp.								
118		Diketsträckan Oa-Oab			750	-				
113	231	Do Ob-Oba			1000	-	1750	-	62400	-
Summa	4455	meter		Summa Kostnad					62400	-

Kontr. 7/3 46 Ö/s.

Hallerstad den 18 April 1946.
C. Thunström Vägman.
C. H. Hedin
Statens Lantbruksingenjör,

Kostnadsförslag. Bil. Bd.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag för denna förslag.								
	1865	Förslag 1					17900	-		
	5247	do 2					74500	-		
	4455	do 3					62400	-		
Summa	11567	meter.	Summa kostnad				156800	-		

Bålsta den 18 april 1946.
På fastens vägnar:
C. H. Wallis
Statens Lantbruksingenjör

Hjalmaren-Björke

Arbetsbeskrivning

Grävningstabell.

Bil. 6.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Löpsag 1.
				Huvudavlopp.				
				Diktesträckan A-A1-B.				
42+25	–	1.20	0.5	3.50	1:1.25	3.20		Tiepkt: Rörs o. jämnhöjd i jordfasten 0.4 m. över marken och 4 m. höger om sektion 42+25; belägen på höjden +5.115 m.
42	25	1.40	"	4.–	"	2:1000		Öppet avlopp mellan 42+25 och 37+32.
41+50	50	1.40	"	4.–	"	3.35		
41	50	1.40	"	4.–	"			
40+50	50	1.30	"	3.75	"			
40	50	1.50	"	4.25	"	5:1000		
39+50	50	2.30	"	6.25	"	4.35		
39	50	1.90	"	5.25	"			
38+50	50	1.55	"	4.40	"	1:1000		
38	50	1.80	"	5.–	"	4.50		
37+50	50	2.–	"	5.50	"	1:1000		
37+32	18	2.05	"	5.65	"	4.57		Tiepkt: Rörs o. jämnhöjd i jordfasten i sidogrens S sida, 4 m. väster om sektion 37+36, 0.4 m. över marken; belägen på höjden + 6.815 m.
Sma	493	meter.						
				Diktesträckan B-C.				
37+32	–	2.05	0.5	5.65	1:1.25	4.57		Tiepkt: Se ovan!
37	32	2.15	"	5.90	"			Öppet avlopp mellan 37+32 och 36+06=70.
36+50	50	2.20	"	6.–	"	1:1000		
36+06=70	44	2.20	"	6.–	"	4.69		
Sma	126	meter.						
				Diktesträckan C-D.				
36+06	–	2.20	0.5	6.–	1:1.25	4.70		Öppet avlopp mellan 36+06 och 35
36	6	2.15	"	5.90	"			
35+50	50	2.25	"	6.15	"	5:1000		
35	50	1.65	"	4.65	"	5.–		
Sma	106	meter.						

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Diketssträckan D- E.					
35	-	1.65	0.5	4.65	1:1.25	5.- 18:1000		Öppet avlopp mellan 35 och 34+50
34+50	50	1.35	"	3.90	"	5.90		
Summa	50 meter.							
			Sidoavlopp.					
			Diketssträckan B- Ba.					
37+32=50	-	1.85				4.80		Täppa: Se förregående!
50+50	50	1.45				1:1000		15" cementrör mellan 37+32=50 och 50+56.
50+56	6	1.45				4.86		
50+56	-	1.40				4.91		10" Cementrör mellan 50+56 och 51+50
51	44	1.45				1:1000		
51+50	50	1.45				5.-		
51+50	-	1.40				5.05		6" cement- plåtrör lagdrör mellan 51+50 och 54+24.
52	50	1.60				10:1000		
+14	14	1.70				5.69		
+14	-	1.65				5.72		
+50	36	1.65				16:1000		
53	50	1.55				7.10		
+50	50	1.40				1:1000		
54	50	1.65						
+24	24	1.50				8.22		
Summa	424 meter.							
			Diketssträckan B- Bb.					
37+32=60	-	1.85				4.80		Täppa: Korg 3 grävlustar i fjärdiken strax i nägongra S. sida, 4 m. västerut om sektion 37+36, 04 m. öster om sektion; Fjärdiken på höjden + 6.815 m.
60+50	50	1.75				1:1000		15" cementrör mellan 37+32=60 och 61+12.
61	50	1.90						
+12	12	1.60				4.91		
Summa	112 meter.							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dikesstråkan C-Ca					
36+06=70	–	2.–				4.90		Tieplat: Se föregående!
70+50	50	1.75				1:100		15° cementrör mellan 36+06=70 och 71+03
71	50	1.60						
+03	3	1.60				5.–		
+03	–	1.50						12° cementrör mellan 71+03 och 73+39.
+50	47	1.40						
72	50	1.30				7:1000		
+50	50	1.30						
73	50	1.50						
+39	39	1.60		–		6.77		Nivr. 18° rörledning mellan 73+39 och 73+50 bibehållen oförändrad.
+50	11	–				7.47		
Summa	350	meter				7.67		Tieplat: Kors 8 järndubb i järnfast sten i trägången 3 m västra om pelaren 54+21, 0.4 m öfre marken, belägen på höjden + 10.245 m.
			Dikesstråkan D-Da					
35+80	–	1.35				5.30		15° cementrör mellan 35+80 och 82+04.
80+50	50	2.05				16:1000		
81	50	1.80				6.90		
+50	50	2.–				4:1000		
82	50	2.10						
+04	4	2.10				7.32		
Summa	204	meter.						
			Sammandrag.					
Längd			Huvudavlopp.					
493			Dikesstråkan A-A1-B					
126			– " –			B-C		
106			– " –			C-D		
50	775		– " –			D-E.		
			Sidoavlopp.					
424			Dikesstråkan D-Da.					
Öfv. 424	775							

4165

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Forts. 424	775							
112			Dikesspråtälen			D - Da		
350				"		C - Ca		
204	1090			"		B - Ba		
Forts	1865	meter.						
Torsdag	2.							
			Hammardsbo p/s.					
			Dikesspråtälen			V - A.		
28+61	—	2.30	0.5	6.25	1:1.25	9.48		Öppet avlopp mellan 28+61 och 24+77.
28+50	11	2.25	"	6.15	"			
28	50	1.05	"	3.15	"	9.10		
27+50	50	1.20	"	3.50	"	9.70		
27	50	1.30	"	3.75	"			
26+50	50	1.65	"	4.65	"			
26	50	1.75	"	4.90	"			Täppt Rörs o. Järnduck i jordfast sarkan i N. sidan av någongen mellan Halmstadsgatan och Halmstads järnvägsall, 16 m. nämnsta om schakten 26+02, belägen på höjden + 12.— m.
25+50	50	1.45	"	4.15	"	4:1000		
25	50	1.35	"	3.90	"			
24+77	23	1.40	"	4.—	"	10.79		
Forts	384	meter.						
			Dikesspråtälen			G - G1 - H1 - H.		
24+77	—	1.40	0.5	4.—	1:1.25	10.79		Öppet avlopp mellan 24+77 och 16+49.90.
24+50	27	1.40	"	4.—	"			
24	50	1.45	"	4.15	"	4:1000		
23+50	50	1.95	"	5.40	"	11.30		
23	50	1.80	"	5.—	"			
22+50	50	2.—	"	5.50	"			
22	50	2.—	"	5.50	"	0.5:1000		
Forts.	377							

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öf	277							
21+50	50	2.15	0.5	5.90	1:1.25			
21	50	2.15	"	5.90	"	0.5:1000		
20+50	50	2.15	"	5.90	"			
20	50	1.90	"	5.25	"	11.48		
19+50	50	1.85	"	5.15	"	0.5:1000		
19	50	1.95	"	5.40	"			
18+49	51	2.25	"	6.15	"	11.55		Nybyggnad av brumma mellan 18+49 och 18+42.
18+42	7	2.–	"	5.50	"	11.56		Tillplat: Ros, 8 fänderur i jordfasten 2.9 m. högre än station 18+00, 0.3 m. över marken; belägen på höjden +14.39 m.
18	42	2.45	"	6.65	"			
17+50	50	2.35	"	6.35	"	0.5:1000		
17	50	2.20	"	6.–	"			
16+49=90	51	1.80	"	5.–	"	11.65		
Öf	828	meter.						
			Diktsträckan			Ö-V.		
16+49	–	1.80	0.5	5.–	1:1.25	11.65		Öppet avlopp mellan 16+49 och 13+12=110.
16	49	1.50	"	4.25	"			
15+50	50	1.70	"	4.75	"			
15	50	1.65	"	4.65	"	0.5:1000		
14+50	50	1.75	"	4.90	"			
14	50	2.25	"	6.15	"			
13+50	50	2.35	"	6.35	"			
13+12=110	38	2.20	"	6.–	"	11.82		
Öf	337	meter.						
			Diktsträckan			V-Ö.		
13+12	–	2.20	0.5	6.–	1:1.25	11.82		Öppet avlopp mellan 13+12 och 12+27.
13	12	2.15	"	5.90	"			
12+50	50	2.15	"	5.90	"	0.5:1000		
12+27	23	1.95	"	5.40	"	11.86		
Öf	85							

6167

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öfv.	85							
12+27	–	1.85				11.97		32° cementrör mellan 12+27 och 10+90.
12+25	2	1.80						
12	25	1.95				0.5:1000		
11+50	50	1.80						
11	50	1.80						
10+90	10	1.70				12.11		
10+90	–	1.65				12.16		28° cementrör mellan 10+90 och 7+46.
10+50	40	1.50						
10	50	1.75						
9+50	50	1.75						
9	50	1.70				0.5:1000		
8+50	50	1.60						
8	50	1.65						
7+50	50	3.10						Fixpkt: Kors o. järnbult i fördelarsten 58 m. höger om pelaren 7+50 0.15 m. ovan marken; belägen på höjden +15.02 m.
7+46	4	3.10				12.50		Niv. 40° rörtumma mellan 7+46 och 7+34 beräknas ofördändrad
7+34	12	2.10				12.63		24° cementrör mellan 7+34 och 5+27.
7	34	1.75						
6+50	50	1.75				0.5:1000		
6	50	1.60						
5+50	50	1.60						
5+27	23	1.75				12.94		
5+27	–	1.70	0.5	4.75	1:1.25	12.99		öppet avlopp mellan 5+27 och 4+19.
5	27	1.85	"	5.15	"	0.5:1000		
4+50	50	1.60	"	4.50	"			
4+19	31	1.30	"	3.75	"	13.01		
Forts	893	meter						
			Diverse rättelser S. K.					
4+19	–	1.30	0.5	3.75	1:1.25	13.01		öppet avlopp mellan 4+19 och 2+43=130.
4	19	1.55	"	4.40	"	0.5:1000		
Forts.	19							

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. 3KARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Böj	19							
3+50	50	1.60	0.5	4.50	1:1.25			
3	50	1.60	"	4.50	"			
2+50	50	1.45	"	4.15	"	0.5:1.00		
2+23=130	27	1.50	"	4.25	"	13.14		
Sma	196	meter.						
			Dikesspräkan R-L.					
2+23	–	1.50	0.5	4.25	1:1.25	13.14		Öppet avlopp mellan 2+23 och 0.
2	23	1.60	"	4.50	"			
1+50	50	1.70	"	4.75	"	0.5:1.00		
1	50	1.50	"	4.25	"			
0+50	50	1.60	"	4.50	"	13.23		
0	50	1.15	"	3.40	"	20:1000 14.23		Tiepåsar: Flera å. sänkvo i jordfast sten i 0° tiden av gående 23 m. vändes om riktning 0,0.18 m. öre marken; belägen på höjden + 16.08
Sma	223	meter.						
			Sidoavlopp.					
			Dikesspräkan R-Ra.					
2+23=130	–	1.35				13.30		10" cementrör mellan 2+23=130 och 131+12.
130+50	50	1.35						
131	50	1.60				0.9:1.00		
+12	12	1.40				13.97		
Sma	112	meter.						
			Dikesspräkan T-Ta.					
4+19=120	–	1.15				13.20		9" cementrör mellan 4+19=120 och 121+61.
120+50	50	1.30				9:1000 13.65		
121	50	1.55						
+50	50	1.70				13:1.00		
+61	11	1.35				15.09		Nybyggnad av summa av 12" (30 cm) rör mellan 121+61 och 4 21 + 70.
+61	–	1.30				15.15		
Böj.	161							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ödf.	161							
						10:1000		
121+40	9	1.40				15.24		
Forts.	170	meter.						
			Dikesgrävningen S-Ö:					
13+12=110	–	1.85				12.80		Tegelrör; Rörs ö fördubbs i jordfast grävning. Rör lägges om selektion 12+25, 0.05 m. över normalen; dräneyen på höjden +13.74 m. 12" cementrör mellan 13+12=110 och 111+30.
110+50	50	1.50				1:1000		
111	50	1.55						
+30	30	1.50				12.32		10" cementrör mellan 111+30 och 114+15.
+50	20	1.50						
112	50	1.50						
+50	50	1.50						
113	50	1.65				1:1000		
+50	50	1.65						
114	50	1.65						
+15	15	1.65				12.61		Nybyggnad av summa av 12" (30 cm) rör mellan 114+15 och 114+22
+22	7	1.80				12.62		
+22	–	1.75				12.67		8" cementrör mellan 114+22 och 116+48.
+50	28	1.50						
115	50	1.30						
+50	50	1.30				1:1000		
116	50	1.30						
+35	35	1.30						
+48	13	1.–				12,90		
Forts.	678	meter.						
			Dikesgrävningen N-Ö:					
16+49=90	–	1.65				11.80		18" cementrör mellan 16+49=90 och 93+3=103
90+50	50	2.48						
91	50	2.65				1:1000		
+50	50	2.45						
Ödf.	150							

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bef.	150							
92	50	1.95				15:1000		
+50	50	1.60						
93	50	1.60						
93+3=100	3	1.50				12.25		
Forts	303 meter.							

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utf.	350							
104	50	1.40	0.3	3.80	1:1.25			
+50	50	1.35	"	3.70	"			
105	50	1.35	"	3.70	"			
+50	50	1.20	"	3.30	"			
106	50	1.20	"	3.30	"	0.5:1000		
+50	50	1.40	"	3.80	"			
107	50	1.25	"	3.40	"			
+50	50	1.65	"	4.45	"			
108	50	1.50	"	4.05	"			
+50	50	1.30	"	3.55	"	12.87		
Pma	850							

Sammandrag.

Längd.		Huvudavlopp.		
384		Silurområdet	F - G	
828		"	G - G1 - H1 - H	
337		"	H - I	
893		"	I - J	
196		"	J - K	
223	2861	"	K - L	

Sidoavlopp.

112		Silurområdet	K - Ka	
170		"	J - Ja	
648		"	I - Ia	
303		"	H - Ha	
303	1536	"	Ha - Hb	

Sidoavlopp till sidoavlopp.

	850	Silurområdet	Ha - Haa - Haab

Pma. 53/17 meter.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Förslag 3.
			Hemvudsvlopp.					
			Silvesholmen N.-N.					
162+50	–	1.70	0.5	3.90	1:1	7.–		Öppet avlopp mellan 162+50 och 161
162	50	2.10	"	4.70	"	1:1000		
161+50	50	2.10	"	4.70	"			
161	50	2.55	"	5.60	"	7.15		
161	–	2.50				7.20		28" cementrör mellan 161 och 158+81.
+50	50	2.70				1:1000		
160	50	3.05				7.30		
159+50	50	2.90				1:1000		Inkopplas: Flens ö. färdavlopp i avloppsbrunn till nedanstående visade, utvisande utlopp mot Hemvudsviken, belägen i markhöjd 12 m vänster om pelaren 158+81 på höjden + 10.40 m.
159	50	3.05						
158+81	19	3.10				7.42		Nybyggnad av kumma av 32" (80 cm) rör mellan 158+81 och 158+72.
158+72	9	2.45				7.43		28" cementrör mellan 158+72 och 158+50.
158+50	22	2.50	0.5	6.75	1:1.25	7.45		Öppet avlopp mellan 158+50 och 154+12=250+86 mellan 250+86 och 250=153 samt mellan 158 och 157+64=170.
158+50	–	2.45	"	6.65	"	7.51		
158	50	2.60	"	7.–	"			
157+50	50	2.15	"	5.90	"			
157	50	2.05	"	5.65	"	0.8:1000		
156+50	50	2.–	"	5.50	"			
156	50	1.95	"	5.40	"			
155+50	50	1.55	"	4.40	"			
155	50	1.80	"	5.–	"			
154+54	46	1.65	"	4.65	"	7.53 1:1000		
154+12=250+86	42	1.45	"	4.15	"	7.86 1:1000		
250+50	36	1.–	"	3.–	"	7.90 6:1000		
250=153	50	1.60	"	4.50	"	8.20		
152+50	50	1.55	"	4.40	"	6:1000		
152	50	1.45	"	4.15	"			
151+64=170	36	1.80	"	5.–	"	9.02		
I ma	1060	meter						

1973

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Diketsträckan N–O.					
151+64	–	1.80	0.5	5.–	1:1.25	9.02		Öppet avlopp mellan 151+64 och 150+68.
151+50	14	2.–	"	5.50	"			
151	50	1.95	"	5.40	"	9.59		Fixpkt: Kors s. järnduvb i jordfast sten vid l. sidan av ägoväg, 14 m. högre om diketsbr. 150+67, 0.98 m. över marken; belägen på höjden +11.885 m.
150+68	32	1.90	"	5.25	"	9.59		
150+68	–	1.75				9.73		24" cementrör mellan 150+68 och 147+57=190=200.
150+50	18	2.–						
150	50	2.05						
149+50	50	2.45						
149	50	2.45						
148+50	50	2.65						
148	50	2.50						
147+57=190=200	43	2.50				10.04		
Forts.	407 meter.							
			Diketsträckan O–P.					
147+57	–	2.40				10.14		18" cementrör mellan 147+57 och 143+64.
147+50	7	2.35						
147	50	2.–						
146+50	50	1.80						
146	50	1.50						
145+50	50	1.70						
145	50	1.40						
144+75	25	1.65				10.43		Fixpkt: Kors s. järnduvb i jordfast sten i l. sidan av gälle 5 m. högre om diketsbr. 144+75, 0.15 m. över marken; belägen på höjden +12.265 m.
144+50	25	1.90						
144	50	1.80						
143+64	36	1.80				10.53		
143+64	–	1.75				10.57		15" cementrör mellan 143+64 och 142+35=230.
143+50	14	1.75						
143	50	1.50						
142+50	50	1.35						
Forts.	507							

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. ÖSKARSHAMN

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Forts.	507					2:1000		
142+35=230	15	1.40				10.83		
Forts	522 meter.							
			Diketssträckan P-Q					
142+35	-	1.30				10.91		15" cementrör mellan 142+35 och 141+06.
142	35	1.30						
141+50	50	1.60						
141+06	44	1.50				11.04		
141+06	-	1.35	0.5	3.90	1:1.25	11.18		Öppet avlopp mellan 141+06 och 140.
141	6	1.50	"	4.25	"			
140+50	50	1.60	"	4.50	"			
140+33	17	1.50	"	4.25	"	11.47		
						34:1000		
140	33	0.50	"	1.75	"	12.59		Tvärpr: Kors å fårdiken i jordfast sten i glansgnäder mellan skog och åker, 5 m. högre om sektion 140, 0.3 m. över marken; belägen på höjden +13,825 m.
Forts	235 meter.							
			Sidoavlopp.					
			Diketssträckan N-Na.					
151+64=170	-	1.55				9.20		Tvärpr: Kors å fårdiken i jordfast sten vid S. sidan av ägoväg 14 m. högre om sektion 150+67, 0.8 m. över marken; belägen på höjden +11.885 m.
170+50	50	1.75						15" cementrör mellan 151+64=170 och 173+26=260, mellan 260 och 261+02=174+96 samt mellan 174+96 och 176+48.
171	50	1.60						
+50	50	2.35						
+76	26	1.85				9.73		
172	24	2.-						
+50	50	2.45						
173	50	1.80						
173+26=260	26	1.35				9.88		
173+26=260	-	1.35				9.90		
260+42	42	2.20						
+74	32	1.80						
Forts	400							

1475

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utf.	400							
261+02= =174+96	28	1.90				10.-		
261+02= =174+96	—	1.85				10.05		
175	4	1.85						
+50	50	1.55				1:100		
176	50	1.45						
176+48	48	1.90				10.20		
176+48	—	1.80				10.28		10" cementrör mellan 176+48 och 179+40
177	52	1.60				9:1000 10.75		
+50	50	1.45				1:100		
178	50	1.80						
+15	15	1.70				11.21		
+15	—	1.65				11.24		
+50	35	1.40				3:1000		
+74	24	1.50				11.42		Tvärprof: Rör o. fördelare i jordgrop sten i gjuta 25 m. samtal om profilen 178+74, 0.8 m, över mellan, belägen på höjden +13.345 m
179	26	1.60				3:1000		
+40	40	1.60				11.62		
+40	—	1.55				11.66		8" Cementrör mellan 179+40 och 180+23.
+50	10	1.55				4:100		
180	50	1.35						
+23	23	1.50				11.99		
+23	—	1.30				12.17		Även 18" betongrör mellan 180+23 och 180+35 bibehålles oförändrade.
+35	12	1.40				12.25		
Summa	967	meter.						
			Diktesträckan Ö-Öd.					
147+57= 200	—	2.25				10.25		15" cementrör mellan 147+57=200 och 201+12.
200+47	47	2.-				1:100		
201	53	1.60						
+12	12	1.65				10.36		
+12	—	1.60				10.41		12" cementrör mellan 201+12 och 201+86.
Utf.	112							

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. ÖKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öfg.	112							
201+50	38	1.60				1:1000		
+86	36	1.55				10.49		
+86	–	1.45				10.58		9" cementrör mellan 201+86 och 203+36.
202	14	1.45				9:1000		
+24	24	1.50				10.92		
+50	26	1.80				3:1000		
203	50	1.55						
+36	36	1.70				11.26		
S:ma	336	meter.						
		Diktesträckan P–Pa.						
142+35=								9" cementrör mellan 142+35=230 och 231+07.
=230	–	1.30				10.90		Tiepbs: Kors o gjutjärnsbult i fotfästen samt i S:sidan av gatan 5 m. högre om rektrin 144+75, 0.15 m. över mätbrun, belägen på höjden +12.205 m.
230+50	50	1.30				1:1000		
231	50	1.30						
+07	7	1.30				11.01		
+07	–	1.25				11.07		8" cementrör mellan 231+07 och 232+19.
+50	43	1.30				2:1000		
232	50	1.40						
+19	19	1.60				11.29		
+19	–	1.50				11.37		Öppet avlopp mellan 232+19 och 232+70.
+50	31	1.85				1:1000		
+70	20	1.45				11.42		
S:ma	270	meter.						
		Diktesträckan Q–Qa.						
147+57= =190	–	2.40				10.10 1:1000		15" cementrör mellan 147+57=190 och 191+39=210.
190+50	50	2.–				10.15		
191	50	1.80				1:1000		
191+39= =210	39	1.65				10.24		
S:ma	139	meter.						

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dikesgrävaren Ga - Gb.					
191+39	–	1.65				10.24		15" cementrör mellan 191+39 och 192+70 = 220.
+50	11	1.75						
192	50	2.20						Täppt. på föregående!
+50	50	2.05						
192+70 = =220	20	1.65				10.37		
Sma	131 meter.							
			Dikesgrävaren Gb - Gc.					
192+70	–	1.40				10.62		12" cementrör mellan 192+70 och 194+27.
193	30	1.70						
+50	50	2.10						
194	50	1.90						
+27	27	1.80				10.78		
Sma	157 meter.							
			Sidoavloppsrör till sidoavlopp:					
			Dikesgrävaren Ga - Gab.					
191+39 = =210	–	1.55				10.40		6" cementrör eller tegelrör mellan 191+39 = 210 och 211+18.
210+50	50	1.45						
211	50	1.50						
+18	18	1.40				10.52		
Sma	118 meter.							
			Dikesgrävaren Gb - Gba.					
192+70 = =220	–	1.55				10.50		8" cementrör mellan 192+70 = 220 och 221+13
220+50	50	1.80						
221	50	1.70						
+13	13	1.80				10.61		
Sma	113 meter.							

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR., SKARA

Längd Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Sammandrag					
			Huvudavlopp					
1060			Dikessträckan			M - N.		
407					"	N - O		
522					"	O - P		
235	2224				"	P - Q		
			Sidoavlopp.					
967			Dikessträckan			N - Na		
336					"	O - Od		
270					"	P - Pa		
139					"	O - Oa		
131					"	Oa - Ob		
157	2000				"	Ob - Oc		
			Sidoavlopp till sidoavlopp.					
118			Dikessträckan			Oa - Oab		
113	231				"	Ob - Obb		
Sma	4455	meter.						

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl. a. följande skall iakttagas:

1/ Vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna, därvid det dock skall iakttagas, att utvidgningen skall utföras så, att det nya avloppet erhåller rak sträckning mellan olika större brytpunkter. Där avloppet följer gränslinje skall denna och det nya avloppets mittlinje i regel sammanfalla. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.

2/ Schaktmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på båda sidorna om avloppet. Då avloppet ej följer gränslinje, kan vederbörande

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9

jordägare emellertid påfordra, att alla massor eller större delen av dem skola uppläggas på viss sida. Om avloppet följer gränslinje, måste särskild överenskommelse träffas mellan rågrannarna, därest någon av dem fordrar, att massorna ej skola fördelas lika på båda sidor om avloppet.

3/ Schaktmassorna få ej uppläggas på vägar och tomter, ej till större höjd än 1,25 m. och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 1.- m.

4/ Sten, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 40 m. samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 0.50 m. bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1.

5/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0.20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, ~~skall~~ skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0.15x0.35x0.45 få ej användas till stensättning.

6/ Ommurningar skola utföras av betong med 300 kg. E-cement per m^3 och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med skärv.

7/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

8/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingen-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

392243

jören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

10/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0.6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

11/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

12/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

13/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

14/ Fyllningen får ej innehålla sten.

15/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

16/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren respektive arrendatorn.

17/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med groft grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

18/ Alla brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets under-

kant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

19/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

20/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel samt avkonas till 24".

21/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

22/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar, skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar, och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.

23/ Alla brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

24/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan nedersta brunnsringen nersatts eller ock skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.

25/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

26/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna

vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

27/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

28/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Halmstad den 18 april 1946

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Halmstad nr 1 m.fl. hemman i Halmstads socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 18 maj 1942 förordnades undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Halmstad nr 1 m.fl. hemman i Halmstads socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Företaget, som avser "dikning", berör marker till Arnåkra nr 2, Dufeke nr 1, Halmstad n:ris 1, 2,3,4,5,10, 11, 12 och 13, Loarp nr 4 samt Nyhus nr 1 i Halmstads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget tillhör nederbördsområdet nr 94 Råån och omfattar marker vid Halmstads kyrka, som ligger c:a 6 km NO Tågarps station på järnvägen Teckomatorp-Hälsingborg. På hithörande översiktskarta har de marker, som ingå i företaget,utmärkts med gul färg.

Torrläggningsföretaget omfattar tre av varandra oberoende företag eller dikningssamfälligheter, kallade företag 1, som omfattar de i värderingslängden bil. Aa sammanförda och på plankartan blad 1 med 1-108 betecknade ägofigurerna, företag 2, som omfattar de i värderingslängden bil. Ab sammanförda och på plankartorna blad 1, 2 och 3 med 109-502 betecknade ägo-

figurerna, samt företag 3, som omfattar de i värderingslängden bil. Ac sammanförda och på plankartan blad 4 med 503-907 betecknade ägofigurerna. De av företaget berörda markerna avvattnas nu åt söder och väster genom olika floddiken och avledningsdiken, vilka emellertid ej uppgrävts till erforderliga dimensioner, varför översvämningar förekomma även vid mindre flöden. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp i den utsträckning och med de dimensioner, som erfordras för torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar, skall för dikningsföretaget följande avlopp utföras.

Företag 1.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-A 1 - B-C-D-E från avvägningspunkten 42+25 i gränsen mellan Sireköpinge och Halmstads socknar öster ut till avvägningspunkten 34+50. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet dike med 0.50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.25. Nya trummor för enskilda vägar skola byggas vid avvägningspunkterna 39+19 och 35+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

2/ Dikessträckan B-Ba från avvägningspunkten 37+32=50 söder ut till avvägningspunkten 54+24 vid norra sidan av väg T 11. Det nya avloppet skall följa det nuvarande avledningsdiket utmed gränsen mellan fastigheterna Halmstad 4^{1} och Halmstad 5^{1} samt utföras som täckt ledning av 15", 10" och 6" cementrör. Vid avvägningspunkten 37+32 = 50 skall rörutloppet ommuras och det öpp-

na avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 50+56, 51+50, 52+14, 53 och 54+24 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan C-Ca från avvägningspunkten 36+6 = 70 söder ut till och genom väg T 11 vid avvägningspunkten 73+50.

Delsträckan 36+6 = 70-73+39 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 15" och 12" cementrör. Vid avvägningspunkten 36+6 = 70 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 71+3 och 73+39 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträdkan 73+39-73+50 omfattar trumman för väg T 11. Den nuvarande 18" rörtrumman skall upprensas men i övrigt bibehållas oförändrad.

4/ Dikessträckan D-Da från avvägningspunkten 35 = 80 söder och öster ut till avvägningspunkten 82+4. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Vid avvägningspunkten 35 = 80 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 82+4 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Företag 2.

Huvudavlopp.

5/ Dikessträckan F-G-G 1 - H 1- H-I från avvägningspunkten 28+61 vid östra sidan eller uppströmssidan av trumman för den gamla vägen till Halmstads kyrka öster och norr ut till avvägningspunkten 13+12 = 110. Det

nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0.50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25. Vid avvägningspunkterna 24+84 och 14+95 skola nya trummor byggas för enskilda vägar på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Den nuvarande trumman för väg T 11 c vid avvägningspunkten 18+49 skall av Vägförvaltningen rivas och ersättas med en ny trumma på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckan I-J från avvägningspunkten 13+12 norr ut till avvägningspunkten 4+19 = 120.

Delsträckan 13+12 - 12+27 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0.50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25.

Delsträckan 12+27 - 7+46 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 32" och 28" cementrör. Vid avvägningspunkten 12+27 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 10+90 och 9+37. på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 7+46-7+34 omfattar trumman för väg T 11. Den nuvarande trumman av 40" cementrör skall upprensas men i övrigt bibehållas oförändrad. Nya anslutningsbrunnar skola byggas vid trummans uppströms- och nedströmssidor eller vid avvägningspunkterna 7+46 och 7+34.

Delsträckan 7+34-5+27 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 24" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 6+62 på sätt närmare framgår av förslagshand-

lingar och ritningar. Vid avvägningspunkten 5+27 skall ett intag byggas på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 5+27-4+19 = 120 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0.50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25. Ny trumma för enskild väg skall byggas vid avvägningspunkten 4+81 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

7/ Dikessträckan J-K-L från avvägningspunkten 4+19 = 120 väster och norr ut till avvägningspunkten 0. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet dike med 0.50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25. Ny trumma skall byggas för enskild väg vid avvägningspunkten 3+9 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

8/ Dikessträckan H-Ha från avvägningspunkten 16+49 = 90 söder ut till avvägningspunkten 93+3 = 100. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande dels öppna, dels täckta avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Vid avvägningspunkten 16+49= = 90 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 91+84 och 93+3 = 100 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

9/ Dikessträckan Ha-Hb från avvägningspunkten 93+3 söder och öster ut till avvägningspunkten 96+6. Det nya avloppet skall i huvudsak följa samma sträckning som det nuvarande dels öppna, dels täckta avledningsdi-

ket och utföras som täckt ledning av 12" och 8" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 94+34, 95+25 och 96+6 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

10/ Diksesträckan Ha-Haa-Haab från avvägningspunkten 93+3 = 100 öster ut till avvägningspunkten 108+50.

Delsträckan 93+3 = 100-102+81 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Ny brunn med intag för dagvatten skall byggas vid avvägningspunkten 102+81 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 102+81-108+50 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som öppet avlopp med 0.30 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25.

11/ Diksesträckan I-Ia från avvägningspunkten 13+12 = 110 väster ut genom väg T 11 c till avvägningspunkten 116+48 i gränsen mellan fastigheterna Halmstad 3^{2} och Halmstad 4^{1}.

Delsträckan 13+12 = 110-114+15 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 12" och 10" cementrör. Vid avvägningspunkten 113+12 = 110 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 111+30 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 114+15-114+22 omfattar trumman för vägen T 11 c. Den nuvarande trumman skall rivas och ny trumma med anslutningsbrunnar byggas av Vägförvaltningen på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 114+22-116+48 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 116+48 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

12/ Dikessträckan J-Ja från avvägningspunkten 4+19 = 120 öster ut till och genom väg T 11 b vid avvägningspunkten 121+70.

Delsträckan 4+19 = 120-121+61 skall i huvudsak följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Vid avvägningspunkten 4+19 = 120 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning.

Delsträckan 121+61-121+70 omfattar trumman för väg T 11 b. Den nuvarande trumman skall rivas och ny trumma med anslutningsbrunnar utföras av Vägförvaltningen på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

13/ Dikessträckan K-Ka från avvägningspunkten 2+23 = 130 öster ut till avvägningspunkten 131+12. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 131+12 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Företag 3.

Huvudavlopp.

14/ Dikessträckan M-N från avvägningspunkten 162+50 öster och norr ut till avvägningspunkten 151+64 = 170.

Delsträckan 162+50-161 skall följa det nuvarande diket utmed norra sidan av väg B 61 a. Vägdiket skall upprensas samt något fördjupas och

utvidgas.

Delsträckan 161-158+81 skall följa vägdiket utmed norra sidan av väg B 61 a. Vägdiket skall fördjupas och den nuvarande 12" ledningen under dikets botten upptagas. Hela diket skall därefter igenläggas med 28" cementrör, därvid arbetet skall utföras på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Vid avvägningspunkten 161 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 160 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 158+81-158+72 omfattar trumman för väg T 11 d. Den nuvarande trumman skall rivas och ny trumma med anslutningsbrunnar utföras av Vägförvaltningen.

Delsträckan 158+72-158+50 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 28" cementrör. Nytt intag skall byggas vid avvägningspunkten 158+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 158+50-151+64 = 170 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0.50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25.

15/ Dikessträckan N-O från avvägningspunkten 151+64 norr och öster ut till avvägningspunkten 147+57 = 190 = 200.

Delsträckan 151+64 = 170-150+68 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0.50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25.

Delsträckan 150+68-147+57 = 190 = 200 skall följa samma sträckning som

det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 24" cementrör. Vid avvägningspunkten 150+68 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 150+64, 149+44, 148 och 147+57 = = 190 = 200 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

16/ Dikessträckan O-P från avvägningspunkten 147+57 norr ut till avvägningspunkten 142+35 = 230.

Delsträckan 147+57-145+90 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 145+90 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 145+90-142+35 = 230 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 18" och 15" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 144+75, 143+64 och 142+35 = 230 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

17/ Dikessträckan P-Q från avvägningspunkten 142+35 norr ut till avvägningspunkten 140.

Delsträckan 142+35-141+6 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Ny brunn med dagvattenintag skall byggas vid avvägningspunkten 141+6 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 141+6-140 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som öppet dike med 0.50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25.

Sidoavlopp.

18/ Dikessträckan N-Na från avvägningspunkten 151+64 = 170 öster ut till och genom väg T 11 vid avvägningspunkten 180+35.

Delsträckan 151+64 = 170-173+26 = 260 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Vid avvägningspunkten 151+64 = 170 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 171+14, 171+76, 173+6 och 173+26 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 173+26 = 260-261+2 = 174+96 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 261+2 = 174+96 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 261+2 = 174+96-180+23 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 15", 10" och 8" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 176+8, 176+48, 178+15, 178+74 och 179+40 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 180+23-180+35 omfattqr trumman för väg T 11. Den nuvarande 18" rörtrumman skall upprensas och befrias från slam men i övrigt bibehållas oförändrad. Nya anslutningsbrunnar skola av Vägförvaltningen utföras vid trummans ändpunkter på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

19/ Dikessträckan 0-0a-0b-0c från avvägningspunkten 147+57 = 190 väster

och norr ut till avvägningspunkten 194+27. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" och 12" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 190+44, 191+39 = = 210, 192+70 = 220 och 194+27 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

20/ Dikessträckan 0a-0ab från avvägningspunkten 191+39 = 210 söder ut till avvägningspunkten 211+18. Det nya avloppet skall i huvudsak följa det nuvarande öppna diket i gränsen mellan hemmanen Halmstad och Nyhus samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 211+18 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

21/ Dikessträckan 0b-0ba från avvägningspunkten 192+70 = 220 söder och väster ut till och genom enskilda vägen vid avvägningspunkten 221+13. Det nya avloppet skall dels upptagas i nyskärning, dels följa ett nuvarande öppet avledningsdike samt utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 220+50 och 221+13 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

22/ Dikessträckan 0-0d från avvägningspunkten 147+57 = 200 öster och norr ut till avvägningspunkten 203+36. Det nya avloppet skall i huvudsak följa samma sträckning som ett befintligt öppet avledningsdike och utföras som täckt ledning av 15", 12" och 9" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 201+12, 201+86 och 203+36 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

23/ Dikessträckan P-Pa från avvägningspunkten 142+35 = 230 öster ut till avvägningspunkten 232+70.

Delsträckan 142+35 = 230-232+19 skall i huvudsak följa samma sträckning som ett befintligt öppet avledningsdike och utföras som täckt ledning av 9" och 8" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 231+7 och 232+19 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 232+19 -232+70 skall följa samma sträckning som befintligt öppet avledningsdike och utföras som öppet avlopp med 0.30 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Profil- och sektionsritningar hava upprättats för alla dikessträckor. Ritningarna utvisa de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de ommurningar, brunnar och intag, som skola utföras. För ommurningar, brunnar och intag hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken hava på hithörande plankartor utmärkts med röda, heldragna linjer. De platser, där ommurningar, brunnar och intag skola utföras, hava markerats med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts efter rekognosceringar i fältet och med ledning av den ekonomiska kartan över trakten. Storleken av de områden,

som avvattnas till de olika dikessträckorna, angives på profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1.3 liter per sekund och hektar.

Alla de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer att utföras, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankartor. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

1/ Det täckta avloppet, dikessträckan C-Ca, inom företag 1 korsar mellan avvägningspunkterna 73+39 och 73+50 allmänna vägen från Halmstads kyrka till Brödkåkra eller väg T 11. I korsningspunkten, som ligger c:a 1000 m. söder om vägskälet vid Halmstads kyrka /vägarna T 11 och T 11 d/, finnes nu en 45 cm. /18"/ rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 9.50 m. och trummans botten vid respektive nerströms- och uppströmssidorna på höjderna + 7.47 m. och + 7.67 m. Trumman kan bibehållas i oförändrat skick. Den nuvarande 60 cm. anslutningsbrunnen vid trummans nerströmssida eller västra sida måste dock rivas och ersättas, enär den ej utförts till det djup, som erfordras för koppling av den nya rörledning, som skall anslutas till vägtrumman. I den nya anslutningsbrunnen, som bör utföras av 80 cm. rör och 50 cm. slamrum, skall förutom vägtrumman

av 45 cm./18"/ rör, den nya rörledningen för dikessträckan C-Ca av 30 cm. /12"/ rör samt en 22.5 cm. /9"/ rörledning utmed vägens västra sida, som ansluter från sydväst, inkopplas minst 3 st. 15 cm. /6"/ rör, så att vägvatten och dagvatten från angränsande områden kan tilledas brunnen.

Den nya anslutningsbrunnen skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 100.- kronor.

2/ Det öppna avloppet, dikessträckan G-G 1 - H 1 - H, inom företag 2 korsar mellan avvägningspunkterna 18+49 och 18+42 allmänna vägen från vägskälet 1000 m. norr Halmstads kyrka till Bångstorp och Tirups kyrka eller väg T 11 c. I korsningspunkten, som ligger c:a 400 m. söder om den plats, där väg T 11 c stöter till väg T 11, finnes nu en 100 cm. /40"/ rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 14.80 m. och trummans botten vid respektive nerströms- och uppströmssidorna på höjderna + 11.88 m. och + 11.96 m. Lägsta marken uppströms eller öster om trumman ligger på relativa höjden + 13.10 m. Trumman har ej utförts med tillräcklig genomloppsarea och ej heller till det djup, som erfordras för de ovanför liggande markernas torrläggning, varför den måste rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 120 cm. /48"/ inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 11.55 m. och vid uppströmssidan på höjden + 11.56 m.

Den nya trumman skall utföras av Vägförvaltningen utan ersättning från dikningsföretagets sida, enär den nuvarande trumman uppenbarligen

tillkommit efter år 1880.

3/ Det täckta avloppet, dikessträckan I-Ia, inom företag 2 korsar mellan avvägningspunkterna 114+15 och 114+22 allmänna vägen från vägskälet 1000 m. norr Halmstads kyrka till Bångstorp och Tirups kyrka eller väg T 11 c. I korsningspunkten, som ligger c:a 180 m. söder om den plats, där väg T 11 c stöter till väg T 11, finnes nu en 45 cm. /18"/ rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 15.55 m. och trummans botten vid respektive nerströms- och uppströmssidorna på höjderna + 13.11 m. och + 13.17 m. Lägsta marken uppströms eller väster om trumman ligger på höjden + 14.- m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för de ovanför liggande markernas torrläggning, varför den måste rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 30 cm. /12"/ inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 12.61 m. och vid uppströmssidan på höjden + 12.62 m. Anslutningsbrunnar med 50 cm. slamrum skola byggas vid trummans ändpunkter. I anslutningsbrunnarna skola, förutom den nya trumman och rörledningarna för det nya avloppet, inkopplas minst 3 st. 15 cm. /6"/ rör, så att vägvatten och dagvatten från angränsande områden kan tilledas brunnarna.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen utan ersättning från dikningsföretagets sida, enär den nuvarande trumman uppenbarligen tillkommit efter år 1880.

4/ Det täckta avloppet, dikessträckan I-J, inom företag 2 korsar mellan aavägningspunkterna 7+46 och 7+34 allmänna vägen från Dufeke gård till Halmstads kyrka eller väg T 11. I korsningspunkten, som ligger c:a 500

m. nordost om den plats, där väg T 11 c stöter till väg T 11, finnes nu en 100 cm. /40"/ rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 16.20 m. och trummans botten vid respektive nerströms- och uppströmssidorna på höjderna + 12.55 m. och + 12.58 m. Trumman kan bibehållas i oförändrat skick, sedan anslutningsbrunnar av lämpliga dimensioner anordnats vid trummans ändpunkter. I anslutningsbrunnarna skola, förutom trumman och rörledningarna för det nya avloppet, inkopplas tillstötande sidoledningar samt minst 3 st. 15 cm. /6"/ rör, så att vägvatten och dagvatten från angränsande områden kan tilledas brunnarna.

De nya anslutningsbrunnarna skola utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 500.- kronor.

5/ Det täckta avloppet, dikessträckan J-Ja, inom företag 2 korsar mellan avvägningspunkterna 121+60 och 121+70 allmänna vägen från vägskälet 1100 m. söder Dufeke gård till Arnåkra och Bullstofta eller väg T 11 b. I korsningspunkten, som ligger c:a 230 m. nordväst om den plats, där väg T 11 b stöter till väg T 11, finnes nu en 30 cm. /12"/ rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 17.50 m. och trummans botten på höjden + 15.76 m. Lägsta marken uppströms eller öster om trumman ligger på höjden + 16.70 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för de ovanför liggande markernas torrläggning, varför den måste rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 30 cm. /12"/ inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 15.15 m. och vid uppströmssidan på höjden + 15.24 m. Anslutningsbrunnar med 50 cm. slam-

rum skola byggas vid trummans ändpunkter. I anslutningsbrunnarna skola, förutom trumman och ledningarna för det nya avloppet, inkopplas minst 3 st. 15 cm. /6"/ rör, så att vägvatten och dagvatten från angränsande områden kan tilledas brunnarna.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen utan ersättning från dikningsföretagets sida, enär den nuvarande trumman uppenbarligen tillkommit efter år 1880.

6/ Det täckta avloppet, dikessträckan M-N, inom företag 3 korsar mellan avvägningspunkterna 158+81 och 158+72 allmänna vägen från Halmstads kyrka till Videröra eller väg T 11 d. I korsningspunkten, som ligger omedelbart väster om den plats, där väg B 61 a stöter till väg T 11 d, finnes nu en 100 cm. /40"/ rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 10.55 m. och trummans botten på höjden + 8.38 m. Lägsta marken uppströms eller öster om trumman ligger på höjden + 9.30 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för de ovanför liggande markernas torrläggning, varför den måste rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 80 cm. /32"/ inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 7.42 m. och vid uppströmssidan på höjden + 7.43 m. Anslutningsbrunnar med 50 cm. slamrum skola byggas vid trummans ändpunkter. I anslutningsbrunnarna skola, förutom den nya trumman och rörledningen för det nya avloppet, inkopplas tillstötande sidoledningar samt minst 3 st. 15 cm. /6"/ rör, så att vägvatten och dagvatten från angränsande områden kan tilledas brunnarna.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvalt-

ningen utan ersättning från dikningsföretagets sida, enär den nuvarande trumman uppenbarligen tillkommit efter år 1880.

7/ Det täckta avloppet, dikessträckan N-Na inom företag 3 korsar mellan avvägningspunkterna 180+23 och 180+35 allmänna vägen från Dufeke gård till Halmstads kyrka eller väg T 11. I korsningspunkten, som ligger c:a 300 m. nordost vägskälet vid Halmstads kyrka, finnes nu en 45 cm. /18"/ rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 14.40 m. och trummans botten vid respektive nerströms- och uppströmssidorna på höjderna + 12.17 m. och + 12.25 m. Trumman kan bibehållas i oförändrat skick. Anslutningsbrunnar saknas emellertid, varför sådana skola anordnas vid trummans uppströms- och nerströmssidor. I de nya brunnarna, vilka skola utföras med 50 cm. slamrum, skall förutom trumman och rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 15 cm. /6"/ rör, så att vägvatten och dagvatten från angränsande områden kan tilledas brunnarna.

De nya anslutningsbrunnarna skola utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 400.- kronor.

8/ Det nya avloppet, dikessträckan M-N, inom företag 3 skall på en sträcka av 369 m, räknat åt sydväst från den plats, där väg B 61 a stöter till väg T 11 d, eller mellan avvägningspunkterna 162+50 och 158+81 följa norra sidan av allmänna vägen från vägskälet 2200 m. öster Spargott till Loarps gård och Halmstad eller väg B 61 a. Å sträckan 162+50-161 /150 m./ skall det nya avloppet utföras som öppet dike genom upprensning av vägdiket och å sträckan 161-158+81 /219 m./ som

täckt avlopp av 70 cm. /28"/ rör, vilka skola nerläggas i vägdiket, sedan detta fördjupats. Arbetet skall utföras av dikningsföretaget, som därvid skall beakta, att det nuvarande vägdiket ej helt får igenfyllas å den sträcka, där det nya avloppet skall utföras som täckt ledning /dikessträckan 161-158+81/. Efter det rörledningen nerlagts, skall återfyllningen därför utföras på sådant sätt, att ett öppet vägdike med c:a 40 cm. djup och med släntlutningen 1:1.50 bildas ovanpå rörledningen.

Dikningsföretaget skall genom sin styrelse eller styresman i god tid underrätta Vägförvaltningen i länet om den tidpunkt, då arbeten, som beröra allmänna vägar, skola utföras.

Enskilda vägar.

De nuvarande trummorna och broarna vid avvägningspunkterna 39+19 och 35+00 å dikessträckorna A-A 1 - B - C - D - E inom företag 1 samt vid avvägningspunkterna 24+84, 14+95, 4+81 och 3+09 å dikessträckorna F-G-G 1 - H 1 - H - I - J - K - L inom företag 2 komma att rivas i samband med dikningsarbetets utförande. Då omnämnda trummor och broar leda vägen över öppna avlopp, måste de ersättas genom nybyggnader, vilka skola utföras av dikningsföretaget på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Även ett flertal andra broar och trummor komma att rivas i samband med dikningsarbetets utförande. Dessa broar och trummor skola dock ej ersättas genom nybyggnader, enär de korsande avloppen komma att utföras som täckta ledningar. Det skall emellertid åligga dikningsföretaget att återställa vägbanan i fullgott skick såsnart avlopp upptagits genom väg.

Mom. 4. Telefonkablar.

Dikessträckorna A - A 1 - B inom företag 1 och F-G-G 1 inom företag

2 korsa Kungl. Telegrafverket tillhöriga telefonkablar vid respektive avvägningspunkterna 41+23 och 27+62. Det skall åligga Telegrafverket att utan ersättning från dikningsföretagets sida ändra kablarnas läge och vidtaga de åtgärder, som erfordras för att skydda desamma. Företagens styrelser eller styresmän skola i god tid underrätta förste sektionsingenjören vid Malmö landssektion, adress Telegrafverket, Malmö, om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra omnämnda telefonkablar.

Mom. 5. Ersättningar.

För jord, som gräves bort vid utförande av de öppna dikessträckorna, samt för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträck skall ersättning utgå till följande fastigheter och med följande belopp.

Företag 1.

Halmstad	4:1	; Prästlöneboställe, arr. Claes Karlsson	465.-	
D:o	5:1	; Johan Berg von Linde	546.-	
Loarp	15:1	; Lina Olsson	88.-	1099.-

Företag 2.

Dufeke	1:1	; Johan Berg von Linde	430.50	
Halmstad	1:3	; Dens.	843.-	
D:o	3:2	; Dens.	220.50	
D:o	3:3	; Dens.	1217.50	
D:o	4:1	; Prästlöneboställe, arr. Ivar Persson	1151.-	
D:o	4:3	; Johan Berg von Linde	327.25	4189.75

Företag 3.

Arnåkra	2:1	; Johan Berg von Linde	146.-	
Halmstad	1:2	; Dens.	865.-	
		Överföres	1011.-	5288.75

	Överfört 1011.-		5288.75
Halmstad 1 3	; Johan Berg von Linde	57.50	
Loarp 4 1	; Birger Esbjörnsson	814.-	
D:o 15 1	; Lina Olsson	15.60	1898.10 ✓
	Summa kronor		7186.85

Ersättningsbeloppen äro närmare specificerade i kostnadsförslagen /bil. Ba, Bb och Bc/. Om schaktmassorna av en eller annan orsak ej komma att fördelas till ungefär lika mängder på båda sidorna om avloppet, skola ersättningarna för intrång genom jordupplag vid sådana dikessträckor, som följa rågångar, justeras rågrannarna emellan efter det företaget blivit utfört och sedan lantbruksingenjören utfört för sådan justering erforderliga uppmätningar. Arrendator är berättigad att för den del av arrendetiden, som återstår, då den för arrendefastigheten fastställda ersättningen förfaller till betalning, erhålla ersättning med 5 % för år av det till fastigheten utgående ersättningsbeloppet. Ersättning till arrendator skall utgå på en gång, beräknas enligt den vid Kungl. Förordningen den 28 september 1928 om statlig inkomst- och förmögenhetsskatt fogade tabell II samt avräknas på det belopp, som fastställts för fastigheten och dess ägare. Om arrendator utplanerar eller bortför schaktmassorna, skall hela ersättningsbeloppet för intrång genom upplag utbetalas till honom.

Utgivandet av ersättning för intrång genom jordupplag medför rätt för dikningsföretaget, att vid framtida rensningar av de öppna dikessträckorna ånyo upplägga schaktmassor vid avloppens sidor utan att härför betala ytterligare ersättningar. Jordägare får ej invid avloppen vidtaga åtgärder eller utföra sådana anläggningar, som försvåra avloppens fram-

tida underhåll.

Vägförvaltningen i länet skall utföra fem nya anslutningsbrunnar till sådana trummor för allmänna vägar, som skola bibehållas oförändrade. Ersättning härför skall av dikningsföretaget utgivas med 1000.- kr, fördelade på de olika företagen sålunda:

företag 1 , en ny anslutningsbrunn	100.- kr.
företag 2, två nya anslutningsbrunnar	500.- "
företag 3, två nya anslutningsbrunnar	400.- "
Summa	1000.- kr.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de täckta dikessträckorna, skall ersättning utgivas till vederbörande brukare av jorden. Kan överenskommelse därom ej träffas, skall ersättningsbeloppet bestämmas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande ersättning för sådana genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkomna skador, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 6. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för avlopp inom de olika företagen till följande belopp:

Företag 1	19900.- kr.
Företag 2	74500.- "
Företag 3	62400.- "
Summa	156800.- kr.

Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. Ba, Bb,

Bc och Bd/.

Mom. 7. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande kommer att beredas markerna inom de olika dikningssamfälligheterna.

Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och därför värderat de berörda områdena dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till jordens godhet, till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet m.fl. omständigheter, som kunna inverka på en rättvis fördelning av kostnaderna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängderna bil. Aa, Ab och Ac, vilka även utgöra hävdeförteckningar för respektive företag och dikningssamfälligheter. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Företag 1.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda diken sträckor och dessutom förefinnas vissa nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Samfälligheten har därför uppdelats i 8 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. Aa, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-21 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2525.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-A 1 - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4600.- kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 22-35 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3730.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-A 1 - B och B-Ba upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8100.- /4600+3500/ kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 36 a - 41 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2236.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-A 1 - B och B-Bb upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6200.- /4600+1600/ kronor.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 42-48 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3610.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A- A 1 - B och B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6350.- /4600+1750/ kronor.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 49-54 och 58-72 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7285.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-A 1 - B, B-C och C-Ca upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 9750.- /4600+1750+3400/ kronor.

För att avdelning 6, som omfattar ägofigurerna 55-57 och 73-78 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1854.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-A 1 - B - C - D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7700.- /4600+1750+1350/ kronor.

För att avdelning 7, som omfattar ägofigurerna 79-88 med ett samman-

lagt båtnadsvärde av 1481.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-A 1 - B - C - D - E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 9000.- /4600+1750+1350+1300/ kronor.

För att avdelning 8, som omfattar ägofigurerna 89-108 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3760.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-A 1 - B-C-D och D-Da upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10100.- /4600+1750+1350+2400/ kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan:

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	2525.- kr.	A-A 1 - B	4600.- kr.	1.821782
2.	3730.- "	B-Ba	3500.- "	0.938338
3.	2236.- "	B-Bb	1600.- "	0.715563
4.	3610.- "	B-C	1750.- "	0.484764
5.	7285.- "	C-Ca	3400.- "	0.466712
6.	1854.- "	C-D	1350.- "	0.728155
7.	1481.- "	D-E	1300.- "	0.877785
8.	3760.- "	D-Da	2400.- "	0.638298

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
26481.- kr.	19900.- kr.	0.751482

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till ef-

terstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	2525.- kr.	4600.- kr.	1.821782
2.	3730.- "	8100.- "	2.171581
3.	2236.- "	6200.- "	2.772684
4.	3610.- "	6350.- "	1.759002
5.	7285.- "	9750.- "	1.338366
6.	1854.- "	7700.- "	4.153182
7.	1481.- "	9000.- "	6.076975
8.	3760.- "	10100.- "	2.686170

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2.	6255.- kr.	8100.- kr.	1.294964
1-3	8491.- "	9700.- "	1.142386
1-4	12101.- "	11450.- "	0.946203
1-5	19386.- "	14850.- "	0.766016
1-6	21240.- "	16200.- "	0.762712
1-7	22721.- "	17500.- "	0.770212
1+2+4	9865.- "	9850.- "	0.998479
1+2+4-5	17150.- "	13250.- "	0.772594
1+2+4-6	19004.- "	14600.- "	0.768259
1+2+4-7	20485.- "	15900.- "	0.776177
1+2+4-8	24245.- "	18300.- "	0.754795.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+3-4	8371.- kr.	7950.- kr.	0.949707
1+3-5	15656.- "	11350.- "	0.724962
1+3-6	17510.- "	12700.- "	0.725300
1+3-7	18991.- "	14000.- "	0.737191
1+3-8	22751.- "	16400.- "	0.720847
1+4	6135.- "	6350.- "	1.035382
1+4-5	13420.- "	9750.- "	0.726527
1+4-6	15274.- "	11100.- "	0.726725
1+4-7	16755.- "	12400.- "	0.740077
1+4-8	20515.- "	14800.- "	0.721423
1+4+6	7989.- "	7700.- "	0.963825
1+4+6-7	9470.- "	9000.- "	0.950369
1+4+6-8	13230.- "	11400.- "	0.861678
1+3-6+8	21270.- "	15100.- "	0.709920

Av förestående beräkningar framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen och fördelas sålunda:

Avdelningarna 1, 3, 4, 5, 6, och 8 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 21270.- kr. påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 15100.- kr. Avdelningarnas relativa kostnad blir alltså 0.709920.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 3700.- kr. påföres kostnaderna för avlopp över eget område eller 3500.- kr. Avdelningens relativa kostnad blir alltså 0.938338.

Avdelning 7 med ett båtnadsvärde av 1481.- kr. påföres återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 1300.- kr.

Avdelningens relativa kostnad blir alltså 0.877785.

Företag 2.

Då markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till olika dikessträckor, och då vissa nivåskillnader dessutom förefinnas mellan samfälligheten olika delar, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Dikningssamfälligheten har därför uppdelats i 5 avdelningar, på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. Ab, varefter följande beräkningar utförts:

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 109-165 och 292-293 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6001.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna F-G-G 1 - H 1 - H upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 16400.- /3000+13400/kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 166-272 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 29095.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna F-G-G 1 - H 1 - H, H-Ha-Hb och Ha-Haa-Haab upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 33650.- /16400+ +5800+3650+7800/ kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 273-291 och 294-298 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4641.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna F-G-G 1 - H 1 - H och H-I upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 20900.- /16400+4500/ kronor.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 299 a - 339 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8665.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna F-G-G 1 - H 1 - H, H-I och I-Ia upptagas. Kostnaderna för

avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 25700 /16400+4500+4800/ kronor.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 340-502 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 32755.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna F-G-G 1 - H 1 - H, H-I, I-J, J-K, K-L, J-Ja och K-Ka upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 52450.- /16400+4500+24600+2500+1800+1300+1350/ kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	6001.- kr.	F-G-G 1 - H 1 - H	16400.- kr.	2.732877
2	29095.- "	H-Ha-Hb, Ha-Haa-Haab	17250.- "	0.592885
3	4641.- "	H-I	4500.- "	0.969619
4	8665.- "	I-Ia	4800.- "	0.553953
5	32755.- "	I-J-K-L, J-Ja, K-Ka	31550.- "	0.963212

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
81157.- kr.	74500.- kr.	0.917974

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	6001.- kr.	16400.- kr.	2.732877
2.	29095.- "	33650.- "	1.156556

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
3	4641.- kr.	20900.- kr.	4.503339
4	8665.- "	25700.- "	2.965954
5	32755.- "	52450.- "	1.601282

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	33096.- kr.	33650.- kr.	1.016739
1-3	39737.- "	38150.- "	0.960062
1-4	48402.- "	42950.- "	0.887360
1+3-4	19307.- "	25700.- "	1.331123
1+3-5	52062.- "	57250.- "	1.099650
1+3+5	43397.- "	52450.- "	1.208608

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen och fördelas sålunda;

Avdelningarna 1, 2, 3 och 4 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 48402.- kr. påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 42950.- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad blir alltså 0.887360.

Avdelning 5 med ett båtnadsvärde av 32755.- kr. påföres återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 31150.- kr. Avdelningens relativa kostnad blir alltså 0.963212.

Företag 3.

Då markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till olika dikessträckor, och då vissa nivåskillnader dessutom finnas mellan samfällig-

hetens olika delar, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Dikningsföretaget har därför uppdelats i 9 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts:

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 503-543 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 19349.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan M-N upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 16600.- kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 544-624 b med ett sammanlagt båtnadsvärde av 13839.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna M-N och N-Na upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 28250.- /16600+11650/ kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 625-647 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3230.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna M-N-O upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 26800.- /16600+10200/ kronor.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 648-689 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7524.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna M-N-O och O-Od upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 30200.- /16600+10200+3400/ kronor.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 690-724 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6485.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna M-N-O, O-Oa-Ob och Oa-Oab upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 31650.- /26800+4100+750/ kronor.

För att avdelning 6, som omfattar ägofigurerna 725-801 med ett sam-

manlagt båtnadsvärde av 9373.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna M-N-O, O-Oa-Ob, Ob-Oc och Ob-Oba upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats 33750.- /26800+4100+1850+1000/ kronor.

För att avdelning 7, som omfattar ägofigurerna 802-843 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 16421.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikesstäckorna M-N-O och O-P upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 34700.- /26800+7900/ kronor.

För att avdelning 8, som omfattar ägofigurerna 844-872 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4795.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna N-N-O, O-P och P-Pa upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 37000.- /26800+7900+2300/ kronor.

För att avdelning 9, som omfattar ägofigurerna 873-907 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7613.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna M-N-O, O-P och P-Q upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 37350.- kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	19349.- kr.	M-N	16600.- kr.	0.857925
2	13839.- "	N-Na	11650.- "	0.841824
3	3230.- "	N-O	10200.- "	0.315789
4	7524.- "	O-Od	3400.- "	0.451827
5	6485.- "	O-Oa-Ob Oa-Oab	4850.- "	0.747880
6	9373.- "	Ob-Oc Ob-Oba	2850.- "	0.304065
7	16421.- "	O-P	7900.- "	0.481091

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
8	4795.- kr.	P-Pa	2300.- kr.	0.479666
9	7613.- "	P-Q	2650.- "	0.348089

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
88629.- kr.	62400.- kr.	0.704058

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	19349.- kr.	16600.- kr.	0.857925
2	13839.- "	28250.- "	2.041332
3	3230.- "	26800.- "	8.297214
4	7524.- "	30200.- "	4.013822
5	6485.- "	31650.- "	4.880493
6	9373.- "	33750.- "	3.600768
7	16421.- "	34700.- "	2.113148
8	4795.- "	37000.- "	7.716371
9	7613.- "	37350.- "	4.906082

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	33188.- kr.	28250.- kr.	0.851211

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-3	36418.- kr.	38450.- kr.	1.055797
1-4	43942.- "	41850.- "	0.952392
1-5	50427.- "	46700.- "	0.926091
1-6	59800.- "	49550.- "	0.828595
1-7	76221.- "	57450.- "	0.753730
1-8	81016.- "	59750.- "	0.737509
1+3	22579.- "	26800.- "	1.186944
1+3-4	30103.- "	30200.- "	1.003222
1+3-5	36588.- "	35050.- "	0.957964
1+3-6	45961.- "	37900.- "	0.824612
1+3-7	62382.- "	45800.- "	0.734186
1+3-8	67177.- "	48100.- "	0.716019
1+3-9	74790.- "	50750.- "	0.678567
1+3+5	29064.- "	31650.- "	1.088976
1+3+5-6	38437.- "	34500.- "	0.897573
1+3+5-7	54858.- "	42400.- "	0.772905
1+3+5-8	59653.- "	44700.- "	0.749334
1+3+5-9	67266.- "	47350.- "	0.703922
1+3+7	39000.- "	34700.- "	0.889744
1+3+7-8	43795.- "	37000.- "	0.844845
1+3+7-9	51408.- "	39650.- "	0.771281
1+3+7+9	46613.- "	37350.- "	0.801279

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen och fördelas sålunda:

Habrotaly. ♂ enfärgad
mon. Förelag 1
ord. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Förelag 2
ord. 1, 2, 3, 4,

	Habrotaly	Duf
♂ ♀	4	1, 3, 4, 5.
♀ ♀	1–3	
4 ♀	2	

Avdelningarna 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 74790.- kr. påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 50750.- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad blir alltså 0.678567.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 13839.- kr. påföres återstående del av kostnaderna för diningssamfällighetens torrläggning eller 11650.- kr. Avdelningens relativa kostnad blir alltså 0.841824.

Kostnadsfördelningslängder hava upprättats för alla företag och bilagts detta utlåtande /bil. Da, Db och Dc/. I längdernas kolumn 15 angives varje fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagens utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka de verkliga kostnaderna för företagens utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att bidraga till de verkliga kostnaderna för företagens utförande med större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Sådana omständigheter, som omnämnas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen föreligga ej vid detta dikningsföretag.

Kostnader, som äro gemensamma för alla tre företagen såsom förrättningskostnader och kostnader för företagens administration m.m., skola fördelas företagen emellan efter följande andelstal:

Företag 1	14 %
Företag 2	43 %
Företag 3	43 %

Kostnaderna för denna syneförrättning skola förskjutas av sökandena men, sedan företagen kommit till stånd, fördelas mellan alla företag och delägare.

Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Av verkställda utredningar och beräkningar har det framgått, att alla företagen äro ekonomiskt lönande, varför synemännen tillstyrka att de utföras. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagens utförande, som de erhållit genom denna syneförrättning, skola företagen utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättade förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och sedan anmälan rörande val av styrelse eller styresman gjorts till Länsstyrelsen. Alla företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /bil. C/ skall vid företagens utförande följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall, innan det påbörjas, anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör kan anses vara sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Alla cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 28" 29 kg, 24" 25 kg, 21" 22 kg, 18" 19 kg, 15" 17 kg, 12" och 10" 16 kg. samt 9", 8" och 6" 15 kg.

6/ De höjdlägen för bottenlinjerna vid olika punkter, som angivits på profilritningarna, hava uträknats i förhållande till jämförelsplan och fixpunkter. De skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /bil. C/ angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och företagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgår närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /bil. C/.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Om jordägare eller annan vill borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till lantbruksingenjören i länet, som därefter låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens för detta ändamål företagna förrättning skola gäldas av vederbörande företag.

Om företagen komma att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skola de jämlikt bestämmelserna i

13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företagen blivit understödda med statsmedel, när Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt desamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de olika dikessträckorna skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för avloppens första utförande eller i förhållande till de procenttal, som angivas i kostnadsfördelningslängdernas kolumn 16. Varje delägare äger rätt påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styresman eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande domstol föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 11. Organisation m.m.

Varje företag skall handhavas av en särskild styrelse, bestående av en ledamot, kallad styresman, som utses vid allmänt sammanträde. Styresmannen åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick

samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då det eljest finnes nödigt eller påfordras, kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid allmänna sammanträden föra protokoll, som skall vara för delägarne tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet på plats, som bestämmes av styresmannen och meddelas vid sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som erfordras för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som återfinnas i 7 kap. 62-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen för företag 2 och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

De tre företagen skola gemensamt kallas dikningsföretaget "Halmstad-Dufeke av år 1946". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Luggude häradsrätt.

Företagen 1, 2 och 3 skola enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen erlägga vattendomstolsavgift med respektive 39.72, 121.74 och 132.94 kr., tillsammans 294.40 kr. Avgifterna skola av sökandena inbetalas till

Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning fastställts. Om företagen komma till stånd, skola avgifterna fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola ingivas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 12 här ovan angivna tiden.

Halmstad den 18 april 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Gode män.

Bil. Da.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Tonstag 1.

Kostnadsfördelningsgrund.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kalmarsunds pastorat.				
1/4	15 1	V	Kalmarsund. Linia Olsson		1-3	1684.-	1830.-
7/8	4 1	V	Do Prästbolsnummer; arr. Claes Karlsson		4-21	6879.-	9258.-
				pöl	22-33	5184.-	7710.-
1/4	11 3	V	Do Johan Berg von Linde	pöl	34	336.-	630.-
					65-72	2902.-	3720.-
1/4	5 1	V	Do Dens.	pöl	35	1040.-	1950.-
					36 a-64 73-75 89-93	23475.-	38010.-
					85-88	519.-	810.-
1/4	10 2	V	Do Dens.	pöl	76-78 94-106	10366.-	13440.-
					79-84	3250.-	4440.-
1/4	10 3	V	Do Dens.	pöl	107	2295.-	2550.-
1/2	12 1	gem. V					
1/2	13 1	" ägov. V	Do Dens.	pöl	108	567.-	630.-
				Summan		58497.-	84978.-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	Rel. kostn. 0.709920	Rel. kostn. 0.938338	Rel. kostn. 0.877785			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
146.-	103.65				—	103.65	0.521			
2371.-	1688,90									
2526.-		2370.24			kan	4059.14	20.398			
294.-		275.87								
818.-	580.71				kan	856.58	4.304			
910.-		853.89								
14535.-	10318.69									
291.-			255.44		kan	11428.02	57.427			
3074.-	2182.29									
1190.-			1044.56		kan	3226.85	16.215			
255.-	181.03				kan	181.03	0.916			
63.-	44.73				kan	44.73	0.225			
26481.-	15100.-	3500.-	1300.-			19900.-	100.-			

Dalarna den 18 april 1946.
På tjänstens vägnar:
C. H. Falk.
Statens kanalbyggnadsingenjör.
Hej tillsammans
Nils Linn Lönnerot
Rode Berga

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem liksställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

Bil. Dd.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Förteckning 2.

Kostnadsfördelningsgrunder.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Halmstads socken.				
1/2	12	gem.					
1/2	13	ägov	Halmstad: Johan Berg von Linde.	sök	109 - 110 144 - 146 166 - 168	2021.-	2340.-
7/8	4	v	Do Prästlönehemmanet;				
			arr. Ivar Persson	sök.	112 - 143 332 - 339	5523.-	9792.-
1/4	33	v	Do Johan Berg von Linde	sök	147 - 165 169 - 238 273 - 287	32377.-	56972.-
1/4	32	v	Do Dens.	sök.	292, 293 288 - 331	11614.-	20636.-
					340 - 362	7917.-	19944.-
anv.	43	v	Do Dens.	sök.	246 - 261, 265 - 272	6118.-	9886.-
3 1/8	1	v	Ingelsjö; Dens.	sök	239 - 245 262 - 264 363 - 372 401 - 403	10551.-	16980.-
						6605.-	12657.-
1/4	23	v	Halmstad; Dens.	sök.	373 - 400	5014.-	9602.-
1/4	13	v	Do Dens.	sök.	404 - 502	21373.-	31468.-
			Summa			109113.-	190870.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	Rel. kostn. 0.887360	Rel. kostn. 0.963212				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
319.-	283.07				lin	283.07	0.379			
4269.-	3788.14				lin	3788.14	5.085			
24595.-	21824.62				lin	21824.62	29.295			
9022.-	8005.76									
12027.-		11584.55			lin	19590.31	26.296			
3768.-	3343.57				lin	3343.57	4.488			
6429.-	5704.84									
6045.-		5822.61			lin	11527.45	15.472			
4588.-		4419.22			lin	4419.22	5.932			
10095.-		9723.62			lin	9723.62	13.052			
81157.-	42950.-	31550.-				74500.-	100.-			

Dalarstad den 18 april 1946.
På tjänstens vägnar:
C. H. Hallé
Statens Lantbruksingenjör

Hjalmar Bergman
Sven Erik Svensson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

437141

PETTERSONSKA BOKTR.-LETR
SKARA

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Förslag 3.

Kostnadsfördelningsgrund.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med den likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kalmārsunds socken.				
1/2	41	V	Loarpo; Birger Esbjörnsson		503-518 638-645 697-706		
				pōle.	783-801	31137.-	46530.-
1/4	12	V	Kalmarstad; Johan Berg von Linde	pōle	519-543 629-637	20436.-	31950.-
					544-560	5056.-	6990.-
1/4	13	V	Do; Dens.	pōle.	561-579	4969.-	7000.-
					625-628 646-696 802-823 844-882	35644.-	59880.-
1/4	22	V	Do; Prästgårdsmannen, arr. Sven Persson	pōle.	580-615	22096.-	31140.-
7/8	41	V	Do; Prästgårdsmannen, arr. Sven Persson	pōle.	616-624	5460.-	6290.-
avsē.	12	V	Nybyn; Birger Esbjörnsson	pōle	707-782 835-843	18961.-	29880.-
1/2	21	V	Arnåkra; Johan Berg von Linde	pōle.	824-834 883-892	12089.-	21270.-
1/2	21	V	Arnåkra; Dens.	pōle.	893-907	10533.-	14070.-
			Summa			166371.-	255000.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Rel. kostn. 0.678567	Rel. kostn. 0.841824				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
15393.-	10445.18				Lan	10445.18	16.739			
11514.-	7813.02									
1934.-		1628.09			Lan	9441.11	15.130			
2031.=		1709.74								
24236.-	16445.74				Lan	18155.48	29.095			
9044.-		7613.46			Lan	7613.46	12.201			
830.-		698.71			Lan	698.71	1.120			
10919.-	7409.27				Lan	7409.27	11.874			
9181.-	6229.92				Lan	6229.92	9.984			
3547.-	2406.87				Lan	2406.87	3.857			
88629.-	50750.-	11650.-				62400.-	100.—			

Åkerstad den 18 April 1946.
På Tjänstens vägnar:
C. H. Wallén.
Lantbruksingenjör.

Höjdavsyn
Gode män.

Nils Lars Svensson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
GNARP

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 11:32/46

ARVODESRÄKNING

Nr i resplan 12/46.

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Dikningsföretaget Halmstad-Dufeke av år 1946 i Halmstads socken, Malmöhus län.

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE N:r 17813
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUL. 1946

Åtgärden omfattar tiden 1943 - 16/5 1946.

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
Enl. lantbruksingenjörstaxan d. 27/6 1930, bilaga	2805	93		
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*				
2 % av ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*			2805	93
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % av ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 kr för var och en av ..... *st fastigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			2805	93

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			2805	93

III. Övriga tjänsteuppdrag.

1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*

Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.

kr jämte ..... % av kr .....

1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad .....

2. *Andra uppdrag.*

a) ~~Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark~~;

b) ~~Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses~~;

c) ~~Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete~~;

d) ~~Kopiering av kartor och ritningar~~;

e) ~~Sammanträde~~;

f) Ordningställande av ljuskopior ;

(Stryk det ej tillämpliga)

Åtgärden har / ~~har icke~~ till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.

1946
13-16
5

4	*dagarvoden à*	12	*kr*	48 -
	dagarvoden à		*kr*	
	dagarvoden à		*kr*	
				48 -
	Summa kronor:			2853 93

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 1 juli 1946 ~~kvittenserats~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av

godsägaren Johan Berg von Linde, Dufeke per Axelvold
(titel, namn och adress)

i egenskap av aktförvarare

Malmö den 2 juli 1946

lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den av

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående dikningsföretagets Halmstad-Dufvekes
av-år 1946 i
Halmstads *socken och* Malmöhus *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	18	0,50			9	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	27 -	3,00	81	-		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0.89 har st.	653	0.17	111	01		
		har	141.09	1.06	149	56		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.27 har st.	185	0.18	33	30		
		har	49.70	0.58	28	83		
		annan mark och impediment, medelareal 0.10 har st.	95	0.05	4	75		
		har	9.25	0.78	7	22		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			4	-		
		övriga ~~regalark~~ blad	3	1.50	4	50	424	17
		Överföres					433	17

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					433	17
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 se bilaga dagar	21	12,00	252	-		
		" " " " " "	3	12.-	36	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal > 4 *punkter pr har* har	200.04	0.50	100	02		
		avvägda punkter st.	2500	0.03	75	-		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.		2,00				
		i annan mark "		5,00			463	02
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.21 *har,* st.	933	0.05	46	65		
		har	200.04	0.10	20	-	66	65
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* st.	933	0,04			37	32
		Markvärdering:						
1946	9/11	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* dagar	1	12,00	12	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för öviga kilometer st.	11	1,50	16	50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	1866	0,06	111	96		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	933	0,12	111	96	256	42
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	1.4	3.-	4	20		
		2) befintligt avlopp ell. vall "	11.2	3.50	39	20	43	40
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1:100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	43	0.14	6	02		
		"						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	267	0.25	66	75	72	77
1944	12-15/4	Broar och kummor, nuvarande 35 st. dag	4	12.-			48	-
		"						
		Antal profil- och sektionsritningar "	9	3,00			27	-
1943	9-10/9	***Hydrografisk utredning,*** *§§ 23 och 48, grundbelopp* Rekognoscering av nederbördsområdet dag	2	12.-	24	-		
		för vattenområdets areal ~~km.²~~		~~0,02~~				
1944	22/5, 24-25/5	Uppritning av kartor över nederbördsområdet m. m. ~~dagar~~ dag	3	12,00	36	-	60	-
		Dimensionsberäkning, *§ 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	4.6	3,50	16	10		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "	4.6	1,00	4	60		
		" " *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²* "						
		nämligen 1 *m² sektion på* "	4.6	0.50	2	30		
		" " " "						
		" " " "						
		" " " "						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "	1.1	6,00	6	60		
		*2) " " över 20 " "	6.-	10,00	60	-	89	60
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1			
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	291	0,03	8	73	9	73
		Överföres					1607	08

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					1607	08
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	20	2,00	40	-	43	-
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*	0.4	2,50	1	—		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	11.2	4,00	44	80		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			156	80	202	60
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Antal särskilda ritningar		3,-				
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete			5	-		
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning			3	-		
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Ritningar, antal blad ... *ss*	1	3.00	3	-	11	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	2500	0,01			25	-
1946 22/3, 23/4		***Översiktskarta*** *§ 41* hel blad 7-tu, arbete 1.7 dagar à 12,- tu.					27	40
26/4		***Ersättningslängd,*** *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
1946 1-2/3, 27/3		***Kostnadsfördelning,*** *§ 43, grundbelopp* ... *dag*	3.8	12.00	2 45	60		
12/4		beräkningar *antal fastigheter* ... *st.*	19	0,30	5	70		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*	13	0,20	2	60	55	90
10/1, 5/3, 9/4		***Utlåtande*** [illegible] *§ 45* ... *sid.*	40	3,00			120	-
1946 16/4, 18/4		***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	5.6	12,00			67	20
8-9/3, 15-16/3		***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ... *dagar*		12,00				
		lyftande enl. V. L. 10:50. Ritningar och förslag	4.-	12.00			48	-
1946 18/3, 19/4, 13/4		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	5	12,00			60	-
1944 17/3, 19-20/5		***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn av mm. mm.* ... *„*	24	12,00			40	80
110/5, 15/5		*utlopp för täckt ledning* ... *„*		12,00				
1946 4/2, 6-7/2, 21/2		*slamficka* ... *„*		12,00				
1946 1-2/3, 4/3		Alternativt förslag för vissträcka ... *„*	2.2	12.00			26	40
		Lösen för: *Summa kronor*					2334	38 ✓
		Kopia av plankartan *§ 51*						
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ *bladet*			7	-		
		övriga ~~regalark~~ *blad*	3	2.75	8	25		
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 0.21 *har ägofigurer* ... *st.*	933	0.07	65	31		
		... *har*	201.04	0.14	28	01		
		... *Överföres*			108	57		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			108 57	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	st. 2500	0,02	50 -	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	291	0,05	14 55	174 87
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	„ 1.-	3.-	3 -	
		nytt avlopp el. vall	„ 0.4	5.-	2 -	
		ändring av befintligt avlopp	„ 11.2	6.-	67 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			72 77	
		3) broar och trummor, även äldre; 3+2 dagar à 12.- kr.			27 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 10	3,00	30 -	
					201 97	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			50 49	151 48
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57*	sid. 264	0,55		145 20
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				
		Summa kronor				471 55
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				2334 38
		Lösen för kopior och avskrifter				471 55
		Övriga förrättningskostnader				
		Summa kronor				2805 93

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till ..... *häradsrätt.*

Malmö *den* 29 juni *19* 46

Wallén 1197:09

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Med rätt haspade belopp, tillsammans 1197.09 kr, avse ersättning för arbete, som utförts före den 1 juli 1945.

..... *den* *19*

Wallén 1197:09
Statsv. 1656:84
2853:93

PETTERSONSKA BOKTR. AKTB. STOCKH. 2
30613

Dikningsföretaget Halmstad-Dufeke av år 1946.

Bilaga till arvodesräkning.

Sammanställning av antalet dagar, som tagits i anspråk för avvägning, längdmätning och dyl.

Före den 1 juli 1945.

1943	1 - 2/6	2 dagar	
	25 - 26/6	2 "	
	28 - 30/6	3 "	
	1 - 3/7	3 "	
	5/7	1 "	
	6/7	1 "	
	7/7	½ "	
	12/7	1 "	
	27 - 28/8	2 "	
	3 - 4/9	2 "	
	6 - 7/9	2 "	
	8/9	1 "	
1945	26/5	½ "	21 dagar

Efter den 1 juli 1945.

1945	15/9	1 dagar.	
1946	12/1 / 2 assistenter/	2 "	3 dagar
		Summa	24 dagar.

Malmö den 29 juni 1946.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

332/48 261/48.

M 14•0852

Skuldförbindelse överlämnad till Herman Wiberg d.c. 21/3 1949 godkänd den 6/4 1949

FÖRETAG: dikningsföretaget Halmstad - Dufeke av år 1946.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören C. H. Wallér i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 9 juni 1948.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 53.690·
» en första rensning ..... » 1.300· kr. 54.990·
Lån till företagets utförande ..... kr 107.330·

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN
-4 MRS. 1949
DIARIE Nr J 1439
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 9 juni 1948 till dikningsföretaget Halmstad - Dufeke av år 1946 i Halmstads socken, MALMÖHUS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med femtiofyratusenniohundranittio(54.990) kronor, varav till företagets utförande femtiotretusensexhundranittio(53.690) kronor och till en första rensning av avloppen ettusentrehundra(1.300) kronor, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med etthundrasjutusentrehundratrettio(107.330) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats och för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse blivit av Kungl. Statskontoret godkänd samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:
att utföra företaget till den 1 september 1952 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 110.
7. 1947. 1 000.
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
303847

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig handlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Statskontoret finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Dufeke den 15 februari 1919

Godsägare

Dufeke per Axelvold.

Att godsägaren J Berg om Lide

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E Ståhl — G Falk

Adress Nälsnäs — Adress Eskilstuna

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 14 april 1949.

Sven Wettenhall

Martin Lagglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

FÖREDRAGET
DEN 14 APR 1949
LANTBRUKSSTYRELSEN

Utgående Brev. 14. 4. 49.

RAPPORT

över verkställd besiktning

Företag: Dikningsföretaget Halmstad-Dufeke av år 1946 i Halmstads socken, (namn, socken och län)
Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: Godsägaren Johan Berg von Linde
[illegible]: Dufeke, Axelvold.

LANTBRUKSSTYRELSEN
-4 MRS. 1949
DIARIE Nr U 1439
SAK Nr

Arbetsplanen fastställd den 8 juni 1948

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 54990 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 107330 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 18 juni 1956

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 september 1952

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad den 15 februari 1949, har befunnits att företaget utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Utförandet tillstyrkes till godkännande. Återstår en första rensning, som skall utföras under 1949.

Kostnaderna för utförandet hava blivit något högre än de beräknade.

Malmö den 3 mars 1949.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. 15950

LANTBRUKSSTYRELSEN
-4 MRS. 1949
DIARIE Nr J 1439
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

För dikningsföretaget Halmstad-Dufeke av år 1946 i Halmstads socken, Malmöhus län, översändes följande:

1/ Kontrakt i 2 exemplar.
2/ Säkerhetsförbindelse med vederhäftighetsintyg.
3/ Skuldförbindelse med borgensförbindelse och vederhäftighetsintyg.
4/ Rapport över verkställd besiktning.
5/ Rekvisitioner å beviljat statsunderstöd.
6/ Taxeringsbevis.

Malmö den 3 mars 1949.

C.H.Wallér.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1§, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: dikningsföretaget Halmstad - Dufeke av år 1946 i Halmstads socken, Malmöhus län.

Lån 107.330 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 9 juni 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Halmstads socken			
Arnåkra	1/2	2^1	Johan Berg von Linde
Dufeke	3 1/8	1^1	Dens.
Halmstad	1/4	1^2	Dens.
"	1/4	1^3	Dens.
"	1/4	2^2	Prästlönehemman
"	1/4	2^3	Johan Berg von Linde
"	1/4	3^2	Dens.
"	1/4	3^3	Dens.
"	7/8	4^1	Prästlönehemman
"	avst.	4^3	Johan Berg von Linde
"	1/4	5^1	Dens.
"	1/4	10^2	Dens.
"	1/4	10^3	Dens.
"	1/4	11^3	Dens.

Halmstad	1/2	12^{1}	Johan Berg von Linde
"	1/2	13^{1}	Dens.
Loarp	1/2	4^{1}	Birger Esbjörnsson
Nyhus	avst.	1^{2}	Dens.

Stockholm den 14 april 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

SLUT
261/48
7 DEC. 1951
LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 NOV. 1951
DIARIE Nr
SAK Nr 02066

över verkställd besiktning

Företag: Df. Halmstad-Dufeke av år 1946 i Halmstads socken, Malmöhus län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Godsägaren Johan Berg von Linde, Dufeke, Axelvold.

Arbetsplanen fastställd den 9 juni 1948.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 54990 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 107,330 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 18 juni 1956

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 september 1952

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad den 6 november 1951, har befunnits att första rensningen av avloppen efter första utförandet verkställts under eftersommaren och hösten 1951. Företaget föreslås därför i sin helhet till godkännande. Anledningen till att den första rensningen ej utförts tidigare har varit bristen på arbetskraft.

Sammanlagda kostnaderna för dikningsföretagets utförande och den första rensningen hava blivit något högre än de beräknade.

Malmö den 7 november 1951.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Rensn. godkänt.
Arbet. bör ej rensn. 1300:-

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
206750

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. 15950

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér
Bostadstelefon 79610

a. a.
i aktin 82

261/48 Dnrnr.

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUL. 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

I skrivelse den 12 juni 1951, vilken kom lantbruksingenjören tillhanda först den 6 juli, har Kungl. Lantbruksstyrelsen anfört att bevis om första rensningen av avloppen för bl.a. dikningsföretaget Halmstad-Dufeke av år 1946 i Halmstads socken ej företetts i Lantbruksstyrelsen. På grund härav har jag den 10 innevarande juli tillsammans med ordföranden i företagets styrelse, godsägaren Johan Berg von Linde, Dufeke, besiktigat de i företaget ingående avloppen, därvid det framgick, att vissa mindre delar av de öppna dikena borde rensas. Godsägaren Berg von Linde förklarade vid besiktningen, att han 1950 utan resultat sökt anskaffa arbetskraft för rensning av dikena. Sedan skörden tagits och arbetet avslutats på en närbelägen torvmosse, som under torvkampanjen tog all obunden arbetskraft i trakten, skulle han ånyo söka anskaffa arbetare till rensning av dikena. Han anhöll därför om uppskov med rensningen till utgången av 1951, vilket av mig tillstyrkes.

Vad angår slutligen de båda andra i Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse den 12 juni 1951 upptagna företagen, nämligen dikningsföretaget Fairyhill av år 1947 i Stehags socken och Trelleborgs invallningsföretag av år 1946, kommer redogörelse för detsamma att lämnas av lantbruksingenjör Erik Alström, som handhaft utförandet av desamma.

Malmö den 12 juli 1951.

C.H. Wallér.

C.H.Wallér.