Blad I.
Plankarta.

Förslag
till
"Löddesborgs dikningsföretag av år 1946"
i Löddeköpinge socken, Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1946 av

C. G. Malm

Statens lantbruksingenjör.



GTN.Nr CC1
M 2-0853
Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv
496-1

Blad 2.
Profilritning m.m.

"Löddesborgs dikningsföretag av år 1946."



Typritning för brunn
med 40" inre diam.
Skala 1:50





Typritning för intag
Skala 1:50



Typritning för ommurning
Skala 1:50



RITN. Nr 002

M 2*0853

Malmö 1 juli 1946

Statens lantbruksingenjör

496-2

Ark 1946

[illegible] 5

DIARIE Nr. 6511
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1947

M 2*0853

333/48 Thamb.

Löddesborgs dikningsföretag av år 1946 i Löddeköpinge socken, Malmöhus län.

Understödets art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: statens lantbruksingenjör C. H. Wallér.

263/48

RAPPORT

Godk 10/12 48

DIARIE Nr 010287
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 NOV. 1948

över verkställd besiktning

Företag: Löddesborgs dikningsföretag av år 1946 i
(namn, socken och län)
Löddeköpinge socken, Malmöhus län

[illegible]
[illegible]
Ende intressent: Majoren S. af Petersens, Löddesborg, Löddeköpinge.

Arbetsplanen fastställd den 9 juni 1948.

FÖREDRAGET
DEN 10 DEC. 1948
LANTBRUKSSTYRELSEN

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 8960 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 17790 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till d. 17/9 1956.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till d. 1/9 1951.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av lantbruksingenjör C.H.Wallér den 3 november 1948, har befunnits, att företaget utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför det föreslås till godkännande. De verkliga kostnaderna för företaget hava blivit något högre än de beräknade.

Malmö den 6 november 1948.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

Ers. nåd.

Majoren S. af Petersens,
Loddeshög,
Lidköping.

Tjenstef.
Avs. Tjenst.
Rekm.

Avskrift.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Löddesborgs dikningsföretag av år 1946 i Löddeköpinge socken, Malmöhus län.

Lån 17.790 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 9 juni 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Löddeköpinge socken			
Löddeköpinge	1	1^{1}	S. af Petersens
"	1/2	2^{1}	Densamme
"	1/2	3^{1}	Densamme
"	avs.	4^{22}	Densamme
"	"	10^{7}	Densamme
"	"	11^{3}	Densamme
"	"	13^{18}	Densamme
"	1/2	17^{1}	Densamme
"	1/2	20^{1}	Densamme
"	lägh.	23^{11}	Densamme
"	13/2048	25^{4}	Densamme
"	avs.	29^{2}	Densamme

Stockholm den 10 december 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. 15950

DIARIE Nr 010286-87
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 NOV. 1948

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

För Löddesborgs dikningsföretag av år 1946 i Löddeköpinge socken, Malmöhus län, översändes härmed följande:

1/ Kontrakt i 2 exemplar. ✓
2/ Skuldförbindelse med borgensförbindelse och vederhäftighetsintyg. ✓
3/ Rapport över verkställd besiktning. ✓
4/ Rekvisitioner å beviljat statsunderstöd. ✓
5/ Taxeringsbevis beträffande de fastigheter, som ägas av majoren Sebastian af Petersens.

Malmö den 6 november 1948.

C.H.Wallér.

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen. *Litt.* 11:36/46

ARVODESRÄKNING

Nr i resplan 304/46.

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Löddesborgs dikningsföretag av år 1946 i Löddeköpinge socken, Malmöhus län.
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE Nr 36025
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1946

Åtgärden omfattar tiden 9/5 - 19/8 1946.

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 20.84 ✓ ha.				
190 ✓ *kr för* 20 ✓ *ha och* 8.- *kr för varje ha däröver*	196	72	198	—
22 ✓ *% av* 26000 ✓ *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	572	-		✓
2 % av ... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			768	72
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ... ha.				
... *kr för* ... *ha och* ... *kr för varje ha däröver*				
... *% av* ... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % av ... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % av ... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 kr för var och en av ... *st fastigheter*				
2. *Annat företag.*				
... *dagarvoden à 60 kr*				
... *dagarvoden à 40 kr*				
... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			768	72

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	 öre	 kronor	 öre
Transport:			768	72
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.				
kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. *Andra uppdrag.*				
~~a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;~~				
~~b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;~~				
~~c) Rådgivning eller upplysning som påkallat särskilt utredningsarbete;~~				
~~d) Kopiering av kartor och ritningar;~~				
~~e) Sammanträde;~~				
f) Färdigställande av ozalidkopior ;				
(Stryk det ej tillämpliga)				
1946. Åtgärden har / ~~har icke~~ till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
27/5 ,14/8 0.7 *dagarvoden à* 12.- *kr*	8	40		
dagarvoden à kr				
dagarvoden à kr				
			8	40
Summa kronor:			777	12

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 21 december 1946 ~~överlämnats till~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av

majoren S. af Petersens, Löddesborg, Löddeköpinge,
(titel, namn och adress)

i egenskap av ensam delägare i företaget.

Malmö den 27 december 1946.

lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

[illegible] 778.40

1 [illegible] 1:28.

Ingen åtgärd.

1,03 km [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] enl. K 119 den 28/1 47

Granskad den 9/1 47 av

Genom beslut den 7 juni 1948 *har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av* 26.901:06 *kr., till företaget beviljat bidrag med* 8.960 *kr. och lån med* 17.790 *kr. samt fastställt arbetsplanen* { *i oförändrat skick.* ~~*med tillägg, att*~~

Betygas i tjänsten

6511

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27.FEB.1947

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Löddesborgs dikningsföretag av år 1946 i Löddeköpinge socken, Malmöhus län.
(företagets namn samt socken och län)

~~[illegible]~~ / ~~Förtroendeman~~ / Ende intressent: Major S. af Petersens, Löddesborg, Löddeköpinge.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Statens lantbruksingenjör C.H.Wallér
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 3 juni 1946. Förrättningen avslutad den 17 juli 1946.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ / ~~utan samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 17 september 1956. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1950

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 28.359.- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 26901.06 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Schaktning: lerblandad sand 4.75 à 5.oo kr/kbm.
Cementrör per m: 24" 13 kr.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	26000	–	–	–	901	06	26901	06	–	26901	06

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b
7. 1946. 4500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52.116

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark åker tomt		annan mark		summa		Jordförbättring		Social båtnad	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre	*)	kronor	öre	kronor		kronor
	14	50	5	31	19	81	28359	-	0	26901	06	1358	1/3	8960

Av bidraget belöper ~~omkring~~ 8960 kr. på företagets utförande och omkring – kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen		hela samfälligheten	kostnaden för utförandet		Lånekvot	Lån
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	28359	-	100	26901	06	2/3	17940
Bidrag				8960	--		
Beräknat lån				17941	06		

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

Av företaget beröras ett flertal fastigheter, vilka tillsammans utgöra en brukningsdel, kallad Löddesborg, om ca 360 ha åker, 50 ha äng och 60 ha skogsmark.

Arbetet är påbörjat och utfört till ca 20 %. Såvitt det kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företaget överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 8960 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 17940 kr.

---

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Vid detta betänkande fogas:
Bilaga 1, bevis att besvär mot förrättningen ej anmälts.
" 2, transumt av protokoll angående sökande av bidrag och lån.
" 3, fastighetsförteckning.
" 4, sammanställning rörande förrättningskostnader och dylikt.

Malmö den 19 februari 1947.
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Hjalmar Nilsson

[illegible] 6511
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27.FEB.1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag anhålla, att Kungl. Lantbruksstyrelsen måtte bevilja bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för utförande av "Löddesborgs dikningsföretag av år 1946" i Löddeköpinge socken, Malmöhus län. Förslagshandlingar och ritningar hava upprättats vid syneförrättning enligt vattenlagen.

Löddesborg per Löddeköpinge den 17 juli 1946.

S. af Petersens

S. af Petersens

Major.

Bilaga 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 17 juli 1946 avslutad laga syneförrättning angående Löddesborgs dikningsföretag av år 1946 i Löddeköpinge socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 november 1946.

Ex officio:

(G. Österholm)

Stämpel 2 kronor. Lantbruksingenjören C. H. Wallér.

Porto m.m.	1.- "
Summa	3.- kronor.

Bilaga 2.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Löddesborgs egendom i Löddeköpinge socken, Malmöhus län.

År 1946 den 17 juli inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Lorentz Nilsson i Borgeby och Bernhard Radby i Stävieby hos majoren S. af Petersens, Löddesborg,

==

§ 11.

Majoren af Petersens förklarade, att han ämnade söka bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för företagets utförande.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att de till dikningsföretaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av majoren S. af Petersens och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

==

Löddesborg den 17 juli 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bernh. Radby

Lorentz Nilsson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H.Waller

C.H.Wallér.

Bilaga 3.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i Löddesborgs dikningsföretag av år 1946 i Löddeköpinge socken, Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Löddeköpinge socken.

Löddeköpinge	1^{1}	1 mtl.	S. af Petersens
"	2^{1}	1/2 "	Dens.
"	3^{1}	1/2 "	Dens.
"	4^{22}	avs.	Dens.
~~"~~	~~9^{2}~~	~~avs.~~	~~Dens.~~
"	10^{7}	avs.	Dens.
"	11^{3}	avs.	Dens.
"	13^{18}	avs.	Dens.
"	17^{1}	1/2 mtl.	Dens.
"	20^{1}	1/2 "	Dens.
"	23^{11}	lägh.	Dens.
"	25^{4}	13/2048 mtl.	Dens.
"	29^{2}	avst.	Dens.
~~"~~	~~30^{8}~~	~~avs.~~	~~Dens.~~

Malmö i januari 1947.

C.H.Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Strykningarna med blått vidtagna i K. [illegible]

Bilaga 4.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Löddesborgs dikningsföretag av år 1946 i Löddeköpinge socken, Malmöhus län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1946.		Ersättning till statsverket; arvodesräkning 11:36/46						777	12
		Hantlangning						15	-
		Skiftesgodeman						36	-
		Annons med kungörelse om sammanträde						22	40
		Ljuskopior av ritningarna						2	-
		Inbindning av förrättningshandlingar och avskrifter						3	-
		Bevis att besvär mot förrättningen ej anmälts						3	-
		Vattendomstolsavgift						42	54
						Summa		901	06

Malmö i januari 1947.

C.H.Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kulturtekniska [illegible]

DIARIE Nr 17016
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
[illegible] 1947

M 2★0853

bev 9/6 48

333/48 Komb.

Handlingar

till

"Löddesborgs dikningsföretag av år 1946"

i Löddeköpinge socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1946

Nederbördsområdet nr 92/93.

Handlingar
till
"Löddesborgs dikningsföretag av år 1946"
i Löddeköpinge socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1946.

Innehåller 47 sidor.
Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde för synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Löddesborgs egendom i Löddeköpinge socken, Malmöhus län.

År 1946 den 17 juli inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt stiftsgodemännen Laurentz Nilsson i Borgeby och Bernhard Radby i Stävieby hos majoren S. af Petersens, Löddesborg, för att enligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Löddesborgs egendom i Löddeköpinge socken, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 13 juni 1946 översänt till pastorsämbetet i Löddeköpinge församling, hade anslagits för församlingen söndagen den 16 juni 1946 (bil. 2). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 14 juni 1946. Till berörda sakägare hade förrättningsmannen den 17 juni 1946 översänt underrättelse om förrättningen. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (bil. 3).

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit.

Sökanden till förrättningen:

√ Majoren S. af Petersens, Löddesborg, äg. 1 mtl. Löddeköpinge 1^1, 1/2 mtl. Löddeköpinge 3^1 1/2 mtl. Löddeköpinge 17^1, 1/2 mtl. Löddeköpinge 20^1 avs. Löddeköpinge 4^{22}, 13/2048 mtl. Löddeköpinge 25^4, avs. Löddeköpinge

30^{8}, avst. Löddeköpinge 29^{2}, avs. Löddeköpinge 11^{3}, 1/4 mtl. Löddeköpinge 28^{1}, 1/8 mtl. Löddeköpinge 31^{3}, lgh. Löddeköpinge 64^{1}, avs. Löddeköpinge 13^{18}, lgh. Löddeköpinge 23^{11}, avs. Löddeköpinge 9^{2}, avs. Löddeköpinge 10^{7} samt 1/2 mtl. Löddeköpinge 2^{1}.

Övriga sakägare och ombud.

~~Lantbr. Bror Olofsson, äg. ½ mtl. Löddeköpinge 16^{1}~~

Kungl. Telegrafverket, Malmö, genom förste sektionsingenjören J. H. Gustafsson, biträdd av ~~ingenjören~~ Tor Övermark (bil. 5). ✓

Chefen för Hälsingborgs försvarsområde genom löjtnanten Ragnar Olsson, Hälsingborg (bil. 4). ✓

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som komme att beröras av det nu planerade torrläggningsföretaget samt profil- och sektionsritningar över det avlopp, vars upptagande sålunda påyrkats vid förundersökningarna.

§ 5.

Majoren af Petersens anförde, att vattnet från de marker, om vilkas torrläggning det nu vore fråga, avrann väster ut till Örsund genom en 15" rörledning, som utförts i början av 1900-talet. Ledningen hade emellertid ej tillräckliga dimensioner, varför stora områden öster om densamma nu översvämmades även vid mindre flöden. af Petersens yrkade därför, att ett nytt avlopp skulle upptagas ~~från~~ till Örsund öster ut och förläggas i den sträckning, som utstakats vid förundersökningarna. Beträffande det nya avloppet i övrigt framhöll af Petersens, att det å sträckan mellan avvägningspunkterna 2 och 5+71 borde utföras som täckt ledning och nedanför avvägningspunkten 2, där dikesdjupet vore mindre, som öppet avlopp, med undantag dock för sträckan 0+22 - 0+50, vilken borde utföras som täckt ledning. Sistnämnda dikessträcka borde vid nedströmssidan eller punkten 0+22 förses med galler eller annan lämplig anordning, så att tång och andra sjöväxter ej kunde komma in i avloppet, då vattenståndet steg i Örsunda.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att det nya avloppet komme att korsa Kungl. Telegrafverkets telefonkabel till Danmark vid avvägningspunkten 3+90. Förste stationsingenjören Gustafsson framhöll i anledning härav, att Telegrafverket skulle på egen bekostnad utföra de arbeten, som erfordrades för att skydda kabeln. Anmälan om den tidpunkt, då dikningsförslaget komme att utföra sådana arbeten, som berörde kabeln, skulle i god tid göras till förste stationsingenjören vid Malmö landsstation, adress Telegrafverket, Malmö. Sedan förrättningsmannen framhållit, att det nya avloppet också komme att vid avvägningspunkten 3+80 korsa en telefonkabel för Hälsingborgs försvarsområde, förklarade Gustafsson, att Telegrafverket skulle utföra erforderliga skyddsarbeten även för denna kabel, därest anmälan härom gjordes på ovan angivet sätt.

§ 7.

Företogs synegången, varefter sammanträdet fortsatte.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till nytt avlopp. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet;

värderingslängden	bil. A,
kostnadsförslaget	bil. B,
arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 9.

Avgavs synemännens utlåtande med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 11.

Majoren af Petersens förklarade, att han ämnade söka bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för företagets utförande.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att de till dikningsföretaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av majoren S. af Petersens och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

§ 13.

Utdelades ersättningarna till skiftesgodemännen sålunda:

Lorentz Nilsson	18.- kr.
Bernhard Radby	18.- "
Summa	36.- kr.

Ersättningarna utbetalades av majoren af Petersens.

§ 14.

Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Löddesborg den 17 juli 1946.

På tjänstens vägnar:
C.H. Möller
Statens lantbruksingenjör.

Bernh. Radby. Lorentz Nilsson
Gode män

Bil. 1.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 5/6 1946

Ek.D. nr 34/729 -1946.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 3 juni 1946.

På länsstyrelsens vägnar:

T.Kinnman E.Wessman

Erkänt d. 5/6 -46

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP
ME

34/729 46
Länsstyrelsen i Malmöhus län
[illegible] MAJ 1946
Landskansliet

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
lantbruksingeniören i Malmöhus län
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i Löddeköpinge socken, vilket av Torrläggningsnämnden tilldelats arbetsnamnet Löddesborg.

Malmö den 24 maj 1946.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

5-46

47 8

Till

Länsstyrelsen,

Malmö.

Härmed får jag vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till min egendom Löddesborg i Löddeköpinge socken, Malmöhus län. Av förrättningen kommer endast att beröras marker tillhörande Löddesborg.

Löddesborg per Löddeköping, den 14 maj 1946.

S. af Petersens

Bil. 2.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Löddesborgs egendom i Löddeköpinge socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos majoren S. af Petersens, Löddesborg, onsdagen den 17 juli 1946 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker till Löddeköpinge n:ris 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 23, 25, 28, 29, 30, 31 och 64, dels en Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonkabel, dels en försvarsmakten tillhörig telefonkabel inom Hälsingborgs försvarsområde.

Malmö den 13 juni 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Löddeköpinge församling söndagen den 16 juni 1946 betygar:

Nils Hillström

Nils Hillström

Kyrkoherde

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Löddeköpinge församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. S. Förstadsgatan 2, Malmö.

17675

Bil.3.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Löddeköpinge församling /kungörelse/	Löddeköpinge	13/6 1946
Lantbr. Lorentz Nilsson /god man/ Borgeby,	Flädie	" "
Disponenten Nils Ferdinand Nilsson /god man/ Borgeby nr 11,	"	" "
Distriktschefen, Kungl. Telegrafverket,	Malmö	17/6 "
Chefen för Hälsingborgs Försvarsområde,	Hälsingborg	" "
Majoren S. af Petersens, Löddesborg,	Löddeköpinge	" "
Lantbr. Bror Olofsson,	"	" "

Malmö den 17 juni 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Lantbr. Bernhard Radby / god man/ Raby gård,	Stävieby	9/7 1946.

Malmö den 9 juli 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 4

FULLMAKT

Härmed fullmäktigas löjtnant Ragnar Olsson att vid synförrättning 17/7 1946 ang torrläggning av marker till Löddesborgs egendom föra min talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bengt Reuterskiöld

Bengt Reuterskiöld
Försvarsområdesbefälhavare

12

Bil. 5

TELEGRAFVERKET

FÖRSTA DISTRIKTET
Distriktschefen
MALMÖ

Tn/IG

Fullmakt

för förste sektionsingenjören J H Gustafsson, Malmö eller den han i sitt ställe förordnar att föra telegrafverkets talan vid sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen hos majoren S af Petersens, Löddesborg, onsdagen den 17 juli 1946 kl. 10, godkännande jag ombudets laga åtgärder. Malmö den 22 juni 1946.

För Telegrafverket:
Ivar Brunstedt

Bevittnas:
Anton Mander Tore Sundeman

Db. I. Nr 2 tj.

13

Bil. 6.

TELEGRAFVERKET

I DISTRIKTET
Distriktsbyrån
MALMÖ.

Utdrag ur Telegrafverkets Författningssamling, Serie B:6 Kungl. Telegrafstyrelsens Instruktion för Distriktscheferna vid Telegrafverket.

:=

44 §

:=

Distriktschef äger att vid lantmäteriförrättning (avstyckning, tomtmätning m.m.) föra Telegrafverkets talan eller därtill förordna annan tjänsteman.

Ovanstående rätt utdraget intygas:

V. Johansson.

Bil. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
och
Värdeförteckning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5		6
			Löddeköpinge s:n.			
1	1		Löddeköpinge	S. af Petersens		
1/2	3			Åker,	m. p. sand	1
1/2	17			d:t	d:t	2
1/2	20			d:t	d:t	3
				Äng,	d:t	4
				d:t	d:t	5
				d:t	d:t	6
				d:t	d:t	7
				d:t	d:t	8
				Åker,	d:t	9
				d:t	d:t	10
				d:t	d:t	11
				d:t	d:t	12
				d:t	d:t	13
				d:t	d:t	14
				d:t	d:t	15
				d:t	d:t	16
				d:t	d:t	17
				d:t	d:t	18
				d:t	d:t	19
				d:t	d:t	20
				d:t	d:t	21
				d:t	d:t	22
				d:t	d:t	23
				d:t	d:t	24
				d:t	d:t	25
				d:t	d:t	26
				d:t	d:t	27
					Öfverföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	03							2400	72	-	2700	81	-	300	9	-
	08							1600	128	-	2700	216	-	1100	88	-
	09							2400	216	-	2700	243	-	300	27	-
			03					1600	48	-	2700	81	-	1100	33	-
			59					700	413	-	2700	1593	-	2000	1180	-
			01					2400	24	-	2700	27	-	300	3	-
			05					1600	80	-	2700	135	-	1100	55	-
			39					200	78	-	2700	1053	-	2500	975	-
	40							2400	960	-	2700	1080	-	300	120	-
	17							1600	272	-	2700	459	-	1100	187	-
	49							700	343	-	2700	1323	-	2000	980	-
	96							200	192	-	2700	2592	-	2500	2400	-
	07							700	49	=	2700	189	=	2000	140	-
	18							700	126	-	2700	486	-	2000	360	-
–	10							1600	160	-	2700	270	-	1100	110	-
	11							2400	264	-	2700	297	-	300	33	-
	17							2400	705	-	2700	756	-	300	51	-
	34							1600	544	-	2700	918	-	1100	374	-
1	27							700	889	-	2700	3429	-	2000	2540	-
	71							200	142	-	2700	1917	-	2500	1775	-
-	37							200	74	-	2700	999	-	2500	925	-
	79							700	553	-	2700	2133	-	2000	1580	-
	40							1600	640	-	2700	1080	-	1100	440	-
	10							2400	240	-	2700	270	-	300	30	-
	20							2400	480	-	2700	540	-	300	60	-
	02							1600	32	-	2700	54	-	1100	22	-
	04							2400	96	-	2700	108	-	300	12	-
7	09	1	07						7820	-		22329	-		14509	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m. p. sand	28
				d:o d:o	29
				d:o d:o	30
				d:o d:o	31
				d:o d:o	32
				d:o d:o	33
				d:o d:o	34
				d:o d:o	35
				d:o d:o	36
				d:o d:o	37
				d:o d:o	38
				d:o d:o	39
				Äng d:o	40
				d:o d:o	41
				d:o d:o	42
				d:o d:o	43
				d:o d:o	44
				Gräsv, imp.	45
				Äng m. p. sand	46
				Åker d:o	47
				d:o d:o	48
				d:o d:o	49
				d:o d:o	50
				d:o d:o	51
				d:o d:o	52
				d:o d:o	53
				d:o d:o	54
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	09	1	07						7820	–		22329	=		14509	–
	10							2400	240	–	2700	270	–	300	30	–
	16							2400	384	–	2700	432	–	300	48	–
1	06							2400	2544	–	2700	2862	–	300	318	–
	24							1600	384	–	2700	648	–	1100	264	–
	44							700	308	–	2700	1188	–	2000	880	–
	01							200	2	–	2700	27	–	2500	25	–
	70							700	490	–	2700	1890	–	2000	1400	–
	60							1600	960	–	2700	1620	–	1100	660	–
	80							2400	1920	–	2700	2160	–	300	240	–
	20							1600	320	–	2700	540	–	1100	220	–
	53							2400	1272	–	2700	1431	–	300	159	–
	08							2400	192	–	2700	216	–	300	24	–
			16					2400	384	–	2700	432	–	300	48	–
			26					1600	416	–	2700	702	–	1100	286	–
			30					700	210	–	2700	810	–	2000	600	–
		1	07					200	214	–	2700	2889	–	2500	2675	–
			02					700	14	–	2700	54	–	2000	40	–
							01	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			05					2400	120	–	2700	135	–	300	15	–
	11							200	22	–	2700	297	–	2500	275	–
	03							200	6	–	2700	81	–	2500	75	–
	05							700	35	–	2700	135	–	2000	100	–
	10							1600	160	–	2700	270	–	1100	110	–
	11							2400	264	–	2700	297	–	300	33	–
	03							1600	48	–	2700	81	–	1100	33	–
	48							700	336	–	2700	1296	–	2000	960	–
	14							200	28	–	2700	378	–	2500	350	–
13	06	2	93				01		19093	–		43470	–		24377	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
avs.	4^{22}		Löddeköpinge	S. af Petersens	
				Äng, m. p. sand	55
				d:o d:o	56
				d:o d:o	57
				d:o d:o	58
				Grav, imp.	59
				Summa	
$\frac{13}{2048}$	25^{4}		Löddeköpinge	S. af Petersens	
				Äng, m. p. sand	60
				d:o d:o	61
				d:o d:o	62
				Grav, imp.	63
				Summa	
avs.	30^{8}		Löddeköpinge	S. af Petersens	
				Äng, m. p. sand	64
				d:o d:o	65
				d:o d:o	66
				Grav, imp.	67
				Summa	
avs.	29^{2}		Löddeköpinge	S. af Petersens	
				Äng, m. p. sand	68
				Överföres	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
.9				04					2400	96	–	2700	108	–	300	12	–
.7				09					1600	144	–	2700	243	–	1100	99	–
.5				10					700	70	–	2700	270	–	2000	200	–
.3				02					200	4	–	2700	54	–	2500	50	–
–								02	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				25				02		314	–		675	–		361	–
0.9				05					2400	120	–	2700	135	–	300	15	=
0.7				12					1600	192	–	2700	324	–	1100	132	–
0.5				09					700	63	–	2700	243	–	2000	180	–
–								08	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				26				08		375	–		702	–		327	–
.9				02					2400	48	–	2700	54	–	300	6	–
.7				06					1600	96	–	2700	162	–	1100	66	–
.9				10					2400	240	–	2700	270	–	300	30	–
–								04	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				18				04		384	–		486	–		102	–
0.9				03					2400	72	–	2700	81	–	300	9	–
				03						72	–		81	–		9	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Äng; m. p. sand	69
				D:o d:o	70
				Summa	
avs.	11^3		Löddeköpinge	S. af Petersens	
				Äng; m. p. sand	71
				D:o d:o	72
				D:o d:o	73
				Summa	
1/4	28^1		Löddeköpinge	S. af Petersens	
1/8	31^3			Äng; ej båtnad	74
				D:o d:o	75
				D:o d:o	76
				Summa	
lgh.	64^1		Löddeköpinge	S. af Petersens	
				Äng; ej båtnad	77
				D:o; d:o	78
				Summa	
1/2	16^1		Löddeköpinge	Bror Olofsson	
				Äng; ej båtnad	79
				D:o d:o	80
				D:o d:o	81
				Summa	
avs.	13^{18}		Löddeköpinge	S. af Petersens	
				Åker; m. p. sand	82
				Överförs	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				03						72	–		81	–		9	–
0.7ᵛ				03					1600	48	–	2700	81	–	1100	33	–
0.5ᵛ				16					700	112	–	2700	432	–	2000	320	–
				22						232	–		594	–		362	–
0.9ᵛ				06					2400	144	–	2700	162	–	300	18	–
0.7ᵛ				08					1600	128	–	2700	216	–	1100	88	–
0.5ᵛ				19					700	133	–	2700	513	–	2000	380	–
				33						405	–		891	–		486	–
0.9ᵛ								13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
0.7ᵛ								20	–	–	–	–	–	–	–	–	–
0.5ᵛ								03	–	–	–	–	–	–	–	–	–
								36									
								04	–	–	–	–	–	–	–	–	–
0.9ᵛ 0.7ᵛ								01	–	–	–	–	–	–	–	–	–
								05									
								03	–	–	–	–	–	–	–	–	–
								17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
								11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
								31	–	–	–	–	–	–	–	–	–
0.5ᵛ		16							700	112	–	2700	432	–	2000	320	–
		16			–					112	–		432	–		320	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverfört	
				Åker; m. p. sand	83
				D:o d:o	84
				Skogsmark; vimmer ej båhed	85
				D:o d:o	86
				Summa	
lgh	23^{11}		Löddeköpinge	S. af Petersens	
				Äng; m. p. sand	87
				D:o d:o	88
				Skogsmark; vimmer ej båhed	89
				D:o d:o	90
				D:o d:o	91
				Äng m. p. sand	92
				Åker; d:o	93
				D:o d:o	94
				Summa	
ars.	9^{2}		Löddeköpinge	S. af Petersens	
				Åker; m. p. sand	95
				Betesmark; d:o	96
				D:o d:o	97
				D:o d:o	98
				Summa	
ars.	10^{7}		Löddeköpinge	S. af Petersens	
				Betesmark; m. p. sand	99
				D:o d:o	100
				D:o d:o	101
				Öfverföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16								112	–		432	–		320	–
	12							1600	192	–	2700	324	–	1100	132	–
	07							2400	168	–	2700	189	–	300	21	–
							06	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	35						07		472	–		945	–		473	–
			20					700	140	–	2700	540	–	2000	400	–
			05					1600	80	–	2700	135	–	1100	55	–
							01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			02					2400	48	–	2700	54	–	300	6	–
	02							1600	32	–	2700	54	–	1100	22	–
	04							2400	96	–	2700	108	–	300	12	–
	06		27				09		396	–		891	–		495	–
	10							2400	240	–	2700	270	–	300	30	=
			02					300	6	–	400	8	–	100	2	=
			14					200	28	–	400	56	=	200	28	–
			19					100	19	–	400	76	–	300	57	–
	10		35						293	–		410	–		117	–
			31					100	31	–	400	124	–	300	93	–
			19					200	38	–	400	76	–	200	38	–
			02					300	6	–	400	8	–	100	2	–
			52						75	–		208	–		133	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverfört	
				Åker; m. j. sand	102
				D:o d:o	103
				Summa	
$\frac{1}{2}$	2^1		Löddeköpinge	S. af Petersens	
				Åker; m. j. sand	104
				D:o d:o	105
				D:o d:o	106
				D:o d:o	107
				D:o d:o	108
				D:o d:o	109
				Summa	
				Sammandrag.	
			Löddeköpinge socken.		
1	1^1		Löddeköpinge	S. af Petersens	1 –
1/2	3^1				– 54
1/2	17^1				
1/2	20^1				
avs.	4^{22}		D:o	Dens.	55–59
$\frac{13}{2048}$	25^4		D:o	Dens.	60–63
avs.	30^8		D:o	Dens.	64–67
avst.	29^2		D:o	Dens.	68–70
avs.	11^3		D:o	Dens.	71–73
$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$	23^1 31^3 }		D:o	Dens.	74–76
lgh	64^1		D:o	Dens.	77–78
$\frac{1}{2}$	16^1		D:o	Bror Olofsson	79–81
avs.	13^{18}		D:o	S. af Petersens	82–86
				Öfverföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			52						75	–		208	=		133	–
	03							1600	48	–	2700	81	–	1100	33	–
	22							2400	528	–	2700	594	=	300	66	–
	25		52						651	–		883	–		232	–
	39							700	273	–	2700	1053	–	2000	780	–
	14							1600	224	–	2700	378	–	1100	154	–
	05							1600	80	–	2700	135	–	1100	55	–
	06							2400	144	–	2700	162	–	300	18	–
	01							1600	16	–	2700	27	=	1100	11	–
	03							2400	72	–	2700	81	–	300	9	–
	68								809	–		1836	–		1027	–
13	06	2	93				01		19093	–		43470	–		24377	–
			25				02		314	–		675	–		361	–
			26				08		375	–		702	–		327	–
			18				04		384	=		486	–		102	–
			22						232	–		594	–		362	–
			33						405	–		891	–		486	–
							36		–	–		–	–		–	–
							05		–	–		–	–		–	–
							31		–	–		–	–		–	–
	35						07		472	–		945	–		473	–
13	41	4	17				94		21275	–		47763	=		26488	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
lgh	23^{11}		Löddeköpinge	S. af Petersens	87-94
avs.	9^{2}		D:o	Dens.	95-98
avs.	10^{7}		D:o	Dens.	99-103
$\frac{1}{2}$	2^{1}		D:o	Dens.	104-109
				Summa för hela företaget	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
13	41	4	17				94		21275	–		47763	–		26488	=	
	06		27				09		396	–		891	–		495	–	✓
	10		35						293	–		410	–		117	–	✓
	25		52						651	=		883	–		232	–	✓
	68								809	–		1836	–		1027	–	✓
14	50	5	31			1	03		23424	=		51783	–		28359	–	✓

Söderborg den 17 juli 1946.
Å Statens vägnar
C.A. Mellin.
Statens lantbruksingenjör.
Bengt. Rasby, Lorentz Nilsson
Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan A–B.								
0 – –0+22	22	Upprensning för nytt avlopp m.	22	3.50	77	–	✓			
0+22 – –0+50	28	Cementrör; 24" m.	28	13.–	364	–	✓			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	28	6.50	182	–	✓			
0+50 – –2	150	Schaktning, dyjord och sand m³	550	3.–	1650	–	✓			
2 – –2+50	50	Cementrör; 24" m	50	13.–	650	–	✓			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	50	15.50	775	–	✓			
2+50 – –3	50	Cementrör; 24" m	50	13.–	650	–	✓			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	50	18.50	925	–	✓			
3 – –3+50	50	Cementrör; 24" m	50	13.–	650	–	✓			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	50	40.–	2000	–	✓			
3+50 – –4	50	Cementrör; 24" m	50	13.–	650	–	✓			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	50	60.–	3000	–	✓			
4 – –4+50	50	Cementrör; 24" m	50	13.–	650	–	✓			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	50	50.–	2500	–	✓			
4+50–5	50	Cementrör; 24" m.	50	13.–	650	–	✓			
Övf.	500	Överföres			15373	–	✓			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Överf.	500	Överfört			15373	–	✓			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	50	23.–	1150	–	✓			
5–5+50	50	Cementrör; 24" m	50	13.–	650	–	✓			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	50	19.–	950	–	✓			
5+50–5+71	21	Cementrör; 24" m	21	13.–	273	–	✓			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	21	15.–	315	–	18711	–	✓	
Tills.	571	meter.								
Ommurning av rörutloppet med stensättning av det öppna avloppets botten och slänter, vid 0+22 st.			1	300.–	300	–	✓			
Ommurning av rörutloppet med stensättning av det öppna avloppets botten och slänter, vid 2 st			1	500.–	500	–	✓			
Brunn 40" med kopplingar; vid 3+88 st.			1	450	450	–	✓			
Intag av betong enligt typritning; vid 0+50 st.			1	300.–	300	–	✓			
Intag av betong, enligt typritning; vid 5+71 st.			1	450.–	450	–	2000	–	✓	
Tätning kring rörskarvarna med grästorv eller stampad lera							500	–	✓	
Förstärkning av rörbädd genom träunderlag och grusspettning							500	–	✓	
Oförutsett och arbetsled- Överförs							21711	–	✓	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					21711	- ✓		
Oförsg. m. m. c:a 20 %							4289	-	26000	- ✓
		Summa kostnad							26000	- ✓

Kruh. 9/7 16

Vänersborg den 17 juli 1916.
Å tjänstens vägnar:
E. H. Wallén
Statens lantbruksingenjör

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

425613

Arbetsbeskrivning.

Grävningstabell.

Bil. 6

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dikessträckan A-B.					
0	—	—				-0.12		Upprensning för nytt avlopp mellan 0 och 0+22.
+22	22	0.60				-0.12		24" cementrör mellan 0+22 och 0+50
+40	18	1.-				0:1000		
+50	10	0.90	0.50	3.20	1:1.5	-0.12		Öppet avlopp mellan 0+50 och 2
1	50	0.90	"	3.20	"	0:1000		
+50	50	1.50	"	5.-	"			
2	50	1.70	"	5.60	"	-0.12		24" cementrör mellan 2 och 5+71.
+50	50	2.30						
3	50	2.65				1:1000		Fixpkt. Kors o. järndubb i Ö. gaveln på hus 55 m N. om pkt 3+20, 0.60 m N om S.O. knuten och 0.60 m. över marken; belägen på höjden +3.66 m.
+50	50	3.80						
+88	38	4.20				0.06		Fixpkt. på översta trappsteget på trappa till hus 40 m. N om pkt. 3+70 S sidan och dörren närmast V gaveln; belägen på höjden +4.14 m.
4	12	4.20						
+50	50	2.90						
5	50	2.15				1:1000		
+50	50	1.95						
+71	21	1.50				0.25		
S:ma	571	meter						

Vid arbetets utförande skola bl. a. följande bestämmelser iakttagas:

I. Beträffande täckta avlopp:

1/ Ommurningar och intag skola utföras av armerad betong med 350.- kg. E-cement per m^3 och i enlighet med upprättade typritningar.

2/ Stensättning till förstärkning av slänten vid rörutlopp och intag skall grundläggas minst 0.40 m. under det öppna avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, lagda i ordnade förband och fogade med cementbruk. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0.20 x 0.35 x

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

x 0.45 få ej användas. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

4/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

5/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

6/ Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0.6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

7/ Höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna. Mellan avvägningspunkterna 0+22-0+50 skall återfyllningen beklädas med grästorv.

8/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

9/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

10/ Fyllning får ej innehålla sten.

11/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill brunn eller intag, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, respektive intaget.

12/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar och intag, skall, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

13/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av nya avlopp, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och eventuellt förstärkas genom utfyllning med groft grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där det nya avloppet korsar rörrännor.

14/ Brunnen vid 3+88 skall försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

15/ Brunnen vid 3+88 skall utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel samt avkonas till 32".

16/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 6" tegelrör.

17/ Brunnen vid 3+88 skall uppdragas 30 cm. över markytan.

18/ Brunnen vid 3+88 skall grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

19/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.

20/ Kopplingar i brunnen skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade i brunnsväggen med cementbruk.

21/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

22/ Tätning kring rörskarvarna med grästorv eller stampad lera skall utföras å hela rörsträngen.

23/ Vid avvägningspunkterna 3+52 korsar det nya avloppet en 2" vattenledning, som ligger på c:a 1.20 m. djup. Innan arbete utföres i ledningens närhet, skall ledningens ägare, Major S. af Petersens, underrättas.

24/ Vid avvägningspunkten 3+82 korsar det nya avloppet en telefonkabel, som ligger på c:a 30 cm. djup. Innan arbete utföres i kabelns närhet, skall chefen för Hälsingborgs Försvarsområde underrättas.

25/ Vid avvägningspunkten 3+88 korsar det nya avloppet en Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonkabel, som ligger på c:a 1.10 m. djup. Innan arbete utföres vid kabelns närhet skall förste sektionsingenjören vid Malmö landssektion underrättas.

26/ Vid avvägningspunkten 5+71 skall befintligt 15" rör ingjutas i intaget. Vid grävning för det nya avloppet skall noga tillses att den befintliga 15" rörledningen ej skadas.

II. Beträffande öppna avlopp.

27/ Vid uppgrävning av det öppna avloppet skall tillses, att schaktmassorna bliva fördelade till lika godhet och mängd på båda sidorna om avloppet, därest ej jordägaren påfordrar, att alla massor eller större delen av dem skola uppläggas vid viss sida.

28/ Schaktmassorna få ej uppläggas till större höjd än 1.- m. och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 1.- m.

29/ Genomstick i vallarna skola upptagas på minst var 40:de m. och dessutom vid diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna. Genomstick får ej utföras med mindre bottenbredd än 50 cm. och ej med brantare slänter än 1:1.

30/ Ras och skred, som möjligen uppkomma under arbetets utförande, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras enligt lantbruksingenjörens anvisningar.

31/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, om det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Löddesborg den 17 juli 1946.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Löddesborgs egendom i Löddeköpinge socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 3 juni 1946 förordnades undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Löddesborgs egendom i Löddeköpinge socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Företaget, som avser "dikning", berör marker till Löddeköpinge n:ris 1-4, 9-11, 13, 17, 20, 23, 25, 29 och 30 i Löddeköpinge socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Torrläggningsföretaget, som tillhör nederbördsområdet nr 92/93, ligger c:a 4 km. SV Löddeköpinge kyrka och 14 km. VNV staden Lund. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett täckt avlopp, som avleder vattnet väster ut till Öresund. Det nuvarande avloppet har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa delar av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till nytt avlopp, vilket skall utföras till det djup och med de övriga dimensioner, som erfordras för att de nu vattenskadade markerna skola erhålla den torrläggning, som är möjlig med hänsyn till vattenståndet i Öresund. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall dikessträckan A-B upptagas från avvägningspunkten 0 vid Öresund öster ut till avvägningspunkten 5+71. Avloppet skall utföras som täckt ledning av 24" cementrör med undantag för delsträckorna 0-0+22 och 0+50-2, vilka skola utföras som öppna diken.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Profil- och sektionsritningar hava upprättats för dikessträckan A-B. Ritningarna angiva avloppets djup och övriga dimensioner ävensom läget för de ommurningar, intag och brunnar, som skola utföras. Avloppets läge på marken har på hithörande plankarta utmärkts med röda, heldragna linjer. De platser, där ommurningar, intag och brunnar skola utföras, hava markerats med röda ringar.

Vid bestämmande av avloppets dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts efter rekognosceringar i fältet och med ledning av den ekonomiska kartan över trakten. Storleken av det område, som avvattnas till avloppet, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1.3 liter per sekund och hektar.

Alla de marker, vilka enligt synemännens åsikt erhålla båtnad i form av ökad alstringsförmåga, om det nu planerade dikningsföretaget kommer att utföras, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor m.m.

Enskilda vägar.

Avloppet skär mellan avvägningspunkterna 3+82 och 3+88 en enskild väg för Löddesborgs egendom. Då det korsande avloppet skall utföras som täckt ledning, behöver någon ny trumma emellertid ej byggas i skärningspunkten.

Mom. 4. Telefonledningar.

Det nya avloppet korsar vid avvägningspunkten 3+80 en telefonkabel för Hälsingborgs försvarsområde. Dikningsföretagets styresman skall därför underrätta chefen för Hälsingborgs försvarsområde, när arbeten, som beröra kabeln, komma att utföras, varefter försvarsområdet har att på egen bekostnad vidtaga de åtgärder, som erfordras för att skydda kabeln.

Det nya avloppet korsar vid avvägningspunkten 3+90 en Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonkabel. Dikningsföretagets styresman skall därför underrätta 1:ste sektionsingenjören vid Malmö landsektion, adress Kungl. Telegrafverket, Malmö, när arbeten, som beröra kabeln, komma att utföras, varefter Telegrafverket har att på egen bekostnad vidtaga de åtgärder, som erfordras för att skydda kabeln.

Mom. 5. Ersättningar.

Beträffande ersättning för sådana vid dikningsföretagets utförande möjligen uppkomna skador, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 6. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för det nya avloppets utförande till 26000.- kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. B/.

Mom. 7. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

De i dikningssamfälligheten ingående markerna tillhöra ett flertal fastigheter, vilka alla brukas under Löddesborgs egendom. Egendomens ägare har vidare förklarat, att han ämnar ansöka om bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för företagets utförande. Synemännen hava därför uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beredes markerna inom torrläggningssamfälligheten. Vid uppskattningen hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels i nuvarande försumpat skick, dels efter företagets genomförande. Vid värderingen har hänsyn tagits till de nuvarande och blivande torrläggningsförhållandena, till jordens godhet samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet med flera omständigheter, som kunna inverka på uppskattningen. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar båtnaden eller jordförbättringen genom företaget. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen framgår av värderingslängden, bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Anledning föreligger ej att uppdela dikningssamfälligheten i avdelningar för utredning, om kostnaderna för någon fastighet skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Kostnaderna för dikningsföretagets utförande skola därför fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena eller enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande /bil. Da/. I längdens kolumn 15 angives varje fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas.

Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Av verkställda utredningar och beräkningar har det framgått, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, varför synemännen tillstyrka, att det utföres. Om därför sökanden vill begagna sig av den rätt till företagets utförande, som han erhållit genom denna syneförrättning, skall arbetet utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /bil. C/ skall vid företagets utförande följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad eller utföras i sökandens egen regi.

2/ Om arbetet kommer att utföras på entreprenad, skall det anmälas till

Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör kan anses vara sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ Avloppet skall följa på marken utstakad och på plankartan närmare angiven sträckning.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Cementrören skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla en belastning av 25 kg. per cm. av rörets längd.

6/ De höjdlägen för bottenlinjen vid olika punkter, som angivits på profilritningen, hava uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter. De skola gälla framför de på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /bil. C/ angivna djupsiffrorna.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /bil. C/.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Om jordägare vill borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till lantbruksingenjören i länet, som därefter låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall det jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företaget blivit understött med statsmedel, när Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för det nya avloppets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller med ledning av de fördelningstal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängdens /bil. Da/ kolumn 16. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas det nya avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. Organisation m.m.

Dikningsföretaget skall handhavas av ägaren till Löddesborgs egendom, vilken även skall förvara de vid denna syneförrättning upprättade förslagshandlingarna och ritningarna.

Företaget skall kallas "Löddesborgs dikningsföretag av år 1946". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Rönnebergs, Onsjö och Harjagers häradsrätt.

Vattendomstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 42.54 kr. Avgiften skall av sökanden inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning fastställts.

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola ingivas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Löddesborg den 17 juli 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bengt. Radby.   Lorentz Nilsson

Gode män.

Bil. Da.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare		Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4		5	6	7	8
			Löddeköpinge socken.					
1	1'							
1/2	3'							
1/2	17'							
1/2	20'	*)	Löddeköpinge S. af Petersens		sök.	1-54	19093.-	43470.=
avs.	~~4~~ 22	66'	Do	Dens.	sök.	55-59	314.-	675.=
13/2048	~~25~~ 4	66'	Do	Dens.	sök.	60-63	375.-	702.=
avs.	~~30~~ 8	66'	Do	Dens.	sök.	64-67	384.-	486.=
avs.	~~29~~ 2	66'	Do	Dens.	sök.	68-70	232.-	594.=
avs.	~~11~~ 3	66'	Do	Dens.	sök.	71-73	405.-	891.=
avs.	~~13~~ 18	66'	Do	Dens.	sök.	82-86	472.-	945.=
lgh.	~~23~~ 4	73'	Do	Dens.	sök.	87-94	396.-	891.=
avs.	~~9~~ 2	66'	Do	Dens.	sök.	95-98	293.-	410.=
avs.	~~10~~ 7	66'	Do	Dens.	sök.	99-103	651.-	883.=
1/2	2'		Do	Dens.	sök.	104-109	809.-	1836.=
					Summa		23424.-	51783.-

*) Ändrad fastighetsbeteckning efter sammanläggning

Malmö d. 21/5 52

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
24377.-						22349.34	85,959			
361.-						330.98	1,273			
327.-						299.78	1,153			
102.-						93.60	0,360	ej lån		
362.-						331.76	1,276			
486.-						445.64	1,714			
473.-						433.68	1,668			
495.-						453.70	1,745			
117.-						107.38	0.413	ej lån		
232.-						212.68	0,818			
1027.-						941.46	3,621			
28359.-						26000.-	100.-	✓		

Söderborg den 17 juli 1946.
Å tjänstens vägnar
C.H. Wallin.
Statens lantbruksingenjör.

Bengt. Radley, Lorentz Nilsson
Gode män

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

437141

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

303/47 263/48

M 2·0853

FÖRETAG: Löddesborgs dikningsföretag av år 1946.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören C.H.Wallér i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 9 juni 1948.

Statsbidrag

till företagets utförande .... kr. 8.960

» en första rensning .... » - kr. 8.960

Lån till företagets utförande .... kr. 17.790

Skuldförbindelse överlämnad till Bernard Friberg *den* 18/11 *19* 48 *godkänd den* 26/11 1948.

DIARIE Nr 010286
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 NOV. 1948

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 9 juni 1948 till Löddesborgs dikningsföretag av år 1946 i Löddeköpinge socken, MALMÖHUS LÄN

~~beviljat~~ dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med åttatusenniohundrasextio (8.960) kronor, ~~varav till företagets utförande~~ ~~kronor och till en första rensning av avloppen~~ ~~kronor~~, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med sjuttontusensjuhundranittio (17.790) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets ~~delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant samtliga intressenter båda intressenter~~ ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats och för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse blivit av Kungl. Statskontoret godkänd samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1951 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 110.
7. 1947. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 303847

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Statskontoret finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Söderborg den 3 November 1918

S. af Petersens.

S. af Petersens.

Att majoren S. af Petersens, Löddesborg per Löddeköpinge

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

G. H. Mankell

Adress Malmö

C. H. Malm

Adress Malmö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 10 december 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.