Blad I.
Planritning.



Förslag
till
dikningsföretaget "Saxtorp-Aspehus av år 1946"
i Holmstads socken, Malmöhus län;
Upprättat vid syneförrättning år 1946 av

Statens lantbruksingenjör.

Nr 001
Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv
II 3:0854
488-1

Dikningsföretaget "Soxtorp - Aspehus av år 1946"

Typritning för brunnar med
24" inre diameter. 32" inre diameter
Skala 1:50



Typritning för ommurning
Skala 1:50



Typritning för intag
Skala 1:50



Skala 1:50
1 0.5 0 1 2 3 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7m

Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300m.

F Fa Fb Fc Fa



Da D





Malmö i augusti 1946
Erik Nilsson
Statens lantbruksingenjör.

...t.Nr 003

Blad 2.

Dikningsföretaget "Saxtorp-Aspehus av år 1946".

Profil- och sektionsritningar.



JTN.Nr 002

Malmö i augusti 1946.

Statens lantbruksingenjör.

M 3-0854 488-2

Ser. E XIII 4 8 c Komb
Kulle :50
6512
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB 1947
M 3*0854
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

I dubl. 1947

Dikningsföretaget Saxtorp-Aspehus av år 1946 i Halmstads socken av Malmöhus län.

Understödets art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: statens lantbruks-ingenjör C. H. Wallér.

Genom beslut den 9 juni 1948 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 23.497:62 kr., till företaget beviljat bidrag med 7.830 kr. och lån med 15.660 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ .....

Betygas i tjänsten .....

BETÄNKANDE

DIARIE Nr 6512

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens ANTAGEN STYRELSEN till

27 FEB. 1947

dikningsföretaget Saxtorp-Aspehus av år 1946 i Halmstads socken,
(företagets namn samt socken och län)

Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: / ~~Företrädare~~ / ~~Enda intressent~~: Lantbrukaren Sigfrid Knutsson, Saxtorp, Axelvold.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Statens lantbruksingenjör C.H.Wallér.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 19 juni 1943. Förrättningen avslutad den 29 augusti 1946.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 29 oktober 1956. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1950.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 28.970.- ..... kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 23.497.62 ..... kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Schaktning: grusbl. lera 3.50 à 4,oo kr/kbm
Cementrör per m: 6" 1.70 kr, 8" 2.60 kr, 9" 3.10 kr, 10" 3.60 kr, 12" 4.50 kr, 18" 7.40 kr.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	22400	--	-	-	1097	62	23497	62	-	23497	62
	21 000	00			1097	62	22.097	62		22 097	62

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52.819

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt		Förbättrad mark: annan mark		Förbättrad mark: summa		Jordförbättring		Social båtnad	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre	*)	kronor	öre	kronor		kronor
	28	75	-	-	28	75	28970	-	0	23497	62	817	1/3	7830
														7360

Av bidraget belöper ~~xxxxxx~~ 7360 7830 kr. på företagets utförande och omkring. — kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i: jordförbättringen		hela samfälligheten	kostnaden för utförandet		Lånekvot	Lån
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	28970	-	100	23497	62	2/3	15660
							14730
Bidrag				7830	-		
Beräknat lån				15667	62		

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader, och företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

I dikningsföretaget ingår 6 fastigheter, vilka bilda 4 brukningsdelar. Av § 15 i förrättningsprotokollet framgår, att den minsta brukningsdelen omfattar 12 ha åker. Ingen brukningsdel kan enligt nämndens åsikt hänföras till ofullständiga jordbruk.

Företaget är påbörjat och utfört till ca 5 %. Dikessträckan A–B ingår i torrläggningsföretaget "nr 1 Arnåkra av år 1904", till vilket företag statsunderstöd ej utgått. Det rensningsarbete, som skall utföras inom denna dikessträcka, är emellertid så obetydligt, att det enligt nämndens åsikt ej bör hänföras till underhåll av det äldre företaget. Såvitt det kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av marker inom dikningsföretaget Saxtorp-Aspehus av år 1946.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 7830 kronor, dels lån från statens avdikningslånefond med 15660 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, bevis att besvär mot förrättningen ej anmälts.
" 2, transumt av protokoll angående val av styrelse och ansökning om statsbidrag.
" 3, ansökning om lån.
" 4, fastighetsförteckning.
" 5, sammanställning rörande förrättningskostnader och dylikt.

Malmö den 19 februari 1947.
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Hjalmar Nilsson

Bernhard

Till

Kungl.Lantbruksstyrelsen.

DIARIE Nr 6512
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1947

Å vederbörande intressenters vägnar får jag härmed vördsamt anhålla, att Kungl.Lantbruksstyrelsen måtte bevilja största möjliga statsbidrag och lån till kostnaderna för utförande av dikningsföretaget "Saxtorp- Aspehus av år 1946" i Halmstads socken, Malmöhus län.

Saxtorp per Axelvold den 29 augusti 1946.

Sigfrid Knutsson

Bilaga 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 29 augusti 1946 avslutad laga syneförrättning angående Dikningsföretag Saxtorp-Aspehus av år 1946 i Halmstads socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 november 1946.

Ex officio:

(G. Österholm)









Stämpel 2 kronor

Lantbruksingenjören C. H. Wallér.

Porto m.m. 1.- "

Summa 3.- kronor.

Bilaga 2.

Transumt.

Protokoll, hållet vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Saxtorp nr 1 m. fl. hemman i Halmstads socken, Malmöhus län.

År 1946 den 29 augusti inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Hjalmar Andersson, Bokhagens gård, Mörarp, och Nils Sture Svensson, Ormastorp, Vallåkra, ==========

==========

§ 13.

Sedan närvarande delägare förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes lantbrukaren Sigfrid Knutsson, Saxtorp per Axelvold, till ensam ledamot i styrelsen eller styresman med lantbrukaren Ivar Jönsson, Aspehus per Axelvold, till suppleant.

§ 14.

Delägarne överenskommo, att till företagets utförande söka bidrag från statens avdikningsanslag. De som därjämte önskade erhålla lån från statens avdikningslånefond skulle därom avgiva särskild ansökning.

Styresmannen Sigfrid Knutsson och vid förfall för honom suppleanten Ivar Jönsson fick i uppdrag,

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga statsbidrag och lån samt

att å delägarnes vägnar dels med Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om arbetets utförande, dels underteckna för lånets återbetalning ställd skuldförbindelse ävensom för understödens utbekommande erforderliga rekvisitioner.

==========

Saxtorp den 29 augusti 1946.

Å tjänstens vägnar;

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Hj. Andersson Nils Sture Svensson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H.Wallér.

Bilaga 3.

Ansökning om lån.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget"Saxtorp- Aspehus av år 1946" i Halmstads socken, Malmöhus län, anhålla härmed om lån från statens avdikningslånefond till våra kostnadsandelar i företaget.

Saxtorp den 29 augusti 1946.

..... för Aspehus 2^2 och Oregården 1^5

..... för Saxtorp 1^2

..... för Aspehus 2^3 och Saxtorp 1^4

..... för Saxtorp 1^3

Bevittnas:

.....

.....

Bilaga 4.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Saxtorp-Aspehus av år 1946 i Halmstads socken, Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Halmstads socken.

Aspehus	2^{2}	1/16 mtl.	Ivar Jönsson
"	2^{3}	1/16 "	Ingvar Knutsson
Oregården	1^{5}	1/16 "	Ivar Jönsson
Saxtorp	1^{2}	11/64 "	Sigfrid Knutsson
"	1^{3}	5/64 "	Ragnar Persson
"	1^{4}	avst.	Ingvar Knutsson.

Malmö i januari 1947.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Dikningsföretaget Saxtorp-Aspehus av år 1946 i Halmstads socken, Malmöhus län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Ersättning till statsverket för syneförrättning; arvodesräkning 11:37/46						773	76
		Hantlangning						198	50
		Skiftesgodemän						52	-
		Annons med kungörelse om sammanträde						21	80
		Ljuskopior av ritningarna						2	10
		Inbindning av förrättningshandlingar och avskrifter						3	-
		Bevis att besvär mot förrättningen ej anmälts						3	-
		Vattendomstolsavgift						43	46
						Summa		1097	62

Malmö i januari 1947.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 a.
1. 1946. 2 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046

Ser. E XIII Konv
480
17008
M 3*0854
Eee I 48
6

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Saxtorp-Aspehus av år 1946"

i Halmstads socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1946.

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Saxtorp-Aspehus av år 1946 "

i Halmstads socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1946.

Innehåller 71 sidor.

Härtill hör 3 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, hållet vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående sorläggning av marken till Saxtorp nr 1 m. fl. hemman i Skalmstads socken, Malmöhus län.

År 1946 den 29 augusti inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Hjalmar Andersson, Bokhagens gård, Moarp, och Nils Sture Svensson, Ormastorp, Vallåkra, ävensom lantbrukaren Sigfrid Knutsson, Saxtorp, för att enligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående sorläggning av marken till Saxtorp nr 1 m. fl. hemman i Skalmstads socken, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 1 juli 1946 översänt till pastorsämbetet i Skalmstads församling, hade anslagits för församlingen söndagen den 7 juli 1946 (bil. 2). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 3 juli 1946. Till ägande sakägare hade förrättningsmannen den 8 juli 1946 översänt underrättelse om förrättningen. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelse, kallelse och underrättelser (bil. 3).

Förutom synemännen hade följande tillställe kommit.

Sökanden till förrättningen:

Lantbrukaren Sigfrid Knutsson, Saxtorp; äg. 11/64 mtl. Saxtorp 1:2 (lgf. 13/4 1938 § 339).

Övriga sakägare och ombud.

Lantbrukaren Ivar Jönsson, Aspelius; äg. 1/16 mtl. Aspelius 2:2 och 1/16 mtl. Ovegården 1:5 (lgf. 3/7 1935 § 460). V

Lantbrukaren Sigvar Knutsson, Aspelius; äg. 1/16 mtl. Aspelius 2:3, 1/45 mtl. Vasagården av 5:2 samt avst. Saetorp 1:4 (lgf. 28/9 1938 § 735). V

Lantbrukaren Ragnar Persson, Saetorp; äg. 5/64 mtl. Saetorp 1:3 (lgf. 17/11 1943 § 894). V

~~Fru Linnea Lindkvist, Vasagården; äg. 7/360 mtl. Vasagården av 5:2 och 1103/4128 mtl. Vasagården 5:3~~ ej

Godsägaren Johan Berg von Linde, Dufvelin; företrädd av Advokaten Gösta Ståhle, Örebro. V

§ 1.

Den för förrättningsmannen upvisade förordnandet upplästes och bifogades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller på i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt förskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en planritning över de områden, som komme att beröras av det planerade samläggningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats vid förrättningarna.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att Ingvar Knutsson, Ivar Jönsson och Ragnar Persson vid förrättningarna förklarat sig villiga att som sökande bekräfta synförrättningen, samt att de därom undertecknat föreningshandling (bil. 4). Knutsson, Jönsson och Persson erkände sina namnteckningar på omnämnda föreningshandling, varefter densamma vitsordades genom synemännens påskrift.

§ 6.

Sökandena Sigfrid Knutsson, Ingvar Knutsson, Ivar Jönsson och Ragnar Persson yrkade, att följande nya rörelsa avlopp skulle upptagas, nämligen:

Diknsplinken A-B-C-D-E-F-G,
" C-Ca-Cb,
" Ca-Cc,
" D-Da,
" K-Ka,
" F-Fa-Fb och
" Fa-Fc.

Dessutom borde enligt påkandena det nuvarande öppna avloppet för sorteläggningsförbudet "nr 1 Ansåkra av år 1904 uppmuras nuvarande plats söder om punkten B.

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till nya avlopp.

§ 8.

Förrättningen, varefter sammanträdet fortsatte.

§ 9.

Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet, värderingslängden bil. A, kostnadsförslaget bil. B och arbetsbeskrivningen bil. C.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande (bil. D), varefter kostnadsfördelningslängden (bil. Da) upplästes.

§ 11.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 12.

Redogjorde förrättningsmannen för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till sorteläggningsföretag.

§ 13.

Sedan närvarande delägare förklarat sig medgiva att omedelbart styrelse, valdes lantbrukaren Sigfrid Knutsson, Sactorp, per Arelvald, till ensam ledamot i styrelsen samt styrelsemän med lantbrukaren Lars Jönsson, Aspelund per Arelvald, till suppleant.

§ 14.

Delägarne överenskommo att till företagets utförande söka bidrag från statens avdikningsanslag. De som däröjämte önskade erhålla lån från statens avdikningslånefond skulle däröm avgiva särskild ansökning.

Styrelsemannen Sigfrid Knutsson och vid förfall för honom suppleanten Lars Jönsson fick i uppdrag, att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga statsbidrag och lån samt att å delägarnes vägnar dels med Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om arbetets utförande, dels underteckna för lånets återbetalning ställd skuldförbindelse äfvensom för understödens erhållande erforderliga rekvisitioner.

§ 15.

Delägarne lämnade följande uppgifter rörande storleken av åtnjutandet till av dem ägda bruknings delar:

Sigfrid Knutsson 24.- ha.

Ingvar Knutsson	18.- kr.
Ivar Jönsson	25.- "
Ragnar Persson	12.- "

§ 16.

Till protokollet anteckнades, att kostnaderna för kartläggning m.m. under syneförrättningen beräknats till 198.50 kr.

§ 17.

Antecknades ersättningen till skiftesgodemännen sålunda:

Hjalmar Andersson	29.- kr.
Nils Sture Svensson	23.- "
Summa	52. kr.

Ersättningarna utbetalades av styresmannen Sigfrid Knutsson.

§ 18.

Överlämnades till Ingvar Knutsson en äldre fältdikningsplan utan rubrik samt en av jordbrukskonsulenten Hjalmar Paulsson år 1928 upprättad fältdikningsplan även av del av egendomen Aspelus. Fältdikningsplanerna hade Knutsson vid förrättningarna ställt till assistenten Bjurfeldts förfogande.

§ 19.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Lastorp den 29 augusti 1946.
På tjänstens vägnar:
C.H. Ståhl

Styresman i lantbruksnämnden:
Sigfrid Knutsson
Ordförande

Bil. 1.

Ek.D. nr 34/679 1943.

2135/43

2.8
1945

2.2.
1946

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 21/6 1943.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 19 juni 1943.

Eric Sverne

E. Wessman

Beräknas 23/12 - 43

34

679:43

Till Länsstyrelsen I Malmöhus Län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för vederbörande förrättningsman att verkställa syn enligt vattenlagen, i och för torrläggning av vattenskadade marker till Saxtorp n:r 1 m. fl. byar i Halmstad socken av Malmöhus län.

Samtliga av företaget berörda torde först efter av förrättningsmannen verkställd undersökning, med säkerhet kunna angivas.

Saxterp pr Axelvold den 17/5 1943.

Lisa Kristina Kronholm
f. Halmstad by 54.

Ingvar Knutsson Kronholm
Fastighetsmäklare
Erik Bertil Linné, Vaxtorp
Ragnar Persson, Saxtorp
} valvolt

Bevittnas:

Kurt Bäck

Gunnar Jönsson

Kägerd 924

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 23/7 1946.

Bil. 2.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Saxtorp nr 1 m.fl. hemman i Halmstads socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Sigfrid Knutsson, Saxtorp nr 1, torsdagen den 29 augusti 1946 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker till Aspehus nr 2, Oregården nr 1, Saxtorp nr 1 samt Vasagården nr 5 i Halmstads socken, dels torrläggningsföretaget "nr 1 Arnåkra av år 1904".

Malmö den 1 juli 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Halmstads församling söndagen den 7 juli 1946 betygar:

Gustaf Renwik

Gustaf Renwik
kyrkoherde.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Halmstads församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. S. Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 3.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Halmstads församling, /kungörelse/	Axelvold	1/7 1946
Skiftesgodeman Hjalmar Andersson, Bokhagens gård,	Mörarp	" "
Skiftesgodeman Sture Svensson, Ormastorp,	Vallåkra	" "
Sysslomannen för "Torrläggningsföretaget nr 1 Arnåkra av år 1904", godsägaren Johan Berg von Linde, Dufeke,	Axelvold	8/7 "
Lantbr. ~~Karl~~ Ivar Jönsson, Aspehus,	"	" "
" Sigfrid Knutsson, Saxtorp,	"	" "
" Ingvar Knutsson, Aspehus,	"	" "
" Ragnar Persson, Saxtorp,	"	" "
Fru Linnéa Lindhe, Vasagården,	"	" "

Malmö den 8 juli 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil 4.

Föreningshandling.

Härmed förena vi oss med Sigfrid Knutsson Sjötorp i hans av den 17 maj 1943 dateradc ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattensjuka de marker tillhörande Sjötorp m. fl. hemman i Holmsjö socken, Malmöhus län.

Sjötorp per Arelvald den 1 oktober 1945.

Arvid Knutsson
Arpelius 2.

Ingvar Knutsson
Arpelius 2.

Ragnar Persson
Sjötorp 1

Ingvar Knutssons, Ivar Jönssons och Ragnar Perssons egenhändiga namnteckningar bevittnas:

E. Edvin Bjuggfelt.
Malmö.

Birger Karlsson
Vid Röra-Tågarps.

Vittnas:

K. A. Nilsén

Sig. Andersson, Sjö Lars Svensgård.

Lantorp

Bil. A

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingsdäng 2d
och
Värdefördelning

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Halmstads s:n.					Avdelning 1.
Aspelund	22		1/16		Ivar Jönsson
				1	Åker, lättlera
				2	do do
				3	do do
				4	do do
				5	do do
				6	do do
				7	do do
				8	do do
				9a	do do
				9b	do do
				10	do do
				11	do do
				12	do do
					Summa
Ovegården	15		1/16		Ivar Jönsson
				49a	Åker lättlera
				49b	do do
				50	do do
				51	do do
					Summa
Saxtorp	12		11/64		Sigfrid Knutsson
				169	Skog, simp.
				170	Åker lättlera
				171a	do do
				171b	do do
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.3	09							1500	135	=	3000	270	=	1500	135	=
0.3	36							1500	540	=	3000	1080	=	1500	540	=
0.7	15							2100	315	=	3000	450	=	900	135	=
0.9	04							2700	108	=	3000	120	=	300	12	=
0.3	07							900	63	=	3000	210	=	2100	147	=
0.3	08							900	72	=	3000	240	=	2100	168	=
0.5	21							1500	315	=	3000	630	=	1500	315	=
0.7	21							2100	441	=	3000	630	=	900	189	=
0.9	02							2700	54	=	3000	60	=	300	6	=
0.9	02							2700	54	=	3000	60	=	300	6	=
0.5	01							1500	15	=	3000	30	=	1500	15	=
0.7	07							2100	147	=	3000	210	=	900	63	=
0.9	09							2700	81	=	3000	90	=	300	9	=
	136								2340	=		4080	=		1740	=
0.5	21							1500	315	=	3000	630	=	1500	315	=
0.5	02							1500	30	=	3000	60	=	1500	30	=
0.9	10							2700	270	=	3000	300	=	300	30	=
0.9	07							2700	189	=	3000	210	=	300	21	=
	40								804	=		1200	=		396	=
							05	=			=			=		
0.3	06							900	54	=	3000	180	=	2100	126	=
0.5	02							1500	30	=	3000	60	=	1500	30	=
0.5	05							1500	75	=	3000	150	=	1500	75	=
	13						05		159	=		390	=		231	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
				172	Åker, Lättlera
				173	do do
				174	do do
				175	do do
				176	do do
					Summa
					Fördelning 2
Aspaxens	2 2		1/16		Ivar Jönsson
				13	Åker Lättlera
				14	do do
				15	do do
				16	do do
				17	do do
				18	do do
				19	do do
				20	do do
					Summa
Lerlösa	1 2		11/64		Sigfrid Knutsson
				153	Åker Lättlera
				154	do do
				155a	do do
				155b	do do
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		13						05		159	=		390	=		231	=
0.7 v		07							2100	147	=	3000	210	=	900	63	=
0.9 v		10							2700	270	=	3000	300	=	300	30	=
0.9 v		07							2700	189	=	3000	210	=	300	21	=
0.7 v		08							2100	168	=	3000	240	=	900	72	=
0.5 v		28							1500	420	=	3000	840	=	1500	420	=
		73						05		1353	=		2190	=		837	=
0.3 v		05							900	45	=	3000	150	=	2100	105	=
0.5 v		04							1500	60	=	3000	120	=	1500	60	=
0.9 v		02							2700	54	=	3000	60	=	300	6	=
0.7 v		12							2100	252	=	3000	360	=	900	108	=
0.5 v		11							1500	165	=	3000	330	=	1500	165	=
0.5 v		48							1500	720	=	3000	1440	=	1500	720	=
0.7 v		26							2100	546	=	3000	780	=	900	234	=
0.9 v		22							2700	594	=	3000	660	=	300	66	=
		130								2436	=		3900	=		1464	=
0.3 v		05							900	45	=	3000	150	=	2100	105	=
0.5 v		08							1500	120	=	3000	240	=	1500	120	=
0.7 v		17							2100	357	=	3000	510	=	900	153	=
0.9 v		17							2700	459	=	3000	510	=	300	51	=
		47								981	=		1410	=		429	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Avdelning 3.
Aspelund	23		1/16		Ingvar Knutsson
				87	Åker lättlera
				88	Hagmark, sinner ej bätnad d.
				89	Åker lättlera
				90	Do do
				91	Do do
				92	Do do
				93	Do do
				94	Do do
				95	Do do
				96	Do do
				97	Do do
					Summa
Saxtorp	14		Caus.		Ingvar Knutsson
				98	Åker lättlera
				99	Do do
				100	Do do
				101	Do do
				102	Do do
				103	Grav, sinn. do
					Summa
Saxtorp	12		11/64		Sigfrid Knutsson
				104	Åker lättlera
				105	Do do
				106	Do do
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.5	07							1500	1105	-	3000	210	-	1500	105	-
—							03	—	—		—	—	—	—	—	-
0.5	08							1500	120	-	3000	240	-	1500	120	-
0.5	02							1500	30	-	3000	60	-	1500	30	-
0.3	17							900	153	-	3000	510	-	2100	357	-
0.3	09							900	81	-	3000	270	-	2100	189	-
0.5	02							1500	30	-	3000	60	-	1500	30	-
0.5	39							1500	585	-	3000	1170	-	1500	585	-
0.5	21							1500	315	-	3000	630	-	1500	315	-
0.5	39							1500	585	-	3000	1170	-	1500	585	-
0.7	11							2100	231	-	3000	330	-	900	99	-
	155						03		2235	-		4650	-		2415	-
0.5	07							1500	105	-	3000	210	-	1500	105	-
0.5	18							1500	270	-	3000	540	-	1500	270	-
0.7	25							2100	525	-	3000	750	-	900	225	-
0.5	16							1500	240	-	3000	480	-	1500	240	-
0.7	37							2100	777	-	3000	1110	-	900	333	-
—							04	—	—	-	—	—	-	—	—	-
	103						04		1917	-		3090	-		1173	-
0.5	06							1500	90	-	3000	180	-	1500	90	-
0.7	17							2100	357	-	3000	510	-	900	153	-
0.9	27							2700	729	-	3000	810	-	300	81	-
	50								1176	-		1500	-		324	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				107	Åbo	Tällera
				108	do	do
				109	do	do
					Summa
					Avdelning 4.
Saxtorp	13		5/64		Ragnar Persson
				177	Åbo,	Tällera
				178	do	do
				179	do	do
				180	do	do
				181	do	do
				182	do	do
				183	do	do
				184	do	do
				185	do	do
				186	do	do
				187	do	do
				188	do	do
				189	do	do
				190	Brav: jmp.	
				191	Åbo	Tällera
				192	do	do
				193	do	do
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	50								1176	-		1500	-		324	-
0.7	23							2100	483	-	3000	690	-	900	207	-
0.5	10							1500	150	-	3000	300	-	1500	150	-
0.5	04							1500	60	-	3000	120	-	1500	60	-
	87								1869	-		2610	-		741	-
	31							2900	899	-	3000	930	-	100	31	-
	39							2900	1131	-	3000	1170	-	100	39	-
0.7	11							2400	264	-	3000	330	-	600	66	-
0.7	06							2400	144	-	3000	180	-	600	36	-
0.9	17							2900	493	-	3000	510	-	100	17	-
0.7	36							2400	864	-	3000	1080	-	600	216	-
0.5	53							2000	1060	-	3000	1590	-	1000	530	-
0.3	03							1500	45	-	3000	90	-	1500	45	-
0.7	18							2400	432	-	3000	540	-	600	108	-
0.9	27							2900	783	-	3000	810	-	100	27	-
0.7	23							2100	483	-	3000	690	-	900	207	-
0.5	41							1500	615	-	3000	1230	-	1500	615	-
0.3	19							900	171	-	3000	570	-	2100	399	-
—							02	—	—	-	—	—	—	—	—	-
0.5	18							1500	270	-	3000	540	-	1500	270	-
0.7	14							2100	294	-	3000	420	-	900	126	-
0.9	14							2700	378	-	3000	420	-	300	42	-
3	70						02		8326	-		11100	-		2774	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Avdelning 5.
Laestorp	12		11/64		Sigfrid Knutsson
				122	Åker, lättlera
				123	do do
				124	do do
				125	Gärd och trädgård do
				126	do do
				127	do do
				128	Åker do
				129	do do
				130	do do
				131	do do
				132	do do
				133	do do
				134	do do
				135	do do
				136	do do
				137	do do
				138	do do
				139	do do
				140	do do
				141	do do
				142	do do
				143	do do
				144	do do
				145	do do
				146	do do
				147	do do
				148	do do
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.9	24							2700	648	-	3000	720	-	300	72	-
0.7	31							2100	651	-	3000	930	-	900	279	-
0.5	64							1500	960	-	3000	1920	-	1500	960	-
0.9	04							2700	108	-	3000	120	-	300	12	-
0.7	02							2100	42	-	3000	60	-	900	18	-
0.3	01							1500	15	-	3000	30	-	1500	15	-
0.5	03							1500	45	-	3000	90	-	1500	45	-
0.7	01							2100	21	-	3000	30	-	900	9	-
0.9	01							2700	27	-	3000	30	-	300	3	-
0.9	16							2700	432	-	3000	480	-	300	48	-
0.7	17							2100	357	-	3000	510	-	900	153	-
0.5	78							1500	1170	-	3000	2340	-	1500	1170	-
0.3	17							900	153	-	3000	510	-	2100	357	-
0.5	1 —							1500	1500	-	3000	3000	-	1500	1500	-
0.7	32							2100	672	-	3000	960	-	900	288	-
0.5	19							1500	285	-	3000	570	-	1500	285	-
0.9	06							2700	162	-	3000	180	-	300	18	-
0.7	07							2100	147	-	3000	210	-	900	63	-
0.5	12							1500	180	-	3000	360	-	1500	180	-
0.5	05							1500	75	-	3000	150	-	1500	75	-
0.7	01							2100	21	-	3000	30	-	900	9	-
0.9	01							2700	27	-	3000	30	-	300	3	-
0.9	05							2700	135	-	3000	150	-	300	15	-
0.7	17							2100	357	-	3000	510	-	900	153	-
0.5	47							1500	705	-	3000	1410	-	1500	705	-
0.9	24							2700	648	-	3000	720	-	300	72	-
0.7	43							2100	903	-	3000	1290	-	900	387	-
	578								10446	-		17340	-		6894	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överför
				149	Åker, Lättlera do
				150	Do do
				151	Do do
				152	Hagmark, vinner ej bärad
				156	Åker Lättlera do
				157	Do do
				158	Do do
				159	Do do
				160	Do do
				161	Do do
				162	Do do
				163	Do do
				164	Do do
				165	Do do
				166	Do do
				167	Do do
				168	Grav, imp.
					Summa
					Avdelning 6.
					Tvar Jönsson
Aspelund	2	2	1/16	21	Åker, Lättlera do
				22	Do do
				23	Do do
				24	Do do
				25a	Do do
				25b	Grav, imp.
				26	Åker Lättlera
					Överför

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA 436097

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	578								10446	-		17340	-		6894	-
0.5	28							1500	420	-	3000	840	-	1500	420	-
0.7	27							2100	567	-	3000	810	-	900	243	-
0.9	04							2700	108	-	3000	120	-	300	12	-
—						106		—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.5	01							1500	15	-	3000	30	-	1500	15	-
0.7	02							2100	42	-	3000	60	-	900	18	-
0.9	03							2700	81	-	3000	90	-	300	9	-
0.5	16							1500	240	-	3000	480	-	1500	240	-
0.7	06							2100	126	-	3000	180	-	900	54	-
0.9	05							2700	135	-	3000	150	-	300	15	-
0.3	05							900	45	-	3000	150	-	2100	105	-
0.5	12							1500	180	-	3000	360	-	1500	180	-
0.7	09							2100	189	-	3000	270	-	900	81	-
0.9	04							2700	108	-	3000	120	-	300	12	-
0.3	13							900	117	-	3000	390	-	2100	273	-
0.3	01							900	9	-	3000	30	-	2100	21	-
—						06		—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	14					112			12828	-		21420	-		8592	-
0.5	33							2100	693	-	3000	990	-	900	297	-
0.7	16							2500	400	-	3000	480	-	500	80	-
0.9	12							2800	336	-	3000	360	-	200	24	-
0.5	14							2100	294	-	3000	420	-	900	126	-
0.3	33							1800	594	-	3000	990	-	1200	396	-
—						07		—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.2	86							2000	1720	-	3000	2580	-	1000	860	-
1	94					07			4037	-		5820	-		1785	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				27	Åker,	Säulsra
				28	do	do
				29	do	do
				30	do	do
				31	do	do
				32	do	do
				33	Tomt och trädgård	do
				34	do	do
				35	do	do
				36	do	do
				37	Åker	do
				38	do	do
				39	do	do
				40	Tomt och trädgård	do
				41	Åker,	do
				42	do	do
				43	do	do
					Summa	
Arvegården	15		1/16		Sven Jönsson	
				44	Åker,	Säulsra
				45	do	do
				46	do	do
				47	do	do
				48 a	do	do
				48 b	do	do
					Summa	

FETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

436997

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	94						07		4037	-		5820	-		1783	-
	07							2100	147	-	3000	210	-	900	63	-
	05							2100	105	-	3000	150	-	900	45	-
	48							2100	1008	-	3000	1440	-	900	432	-
	15							1800	270	-	3000	450	-	1200	180	-
	31							2700	837	-	3000	930	-	300	93	-
	06							2900	174	-	3000	180	-	100	6	-
	08							2300	184	-	3000	240	-	700	56	-
	01							2300	23	-	3000	30	-	700	7	-
	18							2700	486	-	3000	540	-	300	54	-
	02							2900	58	-	3000	60	-	100	2	-
	01							2700	27	-	3000	30	-	300	3	-
	11							2900	319	-	3000	330	-	100	11	-
	14							2900	406	-	3000	420	-	100	14	-
	04							2300	92	-	3000	120	-	700	28	-
	03							2300	69	-	3000	90	-	700	21	-
	15							2700	405	-	3000	450	-	300	45	-
	10							2900	290	-	3000	300	-	100	10	-
3	93						07		8937	-		11790	-		2853	-
	02							2900	58	-	3000	60	-	100	2	-
	03							2800	84	-	3000	90	-	200	6	-
	07							2700	189	-	3000	210	-	300	21	-
	26							2700	702	-	3000	780	-	300	78	-
	30							2800	840	-	3000	900	-	200	60	-
	03							2900	87	-	3000	90	-	100	3	-
	71								1960	-		2130	-		170	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Aspelunds	2 3		1/16		Ingvar Knutsson
				52	Åker; Lättlera
				53	do do
				54	do do
				55	Tomt och trädgård, do
				56	do do
				57	do do
				58	do do
				59	do do
				60	do do
				61	Åker do
				62	do do
				63	do do
				64	do do
				65	do do
				66	do do
				67	do do
				68	do do
				69	do do
				70	Skogsmark; vinnar ej bärnad do
				71	do do
				72	do do
				73	Åker; Lättlera
				74	do do
				75	do do
				76	do do
				77	do do
				78	do do
				79	do do
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.9	09							2800	252 -		3000	270 -		200	18 -	
0.7	15							2500	375 -		3000	450 -		500	75 -	
0.5	02							2000	40 -		3000	60 -		1000	20 -	
0.5	33							2000	660 -		3000	990 -		1000	330 -	
0.7	01							2500	1015 -		3000	1020 -		500	5 -	
0.5	61							2000	20 -		3000	30 -		1000	10 -	
0.3	17							1500	255 -		3000	510 -		1500	255 -	
0.5	67							2000	140 -		3000	210 -		1000	70 -	
0.7	02							2500	50 -		3000	60 -		500	10 -	
0.9	09							2800	252 -		3000	270 -		200	18 -	
0.7	08							2500	200 -		3000	240 -		500	40 -	
0.5	10							2000	200 -		3000	300 -		1000	100 -	
0.3	15							1500	225 -		3000	450 -		1500	225 -	
0.5	02							2000	40 -		3000	60 -		1000	20 -	
0.9	12							2800	336 -		3000	360 -		200	24 -	
0.7	10							2500	250 -		3000	300 -		500	50 -	
0.5	13							2000	260 -		3000	390 -		1000	130 -	
0.3	13							1500	195 -		3000	390 -		1500	195 -	
—							01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—							05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—							14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.9	04							2800	112 -		3000	120 -		200	8 -	
0.7	15							2500	375 -		3000	450 -		500	75 -	
0.5	32							2000	640 -		3000	960 -		1000	320 -	
0.9	04							2800	112 -		3000	120 -		200	8 -	
0.7	07							2500	175 -		3000	210 -		500	35 -	
0.5	18							2000	360 -		3000	540 -		1000	180 -	
0.5	21							2000	420 -		3000	630 -		1000	210 -	
2	80						20		6959 -			9390 -			2431 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överförs	
				80	Åker	påtecknad
				81	do	do
				82	do	do
				83	do	do
				84	do	do
				85	do	do
				86	do	do
					Summa	
					Avdelning 7.	
Laxtorp	12			11/64	Sigfrid Knutsson	
				110	Åker	tillhandlen 0.2
				111	do	do 0.1
				112	do	do 0.6
				113	do	do 0.9
				114	do	do 0.2
				115	do	do 0.1
				116	do	do 0.6
				117	do	do 0.9
				118	Stenrös; imp.	
				119	Tomt och trädgård	do 0.1
				120	do	do 0.6
				121	do	do 0.9
					Summa	
Laxtorp	13		5/64		Ragnar Persson	
				194	Åker	tillhandlen 0.9
				195	do	do 0.6
					Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA 436007

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	80						20		6959	-		9390	-		2431	-
0.9	08							2800	224	-	3000	240	-	200	16	-
0.7	07							2500	175	-	3000	210	-	500	35	-
0.5	09							2000	180	-	3000	270	-	1000	90	-
0.7	08							2500	200	-	3000	240	-	500	40	-
0.7	06							2500	150	-	3000	180	-	500	30	-
0.5	21							2000	420	-	3000	630	-	1000	210	-
0.5	08							2000	160	-	3000	240	-	1000	80	-
3	47						20		8468	-		11400	-		2932	-
0.3	03							600	118	-	3000	90	-	2400	72	-
0.6	07							1200	84	-	3000	210	-	1800	126	-
0.7	08							1800	144	-	3000	240	-	1200	96	-
0.9	06							2700	162	-	3000	180	-	300	18	-
0.3	16							600	96	-	3000	480	-	2400	384	-
0.6	29							1200	348	-	3000	870	-	1800	522	-
0.7	21							1800	378	-	3000	630	-	1200	252	-
0.9	14							2700	378	-	3000	420	-	300	42	-
—							04	—	—	-	—	—	-	—	—	-
0.6	04							1200	48	-	3000	120	-	1800	72	-
0.7	02							1800	36	-	3000	60	-	1200	24	-
0.9	03							2700	81	-	3000	90	-	300	9	-
1	13						04		1773	-		3390	-		1617	-
0.9	27							2700	999	-	3000	1110	-	300	111	-
0.7	16							1800	288	-	3000	480	-	1200	192	-
	53								1287	-		1590	-		303	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				196	Mats Larsson Lättkvist	0.4
				197	do do	0.4
				198	do do	0.6
				199	do do	0.4
				200	do do	0.9
				201	Tomt och trädgård do	0.1
				202	do do	0.6
				203	do do	0.6
				204	Åker do	0.4
				205	Tomt och trädgård do	0.4
				206	Åker do	0.4
				207	do do	0.3
					Summa	
					Sammandrag.	
Hälmrieds s:n					Avdelning 1.	
Aspelus	22		1/16	1-12	Ivar Jönsson	
Öregården	15		1/16	49a-51	Dens.	
Sactorp	12		11/64	169-176	Sigfrid Knutsson	
					Summa för avd. 1.	
					Avdelning 2.	
Aspelus	22		1/16	13-20	Ivar Jönsson	
Sactorp	12		11/64	153-155b	Sigfrid Knutsson	
					Summa för avd. 2.	
					Avdelning 3.	
Aspelus	23		1/16	87-97	Ingvar Knutsson	
Sactorp	14		avst.	98-103	Dens.	
					Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA 436097

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	53								1287	-		1590	-		303	-
0.5	02							1200	24	-	3000	60	-	1800	36	-
0.9	01							2700	27	-	3000	30	-	300	3	-
0.7	05							1800	90	-	3000	150	-	1200	60	-
0.5	02							1200	24	-	3000	60	-	1800	36	-
0.9	06							2700	162	-	3000	180	-	300	18	-
0.9	05							2700	135	-	3000	150	-	300	15	-
0.7	05							1800	90	-	3000	150	-	1200	60	-
0.7	02							1800	36	-	3000	60	-	1200	24	-
0.5	08							1200	96	-	3000	240	-	1800	144	-
0.5	03							1200	36	-	3000	90	-	1800	54	-
0.5	02							1200	24	-	3000	60	-	1800	36	-
0.3	02							600	12	-	3000	60	-	2400	48	-
	96								2043	-		2880	-		837	-
1	36								2340	-		4080	-		1740	-
	40								804	-		1200	-		396	-
	73						05		1353	-		2190	-		837	-
2	49						05		4497	-		7470	-		2973	-
1	30								2436	-		3900	-		1464	-
	47								981	-		1410	-		429	-
1	77								3417	-		5310	-		1893	-
1	55						03		2235	-		4650	-		2415	-
1	03						04		1917	-		3090	-		1173	-
2	58						07		4152	-		7740	-		3588	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Saetorp	12		11/64	104-109	Sigfrid Knutsson
					Summa för avd. 3
					Avdelning 4.
Saetorp	13		5/64	177-193	Ragnar Persson
					Summa för avd. 4.
					Avdelning 5.
Saetorp	12		11/64	122-152 156-168	Sigfrid Knutsson
					Summa för avd. 5.
					Avdelning 6.
Aspelms Ärrgården	22		1/16	21-43	Ivar Jönsson
	15		1/16	44-48 b	Dens.
Aspelms	23		1/16	52-86	Ingvar Knutsson
					Summa för avd. 6.
					Avdelning 7.
Saetorp	12		11/64	110-121	Sigfrid Knutsson
Saetorp	13		5/64	194-207	Ragnar Persson
					Summa för avd. 7.
					Summa för hela företaget

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SVARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	58						07		4152	-		7740	-		3588	-
	87								1869	-		2610	-		741	-
3	45						07		6021	-		10350	-		4329	-
3	70						02		8326	-		11100	-		2774	-
3	70						02		8326	-		11100	-		2774	-
7	14					1	12		12828	-		21420	-		8592	-
7	14					1	12		12828	-		21420	-		8592	-
3	93						07		8937	-		11790	-		2853	-
	71								1960	-		2130	-		170	-
3	47						20		8468	-		11400	-		2932	-
8	11						27		19365	-		25320	-		5955	-
1	13						04		1773	-		3390	-		1617	-
	96								2043	-		2880	-		837	-
2	09						04		3816	-		6270	-		2454	-
28	75					1	57		58270	-		87240	-		28970	-

Skattorp den 29 augusti 1946
Å Fjärdingens vägnar:
E. H. Nilsson
Statens lantbruksingenjör
Fastighetens ägare Elin Svensson
Gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

436097

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavlopp.								
		Dikesgrävlan A-B:								
18 – 13+58=0	442	Uppmuning av det nuvarande flod-								
		diket	m.	442	0.20			88 40		
	442	Tills. 442 meter.								
		Rothuggning och bortagning av träd, buskar och stubbar,								
		Oförutsett och arbetsledning								
		m.m. c:a 20 %						36 60		200 –
		Dikesgrävlan B-C:								
13+58=0 – 3+24= =20	324	Schaktning, 18"	m.	324	7.40	2397	60			
		Schaktning, stämpling,								
		nedläggning, återfyllning	m.	324	4.50	1458 –		3855 60		
	324	Tills. 324 meter.								
		Sammanmuffning av gjutjärnsrör med pensmålning av det öppna avloppets botten och sidans, vid 0 = 13+58	st.	1	250.–	250 –				
		Brunnar 32" med kopplingar, vid 1+84 och 2+84	st.	2	95.–	190 –				
		Brunn 32" med kopplingar och dagvattenintag, vid 3+24+20	st.	1	150.–	150 –		590 –		
		Rothuggning och bortagning av träd, buskar och stubbar						200 –		
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%						904 40	5550 –	
		Överföres							5750 –	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres							5750	—
		Diktesträckan C–D.								
3+24 –	219	Cementrör 12" m	219	4.50	985	50				
–5+43 =		Schaktning, stämp-								
= 30		ling, nerläggning, åter-								
		fyllning m	219	3.50	766	50	1752	—		
Tills 219 meter.										
Brunnar 32" med kopplingar,										
vid 3+96 och 4+28 st.			2	95.–	190	—				
Brunn 32" med kopplingar och										
dagvattenmynning; vid 5+43 = 30 st.			1	150.–	150	—	340	—		
Rothuggning och borttagning av										
träd, buskar och stubbar							125	—		
Oförutsett och arbetsledning										
m. m. c:a 20 %							433	—	2650	—
		Diktesträckan D–E.								
5+43 –	57	Cementrör 9" m	57	3.10	176	70				
–6		Schaktning, stämpling,								
		nerläggning, åter-								
		fyllning m	57	3.75	213	75				
6 –	106	Cementrör 9" m	106	3.10	328	60				
–7+6 =		Schaktning, stämpling,								
= 40		nerläggning, åter-								
		fyllning m.	106	4.–	424	—	1143	05		
Tills. 163 meter.										
Brunn 24" med kopplingar,										
vid 7+6 = 40 st.			1	70.–			70	—		
Oförutsett och arbetsledning										
m. m. c:a 20 %							236	95	1450	—
		Diktesträckan E–F.								
		Överföres							9850	—

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							9850	-
7+6 -	94	Betongrör, 9" m.	94	3.10	291	40				
- 8		Schaktning, stämpling,								
		förläggning, åter-								
		fyllning m.	94	3.75	352	50				
8 -	73	Betongrör, 9" m	73	3.10	226	30				
- 8+73		Schaktning, stämpling,								
		förläggning, åter-								
		fyllning m	73	4.25	310	25				
8+73 -	59	Betongrör, 8" m	59	4.60	153	40				
- 9+32		Schaktning, stämpling,								
		förläggning, åter-								
		fyllning m	59	4.-	236	-				
9+32 -	18	Uppmurning genom								
- 9+50=50		vattenbäcken m	18	4.-	72	-	1641	85		
Tills.	244	meter.								
Brunnar 24" med kopplingar,										
vid 7+90 och 8+73		st.	2	70.-	140	-				
Intag av betong enligt kyp-										
ritning, vid 9+32		st.	1	250.-	250	-				
Emmuning av rörutloppet,										
vid 9+50=50		st.	1	200.-	200	-	590	-		
Ofövutsatte och arbetsledning										
m. m. ca 20 %							468	15	2700	-
		Diketesgrävning F-G.								
9+50 -	8	Betongrör, 8" m	8	2.60	20	80				
- 9+58		Schaktning, stämpling,								
		förläggning, åter-								
		fyllning m	8	3.50	28	-	48	80		
Tills.	8	meter.								
		Överföres					48	80	12550	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					48	80	1255	-
Brunn 24"		med kopplingar								
och dagvattenintag, vid 9+58 st.			1	125.-			125	-		
Ofömutsett		och arbetsled-								
ning m. m. c:a 20 %							26	20	200	-
		Sidoavlopp.								
		Diksträckan 6-6a								
3+24=20-	55	Cementrör, 12" m.	55	4.50	247	50				
-20+55		Schaktning, stämpling,								
		förläggning, åter-								
		fyllning m.	55	5.25	288	75				
20+55-	87	Cementrör, 10" m.	87	3.60	313	20				
-21+42=		Schaktning, stämpling,								
=70		förläggning, åter-								
		fyllning m.	87	3.75	326	25	1175	70		
Tills.	142	meter								
Brunn 24"		med kopplingar,								
vid 20+55		st.	1	70.-	70	-				
Brunn 32"		med kopplingar,								
vid 21+42=70		st.	1	95.-	95	-	165	-		
Rotluggning och bortdragning										
av hård, buskar och stubbar							40	-		
Ofömutsett och arbetsledning										
m. m. c:a 20 %							269	30	1650	-
		Diksesträckan 6a-6b								
21+42-	206	Cementrör, 6" m.	206	1.70	350	20				
-23+48		Schaktning, stämpling,								
		förläggning, åter-								
		fyllning m.	206	3.50	721	-	1071	20		
Tills.	206	meter. Överföres					1071	20	1440	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför					1071	20	14400	-
		Brunnar 24" med kopp-								
		lingar; vid 22+1 och 23+48 st.	2	70.-			140	-		
		Offörutsett och arbetsledning								
		m. m. c:a 20 %					238	80	1450	-
		Dikesschakt D-Da:								
5+43=30-	84	Cementrör, 10" m.	84	3.60	302	40				
-30+84		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, åter-								
		fyllning m	84	2.25	189	-				
30+84-	124	Cementrör, 8" m.	124	2.60	322	40				
-32+8		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, åter-								
		fyllning m.	124	3.50	434	-				
32+8-	154	Cementrör, 6" m.	154	1.70	261	80				
-33+62		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, åter-								
		fyllning m.	154	2.50	385	-	1894	60		
Tills.	362	meter								
		Brunnar 24" med kopplingar;								
		vid 30+84, 31+29, 32+8, 32+86								
		och 33+62 st.	5	70.-			350	-		
		Rothuggning och bortforsling av								
		träd, buskar och stubbar					200	-		
		Offörutsett och arbetsledning								
		m. m. c:a 20 %					455	40	2900	-
		Dikesschakt E-Ea:								
7+6=40-	8	Cementrör, 6" m.	8	1.70	13	60				
-40+8		Schaktning, stämpling								
Övf.	8	överföres			13	60			18750	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.~	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öfv.	8	Överfört			13	60			18750	–
		Rörläggning, återfyllning	m	8	2.50	20	–	33	60	
Tills	8	meter.								
Brunn 24"		med kopplingar;								
vid 40+8			st.	1	70.	–		70	–	
Oförutsett		och arbetsledning								
m. m.		c:a 20 %						46	40	150 –
		Dikesgrävare F-Fa.								
9+50=50–	16	Uppmuring genom								
–50+16		vattenkålan	m	16	4.–	64	–			
50+16–	157	Cementrör, 8"	m	157	2.60	408	20			
–51+73=		Schaktning, stämpling,								
=60		rörläggning, återfyllning	m	157	4.–	628	–	1100	20	
Tills.	173	meter.								
Emmuring		av rörstopp;								
vid 50+16			st.	1	200.–	200	–			
Brunn 24"		med kopplingar;								
vid 50+78		och 51+73=60	st.	2	70.–	140	–	340	–	
Oförutsett		och arbetsledning								
m. m.		c:a 20 %						309	80	1750 –
		Dikesgrävare Fa-Fb.								
51+79–	36	Cementrör, 6"	m	36	1.70	61	20			
–52+9		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, återfyllning	m	36	3.50	126	–			
52+9–	15	Cementrör, 6"	m	15	1.70	25	50			
–52+24		Schaktning, stämpling,								
Öfv.	51	överföres				2127	70			20650 –

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Överf.	51	Överföt rörläggning, återfyllning m	15	4.75	212	70			20650	-
Tills.	51	meter.			71	25	283	95		
Brunnar 24" med kopplingar; vid 52+9 och 52+24			st.	2	70.-		140	-		
Ofördelat, arbetsledning m. m. ca 20 %							76	05	500	-
		Sidoavlopp till sidoavlopp. Dikesstråkan 7a-7c.								
51+79=60-60+11	11	Cementrör; 6" m.	11	1.70	18	70				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	11	4.25	46	75	65	45		
Tills.	11	meter.								
Brunn 24" med kopplingar; vid 60+11			st.	1	70.-		70	-		
Ofördelat, arbetsledning m. m. ca 20 %							64	55	200	-
		Dikesstråkan 6a-6c.								
21+42=70-71+3	103	Cementrör, 10" m	103	3.60	370	80				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	103	4.20	432	60	803	40		
Tills.	103	meter.								
Brunn 24" med kopplingar; vid 71+3			st.	1	70.-		70	-		
Ofördelat; arbetsledning m. m. ca 20 %							176	60	1050	-
		Summa kostnad							22400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
442		Dikesstädning A-B			200	-				
324		Do B-C			5550	-				
219		Do C-D			2650	-				
163		Do D-E			1450	-				
244		Do E-F			2700	-				
8	1400	Do F-G			200	-	12750	-		
		Sidoavlopp.								
142		Dikesstädning C-Ca			1650	-				
206		Do Ca-Cb			1450	-				
362		Do D-Da			2900	-				
8		Do E-Ea			150	-				
173		Do F-Fa			1750	-				
51	942	Do Fa-Fb			500	-	8400	-		
		Sidoavlopp till sidoavlopp.								
11		Dikesstädning Fa-Fc			200	-				
103	114	Do Ca-Cc			1050	-	1250	-	22400	-
Summa	2456	meter			Summa kostnad				22400	-

Sectorn den 29 augusti 1916.

På tjänstens vägnar

[illegible]

Distrikts ingenjör

Arbetsbeskrivning. Bil. 6

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kinnidalaspr. Dikesstäckan A-B.					
18	–	1.55	0.5	5.15	1:1.5	6.52		Uppranonning av det nuv. flodbädd mellan 18 och 13+58=0.
17+50	50	1.60	"	5.30	"			
17	50	1.30	"	4.40	"			
16+50	50	1.80	"	5.90	"			
16	50	2.05	"	6.65	"			
15+50	50	1.75	"	5.75	"	1:2.0		
15	50	1.55	"	5.15	"			
14+50	50	1.60	"	5.30	"			
14	50	1.60	"	5.30	"			
13+58=0	42	1.70	"	5.60	"	6.65		
Summa	442	meter						
			Dikesstäckan B-C.					
13+58=0	–	1.65				6.70		Fixpkt: Kors o. gjutdubb i stöne, hög jordfast sten, 2.5 m. N om rågången mellan Saxlyn och Aspelunda 1.- m. över marken, belägen på höjden +9.22 m.
0+50	50	1.25						
1	50	1.50				1:1.0		
+50	50	1.70						18" cementrör mellan 13+58=0 och 3+24=20.
+84	34	1.70				6.88		
2	16	1.80						
+50	50	1.60				1:1.0		
+84	34	1.60				6.98		
3	16	1.60				1:1000		
3+24=20	24	1.70				7.02		
Summa	324	meter						
			Dikesstäckan C-D.					
3+24	–	1.40				7.36		12" cementrör mellan 3+24 och 5+43=30.
+50	26	1.40				7:1000 7.55		
+96	46	1.80				4:1000 7.73		
Övf.	72							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bef.	72							
4	4	1.70				4:1000		
+28	28	1.85				7.86		
+50	22	1.85						
5	50	1.70				1:1.4		
+38	38	1.60						
5+43=30	5	1.50				8.31		
S:ma	219	meter.						
				Diketssträckan D-E.				
5+43	–	1.50				8.42		9" cementrör mellan 5+43 och 7+16
+50	7	1.45						
6	50	1.35				1:1.11		Fixpkt: Kors o järndubb i jordfast sten i diketskanten S. sida där diket gör knäck åt öster, 2.10 m V om avvägningspålen 5+84, 0.1 m. över marken; tillägg på höjden +10.54 m.
+50	50	1.60				9.60		
7	50	1.75				6:1000		
7+6	6	1.45				9.94		
S:ma	163	meter.						
				Diketssträckan E-F.				
7+6	–	1.45				9.94		9" cementrör mellan 7+6 och 8+73
+50	44	1.40				6:1000		
+90	40	1.55				10.44 10.46		
8	10	1.60				1:1.4		
+50	50	1.70						
+73	23	1.60				10.79		8" cementrör mellan 8+73 och 9+32. Fixpkt: Kors o järndubb i S. gaveln på ingenhus å Lassetorps gård, 0.53 m. S om V. hörnet, 0.22 m under svalen; tillägg på höjden +14.09 m.
9	27	1.70				4:1000		
+32	32	1.50				11.03		
+32	–	1.60	0.5		1:1.5	10.90		Uppmurning genom vallen på sträckan mellan 9+32 och 9+50.
9+50	18	–	"		"	10.90		
S:ma	244	meter.						

PETTERSONSKA KONTR. ESTH. & CARNA

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Diketssträckan F-G.					
9+50	–	–				11.25 5:1000		8" cementrör mellan 9+50 och 9+58.
9+58	8	1.50				11.29		
S:ma	8	meter.						
			Sidoavloppa. Diketssträckan C-Ca.					
3+24=20	–	1.65				7.10		Ficplek: Kors o. järndubb i större hög jordfast sten 2,5 l. om rågången mellan Persbergs o. Stenglunds f.-m. över markern. belägen på höjden +14.22 m. 12" cementrör mellan 3+24=20 och 20+55.
20+50	50	1.40				1.5:1000		
+55	5	1.95				7.18		
+55	–	–				7.20		10" cementrör mellan 20+55 och 21+42=70.
21	45	1.70				10:1000		
21+42=70	42	1.50				8.07		
S:ma	142	meter.						
			Diketssträckan Ca-Cb.					
21+42	–	1.50				8.08		6" cementrör mellan 21+42 och 23+48
21+50	8	1.45				15:1000		
22+1	51	1.50				8.97		
22+1	–	1.45				9.01		
22+50	49	1.55				ca 1:8		
23	50	1.55						Ficplek: Kors o. järndubb i S. gaveln på stenpelare å Sætrens gård, 0.53 m. ö. om V. hörnet, 0.22 m. under socklen, belägen på höjden +14.09 m.
+48	48	1.55				10.18		
S:ma	206	meter.						
			Diketssträckan D-Da.					
5+43=30	–	1.50				8.40		Ficplek: Kors o. järndubb i jordfast sten i diketskanten på S. sida, där diket gör knäck af öster 2.10 m. V. om avvägningspålen 5+84, 0.1 m. över markytan, belägen på höjden +10.54 m. 10" cementrör mellan 5+43=30 och 30+84.
30+50	50	1.60				2:1000		
30+84	34	1.65				8.57		
30+84	–	–				8.59		8" cementrör mellan 30+84 och 32+8.
31	16	1.70				4:1000		
+29	29	1.70				8.77		
Öfv.	129							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anf.	129							
31+50	21	1.60				4:1000		
32	50	1.45						
+8	8	1.55				9.08		
+8	—	1.45				9.18		6" cementrör mellan 32+8 och 33+62.
+50	42	1.50				10:1000		
+86	36	1.60				9.96		
33	14	1.50				10:1000		
+50	50	1.50						Fixpkt: Kors o. gändbult i fundamentsklumpens övre högra hörn, 2 m. N. långsidan, 1,39 m. V om NV hörnet, 0,35 m. ovan sockeln; belägen på höjden + 12.825 m.
+62	12	1.58				10.72		
Sma	362	meter						
			Diketesträckan 6 - 6a					
7+6=40	—	1.35				10.— 10:1000		6" cementrör mellan 7+6=40 och 40+8
40+8	8	1.40				10.08		
Sma	8	meter						
			Diketesträckan 7 - 7a.					
9+50=50	—	1.—	0.5	3.50	1:1.5	10.90		Uppmurning genom vattenledningen mellan 9+50=50 och 50+16.
50+16	16	1.90	"	6.20	"	10.90		
50+16	—	1.60				11.23		8" cementrör mellan 50+16 och 51+73=60.
50+50	34	1.75				5:1000		
+78	28	1.50				11.54		
51	22	1.30				5:1000		
+50	50	1.75						
51+73=60	23	1.50				12.02		
Sma	173	meter.						
			Diketesträckan 7a - 7b.					
51+73	—	1.50				12.—		6" cementrör mellan 51+73 och 52+24.
52	27	1.55				11:1000		
+9	9	1.55				12.40		Fixpkt: Kors o. gändbult i S gaveln på bostadshuset å Pastorsgården, 0,53 m. S om SV hörnet, 0,22 m. under sockeln; belägen på höjden + 14.09 m.
+24	15	1.75				11:1000 12.56.		
Sma	51	meter.						

PETTERSONSKA BOKTR. EFT:R SKARA

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Sidoavlopp mot sidoavlopp.
								Diktesmätlinjen 7a - 7c.
57+73=60	-	1.40				12.10		6" cementrör mellan 57+73=60 och 60+11.
60+11	11	1.50				5:1000		
						12.16		
1 ma	11	meter.						
								Diktesmätlinjen 6a - 6c.
21+42=70	-	1.50				8.10		10" cementrör mellan 21+42=70 och 71+3
70+50	50	1.75				1:1000		
71	50	1.40						
+3	3	1.35				8.21		
1 ma	103	meter.						
Längd								**Sammandrag.**
								Huvudavlopp.
442					Diktesmätlinjen	A - B		
324					"	B - 6		
219					"	6 - 8		
163					"	8 - 6		
244					"	6 - 7.		
8	1400				"	7 - b.		
								Sidoavlopp.
142					Diktesmätlinjen	6 - 6a.		
206					"	6a - 6b.		
362					"	8 - 8a		
8					"	6 - 6a		
173					"	7 - 7a		
51	942				"	7a - 7b.		
								Sidoavlopp mot sidoavlopp.
11					Diktesmätlinjen	7a - 7c		
103	114				"	6a - 6c		
1 ma	2456	meter.						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Vid arbetets utförande skola bl. a. följande bestämmelser iakttagas:

1/ Ommurning skall utföras av betong med 350 kg. E-cement per m^3 och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall ordentligt utbottnas med skärv.

2/ Stensättning till förstärkning av botten och slänter vid rörutlopp skall grundläggas minst 0.30 m. under det öppna avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, lagda i ordnade förband och fogade med cementbruk. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0.20 x x 0.35 x 0.45 få ej användas. Stensättningen skall läggas på underlag av skärv.

3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

4/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

5/ Rörledning skall läggas i absolut rak sträckning mellan brunnar i större brytpunkter.

6/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

7/ Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0.6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

8/ Höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

9/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

392243

10/ Fyllning skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

11/ Fyllning får ej innehålla sten.

12/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

13/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skall, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

14/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av nya avlopp, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och eventuellt förstärkas genom utfyllning med groft grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där ledningarna korsa rörrännor.

15/ Alla brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

16/ Brunnar med 24" inre diameter skola utföras av betongrör. De få ock utföras med ett mellanskift av brända brunnstegel.

17/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel. 32" brunnar skola avkonas till 24" och större brunnar till 32".

18/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas

minst 3 stycken 4" tegelrör.

19/ Brunnar, som ligga i krökar och gränslinjer, samt brunnar med kopplingar för sidoavlopp skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och därest han själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.

20/ Alla brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och groft grus.

21/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall får bottnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.

22/ Kopplingar i brunnarna skola vara ordenligt utförda och de kopplade rören fogade i brunnsväggen med cementbruk.

23/ Träd, buskar och stubbar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörledningen påbörjas.

24/ Stängsel, som står hindrande i vägen för de nya avloppen, skall av ägaren flyttas i god tid, vid äventyr att stängslet i annat fall borttages av entreprenören, då en del stängselmaterial möjligen kommer att förstöras.

25/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamåls-

enliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

26/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, om det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Saxtorp den 29 augusti 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Saxtorp nr 1 m.fl. hemman i Halmstads socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 19 juli 1943 förordnades undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Saxtorp nr 1 m.fl. hemman i Halmstads socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Företaget, som avser "dikning", berör marker till Aspehus nr 2, Oregården nr 1 och Saxtorp nr 1 i Halmstads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområdet nr 94 Råån, ligger c:a 2.5 km. NV Halmstads kyrka och 5.5 km. NO Tågarps station vid järnvägen Eslöv-Hälsingborg. På hithörande översiktskarta har de marker, som ingå i företaget, utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna avledningsdiken, vilka avleda vattnet norr och öster ut till det avlopp, som utförts för torrläggningsföretaget "Nr 1 Arnåkra av år 1904". Avledningsdikena hava emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa delar av dikningsområdet nu översvämmas även vid mindre flöden. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till

utförande av nya avlopp i den utsträckning och med de dimensioner, som erfordras för en rationell bortledning av de nu vattensjuka markerna. Enligt [illegible]s förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för dikningsföretaget följande nya avloppsföretag.

Huvudavloppen.

1/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 10 norr om till avvägningspunkten 13+75 = 0. Avloppet, som endast skall upprensas, ingår i torrläggningsföretaget "Ur 1 Arnåkra av år 19[illegible]".

2/ Dikessträckan B-C från avvägningspunkten 13+50 = 0 söder och väster ut till avvägningspunkten 3+25 = 20. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som tillgrävt ledning av 18" cementrör. Vid avvägningspunkten 13+50 = 0 skall rörledningen omfattas och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stenläggning. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 1+84, 2+[illegible] och 3+21 = 20 på sätt närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna.

3/ Dikesavsnittet C-D från avvägningspunkten 3+25 söder och väster ut till avvägningspunkten 3+[illegible] = 30. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som tillgrävt ledning av 12" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 3+[illegible], 4+21 och 3+[illegible] = 30 på sätt närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna.

4/ Dikesavsnittet D-E från avvägningspunkten 3+[illegible] väster ut till avvägningspunkten [illegible]+[illegible] = [illegible]. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning

och utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 7+6 = 40 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan E-F från avvägningspunkten 7+6 väster ut till enskilda vägen vid avvägningspunkten 9+50 = 50.

Delsträckan 7+6 - 9+32 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 9" och 8" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 7+90 och 8+73 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Vid avvägningspunkten 9+32 skall ett intag anordnas på sätt närmare framgår av särskild typritning.

Delsträckan 9+32 - 9+50 = 50 skall utföras som öppet avlopp genom upprensning av den nuvarande vattengraven. Vid avvägningspunkten 9+50 = 50 skall rörutloppet för dikessträckan F-G ommuras.

6/ Dikessträckan F-G från avvägningspunkten 9+50 väster ut genom enskilda vägen Halmstadby - Krokstorp till avvägningspunkten 9+58. Det nya avloppet skall utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 9+58 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

7/ Dikessträckan C-Ca från avvägningspunkten 3+24 = 20 norr och väster ut till avvägningspunkten 21+42 = 70. Det nya avloppet skall dels upptagas i nyskärning, dels följa befintligt avledningsdike samt utföras som täckt ledning av 12" och 10" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 20+55 och 21+42 = 70 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

8/ Dikessträckan Ja-Jc från avvägningspunkten 21+42 söder och väster ut till avvägningspunkten 23+40. Det nya avloppet skall upptagas i nyschaktning och utföras som tätt ledning av 8" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 22+1 och 23+40 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

9/ Dikesträckan Ja-Jc från avvägningspunkten 21+42 = 70 norr och väster ut till avvägningspunkten 71+6. Det nya avloppet skall upptagas i nyschaktning och utföras som tätt ledning av 10" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 71+3 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

10/ Dikesträckan E-Ea från avvägningspunkten 3+33 = 30 söder och väster ut till avvägningspunkten 33+62. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som tätt ledning av 10", 8" och 6" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 30+31, 31+23, 32+0, 32+30 och 33+62 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

11/ Dikesträckan E-Ea från avvägningspunkten 7+6 = 40 norr ut till avvägningspunkten 40+0. Det nya avloppet skall upptagas i nyschaktning och utföras som tätt ledning av 8" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 40+8 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

12/ Dikesträckan F-Fa från avvägningspunkten 9+50 = 50 norr ut utmed östra sidan av enskilda vägen Halmstadby - Krokstorp till avvägningspunkten 51+73 = 60.

Delsträckan 9+50 = 50-50+16 skall utföras som öppet avlopp genom

upprensning av den nuvarande vattengraven.

Delsträckan 50+16-51+73 = 60 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Vid avvägningspunkten 50+16 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 50+78 och 51+73 = 60 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan Fa-Fb från avvägningspunkten 51+73 norr ut utmed östra sidan av enskilda vägen Halmstadby - Krokstorp till avvägningspunkten 52+9 och därefter genom samma väg till avvägningspunkten 52+24. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkten 52+9 och 52+24 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

13/ Dikessträckan Fa-Fc från avvägningspunkten 51+73 = 60 väster ut genom enskilda vägen Halmstadby - Krokstorp till avvägningspunkten 60+11. Det nya avloppet skall utföras av 6" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 60+11 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Profil- och sektionsritningar hava upprättats för alla dikessträckor. Ritningarna utvisa de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner

samt läget för de ommurningar, brunnar och intag, som skola utföras. För ommurningar, brunnar och intag hava särskilda typritningar upprättats. De olika diketssträckornas lägen på marken hava på hithörande plankarta utmärkts med röda, heldragna linjer. De platser, där ommurningar, brunnar och intag skola utföras, hava markerats med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika diketssträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts efter rekognosceringar i fältet och med ledning av den ekonomiska kartan över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika diketssträckorna, angives på profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1.3 liter per sekund och hektar.

Alla de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad afströmningsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer att utföras, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Vissa trummor för enskilda vägar komma att rivas i samband med utförande av de nya avloppen. Dessa trummor behöva dock ej ersättas, då de korsande diketssträckorna skola utföras som täckta ledningar. Det skall emellertid åligga dikningsföretaget att återställa vägbanan i fullgott

skick så snart avlopp upptagits genom enskild väg.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de täckta dikessträckorna, skall ersättning utgivas till vederbörande brukare av jorden. Kan överenskommelse därom ej träffas, skall ersättningsbeloppet bestämmas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande ersättning för sådana genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkomna skador, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de nya avloppens utförande till 22400.- kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. B/.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande kommer att beredas markerna inom dikningssamfälligheten. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och därför värderat de berörda områdena dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till jordens godhet, till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet m.fl. omständigheter, som kunna inverka på en rättvis fördelning av kostnaderna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de

båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängen bil. A, vilken även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring -höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda diksträckor och dessutom förefinnas vissa nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Samfälligheten har därför uppdelats i 7 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-12, 49 a - 51 och 169-176 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2973.- kr, skall kunna torrläggas, måste diksträckorna A-B och B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5750.- /200+5550/ kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 13-20 och 153-155 b med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1893.- kr, skall kunna torrläggas, måste diksträckan C-D upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, beräknat till 3000.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5650.- / 2650+3000/ kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 87-109 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4329.- kr, skall kunna torrläggas, måste diksträckorna D-E-F och E-Ea upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten D, beräknat till 2500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torr-

läggning hava beräknats till 6800.-/1450+2700+150+2500/ kronor.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 177-193 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2774.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan F-G upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten F, beräknat till 2700.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2900.- /200+2700/ kronor.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 122-152 och 156-168 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8592.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-Ca, Ca-Cb och Ca-Cc upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, beräknat till 3000.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7150.- /1650+1450+1050+3000/ kronor.

För att avdelning 6, som omfattar ägofigurerna 21-48 b och 52-86 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5955.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-Da upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten D, beräknat till 2500.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5400.- /2900+2500/ kronor.

För att avdelning 7, som omfattar ägofigurerna 110-121 och 194-207 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2454.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna F-Fa, Fa-Fb och Fa-Fc upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten F, beräknat till 2700.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5150.- /1750+500+200+2700/ kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan:

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	2973.- kr.	A-B-C	5750.- kr.	1.934073

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. Kostnad.
2.	1093.- Kr.	C-D	2650.- Kr.	1.399894
3.	4329.- "	D-E-F, E-Ea	4300.- "	0.993301
4.	2774.- "	F-G	200.- "	0.720980
5.	8592.- "	G-Ga-Gb, Ga-Gc	4150.- "	0.483007
6.	5999.- "	D-Da	2900.- "	0.486936
7.	2454.- "	F-Fa-Fb, Fa-Fc	2450.- "	0.998370

Fördelas kostnaderna för dikningsområdets torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vat enlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöpa relativa kostnaden till efterstående belopp.

	Båtnad.	Kostnad.	Rel. Kostnad.
	20970.- Kr.	22400.- Kr.	0.773213

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. Kostnad.
1.	2973.- Kr.	5750.- Kr.	1.934073
2.	1893.- "	3650.- "	2.[illegible]
3.	4329.- "	6000.- "	1.[illegible]
4.	2774.- "	2900.- "	1.045421
5.	7992.- "	7150.- "	0.[illegible]
6.	5999.- "	5400.- "	0.900[illegible]
7.	2454.- "	5150.- "	2.0[illegible]

Utföres vissa avdelningar tillsammans och vissa annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdel-

ningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	4866.- kr.	8400.- kr.	1.726263
1-3	9195.- "	12700.- "	1.381185
1-4	11969.- "	12900.- "	1.077784
1-5	20561.- "	17050.- "	0.829240
1-6	26516.- "	19950.- "	0.752376
1-2+5	13458.- "	12550.- "	0.932530
1-2+5+6	19413.- "	15450.- "	0.795858
1-2+6	10821.- "	11300.- "	1.044265
1-3+5	17787.- "	16850.- "	0.947321
1-3+5+6	23742.- "	19750.- "	0.831859
1-3+6	15150.- "	15600.- "	1.029702
1-4+6	17924.- "	15800.- "	0.881499
2-3	6222.- "	9950.- "	1.599164
2-4	8996.- "	10150.- "	1.128279
2-5	17588.- "	14300.- "	0.813054
2-7	25997.- "	19650.- "	0.755856
2-3+5	14814.- "	14100.- "	0.951802
2-3+5+6	20769.- "	17000.- "	0.818527
2-3+6	12177.- "	12850.- "	1.055268
2+5	10485.- "	9800.- "	0.934668
2+5+6	16440.- "	12700.- "	0.772506
2+6	7848.- "	8550.- "	1.089449
3+4	7103.- "	7000.- "	0.985499

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
3+4+6	13053.- kr.	9900.- kr.	0.758156
3+6	10234.- "	9700.- "	0.943212

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen och fördelas sålunda.

Avdelningarna 1-6 påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 19950.- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0.752376.

Avdelning 7 påföres återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 2450.- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0.990370.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande /bil. Da/. I längdens kolumn 15 angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap.80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden. Delägare, vilka ej sökande eller likställd med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 5 utmärkts med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 29-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i

10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen av sökandena förskjutas. Om företaget kommer till utförande skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare enligt fördelningstalen i kostnadsfördelningslängdens kolumn 16.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Av verkställda utredningar och beräkningar har det framgått, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, varför synemännen tillstyrka att det utföres. Vilja sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhållit genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och sedan anmälan om val av styrelse eller styresman gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /bil. C/ skall vid företagets utförande följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall, innan det påbörjas, anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör kan anses vara sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plan-

kartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande grödа eller annan egendom skadas.

5/ Alla cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 18" 19 kg, 15" 17 kg, 12" och 10" 16 kg. samt 9", 8", 6" och 4" 15 kg.

6/ De höjdlägen för bottenlinjerna vid olika punkter, som angivits på profilritningarna, hava strukits i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter. De skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /bil. C/ angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /bil. C/.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, bortlagas eller på annat sätt förstöras. Om jordägare eller annan vill borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till lantbruksingenjören i länet, som därefter låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens för detta ändamål företagna förrättning skola gäldas av företaget.

Om företaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för

statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall det jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företaget blivit understött med statsmedel, när Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya täckta dikessträckorna skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för avloppens första utförande eller i förhållande till de procenttal, som angivas i kostnadsfördelningslängdens kolumn 16. Varje delägare äger rätt påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styresman eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande domstol föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Framtida underhållet av dikessträckan A-B skall liksom hittills ombesörjas och bekostas av torrläggningsföretaget "Nr 1 Arnåkra av år 1904". Försummas underhållet, äger styrelsen eller styresmannen för dikningsföretaget Saxtorp-Aspehus av år 1946 förfara på sätt närmare stadgas i 13 kap. 16 § vattenlagen.

Kon. 10. Ordningen ...

Företaget och delägarna bör skola handhavas av en särskild styrelse, bestående av en ledamot kallad styresman, som utses vid allmänt sammanträde. Styresmannen åligger:

Att ombesörja företagets tillsyn och kontrollera entreprenörens arbeten samt vid behov anlita erforderligt bistånd av sakkunnig person.

Att tillse att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i stöd av beslut verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för ovanstående ändamål, och då det eljest finnes nödigt eller påfordras, kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid allmänna sammanträden föra protokoll, som skall vara för delägarne tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet på plats, som bestämmes av styresmannen och meddelas vid sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som erfordras för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som återfinnas i 7 kap. 62-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill

granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall kallas dikningsföretaget "Saxtorp-Aspehus av år 1946". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Luggude häradsrätt.

Vattendomstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen erläggas ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ med 43.46 kr. Avgiften skall av sökandena inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning fastställts. Om företaget kommer till stånd, skall avgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola ingivas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Saxtorp den 29 augusti 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Gode män.

Bil. Da.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnads fördelningsområde.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Halmstads socken.				
1/16	22		Aspelund, Ivar Jönsson	sökt	1-43	13713.-	19770.-
1/16	15		Ärregården; Dens.	" sökt	44-51	2764.-	3330.-
11/64	12		Saxtorp; Sigfrid Knutsson	" sökt	104-109 122-176	17031.-	27630.-
					110-121	1773.-	3390.-
1/16	23		Aspelund; Ingvar Knutsson	" sökt	52-97	10703.-	16050.-
avsk.	14		Saxtorp; Dens.	" sökt	98-103	1917.-	3090.-
5/64	13		Dö Ragnar Persson	" sökt	177-193	8326.-	11100.-
					194-207	2043.-	2880.-
			Summa			58270.-	87240.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Rel. kostn. 0.752376	Rel kostn 0.998370				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
6057.-	4557.14					4557.14	20.344			l
566.-	425.85					425.85	1.901			l
10599.-	7974.43	1693:45								
1617.-		1614.36				9588.79	42.807			l
5347.-	4022.95					4022.95	17.960			l
1173.-	882.54					882.54	3.940			l
2774.-	2087.09									
837.-		876:57 835.64				2922.73	13.048			l
28970.-	19950.-	2450.=				22400.-	100.-			
		25700:31				23497.42				
		3/4 17.127								
		1/4 som förut 17.178								

Sockerop den 29 augusti 1946.
Å fjärdens vägnar
[illegible]
Statens Lantbruksingenjör.
Hej Andersson
Bode
Friis Elon Svensson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

437141

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR
SKARA

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 11:37/46

ARVODESRÄKNING

Nr 1 resplan 22/46.

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Dikningsföretaget Saxtorp-Aspehus av år 1946 i Malmstads socken, Malmöhus län.

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE-NR 36026
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1946

Åtgärden omfattar tiden 1/10 1945 - 18/9 1946.

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~i~~ utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som ~~berörs~~ av förrättningen 30.32 ✓ ha.				
190 *kr för* 20 *ha och* 82.56 *kr för varje ha däröver*	272	56	278	–
2.2 % *av* 22400 ✓ *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	492	80 ✓		
2 % *av* ... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*			765	36
Summa:			770	80
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ... ha.				
... *kr för* ... *ha och* ... *kr för varje ha däröver*				
... % *av* ... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ... *st fastigheter*				
2. *Annat företag.*				
... *dagarvoden à 60 kr*				
... *dagarvoden à 40 kr*				
... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			765	36

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			765	36

III. Övriga tjänsteuppdrag.

1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*

Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.

kr jämte ... % av ... kr ...

1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad ...

2. *Andra uppdrag.*

~~a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;~~

~~b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;~~

~~c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;~~

~~d) Kopiering av kartor och ritningar;~~

~~e) Sammanträde;~~

f) Ordningsställande av ozalidkopior ;

(Stryk det ej tillämpliga)

Åtgärden ~~har~~ icke har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.

1946 6/9	0.7 *dagarvoden à*	12.- *kr*	8	40	✓	
	dagarvoden à	*kr*				
	dagarvoden à	*kr*				✓
					8	40
Summa kronor:					773	76

Anmärkningar: 119:20

Ett exemplar av denna räkning har den 24 december 1946 ~~kvarskrivits till~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av

lantbrukaren Sigfrid Knutsson, Saxtorp, Axelvold,
(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande i företagets styrelse.

Malmö den 27 december 1946.

C. H. Nilsson
lantbruksingenjör

Lantbrukssstyrelsens anteckningar:

~~Skäl till ändring föreligger ej.~~

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till 779:20 kr. Nilsson

§ 16.

Enligt yttr. 5/44.

I sluten impregneringsbana utförd före förordn. enl. K. 119 d. 28/12 1945.

Granskad den 9/7 47 av

334/48 365/48 M 3*0854

Skuldförbindelse överlämnad
den 15/1 1949
godkänd den 25/1 1949.

FÖRETAG: dikningsföretaget Saxtorp - Aspehus av år 1946.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören C.H. Wallér i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 9 juni 1948.

Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 7.830
» en första rensning ..... » - kr. 7.830
Lån till företagets utförande ..... kr. 15.660

KONTRAKT.

DIARIE Nr 015177
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 DEC. 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 9 juni 1948 till

dikningsföretaget Saxtorp - Aspehus av år 1946 i Halmstads socken,

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med sjutusenåttahundratrettio (7.830) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor;~~

och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med femtontusensexhundrasextio (15.660) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats och för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse blivit av Kungl. Statskontoret godkänd samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1951 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 110.
7. 1947. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
303847

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig handlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Statskontoret finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Sollefteå den 20 december 1928

Sigfrid Kuntzen

Att Carl Albert Sigfrid Karlsson
Torsten Jacob Axelsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. A. Nilsén — Anton Bonnier

Adress Valsta — Adress Mossgården, Tågarp

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 11 februari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Häggblad

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

FÖREDRAGET DEN 11 FEB 1949

DIARIE Nr 015178

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN 29 DEC. 1948

RAPPORT

över verkställd besiktning

Företag: Dikningsföretaget Saxtorp-Aspehus av år 1946
(namn, socken och län)
i Halmstads socken, Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Sigfrid Knutsson
~~Kassaförvaltaren~~:
~~Exekutivkommittén~~: Saxtorp, Axelvold.

Arbetsplanen fastställd den 9 juni 1948

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 7830 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 15660 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 29 oktober 1956

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 septerber 1951

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 20 december 1948, har befunnits att företaget utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Företagets verkliga kostnader redovisas sålunda;

torrläggningskostnader	21000.- kr.
förrättningskostnader	1097.62 "
Summa	22097.62 kr.

Då statsunderstödet beviljades, beräknades kostnaderna till 23497.62 kr. Bidrag och lån skola alltså reduceras i förhållande till de verkliga kostnaderna.

Malmö den 21 december 1948.

C. H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

godk.

Lantbrukare (bef.)
Sigfrid Knutsson
Saxtorp
Axelvold

Tidigt lör användas
från 7:820 till 7:260
eller annat 470 kr. ✓

Vinet lör användas
från 15:660 till 14:720
eller annat 930 kr ✓

22/1-43

vederlagsfört
2 rekv.
rapport

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. 15950

DIAR. Nr 015177
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 DEC. 1948

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

För dikningsföretaget Saxtorp-Aspehus av år 1946 i Halmstads socken, Malmöhus län, översändes härmed följande:

1/ Kontrakt i 2 exemplar.

2/ Skuldförbindelse med borgensförbindelse och vederhäftighetsintyg.

3/ Taxeringsbevis, 4 st.

4/ Rapport över verkställd besiktning.

5/ Rekvisitioner å beviljat statsunderstöd.

Malmö den 28 december 1948.

C.H. Wallér.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: dikningsföretaget Saxtorp - Aspehus av år 1946 i Halmstads socken, Malmöhus län.

Lån 15.660 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 9 juni 1948. Lånet minskat denna dag till 14.730 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Halmstads socken			
Aspehus	1/16	2^2	Ivar Jönsson
"	1/16	2^3	Ingvar Knutsson
Oregården	1/16	1^5	Ivar Jönsson
Saxtorp	11/64	1^2	Sigfrid Knutsson
"	5/64	1^3	Ragnar Persson
"	avst.	1^4	Ingvar Knutsson

Stockholm den 11 februari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.