

Blad I
Planritning.
Skala 1:4000

Förslag
till
"Vikens dikningsföretag av år 1946"
i Harlösa socken, Malmöhus län.
Upprättat vid synefförrättning år 1946 av

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag har ändring i för företaget fastställd plan medgivits i enlighet med av Styrelsen å betänkandet gjord påskrift.
Stockholm den 14 april 1949
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
A. Smith.

LTH. Nr C01

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv
M 7.0856 239-1

"Vikens dikningsföretag av år 1946".

Blad 7
Planskiss över berörda järnvägar.
Skala 1:1000.

Järnvägen Harlösa - Sjöbo.



Järnvägen Harlösa - Björsjölagård.



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Malmö i april 1946
Elsa Beurle Mattsson.
Statens lantbruksingenjör

M 7.0896
1239-7

Blad 2.

Profil- och sektionsritningar.

Företag I och 4.

"Vikens dikningsföretag, av år 1946".

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag har ändrats i för företaget fastställd plan meddelats i enlighet med av Styrelsen å betänkandet given påskrift.
Stockholm den 14 april 1949.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
A. Smith.



Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrå
VI.H.052

M 6-0856 1239-2

"Vikens dikningsföretag av år 1946"

Blad 3.

Profil- och sektionsritningar.

Företag I.



"Vikens dikningsföretag av år 1946."

Blad 4.

Profil- och sektionsritningar.

Företag 1 och 3.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag har ändring i för företaget fastställd plan medgivits i enlighet med av Styrelsen å beslutsexemplaret gjord anteckning.
Stockholm den 17 april 1949.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
A. Smith



Malmö i april 1946
Olaus Lewin Mellin
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv
M.N.Nr 004
M 7:08E6
1239-4

"Vikens dikningsföretag av år 1946".

Blad 5.

Profil- och sektionsritningar.

Företag 2.

Ritningar till brunnar m.m.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag har ändring i för företaget fastställd plan medgivits i enlighet med av Styrelsen å betänkandet anförd ritning.

Stockholm den 17 april 1947 för Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

A. Lundh

Typritning till ommurning för företag 3.

Skala 1:50



Typritning till ommurning för företag 1, 2 och 4

Skala 1:50



Typritning för brunnar med 40" inre diameter.

Skala 1:50



Typritning för brunn med 48" inre diameter.

Skala 1:50



Typritning för brunnar med 32" inre diameter.

Skala 1:50



Typritning för brunnar med 24" inre diameter.

Skala 1:50



Skala 1:50

Längdskala 1:4000



Höjd- och sektionsskala 1:100



Malmö i april 1946

Claes-Henric Mellin

Statens lantbruksingenjör.



Vikens dikningsföretag av år 1946.

Ritningar över järnvägstrummor

Skala 1:100.

Trumma för järnvägen Harlösa-Sjöbo vid km 47+414.



Trumma för järnvägen Harlösa-Björsjölagård vid km 15+991.



Trumma för järnvägen Harlösa - Sjöbo vid km 47+515.



Trumma för järnvägen Harlösa-Sjöbo vid km 47+033.



Trumma för järnvägen Harlösa-Sjöbo vid km 46+857.



Trumma genom allmänna vägen Harlösa-Övedskloster eller väg N del II och genom järnvägen Harlösa-Björsjölagård vid km 16+245.



Malmö i april 1946

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv
M 7-6356
B 39-6

Ser. E XIII bom
[redacted]
Dnr 6508
K.L. STYRELSEN
27 FEB 1947
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
M 7*0856

anv. 1942

1239-7

Komb 336/1948

Vikens dikningsföretag av år 1946
i Harlösa socken, Malmöhus län.

Understödets art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: statens lantbruks-
ingenjör C. H. Wallér.

Genom beslut den 27 okt. 1948 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 72.274:12 kr., till företaget beviljat bidrag med 24.070 kr. och lån med 48.140 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ .....

Ang. av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 april 1949 medgiven ändring i arbetsplanen, se sid. 3.

Betygas i tjänsten [illegible]

BETÄNKANDE

Nr 6508

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

27 FEB 1947

Vikens dikningsföretag av år 1946 i Harlösa socken, Malmöhus län.

(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: / Förtroendeman: / ~~Revisor~~ } Godsägaren Per Wressmark, Vikens gård, Harlösa.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Statens lantbruksingenjör C.H.Wallér.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 19 maj 1943. Förrättningen avslutad den 26 april 1946.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med avvägning~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 7 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 26 juni 1956. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1950.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 67.835:- ~~95671.-~~ kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 53.538:- ~~72274.12~~ kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Schaktning: lerbl., sand och sandbl.lera 3.oo à 3.5o kr/kbm
Cementrör per m: 6" 1.70 kr, 8" 2.60 kr, 9" 3.10 kr, 10" 3.60 kr, 12" 4.50 kr, 15" 5.70 kr, 18" 7.40 kr, 21" 9.50 kr, 28" 16.- kr.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Företag 1	~~54000~~ 52300	-	-		1238	-	~~55238~~ 53538	-	-	~~55238~~ 53538	-
" 2 } Utgår	~~8400~~	-	-		~~206~~	~~71~~	~~8606~~	~~71~~	-	~~8606~~	~~71~~
" 3 } Utgår	~~2750~~	-	-		~~59~~	~~80~~	~~2809~~	~~80~~	-	~~2809~~	~~80~~
" 4 } Utgår	~~5500~~	-	-		~~119~~	~~61~~	~~5619~~	~~61~~	-	~~5619~~	~~61~~
Summa	~~70650~~ 52300	-			~~1624~~ 1238	~~12~~ -	~~72274~~ 53538	~~12~~ -		~~72274~~ 53538	~~12~~ -

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b
7. 1946. 4500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52348

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
										53.538	–	1060		17.840
Företag 1	39	77	19	81	50	58	67835	–	0	55238	–	1092	1/3	18410
" 2 } Utgår	~~5~~	~~78~~	~~15~~	~~01~~	~~20~~	~~79~~	~~18199~~	~~–~~	~~0~~	~~8606~~7	~~71~~	~~414~~	~~1/3~~	~~2870~~
" 3 } Utgår	~~1~~	~~83~~	~~2~~	~~13~~	~~3~~	~~96~~	~~3020~~	~~–~~	~~0~~	~~2809~~	~~80~~	~~710~~	~~1/3~~	~~930~~
" 4 } Utgår	~~0~~	~~62~~	~~5~~	~~78~~	~~6~~	~~40~~	~~6617~~	~~–~~	~~0~~	~~5619~~	~~61~~	~~878~~	~~1/3~~	~~1870~~
Summa	~~59~~ –		~~42~~	~~73~~	~~81~~	~~73~~	~~95671~~	~~–~~		~~72274~~	~~12~~			~~24080~~
	30	77	19	81	50	58	67855	–		53538	–			17840

Av bidraget belöper omkring ~~24080~~ 17.840 kr. på företagets utförande och omkring – kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Låneкvot	Lån kronor
				53538	–		35.690
Företag 1	67835	–	100	55238	–	2/3	36820
" 2 } Utgår	~~18199~~	~~–~~	~~99.654~~	~~8576~~	~~93~~	~~2/3~~	~~5710~~
" 3 } Utgår	~~3020~~	~~–~~	~~100~~	~~2809~~	~~80~~	~~2/3~~	~~1870~~
" 4 } Utgår	~~6617~~	~~–~~	~~100~~	~~5619~~	~~61~~	~~2/3~~	~~3740~~
Summa	~~95671~~ 67835	–		~~72244~~ 53.538	~~34~~ –		~~48140~~ 35.690

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring.

Fastigheterna Harlösa 39^{1}, Harlösa 46^{1} och Viken 1^{1} ingå i en större brukningsdel, Vikens gård, som omfattar ca 160 ha åker samt 40 ha äng och odlingsmark. Fastigheterna Harlösa 39^{2} och 41^{1} bilda tillsammans en brukningsdel om ca 6 ha åker samt 8 ha äng och odlingsmark. Fastigheten Harlösa 19^{22} utgör en brukningsdel om 11 ha åker. De marker till omnämnda 3 brukningsdelar, som ingå i företaget, äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader, och företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

Fastigheten Harlösa 40^{2} omfattar tillsammans med fastigheterna Harlösa 40^{5}, 40^{6} och 40^{7} ca 40 ha äng och odlingsmark, vilka f.n. ligga i permanent betesvall. Fastigheterna äro ej bebyggda.

Enligt nämndens åsikt kan den brukningsdel inom företag 2, som bildas av fastigheterna Harlösa 39^{2} och 41^{1}, hänföras till kategorien "ofullständiga jordbruk". På denna brukningsdel belöper av båtnaden inom företag 2 ca 16 %.

Företaget är påbörjat och utfört till ca 10 %.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

I Kävlingeåns vattenavledningsföretag av år 1936 ingå dels de marker inom företag 1, som tillhöra fastigheten Harlösa 39[1], dels markerna inom företag 2, dels markerna inom företag 3 med undantag av 0,70 ha åker till fastigheten Harlösa 46[1] och dels markerna inom företag 4. Inget av de avlopp, som nu skola utföras, ingå dock i Kävlingeåns vattenavledningsföretag. Till sistnämnda vattenavledningsföretag beviljade Kungl. Maj:t bidrag och lån av statsmedel den 3 mars 1939.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 24080 kronor, dels lån från statens avdikningslånefond med 48140 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, bevis att besvär mot förrättningen ej anmälts.
" 2, transumt av protokoll angående ansökning om statsbidrag m.m. samt val av styrelse.
" 3, föreningshandling angående ansökning om lån.
" 4, fastighetsförteckning.
" 5, sammanställning rörande förrättningskostnader m.m.

Malmö den 19 februari 1947.
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Hjalmar Nilsson

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag dels medgivit, att delföretagen 2, 3 och 4 må utgå ur den fastställda arbetsplanen dels ock föreskrivit, att de till företaget beviljade statsunderstöden skola minskas statsbidraget från 24.070 kronor till 17.840 kronor och lånet från 48.140 kronor till 35.690 kronor. I samband härmed har kostnaden i överensstämmelse med av lantbruksingenjören G. H. Wallér sedovisad verklig kostnad beräknats till 53.530 kronor.

Stockholm den 14 april 1949.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
A. Smith.

INKOM Nr 6506
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Å vederbörande intressenters vägnar får jag härmed vördsamt anhålla, att Kungl. Lantbruksstyrelsen måtte bevilja bidrag och lån av statsmedel till utförande av "Vikens dikningsföretag av år 1946" i Harlösa socken, Malmöhus län. Förslagshandlingar har upprättats vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Viken den 26 april 1946.

Per Wrosmark

Bilaga 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 26 april 1946 avslutad laga syneförrättning angående "Vikens dikningsföretag av år 1946" i Harlösa socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 31 augusti 1946.

Ex officio:

Arend Nordin

(Arend Nordin)



Stämpel 2:-

Porto 0.20

Kronor 2.20

Lantbruksingenjören C. H. Wallér

Bilaga 2.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vikens gård m.fl. fastigheter i Harlösa socken, Malmöhus län.

År 1946 den 28 mars inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Axel Andersson i Revinge och Albin Persson i Hammarlunda hos godsägaren Per Wressmark, Vikens gård, ==========

§ 19.

Närvarande delägare överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande. De uppdrogo åt godsägaren Per Wressmark och vid förfall för honom åt hans son, lantbrukaren Gösta Wressmark, båda med postadress Vikens gård per Harlösa;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana handlingar och utredningar, som erfordrades för ansökan om bidrag;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag;

att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt rörande företagets utförande;

att utkvittera och mottaga det statsbidrag, som kan bliva beviljat, samt

att företräda delägarne även i alla de andra frågor, som avse statsbidraget.

§ 20.

Sedan delägarne förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse eller styresman, valdes godsägaren Per Wressmark till styresman för alla företag med lantbrukaren Gösta Wressmark till suppleant.

==========

Viken den 26 april 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Axel Andersson Albin Persson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H.Wallér.

Bilaga 3.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Viken dikningsföretag av år 1946" i Harlösa socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt godsägaren Per Wressmark och vid förfall för honom åt hans son, lantbrukaren Gösta Wressmark, båda med postadress Vikens gård per Harlösa;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana handlingar och utredningar, som erfordras för ansökan om lån;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om lån;

att, om lån beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt röran-de företagets utförande;

att utkvittera och mottaga det statslån, som kan bliva beviljat, samt

att företräda delägarne även i alla de andra frågor, som avse statslånet.

Viken den 26 april 1946.

Per Wressmark Maria Bööv

Sigfrid Simonsson

Ytterligare delägare:

C. H. Nilsson. Axel Andersson.

Lantbrukare. Hälsingborg.

M. Nilsson. Rekvisitor.

Bilaga 4.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i Vikens dikningsföretag av år 1946 i Harlösa socken, Malmöhus län, tillstyrkes lån från Statens avdikningslånefond.

Harlösa socken.

Harlösa	39 1	11/16 mtl.	✓✓ Per Wressmark	o
"	~~(39 2~~	~~avs.~~	~~✓✓ Sigfrid Simonsson)~~	—
"	40 2	11/32 mtl.	✓✓ Maria Döös	o
"	~~(41 1~~	~~1/6 "~~	~~✓✓ Sigfrid Simonsson)~~	—
"	46 1	15/32 "	✓✓ Per Wressmark	o
Viken	1 1	5/24 "	✓✓ Dens.	o

Malmö i januari 1947.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

kval.
H/ opp.

Bilaga 5.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Vikens dikningsföretag av år 1946 i Harlösa socken, Malmöhus län.
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum År och månad	Datum Dag	Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott kronor	Bekommet förskott öre	Utbetalat av förrättningsmannen kronor	Utbetalat av förrättningsmannen öre	Utbetalat av intressenter kronor	Utbetalat av intressenter öre
		För alla företag gemensamma kostnader.							
		Syneförrättning; arvodesräkning 11:33/46						1171	17
		Hantlangning						214	-
		Skiftesgodemän						70	-
		Annons med kungörelse om sammanträde						27	20
		Ljuskopior till ritningarna						7	-
		Inbindning av förrättningshandlingar och avskrifter						3	50
		Bevis att besvär mot förrättningen ej anmälts						2	20
						Summa		1495	07
		Fördelning på alla företagen.							
		Företag 1.							
		76 % av gemensamma kostnader				1136	25		
		Vattendomstolsavgift				101	75	1238	-
		Företag 2.							
		12 % av gemensamma kostnader				179	41		
		Vattendomstolsavgift				27	30	206	71
		Företag 3.							
		4 % av gemensamma kostnader						59	80
		Företag 4.							
		8 % av gemensamma kostnader						119	61
						Summa		1624	12

Malmö i januari 1947.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046

Sek. F VIII kvarb
123
12855
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 MAJ 1948
M 7*0856
Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Komb 336/1948

Handlingar till "Vikens dikningsföretag av år 1946" i Harlösa socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1946.

Kävlingeåns nederbördsområde nr 92.

Handlingar

till

"Vikens dikningsföretag av år 1946"

i Harlösa socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1946.

Innehåller 123 sidor.

Härtill hör 7 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syne förrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vikens gård m. fl. fastigheter i Karlösa socken, Malmöhus län.

År 1946 den 28 mars inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Karl Andersson i Rövinge och Albin Persson i Kammarlunda hos godsägaren Per Wrssmark, Vikens gård, för att enligt Länsstyrelsens förordnande (bil. 1) handlägga syne förrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vikens gård m. fl. fastigheter i Karlösa socken, Malmöhus län. Kungörelse om förrättningen, som förrättningsmannen den 5 mars 1946 översänt till pastorsämbetet i Karlösa församling, hade anslagits för församlingen söndagen den 10 mars 1946 (bil. 2). Kungörelsen hade även varit införd som annons i Skånska Dagbladet söndagen den 7 mars 1946. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 11 mars 1946 översänt underrättelse om förrättningen. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (bil. 3).

Förutom synemännen hade följande tillställdeshanmit.

Sökanden till syneförrättningen:

Godsägaren Per Wrssmark, Vikens gård: äg. 5/24 mtl. Viken 1', 11/16 mtl. Karlösa 39', 5/16 mtl. Karlösa 43' och 15/32 mtl. Karlösa 46'.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Hjalmar Edvin Berggren, Karlösa 19; äg. 7/48 mtl. Karlösa 19[22]. V

Lantbr. Sigfrid Simonsson, Karlösa 41; äg. 1/6 mtl. Karlösa 41 samt dito Karlösa 39[2]. V

Lantbr Anders Olsson, Eiken; äg. dito Eiken 1[4]. V

Fiskaren Nils Bergström, Karlösa 40; äg dito Karlösa 46[3]. V

~~Lantbr. Nils Larsson, Karlösa 31; äg. 5/392 mtl. Karlösa 40[3].~~ ej

Lantbr. Emil Persson, Kulla; äg. 5/392 mtl. Karlösa 40[4]. V

Fru Maria Döös, Kalmstad; äg. 11/32 mtl. Karlösa 40[2] 5/395 mtl. Karlösa 40[5] 55/184 mtl. Karlösa 40[6] och 3/32 mtl. Karlösa 40[7]. V

Kärlingarö vattenavledningsförstag; äg. 7/1568 mtl. Karlösa 40[8] och 7/1568 mtl. Karlösa 40[9] genom styrelsens ordförande, fiskare Otto Ramel. V

Vägförvaltningen genom ingenjören Simon Danielsson (bil. 4).

Statens fastigheter genom bokhållaren Egon Nordström i Ystad (bil. 5).

§ 1

Det för förrättningsmannen utfärdades förordnande uppläses och bifogas protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu varande sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt försäkran och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en planskiss över de marker, som komma att beröras av det planerade omläggningsförslaget, samt profilritningar över de avlopp och diken, vilkas upptagande påkanden påyrkat vid förrättssammanträdena. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de yrkanden rörande avloppes upptagande, som komma att framställas under förrättningen, hade att hänföra sig till samma på de vid förrättssammanträdena avvägda och på ritningarna utmärkta pålarna eller till de på ritningarna med röda utsatta bokstäverna, vilka betecknade vissa brytpunkter.

§ 5.

Sökanden, godsägare Wrossmark, framhöll, att den del av hans egendom, Eriksgård, som ligger mellan Kävlingeån i söder och landsvägen Gårdstånga - S. Åsum i norr, vore mycket be-

svärad av vätten. Sedan Kävlingeån nu upp-
gräfts, kunde dessa marker torrläggas och
större delar av de ängar, som läge närmast norr om
Kävlingeån, även odlas. Wrams marks ytlade
därför att följande nya diketssträckor skulle
upptagas och utföras som lämpliga ledningar,
nämligen:

diketssträckan A - B - C - D,
" B - E - F - G,
" F - H,
" F - J - K,
" J - L,
" E - M,
" C - N - O - P,
" O - R - S,
" R - T,
" U - W - X,
" Z - Å och
" Ä - Ö.

§ 6.

Beträffande diketssträckan Z - Å meddelade förrättningsmannen, att den ej kunde upptagas förrän Malmö stad genomfört Vårbergs
regleing och i samband därmed ut-
fört diketssträckan Y - Z samt vidta
sidans av vägen Hjälmarvid - Vårby till
vägen N 26.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att vissa
av de avlopp, som Wrams mark påyrkas,
komma att korsa järnvägarna Hallsta-
- Sjöbo och Hallsta - Bjärsjölagård samt
även på annat sätt beröra förstnämnda
järnväg. Han hade därför till vederbö-

rande distriktsdrift vid Statens Järnvägar översänt ett utdrag av syneförrättningsmännens förslag till utlåtande med anhållan om dennes yttrande i ärendet (bil. 6-8). En avskrift av dessa handlingar överlämnades till Statens Järnvägars ombud, vederbörande Agne Nordström.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade vidare, att den av Upplands påförda diktsträckan N-O-P komme att beröra landsvägen Gäddsträngs - S. Sjöns ände väg N, del II. Omnämnda diktsträcka skulle nämligen från vägens mittlinjepunkt eller sydligaste punkt anses gå till en fot landsvägen och järnvägen Karlsvik - Bjärsjölagård gemensamma sträcka. Förrättningsmannen hade därför även till vägdirektionen i länet översänt ett utdrag av syneförrättningsmännens förslag till utlåtande med anhållan om dennes yttrande (bil. 9-11).

§ 9.

Jordägare Upplands meddelade, att han förklarat sig bestrida kostnaderna för handläggning m.m. till förrättningsmännen med 214.- kr.

§ 10.

Kungjordes följande förändringar i äganderätten beträffande de av syneförrättningen berörda fastigheterna:

1) Nils Simonsson hade avlidit och egendo-

som ägdes nu av hans son Sigfrid Simonsson.

2. Nils Larsson hade sålt sin egendom till en
landsmäklare Norman, som i sin tur
sålt fastigheten till bilhandlaren Mårtensson
i Malmö. Egendomen hade av Mårtensson ut-
arrenderats till lantbrukaren Nils Andersson, som
bebodde densamma.

§ 11.

Föreslogs syngången, varefter sammanträdet
förklarade.

§ 12.

Till Döds samt Sigfrid Simonsson och Edvin
Borggren framhöllo, att deras fastigheter ej kunde
erhålla någon förbättring genom utförandet
av det nu planerade dikningsföretagets. De
ansågo därför, att inga kostnader för
företagets utförande måtte påföras dem.

§ 13.

Godsägare Wissmark ansåg, att de fastigheter,
som nu ägdes av fru Döös samt Sigfrid Simonsson
och Edvin Borggren komme att beredas bättnad
genom dikningsföretagets utförande. Omnämnda
fastigheter borde därför även vidkaga till kost-
naderna för företaget.

§ 14.

Upplästes och godkändes protokollet, varefter
sammanträdet avslutades med tillkännagivande,
att nytt sammanträde i ärendet komme att
hållas hos godsägare Per Wissmark, Vilsta
gård, fredagen den 26 april 1946 kl. 10.-

Vilsta den 28 mars 1946.

Å fastighetens vägnar:
C. H. Mellin
Statens lantmäteriingenjör.

Mot Andersgård.
Albin Persson
Hede Nära.

År 1946 den 26 april inställde sig synemännen hos gårdsägaren Per Wressmark, Vilsens gård, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande fastighetsägare kommit:
Gårdsägaren Per Wressmark,
Lantbr. Edvin Borggren,
Lantbr. Sigfrid Simonsson,
Fru Maria Dööz,
Lantbr. Göta Wressmark.

§ 15.

Förrättningsmännen redogjorde för den av honom upprättade förslagen samt framlade för sakägarnes granskning till förslagen hörande handlingar och ritningar. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet;

värderingslängderna	bil. Aa - Ae,
kostnadsförslagen	bil. Ba - Be,
arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 16.

Åsgavo synemännens utlåtande (bil. D), varefter kostnadsfördelningslängderna upplästes (bil. Da - Dd).

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för bestämmelserna rörande bidrag och lån av statsmedel till anläggningsföretag.

§ 19.

Närvarande delägare överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande. De uppdrogo åt godsägaren Per Wissmark och vid förfall för honom åt hans son, lantbrukaren Göta Wissmark, båda med postadress Vikens gård per Hälsö,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana handlingar och utredningar, som erfordrades för ansökan om bidrag,

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag,

att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta konkludo rörande företagets utförande.

att utbetalas åt mottaga det statsbidrag, som kan bliva beviljat, samt att företräda delägarna även i alla de andra frågor, som avse statsbidraget.

§ 20.

Skolan delägarna förbinda sig bestrida alla omedelbara utgifter eller utgifterna, valda godsägaren Per Wissmark till styresman för alla företag med lantbrukaren Göta Wissmark till suppleant.

§ 21.

Förvaltningsmännen meddelade, att de till dikningsföretagen hörande handlingarna och ritningarna för framtiden skulle förvaras av styresmannen för företag 1. De komma därför inom tretio dagar att översändas till godsägaren Per Wissmark för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

§ 22.

Uträlerades ersättningar till skiftesgodemännen påtunda:

Karl Andersson	36.-
Albin Persson	34.-
Kronor	70.-

Ersättningarna utredulades av godsägaren Wissmark.

§ 23.

Då inga ytterligare åtgärder, upplåtits och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Vikon den 26 april 1946.

På fjärdens vägnar:

O. H. Ahlén

Sparens lantbruksingenjör.

Axel Lindgren.

Albin Persson

Bodo Ahlén.

Ek.D. nr 23/677-1943.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 20/5 1943.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 19 maj 1943.

Eric Sverne

E. Wessman

Expedierad d. 28/5-43.

23

Sk. D. 677-43.

Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 13. MAJ 1943
Landskansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning rörande torrläggning av marker till min egendom Vikens gård i Harlösa socken. Av förrättningen kommer även att beröras marker tillhöriga lantbrukarne Nils Simonsson, Harlösa och Nils Andersson, Harlösa, fiskaren Nils Bergström, Harlösa och fru Maria Döös, Harlösa. Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av undertecknad Per Wressmark, telefon Harlösa 1.

Vikens gård per Harlösa den 17 maj 1943.

Per Persson Wressmark.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
d: 31/3 1946.

Bil. 2.

KUNGÖRELSE angående syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vikens gård m.fl. fastigheter i Harlösa socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos godsägaren Per Wressmark, Vikens gård, torsdagen den 28 mars 1946 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker till Viken nr 1 samt Harlösa n:ris 19, 39, 40, 41, 43 och 46 i Harlösa socken, dels allmänna vägen Gårdstånga-Södra Åsum eller väg N, del II, dels järnvägslinjerna Harlösa-Bjärsjölagård och Harlösa-Sjöbo, dels "Kävlingeåns vattenavledningsföretag av år 1936".

Malmö den 5 mars 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kallelse anslagits för Harlösa församling söndagen den 10 mars 1946 betygar:

[illegible]

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Harlösa församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 3.

Förteckning över kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.		
Pastorsämbetet i Harlösa församling /kungörelse/	Harlösa	5/3	1946.	
Skiftesgodemannen Hans Nilsson, Kromhult,	"	"	"	
" Albin Persson, Hammarlunda nr 6, Frosta,	Hammarlunda	"	"	
Lantbr. Nils Larsson, Harlösa nr 31,	Harlösa	11/3	"	V
" Emil Persson, Kulla,	"	"	"	V
" Nils Simonsson, Harlösa nr 41,	"	"	"	V
" Hjalmar Edvin Borggren, Harlösa nr 19,	"	"	"	V
" Anders Olsson, Viken nr 1,	"	"	"	✓
Fiskaren Nils Bergström, Harlösa nr 40,	"	"	"	V
Fru Maria Döös, Strandgatan 10,	Halmstad	"	"	V
Godsägaren Per Wressmark, Vikens gård,	Harlösa	"	"	V
Friherre Otto Ramel, Ekebäck,	Öved	"	"	V
Vägförvaltningen,	Malmö	"	"	
Distriktschefen, Statens Järnvägar,	"	"	"	

Malmö den11 mars 1946.

Å tjänstens vägnar:

E. H. Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

15

Bil. 4.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

Dnr .....

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Vikens gård m.fl. fastigheter i Harlösa socken av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 26 mars 1946.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

STATENS JÄRNVÄGAR

III DISTRIKTET

Distriktssekreteraren och ombudsmannen

D.-nr Ds 218.

ombud
Bokhållaren Agne Nordström
16
Bil. 5.

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom innehavaren härav eller den, han i sitt ställe förordnar,

att vid sammanträde för syneförrättning i Viken 28/3 1946 kl. 10

ang. torrläggning av marker till Viken nr 1 och Harlösa n:ris 19, 39, 40, 41, 43 och 46 m.m.

utföra och bevaka Statens järnvägars _____

talan i mål mot _____

_____

_____

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö *den* 15 mars *19* 46.

THORSTEN REKKE

Bevittnas:

F. Selander

O Pålsson

SJ form. nr 5 (1936)

Kassörska Bokhållare Agne Nordström

Bil. 6 17

Till

Distriktschefen,

Statens Järnvägar,

Malmö.

Angående Vikens dikningsföretag av år 1946.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen upprätta förslag till avlopp för Vikens dikningsföretag av år 1946 i Harlösa socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats. Då dikningsföretaget berör järnvägarna Harlösa-Sjöbo och Harlösa-Bjärsjölagård, får jag jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande rörande det planerade dikningsföretaget med anhållan om Edert yttrande i ärendet. Även översänder jag ett utdrag av den topografiska kartan, på vilket de i utlåtandet omnämnda trummorna utmärkts med röda ringar.

Malmö den 27 mars 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil 7.

Vikens dikningsföretag av år 1946.

Utdrag av förslag till utlåtande.

==========

Mom. 3. Broar och trummor m.m.

==========

Järnvägar.

1. Det nya täckta avloppet, dikessträckan C-D inom företag 1, korsar mellan avvägningspunkterna 21+49 och 21+58 järnvägen Harlösa - Sjöbo /bandelen Harlösa-Våmbsjön/. I korsningspunkten vid km 47+414 finnes nu en stentrumma med dimensionerna 1.00 x 1.00 x 7.00 m. Trumman skall upprensas och befrias från slam men i övrigt bibehållas oförändrad. Det nya avloppet av 15" cementrör skall anslutas till trumman nerströms genom ett intag, som skall byggas söder om järnvägen vid sektionen 21+49. Uppströms trumman skall rörutloppet ommuras vid sektionen 21+58. Botten och slänter för det öppna diket inom järnvägens område skall stensättas dels mellan intaget och trumman, dels mellan trumman och ommurningen.

2. Det nya täckta avloppet, dikessträckan C-D inom företag 1, korsar mellan avvägningspunkterna 23+06 och 23+18 järnvägen Harlösa-Bjärsjölagård /bandelen Harlösa-Skartofta/. I korsningspunkten vid km 15+991 finnes nu en stentrumma med dimensionerna 1.00 x 1.00 x 7.00 m. Trumman skall upprensas och befrias från slam men i övrigt bibehållas oförändrad. Det nya avloppet av 15" cementrör skall anslutas till trumman nerströms genom ett intag, som skall byggas söder om järnvägen vid sektionen 23+06. Botten och slänter för det öppna diket inom järnvägens område stensättes mellan intaget och trumman.

3. Det nya täckta avloppet, dikessträckan F-G inom företag 1, korsar mellan avvägningspunkterna 84+48 och 84+59 järnvägen Harlösa-Sjöbo /bandelen Harlösa-Våmbsjön/. I korsningspunkten vid km 47+033 finnes nu en 60 cm /24"/ rörtrumma, som är 6.50 m lång. Trumman skall upprensas och befrias från slam men i övrigt bibehållas oförändrad. Det nya avloppet av 9" cementrör skall anslutas till trumman nerströms genom ett intag, som skall byggas söder om järnvägen vid sektionen 84+48. Botten och slänter för det öppna diket inom järnvägens område skall stensättas mellan intaget och trumman.

4. Det nya täckta avloppet, dikessträckan I-L inom företag 1, korsar mellan avvägningspunkterna 112+25 och 112+35 järnvägen Harlösa-Sjöbo /bandelen Harlösa-Våmbsjön/. I korsningspunkten vid km 46+857 finnes nu en 60 cm /24"/ rörtrumma, som är 8.00 m lång. Trumman skall upprensas

och befrias från slam men i övrigt bibehållas oförändrad. Det nya avloppet av 9" cementrör skall anslutas till trumman nerströms genom ett intag, som skall byggas söder om järnvägen vid sektionen 112+25. Botten och slänter för det öppna diket inom järnvägens område skall stensättas mellan intaget och trumman.

5. Det nya täckta avloppet, dikessträckan N-O-P inom företag 1, korsar mellan avvägningspunkterna 41+89 och 41+99 järnvägen Harlösa-Sjöbo /bandelen Harlösa-Våmbsjön/. I korsningspunkten vid km 47+515 finnes nu en 30 cm /12"/ rörtrumma, som är 6.50 m lång. Trumman skall upprensas och befrias från slam men i övrigt bibehållas oförändrad. Det nya avloppet av 12" och 9" cementrör skall anslutas till trumman nerströms genom ett intag, som skall byggas söder om järnvägen vid sektionen 41+89. Uppströms trumman skall rörutloppet ommuras vid sektionen 41+99. Botten och slänter för det öppna diket inom järnvägens område skall stensättas dels mellan intaget och trumman, dels mellan trumman och ommurningen.

6. Det nya täckta avloppet, dikessträckan N-O-P inom företag 1, korsar mellan avvägningspunkterna 132+25 och 132+36 dels landsvägen Gårdstånga-S. Åsum eller väg N del II, dels järnvägen Harlösa-Bjärsjölagård /bandelen Harlösa-Skartofta/. I korsningspunkten vid km 16+245, som sammanfaller med den plats, där landsvägen och järnvägen skära varandra, finnes nu en för landsvägen och järnvägen gemensam trumma av 12" cementrör. Trumman skall upprensas och befrias från slam.

7. Det nya täckta avloppet, dikessträckan O-R inom företag 1, som skall utföras av 8" cementrör, skall mellan avvägningspunkterna 41+99 = 140 och 142+25 = 150 eller på en sträcka av 225 m, räknat åt öster från trumman vid km 47+515, följa norra sidan av järnvägen Harlösa-Sjöbo /bandelen Harlösa-Våmbsjön/. Avloppet skall upptagas 2 å 3 m norr om järnvägens stängsel på mark, som tillhör fastigheten Harlösa 46^{1}.

Alla de arbeten, som beröra järnvägarna Harlösa-Sjöbo och Harlösa-Bjärsjölagård och för vilka det närmare redogjorts här ovan, skola utföras och bekostas av dikningsföretaget. Dikningsföretaget skall genom sin styrelse eller styresman i god tid underrätta baningenjören i Ystad om de tidpunkter, då sådana arbeten, som beröra järnvägar, komma att utföras.

==========

Malmö i mars 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

STATENS JÄRNVÄGAR

III DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr Ds 218

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 10/4 1946 Bil. 8.

Statens lantbruksingenjör C.H. Wallér,

Malmö.

Ang. Vikens dikningsföretag av år 1946.

Med anledning av Eder skrivelse den 27 mars 1946 angående rubricerade dikningsföretag meddelas, att från statens järnvägars sida intet är att erinra mot det uppgjorda förslaget till utlåtande rörande det planerade dikningsföretaget. Malmö den 8 april 1946.

(Thorsten Rekke)

Bil. 9.

Vägdirektören,

Malmö.

Angående Vikens dikningsföretag av år 1946.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen upprätta förslag till avlopp för Vikens dikningsföretag av år 1946 i Harlösa socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats. Då dikningsföretaget berör allmänna vägen Gårdstånga-Södra Åsum eller väg N del II, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande rörande dikningsföretaget med anhållan om Edert yttrande. Även översänder jag ett utdrag av den topografiska kartan, på vilket den i utlåtandet omnämnda trumman utmärkts med röd ring.

Malmö den 27 mars 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 10.

Vikens dikningsföretag av år 1946.

Utdrag av förslag till utlåtande.

==========

Mom. 3. Broar och trummor m.m.

Allmänna vägar.

Det nya täckta avloppet, dikessträckan N-O-P inom företag 1, korsar mellan avvägningspunkterna 132+25 och 132+36 dels landsvägen Gårdstånga-S. Åsum eller väg N del II, dels järnvägen Harlösa-Bjärsjölagård. Korsningspunkten, som sammanfaller med den plats, där landsvägen och järnvägen skära varandra, ligger c:a 350 m nordväst om den punkt, där väg N 26 stöter till väg N. I korsningspunkten finnes nu en för landsvägen och järnvägen gemensam trumma av 12" rör, vilken skall upprensas och befrias från slam men i övrigt bibehållas oförändrad. Det nya avloppet av 9" cementrör skall anslutas till trumman genom en brunn, som skall byggas omedelbart nerströms landsvägen. Anslutningsbrunnen skall utföras med 50 cm slamrum och med intag för dagvatten.

Den nya anslutningsbrunnen skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 250.- kronor.

Dikningsföretaget skall genom sin styrelse eller styresman i god tid underrätta Vägförvaltningen om den tidpunkt, då anslutningsbrunnen lämpligen bör utföras.

==========

Malmö i mars 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

23

Bil. 11

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN
Dnr 1215-43/46

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
10/4 1946

Till
Statens lantbruksingenjör C.H. Wallér,
M a l m ö.

Ang. Vikens dikningsföretag av år 1946.

Med anledning av Eder skrivelse den 27 mars 1946 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 28 mars 1946

W. Mannerfelt.

Vikens

Bil Aa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förtag 1.

Värderingsäng
och
Hävdeförteckning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
11/16	39'		Hailösa s:n Hailösa	1 Avdelning 1. Per Wissmark Adlm. m. p. saad	1
				Do do	2
				Do do	3
				Do do	4
				Do do	5
				Do do	6
				Do do	7
				Do do	8
				Do do	9
				Do do	10
				Do do	11
				Summa	
11/16	39'		Hailösa	2 Avdelning 2. Per Wissmark Adlm. m. p. saad	12
				Do do	13
				Do do	14
				Åbro Lättuna	15
				Do do	16
				Do do	17
				Do do	18
				Do do	19
				Do do	20
				Do do	21
				Do do	22
				Do do	23
				Öfverföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng. och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			91					500	455	-	2000	1820	-	1500	1365	-
		2	40					500	1200	-	2000	4800	-	1500	3600	-
		1	84					500	920	-	2000	3680	-	1500	2760	-
		1	78					500	890	-	2000	3560	-	1500	2670	-
		2	-					500	1000	-	2000	4000	-	1500	3000	-
		1	95					500	975	-	2000	3900	-	1500	2925	-
		1	52					500	760	-	2000	3040	-	1500	2280	-
		1	91					500	955	-	2000	3820	-	1500	2865	-
			33					500	165	-	2000	660	-	1500	495	-
			60					900	540	-	2000	1200	-	1100	660	-
			03					500	15	-	2000	60	-	1500	45	-
		15	27						7875	-		30540	-		22665	-
			05					500	25	-	2000	100	-	1500	75	-
			15					900	135	-	2000	300	-	1100	165	-
			04					500	20	-	2000	80	-	1500	60	-
	23							700	161	-	2500	575	-	1800	414	-
	72							1200	864	-	2500	1800	-	1300	936	-
	23							1700	391	-	2500	575	-	800	184	-
	27							2300	621	-	2500	675	-	200	54	-
	78							1200	936	-	2500	1950	-	1300	1014	-
	35							700	245	-	2500	875	-	1800	630	-
	15							300	45	-	2500	375	-	2200	330	-
	11							300	33	-	2500	275	-	2200	242	-
	42							700	294	-	2500	1050	-	1800	756	-
3	26		24						3770	-		8630	-		4860	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öfverför	
				Åker Sättesa	24
				Odlm. m. p. pard	25
				Gräsv, kämp.	26
				Summa	
11/32	40 2		Karlösa	Maria Döös	
				Åker m. p. pard	27
				Do do	28
				Do do	29
				Summa	
				Avdelning 3.	
5/24	1		Nilsen	Per Wrssomarke	
				Åker Sättesa	30
				Do do	31
				Do do	32
				Do do	33
				Do do	34
				Do do	35
				Do do	36a
				Do do	36b
				Do do	37
				Do do	38
				Do do	39
				Do do	40
				Do do	41
				Do do	42
				Do do	43
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	26		24						3770	--		8620	-		4860	=
0.5	10							1200	120	-	2500	250	-	1200	130	=
0.3			03					500	15	-	2000	60	=	1500	45	-
—							11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	36		27				11		3905	-		8940	=		5035	-
0.3			44					700	308	--	1200	528	--	500	220	-
0.1			15					500	575	-	1200	1380	-	700	805	-
0.1			01					500	5	-	1200	12	=	700	7	-
		1	60						888	--		1920	-		1032	-
0.3		07						1000	70	-	3000	210	-	2000	140	-
0.5		33						1500	495	-	3000	990	-	1500	495	-
0.7		03						2100	63	=	3000	90	=	900	27	-
0.9		11						2700	297	=	3000	330	-	300	33	-
0.5		81						1500	1215	-	3000	2430	-	1500	1215	-
0.7		10						2100	210	-	3000	300	-	900	90	-
0.9		06						2700	162	-	3000	180	-	300	18	-
0.7		10						2100	210	-	3000	300	-	900	90	-
0.2		12						1000	120	-	3000	360	=	2000	240	=
0.5		16						1500	240	=	3000	480	-	1500	240	=
0.7		10						2100	210	-	3000	300	-	900	90	=
0.9		11						2700	297	-	3000	330	=	300	33	-
0.5		04						1500	60	-	2000	120	=	1500	60	=
0.7		08						2100	168	-	2000	240	=	900	72	=
0.9		05						2700	135	-	3000	150	-	300	15	-
2	27								3952	-		6810	-		2858	-

29

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
15/32	46		Hudiksvalls	Per Wikmark	
				Skin; Hälsingland	44
				Do do	45
				Do do	46
				Do do	47
				Do do	48
				Do do	49
				Do do	50
				Do do	51
				Do do	52
				Do do	53
				Do do	54
				Do do	55
				Do do	56
				Do do	57
				Do do	58
				Do do	59
				Do do	60
				Do do	61
				Skog, imp.	62
				Skin Hälsingland	63
				Do do	64
				Do do	65
				Do do	66
				Do do	67
				Do do	68
				Do do	69
				Do do	70
				Do do	71
					72

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.5	01							1500	15 -		3000	30 -		1500	15 -	
0.3	02							1000	20 -		3000	60 -		2000	40 -	
0.5	21							1500	315 -		3000	630 -		1500	315 -	
0.3	39							1000	390 -		3000	1170 -		2000	780 -	
0.3	62							1000	620 -		3000	1860 -		2000	1240 -	
0.5	19							1500	285 -		3000	570 -		1500	285 -	
0.5	35							1500	525 -		3000	1050 -		1500	525 -	
0.7	04							2100	84 -		3000	120 -		900	36 -	
0.7	04							2100	84 -		3000	120 -		900	36 -	
0.5	33							1500	495 -		3000	990 -		1500	495 -	
0.3	28							1000	280 -		3000	840 -		2000	560 -	
0.3	18							1000	180 -		3000	540 -		2000	360 -	
0.5	58							1500	870 -		3000	1740 -		1500	870 -	
0.3	02							1000	20 -		3000	60 -		2000	40 -	
0.3	02							1000	20 -		3000	60 -		2000	40 -	
0.5	36							1500	540 -		3000	1080 -		1500	540 -	
0.7	77							2100	1617 -		3000	2310 -		900	693 -	
0.9	20							2700	540 -		3000	600 -		300	60 -	
—							08	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.9	02							2700	54 -		3000	60 -		300	6 -	
0.7	01							2100	21 -		3000	30 -		900	9 -	
0.5	01							1500	15 -		3000	30 -		1500	15 -	
0.3	30							1000	300 -		3000	900 -		2000	600 -	
0.3	13							1000	130 -		3000	390 -		2000	260 -	
0.5	54							1500	810 -		3000	1620 -		1500	810 -	
0.7	80							2100	1680 -		3000	2400 -		900	720 -	
0.7	06		✓					2100	126 -		3000	180 -		900	54 -	
0.7	05							2100	105 -		3000	150 -		900	45 -	
6	53						08		10141 -			19590 -			9449 -	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				Idem, Idem	72
				Do do	73
				Do do	74
				Do do	75
				Do do	76
				Do do	77
				Do do	78
				Do do	79
				Do do	80
				Do do	81
				Do do	82
				Do do	83
				Do do	84
				Do do	85
				Do do	86
				Do do	87
				Do do	88
				Do do	89
				Do do	90
				Do do	91
				Do do	92
				Do do	93
				Do do	94
				Do do	95
				Do do	96
				Do do	97
				Do do	98
				Do do	99
				Överföres	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	6	53						08		110	141 –		195	90 –		94	49 –
0.9 V		12							2700	324	–	3000	360	–	300	36	–
0.9 V		02							2700	54	–	3000	60	–	300	6	–
0.7 V		14							2100	294	–	3000	420	–	900	126	–
0.5 V		27							1500	405	–	3000	810	–	1500	405	–
0.4 V		20							1300	390	–	3000	900	–	1700	510	–
0.4 V		23							1300	299	–	3000	690	–	1700	391	–
0.5 V		20							1500	300	–	3000	600	–	1500	300	–
0.5 V		38							1500	570	–	3000	1140	–	1500	570	–
0.5 V		25							1500	375	–	3000	750	–	1500	375	–
0.7 V		22							2100	462	–	3000	660	–	900	198	–
0.9 V		06							2700	162	–	3000	180	–	300	18	–
0.5 V		24							1500	360	–	3000	720	–	1500	360	–
0.7 V		04							2100	84	–	3000	120	–	900	36	–
0.7 V		03							2100	63	–	3000	90	–	900	27	–
0.9 V		09							2700	243	–	3000	270	–	300	27	–
0.3 V		13							1000	130	–	3000	390	–	2000	260	–
0.5 V		22							1500	330	–	3000	660	–	1500	330	–
0.7 V		11							2100	231	–	3000	330	–	900	99	–
0.9 V		06							2700	162	–	3000	180	–	300	18	–
0.3 V		07							1000	70	–	3000	210	–	2000	140	–
0.5 V		15							1500	225	–	3000	450	–	1500	225	–
0.7 V		11							2100	231	–	3000	330	–	900	99	–
0.9 V		14							2700	378	–	3000	420	–	300	42	–
0.3 V		02							1000	20	–	3000	60	–	2000	40	–
0.3 V		17							1000	170	–	3000	510	–	2000	340	–
0.5 V		31							1500	465	–	3000	930	–	1500	465	–
0.7 V		25							2100	525	–	3000	750	–	900	225	–
0.9 V		23							2700	621	–	3000	690	–	300	69	–
	11	09						08		1808	4 –		3327	0 –		1518	6 –

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför	
				Åker, Tällera	100
				Do do	1001
				Do do	1002
				Do do	1003
				Äng, vinna ej bärnad	1004
				Summa	
				Avdelning 4.	
11/16	39		Karlöa	Per Wissmark	
				Odlm. m. p. pard	1005
				Do do	1006
				Do do	1007
				Do do	1008
				Do do	1009
				Do do	1010
				Åker, Tällera	1011
				Do do	1012
				Do do	1013
				Do do	1014
				Do do	1015
				Do do	1016
				Do do	1017
				Do do	1018
				Do do	1019
				Do do	1020
				Do do	1021
				Do do	1022
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. LF:TS
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	09						08		18084	–		33270	–		15186	–
0.5	42							1500	630	–	3000	1260	–	1500	630	–
0.5	20							1500	300	–	3000	600	–	1500	300	–
0.7	25							2100	525	–	3000	750	–	900	225	–
0.9	12							2700	324	–	3000	360	–	300	36	–
–							09	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	08						17		19863	–		36240	–		16377	–
0.3			1 23					500	615	–	2000	2460	–	1500	1845	–
0.3			68					500	340	–	2000	1360	–	1500	1020	–
0.3			23					500	115	–	2000	460	–	1500	345	–
0.3			18					500	90	–	2000	360	–	1500	270	–
0.5			13					900	117	–	2000	260	–	1100	143	–
0.3			04					500	20	–	2000	80	–	1500	60	–
0.3		01						700	7	–	2500	25	–	1800	18	–
0.3	1	14						1200	1368	–	2000	2850	–	1300	1482	–
0.2		11						700	77	–	2000	275	–	1800	198	–
0.3		32						700	224	–	2000	800	–	1800	576	–
0.5	1	26						1200	1512	–	2000	3150	–	1300	1638	–
0.7		03						1700	51	–	2000	75	–	800	24	–
0.5		82						1200	984	–	2000	2050	–	1300	1066	–
0.7		16						1700	272	–	2000	400	–	800	128	–
0.9		06						2300	138	–	2000	150	–	200	12	–
0.5		06						1200	72	–	2000	150	–	1300	78	–
0.5		16						1200	192	–	2000	400	–	1300	208	–
0.5		06						1200	72	–	2500	150	–	1300	78	–
4	19	249							6266	–		15485	–		9189	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
5/24	11		Vikarbyn	Per Wiesmark	
				Åker, tallmo	122
				Do do	123
				Do do	124
				Ödlm., do	125
				Do do	126
				Do do	127
				Åker, do	128
				Do do	129
				Do do	130
				Do do	131
				Do do	132
				Do do	133
				Do do	134
				Do do	135
				Do do	136
				Do do	137
				Do do	138
				Do do	139
				Do do	140
				Do do	141
				Do do	142
				Do do	143
				Do do	144
				Do do	145
				Do do	146
				Do do	147
				Do do	148
				Do do	149
				Öfverföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvärande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.5	46							1500	690	-	3000	1380	-	1500	690	-
0.7	71							2100	1491	-	3000	2130	-	900	639	-
0.9	42							2700	1134	-	3000	1260	-	300	126	-
0.9			05					1800	90	-	2000	100	-	200	10	-
0.7			09					1400	126	-	2000	180	-	600	54	-
0.5			04					900	36	-	2000	80	-	1100	44	-
0.2	14							1500	210	-	3000	420	-	1500	210	-
0.7	33							2100	693	-	3000	990	-	900	297	-
0.5	46							1500	690	-	3000	1380	-	1500	690	-
0.7	09							2100	189	-	3000	270	-	900	81	-
0.9	03							2700	81	-	3000	90	-	300	9	-
0.7	01							2100	21	-	3000	30	-	900	9	-
0.9	09							2700	243	-	3000	270	-	300	27	-
0.5	24							1500	360	-	3000	720	-	1500	360	-
0.7	62							2100	1302	-	3000	1860	-	900	558	-
0.5	14							1500	1710	-	3000	3420	-	1500	1710	-
0.7	06							2100	126	-	3000	180	-	900	54	-
0.9	09							2700	243	-	3000	270	-	300	27	-
0.7	16							2100	336	-	3000	480	-	900	144	-
0.5	28							1500	420	-	3000	840	-	1500	420	-
0.3	10							1000	100	-	3000	300	-	2000	200	-
0.9	04							2700	108	-	3000	120	-	300	12	-
0.7	07							2100	147	-	3000	210	-	900	63	-
0.5	34							1500	510	-	3000	1020	-	1500	510	-
0.5	46							1500	690	-	3000	1380	-	1500	690	-
0.7	56							2100	1176	-	3000	1680	-	900	504	-
0.2	05							2700	135	-	3000	150	-	300	15	-
0.9	06							2700	162	-	3000	180	-	300	18	-
	701		18						13219	-		21390	-		8171	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Sikri, Lättlera	150
				Do do	151
				Do do	152
				Do do	153
				Do do	154
				Do do	155
				Do do	156
				Do do	157
				Do do	157
				Do do	158
				Do do	159
				Do do	160
				Do do	161
				Do do	162
				Do. do	163
				Summa	
				Sammandrag.	
			Haulöa p:n.	Avdelning 1.	
11/16	39 1		Haulöa	Per Wissmark	1-11
				Summa för avd. 1.	
				Avdelning 2.	
11/16	39 1		Do	Per Wissmark	12-26
11/32	40 2		Do	Maria Dios	27-29
				Summa för avd. 2.	
				Avdelning 3.	
5/24	1 1		Viken	Per Wissmark	30-43
15/32	46 1		Haulöa	Dito.	1-18
				Summa för avd. 3.	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	01		18						13219	–		21390	–		8171	–
0.7	32							2100	672	–	3000	960	–	900	288	–
0.5	44							1500	660	–	3000	1320	–	1500	660	–
0.3	24							1000	240	–	3000	720	–	2000	480	–
0.3	05							1000	50	–	3000	150	–	2000	100	–
0.5	16							1500	240	–	3000	480	–	1500	240	–
0.7	08							2100	168	–	3000	240	–	900	72	–
0.7	01							2100	21	–	3000	30	–	900	9	–
0.9	03							2700	81	–	3000	90	–	300	9	–
0.9	02							2700	54	–	3000	60	–	300	6	–
0.9	03							2700	81	–	3000	90	–	3000	9	–
0.7	01							2100	21	–	3000	30	–	900	9	–
0.9	07							2700	189	–	3000	210	–	300	21	–
0.7	10							2100	210	–	3000	300	–	900	90	–
0.5	17							1500	255	–	3000	510	–	1500	255	–
0.3	13							1000	130	–	3000	390	–	2000	260	–
8	87		18						16291	–		26970	–		10679	–
		15	27						7875	–		30540	–		22665	–
		15	27						7875	–		30540	–		22665	–
3	36		27			11			3905	–		8940	–		5035	–
		1	60						888	–		1920	–		1032	–
3	36	1	87			11			4793	–		10860	–		6067	–
2	27								3952	–		6810	–		2858	–
11	08					17			19863	–		36240	–		16377	–
14	35					17			23815	–		43050	–		19235	–

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Fördelning 4	
11/16	39 1		Hårlösa	Per Wressmarks	105-121
5/24	1 1		Vilsen	Dens.	122-163
				Summa för avd. 4	
				Summa för hela fastaget	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	19	2	49						6266	-		15455	-	v	9189	- v
8	87		18						16291	-		26970	-	v	10679	- v
13	06	2	67						22557	-		42425	-		19868	- v
30	77	19	81				28		59040	-		126875	-		67835	-

Tiken den 26 April 1946.
Å Kjärstens vägnar:
L. B. Nilsson.
Hästens Lantbruksingenjör.

Åke Andersson.

Allan Persson
Bodil Nilsson.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA LOVÖN EFTR
STARA S

Vicen.

Bil. Ab.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förslag 2.

Vårdningslängd
och
Härdsförrekommig

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Hailösa p:n.		
11/16	39'		Hailösa	Per Wissmark	
				Adlm. m. p. pard	1664
				Do do	1665
				Do do	1666
				Do do	1667
				Do do	1668
				Åbo; Hällsta	1669
				Do do	1670
				Do do	1671
				Do do	1672
				Do do	1673
				Do do	1674
				Do do	1675
				Do do	1676
				Toms och Nådgård do	1677
				Summa	
				Sigfrid ~~Nils~~ Simonsson	
Åbo.	39 2		Hailösa	Adlm; m. p. sund	1678
				Do do	1679
				Summa	
				~~Sigfrid~~ ~~Nils~~ Simonsson	
1/6	41'		Hailösa	Strg; m. p. sund	1680
				Do do	1681
				Do do	1682
				Do do	1683
				Do do	1684
				Öfverföres	

PETTERSONSKA IOKTR EFTR. SKARA

449193

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.3			68					1800	1224	-	2000	1360	-	200	136	-
0.3		1	72					500	860	-	2000	3440	-	1300	2580	-
0.3		2	48					500	1240	-	2000	4960	-	1500	3720	-
0.3		2	35					500	1175	-	2500	4700	-	1500	3525	-
0.3			79					500	395	-	2000	1580	-	1500	1185	-
0.3	12							700	84	-	2500	300	-	1800	216	-
0.3	07							700	49	-	2500	175	-	1800	126	-
0.5	1 64							1200	1968	-	2500	4100	-	1300	2132	-
0.5	28							1200	336	-	2500	700	-	1300	364	-
0.7	11							1700	187	-	2500	275	-	800	88	-
0.5	48							1200	576	-	2500	1200	-	1300	624	-
0.7	53							1700	901	-	2500	1325	-	800	424	-
0.9	55							2300	1265	-	2500	1375	-	200	110	-
0.9	05							2300	115	-	2500	125	-	200	10	-
	3 83	8	02						10375	-		25615	-		15240	-
0.3			55					1800	990	-	2000	1100	-	200	110	-
0.3			68					1200	816	-	2000	1360	-	800	544	-
		1	23						1806	-		2460	-		654	-
0.9			22					900	198	-	1000	220	-	100	22	-
0.7			10					800	80	-	1000	100	-	200	20	-
0.7			01					800	8	-	1000	10	-	200	2	-
0.7			01					800	8	-	1000	10	-	200	2	-
0.5			01					700	7	-	1000	10	-	300	3	-
			35						301	-		360	-		49	-

Hemmansdal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				(Överför	
				(Ång mn. p. sand	185
				Do do	186
				Do do	187
				Do do	188
				Do do	189
				Do do	190
				Do do	191 a a
				Do do	191 b b
				(Åker do	192
				Äng do	193
				Do do	194
				Do do	195
				Do do	196
				Do do	197
				Do do	198
				Do do	199
				Do do	200
				Do do	201
				Do do	202
				Do do	203
				Do do	204
				Do do	205
				Do do	206
				Do do	207
				Do do	208
				Do do	209
				Do do	210
				Do do	211
				Do do	212
				(Överföres	

PETTERSONSKA, JÖNKÖPING
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
			35						301	-		350	-		49	-	
0.3			03					600	18	-	1000	30	-	400	12	-	v
0.3			05					600	30	-	1000	50	-	400	20	-	v
0.3			08					700	56	-	1000	80	-	300	24	-	
0.3			15					600	90	-	1000	150	-	400	60	-	v
0.7			03					800	24	-	1000	30	-	200	6	-	
0.5			15					700	105	-	1000	150	-	300	45	-	
0.7			15					800	120	-	1000	150	-	200	30	-	
0.7			02					800	16	-	1000	20	-	200	4	-	
0.9		36						900	324	-	1000	360	-	100	36	-	
0.3			37					600	222	-	1000	370	-	400	148	-	v
0.3			65					600	390	-	1000	650	-	400	260	-	v
0.5			01					700	7	-	1000	10	-	300	3	-	
0.5			06					700	42	-	1000	60	-	300	18	-	
0.3			08					700	56	-	1000	80	-	3000	24	-	
0.5			19					700	133	-	1000	190	-	3000	57	-	
0.3			15					600	90	-	1000	150	-	400	60	-	v
0.3			26					600	156	-	1000	260	-	400	104	-	v
0.3			02					600	12	-	1000	20	-	400	8	-	v
0.3			15					600	90	-	1000	150	-	400	60	-	v
0.3			09					600	54	-	1000	90	-	400	36	-	v
0.5			09					700	63	-	1000	90	-	300	27	-	
0.5			14					700	98	-	1000	140	-	300	42	-	
0.5			04					700	28	-	1000	40	-	300	12	-	
0.7			02					800	16	-	1000	20	-	200	4	-	
0.7			09					800	72	-	1000	90	-	200	18	-	
0.5			03					700	21	-	1000	30	-	300	9	-	
0.5			08					700	56	-	1000	80	-	300	24	-	
0.7			07					800	56	-	1000	70	-	200	14	-	
0.7			10					800	80	-	1000	100	-	200	20	-	
	36	3	70						2826	-		4060	-		1234	-	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				Äng, m:p: sand	213
				Do do	214
				Do do	215
				Do do	216
				Grav, imp.	217
				Do	218
				Äng i do	219
				Do do	220
				Åker i do	221
				Do do	222
				Do do	223
				Do do	224
				Do do	225
				Do do	226
				Do do	227
				Do do	228
				Summa	
7/48	19 22		Karlösa	Hjalmar Edvin Dagsson	
				Åker m. p. sand	229
				Do do	230
				Do do	231
				Do do	232
				Äng do	233
				Summa	

PETTERSONSKA TORTRYCKERIET
SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	36	3	70						2826	-		4060	-		1234	-
0.9			03					800	24	-	1000	30	-	200	6	-
0.5			09					700	63	-	1000	90	-	300	27	-
0.3			50					600	300	-	1000	500	-	400	200	-
0.3			33					600	198	-	1000	330	-	400	132	-
÷							26	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—							06	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.5			10					700	70	-	1000	100	-	300	30	-
0.3			97					600	582	-	1000	970	-	400	388	-
0.9	21							900	189	-	1000	210	-	100	21	-
0.5	01							700	7	-	1000	10	-	300	3	-
0.7	10							800	80	-	1000	100	-	200	20	-
0.5	02							700	14	-	1000	20	-	300	6	-
0.9	42							900	378	-	1000	420	-	100	42	-
0.7	14							800	112	-	1000	140	-	200	28	-
0.7	30							800	240	-	1000	300	-	200	60	-
0.5	15							700	105	-	1000	150	-	300	45	-
	171	5	72				32		5188	-		7430	-		2242	-
0.9	04							900	36	-	1000	40	-	100	4	-
0.7	13							800	104	-	1000	130	-	200	26	-
0.5	05							700	35	-	1000	50	-	300	15	-
0.5	02							700	14	-	1000	20	-	300	6	-
0.5			04					700	28	-	1000	40	-	300	12	-
	24		04						217	-		280	-		63	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Lammvardag.	
			Haulösa s:n.		
11/16	39 1		Haulösa	Per Wissmark	164-177 V
Kvo.	39 2		Do	Sigfrid ~~Arbo~~ Simonsson	178, 179 V
1/6	41 1		Do	Dens.	180-228 V
7/48	1922		Do	Hjalmar Edvin Borggren	229-233 V
				Summa för hela fastigheten	

Areal						Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	83	8	02						10375	—		25615	—		15240	—
			23						1806	—		2460	—		654	—
1	71	5	72				32		5188	—		7430	—		2242	—
	24		04						217	—		280	—		63	—
5	78	15	01				32		17586	—		35785	—		18199	—

Sikeå den 28 April 1946.

Å fastens vägnar:

L. P. Holm

Axel Lundgren

Hakon Lantbruksingenjör

Albin Persson

Axel Lundgren

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Tibro

Bil. Ac.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förslag 3.

Värderingslängd
och
Hävdsförteckning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Karlösa s:n.		
15/32	46'		Karlösa	Per Wissmark	
				Åker, Täktena	234
				Do do	235
				Do do	236
				Do do	237
				Do do	238
				Do do	239
				Do do	240
				Do do	241
				Summa	
11/32	40 2		Karlösa	Maria Döö	
				Äng m. p. park	242
				Do do	243
				Do do	244
				Do do	245
				Do do	246
				Do do	247
				Summa	
				Sammandrag.	
			Karlösa s:n.		
15/32	46'		Karlösa	Per Wissmark	234-241
11/32	40 2		Do	Maria Döö	242-247
				Summa för hela fastigheten	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.3	15							1000	150	-	3000	450	-	2000	300	-
0.5	44							1500	660	-	3000	1320	-	1500	660	-
0.7	11							2100	231	-	3000	330	-	900	99	-
0.9	21							2700	567	-	3000	630	-	300	63	-
0.3	02							1000	20	-	3000	60	-	2000	40	-
0.5	38							1500	570	-	3000	1140	-	1500	570	-
0.7	29							2100	609	-	3000	870	-	900	261	-
0.9	23							2700	621	-	3000	690	-	300	69	-
1	83								3428	-		5490	-		2062	-
			88					700	616	-	1200	1056	-	500	440	-
0.3			78					700	546	-	1200	936	-	500	390	-
0.5			28					900	252	-	1200	336	-	300	84	-
0.5			06					900	54	-	1200	72	-	300	18	-
0.7			03					1000	30	-	1200	36	-	200	6	-
0.7			10					1000	100	-	1200	120	-	200	20	-
		2	13						1598	-		2556	-		958	-
1	83								3428	-		5490	-		2062	-
		2	13						1598	-		2556	-		958	-
1	83	2	13						5026	-		8046	-		3020	-

Fiken den 26 April 1916.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Å Tjärstens ägnar:		
			Lotsen Carl Abrahamsson		
			Axel Andersson.	Albin Persson	
			Bodarätten.		

Bil. Ad.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förteg 4.

Värderingslängd
och
Hövdeförteckning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
11/16	39 1		Haulösa s:n. Haulösa	Per Wissmark	
				Ång m. p. sand	248
				Do do	249
				Do do	250
				Do do	251
				Do do	252
				Åkr do	253
				Do do	254a
				Do do	254b
				Summa	
11/32	40 2		Haulösa	Maria Dörö	
				Bckesmark m. p. sand	255
				Do do	258
				Do do	257
				Do do	258
				Do do	259
				Do do	260
				Do do	261
				Do do	262
				Summa	
				Sammandrag	
			Haulösa s:n.		248--
11/16	39 1		Haulösa	Per Wissmark	254½
11/32	40 2		Do	Maria Dörö	255- 262
				Summa för hela fönstaget	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.2			95					500	475	-	2000	1900	-	1500	1425	-
0.2			74					500	2270	-	2000	3380	-	1500	1110	-
0.2			100					500	500	-	2000	2000	-	1500	1500	-
0.3			102					500	510	-	2000	2040	-	1500	1530	-
0.05			11					900	99	-	2000	220	-	1100	121	-
0.7	11							1700	187	-	2500	275	-	800	88	-
0.9	49							2800	1127	-	2500	1225	-	200	98	-
0.5	02							1200	24	-	2500	50	-	1300	26	-
	62	3	382						5192	-		11090	-		5898	-
0.3			26					400	104	-	800	208	-	400	104	-
0.3			33					400	132	-	800	264	-	400	132	-
0.3			63					400	252	-	800	504	-	400	252	-
0.3			44					400	176	-	800	352	-	400	176	-
0.05			03					500	15	-	800	24	-	300	9	-
0.5			06					500	30	-	800	48	-	300	18	-
0.7			07					600	42	-	800	56	-	200	14	-
0.9			14					700	98	-	800	112	-	100	14	-
			196						849	-		1568	=		719	-
	62	3	382						5192	-		11090	-		5898	-
			196						849	-		1568	=		719	-
	62	5	78						6041	-		12658	-		6617	-

Taken den 26 April 1946.

Hemmansdal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Å Gästrets ägovar:
C. H. Hallé
Statens Torfströsäsongarbetare

Axel Lindqvist. Albin Persson
Bodarbetare

Bil. Ae.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Sammandrag
av värderingslängden och härad[illegible]teckning
för alla förrätt.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Förtag 1.	
				" 2.	
				" 3	
				" 4.	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment- och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
30	77	19	81				28		59040	-		126875	-		67835	-
5	78	15	01				32		17586	-		35785	-		18199	-
1	83	2	13						5326	-		8046	-		3020	-
	62	5	78						6041	-		12658	-		6617	-
39	-	42	73				60		87693	-		183364	-		95671	-

Piteå den 26 April 1946.
På Fjärsteins vägnade:
O. H. Nilsson
Statens Lantbruksingenjör

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer.
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. Ba

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Förslag 1.										
		Huvudavlopp.								
		Diktesträckan A-B								
10-16+50 = 75+03	650	Cementrör, 28"	m	650	16.-	10400	-			
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, återfyllning	m	650	13.75	8937	50	19337	50	
Tillsv.	650	m.								
		Anmärkning av rörledning med								
		Avstängning, vid 10	st.	1		500	-			
		Brunnar 40" med koppelingar;								
		vid 11 och 15	st.	2	160	320	-			
		Brunn 40" med koppelingar med								
		fintag för dagvatten; vid 13+52	st.	1	220	220	-			
		Brunn 48" med koppelingar;								
		vid 16+50 = 75+03	st.	1	220	220	-	1260	-	
		Oförutsett och arbetsledning m.m.								
		ca 10 %						2052	50	22650 -
		Diktesträckan B-C.								
16+50 - 16+79	29	Cementrör, 21"	m	29	9.50	275	50			
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, återfyllning	m	29	4.75	137	75			
16+79 - 16+95	16	Cementrör, 21"	m	16	9.50	152	-			
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, återfyllning	m	16	7.00	112	-			
16+95 - 17+60	65	Cementrör, 21"	m	65	9.50	617	50			
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning	m	65	5.75	373	75			
Tillsv.	110				Överföres	1668	50			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öfv.	110	Överfört			1668	50			22650	—
17+60 –	153	Demontering 24" m	153	9.00	1453	50				
– 19+13		Schaktning, stämpling,								
		förläggning, återfyllning m	153	5.00	765	—				
19+13 –	38	Demontering 18" m	38	7.40	281	20				
– 19+51=		Schaktning, stämpling,								
= 30 =		förläggning, återfyllning m.	38	4.50	171	—	4339	20		
= 160										
Tills.	301	m.								
Brunn	40"	med kopplingar; vid								
16+95		pc.	1		160	—				
Brunnar	32"	med kopplingar								
och inlag		för dagvatten; vid								
17+60 och 18		pc.	2	150	300	—				
Brunn	32"	med kopplingar;								
vid 19+13		st.	1		95	—				
Brunn	40"	med kopplingar;								
vid 19+51=	30 = 160	st.	1		180	—	795	—		
Oförutsatt		och arbetsledning								
m. m.	c:a	10 %					525	80	5600	—
		Bilschakten C–D.								
19+51 –	198	Demontering 15" m.	198	5.70	1128	60				
– 21+49		Schaktning, stämpling,								
		förläggning, återfyllning								
		ning m	198	3.50	693	—				
21+49 =	9	Den nuvarande sten-								
– 21+58		brunnen för fastigen								
		Laboda – Sjövo vid								
		km 47+414 bilschaktes.								
		Brunnen uppmuras m	9	1.–	9	—				
Öfv.	207	Överföres			1830	60			28250	—

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öfj.	207	Överför			1830	60			28250	-
21+58 -	148	Cementrör, 15" m	148	5.70	843	60				
- 23+06		Schaktning, stämpling,								
		urläggning, återfyllning m	148	4.50	666	-				
23+06 -	12	Den nuvarande stenbrumman för järnvägen								
- 23+18		Karlsro - Bjärnjölagaid vid km. 15+991 bibehålles. Trumman upp-								
		rensad m	12	1.-	12	-	3358	20		
Tills.	367 m.									
Brunn	24"	med kopplingar,								
vid 20		st.	1		70	-				
Intag	med	stenställning; vid								
21+49	och	23+06 st.	2	350	700	-				
Ommuning	av	rörutlopp med								
stenställning; vid 21+58 st.			1	200	200	-	970	-		
Oförutsett	och	arbetsledning								
m.m. ca 10 %							427	80	4750	-
		Sidoavlopp.								
		Ohlssonska B-E								
16+50 =	203	Cementrör, 18" m	208	7.40	1525	20				
= 75+03		Schaktning, stämpling,								
-73=80		urläggning, återfyll-								
		ning m	203	8.-	1624	-	3126	20		
Tills	203 m.									
Brunn	32"	med kopplingar;								
vid 73=80		st.	1				95	-		
Oförutsett	och	arbetsledning								
m.m. ca 10 %							328	80	3550	-
		överför							36550	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför							36550	–
		Diketesträckan 6-7								
73=80–	65	Cementrör 15" m	65	5.70	370	50				
–80+65		Schaktning, stämpling,								
		urläggning, återfyll-								
		ning m.	65	6.50	422	50				
80+65–	166	Cementrör 18" m.	166	5.70	946	20				
–82+31=		Schaktning, stämpling,								
=90=100		urläggning, återfyll-								
		ning m	166	4.25	705	50	2444	70		
Till.	231	m.								
Brunn	24	med hoppstigar,								
vid 80+65		st.	1		70	–				
Brunn	32	med hoppstigar,								
vid 82+31=90=100		st.	1		95	=	165	–		
Oförutsett och arbetsledning m.m.										
ca 10%							290	30	3000	=
		Diketesträckan F-6.								
82+31–	69	Cementrör 9" m	69	3.10	213	90				
–88		Schaktning, stämpling,								
		urläggning, återfyll-								
		ning m	69	2.–	138	–				
83–	100	Cementrör 9" m	100	3.10	310	–				
–84		Schaktning, stämpling,								
		urläggning, återfyll-								
		ning m	100	1.50	150	–				
84–	48	Cementrör 9" m	48	3.10	148	80				
–84+48		Schaktning, stämpling,								
		urläggning, återfyll-								
		ning m	48	1.25	60	–				
Diff.	217	Överföres			1020	70			39550	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öfv.	217	Överföres			1020	70			39450	-
84+48-	11	Den nivåsänkande 24"								
-84+39		rörledningen för järn-								
		vägen Karlsro -								
		-Sjöbo vid km.								
		47+033 bibehålles. Denn-								
		nan uppgrävas m	11	1.-	11	-	1031	70		
Tillo.	228	m.								
Brunn	24	med kopplingar,								
vid 83+50			st.	1	70	-				
Inslag	med	stensättning; vid								
84+48			st	1	350	-	420	-		
Oförutsett	och	arbetsledning m.m.								
ca 10%							148	30	1600	-
		Diktesledningen 7-4.								
82+31=	100	Cementrör; 6"	m.	100	1.70	170	-			
=90-91		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, återfyll-								
		ning	m	100	1.75	175	-	345	-	
Tillo.	100	m.								
Brunn	24"	med kopplingar;								
vid 91			st.	1			70	-		
Oförutsett	och	arbetsledning m.m.								
ca 10%							35	-	450	-
		Diktesledningen 7-J.								
82+31=	180	Cementrör; 12"	m.	180	4.50	810	-			
=100-		Schaktning, stämpling,								
101+80=		rörläggning, återfyll-								
=110		ning	m.	180	2.50	450	-	1260	-	
Tillo	180	m.								
		Överföres					1260	=	41500	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1260	–	41500	–
Brunn - 32"		med kopplingar;								
vid 101 + 80 = 110		st	1				95	–		
Ofördutsett och arbetsledning										
sm. sm.	ca	10 %					145	–	1500	–
		Dikesschakten T-R.								
101 + 80 -	127	Cementrör, 6"	m	127	1.70	215	90			
- 103 + 07		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, återfyll-								
		ning	m	127	1.50	190	50	406	40	
Tills.	127	m.								
Brunn 24"		med kopplingar;								
vid 103 + 07		st	1				70	–		
Ofördutsett och arbetsledning										
m. sm.	ca	10 %					73	60	550	–
		Dikesschakten T-L.								
101 + 80 =	50	Cementrör, 9"	m	50	3.10	155	–			
= 110 -		Schaktning, stämpling,								
- 110 + 50		rörläggning, återfyll-								
		ning	m	50	2.25	112	50			
110 + 50 -	150	Cementrör, 9"	m	150	3.10	465	–			
- 112		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, återfyll-								
		ning	m	150	2.25	337	50			
112 -	25	Cementrör, 9"	m	25	3.10	77	50			
- 112 + 25		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, återfyll-								
		ning	m	25	1.–	25	–			
112 + 25 -	10	Den nuvarande 24"								
- 112 + 35		grövkummen får								
	235	Överföres			1172	50			43550	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	235	Överföres			1172	50			43550	-
		järnvägen Karlösa - Sjöbo vid km. 46+857 tibeläldes Trum-								
		man upprensas m	10	1.-	10	-	1182	50		
Tills.	235	m.								
Brunn	24'	med kopplingar; vid								
111+25		st.	1		70	-				
Intag	med	stenvalvning; vid								
112+25		st.	1		350	=	420	=		
Ofvanstå	och	arbetsledning								
m. m.	ca	10 %					197	50	1800	-
		Diktesträckan C-St.								
19+51 =	129	Cementrör 6" m	129	1.70	219	30				
=160 -		Schaktning, stämpling,								
-161+29		vräläggning, återfyll-								
		ning m	129	2.50	322	50	541	80		
Tills.	129	m.								
Brunn	24'	med kopplingar och								
Intag för		dagvatten; vid 161+29 st.	1				100	-		
Ofvanstå	och	arbetsledning m. m.								
ca	10 %						58	20	700	-
		Diktesträckan C-St.								
19+07 =	100	Cementrör 15" m	100	5.70	570	-				
=30 -		Schaktning, stämpling,								
- 31=		vräläggning, återfyll-								
=40		ning m	100	3.50	350	=	920	-		
Tills.	100	m.								
Brunn	32'	med kopplingar; vid								
31 = 40		st.	1				95	=		
		Överföres					1015	-	46050	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför					1015	-	46050	-
Oförutsett		och arbetsledning								
m.m.	ca	10 %					135	-	1150	-
		Diketesträckan N-O.								
31+70 -	189	Kementrör, 10"	m.	189	3.60	680	40			
-41+89		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, återfyll-								
		ning	m.	189	1.50	283	50			
41+89 -	10	Den befintliga 12"								
-41+99=		rörledningen för järn-								
=130 =		vägen Karlsborg -								
=140		- Sjöbo vid km.								
		47+515 bibehålles.								
		Trumman uppstensas en		10	1.-	10	-	978	90	
Tills.	199	m.								
Brunn 24"		med kopplingar; vid								
41+10			st.	1		70	-			
Inlag med		stensättning; vid								
41+89			st.	1		350	-	420	-	
Oförutsett		och arbetsledning m. m.								
ca 10 %							156	10	1550	-
		Diketesträckan O-P.								
41+99=	200	Kementrör, 9"	m.	200	3.10	620	-			
=130 -		Schaktning, stämpling,								
-132"		rörläggning, återfyll-								
		ning	m	200	3.-	600	-			
132 -	25	Kementrör, 9"	m	25	3.10	77	50			
-132+25		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, återfyll-								
		ning	m.	25	2.75	68	75			
Tills.	225		Överföres			1366	25		48750	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	225	Överfört			1366	25			48750	-
132+25-	11	Den nuvarande 12" rörledningen genom allmänna vägen Kaulsö-Övedsklosters pastorsexpedition och genom järnvägen Kaulsö-Björsjögård vid km 16+245 bibehålles								
-132+36		Tummen upptages om	11	1.-	11	-	1377	25		
Tills.	236	m.								
Ommurning med platsrätning, gemensam för dikestrålarna Ö-J och Ö-R, halva kostnaden;										
vid 41+99 = 130 = 140		st.	1		125	-				
Rumm 24" med kopplingar, vid 132+45		st	1		70	-				
Anslutningsbrunn med intag för dagvatten, vid 132+25. Erfordras av väghållningen		st.	1		-	-	195	-		
Försättning, vid vägförvaltningen för anslutningsbrunn vid 132+25							250	-		
Ofönutsedd och arbetsledning m.m. ca 10 %							327	75	2150	-
		Dikestrålarna Ö-R.								
41+99 = 130=146- -142+25= =150	225	Grundtrål: Schaktning, stämpling, avlägsnande, återfyllning	m	225	260	585	-			
			m	225	3.25	731	25	1316	25	
Tills.	225	m.								
Ommurning med platsrätning, gemensam för dikestrålarna Ö-J och Ö-R, halva kostnaden vid 41+99 = 130 = 140		st.	1		125	-				
Rumm 24" med kopplingar, vid 141+56 och 142+25		st.	2	70	140	-	265	-		
		Överföres					1581	25	50900	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					158125		50900	—
Oförutsett och arbetsledning										
m. m.	ca	10 %					16875		1750	—
		Diktrostråkan R-S.								
142+25 —	130	Kamerakrör 6"	m	130	1.70	221	—			
— 143+55		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, återfyllning	m	130	2.50	325	—	546	—	
Tills.	130	m.								
Brunnar 24" med kopplingar;										
vid 142+87 och 143+55			st.	2	70.—			140	—	
Oförutsett och arbetsledning										
m. m.	ca	10 %					64	—	750	—
		Diktrostråkan R-T.								
142+25 =	100	Kamerakrör 6"	m	100	1.70	170	—			
= 150 —		Schaktning, stämpling,								
— 151		rörläggning, återfyllning	m	100	2.75	275	—	445	—	
Tills.	100	m.								
Brunn	24"	med kopplingar;								
vid 151			st.	1				70	—	
Oförutsett och arbetsledning										
m. m.	ca	10 %					85	—	600	—
					Summa Kostnad				54000	—

Forts. 18/3 Pkt

Längd Läge m.	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
650		Diketesträckan A-B			2265	-			VVV	
301		do B-6			560	-			VV	
367	1318	do 6-8			4750	-	33000	-	V	
		Sidoavlopp.								
203		Diketesträckan B-6			3550	-				
231		do 6-7			2900	-				
228		do 7-5			1600	-				
100		do 7-H			450	-				
180		do 7-J			1500	-				
127		do J-R			550	-				
235	1304	do J-L			1800	-	12350	-		
129		Diketesträckan 6-M			700	-			V	
100		do 6-N			1150	-			V	
179		do N-O			1550	-			V	
236		do O-P			2150	-				
225		do O-R			1750	-				
130		do R-S			750	-				
100	1119	do R-T			600	-	8650	-	V	
Summa	3741	m.		Summa kostnad			54000	-		

Karlstad 18/3 1946.

Jeken Alm 26 april 1946
C. Fjärstens Efterträdare:
C. H. Nilsen.

Statens Lantbruksingenjör

72.
Bil. BB.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Förslag 2.		utgår								
		Dikesdiameter M-W-X.								
120 –	356	Cementrör, 15" m.	356	5.70	2029	20				
-123+56=		Schaktning, stämpling,								
=53+05		nivåläggning, återfyllning m	356	7.25	2581	–				
123+56=	292	Cementrör, 9" m	292	3.10	905	20				
=53+5–		Schaktning, stämpling,								
–55+97		nivåläggning, återfyllning m	292	4.25	1241	–	6756	40		
Tills	648	m.								
Anmärkning		av rörutlopp med stenpackning; vid 120 pr.	1		200	–				
Brunnar 32"		med kopplingar; vid 123+25 och 123+56 = 53+05 st.	2	95.–	190	–				
Brunnar 24"		med kopplingar; vid 121+50, 54 och 55+97 pr.	3	70.–	210	–				
Brunn 24"		med kopplingar och intag för dagvatten; vid 55+16 pr.	1	100.–	150	–	950	–		
Oförutsett		och arbetsledning m. m. ca 10 %					693	60	8400	=
					Summa kostnad				8400	=

Piteå den 26 April 1946.
På Tjänstens vägnar:
C. H. Keller.
Statens Vattenbyggnadsingenjör

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Förstag 3		utgår								
		Diketesschakning kl. L.								
Punkten Ky vid Kävlingeån - punkten L eller avvägningspunkten 35+87	700	Denna diketesträcka skall utföras av Malmö Stad, sedan sådan genomförts Lämbojens reglering, vilken kan förväntas inträffa senast år 1955. Diket skall uppfattas såsom sedan av allmänna vägen Hjälmaröd - Lämo eller väg N 26 från punkten Ky vid Kävlingeån eller norr ut vid punkten L eller avvägningspunkten 35+87. Diket skall utföras som öppet avlopp med 0.5 m. bottenbredd, med slänterna i lutning 1:1.50 och mellan bottenlinjen i lutning 0.25:1000 vid punkten L eller avvägningspunkten 35+87 skall bottenlinjen ligga på höjden + 18.72 m.								
Tillo. 700 m		Avgår								

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							—	—
		Diktesträckan Z-Å								
35+87 -	142	Betongtrör 10" m.	142	3.60	511	20				
-34+45		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, återfyllning m	142	3.-	426	-				
34+45 -	117	Betongtrör 9" m.	117	3.10	362	70				
-33+28		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, återfyllning m	117	2.-	234	-				
33+28 -	128	Betongtrör 8" m	128	2.60	332	80				
-32		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, återfyllning m	128	2.-	256	-	2122	70		
Tills.	387	m.								
Ommuring av rörstoppar med										
stenvältning, vid 35+87			st.	1	150	-				
Brunnar 24" med koppling,										
vid 34+45, 33+28 och 32			st.	3	70.-	210	-	360	-	
Oförutsett vid dikesledning m. m.										
ca 10 %							267	30	2750	-
		Summa kostnad							2750	-
		Sammandrag.								
	700	Diktesträckan Y-Z								
	387	do Z-Å			2750	-				
Summa	1087	m.	Summa kostnad		2750	-				

Kontr. 1/3 PHO.

Jäkra den 26 April 1916.

Å Tjärstens Vägnar:

C. H. Nilsson.

Sluten dikesbesiktningsman

Bil. Bd.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Förteg 4		utgår Dikesrensken Å - Ö								
0 - 3+22	322	Cementrör 9" m	322	3.10	998	20				
		schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	322	5.25	1690	50				
3+22 - 5+67	245	Cementrör 8" m	245	2.60	637	-				
		schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	245	3.75	918	75	4244	45		
Tills.	567	meter.								
Ommurning av rörstoppar med plantsättning vid 0 pt			1		400	-				
Brunnar 24" med loppstigar vid 4+50 och 5+67 st.			3	70.-	210	-				
Brunnar 24" med loppstigar och isstag för dagvatten st			1		100	-	710	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. m.m. c:a 10 %							545	55	5500	-
Summa kostnad									5500	-

Kostn. 15/25 öre.

Jäkkvik den 26 april 1946.
A. Gärstens bogsers.
E.B. Nilsén
Statens kraftledningsexpedition

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Bil. Bc.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag för alla förslag.								
	3741	Förslag 1			54000	-				
	648	Förslag 2			8400	-				
	1087	Förslag 3			2750	-				
	567	Förslag 4			5500	-				
Summa	6043	meter	Summa kostnad		70650	-				

Kvarts. 15/4 1946.

Jönköping den 26 April 1946.
Å tjänstens vägnar:
C. H. Nilsén.
Statens Trafikinspektion

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Arbetsbeskrivning.

Grävningstabell.

Bil. 6.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Förslag 1.
			Huvudavloppet.					
			Diketssträckan A–B.					
10	–	1.65				17.48		28" cementrör mellan 10 och
+50	50	1.80				0.8:1000		16+50.
11	50	1.85				17.56		
+50	50	1.90						
12	50	1.75						
+50	50	1.80						
13	50	1.70						
+50	50	1.75				0.8:1000		
14	50	1.60						
+50	50	1.55						
115	50	1.60				17.88		
+50	50	1.55						Fixpkt: Kors 8, järndubb i järnfot
116	50	1.45				0.8:1000		ster i S sidgre av stengärde 9,10 m.
+50	50	1.35				18.–		V om rågangen mellan Marlösa 39
1 ma	650	meter.						och Marlösa 40², 0.5 m. över marken;
								lrägen på höjden +20.585 m.
			Diketssträckan B–C.					
16+50	–	1.30				18.03		21" cementrör mellan 16+50 och
+95	45	2.–				8:1000		19+13.
17	5	2.05				18.39		
+50	50	1.70						
18	50	1.55				4:1000		
+50	50	1.50				18.81		
19	50	1.55						
+13	13	1.75				4:1000		
+13	–	1.70				19.26		18" cementrör mellan 19+13 och
+50	37	2.20				19.31		119+51=30=160.
(Öst.	300					10:1000		

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utf.	300					1:1000		Ledpåt: Kors o. järndubb i igenfyllnaden till Lada Lönhörig fastigheten Vikens N:r i P.O. gavelhörnen, 0.20 m över markens plan; tvärlägen på tvärdiken + 22,55 m.
19+51 =								
=30=160	1	1.50				19.69		
Sma	301	meter.						
			Dikesstråken C-D.					
19+51	-	1.45				19.71		15" cementrör, mellan 19+51 och 21+49
20	49	1.60				20.40		
+50	50	1.70				22:1000		
21	50	1.50				22.60		
						32:1000		
+49	49	1.65				24.20		Nuv. trummor mellan 21+49 och 21+58 bibehålles och uppmuras.
+58	9	1.30				24.27		
22	42	1.50						
+50	50	1.50						
23	50	1.35				23:1000		
+06	6	1.40				27.67		
+18	12	-						
Sma	367	meter.						
			Sidoavloppo. Dikesstråken B-C.					
16+50 =								
=75+3	-	1.30				18.05		18" cementrör mellan 16+50=75+3 och 73=80.
75	3	1.40						
74+50	50							
74	50					1:1000		
73+50	50							
73=80	50					18.25		
Sma	203	meter.						

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

392242

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Diketsträckan C-F.					
73=80	—	1.40				18.30		115° cornerkärl mellan 73=80 och 82+31=90=100.
80+50	50	1.15				8:1000		
+65	15	1.90				18.82		
81	35	1.75						
+50	50	1.65						
82	50	1.55				5:1000		
82+31=								
=90=100	31	1.40				19 65		
Summa	231	meter.						
			Diketsträckan F-G.					
82+31	—	1.30				19.73		9° cornerkärl mellan 82+31 och 84+48.
+50	19	1.30				14:1000		Fixpkt: Kors o. järnbult i grundsten vid lada tillhörig fastigheten Vilhelmina 1' i SO. gavelhörnan, 0.20 m. över markens plan; belägen på höjden +22.56 m.
83	50	1.55				20.70		
+50	50	2.35				20:1000		
84	50	1.40				22.70		
						21:1000		
+48	48	1.80				24.14		Nivå. 24° rörkumma mellan 84+48 och 84+59 bibehålles och uppmätas.
+59	11	—						
Summa	228	meter.						
			Diketsträckan F-H.					
82+31=								
=90	—	1.35				19.70		6° cornerkärl mellan 82+81=90 och 91
90+50	50	1.30				3:1000		
91	50	1.75				20.—		
Summa	100	meter.						
			Diketsträckan F-I					
82+31=100	—	1.35				19.70		12° cornerkärl mellan 82+31=100 och 101+80=110.
100+50	50	1.45				2:1000		
Summa	50							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Räf.	50							
101	50	1.50						
+50	50	1.60				ca 1:22		
101+80=110	30	1.60				20.06		
S:ma	180	meter.						
			Dikesstråkan J–K.					
101+80	–	1.55				20.11		6" cementrör mellan 101+80 och 103+07.
102	20	1.60						
+50	50	1.45				ca 1:2		
103	50	1.50						Tegelsk: Kors o. fänderbb i jordfast sten i gavel 42 m. N om pkt 103+07 i dikesbyns Ö sida, 1.26 m V om stängsel, 0.16 m över markens plan; belägen på höjden + 22.295 m.
+07	7	1.40				20.36		
S:ma	127	meter.						
			Diksesträkan J–L.					
101+80=								
=110	–	1.55				20.11		9" cementrör mellan 101+80=110 och 112+25.
110+50	50	1.45						
+75	25	2,05				ca 1:18		
111	25	1.85						
+25	25	1.55				22.36		
+50	25	1.25				15:100		
112	50	1.65				23:49 76:100		
+25	25	1.60				24.64		Mur. 24" rörkumma mellan 112+25 och 112+35 tillkallas och uppmuras.
+35	10	–						
S:ma	235	meter.						
			Diksesträkan C–M.					
19+51=160	–	1.40				19.80		6" cementrör mellan 19+51=160 och 161+29.
160+50	50	1.45				ca 1:9		
161	50	1.40						
Räf.	100							

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utf.	100					6:1000		Tröskel: Kors o. järndubb i grundsten vid lada tillhörig fastigheten Vilan 1' i 20° gavelhöjden, 0.20 m. över markens plan; belägen på höjden + 22.55 m.
161+29	29	1.50				20.57		
Summa	129	meter.						
			Diket sträcker			6-N.		
19+51=								
=30	—	1.45				19.74		15° convexitet mellan 19+51=30 och 31=40
30+50	50	1.25				1:1000		
31=40	50	1.65				19.84		
Summa	100	meter.						
			Diket sträcker			N-O.		
31=40	—	1.60				19.90		10° convexitet mellan 31=40 och 41+90.
40+50	50	1.45				22:1000		Tröskel: Se ovan!
41	50	1.55						
+10	10	1.60				22.32		
+47	37	1.80				30:1000		
+50	3	1.85				23.52		
+89	39	1.10				45:1000		
41+99=						25.28		Nuv. 12" rörledning mellan 41+89 och 41+99 bibehålles och upp-renses.
=130=140	40							
Summa	199	meter.						
			Diket sträcker			O-P.		
41+99=						25.45		9" convexitet mellan 41+99= =130 och 132+25.
=130	—	1.15				20:1000		
130+50	50	1.50						
131	50	1.30						
+50	50	1.45						
132	50	1.50				28.65		
+25	25	1.15				44:1000		
Utf.	225					29.75		

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dof.	225							Anv. 12' räkumma mellan 132+25 och 132+36 bibehålles och uppmätas.
132+36	11	-						
Sma	236	meter.						
			Silvesträckan Q-R.					
41+99=								8" cementrör mellan 41+99=130=140 och 142+25=150.
=130=140	-	1.15				25.45		
140+50	50	1.65						
141	50	1.60						
+50	50	1.55				2:1000		
142	50	1.35						
142+25=								
=150	25	1.45				25.90		
Sma	225	meter.						
			Silvesträckan R-P.					
142+25	-	1.40				25.95		6" cementrör mellan 142+25 och 143+55.
+50	25	1.30				1:1000		
143	50	1.40						
+55	55	1.55				26.08		
Sma	130	meter.						
			Silvesträckan R-T.					
142+25=						25.95		6" cementrör mellan 142+25=150 och 151.
=150	-	1.40				15:1000		
150+50	50	1.50						
151	50	1.40				27.45		
Sma	100	meter.						

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Längd Rätt	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Sammandrag					
			Huvudavlopp.					
650			Diktesmärkena			A-B		
301				"		B-C		
367	1318			"		C-D.		
			Sidoavlopp:					
203			Diktesmärkena			B-E.		
231				"		E-F		
228				"		F-G		
100				"		F-H		
180				"		F-I		
127				"		I-K		
235	1304			"		I-L		
129			Diktesmärkena			C-M		
100				"		C-N		
199				"		N-O		
236				"		O-P		
225				"		O-R		
130				"		R-S		
100	1119			"		R-T		
I ma	3741	meter.						

Förslag 2.

Diktesmärkena M-W-X.

120	-	1.95	17.54		15" cementrör mellan 120 och 123+50=53+05.
+50	50	2.-	1:10		
121	50	1.95			
+50	50	1.90	17.69		
122	50	1.85	1:10		
+50	50	1.85			
Summa	250				

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	250							
123	50	1.80						
+50	50	1.85				1:100		
123+56=								
=53+05	6	1.90				17.90		
123+56=								9" cementrör mellan 123+56 =
=53+05	—	1.85				17.95		= 53+05 och 55+97.
53+50	45	1.75				1:1000		
54	50	1.60				18.05		
+50	50	1.50						
55	50	1.35				1:100		
+50	50	1.25						
+97	47	1.70				18.24		
Pma	648	meter.						
Förslag 3.								
	700							
Pma	700	meter.						
			Diket sträckan Y-Z					Utförs av Malmö stad.
			Diket sträckan Z-A					
35+87	—	1.-				18.91		10" cementrör mellan 35+87 och
35+50	37	0.95						34+45.
35	50	1.10				1:100		
34+50	50	1.15						
34+45	5	1.25				19.05		9" cementrör mellan 34+45
34	45	1.40						och 33+28.
33+50	50	1.45				1:100		Fiepl. Kors o. järnrör i jordfast
33+28	22	1.35				19.17		sten i P. sidan av rågångsgård mellan fastigheterna Hallvia 463 och Hallvia 403, 0.3 m. över markens plan; beläget på höjden +20.885 m.y.
33	28	1.20						8" cementrör mellan 33+28 och
32+50	50	1.40				1:100		32.
Övf.	337							

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utf.	337					1:1000		
32	50	1.40				19.30		
S ma	387	meter.						
								Sammandrag.
	700					Diverse sträckan		Ly - L.
	387					"		L - Ö.
S ma	1087	meter.						
								Förslag 4.
						Diverse sträckan		Å - Ö.
0	-	1.90				17.70		9:e cementrör mellan 0 och 3+22.
+50	50	1.80				1:1000		
1	50	1.70				17.85		
+50	50	1.65						
2	50	1.60						
+50	50	1.50						
3	50	1.50						
+22	22	1.45				18.07		
+22	-	1.40				18.12		8:e cementrör mellan 3+22 och 5+67.
+50	28	1.30				1:1000		
4	50	1.35						
+50	50	1.40				18.50		
5	50	1.85						
+50	50	1.15						Tvärp: Rör 3 fämclutar i jordfast sten i S sidan av stengärde, 9.10 m V om rågången mellan Haulösa 39 och Haulösa 40, 0.5 m. över marken, belägen på höjden +20.585 m.
+67	17	1.40				18.85		
S ma	567	meter.						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Sammandrag för alla förslagen.			
	3741				Förslag	1		
	648				"	2		
	1087				"	3		
	567				"	4		
Lma	6043	meter.						

Vid arbetets utförande skola bl. a. följande bestämmelser iakttagas:

1/ Ommurning skall utföras av betong med 350 kg. E-cement per m^3 och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall ordentligt utbottnas med skärv.

2/ Stensättning till förstärkning av botten och slänter vid rörutlopp skall grundläggas minst 0.30 m. under det öppna avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, lagda i ordnade förband och fogade med cementbruk. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0.20x x0.35x0.45 få ej användas. Stensättningen skall läggas på underlag av skärv.

3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

4/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

5/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

6/ Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0.6 m.höjd, räknat från ledningens överkant.

7/ Höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade

426611

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

8/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

9/ Fyllning skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

10/ Fyllning får ej innehålla sten.

11/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

12/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skall, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

13/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av nya avlopp, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och eventuellt förstärkas genom utfyllning med groft grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där ledningarna korsa rörrännor.

14/ Alla brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

15/ Brunnar med 24" inre diameter skola utföras av betongrör. De få ock utföras med ett mellanskift av brända brunnstegel.

16/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel. 32" brunnar skola avkonas till 24" och större brunnar till 32".

17/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 stycken 4" tegelrör.

18/ Brunnar, som ligga i krökar och gränslinjer, samt brunnar med kopplingar för sidoavlopp skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och därest han själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.

19/ Alla brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och groft grus.

20/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall får bottnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.

21/ Kopplingar i brunnarna skola vara ordenligt utförda och de kopplade rören fogade i brunnsväggen med cementbruk.

22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att

skada ej uppkommer.

23/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, om det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Viken den 26 april 1946.

Å tjänstens vägnar:

O. H. Bell.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vikens gård m.fl. fastigheter i Harlösa socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 19 maj 1943 förordnades underteckknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vikens gård m.fl. fastigheter i Harlösa socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Företaget, som avser "dikning", berör marker till Harlösa n:ris 19, 39, 40, 41 och 46 samt Viken nr 1 i Harlösa socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområdet nr 92 Kävlingeån, ligger c:a 2 km SO Harlösa station vid järnvägen Kävlinge-Sjöbo. Det omfattar marker mellan vägen Harlösa-S. Åsum i norr, vägen Hjälmaröd-Vomb i öster samt Kävlingeån i söder. På hithörande översiktskarta har de marker, som ingå i företaget, utmärkts med gul färg.

Torrläggningsområdet omfattar fyra av varandra oberoende företag eller dikningssamfälligheter, kallade företag 1, som omfattar de i värderingslängden bil. Da sammanförda och på plankartan med 1-163 betecknade ägofigurerna, företag 2, som omfattar de i värderingslängden bil. Db sammanförda och på plankartan med 164-233 betecknade ägofigurerna, ~~xxxx~~ företag 3, som

omfattar de i värderingslängden bil. Dc sammanförda och på plankartan med 234-247 betecknade ägofigurerna[x]. De av företaget berörda markerna avvattnas nu till Kävlingeån genom olika floddiken, vilka emellertid ej uppgrävts till erforderliga dimensioner, varför översvämningar förekomma även vid mindre flöden. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp i den utsträckning och med de dimensioner, som erfordras för torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar, skall dikningsföretaget utföra följande avlopp. x/ samt företag 4, som omfattar de i värderingslängden bil. Ad sammanförda och på plankartan med 248-262 betecknade ägofigurerna.

Företag 1.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 10 vid Kävlingeån norr ut till avvägningspunkten 16+50 = 75+03. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket och utföras som täckt ledning av 28" cementrör. Vid avvägningspunkten 10 skall rörutloppet ommuras. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 11, 13+52, 15 och 16+50 = 75+03 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningspunkten 16+50 norr och öster ut till avvägningspunkten 19+51 = 30 = 160. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket och utföras som täckt ledning av 21" och 18" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 16+95, 17+60, 18, 19+13 och 19+51 = 30 = 160 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 19+51 norr ut till och genom järnvägen Harlösa-Bjärsjölagård vid avvägningspunkten 23+18.

Delsträckan 19+51-21+49 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 20 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 21+49-21+58 omfattar trumma för järnvägen Harlösa-Sjöbo vid km 47+414. Den nuvarande stentrumman skall upprensas och befrias från slam men i övrigt bibehållas oförändrad. Nerströms trumman skall ett intag byggas vid avvägningspunkten 21+49. Uppströms trumman skall rörutloppet ommuras vid avvägningspunkten 21+58.

Delsträckan 21+58-23+06 skall följa samma sträckning som den nu täckta ledningen av 9" rör och utföras som täckt ledning av 15" cementrör.

Delsträckan 23+06 - 23+18 omfattar trumma för järnvägen Harlösa - Bjärsjölagård vid km 15+991. Den nuvarande stentrumman skall upprensas och befrias från slam men i övrigt bibehållas oförändrad. Nerströms trumman skall ett intag byggas vid avvägningspunkten 23+06 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

4/ Dikessträckan B-E från avvägningspunkten 16+50 = 75+03 väster ut till avvägningspunkten 73 = 80. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 73=80 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan E-F från avvägningspunkten 73 = 80 norr ut till avvägningspunkten 82+31 = 90 = 100. Det nya avloppet skall i huvudsak följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket och utföras som täckt led-

ning av 15" cementrör. Nya brunnar skolabyggas vid avvägningspunkterna 80 + 65 och 82+31 = 90 = 100 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckan F-G från avvägningspunkten 82+31 norr ut till och genom trumman för järnvägen Harlösa-Sjöbo vid avvägningspunkten 84+59.

Delsträckan 82+31-84+48 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket och utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 83+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 84+48-84+59 omfattar trumma för järnvägen Harlösa-Sjöbo vid km 47+ 033. Trumman skall upprensas och befrias från slam men i övrigt bibehållas oförändrad. Nerströms trumman skall vid avvägningspunkten 84+48 byggas ett intag på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

7/ Dikessträckan F-H från avvägningspunkten 82+31 = 90 öster ut till avvägningspunkten 91. Det nya avloppet skall följa det nuvarande diket i gränsen mellan fastigheterna Viken 1^{1} och Harlösa 39^{1} och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 91 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

8/ Dikessträckan F-I från avvägningspunkten 82+31 = 100 väster ut till avvägningspunkten 101+80 = 110. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket i gränsen mellan fastigheterna Harlösa 39^{1} och Harlösa 43^{1} och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 101+80 = 110 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

9/ Dikessträckan I-K från avvägningspunkten 101+80 väster ut till avvägningspunkten 103+07. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket i gränsen mellan fastigheterna Harlösa 43^{1} och Harlösa 39^{1} och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 103+07 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

10/ Dikessträckan I-L från avvägningspunkten 101+80 = 110 norr ut till genom järnvägen Harlösa-Sjöbo vid avvägningspunkten 112+35.

Delsträckan 101+80 = 110-112+25 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket och utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 111+25 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 112+25-112+35 omfattar den nuvarande rörtrumman för järnvägen Harlösa-Sjöbo vid km 46+857. Trumman skall upprensas och befrias från slam men i övrigt bibehållas oförändrad. Nerströms trumman skall vid avvägningspunkten 112+25 byggas ett intag på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

11/ Dikessträckan C-M från avvägningspunkten 19+51 = 160 väster ut till enskilda vägen vid avvägningspunkten 161+29. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket i gränsen mellan fastigheterna Viken 1^{1} och Harlösa 39^{1} och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 161+29 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

12/ Dikessträckan C-N från avvägningspunkten 19+51 = 30 öster ut till avvägningspunkten 31 = 40. Det nya avloppet skall följa samma sträckning,

som det nuvarande öppna diket i gränsen mellan fastigheterna Harlösa 46:1 och Harlösa 40:2 och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 31 = 40 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

13/ Dikessträckan N-O från avvägningspunkten 31 = 40 norr ut till och genom järnvägen Harlösa-Sjöbo vid avvägningspunkten 41+99 = 130 = 140.

Delsträckan 31 = 40-41+89 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket och utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 41+10 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 41+89-41+99 omfattar den nuvarande rörtrumman för järnvägen Harlösa-Sjöbo vid km 47+515. Trumman skall upprensas och befrias från slam men i övrigt bibehållas oförändrad. Nerströms trumman skall vid avvägningspunkten 41+89 byggas ett intag på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

14/ Dikessträckan O-P från avvägningspunkten 41+99 = 130 norr och öster ut till och genom landsvägen Gårdstånga-Södra Åsum och järnvägen Harlösa-Bjärsjölagård vid avvägningspunkten 132+36.

Delsträckan 41+99 = 130-132+25 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Vid avvägningspunkten 41+99 = = 130 = 140 skall rörutloppet ommuras. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 131+45 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 132+25-132+36 omfattar den för landsvägen Gårdstånga-Södra Åsum och järnvägen Harlösa-Bjärsjölagård gemensamma trumman vid km. 16+245. Trumman skall

upprensas och befrias från slam men i övrigt bibehållas oförändrad. Nerströms trumman och landsvägen skall vid avvägningspunkten 132+25 byggas en anslutningsbrunn på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

15/ Dikessträckan O-R från avvägningspunkten 41+99 = 140 öster ut till avvägningspunkten 142+25 = 150. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning 2 à 3 m. norr om järnvägens stängsel och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Vid avvägningspunkten 41+99 = 140 = 130 skall rörutloppet ommuras gemensamt med rörutloppet för dikessträckan O-P. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkten 141+56 och 142+25 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

16/ Dikessträckan R-S från avvägningspunkten 142+25 öster ut till avvägningspunkten 143+55. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 142+87 och 143+55 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

17/ Dikessträckan R-T från avvägningspunkten 142+25 = 150 norr ut till avvägningspunkten 151. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 151 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Företag 2.

18/ Dikessträckan U-V-X från avvägningspunkten 120 vid Kävlingeån norr ut över avvägningspunkten 123+56 = 53+05 till avvägningspunkten 55+97. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket

diket och utföras som täckt ledning av 15" och 9" cementrör. Vid avvägningspunkten 120 skall rörutloppet ommuras. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 121+50, 123+25, 123+56=53+05, 54, 55+16 och 55+97 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Företag 3.

19/ Dikessträckan Y-Z från Kävlingeån norr ut utmed västra sidan av vägen från Hjälmaröd till Vomb eller väg N 26 till avvägningspunkten 33+87. Denna dikessträcka skall utföras av Malmö stad, sedan staden genomfört Vombsjöns reglering, och till de dimensioner, som föreskrivits i Vattendomstolens dom. Dikessträckan torde komma att utföras senast under år 1950.

20/ Dikessträckan Z-Å från avvägningspunkten 35+87 väster ut till avvägningspunkten 32. Det nya avloppet skall i huvudsak följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket i gränsen mellan Harlösa nr 46 och Harlösa nr 40 och utföras som täckt ledning av 10", 9" och 8" cementrör. Vid avvägningspunkten 35+87 skall rörutloppet ommuras. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 34+45, 33+28 och 32 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Företag 4.

21/ Dikessträckan Ä-Ö från avvägningspunkten 0 vid Kävlingeån norr ut till avvägningspunkten 5+67. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning utmed gränsen mellan fastigheterna Harlösa 39^{1} och Harlösa 40^{2} och utföras som täckt ledning av 9" och 8" cementrör. Vid avvägningspunkten 0 skall rörutloppet ommuras. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 3+22, 4+50 och 5+67 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Profil- och sektionsritningar hava upprättats för alla dikessträckor. Ritningarna utvisa de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de ommurningar, brunnar och intag, som skola utföras. För ommur-

murningar, brunnar och intag hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken hava på hithörande plankarta utmärkts med röda, heldragna linjer. De platser, där ommurningar, brunnar och intag skola utföras, hava markerats med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts efter rekognosceringar i fältet och med ledning av den ekonomiska kartan över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, angives på profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1.5 liter per sekund och hektar.

Alla de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer att utföras, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Järnvägar.

1/ Det nya täckta avloppet, dikessträckan C-D inom företag 1, korsar mellan avvägningspunkterna 21+49 och 21+58 järnvägen Harlösa-Sjöbo /bandelen Harlösa-Våmbsjön/. I korsningspunkten vid km 47+414 finnes nu en stentrumma med dimensionerna 1.00 x 1.00 x 7.00 m. Trumman skall upprensas och befrias från slam men i övrigt bibehållas oförändrad. Det nya avloppet av 15" cementrör skall anslutas till trumman nerströms genom ett

intag, som skall byggas söder om järnvägen vid sektionen 21+49. Uppströms trumman skall rörutloppet ommuras vid sektionen 21+58. Botten och slänter för det öppna diket inom järnvägens område skola stensättas dels mellan intaget och trumman, dels mellan trumman och ommurningen.

2/ Det nya täckta avloppet, dikessträckan C-D inom företag 1, korsar mellan avvägningspunkterna 23+06 och 23+18 järnvägen Harlösa-Bjärsjölagård /bandelen Harlösa-Skartofta/. I korsningspunkten vid km 15+991 finnes nu en stentrumma med dimensionerna 1.00 x 1.00 x 7.00 m. Trumman skall upprensas och befrias från slam men i övrigt bibehållas oförändrad. Det nya avloppet av 15" cementrör skall anslutas till trumman nerströms genom ett intag, som skall byggas söder om järnvägen vid sektionen 23+06. Botten och slänter för det öppna diket inom järnvägens område skola stensättas mellan intaget och trumman.

3/ Det nya täckta avloppet, dikessträckan F-G inom företag 1, korsar mellan avvägningspunkterna 84+48 och 84+59 järnvägen Harlösa-Sjöbo /bandelen Harlösa-Våmbsjön/. I korsningspunkten vid km 47+033 finnes nu en 60 cm /24"/ rörtrumma, som är 6.50 m lång. Trumman skall upprensas och befrias från slam men i övrigt bibehållas oförändrad. Det nya avloppet av 9" cementrör skall anslutas till trumman nerströms genom ett intag, som skall byggas söder om järnvägen vid sektionen 84+48. Botten och slänter för det öppna diket inom järnvägens område skola stensättas mellan intaget och trumman.

4/ Det nya täckta avloppet, dikessträckan I-L inom företag 1, korsar mellan avvägningspunkterna 112+25 och 112+35 järnvägen Harlösa-Sjöbo /bandelen Harlösa-Våmbsjön/. I korsningspunkten vid km 46+857 finnes nu

en 60 cm /24"/ rörtrumma, som är 8.00 m lång. Trumman skall upprensas och befrias från slam men i övrigt bibehållas oförändrad. Det nya avloppet av 9" cementrör skall anslutas till trumman nerströms genom ett intag, som skall byggas söder om järnvägen vid sektionen 112+25. Botten och slänter för det öppna diket inom järnvägens område skola stensättas mellan intaget och trumman.

5/ Det nya täckta avloppet, dikessträckan N-O-P inom företag 1, korsar mellan avvägningspunkterna 41+89 och 41+99 järnvägen Harlösa-Sjöbo /bandelen Harlösa-Våmbsjön/. I korsningspunkten vid km 47+515 finnes nu en 30 cm /12"/ rörtrumma, som är 6.50 m lång. Trumman skall upprensas och befrias från slam men i övrigt bibehållas oförändrad. Det nya avloppet av 12" och 9" cementrör skall anslutas till trumman nerströms genom ett intag, som skall byggas söder om järnvägen vid sektionen 41+89. Uppströms trumman skall rörutloppet ommuras vid sektionen 41+99. Botten och slänter för det öppna diket inom järnvägens område skola stensättas dels mellan intaget och trumman, dels mellan trumman och ommurningen.

6/ Det nya täckta avloppet, dikessträckan N-O-P inom företag 1, korsar mellan avvägningspunkterna 132+25 och 132+36 dels landsvägen Gårdstånga-S. Åsum eller väg N del II, dels järnvägen Harlösa-Bjärsjölagård /bandelen Harlösa-Skartofta/. I korsningspunkten vid km 16+245, som sammanfaller med den plats, där landsvägen och järnvägen skära varandra, finnes nu en för landsvägen och järnvägen gemensam trumma av 12" cementrör. Trumman skall upprensas och befrias från slam.

7/ Det nya täckta avloppet, dikessträckan O-R inom företag 1, som skall utföras av 8" cementrör, skall mellan avvägningspunkterna 41+99 = 140

och 142+25 = 150 eller på en sträcka av 225 m. räknat åt öster från trumman vid km 47+515, följa norra sidan av järnvägen Harlösa-Sjöbo /bandelen Harlösa-Våmbsjön/. Avloppet skall upptagas 2 å 3 m norr om järnvägens stängsel på mark, som tillhör fastigheten Harlösa 46 1.

Alla de arbeten, som beröra järnvägarna Harlösa-Sjöbo och Harlösa - Bjärsjölagård och för vilka det närmare redogjorts här ovan, skola utföras och bekostas av dikningsföretaget. Dikningsföretaget skall genom sin sty - relse eller styresman i god tid underrätta baningenjören i Ystad om de tidpunkter, då sådana arbeten, som beröra järnvägar, komma att utföras.

Allmänna vägar.

Det nya täckta avloppet, dikessträckan N-O-P inom företag 1, korsar mellan avvägningspunkterna 132+25 och 132+36 dels landsvägen Gårdstånga-S. Åsum eller väg N del II, dels järnvägen Harlösa-Bjärsjölagård. Korsningspunkten, som sammanfaller med den plats, där landsvägen och järnvägen skära varandra, ligger c:a 350 m nordväst om den punkt, där väg N 26 stöter till väg N. I korsningspunkten finnes nu en för landsvägen och järnvägen gemensam trumma av 12" rör, vilken skall upprensas och befrias från slam men i övrigt bibehållas oförändrad. Det nya avloppet av 9" cementrör. skall anslutas till trumman genom en brunn, som skall byggas omedelbart nerströms landsvägen. Anslutningsbrunnen skall utföras med 50 cm slamrum och med intag för dagvatten.

Den nya anslutningsbrunnen skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 250.- kronor.

Dikningsföretaget skall genom sin styrelse eller styresman i god tid

underrätta Vägförvaltningen om den tidpunkt, då anslutningsbrunnen lämpligen bör utföras.

Enskilda vägar.

I samband med utförandet av de nya avloppen komma en del broar och trummor för enskilda vägar att rivas. Då de vägarna korsande avloppen skola utföras som täckta ledningar, behöva de borttagna trummorna ~~xxxx~~ emellertid ej ersättas. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägbanan i förutvarande skick, så snart avlopp upptagits genom väg.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de täckta dikessträckorna, skall ersättning utgivas till vederbörande brukare av jorden. Kan överenskommelse därom ej träffas, skall ersättningsbeloppet bestämmas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande ersättning för sådana genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkomna skador, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för avlopp inom de olika företagen till följande belopp:

Företag 1	54000.-	kr.
Företag 2	8400.-	"
Företag 3	2750.-	"
Företag 4	5500.-	"
Summa	70650.-	kr.

Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. Ba, Bb,

Bc, Bd och Be.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande kommer att beredas markerna inom de olika dikningssamfälligheterna.

Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och därför värderat de berörda områdena dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt de blivande och nuvarande torrläggningsförehållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängderna bil. Aa, Ab, Ac och Ad, vilka även utgöra hävdeförteckningar för respektive företag och dikningssamfälligheter. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Företag 1.

Markerna avvattnas till olika dikessträckor och dessutom förekomma väsentliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Dikningssamfälligheten har därför uppdelats i 4 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. Aa; varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-11 med ett samman-

lagt båtnadsvärde av 22665.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 22650.- kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 12-29 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6067.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 28250.- /22650+5600/ kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 30-104 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 19235.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D, C-M, C-N, N-O, O-P, O-R, R-S och R-T upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för dikessträckan B-C. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 19000 /4750+700+1150+1550+2150+1750+750+600+5600/ kronor.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 105-163 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 19868 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-E, E-F, F-G, F-H, F-I, I-K och I-L upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 35000 /22650+3550+2900+ +1600+450+1500+550+1800/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
67835.- kr.	54000.- kr.	0.796049

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra av-

delningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	22665.- kr.	22650.- kr.	0.999338
2.	6067.- "	28250.- "	4.656337
3.	19235.- "	19000.- "	0.987783
4.	19868.- "	35000.- "	1.761626

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2	28732.- kr.	28250.- kr.	0.983224
1+2+3	47967.- "	41650.- "	0.868305
1+2+4	48600.- "	40600.- "	0.835391
1+4	42533.- "	35000.- "	0.822890
2+3	25302.- "	41650.- "	1.646114
2+3+4	45170.- "	54000.- "	1.195483
2+4	25935.- "	40600.- "	1.565452

Av förestående utredning framgår, att alla avdelningar erhålla den högsta relativa kostnaden om de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså utan jämkning fördelas i förhållande till båtnadsvärdena.

Företagen 2, 3 och 4.

Anledning förefinnes ej att uppdela företagen i avdelningar för utredning huruvida kostnaderna skola jämkas. Inom alla dessa företag skola alltså kostnaderna fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena eller enligt

huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Kostnadsfördelningslängder hava upprättats för alla företag och bilagts detta utlåtande /bil. Da, Db, Dc och $\frac{Dd}{\sqrt{I}}$ längdernas kolumn 15 angives varje fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka de verkliga kostnaderna för företagens utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att bidraga till de verkliga kostnaderna för företagens utförande med större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Sådana omständigheter, som omnämnas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen föreligga ej vid detta dikningsföretag.

Kostnader, som äro gemensamma för alla fyra företagen såsom förrättningskostnader m.m. skola fördelas företagen emellan efter följande andelstal:

Företag 1	76 %
Företag 2	12 %
Företag 3	4 %
Företag 4	8 %

Kostnaderna för denna syneförrättning skola förskjutas av sökanden men, sedan företagen kommit till stånd, fördelas mellan alla företag och delägare.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Av verkställda utredningar och beräkningar har det framgått, att alla företagen äro ekonomiskt lönande, varför synemännen tillstyrka att de utföras. Vill sökanden alltså begagna sig av den rätt till företagens utförande, som han erhållit genom denna syneförrättning, skola företagen utföras i

överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättade förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får beträffande företagen 1, 2 och 4 påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och sedan anmälan om val av styrelse eller styresman gjorts till Länsstyrelsen. Företag 3 kan däremot ej påbörjas förrän Malmö stad genomfört Vombsjöns reglering och i samband därmed uppgrävt dikessträckan Y-Z, vilket ej kommer att ske senare än år 1950. Alla företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /bil. C/ skall vid företagens utförande följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall, innan det påbörjas, anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör kan anses vara sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Alla cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas

närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 28" 29 kg, 24" 25 kg, 21" 22 kg, 18" 19 kg, 15" 17 kg, 12" och 10" 16 kg. samt 9", 8" och 6" 15 kg.

6/ De höjdlägen för bottenlinjerna vid olika punkter, som angivits på profilritningarna, hava uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter. De skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /bil. C/ angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och företagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /bil. C/.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Om jordägare eller annan vill borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till lantbruksingenjören i länet, som därefter låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens för detta ändamål företagna förrättning skola gäldas av vederbörande företag.

Om företagen komma att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skola de jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses vara fullbordat, då

avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företagen blivit understödda med statsmedel, när Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de olika dikessträckorna skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för avloppens första utförande eller i förhållande till de procenttal, som angivas i kostnadsfördelningslängdernas kolumn 16. Varje delägare äger rätt påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styresman eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande domstol föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

Varje företag skall handhavas av en särskild styrelse, bestående av en ledamot, kallad styresman, som utses vid allmänt sammanträde. Styresmannen åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i

3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då det eljest finnes nödigt eller påfordras, kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid allmänna sammanträden föra protokoll, som skall vara för delägarne tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet på plats, som bestämmes av styresmannen och meddelas vid sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som erfordras för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som återfinnas i 7 kap. 62-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen för företag 1 och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

De fyra företagen skola gemensamt kallas "Vikens dikningsföretag av år 1946". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Torna och Bara häradsrätt.

Företagen 1 och 2 skola enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen erlägga vattendomstolsavgift med respektive 101.75 kr. och 27.30 kr. Avgifterna skola av sökanden inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning fastställts. Om företagen komma till stånd skola avgifterna fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättrings-

värdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola ingivas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Viken den 26 april 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Axel Andersson. Albin Persson

Bodil Åkerö

Tibro

Bil. Da.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
								Förtag 1.		

Kostnadsfördelningsgrund.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Karlösa s:n.				
11/16	39¹		Karlösa; Pr Wrenmark	pöl.	1-26, 105-121	18046.-	54935.-
15/32	46¹		Dº ; Dens.	pöl.	44-104	19863.-	36240.-
5/24	1¹		Vihen ; Dens.	pöl.	30-43, 122-163	20243.-	33780.-
11/32	40²		Karlösa; Maria Döös		27-29	888.-	1920.-
					Summa	59040.-	126875.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
36889.-						29365.74	54.38%		
16977.-						13036.68	24.142		
13537.-						1077624	19.956		
1032.-						821.34	1.521		
67835.-						54000.-	100.-		

Jäkra den 26 april 1946.
På Tjärstens Delägares
vägnar
Ted. Fahlén
Statens Lantbruksingenjör
Allvin Persson

Axel Carlsgård
Bodil Nilsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

437141

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

Vikens

Bil. 20.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Förslag 2.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Karlösa s:n.				
11/16	39 1		Karlösa ; Per Wrssmark	själv	164-177	10375.-	25615.-
Rvs.	39 2		Do ; Sigfrid Simonsson		178, 179	1806.-	2460.-
1/16	41 1		Do ; Dens.		180-228	5188.-	7430.-
7/48	19 22		Do ; Hjalmar Edvin Borggren		229-233	217.-	280.-
				Summa		17586.-	35785.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15240.-						7037.24	83741	l	
654.-						301.90	3594	l	
2242.-						1034.80	12319	l	
63.-						29.06	0.346		
18199.-						8400.-	100.-		
63									
18136									

Jäken den 26 April 1946.

Å Tjänstens vägnar:

E. H. Nilén.

Statens Lantbruksingenjör

Axel Ludvigsson. Albin Persson

Bror Nilén.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

437141

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

Bil. 2c.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
								Förslag 3.		

Kostnadsfördelningsgränd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Karlösa p:n.				
15/32	46 1		Karlöa ; Per Svensmark	pvle	234-241	3428.-	5490-
11/32	40 2		do ; Maria Dito		242-247	1598.-	2556.-
				Summa		5026.-	8046-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2062 –						1877.65	68.278	L		
958 –						872.35	31.722	L		
3020 –						2750 –	100. –			

Fikon den 26 April 1946.
Å Fjäderfäets vägnar:
E. H. Nelli.
Statens Lantbruksingenjörer
Axel Ludvigsgade.
Malmö.

Albin Persson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

437141

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Bil. Dd.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Förslag H.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Karlösa s:n				
11/16	39 1		Karlösa, Per Wressmarks	sökl	248-254	5192 -	11090 -
11/32	40 2		Do Maria Dööös		255-262	849 -	1568 -
			Summa			6041 -	12658 -

Förbättringsvärde Kronor	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5898.-						4902.37	89.134		
719.-						597.63	10.866		
6617.-						5500.-	100.-		

Tåkern den 26 April 1946.
På kjäsarens vägnar:
L. H. Nelin.
Statens Lantbruksingenjör

Axel Lundgren.

Albin Persson

Oscar Nilsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. BORÅS

336/48 299/48

M 7-0856

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 MRS 1949
DIARIE Nr J 1597
SAK Nr

FÖRETAG: Viken

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören C.H. Wallér
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 27 oktober 1948
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 24.070
» en första rensning ..... » - kr. 24.070
Lån till företagets utförande ..... kr. 48.140

Skuldförbindelse överlämnad till Ivar Th. Berg den 29/3 1949 godkänd den 7/4 1949

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 27 oktober 1948 till

Vikens dikningsföretag av år 1946 i Harlösa socken,

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med tjugofyratusensjuttio (24.070) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor~~,

och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med fyrtioåttatusenetthundrafyrtio (48.140) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess styrelse, ~~befullmäktigade representant samtliga intressenter båda intressenter ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1951 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 395148

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Jokkmokk den 11 mars 1949.

Per Wennmark

Att fastighetsägaren Per Svensson, Sikeå
gård, Bäckloga

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Wallin — Nils Bergström

Adress Malmö — Adress Karlsön

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 14 april 1949.

Sune Wennberg

Martin Åsgård

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 11:33/46

ARVODESRÄKNING

Nr i resplan 20/46

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Vikens dikningsföretag av år 1946 i Harlösa socken, Malmöhus län

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE Nr 27406
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 OKT. 1946

Åtgärden omfattar tiden 1944 - 23/5 1946

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~i~~ utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha				
Enl. lantbruksingenjörstaxan d. 27/6 1930, bilaga	1147	17		
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*				
2 % av ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*			1147	17 ✓
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % av ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 kr för var och en av ..... *st fastigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			1147	17

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 23/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1147	17
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
.....				
2. *Andra uppdrag.*				
a) ~~Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark~~;				
b) ~~Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses~~;				
c) ~~Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete~~;				
d) ~~Kopiering av kartor och ritningar~~;				
e) ~~Sammanträde~~;				
f) Ordningställande av ljuskopior ;				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har ~~har icke~~ till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
1946 20-21 5 — 2 *dagarvoden à* 12.- *kr*	24	-		
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
.....			24	-
Summa kronor:			1171	17

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 15 oktober 1946 ~~avsänts till~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av

godsägaren Per Wressmark, Vikens gård per Harlösa
(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande

Malmö den 16 oktober 1946

lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.

Walles 444:16
Sl.in. 727:01
1171:17

Utbet. 12.46.1
444:16

Granskad den ..... av .....

Bilaga

A r v o d e s r ä k n i n g

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Vikens dikningsföretag av år 1946 i Harlösa socken av Malmöhus län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An-tal	á kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	st 14	0.50			7.-	✓
		Ägomätning: i skala 1:4000,						
		§§ 6-10						
		a/ för mätningsområdets gränser						
		enl. tariff I,						
		1/ i åker, raklinje ....km		1.50				
		kroklinje "	6.7	3.00	20.10	✓		
		b/ för mätningsområdets olika						
		ägoslag, ägofigurer och areal						
		enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.23 ha st	169	0.17	28.73	✓		
		ha	39.-	1.06	41.34	✓		
		äng och odl.-mark, medel-						
		areal 0.46 ha st	93	0.18	16.74	✓		
		ha	42.73	0.58	24.78	✓		
		annan mark och impediment,						
		medelareal 0.12 ha st	5.-	0.05	0.25	✓		
		ha	0.60	0.78	0.47	✓		
1944	16-17/8	Tillägg för mätning i skala						
		1:1000 av de järnvägs-						
		sträckor m.m., som beröras						
		av dikningsföretaget dag	2.-	12.-	24.-	✓		
		c/ för textning, skala o.d.						
		1:sta bladet			4.-			
		övriga blad st	1		1.50	✓	161.91	✓
	8-11/8,	Avvägning.						
	17-18/8, 21/8							
		a/ avvägning, längdmätning o.d.						
		§ 46 mom. 4 dagar	7.-	12.-	84.-	✓		
		Överföres			84.-	✓	168.91	✓

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			84.-	168.91
		b/ ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr				
		ha	ha	82.33 0.50	41.17	
		avvägda punkter				
			st	600.- 0.03	18.-	143.17
		Arealuträkning, § 13, tariff V,				
		medelareal 0.31 ha	st	267 0.05	13.35	
			ha	82.33 0.10	8.23	21.58
		Ägobeskrivning, § 14, ägo-				
		figurer	st	267 0.04		10.68
1946	28/3	Markvärdering:				
		a/ uppskattning och värde-				
		ring, § 46 mom. 5	dagar	0.5 12.00	6.-	
		b/ gradtabell eller kurva,				
		§ 16, mom. 1:				
		för första kilometern av av-				
		lopps längd	km		4.-	
		för övriga kilometer	st	5 1.50	7.50	
		c/ uträkning därmed av värde				
		pr ytenhet, § 16, mom. 2,				
		värdetal	st	534 0.06	32.04	
		d/ uträkning av förbättring				
		eller försämring, § 17,				
		ägofigurer	st	264 0.12	32.04	81.58
		Längdprofil, § 19, längdskala 1:4000.				
		a/ uppritning enl. tariff VI,				
		1/endast markyta	km	1.- 3.-	3.-	
		2/befintligt avlopp el-				
		ler vall	"	5.4 3.50	18.90	21.90
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22,				
		i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast be-				
		fintlig eller ny sektion	st	60 0.14	8.40	
		vid uppritning av såväl be-				
		fintlig som ny sektion	st	81 0.25	20.25	28.65
			Överföres			476.47

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				476.47
1944	25/9, 27/9	Broar och trummor, upprit-				
		ning av äldre broar och				
		trummor för ensk. vägar				
		och järnvägar	dag 2	12.-		24.-
		Antal blad med profil- och				
		sektionsritningar	dag 5	3.00		15.-
		Hydrografisk utredning,				
		§§ 23 och 48, grundbelopp			2.-	
1944	19/8	Rekognoscering av nederbördsom-				
		rådet	dag 1	12.-	12.-	
"	28/9	Karta över nederbördsom-				
		rådet m.m.	dag 1	12.00	12.-	26.-
		Dimensionsberäkning, § 24				
		b/ täckt ledning,				
		1/ inre diameter intill				
		20 cm.	km 1.2	6.00	7.20	
		2/ inre diameter över				
		20 cm.	km 4.2	10.00	42.-	49.20
		Inritning å kartan av avlopp				
		och vallar, § 26, grund-				
		belopp			1.-	
		tillägg för varje dm. verk-				
		ligt mått å kartan cm	151	0.03	4.53	5.53
		Arbetsbeskrivning, § 27,				
		1:a sidan			3.-	
		tillägg för övriga sidor				
			st 13	2.00	26.-	29.-
		Kostnadsberäkning, § 28,				
		a/ nyanläggning	km 1.7	2.50	4.25	
		b/ vid förändring av				
		befintl. avlopp	km 3.7	4.00	14.80	
		c/ av kostnadsförslagets				
		slutsumma 0,1 %				
		/broar och vallar inbe-				
		räknade/			70.65	89.70
			Överföres			714.90

1	2	3	4.	5.	6.	7.
		Överfört				714.90
		Införande av höjdsiffror å plan-				
		kartan, § 39	600	0.01		6.-
		Översiktskarta, § 41				4.-
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2.-	
		antal fastigheter	st 12	0.30	3.60	
1946	18/3 26/3	Utredning med beräkningar	dg 0.8	12.-	9.60	15.20
		Utlåtande, § 45	sid. 22	3.00		66.-
	2/3,26/3 20/3,25/4, 26/4	Sammanträden o. upprättande				
		av protokoll, § 46 mom. 1				
			dagar 3.1	12.00		37.20
	15/3,22/3 26/3	Särskild utredning, § 46, mom. 2				
		för yttrande enl. V.L. 10:52				
			dagar 3	12.00		36.-
1944	22/8	Utredning å lämets lantmäterikontor				
		rörande fastighetsgränser, jord-				
		registernummer o.d., § 46,				
		mom. 15	dagar 1	12.00		12.-
1946	12.14/3 3	Förslag enl. § 46 mom. 15,				
		brunnar m.m.	dagar 1.7	12.00		20.40
				Summa kronor		911.70

Lösen för:

Kopia av plankartan, § 51

1/	1:sta bladet			7.-
	Övriga blad	st	1	2.75
2/	efter kartans skala och ägofigurernas			
	medelareal, tariff VII, skalan 1:4000,			
	medelareal 0.31 ha, ägofigurer	st		
		st 267	0.07	18.69
		ha 82.33	0.14	11.53
3/	insättning av höjdlägestal			
		st 600	0.02	12.-
	inritning av kanaler och di-			
	ken, grundbelopp			1.75
			Överföres	53.72

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			53.72	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	151	0.05	7.55	61.27
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1/ enligt tariff VIII, endast				
		markyta	km	0.3	2.50	-.75
		befintligt vattendrag eller				
		vall	km	0.7	3.00	2.10
		nytt avlopp eller vallar	"	1.7	5.-	8.50
		ändring av befintligt av-				
		lopp	"	3.7	6.-	22.20
		2/ tvärsektioner, original-				
		ritningens belopp				28.65
1946	15/5	3/ broar och trummor, äldre				
		för ensk. vägar, 8 st. dag		0.8	12.-	9.60
		4/ för varje med rubrik, skalor				
		o.d. försett blad	st	5	3.00	15.-
					86.80	
		nedsättning för kopia å kalkér-				
		väv 25 %			21.70	65.10
		Kopia av annan ritning, § 46,				
1946	16-18/5	brunn, rörutlopp och slam-				
		ficka, järnvägstrummor med				
		plankarta /bl. 6 och 7/dagar		2.8	12.00	33.60
		Avskrift av syne handlingarna,				
		§ 57	sid.	130	0.55	71.50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4.-
					Summa kronor	235.47

Sammandrag.

Förrättningsarvode	911.70
Lösen för kopior och avskrifter	235.47
Övriga förrättningskostnader	
Summa kronor	1147.17

Malmö den 17 oktober 1946.

Statens lantbruksingenjör.

Med rätt haspade belopp, tillsammans 47.16 kr, utgör ersätt-
ning för arbete, som utförts före den 1 juli 1945.

Malmö den 14 oktober 1946.

C.H.Wallér

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 MRS 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i "Vikens dikningsföretag av år 1946" i Harlösa socken, Malmöhus län.

Fredagen den 11 mars 1949 hos godsägaren Per Wressmark, Vikens gård.

Närvarande; samtliga delägare, hrr Per Wressmark, Gösta Wressmark, som av Maria Döös köpt fastigheten Harlösa 40^{2}, Sigfrid Simonsson och Edvin Borggren.

Vid sammanträdet hade tillstädeskommit lantbruksingenjören C.H. Wallér.

§ 1.

Lantbruksingenjören utsågs att leda förhandlingarna och föra protokollet. Att justera protokollet utsågs hrr Per Wressmark och Sigfrid Simonsson.

§ 2.

Lantbruksingenjören meddelade att Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 oktober 1948 anvisat bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande med 24070 kr, resp. 48140 kr.

§ 3.

Delägarna överenskommo att ej utföra de i dikningsföretaget ingående delföretagen 2, 3 och 4 samt att avstå från till dessa delföretag beviljade bidrag och lån. De beslöto att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om sådan ändring i den av Styrelsen den 27 oktober 1948 fastställda arbetsplanen och att företagen 2, 3 och 4 måtte utgå ur densamma. De uppdrogo åt godsägaren Per Wressmark, Vikens gård per Harlösa, att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka härom.

§ 4.

Undertecknades kontrakt, säkerhetsförbindelse och skuldförbindelse.

§ 5.

Lantbruksingenjören meddelade, att han utan anmärkning besiktigat

det nu utförda företag 1. På särskild fråga av lantbruksingenjören förklarade delägarna att de ej hade någon anmärkning mot arbetet.

§ 6.

Lantbruksingenjören granskade utan anmärkning räkenskaperna för företag 1 pr den 10 mars 1949.

§ 7.

Föredrogs det i koncept föreliggande protokollet, varefter sammanträdet avslutades.

Viken den 11 mars 1949.

C.H.Wallér.

Justeras:

....

Per Wressmark Sigfrid Simonsson

Vidimeras ex officio:

C.H. Wallér.

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 MRS. 1949
DIARIE NR J 1597
SAK Nr

Till
Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Den 27 oktober 1948 anvisade Kungl. Lantbruksstyrelsen bidrag och lån av statsmedel till utförande av Vikens dikningsföretag av år 1946 i Harlösa socken, Malmöhus län, med respektive 24070 kr. och 48140 kr. och fastställde samtidigt arbetsplanen för företaget. Delägarne i företaget hava emellertid vid sammanträde den 11 mars 1949 överenskommit att ej utföra de i dikningsföretaget ingående delföretagen 2, 3 och 4 samt att avstå från det statsunderstöd, som anvisats till utförandet av dessa tre delföretag. I anledning härav får jag vördsamt anhålla att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville medgiva ändring i den för dikningsföretaget fastställda arbetsplanen samt förklara att utförandet av delföretagen 2, 3 och 4 skola utgå ur densamma.

Vikens gård per Harlösa den 16 mars 1949.

Per Wressmark

Per Wressmark.

Till

Lantbruksingenjören C.H. Wallér,

M a l m ö.

Den 18 mars 1949 inkom till Kungl. Lantbruksstyrelsen en ansökning om ändring i arbetsplanen för Vikens dikningsföretag av år 1946 i Harlösa socken, Malmöhus län.

För ärendets behandling i Lantbruksstyrelsen äro de till förslaget hörande betänkandet och ritningarna erforderliga, varför jag härmed får anhålla att Ni ville ombestyra att dessa handlingar snarast hit insändas.

Stockholm den 4 april 1949.

Enligt uppdrag

Hj. Forsman.

299/48.

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. 15950

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 APR. 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

7 bl.

Härmed översändes betänkandet till Vikens dikningsföretag av år 1946 i Harlösa socken, Malmöhus län. Till dikningsföretaget hörande 7 ritningar på kalkérväv översändas i särskilt paket.

Såväl betänkandet som ritningarna torde av Kungl. Lantbruksstyrelsen återsändas till mig, när Styrelsen avgjort frågan om ändring i denför dikningsföretaget upprättade arbetsplanen.

Malmö den 7 april 1949.

C.H.Wallér.

FÖREDRAGET
DEN 28 MRS 1949
LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 MRS 1949
DIARIE Nr J 1597
SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: Vikens dikningsföretag av år 1946 i Harlösa socken, Malmöhus
(namn, socken och län)
län.

Ordf. i styrelsen: Godsägaren Per Wressmark, Vikens gård, Harlösa.
~~Förrättsledaren~~:
~~Entreprenören~~:

FÖREDRAGET
DEN 14 APR 1949
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 27 oktober 1948.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 24070 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 48140 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 26 juni 1956

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 september 1951.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad
den 11 mars 1949, har befunnits att delföretag 1 utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen.

Delägarna hava överenskommit att ej utföra de i dikningsföretaget ingående delföretagen 2, 3 och 4 samt att avstå från det statsunderstöd, som anvisats till utförande av dessa tre delföretag. Den ansökan om ändring i arbetsplanen, som i anledning av överenskommelsen kommer att ingivas till Kungl. Lantbruksstyrelsen, tillstyrkes. Om ansökningen beviljas, föreslår jag, att det nu utförda företag 1 godkännes. Sistnämnda företag var färdigt redan i december 1947 och avloppen hava därefter rensats.

Verkliga kostnaderna för företag 1 redovisas sålunda;

torrläggningskostnader	52300.- kr.
förrättningskostnader	1238.- "
Summa kostnader	53538.- kr.

53538
53238

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

Då arbetsplanen fastställdes, beräknades kostnaderna för företag 1 till 55238.- kr. Till detta företag beviljat statsunderstöd skall alltså reduceras i förhållande till de verkliga kostnaderna.

Malmö den 16 mars 1949.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. 15950

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 MRS. 1949
DIARIE Nr J 1597
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

För Vikens dikningsföretag av år 1946 i Harlösa socken, Malmöhus län, översändes härmed följande:

1/ Kontrakt i 2 exemplar.
2/ Säkerhetsförbindelse med borgensförbindelse och vederhäftighetsintyg.
3/ Skuldförbindelse med borgensförbindelse och vederhäftighetsintyg.
4/ Taxeringsbevis, 2 st.
5/ Rapport över verkställd besiktning.
6/ Rekvisitioner å beviljat statsunderstöd. 2 st
7/ Skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen med ansökan om ändring i arbetsplanen.
8/ Avskrift av protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i dikningsföretaget den 11 mars 1949.

Malmö den 16 mars 1949.

C.H. Wallér.



1949 den 14 april.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Vikens dikningsföretag av år 1946 i Harlösa socken av Malmöhus län.

Lån 48.140 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 27 oktober 1948. Lånet minskat denna dag till 35.690 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Harlösa socken			
Harlösa	11/16	39 1	Per Wressmark
"	11/32	40 2	Maria Döös
"	15/32	46 1	Per Wressmark
Viken	5/24	1 1	Densamme

Stockholm den 14 april 1949

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund