Blad 1.
Plan.

Förslag
till


diknings företaget "V. Vemmenhög av år 1946"

i V. Vemmenhögs socken, Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1946 av

Olsen. Adolfsic Nilsson.

Statens lantbruksingenjör.




K.T.B. N:r 001

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

M 2-6858 484-1

Dikningsföretaget "V. Vemmenhög av år 1946."


Profil- och sektionsritningar m.m.




Typritning för brunnar med 24" inre diameter.
Skala 1:50.

Typritning för brunn med 32" inre diameter.
Skala 1:50.

Typritning för brunn med inlag för dagvatten.
Skala 1:50.



Typritning för ommurning.
Skala 1:50.



Malmö i mars 1946

Ehrenfried Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

M 2:0858
N.M.Nr 002

484-2

anv. 1943 (1/3)

Publ. 50

Ser. F XIII kmt
DIARIE-N:
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1947
M 2*0858
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Dikningsföretaget V.Vemmenhög nr 19 av år 1946 i V.Vemmenhögs socken, Malmöhus län.

Understödets art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: statens lantbruks-ingenjör C. H. Wallér.

H8H-2

Genom beslut den 11 juni 1948 *har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-läggnings~~kostnad av* 8.996:28 *kr., till företaget beviljat bidrag med* 2.990 *kr. och lån med* 5.510 *kr. samt fastställt arbetsplanen* { *i oförändrat skick.* / *~~med tillägg, att~~*

Betygas i tjänsten [signature]

BETÄNKANDE

DIARIE Nr 6503
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 FEB. 1947

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

dikningsföretaget V.Vemmenhög nr 19 av år 1946 i V.Vemmenhögs socken,

(företagets namn samt socken och län)

Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: ~~Förtroendeman~~ XXXXXXXXXX ~~XXX XXXXXXX~~: Lantbrukaren Mårten Mårtensson, V.Vemmenhög 19, Skurup.

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Statens lantbruksingenjör C.H.Wallér.

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 4 februari 1943. Förrättningen avslutad den 19 mars 1946.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ / ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 19 maj 1956. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1950.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 10886.- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 10329.39 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Schaktning: grusblandad lera 2.25 kr/kbm.
Cementrör: pr m: 6" 1.70 kr, 8" 2.60 kr, 10" 3.60 kr, 12" 4.50 kr, 15" 5.70 kr och 18" 7.40 kr.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	9750	-	-	-	579	39	10329	39	-	10329	39
Den del, vartill statsunderstöd kan utgå, motsvarande 87.094 % av kostnaderna för hela företaget	8491	67	-	-	504	61	8996	28	-	8996	28

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52316

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
Hela företaget	15	54			15	54				10329	39	665		
Den del, vartill statsunderstöd kan utgå, motsvarande 87.094% av kostnaderna för hela företaget	15	20			15	20	9481	-	0	8996	28	592	1/3	2990

Av bidraget belöper ~~XXXXX omkring~~ 2990 kr. på företagets utförande och omkring – kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
	8722	-	80.122	8276	11	2/3	5520
Låntagarnas andel i bidraget 91.995%				2750	65		
Beräknat lån				5525	46		

Nämnden har intet **att erinra** mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget. 6 jordbruksfastigheter, av vilka 2 hava mindre åkerareal än 10 ha (se förrättningsprotokollets § 8), och 3 bostadsfastigheter beredas båtnad genom företaget. Beträffande jordbruksfastigheterna utgöres båtnaden uteslutande av jordförbättring och beträffande bostadsfastigheterna av "båtnad av annat slag". Av jordförbättringen belöper 1342 kr eller omkring 14 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Jordbruksfastigheternas marker äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader, och företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter. Ingen fastighet äger skog till husbehov.

Arbetet är påbörjat och utfört till c:a 10 %. Såvitt det kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring och "båtnad av annat slag". Företaget synes icke vara av sådan betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

motiverat. Lån har ej beräknats till den V.Vemmenhögs skifteslag tillhöriga samfälligheten "Vattningen" och ej heller till fastigheten V. Vemmenhög 19[5].

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond beviljas till de kostnader, som belöpa på i företaget ingående jordbruksfastigheter, med respektive 2990 kr och 5520 kr.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1: bevis att besvär mot förrättningen ej anmälts.
" 2: transumt av protokoll angående sökande av statsbidrag och val av styrelse.
" 3: förening angående sökande av statslån.
" 4: fastighetsförteckning.
" 5: sammanställning rörande förrättningskostnader o.dyl.

Malmö den 19 februari 1947.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

6503
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27. FEB. 1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Å vederbörande intressenters vägnar får jag härmed vördsamt anhålla, att Kungl. Lantbruksstyrelsen måtte bevilja bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretaget "V. Vemmenhög av år 1946" i V. Vemmenhögs socken, Malmöhus län. Förslag till företaget har upprättats vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

V. Vemmenhög den 14 mars 1946.

Mårten Mårtensson


Bilaga 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 14 mars 1946 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget "V. Vemmenhög av år 1946" i V. Vemmenhögs socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 31 augusti 1946.

Ex officio:

Arend Nordin

(Arend Nordin)



Stämpel 2,-

Porto 0.20

Kronor 2.20

Lantbruksingenjören C. H. Wallér



Bilaga 2.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till V. Vemmenhög nr 19 m.fl. hemman i V. Vemmenhögs socken, Malmöhus län.

År 1946 den 14 mars inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Emil Holmé i Östra Vemmenhög och Oscar Olsson i Gudmuntorp, Bedinge, i V. Vemmenhögs kommunalrum ==========

§ 13.

Sakägarne beslöto att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Mårten Mårtensson, V. Vemmenhög nr 19 per Skurup, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Nils Jönsson, Bemagården per Skurup,

att med förrättningsmannen träffa överenskommelse om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om statsbidrag;

att om statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen träffa avtal angående företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva beviljat;

att företräda sakägarna i alla de andra frågor, som avse statsbidraget.

==========

§ 17.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

V. Vemmenhög den 14 mars 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Emil Holme

Oscar Olsson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H.Wallér.

Bilaga 3.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "V. Vemmenhög av år 1946" i V. Vemmenhögs socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vid åt

Lantbrukaren Mårten Mårtensson i Vemmenhög
av K:a Jan Skrivaren och vice förfaren för Lantbr. åt Lantbrukaren Nils Jönsson Bulagården Jan Skrivaren.

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

V. Vemmenhög den 14 mars 1946.

Mårten Mårtensson
Aksel Nilsson
Edvin Mårtensson
Nils M. Jönsson
Ester Larsson

Ombudet förbinder sig att vidtaga de åtgärder som ankomma på honom.

C. A. Nilsson
Lantbruksingenjör
Malmö

Jan Skrivare
Lantbr.
Tofteb. Toftehus

Bilaga 4.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget V. Vemmenhög av år 1946 i V. Vemmenhögs socken, Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Västra Vemmenhögs socken.

Västra V. Vemmenhög		4 6/11	3/32	mtl.	Mårten Mårtensson
		4 11/12	1/32	"	Olof Nilsson
	av	4 12	1/16	"	Mårten Mårtensson
	av	4 12/6	1/16	"	Ester Larsson
		9 6/7	1/8	"	Nils Jönsson
		9 7/8	1/32	"	Olof Nilsson
		9 8/7	1/32	"	Dens.
		15 7/4	371/8192	"	Edvin Mårtensson
	av	19 4	11/384	"	Mårten Mårtensson

Malmö i december 1946.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Dikningsföretaget V. Vemmenhög av år 1946 i V. Vemmenhögs socken, Malmöhus län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Ersättning till statsverket för syneförrättning; arvodesräkning 11:31/46						400	15
		Hantlangning						73	-
		Skiftesgodemän						58	-
		Annons med kungörelse om sammanträde						23	96
		Ljuskopior av ritningarna						2	-
		Inbindning av förrättningshandlingar avskrifter						3	75
		Bevis att besvär mot förrättningen ej anmälts						2	20
		Vattendomstolsavgift						16	33
						Summa		579	39

Malmö i december 1946.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22048

Ser. F XIII komb
48

Kulturtekniska byrån
Statens lantbruksstyrelse

M 2*0858

Ser F 6 48

Handlingar

till

dikningsföretaget

"V. Vemmenhög av år 1946"

i V. Vemmenhögs socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1946.

Nederbördsområdet 89/90.

Handlingar

till

dikningsföretaget

"V. Vemmenhög av år 1946"

i V. Vemmenhögs socken,

Malmöhus län.


Upprättade vid syneförrättning

år 1946.

Innehåller 54 sidor.

Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark till V. Vemmenhögs nr 19 m.fl. kommun i V. Vemmenhögs socken, Skåne län.

År 1946 den 14 mars inställde sig undertecknad, skatte landtmätaren Ingvar Ljungberg, och förrättningsmännen, nämligen godemännen Emil Holmé i Östra Vemmenhög och Beau Olsson i Sudmundarp, Bedinge, i V. Vemmenhögs kommunalrum för att enligt Länsstyrelsens förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark till V. Vemmenhögs nr 19 m.fl. kommun i V. Vemmenhögs socken, Skåne län. Kungörelse om förrättningen hade förrättningsmännen den 21 februari 1946 översänt till pastorsämbetet i V. Vemmenhögs församling. Kungörelse hade anslagits i V. Vemmenhögs kyrka söndagen den 24 februari 1946 (bil. 2) och även varit införd i Skånska Dagbladet lördagen den 23 februari 1946. Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 27 februari 1946 översänt underrättelser om förrättningen. Förteckning hade upprättats över använda kungörelser, kallelser och underrättelser (bil. 3).

Förutom synemännen hade tillträdeskommit:

Sökanden till syneförrättningen:

Lantbr. Mårten Mårtensson, V. Vemmenhög nr 19:
äg. 11/384 mtl. V. Vemmenhög nr 19 och 1/24 mtl.

V. Vemmenhög 19[5] (lgf. 15/3 1927 § 19) pars 3/32 mtl.
V. Vemmenhög 4[5], 3/32 mtl. V. Vemmenhög 4[6] och 1/16 mtl.
V. Vemmenhög av 4[12] (lgf. 4/10 1926 § 28).

Övriga delägare och ombud.

f. Lantbr. Mårten Mårtensson d.ä., äg. 1/1536 mtl. V. Vemmenhög av 19[4].

Skolläraren Anton Nilsson, äg. 1/512 mtl. V. Vemmenhög av 19[4].

Fru Ester Larsson, omsom sterbhusdelägare efter sina föräldrar Per Olsson och h.h. Kristina född Mattsson, äg. 1/16 mtl. V. Vemmenhög av 4[12] (lgf. å 1/128 mtl. för Kristina Mattsson d. 11/4 1917 § 259, å 1/128 mtl. för Per Olsson och h.h. Kristina Mattsson d. 11/4 1917 § 261 pars å 3/64 mtl. för Per Olsson och h.h. Kristina Olsson d. 11/4 1917 § 268). Ester Larsson förvärvades av sin man Nils Larsson.

Lantbr. Olof Nilsson, äg. 1/32 mtl. V. Vemmenhög 4", 1/32 mtl. V. Vemmenhög 9[7] 1/32 mtl. V. Vemmenhög 9[8], 1/32 mtl. V. Vemmenhög 9[9], 1/32 mtl. V. Vemmenhög 9[10], 1/32 mtl. V. Vemmenhög 9[11] och 1/32 mtl. V. Vemmenhög 9[12] (lgf. 11/4 1927 § 253) pars brukande den s.k. "Vallmogen" inom V. Vemmenhög 4", som omfattar, som uttagits såsom allmän vattning för skiftesdelägare.

Lantbr. Nils Jönsson, Bonnagården, äg. 1/8 mtl. V. Vemmenhög 9[6] och 1/2 mtl. V. Vemmenhög 20.

Fru Bea Mårtensson, äg. avst. V. Vemmenhög 4[24] genom lantbr. Mårten Mårtensson (bil. 7).

Lantbr. Edvin Nilsson, Skåningagården ägare.
371/8192 mtl. V. Vemmenhög 157.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bifogas protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot styrmännen hade ingen att anmäla. Styrmännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Desse männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som komma att beröras av det planerade anläggningsföretaget, samt profilritningar över de avlopp och diken, vilkas upptagande påkrävdes vid förrättningarna. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de yrkanden rörande avloppens uppsagande, som komma att framställas under förrättningen, hade att hänföra sig till numren på de vid undersökningarna avvägda och på ritningarna

nämnda pålarna allra och sist de på sidningarna utmärkta stora bokstäverna, vilka markerade vissa berörda punkter.

§ 5.

Till protokollet anteckнades, att förrättningsmannen hållit sitt förberedande sammanträde i ärendet fredagen den 8 februari 1946. Vid detta sammanträde, som hölls i V. Vemmenhög kommunalrum, hade följande närvarit:
Skiftesgodemannen Emil Holmé,
Bror Olsson,
Lantbr. Mårten Mårtensson,
f. Lantbr. Mårten Mårtensson d.ä.,
Målaren Anton Nilsson,
Fru Ester Larsson genom sin make Nils Larsson,
Lantbr. Olof Nilsson,
Lantbr. Nils Jönsson,
Fru Bea Mårtensson genom sin make Lars Mårtensson
Lantbr. Edvin Mårtensson.

Efter det förberedande sammanträdet hade synemännen och delägarne gått synegång över de inom diknings-anläggningen liggande marknerna. Sålunden hade Mårten Mårtensson bl.a. uttalat, att han ansåg, att ett nytt dikes avlopp skulle upptagas på, att hans fastighet i V. Vemmenhög n:r 4 och 19 kunde rationellt avvattnas. Vidare hade Nils Jönsson framhållit önskvärdheten av, att förslaget till det av Mårten Mårtensson påyrkade nya avloppet utformades på, att den nuvarande 12" ledningen av betongrör över hans fastighet V. Vemmenhög 20' kunde bibehållas. Vid anläggning av denna ledning skulle mätningen enligt Jönsson bliva mycket

kostnaden.

§ 6.

Förättningsmannen meddelade, att den nuvarande pumpen för vägen Malmö - Ystad eller väg 9 måste ombyggas, när den ej uppfyller erforderligt djup. Han hade därför jämlikt bestämmelserna i 10 kap 52 § vattenlagen inhämtat yttrande i ärendet från vägdirektören i länet (bil. 4-6).

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för det av honom upprättade förslaget samt framlade för delägarna förslagshandlingarna och ritningarna. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet;

värderingslängden	bil. A,
kostnadsförslaget	bil. B,
arbetsbeskrivningen	bil. C.

Vidare meddelade förrättningsmannen, att det vid förslagets utarbetande visat sig omöjligt att bibehålla den del av det nuvarande diket, som avloppar över fastigheten V. Vemmenhög 20', som ligger mellan avvägningspunkterna 10+55 och 9+57. Denna dikessträcka hade nämligen ej uppfyllt sitt djup, som erfordras för de ovanför liggande markernas avrinning, och ej heller av rör med tillräckliga dimensioner.

§ 8.

Lämnades följande uppgifter rörande storleken av vissa delägares fastigheter:

Nils Jönsson, V. Vammenhög 9 och 20,	cca	22	ha
Olof Nilsson, V. Vammenhög 4 och 9,	"	11	"
Måsten Månsson, V. Vammenhög 4,	"	14	"
Dens. " V. Vammenhög 19	"	7	"
Ester Larsson, V. Vammenhög 4	"	3	"
Helvin Mårtsson, V. Vammenhög 15.	"	22	".

§ 9.

Till protokollets antecknades, att kostnaderna för handläggning m. m. under förrättningarne beliöpte sig till 73.- kr, varav 46.- kr. förskotterats av sökanden Måsten Månsson och 27.- kr. av Lars Mårtsgårds.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande (bil. D), varefter kostnadsfördelningslängden (bil. Da) upplästes.

§ 11.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen samt meddelade, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Södertörns vattendomstol.

§ 12

Förrättningsmannen redogjorde för nu gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till anläggningsföretag.

§ 13.

Sakägarne beslöto att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Måns Månsson, V. Vemmenhög nr 19 per Skurup, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Nils Jönsson, Bemagården per Skurup,

att med förrättningsmannen träffa överenskommelse om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om statsbidrag;

att om statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen träffa avtal angående fördragets fullföljande;

att uppbära och utbetala det statsbidrag, som kan bliva beviljat;

att företräda sakägarna i alla de andra frågor, som avse statsbidraget.

§ 14.

Sedan sakägarne förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter i styrelsen Måns Månsson, V. Vemmenhög nr 19, ordförande och verkställande ledamot, samt Nils Jönsson, Bemagården, och Alvar Nilsson, V. Vemmenhög nr 9, alla med postadress Skurup.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att dikningsföretagets exemplar av handlingarna och ritningarna skulle försvaras av styrelsens ordförande. De komma

däröfver inom 30 dagar att översändas till lantbruksnämnden Måns Månsson, V. Vemmenhög nr 19 per Skrum, för att av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

§ 16.

Uträlnades ersättningen till berörande synemännen påkunda:

Emil Holmé	26.- kr
Oskar Olsson	32.- "
Summa	58.- kr.

Ersättningarna utbetalades av styrelsens ordförande Måns Månsson.

§ 17.

Då inga ytterligare ärenden förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter föreningens förhandlingar avslutade och sammanträdet upplöstes.

V. Vemmenhög den 14 mars 1946

Å föreningens vägnar:

C. J. Nilsson

Ordförande.

Emil Holmé

Oscar Olsson

Sekreterare.

Ek.D. nr 5675-1943.

167/1943.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret den 6/2 1943. Bil. 1.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 februari 1943.

Eric Sverne

T. Kinnman

Erhållet d. 6/2-43.

5/675-43.

Lantbruksstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 2 FEB. 1943

Till Länsstyrelsen
Malmö

Undertecknad, ägare av fastigheterna V:t 4. och V:t 19. Västra Vemmenhög, får härmed vördsamt anhålla om bifall av Statens Landtbruksingenjör för igångsättande av vattenavledningsföretag å ovannämnda egendomar. Företaget kommer att i viss mån beröra angränsande fastigheter.

V. Vemmenhög den 2/2 1943
Mårten Mårtensson
adress. V. Vemmenhög 19. pr Skurup.

Telef
Vemmenhög 118

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 13/3 1946

Bil. 2.

KUNGÖRELSE ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till V. Vemmenhög n:r 19 m.fl. hemman i V. Vemmenhögs socken, Malmöhus län, kommer att hållas i V. Vemmenhögs kommunalrum torsdagen den 14 mars 1946 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker till V. Vemmenhög n:ris 4, 9, 15, 19 och 20 i V. Vemmenhögs socken, dels allmänna vägen Malmö-Ystad eller väg G i Malmöhus län.

Malmö den 21 februari 1946.

Å tjänstens vägnar:


C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kallelse anslagits för V. Vemmenhögs församling söndagen den 24 februari 1946 betygar:

Åke Hedelin

Kyrkoherde



Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för V. Vemmenhögs församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 3.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i V. Vemmenhögs församling,	Tofthög	21/2 1946
Lantbr. Oskar Olsson, god man, Gudmuntorp,	Bedinge	" "
" Emil Holmé, god man,	Tofthög	" "
√ " Mårten Mårtensson, V. Vemmenhög 19,	Skurup	27/2 "
√ Bilägaren Lars Mårtensson, " 4,	"	" "
√ f. lantbr. Mårten Mårtensson d.ä. " 19,	"	" "
√ Lantbr. Edvin Mårtensson, Skåningagården,	"	" "
√ " Olof Nilsson, V. Vemmenhög 9,	"	" "
√ " Nils Jönsson, Bemagården,	"	" "
√ Fru Ester Larsson, V. Vemmenhög 4,	"	" "
√ Målaren Anton Nilsson "	"	" "
Vägförvaltningen,	Malmö	" "

Malmö den 27 februari 1946.

Å tjänstens vägnar:

E. A. Mellé

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 4.

Vägdirektören,

Malmö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen upprätta förslag till avlopp för dikningsföretaget "V. Vemmenhög av år 1946" i V. Vemmenhögs socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats, och detsamma kommer att föreläggas vederbörande sakägare vid sammanträde i V. Vemmenhögs kommunalrum torsdagen den 14 mars 1946 kl. 10.- Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen Malmö-Ystad eller väg G i Malmöhus län, får jag härmed enligt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande. Även översänder jag ett utdrag av den topografiska kartan, på vilket den i utlåtandet omnämnda trumman utmärkts med röd ring.

Malmö den 25 februari 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 5.

Dikningsföretaget V. Vemmenhög av år 1946.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor m.m.

Allmänna vägar.

Den täckta dikessträckan F-G korsar mellan avvägningspunkterna 1+60 och 1+50 allmänna vägen Malmö-Ystad eller väg G i Malmöhus län. I korsningspunkten, som ligger c:a 500 m väster om vägskälet i V. Vemmenhög /vägarna G och G41/ finnes nu en 52,5 cm /21"/ rörtrumma med inre underkanten på höjden + 18,50 m. Vid trummans uppströms- och nerströmssidor finnas anslutningsbrunnar med 80 cm /32"/ inre diameter. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 20,55 m och lägsta marken uppströms eller söder om trumman på höjden + 19,30 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för ovanför liggande markers torrläggning, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 30 cm /12"/ inre diameter och med trummans inre underkant vid respektive ner- och uppströmssidorna på höjderna + 17,77 m och +17,84 m. Nya anslutningsbrunnar med 50 cm slamrum skola därjämte byggas vid trummans ändpunkter och i dessa skola, förutom de nya rörledningar, som dikningsföretaget skall utföra, även inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten och dräneringsvatten kan tilledas brunnarna.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som ej äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet, enär den nuvarande trumman uppenbarligen tillkommit efter år 1880.

Dikningsföretagets styresman skall i god tid underrätta Vägförvaltningen om den tidpunkt, då den nya trumman lämpligen bör utföras.

Malmö i februari 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

15
Bil. 6

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

Dnr 722-43/46

Ank. till Lantbruksingenjörskontoret
den 2 3 1946.

Till
Statens Lantbruksingenjör C.H. Wallér,
S. Förstadsgatan 2,
M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget V. Vemmenhög av år 1946.

I anledning av Eder skrivelse den 25 februari 1946 får jag härmed meddela, att jag utan anmärkning granskat det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående ovannämnda företag.

Malmö den 28 februari 1946.
Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

Bil 7.

Fullmakt

för Kommunalordf. Mårten Mårtensson nr. 19.
V. Vemmenhög att, vid sammanträde i V. Vemmenhögs
kommunalrådm Torsdagen den 14/3 1946 angående tvistläggning av marker till V. Vemmenhög 19. M. f. kommun
i V Vemmenhögs socken, föra min talan.
Ombudets laga åtgärder godkännes

V Vemmenhög den 14/3 1946

Bea Mårtensson.

Bevittnas

Hans Mårtensson
3 V. Vemmenhög

Bea Mårtensson
3 V. Vemmenhög

Bil. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	—						—									

Värderingslängd för alösningsbätnad med ägobeskrivning och hävdsförteckning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5		6	
			V. Vemmenhög p:n.				
1/8	96		V. Vemmenhög	Nils Jönsson			
				Åker	Tällsen	1	
				Do	"	2	
				Do	"	3	
				Do	"	4	
				Do	"	5	
				Do	"	6	
				Do	"	7	
				Do	"	8	
				Do	"	9	
				Do	"	10	
				Do	"	11	
				Do	"	12	
				Do	"	13	
				Do	"	14	
				Do	"	15	
				Do	"	16	
				Do	"	17	14.20
				Do	"	18	4.50
					Summa		
1/32	97		V. Vemmenhög	Olof Nilsson			
				Åker	tällsen	19	14.05
				Do	"	20	14.30
				Do	"	21	14.10
					Summa		
1/32	98		V. Vemmenhög	Olof Nilsson			

PETTERSONSKA JOKTR EFTR SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.90	16							2600	416	-	3000	480	-	400	64	-
0.60	18							2000	360	-	3000	540	-	1000	180	-
0.30	15							1700	255	-	3000	450	-	1300	195	-
0.30	13							1700	221	-	3000	390	-	1300	169	-
0.60	13							2000	260	-	3000	390	-	1000	130	-
0.90	15							2600	390	-	3000	450	-	400	60	-
0.90	20							2700	540	-	3000	600	-	300	60	-
0.60	23							2100	483	-	3000	690	-	900	207	-
0.30	32							1800	576	-	3000	960	-	1200	384	-
0.30	20							1800	360	-	3000	600	-	1200	240	-
0.60	23							2100	483	-	3000	690	-	900	207	-
0.90	21							2700	567	-	3000	630	-	300	63	-
0.60	24							2100	504	-	3000	720	-	900	216	-
0.90	34							2700	918	-	3000	1020	-	300	102	-
0.90	18							2800	504	-	3000	540	-	200	36	-
0.60	11							2200	242	-	3000	330	-	800	88	-
0.60	27							2200	594	-	3000	810	-	800	216	-
0.90	09							2800	84	-	3000	90	-	200	6	-
3	46								7757	-		10380	-		2623	-
0.70	05							2200	110	-	3000	150	-	800	40	-
0.80	49							2400	1176	-	3000	1470	-	600	294	-
0.70	05							2200	110	-	3000	150	-	800	40	-
	59								1396	-		1770	-		374	-

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Åker Tällica	22	14.10
				Do "	23	14.20
				Summa		
3/32	46		V. Vemmenhög	Måsten Mårtensson		
				Åker Tällica	24	
				Do "	25	
				Do "	26	15.10
				Do "	27	16.30
				Do "	28	
				Do "	29	
				Do "	30	
				Do "	31	
				Do "	32	
				Do "	33	
				Do "	34	
				Do "	35	
				Do "	36	
				Summa		
Rost.	424		V. Vemmenhög	Bea Mårtensson		
				Tomt o. trädg.	37	19.15
				Summa		
1/16	av 412		V. Vemmenhög	Måsten Mårtensson		
				Åker Tällica	38	
				Do "	39	
				Do "	40	
				Do "	41	
				Överföres		

PETTERSONSKA, IDKTR EFTR
SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.70	07							2200	154 -		3000	210 -		800	56 -	
0.80	47							2400	1128 -		3000	1410 -		600	282 -	
	54								1282 -			1620 -			338 -	
0.95	19							2900	551 -		3000	570 -		100	19 -	
0.95	25							2900	725 -		3000	750 -		100	25 -	
0.60	49							2400	1176 -		3000	1470 -		600	294 -	
0.60	24							2400	576 -		3000	720 -		600	144 -	
0.90	12							2800	336 -		3000	360 -		200	24 -	
0.90	13							2800	364 -		3000	390 -		200	26 -	
0.60	14							2400	336 -		3000	420 -		600	84 -	
0.20	04							2000	80 -		3000	120 -		1000	40 -	
0.90	03							2800	84 -		3000	90 =		200	6 -	
0.60	24							2400	576 -		3000	720 =		600	144 -	
0.30	19							2000	380 -		3000	570 =		1000	190 -	
0.60	27							2400	648 -		3000	810 =		600	162 =	
0.90	14							2800	392 -		3000	420 -		200	28 -	
2	47								6224 -			7410 =			1186 =	
0.3	08							2000	160 -		8000	640 -		6000	480 -	
	08								160 -			640 -			480 -	
0.90	13							2800	364 -		3000	390 -		200	26 =	
0.60	16							2500	400 -		3000	480 -		500	80 =	
0.30	22							2200	484 -		3000	660 =		800	176 -	
0.30	05							2000	100 -		3000	150 =		1000	50 -	
	56								1348 -			1680 -			332 -	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5		6	
					Överföres		
				Åker	Mätta	42a	
				Do	"	43a	
				Do	"	44a	
				Do	"	45a	
				Do	"	46a	16.80
				Do	"	47a	16.10
				Do	"	48aa	
				Do	"	48b b	16.50
				Do	"	49	15.10
				Do	"	50	14.90
				Do	"	51	13.85
					Summa		
	4		V. Vemmenhög "Fällningen"	Olof Nilsson			
				Åker	Lättsåta	52	
				Do	"	53	
				Do	"	54	
				Do	"	55	
				Do	"	56	
					Summa		
1/32	4"		V. Vemmenhög	Olof Nilsson			
				Åker	Lättåta	57	
				Do	"	58	
				Do	"	59	
				Do	"	60	
				Do	"	61	
				Do	"	62	
					Överföres		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	56								1348	-		1680	-		332	-
0.40	48							2800	1104	-	3000	1440	-	700	336	-
0.40	28							2800	784	-	3000	840	-	200	56	-
0.30	03							2000	60	-	3000	90	-	1000	30	-
0.20	07							2000	140	-	3000	210	-	11000	70	-
0.60	42							2400	1008	-	3000	1260	-	600	252	-
0.60	26							2400	624	-	3000	780	-	600	156	-
0.30	08							2000	160	-	3000	240	-	1000	80	-
0.60	03							2400	72	-	3000	90	-	600	18	-
0.60	36							2400	864	-	3000	1080	-	600	216	-
0.40	32							2400	768	-	3000	960	-	600	192	-
0.20	11							2000	220	-	3000	330	-	1000	110	-
3	00								7152	-		9000	-		1848	-
0.40	04							2100	84	-	3000	120	-	900	36	-
0.35	28							1700	476	-	3000	840	-	1300	364	-
0.00	18							1200	216	-	3000	540	-	1800	324	-
0.60	02							2100	42	-	3000	60	-	900	18	-
0.60	01							2100	21	-	3000	30	-	900	9	-
	53								839	-		1590	-		751	-
0.30	02							1800	36	-	3000	60	-	1200	24	-
0.60	13							2100	273	-	3000	390	-	900	117	-
0.40	12							2700	324	-	3000	360	-	300	36	-
0.40	42							2700	1134	-	3000	1260	-	300	126	-
0.60	18							2100	378	-	3000	540	-	900	162	-
0.30	14							1800	252	-	3000	420	-	1200	168	-
1	01								2397	-		3030	-		633	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5		6	
					Överförd		
				Åker	Kärrlera	663	
				Do	"	664	
				Do	"	665	
				Do	"	666	15.60
					Summa		
1/16	av 4 12		V. Vemmenhög	Ester Larsson			
				Åker	Kärrlera	667	
				Do	"	668	
				Do	"	669	
				Do	"	770	
				Toms ö. trädg.		771	20.10
					Summa		
1/24	195		V. Vemmenhög	Måsten Måstensson			
				Åker	Kärrlera	772	
					Summa		
11/384	av 194		V. Vemmenhög	Måsten Måstensson			
				Åker	Kärrlera	733	
				Do	"	744	
				Do	"	755	
				Do	"	766	
				Do	"	777	
				Do	"	788	
				Do	"	799	
				Do	"	880	
				Do	"	881	
					Summa		

PETTERSONSKA IOKTR EFTR
SKÅRA

	Areal: Åker Har	Åker ar	Äng och odlingsmark Har	Äng och odlingsmark ar	Annan duglig mark Har	Annan duglig mark ar	Impediment och högl. mark Har	Impediment och högl. mark ar	Nuvarande värde pr har Kr.	Nuvarande värde pr ägofigur Kr.	Nuvarande värde pr ägofigur öre	Blivande värde pr har Kr.	Blivande värde pr ägofigur Kr.	Blivande värde pr ägofigur öre	Förbättringsvärde pr har Kr.	Förbättringsvärde pr ägofigur Kr.	Förbättringsvärde pr ägofigur öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	01								2397	-		3030	-		633	-
0.60		09	v						2100	189	-	3000	270	-	900	81	-
0.60		04	v						2100	84	-	3000	120	-	900	36	-
0.90		13	v						2700	351	-	3000	390	-	300	39	-
0.95		09	v						2800	252	-	3000	270	-	200	18	-
	1	36								3273	-		4080	-		807	-
0.90		26	v						2800	728	-	3000	780	-	200	52	-
0.90		37	v						2800	1036	-	3000	1110	-	200	74	-
0.60		27	v						2200	594	-	3000	810	-	800	216	-
0.20		10	v						1900	190	-	3000	300	-	1100	110	-
0.60		07	v						2200	154	-	3000	210	-	800	56	-
	1	07								2702	-		3210	-		508	-
0.95		08	v						2900	232	-	3000	240	-	100	8	-
		08								232	-		240	-		8	-
0.90		35	v						2800	980	-	3000	1050	-	200	70	-
0.60		24	v						2400	576	-	3000	720	-	600	144	-
0.60		02	v						2400	48	-	3000	60	-	600	12	-
0.30		07	v						2000	140	-	3000	210	-	1000	70	-
0.30		08	v						2000	160	-	3000	240	-	1000	80	-
0.30		06	v						2000	120	-	3000	180	-	1000	60	-
0.30		15	v						2000	300	-	3000	450	-	1000	150	-
0.60		28	v						2400	672	-	3000	840	-	600	168	-
0.90		36	v						2800	1008	-	3000	1080	-	200	72	-
	1	61								4004	-		4830	-		826	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5		6	
1/1536	ao 19⁴		V. Vemmenhög	Mårten Mårtensson (f. landtbr.)			
				Toms o. trädg.		822	20.10
				Do		833	20.—
					Summa		
371/8192	15⁷		V. Vemmenhög	Kelvin Mårtensson			
				Hus	Lärarebo	894	
				Do	"	895	
				Do	"	896	
					Summa		
1/512	ao 19⁴		V. Vemmenhög	Anton Nilsson			
				Toms o. trädgård		897	20.50
					Summa		
				Sammandrag			
			V. Vemmenhögs p:a				
1/8	9⁶		V. Vemmenhög	Nils Jönsson	20 Ra	1-188	v
1/32	9⁷		Do	Olof Nilsson	11 "	189-201	v
1/32	9⁸		Do	Dens.		202, 203	v
3/32	4⁶		Do	Mårten Mårtensson	⑧ 14	244-363	v
Nov.	4²⁴		Do	Bra Mårtensson	√	37	v.
1/16	ao 4¹²		Do	Mårten Mårtensson		383-501	v
	samf.		Do (rättningsa)	Olof Nilsson		522-556	√
1/32	4¹¹		Do	Dens.		577-666	√
1/16	ao 4¹²		Do	Kersti Larsson	3	671-717	v
1/24	19⁵		Do	Mårten Mårtensson	⑧ 7	732	v
					Övertöres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	06	-						2000	180	-	8000	480	-	5000	300	-
0	05	-						3000	150	-	8000	400	=	5000	250	-
	11								330	-		880	=		550	-
0	32							2800	896	-	3000	960	-	200	64	-
0	13							2200	286	-	3000	390	-	800	104	-
0	04							1900	76	=	3000	120	-	1100	44	-
	49								1258	-		1470	-		212	-
0	15	-						5300	825	-	8000	1200	-	2500	375	-
	15								825	-		1200	-		375	-
3	46								7757	-		10380	-		2623	-
	59								1396	-		1770	-		374	-
	54								1282	-		1620	-		338	-
2	47								6224	-		7410	=		1186	-
	08								160	-		640	=		480	=
3	00								7152	-		9000	-		1848	-
	53								839	-		1590	-		751	-
1	36								3273	-		4080	=		807	-
1	07								2702	-		3210	=		508	-
	08								232	-		240	-		8	-
13	18								31017	-		39940	-		8923	-

Hemmansdel	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
11/384	av 1914		V. Vemmenhög	Mårten Mårtensson	73-881 √
1/1536	av 1914		Do	Mårten Mårtensson d.å. (8. Cantbn.)	82/833 √ √
371/8192	1957		Do	Edvin Mårtensson	84-886 √
1/512	av 1914		Do	Anton Nilsson	87 √ √
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
13	18								31017	-		39940	-		8923	-
1	61								4004	-		4830	-		826	-
	11								330	-		880	-		550	-
	49								1258	-		1470	-		212	-
	15								825	-		1200	-		375	-
15	54								37434	-		48320	-		10886	-
															1405	-
															9481	-

J. Jämtlands län den 14 mars 1946.
Å fastighetens vägnar:
Erik Wallén
Statens lantbruksingenjör
Oscar Olsson

Erik Wallén

Oscar Olsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag. Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikesstråkan A-B-C.								
18 - -12+55	45	Uppmuning av befintligt öppet avlopp m	45	0.60	27	-				
12+55 - -10+55	200	Det nuvarande tillstängda avloppet av 12" Högandsrör likvärdigt			-	-				
10+55 - -9+57	98	Cementrör, 18" m.	98	7.40	725	20				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	98	7.-	686	-	1438	20		
Tills.	343	m.								
Ommuning av rörutloppet vid 12+55, stensättning av det öppna avloppets botten och slänter st.			1	100.-						
Brunn 32" med kopplingar; vid 10+55 st.			1	100.-						
Brunn 32" med kopplingar och intag för dagvatten från vänster; vid 9+57 st.			1	125.-	325	-	325	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. ca 15 %							286	80	2050	-
		Dikesstråkan C-D.								
9+57 - -9+00	57	Cementrör; 15" m.	57	5.70	324	90				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	57	4.50	256	50				
Avg.	57	Överföres			581	40			2050	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Anf.	57	Överfört			581	40			2050	—
9+00 –	100	Betongrör; 12" m	100	4.50	450	—				
– 8+00		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, åter-								
		fyllning m	100	3.—	300	—	1331	40		
Tills.	157	m.								
Brunnar	24"	med hopplingar; vid								
	9+00 och 8+50	st.	2	60.—			120	—		
Ofvanstående och arbetsledning m. m.										
ca 15%							248	60	1700	—
		Diverse sträckan D-E.								
8+00 –	100	Betongrör; 12" m	100	4.50	450	—				
– 7+00		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, åter-								
		fyllning m	100	3.—	300	—				
7+00 –	106	Betongrör; 10" m	106	3.60	381	60				
– 5+94		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, återfyllning m	106	4.50	477	—	1608	60		
Tills.	206	m.								
Brunn	24"	med hopplingar; vid								
	7+00	st.	1	60.—	60	—				
Brunn	34"	med hopplingar								
och inlag för dagvatten; vid										
	5+94	st.	1	85	85	—	145	—		
Ofvanstående och arbetsledning ca										
15%							296	40	2050	—
		Diverse sträckan E-F.								
5+94 –	144	Betongrör; 8" m	144	2.60	374	40				
– 4+50		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning m	144	2.75	396	—				
	144				770	40			5800	—

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425013

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öfv.	144	Överfört			770	40			5800	-
4+50 -	100	Timmerrör, 8" m.	100	2.60	260	-				
-3+50		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, återfyll-								
		ning m.	100	3.-	300	-	1330	40		
Tills.	244 m.									
Brunnar 24"		med kopplingar; vid								
4+50 och 3+50		st.	2	60.-			120	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m.										
ca 15 %							249	60	1700	-
		Diktesthållan F-fj.								
3+50 -	140	Timmerrör, 8" m.	140	2.60	364	-				
-2+10		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, återfyll-								
		ning m.	140	2.50	350	-				
2+10 -	50	Timmerrör, 8" m.	50	2.60	130	-				
-1+60		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, åter-								
		fyllning m.	50	3.25	162	50				
1+60 -	10	Nybyggnad av brunna								
-1+50		för väjen Malmö-								
		Ystad eller väj fj.								
		Brunnar skall utföras								
		av rör med minst 30								
		cm (12") inre diameter.								
		Inre underkanten skall								
		vid nordvästra sidan								
		ligga på höjden +17.77								
		m. och vid nordöstra sidan								
		på höjden +17.84 m. Br-								
Öfv.	200	Överföres			1006	50			7500	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Anf.	200	Arbetet skall utföras av Vägförvaltningen			1006	50			7550	-
					—	—				
1+50 - 0+78	72	Cementrör 6" m.	72	1.70	122	40				
		Schaktning, stämpling, nerläggning, återfyllning m	72	3.-	216	-				
0+78 - 0+00	78	Cementrör 6" m.	78	1.70	132	60				
		Schaktning, stämpling, nerläggning, återfyllning m	78	2.-	156	-	1633	50		
Tills.	350	m.								
Brunnar	24	med kopplingar; vid 3+00, 2+10, 0+78, 0+50 och 0+00 st.	5	60.-	300	-				
		Anslutningsbrunnar till den nya vägbrunnen med kopplingar, vid 1+60 och 1+50. Skola utföras av vägförvaltningen st.	2	—	—	—	300	-		
		Byråutgifter och arbetsledning m.m. ca 15%					316	50	2250	-
					Beräknad kostnad				9750	-
		Sammandrag.								
	343	Bilvagsträckan A-B-C					2050	+		
	157	" C-D					1700	=		
	206	" D-E					2050	=		
	244	" E-F					1700	=		
	350	" F-G					2250	-	9750	-
Tills.	1300	meter.			Beräknad kostnad				9750	=

Jämförelsetal den 14 mars 1946.

På tjänstens vägnar:

C. H. Nilsson

Statens Lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Bil. C.

Grävningstabell.

Läge.	Längd.	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Dikesutgrävning A-B-C.				
								Uppmonering av det öppna av-
13								loppet mellan 13+00 och 12+55.
12+55	45					9.20		Nyw. ledning av 12" betongrör
12	55					3/80:1000		mellan 12+55 och 10+55 bibehålles.
11+50	50					7.38		
11	50					2/37:1000		
10+55	45					9.41		
10+55	–	1.70				9.45		18" cementrör mellan 10+55 och
10+50	5	1.80		–		ca 1:2		9+57.
10	50	2.20						
9+57	43	2.15				9.65		
S:ma	343	meter						
				Dikesutgrävning B-D.				
9+57	–	2.10				9.70		15" cementrör mellan 9+57 och 9
9+50	7	1.90				2:1000		
9 –	50	1.35				9.81		12" cementrör mellan 9 och 8.
8+50	50	1.60				7:1000		
8	50	1.30				10.16		
						10:1000		
S:ma	157	meter				10.66		
				Dikesutgrävning D-E.				
8	–	1.30				10.66		12" cementrör mellan 8 och 7.
7+50	50	1.40				10:1000		
7	50	1.70				11.66		10" cementrör mellan 7 och 5+94
6+50	50	2.05				50:1000		
6	50	2.45				7:1000		Fixpkt på huvud av järnrör i
5+94	6	2.–				12.40		rågång 6 m. O:om punkt 5+97
S:ma	206	meter						ca 0.30 m. över marken alls i vallens
								S. sida; belägen på höjden +14.92 m.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Dikesstråkan C-F.				
5+94	–	1.95				12.45		8" cementrör mellan 5+94 och
5+50	44	1.40						3+50.
5	50	1.60				18:1000		
4+50	50	1.60				15.04		
4	50	1.90				14:1000		
3+50	50	1.60				16.44		
S:ma	244	meter.						
				Dikesstråkan F-G.				
3+50	–	1.60				16.44		8" cementrör mellan 3+50 och
						7:1000		
3	50	1.40				16.79		1+60
2+50	50	1.45						Tie plat: Kors o. gändstöd i grundmur
2	50	1.65				7:1000		till garage å fastigheten V. Vemmen-
1+60	40	2.15				17.77		häg 4:24, S.Ö. knuten; belägen på
1+50	10	2.35				17.84		höjden +20.- m.
								Nybyggnad av 30 cm (12") betongs
1	50	1.70						mellan 1+60 och 1+50.
0+50	50	1.85				3:1000		6" cementrör mellan 1+50 och 0.
0	50	1.85				18.29		
S:ma	350	meter.						
				Sammandrag.				
	343			Dikesstråkan		A-B-C		
	157			"		C-D		
	206			"		D-E		
	244			"		E-F		
	350			"		F-G		
S:ma	1300	meter.						

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

Vid arbetets utförande skall bl. a. följande iakttagas:

1/ Ommurning skall utföras av betong med 300 kg. E-cement per m^3 och i enlighet med upprättad typritning.

2/ Stensättning till förstärkning av botten och slänter vid rörutlopp skall grundläggas minst 0.20 m under det öppna avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, lagda i ordnade förband och fogade med cementbruk. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0.20 x 0.35 x 0.45 få ej användas. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

3/ Mellan två närliggande brunnar skola de täckta ledningarna vara absolut raka. Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

4/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

5/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

6/ Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0.6 m höjd, räknat från ledningens överkant.

7/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

8/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

9/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån

förhindras.

10/ Fyllningen får ej innehålla sten.

11/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

12/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare, respektive arrendator.

13/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av nya avlopp, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med groft grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där avlopp korsar rörrännor.

14/ Alla brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

15/ Brunnar med 24" inre diameter skola utföras av betongrör.

16/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel och avkonas till 24".

17/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör.

18/ Brunnar, som ligga i krökar och gränslinjer, samt brunnar med flera än två kopplingar, skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brun-

nar få göras täckta, om jordägare eller arrendator det påfordrar och därest de själva ikläda sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslock och markyta vara minst 60 cm.

19/ Alla brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och groft grus.

20/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas efter det nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.

21/ Kopplingar i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade i brunnsväggen med cementbruk.

22/ Vattnet i avloppet får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

23/ Träd och buskar, som växa på mindre avstånd än 1.- m. från det öppna avloppets kanter, respektive det täckta avloppets mittlinje, skola rothuggas och borttagas.

24/ Lantbruksingenjören äger att meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, om det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att

förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar.

Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören för den händelse grundförstärkning erfordras.

V. Vemmenhög den 14 mars 1946.

Å tjänstens vägnar:

O. J. Ståhl.

Statens lantbruksingenjör.

Bil.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till V. Vemmenhög nr 19 m.fl. hemman i V. Vemmenhögs socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 4 februari 1943 förordnades undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till V. Vemmenhög nr 19 m.fl. hemman i V. Vemmenhögs socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Företaget, som avser "dikning", berör V. Vemmenhög n:ris 4, 9, 15, 19 och 20 i V. Vemmenhögs socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Torrläggningsföretaget, som tillhör nederbördsområdet nr 89/90, ligger c:a 4 km VNV Tofthögs station på järnvägslinjen Malmö-Ystad och 1 km. SV V. Vemmenhögs kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett täckt avlopp, som avleder vattnet norr och öster ut från V. Vemmenhög nr 19 vid allmänna vägen Malmö-Ystad eller väg G till den s.k. Vemmenhögs-bäcken, där det utmynnar i kvarndammen väster om V. Vemmenhögs kyrka. Det nuvarande avloppet har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa delar av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten även vid medelvattenföring. Förrätt-

ningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till nytt avlopp, vilket skall utföras till det djup och med de övriga dimensioner, som erfordras för rationell torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall det nya avloppet omfatta följande dikessträckor.

1/ Dikessträckan A-B-C från avvägningspunkten 13 vid kvarndammen väster ut till avvägningspunkten 9+57 i gränsen mellan fastigheterna V. Vemmenhög 20 1 och V. Vemmenhög 9 6.

Delsträckan 13-12+55 skall utföras som öppet avlopp genom upprensning av det nuvarande floddiket.

Delsträckan 12+55-10+55 omfattar det nu täckta avloppet av 12" Höganäsrör. Avloppet skall bibehållas i oförändrat skick. Vid avvägningspunkten 12+55 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Vid avvägningspunkten 10+55 skall en ny brunn byggas på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 10+55-9+57 skall följa samma sträckning som det nuvarande täckta avloppet och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 9+57 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 9+57 söder och väster ut till avvägningspunkten 8. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande täckta avloppet och utföras som täckt ledning av 15" och 12" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 9 och 8+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan D-E från avvägningspunkten 8 väster och söder ut till av-

vägningspunkten 5+94 i gränsen mellan V. Vemmenhög nr 9 och V. Vemmenhög nr 4. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande täckta avloppet och utföras som täckt ledning av 12" och 10" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 7 och 5+94 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan E-F från avvägningspunkten 5+94 söder ut till avvägningspunkten 3+50. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande täckta avloppet och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 4+50 och 3+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan F-G från avvägningspunkten 3+50 söder ut till avvägningspunkten 0 i gränsen mellan V. Vemmenhög nr 19 och V. Vemmenhög nr 15.

Delsträckan 3+50-1+60 skall följa samma sträckning som det nuvarande täckta avloppet och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 3 och 2+10 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 1+60-1+50 omfattar trumman för allmänna vägen Malmö-Ystad eller väg G. Den nuvarande trumman, som ej utförts till erforderligt djup, skall rivas och ersättas av en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 12" inre diameter och med bottenlinjen vid nerströms- och uppströmssidorna på resp. höjderna + 17.77 m. och + 17.84 m. Vid trummans ändpunkter skola byggas nya anslutningsbrunnar. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen.

Delsträckan 1+50-0 skall följa samma sträckning som det nuvarande täckta avloppet och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Nya brun-

nar skola byggas vid avvägningspunkterna 0+78, 0+50 och 0 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Profil- och sektionsritningar hava upprättats för alla dikessträckor. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. De olika dikessträckornas lägen på marken hava på hithörande plankarta utmärkts med röda, heldragna linjer. De platser, där ommurning och brunnar skola utföras, hava markerats med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts efter rekognosceringar i fältet och med ledning av den ekonomiska kartan över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1.3 liter per sekund och hektar.

Alla de marker, vilka enligt synemännens åsikt erhålla båtnad i form av ökad alstringsförmåga, om det nu planerade dikningsföretaget kommer att utföras, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor m.m.

Allmänna vägar.

Den täckta dikessträckan F-G korsar mellan avvägningspunkterna 1+60 och 1+50 allmänna vägen Malmö-Ystad eller väg G i Malmöhus län. I korsningspunkten, som ligger c:a 500 m väster om vägskälet i V. Vemmenhög /vägarna G och G 41/, finnes nu en 52,5 cm /21"/ rörtrumma med inre underkanten på höjden + 18.50 m. Vid trummans uppströms- och nerströmssidor finnas anslutningsbrunnar med 80 cm /32"/ inre diameter. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 20.55 m och lägsta marken uppströms eller söder om trumman på höjden + 19.30 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för ovanför liggande markers torrläggning, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 30 cm /12"/ inre diameter och med trummans inre underkant vid respektive ner- och uppströmssidorna på höjderna + 17.77 m och + 17.84 m. Nya anslutningsbrunnar med 50 cm slamrum skola därjämte byggas vid trummans änpunkter och i dessa skola, förutom de nya rörledningar, som dikningsföretaget skall utföra, även inkopplas minst 3 st. 10 cm. /4"/ rör, så att vägvatten och dräneringsvatten kan tilledas brunnarna.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som ej äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet, enär den nuvarande trumman uppenbarligen tillkommit efter år 1880.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen om den tidpunkt, då den nya trumman lämpligen bör utföras.

Enskilda vägar.

Vissa trummor för enskilda vägar och brukningsvägar komma att rivas

och borttagas vid arbetets utförande. Då det nya, vägarna korsande avloppet, skall utföras som täckt ledning, behöva de borttagna trummorna emellertid ej ersättas. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom enskild väg.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, söm uppkommer vid utförande av det nya avloppet, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare eller arrendator, skall ersättningsbeloppet bestämmas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande ersättning för sådana vid dikningsföretagets utförande möjligen uppkomna skador, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för det nya avloppets utförande till 9750.- kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. B/.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beredes markerna inom torrläggningssamfälligheten. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels i nuvarande försumpat skick, dels efter företagets genomförande. Vid värderingen har hänsyn tagits till de nuvarande och blivande torrläggningsförhållandena, till jordens

godhet samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet med flera omständigheter, som kunna inverka på uppskattningen. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen framgår av värderingslängen, bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Anledning föreligger ej att uppdela dikningssamfälligheten i avdelningar för utredning, om kostnaderna för någon fastighet skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Kostnaderna för dikningsföretagets utförande skola därför fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena eller enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande /bil. Da/. I längdens kolumn 15 angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden. Delägare, som äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 5 utmärkts med förklaringen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen av sökanden förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Av verkställda utredningar och beräkningar har det framgått, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, varför synemännen tillstyrka, att det utföres. Om därför sökanden vill begagna sig av den rätt till företagets utförande, som han erhållit genom denna syneförrättning, skall arbetet utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande av de särskilda bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /bil. C/ skall vid företagets utförande följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall, innan det påbörjas, anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör kan anses vara sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Alla cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 24" 25 kg, 21" 22 kg, 18" 19 kg, 15" 17 kg, 12" och 10" 16 kg, samt 9" och 6" 15 kg.

6/ De höjdlägen för bottenlinjen vid olika punkter, som angivits på profilritningen, hava uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter. De skola gälla framför de på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /bil. C/ angivna djupsiffrorna.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /bil. C/.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Om jordägare eller annan vill borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till lantbruksingenjören i länet, som därefter låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens för detta ändamål företagna förrättning skola gäldas av dikningsföretaget.

Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall det jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företaget blivit understött med statsmedel, när Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för de nya avloppens framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller med ledning av de fördelningstal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängdens /bil. Da/ kolumn 16. Varje delägare kan påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande domstol föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas det nya avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

Dikningsföretaget skall handhavas av en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som väljes på allmänt sammanträde, då varje delägare får rösta i förhållande till

sitt andelstal i företaget med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen, åligger;

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete- i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår. Sedan revisorerna granskat räkenskaperna och avgivit revisionsberättelse, skola räkenskaperna framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och, då så eljest kan finnas nödigt, kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden, såväl egna som allmänna, föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarne tillgängligt på plats, som bestämmes av styrelsen och kungöres vid sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som erfordras för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som återfinnas i 7 kap. 62-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och av honom hållas tillgängliga för envar,

som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall kallas dikningsföretaget "V. Vemmenhög av år 1946". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads häradsrätt.

Vattendomstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 16.33 kr. Avgiften skall av sökanden inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning fastställts. Om företaget kommer att utföras, skall avgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola ingivas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

V. Vemmenhög den 14 mars 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Gode män.

V. Vemmenäg

Bil. Da.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			V. Vemmenhög p:n.				
1/8	96		V. Vemmenhög; Nils Jönsson		1-18	7757.-	10380.-
1/32	97		Do ; Olof Nilsson		19-21	1396.-	1770.-
1/32	98		Do ; Dens.		22, 23	1282.-	1620.-
	samf.	V	Do ("Vattningen") ; Dens. brukare		52-56	839.-	1590.-
1/32	411		V. Vemmenhög; Dens.		57-66	3273.-	4080.-
3/32	46		Do ; Mårten Mårtensson	sök	24-36	6224.-	7410.-
1/16	av 412		Do ; Dens.	sök.	38-51	7152.-	9000.-
1/24	195	V	Do ; Dens.	sök.	72	232.-	240.-
11/384	av 194		Do ; Dens.	sök.	73-81	4004.-	4830.-
Nord	424	V	Do ; Bea Mårtensson		37	160.-	640.-
1/16	av 412		Do ; Oster Larsson		67-71	2702.-	3210.-
1/1536	av 194	V	Do ; Mårten Mårtensson d.ä		82, 83	330.-	880.-
371/2192	157		Do ; Edvin Mårtensson		84-86	1258.-	1470.-
1/512	av 194		Do ; Anton Nilsson		87	825.-	1200.-
			Summa			37434.-	48320.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2623.-						2349.26	24.095			
374.-						335.01	3.436			
338.-						302.74	3.105			
751.-						672.65	6.899			
807.-						722.77	7.413			
1186.-						1062.26	10.895			
1848.-						1655.16	16.976			
8.-						7.12	0.073			
826.-						739.83	7.588			
480.-						429.88	4.409			
508.-						455.03	4.667			
550.-						492.57	5.052			
212.-						189.89	1.947			
375.-						335.89	3.445			
10886.-						9750.-	100.-			

Å. Ullmenstorp den 14 mars 1946.

Å. tjänstens vägnar:

C. H. Nilén.

Statens lantbruksingenjör

Oscar Ohlsson

Ende mätn.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

godde:

338/48 277/48

DIARIE Nr 012631
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 DEC. 1948

M 2*0858

Skuldförbindelse överlämnad till Nerens Åberg den 14/12 1948, godkänd den 17/12 1948.

FÖRETAG: dikningsföretaget V.Vemmenhög av år 1946.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören C.H. Wellér
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 11 juni 1948.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 2.990:-
» en första rensning ..... » - kr. 2.990:-
Lån till företagets utförande ..... kr. 5.510:-

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 11 juni 1948 till dikningsföretaget V. Vemmenhög av år 1946 i Västra Vemmenhögs socken,

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med tvåtusenniohundranittio (2.990):- kronor, ~~varav till företagets utförande ..... kronor och till en första rensning av ävloppen ..... kronor;~~
och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med femtusenfemhundratio (5.510) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant. ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats och för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse blivit av Kungl. Statskontoret godkänd samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 110.
7. 1947. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
303847

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Statskontoret finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

V. Vemmenhög den 18 november 1948.

Mårten Mårtensson

Att lantbrukaren och kommunalordföranden Mårten Mårtensson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Malmö. Adress V. Vemmenhög per Skurup.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 31 december 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

277/48

RAPPORT

DIARIE Nr 012632
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 DEC. 1948

över verkställd besiktning

Företag: Dikningsföretaget V. Vemmenhög av år 1946 i V.Vemmenhögs socken, Malmöhus län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Mårten Mårtensson, V.Vemmenhög 19, Skurup.
~~Kassaförvaltare~~:
~~Sekreterare~~:

Arbetsplanen fastställd den 11 juni 1948

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 2990 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 5510 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 14 maj 1956

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1950

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av lantbruksingenjör C.H.Wallér den 18 november 1948, har befunnits att företaget utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Företagets verkliga kostnader redovisas sålunda:

Torrläggningskostnader	8950.- kr.
Förrättningskostnader	579.39 "
Summa	9529.39 kr.

De verkliga kostnaderna äro 800 kr. lägre än de beräknade, varför statsunderstödet bör minskas i förhållande till de verkliga kostnaderna.

Malmö den 19 november 1948.

C.H.Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Lantbrukarens kostnad 8.996:28

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

bef. adr. gadde

Landbrukaren

Mårten Mårtensson

V. Vannmanhög 19

Skenäs

skrädfört.

2 ekor.

rapport

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. 15950

DIARIE Nr 012631-32
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 DEC. 1948

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

För dikningsföretaget V. Vemmenhög av år 1946 i V. Vemmenhögs socken, Malmöhus län, översändes härmed följande:

1/ Kontrakt i 2 exemplar.

2/ Skuldförbindelse med borgensförbindelse och vederhäftighetsintyg.

3/ Rapport över verkställd besiktning.

4/ Rekvisitioner å beviljat statsunderstöd.

5/ Taxeringsbevis, 5 st.

Malmö den 29 november 1948.

C.H. Wallér.

Avskrift. 1948 den 31 december.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget V. Vemmenhög av år 1946 i Västra Vemmenhögs socken, Malmöhus län.

Lån 5.510 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 11 juni 1948. Lånet minskat/denna dag till 5.090 kronor./

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
<u>Västra Vemmenhögs socken</u>			
Västra Vemmenhög	3/32	4^{6}	Mårten Mårtensson
" "	1/32	4^{11}	Olof Nilsson
" "	1/16	av 4^{12}	Mårten Mårtensson
" "	1/16	" 4^{12}	Ester Larsson
" "	1/8	9^{6}	Nils Jönsson
" "	1/32	9^{7}	Olof Nilsson
" "	1/32	9^{8}	Densamme
" "	371/8192	15^{7}	Edvin Mårtensson
" "	11/384	av 19^{4}	Mårten Mårtensson

Stockholm den 31 december 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 11:31/46

ARVODESRÄKNING

Nr i resplan 18/46.

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Dikningsföretaget V. Vemmenhög av år 1946 i V. Vemmenhögs socken, Malmöhus län.

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE N:r 17814

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 JUL. 1946

Åtgärden omfattar tiden 1944 - 8/4 1946.

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i/utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
Enl. lantbruksingenjörstaxan den 27/6 1930, bil.	396	15		
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*				
2 % av ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*			396	15
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % av ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 kr för var och en av ..... *st fastigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			396	15

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			396	15
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) Ordningställande av ljuskopior; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
3/4 1946 0.3 *dagarvoden à* 12.- *kr*	4	-		
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
			4	-
Summa kronor:			400	15

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 1 juli 1946 enligt mottagningsbevis utkvitterats av

lantbr. Mårten Mårtensson, V. Vemmenhög 19, Skurup,
(titel, namn och adress)

i egenskap av aktförvarare.

Malmö den 2 juli 1946.

lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.

Granskad den ..... av .....

Bilaga.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående dikningsföretaget V. Vemmenhög av år 1946 i V. Vemmenhögs *socken av* Skaraborgs *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	12	0,50			6	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ... km		1,50				
		kroklinje ... „	2.8	3,00	8	40		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje ... km		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.18 ha ... st	88	0.17	14	96		
		... ha	15.54	1.06	16	47		
		äng och odlingsmark, medelareal ... ha ... st						
		... ha						
		annan mark och impediment, medelareal ... ha ... st						
		... ha						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15, < 10 m						
		i åker o. d., raklinje ... km						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		Tillägg för mätning i skala 1: ...						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...			4	-		
		övriga regalark blad ... st					43	83
		Överföres					49	83

1	2	3	4	5	6	7
1944	13/12, 18-19/12	Överfört				49 83
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ... dagar	3	12,00		36 -
1946	7/2	— " — — " — dag	1	12.-		12 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 4 punkter pr ha ... ha	15.54	0.50	7 77	
		avvägda punkter ... st	250	0.03	7 50	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr ha ... ha				
		avvägda punkter ... st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km	2.8	2,00	5 60	
		i annan mark ... „		5,00		20 87
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.18 ha, ... st	88	0.05	4 40	
		ha	15.54	0.10	1 55	5 95
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st	88	0,04		3 52
		Markvärdering:				
1946	8/2	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ... dagar	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km			4 —	
		för övriga kilometer ... st	1	1,50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	176	0,06	10 56	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	88	0,12	10 56	32 62
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km	0.6	3.-	1 80	
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	0.8	3.50	2 80	4 60
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st	11	0.14		1 54
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „				
		... „				
		... „				
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			~~2~~	
1944	20/12	~~nivåregistrering av nedbördsområdet~~ uppritning av kurva för vattenområdets areal ... ~~dagar~~ dag ~~km²~~	1	12- ~~0,02~~	12 -	
1944	23/12	~~dagar~~ dito m.m. ... dag	1	12,00	12 -	24 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ... „	0.6	6,00	3 60	
		2) „ „ över 20 „ ... „	0.7	10,00	7 -	10 60
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ... cm	35	0,03	1 05	2 05
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan ...			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... st	5	2,00	10 -	13 -
		Överföres				219 58

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					219	58
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	0.6	2,50	1	50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	0.7	4,00	2	80		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			9	75	14	05
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00				
		Ritarbete						
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00				
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10				
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	250	0,01			2	50
		Översiktskarta, *§ 41*					4	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningsbelopp ..... *st*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter ..... *st*	14	0,30	4	20		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „		0,20			6	20
		Utlåtande, *§ 45* ..... *sid*	12	3,00			36	—
1946 19/2, 21/2, 14/3		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1.4	12,00			16	80
1946 19/2		***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* Utredning för „		12,00				
		yttrande enl. 9 k. 10:52 „	0.5	12,00			6	—
1946 22/2, 25/2		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	1.3	12,00			15	60
1946 28/2, 12/3		***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn ar* ..... „	0.9	12,00			10	80
		utlopp för täckt ledning ..... „		12,00				
		slamficka ..... „		12,00				
		## *Lösen för:*						
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*					331	53
		1) 1:sta regalarket bladet			7	—		
		övriga regalark blad ..... *st*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000 *, medelareal* 0.18 *ha, ägofigurer st*	88	0.07	6	16		
		ha	15.54	0.14	2	18		
		Överföres			15	34		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 34	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal ... *st*	250	0,02	2 50	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	35	0,05	1 75	21 34
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km*				
		befintligt vattendrag eller vall ... *„*	0.1	3.-	30	
		nytt avlopp eller vall ... *„*	0.6	5.-	3 -	
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	0.7	6.-	4 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 54	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st*	1	3,00	3 -	
					12 04	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			3 01	9 03
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*	0.5	12,00	6 -	
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* ... *sid*	55	0,55		30 25
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 -
		Summa kronor				64 62 ✓
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättnings~~mannens~~ arvode				331 53 ✓
		Lösen för kopior och avskrifter				64 62 ✓
		Övriga förrättningskostnader				
		Summa kronor				396 15 ✓

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till ... *häradsrätt.*

Malmö den 29 juni 1946

C. J. Nelli

Statens lantbruksingenjör.

Wallin 108:39
Sten. 261:76
400:15
Utl. 8.46
138:39

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygad:

Med rätt upptagna belopp, tillsammans 138.39 kr, avser ersättning för arbete, som utförts före den 1 juli 1945.

... den ... 19...

PETTERSONSKA EKTR. EFTR.
SKARA
425486