

Förslag i fyra blad

till

dikningsföretagen Jularp nr:is 3 och 6 av år 1945

i Höörs socken, Malmöhus län


Upprättat vid synförrättning åren 1944-1945 av

Erik Alström


Statens e. lantbruksingenjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 mars 1948.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Företag 2



Företag 1

Skala 1:4000
100 0 100 200 300m

M 4-6860 1

Ar 699 Malmöhus 4:rit




Tillhör förslag i fyra blad till dikningsförelagen
Jularp n.r. 3 och 6 av år 1945

Erik Alström

Genom Kungl. Lantbrukstyrelorens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10/11 1945
På Kungl. Lantbrukstyrelorens vägnar

[Signature]



Längdskala 1:4000


Höjdskala 1:100

M 4-0860 Z

[Signature]

Tillhör förslag i fyra blad till dikningsföretagen
 Jularp nr 3 och 6 av år 1945

Erik Alström



M.Nr 003

Skala 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

M 4-0860

3

Nr 699 Malinöhus 4rit

Tillhör förslag i fyra blad till dikningsförelägen
Jularp nr 3 och 6 av år 1945


Erik Alsterlund

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.



Stockholm den 22 Mars 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]


Typritning för ägövägstrummar
Skala 1:50



Förslag till brunn vid 12
Skala 1:50



Förslag till ammurning av rörutlopp vid 11+18
Skala 1:50



Skala 1:50




Sektionsskala 1:100



M 4-0860 4

Nr 699 Alsterlund's 4:10



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE Nr

11603

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 MAJ 1945

M

4•9860

3848

Verdug

Handlingar

angående

dikningsföretagen Jularp n:ris 3 och 6
av år 1945

i Höörs socken, Malmöhus län.

Upprättade åren 1944-1945.

Handlingar
angående
dikningsföretagen Jularp n:ris 3 och 6
av år 1945
i Höörs socken, Malmöhus län.
Upprättade åren 1944-1945.

Innehållsförteckning

Protokoll,	sid. 1 - 6
Förordnande,	Bil. 1, " 7 - 9
Förteckning,	" 2, " 10
Värderingslängd och hävdeförteckning,	" A, " 11 - 19
Kostnadsförslag,	" B, " 20 - 22
Arbetsbeskrivning,	" C, " 23 - 27
Utlåtande,	" D, " 28 - 39
Kostnadsfördelningslängd,	" Da, " 40 - 42.

Översiktskarta



Skala 1:100.000.

1.
Protokoll, fört vid sam-
manträdet för syneförrättning enligt
vattenlagen angående förläggning
av marker till Jularp nr: 3, 6 och
9 i Höös socken, Hälsjöhus län.

År 1944 den 11 december inställdes sig under-
tecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodsmännen
Fritz Baudesson, Haglasäte, Höör och Emil Larsson,
Milstarp, Höör, hos herr Elis Håkansson, Jularp, Höör,
för att jämte av länsstyrelsen utfärdad förordnan-
de till handläggning syneförrättning enligt vattenlagen angä-
ende förläggning av marker till Jularp nr: 3, 6 och
9 i Höös socken. Underrettelser om förrättningen hade
den 4 dec. 1944 översänts till kända sakägare. Örn under-
rettelserna hade en särskild förteckning upprättats
(Bil. 2).

Förutvarande synevännen hade följande tillstånds-
kunnit:

Sakägarna till förrättningen:

Lantbr. Albert Andersson, äg. $1/16$ mtl. Jularp 6⁴ och
 $1/16$ mtl. Jularp 6⁸ (Lagfart den 24 sept. 1941;
§ 540),

Herr Elis Håkansson, äg. Arst. Jularp 6¹⁰,

Lantbr. Gunnar Nilsson, (har sålt sin fastighet till d. 1. 1. 1944).

Lantbr. Nils Nilsson, äg. $1/48$ mtl. Jularp 6⁷ (Lagfart
18 nov. 1936, § 830); ägs. Jularp 3¹⁰ (Lagfart den
4 april 1923, § 224) samt $1/32$ mtl. Jularp 3⁵,

Frn. H. Lander Olsson, äg. $7/32$ mtl. Jularp nr 1;
 $49/256$ mtl. av Jularp 3⁴ och $7/32$ mtl. Jularp nr
8 (Lagfart den 7/4 1913, § 183c),

Lantbr. Erik Järssan, äg. $\frac{3}{32}$ mll. av Jularp 9², (Lag-
fart den 18/12 1935).

Övriga sakägare och ombud:

Fröken Olga J. Nilssan, äg. $\frac{1}{8}$ mll. Jularp 9³,

Lantbr. Olov Nilssan, äg. $\frac{1}{32}$ mll. Jularp av 9², (Lag-
fart den 3/5 1932, § 230),

~~Diop. Thorolf Hjert, äg. Jularp 3⁸ (ej klart vad banden
föreligger)~~

§ 1.

Det för förelämningsmannen utfärdade förelä-
mandet upplästes och bilades protokollet såsom
Bil. 1.

§ 2.

För emot synemännan hade ingen att anmäla.
Synemännan visste sig ej heller stå i jäms förhållande
till nu kända sakägare. Goda männen förklarade,
att de avlagt föreskriven ed, samt att de innehade
uppdrag att vara skiftesgodmän.

§ 3.

Laga hinder emot förelämningsmannens handläggande,
eller det nu planerade dikningsföreläggande
hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikebyggsförelaget, ävensom profildröjning över de avlägg, vilkas upplagande påpekats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Antecknades till protokollet, att ersättning för hanteringen m. m. under förundersökningarna skulle utgå till herr Elis Håkansson med 60:- kr. och till lantbrukare Nils Nilsson med 30:- kr, eller tillhåpa 90:- kr.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att skatbidrag ej kan erhållas till diket 20 - 23 + 96. Erik Jämsen ykade då, att detta dike ej skulle medläggas i förrättningen.

§ 7.

Meddelades, att syngång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 8.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas måndagen den 8 jan. 1945 kl. 11.- på samma ställe, varefter sammanträdet upplöstes.

Jularp den 11 dec. 1944.

Erik Alström

Statens s. lantbruksingenjör

Emil Pann

Fritz Bondestam

Gode män

År 1945 den 8 januari inställde sig undersecknad, förvällningsman, jämte skiftesgodemännen Pål Brandsson och Emil Larsson hos Herr Elis Håkansson, Jularp, Höör, för att åter handlägga syneföreläggningen.

Förelagda synmännena hade följande tillstådes-
kommitté:

Lantbr. Albert Andersson,

Herr Elis Håkansson,

Lantbr. Gunnar Nilsson,

Lantbr. Nils Nilsson,

Fru H. Zander Olsson,

Lantbr. Erik Järsson,

Fruken Olga J. Nilsson,

Lantbr. Olof Nilsson.

Dispo. Thordbj. Hjort.

§ 9.

Förvällningsmännen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och piktningarna. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och tillades protokollet.

Värderingslängden såsom Bil. A,
Kostnadsförslaget såsom Bil. B,
Arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 10.

Storgavs syrsmännens uttalande - se Bil. D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med uttalandet missnöjde ägde delsam- ma klandra genom besvär till Söderbygdens val- tendomstol.

§ 11.

Förväktningssmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av stats- medel till utförande av föreläggningsförelag.

§ 12.

Delägarna örenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för förelagets utförande. De lapp drogo åt lantbruksser- ottverk Studerossan att med förväktningssmannen träffa avtal om upp- rättande av sådana handlingar, som eförd- ras för ansökan om statsbidrag, att till Kungl. Lantbruksskyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag, att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lant- bruksstyrelsen avsluta kontrakt om förelagets utförande, att uppbära och utskittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till förelaget, att förträda delägarna i alla de öfriga frågor, som arse bidrag från statens avdiknings an- slag.

§ 13.

Sedan de närvarande förklarar sig beredda att anordna utse styrelse för förelaget, valdes

lantbr. Albert Andersson tillika ordförande och
verkställande ledamot samt fru H. Lander Olsan
och herr Elis Håkansson.

§ 14.

Föreläsningsmannen meddelade, att de till
föreläget hörande handlingarna och ritningarna
skulle för framtiden förvaras av styrelsens ordfö-
rande och alltså inom trettio dagar tillställas
lantbr. Albert Andersson, för att av honom
hållas tillgängliga för svar, som önskar granska
dem eller laga avskrifter.

§ 15.

Föreläsningsmannen överlämnade till
lantbr. Albert Andersson ett ex. av arvodesräkningen.
Omgående efter dagens debiterad ersättning
hänvisades till arvodesräkningen.

§ 16.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt
förklarades föreläsningsen avslutad och upplöstes
sammanträdet.

Jularp den 8 jan. 1945

Einh. Alström

Statens c. lantbruksingenjör

Fritz Bondesson

Gode män.

Ek.D. nr 1/680 1943.

Bil. 1 ^{7.}

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström i Malmö,

som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 maj 194 4

På länsstyrelsens vägnar:

H.G. Valentin

H.G. Valentin

E. Wessman

E. Wessman

Erkänt 6/5 44

41

Ek. D. nr /680-1943.



1970 1777

R E S O L U T I O N.


Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -

- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 augusti 1943 .

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


E. Wessman

Brev nr 23/12 - 43

-2 AUG 1943

M.D.

41
670 43
Mak. 4. AUG. 1943
Landstämman

Till

Länsstyrelsen.

Malmö.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt vattenlagen handlägga syneförrättning för torrläggning av oss tillhöriga marker under Jularp n:ris 3, 6 och 9 i Höörs socken, Malmöhus län. Förutom våra marker kommer även att beröras mark tillhörig Olga Nilsson, och Olof Nilsson i Jularp nr 9.

Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av undertecknad Elis Håkansson, adress Jularp nr 6 per Höör eller Box 581 Höör. Närmaste telefon till Håkansson finnes hos Nils Nilsson Höör 140.

Jularp per Höör den 27 juli 1943.

Albert Andersson
Hjularp nr 6

Elis Håkansson
Hjularp nr 6
Anna Nilsson
Jularp nr 3

Nils Nilsson
Jularp 3.

H. Lander Olsson
Jularp nr 1-3.
Erik Jönsson
Jularp nr 9.

Förteckning

Över kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Jularp n:ris 3, 6 och 9 i Höörs socken, Malmöhus län.

Adressat.		Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Skiftesgodemannen Fritz Bondesson,			
	Maglasäte,	Höörs	4.12.1944
"	Emil Larsson, Ullstorp,	"	"
✓ Herr Elis Håkansson,	Jularp,	"	"
✓ Lantbrukaren Nils Nilsson,	"	"	"
"	Erik V. Jönsson,	"	"
✓ Fröken Olga J. Nilsson,	"	"	"
✓ Lantbrukaren Albert E. Andersson,	"	"	"
"	Zander Olsson,	"	"
✓ "	Olov Nilsson,	"	"
Disponenten Thorulf Hjort,	Tessins väg 2, Malmö		"
✓ Lantbrukaren Gunnar Nilsson,	Jularp,	Höörs	"

Malmö den 4 december 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Flöärs socken</u> Jularyp	3 ⁵		1/32		<u>Fördag 1.</u> <u>Avdelning 1.</u> <u>Nils Nilsson</u> 1 Åker, mylla på lönjörd 2 " " " 3 " " " <u>Summa</u>
— " —	av 3 ⁴		49/256		<u>H. Zander Olsson</u> 4 Åker, mylla på lätthara 5 Backe, rimp. 6 Åker, mylla på lätthara 7 " mylla på lönjörd 8 " " " lätthara 9 Högländ mark, rimp. 10 Åker, mylla på lätthara 11 " " " lönjörd 12 " " " " <u>Summa</u>
<u>Flöärs socken</u> Jularyp — " —	3 ⁵ av 3 ⁴		1/32 49/256	1-3 4-12	<u>Summas ställning för avdelning 1</u> Nils Nilsson H. Zander Olsson <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	39							750	292	50	1500	585	—	750	292	50
	31							1250	387	50	4	465	—	250	77	50
	04							450	18	—	4	60	—	1050	42	—
	74								698	—		1110	—		412	—
	06							1250	75	—	1500	90	—	250	15	—
								—	—	—	—	—	—	—	—	—
	02							1250	25	—	1500	30	—	250	5	—
1	46							750	1095		1	2190	—	750	1095	—
	07							1250	87	50	1	105	—	250	17	50
								—	—	—	—	—	—	—	—	—
	04							1250	50	—	1500	60	—	250	10	—
	72							750	540	—	1	1080	—	750	540	—
	34							1250	425	—	1	510	—	250	85	—
	271						11		2297	50		4065	—		1767	50
	74								698	—		1110	—		412	—
	271						11		2297	50		4065	—		1767	50
	345						11		2995	50		5175	—		2179	50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Flöärs socken</u>					<u>Avdelning 2</u>
Jularp	3 ⁸		65/576		<u>Thorulf Hjört</u> 13 Åker, mylla på tättlura 14 " — " — 15 " — " — 16 " — " — <u>Summa</u>
— " —	3 ¹⁰		ans.		<u>Nils Nilsson</u> 17 Åker, mylla på tättlura 18 " — " — 19 " — " — <u>Summa</u>
— " —	6 ⁸		1/16		<u>Albert Andersson</u> 20 Åker, mylla på tättlura 21 " — " — 22 " — " — 23 " — " — 24 " — " — 25 " — " — 26 " — " — <u>Summa</u>
<u>Flöärs socken</u>					<u>Sammanställning för avdelning 2.</u>
Jularp	3 ⁸		65/576	13-16	Thorulf Hjört
— " —	3 ¹⁰		ans.	17-19	Nils Nilsson
— " —	6 ⁸		1/16	20-26	Albert Andersson
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
38								750	285	-	1500	570	-	750	285	-
02								"	15	-	"	30	-	750	15	-
19								500	95		"	285	-	1000	190	-
10								1250	125	-	"	150	-	250	25	-
69									520	-		1035	-		515	-
02								750	15	-	1500	30	-	750	15	-
15								250	37	50	"	225	-	1250	187	50
01								1250	12	50	"	15	-	250	2	50
18									65	-		270	-		205	-
44								250	110	-	1500	660	-	1250	550	-
22								750	165	-	"	330	-	750	165	-
09								1250	112	50	"	135	-	250	22	50
15								1250	187	50	"	225	-	250	37	50
14								750	105	-	"	210	-	750	105	-
02								250	5	-	"	30	-	1250	25	-
03								1250	37	50	"	45	-	250	7	50
1 09									722	50		1635	-		912	50
69									520	-		1035	-		515	-
18									65	-		270	-		205	-
1 09									722	50		1635	-		912	50
1 96									1307	50		2740	-		1632	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Flöärs socken</u>					<u>Avdelning 3</u>
Jularp	Lanf.				Lanf. mark, brukare: Nils Nilsson
				27	Aker, mylla på lättlera
				28	" " "
					<u>Summa</u>
— " —	Lanf.				Lanf. mark, brukare: Elis Håkansson
				29	Höglänt mark
				30	Aker, mylla på lättlera
					<u>Summa</u>
— " —	6 ¹⁰		And.		<u>Elis Håkansson</u>
				31	Höglänt mark
				32	Aker, mylla på lättlera
				33	" "
					<u>Summa</u>
— " —	6 ⁷		1/48		<u>Nils Nilsson</u>
				34	Aker, mylla på lättlera
				35	" " "
					<u>Summa</u>
<u>Flöärs socken</u>					<u>Sammanställning för avdelning 3</u>
Jularp	Lanf.			27-28	Lanf. mark, brukare: Nils Nilsson
— " —	Lanf.			29-30	— " — — " — Elis Håkansson
— " —	6 ¹⁰		And.	31-33	Elis Håkansson
— " —	6 ⁷		1/48	34-35	Nils Nilsson
					<u>Summa</u>
					<u>Sammanställning för förslag!</u>
				1-12	Avdelning 1
				13-26	" 2
				27-35	" 3
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	04							1250	50	—	1500	60	—	250	10	—
	05							750	37	50	"	75	—	750	37	50
	09								87	50		135	—		47	50
						02		—			—			—		
	01							750	7	50	1500	15	—	750	7	50
	01					02			7	50		15	—		7	50
						05		—			—			—		
	25							600	150	—	1500	375	—	900	225	—
	16							1200	192	—	"	240	—	300	48	—
	41					05			342	—		615	—		273	—
	05							1250	62	50	1500	75	—	250	12	50
	01							750	7	50	"	15	—	750	7	50
	06								70	—		90	—		20	—
	09								87	50		135	—		47	50
	01					02			7	50		15	—		7	50
	41					05			342	—		615	—		273	—
	06								70	—		90	—		20	—
	57					07			507	—		855	—		348	—
	345					11			2995	50		5175	—		2179	50
	196								1307	50		2940	—		1632	50
	57					07			507	—		855	—		348	—
	598					18			4810	—		8970	—		4160	—

Deläga­res namn, hemvist m. m. samt ägo­beskrivning	Ägo­figurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Regis­ternu­mer	Socken, by och hemman
6	5	4	3	2	1
<u>Förelag 2</u>					
<u>Albert Andersson</u>					
36	Åker, mylla på lättlera				
37	" " "				
38	Vägg, ring.				
39	Åker, mylla på lättlera				
40	" " "				
41	" " "				
42	" " "				
<u>Summa</u>					
<u>Sammanställning för bägge förelagen.</u>					
1-35	Förelag 1				
36-42	" 2				
<u>Summa</u>					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Delägareshamn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
				(Timlön 1:50 kr.)						
		<u>Dikessträckan A - B</u>								
0+50-2	150	<u>Schaktning</u> av dyjord och								
		ngt grus och sten m ³	130	1:25	162	50				
2-4+6	206	<u>Schaktning</u> av dyjord och								
		grus och sten m ³	390	1:75	682	50	845			
	<u>Tills. 356 meter</u>									
		<u>Ersättning</u> för försvårad överfart till								
		ägaren av fastigheten Jularp 9 ³			200	-				
		(Ny bro skall byggas av minst 36" rör).								
		<u>Borttagning</u> av träd och buskar med rötter			150	-	350			
		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m.								
		tillägges c:a 15 % med					205	-	1400	-
		<u>Dikessträckan B - C</u>								
4+6-5+70	164	<u>Schaktning</u> av sten och								
		grus och dyjord m ³	450	2:50	1125	-	1125	-		
	<u>Tills. 164 meter</u>									
		<u>Borttagning</u> av träd och buskar med rötter			100	-				
		<u>Rivning</u> av gammal bro vid 4+6 och byggan-								
		de av ny sådan enligt ritning			425	-	525	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m.								
		tillägges c:a 15 % med					250	-	1900	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan C - D</u>								
5+70-6+ +68	98	<u>Schaktning</u> av grus och sten och dyjörd 0,4 m ³	180	1:75	315	-	315	-		
<u>Tills.</u>	98	<u>meter</u>								
<u>Borttagning</u> av träd och buskar med rötter						30				
<u>Ersättning</u> för försvårad överbart till ägaren av fastigheten Jularp 6 ⁸ (Ny bro skall byggas av minst 32" rör)					50	-	80	-		
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m.							395			
tillägges c:a 15 % med							55	-	450	-
		<u>Dikessträckan E - F</u>								
11+14-11+ +18	4	<u>Schaktning</u>			5	-				
11+18-12	82	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m	82	2:75	225	50				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning och höljning m	82	2:50	205	-	435	50		
<u>Tills.</u>	86	<u>meter</u>								
<u>Ommurning</u> av rörutlopp vid 11+18						75	-			
<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 12 st.					1	60:-	60	-		
<u>Borttagning</u> av träd och buskar med rötter						25	-	160	-	
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m.							595	50		
tillägges c:a 15 % med							104	50	700	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad:		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sammanställning</u>								
	356	Dikessträcken A - B					1400	-	✓	
	164	" B - C			<i>K = 3750</i>		1900	-	✓	
	98	" C - D			<i>B = 4160</i>		450	-	✓	
	86	" E - F			<i>D = 7275</i>		700	-	✓	
<u>Tills.</u>	<u>704</u>	<u>meter</u>					4450	-	✓	

Jularp den 8 januari 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikessträckan E-B-F</u>								
11+14	-	0.05	0.30	0.45	1:1.25	8.85		Öppet dike.
+18	4	0.50	"	1.55	"	8.90		" " " "
+18	-	0.47				8.94		Täckt ledning av 8" cementrör
+50	32	1.88				2:1000		mellan 11+18 och 12.
12	50	1.36				9.10		Fixpkt. järndubb i jordfast
Tills.	86	meter						sten c:a 5 m höger om sekt.
								11+68; belägen å höjden
								+11.44 m.
Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:								
1/	De massor, som komma att upptagas vid fördjupning och utvidgning av de öppna dikessträckorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om det nya avloppet, därest vederbörande jordägare eller arrendator ej påfordra, att massorna helt eller till större del skola uppläggas på viss sida. Massorna skola uppläggas med minst 1.- m frikant. Jordvallarna skola genomgrävas minst på var 50:e meter samt vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet. Där diket går i rågång, skall det upptagas till hälften på vardera av grannens mark, varjämte dikesjorden skall uppläggas till hälften å varje sida.							
2/	Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och							

erforderliga förstärkningsåtgärder utföras.

- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 4/ Ommurningen vid avvägningspunkten 11+18 skall utföras av betong med 300 kg E-cement per m³ samt grundläggas på utfyllning av skärv.
- 5/ Allstensättning skall grundläggas minst 0.20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimensioner än 0.20 x 0.35 x 0.45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 7/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0.6 m djup, räknat från ledningens överkant.
- 10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 12/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på bägge sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

- 13/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 14/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 15/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 16/ Samtliga brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 17/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 18/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.
- 19/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0.30 m höjd över markytan.
- 20/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 21/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställt, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

- 22/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 23/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 24/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 25/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Jularp den 8 januari 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

The first thing I did was to go to the bank and get some money out of my account. I then went to the post office and sent a letter to my mother. After that, I went to the library and borrowed some books. I then went to the store and bought some food. I then went to the park and played for a while. I then went home and did my homework.

I then went to the bank and got some money out of my account. I then went to the post office and sent a letter to my mother. After that, I went to the library and borrowed some books. I then went to the store and bought some food. I then went to the park and played for a while. I then went home and did my homework.

I then went to the bank and got some money out of my account. I then went to the post office and sent a letter to my mother. After that, I went to the library and borrowed some books. I then went to the store and bought some food. I then went to the park and played for a while. I then went home and did my homework.

I then went to the bank and got some money out of my account. I then went to the post office and sent a letter to my mother. After that, I went to the library and borrowed some books. I then went to the store and bought some food. I then went to the park and played for a while. I then went home and did my homework.

I then went to the bank and got some money out of my account. I then went to the post office and sent a letter to my mother. After that, I went to the library and borrowed some books. I then went to the store and bought some food. I then went to the park and played for a while. I then went home and did my homework.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning

av marker till Jularp m.fl. hemman

i Höörs socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 4 maj 1944 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Jularp m.fl. hemman i Höörs socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Jularp nr:is 3, 6 och 9 i Höörs socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Rönneåns nederbördsområde nr 96, ligger c:a 3 km N om Höörs järnvägsstation på järnvägen Malmö-Hässleholm. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom två floddiken, som avleda vattnet från hela dikningsområdet till ett gemensamt huvudavlopp. Floddikena ha emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (di-

kessträckorna A-B-C-D och E-F) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vatten-skadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget dikessträckorna A-B-C-D och E-F utföras. De olika dikessträckorna ha sammanförts i två olika företag.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta avloppens framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. De täckta dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnarna har utmärkts med röda ringar. De öppna dikessträckorna markeras av två röda parallella linjer.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets

karter över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen för de öppna diken vid normala flöden uppgår till högst 1.- liter per sekund och hektar. För de täckta ledningarna, som ha små nederbördsområden har flodvattenmängden beräknats till 1.5 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

De nya avloppen korsar på flera ställen enskilda vägar.

Ägovägsbron vid 1+62 skall bortrivas. Ersättning för försvärad överfart skall utgå till ägaren av fastigheten Jularp 9³ med 200:- kronor.

Ny bro skall byggas vid 4+6 i enlighet med särskild ritning.

Ersättning för försvärad överfart skall utgå till ägaren av fastigheten Jularp 6⁸ med 50:- kronor.

För de nya täckta ledningarna erfordras inga nya broar i korsningspunkterna med ägovägar. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa befintliga vägar i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada på växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivás. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Ersättningar för markåtgång genom dikets vidgning och för intrång genom jordupplag skola ej utgå.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för företag 1 till 3.750:- kronor och för företag 2 till 700:- kronor eller tillhopa 4.450:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som företagets utförande bereda de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhanden-

varande beskaflenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnas i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden för i företaget ingående marker, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har detta företag uppdelats i 3 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts:

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-12 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2.179:50 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaden för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 1.400:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 13-26 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1.632:50 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-C och delvis A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2.500:- (1.900+600) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 27-35 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 348:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D och delvis B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen

torrläggning hava beräknats till 550:- (450+100) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnaderna för avlopp inom eget område framgå här nedan:

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel.kostn.
1	2.179:50	A-B	1.400:-	0.642349
2	1.632:50	B-C	1.900:-	1.163859
3	348:-	C-D	450:-	1.293103

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp:

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
4.160:-	3.750:-	0.901442

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp;

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	2.179:50	1.400:-	0.642349
2	1.632:50	2.500:-	1.531394
3	348:-	550:-	1.580460

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 2.179:50 kronor påföres kostnaden för sin torrläggning eller 1.400:- kronor. Relativa kostnaden belöper alltså till 0.642349.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 1.632:50 kronor, påföres kostnaden för sin torrläggning eller 1.900:- kronor. Relativa kostnaden belöper alltså till 1.163859.

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 348:- kronor, påföres kostnaden för sin torrläggning eller 450:- kronor. Relativa kostnaden belöper alltså till 1.293103.

För företag 2 finnes ingen anledning till avdelningsbildning.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats för företag 1 och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 15 av längden angives varje delägars och fastighetens andel i de beräknade kostnaderna för utförandet av företag 1 och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga

kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas.

Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är

likställd med sökande, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap.

80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande

de tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egen-

dom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro

att anse som sökande, angivas i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med

förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26

och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i

10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer

företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan

samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas i kolumn 17 av kost-

nadsfördelningslängden angivna.

Mom. 7. Dikningsföretagens utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att de planerade dikningsföretagen äro ekonomiskt lönande, finna synmännen skäligt tillstyrka, att de komma till utförande. Företagen skola alltså, där est sökandena vilja fullfölja desamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående de förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagens utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.

Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

- 5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som närmare angivas i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 8" 15 kg.
 - 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C) angivna djupsiffror.
 - 7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).
 - 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretagen.
- Kommer företagen att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagens avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skola desamma jämlikt bestämmelserna

i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagens framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens framtida underhåll skola fördelas på

samma sätt som kostnaderna för företagens första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kost-

nadsfördelningslängden (Bil. Da). Varje delägare är berättigad påford-

ra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i

fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika di-

kessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej ef-

ter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagens sty-

relse eller den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande

häradsrätt föra talan mot den försumlige. Spillvatten får tilldelas av-

loppen, först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

För de öppna avloppen i företag 1 få synemännen föreskriva, att

betande djur ej få nedsläppas i diken för vattning utan särskilda

vattningsställen böra anordnas. På de ställen, där betesmarker finnas

efter avloppen, böra dessa inhägnas.

Bortrensning av slam och dylikt i de öppna avloppen skall ske,

när så erfordras, dock minst vart tredje år. Borttagning av vass och

vattenväxter skall ske årligen. Vidare skall den utskärfning som skall

Mom. 10. Organisation m.m. utskärfning skall göras på den

För handhavande av dikningsföretagens angelägenheter skola delägar-

na utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilkamen skall vara

ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförrådå två le-

damöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörens arbe-

te - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt

ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i

3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer

försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter

framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt samman-

träde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla del-

ägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 §

vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna

tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för före-

tagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och

följa de bestämmelser, som finnas angivna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagens styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företagen skola benämnas dikningsföretagen Jularp nr 3 och 6 av år 1945. Mål, som beröra företagen, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Frosta och Eslövs häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Jularp den 8 januari 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Fritz Bondesson

Emil Palm

Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Förelag 1.</u>				
			<u>Hörs socken</u>				
1/32	3 ⁵		Jularp, Nils Nilsson	sök.	1-3	698	1110
19/256	an 3 ⁴		" St. Zander Olsan	sök.	4-12	2 297,50	4065
65/576	3 ⁸		" Thorolf Hjort	sök.	13-16	520	1035
ans.	3 ¹⁰		" Nils Nilsson	sök.	17-19	65	270
1/16	6 ⁸		" Albert Andersson	sök.	20-26	722,50	1635
Lanf			" Lanf. mark; brukare				
			Nils Nilsson	sök.	27-28	87,50	135
Lanf			" Lanf. mark; brukare				
			Elio Hakansson	sök.	29-30	7,50	15
truf.	6 ¹⁰		" Elio Hakansson	sök.	31-33	342	615
1/48	6 ⁷		" Nils Nilsson	sök.	34-35	70	90
			Summa			4810	8970

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Andelen 1		Andelen 2		Andelen 3	Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
	Rel. kostnad	Rel. kostnad	Rel. kostnad	Rel. kostnad	Rel. kostnad	Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor	0,642349	1,163859	1,293103						
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
412	264,65	—	—			264,65	7,057	31	27
1767,50	1135,35	—	—			1135,35	30,276	134	18
515	—	599,39	—			599,39	32,333 15,984	165 70	45 84
205	—	238,59	—			238,59	6,362	28	19
912,50	—	1062,02	—			1062,02	28,320 50,666	125 224	51 54
47,50	—	—	61,42			61,42	1,638	7	26
7,50	—	—	9,70			9,70	0,259	1	15
273	—	—	353,02			353,02	9,414	41	72
20	—	—	25,86			25,86	0,690	3	06
4160	1400:—	1900:—	450:—			3750:—	12001 100:—	443	18

Jularp den 8 januari 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Fritz Bondesson

Gode minn

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

ARVODESRÄKNING

för synförrättning enligt vattenlagen angående *dikningsförlagen Jul-*
ars nr:s 3 och 6 av år 1945
i *Hörns* socken av *Malmöhus* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	11	0,50	5 50		5 50	
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje " 2.2		3,00	6 60			
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägosfigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.174 ha st	42	0.17	7 14			
		ha 7.28	1.06	7 72				
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		> 15.						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
1944	28/6	Tillägg för mätning i skala 1:4000 för omräkning utom dikningsomfångsheten	1/3	12.-	4 -			
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			1 75			
		övriga regalarck st						
		blad						
		Överföres			27 21		5 50	

1	2	3	4	5	6	7
1944	$\frac{12}{3} \cdot \frac{26}{6}$ $\frac{27}{6}$	Överfört			27 21	5 50
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dagar	2 1/4 12,00	27 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr ha	ha	7.28 0.50	3 64	
		avvägda punkter	st	225 0.03	6 75	
		i annan mark, medelantal	ha			
		avvägda punkter	st			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km	2.2 2,00	4 40	
		i annan mark	"	5,00		69 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.174 ha,	st	42 0.05	2 10	
		ha		7.28 0.10	- 73	2 83
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st	42 0,04	1 68	1 68
		Markvärdering:				
1944	$\frac{2}{9}$	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dagar	1 12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km		4 -	
		för övriga kilometer	st	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		84 0,06	5 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		42 0,12	5 04	26 08
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km			
		2) befintligt avlopp eller vall	"	1.434 3.50	5 12	5 02
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st	25 0.14	3 50	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	28 0.25	7 -	
			"			10 50
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	"	3 3,00	9 -	9 -
1944	$\frac{4}{7}$	Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		beräkning av nedströmsareal m. m. dag	1	12.-	12 -	
		för vattenområdets areal	km ²	0,02		
		upprätt. av nedströmsareal planimettering m. m. dag	1/4	12	3 -	17 -
		inläg. av skriftligt kartblad		12,00		
		Dimensionsberäkning, § 24			1 75	1 75
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km	1 3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1 1,00	1 00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² "	"	1	- 50	
		nämligen	m ² sektion på			
			"			
			"			
			"			
			"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	"	1 6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	"	10,00		11 00
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	20 0,03	- 60	1 60
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	st	4 2,00	8 -	11 -
		Överföres				171 96

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				171 96
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 45	8 45
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st	1	8,00	8 -	
		Ritarbete			3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		11 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 225		0,01	2 25	2 25
		Översiktskarta, § 41			4 -	4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		4 70
1944	10/12, 12/12	Utlåtande, § 45 sid	12	3,00	36 -	36 -
1945	5. 9	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2 1/2	12,00	30 -	30 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
1944	1/7	Utredning ang. äganderätten	1	12,00	12 -	
		Alternativa kostnadsförslag	1	12 -	12 -	
						24 -
1944	8/11, 20/11	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00	12 -	12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning " }	1/2	12,00	6 -	
		slamficka "		12,00		6 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				310 36
		1) 1:sta regalarcket bladet			7 -	
		övriga regalarck bladet st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0.174 ha, ägofigurer st	42	0.07	2 94	
		ha	728	0.14	1 02	
		Överföres			10 96	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 96	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	225	0,02	4 50
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	20	0,05	1 -	18 21
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	1	6.-	6 -
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				8 12
		3) broar och trummor, " "				3 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	2	3,00	6 - 23 12
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				5 78 - 5 78
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rötutlopp och slamficka	"	1/2	12,00	6 - 6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	40	0,55	22 -
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 - 26 -
		Summa kronor				67 55
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				6 - 6 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				50 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				90 - 142 -
		Summa kronor				148 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				210 36
		Lösen för kopior och avskrifter				67 55
		Övriga förrättningskostnader				148 -
		Summa kronor				525 91

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Fresta och Estörs häradsrätt. 142

Julavs den 8 januari 1945

Erik Alström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Fritz Bondesson

Emil Blom

Kronor kvitteras:

den 19

Räkning

Julag den 8 januari 1945

Delningsförelägg Julag av 1946 ~~av~~ i 1945 Debet
till Hufvudsaken Fritz Boncksson

1944				
dec.	11	Dayfaktament Fard hemmet - Hörn - hemmet 3+3=6 km à 50 öre	10 9	— —
1945				
jan	8	Erättning till med km 11/12-44 Sammanhållning	13 26	— —

Kvitteras:
Fritz Boncksson

Räkning

Jularp

den 8 januari 1945

Sihningsföretagen Jularp, nr 10 3046 av år 1945 Debet
till Hrifkes godsmannen Emil Larsson

1944				
dec	11	Dagproklamente	10	—
		Färd hemmet - Jularp - hemmet $3+3=6$		
1945		å 50 öre	3	—
jan	8	Ersättning åter med den 11/12-44	13	—
		Gamma	26	—

Hrifkes,
Emil Larsson

Avskrift.
 Betänkande
 rörande fråga om statsunderstöd
 till utförande av
 atkningsföretagen "Jularp n:ris 3 och 6
 av år 1945"
 i Höörs socken, Malmöhus län.
 Upprättat år 1945.

Kungl. Lantbruksskyddsmyndigheten
 Malmö

M 4*0860
 8 SEP 1948
 K. LANTBRUKSSKYLDELSEN
 DIARIE N: 06027

Gennem Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till offer-
rättelse vid arbetets utförande.

Hörsålen den 9 mars 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Rätt erklänt bebygg i Järpe
Enkelt
s. o. lantbruksstyrelsen.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretagen "Jularp nr 3 och 6 av år 1945"

i HÖÖRS socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1945.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretagen "Jularp nr 3 och 6 av år 1945" i Hösers socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärktes på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget c:a 3 km N om Hösers järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Hässleholm.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 8 januari 1945 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har ej tidigare utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående marker.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör ej några allmänna vägar, järnvägar eller andra motstående intressen.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall dikningsföretaget vara fullbordat inom tio år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 18 mars 1955. Företaget synes kunna färdigställas till den 1 jan. 1948.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknas kostnaderna till 4.450:- kronor. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och

betänkandet med respektive 525,91 kronor och 37:- kronor. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas alltså till 5.012,91 kronor.

Statsunderstöd. Enligt bifogad transumt av protokoll från synförrättningssammanträdet den 8 januari 1945 /bil. b/ hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande.

Pro Memoria angående dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. c/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. d/.

Yttrande från täckdikningsnämnden bifogas /bil. e/.

Förord. Den vid synförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretagen har givit vid handen, att torrläggning i företagen ingående marker är av synnerligen stor betydelse för ett rationellt utnyttjande av desamma. Då företagen avser huvudsaklig förbättring av redan odlad jord och då de i företagen ingående fastigheterna utgöras av ofullständiga jordbruk, synes, på sätt ovannämnda pro memoria utvisar, statsunderstöd kunna utgå för torrläggning av mark med i avrundat tal 2.440:- kronor från statens avdikningsanslag.

Bilagor.

Laga kraft bevis bil. a.

Transumt av protokoll fört vid synförrättnings-
sammanträde den 8 januari 1945. bil. b.

Pro Memoria angående dikningsföretagets areal,
kostnad och båtnad bil. c.

Sammandrag av företagets kostnader bil. d.

Yttrande från täckdikningsnämnden bil. e.

Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m. bil. f.

Till detta betänkande fogas synakter, bestående av ett häfte
förrättningshandlingar samt 4 blad plan-, profil- och sektions-
ritningar.

Malmö i maj 1945.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 8 janu-
ari 1945 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretagen
Jularp nr:ris 3 och 6 av år 1945 i Höörs socken, Malmöhus län; det
varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vatten-
domstols kansli den 19 maj 1945.

Ex officio:

G. Österholm

Stämpel.

Lantbruksingenjören Erik Alström, p.b.

Lösen redov. gm stpl..... 1:-

Stämpel 1:-

Summa kronor 2:-

År 1945 den 8 januari inställdes sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Fritz Bondesson och Emil Larsson hos Herr Elis Håkansson, Jularp, HÖÖr, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande -----

§ 12.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukare Albert Andersson att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag, att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag, att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande, att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget, att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

Jularp den 8 jan. 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Fritz Bondesson

Emil Larsson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Pro Memoria.Statens avdikningsanslag.

Län: Malmöhus.

Socken: HÖÖr.

Företagets namn och beskaffenhet: Dikningsföretagen Jularp nr: 3 och 6

av år 1945.

Ordf. i styrelsen:

Lantbr. Albert Andersson, Jularp, HÖÖr.

Aktförvarare:

Ägoslag och areal:

Åker

7,09 hektarSumma 7,09 hektar

Båtnad

4.887,kr 50 öre

Kostnad

5.012 kr 91 öre

Medelkostnad per hektar omkring 710 kr.

Statsbidrag.

	Företag 1	Företag 2	Summa
Båtnad	4.160:- kr	727,50 kr	4.887,50 kr
Kostnad	4.224,36 kr	788,55 kr	5.012,91 kr
Relativ kostnad	1,02	1,08	

Bidraget uppgår till 50 % av båtnaden

Beräknat bidrag	2.080 kr	363,75 kr	2.443,75 kr
Bidrag utgår med	2.076,81 kr	363,19 kr	2.440:- kr

Malmö 1 maj 1945.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Kostnadsresummandrag.Torrlägningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	4.200:- kr	
Ersättningar	<u>250:- kr</u>	4.450:- kr

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	525,91 kr	
" " utredningen an- gående statsunderstöd m.m.	<u>37:- kr</u>	<u>562,91 kr</u>
	<u>Summa</u>	<u>5.012,91 kr</u>

Malmö 1 maj 1945.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 5 012 kronor 91 öre.

Hudsholmen den 9 mars 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Kinnth

Rätt undertecknat bekräftar i tjänsten:

Erik Alström

o. o. lantbruksingenjör.

REDOGÖRELSE

för dikningsföretagen Jularp n:ris 3 och 6 ~~XXXXXX~~ av år 1945
 i HÖRRA socken
 av Malmöhus län, omfattande 2 samfällighet er.

Åker	7.09	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
	<u>Tillsammans</u>	<u>7.09</u> har

Markens blivande värde i medeltal 1500 kronor pr har

" " " högst 1500 " " "

Båtnaden har uppskattats till 4.887.50 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 4.450.- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till - "

Jordarten utgöres huvudsakligen av nylla på lättna

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades

den 8 jan. 1945.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Lantbrukare Albert Andersson,

Adress: Jularp, H.Ö.H.f.

Anm.:

Malmö den 26 januari 1945

Erik Alström
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Täckdikningsnämnden har utan anmärkning tagit del av redogörelsen
 för Jularp n:ris 3 och 6 dikningsföretag av år 1945 och får tillstyrka
 att statsunderstöd i vanlig ordning utgår.

Malmö den 13 februari 1945.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till dikningsföretagen
 Jularp nr:is 3 och 6 av år 1945 inom HÖÖrs socken av Malmöhus län, avgiven
 i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

		Kr.	Öre
§ 41. Översiktskarta 1 2 exemplar	å		
§ 43. Betänkande, sid.	4 " 3:-	12	-
§ 44. Upprättande av tabeller.	1/2 dag " 12:-	6	-
Antal fastigheter	st. " 0:40		
" "	" " 0:50		
Tillägg för fastigh. i olika avdeln.	" " 0:30		
§ 46. Upprättande av ansökningshandlingar,			
förteckning över fastigheter, vartill			
lån sökes m.m.	dagar " 12:-	3	-
Redogörelse till täckdikn.-nämnden sid.	" 3:-	3	-
§ 55. Avskrift av betänkande m.m. sidor	10 " 0:55	5	50
Inhäftning av handlingar		3	-
Diariébevis, utlägg		2	50
Kommissionärsarvode			
Telefon, expediering m.m.		2	-
Summa Kronor:		37	-

Den, som sig med denna räkning icke åtnöjer, äger att densamma kland-
 ra genom stämning till vederbörlig häraderätt inom tre månader härafter.

Malmö den 26 maj 1945.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Vidimeras
our office

Erin Alston

706. 38/48

23/48

M 4-0860

DIARIE Nr 06077
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 SEP. 1948

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 mars 1948 till
dikningsföretagen Jularp nr 3 och 6 av år 1945 i Höörs socken,
MAIMÖHUS LÄN

beviljat statsbidrag med ettusenniohundraåttio (1.980)
e.o. kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av/ lantbruksingenjören E. Alström, vid syneförrättning
år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen ~~förtroendeman~~
för företaget, med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig:

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1950,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

sch. handl.

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Jularps den 24 augusti 1948

Albert Andersson

Lantbrukare

äg. Jularp 6⁸ i Lönns orden.

Att

Albert Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Einh Alström

Emma Jönsson

Adress

Malmö

Adress

Jularps

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 5 oktober 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

23/18 *frid 5*
1046

DIARIE Nr 06078
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

R a p p o r t

18 SEP. 1948

över verkställd kontroll av torrlägningsföretag enligt rek-
visitation av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretagen Jularp n:ris 3 och 6 av
år 1945 i Höörs socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 9 mars 1948.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1980 kr.

Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget (bifogas).

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande lantbrukare Albert Andersson,
Jularp nr 6 per Höör.

Kontrollen verkställdes den 24 aug. 1948, varvid kon-
staterades, att följande arbeten voro utförda:

Sträckan A - B - 4+50 delvis färdigställd 1600 kr.

" E - F färdigställd 700 kr.

Summa 2300 kr.

Kostnaden för vid kontrollen verkställt arbete inklusive
förrättningskostnaden 562,91 kr uppgår alltså till 2862,91 kr
motsvarande 57 % av hela den beräknade kostnaden 5012,91 kr.

Malmö den 17 september 1948.

Erik Alström
/Erik Alström/


e. o. lantbruksingenjör.

23/48 beir.

Gook

BESLUT
DEN 6 JUL 1951

RAPPORT



LANTBRUKSSTYRELSEN vid avsyning

Företag: Dikningsföretagen Jularp n:ris 3 och 6 av år 1945 i Höörs
(namn, socken och län)
socken av Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukare Albert Andersson, Jularp, Höör.
Förtroendeman: }
Ende intressent: }

Arbetsplanen fastställd den 9 mars 1948

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 1980:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 10 år

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 sept 1950

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till den 1 sept 1952
~~Kommundomstolen~~

Vid förrättningen, som verkställdes av tekn. bitr Åke Tranberg
den 28 maj 1951, har befunnits att företaget är i sin helhet ut-
fört i nära överensstämmelse med upprättade förslagshandlingar och
tillstyrkes till godkännande.

Verkliga kostnaden har uppgått till c:a 5100:- kr,
vilket obetydligt överstiger den beräknade kostnaden 5012,91 kr.

Malmö den 11 juni 1951.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

1.980

1.100

880

23/48 bidu.
FÖREDRAGET
DEN 20 FEB 1951

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JAN 1951
DIARIE Nr 14
SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN
över verkställd avsyning.

Företag: Dikningsföretaget Jularp nr 3 och 6 av år 1945 i Höörs s:n, Malmöhus
V (namn, socken och län)

län.

Ordf. i styrelsen: } Lantbr. Albert Andersson, Jularp, Höör.
~~Förordnad man:~~
~~Endast intressent:~~

Arbetsplanen fastställd den 9/3 1948.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 1980 kronor

Lån från statens avdikningslånefond -- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande till den 7/1 1955

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1/9 1950

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställdes av undertecknad.

den 4/12 1950, har befunnits att företaget utförts till c:a 30 %. Ansökning om förlängning av arbetstiden till utgången av 1953 bifogas. Ansökningen tillstyrkes.


Malmö den 30 december 1950.

C.H. Wallér.
C.H. Wallér.

V.L., 8.3. 1955,

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.



f. 52 f.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för dikningsföretaget Jularp nr 3 och 6 av år 1945 i Höörs socken, Malmöhus län, får härmed vördsamt anhålla att Kungl. Lantbruksstyrelsen måtte medgiva förlängning av arbetstiden till utgången av år 1953. På grund av svårigheterna att anskaffa erforderlig arbetskraft, har det nämligen varit omöjligt att färdigställa arbetet inom bestämd tid.

Jularp pr Höör den 3 december 1950.

..e. Albert A. Andersson

Albert Andersson.

✓

bes. förk. ordl.
Lantbr. Allert
Andersson,
Jularp.
~~Höör~~
Säkerhetsförb.
Rapp.
Rekv.
1100 hr

23
/48

DIARIE Nr 06077
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 SEP. 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt översända kontraktshandlingar
m. m. till dikningsföretagen Jularp nr 3 och 6 av år 1945 i
Höörs socken av Malmöhus län.

Följande handlingar bifogas:

- ✓ 1 avskrift av betänkande,
- ✓ 2 kontrakt,
- ✓ 1 säkerhet för fullgörande av kontrakt,
- ✓ 4 taxeringsbevis,
- ✓ 1 rapport över verkställd kontroll samt
- ✓ 1 rekvisition.

Malmö den 17 september 1948.


/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Taxeringsbevis

utfärdat i överensstämmelse med taxeringslängden över fastighet, för vilken fastighetsskatt utgöres,

i H ö ö r s socken och M a l m ö h u s län för år 1948.

Den skattskyldige	Av taxeringsnämnden				Åsatt värde	
	Fastighetens				Å jordbruks- fastighet	Å annan fastighet
	n a m n	jorde- boks- n:r	mantal	jord- register- n:r.	Kronor	Kronor
Olsson, Zander , Hem.äg. Jularp		1		1:1	72.600	
Jularp 1, Höör.		3		3:4		
		8		8:1		
				8:4-5		

Säger: Sjuttiotvå tusensexhundra -----kronor.

Jordbruksvärde 49.000 kr.

Markvärde kr.

Skogsvärde 23.600 kr.

Byggnadsvärde kr.

Tomt- och industri-
värde kr.

Markvärde kr.

Byggnadsvärde kr.

Eslöv i Eslövs fögderis härads-skrivarkontor den 28 augusti 1948


På tjänstens vägnar

Sture Vetterlöf

e.o. Lantbruksing, Erik Alström, Malmö, p.b.

Stämpel
2 kr.

Länstrycke



7. 15000.

Taxeringsbevis

utfärdat i överensstämmelse med taxeringslängden över fastighet, för vilken fastighetsskatt utgöres,

i H ö ö r s socken och M a l m ö h u s län för år 19 48.

Den skattskyldige	Av taxeringsnämnden				Åsatt värde	
	Fastighetens				Å jordbruks- fastighet	Å annan fastighet
	n a m n	jorde- boks- n:r	mantal	jord- register- n:r	Kronor	Kronor
Andersson, Albert Enoch	Jularp	6		6:4	12.200	
Hem.äg. Jularp 6, Höör.				6:8		

Säger: Tolvtusen tvåhundra _____ **kronor.**

Jordbruksvärde 11.200 kr. Markvärde kr.
 Skogsvärde 1.000 kr. Byggnadsvärde kr.
 Tomt- och industri- Markvärde kr.
 värde kr. Byggnadsvärde kr.

Eslöv i Eslövs fögderis häradsskrivarkontor den 28 augusti 1948

På tjänstens vägnar:

Sture Wetterlöf

e.o. Lantbruksing. Erik Alström, Malmö, p.b.

Stämpel
2 kr.



Länstrycket

15 000.

Taxeringsbevis

utfärdat i överensstämmelse med taxeringslängden över fastighet, för vilken fastighetsskatt utgöres,
i H ö ö r s socken och M a l m ö h u s län för år 19 48.

Den skattskyldige	Av taxeringsnämnden				Åsatt värde	
	Fastighetens				å jordbruks- fastighet	å annan fastighet
	n a m n	jorde- boks- n:r	mantal	jord- register- n:r	Kronor	Kronor
Håkansson, Elis Göte Rein-	Jularp	6		6:10		22,500
hold Byggn. snick.						
Jularp 6, Höör.						


Säger: Tjugutvå tus enfemhundra ----- kronor.

Jordbruksvärde	kr.	Markvärde	2,500	kr.
Skogsvärde	kr.	Byggnadsvärde	20,000	kr.
Tomt- och industri- värde	kr.	Markvärde		kr.
		Byggnadsvärde		kr.

Eslov i Eslovs fogderis hradsskrivarkontor den 28 augusti 1948

På tjänstens vägnar:

Stämpel
2 kr.



Länstryck

Sture Wetterlöf

e.o. Lantbruksing. Erik Alström, Malmö, p.b.

47. 15000.

Taxeringsbevis

utfärdat i överensstämmelse med taxeringslängden över fastighet, för vilken fastighetsskatt utgöres,

i H ö ö r s socken och M a l m ö h u s län för år 19 48.

Den skattskyldige	Av taxeringsnämnden				Åsatt värde	
	Fastighetens				Å jordbruks- fastighet	Å annan fastighet
	n a m n	jorde- boks- n:r	mantal	jord- register- n:r	Kronor	Kronor
Nilsson, Nils, Hem.äg.	Jularp	3		3:5	} 11.500	
Jularp 3, Höör.				3:9-10		

Säger: Elvatusenfemhundra _____ kronor.

Jordbruksvärde 10.800 kr.

Markvärde _____ kr.

Skogsvärde 700 kr.

Byggnadsvärde _____ kr.


Tomt- och industri-
värde _____ kr.

Markvärde _____ kr.
Byggnadsvärde _____ kr.

Eslöv i Eslövs fögderis häradsskrivarkontor den 28 augusti 1948

På tjänstens vägnar:

Stämpel
2 kr.



Länstryckeri

7. 15000.

Sture Wetterlöf

e.o. Lantbruksing. Erik Alström, Malmö, p.b.