Förslag till dikningsföretaget "Lomma-Hjerup av år 1947"

i Lomma och Uppåkra socknar samt Lomma municipalsamhälle,
Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1947 av
Oscar Hjalmar Wallén
Statens lantbruksingenjör.

Blad 1.
Planritning.



RIN.Nr 001
M 7*0869

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
1723-1

17 ritn

Blad 2.

Profil- och sektionsritningar.

Huvudförslag.

Dikningsföretaget "Lomma-Hjerup av år 1947".



Malmö i juli 1947

Sten Stenvik Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

M 7*0869

J.N.Nr 002

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

723-2

Blad 3.

Profil- och sektionsritningar

Huvudförslag.

Dikningsföretaget "Lomma-Hjerup av år 1947".

D. E. F. G. H. I. K. L. M. N.

150 ha | 144 ha | 139 ha | 108 ha | 95 ha | 89 ha | 74 ha | 38 ha | 32 ha | 27 ha | 22 ha | 11 ha | 8 ha

Fixpkt +12.68 m. | Fixpkt +12.94 m. | Fixpkt +17.- m.

Trumma i åg. väg

Gammal ledning

12" | 10" | 2 st. 6" | 6"

Täckt avlopp av cementrör

21" | 18" | 18" | 18" | 18" | 15" | 12" | 10" | 8"

Trumma i åg. väg mellan 14+77 och 19+83

Trumma i åg. väg mellan 14+49 och 14+77

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

NTN.Nr 003

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

M 7.0869

Malmö i juli 1947

Statens lantbruksingenjör

Blad 4.

Profil- och sektionsritningar

Huvudförslag.

Dikningsföretaget "Lomma–Hjerup av år 1947".








O.
4 ha
F.
139 ha
Brunn 24"
Brunn, 60"
Brunn 24"
Fixpkt +12,66 m.
Brunn 24"
Brunn 24"
Lomma–Hjerup vägen, Lomma–Hjerup–Lövestad eller väg 869
1.35
1.60
1.30
1.40
1.50
1.50
1.50

Dikningsföretaget "Lomma-Hjerup av år 1947".

Typritning till trummor för enskilda vägar

Skala 1:50

Frontvy.



Längdsektion.



Typritning för ommurning.

Skala 1:50



A

B.





Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
1923-5
RITN.Nr 005

Malmö i juli 1947

M 1923-0869

Ehrenstråle

Statens lantbruksingenjör

Dikningsföretaget "Lomma-Hjerup av år 1947".



Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300m.

Höjdskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7m.

RITN.Nr 006

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
F 23-6

M 7*0869

Malmö i juli 1947

Otto Danielsson

Statens lantbruksingenjör

Dikningsföretaget "Lomma-Hjerup av år 1947"

Typritning för ommurning vid 24+30

Skala 1:50



Typritning för brunnar med 36" inre diameter
Skala 1:50



Typritning för brunnar med 24" inre diameter
Skala 1:50



Typritning för brunnar med 60" inre diameter
Skala 1:50

Typritning för brunnar med 48" inre diameter.
Skala 1:50





Typritning för brunnar med 32" inre diameter.
Skala 1:50









Skala 1:50



Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Malmö i juli 1947

Oscar Jönsson Malmö

Statens lantbruksingenjör.

STIN. Nr 007

M 7*0869 1723-7

Ser. E XIII Lomb
1723

DIARIE Nr 012964
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC. 1948
M 7*0869

den

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

5-41/49 Ramle.

Handlingar till dikningsföretaget "Lomma-Hjerup av år 1947" i Lomma och Uppåkra socknar samt Lomma municipalsamhälle, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1947.

Höjeåns nederbördsområde nr 91.

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Lomma-Hjerup av år 1947"

i Lomma och Uppåkra socknar,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1947.

Innehåller 131 sidor.

Härtill hör 7 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående dikläggning av mark till Vinslöv och Höjeåp m. fl. byarnas och fastigheter i Lomma och Åppåkra socknar samt Lomma municipalsamhälle, Malmöhus län.

År 1947 den 18 april inställde sig undertecknad förrättningsman samt skiftesgodemännen Albin Andersson, Höjeåp 1, och Alfred Nilsson, Höjeåp 7, å Lomma Kommunalkontor för att jämlikt Länsstyrelsens förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående dikläggning av mark till Vinslöv och Höjeåp m. fl. byarnas och fastigheter i Lomma och Åppåkra socknar samt Lomma municipalsamhälle, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 22 mars 1947 översänt till pastorsämbetena i Lomma och Åppåkra församlingar, hade anslagits i vederbörande kyrkor söndagen den 30 mars 1947. (bil. 2 och 3) Kungörelse hade även varit införd i Skånska Dagbladet söndagen den 27 mars 1947. Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 29 mars 1947 översänt underrättelse om sammanträdet. Särskild förteckning (bil. 4) hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Följande hade tillträdeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Fru Hilda Hansson, Björkhagen nr 3, äg. 1/16 mtl. Björnhov 3' och 1/16 mtl. Björnhov 11', gem. ägovidd i Uppåkra socken (lgf. 21/3 1945 nr 238) genom Bror, lantbrukare ~~[illegible]~~ Bertfrid Hansson (bil. 5).

Lantbr. Birger Persson, Svanstorp, äg. 1/8 mtl. Vinstorp 1:3 i Lomma socken (lgf. d. 24/3 1943 nr 186).

Lantbr. F. Harald Hansson, Vinstorp, äg. 1/4 mtl. Vinstorp 1:2 och 3/16 mtl. Vinstorp 7' i Lomma socken (lgf. d. 9/5 1910 § 382).

Övriga sakägare och ombud.

Fröken Klara Norman, adr. Blomstenhallen, Skomakaregatan 4, Malmö, och fru Märtha Kimpel, Södersupsvägen, Rullstad, äg. gemensamt 32/189 mtl. Karstorp av 3:2 och 3:4 samt 908/13503 mtl. Karstorp av 3:5 i Lomma socken (lgf. d. 1/11 1933 § 529) genom lantbr. Birger Persson, Svanstorp (bil. 6).

Lantbr. Axel Andersson, Bomhög, äg. 1/8 mtl. Vinstorp 2:3 och 1/8 mtl. Vinstorp 2:4 i Lomma socken (lgf. d. 5/5 1930 § 321).

Fröken Ellen Nilsson och fru Sigrid Forsberg, Vinstorp, äg. gemensamt 7/36 mtl. Vinstorp 5:4 och 1/18 mtl. Vinstorp 5:5 i Lomma socken (lgf. d. 25/11 1901 § 270) genom rättsdemannen Daniels Forsberg (bil. 7).

Lantbr. Gustaf Nilsson, Vinslorp, äg. 46/336 mtl. Vinslorp 6⁴ och 5/336 mtl. Vinslorp 6¹⁹ i Lomma socken (lgf. d. 13/10 1943 nr 735).

Lantbr. Sven Åkesson, Vinslorp, äg. 12/336 mtl. Vinslorp 6⁵ och 12/336 mtl. Vinslorp 6⁶ i Lomma socken (lgf. d. 28/6 1939 § 474).

Lantbr. Harald Åkesson, Vinslorp, äg. avst. Vinslorp 3⁶⁸ och 9/336 mtl. Vinslorp 6²⁰ i Lomma socken samt stadsäg. 188, 189, 195 och 208+209++210+211+212 i Lomma municipalsamhälle (lgf. d. 30/6 1937 § 397).

Lantbr. Robert Hansson, Vinslorp, äg. 217/1024 mtl. Vinslorp 6⁹ och avst. Vinslorp 6³⁹ (förr 9/256 mtl. 6¹⁰ i Lomma socken) samt stadsägorna 193, 194 och 199+200+204+206 i Lomma municipalsamhälle (lgf. d. 16/1 1905 § 36 och d. 20/11 1922 § 250).

~~Lantbr. Hemming Henriksson, Vinslorp, äg. 44 mtl. Vinslorp 42 och avst. Vinslorp 3⁶⁹ i Lomma socken samt stadsägan 201+202+203 i Lomma municipalsamhälle (lgf. 4/9 1943 nr 623).~~

~~Fabriksägare Simon Hägglund, Lomma, äg. avst. Vinslorp 6³⁸ i Lomma socken (lgf. d. 31/1 1934 § 9) samt stadsägan 196 i Lomma municipalsamhälle (lgf. d. 29/11 1933 § 619).~~

~~Smedsmästaren Ewald Jeppsson, Lomma, äg. stadsägan 197 i Lomma municipalsamhälle (lgf. d. 19/6 1944 nr 406)~~

Fröken Bergta Nilsson, Vinslöv, äg. stadsägan 198 i Lomma municipalsamhälle (lgf. d. 31/3 1937 § 200) genom fullm. Gustaf Nilsson, Vinslöv (bil. 8).

~~Arbetaren Erik Larsson, Lomma, äg. stadsägan 206 i Lomma municipalsamhälle (lgf. d. 19/9 1941 nr 482)~~

Smedmästaren Lars Ringgren, Lomma, äg. stadsägan 207 i Lomma municipalsamhälle (lgf. d. 19/11 1923 § 357).

Fullm. Karl Svensson, Lomma, äg. stadsägorna 175 + 176 + 833 + 834 (lgf. d. 28/10 1931 § 244) och 172 (lgf. d. 31/5 1939 § 421) i Lomma municipalsamhälle.

Fullm. Alfred Jönsson, Lomma, äg. stadsägan 185 + 187 i Lomma municipalsamhälle (lgf. d. 3/4 1935 § 204).

Lomma Municipalsamhälle, äg. stadsägorna 195A (lgf. d. 17/6 1942 nr 367) och 853 + 854 (lgf. d. 11/8 1943 nr 553) i Lomma municipalsamhälle genom målarmästaren Tage Bergsten (bil. 9), biträdd av kommunalkamrer Nils A. Svensson.

Lantbr. Nils Nilsson, Västra Prästtorpa, föranda sidan för dikningsföretagets nr 1 Vinslorp m. m. av år 1918.

Lantbr. Robert Hansson, Vinslorp, föranda sidan för dikningsföretagets nr 3 Vinslorp av år 1900.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson (Bil. 10).

Kungl. Telegrafverket genom linjemästaren S. M. Esbjörnsson (Bil. 11–12).

Styrelsen för Alnarps Lantbruksinstitut, föranda sidan för gatehuset Vinslorp 8 i Lomma p:n genom rektor Hjalmar Nilsson (Bil. 13).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (Bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga lindes mot förrättningens lade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en planskiss över de områden, som kommer att beröras av det planerade anläggningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas uppförande påkyrkas vid förrättningarna.

§ 5.

Till protokollet antecknades, att enskarn Harald Jeppsson sålt stadsägan 197 till Lunds Kemiska - Tekniska Fabriks A.B. Kornanogatan 2, Malmö. Ombud för bolaget vore disponenten S. Silvarts.

§ 6.

Det upplystes, att fru Hilda Hansson vid bodelning efter framlidne lantbrukaren Anton Hansson tillskiftats fastigheterna 1/16 mtl. Höjeup 3' och 1/16 mtl. Höjeup 11'.

§ 7.

Följande framhölls, att vissa delar av dessa fastigheter voro i stort behov av förbättrad avledning, varefter följande yttranden gjordes.

1) Herr Gottfrid Hansson, ombud för sin moder, änkefru Hilda Hansson, yttrade nytt förslag till avlopp i skärningen 3+30 - 0+00. Vidare borde enligt Hansson nytt avlopp upptagas över Axel Anderssons fastigheter Vinstorp 3 och 2 i den utsträckning, som erfordrades för avledning av hans huvudmans marker, när

det nuvarande södra avloppet även sistnämnda fastighets ej utfört sin tillräckliga dimension.

2) Herr Birger Persson yttrade för egen del och såsom ombud för fröken Elsa Norman och fru Martha Simpel att nya södra avlopp skulle upptagas i följande sträckningar:

8 + 83 = 45 + 00 - 47 + 35,
9 + 86 = 40 + 00 - 43 + 92.

Vidare yttrade Persson, att det nuvarande södra avloppet även Vinslöv 23 och 24 skulle uppgrävas, fördjupas och omläggas i den utsträckning, som erfordrades för sammanläggning av hans egna och hans huvudmäns marker.

3) Herr P. Harald Hansson yttrade, att nya södra avlopp skulle uppläggas i följande sträckningar:

17 + 82 - 12 + 70,
17 + 82 = 50 + 00 - 52 + 00 - 53 + 52,
17 + 82 = 55 + 00 - 57 + 62.

Vidare borde enligt Hansson det nuvarande avloppet även Gustaf Nilssons fastighet Vinslöv 6⁴ uppgrävas i den omfattning, som erfordrades för sammanläggning av hans marker.

4) Herr Gustaf Nilsson yttrade, att det nuvarande fuddike även hans egendom Vinslöv nr 6 utan dikesstycket 23+30 - 17 + 82 skulle fördjupas och igenläggas med två av tillräckliga dimensioner. Nilsson förklarade sig villig att som tidigare bidraga sym-förrättningen.

5) Herr Lauritz Forsberg, ombud för fröken Ellen Nilsson och fru Sigrid Forsberg ifrågasatte nytt rätlöst avlopp i sträckningen 6+00 = 48+00 - 49+36. Forsberg förklarade, att hans huvudmän voro villiga att som sökande bidraga sympförrättningen.

§ 8.

Herr Axel Andersson framhöll, att hans fastigheter Ginstorp 23 och 24, gemensamt kallade Bomhög, givetvis komme att beredas lättnad, om det nuvarande rätlösa avloppet i sträckningen 12+70 - 3+30 fördjupades och igenlades med större rör. Andersson meddelade vidare, att det nuvarande rätlösa avloppet över Bomhög utförts för ca 25 år sedan, då hans fader fördjupade och rätade att då öppet dike med rör av dimensionerna 6" - 12".

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att det nya avloppet komme att skära väg 893 (Skyboväg) vid avvägningspunkten 21+50. I skärningspunkten finnes nu en betongtumma med 80 à 85 cm. spännvidd. Om bottnen i tummans finge sänkas ca 20 cm, behövde tummans ej rivas, när man då kunde anordna tillräckligt avlopp genom vägen genom att inuti den nuvarande tumman bygga en ny tumma av 24" rör. Anslutnings- alla kopplingsbrunnar måste då givetvis byggas vid vägens båda sidor.

Ingenjör Danielsson, ombud för Vägförvaltningen, framhöll, att bottnen i den nuvarande tummans enligt hans förmenande kunde sänkas

20 cm. utan fara för trummans bestånd. Danielsson hade ej heller något att invända mot förrättningsmannens förslag att anordna ett nytt avlopp genom vägen av 24" rör, som ledes bredvid den nuvarande trumman. Danielsson betonade slutligen, att de nya anslutningstrummorna vid vägens båda sidor måste utföras med intag för vägvatten.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att avloppet för det nu planerade dikningsföretaget komme att korsa en Kungl. Telegrafverkets riksrörig telefonkabel, den s.k. Göteborgskabeln. I samband med de nya avloppens utförande borde därför vissa åtgärder vidtagas för att skydda kabeln.

Ingemar Esbjörnsson, ombud för Kungl. Telegrafverket, förklarade, att Telegrafverket skulle i egen regi och på egen bekostnad utföra för kabeln erforderliga skyddsarbeten. Första schaktningsingenjören vid Malmö stadsstation, adress Kungl. Telegrafverket, Malmö, måste emellertid i god tid underrättas om tidpunkten då sådana arbeten komme att av dikningsföretaget utföras, som beröra kabeln.

§ 11.

Förrättningsmannen framhöll, att påträffade markstenar skulle läggas, om sådana uppgrävas från kvarn vid fastigheten Bengta Nilssons fastighet, stadsägan 198, eller från avvägningspunkten 24+18 och öster ut. Norrtomo eller väster om avvägningspunkten 24+18 och fram

sin den med vägstumma (väg 896) sammanhopplade 36" ledningen vid avvägningspunkten 28+14 är floddikets omedelbara mycket bristfälliga, varför det måste uppgrävas även å sträckan 28+14 - 24+18, enär markerna vid denna diketssträcka i annat fall komma att synnerligen skadas genom den hastigare avrinningen från området uppströms, sedan det nu planerade dikningsföretaget utförts. För att förhindra skada och i möjligaste mån förbättra dräneringen för de marker söder om väg 896, som ligga utmed floddiket mellan vägstumman och bäcken vid avvägningspunkten 24+18, måste enligt förrättningsmannen floddiket uppgrävas å nio sträcka motsvarande allt norr om vägstumman, vidare måste vägstumman av 32" rör och den med denna sammanhopplade 36" rörledningen (sträckan 28+46 - 28+14) upprensas och slutligen måste floddiket fördjupas och utvidgas å sträckan 28+14 - 24+18 i den mån det är möjligt utan att ändra bottenläget för 36" ledningen. Under denna senare ledning ligger nämligen en kloakledning för Lomma municipalsamhälle, som delvis måste omläggas, om man ändrar 36" ledningen.

§ 12.

Av flertal sakägare framhölls, att de marker söder om väg 896, som ligga utmed floddiket mellan vägstumman och bäcken vid avvägningspunkten 24+18, äro mycket bristfälligt dikade och att vissa delar

översvämmas även vid mindre flöden. Enligt sakägarne borde dock sträckan 28+14 - 24+18 ej uppgrävas och utvidgas utan endast fördjupas och därefter igenläggas med rör av tillräckliga dimensioner. Det framhölls också, att dikesträckan 28+14 - 24+18, som skär ett flertal mindre fastigheter, skulle bli till stort hinder för jordens brukning, om den utföres som öppet avlopp, och att det även på grund av jordmånens beskaffenhet skulle bli mycket svårt att i framtiden underhålla densamma. Betydande fördelar skulle därmot vinnas i framtiden beträffande såväl jordens brukning som underhållskostnaderna, om dikesträckan utföres som rörledning.

§ 13.

Förrättningsmannen framhöll, att att sådan avlopp i sträckningen 28+14 - 24+18 måste utföras av 24" eller 28" rör samt att vissa delar av ett sådant avlopp (särskilt sträckan 28+14 - 26+86) ej skulle kunna grävas till erforderlig höjd, då det nya avloppet ej kunde sänkas under vattenlinjen för 36" ledningen.

§ 14.

Hans Harald Olsson framhöll, att man borde skydda ledningen genom att lägga en jordvall till erforderlig höjd ovanpå densamma. Man borde också enligt Olsson undvika att köra över ledningen med tyngre redskap och fordon.

§ 15.

Meddelades, att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 16.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på Lomma kommunalkontor fredagen den 6 juni 1947 kl. 10.

Lomma den 18 april 1947.

Å tjänstens vägnar:
C. H. Nilsson
Statens lantmäterigenjör.

Nilsson
Gode män.

Anderson

År 1947 den 6 juni inställde sig synemännen på Lomma kommunalkontor för att åter handlägga syneförrättningen.

Följande sakägare hade tillställts kommit:

Fru Hilda Hansson, Höjeup, genom nämndemannen N. G. Lauritz Forsberg (bil. 14). V
Lantbr. Birger Persson, Svanetorp,
Lantbr. L. Harald Hansson, Vinslöv,
Fröken Elsa Norman, Malmö, och fru Märtha Hempel, Rutladal, genom lantbr. Birger Persson, Svanetorp (bil. 6).
Lantbr. Axel Andersson, Bonhög,
Fröken Ellen Nilsson och fru Sigrid Forsberg, genom nämndemannen Lauritz Forsberg (bil. 7). V
Lantbr. Gustaf Nilsson, Vinslöv,
Lantbr. Sven Åkesson, Vinslöv,
Lantbr. Harald Åkesson, Vinslöv,
Lantbr. Robert Hansson, Vinslöv,

Lantbr. Henrik Henriksson, Vinstorp,
~~Fastighetsäg. Simon Högqvist, Lomma,~~
Fröken Borgta Nilsson, Vinstorp, genom lantbrukaren
Gustaf Nilsson (bil. 8).
~~Målaren Erik Larsson, Lomma~~
~~Fastighetsäg. Lars Persson, Lomma~~.
~~Lantbr. Karl Simon, Lomma~~
~~Lantbr. Alfred Jönsson, Lomma~~.
Lomma municipalnämnd genom målaremästaren Tage Bergsten (bil. 9), biträdd av kommunalkamreraren Nils A. Svensson.
~~Lantbr. Nils Nilsson, Västra Fräsebuga~~
~~Lantbr. Petrus Hansson, Vinstorp~~
~~Vägförvaltningen i Malmöhus län genom vägin-~~
~~jören Simon Danielsson~~
~~Kungl. Telegrafverket genom linjeinspektören~~
~~L. M. Ekbjörnsson~~
~~Hagalunds fria Missions Församlingsstiftelse genom~~
~~predikant Hjalmar Nilsson~~

§ 17.

Protokollet för sammanträdet den 18 april 1947 upplästes och godkändes.

§ 18.

Herrar Gustaf Nilsson och Henrik Jonsberg, den senare ombud för fröken Ellen Nilsson och fru Sigrid Jonsberg, undertecknad förening, vilkens av sysmannanämnden pröfvades (bil. 15).

§ 19.

Öfvertämnade förrättningsmannen följande handlingar och riktningar, vilka under förrätt-

ningen ställts till hans förfogande:

1) Till nämndeman Samuel Forsberg för att av honom överlämnas till lantbrukaren Gottfrid Hansson, i fastighetsplan över en del av Anton Hanssons egendom Höjsnäs, upprättad år 1928 av jordbrukskonsulenten Hjalmar Paulsson.

2) Till lantbrukaren Robert Hansson, i ritning och i häfte handlingar till sammanläggningsföretaget nr 3 Vinstorp, upprättade vid ägoregleringsförrättning år 1900.

3) Till lantbrukaren Henrik Henriksson för att av honom överlämnas till lantbrukaren Nils Nilsson, Ö. Prästberga, i planritning (värkopia), i ritning över profiler och sektioner (Gjutkopia) samt i häfte handlingar till sammanläggningsföretaget nr 1 Vinstorps m. fl., upprättade vid ägoregleringsförrättning år 1918.

§ 20.

Till protokollet anmärktes, att kostnaderna för handläggning m. m. under ägoregleringen beröpte till 354 kr., varav S. Harald Hansson förskotterat 232 kr. och Harald Åkesson 122 kr.

§ 21.

Förrättningsmannen meddelade, att han utarbetat två olika förslag till förrättningsföljande, kallade Huvudförslaget och Alternativförslaget, samt redogjorde för desamma.

§ 22.

Herr Robert Hansson framhöll, att vattnet från Gustaf Nilssons fastighet och de andra fastigheter, som ligga öster om densamma, borde avledas direkt till avvägningspunkten 28+14, om ett mjöt diket avlopp upp-

togos från denna punkt rakt över Harald Ohlssons och Henrik Svenssons mark till avvägningspunkten 22+47. Hansson yrkade, att ett nytt förslag skulle utarbetas för avledande av vattnet denna väg. Då ingen annan sakägare var villig att bifalla Hanssons yrkande, återstog han desamma.

§ 23.

Då inga ytterligare förhor, upplästes och godkändes protokollet för dagens sammanträde, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på Lomma kommunalkontor tisdagen den 1 juli 1947 kl. 10.-

Lomma den 6 juni 1947.

Å tjänstens vägnar:
C.O. Wallén.

Sekreterare

Justeras:
Allein Andersson
Ove Nilsson.

År 1947 den 1 juli inställde sig synemännen på Lomma kommunalkontor för att återupptaga synförrättningen.

Följande sakägare hade tillkommit:

Fru Hilda Hansson, Löjtup, genom ombud, lantbrukaren Ingvald Hansson, (bil. 5).
Lantbr. Birger Persson, Svanetorp,
Lantbr. S. Harald Hansson, Vinetorp,
fröken Elsa Norman och fru Martha Kämpe
genom lantbr. Birger Persson, Svanetorp
(bil. 6).

Länsbr. Axel Andersson, Bomhög
fröken Elin Nilsson och fru Sigrid Forsberg
genom nämndemannen Laurids Forsberg (bil. 7).
Länsbr. Gustaf Nilsson, Vinslöv,
~~Länsbr. Sven Åkesson, Vinslöv,~~
Länsbr. Harald Åkesson, Vinslöv,
Länsbr. Robert Hansson, Vinslöv,
~~Länsbr. Henrik Henriksson, Vinslöv,~~
fröken Birgit Nilsson, Vinslöv, genom
länsbr. Gustaf Nilsson (bil. 8).
Lomma municipalsamhälle genom kommunalfullmäktiges ordförande Nils A. Svensson.

§ 24.

Förrättningsmannen meddelade, att den planerade dikningsföretagets kommer att beröra delsträckorna vägarna 893 och 896 i Malmöhus län, varför han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen (bil. 16 - 18).

§ 25.

Förrättningsmannen redovisade för de upprättade förslagen till nya avlopp. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängd och kärndeförteckning bil. A,
Kostnadsförslag bil. Ba och Bb,

Arbetsbeskrivning . bil. C.

§ 26.

Upplästes synemännens utlåtande (bil. D) och kostnadsfördelningslängden (bil. Da).

§ 27.

Delägarne förklarade, att de önskade erhålla bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för dikningsföretagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren J. Harald Hansson, Vinslöv, Lomma, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Gustaf Nilsson, Vinslöv, Lomma, att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen anhålla om största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag samt att, om bidrag beviljas, å delägarnes vägnar träffa avtal med Kungl. Lantbruksstyrelsen om företagets utförande, därvid underställa för bidragets tillerkännande erforderliga revisionen.

§ 28.

Sedan delägarne förklarat sig bredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukaren J. Harald Hansson, Vinslöv, Lomma, lantbrukaren Gustaf Nilsson, Vinslöv, Lomma, och lantbrukaren Axel Andersson, Bonhög, Lomma, med lantbrukaren Birger Persson, Svanetorp, Åkarp, till suppleant.

Till revisorer valdes nämndemannen Laurits Forsberg, Vinslöv, Lomma och lantbrukaren Gösfrid Hansson, Hjärup, Uppåkra, med lantbrukaren Harald Åkesson, Vinslöv, Lomma, till suppleant.

§ 29.

Lämnades följande uppgifter beträffande åsyneförrättningen för de av delningsförrättningen berörda delningslotterna:

Hilda Hansson	50 ha
Birger Persson	13 "
S. Harald Hansson	42 "
Elsa Norman och Martha Hempel	70 "
Axel Andersson	30 "
Ellen Nilsson och Sigrid Forsberg	51 "
Gustaf Nilsson	15 "
Sven Åkesson	7 "
Harald Åkesson	14 "
Robert Hansson	31 "
Hemils Hemilsson	32 "

§ 30.

Utgående och anteckningar rörande förrättningen för skiftesgodemännen sålunda:

Alfred Nilsson	45 kr.
Albin Andersson	51 "
Summa	96 kr.

Förrättningarna utbetalades av skiftesmannens ordförande, hr S. Harald Hansson.

§ 31.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Lomma den 1 juli 1947.

På tjänstens vägnar:

O. A. Nilsson

Skiftesmannagodemän:

Albin Andersson

Alfred Nilsson

Robert Hansson.

Ek.D. nr 37/67 1943.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 15/7 1943.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 13 juli 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Wessman

E. Kvistberg

~ 37/679 43.

Till
Länsstyrelsen.
Uppsala.

Undertecknade ombud för de i denna förteckning upptagna fastigheterna i Tierps och Österfärnebo socknar, Gävleborgs län, får härmed anhålla om förordnande för berörda fastigheters ägare att jämlikt gällande författningar handlägga ifrågavarande förrättning i enlighet med vidstående

förslag till

Instruktion för de i Tierps och Österfärnebo socknar belägna fastigheter, som skola ingå i Tierps Kommun.

Härmed meddelandes att förrättningen kommer att handläggas av lantmätaren J. Gerhard Hansson, Tierps nr 1 per Tierp, telefon Tierp 49.

Tierp den 8 juli 1943.

Gerhard Hansson
för Anton Hanssons dödsbo.

Bil. 2

Kungörelse angående sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vinstorp och Hjerup m.fl. hemman och fastigheter i Lomma och Uppåkra socknar samt Lomma municipalsamhälle, Malmöhus län, kommer att hållas å kommunalkontoret i Lomma fredagen den 18 april 1947 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker till Hjerup n:ris 3 och 11 i Uppåkra s:n, Karstorp nr 3 och 7, Vinstorp n:ris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8 i Lomma s:n samt stadsägorna n:ris 175+176+833+834, 185+187, 188, 189, 194, 195, 195 A, 196, 197, 198, 199+200+204+206, 201+202 + 203, 205, 207, 208+209+210+211+212 och 853+854 i Lomma municipalsamhälle, dels dikningsföretagen nr 3 Vinstorp av år 1900 och nr 1 Vinstorp m.fl. av år 1918, dels allmänna vägarna nr 893 och 896, dels en Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonkabel /s.k. göteborgskabeln/.

Malmö den 22 mars 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Lomma församling söndagen den 30 mars 1947 betygar:

Alb. Ekdahl
f. l.

LOMMA VERKS SIGILL

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Lomma församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Länsstyrelsen, Malmö.

Bil. 3.

Kungörelse angående sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vinstorp och Hjerup m.fl. hemman och fastigheter i Lomma och Uppåkra socknar samt Lomma municipalsamhälle, Malmöhus län, kommer att hållas å kommunalkontoret i Lomma fredagen den 18 april 1947 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker till Hjerup n:ris 3 och 11 i Uppåkra s:n, Karstorp nr 3 och Vinstorp n:ris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8 i Lomma s:n samt stadsägorna n:ris 175+176+833+834, 185+187, 188, 189, 194, 195, 195 A, 196, 197, 198, 199+200+204+206, 201+202+ + 203, 205, 207, 208+209+210+211+212 och 853+854 i Lomma municipalsamhälle, dels dikningsföretagen nr 3 Vinstorp av år 1900 och nr 1 Vinstorp m.fl. av år 1918, dels allmänna vägarna nr 893 och 896, dels en Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonkabel /s.k. göteborgskabeln/.

Malmö den 22 mars 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Uppåkra församling söndagen den 30 mars 1947 betygar: Bengt Strandberg, p.l.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Uppåkra församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Länsstyrelsen, Malmö.

Bil. 4.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Lomma församling	Lomma	22/3 1947
" " Uppåkra "	Uppåkra	" "
Länsstyrelsen	Malmö	" "
Lantbr. Gustaf Magnusson, Flackarp 7 /god man/	Uppåkra	22/3 "
" Alfred Nilsson, Hjerups boställe, /god man/	"	" "
Lantbr. S. Harald Hansson, Vinstorp,	Lomma	29/3 "
" Robert Hansson, "	"	" "
" Birger Persson, Svanetorp,	Åkarp	" "
" Axel Andersson, Bomhög,	Lomma	" "
Fru Sigrid Forsberg, Vinstorp,	"	" "
Fröken Ellen Nilsson, Vinstorp,	"	" "
Lantbr. Anton Hanssons sterbhus, Hjerup 3,	Uppåkra	" "
" Gustav Nilsson, Vinstorp,	Lomma	" "
" Henrik Henriksson, "	"	" "
" Harald Åkesson, Nybovägen 85,	"	" "
Fröken Elsa Norman, Blomsterhallen, Skomakaregatan 4,	Malmö	" "
Fru Märtha Himpel, Södertorpsvägen,	Kulladal	" "
Lantbr. Sven Åkesson, Vinstorp,	Lomma	" "
Fabrikören Simon Hågensen, Allégatan 10,	"	" "
Snickaren Harald Jeppsson, Nybovägen 84,	"	" "
Fröken Bengta Nilsson, " 82,	"	" "
Målaren Erik Larsson, Vinstorpsvägen 42,	"	" "
Smedmästaren Lars Rosengren, Vinstorpsvägen 38,	"	" "
Lantbr. Karl Svensson, Nybovägen 1,	"	" "
" Alfred Jönsson, " 27,	"	" "
Lomma municipalnämnd,	"	" "
Sysslomannen för dikningsföretaget nr 1 Vinstorp m.fl. hemman av år 1918, lantbr. Nils Nilsson, Västra Prästberga	"	" "
Sysslomannen för dikningsföretaget n:r 3 Vins-		

1.	2.	3.	
torp av år 1900, lantbrukaren Robert Hansson, Vinstorp,	Lomma	29/3	1947.
Vägförvaltningen	Malmö	"	"
Styrelsen för Alnarps Lantbruksinstitut,	Åkarp	"	"
Distriktschefen, Kungl. Telegrafverket,	Malmö	"	"

Malmö den 29 mars 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Lantbr.Albin Andersson, Hjerup 1 /god man / Uppåkra 8/4 1947.

Malmö den 8 april 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 5.

Fullmakt för Gottfrid Hansson, Hjärup, Uppåkra, att vid syne-förrättning angående torrläggning, vad angår Hjärup 3:11, föra min talan och i mitt namn underteckna de förbindelser, som kan komma att åvila egendomen.

Hjärup den 11 april 1947.

Hilda Hansson

Egenhändig namnteckning intygas.

Johanna Jönsson

Klaud Jakobsson

Bil. 6. 26

Fullmakt.

Vi befullmäktiga härmed Landbrukare Birger Persson, Svanetorp, att vid sammanträde i Lomma den 18 april 1947 kl. 10 angående vattenreglering m.m. företräda oss och vår rätt bevaka.

Malmö, den 8 april 1947

Bevittnas:

Bil. F.

Tillmäkt för N. P. Lauri Forsberg, Vinstorp
att hämma att vid sammanträden angående
torrläggning av mader till Vinstorp och Kjesp
m. fl. hemman och fastigheter i Lomma och kyp-
äkra socknar samt Lomma municipalnämn-
hålla vår talan föra och vår rätt bevaka.
Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vinstorp den 17 april 1917

Sigrid Forsberg Ellen Nilsson
L. Nilsson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas.

Erik Pålsson. Ola Karlsson.

Bil. 8.

Fru Ebba Sofia Gustafva Nilsson, Vinstorp 6.

Fullmakt

för innehavaren att föra min talan i Kommunalkontoret i Lomma fredagen d. 18 april 1947 kl. 10 angående dikläggning av marker till Vinstorp och Hjärup m. fl. hemman och fastigheter i Lomma och Uppåkra socknar samt Lomma municipalsamhälle

Vinstorp d. 18/4 1947

Bengta Nilsson

Bevittnas

Harald Åkesson
Lomma

Ester Åkesson
Lomma.

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med Municipalnämnden i Lomma municipalsamhälle, hållet i kommunalhuset tisdagen den 7 januari 1947 kl. 18,30.

Närvarande: herrar Tage Bergsten, ordförande, ledamöterna Th. Wennberg, Gottfrid Bååth, Gunnar Nilsson, Bertrand Lindblad, Harald Svensson, John Andersson, Lennart Larsson och Frans Andersson.

---

§ 2.

Justering.

Att jämte herr Ordföranden justera dagens protokoll utsågos herrar Th. Wennberg och Gottfrid Bååth.

---

§ 6.

Representant för samhället vid tomtmätningar och övriga lantmäteriförrättningar, samt syneförrättningar.

Municipalnämnden beslöt enhälligt att för tiden intill nämndens första sammanträde nästkommande år utse målarmästaren Tage Bergsten att föra samhällets talan vid förekommande tomtmätningar och övriga lantmäteriförrättningar, samt syneförrättningar. Till ersättare utsågos disp. Bernh. Hansson och målarmästaren Theodor Wennberg.

Vid protokollet:
Nils A. Svensson

Justeras:
Tage Bergsten
Ordf.

Th. Wennberg

Gottfrid Bååth

Anslaget i laga ordning i Lomma församling den 19/1 1947.
Torsten Berglund, Kyrkoadjunkt.

Vidimeras:

Bil. 10.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

Dnr .....

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Vinstorp och Hjerup m.fl. hemman och fastigheter i Lomma och Uppåkra socknar samt Lomma municipalsamhälle av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 17 april 1947.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

Bil. 11.

TELEGRAFVERKET

DISTRIKTSCHEFEN

Drottninggatan 34

MALMÖ

Tn/UBC

Fullmakt

för förste sektionsingenjören K H Harwe, Malmö eller den han i sitt ställe förordnar att föra telegrafverkets talan vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen å kommunalkontoret i Lomma fredagen den 18 april 1947 kl. 10.oo, godkännande jag ombudets laga åtgärder. Malmö den 31 mars 1947.

För Telegrafverket:

Sven Brunkert

Bevittnas:

Anton Hander Carl Löfstedt

Härmed förordnas linjemästaren S M Esbjörnsson att i mitt ställe föra telegrafverkets talan vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen å kommunalkontoret i Lomma fredagen den 18 april 1947 kl. 10.oo, godkännande jag ombudets laga åtgärder. Malmö den 16 april 1947.

Hilding Harwe.

Bevittnas:

Magnus Braun S. Kristensson

Bil. 12.

TELEGRAFVERKET

DISTRIKTSBYRÅN
Drottninggatan 34
MALMÖ

Utdrag ur "Kungl. Telegrafstyrelsens instruktion för distriktschefer vid telegrafverket", Telegrafverkets författningssamling serie B:6, (Gäller från och med den 1 januari 1945).

- -

§ 44. Distriktschef äger att vid l a n t m ä t e r i f ö r r ä t t n i n g (avstyckning, tomtmätning m.m.) föra Telegrafverkets talan eller därtill förordna annan tjänsteman.

- -

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Ann-Britt Carlsson.

Bil. 13.

ALNARPS LANTBRUKS-, MEJERI-
OCH
TRÄDGÅRDSINSTITUT

Alnarp, Åkarp den ..... 19 ....

Protokoll hållet vid styrelsens för Alnarps lantbruksinstitut sammanträde i Malmö den 19 dec. 1918.

- - - - - - - - - - - - - -

§ 6.

Beslöts, att förvaltare Hj. Nilsson skulle från och med innevarande dec. i kommunala angelägenheter samt vid offentliga och enskilda förrättningar föra Alnarps Kungsgårds talan och dess rätt bevaka samt skulle protokollet härom anses justerat.

- - - - - - - - - - - - - -

In fidem
Hjalmar Nilsson

Justerat
R. de la Gardie

Rätt utdraget intygas:

Lis Brollin Hilda Jonsson

Bil. 14.

Fullmakt.

Vid sammanträde angående torv-läggning av macken tillhörande Vinttorp nr 1 m. fl. hemman i Lomma och Tygåkra socknar samt Lomma municipalsammanträde den 6 juni 1947 befullmäktiga jag härmed N. E. Lauritz Torkelsson att mina talan föra och min rätt bevaka. Omkostnaden lägga åtgärden godkännas.

Hjärup den 5 juni 1947

Hilda Hansson

Bevittnas:

Ellen Nilsson

Gurli Eglin

Bil. 16.

Förening.

Undertecknade förena sig med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Vinstorp och Hjerup m.fl. hemman och fastigheter i Lomma och Uppåkra socknar samt Lomma municipalsamhälle, Malmöhus län.

Lomma den 6 juni 1947.

Gustaf Nilsson
Sigrid Forsberg
genom Ahlquist Forsberg

Ellen Nilsson
genom Ahlquist Forsberg

Namnteckningarna vitsordas:

Stig Ahlquist
C. A. Nilsén
Allan Andersson

Bil. 16.

Till

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen upprätta förslag till avlopp för dikningsföretaget "Lomma-Hjerup av år 1947" i Lomma och Uppåkra socknar samt Lomma municipalsamhälle, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer att inom den närmaste tiden föreläggas vederbörande intressenter. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägarna 893 och 896, får jag härmed enligt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Vägförvaltningens yttrande. Även översänder jag ett utdrag av den topografiska kartan, på vilket de i utlåtandet omnämnda trummorna och broarna utmärkts med röda ringar.

Malmö den 5 juni 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil.17.

Dikningsföretaget Lomma-Hjerup av år 1947.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar.

1/ Det nya avloppet, dikessträckan A-B, korsar mellan avvägningspunkterna 28+46 och 28+30 allmänna vägen från Lomma municipalsamhälle över Vinstorp och Hjerup till Åkerslund /Vinstorpsvägen/ eller väg 896. I korsningspunkten, som ligger c:a 300 m. öster om järnvägsövergången i Lomma, finnes nu en 80 cm. rörtrumma, som kan bibehållas oförändrad. Trumman skall dock av dikningsföretaget upprensas och befrias från slam.

2/ Det nya avloppet, dikessträckan B-C-D, korsar mellan avvägningspunkterna 21+58 och 21+50 allmänna vägen från Alnarp över Karstorp och Vinstorp till Lomma /Nybovägen/ eller väg 893. I korsningspunkten, som ligger c:a 250 m. söder om vägskälet vid Harald Åkessons gård i Lomma /vägarna 893 och 896/, finnes nu en mindre betongbro eller kulvert med 0.85 m. fri spännvidd. Körbanan ligger på höjden + 8.90, överbyggnadens lägsta del på höjden + 8.30 och bottnen i bron på höjden + 7.20. Enligt undersökningar, vilka dock ej kunnat utföras med full noggrannhet, har bron grundlagts på höjden + 6.80. Enligt upprättat förslag skall bottnen i bron upprensas och sänkas 15 à 20 cm., varefter en ny trumma av 60 cm. /24"/ rör skall läggas inuti eller genom bron, som i övrigt skall bibehållas oförändrad. Nya anslutningsbrunnar med intag för dagvatten skola därjämte byggas vid den nya trummans ändpunkter. Dikningsföretaget skall ombesörja utförandet av den nya trumman med anslutningsbrunnar och även bekosta arbetet.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen i länet om den tidpunkt, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna vägar.

Malmö den 5 juni 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 2846-43/47

Bil.18.

Till
Statens lantbruksingenjör C.H. Wallér,
M a l m ö.

Angående dikningsföretaget Lomma-Hjerup av år 1947.

Med anledning av Eder skrivelse den 5 juni 1947 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 12 juni 1947.

W. Mannerfelt.

SD/AP

Bil. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
och
Kärdegsvärdering

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Lomma municipalsamhälle.					Avdelning 1.	
					Harald Åhsson	
Stadsäga 208-212				1	Åker, lättlera	5,85
				2	Do. do.	5,30
				3	Do. do.	5,05
				4	Do. do.	5,-
				5	Do. do.	5,-
				6	Do. do.	5,-
				7	Do. do.	5,-
				8	Do. do.	5,-
				9	Do. do.	5,-
				10	Do. do.	5,-
					Summa	
Stadsäga 207.					Lars Rosengren.	
				11	Tomt och trädgård	5,60
					Summa	
Stadsäga 199 + + 200 + 204 + 206					Robert Hansson.	
				12	Markväg	
				13	Åker, lättlera	5,-
				14	Do. do.	5,-
				15	Do. do.	6,-
					Summa	
Stadsäga 205.					Erik Larsson.	
				16	Tomt och trädgård	5,60
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	17							5400	918	-	5700 6000	969	=	300	51	-
	11							4500	495	-	5400 6000	594	-	900	99	-
	05							3000	150	-	4200 6000	210	-	1200	60	-
	01							3000	30	-	4200 6000	42	-	1200	12	-
	14							3000	420	-	4200 6000	588	-	1200	168	-
	16							3000	480	-	4200 6000	672	-	1200	192	-
	11							4200	462	-	5400 6000	594	-	1200	132	-
	05							5400	270	-	5700 6000	285	-	300	15	-
	02							3000	60	-	4200 6000	84	-	1200	24	-
	07							3300	231	-	4500 6000	315	-	1200	84	-
	89								3516	-		4353	-		1837	-
	09							17000	1530	-	20000	1800	-	3000	270	-
	09								1530	-		1800	-		270	-
							01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18							3300	594	-	4800 6000	864	-	1500	270	-
	115							4200	630	-	5400 6000	810	-	1200	180	-
	09							5400	486	-	5700 6000	513	-	300	27	-
	42						01		1710	-		2187	-		477	-
	03							7000	210	-	20000	600	-	13000	390	-
	03								210	-		600	-		390	-

42

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Spadsäga 201-203					Henrik Henriksson	
				17	Åkr, Lättera	6,24
				18	Do do	4,05
				19	Do do	5,80
				20	Do do	5,—
				21	Do do	4,—
				22	Do do	5,40
					Summa	
Lomma municipal-samhälle. Spadsäga 201-203.					Avdelning 2. Henrik Henriksson	
				23	Åkr, Lättera	
					Summa	
Stadsäga 198					Bengta Nilsson	
				24	Tomt och trädgård	
				25	Do do	
					Summa	
Stadsäga 197.					Lunds Konisk-Tekniska Fabriks AB.	
				26	Tomt och trädgård	
				27	Do do	
					Summa	
Stadsäga 196.					Simon Högnason.	
				28	Tomt och trädgård	
				29	Do do	
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16							5700	570	=	6000	600	=	300	30	-
	24							4500	1080	-	6000 5700	1368	-	1200	288	-
	29							3300	957	-	6000 5000	1450	=	1700	493	-
	34							3300	1122	-	6000 5400	1836	-	2100	714	-
	32							3300	1056	-	6000 5400	1728	=	2100	672	-
	19							4800	912	-	6000	1140	=	1200	228	-
1	48	✓							5697	-		8122	-		2425	-
	18							4800	864	-	6000	1080	-	1200	216	-
	18	✓							864	-		1080	-		216	-
	02							12000	240	-	20000	400	-	8000	160	-
	04							12000	480	-	20000	800	-	8000	320	-
	06								720	-		1200	-		480	-
	11							6000	660	-	10000	1100	-	4000	440	-
	05							8000	400	-	10000	500	-	2000	100	-
	16								1060	-		1600	-		540	-
	02							6000	120	-	10000	200	-	4000	80	-
	08							7000	560	-	10000	800	-	3000	240	-
	10								680	-		1000	-		320	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lomma socken					
Vinslöv	6 38		avst.		Simon Haagenson
				30	Toms och trädgård
				31	Do do
					Summa
Vinslöv	6 19		5/336		Gustaf Nilsson
				32	Toms och trädgård
				33	Do do
				34	Do do
					Summa
Vinslöv	3 69		avst.		Henrik Henriksson
				35	Åker, lättlera
				36	Do do
				37	Do do
				38	Do do
					Summa
Vinslöv	6 4		46/336		Gustaf Nilsson
				39	Åker, högläns mark
				40	Åker, lättlera
				41	Do do
				42	Do do
				43	Toms och trädgård
				44	Do do
				45	Do do
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0,9	01							7000	70	–	10000	100	–	3000	30	–
0,7	01							6000	60	–	10000	100	–	4000	40	–
	02								130	–		200	–		70	–
0,9	18							3600	648	–	4000	720	=	400	72	–
0,7	07							2800	196	–	4000	280	=	1200	84	=
0,5	01							2000	20	–	4000	40	–	2000	20	–
	26	v							864	=		1040	–		176	–
0,7	18							2800	504	–	4000	720	–	1200	216	–
0,5	21							2800	588	–	4000	840	–	1200	252	–
0,7	12							2800	336	–	4000	480	–	1200	144	–
0,9	21							3600	756	–	4000	840	–	400	84	–
	72	v							2184	–		2880	–		696	–
							69	–	–	–	–	–	–	–	–	–
0,9	26							3500	910	–	4000	1040	–	500	130	=
0,7	30							2300	690	–	4000	1200	–	1700	510	–
0,5	13							1300	169	–	4000	520		2700	351	–
0,5	13							2000	260	–	4000	520	–	2000	260	–
0,7	12							2800	336	–	4000	480	=	1200	144	=
0,9	02							3600	72	=	4000	80	=	400	8	=
	96	v					69		2437	–		3840	–		1403	–

M 6

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lomma socken					Avdelning 3
Vinslöv	6 19		5/336		Gustaf Nilsson
				46.	Åkar Lättlia
				47	Do do
					Summa
Vinslöv	6 4		46/336		Gustaf Nilsson
				48	Åkar, högländ mark
				49	Do Lättlia
				50	Do do
				51	Do do
				52	Do do
				53	Do do
				54	Åkar, högländ mark
				55	Åkar Lättlia
				56	Do do
				57	Do do
				58	Do do
				59	Do do
				60	Do do
				61	Do do
				62	Do do
				63	Do do
				64	Do do
				65	Do do
				66	Do do
				67	Do do
				68	Do do
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1,7	03							2800	84	-	4000	120	-	1200	36	-
0,9	31							3600	1116	-	4000	1240	-	400	124	-
	34								1200	-		1360	-		160	-
							29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,9	52							3600	1872	-	4000	2080	-	400	208	-
0,7	50							2800	1400	-	4000	2000	-	1200	600	-
0,5	05							2000	100	-	4000	200	-	2000	100	-
0,7	17							2800	476	-	4000	680	-	1200	204	-
0,9	33							3600	1188	-	4000	1320	-	400	132	-
						2	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,9	77							3600	2772	-	4000	3080	-	400	308	-
0,7	59							2800	1652	-	4000	2360	-	1200	708	-
0,5	06							2000	120	-	4000	240	-	2000	120	-
0,5	04							2000	80	-	4000	160	-	2000	80	-
0,7	66							2800	1848	-	4000	2640	-	1200	792	-
0,9	53							3600	1908	-	4000	2120	-	400	212	-
0,9	23							3600	828	-	4000	920	-	400	92	-
0,7	61							2800	1708	-	4000	2440	-	1200	732	-
0,5	73							2000	1460	-	4000	2920	-	2000	1460	-
0,3	03							1200	36	-	4000	120	-	2800	84	-
0,3	06							1200	72	-	4000	240	-	2800	168	-
0,5	50							2000	1000	-	4000	2000	-	2000	1000	-
0,7	78							2800	2184	-	4000	3120	-	1200	936	-
0,9	61							3600	2196	-	4000	2440	-	400	244	-
7	77					2	59		22900	-		31080	-		8180	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vinstorp	7'		3/16		P. Harald Hansson
				69	Åker lättlua
				70	Do do
				71	Do do
				72	Do do
				73	Do do
				74	Do do
					Summa
Lomma socken					Avdelning H
Vinstorp.	7'		3/16		P. Harald Hansson
				75	Åker lättlua
				76	Do do
				77	Do do
				78	Toms och trädgård
				79	Do do
				80	Do do
				81	Do do
				82	Do do
				83	Do do
				84	Åker lättlua
				85	Toms och trädgård
				86	Do do
				87	Do do
					Summa
Vinstorp	6 4		46/336		Gustaf Nilsson
				88	Åker lättlua
					Övinfors

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0,5	04							2000	80	-	4000	160	-	2000	80	-
0,3	19							1200	228	-	4000	760	-	2800	532	-
0,7	08							1200	96	-	4000	320	-	2800	224	-
0,3	03							1200	36	-	4000	120	-	2800	84	-
0,3	03							1200	36	-	4000	120	-	2800	84	-
0,5	03							2000	60	-	4000	120	-	2000	60	-
	70								536	-		1600	-		1064	-
0,5	01							2000	20	-	4000	40	-	2000	20	-
0,3	14							1200	168	-	4000	560	-	2800	392	-
0,5	44							2000	880	-	4000	1760	-	2000	880	-
0,5	07							2000	140	-	4000	280	-	2000	140	-
0,7	04							2800	112	-	4000	160	-	1200	48	-
0,5	01							2000	20	-	4000	40	-	2000	20	-
0,7	12							2800	336	-	4000	480	-	1200	144	-
0,7	16							2800	448	-	4000	640	-	1200	192	-
0,7	10							2800	280	-	4000	400	-	1200	120	-
0,7	39							2800	1092	-	4000	1560	-	1200	468	-
0,9	08							3600	288	-	4000	320	-	400	32	-
0,9	01							3600	36	-	4000	40	-	400	4	-
0,9	04							3600	144	-	4000	160	-	400	16	-
	161								3964	-		6440	-		2476	-
0,5	39							2000	780	-	4000	1560	-	2000	780	-
	39								780	-		1560	-		780	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överför
				89	Åker lättkra
				90	Do do
					Summa
Vinslöv	8		gtbr.		Almarps Lantbruksinstitut arr. Gustaf Nilsson
				91	Åker lättkra
				92	Do do
					Summa
Vinslöv	4 2		1/4		Henrik Henriksson
				93	Toms och trädgård
				94	Do do
					Summa
Vinslöv	1 2		1/4		P. Harald Hansson
				95	Toms och trädgård
				96	Do do
				97	Do do
					Summa
Lomma socken					Avdelning 5.
Vinslöv	1 2		1/4		P. Harald Hansson
				98	Toms o trädgård
				99	Åker lättkra
				100	Do do
				101	Do do
				102	Do do
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	39								780	=		1560	-		780	-
0,7	12							2800	336	-	4000	480	-	1200	144	-
0,9	15							3600	540	-	4000	600	-	400	60	-
	66	✓							1656	-		2640	-		984	-
0,5	04							2000	80	=	4000	160	=	2000	80	-
0,7	09							2800	252	-	4000	360	-	1200	108	-
	13	✓							332	-		520	-		188	-
0,7	05							2800	140	-	4000	200	-	1200	60	-
0,9	04							3600	144	-	4000	160	-	400	16	-
	09	✓							284	-		360	-		76	-
0,7	06							2800	168	-	4000	240	-	1200	72	-
0,9	05							3600	180	-	4000	200	-	400	20	-
0,9	05							3600	180	-	4000	200	-	400	20	-
	16	✓							528	-		640	-		112	-
0,9	06							3600	216	-	4000	240	-	400	24	-
0,9	63							3600	2268	-	4000	2520	-	400	252	-
0,7	61							2800	1708	-	4000	2440	-	1200	732	-
0,5	09							2000	180	-	4000	360	-	2000	180	-
0,5	26							2000	520	-	4000	1040	-	2000	520	-
1	65	✓							4892	-		6600	-		1708	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överför
				103	Åker Tällera
				104	Do do
					Summa
Vinstorp	7		3/16		F. Hansson Hansson
				105	Åker Tällera
				106	Do do
				107	Do do
				108	Do do
				109	Do do
				110	Do do
				111	Do do
				112	Åker Tällera
				113	Do do
				114	Do do
				115	Do do
				116	Do do
				117	Do do
				118	Do do
				119	Do do
				120	Do do
				121	Do do
				122	Do do
					Öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	65								4892	-		6600	-		1708	-
0,7	33							2800	924	-	4000	1320	-	1200	396	-
0,9	69							3600	2484	-	4000	2760	-	400	276	-
2	67								8300	-		10680	-		2380	-
0,5	07							2000	140	-	4000	280	-	2000	140	-
0,5	02							2000	40	-	4000	80	-	2000	40	-
0,8	48							2800	1344	-	4000	1920	-	1200	576	-
0,5	56							2000	1120	-	4000	2240	-	2000	1120	-
0,3	37							1200	444	-	4000	1480	-	2800	1036	-
0,3	52							1200	624	-	4000	2080	-	2800	1456	-
0,3	05							1200	60	-	4000	200	-	2800	140	-
0,3	84							1200	1008	-	4000	3360	-	2800	2352	-
0,3	17							1200	204	-	4000	680	-	2800	476	-
0,3	60							1200	720	-	4000	2400	-	2800	1680	-
0,3	34							1200	408	-	4000	1360	-	2800	952	-
0,5	25							2000	500	-	4000	1000	-	2000	500	-
0,5	25							2000	500	-	4000	1000	-	2000	500	-
0,5	33							2000	660	-	4000	1320	-	2000	660	-
0,7	32							2800	896	-	4000	1280	-	1200	384	-
0,9	38							3600	1368	-	4000	1520	-	400	152	-
0,9	30							3600	1080	-	4000	1200	-	400	120	-
0,7	16							2800	448	-	4000	640	-	1200	192	-
6	01								11564	-		24040	-		12476	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överför
				123	Åker lättlera
				124	Do do
				125	Do do
					Summa
Lomma socken					Avdelning 6.
Vinstorp	7		3/16		S. Harald Hansson.
				126	Åker lättlera
				127	Do do
				128	Do do
				129	Do do
				130	Do do
				131	Do do
				132	Do do
				133	Do do
				134	Do do
				135	Do do
				136	Do do
				137	Do do
				138	Do do
				139	Åker, högländ mark, lättlera
				140	Do do
					Summa
Vinstorp	64		46/336		Gustaf Nilsson
				141	Åker lättlera
				142	Do do
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	01								11564	-		24040	-		12476	-
0,9	05							3600	180	-	4000	200	-	400	20	-
0,7	10							2800	280	-	4000	400	-	1200	120	-
0,5	36							2000	720	-	4000	1440	-	2000	720	-
6	52								12744	-		26080	-		13336	-
0,5	85							2000	1700	-	4000	3400	-	2000	1700	-
0,5	43							2000	860	-	4000	1720	-	2000	860	-
0,5	13							2000	260	-	4000	520	-	2000	260	-
0,7	12							2800	336	-	4000	480	-	1200	144	-
0,9	12							3600	432	-	4000	480	-	400	48	-
0,7	15							2800	420	-	4000	600	-	1200	180	-
0,5	03							2000	60	-	4000	120	-	2000	60	-
0,5	13							2000	260	-	4000	520	-	2000	260	-
0,7	44							2800	1232	-	4000	1760	-	1200	528	-
0,9	42							3600	1512	-	4000	1680	-	400	168	-
0,9	36							3600	1296	-	4000	1440	-	400	144	-
0,7	32							2800	896	-	4000	1280	-	1200	384	-
0,5	59							2000	1180	-	4000	2360	-	2000	1180	-
						3	09									
						1	68									
4	09					4	77		10444	-		16360	-		5916	-
0,5	76							2000	1520	-	4000	3040	-	2000	1520	-
0,7	17							2800	476	-	4000	680	-	1200	204	-
	93								1996	-		3720	-		1724	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vinstorp.	6⅝		12/336		Lars Åkesson
				143	Åker lättlera
				144	Do do
				145	Do do
					Summa
Lomma socken					Avdelning 7.
Vinstorps	2⅜		1/8		Axel Andersson.
				146	Åker lättlera
				147	Do do
				148	Do do
				149	Do do
				150	Do do
				151	Do do
				152	Torp och trädgård
				153	Åker lättlera
				154	Do do
				155	Do do
				156	Do do
				157	Do do
				158	Do do
				159	Do do
				160	Do do
				161	Do do
				162	Do do
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0,5		56							2300	1288	-	4000	2240	-	1700	952	-
0,7		86							3100	2666	-	4000	3440	-	900	774	-
0,9		66							3900	2574	-	4000	2640	-	100	66	-
	2	08								6528	-		8320	-		1792	-
0,9		39							3600	1404	-	4000	1560	-	400	156	-
0,7		29							2800	812	-	4000	1160	-	1200	348	-
0,5		03							2000	60	-	4000	120	-	2000	60	-
0,5		06							2000	120	-	4000	240	-	2000	120	-
0,7		30							2800	840	-	4000	1200	-	1200	360	-
0,9		52							3600	1872	-	4000	2080	-	400	208	-
0,9		03							3600	108	-	4000	120	-	400	12	-
0,9		52							3600	1872	-	4000	2080	-	400	208	-
0,7		16							2800	448	-	4000	640	-	1200	192	-
0,7		19							2800	532	-	4000	760	-	1200	228	-
0,5		09							2000	180	-	4000	360	-	2000	180	-
0,5		20							2000	400	-	4000	800	-	2000	400	-
0,7		03							2800	84	-	4000	120	-	1200	36	-
0,7		02							2800	56	-	4000	80	-	1200	24	-
0,7		05							2800	140	-	4000	200	-	1200	60	-
0,7		09							2800	252	-	4000	360	-	1200	108	-
0,9		22							3600	792	-	4000	880	-	400	88	-
	3	19								9972	-		12760	-		2788	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vinstorp	3		1/8		Birger Persson
				163	Åbo lättlea
					Summa
Lomma socken					Avdelning 8.
Vinstorp	13		1/8		Birger Persson
				164	Åbo lättlea
				165	do do
				166	do do
				167	do do
				168	do do
				169	do do
				170	do do
				171	Tomt o. trädgård
				172	do do
				173	do do
				174	Åbo lättlea
				175	do do
				176	do do
				177	do do
				178	do do
					Summa
Vinstorp	12		1/4		P. Harald Hansson
				179	Åbo lättlea
				180	do do
				181	do do
				182	do do
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436997

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0,5	39							2000	780	-	4000	1560	-	2000	780	-
	39								780	-		1560	-		780	-
0,5	19							2000	380	-	4000	760	-	2000	380	-
0,7	03							2800	84	-	4000	120	-	1200	36	-
0,5	27							2000	540	-	4000	1080	-	2000	540	-
0,5	07							2000	140	-	4000	280	-	2000	140	-
0,7	1 22							2800	3416	-	4000	4880	-	1200	1464	-
0,9	67							3600	2412	-	4000	2680	-	400	268	-
0,5	44							2000	880	-	4000	1760	-	2000	880	-
0,5	05							2000	100	-	4000	200	-	2000	100	-
0,7	18							2800	504	-	4000	720	-	1200	216	-
0,7	07							2800	196	-	4000	280	-	1200	84	-
0,7	06							2800	168	-	4000	240	-	1200	72	-
0,9	24							3600	864	-	4000	960	-	400	96	-
0,9	38							3600	1368	-	4000	1520	-	400	152	-
0,7	43							2800	1204	-	4000	1720	-	1200	516	-
0,5	11							2000	220	-	4000	440	-	2000	220	-
4	41								12476	-		17640	-		5164	-
0,5	48							2000	960	-	4000	1920	-	2000	960	-
0,9	43							3600	1548	-	4000	1720	-	400	172	-
0,7	1 42							2800	3976	-	4000	5680	-	1200	1704	-
0,9	25							3600	900	-	4000	1000	-	400	100	-
2	58								7384	-		10320	-		2936	-

60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lomma socken					Avdelning 9
Vinslöv	13		1/8		Birgit Persson
				183	Åker Ödetorp
				184	Do do
				185	Do do
				186	Do do
					Summa
Karslöv	35		2/27		Elsa, Norman & Mårten Kimpel
				187	Åker Ödetorp
					Summa
Karslöv	32, 33, 44		32/189		Elsa Norman & Mårten Kimpel
				188	Åker Ödetorp
				189	Do do
				190	Do do
					Summa
Vinslöv	24		1/8		Axel Andersson.
				191	Åker Ödetorp
				192	Do do
					Summa
Lomma socken					Avdelning 10.
Vinslöv	24		1/8		Axel Andersson.
				193	Åker Ödetorp
				194	Do do
				195	Do do
					Brevfors

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0,5	43							2000	860	-	4000	1720	-	2000	860	-
0,5	43							2000	860	-	4000	1720	-	2000	860	-
0,7	32							2800	896	-	4000	1280	-	1200	384	-
0,9	12							3600	432	-	4000	480	-	400	48	-
1	30								3048	-		5200	-		2152	-
0,9	13							3600	468	-	4000	520	-	400	52	-
	13								468	-		520	-		52	-
0,7	87							3600	3132	-	4000	3480	-	400	348	-
0,7	41							2800	1148	-	4000	1640	-	1200	492	-
0,5	21							2000	420	-	4000	840	-	2000	420	-
1	49								4700	-		5960	-		1260	-
0,5	25							2000	500	-	4000	1000	-	2000	500	-
0,5	17							2000	340	-	4000	680	-	2000	340	-
	42								840	-		1680	-		840	-
0,7	96							2800	2688	-	4000	3840	-	1200	1152	-
0,5	1 11							2000	2220	-	4000	4440	-	2000	2220	-
0,3	20							1200	240	-	4000	800	-	2800	560	-
2	27								5148	-		9080	-		3932	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				196	Åbo Lättera
				197	Do do
				198	Do do
				199	Do do
				200	Do do
				201	Do do
				202	Do do
				203	Do do
				204	Do do
				205	Do do
				206	Do do
				207	Do do
				208	Do do
				209	Do do
				210	Do do
				211	Do do
				212	Do do
				213	Do do
				215	Do do
				215	Do do
				216	Do do
				217	Do do
					Summa
Uppåkra socken					
Höjdump.	3'	gem.	3/16	}	
	11'	ägov.	3/16	}	Hilda Hansson
				218	Åbo Lättera Överföres

PETTERSONSKA BOKTR EFTR. SKARA

430997

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	27								5148	-		9080	-		3932	-
1	73							2000	3460	-	4000	6920	-	2000	3460	-
	73							2000	1460	-	4000	2920	-	2000	1460	-
	86							2800	2408	-	4000	3440	-	1200	1032	-
	09							3600	324	-	4000	360	-	400	36	-
	59							3600	2124	-	4000	2360	-	400	236	-
	57							2800	1596	-	4000	2280	-	1200	684	-
	52							2000	1040	-	4000	2080	-	2000	1040	-
	69							2000	1380	-	4000	2760	-	2000	1380	-
	34							1200	408	-	4000	1360	-	2800	952	-
	52							1200	624	-	4000	2080	-	2800	1456	-
	23							1200	276	-	4000	920	-	2800	644	-
	02							1200	24	-	4000	80	-	2800	56	-
	93							2000	1860	-	4000	3720	-	2000	1860	-
	92							1200	1104	-	4000	3680	-	2800	2576	-
	39							1200	468	-	4000	1560	-	2800	1092	-
	13							1200	156	-	4000	520	-	2800	364	-
	52							2000	1040	-	4000	2080	-	2000	1040	-
	28							2800	784	-	4000	1120	-	1200	336	-
	33							3600	1188	-	4000	1320	-	400	132	-
	47							2000	940	-	4000	1880	-	2000	940	-
	34							2800	952	-	4000	1360	-	1200	408	-
	15							3600	540	-	4000	600	-	400	60	-
13	62								29304	-		54480	-		25176	-
1	29							3600	4644	-	4000	5160	-	400	516	-
1	29								4644	-		5160	-		516	-

84

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				219	Åker Ställes
				220	Do do
				221	Do do
				222	Do do
				223	Do do
				224	Do do
				225	Do do
				226	Do do
				227	Do do
				228	Do do
				229	Do do
					Summa
Lomma socken.					Avdelning 11.
Vinslöv	24		1/8		Axel Andersson
				230	Åker ställes
				231	Do do
				232	Do do
					Summa
Vinslöv	54		7/36		Ellen Nilsson & Sigrid Forsberg
				233	Åker ställes
				234	Do do
				235	Do do
				236	Do do
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	29								4644	-		5160	-		516	-
1	23							2800	3444	-	4000	4920	-	1200	1476	-
	33							2000	660	-	4000	1320	-	2000	660	-
1	15							2000	2300	-	4000	4600	-	2000	2300	-
1	09							2800	3052	-	4000	4360	-	1200	1308	-
	91							3600	3276	-	4000	3640	-	400	364	-
	82							3600	2952	-	4000	3280	-	400	328	-
1	50							2800	4200	-	4000	6000	-	1200	1800	-
1	57							3600	5652	-	4000	6280	-	400	628	-
1	18							3600	4248	-	4000	4720	-	400	472	-
	48							2800	1344	-	4000	1920	-	1200	576	-
	18							3600	648	-	4000	720	-	400	72	-
11	73	✓							36420	-		46920	-		10500	-
	25							1200	300	-	4000	1000	-	2800	700	-
	27							2000	540	-	4000	1080	-	2000	540	-
	11							2000	220	-	4000	440	-	2000	220	-
	63	✓							1060	-		2520	-		1460	-
	37							3600	1332	-	4000	1480	-	400	148	-
	69							2800	1932	-	4000	2760	-	1200	828	-
	65							2800	1820	-	4000	2600	-	1200	780	-
	58							2000	1160	-	4000	2320	-	2000	1160	-
2	29	✓							6244	-		9160	-		2916	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vinslorp	55		1/18		Nils Nilsson o Sigrid Forsberg
				237	Åker Lämna
				238	Do do
				239	Do do
					Summa
					Sammandrag.
					Avdelning 1.
Lomma municipal- samhälle.					
Stadsäga 208-212				1-10	Harald Åhsson
Do 207				11	Lars Rosengren
Do 199+200+ +204+206				12-15	Robert Larsson
Do 205				16	Erik Larsson
Do 201-203.				17-22	Henrik Henriksson
					Lomma för avd. 1.
Lomma municipal- samhälle.					Avdelning 2.
Stadsäga 201-203				23	Henrik Henriksson
Do 198				24-25	Birgita Nilsson
Do 197				26-27	Lunds Domkyrkas Tekniska Fabriks Kb.
Do 196				28-29	Simon Hägerman
Lomma socken					
Vinslorp	6 38		avst.	30-31	Simon Hägerman
Do	6 19		5/336	32-34	Gustaf Nilsson
Do	3 69		avst.	35-38	Henrik Henriksson
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

436997

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0,5	08							2000	160	-	4000	320	-	2000	160	-
0,7	26							2800	728	-	4000	1040	-	1200	312	-
0,9	22							3600	792	-	4000	880	-	400	88	-
	56								1680	-		2240	-		560	-
	89								3516	-		4353	-		837	-
	09								1530	-		1800	-		270	-
	42				01				1710	-		2187	-		477	-
	03								210	-		600	-		390	-
	148								5697	-		8122	-		2425	-
	291				01				12663	-		17062	-		4399	-
	279														3739	
	18								864	-		1080	-		216	-
	06								720	-		1200	-		480	-
	16								1060	-		1600	-		540	-
	10								680	-		1000	-		320	-
	02								130	-		200	-		70	-
	26								864	-		1040	-		176	-
	72								2184	-		2880	-		696	-
	150								6502	-		9000	-		2498	-
	116														1088	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överför
Vinslöv	6 4		46/336	39-45	Gustaf Nilsson
					Summa för avd. 2.
Lomma socken.					Avdelning 3.
Vinslöv	6 19		5/336	46-47	Gustaf Nilsson
Do	6 4		46/336	48-68	Dens.
Do	7 1		3/16	69-74	P. Harald Hansson
					Summa för avd. 3.
Lomma socken.					Avdelning 4.
Vinslöv	7 1		3/16	75-87	P. Harald Hansson
Do	6 4		46/336	88-90	Gustaf Nilsson
Do	8 1		gth.	91-92	Alnarps Lantbruksinstitut
					arr. Gustaf Nilsson
Do	4 2		1/4	93-94	Henrik Henriksson
Do	1 2.		1/4	95-97	P. Harald Hansson
					Summa för avd. 4
Lomma socken					Avdelning 5.
Vinslöv	1 2		1/4	98-104	P. Harald Hansson
Do	7 1		3/16	105-125	Dens.
					Summa för avd. 5

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	16														1088	
~~1~~	~~50~~								6502	–		9000	–		~~2498~~	–
	96						69		2437	–		3840	–		1403	–
~~2~~	~~46~~						69		8939	–		12840	–		~~3901~~	–
2	12														2491	–
	34								1200	–		1960	–		160	–
7	77					2	59		22900	–		31080	–		8180	–
	40								536	–		1600	–		1064	–
8	51					2	59		24636	–		34040	–		9404	–
1	61								3964	–		6440	–		2476	–
	66								1656	–		2640	–		984	–
	13								332	–		520	–		188	–
	09								284	–		360	–		76	–
	16								528	–		640	–		112	–
2	65								6764	–		10600	–		3836	–
2	67								8300	–		10680	–		2380	–
6	52								12744	–		26080	–		13336	–
9	19								21044	–		36760	–		15716	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Lomma socken					Avdelning 6.	
Vinslöv	7'		3/16	126-140	P. Harald Hansson	V
Do	64		46/336	141-142	Gustaf Nilsson	V
Do	65		12/336	143-145	Sven Åkesson	V
					Summa för avd. 6.	
Lomma socken.					Avdelning 7.	
Vinslöv	23		1/8	146-162	Axel Andersson	V
Do	13		1/8	163	Birger Persson	V
					Summa för avd. 7	
Lomma socken					Avdelning 8.	
Vinslöv	13		1/8	164-178	Birger Persson	V
Do	12		1/4	179-182	P. Harald Hansson	V
					Summa för avd. 8.	
Lomma socken.					Avdelning 9.	
Vinslöv	13		1/8	183-186	Birger Persson	V
Kavslöv	35		2/27	187	Elsa Norman o Martha Bringel	V
Do	anv 3, 2, 3, 4		32/189	188-190	Des.	V
Vinslöv	24		1/8	191-192	Axel Andersson	V
					Summa för avd. 9.	
Lomma socken.					Avdelning 10.	
Vinslöv	24		1/8	193-217	Axel Andersson	V
Uppåkra socken.						
Höjarup	3'+11'	gem.	3/16+	218-	Hilda Hansson	
Do		ägor.	+3/16	-229		V
					Summa för avd. 10	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	09					4	77		10444	–		16360	–		5916	–
	93								1996	–		3720	–		1724	–
2	08								6528	–		8320	–		1792	–
7	10	✓				4	77		18968	–		28400	–		9432	–
3	19								9972	–		12760	–		2788	–
	39								780	–		1560	–		780	–
3	58	✓							10752	–		14320	–		3568	–
4	41								12476	–		17640	–		5164	–
2	58								7384	–		10320	–		2936	–
6	99	✓							19860	–		27960	–		8100	–
1	30								3048	–		5200	–		2152	–
	13								468	–		520	–		52	–
1	49								4700	–		5960	–		1260	–
	42								840	–		1680	–		840	–
3	34	✓							9056	–		13360	–		4304	–
13	62								29304	–		54480	–		25176	–
11	73	✓							36420	–		46920	–		10500	–
25	35	✓							65724	–		101400	–		35676	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Lomma socken					Avdelning II.	
Vinslöv	24		1/8	230-232	Axel Andersson	V
Do	54		7/36	233-236	Ellen Nilsson & Sigrid Forsberg	V
Do	55		1/18	237-239	Des.	V
					Lomma fö avd. II.	
					Lomma fö hela förrättet	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	63								1060	-		2520	-		1460	-
2	29								6244	-		9160	-		2916	-
	56								1680	-		2240	-		560	-
3	48								8984	-		13920	-		4936	-
~~75~~	~~56~~					8	06		207390	-		310662	-		~~103272~~	-
75	10														101202	-

Lomma den 1 juli 1947
På gårdens vägnar.
C. A. Nilsson

Härmed kontrolleringsmän
Albert Andersson Alfred Nilsson
Bode Nilsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SVARA

Kostnadsförslag.

Bil. Ba

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudförslag								
		Huvudavlopp								
		Dikesrätarlan A-B.								
33+00 -	127	Ingår i avloppet för								
- 31+73		beslöggningsföretaget								
		nr 3 Vinslöv av år								
		1900. Skall upprensas								
		och liksom diket								
		underhållas av detta								
		företag nr	127	—	—	—				
31+73 -	327	Upprensning samt								
- 28+46		någon fördjupning								
		och utvidgning av								
		det nuvarande öppna								
		diket nr	327	2.-	654	—				
28+46 -	16	Den nuvarande trum-								
- 28+30		man av 32" vö för								
		vägen 896 Vinslöv-								
		- Lomma bibehålles								
		oförändrad. Trumman								
		rensas. nr	16	3.-	48	—				
28+30 -	16	Den nuvarande täkta								
- 28+14		ledningen av 36" vö								
		med brunn vid 28+30								
		bibehålles oförändrad.								
		Ledningen rensas nr.	16	3.-	48	-				
28+14 -	384	Schaktning i vägens								
- 24+30		sand- och grusblandade								
		lera m³	400	2.50	1000	-				
Öfv.	870	Överföres			1750	—				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öf.	870	Överföres			1750	-	✓			
24+30 -	12	Betongtråg, 28"	m. 12	17.-	204	-	✓			
- 24+18 =		Schaktning, grävning-								
= 70+00		ling, urläggning, häly-								
		ning	m 12	10.-	180	-	2074	-		
Tills.	882	m.								
Nybyggnad av 28" rörbrunnar vid 26+86, 26+29,										
25+94 och 25+33			st 4	600.-	2400	-	✓			
Ommurning av urtappet vid 24+30										
samt stenläggning av det öppna avloppet										
bottnen och slänter			st 1	175.-	175	-	✓			
Brunn 60" med kopplingar, vid										
24+18 = 70			st 1	325	325	-	2900	-		
Ersättning för jord, som gräves bort vid										
utvidgning av flodfåran, till följande										
fastigheter och deras ägare.										
Vid dikessträckan 21+73 - 28+46.										
Sludsåga.										
853+854		Lomma municipalsamhälle,								
		dir. Per Larsson	m^2 125	-	-	-				
208-212		Harald Åkesson	m^2 125	-	-	-				
Vid dikessträckan 28+14 - 24+30.										
Sludsåga.										
208-212		Harald Åkesson	m^2 105	0.60	63	-	✓			
199+200+204+										
+206		Robert Hansson	m^2 75	0.60	45	-	✓			
201-203		Hanrik Henriksson	m^2 150	0.60	90	-	198	-		
Ersättning för intrång genom jord-										
upplag och vallar, till följande										
fastigheter och deras ägare:										
Vid dikessträckan 31+73 - 38+46.										
		Överföres					5172	-	✓	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres					5772	–		
Stadsäga										
853+854		Ronna municipalsamhälle; dv. Per Larsson	m³	115	–	–	–			
208-212		Harald Åkesson	m³	115	–	–	–			
Vid diverse stråken 28+14 – 24+30.										
Stadsäga										
208-212		Harald Åkesson	m³	100	0.40	40	–			
199+200+204+ +206		Robert Larsson	m³	100	0.40	40	–			
201-203		Henrik Henriksson	m³	200	0.40	80	–	160	–		
Oförutsett		ökn arbetsledning m.m.								
ca 20 %							1068	–	6400	–
		Diverse stråken B-C.								
24+18 – -22+47	171	Cementör, 21"		171	10.–	1710	–			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, hölgning	m	171	4.75	812	25			
22+47 – -21+58	89	Cementör, 21"	m	89	10.–	890	–			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, hölgning	m	89	3.58	318	63	3720	87	
Tills.	260	m.								
Brunnar 36"		med kopplingar; vid								
23+96, 23+56 och 22+78			st.	3	120.–	360	–			
Brunn 40"		med kopplingar; vid								
22+47			st.	1	160.–	160	–	520	–	
Forstagning av skäl och buskar vid högra sidan av stråken 24+18 – – 22+47								100	–	
Oförutsett och arbetsledning m.m.										
ca 20 %								849	13	5200	–
		Överföres							11600	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres							11600	-
		Dikesstråkan 6-8-6.								
21+58 -	8	Betongtrör, 24" av typen								
- 21+50		"vägrör" m.	8	15.-	120	-				
		Schaktning, stämp-								
		ling, nerläggning, hälj-								
		ning m	8	15.-	120	-				
21+50 -	150	Betongtrör, 21" m.	150	10.-	1500	-				
- 20+00		Schaktning, stämp-								
		ling, nerläggning, hälj-								
		ning m	150	4.25	637	50				
20+00 -	150	Betongtrör, 21" m	150	10.-	1500	-				
- 18+50		Schaktning, stämp-								
		ling, nerläggning, hälj-								
		ning m	150	6.50	975	-				
18+50 -	68	Betongtrör, 21 m	68	10.-	680	-				
- 17+82		Schaktning, stämp-								
		ling, nerläggning, hälj-								
		ning m	68	5.75	391	-	5923	50		
Tills.	376	m.								
Brunn av 36"		med kopplingar vid								
21+58, 21+50, 20+15 och 18+74		st.	4	120.-	480	-				
Brunn 60"		med kopplingar vid								
17+82		st.	1	300.-	300	-	780	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m.										
ca 20 %							1196	50	7900	-
		Dikesstråkan 6-F.								
17+82 -	214	Betongtrör. 18" m	214	7.75	1658	50				
- 15+68		Schaktning, stämp-								
		ling, nerläggning, hälj-								
		ning m.	214	7.75	1658	50	3317	-		
Tills.	214	m.								
		Överföres					3317	-	19500	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför					3317	-	19500	-
Brunn 32"		med kopplingar;								
vid 16+76			st.	1	95-	95	-			
Brunn 36"		med kopplingar;								
vid 15+68			st.	1	120.-	120	-	215	-	
Oförutsett och arbetsledning m. m.										
ca 20 %							768	=	4300	-
		Dikesgrävning F-G.								
15+68 -	298	Betongrör, 18"	m	298	7.75	2309	50			
-12+70		Utläggning, plump-								
		ling, förläggning, följ-								
		ning	m	298	2.75	1117	50	3427	-	
Tills.	298	m.								
Brunnar 32"		med kopplingar;								
vid 14+68, 13+85 och 12+70			st.	3	95.-			285	-	
Oförutsett och arbetsledning m. m.								788	-	4500	-
ca 20 %										
		Dikesgrävning G-H.								
12+70 -	120	Betongrör, 18"	m	120	7.75	930	-			
-11+50		Utläggning, plump-								
		ling, förläggning, följ-								
		ning	m	120	7.75	930	-			
11+50 -	100	Betongrör, 18"	m	100	7.75	775	-			
-10+50		Utläggning, plump-								
		ling, förläggning, följ-								
		ning	m	100	10.50	1050	-			
10+50 -	64	Betongrör, 18"	m	64	7.75	496	-			
-9+86		Utläggning, plump-								
		ling, förläggning, följ-								
		ning	m	64	8.50	544	-	4725	-	
Tills.	284	m.								
		överföres						4725	-	28300	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört					4725	-	28300	-
Brunn	32"	med kopplingar, vid								
10+95			st	1	95.-	95	-			
Passar	36"	med kopplingar, vid								
9+86			st	1	120.-	120	-	215	-	
Offörutsett och avvägledning m.m.										
ca 20 %							960	-	5900	-
		Diktesplåtar Tb-T.								
9+86-	103	Cementrör, 18"	m	103	7.75	798	25			
-8+83		Schaktning, stämpling, inläggning, tätning								
			m	103	7.-	721	-	1519	25	
Tills.	103	m.								
Brunn	36"	med kopplingar, vid								
8+83			st.	1	120.-			120	-	
Offörutsett och avvägledning m.m.										
ca 20 %							360	75	2400	-
		Diktesplåtar T-K.								
8+83 -	155	Cementrör, 15"	m.	155	6.-	930	-			
-7+28		Schaktning, stämpling, inläggning, tätning								
			m	155	5.75	891	25	1821	25	
Tills.	155	m.								
Brunn	32"	med kopplingar, vid								
7+28			st.	1	95.-			95	-	
Offörutsett och avvägledning m.m.										
ca 20 %							383	75	2300	-
		Diktesplåtar K.-L.								
		överförs							38500	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförs							38500	-
7+28 -	128	Cementrör, 12"	m 128	4.75	608	-				
- 6+00		Schaktning, stämp-								
		ling, rörläggning, hålj-								
		ning	m 128	4.50	576	-	1184	-		
	128	Tills. 128 m.								
Brunn 32"		med kopplingar;								
vid 6+00			st. 1	95.-			95	-		
Ofvanstående och arbetsledning										
ca 20 %							221	-	1500	-
		Dikesgrävaren L-M.								
6+00 -	100	Cementrör, 12"	m 100	4.75	475	-				
- 5+00		Schaktning, stämp-								
		ling, rörläggning, hålj-								
		ning	m 100	4.50	450	-				
5+00 -	170	Cementrör, 10"	m 170	3.75	637	50				
- 3+30		Schaktning, stämp-								
		ling, rörläggning, hålj-								
		ning	m 170	4.-	680	-	2242	50		
	270	Tills. 270 m.								
Brunnar 24"		med kopplingar;								
vid 5+00 och 3+30			st. 2	70.-			140	-		
Ofvanstående och arbetsledning m.m.										
ca 20 %							467	50	2850	-
		Dikesgrävaren M-N.								
3+30=90 -	330	Cementrör, 8"	m 330	2.75	907	50				
- 0+00		Schaktning, stämp-								
		ling, rörläggning, hålj-								
		ning	m 330	3.50	1155	-	2062	50		
	330	Tills. 330 m.								
		Överföres					2062	50	42850	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför					2062	50	42850	-
Brunnar 24" med kopplingar;										
vid 2+50, 1+50 och 0+00		st	3	70.-			210	-		
Ofruntet och arbetsledning m.m.										
ca 20 %							427	50	2700	-
		Lidovallsgr.								
		Diktesträckan C-O.								
17+82 =	100	Cementrör, 8"	m	100	2.75	275	-			
= 55+00 -		Schaktning, stämp-								
- 56+00		ling, rörläggning, hälj-								
		ning	m	100	3.50	350	-			
56+00 -	116	Cementrör, 6"	m	116	1.80	208	80			
- 57+16		Schaktning, stämp-								
		ling, rörläggning, hälj-								
		ning	m	116	2.75	319	-			
57+16 -	46	Cementrör, 6"	m	46	1.80	82	80			
- 57+62		Schaktning, stämp-								
		ling, rörläggning, hälj-								
		ning	m	46	2.00	92	-	1327	60	
Tills	262	m.								
Brunnar 24" med kopplingar, vid										
56+00, 57+16 och 57+62		st.	3	70.-			210	-		
Ofruntet och arbetsledning m.m.										
ca 20 %							262	40	1800	-
		Diktesträckan C-P.								
17+82 =	100	Cementrör, 12"	m	100	4.75	475	-			
= 50+00 -		Schaktning, stämpling,								
- 51+00		rörläggning, hålning	m	100	4.-	400	-			
51+00 -	98	Cementrör, 12"	m	98	4.75	465	50			
- 51+98		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, hålning	m	98	3.75	367	50	1708	-	
Tills.	198	m.					1708	-	47350	-
		Överföres								

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1708	-	47350	-
		Brunnar 24" med kopplingar.								
		Vid 37+00 och 51+98	st.	2	70.-		140	-		
		Offörutsett och arbetsledning m. m.								
		ca 20 %					352	-	2200	-
		Diktestråkan P-Q.								
51+98-	154	Cementrör, 9"	m	154	3.25	500	50			
53+52		Schaktning, plänpo-								
		ling, rörläggning, följ-								
		ning	m	154	3.-	462	-	962	50	
	Tills.	154 m.								
		Brunn 24" med kopplingar; vid								
		53+52	st.	1	70.-			70	-	
		Offörutsett och arbetsledning m. m.								
		ca 20 %					217	50	1250	-
		Diktestråkan H-R								
9+86 =	265	Cementrör, 10"	m	265	3.75	993	75			
40+00-		Schaktning, plänpo-								
-42+65		ling, rörläggning, följ-								
		ning	m	265	4.25	1126	25			
42+65-	127	Cementrör, 6"	m.	127	1.80	228	60			
-43+92		Schaktning, plänp -								
		ling, rörläggning, följ-								
		ning	m	127	3.-	381	-	2729	60	
	Tills.	392 m.								
		Brunnar 24" med Kopplingar, vid								
		40+60, 42+08, 42+65 och 43+92	st.	4	70.-			280	-	
		Offörutsett och arbetsledning m. m.								
		ca 20 %					590	40	3600	-
		Överföres							54400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförs							54400	-
		Lerostråkan L-S.								
8+83 =	150	Cementrör, 12" m.	150	4.75	712	50				
-45+00-		Schaktning, stämp-								
-46+50		ling, rörläggning, hälj-								
		ning m	150	4.-	600	-				
46+50 -	85	Cementrör, 10" m	85	3.75	318	75				
-47+35		Schaktning, stämp-								
		ling, rörläggning, hälj-								
		ning m	85	3.50	297	50	1928	75		
		Tills. 235 m.								
		Brunnar 24" med Kopplingar, vid								
		46+50 och 47+35 st.	2	70.-			140	-		
		Oförutsett och arbetsledning m. m.					431	25	2500	-
		ca 20 %								
		Dikesstråkan L-T.								
6+00=	136	Cementrör, 8" m	136	2.75	374	-				
=48+00-		Schaktning, stämp-								
-49+36		ling, rörläggning, hälj-								
		ning m.	136	3.25	442	-	816	-		
		Tills. 136 m.								
		Brunn 24" med Kopplingar,								
		vid 49+36 st.	1	70.-			70	-		
		Oförutsett och arbetsledning								
		m. m. ca 20 %					214	-	1100	-
		Summa beräknad kostnad							58000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
882		Dikesgrävning A-B					6400	-		
260		" B-C					5200	-		
376		" C-D-E					7900	-		
214		" E-F					4300	-		
298		" F-G					4500	-		
284		" G-H					5900	-		
103		" H-J					2000	-		
155		" J-K					2300	-		
128		" K-L					1500	-		
270		" L-M					2850	-		
330	3300	" M-N					2700	-	45550	-
		Sidoavlopp.								
262		Dikesgrävning O-O					1800	-		
198		" O-P					2200	-		
154		" P-Q					1250	-		
392		" H-R					3600	-		
235		" J-S					2500	-		
136	1377	" L-T					1100	-	12450	-
Summa	4677	m.					Summa kvadrat Rotnad		58000	-

Sunnes den 1 juli 1941.

A. Tjänstens vägnar:

E.H. Petri

Statens kulturtekniker.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Kostnadsförslag.

Bil. Bo.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Detaljförslag								
		Huvudavlopp.								
		Diket Stadion A-B.								
33+00 -	127	Ingår i avloppet för								
-31+73		sanläggningsföretaget								
		m/3 Vinslöv av år								
		1908. Skall uppmuras								
		och liksom diket								
		underhållas av dessa								
		förslag	m	127	—	—	—			
31+73 -	327	Uppmuring samt								
-28+46		någon fördjupning och								
		utvidgning av det								
		nuvarande öppna								
		diket	m	327	2.-	654	—			
28+46 -	16	Den nuvarande trum-								
-28+30		man av 32" vid fö-								
		rägen 896 Vinslöv-								
		-Lomma Bibelhälles								
		ofriårdad. Trum-								
		man uppmuras	m	16	3.-	48	—			
28+30 -	16	Den nuvarande tvär-								
-28+14		ledningen av 36"								
		rör med brunn vid								
		28+30 Bibelhälles								
		ofriårdad. Led-								
		ningen renses	m	16	3.-	48	—			
28+14 -	128	Cementrör, 28"	m	128	17.-	2176	—			
-26+86		Schaktning, Stämp-								
Öf.	614		Överföres			2926	—			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	614	Övergång, nivåläggning, höjning m	128	6.00	768	-				
26+86 - -24+18 = =70+00	268	Cementrör, 28" m. Schaktning, stämpling, nivåläggning, höjning m	268	17.00	4556	-				
			268	8.00	2144	-	10394	-		
Tillo:	882	m.								
Brunnar	60"	med Kopplingar, vid								
28+14	och	24+18 st.	2	3.00	600	-				
Brunnar	48"	med kopplingar, vid 26+86 och 26+00 st	2	22.00	440	-	1040	-		
Bräddning för jord, som gräves bort vid utvidgning av den öppna diketssträckan 31+73 - 28+46 skall ej utgå										
Bräddning för inträng genom jorduppläg och vallar utmed den öppna diketssträckan 31+73 - 28+46 skall ej utgå										
Oförutsett och arbetsledning m. m. ca 20 %							2266 -		13700 -	
		Diketssträckan B - C								
24+18 - -21+58	260	Se Huvudförslaget							5200 -	
		Diketssträckan C-D-E								
21+58 - -17+82	376	Se Huvudförslaget							7900 -	
		Diketssträckan E-F.								
17+82 - -15+68	214	Se Huvudförslaget							4300 -	
		Övf:ö:s							31100 -	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425012

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför							31100	-
		Dikesgrävning F-G.								
15+68 -										
-12+70	298	Se Huvudförslag							4500	-
		Dikesgrävning G-H.								
12+70 -	284									
-9+86		Se Huvudförslag							5900	-
		Dikesgrävning H-I.								
9+86 -	103									
-8+83		Se Huvudförslag							2000	-
		Dikesgrävning I-K.								
8+83 -	155									
-7+28		Se Huvudförslag							2300	-
		Dikesgrävning K-L.								
7+28 -	128									
-6+00		Se Huvudförslag							1500	-
		Dikesgrävning L-M								
6+00 -	270									
3+30		Se Huvudförslag							2850	-
		Dikesgrävning M-N								
3+30=90 -	330									
-0+00		Se Huvudförslag							2700	-
		Sidoavlopp.								
		Dikesgrävning E-O								
17+82=55+00										
-57+62	262	Se Huvudförslag							1800	-
		Överföres							54650	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför							54650	–
		Diknesstråkan K-P.								
17+82=50+00										
-51+98	198	Se Huvudförslaget							2200	–
		Diknesstråkan P-Q								
51+98 –										
-53+52	154	Se Huvudförslaget							1250	–
		Diknesstråkan Q-R								
9+86=40+00										
-43+92	392	Se Huvudförslaget							3600	–
		Diknesstråkan R-S.								
8+83=45+00										
-47+35	235	Se Huvudförslaget							2500	–
		Diknesstråkan L-T								
600=48+00										
-49+36	136	Se Huvudförslaget							1100	–
						Summa beräknad Kostnad			65300	–

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
882		Diknesspråleen A-B					13700	-		
260		" B-C					5200	-		
376		" C-D-E					7900	-		
214		" E-F					4300	-		
298		" F-G					4500	-		
284		" G-H					5900	-		
103		" H-J					2000	-		
155		" J-K					2300	-		
128		" K-L					1500	-		
270		" L-M					2850	-		
330	3300	" M-N					2700	-	52850	-
		Sidoavlopp								
262		Diknesspråleen E-O					1800	-		
198		" E-P					2200	-		
154		" P-Q					1250	-		
392		" H-R					3600	-		
235		" J-S					2500	-		
136	1377	" L-T					1100	-	12450	-
Summa	4677	m.					Summa totalkostnad		65300	-

Sollefteå den 1 juli 1942
På tjänstens vägnar:
O. H. Hellén.
Statens kraftledningsinspektör

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Arbetsbeskrivning

Bil. C.

Grävningstabell.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Huvudförslag. Huvudavloppsledningen Dikesgrävaren A–B.				
33+00	–	1.–	0.50	2.50	1:1	3.37		Fix pkt. Myrsvägens V. sida, intill och N om diket. Kors å gjutbult i betongplatta + 4.96 m.
32+50	50	0.95	"	2.40	"			
32	50	0.85	"	2.20	"			Uppmätning mellan 33+00 och 31+73
31+73	27	0.95	"	2.40	"	3.50		Uppmätning, någon fördjupning och utvidgning av nuv. öppet dike mellan 31+73 och 28+46.
31+50	23	1.05	"	2.60	"			
31	50	1.25	"	3.–	"			
30+50	50	1.20	"	2.90	"			
30	50	1.35	"	3.20	"			
29+50	50	1.25	"	3.–	"			
29	50	1.35	"	3.20	"			
28+50	50	1.65	"	3.80	"			
28+46	4	1.60	"			3.82		Rensning av nuv. trumma av 32" rör mellan 28+46 och 28+30.
28+30	16	1.50						Nuv. tvålet ledning av 36" rör mellan 28+30 och 28+14 bibehålles oförändrad.
28+14	16	1.–	0.50	2.50	1:1	4.02		Ledningen rensas.
28	14	0.85	"	2.20	"			Öppet avlopp mellan 28+14 och 24+18=70+00
27+50	50	0.90	"	2.30	"			Fix pkt. Villa, tillbyggnad nålarnåst. Fästen. Järnbult i O. gaveln, NO hörnet + 5.44 m.
27	50	1.–	"	2.50	"			
26+50	50	1.20	"	3.–	"			
26	50	1.10	"	2.70	"	2:1 00		
25+50	50	1.20	"	2.90	"			
25	50	1.10	"	2.70	"			
24+50	50	1.40	"	3.30	"			
24+30	20	1.40	"	3.30	"			
24+30	–	1.30				4.79		28" cementrör mellan 24+30 och 24+18=70+00
24+18=70+00	12	1.30				4.89		
Sma	882 meter							

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Diknospråleen			B - C.		
24+18	–	1.30				4.92		21" cementrör mellan 24+18 och 21+58.
24	18	1.30						
23+50	50	1.80						
23	50	2.30				1:8		
22+50	50	1.40						Fixpkt. Fastigheten Vindorp 64 Rör ö. järndubb i betonggrund vid hörnsten V långsidan, 0,70 m N om S.V. hörnet, 0,20 m över marken + 8.225 m
22	50	1.50						
21+58	42	1.60				7.-		
Pma	260	meter						
			Diknospråleen			C - D - E.		
21+58	–	1.60				7.-		21" cementrör mellan 21+58 och 17+82
21+50	8	1.50				8:1000 7.07		
21	50	1.65						
20+50	50	2.05				1:4		
20	50	2.10				7.64		
19+50	50	2.10						
19	50	2.05				1:20		
18+50	50	1.65						
18	50	1.60						
17+82	18	1.85				8.08		Fixpkt. Fastigheten Vindorp 71 Rör ö. järndubb i grundmur vid loge, NO hörnet, 0.5 m över marken +12.685 m
Pma	376	meter.						
			Diknospråleen			C - F.		
17+82	–	1.80				8.13		18" cementrör mellan 17+82 och 15+68.
17+50	32	1.70						
17	50	1.70				1:30		
16+50	50	1.55						
16	50	1.60						
15+68	32	1.70				8.77.		
Pma	214	meter.						

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Diktesledningen F-G.					
15+68	—	1.70				8.77		18" cementrör mellan 15+68 och 12+70.
15+50	18	1.65						
15	50	1.55						
14+50	50	1.55				3:1000		
14	50	1.60						
13+50	50	1.80						
13	50	1.70						
12+70	30	1.75				9.67		
9 m=	298	meter						
			Diktesledningen G-H.					
12+70	—	1.75				9.67		18" cementrör mellan 12+70 och 9+86.
12+50	20	1.70						
12	50	2.—				3:1000		
11+50	50	2,15						
11	50	2,25						Fixpkt: Fastigheten Ginstorp 2[3] Rörst järndubb i grundsten lin ligg i gavlen i SO° knuten ca 0.3 m ovan marken + 12.94 m.
10+95	5	2.30				10.19		
10+50	45	2,15						
10	50	2.—				2:1000		
9+86	14	1.90				10.41		
9 m=	284	meter						
			Diktesledningen H-I.					
9+86	—	1.90				10.41		18" cementrör mellan 9+86 och 8+83
9+50	36	1.85						
9	50	1.85				2:1000		
8+83	17	1.80				10.61		
9 m=	103	meter						
			Diktesledningen I-K.					
8+83	—	1.80				10.61		15" cementrör mellan 8+83 och 7+28.
8+50	33	1.80				1:1000		
Diff.	33							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anf.	33							
8	50	1.70				ca 1:1		
7+50	50	1.70						
7+28	22	1.55				10.76		
S:ma	155	meter.						
			Diket strålar			K.-L.		
7+28	–	1.55				10.76		12" cementrör mellan 7+28 och 6+00
7	28	1.75				ca 1:2		
6+50	50	1.50						
6+00	50	1.60				11.02		
S:ma	128	meter						
			Diket strålar			L – M.		
6+00	–	1.60				11.02		12" cementrör mellan 6+00 och 5+00
5+50	50	1.60				2:1000		
5+00	50	1.65				11.22		10" cementrör mellan 5+00 och 3+30
4+50	50	1.60						
4	50	1.60				5:1000		
3+50	50	1.45						
3+30	20	1.55				12.07		
S:ma	270	meter.						
			Diket strålar			M – N.		
3+30-90	–	1.55				12.07		8" cementrör mellan 3+30 och 0+00
3	30	1.45				8:1000		
2+50	50	1.50				12.71		
2	50	1.60				11:1000		
1+50	50	1.45				13.81		
1	50	1.80				2:1000		
0+50	50	1.35						Tegelst. Fastigheten Kjesup 3' & 11' kors & jämsides i grundmur till loge, M.Ö. hörnet, ca 0.40 m. över marken, + 17.00 m
0+00	50	1.65				14.11		
S:ma	330	meter.						

PETTERSONSKA BOKTR. EFT:R. SVARA

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Sidoavlopp.					
			Dikesstråken			**G - Q**		
17+82 =		0						8" cementrör mellan 17+82 = 55+00 och 56
55+00	–	1.75				8.18		
55+50	50	1.60				2:1000		
56	50	1.50				8.38		6" cementrör mellan 56 och 57+62
56	–	1.45				8.43		
+50	50	1.50						
57	50	1.40				13:1000		Tillplat. Fastigheten Vindorp 7'
+50	50	1.30						Rör å gårdsut i grundmur lika lopp, 90° hörnt, 0.5 m över mabben +12,685 m.
+62	12	1.20				10.54		
I ma	262	meter						
			Dikesstråken			**G - P.**		
17+82 =								12" cementrör mellan 17+82 = 50+00 och 57+98.
50+00	–	1.80				8.13.		
50+50	50	1.45				2:1000		
51	50	1.40				8.33		
+50	50	1.35				2:1000		
+98	48	1.40				8.53		
I ma	198	meter.						
			Dikesstråken			**P - Q.**		
57+98	–	1.40				8.53		9" cementrör mellan 57+98 och 53+52.
52	2	1.35				4:1000		
+50	50	1.35				8.74		
53	50	1.35				9:1000 9.19		
+52	52					22:1000 10.33		
I ma	154	meter						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Diktesgrävaren H - R.					
9+86 =								10" cementrör mellan 9+86 = 40+00 och 42+65
= 40+00	–	1.45				10.88		
40+50	50	2.–				6:1000		
+60	10	1.80				11.24		
41	40	1.80						
+50	50	1.60				2:1000		Fixpkt: Fastigheten Vinslöv 13 Hörn o fundament i trekanten här byningsbrunn PV kanten i V. gaveln, 0.15 m över marken +13.78 m.
42	50	1.55						
+50	50	1.60						
+65	15	1.55				11.65		6" cementrör mellan 42+65 och 43+92.
43	35	1.60				2:1000		
+50	50	1.60						
+92	42	1.45				11.90		
Sma	392	meter.						
			Diktesgrävaren J - L.					
8+83 =								12" cementrör mellan 8+83 = 45+00 och 46+50.
= 45+00	–	1.55				10.85		
45+50	50	1.45				3:1000		
46	50	1.45						
+50	50	1.50				11.30		
+50	–	1.45				11.35		10" cementrör mellan 46+50 och 47+35.
47	50	1.45				11:1000		
+35	35	1.65				12.29		
Sma	235	meter.						
			Diktesgrävaren L - T.					
6+00 =								
48+00	–	1.50				11.23		8" cementrör mellan 6+00 = 48+00 och 49+36.
48+50	50	1.40				2:1000		
49	50	1.45						
+36	36	1.50				11.50		
Sma	136	meter						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Längd / ~~Läge~~	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Sammandrag.					
			Huvudavlopp.					
882			Diketssträckan			A-B		
260				"		B-C		
376				"		C-D-E		
214				"		E-F		
298				"		F-G		
284				"		G-H		
103				"		H-I		
155				"		I-K		
128				"		K-L		
270				"		L-M		
330	3300			"		M-N.		
			Sidoavlopp.					
269			Diketssträckan			C-Q		
198				"		G-P		
154				"		P-Q		
392				"		H-R		
235				"		I-S		
136	1377			"		L-T		
Summa	4677	meter.						
			Alternativförslag:					
			Huvudavlopp.					
			Diketssträckan A-B.					
33+00	—	1.—	0.50	2.50	1:1	3.37		Fixplat: Nybovägens V. sida, intill och V om diket. Rör- o. jämdubb i betong-stativ +4.96 m.
32+50	50	0.95	"	2.40	"			
32	50	0.85	"	2.20	"	ca 1:1		Uppmurning mellan 33+00 och 31+73.
31+73	27	0.95	"	2.40	"	3.50		Uppmurning, någon fördjupning och utvidgning av nuv. öppet dike mellan 31+73 och 28+46
31+50	23	1.05	"	2.60	"			
31	50	1.20	"	3.—	"	ca 1:1		
Bef	200							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref.	200							
30+50	50	1.20	0.50	2.90	1:1			
30	50	1.35	"	3.20	"			
29+50	50	1.25	"	3.-	"	1:1000		
29	50	1.35	"	3.20	"			
28+50	50	1.65	"	3.80	"			
28+46	4	1.60				3.82		Pinnring av nuv. brunna av 32' rör mellan 28+46 och 28+80.
28+30	16	1.50						Nuv. täckt ledning av 36' rör mellan 28+30 och 28+14 bibehalles oförändrad.
28+14	16	1.-				4.02		Ledningen rensas.
28	14	0.85						Fiepkt Vila, tillkörig målsumsät: Hällen. Förändrat i 0° gaveln NO° knuten +5,44 m.
27+50	50	0.95						28° cementrör mellan 28+14 och 24+18.
27	50	1.10				1:1000		
26+50	50	1.40						
26	50	1.35				4.24		
25+50	50	1.45						
25	50	1.40				1:1000		
24+50	50	1.75						
24+18	32	1.80				4.42		
Summa	882	meter.						

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl. a. följande skall iakttagas:

Beträffande särskilt öppna avlopp.

1/ Vid uppgrävning av öppna dikessträckor skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika å båda sidorna med iakttagande av att utvidgningen alltid skall utföras så, att det nygrävda avloppet erhåller rak sträckning mellan större brytpunkter. Vid tomter skall avloppet dock alltid utvidgas från tomten. I krökar skall avloppet utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i den mån det är möjligt.

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET A.-B. SKARA

392243

2/ Schaktmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på båda sidorna av det nya avloppet. Om avloppet ej följer gränslinje, kan jordägaren dock påfordra, att alla massor eller viss större del av massorna skola uppläggas på viss sida. Sistnämnda bestämmelse skall även gälla beträffande sådana dikessträckor, som skola upptagas i gränslinje, om rågrannarna därom överenskomma. Schaktmassor få aldrig utan särskilt medgivande av vederbörande ägare uppläggas på tomter och vägar eller i tillstötande diken.

3/ Schaktmassor få ej uppläggas till större höjd än 1.- m. och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan det nya avloppets sida och jordvallens bas skall lämnas en frikant av minst 1.- m.

4/ Sten, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skall i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 40 m. och dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 0.50 m. bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1.

5/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0.20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0.15x0.35x0.45 få ej användas till stensättning.

<u>Beträffande särskilt täckta avlopp.</u>

6/ Ommurningar skola utföras av betong med 300 kg. E-cement per m^3 och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med

skärv.

7/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

8/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

10/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0.6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

11/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

12/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

13/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

14/ Fyllningen får ej innehålla sten.

15/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

16/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren, respektive arrendatorn.

17/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grun-

den under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med groft grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

18/ Alla brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

19/ Alla brunnar skola utföras av brunnsringar av betong med ett mellanskift av brända brunnstegel, lagda i kallmur. Kopplingarna i brunnarna skola utföras i mellanskiftet.

20/ Brunnar med 32" inre diameter skola avkonas till 24" och större brunnar till 32".

21/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

22/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar får göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv iklär der sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.

23/ Alla brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

24/ I de nedersta brunnsringarna skall finnas fast betongbotten, när de

nersättas, eller också skola brunnarna byggas på lösa betongbottnar, utförda med falsar, så att brunnsringarna ej kunna förskjutas i sidled. Brunnarna få också byggas på tätt underlag av 3" plank. Möter det särskilda svårigheter att bygga brunnarna på ovan angivet sätt, får betongbotten igjutas nedersta brunnsringen efter det den nersatts.

25/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

26/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Allmänt.

27/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

28/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

Lomma den 1 juli 1947.

Å tjänstens vägnar:

O. A. Nilsson.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vinstorp och Lomma m.fl. hemman och fastigheter i Lomma och Uppåkra socknar samt Lomma municipalsamhälle, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 13 juli 1943 förordnades undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vinstorp och Lomma m.fl. hemman och fastigheter i Lomma och Uppåkra socknar samt Lomma municipalsamhälle, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Företaget, som avser "dikning", berör marker till Vinstorp n:ris 1-8 och Karstorp nr 3 i Lomma socken, Hjerup n:ris 3 och 11 i Uppåkra socken samt stadsägorna 196-212 i Lomma municipalsamhälle.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Torrläggningsföretaget, som tillhör Höjeåns nederbördsområde nr 91, ligger omedelbart söder om allmänna vägen från Lomma municipalsamhälle över Vinstorp och Hjerup till Åkerslund, c:a 1.5 km. öster om Lomma municipalsamhälle och c:a 2.5 km. väster om Uppåkra station vid järnvägen Malmö-Lund. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

Vattnet från de marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avrinner nu åt väster och norr genom vissa öppna och täckta avlopp till det floddike

/dikessträckan 34+76-31+73/, som utförts för torrläggningsföretaget "nr 3 Vinstorp av år 1900", och ledes sedan vidare till Höjeå genom ett floddike för torrläggningsföretaget "nr 1 Vinstorp m.fl. av år 1918". De nuvarande avloppen inom dikningssamfälligheten hava emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner vare sig beträffande djup eller rörstorlek. Större delen av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dessa avlopp, kunna därför ej nu rationellt täckdikas, och betydande områden översvämmas **därjämte**
/även vid mindre flöden. Förrättningsmannen har därför efter samråd med sökandena och vissa andra sakägare undersökt lämpliga sträckningar för nya avlopp samt utarbetat två olika förslag, kallade Huvudförslaget och Alternativförslaget. Enligt förrättningsmannens förslag, vilka närmare framgår av upprättade handlingar och ritningar, skola följande avlopp utföras.

Huvudförslag.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten $33\overset{+00}{\lceil}$ söder och öster ut till avvägningspunkten 24+18.

Delsträckan 33-31+73, som ingår i torrläggningsföretaget "nr 3 Vinstorp av år 1900", skall upprensas av detta företag.

Delsträckan 31+73-28+46 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0.50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.

Delsträckan 28+46-28+14 omfattar trumma för vägen från Lomma municipalsamhälle över Vinstorp till Hjerup eller väg 896 samt en med denna hopkopplad rörledning av 36" rör. Trumman och rörledningen skall upprensas men i övrigt bibehållas oförändrade.

Delsträckan 28+14-24+30 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0.50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1. På denna sträcka skola de nuvarande trummorna för enskilda vägar rivas och ersättas med nya trummor av 28" cementrör.

Delsträckan 24+30-24+18 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 28" cementrör. Vid avvägningspunkten 24+30 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 24+18 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningspunkten 24+18 söder och öster ut till nerströmssidan av Nybovägen eller väg 893 vid avvägningspunkten 21+58. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 23+96, 23+56, 22+78 och 22+47 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan C-D-E från avvägningspunkten 21+58 öster ut till avvägningspunkten 17+82 = 50+00 = 55+00 i gränsen mellan fastigheterna Vinstorp 6^{4} och Vinstorp 7^{1}.

Delsträckan 21+58-21+50 omfattar den nuvarande trumman för väg 893. Bottnen i trumman skall fördjupas c:a 20 cm. men trumman i övrigt bibehållas oförändrad. Inuti trumman skall läggas en ny rörtrumma av 24" cementrör av typen "vägrör". Nya anslutningsbrunnar skola byggas vid den nya trummans ändpunkter eller vid avvägningspunkterna 21+58 och 21+50 på

sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 21+50-17+82 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 20+15, 18+74 och 17+82 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan E-F från avvägningspunkten 17+82 norr ut till avvägningspunkten 15+68. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning c:a 3 m. öster om gränsen mellan fastigheterna Vinstorp 6^{4} och 7^{1} och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 16+76 och 15+68 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan F-G från avvägningspunkten 15+68 öster ut till avvägningspunkten 12+70 i gränsen mellan fastigheterna Vinstorp 7^{1} och Vinstorp 2^{3}. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 14+68, 13+85 och 12+70 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckan G-H från avvägningspunkten 12+70 öster ut till avvägningspunkten 9+86 = 40. Det nya avloppet skall följa ungefär samma sträckning som det nuvarande röravloppet, upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 10+95 och 9+86 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

7/ Dikessträckan H-I från avvägningspunkten 9+86 öster ut till avvägningspunkten 8+83 = 45 i gränsen mellan fastigheterna Vinstorp 2^{3} och

Vinstorp 2 4. Det nya avloppet skall följa ungefär samma sträckning som det nuvarande röravloppet, upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 8+83 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

8/ Dikessträckan I-K från avvägningspunkten 8+83 öster ut till avvägningspunkten 7+28. Det nya avloppet skall följa ungefär samma sträckning som det nuvarande röravloppet, upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 7+28 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

9/ Dikessträckan K-L från avvägningspunkten 7+28 norr och öster ut till avvägningspunkten 6+00 = 48+00. Det nya avloppet skall följa ungefär samma sträckning som det nuvarande röravloppet, upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 6+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

10/ Dikessträckan L-M från avvägningspunkten 6+00 norr och öster ut till avvägningspunkten 3+30 i gränsen mellan Vinstorps och Hjerups hemman. Det nya avloppet skall följa ungefär samma sträckning som det nuvarande röravloppet, upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 12" och 10" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 5+00 och 3+30 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

11/ Dikessträckan M-N från avvägningspunkten 3+30 öster ut till avvägningspunkten 0+00. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 2+50, 1+50 och 0+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

12/ Dikessträckan E-O från avvägningspunkten 17+82 = 55+00 söder ut till väg 893. Det nya avloppet skall å sträckan 17+82 = 55+00-57+16 upptagas i nyskärning c:a 3 m. öster om gränsen mellan fastigheterna Vinstorp 6^{4} och Vinstorp 7^{1} samt å sträckan 57+16-57+62 följa det nuvarande öppna avloppet i gränsen mellan fastigheterna Vinstorp 8^{1} och Vinstorp 7^{1}. Hela det nuvarande avloppet skall utföras som täckt ledning av 8" coh 6" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 56+00, 57+16 och 57+62 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. I brunnen vid avvägningspunkten 57+62 skall inkoppas det nuvarande avloppet genom väg 893.

13/ Dikessträckan E-P-Q från avvägningspunkten 17+82 = 50+00 öster och söder ut till avvägningspunkten 53+52. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 12" och 9" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 51+00, 51+98 och 53+52 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

14/ Dikessträckan H-R från avvägningspunkten 9+86 = 40+00 söder och väster ut till avvägningspunkten 43+92 i gränsen mellan fastigheterna Vinstorp 1^{2} och Vinstorp 1^{3}. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 10" och 6" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 40+60, 42+08, 42+65 och 43+ + 92 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

15/ Dikessträckan I-S från avvägningspunkten 8+83 = 45+00 söder ut till avvägningspunkten 47+35. Det nya avloppet skall följa gränsen mellan fastigheterna Vinstorp 1^{3} och Vinstorp 2^{4} fram till gränsen mot Kars-

torps hemman samt utföras som täckt ledning av 12" och 10" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 46+50 och 47+35 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

16/ Dikessträckan L-T från avvägningspunkten 6+00 = 48+00 norr ut till avvägningspunkten 49+36 i gränsen mellan fastigheterna Vinstorp 2 4 och Vinstorp 5 4 . Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 49+36 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Alternativförslag.

17/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 33+00 söder och öster ut till avvägningspunkten 24+18.

Delsträckan 33-31+73, som ingår i torrläggningsföretaget "nr 3 Vinstorp av år 1900", skall upprensas av detta företag.

Delsträckan 31+73-28+46 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0.50-m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.

Delsträckan 28+46-28+14 omfattar trumma för vägen från Lomma municipalsamhälle över Vinstorp och Hjerup till Åkerslund eller väg 896 samt en med denna hopkopplad rörledning av 36" rör. Trumman och rörledningen skall upprensas men i övrigt bibehållas oförändrade.

Delsträckan 28+14-24+18 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 28" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 28+14, 26+86, 26+00 och 24+18 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

18/ Alla övriga dikessträckor skola utföras på sätt framgår av Huvudför-

slaget.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Profil- och sektionsritningar hava upprättats för alla dikessträckor. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de ommurningar och brunnar, som skola utföras. De olika dikessträckornas lägen på marken hava på hithörande plankarta utmärkts med röda, heldragna linjer. De platser, där ommurningar och brunnar skola utföras, hava markerats med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts med ledning av den ekonomiska kartan över trakten och efter rekognosceringar på fältet. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1.3 liter per sekund och hektar.

Alla de marker, vilka enligt synemännens åsikt erhålla båtnad i form av ökad alstringsförmåga, om det nu planerade dikningsföretaget kommer att utföras, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela torr-

läggningsområdet har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar.

1/ Det nya avloppet, dikessträckan A-B, korsar mellan avvägningspunkterna 28+46 och 28+30 allmänna vägen från Lomma municipalsamhälle över Vinstorp och Hjerup till Åkerslund /Vinstorpsvägen/ eller väg 896. I korsningspunkten, som ligger c:a 300 m. öster om järnvägsövergången i Lomma, finnes nu en 80 cm. rörtrumma, som kan bibehållas oförändrad. Trumman skall dock av dikningsföretaget upprensas och befrias från slam.

2/ Det nya avloppet, dikessträckan B-C-D, korsar mellan avvägningspunkterna 21+58 och 21+50 allmänna vägen från Alnarp över Karstorp och Vinstorp till Lomma /Nybovägen/ eller väg 893. I korsningspunkten, som ligger c:a 250 m. söder om vägskälet vid Harald Åkessons gård i Vinstorp /vägarna 893 och 896/, finnes nu en mindre betongbro eller kulvert med 0.85 m. fri spännvidd. Körbanan ligger på höjden + 8.90 m., överbyggnadens lägsta del på höjden + 8.30 m. och bottnen i bron på höjden + 7.20 m. Enligt undersökningar, vilka dock ej kunnat utföras med full noggrannhet, har bron grundlagts på höjden + 6.80 m. Enligt upprättat förslag skall bottnen i bron upprensas och sänkas 15 à 20 cm, varefter en ny trumma av 60 cm /24"/ rör skall läggas inuti eller genom bron, som i övrigt skall bibehållas oförändrad. Nya anslutningsbrunnar med intag för dagvatten skola därjämte byggas vid den nya trummans ändpunkter. Dikningsföretaget skall ombesörja utförandet av den nya trumman med anslutningsbrunnar och även bekosta arbetet.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen i länet om den tidpunkt, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna vägar.

Enskilda vägar.

Om dikningsföretaget kommer att utföras enligt "Huvudförslaget", då dikessträckan A-B i huvudsak skall uppgrävas som öppet avlopp, skola de nuvarande ägovägstrummorna vid avvägningspunkterna 26+86, 26+23, 25+94 och 25+33 rivas och ersättas med nya 28" rörtrummor, utförda enligt upprättade typritningar. Även andra enskilda trummor eller broar över de öppna avlopp, som skola uppgrävas, skola rivas men däremot ej ersättas, enär de nya, vägarna korsande avloppen, skola utföras som täckta ledningar. Det tillkommer dock dikningsföretaget att återställa vägbanan i fullgott skick såsnart avlopp upptagits genom enskild väg.

Mom. 4. Telegrafkabel.

Det nya avloppet, dikessträckan C-D-E, korsar vid avvägningspunkten 20+03 en Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonkabel, den s.k. Göteborgskabeln. Dikningsföretagets styrelse skall därför i god tid underrätta förste sektionsingenjören vid Malmö stadssektion, adress Kungl. Telegrafverket, Malmö, om den tidpunkt, då arbeten, som beröra kabeln, kommer att utföras. Telegrafverket har därefter att i egen regi och på egen bekostnad vidtaga de åtgärder, som erfordras för att skydda kabeln.

Mom. 5. Ersättningar.

Vid utförandet av dikessträckan A-B kommer en del jord att grävas bort för utvidgning av nuvarande floddike och vissa områden att tagas i anspråk för upplag. För de skador och det intrång, som härigenom uppkom-

ma vid avloppet nerströms eller norr om väg 896 /sträckan 33+00-28+46/, skall ersättning ej utgå. Synemännen anse nämligen, att omnämnda skador och intrång tillfullo uppvägas av de fördelar, som vederbörande, till företaget icke betalningsskyldiga jordägare vinna därigenom, att floddiket utan kostnad för dem kommer att uppgrävas och för framtiden underhållas av diknings-företaget. För liknande skador och intrång vid avloppet uppströms eller söder om väg 896 /sträckan 28+14-24+30/ skall ersättning däremot utgå med belopp, som finnas angivna i kostnadsförslaget till Huvudförslaget /bil. Ba/.

Jordägare äger rätt att bortföra eller utplanera jordupplag och därefter bruka jorden. Vid framtida rensningar av avloppet är han dock skyldig att utan ytterligare ersättning tåla, att rensningsmassor ånyo uppläggas vid avloppets sidor.

För skador å växande gröda, som uppkomma vid utförandet av de täckta avloppen, skall ersättning utgå med belopp, som om överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och jordägaren eller brukaren, bestämmes av lantbruksingenjören i länet eller av den han i sitt ställe förordnar.

Beträffande ersättning för genom dikningsföretagets utförande uppkomna skador, vilka ej av synemännen förutsetts eller kunnat förutses, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 6. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande enligt Huvudförslaget till 58000 kr. och enligt Alternativförslaget till 65700 kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. Ba och Bb/.

Mom. 7. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning enligt Huvudförslaget.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredes markerna inom dikningssamfälligheten. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat de berörda områdena dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de nuvarande och blivande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattning återfinnes i värderingslängden bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfälligheten olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 11 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, och följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-22 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4399 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräk-

nats till 6400 kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 23-45 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3901 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-C upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, beräknat till 3000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8200 /5200+3000/ kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 46-74 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9404 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D-E upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, beräknat till 3000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10900 /7900+3000/ kronor.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 75-97 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3836 kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-O upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, beräknat till 7900 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 9700 /1800+7900/ kronor.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 98-125 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 15716 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-P-Q upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, beräknat till 7900 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 11350 /3450+7900/ kronor.

För att avdelning 6, som omfattar ägofigurerna 126-145 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9432 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna E-F och F-G upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, beräknat till 7900 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava

beräknats till 16700 /4300+4500+7900/ kronor.

För att avdelning 7, som omfattar ägofigurerna 146-163 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3568 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna G-H och H-I upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten G, beräknat till 4500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 12400 /5900+2000+4500/ kronor.

För att avdelning 8, som omfattar ägofigurerna 164-182 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8100 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna H-R upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten H, beräknat till 10400 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 14000 /3600+10400/ kronor.

För att avdelning 9, som omfattar ägofigurerna 183-192 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4304 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan I-S upptagas och dessutom arbete utföras nerströms I, beräknat till 12400 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats 14900 /2500+12400/ kronor.

För att avdelning 10, som omfattar ägofigurerna 193-229 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 35676 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna I-K, K-L, L-M och M-N upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten I, beräknat till 12400 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 21750 /2300+1500+2850+2700+12400/ kronor.

För att avdelning 11, som omfattar ägofigurerna 230-239 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4936 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan L-T upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten L, beräknat till 16200 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräk-

nats till 17300 /1100÷16200/ kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	4399 kr.	A-B	6400 kr.	1.454877
2.	3901 "	B-C	5200 "	1.332992
3.	9404 "	C-D-E	7900 "	0.840068
4.	3836 "	E-O	1800 "	0.469238
5.	15716 "	E-P-Q	3450 "	0.219521
6.	9432 "	E-F-G	8800 "	0.932994
7.	3568 "	G-H-I	7900 "	2.214126
8.	8100 "	H-R	3600 "	0.444444
9.	4304 "	I-S	2500 "	0.580855
10.	35676 "	I-K-L-M-N	9350 "	0.262080
11.	4936 "	L-T	1100 "	0.222852

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
103272 kr.	58000 kr.	0.561623

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	4399 kr.	6400 kr.	1.454877
2.	3901 "	8200 "	2.102026

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
3.	9404 kr.	10900 kr.	1.159082
4.	3836 "	9700 "	2.528676
5.	15716 "	11350 "	0.722193
6.	9432 "	16700 "	1.770569
7.	3568 "	12400 "	3.475337
8.	8100 "	14000 "	1.728396
9.	4304 "	14900 "	3.461896
10.	35676 "	21750 "	0.609653
11.	4936 "	17300 "	3.504863

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	8300 kr.	11600 kr.	1.397591
1-3	17704 "	19500 "	1.101447
1-4	21540 "	21300 "	0.988857
1-5	37256 "	24750 "	0.664322
1-6	46688 "	33550 "	0.718600
2-3	13305 "	16100 "	1.210072
2-4	17141 "	17900 "	1.044280
2-5	32857 "	21350 "	0.649785
2-6	42289 "	30150 "	0.712951
3-4	13240 "	12700 "	0.959214
3-5	28956 "	16150 "	0.557742

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
3-6	38388 kr.	24950 kr.	0.649942
3+4+6	22672 "	21500 "	0.948306
3+5	25120 "	14350 "	0.571257
3+5+6	34552 "	23150 "	0.670004
3+6	18836 "	19700 "	1.045870
4+5	19552 "	13150 "	0.672565
4+5+6	28984 "	21950 "	0.757314
4+6	13268 "	18500 "	1.394333
6-7	13000 "	24600 "	1.892308
6-8	21100 "	28200 "	1.336493
6-9	25404 "	30700 "	1.208472
6-10	61080 "	40050 "	0.655697
6-11	66016 "	41150 "	0.623333
7-8	11668 "	16000 "	1.371272
7-9	15972 "	18500 "	1.158277
7-10	51648 "	27850 "	0.539227
7-11	56584 "	28950 "	0.511628

Av förestående beräkningar framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen och fördelas sålunda:

Avdelningarna 7, 8, 9, 10 och 11 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 56584 kr. påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 28950 kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0.511628.

Avdelningarna 3, 4 och 5 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 28956 kr. påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 16150 kr. Dessa

avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0.557742.

Avdelningarna 1, 2 och 6 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 17732 kr. påföras återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 12900 kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0.727498.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts detta utlåtande /bil. Da/. I längdens kolumn 15 angives varje fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till syneförrättningen, är enligt bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen icke skyldig att bidraga till kostnaderna för företagets utförande med större belopp än som svarar mot värdet av den å hans egendom uppskattade båtnaden. Bestämmelsen gäller dock ej beträffande förrättningskostnader, vilka enligt 10 kap. 80 § vattenlagen skola fördelas utan begränsning av delaktigheten. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28--29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen av sökandena förskjutas. Om dikningsföretaget kommer att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare med ledning av procenttalen i kostnadsfördelningslängdens kolumn 16.

Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda beräkningar och utredningar hava givit vid handen, att företaget är ekonomiskt lönande för alla i dikningssamfälligheten ingåen-

de fastigheter, om det utföres enligt Huvudförslaget. Synemännen förorda därför detta förslag till utförande, då kostnaderna skola fördelas mellan delägarne enligt procenttalen i kostnadsfördelningslängdens kolumn 16.

Företaget skall dock utföras enligt Alternativförslaget, om någon delägare, senast inom tre veckor efter det arbetet utbjudits på entreprenad, i skrivelse till företagets styrelse påfordrar, att företaget skall utföras enligt Alternativförslaget, och samtidigt lämnar av styrelsen godtagbar skriftlig förbindelse att ensam svara för de ökade kostnader, som uppkomma för företaget, om det utföres enligt detta senare förslag. Företagets styrelse skall därför under alla förhållanden infordra anbud på företagets utförande enligt såväl Huvudförslaget som Alternativförslaget. Skillnaden mellan den slutligen antagne entreprenörens båda anbud bestämmer företagets merkostnader genom Alternativförslaget. Av kostnaderna för utförandet av Alternativförslaget skall den, som påfordrat företagets utförande enligt detta förslag, ensam påföras merkostnaden, minskad dels med de beräknade ersättningar för jord och upplag, som skulle utgivits, om företaget utförts enligt Huvudförslaget, tillsammans 358 kr, dels med ytterligare ett belopp av 1000 kr, som anses motsvara det kapitaliserade värdet av underhållskostnaderna på dikessträckan 28+14-24+30, om den utförts som öppet avlopp. Återstående del av kostnaderna för Alternativförslaget skola fördelas i förhållande till procenttalen i kostnadsfördelningslängdens kolumn 16.

Företaget skall utföras i överensstämmelse med upprättade förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas såsnart detta utlåtande vunnit laga kraft och sedan anmälan om styrelseval ingivits till Länsstyrelsen. Företaget

skall vara utfört senast inom utgången av år 1957. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /bil. C/ skall vid företagets utförande följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall, innan det påbörjas, anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör kan anses vara sådan arbetsgivare, som själv skall obesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Alla cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd: 28" 29 kg, $\sqrt{24"}$ 25 kg, 21" 22 kg, 18" 19 kg, 15" 17 kg, 12" och 10" 16 kg. samt 9", 8", 6" och 4" 15 kg.

6/ De höjdlägen för bottenlinjerna vid olika punkter, som angivits på profilritningarna, hava uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter. De skola gälla framför de på förslagsritningarna och i

arbetsbeskrivningen /bil. C/ angivna djupsiffrorna.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /bil. C/.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Om jordägare eller annan vill borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till lantbruksingenjören i länet, som därefter låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens för detta ändamål företagna förrättning skola gäldas av dikningsföretaget.

Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall det jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företaget blivit understött med statsmedel, när Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för de nya avloppens framtida underhåll skola fördelas i förhållande till de procenttal, som finnes angivna i kostnadsfördelningslängdens /bil. Da/ kolumn 16. Varje delägare kan påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i

fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande domstol föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Underhållet av dikessträckan 33+00-31+73 skall liksom hittills handhavas och bekostas av torrläggningsföretaget "nr 3 Vinstorp av år 1900". Försummas detta, äger dikningsföretagets styrelse förfara på sätt stadgas i 13 kap. 16 § vattenlagen.

Mom. 11. Organisation m.m.

Dikningsföretaget skall handhavas av en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som väljes på allmänt sammanträde, då varje delägare får rösta i förhållande till sitt andelstal i företaget med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete- i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer för-

sedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår. Sedan revisorerna granskat räkenskaperna och avgivit revisionsberättelse, skola räkenskaperna framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och, då så eljest kan finnas nödigt, kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden, såväl egna som allmänna, föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarne tillgängligt på plats, som bestämmes av styresman och varom upplysningar lämnas vid sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som erfordras för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som återfinnas i 7 kap. 62-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall kallas dikningsföretaget "Lomma-Hjerup av år 1947". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Torna och Bara häradsrätt. Styrelsen skall hava sitt säte i Lomma socken.

Vattendomstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 154.91 kr. Avgiften skall av sökandena inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning fastställts. Om företaget kommer att utföras, skall avgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre

för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola ingivas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Lomma den 1 juli 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 2a.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningsgrund.

Hemmanstal	Registernummer	Hedrigs Lillans Lägenhet	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Lomma municipalsamhälle.				
		208–212	Stadsäga; Harald Åkesson		1–10	3516	4353
		207	" ; Lars Rosengren		11	1530	1800
		199+200+204+206	" ; Robert Hansson		12–15	1710	2187
		205	" ; Erik Larsson		16	210	600
		201–203	" ; Henrik Henriksson		17–23	6561	9202
		198	" ; Bengta Nilsson		24,25	720	1200
		197	" ; Lunds Kemisk-Tekniska Fabriks Ab.		26,27	1060	1600
		196	" ; Simon Hägensen		28,29	680	1000
			Lomma socken.				
arst.	6 38		Vintorp; Simon Hägensen		30,31	130	200
5/336	6 19		" ; Gustaf Nilsson	pök	32–34	864	1040
					46,47	1200	1360
46/336	6 4		" ; Dens.	pök.	39–45 141,142	4433	7560
					48–68 88–90	24556	33720
arst.	3 69		" ; Henrik Henriksson		35–38	2184	2880
1/4	4 2		" ; Dens.		93,94	284	360
3/16	7 1		" ; S. Harald Hansson	pök	69–87 105–125	17244	34120
					126–140	10444	16360
1/4	1 2		" ; ~~Dens.~~	pök	95–104	8828	11320
					179–182	7384	10320
gäh	8 1		" ; Almarps Lantbruksinstitut arr. Gustaf Nilsson		91,92	332	520
12/336	6 5		" ; Sven Åkesson		143–145	6528	8320
1/8	2 3		" ; Axel Andersson		146–162	9972	12760
1/8	2 4		" ; Dens.		191–207 230–232	31204	58680
1/8	1 3		" ; Birger Persson	pök	163–178 183–186	16304	24400
			Överföres			157878	245862

1726 3715 4 - 11

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Rel.kostn.	Rel.kostn.	Rel.kostn.			Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	0.727498	0.557743	0.511628			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
837	608.92				l	608.92	1.050			
(270)	196.42					196.42	0.339			
477	347.02				l	347.02	0.598			
(390)	283.72					283.72	0.489			
2641	1921.32				l	1921.32	3.313			
(480)	349.20					349.20	0.602			
(540)	392.85					392.85	0.677			
(320)	232.80					232.80	0.401			
(70)	50.92					50.92	0.088			
176	128.04									
160		89.24			l	217.28	0.375			
3127	2274.89									
9164		5111.15			l	7386.04	12.735			
696	506.34				l	506.34	0.873			
76		42.39				42.39	0.073			
16876		9412.46								
3916	430388				l	13716.34	23.649			
2492		1389.90								
2936			1502.14		l	2892.04	4.986			
188		104.86				104.86	0.181			
1792	1303.68				l	1303.68	2.248			
2788			1426.42		l	1426.42	2.459			
27476			14057.50		l	14057.50	24.237			
8096			4142.15		l	4142.15	7.142			
87984	12900.-	16150.-	21128.21			50178.21	86.515			

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överför			157878	245862
2/27	35		Rastorp; Elsa Norman och Märtha Simpel		187	468	520
32/189	32,33,34		" ; Dcs.		188-190	4700	5960
7/36	54		Vindorp; Ellen Nilsson och Sigrid Forsberg	öde	233-236	6244	9160
1/18	56		" ; Dcs.	öde	237-239	1680	2240
			Uppåkra socken.				
3/16 +	31 +	gem.					
+3/16	11	äg.	Hjärup; Hilda Hansson	öde	218-229	36420	46820
			Summa			207390	310662

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. kostn.	Rel. kostn.	Rel. kostn.			Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	0.727498	0.557742	0.511628			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
87984			21128.21			50178.21	86.515		
52			26.61		l	26.61	0.046		
1260			644.65		l	644.65	1.111		
2916			1491.91		l	1491.91	2.572		
560			286.52		l	286.52	0.494		
10500			5372.10		l	5372.10	9.262		
103272	12.900.-	16150.-	28950.-			58000.-	100.-		

Stockholm den 1 juli 1947

A. Gustafsson Östgöta

H. B. Hallén

Statens Lantbruksingenjör

Allan Andersson Stig Nilsson

Rode Nämnd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

437141

PETTERSONSKA SOKTR.EFTR
ÖREBRO

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

437141

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

JORDBRUKS VERKET

Dnr 27 4676/98

2001-12-19

Länsstyrelsen
Skåne län
Receptionen
Ink 2001 -12- 20
Dnr

Vattenenheten
Lennart de Maré
Tel: 036-15 59 08
Fax: 036-71 05 17
E-post: lennart.mare@sjv.se

Länsstyrelsen
205 15 MALMÖ

Ny och gamla förrättningsakter

Härmed **överlämnas** till dikningsarkivet förrättningsakt (Arkiv nr 2334*1) med ritning i original rörande omprövning och nedläggning år 2001 av fyra företag inom Lomma kommun och tätort.

Samtidigt **återlämnas**

Förrättningsakt 4*0768 rörande Vinstorp-Lomma av år 1943 med originalritningar jämte tillhörande konceptakt nr 225. Vänligen **anteckna** i förrättningsakten att företaget är omprövat år 2001 enligt den nya akten nämnd i första stycket. (Delen nedströms Malmövägen är nedlagd och uppströmsdelen är anpassad till dagens förhållanden).

Förrättningsakt No 133 rörande Vinstorp av år 1918 med originalritningar och tillhörande konceptakt nr 1635. Vänligen **anteckna** i förrättningsakten att företaget är omprövat 2001 enligt den nya akten nämnd i första stycket. (Avdelningarna II och III är nedlagda och avdelning I kvarstår oförändrad med förvaltning som tidigare).

Förrättningsakt 3*0447 rörande Lomma nr 2 och 11 av år 1931 med tillhörande konceptakt nr 803. Vänligen **anteckna** i förrättningsakten att företaget är nedlagt 2001 enligt den nya akten nämnd i första stycket.

Dessutom återlämnas förrättningsakt 7*0869 rörande Lomma-Hjerup av år 1947 med originalritningar och tillhörande konceptakt nr 803.

Med vänlig hälsning

456

Lennart de Maré

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Nr 29047
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 NOV 1947
Litt. 11:78/47.

ARVODESRÄKNING

Förrättnings-
liggaro 23/46.

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Dikningsföretaget Lomma-Iljerup av år 1947 i Lomma och Uppåkra socknar
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
samt Lomma municipalsamhälle, Malmöhus län.

Åtgärden omfattar tiden 1944 - 1947.

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad $\frac{i}{utan}$ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
Enl. lantbruksingenjörstaxan d. 27/6 1930. Se bilaga	1380	05		
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*				
2 % av ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*			1380	05
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % av ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 kr för var och en av ..... *st fastigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			1380	05

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/5 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1380	05
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
a) ~~Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark~~;				
b) ~~Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses~~;				
c) ~~Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete~~;				
d) Kopiering av kartor och ritningar; ordningställande av				
e) ~~Sammanträde~~; osalidkipior				
f) .....;				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden ~~har icke~~ har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
1947 25/6 1 *dagarvoden à* 12.- *kr*	12	-		
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
En extra avskrift av handlingarna; 34 ark à 2.-kr.	68	-	80	-
34x4 = 136 74/180				
Summa kronor:			1460	05

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den ..... ~~överlämnats till~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av

lantbrukaren S. Harald Hansson, Vinstorp, Lomma,
(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande i företagets styrelse

Malmö den 21 november 1947.

C. H. Nilsson
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Utkv. 2/12 5/10:16

Wattch 5/10:16
Statsr. 949:89
1460:05

Granskad den ..... av .....

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 NOV. 1947

Bilaga.

A r v o d e s r ä k n i n g

för laga syneförrättning angående dikningsföretaget Lomma-Hjerup av år 1947 i Lomma och Uppåkra socknar samt Lomma municipalsamhälle, Malmöhus län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
1947		Kallelser och kungörelser, § 5	st.	32	0,50			16	4
1944	Okt.-nov.	Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6-10							
		a/ för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1/ i åker, kroklinje	km.	8,5	3,00	25	50		
		b/ för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II,							
		åker, medelareal 32 ar	st.	233	0,24	55	92		
		annan mark och impediment, medelareal 134 ar	ha	75;56	0,78	58	94		
			st.	6	0,31	1	86		
			ha	8,06	0,19	1	53		
1944	6-7,9-10/11 11	Tillägg för mätning i skala 1:4000 utöver torrläggningsområdet	dag	3½	12,00	42	-		
		d/ för textning, skala o.d., 1:sta bladet				6	-	191	75
1944		Avvägning:							
		a/ avvägning, längdmätning o.d. § 46, mom. 4.							
	23-25/10 31/10-2/11 4/11, 7-8/11, 11-14/11		dagar	11	12,00	132	-		
1946 1947	27/3 25/2,18/4		dagar	1,9	12,00	22	80		
1944		b/ ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr ha	ha	83,62	0,50	41	81		
		avvägda punkter	st.	960	0,03	28	80		
		c/ begränsningskurva, § 11, mom. 2: i öppen mark	km.	7	2,00	14	-	239	41
1947		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 35 ar	st.	239	0,05	11	95		
			Överföres			11	95	447	16

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			11	95	447	16
		ha	83,62	0,10	8	36	20	31
1947		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	239	0,04			9	56
		Markvärdering:						
1947	18/4	a/ uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 dagar	0,8	12,00	9	60		
		b/ gradtabell eller kurva § 16, mom. 1, för första kilometern av avloppslängd km.	1.-		4	-		
		för övriga kilometer st.	4.-	1,50	6	-		
		c/ uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal st.	466	0,06	27	96		
		d/ uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer st.	233	0,12	27	96	75	52
1944		Längdprofil, § 19 längdskala 1:4000						
		a/ uppritning enl. tariff VI,						
		1/ endast markyta km.	2,4	3,-	7	20		
		2/ befintligt avlopp ell. vall "	5.-	3,50	17	50	24	70
1944		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100, vid uppritning av endast befintlig sektion st.	64	0,14	8	96		
1947		tillkommer vid uppritning av ny sektion st.	50	0,11	5	50	11	46
		Antal profil- och sektionsritningar st.	6	3,00			18	-
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48,						
1944	10, 15 / 11 11	rekognoscering av nederbördsområdet dagar	2	12,00	24	-		
1947	11, 19 / 2 2	uppritning av karta över nederbördsområdet och dess olika delar m.m. dagar	2	12,00	24	-	48	-
1947		Dimensionsberäkning, § 24						
		a/ för öppet avlopp, utan särskild beräkning km	1	3,50	3	50		
		b/ täckt ledning, 1/ inre diameter intill 20 cm. km	2	6,00	12	-		
		2/ inre diameter över 20 cm. km	4	10,00	40	-	55	50
1944		Inritning å kartan av avlopp och vallar,						
		Överfört					713	21

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				713 21
		§ 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	118	0,03	3 54	✓ 4 54
1947		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	st.	12.-	2,00	24 -	27 -
1947		Kostnadsberäkning, § 28				
		b/ vid förändring av befintligt avlopp	km.	10	4,00	40 -	
		c/ av kostnadsförslagets slutsumma 0,1% /broar och vallar inberäknade/			123 30	163 30
1947		Förslag till trumma § 35				
		Konstruktionsarbete och kostnadsberäkning				8 -
1944		Införande av höjdsiffror å plankartan § 39	st.	960	0,01		✓ 9 60
1947		Översiktskarta § 41				4 -
1947		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	st.	25	0,30	7 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	st.	4	0,20	0 80	
1947	3-4/6, 12/6	särskilda beräkningar	dagar	3	12,00	36 -	46 30
1947		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	24	3,00		72 -
1947	4/2, 5-6/6	Sammanträden och upprättande av protokoll,				
	17/6, 1/7	§ 46 mom. 1,	dagar	4,3	12,00		51 60
1947	19/5	Särskild utredning, § 46, mom. 2 för yttrande enl. V.L. 10:52	dag	1	12,00		12 -
		Utredning på förrättningsstället och i lantmäterikontor rörande fastighetsgränser m.m. § 46 mom. 15				
1944	16/11		dagar	1	12,00	✓12 -	
1945	31/7						
1947	12/2, 3/2		dagar	2,3	12,00	27 60	39 60
1947	21/3, 29/3	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar, utlopp				
	29/5, 10/6	för täckt ledning m.m.	dagar	1,7	12,00		20 40
		Summa kronor				1171 55

1	2	3		4	5	6		7	
		Lösen för:							
1947		Kopia av plankartan § 51							
		1 a/ 1:sta bladet				10	50		
		b/ efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1:4000, medelareal 35 ar							
		ägofigurer	st.	239	0,07	16	73		
			ha	83,62	0,14	11	71		
		3/ insättning av höjdlägestal	st.	960	0,02	19	20		
		" " kanaler och diken, grundbelopp				1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm	118	0,05	5	90	65	79
1947		Kopia av profil-, sektions, bro och trumritningar, § 54.							
		1/ enligt tariff VIII, endast markyta	km.	1,1	2,50	2	75		
		befintligt vattendrag el. vall	"	0,7	3,00	2	10		
		nytt avlopp el. vall	"	1,3	5,00	6	50		
		ändring av befintligt avlopp	"	4,3	6,00	25	80		
		2/ tvärsektioner, originalritningens belopp				14	46		
		3/ broar och trummor " "				5	-		
		4/ för varje med rubrik, skalor o.d.försett blad	st.	6,00	3,00	18	-		
						74	61		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				18	65	55	96
1947	9. 20 / 6 6	Kopia av annan ritning, § 46, brunn och rörutlopp m.m.	dagar	0,8	12,00			9	60
1947		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid.	133	0,55			73	15
1947		Översiktskarta i d:o, § 41						4	-
		Summa kronor						208	50
		Sammandrag.							
		Förrättningen						1171	55
		Lösen för kopior och avskrifter						208	50
		Summa kronor						1380	05

Med rött haspade belopp, tillsammans 510.16 kr, avse arbete, som utförts före den 1 juli 1945.

432:- → 510:-

Malmö den 20 november 1947.

L.H. Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

Se F XIII band
1723
DIARIE Nr 14751
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUN. 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

M 7*0869

Lev 18/3 49

Dikningsföretaget Lomma-Hjerup av år 1947 i Lomma och Uppåkra socknar samt Lomma municipalsamhälle av Malmöhus län.

Understödets art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: lantbruksingenjör C.H.Wallér.

Genom beslut den 18 mars 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-läggnings~~kostnad av 59.324:51 kr., till företaget beviljat bidrag med 19.770 kr. och lån med 37.890 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ .....

.....

.....

.....

.....

Betygas i tjänsten Bjuv Granlid

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Dikningsföretaget Lomma-Hjerup av år 1947 i Lomma och Uppåkra socknar
(företagets namn samt socken och län)

samt Lomma Municipalsamhälle, Malmöhus län.

DIARIE Nr 14751
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUN. 1948

Ordf. i styrelsen: ~~XXXXXXXXXX~~ / ~~XXXXXXXXXX~~ { Lantbrukaren S. Harald Hansson, Vinstorp, Lomma.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Statens lantbruksingenjör C.H.Wallér
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 13 juli 1943. Förrättningen avslutad den 1 juli 1947

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~XXXXXXXXX

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
	75	56			75	56	103.272	-	0	60.905	86	806	1/3	20.300

Av bidraget belöper omkring 20.040 kr. på företagets utförande och omkring 260 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i: jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
	101.366	-	97,706	58.727	03	2/3	39.150

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

25 fastigheter, fördelade på 17 brukningsdelar, beröras av företaget och vinna båtnad genom detsamma. 7 brukningsdelar omfatta mindre åkerareal än 10 ha, nämligen stadsäg. 207, 205, 198, 197 och 196 samt Vinstorp 6^{38} och Vinstorp 6^{5}. Av jordförbättringen belöper omkring 4 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Företaget är påbörjat. Såvitt det kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av de marker, som ingå i dikningsföretaget.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget är icke av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat. Enär de lånebelopp, som kunna utgå till fastigheterna Vinstorp 4^{2} och Karlstorp 3^{5} icke överstiga 100 kr, har lån icke beräknats till dessa fastigheter.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

På grund av vad sålunda blivit utrett, föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 20.300 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 39.150 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, bevis att besvär mot förrättningen ej anmälts
" 2, transumt av protokoll rörande ansökan om bidrag samt val av styrelse.
" 3, ansökning om lån.
" 4-7, fullmakter.
" 8, fastighetsförteckning.
" 9, sammanställning rörande förrättningskostnader och dyl.

Malmö den 3 juni 1948.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

DIARIE Nr 14751
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUN. 1948

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av delägarna i dikningsföretaget Lomma- Hjerup av år 1947 i Lomma och Uppåkra socknar samt Lomma municipalsamhälle, Malmöhus län får jag härmed vördsamt anhålla att Kungl. Lantbruksstyrelsen måtte bevilja bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets utförande.

Vinstorp per Lomma den 1 juli 1947.

S. Hansson

Bil. 2.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vinstorp och Hjerup m.fl. hemman och fastigheter i Lomma och Uppåkra socknar samt Lomma municipalsamhälle, Malmöhus län.

År 1947 den 18 april inställde sig undertecknad förrättningsman samt skiftesgodemännen Albin Andersson, Hjerup 1, och Alfred Nilsson, Hjerup 7, å Lomma kommunalkontor ==========

§ 27.

Delägarne förklarade, att de önskade erhålla bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för dikningsföretagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren S. Harald Hansson, Vinstorp, Lomma, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Gustaf Nilsson, Vinstorp, Lomma,

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen anhålla om största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag samt

att, om bidrag beviljas, å delägarnes vägnar dels avsluta kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen om företagets utförande, dels underteckna för bidragets utbekommande erforderliga rekvisitioner.

§ 28.

Sedan delägarne förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukaren S. Harald Hansson, Vinstorp, Lomma, lantbrukaren Gustaf Nilsson, Vinstorp, Lomma, och lantbrukaren Axel Andersson, Bomhög, Lomma, med lantbrukaren Birger Persson, Svanetorp, Åkarp, till suppleant.

Till revisorer valdes nämndeman Lauritz Forsberg, Vinstorp, Lomma, och lantbrukaren Gottfrid Hansson, Hjerup, Uppåkra, med lantbrukaren Harald Åkesson, Vinstorp, Lomma, till suppleant.

==========

Lomma den 1 juli 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Albin Andersson — Alfred Nilsson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

Bil. 3.

Ansökning om lån.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget Lomma- Hjerup av år 1947 i Lomma och Uppåkra socknar samt Lomma municipalsamhälle, Malmöhus län, anhålla härmed om lån från statens avdikningslånefond till våra kostnader i företaget.

Vi uppdraga åt lantbrukaren S.Harald Hansson, Vinstorp per Lomma och vid förfall för honom åt lantbrukaren Gustaf Nilsson, Svenstorp per Lomma att å våra vägnar dels med Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om arbetets utförande, dels underteckna för lånets återbetalning ställd skuldförbindelse ävensom för lånets utbekommande erforderliga rekvisitioner.

Lomma den 1 juli 1947.

Hilda Hansson gm. Gottfrid Hansson enl. fullm.
Sigrid Forsberg " A. G. Laurits Forsberg " "
Ellen Nilsson " A. G. Laurits Forsberg " "
Märta Kimpel " Sixten Persson
Elsa Hermann " Sixten Persson
Sixten Persson. Axel Andersson
Harald Hansson Gustav A. Nilsson
Bengta Nilsson gm. Gustav A. Nilsson enl. fullmakt
Robert Hansson Harald Hansson

Namnteckningarna bevittnas:

K. H. Nilsson
Lantbrukselev
Lomma

Rune Nilsson
Svedmästare
Vinstorp Lomma

Sven Olsson

H. Henriksson

Namnteckningarna bevittnas:

Ivar Persson
Snickare
Vändelgatan 38 Lomma

Elsa Persson
Fröken
Vinstorp Lomma.

. Bil. 4.

F u l l m a k t

för Lantbrukaren Gottfrid Hansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att å sina vägnar ansöka om lån från statens avdikningslånefond till sina kostnader för utförande av dikningsföretaget Lomma-Hjerup av år 1947 i Lomma och Uppåkra socknar samt Lomma municipalsamhälle, Malmöhus län.

Hjerup den 1 Juli 1947.

Hilda Hansson

Bevittnas:

Namn: J. M. Jönsson

Yrke: Lantbrukare

Adress: Lomma

Namn: Anna Jönsson

Yrke: Fru

Adress: Lomma

Bil. 5.

F u l l m a k t

för Ingenjörerna N. G. Ludvig Forsberg ... eller den, han i sitt ställe förordnar, att å dess vägnar ansöka om lån från statens avdikningslånefond till dess kostnader för utförande av dikningsföretaget Lomma-Hjerup av år 1947 i Lomma och Uppåkra socknar samt Lomma municipalsamhälle, Malmöhus län.

Svedtorp den 1/VII 1947.

Ellen Nilsson Sigrid Forsberg

Bevittnas:

Namn: Nils G. Sandberg
Yrke: Inst. baktmästare
Adress: Lund

Namn: Martha Sandberg
Yrke: Fru
Adress: Lund

Bil. 6

F u l l m a k t

för Lantbrukaren Börger Persson ..... eller den, han i sitt ställe förordnar, att å vårs vägnar ansöka om lån från statens avdikningslånefond till vårs kostnader för utförande av dikningsföretaget Lomma-Hjerup av år 1947 i Lomma och Uppåkra socknar samt Lomma municipalsamhälle, Malmöhus län.

Malmö den 1/Juli 1947.

Bevittnas:

Namn: Elisabeth Pihl
Yrke: Affärsbiträde
Adress: Adelgatan 8 b.

Namn: Ernst Nilsson
Yrke: Handelsbiträde
Adress: Lärarsovrädsg 12

Bil. 7.

F u l l m a k t

för Lauritz Gustav A. Nilsson ..... eller den, som i sitt ställe förordnas, att å mina vägnar omsätta de lån från statens avbetalningsjordfond till ..mina. kontraktet för ofvanstående av dikningsföretaget Lomma-Sjönop nu år 1917 i Lomma och Oppåkra socknar samt Lomma municipalsamhälle, innehållna lån.

Jästorp den 1 Juli 1917.

Bengta Nilsson

Bevittnas:

Namn: Harald Persson
Yrke: Handl.
Adress: Lomma

Namn: Ester Åkesson
Yrke: Fru
Adress: Lomma

Bil. 8.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Lomma-Hjerup av år 1947 i Lomma och Uppåkra socknar samt Lomma municipalsamhälle, Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Lomma municipalsamhälle.

~~Stadsäga~~	~~198~~		~~Bengta Nilsson~~
"	199+200+204+206		Robert Hansson
"	201-203		Henrik Henriksson
"	208-212		Harald Åkesson

Lomma socken.

Karstorp av 3^{2}, 3^{4}	32/189	mtl.	Elsa Norman och Märtha Himpel
Vinstorp 1^{2}	1/4	"	S. Harald Hansson
" 1^{3}	1/8	"	Birger Persson
" 2^{3}	1/8	"	Axel Andersson
" 2^{4}	1/8	"	Dens.
" 3^{69}	avst.		Henrik Henriksson
" 5^{4}	7/36	mtl.	Ellen Nilsson och Sigrid Forsberg
" 5^{5}	1/18	"	Des.
" 6^{4}	46/336	"	Gustaf Nilsson
" 6^{5}	12/336	"	Sven Åkesson
" 6^{19}	5/336	"	Gustaf Nilsson
" 7^{1}	3/16	"	S. Harald Hansson

Uppåkra socken.

Hjärup 3^{1}, 11^{1}	6/16	mtl.	Hilda Hansson

Malmö i april 1948.

C.H.Waller

Statens lantbruksingenjör.

Strykning med blätt verkställd av lantbruksstyrelsen.

lj

Bil. 9.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Dikningsföretaget Lomma-Hjerup av år 1947 i Lomma och Uppåkra socknar samt

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Lomma municipalsamhälle, Malmöhus län.

Datum År och månad	Datum Dag	Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott kronor	Bekommet förskott öre	Utbetalat av förrättningsmannen kronor	Utbetalat av förrättningsmannen öre	Utbetalat av intressenter kronor	Utbetalat av intressenter öre
		Ersättning till statsverket för syneförrättning; arvodesräkning 11:78/47						1460	05
		Hantlangning m.m. /förrättningsprotokollet § 20/						354	-
		Skiftesgodemän /förrättningsprotokollet § 30/						96	-
		Annons med kungörelse om sammanträde						30	80
		Ljuskopior till ritningar						4	40
		Inbindning av förrättningshandlingar						2	25
		Bevis att besvär mot förrättningen ej anmälts						3	45
		Vattendomstolsavgift						154	91
						Summa		2105	86

Malmö i april 1948.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 1 juli 1947 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Lomma-Hjerup av år 1947 i Lomma och Uppåkra socknar samt Lomma municipalsamhälle, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 6 oktober 1947.

Ex officio:

(G. Österholm)



Stämpel 2 kronor

Lantbruksingenjören C. H. Wallér, Malmö

Bet 345 h

54/1 M 7.0869
22/7 49

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 NOV. 1949
DIARIE Nr 13813
SAK Nr

FÖRETAG: Lomma - Hjerup.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören C.H. Wallér
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 18 mars 1949.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 19.510
» en första rensning ..... » 260 kr. 19.770
Lån till företagets utförande ..... kr. 37.890 *)

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 18 mars 1949 till dikningsföretaget Lomma - Hjerup av år 1947 i Lomma municipalsamhälle samt Lomma och Uppåkra socknar,

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med nittontusensjuhundrasjuttio (19.770) kronor, varav till företagets utförande nittontusensjuhundratio (19.510) kronor och till en första rensning av avloppen tvåhundrasextio (260) kronor, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med trettiosjutusenåttahundranittio (37.890) *) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets ~~delägare genom dess styrelse~~ befullmäktigade representant. ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1952 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

*) Lånet indraget den 25 november 1949.

1948 okt. 1 000
Lantbruksstyrelsen 3001
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
395148

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Lomma den 4 november 1949

Harald Hansson

Lantbruksingenjör

Arrendator Jan Lomma

Att [illegible]

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

[illegible] [illegible]

Adress [illegible] Adress [illegible]

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 november 1949.

[illegible]

[illegible]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk

FÖREDRAGET DEN 25 NOV 1949

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 NOV. 1949
DIARIE NR J 3813
SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd besiktning

Företag: Df. Lomma-Hjerup av år 1947 i Lomma och Uppåkra socknar samt Lomma municipalsamhälle, Malmöhus län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren S. Harald Hansson, Vinstorp, Lomma.
Förtroendeman:
Ersättare:

Arbetsplanen fastställd den 18 mars 1949

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 19770 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 37890 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 31 december 1957

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 september 1952

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 4 november 1949, har befunnits att företaget utförts i full överensstämmelse med det vid syneförrättningen upprättade alternativförslaget, varför jag föreslår att företaget godkännes.

Kostnaderna för företagets utförande, däri inräknade förrättningskostander, belöpa till 60287.86 kr.

Av dessa kostnader skall enligt bestämmelserna i synemännens utlåtande de delägare, vilka påfordrat företagets utförande enligt alternativförslaget, erlägga tillsammans 3882.- "

Kostnaderna för företagets utförande enligt huvudförslaget, till vilket statsunderstöd beviljats, uppgå alltså till 56405.86 kr.

Företaget har ej betungats av några kostnader för en första rensning av avloppen, enär Lomma municipalsamhälle på egen bekostnad rörlagt dikessträckan 33+00-28+46.

Alla de delägare i företaget, till vilkas kostnader lån beviljats från avdikningslånefonden, hava vid sammanträde den 4 no-

vember 1949 förklarat att de ej önska erhålla lån. Avskrift av protokollet för sammanträdet bifogas.

Malmö den 11 november 1949.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

FÖREDRAGET
DEN 25 NOV. 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 NOV. 1949
DIARIE Nr U 3813
SAK Nr

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarne i dikningsföretaget Lomma-Hjerup av år 1947.

Fredagen den 4 november 1949 i Lomma kommunalkontor.

Närvarande:

S. Harald Hansson

Gustav Nilsson

Harald Åkessons dödsbo genom Ester Åkesson

Robert Hansson

Henrik Henrikssons dödsbo genom Sigrid Henriksson

Bengta Nilsson genom Gustav Nilsson

Simon Hägensen

Sven Åkesson

Axel Andersson

Birger Pilsgård

Elsa Norman och Märta Himpel genom Birger Pilsgård

Ellen Nilsson och Sigrid Forsberg genom Lauritz Forsberg

Hilda Hansson genom Gottfrid Hansson

Lars Rosengren

Erik Larsson

Lunds Kemisk-Tekniska Fabriks AB. genom Ralph Dertner

Lantbruksingenjören C.H.Wallér.

§ 1.

Lantbruksingenjör Wallér ledde förhandlingarna och förde protokollet. Att justera protokollet valdes hrr Lauritz Forsberg och Birger Pilsgård. Sammanträdet förklarades i laga ordning utlyst.

§ 2.

Lantbruksingenjör Wallér meddelade, att Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 mars 1949 beviljat bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för dikningsföretagets utförande med resp. 19770.- och 37890.- kronor.

§ 3.

Alla delägare i företaget, till vilkas kostnader lån beviljats från avdikningslånefonden, nämligen

S. Harald Hansson,

Gustav Nilsson,

Harald Åkessons dödsbo genom Ester Åkesson,

Robert Hansson,

Henrik Henrikssons dödsbo genom Sigrid Henriksson,

Sven Åkesson,

Axel Andersson,

Birger Pilsgård, (Persson)

Elsa Norman och Märta Himpel genom Birger Pilsgård,

Ellen Nilsson och Sigrid Forsberg genom Lauritz Forsberg samt

Hilda Hansson genom Gottfrid Hansson

förklarade, att de ej önskade komma i åtnjutande av lån från avdikningslånefonden, De ansågo nämligen, att den ränta om 3,25 %, som skulle erläggas för statslånet vore för hög och att lån kunde erhållas i sparbank eller annan bankinrättning för lägre ränta.

§ 4.

Undertecknade styrelsens ordförande, S. Harald Hansson, kontrakt angående företagets utförande samt rekvisition å beviljat bidrag från avdikningslånefonden.

§ 5.

På särskild fråga av lantbruksingenjören förklarade de närvarande, att de ej hade några anmärkningar mot det av entreprenören Nordbeck utförda arbetet.

§ 6.

Till styrelsens ordförande, S. Harald Hansson, beviljades ett arvode av 300 kronor i ersättning för hans arbete intill dess dikningsföretagets räkenskaper blivit avslutade och godkända.

Lomma den 4 november 1949.

C.H.Wallér

Justeras:

Vidimeras
ex officio:

Lauritz Forsberg

Birger Pilsgård