



Förslag i fyra blad
till

*dikningsföretaget Munkarp av år 1947
i Gudmuntorps, Stehags och Bosjöklosters socknar.
av Malmöhus län.*

Upptecknade vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1947 av
Erik Alström
e.o. lantbruksingenjör.

RTN.Nr 001 -



Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Skala 1:4000

M 4-6870 1391-1


4 p. 10

Blod 2.
Tillhör förslag i fyra blad till
dickningsföretaget Munkorp
av år 1947.
Erik Alström
e.o. lantbruksingenjör.




Tillhör förslag i fyra blad till
diktningföretaget Munkarp av år 1947.

Erik Alström
e. o. lantbruksingenjör.




Trumma mellan 5+90 - +94




Trumma för utfartsväg
mellan 7+79 - +83

Trumma för utfartsväg
mellan 8+4 - +8



Trumma för utfartsväg
mellan 9+86 - +90



Trumma för ägroväg
mellan 41+60 - +63

Trumma för allmän väg
mellan 42+46 - +51

Längdskala 1:4000

Höjdskala 1:100


Nr 003

Kungl. Lantbrukstyrelsens
arkiv



M 4-6870 1391-3

Tillhör förslag i fyra blad till
dikningstöretaget Munkarp av år 1947.

e. o. lantbruksingenjör.




Trumma mellan 44+45 - + 46




Höjdskala 1:100




Förslag till 24" brunn
Skala 1:50




Förslag till 28" brunn
Skala 1:50



Förslag till 32" brunn
Skala 1:50




Förslag till 36" brunn
Skala 1:50




Skala 1:50




Förslag till 40" brunn
Skala 1:50



Frontvy av rörutlopp vid 0+50
Skala 1:50



Förslag till ommurning av rörutlopp vid 0+50
Skala 1:50



NTN.Nr 004

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

M 4-6870

1391-4

S

EXIII komb

1391

DIARIE Nr

6167

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 FEB 1948

Kongl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

M

4*0870

Lösnings ex

lev 30
4 49

komb 542/1949

Dikningsföretaget Munkarp av år 1947
i Malmöhus län.

Understödet art: bidrag och lån.

Förslagsställare: e.o. lantbruks-
ingenjör Erik Alström.

Genom beslut den 30 april 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningkostnad av 31.208:65 kr., till företaget beviljat bidrag med 10.400 kr. och lån med 20.050 kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten Björn Granath

DIARIE Nr 6167
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 FEB 1949

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslänefond till

Dikningsföretaget Munkarp av år 1947 i Gudmuntorps, Stehags och Bosjö-klosters socknar av Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Hans Hallgren, Hallgården, Kungshult.
Förrättningsman: e.o. lantbruksingenjör Erik Alström
Förrättningsmannen förordnad den 5 juni 1945 Förrättningen avslutad den 10 juli 1947
Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 4 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid (10 år) 8 sept. 1957. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1950

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 31.363:76 kronor.
Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 31.208:65 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

24" rör 13 kr/lm, 21" rör 10 kr/lm, 18" rör 7:75 kr/lm, 15" rör 6 kr/lm, 12" rör 4:75 kr/lm, 9" rör 3:25 kr/lm, 8" rör 2:75 kr/lm, 6" rör 2 kr/lm, 5" rör 1:60 kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		kronor	öre
Avd. 1-4+6+8-12	27.650	-	-	-	1.355	69	29.005	69	-	29.005	69
Avd. 5	2.100	-	-	-	102	96	2.202	96	-	2.202	96

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		kronor
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Avd. 1-4+6+8-12	29	96			29	96	29.265	76	0	29.005	69	970	1/3	9.660
Avd. 5	2	56			2	56	2.098	--	0	2.202	96	860	1/3	730
Summa	32	52			32	52	31.363	76		31.208	65			10.390

Av bidraget belöper omkring 10.390 kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Avd. 1-4+6+8-12	28.421	64	90.289	28.177	98	2/3	18.780
Avd. 5	1.984	-	6.675	2.083	18	2/3	1.380
Summa	30.405	64	96.964	30.261	16		20.160

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består av både markförbättring och bruksningsbåtnad. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

I § 12 av syneförrättningsprotokollet finnes uppgift på de olika fastigheternas storlek. Därav framgår, att 10 av de berörda fastigheterna ha en areal överstigande 10 har.

Företaget har ännu ej påbörjats. Utredningen visar att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivitt utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 10.390 kr och dels lån från statens avdikningslånefond med 20.160 kr.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

• Vid detta betänkande fogas:

Bil. 1 intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.

Bil. 2 protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.

Bil. 3 ansökning om lån.

Bil. 4 a fullmakt att söka lån.



Bil. 4 b förmynderskapsprotokoll.

Bil. 5 fastighetsförteckning.

Bil. 6 sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Malmö den 23 februari 1948.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN I MALMÖHUS LÄN



8 FEB 1943

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av delägarna i dikningsföretaget Munkarp av år 1947 i Gudmuntorps, Stehags och Bosjöklosters socknar av Malmöhus län får undertecknad, ordförande i företags styrelse, härmed vördsamt anhålla, att till detsamma måtte beviljas största möjliga bidrag och lån av statsmedel.

Munkarp den 10 juli 1947.

Hans Haugren

L. H. Havelle.

År 1947 den 10 juni inställde sig undertecknad förrättnings-
man jämte skiftesgodemännen Sigfrid Nilsson och Johan Åkesson hos

[illegible]

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdiktningensanslag till sina kostnader för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbr. Hans Hallgren:

[illegible]

Category	Item	Value
Total	Sum of all items	100
	Average	50
Group A	Item 1	10
	Item 2	20
Group B	Item 3	30
	Item 4	40
Group C	Item 5	50
	Item 6	60
Group D	Item 7	70
	Item 8	80
Group E	Item 9	90
	Item 10	100

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Munkarp den 10 juli 1947.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Sigfrid Nilsson

Johan Åkesson

Kall konsumerade bevisar i tjänsten

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i *Lehningsföretaget Munkbys*
 år 1947 inom *Gadmenbyns, Håbys och Rönjöhöskas*
 socknar av *Malenöskas* län, förklara oss härmed vilja komma
 i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
 och giva för den skull *lånber. Hans Hallgren*
 i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
 dikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
 myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
 underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
 ser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
 och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Munkbys den 10 juni 1948

Hugo Persson.

Hugo Åkesson

Carl Strandkvist

Alfred Andersson

Gunnar Skarvén

Ove Olsson

Anders Nilsson

Hedberg

Herman Brök

Gunnar Karlsson

Jörn Olofsson

gn. Signe Olofsson

THEORY OF THE

THEORY OF THE

THEORY OF THE

THEORY OF THE

THEORY OF THE

THEORY OF THE

THEORY OF THE

Godkännes å de omyndiga barnens vägnar:

Stehag den 23. 12. 1947

E. Ahlgren
/E. Ahlgren/

överförmyndare i Stehags distrikt

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas fru Signe Olsson att
söka lån från statens avskrivningsfond till John Rud
Olssons storbarns fastighet Emmaröd 25 postnaden i dik-
ningsföretaget Munkarps av år 1947 i Gudmundtorps,
Stehags och Boijöbäckers socken och gäller denna
fullmakt även att underteckna kontrakt med lant-
bruksstyrelsen om fl. handlingar som kunna erfordras,
jämte undertecknande av låneshandlingar i bank.

Emmaröd, Åkerslund d. 13.8.1947

Walter Olsson

Sören Bojörke

Karl Nilsson
J. Munkarp 7
Kungshult.

Bevittnas:

E. m. m. Svensson,
Lugnet
Kungshult.

Utdrag av protokoll an-
gående förmögenhetskap, tillämnat
vid samtliga möttingar med Prim-
berg, omgå och Helsingfors till:
År den 19 november 1942

Från förmögenhetskapprotokoll för den 24 sept.
1942, s. 30, antecknades, att härvidtill de iakttag-
anden, som Österman, som förmögenheten för honom
och honom enligt man samt honom från Patrik
Österman från Årskund: Helsingfors, som omgått
som den 8 maj 1924, Per-Åke Hennar,
född den 8 maj 1928, Anna-Kristina, född den 27 okt. 1931,
och Jan-Patrik, född den 24 dec. 1938, samt förmögen-
heten, Sture Byrke, Skogstorp, Årskund,
att såsom det man bevisar de omgått, så
och förmögenheten deras tillämnat efter deras faders
och förmögenheten Årskund, för Helsingfors till-
ning och skifte eller ingående av aktier om
sammantotalt: rekommendat to.

I anteckning av anteckningarna bevisar här-
vidtill de iakttaganden i frågans om förmögenhet;
och förmögenheten tillämnat de omgått, för-
till de samt honom Sture Byrke, Skogstorp,
Årskund, att samt deras moter, som Österman
vara förmögenheten för den 8 maj 1924, Per-Åke Hennar,
Anna-Kristina och Jan-Patrik.

Förmögenhetskapet skulle iakttagas och så-
som tillämnat av överförmögenheten: Helsingfors, som
Anteckning.

Samt varit.

På härvidtill pågås:

Till Helsingfors.

På härvidtill, ingår:

Anna-Kristina.

Per-Åke Hennar.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Munkarp av år 1947 i Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Bosjöklosters socken.

Kulleberga	6^2	} Avst.	$\frac{1}{4}$ mtl.	Manfred Karlsson
	$\frac{1}{2}$		$\frac{1}{4}$ "	✓ Holger Persson
"	6^3	} Avst.	$\frac{1}{4}$ "	✓ Hugo Åkesson
	$\frac{1}{2}$		$\frac{1}{4}$ "	

Gudmuntorps socken.

Munkarp	3^8	$\frac{1}{48}$	mtl.	✓ Einar Mårtensson
"	• av 4^4	238/5856	"	✓ Herman Böök
"	• 4^7	1/192	"	✓ Einar Mårtensson
"	4^8	$\frac{3}{192}$	"	✓ Dens.
"	5^2	3/32	"	✓ Gunnar Håkansson
"	5^6	1/48	"	✓ Herman Böök
"	• 5^{14}	$\frac{3}{160}$ ~~19/1280~~	"	✓ Ove Olsson
"	5^{15}	53/1000	"	✓ Carl Strandkvist
"	5^{16}	22/1000	"	✓ Alfred Andersson
"	5^{17}	1/192	"	✓ Axel Nilsson
"	5^{18}	1/192	"	✓ Helmer Dahlström
"	6^{11}	$\frac{1}{72}$	"	✓ Einar Mårtensson
Damhus	1^1	avs.		✓ Gunnar Håkansson

Ändring med rött villagen den 1 april 1950
Erik Alström

Styckning med blått villagen i Lantbrukst.
Förh.

Stehags socken.

• Emnaröd 2⁵

9/32 mtl.

✓ Johan Olssons sterbhus

Malmö i nov. 1947.

Erik Alström


/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 10 juli 1947 avslutad laga syneförrättning rörande dikningsföretaget Munkarp av år 1947 i Gudmuntorps, Stehags och Bosjöklosters socknar av Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 november 1947.

Ex officio:

G. Osterholm
(G. Osterholm)



Stämpel 2 kronor

Lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö.

Ser. E XIII *Komb*

1391

DIARIE Nr 02581

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 JUL 1948

M 4*9870

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

*leo 30
4 49*

*Komb 542/1949
H. Alström*

Handlingar
till

DIKNINGSFÖRETAGET MUNKARP AV ÅR 1947
i Gudmuntorps, Stehags och Bosjöklosters
socknar av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1947 av
Erik Alström
e. o. lantbruksingenjör.

Handlingar

till

DIKNINGSFÖRETAGET MUNKARP AV ÅR 1947

i Gudmuntorps, Stenåge och Bosjöklosters socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1947 av

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 9
Bilagor 1 - 13		" 10 - 27
Värderingslängd	Bil. Aa	" 28 - 63
Brukningsbåtnadslängd	Bil. Ab	" 64 - 66
Kostnadsförslag	Bil. B	" 67 - 79
Arbetsbeskrivning	Bil. C	" 80 - 88
Utlåtande	Bil. D	" 89 - 108
Kostnadsfördelningslängd	Bil. Da	" 109 - 113

Till akten hör 4 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



1.
Pastorskoll, fört vid sam-
manträden för synförelätt-
ning enligt vattenlagen för tor-
läggning av marker till Munk-
arp nr 3 m. fl. fastigheter i
Gudmundtorps, Hehags och Bosjö-
klosters socknar av skattemäns
lämn.

År 1949 den 10 juni inställde sig underseck-
nad förrättningsman jämte skiftesgodsmännen
Sigfrid Nilsson och Johan Skerison hos lantbrukare
Norman Bock, Munkarp per Kungshult för att jämte
länsstyrelsens förordnande, (Bil. 1) handlägga syn-
föreläggning rörande torrläggning av marker till
Munkarp nr 3 m. fl. fastigheter i Gudmundtorps,
Hehags och Bosjöklosters socknar. Kungörörelse an-
gående förrättningen föreläggande denna dag hade
av förrättningsmännen den 10 maj 1949 överlämnats
till pastorsämbetslåtarna i Gudmundtorps, Hehags och
Bosjöklosters socknar, och dessa kungörörelser hade enligt
i desamma tekniska betyg (Bil. 2-4) anslagits för
vederbörande församlingar söndagarna 11/5, 18/5 och 25/5
1949. Kungörörelsen hade därjämte den 12 maj 1949 varit
införd i Skånska Dagbladet. Till kända sakägare
hade förrättningsmännen den 20 maj 1949 överlämnat
underlåtelsen om förrättningen. Över orsända
kungörörelser, kallelser och underlåtelsen hade en sär-
skild förteckning upprättats, (Bil. 5).

Förutom synmännen hade följande tillfärdadeskommitté:

Ordförande till förrättningen:

Lantbr. Nils Carlsson; äg. 333/8964 mfl. Munkarp nr 6¹²
(Lgf. 28/11 1945; m. 10548).

Lantbr. Alfred Andersson; äg. 22/1000 mfl. Munkarp 5¹⁶
(Lgf. 16/2 1903; § 48).

Lantbr. Einar Mårtensson; äg. $\frac{1}{48}$ mtl. Munkarp 3^8 ;
 $\frac{1}{192}$ mtl. Munkarp 4^7 , $\frac{3}{192}$ mtl. Munkarp 4^8 och
 $\frac{1}{42}$ mtl. Munkarp $6''$ (lqf. den 6/9 1944; nr 634).

Lantbr. Eric Olsson; äg. $\frac{19}{1280}$ mtl. Munkarp or 5^{14}
 (lqf. den 6/9 1933; § 422).

Lantbr. Hans Hallgren; äg. $\frac{13}{192}$ mtl. Munkarp 4^9
 (lqf. den 27/3 1927; § 2).

Lantbr. Gunnar Eliasson; äg. $\frac{2}{32}$ mtl. Munkarp 5^2 ,
 lägenheten Dambes $1'$ (lqf. 11/9 1935; § 526).

Lantbr. Herman Brök; äg. $\frac{238}{5856}$ mtl. Munkarp or 4^{14}
 och $\frac{1}{48}$ mtl. Munkarp 5^6 .

~~Lantbr. Jone Nilsson;~~

Lantbr. Helmer Dahlström; äg. $\frac{1}{192}$ mtl. Munkarp
 5^{18} (lqf. den 30/5 1942; nr 295) genom Lantbr. Axel
 Nilsson mtl. fullmakt Prot 6.

En Sjöge Olsson; äg. $\frac{9}{32}$ mtl. Enneård 2^5

Lantbr. Axel Nilsson; äg. $\frac{1}{96}$ mtl. Munkarp 5^{12}
 (lqf. den 4/8 1928; § 56) och $\frac{1}{192}$ mtl. Munkarp
 5^{11} (lqf. den 7/2 1945; nr 112).

~~Lantbr. Eric Nilsson;~~

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. John Magnusson; äg. $\frac{9}{256}$ mtl. Enneård 1^{17}
 (lqf. den 18/9 1945)

Lantbr. Karl Strandkvist; äg $\frac{53}{1000}$ mtl. Munkarp 5¹⁵
(Lgt den 1/8 1948; nr 648)

Lantbr. Holger Persson; äg delvis $\frac{1}{4}$ mtl. Kulleberga 1' och $\frac{1}{4}$
mtl. Kulleberga 2'.

Lantbr. Birger Skesson; äg delvis $\frac{1}{4}$ mtl. Kulleberga 1' och $\frac{1}{4}$
mtl. Kulleberga 2'.

Lantbr. Hugo Skesson; äg delvis $\frac{1}{4}$ mtl. Kulleberga 1' och $\frac{1}{4}$
mtl. Kulleberga 2'.

Troden Christina Beck-Tius genom domänintendent
Elof Hagberth mtl. fullmakt Bil. 7.

Troden Christina Lagerfeldt genom domäninter-
dent Elof Hagberth mtl. fullmakt Bil. 8.

Lantbr. Harald Berninger, upplösningsföretagare
Munkarp - Kullenbergstun av år 1941.

Hälsningsfören i Malmåhus Län genom ingenjören Simon
Karlsson mtl. fullmakt Bil. 10.

§ 1.

Det för förretningsmannen utfärdade förord-
nandet upplöstes och bilades protokollat såsom
Bil. 1.

§ 2.

För samt uppmärksamheten hade ingen att anmärka.
Upptäckten visade sig i detta stadi i jämförande
till en känd sekigare. Goda män förklarade,
att de aldrig förekommit en samt fortfarande in-
hållit uppdrag att vara skiftesgodman.

§ 3.

Laga hinder mot förrettningens handläggande eller det nu planerade dikeeringsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förretningens mannen genomgick det planerade företags sträckning.

§ 5.

Karl Skandbriest, Holger Persson och Hugo Persson förklarade sig villiga att ställa sig som säkande till Förretningen och åtgärden vitsordades av styrelsemännen sedan den av dem prövats lämplig (Bil. 10).

§ 6.

Meddelades att styrelse skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 7.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas föredagen den 10 juli 1947 kl. 10,00 på samma plats, varefter sammanträdet upplöstes.

Stenkärs den 10 juli 1947.

Erik Alster

s.o. landbruksingenjör

Ljupik Alster förste skattmästare
gode män.

juul!
V.B.

År 1947 den 10 juli inställdes sig under tecknad
föreläggingsman jämte skiftesgodemännen Sigfrid
Nilsson och Johan Skesson för att åter
handlägga samsamföreläggningen.

Förutom samsamföreläggningen hade följande tillstånds-
kommitté:

- Lantbr. Nils Carlsson,
- Lantbr. Alfred Andersson,
- Lantbr. Einar Skarvén,
- Lantbr. Ove Olsson,
- Lantbr. Hans Hallgren,
- Lantbr. Gunnar Eriksson,
- Lantbr. Herman Rönk,
- Lantbr. John Magnusson,
- Lantbr. Helmer Wahlström,
- Lantbr. Axel Nilsson,
- Fru Signe Olsson,
- Lantbr. Karl Strandkvist,
- Lantbr. Halger Persson,
- Lantbr. Hugo Skesson,
- Lantbr. Birger Skesson,
- Fru Christina Beck-Friis,
- Fru Christina Lagerfeldt,
- Lantbrukare Harald Berninger,
- Värdinnehållare i Halmåkers län.

§ 8.

Föreläggingsmannen redogjorde för or honom
upprättat förslag till förslagens utförande samt
framställde till sakägarnas godkännande de till för-
slaget hörande handlingarna och ritningarna. För-
slagshandlingarna bilades protokollet
vänderingslängden såsom Bil. A,

brukningsbåtnadslängden såsom	Bil. A.
bestnadsförslaget såsom	Bil. B.
arbetsbestyrrelsen såsom	Bil. C.

§ 9.

Förvaltningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag af lån av statemedel till utförandet av förslagsföretag.

§ 10.

Läkarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens ordningsanslag till sina bestnader för företagets utförande. De uppdrago åt lantbr. Hans Hallgren att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiua an-
att sökan om statsbidrag.
att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande.
att upptäcka och utskifta det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget.
att förklarade läkarna i alla de övriga prägr, som orse bidrag från statens ordningsanslag.

§ 11.

Antecknades till protokollat, att bestnaderna för hanteringen uppgitt till 160:- kronor, vilka

förskottats av landbrukare Herman Bock.

Amningskostnader för sjuvåringsammans-
fradet, 28:- kronor har förskottats av för-
rättningsmännen.

Gode männens räkningar beviljades av landbr.
Helge Persson med 68:- kronor.

§ 12.

Inspekterades att arealerna för de olika fastig-
heterna uppgingo till:

Viljo Carlssons	14	hemmland
Alfred Anderssons	10	"
Einar Mårtenssons	28	"
Ove Olsson	12	"
Hans Hallgrens	50	"
Gunnar Håkansson	80	"
Herman Bock	30	"
John Magnusson	20	"
Helmer Sahlin	3	"
Paul Nilsson	9	"
Viggo Ahlström	120	"
Karl Brandkvist	26	"
Helge Persson	72	"
Hugo Nilsson	56	"
Christina Beck-Friis och Christina Legerfeldts	80	"

§ 13.

Angavs sjuvåringsmännen attåtande - se Bil. 8.
med underbilaga 1a - med tillkännagivande,
att den med attåtandet mironjide ejde dekamra

klandra genom bevrår till Söderbygdens
Vattensdomstol.

§ 14.

Förätningsmannen meddelade, att av-
skrifter och kopior av de till företaget hörande
handlingarna och ritningarna skulle förvaras av
styrelsens ordförande och alltså inom tre till
fem dagar översändes till lantbrukare Hans Hallgren.
För att av honom hållas tillgängliga för män, som
önskar granska dem eller låga avskrifter.

§ 15.

De närvarande förklarade sig beredda
att välja styrelse och utse följande:

Till ordförande och verkställande ledamot
utseas lantbr. Hans Hallgren. Till övriga ledamöter
utseas lantbr. Halger Persson och Karl Strandqvist.
Till styrelseassistent valdes lantbr. Torsten Håkansson.
Till revisorer valdes lantbr. Herman Brök och Ove
Olsson.

§ 16.

Infästnaden till protokollet, att handlingar
och ritningar till dikningsföretaget Munkharp-
Hultenbergsgårdens av år 1941 återlämnades till
Johan Ahlsson, att handlingar och ritningar
till dikningsföretaget nr 4, 5 och 6 Munkharp samt
nr 1 och 2 Ennaröd av år 1904 återlämnades till
Herman Brök-

§ 17.

Styrelsen fick i uppdrag att utföra företaget
snarast möjligt samt ordna företagets finansiering
genom banklån.


§ 18.

Vä intet vidare förekom, upplästes och god-
kändes dagens protokoll, samt förklarades för-
rättningen avslutad och upplöstes sammankädet.
Munkarps den 10 juli 1947.

Erik Alsterom

o.o. Cantorhållningsjörn

Stigrid Nilsson Johan Ekström




R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström i Malmö
----- som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälde förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 5 juni 1945.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


E. Wessman

Exh. 2. Den 7/6-45

Ek.D. nr 36/684 1944.

59
1945

~~24/1944~~

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 20/7 1944

11


R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län -----

----- som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 18 juli 1944.

På länsstyrelsens vägnar:


N.G. Valentin


E. Kvistberg

Utkänt d. 29
11-

1000

36
84.44

13.
Till länsstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.
=====

I egenskap såsom syssloman för diket Munkarp n:r 4-5 och 6 och Emnaröd n:r 1 och 2, får jag härmed vördsamt översända bilagda ansökan från ifrågavarande delägare om syneförrättning å berörda dike.

Snogeröd den 6 juli 1944.

Sten Olsson
.....

tel. 54, Snogeröd.

14

Protokoll fört vid sammanträde med delägare i "Floddiket för nr. 4, 5 och 6 Munkarp och 1 och 2 Kunnaröd" den 5 juni 1944 hos Herman Bökk, Munkarp. Sammanträdet hade anordnats, för att delägarna skulle få tillfälle att rådgöra med lantbruksingeniör Monkell om lämpligaste sättet att iordningställa diket. Kallelse hade pr tel. utgått till samtliga delägare utom beträffande Kulleberga, där arrendatorn Holger Persson kallats i stället för ägaren. Förutom herr Monkell och diresföretagets syssloman, fjärdingsman Axel Olsson, Snogeröd, hade följande 10 delägare infunnit sig: Signe Olsson, Ove Olsson, Ture Nilsson, Ove Nilsson, Axel Nilsson, Einar Mårtensson, Nils Karlsson, H. Dahlström, H. Bökk och H. Hallgren.

Före sammanträdet besågs det öppna diket och i samband därmed lämnade ingeniör Monkell följande upplysningar. Företaget har tydligen inte tidigare fått statsbidrag och bör därför kunna på vanligt sätt erhålla sådant, såvida den avsedda diresförbättringen kommer att höja markvärdet minst så mycket, som omkostnaderna beräknas uppgå till. Ingeniör Monkell var tveksam, om så kunde bli förhållandet. Önska delägarna lägga rör i diket, får detta endast ske efter myndigheternas tillstånd, detta oberoende av om staten bidrager med anslag eller lån. För erhållande av sådant tillstånd behövs en ny laga syneförrättning, vilken dock, på grund av anhopning av åren, kunde företagas tidigast om 1 1/2 år. Kostnaderna för denna förmodade han skulle uppgå till 1000 å 1500 kronor. Han varnade delägarna för att utan syn lägga igen diket, då svåra efterräkningar kunna väntas. Om delägarna inte vilja bekosta laga syn, återstår upprepning av diket som enda tillåtna åtgärd. För varje upprepning behövs en avvägning, vilken dock inte kunde utföras under den närmaste tiden av ingenjören av brist på tid. Annan avvägare kan dock anlitas. En upprepning beräknas kosta omkring 3000:- kronor utom bortforslingen av det upprepade. Under nuvarande omständigheter anses några markägare vara nödsakade att begära upprepning vart 3 år eller oftare. Det konstaterades nämligen, att diket efter tidigare upprepningar snart blivit på nytt igenslammade samt att saken förvärrats sedan diresföretaget Munkarp - Kallenberghus fullbordats. Endel åkerjord har nu blivit nästan obrukbar. 1904 års syneförrättning anger inte den åkerareal, som har diket som avlopp, men ingeniör Monkell ville efter anmodan undersöka, om sådana uppgifter kunde anskaffas.

Sedan ingeniör Monkell avreat, började sammanträdet, som öppnades av herr Axel Olsson.

1.

Till att leda dagens förhandlingar utsågs hr Axel Olsson och till sekreterare hr Hans Hallgren.

2.

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågos hrr Herman Bökk och Ove Olsson.

3.

Samtliga närvarande delägare voro eniga om att ansöka om ny syneförrättning av diket för förläggning av en del av detsamma. Hr Axel Olsson fick i uppdrag att formulera ansökningsen, som skulle, för att vara gällande, undertecknas av samtliga ägare till marker, som enligt 1904 års syneförrättning äro skyldiga att deltaga i diket underhåll.

4.

För underskrifning av ansökningshandlingen beslöts, att nytt sammanträde skall hållas måndagen den 12/6 1944 kl. 19 hos hr H. Bökk, S. Munkarp. Delägarna skola kallas muntligt.

Vidare förekom ej.

Hans Hallgren

Justerat:
Åxel Olsson *Herman Bökk* *Ove Olsson*

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Munkarp m. fl. fastigheter i Gudmuntorps, Stehags och Bosjöklosters socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Herman Böök, Munkarp, Kungshult, tisdagen den 10 juni 1947 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker tillhörande Munkarp n:ris 3, 4, 5 och 6 samt Damhus n:r 1 i Gudmuntorps socken, Emnaröd n:ris 1 och 2 i Stehags socken samt Kulleberga n:ris 1 och 2 i Bosjöklosters socken dels allmänna vägen Råröd - Munkarps skola och dels dikningsföretaget Munkarp - Kullabergshus av år 1941.

Malmö den 10 maj 1947.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Gudmuntorps församling söndagen den 11/5 & 18/5 1947 betygar:

Erik Alström
p. l.

Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtesknat bevis återställles till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgatan 31, Malmö.

*Överstående kungörelse har anslagits
Gudmuntorps kyrka 11 och 18 maj 1947
betygar Erik Alström p. l.*

Goodnight

[illegible]

Journal of Management Education 30(6)p.789-804
© The Author(s) 2006. Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

the 1990s, the number of people in the world who are illiterate has increased from 1.2 billion to 1.5 billion. The number of illiterate people in the world is projected to reach 1.7 billion by the year 2015. The number of illiterate people in the world is projected to reach 1.7 billion by the year 2015.

It is important to note that the above results are based on the assumption that the data are stationary. If the data are non-stationary, the results may be biased. Therefore, it is important to test for stationarity before conducting the regression analysis.

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2686-2692.

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 250 million to 450 million. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion.

... 38 ...

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

Figure 1. The effect of the concentration of the H_2O_2 solution on the amount of the released H_2O from the H_2O_2 -loaded hydrogel. The amount of the released H_2O was measured by the weight difference of the hydrogel before and after the release. The concentration of the H_2O_2 solution was 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 wt. %.

the 1990s, the number of people in the United States who are 65 years of age or older is projected to increase from 20 million to 30 million, and the number of people 75 years of age or older is projected to increase from 10 million to 15 million (U.S. Census Bureau, 1996).

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 250 million to 450 million. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Munkarp m. fl. fastigheter i Gudmuntorps, Stehags och Bosjö-klosters socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Herman Bäck, Munkarp, Kungshult, tisdagen den 10 juni 1947 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker tillhörande Munkarp n:ris 3, 4, 5 och 6 samt Damhus n:r 1 i Gudmuntorps socken, Emnaröd n:ris 1 och 2 i Stehags socken samt Kulleberga n:ris 1 och 2 i Bosjöklusters socken dels allmänna vägen Råröd - Munkarps skola och dels dikningsföretaget Munkarp - Kullabergshus av år 1941.


Malmö den 10 maj 1947.

I tjänsten

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Stehags församling söndagen den 25-5-47 betygar:



Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgatan 31, Malmö.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Munkarp m. fl. fastigheter i Gudmuntorps, Stehags och Bosjöklosters socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Herman Böök, Munkarp, Kungshult, tisdagen den 10 juni 1947 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker tillhörande Munkarp n:ris 3, 4, 5 och 6 samt Damhus n:r 1 i Gudmuntorps socken, Emnaröd n:ris 1 och 2 i Stehags socken samt Kulleberga n:ris 1 och 2 i Bosjöklosters socken dels allmänna vägen Råröd - Munkarps skola och dels dikningsföretaget Munkarp - Kullabergshus av år 1941.

Malmö den 10 maj 1947.

I tjänsten

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Bosjöklosters församling söndagen den 18 maj 1947 betygar:

Sven Gervide
kyrkoherde

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgatan 31, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kallelser, kungörelser och underrättelser, som avsänts vid syne-
förrättning angående torrläggning av marker tillhörande Munkarp nr 3,
4, 5 och 6, Emnaröd nr 1 och 2 samt Kulleberga nr 1 i Gudmuntorps, Ste-
hags och Bosjöklosters socknar, av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för un- derrättelsens avsändande
Pastorsämbetet i Gudmuntorps församling,	Snogeröd	10/5 1947
" i Stehags	" Stehag	"
" i Bosjöklosters	" Snogeröd	"
Skiftesgodemannen Sigfrid Nilsson, Kråkarp,	Snogeröd	"
" Johan Åkesson, Gudmuntorp nr 7,	"	"
Fröken Christina Beck-Friis,	N. Lindved, Börringe	20/5 1947
Friherrinnan Christina Lagerfeldt, S:t Larsg.	Linköping	"
✓ Anni Maria Karlssons dödsbo,	Munkarp, Kungshult	"
✓ John Olssons dödsbo,	Åkerslund,	"
✓ Lantbr. Alfred Andersson,	Munkarp,	"
" John Magnusson,	Emnaröd,	"
" Karl Strandkvist,	S. Munkarp,	"
✓ Herr Helmer Dahlström,	- " -	"
Lantbr. Ove Olsson,	Rönnebo,	"
" Hans Hallgren,	Hallgården,	"
" Einar Mårtensson,	Munkarp,	"
" Axel Nilsson,	"	"
" Herman Böök,	"	"

Adressat	Adress		Datum för underrättelsens avsändande
Lantbr. Gunnar Håkansson,	Göksholm,	Kungshult	20/5 1947
Arr. Birger Åkesson,	Kulleberga,	Stehag	"
" Hugo Åkesson,	"	"	"
" Holger Persson,	"	"	"
Sysslomannen för dikningsföretaget Munkarp - Kullenbergshus			
av år 1941,			
lantbr. Harald Berninger,	Munkarp,	Kungshult	"
Vägförvaltningen i Malmöhus län,		Malmö.	"

Malmö den 20 maj 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Fullmakt för Axel Nilsson

Fullmakt för lantbrukaren Axel Sigfrid Nilsson,
Munkarp n:r 5, Kungshult, att vid sammanträde för syne-
förrättning angående torrläggning av marker i Munkarp
m.fl. fastigheter i Gudmuntorps, Stehags och Bosjöklos-
ters socknar, tisdagen den 10 juni 1947, föra min talan,
och godkänner jag, vad ombudet lagligen gör och låter.

Munkarp n:r 5, Kungshult, den 9 juni 1947.

Helge Dahlström
.....

Bevittnas:

Teodor Olsson *N. H. Hinstofferson*
.....

Fullmakt för Domänintendenta
 Elof Hagberth: att vid sammanträde
 angående förläggning av vissa
 marken, att hållas i Kungälv
 den 10 Juni 1947 kl. 10 f.m. för:
 Kulleberga för min lola och
 betala mina intressen

Worra Lénclad d. 28. Maj 1947.

— Elina Beckström

Fröken Elina Beckström egenhändiga
 namnteckning bevisna:

Karin Andersson Nils Fläck.

Fullmakt för Konstånordentens Hof
Hagbergs, att vid sammanträde för styrelseförhandling
angående beläggning av viss mark,
att betalas i Kungshuset den 10 juni 1947
bel. 10.00 f.u. för Skellebergs försämrings
falan och betala viss inkomst.

Linhöjning 27 Maj 1947
Sten Lagerfeldt

Friherren Sten Lagerfeldts egenhändige
namnteckning bevisas.
D. Schön D. Johansson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I
MALMÖHUS LÄN

Dnr


23
Bil. 10.

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Munkarp m.fl. fastigheter i Gudmuntorps, Stehags och Bosjöklosters socknar av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 7 juni 1947.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.



W. Mannerfelt.


Förening

Underskrevade för härmed förena oss med Nils Carlsson m. fl. i deras ansökan den 12 juni 1944 angående beläggning av marker till Munkbys m. fl. jorshäcker i Gudmenborgs, Åkebys och Bojstebors socknar av Malmshus län och yles att förätkningar jämväl utsträcker till omfatta våra marker.

Munkbys den 10 juni 1947.

Helge Persson. Hugo Ahlsson
Carl Strandberg

Erik Ahlström Vår portör:
Ludvig Nilsson Johan Ahlström



Till Vägdirektören i Malmöhus län.

Ang. dikningsföretaget Munkarp av år 1947.

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av dikningsföretaget Munkarp av år 1947 i Gudmuntorps, Stehags och Bosjöklosters socknar av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 10 juli 1947. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen Råröd - Munkarps skola, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken den i utlåtandet omnämnda vägtrumman utmärktes med röd ring.

Malmö den 14 juni 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

[illegible]

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971).

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the current situation and what needs to be changed.

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

Utdrag av förslag till utlåtande.Allmän väg.


Mellan sektionerna 42+46 och 42+51 av dikessträckan F - Fakorsar det nya avloppet allmänna vägen Råröd - Munkarps skola. I korsningspunkten finnes f. n. en äldre stentrumma. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 12" inre diameter och i öfrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 42+46, ligga på höjden +87,79 m och vid uppströmssidan eller sektionen 42+51 på höjden +87,80 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar av 24" betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län eller om Vägförvaltningen tillåter av dikningsföretaget och bekostas av dikningsföretaget.

Malmö i juni 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.



VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 2982-43/47

Till

Statens e. lantbruksingenjör,
E. Alström,


S.Förstadsgatan 31,

M a l m ö.

Angående dikningsföretaget Munkarp av år 1947.

Med anledning av Eder skrivelse den 14 juni 1947 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 19 juni 1947.



W. Mannerfelt.

SD/EH

ack

Handforteckning

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoföreningens nummer
1	2	3	4	5	6
Avst. ~~7/4~~ ~~7/7~~	6 ² ~~7~~ ~~7~~		<u>Brasjöklottens socken</u> Kulleberga	<u>Indelning 1.</u> Manfred Karlsson ~~Holger Persson~~ äker, mylla på lerb. sand	1
				" — " —	2
				" — " —	3
				" — " —	4
				" — " —	5
				<u>Summa</u>	
Avst. ~~7/4~~ ~~7/7~~	6 ² ~~7~~ ~~7~~		<u>Brasjöklottens socken</u> Kulleberga	<u>Indelning 2.</u> Manfred Karlsson ~~Holger Persson~~ äker, mylla på lerb. sand	6
				" — " —	7
				" — " —	8
				" — " —	9
Avst. ~~7/4~~ ~~7/7~~	6 ³ ~~7~~ ~~7~~		Kulleberga	Hugo Åkesson äker, mylla på lerb. sand	10
				" — " —	11
				" — " —	12
				" — " —	13

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
0 16								2100	336	-	2400	384	-	300	48	-
0 12								1500	180	-	"	288	-	900	108	-
0 15								2100	315	-	"	360	-	300	45	-
0 30								1500	450	-	"	720	-	900	270	-
0 03								1500	45	-	"	72	-	900	27	-
0 76	✓								1326	-		1824	-		498	-
0 17								2100	357	-	2400	408	-	300	51	-
0 20								1500	300	-	"	480	-	900	180	-
0 13								900	117	-	"	312	-	1500	195	-
0 16								900	144	-	"	384	-	1500	240	-
0 66	✓								918	-		1584			666	-
0 06								900	54	-	2400	144	-	1500	90	-
0 68								900	612	-	"	1632	-	1500	1020	-
0 40								1500	600	-	"	960	-	900	360	-
0 21								2100	651	-	"	744	-	300	93	-
1 45	✓								1917	-		3480	-		1563	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/2 44 44	6 ¹ 7 ⁺ 5 ⁺		Kulleberga	Christina Beck-Tinis och Christina Legerfeldt an. Pöjger Åkesson åker, mylla på fertl. sand 14 " — " 15 " — " 16 Summa	
			<u>Pöjgerlötters s.m.</u>	<u>Andehing 3.</u>	
Avst 44 44	6 ² 7 ⁺ 5 ⁺		Kulleberga	Manfred Karlsson Holger Persson åker, mylla på fertl. sand 17 " — " 18 " — " 19 " — " 20 Summa	
			<u>Pöjgerlötters s.m.</u>	<u>Andehing 4.</u>	
Avst 44 44	6 ² 7 ⁺ 5 ⁺		Kulleberga	Manfred Karlsson Holger Persson åker, mylla på fertl. sand 21 " — " 22 " — " 23 " — " 24 Summa	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å karlan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
53/1000	5 ¹⁵		<u>Gudmundtorps s:n.</u>		
			Munkarp	Karl Skandkvist åker, mylla på torbl. sand	25
				" — " —	26
				" — " —	27
53/1000	5 ¹⁵			" — " —	28
				Summa	
			<u>Gudmundtorps s:n.</u>	<u>Andelning 5.</u>	
			Munkarp	Karl Skandkvist åker, mylla på torbl. sand	29
23/1000	5 ¹⁶			" — " —	30
				Summa	
			Munkarp	Alfred Andersson åker mylla på torbl. sand	31
				" — " —	32
Aust 4/4 4/4	6 ² 4 ¹ 2 ¹			" — " —	33
				Summa	
			<u>Exjöklösters s:n.</u>		
			Kullebaga	Manfred Karlsson Holger Persson åker, mylla på torbl. sand	34
				" — " —	35
				" — " —	36
				Summa	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägaras namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförtecknings nummer
1	2	3	4	5	6
44 44 1/2	11 21 61		Kalleberga	Christina Beck-Triis och Christina Lagerfeldt arr. Ringer Skerson åker, mylla på torrl. sand " " <u>Summa</u>	37 38
53/1000	515		Gudmundtorps socken Stunkarp	<u>Andelning 6.</u> Karl Strandkvist åker, mylla på torrl. sand " " " " <u>Summa</u>	39 40 41 42
53/1000	515		Gudmundtorps socken Stunkarp	<u>Andelning 7</u> Karl Strandkvist åker, mylla på torrl. sand " " " " " " " <u>Överens:</u>	43 44 45 46 47 48 49 50

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 08								1500	120	—	2400	192	—	900	72	—
0 14								2100	294	—	"	336	—	300	42	—
0 22	v								414	—		528	—		114	—
0 02								1500	30	—	2400	48	—	900	18	—
0 22								2100	462	—	"	528	—	300	66	—
0 03								1500	45	—	"	72	—	900	27	—
0 18								2100	378	—	"	432	—	300	54	—
0 45									915	—		1080	—		165	—
0 06								2100	126	—	2400	144	—	300	18	—
0 25								2100	525	—	"	600	—	300	75	—
0 06								1000	60	—	"	144	—	1400	84	—
0 22								1000	220	—	"	528	—	1400	308	—
0 05								2100	105	—	"	120	—	300	15	—
0 18								2100	378	—	"	432	—	300	54	—
0 19								1000	190	—	"	456	—	1400	266	—
0 23								1000	230	—	"	552	—	1400	322	—
1 24									1824	—		2976	—		1142	—

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lerb. sand	51
				<u>Summa</u>	
				Minstas anl. utläändet med	
				<u>Övriga värden</u>	
1/96	5 ¹²		Munkharp	Karl Nilsson	
				åker, mylla på lerb. sand	52
				" —" —	53
				" —" —	54
				" —" —	55
				<u>Summa</u>	
				Minstas anl. utläändet med	
				<u>Övriga värden</u>	
1/192	5 ¹⁷		Munkharp	Karl Nilsson	
				åker, mylla på lerb. sand	56
				" —" —	57
				<u>Summa</u>	
				Minstas anl. utläändet med	
				<u>Övriga värden</u>	
1/1000	5 ¹⁸		Munkharp	Karl Strandkvist	
				åker, mylla på lerb. sand	58
				" —" —	59
				" —" —	60
				" —" —	61
				" —" —	62
				<u>Summa</u>	
			<u>Enskilda lagers s. m.</u>	<u>Redovisning 8.</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
1 24									1834	—		2996	—		1142	—
0 10								2100	273	—	2400	312	—	300	39	—
1 37									2107	—		3288	—		1181	—
												1181	—		1181	—
												2107	—		0	—
0 09								2100	189	—	2400	216	—	300	27	—
0 19								1000	190	—	"	456	—	1400	266	—
0 06								1000	60	—	"	144	—	1400	84	—
0 01								2100	21	—	"	24	—	300	3	—
0 35									460	—		840	—		380	—
												380	—		380	—
												460	—		0	—
0 05								1000	50	—	2400	120	—	1400	70	—
0 07								2100	147	—	"	168	—	300	21	—
0 12									197	—		288	—		✓ 191	—
												91	—		91	—
												197	—		0	—
0 09								2100	189	—	2400	216	—	300	27	—
0 08								1500	120	—	"	192	—	900	72	—
0 03								2100	63	—	"	72	—	300	9	—
0 05								1500	75	—	"	120	—	900	45	—
0 13								2100	273	—	"	312	—	300	39	—
0 38									720	—		912	—		192	—

Hemnåstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Lyndmansbygd 1822</u>	<u>Indelning 9.</u>	
52/1000	5 ¹⁵		Munkarp	Karl Strandkvist åker, mylla på torbl. sand " " " " " " " " " <u>Summa</u>	63 64 65 66
43/1000	5 ¹⁶		Munkarp	Alfred Andersson åker, mylla på torbl. sand " " " " " " " " " " " " " " " <u>Summa</u>	67 68 69 70 71 72
3/32	5 ²		Munkarp	Gunnar Håkansson åker, mylla på torbl. sand " " " " " " " " " <u>Summa</u>	73 74 75 76
3/160 1480	5 ¹⁴		Munkarp	Ove Olson åker, mylla på torbl. sand " " " betesvall " " " " " " " " <u>Överflytt</u>	77 78 79 80 81

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
0 10								2100	210	-	2400	240	-	300	30	-
0 30								1500	300	-	"	480	-	900	180	-
0 19								1500	285	-	"	456	-	900	171	-
0 12								2100	252	-	"	288	-	300	36	-
0 61	✓								1047	-		1464	-		417	-
0 05								2100	105	-	2400	120	-	300	15	-
0 04								2100	84	-	"	96	-	300	12	-
0 15								2100	315	-	"	360	-	300	45	-
0 14								2100	294	-	"	336	-	300	42	-
0 03								1500	45	-	"	72	-	900	27	-
0 03								1500	45	-	"	72	-	900	27	-
0 44	✓								888	-		1056	-		168	-
0 08								1500	120	-	2400	192	-	900	72	-
0 14								2100	294	-	"	336	-	300	42	-
0 52								2100	1092	-	"	1344	-	300	156	-
0 56								1500	840	-	"	1344	-	900	504	-
1 30									2346	-		3120	-		774	-
0 42								1500	645	-	2400	1032	-	900	387	-
0 14								2100	294	-	"	336	-	300	42	-
0 06								2100	126	-	"	144	-	300	18	-
0 15								1500	225	-	"	360	-	900	135	-
0 12								2100	252	-	"	288	-	300	36	-
0 90									1542	-		2160	-		618	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört</i> åker, mylla på lerb. sand 82 " " " 83 betesvall " " 84 " " " 85 " " " 86 åker " " 87 <i>Summa</i> -	
			<i>Stehags sten.</i>		
9/32	25		<i>Emmaröd</i>	<i>John Ohlsons storbhus</i> betesvall, mylla på lerb. sand 88 " " " 89 " " " 90 " " " 91 " " " 92 " " " 93 " " " 94 " " " 95 " " " 96 " " " 97 " " " 98 " " " 99 <i>Summa</i>	
9/356	17		<i>Emmaröd</i>	<i>John Skagmarson</i> åker, mylla på lerb. sand 100 " " " 101 " " " 102 <i>Summa</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 90									1542	-		2160	-		618	-
0 07								2100	147	-	2400	168	-	300	21	-
0 03								1500	45	-	"	72	-	900	27	-
0 16								2100	336	-	"	384	-	300	48	-
0 13								1500	195	-	"	312	-	900	117	-
0 80								900	720	-	"	1920	-	1500	1200	-
0 15								900	135	-	"	360	-	1500	225	-
2 24	✓								3120	-		5376	-		2256	-
0 03								600	18	-	1600	48	-	1000	30	-
0 20								1000	200	-	"	320	-	600	120	-
0 20								600	120	-	"	320	-	1000	200	-
0 15								200	30	-	"	240	-	1400	210	-
0 18								200	36	-	"	288	-	1400	252	-
0 20								600	120	-	"	320	-	1000	200	-
0 19								1000	190	-	"	304	-	600	114	-
0 25								1400	350	-	"	400	-	200	50	-
0 06								1400	84	-	"	96	-	200	12	-
0 05								1000	50	-	"	80	-	600	30	-
0 04								600	24	-	"	64	-	1000	40	-
0 02								200	4	-	"	32	-	1400	28	-
1 57	✓								1226	-		2512	-		1286	-
0 06								900	54	-	2400	144	-	1500	90	-
0 03								1500	45	-	"	72	-	900	27	-
0 07								2100	147	-	"	168	-	300	21	-
0 16	✓								216	-		384	-		138	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
ars.	1'		<u>Endmuntorps a.m.</u> Sambus	Gunnar Håkansson. äker, mylla på torbl. sand " — " — " — " — <u>Summa</u>	103 104 105 —
5/1000	5 ⁷⁵		<u>Endmuntorps a.m.</u> Stubbhög	<u>Avdelning 10.</u> Karl Strandkvist äker, mylla på torbl. sand " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — <u>Summa</u>	106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 —

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1/192	5 ¹⁷		Munkarp	Steen Nilsson åker, mylla på lerb. sand " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — Summa	116 117 118 119 120 121
1/192	5 ¹⁸		Munkarp	Herman Wahlström åker, mylla på lerb. sand " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — Summa	122 123 124 125 126 127
1/192	5 ⁶		Munkarp	Herman Pösch åker, mylla på lerb. sand " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — Summa	128 129 130 131 132 133 134 135

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 67								2100	147	-	2400	168	-	300	21	-
0 07								1500	105	-	"	168	-	900	63	-
0 06								900	54	-	"	144	-	1500	90	-
0 14								900	126	-	"	336	-	1500	210	-
0 10								1500	150	-	"	240	-	900	90	-
0 08								2100	168	-	"	192	-	300	24	-
0 52	✓								750	-		1248	-		498	-
0 08								2100	168	-	2400	192	-	300	24	-
0 14								1500	210	-	"	336	-	900	126	-
0 15								900	135	-	"	360	-	1500	225	-
0 10								900	90	-	"	240	-	1500	150	-
0 07								1500	105	-	"	168	-	900	63	-
0 07								2100	147	-	"	168	-	300	21	-
0 61	✓								855	-		1464	-		609	-
0 23								2100	483	-	2400	552	-	300	69	-
0 20								1500	300	-	"	480	-	900	180	-
0 16								900	144	-	"	384	-	1500	240	-
0 38								900	242	-	"	912	-	1500	540	-
0 64								1500	960	-	"	1586	-	900	546	-
0 37								2100	777	-	"	888	-	300	111	-
0 01								1500	15	-	"	24	-	900	9	-
0 01								2100	21	-	"	24	-	300	3	-
2 00	✓								3042	-		4800	-		1758	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägöfurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Gudmundstorp s. 12</u>	<u>Andehring 11.</u>	
238/5856	av 4 ⁷		Munkarp	Herman Brök åker, mylla på lövl. sand 136 " — " — 137 " — " — 138 " — " — 139 " — " — 140 " — " — 141 " — " — 142 " — " — 143 " — " — 144 <u>Summa</u>	
				Minstas enligt aflämnandet med	
				<u>Verkliga värden</u>	
1/192	4 ⁷		Munkarp	Emil Nartensson åker, mylla på lövl. sand. 145 " — " — 146 " — " — 147 " — " — 148 " — " — 149 <u>Summa</u>	
				Minstas enligt aflämnandet med	
				<u>Verkliga värden</u>	
3/192	4 ⁸		Munkarp	Emil Nartensson åker, mylla på lövl. sand 150 <u>Summa</u>	
				Minstas enligt aflämnandet med	
				<u>Verkliga värden</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 16								200	48	-	2400	384	-	2100	336	-
0 40								900	360	-	"	960	-	1500	600	-
0 31								1500	465	-	"	744	-	900	379	-
0 10								2100	210	-	"	240	-	300	30	-
0 10								2100	210	-	"	240	-	300	30	-
0 44								300	132	-	"	1056	-	2100	924	-
0 67								900	603	-	"	1608	-	1500	1005	-
0 45								1500	675	-	"	1080	-	900	405	-
0 41								2100	861	-	"	984	-	300	123	-
3 04									3564	-		7296	-		3732	-
												2421	48		2421	48
												4874	52		1310	52
0 23								900	27	-	2400	72	-	1500	48	-
0 11								300	33	-	"	264	-	2100	231	-
0 11								900	99	-	"	264	-	1500	165	-
0 16								1500	240	-	"	384	-	900	114	-
0 56								2100	1176	-	"	1344	-	300	168	-
0 97									1575	-		2328	-		753	-
												488	58		488	58
												1839	42		264	42
0 14								2100	294	-	2400	336	-	300	42	-
0 14									294	-		336	-		42	-
												27	25		27	25
												308	75		14	75

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
13/192	49		Sunkarp	Hans Hallgren åker, mylla på lerb. sand " " " " " " " " " " " " Summa Sunkas anl. utläsandet med Verkliga värden	151 152 153 154 155
1/48	38		Sunkarp	Einar Skarfensson åker, mylla på lerb. sand " " " Summa Sunkas anl. utläsandet med Verkliga värden	156 157
1/42	6		Sunkarp	Einar Skarfensson åker, mylla på lerb. sand mangelgräs Summa Sunkas anl. utläsandet med Verkliga värden	158 159

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofurens nummer
1	2	3	4	5	6
228/5856	ort 44		Gudmundtorps socken Munktorps	<u>Ardebrning 12.</u>	
				Herman Boock	
				åker, mylla på kott. rand	160
				" — " —	161
				" — " —	162
				" — " —	163
				betesvall	164
				" — " —	165
				" — " —	166
				" — " —	167
				" — " —	168
				" — " —	169
				" — " —	170
				" — " —	171
				åker	172
2/192	48		Munktorps	" — " —	173
				" — " —	174
				<u>Summa</u>	
				Skickas med skattebrevet med	
				<u>Verkliga värden</u>	
				Einar Skölderson	
				åker, mylla på kott. rand	175
				" — " —	176
				" — " —	177
				" — " —	178
				" — " —	179
				<u>Summa</u>	
				Skickas med skattebrevet med	
				<u>Verkliga värden</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 09								2100	168	-	2400	192	-	300	24	-
0 12								1500	180	-	"	288	-	900	108	-
0 17								1500	255	-	"	408	-	900	153	-
0 29								2100	819	-	"	936	-	300	117	-
0 02								2100	42	-	"	48	-	300	6	-
0 23								1500	345	-	"	552	-	900	207	-
0 36								900	324	-	"	864	-	1500	540	-
0 02								2100	42	-	"	48	-	300	6	-
0 04								1500	60	-	"	96	-	900	36	-
0 18								900	162	-	"	432	-	1500	270	-
0 18								1500	270	-	"	432	-	900	862	-
0 08								2100	168	-	"	192	-	300	24	-
0 47								1500	705	-	"	1128	-	900	423	-
0 57								900	513	-	"	1368	-	1500	855	-
0 13								2100	273	-	"	312	-	300	39	-
3 04	✓								4326	-		7296	-		2770	-
												2811	58		2811	58
												4484	42		158	42
0 08								2100	168	-	2400	192	-	300	24	-
0 11								1500	165	-	"	264	-	900	99	-
0 43								1500	645	-	"	1032	-	900	387	-
0 15								2100	315	-	"	360	-	300	45	-
0 13								900	117	-	"	312	-	1500	195	-
0 90	✓								1410	-		2160	-		750	-
												710	-		710	-
												1450	-		40	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
433/18764 av 6 ¹²			Lunkarp	Ami Maria Karlsons dödsbo åker, mylla på torbl sand " " " Summa Lunkars anl. utlåtandet med Värsliga värden	180 181
				Sammandrag.	
			<u>Bojställets s.m.</u>	<u>Arbetsning 1.</u>	
Avst 1/4 1/4	6 ² 1 1		Kulleberga	Manfred Karlsson Holger Persson Summa för arbetsning 1.	1-5
			<u>Bojställets s.m.</u>	<u>Arbetsning 2.</u>	
Avst 1/4 1/4 Avst 1/4 1/4 1/4	6 ² 1 1 6 ³ 1 1 6 ¹ 1		Kulleberga " "	Manfred Karlsson Holger Persson Thors Ahlsson Christina Beck-Tuus och Christina Lagerfeldt av Thors Ahlsson Summa för arbetsning 2.	6-9 10-13 14-16

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
Arvst 44	6 ² 44	}	<u>Borgåklotters a.m.</u>	<u>Ardehnig 3.</u>	17-20
			Kulleberga	Manfred Karlsson ~~Holger Persson~~ <u>Summa för ardehnig 3.</u>	
Arvst 44	6 ² 44	}	<u>Borgåklotters a.m.</u>	<u>Ardehnig 4.</u>	21-24
			Kulleberga.	Manfred Karlsson ~~Holger Persson~~	
53/1000	5 ¹⁵		<u>Endmuntorps a.m.</u>	<u>Ardehnig 4.</u>	25-28
			Stankarp	Karl Skandkvist <u>Summa för ardehnig 4.</u>	
53/1000	5 ¹⁵		<u>Endmuntorps a.m.</u>	<u>Ardehnig 5.</u>	29-30
			Stankarp	Karl Skandkvist	
22/1000	5 ¹⁶		.	Alfred Andersson	31-33
Arvst 44	6 ² 44	}	<u>Borgåklotters a.m.</u>	<u>Ardehnig 5.</u>	34-36
			Kulleberga	Manfred Karlsson ~~Holger Persson~~	
1/2 Arvst 44	6 ¹ 44	}	.	Christina Beck-Triis och Christina Lagerfeldt en. Birger Skerren	37-38
			.	<u>Summa för ardehnig 5</u>	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Andmunktorps s.m.</u>	<u>Andledning 6.</u>	
53/1000	5 ¹⁵		Munkarp	Karl Skandkvist	37-42
				<u>Summa för andledning 6</u>	
			<u>Andmunktorps s.m.</u>	<u>Andledning 7.</u>	
53/1000	5 ¹⁵		Munkarp	Karl Skandkvist	43-51
1/96	5 ¹²		"	Seel Nilsson	52-55
1/192	5 ¹⁷		"	Ans.	56-57
				<u>Summa för andledning 7.</u>	
				<u>Minstas enligt utlåtandet med</u>	
				<u>Överblifva rändan</u>	
			<u>Andmunktorps s.m.</u>	<u>Andledning 8.</u>	
53/1000	5 ¹⁵		Munkarp	Karl Skandkvist	58-62
				<u>Summa för andledning 8.</u>	
			<u>Andmunktorps s.m.</u>	<u>Andledning 9.</u>	
53/1000	5 ¹⁵		Munkarp	Karl Skandberg	63-66
27/1000	5 ¹⁶		"	Alfred Andersson	67-72
3/32	5 ²		"	Gunnar Håkanson	73-76
17/3/60	5 ¹⁴		"	Ove Olsson	77-87
1480					
			<u>Stebags socken</u>		
9/32	2 ⁵		Emmaröd	John Olofsson Herbertus Orestes	88-99

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	45								915	-		1080	-		165	-
0	45								915	-		1080	-		165	-
1	27								2107	-		3288	-		1181	-
0	35								460	-		840	-		280	-
0	12								197	-		288	-		91	-
1	84								2764	-		4416	-		1652	-
												1652	-		1652	-
												2764	-		0	-
0	38								720	-		912	-		192	-
0	38								720	-		912	-		192	-
0	61								1047	-		1464	-		417	-
0	44								888	-		1056	-		168	-
1	30								2346	-		3120	-		774	-
2	24								3120	-		5376	-		2256	-
1	57								1226	-		2512	-		1286	-
6	16								8627	-		13528	-		4901	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
7/256	1 ¹⁹		Emmaröd	Överförd John Magnusson	100-102
			<u>Gudmundtorps s:n</u>		
ans	1 ¹		Nambus	Gunnar Håkansson <u>Summa för ordning 9.</u>	103-105
			<u>Gudmundtorps s:n</u>	<u>Ordning 10.</u>	
5/1000	5 ¹⁵		Munkarp	Karl Skandkvist	106-115
1/192	5 ¹⁷		"	Accl Nilsson	116-121
1/192	5 ¹⁸		"	Helmer Wahlström	122-137
1/48	5 ⁶		"	Herman Bock	128-138
				<u>Summa för ordning 10.</u>	
			<u>Gudmundtorps s:n</u>	<u>Ordning 11.</u>	
228/556	4 ⁴		Munkarp	Herman Bock	142-144
1/192	4 ⁷		"	Einar Markertson	145-149
2/192	4 ⁸		"	Einar Markertson	150
13/192	4 ⁷		"	Hans Hallgren	151-155
1/48	3 ⁸		"	Einar Markertson	156-159
1/72	6 ¹¹		"	Vans.	158-159
				<u>Summa för ordning 11.</u>	
				<u>Minstas enligt utlåtandet med</u>	
				<u>Verklige värden</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	16								8627	-		13528	-		4901	-
0	16								246	-		384	-		138	-
0	25								555	-		840	-		285	-
6	67								9428	-		14752	-		5324	-
1	19								1995	-		2856	-		861	-
0	52								750	-		1248	-		498	-
0	61								855	-		1464	-		609	-
2	00								3042	-		4800	-		1758	-
4	22								6642	-		10268	-		3726	-
3	04								3564	-		7296	-		3732	-
0	97								1575	-		2328	-		753	-
0	14								294	-		336	-		42	-
1	23								1829	-		2952	-		1113	-
0	66								1242	-		1584	-		342	-
0	08					0	02		168	-		192	-		24	-
6	12					0	02		8682	-		14688	-		6006	-
												3896	94		3896	94
												10791	06		2109	86

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
938/ 5856	av 44		<u>Gudmundtorps a. n.</u> Kumbarp	<u>Avdelning 12.</u> Herman Boek 160-174 Einar Skarfenstam 175-179 Anni Maria Karlsons dödsbo 180-181 <u>Samma för avdelning 12</u> <u>Avrättas m. utläpandet med</u> <u>Verkliga värden</u>	
3/192	48			<u>Sammandrag för hela församlet.</u> <u>Avdelning 1</u> " 2 " 3 " 4 " 5 " 6 " 7 " 8 " 9 " 10 " 11 " 12 <u>Samma för hela församlet</u> <u>Avrättas enligt utläpandet med</u> <u>Verkliga värden</u>	
3/192	48			<u>Ändring med rätt vidtagna den 1 april 1930</u> Erik Alster	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
												</					

Munkars den 10 juli 1947.

Rich. Alston

e. a. Dampfdrucksenkung.

Liquid Nilsson

John Messias
gole man

gole man

Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Bil. St.Præningsbådnadslängd.

Söcken, by och hemman	Re- gister- num- mer	Hem- mans- tal	Delägares namn	Bruk- nings- bättnad
1	2	3	4	5
<u>Ordelning 1.</u>				
<u>Pörsjöslösters s:n</u>	6 ²	Aust	Manfred Karlsson	
<u>Kulleberga</u>	4 ⁴	4 ⁴	~~Helger Persson~~	376:-
	3 ⁴	4 ⁴	<u>Summa för ordeln 1.</u>	376:-
<u>Ordelning 3.</u>				
<u>Pörsjöslösters s:n</u>	6 ²	Aust	Manfred Karlsson	
<u>Kulleberga</u>	4 ⁴	4 ⁴	~~Helger Persson~~	1060:-
	3 ⁴	4 ⁴	<u>Summa för ordeln 3</u>	1060:-
<u>Ordelning 4.</u>				
<u>Pörsjöslösters s:n</u>	6 ²	Aust	Manfred Karlsson	
<u>Kulleberga</u>	4 ⁴	4 ⁴	~~Helger Persson~~	11730:-
<u>Gudmundtorps s:n</u>				
<u>Stumbarps</u>	5 ¹⁵	53/1000	Karl Skandhviist	230:-
			<u>Summa för ordeln 4.</u>	1960:-
<u>Ordelning 5.</u>				
<u>Gudmundtorps s:n</u>	5 ¹⁵	53/1000	Karl Skandhviist	130:-
<u>Stumbarps</u>			<u>Summa för ordeln 5.</u>	130:-
<u>Ordelning 6.</u>				
<u>Gudmundtorps s:n</u>	5 ¹⁵	53/1000	Karl Skandhviist	1550:-
<u>Stumbarps</u>			<u>Summa för ordeln 6.</u>	1550:-
				10:-

Socken, by eller hemman	Re- gister- num- mer	Hem- mans- tal	Delägares namn	Bruk- nings- bättnad
1	2	3	4	5
<u>Andelning 8.</u>				
<u>Endmuntorps s:n</u>				
Stumkarp	5 ¹⁵	53/1000	Karl Skandkvist	680:-
			Summa för andel. 8.	680:-
				10:-
<u>Andelning 9.</u>				
<u>Endmuntorps s:n</u>				
Stumkarp	5 ¹⁵	53/1000	Karl Skandkvist	605:-
"	5 ¹⁶	23/1000	Alfred Andersson	625:-
"	5 ²	3/32	Emmar Håkansson	225:-
"	av 5 ¹⁴	17/1280	Ove Olson	225:-
<u>Hekegs s:n</u>				
Emmaröd	3 ⁵	9/23	John Olsons Skibhus	1010:-
			Summa för andel. 9.	2690:-
<u>Andelning 10.</u>				
<u>Endmuntorps s:n</u>				
Stumkarp	5 ¹⁵	53/1000	Karl Skandkvist	2030:-
"	5 ¹⁷	1/192	Karl Nilsson	670:-
"	5 ¹⁸	1/192	Herman Schulten	690:-
"	5 ⁶	1/48	Herman Bäck	1420:-
			Summa för andel. 10.	4810:-
				10:-
Ändring med till vilkoren den 1 april 1950				
Erik Alster				
Landbruksinspektor				

Socken, by och hemman	Re- gister- num- mer	Hem- mans- tal	Delägares namn	Bruk- nings- båtnad
1	2	3	4	5
<u>Sammansättning för hela förtiget.</u>				
Andering 1				376:-
" 3				1060:-
" 4				1960:-
" 5				130:-
" 6				1550:-
" 8				680:-
" 9				2690:-
" 10				4810:-
			Summa	12256:-
Stenbohus den 10 juli 1947. Erik Alström o. o. lantbrukningsgrupp.				
Ljefred Nilsson Johan Nilsson				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
<u>Avlopp, som skola utföras för det gemensamma företaget.</u>											
<u>Huvudavlopp.</u>											
<u>Dikessträckan A - B.</u>											
0-0+50	50	<u>Schaktning av:</u>									
		grus och sten	3 m	15	4:-	60	-				
0+50- 1+44	94	<u>Cementrör 18"</u>	m	94	7,75	728	50				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>									
		rörläggning och återfyll-									
		ning	m	94	2,50	235	-	1023	50	✓	
<u>Tills. 144 meter.</u>											
		<u>Ommurning</u> av röretlopp vid 0+50				75	-				
		<u>Brunn</u> med 28" inre diameter, kopplingar									
		m. m. vid 1+44	st.	1	70:-	70	-	145	-	✓	
		<u>Borttagning</u> av buskar och stubbar med									
		rötter				100	-	100	-	✓	
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>									
		m. m. tillägges oca 20 %						231	50	1500 -	
<u>Dikessträckan B - C.</u>											
1+44- 2+50	106	<u>Cementrör 18"</u>	m	106	7.75	821	50				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>									
		rörläggning och återfyll-									
		ning	m	106	2,50	265	-	1086	50	✓	

Tills. 106 meter.

Överföres

1086 50

1500 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört					1086	50		
<u>Brunn</u> med 32" inre diameter, kopplingar										
m. m. vid 2+50		st.	1	85:-	85	-	85	-		
<u>Borttagning</u> av småträd och buskar med										
rötter					125	-	125	-		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>										
m. m. tillägges c:a 20 %							253	50	1550	-
		<u>Dikessträckan C - D.</u>								
2+50- 4+91	241	<u>Cementrör</u> 24" m	241	13:-	3133	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörläggning och återfyll- ning	241	3:-	723	-	3856	-		
<u>Tills.</u> 241 meter.										
<u>Brunnar</u> med 36" inre diameter, kopp- lingar m. m. vid 3+30 och 3+94		st.	2	100:-	200	-				
<u>Brunn</u> med 40" inre diameter, kopplingar										
m. m. vid 4+91		st.	1	130:-	130	-	330	-		
<u>Borttagning</u> av småträd och buskar med										
rötter					250	-	250	-		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>										
m. m. tillägges c:a 20 %							814	-	5250	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Dikessträcken D - E.</u>								
4+91- 6+47	156	<u>Cementrör 24"</u> m	156	13,-	2028	-				
		<u>Schaktning, stämpling,</u> <u>rörläggning och återfyll-</u> <u>ning</u>	m 156	3:-	468	-	2496	-		
		<u>Tills. 156 meter.</u>								
		<u>Brunn med 36" inre diameter, kopplingar</u> <u>m. m. vid 6+47</u>	st. 1	100:-	100	-	100	-		
		<u>För arbetsvarighet vid 5+92</u>			25	-				
		<u>Borttagning av småträd och buskar med</u> <u>rötter</u>		125:-	125	-	150	-		
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u> <u>m. m. tillägges c:a 20 %</u>					554	-	3300	-
		<u>Dikessträcken E - F.</u>								
6+47- 7+15	68	<u>Cementrör 24"</u> m	68	13,-	884	-				
		<u>Schaktning, stämpling,</u> <u>rörläggning och återfyll-</u> <u>ning</u>	m 68	3:-	204	-	1088	-		
		<u>Tills. 68 meter.</u>								
		Överföres					1088	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört					1088	-		
		<u>Brunn med 36" inre diame-</u>								
		ter, kopplingar m. m. vid 7+15	st. 1	100:-	100	-	100	-		
		<u>Borttagning av buskar med rötter</u>			25	-	25	-		
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>								
		m. m. tillägges o:a 20 %					239	-	1450	-
		<u>Dikessträckan F - G - H.</u>								
7+15- 9+85	270	<u>Cementrör 21"</u> m	270	10:-	2700	-				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och återfyll-								
		ning m	270	2,50	675	-				
9+85- 11+96	211	<u>Cementrör 15"</u> m	211	6:-	1266	-				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och åter-								
		fyllning m	211	2:-	422	-	5063	-		
		<u>Tills. 481 meter.</u>								
		<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar</u>								
		m. m. vid 9+18	st. 1	85:-	85	-				
		<u>Brunn med 36" inre diameter, kopplingar</u>								
		m. m. vid 9+85	st. 1	100:-	100	-				

Överföres

185 - 5063 -

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			Överfört			185	-	5063	-		
2											
3			<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopp-								
4			lingar m. m. vid 10+54 och 11+96	st. 2	60:-	120	-	305	-		
5											
6			<u>För arbetsvärighet</u> vid 7+24, 7+81,								
7											
8			9+50 och 9+88			100	-				
9											
10			<u>Rivning</u> av bro vid 8+6			50	-				
11			<u>Borttagning</u> av buskar			75	-	225	-		
12											
13			<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning								
14			m. m. tillägges o:a 20 %					1007	-	6600	-
15											
16											
17											
18			<u>Sidoavlopp.</u>								
19											
20			<u>Dikessträcken B - Ba.</u>								
21											
22	20-21+61	161	<u>Cementrör</u> 9"	m	161 3,25	523	25				
23											
24			<u>Schaktning</u> , stämpling,								
25			rörläggning och återfyll-								
26			ning	m	161 2,50	402	50				
27											
28	21+61- 22+22	61	<u>Cementrör</u> 6"	m	61 2:-	122	-				
29											
30			<u>Schaktning</u> , stämpling,								
31			rörläggning och återfyll-								
32			ning	m	61 2:-	122	-	1169	75		
33											
34			<u>Tills. 222 meter.</u>								
35											
			Överföres					1169	75		

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört					1169	75		
<u>Brunnar med 24" inre diameter, koppling-</u>										
ar m. m. vid 20+50, 21+61 och 22+22 st.										
			3	60:-	180	-	180	-		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>										
m. m. tillägges c:a 20 %										
							250	25	1600	-
<u>Dikessträckan D - Da.</u>										
25-26+94	194	<u>Cementrör 9"</u>	m	194	3,25	630	50			
<u>Schaktning, stämpling,</u>										
rörläggning och återfyll-										
ning										
			m	194	3,50	679	-			
26+94- 27+73	79	<u>Cementrör 5"</u>	m	79	1,60	126	40			
<u>Schaktning, stämpling,</u>										
rörläggning och återfyll-										
ning										
			m	79	2,25	177	75	1613	65	
<u>Tills. 273 meter.</u>										
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopp-</u>										
linger m. m. vid 25+52, 26+94 och 27+73										
			st.	3	60:-	180	-	180	-	
<u>Borttagning av buskar med rötter</u>										
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>										
m. m. tillägges c:a 20 %										
							256	35	2100	-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1										
2		Dikessträckan F - Fa.								
3										
4	40-42+45	246 <u>Cementrör</u> 12" m	246	4,75	1168	50				
5		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
6		rörläggning och återfyll-								
7		ning	m	246	2:-	492	-			
8										
9										
10	42+46- 42+51	5 <u>Ombyggnad</u> av befintlig								
11		trumma under allmänna vä-								
12		gen Råröd - Munkarps sko-								
13		la skall utföras av Väg-								
14		förvaltningen i Malmöhus								
15		län, varvid skall iakttas								
16		gas dels att trumman ut-								
17		föres av minst 12" rör								
18		och dels att trummans in-								
19		re underkant skall ligga								
20		på höjden +87,79 m vid								
21		nerströmssidan och på								
22		höjden 87,80 vid upp-								
23		strömssidan								
24										
25		Eventuellt får trumman ut-								
26		föras av företaget under								
27		förutsättning av Vägför-								
28		valtningens godkännande								
29		Överföres								
30										
31										
32										
33										
34										
35										

251

Överföres

1960 50

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
	251	Överfört			1960	50				
42+51- 44+31	180	Cementrör 12" m	180	4,75	855	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyll- ning m	180	2:-	360	-				
70-70+55	55	Cementrör 12" m	55	4,75	261	25				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyll- ning m	55	3,50	192	50				
45-46	100	Cementrör 12" m	100	4,75	475	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyll- ning m	100	2,25	225	-				
46-46+55	55	Cementrör 8" m	55	2,75	151	25				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyll- ning m	55	2,50	137	50	4618	-		
Tills. 641 meter.										
Brunner med 24" inre diameter, koppling- ar m. m. vid 41+21, 42+46, 42+51, 43+8, 44+31, 45, 46, 46+33 och 46+55 st.					9	60:-	540	-	540	-
För arbetsvärdighet vid 41+61						25	-			
Överföres						25	-	5158	540	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
<u>Avlopp, som ej skola utföras för det gemensamma företaget.</u>											
<u>Dikessträckan E - Ea.</u>											
30-31+3	103	<u>Cementrör 8"</u> m	103	2,75	283	25					
		<u>Schaktning, stämpling,</u> <u>rörläggning och återfyll-</u> <u>ning</u> m	103	3:-	309	-					
31+3- 32+7	104	<u>Cementrör 6"</u> m	104	2:-	208	-					
		<u>Schaktning, stämpling,</u> <u>rörläggning och återfyll-</u> <u>ning</u> m	104	2,25	234	-					
32+7- 32+70	63	<u>Cementrör 5"</u> m	63	1,60	100	80					
		<u>Schaktning, stämpling,</u> <u>rörläggning och återfyll-</u> <u>ning</u> m	63	2:-	126	-	1261	05			
<u>Tills. 270 meter.</u>											
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopp-</u> <u>lingar m. m. vid 31+3, 32+7 och 32+70</u>											
		st.	3	60:-	180	-	180	-			
<u>För oföresedda fall, arbetsledning</u>											
m. m. tillägges o:a 20 %											
							208	95	1650	-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Dikessträckan H - I.</u>								
11+96- 14+92	296	<u>Cementrör 12"</u> m	296	4.75	1406	-				
		<u>Schaktning, stämpling,</u> <u>rörläggning och återfyllning</u>								
		ning m	296	3:-	888	-				
14+92- 15+50	58	<u>Cementrör 8"</u> m	58	2,75	159	50				
		<u>Schaktning, stämpling,</u> <u>rörläggning och återfyll-</u> <u>ning</u> m	58	2,50	145	-				
15+50- 16+29	79	<u>Cementrör 5"</u> m	79	1,60	126	40				
		<u>Schaktning, stämpling,</u> <u>rörläggning och återfyll-</u> <u>ning</u> m	79	2:-	158	-	2882	90		
Tills.	433	meter.								
<u>Brunnar med 24" inre diameter, koppling-</u>										
ar m. m. vid 14+92, 15+50 och 16+29 st.	3		3	60:-	180	-	180	-		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>										
m. m. tillägges c:a 20 %							637	10	3700	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Dikessträckan H - Ha.</u>								
60-62+1	201	<u>Cementrör 10"</u>	m 201	3,75	753	75				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		<u>rörläggning och återfyll-</u>								
		<u>ning</u>	m 201	3,50	703	50				
62+1- 64+8	207	<u>Cementrör 9"</u>	m 207	3,25	672	75				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		<u>rörläggning och återfyll-</u>								
		<u>ning</u>	m 207	2,75	569	25	2699	25		
		<u>Tills. 408 meter.</u>								
		<u>Brunnar med 24" inre diameter, koppling-</u>								
		<u>ar m. m. vid 62+1, 62+93 och 64+8</u>	st. 3	60:-	180	-	180	-		
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>								
		<u>m. m. tillägges o:a 20 %</u>					620	75	3500	-
		<u>Sammandrag för samtliga avlopp, för vilka förslag upprättats.</u>								
		<u>Avlopp, som skola utföras för det gemensamma företaget.</u>								
144		Dikessträckan A - B					1500	-		
106		" B - C					1550	-		
241		" C - D					52 50	-		
591		Överföres					8300	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
591	59	Överfört					8300	-		
156		Dikessträckan D - E					3300	-		
68		" E - F					1450	-		
481		" F - G - H					6600	-		
222		" B - Ba					1600	-		
273		" D - Da					2100	-		
641	2332	" F - Fa					6400	-	29750	-
Avlopp, som ej skola utföras för det gemensamma företaget.										
270		Dikessträckan E - Ea					1650	-		
433		" H - I					3700	-		
408	1111	" H - Ha					3500	-	8850	-
Tills.	3443 meter.						Summa		38600	-
Munkarp den 10 juli 1947.										
Erik Alström										
/Erik Alström/										
e. o. lantbruksingenjör.										

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Bil. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikessträckan A - B.</u>								
0	-		0,30	-	1:1,25	83,00		Öppet dike mellan 0 och 0+50.
+50	50	1,30	"	3,55	"	83,25		
+50	-	1,17				83,35		18" cementrör mellan 0+50 och
1	50	1,53				10:1000		1+44.
+44	<u>44</u>					84,29		
<u>Tills. 144 meter.</u>								
<u>Dikessträckan B - C.</u>								
1+44	-	-				84,31		18" cementrör mellan 1+44 och
+50	6	1,28						2+50.
						15:1000		
2	50	1,40						
+50	<u>50</u>	1,77				85,80		
<u>Tills. 106 meter.</u>								
<u>Dikessträckan C - D.</u>								
2+50	-	1,72				85,85		24" cementrör mellan 2+50 och
3	50	1,88				2:1000		4+91.
+30	30	-				86,01		
+50	<u>20</u>	2,04				2:1000		
	100							Överföres

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	100							Överfört
3+94	44	-				86,14		Fixp; Järndubb i jordfast sten
4	6	1,96				2:1000		i stenmur å den del av Kulle-
+50	50	1,74						berga som äges av Holger Pers-
+91	41	-				86,33		son, c:a 36 m vänster om sek-
Tills.	241 meter.							tion 4+91 belägen på höjden
								+89,09 m.
<u>Dikessträckan D - E.</u>								
4+91	-					86,36		24" cementrör mellan 4+91 och
5	9	1,67				1,5:1000		6+47.
+50	50	2,35				86,45		
6	50	2,29				86,52		
+47	47	-				86,60		
Tills.	156 meter.							
<u>Dikessträckan E - F.</u>								
6+47	-					86,60		24" cementrör mellan 6+47 och
+50	3	2,21				1,5:1000		7+15.
7	50	2,-						
+15	15					86,70		
Tills.	68 meter.							

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikessträckan F - G - H.</u>								
7+15	-	-				86,75		21" cementrör mellan 7+15 och
+50	35	2,08						9+85.
8	50	2,08				1,5:1000		
+50	50	1,83						Fixp; Järndubb i jordfast
9	50	1,47						sten i gränsen mellan Munkarp
+18	18	-				87,05		5 ¹⁵ och 5 ¹⁷ , c:a 10 m höger om
+50	32	1,71				1,5:1000		sektion 9+18; belägen på höj-
+85	35	-				87,15		den +88,94 m.
+85	-	-				87,20		
10	15	1,40				1,5:1000		
+50	50	1,57						
+54	4	-				87,30		
11	46	1,82				1:1000		
+50	50	1,74						
+96	<u>46</u>	-				87,45		
<u>Tills. 481 meter.</u>								
<u>Dikessträckan B - Ba.</u>								
20	-	1,20				84,40		9" cementrör mellan 20 och
+50	50	1,31						21+61.
21	<u>50</u>	1,31				2:1000		
	100							Överföres

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	100							Överfört
21+50	50	1,45						
+61	11	-				84,72		
+61	-	-				84,79		6" cementrör mellan 21+61 och
22	39	1,43				4:1000		22+22.
+22	22	-				85,04		
<u>Tills. 222 meter.</u>								
<u>Dikessträckan D - Da.</u>								
25						86,45		9" cementrör mellan 25 och
+52	52							26+94.
26	48					2:1000		
+50	50							
+94	44					86,84		
+94	-					86,93		5" cementrör mellan 26+94 och
27	6					11:1000		27+73
+50	50							
+73	23					87,80		
<u>Tills. 273 meter.</u>								

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		Anmärknin g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	619							Överfört
46+50	17	1,40				6:1000		
+55	5	-				88,78		
<u>Tills. 641 meter.</u>								
<u>Vid dikningsföretagets utförande är i övrigt att iakttaga:</u>								
1/ De massor, som komma att upptagas vid fördjupning och utvidgning av de öppna dikessträckorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om det nya avloppet, därest vederbörande jordägare eller arrendator ej påfordra, att massorna helt eller till större delen skola uppläggas på viss sida. Massorna skola uppläggas med minst 1:- m frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet.								
2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.								
3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.								
4/ Ommurningen vid avvägningepunkten 0+50 skall utföras av betong med 300 kg E-Cement per m ³ samt grundläggas på utfyllning av skärv.								
5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets								

bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än $0,20 \times 0,35 \times 0,45$. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

- 6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.
- 10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 12/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 13/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 14/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 15/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör fram-

ställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

- 16/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 17/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 18/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskiift av brända brunnstegel.
- 19/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhållandenvarande förhållanden.
- 20/ Samtliga brunnar skola upparagas till 0,30 m över markytan.
- 21/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 22/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställes eller och skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 24/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

25/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamåls-
enliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får
sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas
och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen.
Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så
att skada ej uppkommer.

26/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrif-
ter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig
nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med
till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att ome-
delbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse
grundförstärkning erfordras.

Munkarp den 10 juli 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Munkarp m. fl. hemman i Gudmuntorps, Stehags och Bosjöklosters socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom Länsstyrelsens resolution den 5 juni 1945 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Munkarp m. fl. hemman i Gudmuntorps, Stehags och Bosjöklosters socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrlägningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Munkarp n:ris 3, 4, 5 och 6 samt Damhus n:r 1 i Gudmuntorps socken, Emmaröd n:ris 1 och 2 i Stehags socken samt Kulleberga n:ris 1 och 2 i Bosjöklosters socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör Rönneåns nederbördsområde n:r 96, ligger c:a 2 km nordost om Kungshults järnvägsstation på järnvägen Eslöv - Kristianstad. På hithörande översiktskarta har dik-

ningsföretaget utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom flera öppna floddiken samt genom täckta ledningar. Floddikena ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dessa, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C - D - E - F - G - H, B - Ba, D - Da och F - Fa) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna.

Vidare har förrättningsmannen upprättat förslag till ytterligare nya avlopp (dikessträckorna E - Ea, H - I och H - Ha) vilka visserligen ej påfordrats, men för vilka utredning dock måste göras i och för en rättvis fördelning av kostnaderna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikesträckor utföras: A - B - C - D - E - F - G - H, B - Ba, D - Da och F - Fa.

För samtliga dikesträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande

plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Med grönt ha de ledningar betecknats, vilka ej skola utföras, men vilka dock medräknats för att en rättvis fördelning av kostnaderna skall erhållas.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som också till förhållandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Mellan sektionerna 42+46 och 42+51 av dikessträckan F - Fa korsar det nya avloppet allmänna vägen Råröd - Munkarps skola. I

korsningspunkten finnes f. n. en äldre stentrumma. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 12" inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmsidan eller sektionen 42+46 ligga på höjden +87,79 m och vid uppströmsidan eller sektionen 42+51 på höjden +87,80 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar av 24" betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län eller om Vägförvaltningen tillåter av dikningsföretaget och bekostas av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda ägo- vägar och bruksvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täkta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummar i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförande av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 29750:- kronor och kostnaderna för de dikessträckor (avdragsdiken), som ej skola utföras, till 8850:- kronor. Samtliga kostnader för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten hava alltså beräknats till 38600:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter före-

tagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhåndenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som jämte brukningsbåtnaden skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. Aa, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Då även brukningsbåtnad förekommer, har en särskild längd upprättats för denna, Bil. Ab. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikesträckor, och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 12 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. Aa), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ågofigurerna 1 - 5 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 874:- (498+376) kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckan A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1500:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ågofigurerna 6 - 16 med

ett sammanlagt båtnadsvärde av 2535:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B - Ba och A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3100:- (1600 + 1500) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 17 - 20 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1381:- (321 + 1060) kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B - C och A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3050:- (1550 + 1500) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 21 - 28 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3022:- (1062 + 1960) kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C - D och delvis B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5500:- (5250 + 250) kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 29 - 38 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2098:- (1968 + 130) kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D - Da, C - D och delvis B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7600:- (2100 + 5250 + 250) kronor.

För att avdelning 6, vilken omfattar ägofigurerna 39 - 42 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1715:- (165 + 1550) kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D - E, C - D och delvis B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8800:- (3300 + 5250 + 250) kronor.

För att avdelning 7, vilken omfattar ågofigurerna 43 - 57 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1652:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna E - Ea, D - E, C - D och delvis B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10450:- (1650 + 3300 + 5250 + 250) kronor.

För att avdelning 8, vilken omfattar ågofigurerna 58 - 62 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 872:- (192+680) kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna E - F, D - E, C - D och delvis B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10250:- (1450 + 3300 + 5250 + 250) kronor.

För att avdelning 9, vilken omfattar ågofigurerna 63 - 105 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8014:- (5324 + 2690) kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna F - Fa, E - F, D - E, C - D och delvis B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 16650:- (6400 + 1450 + 3300 + 5250 + 250) kronor.

För att avdelning 10, vilken omfattar ågofigurerna 106 - 135 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8536:- (3726 + 4810) kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna F - G - H, E - F, D - E, C - D och delvis B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 16850:- (6600 + 1450 + 3300 + 5250 + 250) kronor.

För att avdelning 11, vilken omfattar ågofigurerna 136 - 159 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6006:- kronor, skall kunna torr-

läggas, måste dikessträckorna H - I, F - G - H, E - F, D - E, C - D och delvis B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 20550:- (3700 + 6600 + 1450 + 3300 + 5250 + 250) kronor.

För att avdelning 12, vilken omfattar ågofigurerna 160 - 181 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3894:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna H - Ha, F - G - H, E - F, D - E, C - D och delvis B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 20350:- (3500 + 6600 + 1450 + 3300 + 5250 + 250) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	874	A - B	1500	1,716247
2	2535	B - Ba	1600	0,631164
3	1381	B - C	1550	1,122375
4	3022	C - D	5250	1,737260
5	2098	D - Da	2100	1,000953
6	1715	D - E	3300	1,924198
7	1652	E - Ea	1650	0,998789
8	872	E - F	1450	1,662844
9	8014	F - Fa	6400	0,798602
10	8536	F - G - H	6600	0,773196
11	6006	H - I	3700	0,616051
12	3894	H - Ha	3500	0,898819

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
40599	38600	0,950762

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	874	1500	1,716247
2	2535	3100	1,222880
3	1381	3050	2,208545
4	3022	5500	1,819987
5	2098	7600	3,622498
6	1715	8800	5,131195
7	1652	10450	6,325666
8	872	10250	11,754587
9	8014	16650	2,077614
10	8536	16850	1,973993
11	6006	20550	3,421578
12	3894	20350	5,225989

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa ^{så} relativa kostnaderna för de sammanförda

avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1 - 2	3409	3100	0,909358
1 + 3	2255	3050	1,352550
1 - 3	4790	4650	0,970772
4 + 6	4737	8800	1,857716
4 + 6 + 8	5609	10250	1,827420
4 + 6 + 8 + 9	13623	16650	1,222198
4 + 6 + 8 - 10	22159	23250	1,049235
4 + 6 + 8 - 11	28165	26950	0,956861
4 + 6 + 8 - 12	32059	30450	0,949811
4 + 6 + 8 + 10	14145	16850	1,191234
4 + 6 + 8 + 10 + 11	20151	20550	1,019801
4 + 6 + 8 + 10 - 12	24045	24050	1,000208
4 + 6 + 8 + 10 + 12	18039	20350	1,128111

De sammanförda avdelningarna 1 - 2 ha den lägsta relativa kostnaden inom företaget. De sammanförda avdelningarna 4 + 6 + 8 - 12 ha den näst lägsta relativa kostnaden, nämligen 0,949811. Dessa avdelningar skola tillsammans betala 250 kr av sträckan B - C. Härigenom kommer kostnaden för avdelning 3, dikning inom eget område, att bli 1300:- (1550 - 250) kr och relativa kostnaden 0,941347. Härav framgår att avdelning 3 skall sammanföras med avdelningarna 4 + 6 + 8 - 12 till en gemensam avdelning 3 + 4 + 6 + 8 - 12. Båtnaden blir 33440:- kronor, kostnaden 31750:- kronor och relativa kostnaden

0,949462.

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelningarna 1 - 2, med ett båtnadsvärde av 3409:- kronor påföras kostnaderna för sin torrläggning eller 3100:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper ^{2/3} alltså till 0,909358.

Avdelningarna 3 + 4 + 6 + 8 - 12, med ett sammanlagt båtnadsvärde av 33440:- kronor påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 31750:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,949462. På grund av bristande anslutning från vissa delägares sida skall dikessträckorna H - I och H - Ha, vilka erfordras för torrläggning av avdelningarna 11 och 12, ej utföras av det gemensamma dikningsföretaget. Då kostnaderna för dessa dikessträckor beräknats till respektive 3700:- och 3500:- kronor eller tillsammans 7200:- kronor, bliva alltså kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras, endast 24550:- (31750 - 7200) kronor. Såväl de blivande värdena som även båtnadsvärdena skola därför minskas för de marker, vilka för sin fullständiga torrläggning äro beroende av dikessträckorna H - I och H - Ha, med vissa belopp, som motsvara kostnaderna för dessa dikessträckors utförande, dividerade med avdelningens relativa kostnadstal. Sammanlagda beloppet av de värden, varmed blivande värden och båtnadsvärden skola minskas, utgör alltså $7200 : 0,949462 = 7583,24$ kr, fördelat sålunda:

Avdelning 11.Munkarp av 4⁴.

$$\frac{3732}{6006} \times \frac{3700}{0,949462} = 2421,48$$

Munkarp 4⁷

$$\frac{753}{6006} \times \frac{3700}{0,949462} = 488,58$$

Munkarp 4⁸

$$\frac{42}{6006} \times \frac{3700}{0,949462} = 27,25$$

Munkarp 4⁹

$$\frac{1113}{6006} \times \frac{3700}{0,949462} = 722,16$$

Munkarp 3⁸

$$\frac{342}{6006} \times \frac{3700}{0,949462} = 221,90$$

Munkarp 6¹¹

$$\frac{24}{6006} \times \frac{3700}{0,949462} = \underline{15,57} \quad 3896,94$$

Avdelning 12.Munkarp av 4⁴

$$\frac{2970}{3894} \times \frac{3500}{0,949462} = 2811,58$$

Munkarp 4⁸

$$\frac{750}{3894} \times \frac{3500}{0,949462} = 710,00$$

Munkarp av 6¹²

$$\frac{174}{3894} \times \frac{3500}{0,949462} = \underline{164,72} \quad 3686,30$$

Summa7583,24 kronor.

Sedan de i värderingslängden beräknade båtnadsvärdena minskats med de här ovan angivna avdragen, beräknas båtnaden för avdelningarna 3 + 4 + 6 + 8 = 12 till 25856,76 kronor.

Avdelning 5 med ett båtnadsvärde av 2098:- kronor påföres kostnaden för avlopp inom eget område eller 2100:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,000953.

Avdelning 7 med ett båtnadsvärde av 1652:- kronor påföres kostnaden för avlopp inom eget område eller 1650:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,998789. På grund av bristande anslutning från vissa delägares sida skall dikessträckan E - Ea, vilken erfordras för fullständig torrläggning, ej utföras av det gemensamma företaget. Denna avdelning skall alltså ej komma till utförande och utgår därför ur företaget.

Sedan de i värderingslängden beräknade båtnadsvärdena minskats med avdragen beroende på att vissa diken ej skola utföras uppgår båtnaden genom företagets utförande till 31363,76 kronor.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 15 av längden angivas varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till

kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, anges i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25 - 26 och 28 - 30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökandena. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligen tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmännen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas, så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställes. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är

vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan det samma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på tåthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal - Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 24" 25 kg, 21" 22 kg, 18" 18 kg, 15" 17 kg, 12" 16 kg samt 10" - 6" 15 kg.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslageritningarna och i arbetsbeskriv-

ningen (Bil. C) angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och ritningarna.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas

på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m. m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas

1 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikation försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet.

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget Munkarp av år 1947. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattensmål, skola handläggas inför Frosta och Eslövs häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 47,05 kronor. Avgiften skall av sökanden förakottas vis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit

laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, åger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ågande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Munkarp den 10 juli 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Ljuds Nilsson *12.7.47*
Johan Ahlström

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med den likslällda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Överföres socken</u>				
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	<i>Manfred Karlsson</i> <i>Kullborge, Holger Persson</i>	rök.	1-9	2244	3408
					17-24	3156	4080
					34-36	1839	2856
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	<i>Hugo Ahlsson</i>	rök.	10-13	1917	3480
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	<i>Christina Beck-Friis</i>				
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	<i>och Christina Lagerfeldt</i>		14-16	750	1056
					37-38	414	528
			<u>Gudmunds socken</u>				
$\frac{1}{1000}$	$\frac{1}{1000}$	$\frac{1}{1000}$	<i>Lundarp, Karl Strandhult</i>	rök.	35-38, 39-42 58-66, 106-115	6498	8592
					29-30	249	312
$\frac{1}{1000}$	$\frac{1}{1000}$	$\frac{1}{1000}$	<i>Alfred Andersson</i>	rök.	31-33	1674	3448
					67-72	888	1056
$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{32}$	<i>Gunnar Håkansson</i>	rök.	73-76	2346	3120
$\frac{1}{1000}$	$\frac{1}{1000}$	$\frac{1}{1000}$	<i>Lundarp, Jens</i>	rök.	103-105	555	840
$\frac{1}{1000}$	$\frac{1}{1000}$	$\frac{1}{1000}$	<i>Lundarp, Per Olsson</i>	rök.	77-87	3120	5376
$\frac{1}{192}$	$\frac{1}{192}$	$\frac{1}{192}$	<i>Paul Nilsson</i>	rök.	116-121	750	1348
$\frac{1}{192}$	$\frac{1}{192}$	$\frac{1}{192}$	<i>Herman Vahlström</i>	rök.	122-127	855	1464
$\frac{1}{48}$	$\frac{1}{48}$	$\frac{1}{48}$	<i>Herman Brök</i>	rök.	138-135 136-144	2042	4800
$\frac{1}{192}$	$\frac{1}{192}$	$\frac{1}{192}$	<i>Jens</i>	rök.	160-174	7890	9358.94
$\frac{1}{192}$	$\frac{1}{192}$	$\frac{1}{192}$	<i>Emil Håkansson</i>	rök.	145-149	1575	1839.48
$\frac{1}{192}$	$\frac{1}{192}$	$\frac{1}{192}$	<i>Jens</i>	rök.	150, 175-179	1704	1758.75
$\frac{1}{48}$	$\frac{1}{48}$	$\frac{1}{48}$	<i>Jens</i>	rök.	156-159	1242	1362.10
$\frac{1}{42}$	$\frac{1}{42}$	$\frac{1}{42}$	<i>Jens</i>	rök.	158-159	168	176.43
$\frac{1}{192}$	$\frac{1}{192}$	$\frac{1}{192}$	<i>Hans Hallgren</i>	rök.	151-155	1839	2229.84
$\frac{1}{192}$	$\frac{1}{192}$	$\frac{1}{192}$	<i>Anni Maria Karlsson dotter</i>	rök.	180-181	498	507.48
			<i>Överföres</i>			45213	61896.76
			Ändring med rök vidlagan den 1 juni 1950				
			Erik Ahlström				
			Lundbomström				

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Litt. 27: 24/42

Mr i explain 70/46.

Dösningspräbysen Ånaburg är år 1947 i Gudsmunköping
 (arbetets art, företags namn etc. samt socken och län)
 Åkungs och Bojställets socken är Malmbylän

Åtgärden omfattar tiden 1946-1947

Arbetets art		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.		DIARIE Nr 19435 K. LANTBRUKSSTYRELSEN 6 AUG. 1947			
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner. Planen upprättad ⁱ ~~utan~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 32,52 ha.					
190 [✓] kr för 20 [✓] ha och 8 [✓] kr för varje ha däröver 104 [✓]		294	—		
2,2 [✓] % av 28 600 [✓] kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad		849	20 [✓]		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.					
Summa:		1143	20		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa.....					
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)					
				1143	20 [✓]
2. Täckdikningsplaner.					
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.					
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.					
Jordareal som beröres av förrättningen ha.					
..... kr för ha och kr för varje ha däröver					
..... % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad					
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning					
5 kr för var och en av st fastigheter					
2. Annat företag.					
..... dagavoden à 60 kr					
..... dagavoden à 40 kr					
..... dagavoden à 20 kr					
				1143	20
Transport:					

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1143	20
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} överbägnande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämfte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad.....				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Ätgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden å kr				
..... dagervoden å kr				
..... dagervoden å kr				
Summa kronor:			1143	20

Anmärkningar:


Ett exemplar av denna räkning har den 4/8 - 47 överlämnats till enligt mottagningsbevis utkvitterats av
Lantbrukare Hans Hallgren, Hallgränd, Hemsjöhus
(tel, namn och adress)
i egenskap av styrelseordf.
Styrelsen den 5/8 1947
Erik Alsterlund
c.o. lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 12/8 48 av

54/49
godkänd
Skuldförbindelse överlämnad
till *Revisor Erik Berg*
den 3/10 1949
godkänd den 5/10 1949.

242/49
M 4-9870



FÖRETAG: Munkarp.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Erik Alström
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 30 april 1949.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 10.400-

» en första rensning » - kr. 10.400-

Lån till företagets utförande kr. 20.050-

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 30 april 1949 till

dikningsföretaget Munkarp av år 1947 i Gudmuntorps, Stehags och
Bosjöklosters socknar,

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tiotusenfyrahundra
(10.400)

kronor, varav till företagets

~~utförande~~

~~kronor och till~~

~~en första rensning av avloppen~~

~~kronor~~

och dels lån från statens avdikningslånefond med tjugotusenfemtio (20.050).

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter~~
~~båda intressenter~~ ~~ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och
inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman
inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller
avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Munkarps m. Kungshuset den *5 augusti* 19*49*
Hans Hallgren
Landbr.
äg. Munkarps 49

Att

Hans Hallgren

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Malms

Adress

Kungskult


Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 21 oktober 1949.

Lars Wennerberg

Martin Höggren

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



FÖREDRAGET

DEN 21 OKT. 1949

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIÉ NR 15 SEP 1949
J 3162

SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN ställd avsyning

Företag: dikningsföretaget Munkarp av år 1947 i Gudmuntorps, Stehags
(namn, socken och län)
och Bosjöklosters socknar av Malmöhus län

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Hans Hallgren, Hallgården per Kungshult.Förtroendeman:Ende intressent:Arbetsplanen fastställd den 30 april 1949

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 10400:- kronorLån från statens avdikningslånefond 20050:- kronorArbets tid enl. synemännens utlåtande till den 10 sept. 1957Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 sept. 1950Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till VattendomstolenVid förrättningen, som verkställes av undertecknad

den 10 september 1949, har befunnits att företaget är i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Verkliga kostnaden för företagets utförande har inklusive förrättningskostnader något överstigit den beräknade kostnaden 31208.65 kronor.

Malmö den 14 sept. 1949.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

1949 den 21 oktober.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: dikningsföretaget Munkarp av år 1947 i Gudmuntorps, Stehags och Bosjöklosters socknar, Malmöhus län.

Lån 20.050 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 30 april 1949.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register-nummer	Ägare
<u>Gudmuntorps socken</u>			
Munkarp	238/5856	av 4 ⁴	Herman Bökk
"	1/192	4 ⁷	Einar Mårtensson
"	3/32	5 ²	Gunnar Håkansson
"	1/48	5 ⁶	Herman Bökk
"	~~3/160 19/1280~~	av 5 ¹⁴	Ove Olsson
"	53/1000	5 ¹⁵	Carl Strandkvist
"	22/1000	5 ¹⁶	Alfred Andersson
"	1/192	5 ¹⁷	Axel Nilsson
"	1/192	5 ¹⁸	Helmer Dahlström
Damhus	avs.	1 ¹	Gunnar Håkansson
<u>Stehags socken</u>			
Emnaröd	9/32	2 ⁵	Johan Olssons sterbhus

Bosjöklösters socken

Kulleberga

av $\frac{1}{4}$ — av $1\frac{1}{6}$ ² *ny äg. Manfred Karlsson*
(Holger Persson)

" " $\frac{1}{4}$ — " $2\frac{1}{6}$ — Densamme

" " $\frac{1}{4}$ — " $1\frac{1}{6}$ ³ — Hugo Åkesson

" " $\frac{1}{4}$ — " $2\frac{1}{6}$ — Densamme

Stockholm den 21 oktober 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

Postl. vsk. 1 eul med bet. för Vinga R.-st.
21/10/49

LANTBRUKSSTYRELSEN

15 SEP 1949
DIARIE Nr J 3162
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

Härmed får jag vördsamt översända nedanstående kontrakts-
handlingar m. m. angående dikningsföretaget Munkarp av år 1947
i Gudmuntorps, Stehags och Bosjöklosters socknar av Malmöhus
län.

2 kontrakt,
1 skuldförbindelse,
10 taxeringsbevis,
1 avsyningsrapport,
2 rekvisitioner.

Malmö den 14 sept. 1949.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Fäll
Länsstyrelsen i Malmös län
Malmö.

~~Födan inkräkningsdomstol i~~
~~Frosta och Eslövs domsaga~~


Med återställande av remissakten
förande Läningsföretaget Munkarp av
år 1947, Malmös län, för K. L. härigenom
meddela, att ~~av fyttvåld~~ ~~in~~
Munkarp Erik Alström i ärendet av-
givet yttrande framgår bl. a., att han
från statens äld. länepord, som beräknats
fastigheter inom Bosjöklosters socken
~~han~~ rättligen är:

Kulleberga 6², ägare: Manfred Karlsson
6³, Hugo Ahlsson,

och att fastigheten Munkarp 5¹⁴,
som i handlingarna angivits till 19/1280 man-
tal, i stället skall vara 3/160 mantal.

(f)

I de fastigheter inom O.
socken, för vilken läningsföretaget
av år 1947 beräknats
fastigheter inom Bosjöklosters socken




242/49

FÖREDRÅGET

DEN 11 APR 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ang. dikningsföretaget Munkarp av år 1947.

Den 28 februari 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen översänt bifogade 2 häften handlingar och 4 blad ritningar angående ovannämnda företag till lantbruksingenjör Wallér för vidtagande av erforderliga åtgärder. Då denna förrättning handlagts av mig, har Wallér ansett det lämpligt att jag även besvarar skrivelsen.

Inskrivningsdomaren i Frosta och Eslövs domsaga har meddelat, att oklarhet råder beträffande, vilka i Bosjöklosters socken belägna fastigheter avdikningslånet avser. Efter företagen utredning får jag härmed meddela följande.

Då förrättningen handlades år 1947 hade Holger Persson och Hugo Åkesson av Christina Beck-Friis och Stina Lagerfelt köpt var sitt markområde från dels 1/4 mtl. Kulleberga 1¹ och dels 1/4 mtl. Kulleberga 2¹. Någon lantmäteriförrättning hade vid denna tidpunkt ej företagits för avstyckning av dessa fastigheter från stamfastigheterna. Vid handläggningen av förrättningen har där-

för dessa fastigheter betecknats med då gällande fastighetsbeteckningar. Ansökan om avstyckning av till Persson och Åkesson försåld mark har ingivits den 8 juli 1946 och den 23 mars 1948 har till ägodelningsdomaren inlämnats ansökan om sammanläggning av 1/4 mtl. Kulleberga 1¹ och 1/4 mtl. Kulleberga 2¹. Efter beslut av ägodelningsdomaren den 24 sept. 1948 har 1/4 mtl. Kulleberga 1¹ och 1/4 mtl. Kulleberga 2¹ sammanlagts och åsatts beteckningen 1/2 mtl. Kulleberga 6¹. Från 1/2 mtl. Kulleberga 6¹ har den 1 okt. 1948 avstyckats ett område om 39,60 har, som fått beteckningen Kulleberga 6² och ett område om 29,0505 har, som fått beteckningen Kulleberga 6³. Kulleberga 6² är det område, som köpts av Holger Persson, och vilket sedan lagfarits för honom och Kulleberga 6³ är det område, som köpts av Hugo Åkesson, och vilket sedan lagfarits för honom. Holger Persson har sedermera sålt sin fastighet Kulleberga 6² till Manfred Karlsson. Av ovanstående utredning framgår, att de fastigheter i Bosjökloster socken, som avdikningslånet avser äro:

Kulleberga 6² äg. Manfred Karlsson,

" 6³ äg. Hugo Åkesson.

Fastigheten Munkarp 5¹⁴ har i handlingarna angivits till 19/1280 mtl, men har i verkligheten 3/160 mtl.

I handlingarna och å kartan har de nya beteckningarna och ägarna införts med rätt.

Bifogade handlingar och ritningar återgå.

Malmö den 1 april 1950.



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

LANTBRUKSINGENJÖREN

I

MALMÖHUS LÄN

MALMÖ

Tel. 15950

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér

Bostadstelefon 79610

Lantbruksingenjören Erik Alström,

Malmö.

För Din utredning översänder jag härmed från Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 mars 1950 inkomna skrivelser, 2 häften handlingar och 4 ritningar beträffande dikningsföretaget Munkarp av år 1947 i Gudmundtorps m.fl. socknar, Malmöhus län.

Malmö den 3 mars 1950.



C.H. Wallér