Blad I.

Planritning.

Förslag
till
Dikningsföretaget "Vallkärra-Stångby av år 1947"

i Vallkärra och Stångby socknar, Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1947 av

Statens lantbruksingenjör.



41.7 ut ars

GTIII.Nr 001

M 3-0873

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

1722-I

3 ritn

458

Dikningsföretaget "Vallkärra-Stångby av år 1947".

Blad 2.

Profil- och sektionsritningar.



A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.H.
L.
I.
K.
H.
I.
380 ha
125 ha
120 ha
115 ha
110 ha
105 ha.
100 ha.
95 ha
90 ha
75 ha
70 ha
55 ha
15 ha.
25 ha.
20 ha
55 ha
25 ha.
Fixpkt. + 42.69
Fixpkt. + 52.94
Fixpkt. + 67.07
SJ Trumma för banken Lund - Stångby
Järnvägsområdets kanter
Ommarning
Trumma för ägoväg, rives
Trumma för utfartsväg
Brunn 32"
Brunn 24"
Trumma för ägoväg
Jordkabel (1100 KW)
Intag
Trumma för allm. väg Lund - Hästad - Örtofta
Brunn 24" med intag för dagvatten
32" rörtrumma
Utgår
8:1000
12:1000
22:1000
17:1000
14:1000
20:1000
15:1000
9:1000
8:1000
20:1000
12:1000
Täckt avlopp av cementrör
Avlopp för dikningsföretaget Vallkärra-torn nr 5 m.fl. av år 1929
18"
15"
15"
15"
12"
12"
9"
8"
9"
Bottenbredd 0.30 m
Slänt 1:1.25
Trumma för ägoväg mellan 0 - 0+6
Trumma för utfartsväg mellan 0+94 - 1+3
Trumma för utfartsväg mellan 3+6 - 3+11
Trumma för ägoväg mellan 4+62 - 4+67
Trumma för ägoväg mellan 6+36 - 6+39
Trumma för ägoväg mellan 8+52 - 8+55
Trumma för utfartsväg mellan 8+31 - 8+35
Bro för ägoväg mellan 10+26 - 10+32
Trumma för ägoväg mellan 12+16 - 12+20
Trumma för allm. väg Lund - Hästad - Örtofta eller väg 936 mellan 13+55 - 13+62
30 = =13+62
30+32
30+64 = =14+50
Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.
Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 m.

Malmö i april 1947

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

KTH.Nr 002

M 3-0873

1722-2

Dikningsföretaget "Vallkärra-Stångby av år 1947".

Blad 3

Typritningar för ommurningar och brunnar m.m.

Typritning för ommurning vid 0+20

Skala 1:50

Frontvy. Längdsektion.



Typritning för ommurning vid 13+63

Skala 1:50

Längdsektion Frontvy.



Typritning för brunn med 24" inre diameter.

Skala 1:50



Typritning för brunn med 32" inre diameter.

Skala 1:50



Typritning för intag vid 13+54

Skala 1:50

Längdsektion. Frontvy.



Skala 1:50



RITN.Nr 003

Malmö i april 1947

Statens lantbruksingenjör.

M 3*0873

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

1722-3

den

Lbrstn 10

Ser. E XIII komb

1722

14752

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUN. 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

M 3*0873

Ed 30/4 49

Komb 545/1949

Dikningsföretaget Vallkärra-Stångby
av år 1947 i Vallkärra och Stångby
socknar av Malmöhus län.

Understödets art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: Lantbruksingenjör
C.H.Wallér.

Genom beslut den 30 april 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~anläggnings~~kostnad av 20.128:49 kr., till företaget beviljat bidrag med 6.700 kr. och lån med 13.320 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. ~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

dikningsföretaget Vallkärra-Stångby av år 1947 i Vallkärra och Stångby socknar, Malmöhus län.

(företagets namn samt socken och län)

DIARIE Nr 14752
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUN. 1948

Ordf. i styrelsen: / XXXXXXXXXX / ~~Enda intressent~~: Lantbrukaren Nils Larsson, Tornhill per Stångby

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Statens lantbruksingenjör C.H.Wallér

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 22/3 1944. Förrättningen avslutad den 16/4 1947.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ / ~~utan samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 10 år eller till den 16/6 1957. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1950.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 34.025:- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 20.128:49 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Schaktning: grusblandad lera 2:50 pr m^3

Cementrör per m: 8" 2:75 kr, 9" 3:25 kr, 12" 4:75 kr, 15" 6:- kr och 18" 7:75 kr.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	19.000	-	-		1.128	49	20.128	49	-	20.128	49

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52316

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jordförbättring		Social båtnad	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre	*)	kronor	öre	kronor		kronor
	54	97		06	55	03	34025	-	0	20128	49	365	1/3	6700

Av den förbättrade arealen erhåller 8,41 ha endast alstringsbåtnad, 14,32 ha såväl alstrings- som brukningsbåtnad och 32,30 ha endast brukningsbåtnad. Av jordförbättringen utgör 29.782 kr alstringsbåtnad och 4,243 kr. brukningsbåtnad.

Av bidraget belöper omkring 6.700 kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord-förbättringen		hela sam-fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	33.805	-	99,271	19.981	75	2/3	13.320 ✓

Av jordförbättringen utgör 29.562 kr alstringsbåtnad och 4.243 kr brukningsbåtnad.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring (alstringsbåtnad + brukningsbåtnad). I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

11 fastigheter, fördelade på 8 brukningsdelar, beröras av företaget och vinna båtnad genom detsamma. 4 brukningsdelar omfatta mindre åkerareal än 10 ha - se förrättningsprotokollet § 26 - nämligen Vallkärratorn av 2^{3}, äg. Alma Wilsson, Vallkärratorn 2^{7}, äg. Carl Bengtsson, Vallkärratorn 1^{2}, äg. Johan Reimers och Stångby 16^{4}, äg. Nils Hagman. Av jordförbättringen belöper omkring 18 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Företaget är utfört till c:a 20 %. Såvitt det kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av de marker, som ingå i dikningsföretaget.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt fyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring

---

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat. Enär det lånebelopp, som kan utgå till fastigheten Vallkärratorn 1^{20} icke överstiger 100 kr, har lån icke beräknats till denna fastighet. Ägaren till fastigheten Vallkärratorn 1^{2} har ej ansökt om lån.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 6.700 kr, dels lån från statens avdikningslånefond med 13.320 kr.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.
" 2, transumt av protokoll angående ansökan om statsbidrag samt val av styrelse.
" 3, ansökning om lån.
" 4, utdrag ur protokoll över ärenden angående förmynderskap och godmanskap, hållet vid lagtima höstinget med Torna och Bara härad å tingsstället Dalby den 22 september 1941, utvisande förmyndare för avlidne Henrik Nilssons barn.
" 5, fastighetsförteckning.
" 6, sammanställning av förrättningskostnader och dylikt.

Malmö den 3 juni 1948.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

Hjalmar Nilsson

DIARIE Nr 14752
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUN. 1948

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av delägarna i dikningsföretaget Vallkärra-Stångby av år 1947 i Vallkärra och Stångby socknar, Malmöhus län, får jag härmed vördsamt anhålla att Kungl. Styrelsen måtte bevilja bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets utförande.

Tornhill per Stångby den 16 april 1947.

Nils Hansson

/h Lundell

Bil. 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 16 april 1947 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Vallkärra-Stångby av år 1947 i Vallkärra och Stångby socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 22 april 1948.

Ex officio:

G. Österholm

(G. Österholm)

Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören C. H. Wallér, Malmö

Akt 3.60

Bil. 2.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vallkärratorn nr 1 m.fl. hemman i Vallkärra och Stångby socknar, Malmöhus län.

År 1947 den 11 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Gunnar Andersson i Vallkärra och Olof Bergquist i N. Nöbbelöv hos lantbrukaren Egon Wadmark, Annehem per Lund

§ 24.

Sakägarna förklarade, att de önskade erhålla bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företaget. De uppdrogo åt lantbrukaren Nils Larsson, Tornhill per Stångby, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Egon Wadmark, Annehem per Lund,

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga statsbidrag samt

att å delägarnes vägnar dels med Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om arbetets utförande, dels underteckna för bidragets utbekommande erforderliga rekvisitioner.

§ 25.

Sedan delägarne förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukaren Nils Larsson, Tornhill per Stångby, ordförande och verkställande ledamot, lantbrukaren Egon Wadmark, Annehem per Lund, och trädgårdsmästaren Carl Bengtsson, Vallkärratorn per Lund.

Till revisorer valdes lantbrukaren Johan Reimers, Vallkärratorn per Stångby och trädgårdsmästaren Nils Hagman, Norrbo per Lund.

Annehem den 16 april 1947.
Å tjänstens vägnar:
C.H.Wallér.
Statens lantbruksingenjör.

Gunnar Andersson — Olov Bergquist
Gode män.

Rätt transumerat betygar:

Ansökning om lån.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Vallkärra-Stångby av år 1947" i Vallkärra och Stångby socknar, Malmöhus län, anhålla härmed om lån från statens avdikningslånefond till våra kostnadsandelar i företaget.

Vi uppdraga åt lantbrukaren Egon Wadmark, Annehem per Lund, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Nils Larsson, Tornhill per Stångby, att med Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om arbetets utförande samt underteckna för lånet ställd skuldförbindelse ävensom för lånets utbekommande erforderliga rekvisitioner.

Annehem per Lund den 16 april 1947.

Egon Wadmark Nils Hagman

Anna Nilsson Nils Larsson

Carl Bengtsson

Att Egon Wadmark, Nils Hagman, Anna Nilsson, Nils Larsson och Carl Bengtsson egenhändigt undertecknat denna ansökning betygas.

Annehem den 16 april 1947

C. A. Marin
Lantbruksingenjör
Malmö

Gunnar Andersson
Lantbr.
Vallkärra Stångby

Carl Olsson

Hans Nilsson

Anna Nilsson
för egen del och som förmyndare för
Elon, Märta, Inger och Folke Nilsson

Bevittnas

Linnea Jonsson. T. Nilsson

Bil 4.

Avskrift.

Stångby.
F.B.nr 40.

§ 45.

Utdrag ur protokoll över ärenden angående förmynderskap och godmanskap, hållet vid lagtima hösttinget med Torna och Bara härad å tingsstället i Dalby den 22 september 1941.

Av bouppteckning efter e.o. hovrättsnotarien Henrik Erhard Nilsson från nr 19 Stångby i Stångby socken inhämtades, att han såsom dödsbodelägare efterlämnat förutom efterlevande hustrun Anna Karolina Nilsson, född Larsson, sina i äktenskapet med henne födda underåriga barn nämligen Hans Henrik, född den 13 december 1925, Elsa Kristina, född den 29 april 1927, Märta Ingeborg, född den 22 december 1931, Inga Carola, född den 22 december 1931, samt Jöns Folke, född den 15 augusti 1935.

Häradsrätten antecknade, att modern enligt lag vore förmyndare för de underåriga barnen samt förordnade lantbrukaren Hans Nilsson, Stjärneholm, att jämlikt eget åtagande såsom god man vårda de underårigas rätt i boet efter fadern vid boutredningen ävensom vid blivande bodelning och skifte eller ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.

Förmynderskapen och godmanskapen skulle inskrivas och stå under tillsyn av överförmyndaren i Norra Nöbbelövs, Vallkärra och Stångby kommuners distrikt.

På häradsrättens vägnar:
Carl Kuylenstierna.

Rätt avskrivet, betygas:

Överförmyndare.

Bil. 5.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Vallkärra-Stångby av år 1947 i Vallkärra och Stångby socknar, Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Stångby socken.

Stångby		16^{4}	1/48	mtl.	Nils Hagman
"		18^{4}	35/96	"	Henrik Nilssons sterbhus

Vallkärra socken.

Vallkärratorn		1^{3}	427/4152	mtl.	Nils Larsson
"	av	2^{3}	1/216	"	Alma Wils~~s~~on
"		2^{6}	2/27	"	Carl Olsson
"		2^{7}	1/27	"	Carl Bengtsson
"	av	2^{3}	9/216	"	Egon Wadmark
"		2^{8}	137/1728	"	Dens.
"		5^{17}	77/1728	"	Dens.

Malmö i april 1948.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 6.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Dikningsföretaget Vallkärra-Stångby av år 1947 i Vallkärra och Stångby
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
socknar, Malmöhus län.

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning; arvodesräkning 11:58/47						878	40
		Hantlangning m.m.; förrättningsprotokollet § 15						103	30
		Skiftesgodemän; förrättningsprotokollet § 20						60	-
		Annons med kungörelse om sammanträde						26	60
		Ljuskopior av ritningarna						1	80
		Inbindning av förrättningshandlingar och avskrifter						3	75
		Bevis att besvär mot förrättningen ej anmälts						3	60
		Vattendomstolsavgift						51	04
						Summa		1128	49

Malmö i april 1948.

C.H. Wallér.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 a.
1. 1946. 2 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046

Ser. E XIII komb
1722

DIARIE Nr 012963
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC. 1948

M 3★0873

Leo 30/4 49

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Komb 545/1949

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Vallkärra-Stångby av år 1947"
i Vallkärra och Stångby socknar,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1947.

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Vallkärra-Stångby av år 1947"
i Vallkärra och Stångby socknar,
Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1947.

Innehåller 84 sidor.
Härtill hör 3 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för synförrättning enligt 10 kap. Vattenlagen angående torrläggning av marker till Vallkärratorn nr 1 m. fl. hemman i Vallkärra och Stångby socknar, Malmöhus län.

År 1947 den 11 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt stiftsgodemännen Gunnar Andersson i Vallkärra och Olof Bergquist i V. Nöbbelöv hos lantbrukaren Egon Wadmark, Annelund per Lund, för att enligt Länsstyrelsens förordnande (bil. 1) handlägga synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vallkärra nr 1 m. fl. hemman i Vallkärra och Stångby socknar, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 20 mars 1947 översänt till pastorsämbetena i Vallkärra och Stångby församlingar, hade anslagits för församlingarna söndagen den 30 mars 1947 (bil. 2 och 3). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet torsdagen den 20 mars 1947. Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 22 mars 1947 översänt underrättelse om sammanträdet. Särskild förteckning (bil. 4) hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Följande sakägare hade tillstädeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Egon Wadmark, Annelund per Lund; äg. 9/216 mtl. Vallkärratorn av 2^3, 137/1728 mtl.

2^{8} och 77/1728 mtl. Vallkärratorn 5^{17} i Vallkärra s:n (lgf. 30/5 1934 § 326).

Fru Alma Wilson, Vallkärratorn; äg. 1/216 mtl. Vallkärratorn av 2^{3} i Vallkärra s:n (lgf. 20/12 1944). ✓

Trädgårdsmästaren Carl Bengtsson, Vallkärratorn; äg. 1/25 mtl. Vallkärratorn 2^{7} i Vallkärra s:n (lgf. 24/3 1943).

f. Lantbrukaren Carl Olsson, Lund; äg. 2/27 mtl. Vallkärratorn 2^{6} i Vallkärra s:n (lagf. 14/3 1898 § 69) genom lantbr. Johan Reimers, Vallkärratorn (bil. 5). ✓

Lantbr. Nils Larsson, Tornhill, äg. 427/4152 Vallkärratorn 1^{3} och 101/6228 mtl. Vallkärratorn 1^{20} i Vallkärra s:n (lgf. 26/6 1940 § 316).

Trädgårdsmästaren Nils Hagman, Norrbo; äg. 1/48 mtl. Stångby 16^{4} i Stångby s:n genom trädgårdsmästaren Alb. Persson (bil. 6). ✓

Henrik Nilssons dödsbo, Svenshög; äg. 35/96 mtl. Stångby 18^{4} i Stångby s:n genom rättaren Nils Persson, Svenshög (bil. 7).

Övriga sakägare och ombud.

Lantbr. Johan Reimers, Vallkärratorn; äg. 89/2768 mtl. Vallkärratorn 1^{2} i Vallkärra s:n (lgf. 25/8 1924 § 10). ✓

Ej ~~Lantbr. Helge Reimers, Stångby 16, äg. 1/128 mtl. Stångby 16^10 (lgf. 7/11 1936 § 619).~~

V Ordf. i styrelsen för dikningsföretaget Vallkärrabäcken nr 5 m. fl. av år 1929, lantbr. Egon Wadmark, Annelund.

V Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson (bil. 8).

Kungl. Telegrafverket genom förste sektionsingenjören J. H. Gustafsson, Malmö (bil. 9-10).

Ej ~~Lunds stad~~.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till någon sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som komma att beröras av det planerade torrläggningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkas vid förundersökningarna.

§ 5.

Till protokollet antecknades att delägare i dödsboet efter framlidne lantbrukaren Henrik Nilsson, Svenshög, voro; änkefru Anna Nilsson, myndige sonen Hans Henrik Nilsson samt omyndiga barnen Elsa Nilsson, Märta Nilsson, Inger Nilsson och Folke Nilsson. Förmyndare för de omyndiga barnen är änkefru Anna Nilsson.

§ 6.

Herr Egon Wadmark framhöll, att vissa delar av sökandenas fastigheter vore mindre väl torrlagda, enär floddiket, som avleder vattnet från Stångby nos 16 och 18 väster ut över Vallkärratorn till avloppet för dikningsföretaget "Vallkärratorn nr 3 m.fl. av år 1929", ej upptagits till erforderliga dimensioner. Wadmark framhöll också, att floddiket var till stort hinder vid jordens brukning, enär det skar alla de fastigheter i Vallkärratorn, som komma att beröras av det planerade dikningsföretaget.

§ 7.

Herr Egon Wadmark yrkade med instämmande av övriga sökande fördjupning och rörläggning av floddiket från punkten 0+00 = 20+00 vid avloppet för dikningsföretaget "Vallkärratorn nr 5 m.fl. av år 1929" och öster ut till punkten 15+64 i gränsen mellan Stångby 16^{4} och Stångby 18^{4} (Svanshög).

§ 8.

Förrättningsmannen framhöll, att floddiket delvis var mycket krokigt och slingrande. Då ett nytt täckt avlopp borde hava möjligast raka sträckning, kunde man vid utförande av detsamma ej helt följa floddiket, utan det nya avloppet måste på vissa sträckor upptagas i nyskärning. Närvarande sakägare hade intet att erinra häremot.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att det nya avloppet kommer att korsa vägen Lund-Örtofta eller väg 936. I korsningspunkten finnes nu en 32" rörtrumma, som kan bibehållas oförändrad. Trumman måste dock anslutas till det nya avloppet genom ett intag nerströms och en ommurning uppströms densamma. Såväl intaget som ommurningen kunde enligt förrättningsmannen utföras av dikningsföretaget, när arbetet ej komme att i egentlig mening beröra vägen.

§ 10.

Ingenjör Danielsson framhöll, att från Vägförvaltningens sida intet vore att invända mot förrättningsmannens förslag i vad detsamma avsåg anslutning till vägtrumman.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att det nya avloppet kommer att vid avvägningspunkten 5+26 (gränsen mellan Carl Bengtssons och Carl Olssons fastigheter) korsa en Lunds stad tillhörig högspänningskabel, som ligger c:a 30 cm. under botten i det nuvarande floddiket eller ungefär på höjden +47.80 (48.10 – 0.30). Inre underkanten för det nya tänkta avloppet (15") skall enligt preliminärt förslag ligga på höjden +47.52 m, varför avloppets översta del alltså kommer att ligga på höjden +47.93 m (47.52 + 0.375 + 0.035). Förslaget kan dock ändras på, att ledningens inre underkant kommer att vid avvägningspunkten 5+26 ligga på höjden +47.29 m. och ledningens översta del alltså på höjden +47.72 m.

§ 12.

Trädgårdsmästaren Albin Persson meddelade, att han sålt sin fastighet 1/48 mtl. Stångby 16^4 till trädgårdsmästaren Nils Hagman med tillträde den 1 mars 1947.

§ 13.

Förrättningsmannen framhöll, att man vid utförandet av det nya avloppet möjligen måste flytta eller omsätta en stolpe för telefonledning vid avvägningspunkten 13+55, omedelbart norrströms eller väster om trumman för vägen Lund-Håstad-Örtofta eller väg 936.

§ 14.

Förste sektionsingenjören Gustafsson meddelade, att Kungl. Telegrafverket skulle i egen regi göra de ändringar beträffandeden i § 13 omnämnda telefonstolpen, som erfordrades för dikningsföretagets utförande. Anmälan härom skulle göras till första sektionsingenjören vid Malmö landsektion, adress Kungl. Telegrafverket, Malmö.

§ 15.

Till protokollet antecknades, att kostnaderna för handlangning m.m. under synneförrättningen belöpte till 103.30 kr, varav Egon Wadmark förskotterat 63.- kr. och Nils Larsson 40.30 kr.

§ 16.

Meddelades, att syngången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet med början vid Svenshög.

§ 17.

Upplästes och godkändes protokollet, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Egon Wadmark, Annelum, onsdagen den 16 april 1947 kl. 10.

Annelum den 11 april 1947.
Å tjänstens vägnar:
C.A. Müller
Statens lantbruksingenjör

Gunnar Andersson
Gode män

År 1947 den 16 april inställde sig synemännen hos lantbrukaren Egon Wadmark, Annelum per Lund, för att åter handlägga synneförrättningen.

Följande sakägare hade tillstädeskommit:

Lantbr. Egon Wadmark, Annehem; ✓
Fru Alma Wilson, Vallkärratorn; ✓
Trädgårdsmästaren Carl Bengtsson, Vallkärratorn; ✓
f. Lantbr. Carl Olsson, Lund, genom lantbr. Johan Reimers, Vallkärratorn (bil. 5);
Lantbr. Nils Larsson, Tornhill; ✓
Trädgårdsmästaren Nils Hagman, Norrbo; ✓
Lantbr. Johan Reimers, Vallkärratorn; ✓
Henrik Nilssons dödsbo, Svenshög, genom rättaren Nils Persson (bil. 7). ✓

§ 18.

Till protokollet antecknades, att avdelningsingenjören för Lunds stads ledningsnät, ingenjören B. Lundquist, tillstädeskommit vid synegången den 11 innevarande april, då förrättningsmannen redogjort för sitt vid sammanträdet samma dag lämnade och i § 11 här ovan intagna meddelande. Lundquist hade intet att erinra mot utförandet av det nu planerade dikningsföretaget, därest det nya avloppet förlades på sådant djup vid avvägningspunkten 5+26, att stadens kraftledningskabel komme att ligga ovanpå rörledningen. Staden skulle i egen regi och på egen bekostnad utföra de arbeten, som erfordrades för att skydda kabeln. Företagets styrelse borde därför i god tid underrätta Lunds stads tekniska verk om den tidpunkt, då sådana arbeten, som beröra kabeln, kommer att utföras.

§ 19.

Förrättningsmannen överlämnade till lantbr. Egon Wadmark 1 häfte förrättningshandlingar och 2 ritningar till dikningsföretaget Vallkärratorn nr 5 m. fl. av år 1929, vilka Wadmark vid avvägningarna för synsförrättningen ställt till 1:ste assistenten G. Bengtssons förfogande.

§ 20.

Utbetalades ersättningarna till skiftesgodemännen sålunda:

Gunnar Andersson	30 kr.
Olof Bergqvist	30 "
Summa	60 kr.

Ersättningarna utbetalades av lantbr. Egon Wadmark.

§ 21.

Förrättningsmannen meddelade, att han inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i länet beträffande de arbeten för dikningsföretaget, som komma att beröra trummor för vägen Lund-Håstad-Örtofta-[illegible] väg 936 (bil. 11-13).

§ 22.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till avlopp för det planerade dikningsföretaget samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet;

Värderingslängderna	bil. Aa-Ac
Kostnadsförslaget	bil. B.
Arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 23.

Upplästes synemännens utlåtande (bil. D) till kostnadsfördelningslängden (bil. Da)

§ 24.

Delägarna förklarade, att de önskade erhålla bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företaget. De uppdrogo åt lantbrukaren Nils Larsson, Tornhill per Stångby, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Egon Wadmark, Annehem per Lund,

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga statsbidrag samt

att å delägarnas vägnar dels med Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om arbetets utförande, dels underteckna för bidragets utbekommande erforderliga rekvisitioner.

§ 25.

Sedan delägarna förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukaren Nils Larsson, Tornhill per Stångby, ordförande och verkställande ledamot, lantbrukaren Egon Wadmark, Annehem per Lund, och trädgårdsmästaren Carl Bengtsson, Vallkärratorn per Lund.

Till revisorer valdes lantbrukaren Johan Reimers, Vallkärratorn per Stångby och trädgårdsmästaren Nils Hagman, Norrbo per Lund.

§ 26

Delägarna lämnade följande uppgifter beträffande storleken av åkerarealen till sina fastigheter.

Egon Wadmark	24,5 ha
Alma Wilson	0,5 "
Carl Bengtsson	5.5 "
Carl Olsson	11.5 "
Nils Larsson	40.- "
Johan Reimers	5.5 "
Nils Hagman	5.- "
Henrik Nilssons dödsbo	69.- "

§ 27.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Annelund den 16 april 1947.
Å tjänstens vägnar:
C.H. Wallén
Statens lantbruksingenjör.

Gunnar Andersson
Gode män.

Bil. 1.12

Ek.D. nr 21/682 år 1944.

2.15/1.3.44

~~44/1345~~ 29/1146

Ink. till lantbruksingenjörskontoret
den 1 19

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, **som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.**

Malmö i landskansliet den 22 mars 1944 **1944.**

På länsstyrelsens vägnar:

E. Wessman

E. Kvistberg

Erkänt d. 29/11

21
682 44

[illegible]

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman, att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Vallkärratorn 1,2, 5 och 6 uti Vallkärra socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde även beröras andra marker, vilka dock ej kunna uppgivas förrän erforderliga förundersökningar utförts.

Vallkärratorn den 13/3 1944.

Egon Wadmark Nils Larsson
Carl Bengtsson Arne Nilsson x
Alb. Carlsson Carl Olsson
Anna Wilson

Telefon till Nils Larsson, Lund 12203.

x Henrik Nilsson [illegible]
(Svenshög)

Wadmark Lund 10287

Bil. 2.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vallkärratorn nr 1 m.fl. hemman i Vallkärra och Stångby socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Egon Wadmark, Annehem, Vallkärratorn per Lund, fredagen den 11 april 1947 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker till Stångby n:ris 16 och 18 i Stångby socken samt Vallkärratorn n:ris 1,2 och 5 i Vallkärra socken, dels allmänna vägen Lund-Håstad-Örtofta eller väg 936 , dels en Lunds stad tillhörig högspänningskabel, dels en Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonledning, dels dikningsföretaget Vallkärratorn nr 5 m.fl. av år 1929.

Malmö den 19 mars 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Vallkärra församling söndagen den 30 mars 1947 betygar:

Sven G. Samuinger

[illegible]

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Vallkärra församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Länsstyrelsen, Malmö.

Bil. 3.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vallkärratorn nr 1 m.fl. hemman i Vallkärra och Stångby socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Egon Wadmark, Annehem, Vallkärratorn per Lund, fredagen den 11 april 1947 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker till Stångby n:ris 16 och 18 i Stångby socken samt Vallkärratorn n:ris 1,2 och 5 i Vallkärra socken, dels allmänna vägen Lund-Håstad-Örtofta eller väg 936, dels en Lunds stad tillhörig högspänningskabel, dels en Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonledning, dels dikningsföretaget Vallkärratorn nr 5 m.fl. av år 1929.

Malmö den 19 mars 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Stångby församling söndagen den 30 mars 1947 betygar: Sven G. Sanninger
Kyrkoherde.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Stångby församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Länsstyrelsen, Malmö.

Bil. 4,

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Vallkärra församling	Stångby	20/3 1947
" " Stångby "	"	" "
Lantbr. Gunnar Andersson /god man/ Vallkärra 1,	"	" "
Lantbr. Olov Bergkvist /god man/, Norra Nöbbelöv,	Lund	" "
Vägförvaltningen,	Malmö	22/3 "
Distriktschefen, Kungl. Telegrafverket,	"	" "
Lunds Stads Tekniska Verk,	Lund	" "
Lantbr. Egon Wadmark, Annehem, Vallkärratorn,	"	" "
" Nils Larsson, Tornhill,	Stångby	" "
" Henrik Nilssons dödsbo, Svenshög,	"	" "
" Johan Reimers, Vallkärratorn 1,	"	" "
Trädgårdsmästaren Albin Persson, Norrbo trädgård,	"	" "
f. Lantbr. Carl Olsson, Karlavägen 20,	Lund	" "
Lantbr. Georg Mattsson, Vallkärratorn 2,	"	" "
Trädgårdsmästaren Carl Bengtsson, Vallkärratorn 2,	"	" "
Fru Alma Wilsson, Vallkärratorn 2,	"	" "
Ordf. i styrelsen för dikningsföretaget "Vallkärratorn nr 5 m.fl. av år 1929", lantbr. Egon Wadmark, Annehem,	"	" "
Lantbr. Helge Reimers, Stångby 16,	Stångby	" "

Malmö den 22 mars 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

17

Bil. 5.

Fullmakt

Landtbr. Joh Reimers Vallkärratorn befullmäktigas att bevaka och utföra min talan vid Syneförrättnings sammanträde å Annehem den 11 April detta år

Äger 2/27½ mantal N:2. Vallkärratorn

Karlsvägen 30 Lund d 11 April 1947.

Carl Olsson

Bevittnas

Nils Reimers. J. Nilsson

Bil. 6

Fullmakt.

Fullmakt för Trgm. Albin Persson att föra min talan vid sammanträde angående torrläggning i Vallkärratorn den 11 april 1947.

Stångby den 10 april 1947.
N. Hagman

Bevittnas:

Ida Olofsson

19

Bil 7.

Fullmakt

Rättare Nils Persson befullmäktigas härmed att å syneförrättning hos Lantbr. E. Wadmark, Annehem Lund, fredagen den 11/4 47 bevaka våra rättigheter

Svenshög pr Stångby den 11/4 47.
H. Nilssons sterb/ Anna Nilsson

Bevittnas
Linnea Jönsson. - Benj Skoog.

Bil. 8

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

Dnr ....

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Vallkärratorn nr 1 m.fl. hemman i Vallkärra och Stångby socknar av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 10 april 1947.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

Bil. 9 21

TELEGRAFVERKET
DISTRIKTSCHEFEN
Drottninggatan 34
MALMÖ

Tn/UBC

FULLMAKT

för förste sektionsingenjören J H Gustafsson, Malmö eller den han i sitt ställe förordnar att föra telegrafverkets talan vid sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen hos lantbrukaren Egon Wadmark, Annehem, Vallkärratorn, Lund, fredagen den 11 april 1947 kl. 10, godkännande jag ombudets laga åtgärder. Malmö den 26 mars 1947.

För Telegrafverket:

Ivar Brunstedt

Bevittnas:

Anton Alander

Ida Andersson

Nr 2 tjt.

Bil. 10.

TELEGRAFVERKET

DISTRIKTSBYRÅN
Drottninggatan 34
MALMÖ

Utdrag ur "Kungl. Telegrafstyrelsens instruktion för distriktschefer vid telegrafverket", Telegrafverkets författningssamling serie B:6. (Gäller från och med den 1 januari 1945).

- -

§ 44. Distriktschef äger att vid lantmäteriförrättning (avstyckning, tomtmätning m.m.) föra Telegrafverkets talan eller därtill förordna annan tjänsteman.

- -

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Ulla-Britt Carlsson

Bil. 11.23

Till

Vägförvaltningen,

Malmö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen upprätta förslag till avlopp för dikningsföretaget "Vallkärra-Stångby av år 1947" i Vallkärra och Stångby socknar, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats. Förslaget kommer att föreläggas vederbörande sakägare vid sammanträde hos lantbrukaren Egon Wadmark, Annehem vid Lund, fredagen den 11 innevarande april kl. 10.- Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen Lund-Håstad-Örtofta eller väg 936, får jag härmed enligt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande. Även översänder jag ett utdrag av den topografiska kartan, på vilket den i utlåtandet omnämnda trumman utmärkts med röd ring.

Malmö den 10 april 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Dikningsföretaget Vallkärra-Stångby av år 1947.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägen Lund-Håstad-Örtofta eller väg 936.

1/ Det nya avloppet, dikessträckan F-G-H-I, korsar mellan avvägningspunkterna 13+55 och 13+62 väg 936. I korsningspunkten, c:a 1.9 km. norr om vägskälet vid Lund /vägarna 4 och 936/, finnes nu en 80 cm. /32"/ rörtrumma, som kan bibehållas i oförändrat skick, sedan den upprensats och befriats från slam. C:a 1 m. uppströms eller öster om trumman skall rörutloppet för det nya täckta avloppet ommuras, varjämte slänterna och bottnen i den öppna dikessträckan mellan ommurningen och trummans östra frontmur skola förstärkas genom stensättning. Nerströms eller väster om trumman skall det genom trumman avrinnande vattnet tilledas det nya täckta avloppet genom ett intag, som bygges c:a 1 m. nerströms trumman. Slänterna och bottnen i den öppna dikessträckan mellan trummans västra frontmur och intaget skola förstärkas genom stensättning.

Alla här ovan angivna arbeten skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Om Vägförvaltningen så anser lämpligt, äger den rätt att i egen regi och på egen bekostnad utföra anslutningsbrunnar vid vägtrummans uppströms- och nerströmssidor, då det även skall åligga Vägförvaltningen att upprensa trumman. Under sådana förhållanden skall här ovanhämnda ommurning och intag utgå ur arbetsplanen och alltså ej utföras av dikningsföretaget. I stället skall dikningsföretaget till Vägförvaltningen utbetala ersättning med 435 kr, motsvarande de beräknade kostnaderna för ommurning och intag samt rensning av trumman, respektive 150, 250 och 35 kr.

Vägförvaltningen skall i god tid och innan arbetet med utförande av det nya avloppet fortskridet till vägtrumman, underrätta dikningsföretagets styrelse, adress Annehem per Lund, om den vill utföra anslutningsbrunnar vid trumman.

2/ Det nya avloppet, dikessträckan H-L, skall på en sträcka av 18 m, räknat åt norr från uppströmssidan av den här ovan omnämnda vägtrumman, följa östra sidan av väg 936. Det nuvarande vägdiket skall uppgrävas och igenläggas med 22.5 cm /9"/ rör. Efter rörläggningen får vägdiket ej helt igenfyllas utan återfyllningen skall utföras så att ett öppet vägdike med c:a 40 cm. djup och med släntlutningen 1:1.50 bildas ovanpå rörledningen. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmän väg.

Malmö den 10 april 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 13. 26

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN
VÄGDIREKTÖREN

Dnr 1931-43/47

Till
Statens Lantbruksingenjör C.H. Wallér,
Malmö.

Ang. dikningsföretaget Vallkärra-Stångby år 1947.

Med anledning av Eder skrivelse den 10 april 1947 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 14 april 1947.

W. Mannerfelt.

SD/AP

Bil. Aa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd för alstringsbåtnad

med

ägobeskrivning och hävdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Vallkärra s:n					Avdelning 1.	
Vallkärratorn	5^{17}		$\frac{77}{1728}$		Ägor Wadmark	
				1	Åker, m. p. lättlera	0.9
				2	Do do	~~0.75~~ 0.9
				3	Do do	~~0.60~~ 0.8
				4	Do do	0.90
				5	Do do	0.70
				6	Do do	0.55
				7	Do do	0.35
				8	Do do	0.35
				9	Do do	0.35
				10	Do do	0.50
				11	Do do	0.70
				157	Do, högländ mark, do	
				158	Do do do	
				159	Do do do	
					Summa	
Vallkärratorn	2^{8}		$\frac{137}{1728}$		Ägor Wadmark	
				12	Åker m. p. lättlera	~~0.65~~ 0.9
				13	Do do	~~0.50~~ 0.90
				14	Do do	~~0.60~~ 0.80
				15	Do do	~~0.50~~ 0.8
				16	Do do	0.50
				17	Do do	~~0.70~~ 0.65
				18	Do do	0.7
				19	Do do	0.9
				160	Do, högländ mark do	
				161	Do do do	
					Öfverföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07							3600	252	-	4000	280	-	400	28	-
	19							3600	684	-	4000	760	-	400	76	-
	05							3200	160	-	4000	200	-	800	40	-
	10							3600	360	-	4000	400	-	400	40	-
	13							2800	364	-	4000	520	-	1200	156	-
	26							2200	572	-	4000	1040	-	1800	468	-
	10							1400	140	-	4000	400	-	2600	260	-
	02							1400	28	-	4000	80	-	2600	52	-
	03							1400	42	-	4000	120	-	2600	78	-
	04							2000	80	-	4000	160	-	2000	80	-
	04							2800	112	-	4000	160	-	1200	48	-
							39				4000					
						1	30				4000					
						2	22				4000					
1	03					3	91		2794	-		4120	-		1326	-
	04							3600	144	-	4000	160	-	400	16	-
	26							3600	936	-	4000	1040	-	400	104	-
	04							3200	128	-	4000	160	-	800	32	-
	09							3200	288	-	4000	360	-	800	72	-
	04							2000	80	-	4000	160	-	2000	80	-
	47							2600	1222	-	4000	1880	-	1400	658	-
	07							2800	196	-	4000	280	-	1200	84	-
	11							3600	396	-	4000	440	-	400	44	-
							56									
						1	95									
1	12					2	51		3390	-		4480	-		1090	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				162	Åker, högländ mark, m. p. lättlera	
					Summa	
Vällkärrastorp	av 2^3		$\frac{9}{216}$		Agon Waldmark	
				20	Åker, m. p. lättlera	0.9
				21	Do do	0.7
				22	Do do	0.5
				23	Do do	0.35
				24	Do do	0.35
				25	Do do	0.5
				26	Do do	0.7
				27	Do do	0.9
				163	Do, högländ mark, do	
				164	Do do do	
				165	Do, do do	
					Summa	
Vällkärrastorp	av 2^3		$\frac{1}{216}$		Alma Wilson	
				28	Åker, m. p. lättlera	0.9
				29	Do do	0.7
				30	Do do	0.5
				31	Do do	0.35
				32	Tomt och trädgård do	0.50
				33	Do do	0.7
				34	Do do	0.9
				35	Åker do	0.9
				36	Do do	0.7
				37	Do do	0.5
				38	Do do	0.35
				166	Do, högländ mark, do	
					överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	12					2	51		3390	-		4480	-		1090	-
							06									
1	12					2	57		3390	-		4480	=		1090	-
	04							3600	144	-	4000	160	-	400	16	-
	03							2800	84	=	4000	120	-	1200	36	-
	02							2000	40	-	4000	80	-	2000	40	-
	01							1400	14	-	4000	40	-	2600	26	-
	03							1400	42	-	4000	120	-	2600	78	-
	05							2000	100	-	4000	200	-	2000	100	-
	06							2800	168	-	4000	240	-	1200	72	-
	06							3600	216	-	4000	240	-	400	24	-
						3	34									
						1	14									
						1	05									
	36					5	53		808	=		1200	-		392	-
	07							3600	252	-	4000	280	-	400	28	-
	07							2800	196	-	4000	280	-	1200	84	-
	05							2000	100	-	4000	200	-	2000	100	-
	06							1400	84	-	4000	240	-	2600	156	-
	02							2000	40	-	4000	80	-	2000	40	-
	02							2800	56	-	4000	80	-	1200	24	-
	02							3600	72	-	4000	80	-	400	8	-
	04							3600	144	-	4000	160	-	400	16	-
	05							2800	140	-	4000	200	-	1200	60	-
	04							2000	80	-	4000	160	-	2000	80	-
	02							1400	28	-	4000	80	-	2600	52	-
							03									
	46						03		1192	-		1840	-		648	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				167	Tomt, högländ mark; m.p. lättlera	
				168	Åker, do do	
					Summa	
Vallkärra s:n.					Avdelning 2.	
Vallkärratorn	2^7		$\frac{1}{27}$		Carl Bengtsson.	
				39	Åker m.p. lättlera	0.9
				40	Do do	0.7
				41	Do do	0.5
				42	Do do	0.35
				43	Do do	0.35
				44	Do do	0.35
				45	Do do	0.5
				46	Do do	0.7
				47	Do do	0.9
				48	Do do	0.9
				49	Do do	0.7
				50	Do do	0.5
				51	Do do	0.30
				52	Do do	0.30
				53	Do do	0.50
				54	Do do	0.70
				55	Do do	0.90
				169	Do högländ mark	
				170	Do do	
				171	Do do	
				172	Do do	
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	46						03		1192	-		1840	-		648	-
							04									
							16									
	46						23		1192	-		1840	-		648	-
	09							3600	324	-	4000	360	-	400	36	-
	07							2800	196	-	4000	280	-	1200	84	-
	05							2000	100	-	4000	200	-	2000	100	-
	03							1400	42	-	4000	120	-	2600	78	-
	01							1400	14	-	4000	40	-	2600	26	-
	04							1400	56	-	4000	160	-	2600	104	-
	09							2000	180	-	4000	360	-	2000	180	-
	12							2800	336	-	4000	480	-	1200	144	-
	12							3600	432	-	4000	480	-	400	48	-
	32							3600	1152	-	4000	1280	-	400	128	-
	07							2800	196	-	4000	280	-	1200	84	-
	06							2000	120	-	4000	240	-	2000	120	-
	04							1200	48	-	4000	160	-	2800	112	-
	03							1200	36	-	4000	120	-	2800	84	-
	04							2000	80	-	4000	160	-	2000	80	-
	06							2800	168	-	4000	240	-	1200	72	-
	06							3600	216	-	4000	240	-	400	24	-
							90									
							60									
						1	70									
						1	20									
1	30					4	40		3696	-		5200	-		1504	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Vallkärratorn	2⁶		$\frac{2}{27}$		Carl Olsson.	
				56	Åker, m. p. lättlera	0.9
				57	Do do	0.7
				58a	Do do	0.55
				58b	Do do	0.45
				59	Do do	0.25 0.35
				60	Do do	0.35
				61	Do do	0.5
				62	Do do	0.70
				63	Do do	0.90
				64	Do do	0.90
				65	Do do	0.70
				66	Do do	0.50
				67	Do do	0.30
				68	Tomt och trädgård do	0.35
				69	Åker do	0.30
				70	Do do	0.50
				71	Tomt och trädgård do	0.50
				72	Do do	0.70
				73	Do do	0.90
				74	Åker do	0.70
				75	Do do	0.90
				76	Do do.	0.80
				77	Do do	0.70
				78	Do do	0.50
				79	Do do	0.35
				80	Do do	0.30
				81	Do do	0.35
				82	Do do	0.50
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13							3600	468	-	4000	520	-	400	52	-
	10							2800	280	-	4000	400	-	1200	120	=
	09							2200	198	-	4000	360	-	1800	162	-
	03							1800	54	-	4000	120	-	2200	66	-
	02							1400	28	-	4000	80	-	2600	52	-
	04							1400	56	-	4000	160	-	2600	104	-
	12							2000	240	-	4000	480	-	2000	240	-
	08							2800	224	-	4000	320	-	1200	96	-
	33							3600	1188	-	4000	1320	-	400	132	-
	08							3600	288	-	4000	320	-	400	32	-
	07							2800	196	-	4000	280	-	1200	84	-
	10							2000	200	-	4000	400	-	2000	200	-
	05							1200	60	-	4000	200	-	2800	140	-
	01							1400	14	-	4000	40	-	2600	26	-
	03							1200	36	-	4000	120	-	2800	84	-
	05							2000	100	-	4000	200	-	2000	100	-
	02							2000	40	-	4000	80	=	2000	40	-
	03							2800	84	-	4000	120	-	1200	36	-
	04							3600	144	-	4000	160	=	400	16	-
	04							2800	112	-	4000	160	-	1200	48	-
	04							3600	144	-	4000	160	-	400	16	-
	07							3600	252	-	4000	280	-	400	28	-
	08							2800	224	-	4000	320	-	1200	96	-
	09							2000	180	-	4000	360	-	2000	180	-
	04							1400	56	-	4000	160	-	2600	104	-
	01							1200	12	-	4000	40	-	2800	28	-
	06							1400	84	-	4000	240	-	2600	156	-
	05							2000	100	-	4000	200	-	2000	100	-
1	90								5062	-		7600	-		2538	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				83	Åker m. p. lättlera	0,70
				84	Do do	0,90
				173	Do högländ mark do	
				174	Do do do	
				175	Do do do	
				176	Do do do	
					Summa	
Vallkärratorn	1²		89/2768		Johan Reimers	
				85	Åker m. p. lättlera	0,90
				86	Do do	0,75
				87	Do do	0,50
					Summa	
Vallkärra s:n.					Avdelning 3.	
Vallkärratorn	1³		427/4152		Nils Larsson.	
				88	Åker m. p. lättlera	0,90
				89	Do do	0,70
				90 a	Do do	0.50
				90 b		0.20
				91	Äng do	~~0.0~~0.1
				92 a	Åker do	0.35
				92 b	Do do	0.40
				93	Do do	0.50
				94	Do do	0.70
				95	Do do	0,90
				96	Do do	0,35
				97	Do do	0,35
				98	Do do	0,50
				99	Do do	0,90
				100	Do do	0,70
				101	Do do	0,50
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	90								5062	-		7600	-		2538	-
	04							2800	112	-	4000	160	-	1200	48	-
	09							3600	324	-	4000	360	-	400	36	-
						1	26									
						2	02									
						2	54									
						2	90									
2	03					8	72		5498	-		8120	-		2622	-
	05							3600	180	-	4000	200	-	400	20	-
	04							3000	120	-	4000	160	-	1000	40	-
	01							2000	20	-	4000	40	-	2000	20	-
	10								320	-		400	=		80	=
	13							3600	468	-	4000	520	-	400	52	-
	15							2800	420	-	4000	600	-	1200	180	-
	02							2000	40	-	4000	80	-	2000	40	-
	03							800	24	-	4000	120	-	3200	96	-
			06					400	24	-	4000	240	-	3600	216	-
	03							1400	42	-	4000	120	-	2600	78	-
	03							1600	48	-	4000	120	=	2400	72	-
	11							2000	220	-	4000	440	-	2000	220	-
	11							2800	308	-	4000	440	-	1200	132	-
	09							3600	324	-	4000	360	-	400	36	-
	01							1400	14	-	4000	40	-	2600	26	-
	02							1400	28	-	4000	80	-	2600	52	-
	07							2000	140	-	4000	280	=	2000	140	-
	17							3600	612	-	4000	680	=	400	68	-
	15							2800	420	-	4000	600	-	1200	180	-
	15							2000	300	=	4000	600	=	2000	300	-
1	27		06						3432	=		5320	=		1888	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				102	Åker, m. p. åkerlera a	0.35
				103	Do do	0.40
				104	Do do	0.35
				105	Do do	0.35
				106	Do do	0.50
				107	Do do	0.70
				108	Do do	0.90
				109	Do do	0.90
				110	Do do	0.70
				111	Do do	0.55
				112	Do do	0.35
				113	Do do	~~0.40~~ 0.35
				114	Do do	0.50
				115	Do do	0.70
				116	Do do	0.90
				117	Do do	0.90
				118	Do do	0.70
				119	Do do	0.50
				120	Do do	0.70
				121	Do do	~~0.40~~ 0.35
				122	Do do	~~0.30~~ 0.40
				123	Do do	0.50
				124	Do do	0.70
				125	Do do	0.90
				126	Do do	0.90
				127	Do do	0.70
				128	Do do	0.50
				177	Do, högländ mark do	
					Överförs	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	27		06						3432	-		5320	-		1888	-
	04							1400	56	-	4000	160	-	2600	104	-
	01							1600	16	-	4000	40	-	2400	24	-
	01							1400	14	-	4000	40	-	2600	26	-
	03							1400	42	-	4000	120	-	2600	78	-
	11							2000	220	-	4000	440	-	2000	220	-
	14							2800	392	-	4000	560	-	1200	168	-
	19							3600	684	-	4000	760	-	400	76	-
	25							3600	900	-	4000	1000	-	400	100	-
	34							2800	952	-	4000	1360	-	1200	408	-
	48							2200	1056	-	4000	1920	-	1800	864	-
	09							1400	126	-	4000	360	-	2600	234	-
	40							1400	560	-	4000	1600	-	2600	1040	-
	43							2000	860	-	4000	1720	-	2000	860	-
	25							2800	700	-	4000	1000	-	1200	300	-
	15							3600	540	-	4000	600	-	400	60	-
	18							3600	648	-	4000	720	-	400	72	-
	32							2800	896	-	4000	1280	-	1200	384	-
	79							2000	1580	-	4000	3160	-	2000	1580	-
	42							2800	1176	-	4000	1680	-	1200	504	-
	41							1400	574	-	4000	1640	-	2600	1066	-
	43							1600	688	-	4000	1720	-	2400	1032	-
	26							2000	520	-	4000	1040	-	2000	520	-
	21							2800	588	-	4000	840	-	1200	252	-
	19							3600	684	-	4000	760	-	400	76	-
	13							3600	468	-	4000	520	-	400	52	-
	25							2800	700	-	4000	1000	-	1200	300	-
	24							2000	480	-	4000	960	-	2000	480	-
						4	18									
8	02		06			4	18		19552	-		32320	-		12768	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				178	Åker, högländ mark, m:p. lättlera	
					Summa	
Vaulbårrastorp	1^20		101/6228		Nils Larsson	
				129	Åker m. p. lättlera	0.80
				130	Do do.	0.90
					Summa	
Stångby socken					Avdelning 4.	
Stångby	18^4		35/96		Henrik Nilssons sterbhus.	
				131	Åker, m. p. lättlera a	0.90
				132	Do do	0.70
				133	Do do	0.50
				134	Do do	0.25
				135	Do do	0.50
				136	Do do	0.70
				137	Do do	0.90
				138	Do do	0.90
				139	Do do	0.90
				140	Do do	0.60
				141	Do do	0.90
				142	Do do	0.60
				143	Do do	0.90
					Summa	
Stångby	16^4		1/48		Nils Hagman	
				144	Åker m. p. lättlera a	~~0.6~~ 0.8
				145	Do do	0.45
				146	Do do	~~0.25~~ ~~0.10~~ 0.40
				147	Do do	0.50
				148	Do do	0.70
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	02		06			4	18		19552	–		32320	–		12768	–
						2	76									
8	02		06			6	94		19552	=		32320	=		12768	=
	03							3200	96	–	4000	120	–	800	24	–
	29							3600	1044	–	4000	1160	–	400	116	–
	32								1140	–		1280	–		140	–
	27							3600	972	–	4000	1080	–	400	108	–
	16							2800	448	–	4000	640	=	1200	192	–
	31							2000	620	–	4000	1240	–	2000	620	=
	06							1000	60	–	4000	240	=	3000	180	–
	46							2000	920	–	4000	1840	–	2000	920	–
	49							2800	1372	–	4000	1960	–	1200	588	–
	27							3600	972	–	4000	1080	–	400	108	–
	49							3600	1764	–	4000	1960	–	400	196	–
	38							3600	1368	–	4000	1520	–	400	152	–
	71							2400	1704	–	4000	2840	–	1600	1136	–
	35							3600	1260	–	4000	1400	–	400	140	–
	88							2400	2112	–	4000	3520	–	1600	1408	–
	64							3600	2304	–	4000	2560	–	400	256	–
5	47								15876	–		21880	–		6004	–
	02							2000	40	–	4000	80	–	2000	40	–
	03							1800	54	–	4000	120	–	2200	66	–
	13							1600	208	–	4000	520	–	2400	312	–
	56							2000	1120	–	4000	2240	–	2000	1120	–
	19							2800	532	–	4000	760	–	1200	228	–
	93								1954	–		3720	=		1766	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				149	Tomt, m. p. låglän	0,90
				150	Do do	0,90
				151	Åker do	0,90
				152	Do do	0,90
				153	Do do	0,70
				154	Do do	0,55
				155	Do do	0,95
					Summa	
Stångby	16^{10}		$\frac{1}{128}$		Helge Reimers	
				156	Åker, förbättras ej	0,95
					Summa	
					Sammandrag.	
Vallkärra s:n.					Avdelning 1.	
Vallkärratorn	5^{17}		$\frac{77}{1728}$	1–11 157–159	Egon Wadmark	
Do	2^{8}		$\frac{187}{1728}$	12–19 160–162	Dens.	
Do	av 2^{3}		$\frac{9}{216}$	20–27 163–165	Dens.	
Do	av 2^{3}		$\frac{1}{216}$	28–38 166–168	Alma Nilsson.	
					Summa för avdelning 1	
Vallkärra s:n.					Avdelning 2.	
Vallkärratorn	2^{7}		$\frac{1}{27}$	39–55 169–172	Carl Bengtsson.	
Do	2^{6}		$\frac{2}{27}$	56–84 173–176	Carl Olsson.	
Do	1^{2}		$\frac{89}{2768}$	85–87	Johan Reimers	
					Summa för avdelning 2	
Vallkärra s:n.					avdelning 3.	
Vallkärratorn	1^{3}		$\frac{427}{4152}$	88–128 177–178	Nils Larsson.	
Do	1^{20}		$\frac{101}{6228}$	129–130	Dens.	
					Summa för avdelning 3	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	93								1954	–	4000	3720	–		1766	–
	03							3600	108	–	4000	120	–	400	12	–
	05							3600	180	–	4000	200	–	400	20	–
	07							3600	252	–	4000	280	–	400	28	–
	47							3600	1692	–	4000	1880	–	400	188	–
	28							2800	784	–	4000	1120	–	1200	336	–
	45							2200	990	–	4000	1800	–	1800	810	=
	24							3800	912	–	4000	960	–	200	48	–
2	52								6872	–		10080	–		3208	–
							14	–	–	–	=	–	–	–	–	–
							14		–	=		–	–		–	–
1	03					3	91		2794	–		4120	–		1326	–
1	12					2	57		3390	–		4480	–		1090	–
	30					5	53		808	–		1200	–		392	–
	46						23		1192	–		1840	–		648	–
2	91					12	24		8184	–		11640	–		3456	–
													✓			✓
1	30					4	40		3696	–		5200	–		1504	–
2	03					8	72		5498	–		8120	–		2622	–
	10								320	–		400	–		80	–
3	43					13	12		9514	–		13720	–		4206	–
													✓			✓
8	02		06			6	94		19552	–		32320	–		12768	–
	32								1140	–		1280	–		140	–
8	34		06			6	94		20692	–		33600	–	✓	12908	– ✓

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Stångby s:n.					Avdelning 4.
Stångby	18^{4}		$\frac{35}{96}$	131–143	Henrik Nilssons sterbhus
Do	16^{4}		$\frac{1}{48}$	144–155	Nils Hagman
Do	16^{10}		$\frac{1}{128}$	156	Helge Reimers
					Summa för avdelning 4
					Summa för hela företaget

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	47								15876	-		21880	-		6004	-
2	52								6872	-		10080	-		3208	-
							14		—	—		—	—		—	—
7	99						14		22748	-		31960	-	✓	9212	- ✓
22	67		06			32	44		61138	-		90920	-		29782	- ✓

Annelund den 16 april 1947.
Å tjänstens vägnar:
O.A. Nilla.
Statens lantbruksingenjör.

Gunnar Andersson

Gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

436997

Bil. Ab.

Värderingslängd för brukningsbåtnad.

Socken och nummer	Register-nummer	Mantal	Ägares namn. Avdelning.
Vallkärra s:n.			
			Avdelning 1.
Vallkärratorn	5^{17}	77/1728	Egon Wadmark
Do	2^{8}	137/1728	Dens.
Do	av 2^{3}	9/216	Dens.
Do	av 2^{3}	1/216	Alma Wilsson
			Summa
			Avdelning 2.
Vallkärratorn	2^{7}	1/27	Carl Bengtsson
Do	2^{6}	2/27	Carl Olsson
Do	1^{2}	89/2768	Johan Reimers
			Summa
			Avdelning 3.
Vallkärratorn	1^{3}	487/4152	Nils Larsson
Do	1^{20}	101/6228	Dens.
			Summa
Stångby s:n.			
			Avdelning 4.
Stångby	18^{4}	35/96	Henrik Nilssons dödsbo
Do	16^{4}	1/48	Nils Hagman.
Do	16^{10}	1/128	Helge Reimers
			Summa
			Summa för hela förslaget

Mark, som vinner bruk-ningsbåtnad		Brukningsbåtnad per ha		Brukningsbåtnad per fastighet		Anmärkningar.
Ha		Kronor		Kronor		
4	94 √	120	-	593	-	80 m dike =
3	69 √	120	-	443	-	
5	83	120	-	699	-	
	69	120	-	83	-	
15	15			1818	-	√
5	70	120	-	684	-	
10	75	120	-	1290	-	
-	-	-	-	-	-	
16	45			1974	-	√
15	02	30	-	451	-	
-	-	-	-	-	-	
15	02			451	-	√
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-		-	-	
-	-			-	-	
46	62			4243	-	

Anneholm den 16 april 1947.
Å tjänstens vägnar:
O.H. [illegible]
Statens lantbruksingenjör

Herman Andersson

Gode män.

Bil. Ac.

Sammandrag av värderingslängder
för
alstringsbåtnad och brukningsbåtnad.

Socken och kommun	Registernummer	Mantal	Ägares namn. Avdelning.	
Vallkärra s:n.				
			Avdelning 1.	
Vallkärratorn	5^{7}	77/1728	Egon Wadmark	
	2^{8}	137/1728	Dens.	
	av 2^{3}	9/216	Dens.	
	av 2^{3}	1/216	Alma Wilson	
			Summa	
			Avdelning 2.	
Vallkärratorn	27	1/27	Carl Bengtsson	
	26	2/27	Carl Olsson	
	1^{2}	89/2768	Johan Reimers	
			Summa	
			Avdelning 3.	
Vallkärratorn	1^{3}	427/4152	Nils Larsson	
	1^{20}	101/6228	Dens.	
			Summa	
Stångby s:n.				
			Avdelning 4.	
Stångby	18^{4}	35/96	Henrik Nilssons dödsbo	
	16^{4}	1/48	Alb. Hagman	
	16^{10}	1/128	Helge Reimers	
			Summa	
			Summa för hela företaget	

Berörd areal	Odlings-båtnad		Bruknings-båtnad		Summa båtnad		Anmärkningar
Ha	Kronor		Kronor		Kronor		
4.94	1326	-	593	-	1919	-	✓
3.69	1090	-	443	-	1533	-	✓
5.83	392	-	699	-	1091	-	✓
0.69	648	-	83	-	731	-	✓
15.15	3456	-	1818	-	5274	-	✓
5.70	1504	-	684	-	2188	-	✓
10.75	2622	-	1290	-	3912	-	✓
0.10	80	-	–	–	80	-	
16.55	4206	-	1974	-	6180	-	✓
15.02	12768	-	451	-	13219	-	✓
0.32	140	-	–	-	140	-	
15.34	12908	-	451	-	13359	-	
5.47	6004	-	–	-	6004	-	
2.52	3208	-	–	-	3208	-	
0.14	–	-	–	-	–	-	
8.13	9212	-	–	-	9212	-	
55.17	29782	-	4243	-	34025	-	

Annelund den 16 april 1947.
Å tjänstens vägnar:
C.A. Malm
Statens lantbruksingenjör.

Gunnar Andersson

Gode män.

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan A-B.								
22-20= = 0	200	Ingår i dikningsförslags Vallkärratorn nr 5 m. fl. av 1929 och skall upprensas av detta förslag m.	200		—	—				
20=0 – –1+03	103	Cementrör, 18" m.	103	7.75	798	25				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m.	103	2.50	257	50				
1+03 – –1+58	55	Cementrör, 18" m.	55	7.75	426	25				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m.	55	3.25	178	75				
1+58 – –2+38	80	Cementrör, 15" m.	80	6.–	480	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m.	80	5.00	400	–	2540	75		
Tills.	438	m.								
Ommurning av rörutloppet samt förstärkning av det öppna avloppets botten och slänter genom stensättning; vid. 0+20 st.			1	150	150	–				
Brunnar 32" med kopplingar; vid 1+03, 1+58 och 2+38 st.			3	95	285	–	435	–		
Oförutsett och arbetsledning m. m. c:a 20 %							574	25	3550	–
		Dikessträckan B--C.								
		Överföres							3550	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							3550	-
2+38 - -3+12	74	Cementrör; 15" m.	74	6.-	444	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och fyllning m.	74	3.50	259	-				
3+12 - -3+74	62	Cementrör; 15" m.	62	6.-	372	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och fyllning m.	62	3.-	186	-	1261	-		
Tills.	136	m.								
Brunnar 24" med kopplingar; vid 2+92 och 3+12		st.	2	70	140	-				
Brunnar 32" med kopplingar; vid 3+74		st.	1	95	95	-	235	-		
Oförutsett och arbetsledning m. m. caa 20 %							304	-	1800	-
		Dikessträckan C-D.								
3+74 - -4+70	96	Cementrör; 15" m	96	6.-	576	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och fyllning m	96	5.25	504	-				
4+70 - -5+26	56	Cementrör; 15" m.	56	6.-	336	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och fyllning m	56	3.50	196	-	1612	-		
Tills.	152	m.								
Brunnar 32" med kopplingar; vid 4+70 och 5+26		st.	2	95.-			190	-		
Oförutsett och arbetsledning m. m. c:a 20 %							348	-	2050	=
		Dikessträckan D-E-F.								
		Överförs							7500	-

425612

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							7500	-
5+26 - - 6+40	114	Cementrör, 15" m.	114	6.-	684	- ✓				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och fyllning m.	114	5.-	570	- ✓				
6+40 - - 7+40	100	Cementrör, 15" m.	100	6.-	600	- ✓				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och fyllning m.	100	3.00	300	-				
7+40 - - 8+00	60	Cementrör, 15" m.	60	6.-	360	- ✓				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och fyllning m.	60	4.75	285	- ✓				
8+00 - - 8+36	36	Cementrör, 15" m.	36	6.-	216	- ✓				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och fyllning m.	36	4.50	162	- ✓	3177	- ✓		
Tills.	310	m.								
Brunn	24"	med kopplingar; vid 6+40 st.	1	70	70	-				
Brunnar	32"	med kopplingar; vid 6+76, 7+40 och 8+36 st.	3	95	285	-	355	- ✓		
Oförutsett och arbetsledning m. m. ca 20%							718	-	4250	- ✓
		Dikessträckan F-G.								
8+36 - - 9+90	154	Cementrör, 12" m.	154	4.75	731	50 ✓				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och fyllning m.	154	4.50	693	- ✓				
9+90 - - 10+50	60	Cementrör, 12" m.	60	4.75	285	- ✓				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och fyllning m.	60	4.-	240	- ✓				
Övf.	214	Överföres			1949	50 ✓			11750	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öf.	214	Överfört			1949	50			11750	-
10+50- -11+00	50	Cementrör 12" m.	50	4.75	237	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m.	50	2.25	112	50				
11+00- -12+48	148	Cementrör 12" m.	148	4.75	703	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m.	148	2.50	370	-				
12+48- -13+55	107	Cementrör 12" m.	107	4.75	508	25				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	107	2 00	214	-	4094	75		
Tills.	519	m.								
Brunnar 24" med kopplingar; vid 9+24, 9+90 och 11+00 st.			3	70.-	210	-				
Brunn 32" med kopplingar; vid 12+48 st.			1	95.-	95	-				
Intag enligt typritning med stensättning; vid 13+55 st.			1	250.-	250	-	555	-		
Oförutsett och arbetsledning m. m. c:a 20%.							900	25	5550	-
		Dikessträckan G-H.								
13+55- -13+62	7	Den nuvarande 32" rörtrumman för allm. vägen 936 skall upprensas men i övrigt bibehållas oförändrad m.	7	5.-			35	-		
Tills.	7	m.								
Oförutsett och arbetsledning m. m. c:a 20%							15	-	50	-
		Överföres							17350	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							17350	-
		Dikessträckan H-I-K:								
13+62= =30- -30+64= =14+50	64	Cementrör; 9" m.	64	3.25	208	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m.	64	3.-	192	-				
30+64= =14+50- -15+64	114	Cementrör; 8" m.	114	2.75	313	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	114	2.-	228	-	941	50		
Tills.	178	m.								
		Ommurning av rörutloppen med Stensättning enligt uppritning; vid 13+62 st.	1	150	150	-				
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 14+50 = 30+64 och 15+64 st.	2	70	140	-	290	-		
		Oförutsett och arbetsledning m. m. c:a 20 %					218	50	1450	-
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan H-L.								
13+62- -13+80	18	Cementrör; 9" m	18	3.25	58	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	18	2.-	36	-	94	50		
Tills.	18	m.								
		Brunn 24" med kopplingar; vid 13+80 st.	1				85	-		
		Oförutsett och arbetsledning m. m. c:a 20 %					20	50	200	-
		Summa beräknad kostnad							19000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag								
		Huvudavlopp.								
438		Dikessträckan A-B			3550	-	✓			
136		" B-C			1800	-	✓			
152		" C-D			2150	-	✓			
310		" D-E-F			4250	-	✓			
519		" F-G			5550	-	✓			
7		" G-H			50	-	✓			
178	1740	" H-I-K			1450	-	18800 ✓	-		
		Sidoavlopp.								
	18	Dikessträckan H-L					200	-		
Summa	1758	m.			Summa		19000	-		

Annelum den 16 april 1947.
Å tjänstens vägnar:
C. G. Möller
Statens lantbruksingenjör.

Arbetsledning.

Grävningstabell.

Bil. C.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Huvudavlopp.				
				Dikessträckan A-B.				
22	—							Upprensning av det nuv. floddiket mellan 22-20=0. Fixpkt: Järnvägen Lund-Stångby; järnvägstrumman vid station 20+70; utmärkt medels ett i valvets översida inhugget kors (+) +42.69 m.
21+50	50							
21	50							
20+50	50							
20=0	50	1.30				40.22		18" cementrör mellan
0+50	50	1.30				8:1000		20=0 - 1+58.
1	50	1.60						
+3	3	1.50				41.04		
+50	47	1.60				8:1000		
+58	8	1.65				41.48		
+58	—	1.60				41.53		15" cementrör mellan 1+58 och
2	42	1.45				12:1000		2+38.
+38	38	1.65				42.49		
Summa	438	meter						
				Dikessträckan B-C.				
2+38	—	1.65				42.49		15" cementrör mellan
+50	12	1.65				22:1000		2+38-3+74.
+70	20	1.65						
+92	22	1.60				43.68		
+96	4	1.55				22:1000		
3	4	1.55						
+12	12	1.55				44.12		
+50	38	1.50				17:1000		
+74	24	1.50				45.17		
Summa	136	meter.						
				Dikessträckan C-D.				
3+74	—	1.50				45.17		15" cementrör mellan
4	26	1.65						3+74-5+26.
+20	20	1.65				14:1000		
Överf.	46							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öf.	46					14:1000		
4+50	30	1.60						
+70	20	1.60				46.51		
5	30	1.70				14:1000		
+26	26	1.70				47.29		

Summa 152 meter.

Dikessträckan D-E-F.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
5+26	–	1.70				47.29		15" cementrör mellan
+50	24	1.70						5+26-8+36.
+56	6	1.70						
6	44	1.85				20:1000		
+36	36	1.65						
+40	4	1.60				49.57		
+50	10	1.65						
+65	15	1.60				15:1000		Fixpkt: Fastigheten Rådhusgatan 2b Kors och järndubb i grunden till Loge S. [illegible] 3 m. väster om SO hörnet; belägen på höj- den + 52.94 m.
+76	11	1.60				50.11		
7	24	1.50						
+36	36	1.60				15:1000		
+40	4	1.60				51.07		
+50	10	1.65				15:1000		
8	50	1.45				51.97 15:1000		
+36	36	1.80				52.51		

S:ma 310 meter

Dikessträckan F-G.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
8+36	–	1.75				52.55		12" cementrör mellan
+50	14	1.50						8+36-13+55.
+52	2	1.50				20:1000		
9	48	1.65						
+24	24	1.60				54.31		
+26	2	1.60						
+50	24	1.60				20:1000		
+90	40	1.55				55.63		
Öf.	154							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	154	50						
10	10	1.60						
+28	28	1.60				15:1000		
+50	22	1.65						
11	50	1.70				57.28		
+50	50	1.70						
12	50	2.05				9:1000		
+16	16	1.90						
+48	32	1.55				58.61		
+50	2	1.50						
13	50	1.60				8:1000		
+50	50	1.70						
+55	5	1.70				59.47		
Summa	519	meter.						
			Dikessträckan G-H.					
13+55	–	1.70				59.47		Rensning av rörtrumman
+62	7	1.70				59.52		mellan 13+55 och 13+62.
Summa	7	meter.						
			Dikessträckan H-I-K.					
13+62= =30	–	1.65				59.50		9" cementrör mellan
30+32	32	1.40				12:1000		13+62=30-30+64=14+50.
30+64= =14+50	32	1.55				60.27		
30+64= =14+50	–	1.50				60.30		8" cementrör mellan 30+64=
15	50	1.55				20:1000		=14+50 och 15+64.
+50	50	1.55						
+64	14	1.40				62.58		
Summa	178	meter.						
			Sidoavlopp.					
			Dikessträckan H-L.					
13+62	–	1.65				59.52		Fixpkt: Stångbergs ladugårdsmark, Svenslövs gård, i V. uthuslängans V sida, 4.88 m. S om S portens S kant, belägen på höjden +67.07 m.
+80	18	1.60				59.70		9" cementrör mellan 13+62-13+80.
Summa	18	meter.						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Sammandrag.
								Huvudavlopp.
438								Dikessträckan A-B
136								" B-C.
152								" C-D
310								" D-E-F
519								" F-G
7								" G-H
178	1740							" H-I-K
								Sidoavlopp.
	18							Dikessträckan H-L.
Summa	1758 meter.							

Vid arbetets utförande skola bl.a. följande bestämmelser iakttagas:

1/ Ommurningar och intag skola utföras av betong med 350 kg. E-cement per m^3 och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall ordentligt utbottnas med skärv.

2/ Stensättning till förstärkning av botten och slänter vid rörutlopp skall grundläggas minst 0.30 m. under det öppna avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, lagda i ordnade förband och fogade med cementbruk. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0.20 x x 0.35 x 0.45 få ej användas. Stensättningen skall läggas på underlag av skärv.

3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

4/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

5/ Rörledning skall läggas i absolut rak sträckning mellan brunnar.

6/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

7/ Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0.6 m. höjd,
10
räknat från ledningens överkant.

8/ Höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

9/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

10/ Fyllning skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

11/ Fyllning får ej innehålla sten.

12/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

13/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skall, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

14/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av nya avlopp, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och eventuellt förstärkas genom utfyllning med groft grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där ledningarna korsa rörrännor.

15/ Alla brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

16/ Brunnar med 24" inre diameter skola utföras av betongrör. De få ock utföras med ett mellanskift av brända brunnstegel.

17/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel. 32" brunnar skola avkonas till 24".

18/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 stycken 4" tegelrör.

19/ Brunnar, som ligga i krökar och gränslinjer, samt brunnar med kopplingar för sidoavlopp skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och därest han själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.

20/ Alla brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och groft grus.

21/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall får bottnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.

22/ Kopplingar i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade i brunnsväggen med cementbruk.

23/ Träd, buskar och stubbar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörledningen påbörjas.

24/ Stängsel, som står hindrande i vägen för de nya avloppen, skall av ägaren flyttas i god tid, vid äventyr att stängslet i annat fall borttages av entreprenören, då en del stängselmaterial möjligen kommer att förstöras.

25/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

26/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, om det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Annehem den 16 april 1947.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vallkärratorn nr 1 m.fl. hemman i Vallkärra och Stångby socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 22 mars 1944 förordnades undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vallkärratorn nr 1 m.fl. hemman i Vallkärra och Stångby socknar, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Företaget, som avser "dikning", berör marker till Vallkärratorn nr 1, 2 och 5 i Vallkärra socken samt Stångby nr 16 och 18 i Stångby socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområdet nr 91 Höjeå, ligger c:a 3 km. norr om staden Lund och c:a 2 km. söder om Stångby station vid järnvägen Malmö-Hässleholm. På hithörande översiktskarta har de marker, som ingå i företaget, utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett mindre floddike, som avrinner åt väster till det avlopp, som utförts för dikningsföretaget "Vallkärratorn nr 5 m.fl. av år 1929". Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa delar av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp i den utsträckning och med de dimensioner, som erfordras för en rationell torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, som närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar, skall för dikningsföretaget följande nya avlopp utföras.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 22 söder, öster och norr ut till avvägningspunkten 2+38 i gränsen mellan fastigheterna Vallkärratorn 5^{17} och Vallkärratorn 2^{3}.

Delsträckan 22-20 = 0, som ingår i dikningsföretaget Vallkärratorn nr 5 m.fl. av år 1929, skall upprensas av sistnämnda företag.

Delsträckan 20 = 0 - 2+38 skall dels följa nuvarande floddike, dels upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 18" och 15" cementrör. Vid avvägningspunkten 20 = 0 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 1+3, 1+58 och 2+38 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningspunkten 2+38 öster ut till avvägningspunkten 3+74. Det nya avloppet skall ~~dels~~ följa det nuvarande floddiket, ~~dels upptagas i nyskärning~~ och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 2+92, 3+12 och 3+74 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 3+74 öster ut till avvägningspunkten 5+26 i gränsen mellan fastigheterna Vallkärratorn 2^{7} och

Vallkärratorn 2^{6}. Det nya avloppet skall dels följa det nuvarande floddiket, dels upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 4+70 och 5+26 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan D-E-F från avvägningspunkten 5+26 öster ut till avvägningspunkten 8+36 i gränsen mellan fastigheterna Vallkärratorn 2^{6} å ena sidan samt Vallkärratorn 1^{2} och 1^{3} å den andra. Det nya avloppet skall dels följa det nuvarande floddiket, dels upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 6+40, 6+76, 7+40 och 8+36 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan F-G från avvägningspunkten 8+36 norr och öster ut till avvägningspunkten 13+55 vid västra sidan av allmänna vägen Lund-Håstad-Örtofta eller väg 936. Det nya avloppet skall dels följa det nuvarande floddiket, dels upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 9+24, 9+90, 11 och 12+48 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Vid avvägningspunkten 13+55 skall ett intag byggas på sätt närmare framgår av förslagsritningarna, därest ej Vägförvaltningen finner med sin fördel förenligt att på samma plats utföra en anslutningsbrunn till den nuvarande vägtrumman.

6/ Dikessträckan G-H från avvägningspunkten 13+55 till avvägningspunkten 13+62 omfattar den nuvarande 80 cm. rörtrumman för vägen Lund-Håstad-Örtofta eller väg 936. Den nuvarande rörtrumman skall upprensas och befrias från slam men i övrigt bibehållas i oförändrat skick.

7/ Dikessträckan H-I-K från avvägningspunkten 13+62 = 30 öster ut till avvägningspunkten 15+64. Det nya avloppet skall dels upptagas i nyskärning, dels följa det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 9" och 8" cementrör. Vid avvägningspunkten 13+62 = 30 skall rörutloppet ommuras på sätt närmare framgår av förslagsritningarna, därest Vägförvaltningen ej anser det med sin fördel förenligt att på samma plats utföra en anslutningsbrunn till den nuvarande vägtrumman. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 14+50 = 30+64 och 15+64 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

8/ Dikessträckan H-L från avvägningspunkten 13+62 = 30 norr ut till avvägningspunkten 13+80 i gränsen mellan fastigheterna Stångby 16^{4} och Stångby 18^{4}. Det nya avloppet skall följa allmänna vägen Lund-Håstad-Örtofta eller väg 936 och förläggas till det nuvarande östra vägdiket, som skall fördjupas och igenläggas med 9" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 13+80 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Det nya avloppet skall utföras i absolut rak sträckning mellan de brytpunkter, som bestämmas av vissa brunnar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Profil- och sektionsritningar hava upprättats för alla dikessträckor.

Ritningarna utvisa de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de ommurningar, brunnar och intag, som skola utföras. För ommurningar, brunnar och intag hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken hava på hithörande plankarta utmärkts med röda, heldragna linjer. De platser, där ommurningar, brunnar och intag skola utföras, hava markerats med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts efter rekognosceringar i fältet och med ledning av den ekonomiska kartan över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, angives på profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1.3 liter per sekund och hektar.

Alla de marker, vilka enligt synemännens åsikt erhålla båtnad, om det nu planerade dikningsföretaget kommer att utföras, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägen Lund-Håstad-Örtofta eller väg 936.

1/ Det nya avloppet, dikessträckan F-G-H-I, korsar mellan avvägningspunkterna 13+55 och 13+62 väg 936. I korsningspunkten, c:a 1.9 km. norr om vägskälet vid Lund /vägarna 4 och 936/, finnes nu en 80 cm. /32"/ rörtrumma, som kan bibehållas i oförändrat skick, sedan den upprensats och befriats från slam. C:a 1 m. uppströms eller öster om trumman skall rörutloppet för det nya täckta avloppet ommuras, varjämte slänterna och bottnen i den öppna dikessträckan mellan ommurningen och trummans östra frontmur skola förstärkas genom stensättning. Nerströms eller väster om trumman skall det genom trumman avrinnande vattnet tilledas det nya täckta avloppet genom ett intag, som bygges c:a 1 m. nerströms trumman. Slänterna och bottnen i den öppna dikessträckan mellan trummans västra frontmur och intaget skola förstärkas genom stensättning.

Alla här ovan angivna arbeten skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Om Vägförvaltningen så anser lämpligt, äger den rätt att i egen regi och på egen bekostnad utföra anslutningsbrunnar vid vägtrummans uppströms- och nerströmssidor, då det även skall åligga Vägförvaltningen att upprensa trumman. Under sådana förhållanden skall här ovan nämnda ommurning och intag utgå ur arbetsplanen och alltså ej utföras av dikningsföretaget. I stället skall dikningsföretaget till Vägförvaltningen utbetala ersättning med 435 kr, motsvarande de beräknade kostnaderna för ommurning och intag samt rensning av trumman, respektive 150, 250 och 35 kr.

Vägförvaltningen skall i god tid, och innan arbetet med utförande av det nya avloppet fortskridet till vägtrumman, underrätta dikningsföretagets styrelse, adress Annehem per Lund, om den ämnar utföra anslutningsbrunnar vid trumman.

2/ Det nya avloppet, dikessträckan H-L, skall på en sträcka av 18 m, räknat åt norr från uppströmssidan av den här ovan omnämnda vägtrumman, följa östra sidan av väg 936. Det nuvarande vägdiket skall uppgrävas och igenläggas med 22.5 cm./9"/ rör. Efter rörläggningen får vägdiket ej helt igenfyllas, utan återfyllningen skall utföras så att ett öppet vägdike med c;a 40 cm. djup och med släntlutningen 1;1.50 bildas ovanpå rörledningen. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmän väg.

Enskilda vägar.

Vissa trummor för enskilda vägar komma att rivas i samband med utförandet av de nya avloppen. Dessa trummor behöva emellertid ej ersättas, då de korsande dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom enskild väg.

Mom. 4. Telefonledning.

Vid utförande av det nya avloppet måste möjligen en stolpe för telefonledning vid avvägningspunkten 13+55 - omedelbart väster om väg 936 - flyttas eller omstagas, ett arbete, som skall utföras av Kungl. Telegrafverket i egen regi och på egen bekostnad. Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta förste sektionsingenjören vid Malmö landssektion, adress Kungl. Telegrafverket, Malmö, om den tidpunkt, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra Telegrafverkets anläggningar.

Mom. 5. Kraftledningskabel.

Det nya avloppet korsar vid avvägningspunkten 5+26 eller i gränsen mellan fastigheterna Vallkärratorn 2^{7} och Vallkärratorn 2^{6}, ägare respektive Carl Bengtsson och Carl Olsson, en Lunds stad tillhörig högspänningskabel. I samband med dikningsföretagets utförande måste därför vissa anordningar vidtagas för att skydda kabeln. Sådana skyddsarbeten skola utföras och bekostas av staden. Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Lunds stads tekniska verk om den tidpunkt, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra kabeln.

Mom. 6. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya täckta dikessträckorna, skall ersättning utgivas till vederbörande brukare av jorden. Kan överenskommelse därom ej träffas, skall ersättningsbeloppet bestämmas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande ersättning för sådana genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkomna skador, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de nya avloppens utförande till 19000.- kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. B/.

Mom. 8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres dels av alstringsbåtnad, dels av brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat markerna i dels nuvarande, dels blivande skick, därvid hänsyn tagits till torrläggningsförhållandena före och efter företagets utförande, till jordens godhet samt till i orten gällande priser för fullt torrlagd jord av för handen varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, som kunna inverka på värderingen. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget. Resultatet av synemännens värdering av alstringsbåtnaden framgår av värderingslängden bil. Aa, som även utgör hävdeförteckning för de av dikningsföretaget berörda fastigheterna.

Brukningsbåtnad uppkommer enligt synemännens åsikt för alla av dikningsföretaget berörda fastigheter inom Vallkärra socken med undantag för fastigheterna Vallkärratorn 1^{2} och 1^{20}, och innefattar alla de fördelar, som vinnas för jordens brukning genom att det nuvarande öppna floddiket igenlägges med rör. Brukningsbåtnaden har ansetts motsvara ett visst värde pr ha för alla de till en fastighet hörande marker, som erhålla förbättrade brukningsförhållanden efter företagets utförande. Resultatet av synemännens uppskattning av brukningsbåtnaden återfinnes i värderingslängden bil. Ab.

Värderingslängd med sammandrag av alstringsbåtnad och brukningsbåtnad har bilagts förrättningshandlingarna /bil. Ac/.

Då nivåskillnaderna mellan dikningssamfällighetens olika delar äro betydande, har densamma uppdelats i 4 avdelningar. Följande beräkningar hava därefter utförts för utredning, om kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-38 och 157-168 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5274 kr, skall erhålla avsedd förbättring, måste dikessträckorna A-B och B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen förbättring hava beräknats till 5350 /3550+1800/ kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 39-87 och 169-176 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6180 kr, skall erhålla avsedd förbättring, måste dikessträckorna C-D och D-E-F upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, beräknat till 500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen förbättring hava beräknats till 6900 /2150+4250+500/ kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 88-130 och 177-178 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 13359 kr, skall erhålla avsedd förbättring, måste dikessträckan F-G upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten F, beräknat till 500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen förbättring hava beräknats till 6050 /5550+500/ kronor.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 131-156 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9212 kr, skall erhålla avsedd förbättring, måste dikessträckorna G-H, H-I-K och H-L upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten H, beräknat till 500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen förbättring hava beräknats till 2200 /50+1450+200+500/ kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan:

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	5274 kr.	A-B	5350 kr. √	1.014411
2.	6180 "	C-D-E-F	6400 " √	1.035599
3.	13359 "	F-G	5550 "	0.415450
4.	9212 "	G-H-I-K och H-L	1700 " √	0.184541

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
34025 kr.	19000 kr.	0.558412

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	5274 kr.	5350 kr.	1.014411
2.	6180 "	6900 "	1.116505
3.	13359 "	6050 "	0.452878
4.	9212 "	2200 "	0.238818

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	11454 kr.	11750 kr.	1.025842
1-3	24813 "	17300 "	0.697215
2-3	19539 "	12450 "	0.637187
2-4	28751 "	14150 "	0.492156
3-4	22571 "	7750 "	0.343360

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen och fördelas sålunda:

Avdelning 4 påföres kostnaderna för egen förbättring eller 2200 kr. Avdelningens relativa kostnad belöper alltså till 0.238818.

Avdelning 3 påföres kostnaderna för sin egen förbättring eller 6050 kr. Avdelningens relativa kostnad belöper alltså till 0.452878.

Avdelningarna 1 och 2 påföras återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 10750 kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0.938536.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande /bil. Da/. I längdens kolumn 15 angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande eller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden. Delägare, vilka äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 5 utmärkts med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare enligt fördelningstalen i kostnadsfördelningslängdens kolumn 16.

Mom. 9. Dikningsföretagets utförande.

Av verkställda utredningar och beräkningar har det framgått, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, varför synemännen tillstyrka att det utföres. Vilja sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhållit genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft och sedan anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /bil. C/ skall vid företagets utförande följande iakttagas;

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall, innan det påbörjas, anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör kan anses vara sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Alla cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd: 18" 19 kg, 15" 17 kg, 12" och 10" 16 kg. samt 9", 8", 6" och 4" 15 kg.

6/ De höjdlägen för bottenlinjen vid olika punkter, som angivits på profilritningarna, hava uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter. De skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /bil. C/ angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /bil. C/.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Om jordägare eller annan vill borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till lantbruksingenjören i länet, som därefter låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens för detta ändamål företagna förrättning skola gäldas av dikningsföretaget.

Om företaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande vara för alla delägare bindande.

Mom. 10. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall det jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företaget blivit understött med statsmedel, när Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt detsamma.

Mom. 11. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya täckta dikessträckorna skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för avloppens första utförande eller i förhållande till de procenttal, som angivas i kostnadsfördelningslängdens kolumn 16. Varje delägare äger rätt påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande domstol föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Framtida underhållet av dikessträckan 22-20 = 0 skall liksom hittills ombesörjas och bekostas av torrläggningsföretaget "nr 5 Vallkärratorn m.fl. av år 1929". Försummas underhållet, äger styrelsen för dikningsföretaget "Vallkärra-Stångby av år 1947" förfara på sätt närmare stadgas i 13 kap. 16 § vattenlagen.

Mom. 12. Organisation m.m.

Dikningsföretaget skall handhavas av en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som väljes på allmänt sammanträde, då varje delägare äger rösta i förhållande till sitt andelstal i företaget med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår. Sedan revisorerna granskat räkenskaperna och avgivit revisionsberättelse, skola räkenskaperna framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarne tillgängligt på plats, som bestämmes av styrelsen och kungöres vid sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som erfordras för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som återfinnas i 7 kap. 62-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget "Vallkärra-Stångby av år 1947". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Torna och Bara häradsrätt.

Vattendomstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen erläggas med 51.04 kr. Avgiften skall av sökandena inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning fastställts. Om företaget kommer till stånd, skall avgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola ingivas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Annehem den 16 april 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Gunnar Andersson Olof Bengtsson

Gode män.

Vallkärratorn

82
Bil. Da.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde: Nuvarande värde, Kronor	Markens uppskattade värde: Blivande värde, Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Vallkärra s:n.				
77/1728	5^{17}	✓	Vallkärratorn; Egon Wadmark	sök	1-11, 157-159	2794.-	4120.-
137/1728	2^{8}	✓	Do ; Dens.	sök	12-19, 160-162	3390.-	4480.-
9/216	av 2^{3}	✓	Do ; Dens.	sök	20-27, 163-165	808.-	1200.-
1/216	av 2^{3}	✓	Do ; Alma Nilsson	sök	28-38, 166-168	1192-	1840.-
1/27	2^{7}	✓	Do ; Carl Bengtsson	sök	39-55, 169-172	3696.-	5200.-
2/27	2^{6}	✓	Do ; Carl Olsson	sök	56-84, 173-176	5498.-	8120.-
89/2768	1^{2}	—	Do ; Johan Reimers		85-87	320.-	400.-
427/4152	1^{3}	✓	Do ; Nils Larsson	sök	88-128 177, 178	19552-	32320.-
101/6228	1^{20}	(✓)	Do ; Dens.	sök	129, 130	1140.-	1280.-
			Stångby s:n.				
35/96	18^{4}	✓	Stångby ; Henrik Nilssons sterbh.	sök	131-143	15876.-	21880.-
1/48	16^{4}	✓	Do ; Nils Hagman	sök	144-155	6872.-	10080.-
1/128	16^{10}	—	Do ; Helge Reimers		156	—	—
					Summa	61138.-	90920.-

~~Förbättringsvärde~~ Alstringsbåtnad Kronor	~~Beräknad~~ Brukningsbåtnad	Summa båtnad	~~Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar~~ Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar			Delaktighet i kostnaderna för Arbetets utförande m. m.		Delaktighet i kostnaderna för Syneförrättningen		
			Rel. kostn. 0.938536	Rel. kostn. 0.452878	Rel. kostn. 0.258818	Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1326.–	593.–	1919.–	1801.05			1801.05	9.479	✓		
1090.–	443.–	1533.–	1438.78			1438.78	7.573	✓		
392.–	699.–	1091.–	1023.95			1023.95	5.389	✓		
648.–	83.–	731.–	686.07			686.07	3.611	✓		
1504.–	684.–	2188.–	2053.52			2053.52	10.808	✓		
2622.–	1290.–	3912.–	3671.55			3671.55	19.324	✓		
80.–	–	80.–	75.08			75.08	0.395	–		
12768.–	451.–	13219.–		5986.60		5986.60	31.508	✓		
140.–	–	140.–		63.40		63.40	0.334	–		
6004.–	–	6004.–			1433.87	1433.87	7.547	✓		
3208.–		3208.–			766.13	766.13	4.032	✓		
–										
29782.–	4243.–	34025.–	10750.–	6050.–	2200.–	19000.–	100.–			

729

99,271

Annelund den 16 april 1947.
Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

Gunnar Andersson

Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	**Socken** Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

437141

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

[illegible]/49

244/49

M 3•0873

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 OKT. 1949
DIARIE Nr J 3422
SAK Nr

Skuldförbindelse **överlämnad**
till rev. Friberg
den 8·11-1949
godkänd *den* 1/12 **19**49.

FÖRETAG: Vallkärra-Stångby.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören C.H. Wallér
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 30 april 1949.
Statsbidrag
till företagets utförande .... kr. 6.700
» en första rensning .... » - kr. 6.700
Lån till företagets utförande .... kr. 13.320

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 30 april 1949 till dikningsföretaget Vallkärra - Stångby av år 1947 i Vallkärra och Stångby socknar,

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med sextusensjuhundra (6.700) kronor, ~~varav till företagets utförande~~ ~~kronor och till en första rensning av avloppen~~ ~~kronor,~~ och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med trettontusentrehundratjugo (13.320) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter~~ ~~båda intressenter~~ ~~ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1 000

Lantbruksstyrelsen 3001

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
395148

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Vomtill per Stångby den 30 September 1949

Larsson

Att Lantbrukare Nils Larsson, Törnkille pr Stångby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. A. Wallén Didi Walén

Adress Malmö Adress Malmö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 9 december 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen. *Litt.* 11:58/47.

ARVODESRÄKNING

Förrättningsliggare 29/4

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Dikningsföretaget Vallkärra-Stångby av år 1947 i Vallkärra socken, Malmöhus län.
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Nr 15693
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUN 1947

Åtgärden omfattar tiden 1946 - 10/5 1947.

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i ~~utan~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 56 ✓ ha.				
350 ✓ *kr för* 40 ✓ *ha och* 6.- ✓ *kr för varje ha däröver*	446	- ✓		
2 ✓ *% av* 19000 ✓ *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	380	- ✓	826	- ✓
2 % av ...... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*				
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ...... ha.				
...... *kr för* ...... *ha och* ...... *kr för varje ha däröver*				
...... *% av* ...... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % av ...... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % av ...... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 kr för var och en av ...... *st fastigheter*				
2. *Annat företag.*				
...... *dagarvoden à 60 kr*				
...... *dagarvoden à 40 kr*				
...... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			826	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 350845

Arbetets art	Ersättning kronor	Ersättning öre	Ersättning kronor	Ersättning öre
Transport:			826	- ✓
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad .... kr.				
.... *kr jämte* .... *% av* .... *kr*				
1 % av .... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
a) ~~Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark~~;				
b) ~~Arbetsledning och kontroll av annat [illegible]~~;				
c) ~~Rådgivning eller upplysning, som påkallar särskilt utredningsarbete~~;				
d) Kopiering av kartor och ritningar; ordningställande av ljuskopior, 0.7 dag.				
e) ~~Sammanträde~~;				
f) .... ;				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har ~~[illegible]~~ till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
8/5 1947 0.7 *dagarvoden à* 12.- *kr*	8	40 ✓		
.... *dagarvoden à* .... *kr*				
.... *dagarvoden à* .... *kr*				
En extra avskrift av handlingarna; 22 ark à 2.- kr.	44	- ✓	52	40 ✓
Summa kronor:			878	40 ✓

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 16/6 1947 ~~[illegible] till~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av

lantbrukaren Nils Larsson, Tornhill per Stångby,
(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande för företaget.

Malmö den 16 juni 1947.

lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till .... kr.

[illegible]båtnadsarealen är minskad med 32.44 ha.
Wallén anser att beräknandet av [illegible]
kräver avsevärd tid och bör därför denna areal
minskas när [illegible] skall bestämmas.

Granskad den 21/12 48 av