

Förslag
till torrläggning av mark till
Örja 12:7 LL

mfl. hemman uti Örja socken av Rönnebergs härad och Malmö-
hus Län; upprättat vid laga syneförrättning år 1925 av

Utlöst:

Görson Kungl. Majts nådiga be-
den 23 december 1926 fullständigt
öfverlämnade vid allmän utlösnings-
föreläsning den 19 januari 1926.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Carlén Smitt


Vidimneas

ex officio

Statens Lantbruksingenjör

Statens Lantbruksingenjör

Fixpa 12.65
å trummans täckisall.



Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

RM.Nr 001

M 2-0088/


Nr 99 Malmöhus 2 rit

Tillhör förslag till torrläggning av mark till Örja nr 12 m.fl. hemman uti Örja socken av Rönnebergs härad och Malmöhus län, upprättat vid laga synförrättning år 1925 av

Brunt Rönne
Statens lantbruksingenjör.



Fix = 1265

Förslag till kringmurning av utloppet. Sk. 1:50.







Förslag till brunn vid 13+43. Sk. 1:50.

Förslag till brunn. Sk. 1:50.



avslutet:
Genom Kungl. Maj:ts nådiga befall
den 23 december 1926 fastställdt till efter
rättelse vid slutligt uppmätning.
Lantbrukets den 19 januari 1927
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

vid mätning
ex officio
Brunt Rönne



230-0
200
150
100
50
0

M 2-0088 2

Nr 99 Malmöhus 2 rits

M 2*0088

5559

Q-922

Stockholm 1912

H. Sundström & Söner

11 MRS 1927

Handlingar

angående torrläggning av mark till
ÖRJA n:r 11 m.fl.hemman uti
Örja socken av Rönnebergs härad och
Malmöhus län;
upprättade i och för erhållande av lån
och anslag år 1925.

Immelhällers Lantlösen (51) skrivna vidare.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev

den 23 december 1926 fastställd till

efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 januari 1927

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:


Albert Smith.

Översiktskarta

vidimera

ex officio

Emil Rung



Skala 1:100000

Avskrift.

Betänkande angående torrläggning av mark till Örja n:r 11 m.fl.hemman av år 1925 uti Örja socken av Rönnebergs härad och Malmöhus län; avgivet i och för sökande av anslag från allmänna avdikningsanslaget och lån från odlingslånefonden.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och täckning med rör av ett mindre floddike för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjandet av densammas alstringsförmåga tillhörande n:2,5,19 och 11 Örja i Örja socken av Rönnebergs härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 3 km.öster om Landskrona med avfall åt väster och söder.

För övrigt hänvisas till/omstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikessträckan med en röd linie och vattensamlingsområdet med en blå streckad linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 11 april 1925 att handlägga en laga syneförrättning avseende torrläggning av mark till Örja n:r 11 m.fl.hemman.

Förrättningen avslöts den 23 juni 1925 och mot densamma hava ej några besvär anförts enligt efter handlingarna tecknat bevis.

Samtliga delägare hava genom en av dem ingången förening av den 28 oktober 1925 beslutat att ansöka om såväl lån ur odlingslånefonden som anslag från allmänna avdikningsanslaget till arbetets ut-

förande. - Enligt efterstående protokollsutdrag har Lunds domkapitel lämnat sitt tillstånd till arrendatorn av annexhemmanet att ansöka ett ovanskrivet lån och anslag.-

I företaget ingår enligt efterstående tabell:

Åker ----- 19.26 har.

Äng och annan mark -----

Summa 19.26 har.

Jordmånen utgöres av mylla på grus och lera.

För att till nödigt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattensjuka marken är det nödigt att den täckta rörledningen A-B nedlägges med de dimensioner och fall samt till det djup, som de vid laga syneförrättningen upprättade handlingarna och förslaget närmare angiva samt att uppränsning av det öppna diket B+C ävenledes sker enligt förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

Några allmänna vägar ingå ej i företaget.

Vattenavledningsarbetet beräknas kunna utföras på en tid av ett år.

Då sökanden önskar såväl lån ur odlingslånefonden som anslag från allmänna avdikningsanslaget har efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med bestämmelserna i Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 25 oktober 1947.

Enligt dessa uppgår förbättringsvärdet för hela företaget

till ----- 15.112:80

kostnaden enligt kostnadsförslaget till ----- 6.067:89

varför vinsten skulle bli ----- 9.044:91 kr.

På grund av vad sålunda anförts och då företaget synes mycket
lönande, får jag tillstyrka att sökanden måtte erhålla

som lån ----- 4550:-

och som anslag ----- 1516:-

eller tillsammans ----- 6066:- kr.

Lagd 1 november 1925

Ernst Berggren.

Beskrivnings- och värderingslängd över vattenskadad mark tillhörig nedanstående låne- och anslagssökande tillhöriga hemman.

Hemmanets			Hemmanets eller lägenhetens och innehavarens namn.	Areal.								Jordförbättr.värde									
Jordregistrationsnummer	Mantal.	Nummer		Åker	Till odling föreslagna mark.		Annan mark.		Summa.		Genom odling en	genom odling en och tegdiktningen.									
												pr hektar								å hemmanet el. lägenheten.	
												kar	ar	kar	ar	kar	ar	kar	ar	kar	öre
11	5/8	11	Örja, Annexhem.arr, Lars Persson	151.-				151.-	82080												
2	1	2	do. Agronom W.Weil-	4125				4125	365760												
5 ³ ₂	1/4	5	do do bull	231.-				231.-	140160												
5	1/4	5	do Sv.Sockar.A.B. gm.Inspektor H. Feuk	6395				6395	551040												
19	1	19	do. Åke Mattsson	492.-				492.-	372240												
Summa				1926.-				1926.-	1511280												

Lund i november 1925

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela avdiknings- området.				Låne- och anslags- sökandenas andel.			
	Areal.		Värde.		Areal.		Värde.	
	har	ar	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö-
I sitt vid undersökningen be- fintliga tillstånd utgöres av- dikningsområdet av:								
åker	1926.-				19	26.-		
äng och annan mark	-	-			-	-		
<u>Summa</u>	1926.-	30540	-		19	26.-	30540	-
Genom de föreslagna vattenavled- ningsarbetenas utförande beräk- nas samma område kunna föränd- ras till:								
åker (förbättrad)	1926.-				1926.-			
" (förut äng eller annan mark)	-	-			-	-		
äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)	-	-			-	-		
<u>Summa</u>	1926.-	45652	80		1926.-	45652	80	
Lund i november 1925								
Ernst Berggren.								

Kostnadsförslag.

a/ Vattenavledning och gemensam dikning.

Enligt vid laga syneförrättningen upprättat förslag 5600:-

Laga syneförrättningskostnaden ----- 371:82

Betänkande med bilagor ----- 96:07 467:89

Summa 6067:89

~~b/ Odling och tegdikning~~ ----- - -

Summa kr. 6067:89

Lund i november 1925

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget
beräknats till 6067 kronor 89 öre.

Stockholm den 19 januari 1927

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i
kostnaderna samt låne- och anslagsbelopp.

Hemmanets.			Hemmans och lägenheters samt innehavares namn.	
Jordregisternummer	Mantal	Nummer		
11 ¹	5/8	11	Örja,	Annexhemman, arr. Lars Persson -----
2 ¹	1	2	do	Agronom W. Weibull -----
5 ³	1/4	5	do	do do -----
5 ²	1/4	5	do	Sv. Sockerfabriks A.B. gn. Inspektor H. Feuk -----
19 ¹	1	19	do	Åke Mattsson -----

Ägofigurernas nummer.	Förbättringsvärde.		70% av förbättrings- värdet.		Deltager i kostn.för						Summa kostnad.		Anslag.		Län.	
					Dikessträckan A-B-C.		Lagsynesförrätt- ningen.		Betänkannde med bilagor							
	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre
1,2	820	80	574	56	304	08	201	9	522		329	49	823	7	247	12
3b-7	365	760	256	032	135	520	89	98	23	25	146	843	367	111	101	32
11,12	140	160	981	12	519	68	34	50	89	2	563	10	140	78	422	32
13,15,17a,18a-19, 22,23	551	040	385	728	204	176	135	57	35	02	221	235	553	091	659	26
24-34	372	240	260	568	137	928	91	58	23	66	149	452	373	631	120	89
Sma.	1511	280	1057	896	5600	-	371	82	96	07	606	789	1516	984	550	91

Lund i november 1925

Ernst Berggren.

[illegible]

•

•

•

•

1.

1

•

•

• • •

•

2

—

•

Avskrift.

Förening angående ansökan om lån och anslag för dikningsföretaget "torrläggning av mark till Örja m.fl.hemman av år 1925" uti Örja socken, Rönnebergs härad och Malmöhus län.

Förening

ingången emellan delägarne i dikningsföretaget "torrläggning av mark till Örja n:r 11 m.fl.hemman av år 1925" uti Örja socken av Rönnebergs härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer: .

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1925 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till arbetets utförande söka erhålla lån ur odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget, varför vi uppdraga åt den valda styrelsen:

att hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån och anslag till arbetets utförande;

att med Kungl.Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet och anslaget, i behörig tid ombesörja lånets fördelning på delägarne samt att i övrigt taga befattning med allt, som berörda lån och anslag röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör E.Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som krävas för sökande av ett sådant lån och anslag.

Örja den

28 oktober 1925.

Lars P. Persson

W. Weibull

5/8 mtl. n:r 11 Örja

1/4 mtl. n: 5, 1/2 mtl. n:r 2 Örja.

Åke Mattsson

för Sv. Sockerfabriks A.B.

1 mtl. n:r 19 Örja

Inspektor H. Feuk enl. fullmakt

2/3 mtl. n:r 20, 1/4 mtl. n:r 5 Örja.

Att Herr Lars Persson, Agronom W. Weibull, Åke Mattsson samt

Inspektor H. Feuk här ovan egenhändigt tecknat sina namn

intyga på en gång närvarande vittnen.

A. Åkerlund.

G. Knutsson.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Utdrag ur Lund domkapitels protokoll

den 25 november 1925.

§ 24. Statens lantbruksingeniör E. Berggren hade i skrivelse den 5 november 1925 meddelat, att annexhemmanet 5/8 mtl. Örja n:r 11 i Örja socken befunnits pliktigt deltaga i dikningsföretaget "torrläggning av mark till Örja n:r 11 m.fl. hemman av år 1925", samt anhållit om tillstånd för arrendatorn av nämnda hemman Lars P. Persson att ansöka om lån från odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget för företaget ifråga.

I infördade yttranden hade Örja församlings kyrkoråd och kontraktsprosten O. I. Heurgren tillstyrkt den gjorda framställningen.

Efter föredragning av ärendet beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingeniören Berggren, att domkapitlet för sin del icke hade något att erinra mot att arrendatorn av berörda annexhemman ansökte om ifrågavarande lån och anslag. Ut supra.

In fidem

B. Wivesson.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren

Avskrift.

Fullmakt för Inspektoren H. Feuk att vid förrättningar för torrläggning av jord till Örja n:r 11 m.fl. hemman bevaka vår rätt och utföra vår talan, gällande fullmakten jämväl för undertecknandet av ansökningar om lån från odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 14 maj 1925

Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget.

Albert Broomé.

Bevittnas:

M. Lundblad. H. Gripenberg.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift

Kungl.

Patent- och Registreringsverket

Aktiebolagsavdelningen

Stockholm.

=====

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 30 september 1907 beviljat registrering för Svenska Sockerfabriksaktiebolaget, att styrelsen, som har sitt säte i Malmö, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av direktörerna Erik Frisell, Magnus Elliot och Axel Fredrik Vennersten, alla i

Stockholm, verkställande direktörerna ingenjören Carl Fredrik Tranchell och vice häradshövdingen Svante Sten Albert Broomé samt konsuln Max Emil Leopold Engeström och kammarherren Wilhelm Algernon Achates von Platen, alla i Malmö, filosofie doktor Fredrik Gustav Ekman i Göteborg jämte direktören Hugo Gödecke i Trälleborg, med konsuln August Schmitz och civilingenjören Ernst Georg C:son Herslöv, båda i Malmö, samt friherre Malte Ramel i Viderup, Gårdstånga socken av Malmöhus län, till suppleanter, och att firman tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter var för sig, det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm den 13 februari 1925

Ex officio

E. Sandegren.

(Stämpel).

Vidimeras:

A. Adlersparre.

H. Gripenberg.

△ Vidimeras ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift,

Protokoll, hållet vid sammanträde i Örja sockenstuga den 27 augusti 1925, för val av styrelse "för torrläggning av mark

till Örja n:r 11 m.fl.hemman av år
1925.

§:1.

Till styrelse för "torrläggning av mark till Örja n:r 11 m.fl.
hemman för år 1925" valdes Inspektör H.Feuk å Mariebergs gård samt
Arkitekt Knutsson, Landskrona för firmen W.Weibull och lantbrukar-
na Åke Mattsson och Lars P.Persson i Örja.

§:2.

Vidare beslöts att annonsen om entreprenadauktion skulle in-
föras i tidningen Skånska Dagbladet tvänne gånger.

§:3.

Till ordförande valdes Arkitekt Knutsson, Landskrona.

Justerat som ovan:

Åke Mattsson.

G.Knutsson.

Rätt avskrivet intyga:


S.Kjellander.

E.Larsson.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.



Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Örja n:r 11 m.
fl.hemman uti Örja socken och Rönnebergs härad, av Malmöhus län; upprät-
tad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode -----	3:-
" 7 st.kallelser à 50 öre -----	3:50
" 2 st.sammanträdesdagar, den 15/5 & 23/6 1925 -----	24:-
För ägomätning, skala 1:4000:	
" mätningssområdets gränser 2.92 km.à 3:- kr. -----	8:76
" 28 st.ägofig.åker medelareal 0.69 har.à 36 öre -----	10:08
" 19.26 har. " " " " à 54 " -----	10:40
" 9 st.ägofig.imp. " 0.045 " à 5 " -----	0:45
" 0.405 har.imp. " " " à 78 " -----	<u>0:32</u> 21:25
" rubrik, skala m.m. -----	4:-
För ytavvägning 19.26 har.à 52 öre -----	10:02
" 90 punkter à 4 öre -----	<u>3:60</u> 13:62
" begränsningskurva 2.92 km.à 2.50 kr. -----	7:30
" längdävvägning och jordundersökningar den 20/3 & 21/3 -----	12:-
För arealuträkning, skala 1:4000, 37 fig.à 7 öre -----	2:59
" " " " 19.665 har.à 6 " -----	<u>1:18</u> 3:77
För ägobeskrivning -----	1:50
" jordregisters utrönande -----	6:-
" gradtabell -----	5:50
" uträkning av värde å ytenhet 28 fig.à 6 öre -----	<u>1:68</u>
Trpt. 115:88	

Trpt. 115:88

För bestämmande av värdet före och efter, 28 fig. à 12 öre	3:36
" profilkartan { 1.5 km. à 3:- kr. -----	4:50
{ 1.3 " à 3.50 " -----	4:55
" sektioner 15 st. à 28 öre -----	4:20
" " 18 st. à 17 " -----	3:06
" 2 st. brunnar, 1 st. omkurn. à 3:- kr. -----	9:- 16:26
" skalor, rubrik m.m. -----	3:-
För hydrografisk utredning -----	2:-
" bestämmande av dimensioner { 1.1 km. à 10:- kr. -----	11:-
{ 0.2 " à 6:- " -----	1:20
" dikenas insättande å kartan -----	1:99
" gränningstabell -----	5:-
" kostnadsberäkning 1.3 km. à 4.50 kr. -----	5:85
därtill 0.1 % av kostnaderna -----	5:60
" införande av höjdsiffror 90 st. à 1 öre -----	0:90
" utlåtande -----	30:-
" kostnadsfördelningslängd $\frac{22}{2}$ -----	3:-
För kopia av plan- och profilkartan:	
" skalor, rubrik m.m. -----	7:-
" 37 fig. à 10 öre -----	3:70
" 19.665 har. à 8 öre -----	<u>1:57</u> 5:27
därtill 25 % -----	1:32
" 90 st. höjdlägestal à 2 öre -----	1:80
" diken å plankartan -----	3:40
" profilen { 1.5 km. à 5:- kr. -----	7:50
{ 1.3 " à 6:- " -----	7:80
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående -----	<u>16:26</u>

Trpt. 264:44

	264:44
därtill 30 % -----	4:88
För rubrik, skalor m.m. -----	3:-
" avskrift av handlingar och inbindning -----	25:-
	297:32
För gode männen -----	49:50
" kallelsekostnad -----	5:-
" dagsverken -----	20:-
	<u>Summa kronor 371:82</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes äger att inom tre månader häref-
ter klander därå genom stämning till Rännebergs häradsrätt anställa.


Örja den 23 juni 1925

Ernst Berggren.

297:32 kvitteras Ernst Berggren.

29:50 " Carl Andersson.

20:- " Carl Christensson.



Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor för erhållande av lån ur odlingslånafonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget för "torrläggning av mark till Örja n:r 11 m.fl.hemman av år 1925 uti Örja socken av Rönnebergs härad och Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan år 1920.

För översiktskarta -----	4:-	
" betänkande -----	9:-	
" tabeller -----	12:-	
" avskrift av handl.med inbindn. -----	28:-	
" kopia av plankartan, rubrik, skalor m.m. -----	7:-	
" 37 fig.à10 öre -----	3:70	
" 19.665 har.à 8 öre -----	<u>1:57</u>	5:27
" 90 st.höjdlägestal à 2 öre -----		1:80
" diken å plankartan -----		3:40
" profilen, rubrik, skalor m.m. -----	3:-	
" do 1.5 km.à 5:- kr. -----	7:50	
" do 1.3 " à 6:- " -----	7:80	
" tvärsektioner och brotrummor -----	<u>4:88</u>	
	23:18	
därtill 30 % -----	<u>6:95</u>	
	30:13	
avgår 25 % för profilritn.å kalkerväv -----	<u>7:53</u>	22:60
för skrivelser m.m. -----		<u>3:-</u>
	Summa kronor	<u>96:07</u>

Kvitteras

Lund den

22 december 1925

Ernst Berggren.

coll.
P. B. 4. 18.

Förutsett Guegatra (22) denna sedor
vidimicas, ex officio
Cunm Runen

Avskrift.

Protokoll hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Örja n:r 11 m. fl.hemman.

År 1925 den 15 maj inställde sig undertecknad statens lantbruksingeniör å kommunalrummet i Örja för att på grund av nedan intagna förordnande handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Örja n:r 11 m.fl.hemman uti Örja socken av Rönnebergs härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädekommo:

sökanden

Lars P.Persson för n:r 11 Örja som arrendator

och av övriga sakägare:

Svenska Sockerfabriks A.B.för Mariebergs gård genom Inspektör^H Feuk enligt fullmakt Bil.A.

W.Weibull för Örja n:r 2 & 5 genom arkitekten G.Knutsson enl.fullm. Bil.B.

Åke Mattsson för Örja n:r 19

Kyrkoherde Malte Hasselqvist som ordf.i Örja kyrkoråd

Som konsistorieombud Herr kyrkoherden m.m. G.Fr.Roslund enligt förordnande av den 12 denna månad, Bil.C.

Som gode män Herrar Carl Andersson i Vadensjö och Carl Chris-

tensson i Örja, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftes-
godemän.

§:1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan där-
om upplästes och hade lydelse, som följer Bil.D.

§:2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig för-
rättningsmannen eller gode männen, Ej heller ansågs något laga hin-
der förefinnas mot förrättnings handläggning.

§:3

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vatten-
skadade området med därtill hörande profil.

§:4

Sökanden yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup i
och för höjande av densammas ~~alstringsförmåga~~ helst genom täckta
diken i så stor utsträckning som möjligt.

§:5

Det skulle antecknas att konsistorieombudet ansåg företaget
nödigt och nyttigt och arrendatorn berättigades att göra denna
ansökan om torrläggning.

§:6

Ombudet för Svenska sockerfabriks A.B. ansåg att diket helst
skulle täckas och göras med rätningar som funnes lämpliga.

§:7

Herr Å.Mattsson ville ej förena sig med sökanden men tillät att genom hans mark, der det öppna diket blivit täckt med ett 6" rör det nu gjordes som öppet till det djup och till den längd som krävdes för den ovanliggande markens torrläggning till lagenligt djup.

§:8

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig Svenska sockerfabriks A.B.härtill villig och varom särskild för-
ening upprättades, Bil. E.

§:9

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verk-
ställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och under-
sökningar varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit
upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som det-
ta tisdagen den 23 instundande juni kl.8 f.m.och skulle något vidare
meddelande därom ej kungöras.

§:10

Dagens protokoll upplästes

ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Carl Andersson

Carl Christensson

§:11

Efter synegången underskrevs den förut ingångna föreningen även av Åke Mattsson som påyrkade dikets framdragande som täckt genom hans mark.

ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Carl Andersson

Carl Christensson

Den 23 juni 1925

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande delägare och ombud:

Lars P. Persson som arr. av n:r 11 Örja

W. Weibull för n:r 2 & 5 Örja genom arkitekt G. Knutsson enl. fullm. Bil. F.

Som köphistorieombud Herr Kyrkoherde A. W. T. Hedin enligt förordnande av den 14 juni 1925. Bil. G.

§:12

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:13

Avgavs följande utlåtande Bil. H.

§:14

Lars P. Persson skulle emottaga och förvara hithörande handlingar samt utsågs till sammankallande för val av styrelse.

§:15

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:16

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades

ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Carl Andersson

Carl Christensson

Bil.A.

Fullmakt för Inspektoren H. Feuk att vid alla sammanträden rörande torrläggning av mark till Örja n:r 11 m.fl. hemman i vilket ärende första sammanträdet hålles den 15 dennes, föra vår talan och utöva vår rösträtt. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 14 maj 1925

Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget

Albert Broome

Bevittnas:

E.S:son Herslow

A.W. Lundblad

Bil.B.

Fullmakt.

Vid det sammanträde, som av statens lantbruksingeniör Herr E. Berggren utlysts att hållas å kommunalrummet i Örja fredagen den 15 instundande maj kl. 10,30 f.m. hava vi uppdragit åt vår arkitekt Herr G. Knutsson att där föra vår talan och godkänna vi vad han å våra vägnar vid sammanträdet lagligen gör och låter.

Landskrona den 2 maj 1925

W. Weibull

oläsl. sign.

Bil. C.

Herr Kyrkoherden m.m. G. Fr. Roslund

Jag får härmed anmoda och förordna Herr Kyrkoherden att såsom konsistorieombud i kontraktsprostens ställe närvara vid den syneförrättning enligt gällande vattenlag, vilken för torrläggning av en del av marken är utsatt att hållas å annexhemmanet 5/8 mtl. n:r 11 Örja fredagen den 15 maj 1925 kl. 10,30 f.m.

Kells Nöbbelöv den 12 maj 1925

O. I. Heurgren

kontraktsprost.

Bil. D.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag förrätta laga syneförrättning för torrläggning av mark till Örja n:r 11 m.fl.hemman i Örja socken och Rönnebergs härad.

Örja den 21/3 1925

Lars P.Persson

Resolution.

Herr lantbruksingeniören, riddaren E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 11 april 1925

På länsstyrelsens vägnar:

G.V.Eiserman

Oscar Rud-Olsson

Bil.E.

Förening.

ingången vid laga syneförrättning för torrläggning av mark till Örja m.fl.hemman uti Örja socken av Rönnebergs härad av Malmöhus län.

Undertecknad vill härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

Örja den 15 maj 1925

Svenska Sockerfabriks A.B.

H.Feuk insp..

Bevittnas:

Carl Andersson Carl Christensson.

Uti ovanstående förening vill även undertecknad deltaga och återkallar jag härmed det i sammanträdeprotokollets §:6 gjorda yrkandet.

Örja den 15 maj 1925

Åke Mattsson

Bevittnas.

Carl Andersson Carl Christensson

Bil.F.

Fullmakt.

Vid det sammanträde, som av Statens lantbruksingeniör Herr E. Berggren utlysts att hållas å kommunalrummet i Örja tisdagen den 23 instundande juni kl. 8 f.m. hava vi uppdraget åt vår arkitekt Herr G. Knutsson att där föra vår talan och godkänna vi vad han å våra vägnar vid sammanträdet lagligen gör och låter.

Landskrona den 22 juni 1925

W. Weibull

Bil.G.

Herr t.f. Kyrkoherden A.W.T. Hedén.

Jag får härmed anmoda och förordna Herr Kyrkoherden att i kon-

traktsprostens ställe såsom konsistorieombud närvara vid det den 23 juni 1925 kl. 8 f.m. i Örja kommunalrum utsatta slutsammanträdet för torrläggning av mark till annexhemmanet 5/8 mtl. n:r 11 Örja.

Kells Nöbbelöv den 11 juni 1925

O. I. Heurgren

Bil. H.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl.

Maj:ts befallningshavande på därom gjord

ansökan förordnade laga syneförrättning-

en för torrläggning av mark tillhörande

Örja n:r 11 m. fl. hemman uti Örja socken

av Rönnebergs härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och täckning med rör av ett mindre floddike för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag attanse såsom dikning.

Mågot laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1,2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till grund

för områdets begränsning.

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bli värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd, och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan ^{i diket} d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0.

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torr-

lagd framdeles bör bliva värd d.v.s.den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.

Höjds-kalan varierar således emellan 1.0 & 0,0 och de olika tiondedelsgraderna äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnas även varje delägares båtnads eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreringen och yrkandet i sammanträdesprotokollets §:3 & 10 och utgör nygrävning och täckning med rör av dikessträckan å plan- och profilkartan betecknad med litt. A-B samt uppränsning av det öppna diket B-C. Å plankartan är dikessträckans läge betecknat för täckt dike med en heldragen röd linie och för öppet dike med två röda parallellinier. - Som synes av plan- och profilkartan hava synemännen

ansett lämpligt att bestämma rätningar av diket emellan 0-3+38 och 5+70-6+82 samt 8-8+80.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma är det nödiga att dikningen verkställs i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A = 8,5 har.

" 3+38 = 31:- har.

" 5+70 = 36:- "

" 8+97 = 42:- "

" 11 = 50:- "

" 13+43 = 125:- "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr. sekund och hektar och dimensionerna efter Hessles formel för vattnets hastighet $v = k(1 + 0,5\sqrt{R})\sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $k=50$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således följande rördimensioner bli nödiga:

för dikessträckan 0-3+38 ett 20 cm. (8") rör

" " 3+38-6+82 ett 30 cm. (12") rör

" " 6+82-11 " 25 " (10") "

" " 11-13+43 " 37,5 cm. (15") "

" " 13+43-13+47" 60 " (24") "

" " B-C ett öppet dike med en bottenbredd av 0,3 meter med sidoslänt 1:1,25 med bottenlutning av 1,0:1000.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar.

Vid 0,3+38,5+70,6+82,8+97 och 11 insättas intagningsbrunnar av betong av 0,6 meters inre diameter med botten 0,5 m. under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar samt något kupig översida.

Vid 13+43 insättes även en brunn av föreskrivna bestämmelse men fyrkantig. - Vid 13+47 kringmuras röret med betong, varjämte diket därnedom stensättes i botten och slänter på en längd av 2:- meter ~~och~~ i enlighet med upprättade ritningar.

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrifning där insättas.

Några allmänna vägtrummor ingå ej i företaget.

Några ersättningar enligt bestämmelserna i 9 kap. 49:§ av vattenlagen anse synemännen ej behöva ifrågakomma.

I enlighet med 11 kap. 95:§ av vattenlagen skall sökanden innan

företaget påbörjas till Länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlægga en avgift av 1,0 på tusendet av värdeökningen eller båtnaden eller femton (15) kronor 11 öre.

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap.21:§ skall all mark för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62:§ av föreskrivna lag fälsynemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i fullständig överensstämmelse med ovan skrivna förslag, som noggrant skall följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn på plan- som profilritningen;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträcka i överensstämmelse med hithörande förslag skall av delägarne gäldas efter vars och ens båtnads eller förbättringsvärde, vilka finnas angivna i kostnadsfördelningslängden som deltagningsprocent;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infärdrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill provas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

- att årliga ränsningar av den öppna dikessträckan B-C och av brunnar när så ~~erfordras~~ skola verkställas;
- att rören, om de gjutas å platsen, skola ~~de~~ hava en blandning av minst 1:2,5:2,5 och få ej nedläggas förr än de besiktigats och godkända av lantbruksingenjören i länet eller dennes assistent;
- att rörsträngarna ej håller få täckas med jord förr än lantbruksingenjören därtill lämnat sitt medgivande;
- att företagets benämning skall vara ("Torrläggning av mark till Örja n:r 11 m.fl.hemman av år 1925");
- att företaget skall anses färdigt när det blivit avsynat och godkänt av föreskrivna tjänstemän;
- att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder, som gälla för dikningen, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Södebygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påstående och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar

Örja den 23 juni 1925

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Carl Andersson

Carl Christensson

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.
	<u>N:r 11 Örja 5/8 mtl.11¹</u>															
	<u>Annexhemman</u>															
	<u>arr.Lars Persson</u>															
1	åker			20	-											
2	do.			131	-											
3a	vattenhåla imp.							151	-					01	-	
	<u>N:r 2 Örja 1 mtl.2¹</u>															
	<u>W.Weibull</u>															
3b	åker			1	50	-										
4	do.			1	73	-										
5	do.				64	-										
6	do.				20	-										
7	do.				9550											
8	väg imp.													03	-	
9	" & dike imp.													10	-	
10	väg imp.							4	1250					07	-	
	<u>N:r 5 Örja 1/4 mtl.5³</u>															
	<u>W.Weibull</u>															
11	åker			61	-											
12	do.			170	-			231	-							
	<u>N:r 5 Örja 1/4 mtl.5²</u>															
	<u>Svenska sockerfabriks A.B.</u>															
	Trpt.							7	9450					21	-	

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigureras beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.							7	94	50				21	-	
13	åker			88	-											
14	vattenhåla imp.													02	-	
15	åker			86	-											
16	vattenhåla imp.													01	-	
17a	åker	1	31	-												
17b	dike imp.													02	-	
18a	åker	2	36	-												
18b	do.			15	-											
19	do.			03	-											
20	väg imp.													10	50	
21	dike imp.													04	-	
22	åker			60	-											
23	do.			20	50			63	95	0						
<u>N:r 19 Örja 1 mtl. 19¹</u>																
<u>Åke Mattsson</u>																
24	åker	1	05	-												
25	do.			41	-											
26	do.			15	-											
27	do.			29	-											
28	do.			50	-											
29	do.			67	-											
-	Trpt.	3	07	-				14	34	-				40	50	

Ernst Berggren

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurenas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. terrillägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Terrillägs- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	<u>N:r 11 Örja 5/8 mtl. 11¹</u>																
	<u>Annexhemman</u>																
	<u>arr. Lars Persson</u>																
1	åker	20	-	2400	06	1440	288	-	1	2400	480	-	192	-			
2	do.	1	31	-	2400	08	1920	2515	20	1	2400	3144	-	628	80		
	<u>Sma.</u>	1	51	-			2803	20			3624	-	820	80	820	80	
	<u>N:r 2 Örja 1 mtl. 2¹</u>																
	<u>W. Weibull</u>																
3b	åker	1	50	-	2400	07	1680	2520	-	1	2400	3600	-	1080	-		
4	do.	1	73	-	2400	06	1440	2491	20	1	2400	4152	-	1660	80		
5	do.	64	-	2400	05	1200	768	-	1	2400	1536	-	768	-			
6	do.	20	-	2400	08	1920	384	-	1	2400	480	-	96	-			
7	do.	05	50	2400	06	1440	7920	1	2400	132	-	52	80				
	<u>Sma.</u>	4	12	50			6242	40			9900	-	3657	60	3657	60	
	<u>N:r 5 Örja 1/4 mtl. 5³</u>																
	<u>W. Weibull</u>																
11	åker	61	-	2400	06	1440	8784	0	1	2400	1464	-	585	60			
12	do.	1	70	-	2400	08	1920	3264	-	1	2400	4080	-	816	-		
	<u>Sma.</u>	2	31	-			4142	40			5544	-	1401	60	1401	60	
	<u>N:r 5 Örja 1/4 mtl. 5²</u>																
	<u>Sv. Sockerfabriks A.B.</u>																
13	åker	88	-	2400	06	1440	1267	20	1	2400	2112	-	844	80			
	<u>Trpt.</u>	88	-				1267	20	-		2112	-	844	80	5880	-	

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. terrillägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ningsvärde		Summa förbätt- ningsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Terrillägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.	88	-					1267	80			2112	-	844	80	5886	-
15	åker	86	-	2400	06	1440	1238	40	1	2400	2064	-	825	60			
17a	do.	1	31	-	2400	07	1680	2200	80	1	2400	3144	-	943	20		
18a	do.	2	36	-	2400	06	1440	3398	40	1	2400	5664	-	2265	60		
18b	do.	15	-	2400	08	1920	288	-	1	2400	360	-	72	-			
19	do.	03	-	2400	06	1440	43	20	1	2400	72	-	28	80			
22	do.	60	-	2400	07	1680	1008	-	1	2400	1440	-	432	-			
23	do.	20	50	2400	08	1920	393	60	1	2400	492	-	98	40			
	- Sma.	6	39	50				9837	60	-		15348	-	5510	40	5510	40
N:r 19 Örja 1 mtl. 191																	
Åke Mattsson																	
24	åker	1	05	-	2400	08	1920	2016	-	1	2400	2520	-	504	-		
25	do.	41	-	2400	04	960	393	60	09	2160	88560	492	-				
26	do.	15	-	2400	04	960	144	-	09	2160	324	-	180	-			
27	do.	29	-	2400	08	1920	556	80	1	2400	696	-	139	20			
28	do.	50	-	2400	08	1920	960	-	1	2400	1200	-	240	-			
29	do.	67	-	2400	04	960	643	20	09	2160	144720	804	-				
30	do.	25	-	2400	04	960	240	-	09	2160	540	-	300	-			
31	do.	11	-	2400	05	1200	132	-	1	2400	264	-	132	-			
32	do.	20	-	2400	08	1920	384	-	1	2400	480	-	96	-			
33	do.	45	-	2400	04	960	432	-	08	1920	864	-	432	-			
34	do.	84	-	2400	08	1920	1612	80	1	2400	2016	-	403	20			
	Trpt.	4	92	-				7514	40			1123680	372240	11390	40		

Ägofigurenas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. terrillägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde		
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Terrillägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör						
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	4	92	-				75	440				1123	680	3722	40	1139	040
	Sma.	4	92	-				75	1440				1123	680	3722	40	3722	40
																	Summa:	1511280
	Örja den 23 juni 1925																	
	på tjänstens vägnar																	
	Ernst Berggren																	
	Biträdande gode män:																	
	Carl Andersson							Carl	Christensson									

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	a Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B-C</u>						
0-3+38	200	20cm.(8")cementrör med fals lm.	200	1,60	320	-		
		grävn.rörens lägg. & igenfylln"	200	1:-	200	-		
3+38-6+82	322	30cm.(12")cementrör med fals "	322	2,75	885	50		
3+38-5+70		grävn.rörens lägg. & igenfylln. "	232	1:-	232	-		
5+70-6+82		" " " " "	90	1,75	157	50		
6+82-11	408	25cm.(10")cementrör med fals "	408	2,25	918	-		
6+82-8		grävn.rörens lägg. & igenfylln."	118	1:-	118	-		
8-11		" " " " "	290	1,50	435	-		
11-13+43	243	37,5cm.(15")cementrör med fals "	243	3,50	850	50		
		grävn.rörens lägg. & igenfylln."	243	2:-	486	-		
13+43-13+47	4	60cm.(24")cementrör med fals "	4	9,50	38	-		
		grävn.rörens lägg. & igenfylln."	4	5:-	20	-		
0,3+38,5+70 6+82,8+97 & 11		Brunnar av betong med 0,6 m.inre diam.samt försedda med lock av armerade betongskivor enl.ritn.	6	40:-	240	-		
13+43		Brunn av betong enl.ritn. st.	1	60:-	60	-		
13+47		Kringm.av utloppet enl.ritn. "	1	40:-	40	-		
13+47-14+95	148	Ränsn.av det öppna diket lm.	148	0,50	74	-	507	450
		För oförutsedda fall c:a 10 %					52	550
Sma.	1325			Summa kronor:			5600	-
		Örja den 23 juni 1925						

[illegible]

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avränningshålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sideslänkt	djup	bottenbredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-B-C</u>	0	-		1,30			F.P.=12,65
	3+38	200		1,35		24 cm (8") rör	
	3+50	12		1,45		X	
	4	50		1,50			
	+50	50		1,65			
	5	50		1,65		30 cm (10") rör	
	+50	50		1,70			
	+70	20		1,75			
	6+82	90		1,90		X	
	7	17		2,30			
	+50	50		2,25			
	8	50		2,00			
	+68	68		1,45			
	9	23		1,30		25 cm (10") rör	
	+50	50		1,45			
	10	50		1,55			
	+50	50		1,50			
	11	50		1,40		X	
	+50	50		1,35			
	12	50		1,50			
	+50	50		1,80		37 1/2 cm (15") rör	
	13	50		1,40			
Tröpt.		1130					

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNDER

Hemmanets				ägarens namn.	Förbättringsvärde		Deltagningsprocent	Deltagningskostnad		Förbättningskostnad		
mål	nr	fordragsnum- mer	namn									
5/8	11	11 ¹	Örja	Annexhemman, arr. Lars Persson	820	80	5,43	304	08	20	19	
1	2	2 ¹	do.	W. Weibull	365	760	24,20	135	520	89	98	
1/4	5	5 ³	do.	do.	140	160	9,28	519	68	34	50	
1/4	5	5 ²	do.	Sv. Sockerfabriks A.B.	551	040	36,46	204	176	13	57	
1	19	19 ¹	do.	Ake Mattsson	372	240	24,63	137	928	91	58	
Sma..					1511	280	100:-	5600	-	371	82	

Örja den 23 juni 1925

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Carl Andersson

Carl Christensson

Kallelse.

Svenska sockerfabriks A.B., Malmö, vardar härigenom kallat att, i egenskap av sakägare, själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde som av mig blivit utsatt att hållas å kommunalrummet i Örja, fredagen den 15 instundande maj kl. 10,30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Örja n:r 11 m.fl. hemman uti Örja socken av Rönnebergs härad och Malmöhus län.

Lund den 9 april 1925

Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes.

Malmö den 15 april 1925

Svenska Sockerfabriks A.B.

Elbert Broome

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde som av mig blivit utsatt att hållas å kommunalrummet i Örja fredagen den 15 instundande maj kl. 10,30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Örja n:r 11 m.fl. hemman uti Örja socken av Rönnebergs härad och

Malmöhus län.

Lund den 9 april 1925.

Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven
som hämed erkännes:

Örja n:r 2 & 5	Firman W.Weibull	W.Weibull
do. n:r 11	arr.Lars Persson	
do. n:r 19	Åke Mattsson	Åke Mattsson
do.	Ordf.I Örja kyrkoråd	Malte Hasselqvist

Attovanskrivna personer blivit delgivna denna kallelse intygar:

Tullstorp den 23/4 1925

Joh:s Olsson

fjärdingsman

*u
p
p*

Förestående Fugorio (29/december) vid
redimmas; ex officio ~~verksam~~

Att, såvitt framgår av härstädes fört, veder-
börligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts
mot förestående Synföreläggning; det vardes här-
med till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens
vattenbornstols kansli den 21 december 1925

Lösen betoor. gmr stpl 0.50
Stämpel 1.-
S:a kr. 1.50

Ek officio:
G. A. Jön.

121

M 2*0088

5559

2-972

Juni 1927

Statens Lantbruksstyrelsen

11 MRS 1927

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 23 december 1926

för

"torrläggning av mark till Örja nr 11 m.fl. hemman av år 1925" i Örja socken av

MAIMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren vid syneförrättning år 1925 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med fyratusenåttahundranittio (4.890) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalningskyldighet med ettusenetthundrasjuttio (1.170) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, här under tecknad *a*, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse *förtroendomen* för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1928,

218
26

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Örja
C. Sundström
Arkitekt
Landskrona

den

10 febr. 1927

Höerh

Inspektör

Marieberg

Landskrona

Mr. Hägerström
ägare av Nr 19. 1 mt. Örja
Örja i Landskrona.

Lars P. Persson

arrendator i Nr 11 1/2 mt

Örja i Landskrona

Att

ovanstående styrelsemedlemmar

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Örja

L. Höerh

Adress

Landskrona

Adress

Landskrona

Med stöd av Kungl. brevet den 23 december
1926. antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den

31 mars

1927

Carl Sundström

Carl Höerh

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P.M.

med förslag till statsunderstöd jämlikt kungörelserna
den 11 juni 1926 angående villkoren för statsbidrag från statens av-
dikningsanslag (nr 257) och angående villkoren för lån från statens
avdikningslånefond (nr 258)
till

"torrläggning av mark till Örja nr 11 s.fl. hemmen
av År 1925" i Örja socken av Malmöhus län.

ÄGOSLAG OCH AREAL:

		Hela området	Lånesökand- des andel
Åker	har	19,26	
Ständig slåtter- och betesvall	"	-	
Annan mark	"	-	
Summa		19,26	
BÅTNAD	kr.	15,112,80	
KOSTNAD	"	6,067,89	

Medelkostnad pr hektar omkring 315 kr.

Relativ kostnad 0,40

Statsbidrag beräknas till 19,35 procent av kostnaden.

STATSBIDRAG utgår med 1.170 kronor

Samtliga delägare söka lån.

Lånesökandes andel i statsbidraget uppgår till

1.170 kr. - öre.

LÅN utgår med 4.890 kronor

Arbetsplanen fastställles i oförändrat skick. Stockholm den 23
november 1926.

Olof. Fredholm.
föredragande.

Godk. 31 mars 1927

218²
26

D. 972 5558
Indom till
R. Statens Landbruksingeniör
11 MRS 1927

Bevis

Över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning
av mark till Örja n:r 11 m.fl. hemman av år 1925" uti Örja
socken av Rönnebergs härad och Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 23 december 1926.

Statsunderstöd:

lån av 4890:- kronor från statens avdikningslånefonde,
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1170:- kronor
från statens avdikningsanslag.

Efter företagna kontroller och slutlig avsyning av före-
skrivna arbete utröntes:

att det blivit utfört i överensstämmelse med ovanskrivna plan,
varför företaget kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 11 mars 1927

E. M. Ryman



Stämpel en krona.

