


e. o. lantbruksingenjör.



Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

1394-1

M 4-9302


4 pite

Tillhör förslag i fyra blad till diknings-
företaget Brunnslöv av år 1947.

Erik Alström
e. o. lantbruksingenjör.

A

Ommurning av rörutlopp




D

Da

C





Ca



Fixpunkt = +20,00 m

Fixpunkt = +19,935 m

Fixpunkt = +15,765 m



Längdskala 1:4000

Höjdskala 1:100

Nr. 002 = 11+72

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

4-6902

1394-2

Tillhör förslag i fyra blad till
diktningföretaget Brunnslöv
av år 1947. Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.



Nr 003

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

M 4*0902


1394-3

Tillhör förslag i fyra blad till dikningstöretaget Brunnslöv av år 1947.

Erik Alström
e. o. lantbruksingenjör.



Plan över ammurning av rörutlopp
och stensättning vid 3+80

Skala 1:50




Förslag till ammurning
av rörutlopp vid 3+80


Skala 1:50



Förslag till 24" brunn
Skala 1:50



Förslag till 28" brunn
Skala 1:50



Skala 1:50



Nr 004

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

1394-4

Ser. E XIII komb

1394

30231

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 DEC 1947

M

4-0902

Kungälv Lantbruksstyrelsens
arkiv

Komb 681/950 Betänkande

Dikningsföretaget Brunslöv av år
1947 i Östraby socken av Malmöhus
län.

Understödetts art: bidrag och lån.

Förslagsställare: e.o. lantbruks-
ingenjör Erik Alström.

Genom beslut den 6 juni 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningsskostnad av 14.046:37 kr., till företaget beviljat bidrag med 7.680:- kr. och lån med 9.360:- kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten L. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Dikningsföretaget Brunslöv av år 1947 i Östraby socken av Malmöhus län

(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Ernst Frank, Brunslöv, Fjärsjölagård.

Förrättningsman: e.o. lantbruksingenjör Erik Alström

(titel, namn och adress)

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 6 december 1944 Förrättningen avslutad den 20 februari 1947.

Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 4 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid (10 år) 21 april 1957

I kontrakt med Kungl. Lantbruks-

styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1950

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 17848 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 14046:37 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Cementrör: 8" 3:- kr/lm, 10" 4:- kr/lm, 12" 5:- kr/lm, 15" 6:- kr/lm och 18" 8:- kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	13300	-	-	-	746	37	14046	37	-	14046	37

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	18	06			18	06	17848	-	0	14046	37	780	1/3	4680

Av bidraget belöper ~~omkring~~ 4680 kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	17848	-	100.000	14046	37		9360

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

I § 9 i syneförrättningsprotokollet finnes uppgift på de olika fastigheternas storlek. Därav framgår att 3 fastigheter ha en areal överstigande 10 har. Dessa fastigheters andel i företaget uppgår till c:a 62 %. Övriga 6 fastigheter i företaget utgöres av ofullständiga jordbruk.

Arbetet är ännu ej påbörjat. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 4680 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 9360 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts,

- " 2, protokoll angående sökande av lån m.m.
- " 3, ansökning om lån,
- " 4, fastighetsförteckning.
- " 5, redovisning av förrättningskostnader o.d.

Malmö den 28 november 1947

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

Hälsningar

/Svennand

DIARIE Nr 30231
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 DEC 1947

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av delägarna i dikningsföretaget Brunnslov av år 1947 i Östraby socken av Malmöhus län får undertecknad, ordförande i företags styrelse, härmed vördsamt anhålla att till detsamma måtte beviljas största möjliga bidrag och lån av statsmedel.

Brunnslov den 20 februari 1947.

Ernst Frank

Brunslöv den 20 februari 1947.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Olof Andersson

Folke Svensson

Rätt transumerat betygar:

Erik Alström
e. o. lantbruksingenjör

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i *Delningsföretaget Brunstör*
 år *1947* inom *Östaby*
 socken av *Malingsbo* län, förklara oss härmed vilja komma
 i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
 och giva för den skull *länth. Ernst Frank*
 i uppdrag:

- att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
 dikningslånefond till företagets genomförande;
- att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
 myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
 underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
 ser och handlingar;
- att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt
- att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
 och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Brunstör den 20 februari 1947

Ernst Frank
Helgo Billing
John Billing
Karl Månsson
Gottfried Hordgren
Thage Månsson
Rudolf Rönneholm
Nils Engström
Oskar Johansson

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Brunnslov av år 1947 i Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Östraby socken.

Brunnslov	1 ¹	gatehus	✓ Oskar Johansson
"	av 4 ³	1/24 mtl.	✓ Ernst Frank
"	av 4 ⁵	9/576 "	✓ Helgo Billing
"	4 ⁷	5/432 "	✓ John Billing
"	4 ⁸	23/728 "	✓ Densamme
"	4 ¹⁸	9/60 "	✓ Nils Aug. Nilsson
"	av 6 ³	1/48 "	✓ Karl Månsson
"	av 6 ³	1/56 "	✓ Gottfrid Nordgren
"	6 ⁹	95/1284 "	✓ Hugo Månsson
"	av 10 ³	35/1152 "	✓ Ernst Frank
"	av 10 ⁴	1/56 "	✓ Rudolf Rönnholm
"	11 ²	1/12 "	✓ Densamme
Stadthård	2 ¹	gatehus	✓ Hugo Månsson

Malmö i okt. 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

2. The second part of the document focuses on the financial aspects of the organization. It provides a detailed overview of the budget, including the projected income and expenses for the upcoming year. This section also discusses the various financial risks that the organization may face and the strategies used to mitigate these risks. The goal is to ensure that the organization remains financially sound and able to meet its obligations.

3. The third part of the document addresses the human resources of the organization. It discusses the current state of the workforce, including the number of employees, their qualifications, and their performance. This section also outlines the various initiatives used to attract and retain top talent, such as training and development programs. The goal is to ensure that the organization has a strong and capable workforce to support its mission.


4. The fourth part of the document discusses the organization's relationship with its stakeholders. It identifies the various groups that have an interest in the organization, such as customers, suppliers, and the community. This section also outlines the various strategies used to engage these stakeholders and build strong relationships. The goal is to ensure that the organization is well-supported and able to achieve its goals.

5. The fifth part of the document discusses the organization's environmental impact. It outlines the various measures used to reduce the organization's carbon footprint and promote sustainability. This section also discusses the various initiatives used to support the local community and promote social responsibility. The goal is to ensure that the organization is a responsible and ethical member of the community.

6. The sixth part of the document discusses the organization's future plans. It outlines the various goals and objectives for the upcoming year and the strategies used to achieve them. This section also discusses the various risks that the organization may face and the strategies used to mitigate these risks. The goal is to ensure that the organization is well-prepared for the future and able to achieve its long-term vision.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbör-
ligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en
enligt uppgift den 20 februari 1947 avslutad laga syneför-
rättning angående dikningsföretaget Brunnslov av år 1947
i Östra socken av Malmöhus län; det varder härmed till
bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols
kansli den 7 juni 1947.

Ex officio:


(G. Österholm)



Stämpel 2 kronor

Lantbruksingenjören Erik Ahlström, Malmö.

Ser. E XIII komb
1394

DIARIE Nr. 02584
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUL. 1948

M 4*0902

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Komb 631/1950

Handlingar
till

DIKNINGSFÖRETAGET BRUNNSLÖV AV ÅR 1947
i Östraby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
åren 1946 - 1947 av

Erik Alström
e. o. lantbruksingenjör.

Handlingar

till


DIKNINGSFÖRETAGET BRUNNSLÖV AV ÅR 1947

i Östraby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning åren 1946 - 1947 av

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.



Ö V E R S I K T S K A R T A


Skala 1:50000



Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 8
Bilagor 1 - 4		" 9 - 14
Värderingslängd	Bil. Aa	" 15 - 29
Brukningsbåtnadslängd	Bil. Ab	" 30 - 32
Kostnadsförslag	Bil. B	" 33 - 39
Arbetsbeskrivning	Bil. C	" 40 - 46
Utlåtande	Bil. D.	" 47 - 61
Kostnadsfördelningslängd	Bil. Da	" 62 - 64

Till akten hör 4 ritningar.



Protokoll, fört vid sam-
manträden för sgräsförättning
enligt vattenlagen för för-
läggning av mark till Brunnstör
m 10 m. fl. hemman i Östraaby
socken av Skånska län.

År 1947 den 21 januari inställdes sig undersecknad
förärringsman jämte skiffergodemännen Vilke Svensson
och Olof Andersson hos lantbrukare Ernst Frank,
Brunnstör per Rjärsjögård för att jämlikt
Länstygrelsens förordnande (Bil. 1) handlägga sgrä-
sförättning rörande förläggning av mark till
Brunnstör m 10 m. fl. hemman i Östraaby
socken. Kungörelse angående förärringens föredagande
den 12/12 1946 hade av förärringsmannen den 12/12 1946
överlämnats till pastorambetet i Östraaby församling
och hade denna kungörelse enligt i densamma tek-
nat bevis (Bil. 2) anslutits för vederbörande försam-
ling söndagen den 15 december 1946. Kungörelsen hade
därjämte den 13/12 1946 varit införd i Skånska Dag-
bladet. Till kände sakägare hade förärringsmannen
den 20/12 1946 överlämnat underutskelsen om förärr-
ningen. Över avseende kungörelser, kallelser och
underutskelsen hade en särskild förteckning upprättats
(Bil. 3).

Förutom sgräsmännen hade följande tillfärdaskommit:

Sökanden till förärringen:

Lantbrukare Ernst Frank, äg. 1/24 mtl. Brunnstör
av 4³ och 25/1152 mtl. Brunnstör av 10³.

Öriga sakägare och ombud:

Lantbrukare John Billing, äg. 5/432 mtl. Brunnstör 4⁷
och 23/1728 mtl. Brunnstör 4⁸ (Lgf. den 28/9 1938;
Nr 407 och den 1/6 1942, Nr 207).

2.
Lantbrukare Helgo Rilling; äg 9/576 mtl. Brunnstör
nr 4⁵ (lgt. den 19/5 1943 Nr 205).

Lantbrukare Hugo Kanton; äg 95/1384 mtl. Brunnstör 6⁹
och gatchuset Heddthart 2¹.

Lantbrukare Karl Kansson; äg 1/48 mtl. Brunnstör nr 6³
(lgt. den 20/5 1942 Nr 138).

Lantbrukare Rudolf Rörholm; äg 1/56 mtl. Brunnstör
nr 10⁴ och 1/12 mtl. Brunnstör 11² (lgt. den 27/6 1945
Nr 330).

Lantbrukare Oskar Johansson; äg gatchuset Brunnstör 1¹
(lgt. den 4/6 1944 Nr 224).

Lantbrukare Nils Aug. Nilsson; äg 9/60 mtl. Brunnstör 4¹⁸

Lantbrukare Gottfrid Nordgren; äg 1/56 mtl. Brunnstör nr 6³

Lantbrukare Louis Jönsson såsom ombud för intressenterna
i Brunnstör dikningsföretag år 1931.

§ 1.

Det för förrättningsmännen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil 1.

§ 2.

För samt sýnemännen hade ingen att anmåla. Sýnemännen visste sig ej heller stå i jämförhållande till en kände sakägare. Gode männen förklarade, att de artagt förskriften ed samt fortfarande innehållit uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder samt förrettningens handläggande eller det en planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmåla.

§ 4.

Förrättningsmännen genomgick det planerade företags skräckning m. m.

§ 5.

Keddeledes, att omedelbart efter sammankommet sýnning skulle företagas.

§ 6.

Hugo Järnsson, John Billing, Nils Aug. Nilsson, Rudolf Rönneholm, Oskar Johansson och Helge Billing underskrifvade ansökan att ställa sig som sökande och att gårdens vitordades av sýnemännen sedan den av dem prövats länslig (Bil 4).

§ 7.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt meddelades, att nytt sammankade skulle hållas torsdagen den 20 februari 1947 kl. 10,00 på samma plats, varefter sammankadet upplöstes.

Brundtor den 31 januari 1947.

Erik Alström

c. o. landbruksingenjör.

Olof Andersson. Thackerhamm
gode män.

År 1947 den 20 februari inställde sig underseck-
nad förämningsman jämte skiffesgodemännen Olof
Andersson och Folke Svensson för att åter handlägga
syneförämningsmen.

Förämningsmen hade följande tillståndsbeslut:

Handtraktare Ernst Frank,
" John Billing,
" Helge Billing,
" Hugo Hansson,
" Karl Hansson,
" Rudolf Rönneholm,
" Oskar Johansson,
" Nils Aug. Nilsson,
" Gottfrid Nordgren,
" Louis Jönsson.

§ 8.

Förämningsmannen redogjorde för or honom upp-
rättat förslag till förslagens utförande samt fram-
lade till sakägarnas granskning de till förslaget hän-
sande handlingarna och ritningarna. Förslagshand-
lingarna bilades protokollet

värderingskatalogen	såsom	Prot. A,
brukningsbalkkatalogen	såsom	Prot. B,
kostnadsförslaget	såsom	Prot. B,
arbetsbeskrivningen	såsom	Prot. C.

§ 9.

På förämningsmannens förfrågan uppgavs,
att sakägarna inneha följande med åkermark:

Lantbr.	Ernst Frank.	24	summa
"	John Billing	9	"
"	Helgo Billing	7	"
"	Oluf Skjold	39	"
"	Karl Skjold	10	"
"	Rudolf Rasmussen	20	"
"	Oskar Johansson	16	"
"	Kilo Aug. Wilson	65	"
"	Gottfrid Nordgren	8	"

§ 10.

Förvaltningsmannen redogjorde för gällande testamente rörande bidrag och lån av statens medel till utförande av föreläsningsföreläsningar.

§ 11.

Stämman överenskommer att anse om bidrag från statens ordningsmyndighet till sina kostnader för föreläsningens utförande. De uppdragar åt Lantbr. Ernst Frank

att till Kongl. Landbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag.

att, därefter statsbidrag beviljas, med Kongl. Landbruksstyrelsen avsluta kontrakt om föreläsningens utförande;

att uppbära och utskittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till föreläsning samt

att förträdde delägarna i alla de övriga frågor, som rör bidrag från statens ordningsmyndighet.

§ 12.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantering uppgick till 117,65 kr, som förskottades av lantbrukare Ernst Frank med 50,70 kr, lantbr. Thuga Gustafson med 3,90 kr, lantbr. Rudolf Rönndahl med 10,40 kr, lantbr. Nils Aug. Nilsson med 10,40 kr, lantbr. John Billing med 35,10 kr och lantbr. Oskar Johansson med 7,15 kr. Lantbr. Ernst Frank förskottade godsmännens räkningar med 70-kronor. Lantbruksingenjör Blom hade förskottat annonskostnaden för nyförädlningen med 21.- kronor.

§ 13.

Argars egnemännens utlåtande - se Bil. 8 med underbilaga 1a - med tillkännagivande, att den med utlåtandet minnigde ägde det samma blandra genom bevis till Föderbyggdans Vattendomsstat.

§ 14.

Förämningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till förägnad hörande handlingarna och ritningarna skulle föras och utpekas vid förägnad och alltså inom trettio dagar överlämnas till lantbrukare Ernst Frank. För att av honom hållas tillgängliga för svar, som önskar granska dem eller begå avskrifter.

§ 15.

De nämrande förklarade sig beredda att sälja stycke och utgå följande:

Till ordförande och verkställande ledamot utgås lantbr. Ernst Frank. Till övriga

ledamöter utsågos lantbr. Nils Aug. Nilsson och
John Billing. Till styrelsesuppleant valdes lantbr.
Hugo Hansson.

Till revisorer valdes lantbr. Helgo Billing
och Rudolf Rönkötun.

§ 16.

Indecknades till protokollet, att handlingarna
till Brunstors dikningsföretag år 1931 åter-
lämnades till lantbr. Louis Jönsson.

§ 17.

Louis Jönsson yrkade, att det nya diknings-
företaget skulle hjälpa Brunstors dikningsföretag år 1931
att försöka sittnämnda dke, om rättsförhållandena
försämrades genom det nya företaget.

§ 18.

Föräntningsmännen meddelade, att sittnämnda
yrkande inte hade något stöd i rättslagen, varför
yrkandet avslöps.

§ 19.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt
förklarades förättningen avslutad och upplöstes
sammanskrivet.

Brunstör den 20 februari 1947.

Enk. Alström

o. o. lantbrukssingenjör

Olof Andersson

Ante Jönsson

~~78~~
~~44~~

~~28~~
~~43~~


Bil. 1.


R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström, Malmö, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 6 december 1944.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


Sten Lundberg

Erhållt den 8/12 44

39
Ek.D. nr /684-1944.

245/1944


10.
Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 9/8 1944
Juk 9/844

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 augusti 1944.

På länsstyrelsens vägnar:


E. Wessman


E. Kvistberg

11.
Taxeringsdiariet nr

hos Länsstyrelsen i Malmöhus län

31 JULI 1944

Landskontoret

39

nr

684-1044

Länsstyrelsen i Malmöhus län

1 AUG. 1944

Landskontoret

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län,
Malmö.

Underbaktund för känned vördrant
auhälla om förordnande för betörig par-
son att handlägga syreförättning för
förläggning enligt gällande vattenlag
av min fastighet Beijelstör nr 10 i Östen-
by socken. Övriga fastigheter som eventuellt
kan komma att beröras kunna först ryggas vid
kommande undersökning

Beijelstör den 30 juni 1944

Ernst Frank
gm Beijelstör, Hjärsjälager
del. Beijelstör nr 6.

Frank

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Brunnslov nr 10 m. fl. hemman i Östraby socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Ernst Frank i Brunnslov tisdagen den 21 januari 1947 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Brunnslov n:ris 1, 4, 6, 10 och 11 och Stadthårdt n:r 2 dels dikningsföretaget Brunnslov n:r 4 m. fl. av år 1944 och Brunnslovs dikningsföretag av år 1931.

Malmö den 12 december 1946.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse anslagits för Östraby församling
söndagen den 15/12 betygar:

R. Banck
ordf.

Anhålles, att ovanstående kungörelse sanrast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress Rörsjötorget 1, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid synförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Brunnslov nr 10 m. fl. hemman i Östraby socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Datum för underrättelsens avsändande
Pastorsämbetet i Östraby församling		12/12 1946
Skiftesgodemannen Folke Svensson, Östraby boställe, Östraby.		"
" Olof Andersson, Oderup nr 2, Östraby.		"
Lantbrukare Ernst Frank,	Brunnslov, Bjärsjölagård.	20/12 1946
" John Billing,	" "	"
" Helgo Billing,	" "	"
" Hugo Månsson,	" "	"
" Karl Månsson,	" "	"
" Rudolf Rönnholm,	" "	"
" Oskar Johansson,	" "	"
" Nils Aug. Nilsson,	" "	"
" Gottfrid Nordgren,	" "	"
" Louis Jönsson (ordf. i styrelsen för Brunnslovs dikningsföretag av år 1931)	Brunnslov, Bjärsjölagård.	

Uttalat den 20 december 1946.

Erik Alster

s.o. Lantbrukarsingör.

Förening

Undertecknade få härmed förena sig med
lantbrukare Ernst Frank i hans ansökan av den
20 juni 1944 angående borttagning av marker till
Brunstor nr 10 och geva ett förslag jämväl ut-
skädes att omfatta våra marker.

Brunstor den 21 januari 1947.

Hugo Månsson

John Billings

~~Vilhelm~~

Rudolf Håkhalv

Oskar Johansson

Helge Billing

Erik Alström Vårmoder:
Hattesjöström Olof Andersson.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Deläggares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Eckaby socken.</u>	<u>Andehning 1.</u>	
1/24	av 4 ³		Brunnstor	Enst Frank åker mylla på lera	1
				" -- --	2
				" -- --	3
				<u>Summa</u>	
9/596	av 4 ⁵		Brunnstor	Helga Billings åker, mylla på lera	4
				" -- --	5
				" -- --	6
				" -- --	7
				<u>Summa</u>	
23/1928	4 ⁸		Brunnstor	John Billings åker, mylla på lera	8
				" -- --	9
				" -- --	10
				" -- --	11
				<u>Summa</u>	
5/432	4 ⁷		Brunnstor	John Billings åker, mylla på lera	12
				" -- --	13
				" -- --	14
				" -- --	15
				<u>Summa</u>	

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
1/48	nr 6 ³		Brunnstor	Karl Hansson åker, mylla på lera " " " " " " " " " " " " " " " " " " <u>Summa</u>	16 17 18 19
1/86	nr 6 ³		Brunnstor	Erik Frid Nordgren åker, mylla på lera " " " " " " " " " " " " " " " " " " <u>Summa</u>	20 21 22 23
95/1284	6 ⁹		Brunnstor	Hugo Hansson åker, mylla på lera " " " " " " " " " " " " mangelgras åker, mylla på lera <u>Summa</u>	24 25 26 27 28
			<u>Östaby socken</u>	<u>Indelning 2.</u>	
95/1284	6 ⁹		Brunnstor	Hugo Hansson åker, mylla på sand " " " " " " " " " " " " <u>Summa</u>	29 30 31

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
gate- hust	21		Hadthärdt	Hugo Månsson åker, mylla på sand <u>Summa</u>	32 33
1/56	nr 104		Drumstör	Rudolf Rönholm åker, mylla på lättna " — " — " — " — <u>Summa</u>	34 35 36
			<u>Östaby socken.</u>	<u>Ardebring 3.</u>	
1/56	nr 104		Drumstör	Rudolf Rönholm åker, mylla på lättna " — " — " — " — <u>Summa</u>	37 38 39
25/1154	nr 103		Drumstör	Ernst Franke åker, mylla på lättna " — " — " — " — " — " — <u>Summa</u>	40 41 42 43

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 13				1900	247	-		3000	390	-	1100	143	-			
0 10				2600	260	-		"	300	-	400	40	-			
0 23					507	-			690	-		183	-			
0 07				2100	147	-		2400	168	-	300	21	-			
0 04				1500	60	-		"	96	-	900	36	-			
0 07				2100	147	-		"	168	-	300	21	-			
0 18					254	-			432	-		78	-			
0 10				2100	210	-		2400	240	-	300	30	-			
0 05				1500	75	-		"	120	-	900	45	-			
0 15				2100	315	-		"	360	-	300	45	-			
0 30					600	-			720	-		120	-			
0 46				2100	966	-		2400	1104	-	300	138	-			
0 47				1500	705	-		"	1128	-	900	423	-			
1 15				1500	1725	-		"	2760	-	900	1035	-			
0 85				2100	1785	-		"	2040	-	300	255	-			
2 93					5181	-			7032	-		1851	-			

Hemmanstal	Registernummer	Littera å karlan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägörens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Östra by socken.</u>	<u>Avdelning 4</u>	
35/1152	nr 10 ³		Brummetör	Ernst Frank äker, mylla på tättlora	44
				" — " —	45
				" — " —	46
				" — " —	47
				" — " —	48
				<u>Summa</u>	
9/60	4 ¹⁸		Brummetör	Vilts August Nilsson äker, mylla på tättlora	49
					50
					51
					52
					53
				<u>Summa</u>	
			<u>Östra by socken.</u>	<u>Avdelning 5.</u>	
35/1152	nr 10 ³		Brummetör	Ernst Frank äker, mylla på tättlora	54
				" — " —	55
				" — " —	56
				" — " —	57
				" — " —	58
				" — " —	59
				" — " —	60
				<u>Summa</u>	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/56	nr 10 ⁴		Brunnstor	Rudolf Rönnholm äker, mylla på tätflera " -- " -- <u>Summa</u>	61 62 63
			<u>Östra by socken</u>	<u>Avdelning 6.</u>	
gata huset	1 ¹		Brunnstor	Oskar Johansson äker, mylla på tätflera " -- " -- <u>Summa</u>	64 65 66
1/12	11 ²		Brunnstor	Rudolf Rönnholm äker, mylla på tätflera " -- <u>Summa</u>	67 68
1/56	nr 10 ⁴		Brunnstor	Rudolf Rönnholm äker, mylla på tätflera " -- <u>Summa</u>	69 70

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
0 08								900	72	—	2400	192	—	1500	120	—	
0 21								1500	315	—	"	504	—	900	189	—	
0 20								2100	420	—	"	480	—	300	60	—	
0 49									807	—		1176	—		369	—	
0 04								900	36	—	2400	96	—	1500	60	—	
0 82								1500	1230	—	"	1968	—	900	738	—	
0 48								2100	1008	—	"	1152	—	300	144	—	
1 34									2274	—		3216	—		942	—	
0 54								2100	1134	—	2400	1296	—	300	162	—	
0 16								1500	240	—	"	384	—	900	144	—	
0 70									1374	—		1680	—		306	—	
0 15								1500	225	—	2400	360	—	900	135	—	
0 33								2100	693	—	"	792	—	300	99	—	
0 48									918	—		1152	—		234	—	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Östkraby socken.</u>	<u>Lammareds.</u> <u>Indelning 1.</u>	
1/24 ar 4 ³			Brunnstor	Ernst Frank	1-3
9/596 ar 4 ⁵			"	Helge Rilling	4-7
23/1728 4 ⁸			"	John Rilling	8-11
5/433 4 ⁷			"	Venamme	12-15
1/48 ar 6 ³			"	Karl Nilsson	16-19
1/56 ar 6 ³			"	Gottfrid Nordgren	20-23
25/1284 6 ⁷			"	Hugo Nilsson	24-28
				<u>Summa för ord. 1.</u>	
				<u>Indelning 2.</u>	
25/1284 6 ⁹			Brunnstor	Hugo Nilsson	29-31
gata- huset 4 ¹			Hadthärdt	Venamme	32-33
1/56 ar 10 ⁴			Brunna	Rudolf Rönnebohm	34-36
				<u>Summa för ord. 2.</u>	
				<u>Indelning 3.</u>	
1/56 ar 10 ⁴			Brunnstor	Rudolf Rönnebohm	37-39
25/1152 ar 10 ³			"	Ernst Frank	40-43
				<u>Summa för ord. 3.</u>	
				<u>Indelning 4.</u>	
25/1152 ar 10 ³			Brunnstor	Ernst Frank	44-46
9/60 4 ¹⁸			"	Viljo August Nilsson	47-53
				<u>Summa för ord. 4.</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
0 75									1635	—		2250	—		615	—
0 59									1247	—		1770	—		523	—
0 76									1654	—		2280	—		626	—
0 39									916	—		1170	—		254	—
0 48									1094	—		1440	—		346	—
0 49									1064	—		1470	—		406	—
1 86						0 02			3338	—		5580	—		2242	—
5 32						0 02			10948	—		15960	—		5012	—
0 68									1411	—		2040	—		629	—
0 83									507	—		690	—		183	—
0 18									254	—		432	—		78	—
1 09									2272	—		3162	—		890	—
0 30									600	—		720	—		120	—
2 93									5181	—		7032	—		1851	—
3 33									5781	—		7752	—		1971	—
1 37									1905	—		3288	—		1383	—
4 53									7712	—		10872	—		3160	—
5 90									9617	—		14160	—		4543	—

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Indelning 5.</u>	
25/1152	ar 10 ³		Brummalöv	Ernst Frank	54-60
1/56	ar 10 ⁴		"	Rudolf Rönholm	61-63
				<u>Summa för ord. 5.</u>	
				<u>Indelning 6.</u>	
gäde- bäck	1 ¹		Brummalöv	Oskar Johansson	64-66
1/12	11 ²		"	Rudolf Rönholm	67-68
1/56	ar 10 ⁴		"	Jenssonne	69-70
				<u>Summa för ord. 6.</u>	
				<u>Sammandrag för hela förtägl.</u>	
				Indelning 1	
				" 2	
				" 3	
				" 4	
				" 5	
				" 6	
				<u>Summa för hela förtägl.</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
463									7485	-		11112	-		3627	-
049									807	-		1176	-		369	-
512									8292	-		12288	-		3996	-
134									2274	-		3216	-		942	-
070									1374	-		1680	-		306	-
048									918	-		1152	-		234	-
252									4566	-		6048	-		1482	-
532						002			10948	-		15960	-		5012	-
109									2272	-		3162	-		890	-
323									5781	-		7752	-		1971	-
590									9617	-		14160	-		4543	-
512									8292	-		12288	-		3996	-
252									4566	-		6048	-		1482	-
2318						002			41476	-		59370	-		17894	-
512																
1806																

Rekommendatör den 20 februari 1947.

Enl. Arkiv

i. o. lantbrukingenjör

Olof Andersson

[Signature]

Pål M.Ärskningsbeträffande

Socken, by och hemman	Register- nummer	Hemmanstal	Delägarens namn	Bruknings- bättnad
1	2	3	4	5
<u>Östra by socken.</u>			<u>Andelning 1.</u>	
Brunnstor	av 4 ⁵	2/576	Helge Billing.	250:-
"	4 ⁹	22/1728	John Billing	300:-
"	4 ⁷	5/432	Jens.	300:-
"	av 6 ³	1/48	Karl Hansson	350:-
"	av 6 ³	1/56	Ertfrid Nordgren	350:-
"	6 ⁹	25/1284	Hugo Hansson	350:-
			<u>Summa</u>	1950:-
<u>Östra by socken.</u>			<u>Andelning 2.</u>	
Brunnstor	6 ⁹	25/1284	Hugo Hansson	150:-
Stadthärd	2 ¹	gäde- hus	Jens	150:-
Brunnstor	av 10 ⁴	1/56	Rudolf Rönholm	150:-
			<u>Summa</u>	450:-
<u>Östra by socken.</u>			<u>Andelning 3.</u>	
Brunnstor	av 10 ⁴	1/56	Rudolf Rönholm	250:-
"	av 10 ³	35/1152	Ernst Frank	950:-
			<u>Summa</u>	1200:-
<u>Östra by socken.</u>			<u>Andelning 4.</u>	
Brunnstor	av 10 ³	35/1152	Ernst Frank	400:-
			<u>Summa</u>	400:-

1	2	3	4	5
<u>Ostraby socken</u>			<u>Ardehnung 5.</u>	
Brunnstor	nr 10 ³	35/1152	Enst Frank	500:-
			<u>Summa</u>	500:-
<u>Ostraby socken</u>			<u>Sammensättning:</u>	
			Ardehnung 1	1900:-
			" 2	450:-
			" 3	1200:-
			" 4	400:-
			" 5	500:-
			<u>Summa</u>	4450:-

Brunnstor den 20 februari 1917.

Enst Alström

a. o. Landbrukingsför.

Peter Johansson

Olof Andersson

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1											
2			<u>Avlopp, som skola utföras för det gemensamma företaget.</u>								
3											
4			<u>Huvudavlopp.</u>								
5											
6			<u>Dikessträckan A - B.</u>								
7											
8	3+80-5+5	125	<u>Cementör 18"</u> m	125	8:-	1000	-				
9			<u>Schaktning, stämpling,</u>								
10			<u>rörläggning och återfyll-</u>								
11			<u>ning</u> m	125	2,50	312	50				
12											
13	50-50+82	82	<u>Cementrör 15"</u> m	82	6:-	492	-				
14			<u>Schaktning, stämpling,</u>								
15			<u>rörläggning och återfyll-</u>								
16			<u>ning</u> m	82	4:-	328	-				
17											
18	6+28-7+33	105	<u>Cementrör 15"</u> m	105	6:-	630	-				
19			<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
20			<u>läggning o. återfyllning</u> m	105	2,50	262	50				
21											
22	7+33-9+6	173	<u>Cementrör 12"</u> m	173	5:-	865	-				
23			<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
24			<u>läggning o. återfyllning</u> m	173	2:-	346	-				
25											
26	9+6-10+29	123	<u>Cementrör 10"</u> m	123	4:-	492	-				
27			<u>Schaktning, stämpling,</u>								
28			<u>rörläggning och återfyll-</u>								
29			<u>ning</u> m	123	1,50	184	50	4912	50		
30											
31											
32											
33											
34											
35	<u>Tills.</u>	<u>608 meter.</u>									

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
<u>Omsurning</u> av rörutlopp vid 3+80						75 -				
<u>Brunnar</u> med 28" inre diameter, koppling-										
ar m. m. vid 5+5 och 50+55			st. 2	70:-	140	-				
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, koppling-										
ar m. m. vid 6+65, 7+33, 8+9, 9+6 och										
10+29			st. 5	60:-	300	-	515	-		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>										
m. m. tillägges o:a 25 %							1372	50	6800	-
<u>Dikessträkan B - C.</u>										
10+29- 11+72	143	<u>Cementrör</u> 12"	m 143	5:-	715	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
		rörläggning och återfyll-								
		ning	m 143	3,50	500	50	1215	50		
<u>Tills.</u>	143	<u>meter.</u>								
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, koppling-										
ar m. m. vid 11+36 och 11+72			st. 2	60:-	120	-	120	-		
<u>Borttagning</u> av träd och buskar med röt-										
ter						50 -	50	-		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>										
m. m. tillägges o:a 25 %							414	50	1800	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Dikessträcken C - D.</u>								
2										
3	11+72-	243 <u>Cementrör 15"</u>	m	243	6:-	1458	-			
4	14+15									
5		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
6		<u>läggning och återfyllning</u>								
7										
8			m	243	2,25	546	75	2004	75	
9										
10		<u>Tills. 243 meter.</u>								
11		<u>Brunnar med 24" inre diameter, koppling-</u>								
12		<u>ar m. m. vid 12+24, 13 och 14+15</u>	st.	3	60:-	180	-	180	-	
13										
14		<u>Borttagning av träd och buskar med rör-</u>								
15		<u>ter</u>								
16						100	-	100	-	
17		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>								
18										
19		<u>m. m. tillägges c:a 25 %</u>						515	25	2800
20										
21										
22		<u>Dikessträcken D - E.</u>								
23										
24	14+15-15	85 <u>Cementrör 12"</u>	m	85	5:-	425	-			
25										
26		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
27		<u>rörläggning och återfyll-</u>								
28		<u>ning</u>	m	85	1,75	148	75	573	75	
29										
30		<u>Tills. 85 meter.</u>								
31										
32		<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar</u>								
33		<u>m. m. vid 15</u>	st.	1	60:-	60	-	60	-	
34										
35		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>								
		<u>m. m. tillägges c:a 25 %</u>						166	25	800

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Sidoavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan C - Ca.</u>								
20-20+57	57	Cementrör 8" m	57	3:-	171	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyll- ning m	57	2:-	114	-				
20+57- 21+68	111	Cementrör 8" m	111	3:-	333	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyll- ning m	111	1,50	166	50	784	50		
Tills.	168 meter.									
<u>Brunnar med 24" inre diameter, koppling-</u>										
ar m. m. vid 20+57 och 21+68		st.	2	60:-	120	-	120	-		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>										
m. m. tillägges o:a 25 %							195	50	1100	-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1										
2		<u>Sammanställning för avlopp, som skola utföras för det gemensamma företaget.</u>								
3										
4		<u>Huvudavlopp.</u>								
5										
6	608	Dikessträckan A - B					6800	-		
7	143	" B - C					1800	-		
8										
9	243	" C - D					2800	-		
10	85	1079 " D - E					800	-	12200	-
11										
12										
13		<u>Sidoavlopp.</u>								
14										
15	168	168 Dikessträckan C - Ca					1100	-	1100	-
16										
17	<u>Tills. 1247 meter.</u>					<u>Summa</u>			13300	-
18										
19										
20										
21		<u>Avlopp, som ej skola utföras för det gemensamma företaget.</u>								
22										
23		<u>Dikessträckan D - Da.</u>								
24										
25	40-41+80	180 <u>Cementrör 12"</u> m	180	5:-	900	-				
26										
27		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
28		rörläggning och återfyll-								
29		ning	m	180	3:-	540	-			
30										
31	41+80- 42+58	78 <u>Cementrör 10"</u>	78	4:-	312	-				
32										
33		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
34		rörläggning och återfyll-								
35		ning	78	2,50	195	-				
	258	<u>Överföres</u>				1947	-			

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
	258	Överfört			1947	-				
42+58- 43+87	129	Cementrör 10" m	129	4:-	516	-				
		Sohaktning, stämpling, rörläggning och återfyll- ning	m 129	1,50	193	50	2656	50		
		Tills. 387 meter.								
Brunner med 24" inre diameter, koppling-										
ar m. m. vid 41+80, 42+58 och 43+87 st.										
			3	60:-	180	-	180	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning										
m. m. tillägges o:a 25 %										
							663	50	3500	-
Sammanställning för samtliga avlopp, för vilka förslag upprättats.										
Avlopp, som skola utföras för det gemensamma företaget.										
608		Dikessträckan A - B					6800	-		
143		" B - C					1800	-		
243		" C - D					2800	-		
85		" D - E					800	-		
168	1247	" C - Da					1100	-	13300	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1											
2			Avlopp, som ej skola utföras för det gemensamma företaget.								
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											

Avlopp, som ej skola utföras för det gemensamma företaget.

387 387 Dikessträcken D - Da

3500 - 3500 -

Tills. 1634 meter.

Summa 16800 -

Brunnslöv den 20 februari 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Th.
J.

[illegible]

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<u>Dikessträckan A - B.</u>			
3+80	-					11,66		18" cementrör mellan 3+80 och
4	20	1,22						5+5.
+50	50	1,58				2:1000		
5	50	1,37						
+5	5	-				11,91		
+5=50	-	-				11,95		15" cementrör mellan 50 och
50+50	50	1,50				8:1000		50+82.
+55	5	-				12,43		
+82= =6+28	27	-				5:1000		15" cementrör mellan 6+28 och
6+50	22	2,07						7+33.
+65	15	-				12,90		
+65	-	-				12,94		
7	35	2,01				6:1000		
+33	33	-				13,35		
+33	-	-				13,35		12" cementrör mellan 7+33 och
+50	17	2,27						9+6.
8	50	1,75				6:1000		Fixp; Järndubb i jordfast sten
+9	9	-				13,80		i rågång mellan Gottfrid Nord-
+9	-	-				13,80		gren och Karl Månsson, o:a 6
+50	41	1,65						m S om avloppsdiket vid sekt.
	429					5:1000		Överföres

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	429							Överfört
9	50	1,64						8+9 eller 97 meter ÖSÖ om den
+6	6	-				14,28		punkt där diket kröker i rät
+6	-	-				14,30		vinkel inne på Hugo Månssons
+50	44	1,25						mark; belägen på höjden +15765
						16:1000		m.
10	50	1,52						10" cementrör mellan 9+6 och
+29	29	-				16,26		10+29.
<u>Tills. 608 meter.</u>								
<u>Dikessträckan B - C.</u>								
10+29	-	-				16,34		12" cementrör mellan 10+29
+50	21	1,66						och 11+72.
11	50	2,27				5:1000		
+50	50	2,14						
+72	22	-				17,06		
<u>Tills. 143 meter.</u>								
<u>Dikessträckan C - D.</u>								
11+72	-	-				17,07		15" cementrör mellan 11+72
12	28	2,26						och 14+15.
+50	50	2,06						Fixp; Järndubb i grundmur till
13	50	1,79				1:1000		stallbyggnad & Hugo Månssons
	128							Överföres

- 8/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 9/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 10/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 11/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 12/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt försees med hållbart lock av armerad betong.
- 13/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 14/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.
- 15/ Brunnar med större diameter än 24" skola avkonas till 24" inre diameter.
- 16/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan rinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.
- 17/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m höjd över markytan.

- 45.
- 18/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
 - 19/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnseringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunnseringen färdigställes, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
 - 20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
 - 21/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
 - 22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
 - 23/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lant-

46.
bruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Brunnslöv den 20 februari 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

744
117

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Brunnslov nr 10 m. fl. hemman i Östraby socken av Malmöhus län.

Mom 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 6 dec. 1944 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Brunnslov nr 10 m. fl. hemman i Östraby socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsmannens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrlägningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Brunnslov nr:ris 1, 4, 6, 10 och 11 samt Stadthårt nr 2 i Östraby socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger c:a 4 km nordväst om Bjärsjölagårds järnvägsstation på järnvägen Eslöv - Ystad. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett öppet floddike samt genom täkta ledningar. Floddikena

ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av densamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C - D - E och C - Ca) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Vidare har förrättningsmannen upprättat förslag till ytterligare ett nytt avlopp (dikessträcken D - Da) vilken visserligen ej påfordrats, men för vilken utredning dock måste göras i och för en rättvis fördelning av kostnaderna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikesträckor utföras: A - B - C - D + E och C - Ca.

För samtliga dikesträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionaritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, hel- dragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Med grönt har den ledning betecknats, vilken ej skall utföras, men vilken dock medräknats för att en rättvis fördelning av kostnaderna skall erhållas.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har

49

förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas åtgärnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mem. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda ågövägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mem. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförande av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse

50.
därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 13300:- kronor och kostnaderna för den dikessträcka (avdragsdiken), som ej skall utföras, till 3500:- kronor. Samtliga kostnader för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten hava alltså beräknats till 16800:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse pri-

ser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som jämte brukningsbåtnaden skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. Aa, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Då även brukningsbåtnad förekommer, har en särskild längd upprättats för denna Bil. Ab. Båtnad av annat slag än jordförbättring förkommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 6 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. Aa), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 28 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6912:- (5012 + 1900) kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6800:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 29 - 36 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1340:- (890 + 450) kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B - C och delvis A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningen egen torrläggning hava beräknats till 2000:-

52.
(1800 + 200) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 37 - 43 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3171:- (1971 + 1200) kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C - D och B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4600:- (2800 + 1800) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 44 - 53 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4943:- (4543 + 400) kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B - C, C - D och D - E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5400:- (1800 + 2800 + 800) kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 54 - 63 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4496:- (3996 + 500) kronor) skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B - C, C - D och D - Da upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8100:- (1800 + 2800 + 3500) kronor.

För att avdelning 6, vilken omfattar ägofigurerna 64 - 70 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1482:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B - C och C - Ca upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2900:- (1800 + 1100) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	6912	A - B	6800	0,983796
2	1340	B - C	1800	1,343284
3	3171	C - D	2800	0,883002
4	4943	D - E	800	0,161845
5	4496	D - Da	3500	0,778470
6	1482	C - Ca	1100	0,742240

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 Kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållan till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
22344	16800	0,751880

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	6912	6800	0,983796
2	1340	^{2000 ?} ~~1800~~	1,343284
3	3171	4600	1,450646
4	4943	5400	1,092454
5	4496	8100	1,801601
6	1482	2900	1,956815

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa

54.
andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1 - 2	8252	8600	1,042172
1 - 3	11423	11400	0,997987
1 - 3 + 6	12905	12500	0,968617
1 - 4	16366	12200	0,745448
1 - 4 + 6	17848	13300	0,745182
1 - 5	20862	15700	0,752564
2 + 6	2822	2900	1,027640
2 - 3	4511	4600	1,019730
2 - 3 + 6	5993	5700	0,951110
2 - 4	9454	5400	0,571187 ✓
2 - 4 + 6	10936	6500	0,594367
2 - 5	13950	8900	0,637993
2 - 6	15432	10000	0,648004

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelning 1, med ett båtnadsvärde av 6912:- kronor påföres kostnaden för sin torrläggning eller 6800:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,983796.

Avdelningarna 2 - 4 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9454:- kronor påföres kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 5400:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till

53
0,571187.

Avdelning 5 med ett båtnadsvärde av 4496:- kronor påföres kostnaden för sin torrläggning eller 3500:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,778470. På grund av bristande anslutning från vissa delägares sida skall dikessträckan D - Da, vilken erfordras för fullständig torrläggning, ej utföras av det gemensamma företaget. Denna avdelning skall alltså ej komma till utförande och utgår därför ur företaget.

Avdelning 6 med ett båtnadsvärde av 1482:- kronor påföres kostnaden för sin torrläggning eller 1100:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,742240.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 15 av längden angivas varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillsejuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25 - 26 och

56
28 - 30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökandena. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtligadelägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar framgätt, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas, så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse bli-

vande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring av honom anställda arbetare.

- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppåmmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostakador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal - Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 18" 18 kg, 15" 17 kg, 12" 16 kg samt 10" och 8" 15 kg.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C) angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och ritningarna.
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende förtagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrifna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkunt detsamma.

Mon. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikesträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikesträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m. m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförr, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens

arbete - i den mån så finnes, erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick

samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas

i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifika-

tioner försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår

och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande

vid allmänt sammanträde.

att för sistnämnda ändamål och då då eljest kan finnas nödigt kalla

delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap.

64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för del-

ägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet.

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för

företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid

beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61 - 65 §§
vattenlagen;

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola
förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom
hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga av-
skrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget Brunnslöv av år 1947.

Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål,
skola handläggas inför Färs häraderätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vat-
tenlagen utgå med 26,77 kronor. Avgiften skall av sökanden förskotts-
vis inbetalas till länstyrelsen så snart denna syneförrättning vun-
nit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften
fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å
vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-
förrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger
att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva
sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas
klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna
därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa
till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomsstols
prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ord-
ning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke be-
svär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna
tiden.

Brunslöv den 20 februari 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Olof Andersson

Pär G. Jönsson

Restredoförteckningslängd

[illegible]

ARVODESRÄKNING

Ar i ursplan 32/46

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Dräneringsföretaget Brunnstör av år 1947
i Östaby socken av Melnäs län
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIENR 9453
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 APR. 1947.

Åtgärden omfattar tiden 22 feb. 1945 - 15 mars 1947

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad				
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
Arvode mbl Bil. a	499	10	499	10
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagavvoden à 60 kr				
dagavvoden à 40 kr				
dagavvoden à 20 kr				
Transport:			499	10

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			499	10
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} överbäggande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Ätgärden ^{har} har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagarvoden à kr				
..... dagarvoden à kr				
..... dagarvoden à kr				
Summa kronor:			499	10

Anmärkningar: *Ar betaldt tillkommer underkastad 6. kronor för ägaren för den 1 juli 1945*

Ett exemplar av denna räkning har den *18/2 1947* överlämnats till enligt mottagningsbevis utkvitterats av *Lantbrukare Ernst Frank, Burslow, Björjörbygd* i egenskap av *oluf. i prästet* den *21/2* 19 *47*
Alström
L. O. lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till~~ kr.

Alström 6:-
Statsr. 493:10
499:10

Granskad den *12/8 48* av *Sh*

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *Värningsföretaget Buumstör*
 av år 1947.

i *Östaby socken* socken av *Helmsjöhus* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	13	0,50	6	50	6	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje "	48	3,00	14	40		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,33 ha st	70	0,24	16	80		
		ha	3318	0,78	18	08		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarck						53 28
		blad						
		Överföres						59 78

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				59 78 6:-
(^{19x10 24x21/5} ^{19x10 44x44 10/4, 25/6})		Avvägning.				
a)	avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dagar	4 1/4	12,00	54 -	
b)	ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
i öppen mark,	medelantal > 4 punkter pr ha	ha	22,18	0,50	11 59	
	avvägd punkt	st	430	0,03	12 90	
i annan mark,	medelantal punkter pr ha	ha				
	avvägd punkt	st				
c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
i öppen mark		km	4,8	2,00	9 60	
i annan mark		"		5,00		88 09
Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	0,33 ha,	st	70	0,05	3 50	
		ha	22,18	0,10	3 32	5 82
Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		st	70	0,04	2 80	2 80
Markvärdering :						
a)	uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dagar		12,00		
b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1 :					
för första kilometern av avlopps längd		km			-	
för övriga kilometer		si		1,50		
c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		140	0,06	8 40	
d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		70	0,12	8 40	20 80
Längdprofil, § 19, längdskala 1 : 4000						
a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta		km	0,25	3.-	0 95	
2) befintligt avlopp eller vall		"	1,59	3,50	5 56	6 51
Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,						
vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		st	14	0,14	1 96	
		"				
vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion		"	27	0,35	6 75	
		"				
		"				8 71
Antal blad med profil- och sektionsritningar		"	2	3,00	6 -	6 -
Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp					2 -	
för vattenområdets areal		km²		0,02		
dagar			1	12,00	12 -	14 -
Dimensionsberäkning, § 24						
a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		km		3,50		
tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		"		1,00		
" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²		"				
nåmligen	m² sektion på	"				
" " " "	"	"				
" " " "	"	"				
" " " "	"	"				
b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		"	0,68	6,00	1 01	
2) " " över 20 "		"	1,507	10,00	15 07	16 08
Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp					1 -	
tillägg för varje cm verkligt mått å kartan		cm	42	0,03	1 26	2 36
Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan					3 -	
tillägg för övriga sidor		st	6	2,00	12 -	15 -
		Överføres				245 85

~~229-24~~

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				245 85
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	0,215	2,50	0 79	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen / m ² sektion på	0,215	0,25	0 08	
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1,360	4,00	5 44	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen / m ² sektion på	1,360	0,50	0 68	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			16 80	23 79
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st	1	3,00	3 —	3 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	430	0,01	4 30	4 30
		Översiktskarta, § 41			3 —	3 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st	15	0,30	4 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		6 50
		Utlåtande, § 45 sid	15	3,00	45 —	45 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3	12,00	36 —	36 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		✓	1	12,00	12 —	12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00	12 —	12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	3/4	12,00	9 —	9 —
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				400 44
		1) 1:sta regalarket bladet			7 —	
		övriga regalark st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0,33 ha, ägofigurer st	70	0,07	4 90	
		ha 23,18 0,14			3 25	
		Överföres			15 15	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 15	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	430	0,02	8 60
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm		42	0,05	2 10
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				27 60
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"	0330	3-	0 69
		nytt avlopp eller vall	"	0285	5-	1 58
		ändring av befintligt avlopp	"	1360	6-	8 16
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				8 71
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	3	3,00	9 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				18 14
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	- 7 03
		brunn, rörtlopp och slamficka	"	3/4	12,00	9 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	69	0,55	37 95
		Översiktskarta i d:o, § 41				3
						40 95
		Summa kronor				98 66
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				400 44
		Lösen för kopior och avskrifter				98 66
		Övriga förrättningskostnader				
		Summa kronor				499 10

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

den 19

Staten lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

hook.
Skuldförbindelse överlämnad
till *revirer. Friberg*
den 28/9 1950.

~~Skuldförbindelse~~ 11/10 1950

306/50
FÖRETAG: Brunnslöv..

M 4-0902

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E. Alström
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 6 juni 1950.

Statsbidrag


till företagets utförande kr. 4.680

» en första rensning » kr. 4.680

Lån till företagets utförande kr. 9.360

631

KONTRAKT.



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 juni 1950

till

dikningsföretaget Brunnslöv av år 1947 i Östraby socken,

----- MALMÖHUS LÄN -----

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med fyratusensexhundraåttio
(4.680) kronor, varav till företagets

utförande

~~kronor och till~~

~~en första rensning av avloppen~~

~~kronor,~~

och dels lån från statens avdikningslånefond med niotusentrehundrasextio
(9.360) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende~~
~~intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1951;

20/4. 1957.

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest tilläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Brunstör på Björjölagsid den 25 augusti 1920
Ernst Frank

af Brunstör 4³ och 10³

Att landbrukare Ernst Frank

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ragn Johansson

Folke Nilsen

Adress Malmö

Adress Brunnsås

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 27 oktober 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar


Martin Höglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. FÖREDRAGET

DEN 27 OKT. 1950

RAPPORT



LANTBRUKSSTYRELSEN över verkställd avsyning

Företag: Dikningsföretaget Brunslöv av år 1947 i
(namn, socken och län)

Östraby socken av Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Ernst Frank, Brunslöv,

~~Färdmästare~~

~~Industriarbetare~~

Bjärsjölagård

Arbetsplanen fastställd den 6 juni 1950 ✓

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 4.680:- ✓ kronor

Lån från statens avdikningslånefond 9.360:- ✓ kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 20 april 1957

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 september 1951 ✓

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av Tekn. bitr. Tage Johnsson
den 25 augusti 1950, har befunnits att företaget är i sin helhet ut-
fört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och
tillstyrkes till godkännande.

Verkliga kostnaden för företagets utförande har inklusive för-
rättningskostnaderna uppgått till c:a 13.813:- kronor motsvarande 98 %
av den beräknade kostnaden 14046.37 kronor.

Visby den 6 sept. 1950

Erik Alström
/Erik Alström/

Lantbruksingenjör

~~LANTBRUKSNÄMNDEN~~

~~I~~

~~MALMÖHUS LÄN~~

~~Lundavägen 66, Malmö~~

~~Tel. 72680 (växel)~~

~~Dnr~~

~~Vid bevarande av denna
skrivelse torde detta
åberopas.~~

LANTBRUKSSTYRELSEN

7 SEP. 1950

DIARIE N^o 1546

SAK N^o

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm

Härmed får jag vördsamt översända nedanstående kontrakts-
handlingar m.m. till dikningsföretaget Brunnslov av år 1947 i
Östraby socken av Malmöhus län.

- ✓ 2 st kontrakt
- ✓ 1 " skuldförbindelse
- ✓ 9 " taxeringsbevis
- ✓ 1 " avsyningsrapport
- ✓ 2 " rekvisitioner

Visby den 6 sept. 1950

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör

Prot. 93¹⁰

Bes. 6/6 50, komb.

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 AUG. 1950
DIARIE Nr. J 1306
SÄK Nr.

Brunslöv 15-8-1950

Undertecknad har fått meddelande att Dikningslånet
är beviljat. Så undrar jag hur länge det dröjer
innan jag får pengarna, för jag ligger utte
med en summa av (6000-kronor) i förskott
av dikningsföretaget, Brunslöv av år 1947 i
Östra by socken, Malmöhus län.


Jag undrar om dom inte kan komma
till den 15 September i år.

Högskningsfullt

Ernst Frank.

Brunslöv. Bjursjölagård.

Jag ber om svar snarast.



306/50

LANTBRUKSSTYRELSEN

18 OKT. 1950

DIARIE Nr

SAK Nr

Brunstöv 13/10 1950

Hj. Brunstöv ar ar 1944 i Östahy m.,
Malmröhus län.

Undertecknad för Brunstöv Dickningsföretag
ber jag vördsamt om svar när jag får
pengarna för Dickningslänet.
Hantlingarna är skickade för en månad
sedan. Jag har själv betalt ut
(9000) kr i förskott i Dickningslänet
och som behöver jag snarast möjligt
svar senast den 30/10 1950

Högaktningfullt

Ernst Frank

Brunstöv

Bjerrölagård

Telefon Brunstöv m: 6

1911. 1/17. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Sandby - Sularp 1945, Mahabhi.

Dirf. (bef.)

Lonilo, Heivuk Sherwood,

Sandby no 11, Hardberga.

keho,
rapp.

1/18

1950 den 27 oktober

J 1306, 1546/50

MS

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 6 juni 1950 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 9.360 kronor till utförande av dikningsföretaget Brunnslov av år 1947 i Östraby socken, Malmöhus län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Östraby socken</u>		
Brunnslov	1 ¹	Oskar Johansson
"	av 4 ³	Ernst Frank
"	av 4 ⁵	Helgo Billing
"	4 ⁷	John Billing
"	4 ⁸	Densamme
"	4 ¹⁸	Nils Aug. Nilsson
"	av 6 ³	Karl Månsson
"	av 6 ³	Gottfrid Nordgren
"	6 ⁹	Hugo Månsson
"	av 10 ³	Ernst Frank
"	av 10 ⁴	Rudolf Rönnholm

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Brunnslöv	11 ²	Rudolf Rönholm
Stadthårdt	2 ¹	Hugo Månsson

Stockholm den 27 oktober 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund