Blad 1.

Förslag i nio blad till Dikningsföretagen Gösarp av år 1948 i Väsby och Jonstorps socknar av Malmöhus län.

Upprättat vid tago synetförrättning år 1948 av

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Företag 1

Företag 2

Nygrävning av floddiket från Kullenbergstorp m. fl. hemman av år 1917

Nygrävning av floddiket genom och från ägorna till n:ris 1 o 5 Jonstorp av år 1912.

Gösabäckens dikningsföretag av år 1937

Jonstorps socken
Väsby socken

Väsby socken
Jonstorps socken

Till Tranekärr

Jonstorps socken Glimminge
Väsby socken Gösarp

Glimminge Kroksstorp

Gösarp

Kroksstorp Gösarp

Kroksstorp Gösarp

Kroksstorp Väsby

Väsby Ornakärr

Till Jonstorp

Från Väsby

Från Bracke

Fixp.=+12,72 m

Fixp.=+11,22 m

Fixp.=+13,42 m

Fixp.=+9,54 m

Fixp.=+8,98 m

Fixp.=+8,15 m

Konnektionslinje mot blad 2.

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 400 m.

KTN.Nr 001

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

M 9:0905 1719-1

Blad 2.

Förslag i nio blad till Dikningsföretagen Gösarp av år 1948 i Väsby och Jonstorps socknar av Malmöhus län

Upprättat vid laga syneförrättning år 1948 av

Erik Ahström

e. o. lantbruksingenjör.

Företag 1.

Från Nyhamnsläge

Gösarp Lönskog

Gösarp Lönskog

Gösarp Väsby

Till Tranekärr

Från Väsby

Till Väsby

Konnektionslinje mot Blad 1

Konnektionslinje mot Blad 3

Fix p = + 14.72 m

+ 12.79 m

Skala 1:4000

m. 100 0 100 200 300 400 500 m

ARTN. Nr 002

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

M 9.6905 1719-2

Blad 3.

Tillhör förslag i nio blad till Dikningsföretagen Gösarp ov år 1948.

Erik Abrahamsson
e. o. lantbruksingenjör.

I H G

1189 kor

Enskild väg Rögla-Ornakärr

1205 kor

Träbro för utfart från gruvorna

1414 kor

Fixp. = + 9.35 m

Fixp. = + 8.95 m





Träbro för utfart från gruvorna mellan 74+21 - 74+24



Längdskala 1:4000

m 100 0 100 200 300 m

Höjdskala 1:100

m 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

RITN.Nr 003

M 9:0905

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

1719-3

Blad 4.

Tillhör förslag i nio blad till Dikningsföretagen Gåsarp av år 1948.

Erik Alström
e. o. lantbruksingenjör.

O N M L K I

Brunn 36" — 244 kor

Brunn 36" — 230 kor

Brunn 36

Ågotrumma

Ågovägstrumma

Fixp. = +18,72 m

Brunn 36"

Brunn 40"

Brunn 40" — 241 kor

Brunn 40" — 245 kor

Ågotrumma
Fixpunkt på bro vid alhm. vägen Vösby–Hunne Korn = +17,66 m

Ågovägsdike av trä

Sammanslag av rörledningar 1083 kor

1102 kor

1154 kor

1185 kor

Fixp. = +11,22 m

Enskild väg Röglo–Onnakörn

1189 kor

1205 kor

Fixp. = +9,54 m

2:1000 2:1000 2:1000 1:1000 1:1000 1:1000 1:1000 1:1000

10,41 10,39 10,15 9,95 9,81 9,79 9,71 9,57 9,40 9,30 8,50

Tätat ledning av cementrör — Öppet dike

24" 28" Bottenbredd 1.0 m Släntlutning 1:1,5

± 0:— m.

Längdskala 1:4000

Höjdskala 1:100

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

M 9-0905

19-4

Blad 5.

Tillhör förslag i nio blad till Dikningsföretagen Gösorp ov år 1948

Erik Ahström
e. o. lantbruksingenjör.

R

P

Ägovägstrumma

Fixp = +12,79 m

Fixp = +12,79 m

Trumma för enskild väg

Allm. väg

Brunn 24"

Brunn 24"

Brunn 24"

Blad 6.

Tillhör förslag i nio blad till Dikningsföretagen Gösarp av år 1948.

Erik Alström
e. o. lantbruksingenjör

Kc — Kb Ka — K — La — L — Oa O — NaN — S — R

Kc: 9 hör — Brunn 24" — Fixp:t 13.62 Brunn 24" — Brunn 24"

Kb Ka: 15 hör — Ommurning av rörstöpa — Omurning av rörstöp med galler — 19 hör — Brunn 24"

K: Ommurning av rörstöpa 11.22 m

La: 41 hör — 45 hör

L: Brunn 24" — Brunn 24" — Brunn 24" Ågestrumma — Ågestrumma — Ommurning av rörstöpa

Oa O: 14 hör — Brunn 24" Väsby–Tranekärr — Brunn 24" — Brunn 40"

NaN: 5 hör — Brunn 24" Väsby–Tranekärr — Brunn 24" — Brunn 40"

S: 6 hör — Brunn 24"

20 hör — Brunn 24"

27 hör — Brunn 24"

33 hör — Brunn 24"



13.-	13.14	13.14	13.15	13.23	12.98	12.64	12.47	12.31	11.66	11.52	11.26	11.31	10.25		
11.70	11.62	11.55	11.47	11.40	11.20	11.05	10.91	10.75	10.49	10.-	9.70	9.40	9.10		
1.30	1.52	1.59	1.68	1.83	1.78	1.59	1.57	1.56	1.17	1.52	1.56	1.91	1.15		
+50	+50	+50 +39 +46	+90	+50	+50	+44	+46 +60	+50	+3 +29	+50					
66		65		64		63		62		61		60 =			
												= 26+11			

Längdskala 1:4000



11.28	11.32	11.18	10.96	10.81	11.09	10.51		
10.20	10.05	9.90	9.70	9.50	9.30	9.10		
1.08	1.27	1.28	1.26	1.31	1.79	1.41		
+10	+8.8	+50	+54	+58	+57+82	+61+50	+50	
153		152		151		150 =		
						= 27+46		

11.40	
10.00	
1.40	
+43+35	
90 =	
= 35+35	

10.95	
9.80	
1.15	
+36+28	
80 =	
= 33+68	



14.60	14.50	14.45	14.38	14.30	14.35	14.40	14.40	14.40							
13.05	13.-	12.95	12.90	12.80	12.75	12.70	12.65	12.60							
1.55	1.50	1.50	1.48	1.50	1.60	1.70	1.75	1.80							
+25	+50	+50	+4	+50	+50+46	+74									
53		52		51		50		49		48					

Höjdskala 1:100

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
KTN.Nr 006

M 9·6905 1719-6

Blad 7.

Tillhör förslag i nio blad till Dikningsföretagen Gösarp av år 1948.

Erik Alström
e. o. lantbruksingenjör.





Trä-bro för allm. vägen
Våsby – Tronekärr
31+94 — 31+99



Ågotrumma mellan
32+5 – 32+9



Ågotrumma
34+61 – 34+65

Ågotrumma
39+73–39+76





Ågovägsbro av trä
30+54 – 30+58





Ågovägstrumma
36+99 – 37+03

Trumma för enskild
väg till Gössarp
41+17 — 41+22



KTN. Nr 007

Sektionsskala 1:100

M 9.0905

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
1719-7

Tillhör förslag i nio blad till Dikningsföretagen Gösarp av år 1948.

Erik Ahlström
e.o. lantbruksingenjör.

41+50

45

48+29

52

55+50

Ågavägstrumma
41+97 — 42+1

45+50

52+50

56



150

150+50

42+50



50

53



151

151+50



46



43

53+50

50+50



46+50



152



152+50

152+88

54

43+50

47



51

54+50

44



47+50



51+50

Ågotrumma
51+77–51+80

55

44+50



48



ATN.Nr 008

Sektionsskala 1:100

m 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

M 9-0905

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

1719-8

Förslag till 24" brunn.

Skala 1:50



Förslag till 36" brunn.

Skala 1:50



Förslag till ommurning av rörutlopp vid 60 och 150

Skala 1:50



Tillhör förslag i nio blad till Dikningsföretagen Gösarp ov år 1948.

Erik Ahström
e. o. lantbruksingenjör.

Förslag till ommurning av rörutlopp vid 32÷6

Skala 1:50



Förslag till ommurning av rörintag med galler vid 61÷64

Skala 1:50



Förslag till 28" brunn

Skala 1:50



Förslag till 40" brunn

Skala 1:50



Förslag till ommurning av rörutlopp vid 61÷90

Skala 1:50



Frontvy av rörutlopp vid 32÷5

Skala 1:50



ATN.Nr 009

Skala 1:50

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
M 9·0905
1719·9

Ser. E XIII komb
1719

DIARIE Nr 011479
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 NOV 1948
M 9*0905

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

634/komb./50

Handlingar
till

DIKNINGSFÖRETAGEN GÖSARP AV ÅR 1948

i Väsby och Jonstorps socknar
av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1948 av

Erik Alström
e. o. lantbruksingenjör.

30/650 komb.

Handlingar

till

DIKNINGSFÖRETAGEN GÖSARP AV ÅR 1948

i Väsby och Jonstorps socknar av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1948 av

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 12.
Bilagor 1 - 12		" 13 - 28.
Värderingslängd	Bil. A	" 29 - 61.
Kostnadsförslag	Bil. B	" 62 - 80.
Arbetsbeskrivning	Bil. C	" 81 - 90.
Utlåtande	Bil. D.	" 91 - 111.
Kostnadsfördelningslängd	Bil. Da	" 112 - 118.

Till akten hör 9 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100000



Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Ornakärr m. fl. och Gösarp m. fl. fastigheter i Jonstorps och Väsby socknar av Malmöhus län.

År 1947 den 17 december inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Gustav Jönsson och Gillis Olsson i kommunalrummet i Väsby för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (Bil. 1 o. 2) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Ornakärr m. fl. och Gösarp m. fl. fastigheter i Jonstorps och Väsby socknar. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 19/11 1947 översänts till pastorsämbetena i Jonstorps och Väsby församlingar och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis (Bil. 3 o. 4) anslagits för vederbörande församlingar söndagen den 23 november 1947. Kungörelsen hade därjämte den 20 november 1947 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 22 november 1947 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade särskild förteckning upprättats (Bil. 5).

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Sökandena till förrättningen:

2.

Lantbr. Kurt Bengtsson; äg. 1/4 mtl. Ornaskärr 10^{3} och 1/6 mtl. Stora Görslöv av 9^{2} (lgf. den 2/9 1942 § 526).

Lantbr. Gunnar Bengtsson; äg. 1/4 mtl. Ornaskärr 4^{4}, (lgf. den 19/3 1947, § 265).

Lantbr. Oscar Söderberg; äg. 1/4 mtl. Ornaskärr 4^{3} (lgf. den 12/4 1926 § 200).

Lantbr. Salomon Sonesson genom sonen Bertil Sonesson; äg. 33/512 mtl. Ornaskärr 11^{15} och 3/16 mtl. Ornaskärr av 1^{6} (lgf. den 18/3 1924, § 177 och den 12/4 1904, § 274).

Lantbr. Hugo W. Persson; äg. 17/360 mtl. Väsby 5^{3} och 17/360 mtl. Väsby 5^{4}.

Lantbr. Filip Persson; äg. 1/8 mtl. Ornaskärr 5^{3} och 1/8 mtl. Ornaskärr 3^{2}.

Lantbr. Peter Larsson; äg. 1/8 mtl. Ornaskärr 3^{3}.

Lantbr. Torsten Nilsson; äg 1/8 mtl. Ornaskärr 11^{6} och 10/192 mtl. 11^{13}.

Lantbr. Gotthard Larsson; äg. 1/12 mtl. Stora Görslöv av 9^{2}, 5/44 mtl. Stora Görslöv 9^{8} (lgf. den 21/1 1918, § 2).

Lantbr. Werner Svensson; äg. 1/4 mtl. Stora Görslöv 3^{2}.

Lantbr. Oscar Andersson; äg. 1/8 mtl. Rögla 1^{3} (lgf. den 13/8 1923 § 2).

Lantbr. Nils Nilsson; äg. 3/8 mtl. Rögla 2^{1} (lgf. den 21/3 1945 § 226).

Lantbr. Anders Gustafsson; äg. 5/16 mtl. Krokstorp 1^{1} (enl. äganderättsbevis 20/5 1941 nr 226).

Lantbr. Erik Gudmundsson; äg. 7/45 mtl. Väsby 5^{2} (lgf. den 28/6 1933 § 377).

Lantbr. Gösta Jönsson; äg. 5/32 mtl. Gösarp 2^{5}, 15/1024 mtl. Gösarp 4^{7}, avs. Gösarp 2^{8}, avs. Gösarp 2^{12} och avs. Gösarp 4^{10} (lgf. å Gösarp 2^{5} och 4^{7} den 17/3 1931 § 136).

Lantbr. Gösta Johansson; äg. 9/128 mtl. Gösarp 3^{7}, 1/4 mtl. Gösarp 2^{9} (lgf. den 6/9 1933 § 503 och den 12/4 1926 § 194).

Lantbr. Paul Bengtsson; äg. 1/8 mtl. Gösarp 4^{3}, 11/576 mtl. Väsby av 12^{6}, 59/1536 mtl. 12^{21}, 11/576 mtl. Väsby 2^{29} och avs. Gösarp 2^{11}, (lgf. den 30/11 1932 § 219).

Lantbr. Eric Jönsson; äg. 5/32 mtl. Gösarp 2^{4}.

Lantbr. Thure Jönsson; äg. 47/1024 mtl. Gösarp 4^{6} (lgf. den 21/1 1929 § 8).

Lantbr. Erik Roslin; äg. 23/512 mtl. Gösarp 4^{9}.

Lantbr. John B. Larsson;

<u>Övriga sakägare och ombud:</u>

Lantbr. Birger Svensson; äg. 1/16 mtl. Ornakärr av 8^{6}.

Arr. Bertil Sonesson; (arr. Salomon Sonessons ägor).

Arr. John B. Larsson (arr. av Gyllenstierna).

Lantbr. Gustav Larsson; äg. 7/256 mtl. Ornakärr 11^{16}.

Lantbr. Ivar Jönsson; äg. 1/8 mtl. Gösarp 4^{8} (lgf. den 7/9 1931 § 7).

Sysslomannen för dikningsföretaget Gåsabäcken av år 1937 lantbr. Hugo W. Persson.

Sysslomannen för dikningsföretaget Nygrävning av floddiket genom och från Ägorna till n:ris 1 och 5 Jonstorp av år 1912, lantbr. Oskar Andersson.

Sysslomannen för dikningsföretaget Madgropen med fortsättning i Görslövsån av åren 1910 - 1911, lantbr. Jean Larsson.

Sysslomannen för dikningsföretaget Nygrävning av floddiket genom och från Kullenbergstorp m. fl. av år 1917, lantbr. Petter Persson.

Sysslomannen för dikningsföretaget Torrläggning av mark till Väsby m. fl. hemman av år 1919, lantbr. Birger Johansson.

Gruvorna i Rögla

Herr Helmer Hägg

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör Simon Danielsson enl. fullmakt Bil. 6.

§ 1.

De för förrättningsmannen utfärdade förordnandena upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1 och 2.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Lega hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av de planerade företagen, ävensom profilritning över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Meddelades, att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 6.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas onsdagen den 25 febr. 1948 på stadshotellet i Höganäs.

Höganäs den 17 dec. 1947.

Erik Alström.

e. o. lantbruksingenjör.

Gustav Jönsson Gillis Olsson

År 1948 den 25 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Gustav Jönsson och Gillis Olsson för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillträdeskommit:

Lantbr. Kurt Bengtsson,
" Gunnar Bengtsson,
" Oscar Söderberg,
" Salomon Sonesson, genom Bertil Sonesson,
" Hugo W. Persson,
" Filip Persson,
" Peter Larsson,
" Torsten Nilsson,
" Gotthard Larsson,
Verner Svensson,
" Oscar Andersson,
" Nils Nilsson,
" Anders Gustafsson,
" Erik Gudmundsson,
Gösta Jönsson,
" Gösta Johansson,
" Paul Bengtsson,
" Eric Jönsson,
" Thure Jönsson,
" Erik Roslin,
" John B. Larsson,
" Birger Svensson,

Lantbr. Bertil Sonesson,

" Gustav Larsson,

" Ivar Jönsson,

" Birger Svensson, ordf. för dikningsföretaget Gåsabäcken av år 1937.

Lantbr. Oscar Andersson, ordf. för dikningsföretaget Nygrävning av floddiket genom och från ägorna till n:ris 1 och 5 Jonstorp av år 1912.

Lantbr. Erik Larsson.

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättade förslag till företagens utförande och meddelade, att två olika syneförrättningar upprättats. Den nedre syneförrättningen utgjordes av dikningsföretaget Ornakärr av år 1948 och den övre av dikningsföretagen Gösarp av år 1948. Då protokollet är gemensamt för de bägge förrättningarna bilades till protokollet för respektive förrättning

värderingslängden såsom Bil. A,

kostnadsförslaget såsom Bil. B och

arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 8.

På förrättningsmannens förfrågan uppgavs, att sakägarna innehade

följande areal åker:

Dikningsföretaget Ornakärr av år 1948:

Oskar Söderberg	17	har
Kurt Bengtsson	18	"
Torsten Nilsson	11,5	"
Gunnar och Åke Bengtsson	15	"
Salomon Sonesson	16	"
Nils Nilsson	56	"
Oskar Andersson	23	"
Gotthard Larsson	11	"
Erik Ljunggren	tomt	"
Werner Svensson	13	"

Dikningsföretagen Gösarp av år 1948:

Nils Nilsson	56	har
Oskar Söderberg	17	"
Gunnar och Åke Bengtsson	15	"
Filip Persson	18	"
Erik Gudmundsson	23	"
Anders Gustavsson	25	"
Gösta Johansson	24	"
Erik Roslin	12	"
Gösta Jönsson	13	"
Eric Jönsson	9	"

Thure Jönsson	21	har
Fritz Johansson	23	"
Paul Bengtsson	20	"
Gunnar Thelin	42	"
Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Sture Möller	54	"
Karl Gyllenstierna, arr. John. B. Larsson	28	"
Ivar Jönsson	15	"
Johanna Nilsson	tomt	"
Hugo W Persson	19	"

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att dikningsföretagen Gösarp av år 1948 komme att beröra allmänna vägar inom Malmöhus län. Förrättningsmannen hade därför jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från vägdirektören i länet (Bil. 7-12).

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 11.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagens utförande. Delägarna i dikningsföretaget Ornakärr av år 1948 uppdrogo åt lantbrukare Kurt

Bengtsson

och delägarna i dikningsföretagen Gösarp av år 1948 åt lantbrukare Gösta Jönsson

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 12.

Avgave synemännens utlåtande för respektive företag - se Bil. D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 13.

Anteoknades till protokollet, att kostnaderna för kantlangning uppgått till 319:- kr, vilka förskotterats av lantbr. Kurt Bengtsson med 121:- kr, lantbr. Erik Gudmundsson med 25:- kr, lantbr. Hugo W. Persson med 10:- kr, lantbr. Erik Jönsson med 154:- kr och lantbr. Anders Gustavsson med 9:- kr. Lantbruksingenjör E. Alström hade förskotterat annonskostnaden för syneförrättningen med 39,95 kr. På

förslag av förrättningsmannen beslöts, att dessa kostnader skall fördelas, så att dikningsföretaget Ornakärr av år 1948 betalar 100:- kr och dikningsföretagen Gösarp av år 1948 258,95 kr. Gode männens räkningar på sammanlagt 78:- kr skall betalas med hälften av vardera företagen. Gode männens arvode förskotterades därför för företaget Ornakärr av år 1948 av lantbr. Kurt Bengtsson med 39:- kr och för företagen Gösarp av år 1948 av lantbr. Gösta Jönsson med 39:- kr.

§ 14.

Intressenterna i resp. företag förklarade sig beredda att välja styrelse och utsågo följande:

Dikningsföretaget Ornakärr av år 1948:

Till ordförande och verkställande ledamot lantbr. Kurt Bengtsson och till övriga ledamöter lantbr. Oskar Söderberg och Gotthard Larsson,

Till styrelsesuppleant lantbr. Gunnar Bengtsson.

Till revisorer lantbr. Werner Svensson och Bertil Sonesson.

Till revisorsuppleant lantbr. Oskar Andersson.

Dikningsföretagen Gösarp av år 1948.

Till ordförande och verkställande ledamot lantbr. Gösta Jönsson och till övriga ledamöter lantbr. Anders Gustavsson och Eric Jönsson.

Till styrelsesuppleanter lantbr. Gösta Johansson och Erik Gudmundsson.

Till revisorer lantbr. John Larsson och Ture Jönsson.

Till revisorsuppleanter lantbr. Ivar Jönsson och Erik Roslin.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företagen hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av respektive styrelseordförande och alltså inom trettio dagar översändas för dikningsföretaget Ornaskärr av år 1948 till lantbr. Kurt Bengtsson och för dikningsföretagen Gösarp av år 1948 till lantbr. Gösta Jönsson för att av dem hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 16.

Antecknades till protokollet, att handlingar och kartor till Gåsabäckens dikningsföretag av år 1937 återlämnades till lantbr. Birger Svensson, handlingar och kartor till dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från ägorna till n:ris 1 och 5 Jonstorp av år 1912" till Oscar Andersson, handlingar och kartor till dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från Kullenbergstorp m. fl. av år 1917) till Gillis Olsson.

§ 17.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Höganäs den 25 februari 1948.

Erik Alström
e. o. lantbruksingenjör.

Gustav Jönsson Gillis Olsson.

Bil. 1.

Resolution.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström i Malmö, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 maj 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

N. G. Valentin E. Wessman

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 7 juni 1943.

Eric Sverne

E. Wessman

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade ägare till egendomar inom Väsby och Jonstorps

socknar anhålla härmed om förordnande för behörig förrättningsman att förrätta syn för upptagande av avlopp från våra egendomar.

Kurt Bengtsson,	Ornakärr	10	Höganäs
Alfr. Bengtsson	"	4	"
Gotthard Larsson	Göralöv	9	"
Werner Svensson	"	3	"
Oscar Söderberg	Ornakärr	4	"
Salomon Sonesson	"	8	"
Oscar Andersson	Rögla	1	"
Nils Nilsson	"	1	"
Anders Gustafsson	Krokstorp		"
Erik Gudmundsson	Tornarna		"
Bonde Bengtsson	Ornakärr	9	"
Martin Jönsson	"	9	"
Hugo W. Persson	"		"
Filip Persson	"	5	"
Peter Larsson	"	3	"
Torsten Nilsson	"	11	"

Förutom ovanstående egendomar kommer antagligen följande egendomar att beröras av företaget:

Einar Larsson	Ornakärr	Höganäs
Birger Svensson	"	"
Erik Ebbesson	Göralöv	"

Bil. 2.

Resolution.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström i Malmö, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 maj 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

N. G. Valentin E. Wessman

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 23 juli 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Wessman Sten Lundberg

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län, Malmö.

Undertecknade, ägare till egendomarna Gössarp nr 1, 2, 3 och 4 samt Väsby nr 6 och 7 anhålla härmed om förordnande för behörig för-

rättningsman att förrätta syn för upptagande av avlopp från våra egendomar i Väsby socken.

Denna förrättning är en direkt fortsättning av den förrättning som begärts av lantbrukare Kurt Bengtsson Ornakärr nr 10 m. fl. egendomsägare i Väsby och Jonstorps socknar.

Gösarp, Glimminge och Väsby pr Höganäs den 23-6 1943.

Eric Jönsson Gösta Jönsson Erik Roslin

Sture Jönsson Paul Bengtsson John B. Larsson

Gösta F. Johansson

Bil. 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Ornakärr m. fl. fastigheter i Väsby och Jonstorps socknar av Malmöhus län kommer att hållas i kommunalrummet, Väsby, onsdagen den 17 december 1947 kl. 10,30, då vederbörande sakägare hava att tillställdeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker tillhörande Ornakärr n:ris 3, 4, 5, 8, 10 och 11, Krokstorp n:r 1, Gösarp n:ris 1, 2, 3 och 4, Väsby n:ris 3, 5, 7 och 12 samt Lönskog n:r 1 i Väsby socken och St. Görslöv n:ris 3, 9 och 22 samt Rögla n:ris 1 och 2 i Jonstorps socken dels allmänna vägarna Bräcke - Jonstorp, Väsby - Tranekärr och Väsby - Brunnby dels torrläggningsföretagen Madgropen med

fortsättning i Görslövsån av år 1910 - 1911, Gåsabäckens dikningsföretag av år 1937, Nygrävning av floddiket genom och från ägorna till n:ris 1 och 5 Jonstorp av år 1912 och Nygrävning av floddiket från Kullenbergetorp m. fl. hemman av år 1917.

Malmö den 19 november 1947.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse anslagits för Väsby församling söndagen den 23-11 1947 betygar:

E. Hansén

Kyrkoherde

Bil. 4.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Ornakärr m. fl. fastigheter i Väsby .....
.....

Malmö den 19 nov. 1947.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse anslagits för Jonstorps församling söndagen den 23 nov. 1947 betygar:

R. Ekström, p. l.

Bil. 5.

Förteckning

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ornakärr m. fl. hemman i Väsby och Jonstorps socknar av Malmöhus län.

Adressat		Adress	Datum för underrättelsens avsändande
Pastorsämbetet i Väsby församling,		Höganäs	19/11 1947
" i Jonstorps "		Mjöhult	- " -
Skiftesgodemannen Gustav Jönsson,	Bräcke,	Höganäs	- " -
" Gillis Olsson,	Kullenbergstorp,	Höganäs	- " -
Länsstyrelsen i Malmöhus län,		Malmö	- " -
Arrendator Sture Möller,	Backagården,	Höganäs	22/11 1947
Lantbrukare Kurt Bengtsson	Ornakärr,	"	- " -
" Alfred Bengtsson,	"	"	- " -
" Oscar Söderberg,	"	"	- " -
" Salomon Sonesson,	"	"	- " -
" Hugo W. Persson,	"	"	- " -
" Filip Persson,	"	"	- " -
" Peter Larsson,	"	"	- " -
" Torsten Nilsson,	"	"	- " -
" Birger Svensson,	"	"	- " -
" Erik Ebbesson,	Görslöv,	"	- " -
" Gotthard Larsson,	Görslöv,	"	- " -
" Werner Svensson,	"	"	- " -

Adressat		Adress		Datum för underrättelsens avsändande
Lantbrukare	Oscar Andersson,	Rögla,	Höganäs	22/11 1947
"	Nils Nilsson,	"	"	- " -
"	Anders Gustavsson,	Krokstorp,	"	- " -
"	Erik Gudmundsson,	Tornarna,	"	- " -
Arrendator	Bertil Sonesson,	Ornakärr,	"	- " -
Friherre Johan Gyllenstierna, förmyndare för friherre Karl Gyllenstierna,			Spannarp,	- " -
Arrendator	John B. Larsson,	Gösarp,	Höganäs	- " -
Herr	Erik Ljunggren,	Görslöv,	"	- " -
Lantbrukare	Gustav Larsson,	Ornakärr,	"	- " -
"	Gunnar Thelin,	Lönskog,	"	- " -
"	Gösta Johansson,	Gösarp,	"	- " -
"	Paul Bengtsson,	"	"	- " -
Fru	Johanna Nilsson,	"	"	- " -
Lantbrukare	Frits Johansson,	"	"	- " -
"	Erik Jönsson,	"	"	- " -
"	Gösta Jönsson,	"	"	- " -
"	Thure Jönsson,	Väsby,	"	- " -
"	Ivar Johansson,	"	"	- " -
"	Ivar Jönsson,	Grönaborg,	"	- " -
"	Erik Roslin,	Glimminge,	"	- " -
Sysslomannen för dikningsföretaget Gåsabäcken av år 1937, lantbrukare	Hugo W. Persson,	Ornakärr,	Höganäs	- " -

Adressat	Adress	Datum för underrättelsens avsändande
Sysslomannen för dikningsföretaget Nygrävning av floddiket genom och från ägorna till n:ris 1 och 5 Jonstorp av år 1912, lantbrukare Malte Jönsson,	Glimminge, Höganäs	22/11 1947
Sysslomannen för dikningsföretaget Madgropen med fortsättning i Görslövsån av år 1910 - 1911, lantbrukare Jean Larsson,	Storegård, Höganäs	- " -
Sysslomannen för dikningsföretaget Nygrävning av floddiket genom och från Kullenbergstorp m. fl. av år 1917, lantbrukare Petter Persson,	Kullenbergstorp, Höganäs	- " -
Sysslomannen för dikningsföretaget Torrläggning av mark till Väsby m. fl. hemman av år 1919, lantbrukare Birger Johansson,	Väsby, Höganäs	- " -
Gruvorna i Rögla:		
Herr Helmer Hägg,		Strandbaden - " -
" Valter Lundvall,	Rosenholmsvägen 9,	Ängelholm - " -
" Börje Lundvall,	Planteringsvägen 4,	" - " -
" Knut Burén,	Väsby,	Höganäs - " -
A.B. Ifö verken,		Bromölla, - " -
Vägförvaltningen i Malmöhus län,		Malmö. - " -

Malmö den 22 november 1947.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Bil. 6.

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Ornakärr m. fl. fastigheter i Väsby och Jonstorps socknar av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 15 december 1947.

W. Mannerfelt.

Bil. 7.

Till Vägdirektören i Malmöhus län.

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av dikningsföretagen Gösarp av år 1948 i Väsby socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 25 februari 1948. Då det planerade företaget berör dels allmänna vägen nr 1437 mellan Väsby och Glimminge och dels allmänna vägen nr 1436 mellan Nyhamnsläge och Väsby, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 32 § vattenlagen. Även översändes ett utdrag av den till företaget hörande plankartan och profilritningen.

Malmö den 19 februari 1948.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Bil. 8.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Dikningsföretagen Gösarp av år 1948 berör i följande avseenden allmänna vägar inom Malmöhus län.

1/ Mellan sektionerna 31+94 - 31+99 av dikessträckan L - M korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1437 mellan Väsby och Glimminge. I korsningspunkten finnes f. n. en bro med stenlandfästen och körbana av trä med 2,2 m fri spännvidd. Vägbanan ligger på höjden +11,55 m och lägsta marken uppströms bron på höjden +10,6 m. Då den nuvarande bron ej utförts med erforderliga dimensioner, måste den ombyggas. Den nya bron skall utföras med en fri spännvidd av minst 2,5 m och bottnen skall ligga på högst höjden +9,29 m. Den nya bron skall utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län mot en ersättning av 2000 kr från dikningsföretagen.

2/ Mellan sektionerna 80+28 - 80+36 av dikessträckan N - Na korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1437 mellan Väsby och Glimminge. I korsningspunkten finnes f. n. en rörtrumma. Vägbanan ligger på höjden +11,4 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Denna skall

utföras av vägrör av standardtyp med 300 mm (12") inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 80+28 ligga på höjden +9,88 m och vid uppströmssidan eller sektionen 80+36 på höjden +9,91 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 600 mm (24") betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas mes sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

3/ Mellan sektionerna 90+35 - 90+43 av dikessträckan 0 - 0a korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1437 mellan Väsby och Glimminge. I korsningspunkten finnes f. n. en rörtrumma. Vägbanan ligger på höjden +11,8 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden +11,5 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Denna skall utföras av vägrör av standardtyp med 300 mm (12") inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 90+35 ligga på höjden +10,28 m och

vid uppströmssidan eller sektionen 90+43 på höjden +10,34 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 600 mm (24") betongrör och i övrigt på samma sätt, som de under 2/ här ovan angivna brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

4/ Mellan sektionerna 48+65 - 48+74 av dikessträckan P - R korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1436 mellan Väsby och Nyhamnsläge. I korsningspunkten finnes f. n. en 9" rörtrumma, som vid sektionen 48+74 ligger på höjden +13,17 m. Vägbanan ligger på höjden +14,8 m och lägsta marken uppströms trumman pm höjden +14,2 m. Då den nuvarande trumman ej utförts med erforderlig dimension och djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Denna skall utföras av vägrör av standardtyp med 375 mm (15") inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 48+65 ligga på höjden +12,56 m och vid uppströmssidan eller sektionen 48+74 på höjden +12,57 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 600 mm (24") betongrör och i övrigt på samma sätt, som de under 2/ här ovan angivna brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Malmö i februari 1948.

Erik Alström
e. o. lantbruksingenjör.

Utsnitt av [illegible]
[illegible] Gesamt av 1943

[illegible]



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m

Ändring av ritning Gjorp den 31 1943.

Oa O NaN M

Bruna 24"
Bruna 24"
Bruna 40"

Bruna 24"
Bruna 24"
Bruna 40"

Omurning av diagonal

Fixp. = + 11,66 m.



Höjdskala 1:100



Trafikplats för allm. vägen
Y5-by - Tranebäck
vid 31+94 - 31+99

Längdskala 1:1000

Bruno 24"

Bruno 24"

Bruno 24"

Bruno 24"

Fixp. = + 14.72 m.

R







Längdskala 1:4000

Höjdskala 1:100

Bil. 12.

Till Statens e. o. lantbruksingenjör

E. Alström, S. Förstadsgatan 31, Malmö.

Ang. dikningsföretagen Gösarp av år 1948.

Med anledning av Eder skrivelse den 19 februari 1948 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 21 februari 1948.

W. Mannerfelt.

Original protokollet och bil. 1-12 finnas i syneförrättningshandlingarna till Dikningsföretaget Ormaleån ev år 1948 i Västra och Jonstorps socknar av Malmöhus län. Alt dessa handlingar äro rätt avskrivna vidimeras ex officio:

Erik Alström
e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Värdeförteckning.

Hemmanstal	Registernummer	Kartbladsnr	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Torslags.		
			Jonstorps socken.	Avdelning 1.	
3/8	2'		Rägla	Nils Nilsson	
		1		Sker, mylla på lättlera	1
		1		" — " —	2
		1		" — " —	3
		1		" — " —	4
		1		" — " —	5
		1		" — " —	6
		1		" — " —	7
		1		" — " —	8
		1		" — " —	9
				Summa	
			Väsby socken.		
1/4	4³		Ornakärr	Oscar Söderberg	
		1		Sker, mylla på lättlera	10
		1		" — " —	11
				Summa	
1/4	4⁴		Ornakärr	Gunnar och Ake Bengtsson	
		1		Sker, mylla på lättlera	12
		1		" — " —	13
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	02							1500	30	–	3500	70	–	2000	40	–
0	05							2300	115	–	"	175	–	1200	60	–
0	12							3100	372	–	"	420	–	400	48	–
0	11							2300	253	–	"	385	–	1200	132	–
0	12							"	276	–	"	420	–	"	144	–
0	43							3100	1333	–	"	1505	–	400	172	–
0	16							"	496	–	"	560	–	"	64	–
0	23							2300	529	–	"	805	–	1200	276	–
0	12							1500	180	–	"	420	–	2000	240	–
1	36								3584	–		4760	–		1176	–
	√														√	
0	02							2300	46	–	3500	70	–	1200	24	–
0	03							3100	93	–	"	105	–	400	12	–
0	05								139	–		175	–		36	–
	√														√	
0	08							2100	248	–	3500	280	–	400	32	–
0	11							2300	253	–	"	385	–	1200	132	–
0	19								501	–		665			164	–
	√														√	

Hemmanstal	Registernummer	Kartbladets nr	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	5 3		Ornahäm	Filip Persson	
		1		Åker, mylla på lättlera	14
				Summa	
7/45	5 3		Väby	Erik Gudmundsson	
		1		Åker, mylla på lättlera	15
		1		" —"—	16
		1		" —"—	17
				Summa	
5/16	1		Krokstorp	Anders Gustafsson	
		1		Åker, mylla på lättlera	18
		1		" —"—	19
		1		" —"—	20
		1		" —"—	21
		1		" —"—	22
		1		" —"—	23
		1		" —"—	24
		1		" —"—	25
		1		" —"—	26
		1		" —"—	27
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
0	11							3100	341	—	3500	385	—	400	44	—	✓
0	11								341	—		385	—		44	—	
0	05							3100	155	—	3500	175	—	400	20	—	✓
0	23							2300	529	—	"	805	—	1200	276	—	✓
0	31							3100	961	—	"	1085	—	400	124	—	✓
0	59								1645	—		3065	—		420	—	
	✓														✓		
0	06							3500	210	—	4000	240	—	500	30	—	✓
0	07							2500	175	—	"	280	—	1500	105	—	✓
0	24							1500	360	—	"	960	—	2500	600	—	✓
0	15							2500	375	—	"	600	—	1500	225	—	✓
0	22							3500	770	—	"	880	—	500	110	—	✓
0	07							1500	105	—	"	280	—	2500	175	—	✓
0	33							2500	825	—	"	1320	—	1500	495	—	✓
0	16							3500	560	—	"	640	—	500	80	—	✓
0	11							"	385	—	"	440	—	"	55	—	✓
0	02							2500	50	—	"	80	—	1500	30	—	✓
1	43								3815	—		5720	—		1905	—	
	✓														✓		

Hemmanstal	Registernummer	Kartblad nr	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Väsby socken.	Avdelning 2.	
5/16	1		Krokstorp	Anders Gustafsson	
		1		Åker, mylla på lättlera	37
		1		" —"—	38
		1		" —"—	39
		1		" —"—	40
		1		" —"—	41
		1		" —"—	42
		1		" —"—	43
		1		" —"—	44
		1		" —"—	45
		1		" —"—	46
		1		" —"—	47
		1		" —"—	48
		1		" —"—	49
		1		" —"—	52
		1		" —"—	53
		1		" —"—	54
		1		" —"—	55a
		1		" —"—	55b
		1		" —"—	55c
		1		" —"—	55d
		1		" —"—	56
		1		" —"—	57
		1		Summa	
			Väsby socken.	Avdelning 3.	
1/4	4		Ersarp	Frida Johansson	
		1		Åker, mylla på lättlera	58
		1		" —"—	59
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	21							3500	735	—	4000	840	—	500	105	—
0	17							2500	425	—	"	680	—	1500	255	—
0	32							3500	1120	—	"	1280	—	500	160	—
0	05							2500	125	—	"	200	—	1500	75	—
0	53							"	1325	—	"	2120	—	"	795	—
0	73							3500	2555	—	"	2920	—	500	365	—
0	03							2500	75	—	"	120	—	1500	45	—
0	75							3500	2625	—	"	3000	—	500	375	—
0	33							"	1155	—	"	1320	—	"	165	—
1	02							2500	2550	—	"	4080	—	1500	1530	—
0	07							1500	105	—	"	280	—	2500	175	—
0	16							2500	400	—	"	640	—	1500	240	—
0	08							3500	280	—	"	320	—	500	40	—
0	08							3000	240	—	"	320	—	1000	80	—
0	26							2000	520	—	"	1040	—	2000	520	—
0	27							1000	270	—	"	1080	—	3000	810	—
0	10							3500	350	—	"	400	—	500	50	—
0	32							2500	800	—	"	1280	—	1500	480	—
0	60							2000	1200	—	"	2400	—	2000	1200	—
0	16							1000	160	—	"	640	—	3000	480	—
0	10							3000	300	—	"	400	—	1000	100	—
0	08							"	240	—	"	320	—	"	80	—
6	42								17555	—	"	25680	—		8125	—
	V														V	
1	26							3500	4410	—	4000	5040	—	500	630	—
0	22							2500	550	—	"	880	—	1500	330	—
1	48								4960			5920	—		960	—
	V														V	

Hemmanstal	Registernummer	Markland a:r	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
ars	ar 2 9		Gässarp	Gösta Johansson	
		1		Åker, mylla på lättlera	60
				Summa	
ar 23/8 12	ar 4 9		Gässarp	Gösta Johansson	
		1		Åker, mylla på lättlera	61
				Summa	
ar 23/8 12	ar 4 9		Gässarp	Erik Rosén	
		1		Åker, mylla på lättlera	62
				Summa	
ars.	ar 4 9		Gässarp	Gösta Jönsson	
		1		Åker, mylla på lättlera	70
				Summa	
ars.	2 12		Gässarp	Gösta Jönsson	
		1		Åker, mylla på lättlera	71
		1		" —"—	72
		1		" —"—	73
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	01							2500	25	—	4000	40	—	1500	15	—
0	01								25	—		40	—		15	—
0	11							2500	275	—	4000	440	—	1500	165	—
0	11								275	—		440	—		165	—
0	09							2500	225	—	4000	360	—	1500	135	
0	09								225	—		360	—		135	—
0	04							2500	100	—	4000	160	—	1500	60	—
0	04								100	—		160	—		60	—
0	10							2500	250	—	4000	400	—	1500	150	—
0	19							"	475	—	"	760	—	"	285	—
0	02							3500	70	—	"	80	—	500	10	—
0	31								795	—		1240	—		445	—
	✓														✓	

Hemmantal	Registernummer	Markbloc nr	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Väsby socken.	Avdelning 4.	
5/32	7 5		Grisarp	Gösta Jönsson	
		1		Åker, mylla på lättlera	74
		1		" —"—	75
		1		Gärdsplan förbättras ej	76
		1		Åker, mylla på lättlera	77
		1		" —"—	78
		1		" —"—	79
		1		" —"—	80
		1		" —"—	81
		2		" —"—	1
		2		" —"—	2
		2		" —"—	3
		2		" —"—	4
				Summa	
15/1024	4 7		Grisarp	Gösta Jönsson	
		1		Åker, mylla på lättlera	82
		2		" —"—	5
				Summa	
5/32	2 4		Grisarp	Eric Jönsson	
		2		Åker, mylla på lättlera	6
		2		" —"—	7
		2		" —"—	8
		2		" —"—	9
		2		" —"—	10
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
0	37							3000	1110	—	4000	1480	—	1000	370	—	✓
0	24							"	720	—	"	960	—	"	240	—	✓
						0	04										
0	30							2000	600	—	4000	1200	—	2000	600	—	✓
1	62							3000	4860	—	"	6480	—	1000	1620	—	✓
0	69							2000	1380	—	"	2760	—	2000	1380	—	✓
0	28							"	560	—	"	1120	—	"	560	—	✓
0	37							3000	1110	—	"	1480	—	1000	370	—	✓
0	79							"	2370	—	"	3160	—	"	790	—	✓
0	87							2000	1740	—	"	3480	—	2000	1740	—	✓
0	27							"	540	—	"	1080	—	"	540	—	✓
0	18							3000	540	—	"	720	—	1000	180	—	✓
5	98					0	04		15530	—		23920	—		8390	—	
	✓														✓		
0	04							3500	140	—	4000	160	—	500	20	—	✓
0	22							"	770	—	"	880	—	"	110	—	✓
0	26								910	—		1040	—		130	—	
	✓														✓		
0	02							3300	66	—	4000	80	—	700	14	—	✓
0	17							2300	391	—	"	680	—	1700	289	—	✓
1	90							"	4370	—	"	7600	—	"	3230	—	✓
0	46							3300	1518	—	"	1840	—	700	322	—	✓
0	73							"	2409	—	"	2920	—	"	511	—	✓
3	28								8754	—		13120	—		4366	—	
	✓														✓		

Hemmanstal	Registernummer	Kortblad nr	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
47/1024	4⁶		Ösarp	Thure Jönsson	
		½		Åker, mylla på lättlera	11
		½		" —"—	12
		½		" —"—	13
		½		" —"—	14
				Summa	
5/1056	4⁵		Ösarp	Fritz Johansson	
		½		Åker, mylla på lättlera	15
		½		" —"—	16
		½		" —"—	17
		½		" —"—	18
				Summa	
11/576	ang. 12⁶		Väsby	Paul Bengtsson	
		½		Åker, mylla på lättlera	19
		½		" —"—	20
				Summa	
11/576	12²⁷		Väsby	Paul Bengtsson	
		½		Åker, mylla på lättlera	21
		½		" —"—	22
				Summa	
57/1526	12²⁸		Väsby	Paul Bengtsson	
		½		Åker, mylla på lättlera	23
		½		" —"—	24
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	49							2500	1225	–	4000	1960	–	1500	735	–
0	90							3500	3150	–	"	3600	–	500	450	–
0	07							"	245	–	"	280	–	"	35	–
0	07							2500	175	–	"	280	–	1500	105	–
1	53								4795	–		6120	–		1325	–
0	84							2500	2100	–	4000	3360	–	1500	1260	–
0	20							3500	700	–	"	800	–	500	100	–
0	17							"	595	–	"	680	–	"	85	–
0	75							2500	1875	–	"	3000	–	1500	1125	–
1	96								5370	–		7840	–		2570	–
0	08							2500	200	–	4000	320	–	1500	120	–
0	06							3500	210	–	"	240	–	500	30	–
0	14								410	–		560	–		150	–
0	04							3500	140	–	4000	160	–	500	20	–
0	05							2500	125	–	"	200	–	1500	75	–
0	09								265	–		360	–		95	–
0	20							3500	700	–	4000	800	–	500	100	–
0	17							2500	425	–	"	680	–	1500	255	–
0	37								1125			1480			355	–

Hemmanstal	Registernummer	Kartblad nr	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
6/128	8 8		Gösarp	Fritz Johansson	
		2		Åker, mylla på lättlera	25
		2		" —"—	26 a
				Summa	
5/16	1 2		Lönakeg	Gunnar Thelin	
		2		Åker, mylla på lättlera	49
		2		" —"—	50
		2		" —"—	51
				Summa	
			Väsby socken.	Svedberga 5.	
4/128	3 8		Gösarp	Fritz Johansson	
		2		Åker, mylla på lättlera	26 b
				Summa	
9/128	3 7		Gösarp	Gösta Johansson	
		2		Åker, mylla på lättlera	27
		2		" —"—	28
		2		" —"—	29
		2		" —"—	30
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
0	26							2500	650	–	4000	1040	–	1500	390	–	✓
1	05							3500	3675	–	"	4200	–	500	525	–	✓
1	31								4325			5240	–		915	–	
	✓														✓		
0	44							2500	1100	–	4000	1760	–	1500	660	–	✓
0	10							1500	150	–	"	400	–	2500	250	–	✓
1	05							3500	3675	–	"	4200	–	500	525	–	✓
1	59								4925	–		6360	–		1435	–	
	✓														✓		
1	32							3500	4620	–	4000	5280	–	500	660	–	
1	32								4620	–		5280	–		660	–	
															✓		
1	01							3500	3535	–	4000	4040	–	500	505	–	✓
0	04							2500	100	–	"	160	–	1500	60	–	✓
0	09							"	225	–	"	360	–	"	135	–	✓
0	10							3500	350	–	"	400	–	500	50	–	✓
1	24								4210	–		4960	–		750	–	
	✓														✓		

Hemmanstal	Registernummer	Kartblad nr	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	4[3]		Gösarp	Paul Bengtsson	
		2		Åker, mylla på lättlera	31
		2		" —"—	32
		2		" —"—	33
		2		" —"—	34
		2		" —"—	35
		2		" —"—	36
		2		" —"—	37
		2		—"—	38
				Summa	
ars.	2[11]		Gösarp	Paul Bengtsson	
		2		Åker, mylla på lättlera	39
				Summa	
5/16	1[2]		Lönshög	Gunnar Ihrlin	
		2		Åker, mylla på lättlera	40
		2		" —"—	41
		2		" —"—	42
		2		" —"—	43
		2		" —"—	44
		2		" —"—	45
		2		" —"—	46
		2		" —"—	47
		2		" —"—	48
				Summa	
forts.	1[24]		Lönshög	Johanna Nilsson	
		2		Trädgård, mylla på lättlera	52
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. GÄVLE

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
3	08							3500	10780	—	4000	12320	—	500	1540	—	✓
0	06							2500	150	—	"	240	—	1500	90	—	✓
0	30							3500	1050	—	"	1200	—	500	150	—	✓
0	64							2500	1600	—	"	2560	—	1500	960	—	✓
0	41							"	1025	—	"	1640	—	"	612		✓
1	84							3500	6440	—	"	7360	—	500	920	—	✓
0	01							"	35	—	"	40	—	"	5	—	✓
0	39							"	1365	—	"	1560	—	"	195	—	✓
6	73								22445	—		26920	—		4475	—	
	✓														✓		
0	10							3500	350	—	4000	400	—	500	50	—	
0	10								350	—		400	—		50	—	
															✓		
0	26							3500	910	—	4000	1040	—	500	130	—	✓
0	75							"	2625	—	"	3000	—	"	375	—	✓
1	09							2500	2725	—	"	4360	—	1500	1635	—	✓
0	31							"	775	—	"	1240	—	"	465	—	✓
0	07							3500	245	—	"	280	—	500	35	—	✓
0	04							"	140	—	"	160	—	"	20	—	✓
0	25							"	875	—	"	1000	—	"	125	—	✓
2	15							"	7535	—	"	8600	—	"	1075	—	✓
1	66							2500	4150	—	"	6640	—	1500	2490	—	✓
6	58								19970	—		26320	—		6350	—	
	✓														✓		
0	02							2500	50	—	4000	80	—	1500	30	—	✓
0	02								50	—		80	—		30	—	

Hemmanstal	Registernummer	Kartblad nr	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
Inst.	4 16		Gösarp	Enk. Johanna Nilsson	
		2		Trädgård mylla på lättlera	53
				Summa	
5/16	1 3		Klöstorp	Thomas Thelin	
		2		Åker, mylla på lättlera	54
		2		" —"—	55
		2		" —"—	56
		2		" —"—	57
		2		" —"—	58
		2		" —"—	59
				Summa	
				Skiftets enligt utlåtandet med	
				Verkliga värden	
7/16	3 1		Vasby, indraget	Kongl. Maj:t o. Kronan	
			kronoetatsboställe	arr: Sture Källen	
		2		Åker, mylla på lättlera	60
		2		" —"—	61
		2		" —"—	62
		2		" —"—	63
		2		" —"—	64
				Summa	
				Skiftets enligt utlåtandet med	
				Verkliga värden	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

430996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
0	07							2500	175	—	4000	280	—	1500	105		✓
0	07								175	—		280	—		105	—	
0	10							3500	350	—	4000	400	—	500	50	—	✓
0	10							2500	250	—	"	400	—	1500	150	—	✓
0	17							"	425	—	"	680	—	"	255	—	✓
1	13							"	2825	—	"	4520	—	"	1695	—	✓
2	40							"	6000	—	"	9600	—	"	3600	—	✓
0	47							3500	1645	—	"	1880	—	500	235	—	✓
4	37								11495	—		17480	—		5985	—	
	✓											3450	85		3450	85	
												14029	15		2534	15	
1	53							3500	5320	—	4000	6080	—	500	760	—	✓
2	95							2500	7375	—	"	11800	—	1500	4425	—	✓
0	34							3500	1190	—	"	1360	—	500	170	—	✓
6	15							"	21525	—	"	24600	—	"	3075	—	✓
3	18							2500	7950	—	"	12720	—	1500	4770	—	✓
14	14								43360	—		56560	—		13200	—	
	✓											7610	90		7610	90	
												48949	10		5589	10	
															✓		

Hemmanstal	Registernummer	Kartbladets nr	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Västra socken.	Avdelning 6.	
5/16	1'		Krokstorp	Anders Gustafsson	
		1		Åker, myrlla på fastlera	28
		1		" — " —	29
		1		" — " —	30
		1		" — " —	31
		1		Kärrpelpor	32
				Summa	
1/3	1'		Gräsarp	Karl Gyllenstierna	
				arr. John B. Larsson	
		1		Åker, myrlla på fastlera	33
		1		" — " —	34
				Summa	
5/32	2:5		Gräsarp	Gösta Jönsson	
		1		Åker, myrlla på fastlera	35
		1		" — " —	36
				Summa	
			Västra socken.	Avdelning 7.	
5/16	1'		Krokstorp	Anders Gustafsson	
		1		Åker, myrlla på fastlera	50
		1		" — " —	51
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	39							3000	1170	—	4000	1560	—	1000	390	—
0	13							2000	260	—	"	520	—	2000	260	—
0	23							"	460	—	"	920	—	"	460	—
0	83							3000	2490	—	"	3320	—	1000	830	—
						0	06									
1	58					0	06		4380	—		6320	—		1940	—
	✓														✓	
2	27							3500	7945	—	4000	9080	—	500	1135	—
0	39							2500	975	—	"	1560	—	1500	585	—
2	66								8920	—		10640	—		1720	—
	✓														✓	
0	41							2500	1025	—	4000	1640	—	1500	615	—
0	64							3500	2240	—	"	3560	—	500	320	—
1	05								3265	—		4200	—		935	—
	✓														✓	
0	80							3500	2800	—	4000	3200	—	500	400	—
0	07							2500	175	—	"	280	—	1500	105	—
0	87								2975			3480	—		505	—
	✓														✓	

Hemmanstal	Registernummer	Kortblad nr	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
ar 33/512	ar 49		Götarp	Erik Rosén	
		1		Åker, myrlla på Lätflera	63
		1		" —"—	64
				Summa	
			Västby socken	Indelning 8.	
ar 33/512	ar 49		Götarp	Erik Rosén	
		1		Åker, myrlla på Lätflera	64
		1		" —"—	66
				Summa	
1/8	48		Götarp	Ivar Jönsson	
		1		Åker, myrlla på Lätflera	67
		1		Skärgelgrav	68
		1		Åker, myrlla på Lätflera	69
				Summa	
				Sammandrag.	
			Jonstorps socken.	Indelning 1.	
3/8	51	1	Röfla	Nils Nilsson	1-9
			Västby socken.		
1/4	43	1	Ormahäm	Oscar Söderberg	10-11
1/4	44	1	"	Emmar och Ida Bengtsson	12-13
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	24							3500	3100	—	4000	4960	—	1500	1860	—
0	70							3500	2450	—	"	2800	—	500	350	—
1	94								5550	—		7760			2210	—
	✓														✓	
0	35							3500	1225	—	4000	1400	—	~~500~~	175	—
2	28							2500	5700	—	"	9120	—	~~1500~~	3420	—
2	63								6925	—		10520			3595	—
															✓	
3	06							2500	7650	—	4000	12240	—	1500	4590	—
						0	06									
2	41							3500	8435	—	4000	9640	—	500	1205	—
5	47					0	06		16085	—		21880	—		5795	—
	✓														✓	
1	36								3584	—		4760	—		1176	—
0	05								189	—		175	—		36	—
0	19								501	—		665	—		164	—
1	60								4224	—		5600	—		1376	—
	✓														✓	

Hemmanstal	Registernummer	Kartblad n:r	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd:	
1/8	5 3	1	Ormakärr	Filip Persson	14
7/145	5 2	1	Västby	Erik Andreasson	15-17
5/16	1'	1	Krokstorp	Anders Andersson	18-27
				Summa för avdelning 1.	
			Västby socken.	Avdelning 2.	
5/16	1'	1	Krokstorp	Anders Andersson	27-47 52-57
				Summa för avdelning 2.	
			Västby socken.	Avdelning 3.	
1/4	2 9	1	Gösarp	Gösta Johansson	58-59
ass.	ass 2 8	1	"	Dens.	60
ass 23/512	ass 4 9	1	"	Dens.	61
ass 23/514	ass 4 9	1	"	Erik Peshin	62
ass.	ass 2 8	1	"	Gösta Johansson	70
ass.	2 12	1	"	Dens.	71-73
				Summa för avdelning 3.	
			Västby socken.	Avdelning 4.	
5/32	4 5	1/2	Gösarp	Gösta Jönsson	74-81
16/1034	4 7	1/2	"	Dens.	1-4 82 5
5/32	2 4	2	"	Eric Jönsson	6-10
47/1034	4 6	2	"	Thure Jönsson	11-14
5/256	4 5	2	"	Fritz Johansson	15-18
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

430996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	60								4224	—		5600	—		1376	—
0	11								341	—		385	—		44	—
0	59								1645	—		2065	—		420	—
1	43								3815	—		5720	—		1905	—
3	73								10025	—		13770	—		3745	—
6	42								17555	—		25680	—		8125	—
6	42								17555	—		25680	—		8125	—
1	48								4960	—		5920	—		960	—
0	01								25	—		40	—		15	—
0	11								275	—		440	—		165	—
0	09								225	—		360	—		135	—
0	04								100	—		160	—		60	—
0	31								795	—		1240	—		445	—
2	04								6380	—		8160	—		1780	—
5	98					0	04		15580	—		23920	—		8390	—
0	26								910	—		1040	—		130	—
3	28								8754	—		13120	—		4366	—
1	53								4795	—		6120	—		1325	—
1	96								5770	—		7840	—		2070	—
13	01					0	04		35259	—		52040	—		16781	—

Hemmanstal	Registernummer	Kartbladsnr	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
11/576	ars 12 6	2	Väsby	Paul Bergtsson	19-20
11/576	12 29	2	"	Dens.	21-22
59/1536	12 21	2	"	Dens.	23-24
6/128	3 8	2	Gösarp	Fritz Johansson	25-26
5/16	1 2	2	Lönshög	Gunnar Thelin	49-511
				Summa för avdelning 4.	
			Väsby socken.	Avdelning 5.	
6/128	3 8	2	Gösarp	Fritz Johansson	26b
9/128	3 7	2	"	Gösta Johansson	27-30
1/8	4 3	2	"	Paul Bergtsson	31-38
ars	2 11	2		Dens.	39
5/16	1 2	2	Lönshög	Gunnar Thelin	40-48
Avst.	1 24	2	"	Johanna Nilsson	52
Avst.	4 16	2	Gösarp	Dens.	53
5/16	1 3	2	Lönshög	Gunnar Thelin	54-59
11/36	3 1	2	Väsby (inbragt kompetensboställe)	Kungl. Maj:t genom Kronan arr. Hans Sköld	60-64
				Summa för avdelning 5.	
				Skiftesmässigt avlåtandet med Verkliga värden	
			Väsby socken.	Avdelning 6.	
5/16	1 1	1	Krokstorp	Anders Anastasios	28-32
1/3	1 1	1	Gösarp	Karl Gyllenstierna arr. John B. Carson	33-34
				Överförs	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
13	01					0	04		35259	—		52040	—		16781	—
0	14								410	—		560	—		150	—
0	09								265	—		360	—		95	—
0	37								1125	—		1480	—		355	—
1	31								4325	—		5240	—		915	—
1	59								4925	—		6360	—		1435	—
16	51					0	04		46309	—		66040	—		19731	—
	√														√	
1	32								4620	—		5280	—		660	—
1	24								4210	—		4960	—		750	—
6	73								22445	—		26920	—		4475	—
0	10								350	—		400	—		50	—
6	58								19970	—		26320	—		6350	—
0	02								50	—		80	—		30	—
0	07								175	—		280	—		105	—
4	37								11495	—		17480	—		5985	—
14	44								43360	—		56560	—		13200	—
34	57								106675	—		138280	—		31605	—
√												11061	75		11061	75
												127218	25		20543	25
															√	
1	58					0	06		4380	—		6320	—		1940	—
2	66								8920	—		10640	—		1720	—
4	24					0	06		13300	—		16960	—		3660	—
√															√	

Hemmanstal	Registernummer	Markbladets nr	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
5/32	5	1	Ersarp	Britta Jönsson	35-36
				Summa för avdelning 6	
			Vadsbo socken.	Avdelning 7.	
5/16	1	1	Krokstorp	Anders Gustafsson	50-51
23/512 ar	49 ar	1	Ersarp	Erik Rosén	63-64
				Summa för avdelning 7.	
			Vadsbo socken.	Avdelning 8.	
23/512 ar	49 ar	1	Ersarp	Erik Rosén	65-66
1/8	48	1	"	Jon Jönsson	67-69
				Summa för avdelning 8.	
				Sammandrag för förteckning 1.	
				Avdelning 1	
				" 2	
				" 3	
				" 4	
				" 5	
				" 6	
				" 7	
				" 8	
				Summa för förteckning 1.	
				Minskas enligt anförandet med	
				Verkliga värdet	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	24					0	06		13300	—		16960	—		3660	—
1	05								3265	—		4200	—		935	—
5	29					0	06		16565	—		21160	—		4595	—
	✓														✓	
0	87								2975	—		3480	—		505	—
1	94								5550	—		7760	—		2210	—
2	81								8525	—		11240	—		2715	—
	✓														✓	
2	63								6925	—		10520	—		3595	—
5	47								16085	—		21880	—		5795	—
8	10								23010	—		32400	—		9390	—
	✓														✓	
3	73								10075	—		13770	—		3745	—
6	42								17555	—		25680	—		8125	—
2	04								6380	—		8160	—		1780	—
16	51					0	04		46309	—		66040	—		19731	—
34	57								106675	—		138280	—		31605	—
5	29					0	06		16565	—		21160	—		4595	—
2	81								8525	—		11240	—		2715	—
8	10					0	06		23010	—		32400	—		9390	—
79	47					0	16		235044	—		316730	—		81686	—
	✓											11061	75		11061	75
												305668	25		70624	25

✓

Hemmanstal	Registernummer	Karlblod m.r	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Torsby 2.		
			Västby socken		
9/48	5:2		Västby	Erik Andreasson	
		1		Åker, myllajord	83
		1		" —"—	84
		1		" —"—	85
		1		" —"—	86
		1		" —"—	87
		1		" —"—	88
				Summa	
17/360	5:4		Västby	Hugo W. Persson	
		1		Åker, myllajord	89
		1		" —"—	90
		1		" —"—	91
		1		Skärgelgrav	92
		1		Åker, myllajord	93
		1		" —"—	94
				Summa	
			Sammandrag.		
			Torsby 2.		
			Västby socken.		
9/48	5:2	1	Västby	Erik Andreasson	83-88
17/360	5:4	1	"	Hugo W. Persson	89-94
				Samma för Torsby 2	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA 436008

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	14							1500	210	—	3500	490	—	2000	280	—
2	43							2200	5589	—	"	8505	—	1200	2916	—
0	14							3100	434	—	"	490	—	400	56	—
0	95							"	2945	—	"	3325	—	"	380	—
3	24							2300	7452	—	"	11340	—	1200	3888	—
1	82							1500	2730	—	"	6370	—	2000	3640	—
8	72								19360	—		30520	—		11160	—
0	45							1500	675	—	3500	1575	—	2000	900	—
0	19							700	133	—	"	665	—	2800	532	—
3	21							1500	4815	—		11235	—	2000	6420	—
						0	02			—						
1	13							2300	2599	—	3500	3955	—	1200	1356	—
0	59							3100	1829	—	"	2065	—	400	236	—
5	57					0	02		10051	—		19495	—		9444	—
8	72								19360	—		30520	—		11160	—
5	57					0	02		10051	—		19495	—		9444	—
14	29					0	02		29411	—		50015	—		20604	—

Hemmanstal	Registernummer	Kontrollbok n:r	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sammandrag för båda förlagen.	
				Förlag 1	
				Förlag 2	
				Summa för båda förlagen.	—
				Semokas enligt utbetalningsbevis	
				Verkliga värden	—

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
79	44					0	16		2350444	—		316730	—		81686	—
14	29					0	02		29411	—		50015	—		20604	—
93	76					0	18		2644455			366745	—		102290	—
	✓						✓					11061	75		11061	75
												355683	25		91228	25
															✓	

Klippans den 25 februari 1948

Erik Olsson

Ställföreträdande landskamrerare

Gösta Jönsson

Gillis Olsson.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Bil. B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
					Tim löhn	2:kr				
		Företag 1.								
		Avlopp, som skola utföras för det gemensamma företaget.								
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan G - H.								
70-70+88	88	**Bottenrensning** m	88	1:-	88	-				
70+88-72	112	**Schaktning** av sand- och grusblandad lera med sten m^3	135	3:-	405	-	493	-		
Tills.	200 meter.									
Borttagning av stubbar, buskar och träd					150	-	150	-		
Flyttning av stag för el. stolpe vid 71+92					20	-	20	-		
Ersättning för markåtgång genom dikets utvidgning. Fördelas efter företagets utförande. Förslagsvis		m^2	230	0,35	80	50				
Ersättning för intrång genom jordupplag. Fördelas efter företagets utförande		m^3	135	0,40	54	-	134	50		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %							152	50	950	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 b.
12. 1945. 5:00.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
581345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Dikessträckan H - I.								
72+74	200	**Schaktning** av sand- och grusblandad lera med sten								
		m^3	470	3:-	1410	-				
74-75+63	163	**Schaktning** av sand- och grusblandad lera med sten								
		m^3	555	3:-	1665	-	3075	-		
Tills.	363 meter.									
		Borttagning av stubbar, buskar och träd			250	-	250	-		
		Förstärkning under bron vid 74+21-74+24 medelst stensättning	m^2	11	10:-	110	-			
		För försvårat arbete under bron vid 74+21-74+24			50	-	160	-		
		Ersättning för försvårad överkörsel till Vägföreningen för enskilda vägen Rögla - Ornakärr. (Om ny bro byggas, skall den ha minst 2,5 m fri spännvidd)			1200	-	1200	-		
		Överföres					4685	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					4685	-		
		Ersättning för markåtgång genom dikets utvidgning. Fördelas efter företagets utförande. Förslagsvis m^2	926	0,35	324	10				
		Ersättning för intrång genom jordupplag Fördelas efter företagets utförande m^3	1025	0,40	410	-	734	10		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %					680	90	6100	-
		Dikessträckan I - K - L.								
24-26+11	211	Schaktning av sandblandad lera med sten m^3	750	2:-	1500	-				
26+11-27+46	135	Schaktning av sandblandad lera med sten m^3	410	1,75	717	50	2217	50		
Tills.	346	meter.								
		Borttagning av träd och buskar med rötter			50	-	50	-		
		Ersättning för markåtgång genom dikets vidgning. Fördelas efter företagets utförande. Förslagsvis m^2	485	0,35	169	75				
			280	0,40	112	-				
		Ersättning för intrång genom jordupplag Fördelas efter företagets utförande m^3	1160	0,40	464	-	745	75		
		Överföres					3013	25		

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 b.
12. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					3013	25		
		För oförutsedda fall, arbetsledning								
		m. m. tillägges c:a 20 %					436	75	3450	-
									✓	
		Dikessträckan L - M.								
27+46-28	54	Schaktning av sandblandad								
		lera med sten m³	165	1:75	288	75				
28-30	200	Schaktning av sandblandad								
		lera med sten m³	635	1.75	1111	25				
30-31+94	194	Schaktning av sandblandad								
		lera med sten m³	590	1.75	1032	50				
31+94-31+99	5	Ombyggnad av bro för allm. vägen Väsby-Tranekärr. Arbetet skall utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län, som därvid äger beakta dels att broöppningen ej får understiga 2,50 m, dels att botten skall ligga på höjden +9,29 m vid nedströmssi-								
		Överföres			2432	50				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
	453	Överfört			2432	50				
		dan och på höjden +9,30 m								
		vid uppströmssidan, mot								
		en ersättning av			2000	- ✓				
31+99–32+5	6	Schaktning av sandblandad								
		lera med sten m^3	25	1,75	43	75	4476	25		
					✓		✓			
Tills.	459 meter.									
Borttagning av träd och buskar med rötter					25	-	25	-		
Ersättning för markåtgång genom dikets vidgning. Fördelas efter företagets utförande. Förslagsvis		m^2	830	0,40	332 ✓	-				
Ersättning för intrång genom jordupplag. Fördelas efter företagets utförande		m^3	1415	0,40	566 ✓	-	898	-		
Ersättning för försvårad överkörsel till äg. av Krokstorp 1:1, Anders Gustafsson					350	-	350	-		
(Om ny bro utföres, skall den ha minst 2,5 m fri spännvidd)										
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %							500	75	6250 ✓	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 b.
12. 1945. 5:00.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Dikessträckan M - N.								
32+5-33+69	164	Cementrör 28" m	164	19:-	3116	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	164	5.25	861	-	3977	-		
Tills.	164	meter.								
Ommurning av rörutlopp vid 32+5					150	:-	~~150~~	-		
Brunn med 40" inre diameter, kopplingar m. m. vid 33+69			st.	1	140:-	140	-	290	-	
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %							833	-	5100	-
		Dikessträckan N - O.								
33+69-35+35	166	Cementrör 28" m	166	19:-	3154	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	166	5.50	913	-	4067	-		
Tills.	166	meter.								
Rivning av ägotrumma vid 34+63					25	-	25	-		
Brunn med 40" inre diameter, kopplingar m. m. vid 35+35			st.	1	140:-	140	-	140	-	
		Överföres						4232	-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					4232	-		
		För oförutsedda fall,								
arbetsledning		m. m. tillägges c:a 20 %					868	-	5100	-
		Dikessträckan 0 - P.								
35+35-35+78	43	Cementrör 28"	m 43	19:-	817	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 43	5,25	225	75				
35+78-38+68	290	Cementrör 24"	290	14:-	4060	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 290	4,75	1377	50				
38+68-42+2	334	Cementrör 24"	m 334	14:-	4676	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 334	4,25	1419	50	12575	75		
		Tills, 667 meter.								
		Rivning av trummor vid 37+1, 39+75, 41+19 och 42			100	-				
		Borttagning av träd och buskar med rötter			50	-	150	-		
							Överföres		12725	75

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			[illegible]	-	12725	75		
		Brunnar med 40" inre diameter, kopplingar m. m. vid 35+78 och 42+2	st. 2	140:-	280	-				
		Brunnar med 36" inre diameter, kopplingar m. m. vid 36+50, 37+50, 38+68, 39+82, 41+22 och 41+45	st. 6	110:-	660	-	940	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %					2734	25	16400	-
		Dikessträckan P - R.								
42+2-43+81	179	**Cementrör 18"**	m 179	8,25	1476	75				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 179	3:-	537	-				
43+81-46+36	255	**Cementrör 15"**	m 255	6,50	1657	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 255	2,50	637	50				
46+36-48+30	194	**Cementrör 15"**	m 194	6,50	1261	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 194	3,50	679	-				
	628		Överföres		6248	75				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
	628	Överfört			6248	75				
48+30-48+65	35	Cementrör 15" m	35	6,50	227	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	35	6,25	218	75	6695	-		
48+65-48+74	9	Ombyggnad av trumma för allmänna vägen Väsby - Arild. Arbetet skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län som därvid äger beakta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 15" dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden +12,56 m vid nedströmssidan och på höjden +12,57 m vid uppströmssidan								
	672	Tills. 672 meter.								
		Borttagning av träd och buskar med rötter			250	-				
		Tätning av rörfogarna med tjärdrev och cementbruk från 48+30 - 48+65 m	35	0,75	26	25	276	25		
		Överföres							6971	25

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 b.
12. 1945. 5:00.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	á-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					6971	25		
		Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m. m. vid 43+60 och 43+81	st. 2	75:-	150	-				
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 44+3, 44+58, 46+36, 46+60, 47+75, 48+13 och 48+30	st. 7	65:-	455	-	605	-		
		Anslutningsbrunnar med 24" inre diameter, för den nya vägtrumman vid 48+65 och 48+74 skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län								
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %					1523	75	9100	-
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan L - La.								
150-151+50	150	**Cementrör 12"**	m 150	5:-	750	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 150	1,75	262	50				
151+50-153+10	160	**Cementrör** 12"	m 160	5:-	800	-				
	310	Överföres			1812	50				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
	310	Överfört			1812	50				
		Schaktning, stämpling rörläggning och återfyllning	m 160	1,50	240	-	2052	50		
		Tills. 310 meter.								
		Rivning av trumma vid 150+58 och 150+84			50	-				
		Borttagning av träd och buskar med rötter			75	-	125	-		
		Ommurning av rörutlopp vid 150			85	-				
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 151, 151+99 och 153+10	st. 3	65:-	195	-	280	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %					492	50	2950	-
		Dikessträckan N - Na.								
80-80+28	28	Cementrör 6"	m 28	1,90	53	20				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 28	2,25	63	-	116	20		
80+28-80+36	8	Ombyggnad av trumma för allm. vägen Väsby-Trane-								
	36						116	20		

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	á-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
	36	Överfört					116	20		
		kärr. Arbetet skall ut-								
		föras och bekostas av Väg-								
		förvaltningen i Malmöhus								
		län, som därvid äger be-								
		akta dels att trumman ej								
		får utföras av mindre rör								
		än 12" dels att trummans								
		inre underkant skall lig-								
		ga på höjden +9,88 m vid								
		nedströmssidan och +9,91								
		m vid uppströmssidan								
		Tills. 36 meter.								
		Anslutningsbrunnar med 24" inre diame-								
		ter, för den nya trumman, vid 80+28 och								
		80+26 skall utföras och bekostas av Väg-								
		förvaltningen i Malmöhus län.								
		För oförutsedda fall, arbetsledning								
		m. m. tillägges c:a 20 %					33	80	150	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Dikessträckan 0 - 0a.									
90-90+35	35	Cementrör 8"	m	35	3:-	105	-				
		Schaktning, stämpling,									
		rörläggning m. m.	m	35	3,50	122	50	227	50		
90+35-90+43	8	Ombyggnad av trumma för allm. vägen Väsby-Tranekärr. Arbetet skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län, som därvid äger bekata dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 12" dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden +10,28 m vid nedströmssidan och på höjden +10,34 m vid uppströmssidan									
	43	Tills. 43 meter.									
		Anslutningsbrunnar med 24" inre diameter för den nya trumman vid 90+35 och 90+43 skall utföras och bekostas av Vägför-									
					Överföres			227	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört						227	50		
valtningen i Malmöhus län											
För oförutsedda fall, arbetsledning											
m. m. tillägges c:a 20 %								72	50	300	-
		Avlopp, som ej skola utföras för det gemensamma företaget.									
		Diketssträckan R - S.									
48+74–49+46	72	Cementrör 15"	m	72	6,50	468	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyll-									
		ning	m	72	5,50	396	-				
49+46–51+4	158	Cementrör 12"	m	158	5:-	790	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyll-									
		ning	m	158	4,50	711	-				
51+4–53+25	221	Cementrör 9"	m	221	3,40	751	40				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyll-									
		ning	m	221	3,50	773	50	3889	90		
Tills.	451 meter.										
		Överföres						3889	90		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					3889	90		
		Brunnar med 24" inre diameter, kopp-								
		lingar m. m. vid 49+46, 51+och 53+25 st.	3	65:-	195	-	195	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning								
		m. m. tillägges c:a 20 %					815	10	4900	-
		Sammandrag för avlopp, som skola utföras för det gemensamma företaget.								
		Huvudavlopp.								
200		Dikessträckan G - H					950	-		
363		" H - I					6100	-		
346		" I - K - L					3450	-		
459		" L - M					6250	-		
164		" M - N					5100	-		
166		" N - O					5100	-		
667		" O - P					16400	-		
672	3037	" P - R					9100	-	52450	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	á-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
	3037	Överfört							52450	-
		Sidoavlopp.								
310		Dikesströckan L - La					2950	-		
36		" N - Na					150	-		
43	389	" O - Oa					300	-	3400	-
Tills.	3426	meter.			Summa				55850	-
		Ersätter. för markåtgång reduceras med							V 280	-
									55570	-
		Sammandrag för samtliga avlopp, för vilka förslag upprättats.								
		Avlopp, som skola utföras för det gemensamma företaget.								
200		Dikesströckan G - H					950	-		
363		" H - I					6100	-		
346		" I - K - L					3450	-		
459		" L - M					6250	-		
164		" M - N					5100	-		
166		" N - O					5100	-		
667		" O - P					16400	-		
672		" P - R					9100	-		
310		" L - La					2950	-		
36		" N - Na					150	-		
43	3426	" O - Oa					300	-	55850	-
	3426	Överföres							55850	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal		à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
	3426	Överfört								55850	-
		Avlopp, som ej skola utföras för det gemensamma företaget.									
451	451	Dikessträckan R - S.						4900	-	4900	-
Tills.	3877	meter.				Summa				60750	-
		Företag 2.									
		Dikessträckan K - Ka.									
60-61+64	164	Cementrör 9"	m	164	3,40	557	60				
		Schaktning, stämpling,									
		rörläggning och återfyll-									
		ning	m	164	3,25	533	-	1090	60		
	Tills. 164	meter.									
		Ommurning av rörutlopp vid 60				75	-				
		Ommurning av rörintag, med galler vid									
		61+64	st.	1	75:-	75	-				
		Brunn med 24" inre diameter, kopplingar									
		m. m. vid 61+9	st,	1	65:-	65	-	215	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning									
		m. m. tillägges c:a 20 %						244	40	1550	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 b.
12. 1945. 5:00.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
581345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Dikessträckan Kb - Kc.								
61+90-66+50	460	Cementrör 9"	460	3,40	1564	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 460	3,50	1610	-	3174	-		
Tills.	460 meter.									
Omsumning av rörutlopp vid 61+90				75:-	75	-				
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 63+90, 64+46 och 66+50			st. 3	65:-	195	-	270	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %							656	-	4100	-
		Sammandrag för företag 2.								
	164	Dikessträckan K - Ka.							1550	-
	460	" Kb - Kc							4100	-
Tills.	624 meter.						Summa		5650	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Sammandrag för båda företagen.								
		Företag 1.								
	2426	Avlopp, som skola utföras för det gemensamma företaget							55850	-
	451	Avlopp, som ej skola utföras för det gemensamma företaget							4900	-
	624	Företag 2.							5650	-
Tills.	4501	meter.					Summa		66400	-

Höganäs den 25 februari 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 b.
12. 1945. 5100.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre	
											1
											2
											3
											4
											5
											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34
											35

Arbetsbeskrivning. **Bil. C.**

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Företag 1.				
				Dikessträckan G - H.				
70	-	-				-		Bottenrensning mellan 70+50
+50	50	-				-		och 70+88.
+88	38	-				8,02		Fixp; Järndubb i jordfast sten
71	12	1,05	1,0	4,15	1:1,5			0,30 m över markytan. I gräns
+50	50	0,95	"	3,85	"	1:1000		mellan Väsby och Jonstorps
72	50	1:-	"	4.-	"	8,13		socknar, c:a 16 m S om bäcksam-
Tills.	200 meter.							manflödet Görsen-Råbäcken; be-
								lägen på höjden +8,98 m.
								Öppet dike mellan 70+88 och 72.
								Fixp; Järndubb i jordfast sten,
								0,60 m över markytan. I rågång
								mellan fastigheterna Rögla 1^3
								och 2^1, c:a 12 m N skärningen
								mellan Görsen och rågången samt
								c:a 136 m NV bäcksammanflödet
								Görsen-Råbäcken; belägen på
								höjden +9,54 m.
				Dikessträckan H - I.				
72	-	-	1,0		1:1,5	8,13		Öppet dike mellan 72 och 75+63.
+50	50	1,40	"	5,20	"			
73	50	1,60	"	5,80	"			
+50	50	1,35	"	5,05	"	1:1000		
74	50	1,40	"	5,20	1:1,5	"		
	200							Överföres

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	200							Överfört
74+50	50	1,50	1,0	5,50	1:1,5	1:1000		
75	50	1,80	"	6,40	"			
+50	50	1,90	"	6,70	"			
+63	13	-	"		"	8,50		
Tills.	363 meter.							
					Dikessträckan I - K - L.			
24	-	1,30	1,0	4,90	1:1,5	8,50		Öppet dike mellan 24 och 27+46.
+50	50	1,80	"	6,40	"			
25	50	1,55	"	5,65	"			Fixp; Horisontal järndubb i
+50	50	1,55	"	5,65	"	1:1000		jordfast sten o:a 0,15 m över
26	50	1,60	"	5,80	"			marken i hemmansgräns mellan
+50	50	1,55	"	5,65	"			Krokstorp och Väsby o:a 13 m V
27	50	1,60	"	5,80	"			om gränshörna och o:a 25 m SV
+46	46	-	"	-	"	8,85		om Gärsen där sockengränsen
Tills.	346 meter.							mellan Väsby och Jonstorp lämnar bäcken o:a 500 m S Krokstorps gård; belägen på höjden +11,22 m.
					Dikessträckan L - M.			
27+46	-	-	1,0	-	1:1,5	8,85		Öppet dike mellan 27+46 och
+50	4	1,85	"	6,55	"			31+94.
28	50	1,60	"	5,80	"	1:1000		
	54							Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	54							Överfört
28+50	50	1,80	1,0	6,40	1:1,5			
29	50	1,65	"	5,95	"	1:1000		
+50	50	1,75	"	6,25	"			
30	50	1,70	"	6,10	"			
+50	50	2,05	"	7,15	"			
31	50	1,80	"	6,40	"			
+50	50	1,90	"	6,70	"			
+94	44	-	"	"	"	9,29		
+94	-	-	-	-	-	9,29		Bron för allmänna vägen Väsby-
+99	5	-	-	-	-	9,30		Tranekärr mellan 31+94 och
+99	-	-	1,0	-	1:1,5	9,30		31+99 ombyggas av Vägförvalt-
32	1	-	"	-	"	1:1000		ningen i Malmöhus län.
+5	5	-	"	-	"	9,30		Öppet dike mellan 31+99 och
Tills. 459 meter.								32+5.
					Dikesstycket M - N.			
32+5	-	-				9,40		28" cementrör mellan 32+5 och
+50	45	1,23						33+69.
33	50	1,12				1:1000		
+50	50	1,26						
+69	19	-				9,57		
Tills. 164 meter.								

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dikessträckan N - Q.			
33+69	-	-				9,57		28" cementrör mellan 33+69 och
34	31	1,55						35+35.
+50	50	1,60				1:1000		
35	50	1,78						
+35	35	-				9,74		
Tills. 166 meter.								
					Dikessträckan Q - R.			
35+35	-	-				9,74		28" cementrör mellan 35+35 och
+50	15	1,61				1:1000		35+78.
+78	28	-				9,78		
+78	-	-				9,81		24" cementrör mellan 35+78 och
36	22	1,76						42+2.
+50	50	1,62						Fixp; I gavelsockeln till bo-
37	50	1,59						ningshus i Ösarp o:a 500 V
+50	50	1,56						Krokstorp invid och N om vägen
38	50	1,66						Väsby k:a - Tranekärr 3.10 m
+50	50	1,66						från SV hörnet, 0,05 m under
39	50	1,40				2:1000		sockelns övre kant och 0,32 m
+50	50	1,38						över marken; belägen på höj-
40	50	1,25						den +18,72 m.
+50	50	1,25						Fixp; Järndubb i jordfast
41	50	1,24						sten o:a 0,3 m över marken i
+50	50	1,47						rågång mellan Ösarp 4^6 och
42	50	1,45						Väsby av 12^6 o:a 9 m S om bäc-
	665							kenÖverföres

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	665							Överfört
42+2	2	-				11,05		ken och c:a 22,5 m V om mitten på vägen mellan Gösarp och landsvägen Väsby k:a - Trane-kärr; belägen på höjden +12,79 m.
Tills.	667	meter.						
					Dikessträckan P - R.			
42+2	-	-				11,11		18" cementrör mellan 42+2 och 43+81.
+50	48	1,47						
43	50	1,88				3:1000		
+50	50	1,58						
+81	31	-				11,64		
+81	-	-				11,69		15" cementrör mellan 43+81 och 48+65.
44	19	1,84				3:1000		
+50	50	1,78						
+58	8	-				11,92		
+58	-	-				11,94		
45	42	1,87						
+50	50	1,83						
46	50	1,65						
+50	50	1,68				1,5:1000		
47	50	1,71						Fixp; Järndubb i gråstensvägg 0,25 m över markhöjd i Vuthus-längans V långsida 3,3 m från
+50	50	1,76						
48	50	1,90						
+30	30	-				12,50		SV hörnet till Paul Bengtssons
+30	-					12,53		gård i Gösarp; belägen på
+50	20					1:1000		höjden +14,72 m.
+65	15					12,56		
	663							Överföres

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	663							Överfört
48+65	-					12,56		Vägtrumma av 15" cementrör
+74	9					12,57		mellan 48+65 och 48+74.
Tilla.	672 meter.							

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Dikessträckan 0 - Oa.				
90	-	1,40				10,00		8" cementrör mellan 90 och
						8:1000		90+35.
+35	35					10,28		
+35	-					10,28		Vägtrumma av 12" cementrör
+43	8					10,34		mellan 90+35 och 90+43.
Tills.	**43 meter.**							
					Företag 2.			
				Dikessträckan K - Ka.				
60	-	1,15				9,10		9" cementrör mellan 60 och
+50	50	1,71						61+64.
61	50	1,56				6:1000		
+50	50	1,32						
+64	14	-				10,08		
Tills. 164 meter.								
				Dikessträckan Kb - Kc.				
61+90	-	-				10,57		9" cementrör mellan 61+90 och
62	10	1,06						66+50.
+50	50	1,56						
63	50	1,57				3:1000		
+50	50	1,59						
	160							Överföres

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	160							Överfört
64	50	1,78						Fixp; Järndubb i jordfast
+46	46	-				11,54		sten, c:a 0,3 m över marken i
+46	-	-				11,39		rågång mellan Ösarp 8^{10} och
+50	4	1,83						Väsby 5^{4} c:a 7 m V om rågång-
65	50	1,68						hörna mellan Väsby 5^{4} och 5^{2};
+50	50	1,59				1,5:1000		belägen på höjden +13,62 m.
66	50	1,52						
+50	50	1,30				11,70		
Tills.	460	meter.						

Vid dikningsföretagets utförande är i övrigt att iakttaga:

1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola upplägges med 1:- m frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillströmmande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:ende meter.

2/ Mas och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.

3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

4/ Ommurningarna vid avvägningspunkterna 52+5, 150, 60, 61+64 och 61+90 skola utföras av betong med 300 kg E-Cement per m^3 samt grundläggas på utfyllning av skärv.

5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. ŞKARA

sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

13/ Fyllningen får ej innehålla sten.

14/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, däreet jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

15/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, däreet jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

16/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

17/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

18/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.

19/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

20/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.

21/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

22/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, däreet detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nederste brunnsringen färdigeställts eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

23/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

25/ Vattnet i svloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med föreiktighet, så att skada ej uppkommer.

26/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, däreet det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförsträkning erfordras.

Höganäs den 25 februari 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Gösarp m. fl. hemman i Väsby och Jonstorps socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolutioner den 4 maj 1944 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Gösarp m. fl. hemman i Väsby och Jonstorps socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Rögla n:r 2 i Jonstorps socken och Ornakärr n:ris 4, 5 och 11, Väsby n:ris 3, 5 och 12, Krokstorp n:r 1, Gösarp n:ris 1, 2, 3 och 4 samt Lönskog n:r 1 i Väsby socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde 94/95, ligger c:a 4 km NO om Höganäs järnvägsstation vid järnvägslinjen Åstorp - Mölle. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom flera öppna diken. Floddikena ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna G-H-I-K-L-M-N-O-P-R, K-Ka-Kb-Kc, L-La, N-Na och O-Oa), till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Förrättningen omfattar två skilda dikningsföretag, varvid dikessträckorna K-Ka-Kb-Kc ingår i företag 2 och övriga sträckor i företag 1. Vidare har förrättningsmannen upprättat förslag till ytterligare ett nytt avlopp (dikessträckan R-S), vilka visserligen ej påfordrats, men för vilken utredning dock måst göras i och för en rättvis fördelning av kostnaderna inom företag 1.

Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för de bägge dikesföretagen följande dikessträckor utföras: G-H-I-K-L-M-N-O-P-R, K-Ka-Kb-Kc, L-La, N-Na och O-Oa.

Förordnandena innebära, att ett flertal sökanden efter en dikessträcka av c:a 6 km begärt, att deras marker skola bättre torrläggas. Då det förekommer fallbrott mellan sektionerna 70 och 75, ha synemännen ansett det lämpligt, att förrättningen uppdelas i två skilda förrättningar vid sektion 72. Den övre förrättningen

omfattar ovan angivna dikessträckor, och den nedre förrättningen utgöres av dikningsföretaget Ornakärr av år 1948. Till detta beslut har bidragit, att det nedre företaget består av öppna dikessträckor medan den övre förrättningen omfattar till större delen täckta ledningar.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De täckta dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer och de öppna dikessträckorna av dubbla röda linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båt-

nad i form av ökad alstringsförmåga, därest de nu planerade diknings-
företagen komma till utförande, hava kartlagts och avfattats på hit-
hörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

1/ Mellan sektionerna 31+94 - 31+99 av dikessträckan L-M korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1437 mellan Väsby och Glimminge. I korsningspunkten finnes f. n. en bro med stenlandfästen och körbana av trä med 2,2 m fri spännvidd. Vägbanan ligger på höjden +11,55 m och lägsta marken uppströns bron på höjden +10,6 m. Då den nuvarande bron ej utförts med erforderliga dimensioner, måste den ombyggas. Den nya bron skall utföras med en fri spännvidd av minst 2,5 m och bottnen skall ligga på högst höjden +9,29 m. Den nya bron skall utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län mot en ersättning av 2000 kr från dikningsföretagen.

2/ Mellan sektionerna 80+28 - 80+36 av dikessträckan N - Na korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1437 mellan Väsby och Glimminge. I korsningspunkten finnes f. n. en rörtrumma. Vägbanan ligger på höjden +11,5 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden +11,4 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Denna skall utföras av vägrör av standardtyp med 300 mm (12") inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trum-

mans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 80+28 ligga på höjden +9,88 m och vid uppströmssidan eller sektionen 80+36 på höjden +9,91 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 600 mm (24") betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsade marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till demsamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

3/ Mellan sektionerna 90+35 - 90+43 av dikessträckan O-Oa korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1437 mellan Väsby och Glimminge. I korsningspunkten finnes f. n. en rörtrumma. Vägbanan ligger på höjden +11,8 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden +11,5 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Denna skall utföras av vägrör av standardtyp med 300 mm (12") inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 90+35 ligga på höjden +10,28 m och vid uppströmssidan eller sektionen 90+43 på höjden +10,34 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 600 mm (24") betongrör och i övrigt på samma

sätt, som de under 2/ här ovan angivna brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

4/ Mellan sektionerna 48+65 - 48+74 av dikessträckan P-R korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1436 mellan Väsby och Nyhamnsläge. I korsningspunkten finnes f. n. en 9" rörtrumma, som vid sektionen 48+74 ligger på höjden +13,17 m. Vägbanan ligger på höjden +14,8 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden +14,2 m. Då den nuvarande trumman ej utförts med erforderlig dimension och djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Denna skall utföras av vägrör av standardtyp med 375 mm (15") inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 48+65 ligga på höjden +12,56 m och vid uppströmssidan eller sektionen 48+74 på höjden +12,57 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 600 mm (24") betongrör och i övrigt på samma sätt, som de under 2/ här ovan angivna brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Enskilda vägar.

Det öppna avloppet korsar på två ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Vid korsningarna befintliga trummor skola bortrivas. Ersättning utbetalas till ägarna av dessa för försvårad överkörsel

(se kostnadsförslaget Bil. B).

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare och arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Då företagets utförande troligen kommer att ske med grävmaskin, anse synemännen det vara lämpligt, att ersättningarna för intrång genom jordupplag bestämmas efter företagets utförande, enär det är svårt att förutsäga på vilken sida om diket jordvallarna komma att läggas. Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida dessa jordvallar skola läggas. Ersättning skall utbetalas med 40 öre per m^3 (fast mått) för dessa jordvallar till de markägare, som få vallarna på sin mark. Ej heller ha synemännen fastställt ersättningen för markåtgång genom dikets vidgning utan endast bestämt, att denna skall uppmätas och beräknas efter företagets utförande. Ersättning skall utgå per m^2 med det värde, som angives i värderingslängdens kolumn (nr 13) för blivande värden. Alla dessa ersättningar skola fastställas av den lantbruksingenjör, vilken är kontrollant för företaget. Denne äger även ensam att slita alla de tvistefrågor, som kunna uppstå beträffande ovan angivna ersättningar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen

uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för de bägge dikningsföretagen, till 61500:- kronor, därav 55850:- kronor å företag 1 och 5650:- kronor å företag 2. Vidare har avdragssträckan R-S kostnadsberäknats till 4900:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagens utförande beredas de i dikningssamfälligheterna ingående markerna.

Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagens genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta företag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har företag 1 uppdelats i 8 avdelningar och företag 2 i endast 1 avdelning på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

Företag 1.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-27 å kartblad 1 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3745:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan G-H-I-K-L upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10500:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 37-49 och 52-57 å kartblad 1 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8125:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan G-H-I-K-L-M-N upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 21850:- kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 58-62 och 70-73 å kartblad 1 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1780:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan G-H-I-K-L-M-N-O upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 26950:- kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 74-82 å kartblad 1 och 1-26á och 49-51 å kartblad 2 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 19731:- kronor, skall kunna torrläggas , måste dikessträckorna

G-H-I-K-L-M-N-O-P upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 43350:- kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 26b-48 och 52-64 å kartblad 2 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 31605:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan P-R-S upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 14000:- kronor.

För att avdelning 6, vilken omfattar ägofigurerna 28-36 å kartblad 1 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4595:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan L-La och delvis I-K-L upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4000:- kronor.

För att avdelning 7, vilken omfattar ägofigurerna 50-51 och 63-64 å kartblad 1 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2715:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan N-Na och delvis M-N upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1500:- kronor.

För att avdelning 8, vilken omfattar ägofigurerna 65-69 å kartblad 1 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9390:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna O-Oa och delvis M-N-O upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3500:- kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgå här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. Kostnad.
1	3745:-	G-H-I-K-L	10500:-	2,803738
2	8125:-	L-M-N	11350:-	1,396923
3	1780:-	N-O	5100:-	2,865169
4	19731:-	O-P	16400:-	0,831179
5	31605:-	P-R-S	14000:-	0,442968
6	4595:-	L-La	2950:-	0,642002
7	2715:-	N-Na	150:-	0,055249
8	9390:-	O-Oa	300:-	0,031949

Fördelas kostnaderna inom företag 1 enligt huvudregenl i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, beløper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
81686:-	60750:-	0,743701

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelmingar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	3745:-	10500:-	2,803738
2	8125:-	21850:-	2,689231
3	1780:-	26950:-	15,140449
4	19731:-	43350:-	2,197050
5	31605:-	14000:-	0,442968
6	4595:-	4000:-	0,870511

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
7	2715:-	1500:-	0,552486
8	9390:-	3500:-	0,372737

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	11870:-	21850:-	1,840775
1-3	13650:-	26950:-	1,974359
1-4	33381:-	43350:-	1,298643

Då avdelningarna 6, 7 och 8 ej kunna utföras separat, men å andra sidan huvuddiket G-H-I-K-L-M-N-O ej behöver upptagas till fullt djup, finna synemännen skäligt föreskriva, att dessa avdelningar till de sammanförda avdelningarna 1-4 betala följande belopp.

Avdelning 6 1050:- kr.

" 7 1350:- kr.

" 8 3200:- kr.

eller tillsammans 5600:- kr.

Härigenom minskas kostnaderna för de sammanförda avdelningarna 1-4 från 43350:- kr till 37750:- kr. Båtnaden uppgår för dessa avdelningar till 33381:- kr, varför relativa kostnaden blir 1,130883.

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 1-4, vilka tillsammans representera ett båtnadsvärde av 33381:- kronor, påföras sina jämkade kostnader eller 37750:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,130883.

Avdelning 5 med ett båtnadsvärde av 31605:- kronor påföres kostnaderna för sin torrläggning eller 14000:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,442968.

Avdelning 6 med ett båtnadsvärde av 4595:- kronor påföres kostmaderna för sin torrläggning eller 4000:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,870511.

Avdelning 7 med ett båtnadsvärde av 2715:- kronor påföres kostnaderna för sin torrläggning eller 1500:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,552486.

Avdelning 8 med ett båtnadsvärde av 9390:- kronor påföres kostnaderna för sin torrläggning eller 3500:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,372737.

Kostnaden för fullständig torrläggning av avdelning 5 hava av förrättningsmannen beräknats till 14000:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 31605:- kronor. Avdelningens relativa kostnad beräknas alltså till 0,442968. På grund av bristande anslutning från vissa delägares sida skall dikessträckan R-S ej utföras av det gemensamma företaget. Då kostnaden för denna dikessträcka beräknats till 4900:- kronor, blir alltså kostnaden för de dikessträckor, som skola utföras endast 9100:- kronor, Såväl de blivande värdena som även båtnadsvärdena skola därför minskas för de

marker, vilka för sin fullständiga torrläggning äro beroende av dikessträckorna R-S med vissa belopp, som motsvara kostnaderna för denna dikessträckas utförande, dividerade med avdelningens relativa kostnadstal. Sammanlagda beloppet av de värden, varmed blivande värden och båtnadsvärden skola minskas, utgör alltså 4900 : 0,442968 = = 11061,75 kronor fördelat sålunda:

Lönskog 1^3.

$\frac{5985}{19185}$ x 11061,75 = 3450,85 kr.

Väsby 3^1.

$\frac{13200}{19185}$ x 11061,75 = 7610,90 kr.

Summa 11061,75 kr.

Sedan de i värderingslängden beräknade båtnadsvärdena för företag 1 minskats med de här ovan angivna avdragen, beräknas båtnaden genom företagets utförande till 70624,25 kronor.

Företag 2.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas genom ett enda dike, och då ej heller någon större nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden, föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Hela företag 2 behandlas alltså som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten hava av förrättningsmannen beräknats till 5650:- kronor och

den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 20604:- kronor. Dikningssamfällighetens relativa kostnad beräknas alltså till 5650 : 20604 = 0,274219.

Särskilda kostnadsfördelningslängder ha upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 15 av längden angivas varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagens utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagens utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagens utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid dessa torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökandena. Komma företagen till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan företagen, så att företag 1 betalar 90,813008 % och företag 2 9,186992 % av dessa. Inom företagen skola förrättningskostnaderna fördelas enligt procenttalen i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Dikningsföretagens utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att de planerade dikningsföretagen äro ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att de komma till utförande. Företagen skola alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättade förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagens utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga cementrör skola wara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 28" 30 kg, 24" 25 kg, 18" 18 kg, 15" 17 kg, 12" 16 kg samt 9"-6" 15 kg.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C) angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och ritningarna.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretagen.

Komma företagen att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Det av de bägge dikningsföretagen "Ornakärr av år 1948" eller "Gösarp av år 1948", som utföres sist skall betala 900 kr till det först utförda, enär uppgrävningen på sträckan 70-72 delvis är gemensam.

Mom. 8. Dikningsföretagens avsyning.

Sedan dikningsföretagen blivit utförda, skola desamma jämlikt bestämmelserna i 19 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller för den händelse att företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagens framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagens styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts, Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i

erforderlig grad renat. Betande djur få ej använda bäcken som vattningsställe, utan lämpliga vattenplatser böra iordningsställas. Där betande djur gå lösa, skall stängsel anordnas vid bäcken av vederbörande markägare.

Skador, som uppkomma genom att slam utsläppes från gruvor, skall ersättas av vederbörande innehavare av gruvorna eller också skall detta slam borttagas av dem, efter tillsägelse av företagets ordförande. Kan enighet ej nås om ersättning för skador av slam, skall lantbruksingenjören i Malmöhus län ensam äga avgöra tvistefrågan.

Mom. 10. Organisation m. m.

För handhavande av dikningsföretagens angelägenheter skola delägarna utse en gemensam styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter före fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår

och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagens styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företagen skola benämnas dikningsföretagen Gösarp av år 1948. Mål, som beröra företagen och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Luggude häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 136,84 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företagen kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Höganäs den 25 februari 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Gustav Jönsson Gillis Olsson

Gode män.

Bil. 2a.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Kvarblod nr	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Torslag 1				
			Jonsboms socken				
3/4	2[1]	1	Rösta; Nils Nilsson 1	säk.	1-9	3584:-	4760:-
			Västby socken.				
			Valbenäs				
1/4	4[3]	1	Smedjebacka; Oscar Hedenberg 2	säk.	10-11	139:-	175:-
1/4	4[4]	1	" Gunnar Alfr. Berglund 3	säk.	12-13	501:-	665:-
1/8	5[3]	1	" Filip Persson o. hh. Persiz	säk	14	341:-	385:-
6/7/45	5[2]	1	Västby; Nils Erik Andersson 5	säk.	15-17	1645:-	2065:-
5/16	1[1]	1	Hyttebacka; Nils Torsten Andersson 6	säk	18-27 37-47 28-32 50-51	21370:- 4380:- 2975:-	31400:- 6320:- 3480:-
1/4	2[9]	1	Gösarp; Gösta Johansson 7	säk.	58-59	4980:-	5920:-
ow.	ow 2[9]	1	" Dito 7	säk.	60	25:-	40:-
33/512	ow 4[9]	1	" Dito 7	säk	61	2755:-	440:-
22/1	ow 4[9]	1	" Erik Hugo Persson 7	säk	62	2255:-	360:-
ow.	ow 2[8]	1	" Gösta Per Östen Johansson 8	säk	70	1005:-	160:-
ow.	2[12]	1	" Dito 8	säk.	71-73	795:-	1240:-
5/32	2[11]	1/2	" Dito 8	säk.	74-81 1-4	15530:-	23920:-
9/1044	4[7]	1/2	" Dito 8	säk.	82 5	910:-	1040:-
5/32	2[14]	2	" Erik Jonsson 9	säk	6-10	8754:-	13120:-
49/1024	4[6]	2	" ~~Dito~~ Thure Johan Alfred Jönsson 10	säk	11-14	7795:-	6620:-
5/32	4[5]	2	" ~~Dito~~ Gösta Fridolf Johansson 11		15-18	5270:-	7840:-
2/5	ow 12[4]	2	Västby Paul Bernhardsson 12	säk.	19-20	410:-	560:-
2/44	12[39]	2	" Dito 12	säk.	21-22	265:-	360:-
59/1	12[24]	2	" Dito 12	säk.	23-24	1135:-	1480:-
6/128	3[8]	2	Gösarp; Gösta Johansson 13		25-25a	4325:-	5240:-
					26 b	4620:-	5280:-
9/148	3[7]	2	" Gösta Johansson 7	säk.	27-30	4210:-	4960:-
			Överföres			91529:-	127330:-

x) Av fastigheten vinga delad 2.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Avdeln. 1-4 Rel. tal	Avdeln. 5 Rel. tal	Avdelning 6 Rel. tal	Avdelning 7 Rel. tal	Avdelning 8 Rel. tal	Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	1,130883	0,442968	0,870511	0,552486	0,372737	Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1176:-	1329,92					1329,92	2,381			
36:-	40,71					40,71	0,073			
164:-	185,46					185,46	0,332			
44:-	49,76					49,76	0,089			
420:-	474,97					474,97	0,850			L
1003:-	11342,76					15310,56	23,833	20,310		L
194:-	—	—	1688,79					3,024		
58:-	—	—	—	377,01				0,499		
960:-	1085,65					1085,65	1,944			
15:-	16,96					16,96	0,030			
165:-	186,60					186,60	0,334			
135:-	152,67					152,67	0,273			L
60:-	67,85					67,85	0,122			—
445:-	503,24					503,24	0,901			L
8390:-	9488,11					9488,11	16,989			L
130:-	147,01					147,01	0,263	ej lön		
4366:-	4937,44					4937,44	8,841			
1225:-	1386,42					1386,42	2,483			
2570:-	2906,37					2906,37	5,204			
150:-	169,63					169,63	0,304			
95:-	107,43					107,43	0,192			
355:-	401,46					401,46	0,719			
915:-	1035,76					1327,12	2,376	1,853		
660:-	—	292,66						0,523		
750:-	—	332,22				332,22	0,595			
35801:-	36127,18	624,88	1688,79	377,01		38719,56	69,328			

xx Detta belopp är [illegible] av Rosén ensam.

Hemmanstal	Registernummer	Kvarteer av	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överförd			91529:-	127320:-
5/16	1 2	2	Lönsboj; Gunnar Ihrlin 14	sök.	49-51	4935:-	6360:-
		2			40-48	19970:-	26220:-
1/8	4 3	2	Gösarp; Paul Bengtsson 15	sök.	31-38	22445:-	26920:-
arr	2 11	2	" Hans. 15	sök.	39	350:-	400:-
Arr.	1 24	2	Lönsboj; Per Johanna Ohlsson 16	sök. Johanna	52	50:-	80:-
Arr.	4 16	2	Gösarp; Per Nilsson 16 Hans.		53	175:-	280:-
5/16	1 3	2	Lönsboj; Gunnar Ihrlin 14		54-59	11495:-	14029,16
4/36	3 1	2	Wärby; Kongl. Skjf. och Kronan				
			arr. Hans Nilsson 17		60-64	43360:-	48949,10
1/3	1 1	1	Gösarp; Carl Gyllenstierna,				
	"		arr. John B Larsson 18	sök.	33-34	8920:-	10640:-
5/32	2 5	1	" Per Oscar Carl Jonsson 8	sök.	35-36	3465:-	4200:-
4/32	4 9	1	" Erik Hans Persson 7	sök.	63-64	5550:-	7770:-
					65-66	6975:-	10520:-
1/8	4 8	1	" Emil Thor Jonsson 9		67-69	16085:-	21888:-
			Summa			325044:-	305668,35

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Avdeln. 1-4 Rel.kostn.	Avdeln. 5 Rel.kostn.	Avdeln. 6 Rel.kostn.	Avdeln. 7 Rel.kostn.	Avdeln. 8 Rel.kostn.	Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	1,130883	0,442968	0,870511	0,552486	0,372737	Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
35801:-	26137,18	634,58	1688,79	279,01		38719,56	69,328			
1435:-	1622,43					4435,67	7,942	2,906		
6350:-		2813,85						5,036		
4475:-		1982,28				1982,28	3,549			
50:-		22,15				22,15	0,040			
30:-		13,29				13,29	0,024			
105:-		46,51				46,51	0,083			
2534,15		1122,55				1122,55	2,010			
5589,10		2475,79				2475,79	4,433			l.
1720:-			1497,28			1497,28	2,681			
936:-			813,93			813,93	1,457			l.
2210:-				1220,99		2560,98	4,585			l.
3535:-					1339,99					
5795:-					2160,01	2160,01	3,868			
70624,26	37750:-	9100:-	4000:-	1500:-	3500:-	55850:-	100,000			

Kristianstad den 25 februari 1948

Erik Olsson

e.o. kanslisekreterare

Gustav Jönsson

Gillis Olsson.

Hemmanstal	Registernummer	Kartbladets nr	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Töreby 2.				
			Västby socken.				
6 7/45	5 2	1	Västby; Erik Gudmundsson	ock	83-88	19 360:-	30 520:-
5 17/160	5 4	1	" Lage W. Persson	ock	89-94	10 051:-	19 495:-
			Summa			29 411:-	50 015:-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Bel. kostn.					Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	0,2742 19					Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
11·160:—	3·060,28					3·060,28	54,164			L
9·444:—	2·589,72					2·589,72	45,836			L
20·604:—	5·650:—					5·650:—	100,000			

Högsnäs den 25 februari 1948

Erik Abelin

e. o. kontraktsingenjör.

Gustav Jönsson Gillis Olsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

487141

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
GNARP

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 27: 11/48

ARVODESRÄKNING

Ur i regl. 43/46

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Dikningsföretagen Grönsö m. fl. i 1948 i Västra och Södra Fors socknar av Västmanlands län

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE Nr 8894
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 MARS 1948

Åtgärden omfattar tiden 1945—1948

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 93,76 ha.				
530 kr för 70 ha och 6 kr för varje ha däröver 144	674	—		
1,8 % av 66 400 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	1195	20		
2 % av ... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	1869	20		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			1869	20
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ... ha.				
... kr för ... ha och ... kr för varje ha däröver				
... % av ... kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av ... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ... st fastigheter				
2. *Annat företag.*				
... dagarvoden à 60 kr				
... dagarvoden à 40 kr				
... dagarvoden à 20 kr				
Transport:			1869	20

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 20/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1869	20
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) .....; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
Summa kronor:			1869	20 ✓

Anmärkningar: .....

Ett exemplar av denna räkning har den 25 mars 1948 enligt mottagningsbevis utkvitterats av ~~överlämnats till~~

lantbrukare Göta Jönsson, Grimp, Högsås
(titel, namn och adress)

i egenskap av skyldsrendsman

Alvhem den 30 mars 1948

Erik Alvhem
e. o. lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 17/12 48 av

grekk. 354/50
Malmöhus

M 9-0905

FÖRETAG: Gösarp.

Skuldförbindelse överlämnad till revisor Friberg den 27/1 1951 godkänd den 1/2 1951

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E.Alström i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 30 juni 1950.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 21.170
» en första rensning ..... » 200 kr. 21.370
Lån till företagets utförande ..... kr. 22.910

6341

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN
21 DEC. 1950
DIARIE NR U 2715
SAK NR

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 juni 1950 till dikningsföretagen Gösarp av år 1948 i Väsby och Jonstorps socknar, MALMÖHUS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med tjugoettusentrehundrasjuttio (21.370) kronor, varav till företagets utförande tjugoettusenetthundrasjuttio (21.170) kronor och till en första rensning av avloppen tvåhundra (200) kronor, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med tjugotvåtusenniohundratio (22.910) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman. ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1954;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Gässarp den 11 dec 1930

Gösta Jönsson

Lantbr.

äg Gässarp 2:5 m.fl.

Att Landbr. Gösta Jönsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hugo Johnsson — Ruth Jönsson

Adress Malmö — Adress Finnarp Helgarör

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 23 februari 1951.

Sven Wennerlund

Martin Kjellund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

893

Ser. E XIII komb
-6 OCT 1719
DIARIE Nr 012423
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 NOV. 1948

634/ Komb. 5-9

M 9*0905

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av delägarna i dikningsföretagen Gösarp av år 1948 i Väsby och Jonstorps socknar av Malmöhus län får undertecknad, ordförande i företagens styrelse, härmed vördsamt anhålla att till desamma måtte beviljas största möjliga bidrag och lån av statsmedel.

Höganäs den 25 februari 1948.

Gösta Jönsson

DIARIE Nr 012423
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 NOV. 1948

Genom beslut den 30 juni 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av 64.164.17 kr., till företaget beviljat bidrag med 41.370.— kr. och lån med 22.910.— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. ~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten E. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Dikningsföretagen Gösarp av år 1948 i Väsby och Jonstorps socknar av Malmöhus län.
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: ~~Förrättningsman~~ ~~Delägarrepresentant~~ } Lantbrukare Gösta Jönsson, Gössarp, Höganäs
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: e.o. lantbruksingenjör Erik Alström
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 4 maj 1944. Förrättningen avslutad 25 febr. 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn ~~i samband med förenklad syn~~ ~~utan samband med syn~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 9 blad ritningar.

Vid förrättningen bestämd arbetstid (10 år) 25 april 1958. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1953.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 91228,25 ..... kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 64442,17 ..... kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska: Sand o. grusbl. lera m. sten 3 kr. per m^3; Sandbl. lera m. sten 2 kr per m^3; Cementrör per m: 28" 19 kr; 24" 14 kr; 18" 8,25 kr; 15" 6,50 kr; 12" 5 kr; 9" 3,40 kr; 8" 3 kr och 6" 1,90 kr.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b.
2. 1947. 7500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
30547

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Företag 1	51787	65	4062	35	2127	--	57977	--	600	58577	--
" 2	5650	--			215	17	5865	17		5865	17
Summa	57437	65	4062	35	2342	17	63842	17	600	64442	17

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jordförbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Företag 1.														
Avdeln. 1-4	28	70			28	70	33381	--		39593	95	1340	1/3	13190
Avdeln. 5-8	50	77			50	77	37243	25		18983	05	370	1/3	6320
Företag 2.	14	29			14	29	20604	--		5865	17	410	1/3	1950
Summa	93	76			93	76	91228	25		64442	17			21460

Av bidraget belöper omkring 21260 kr. på företagets utförande och omkring 200 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen		Låntagarnas andel i hela samfälligheten	Låntagarnas andel i kostnaden för utförandet		Lånekvot	Lån
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Företag 1.							
Avdeln. 1-4	19550	--	39,586	22950	78	2/3	13680 a)
Avdeln. 5-8	11179	10	13,998	8115	62	2/3	5410
Företag 2.	20604	--	100,000	5865	17	2/3	3910
Summa	51333	10		36931	57		23000

a) Lånet begränsas till 70 % av jordförbättringen.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

DIARIE Nr 012423
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 NOV. 1948

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretagen. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna och företagens utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

Såsom av § 8 i syneförrättningsprotokollet framgår, överstiger för en var av 17 av de 19 fastigheter, som vinna båtnad av företagen, den totala åkerarealen 10 har. Av båtnaden belöper inom företag 1 omkring 9 % och inom företag 2 omkring 0 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Företagen ha ej påbörjats. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företagen äro ur allmän och enskild synpunkt nyttiga och önskvärda samt att de även i övrigt uppfylla villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaderna för företagens utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företagen synes ej vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat. Enär det lånebelopp, som kan utgå till fastigheten Gösarp av 2^8 ej överstiger 100 kr, har lån icke beräknats till denna fastighet.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företagen beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 21460 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 23000 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.

" 2, protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.

" 3, ansökning om lån,

" 4, fullmakt att söka lån.

" 5, fastighetsförteckning.

" 6, sammanställning rörande förrättningskostnader m.m.

Malmö den 16 november 1948.

Bengt Lanke

Ordförande i Lantbruksnämndens i Malmöhus län delegation för inre rationalisering

Erik Alström

e.o. lantbruksingenjör

-6 OCT 1948

Transumt. Bil. 2.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Ornakärr m. fl. och Gösarp m. fl. fastigheter i Jonstorps och Väsby socknar av Malmöhus län.

År 1947 den 17 december inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Gustav Jönsson och Gillis Olsson i kommunalrummet i Väsby för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 11.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagens utförande. Delägarna i dikningsföretaget Ornakärr av år 1948 uppdrogo åt lantbrukare Kurt Bengtsson och delägarna i dikningsföretagen Gösarp av år 1948 åt lantbrukare Gösta Jönsson

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagens utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 17.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Höganäs den 25 februari 1948.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Gustav Jönsson Gillis Olsson

Rätt transumerat betygas:

Eva Carlson. Ake Carlberg

-6 OCT. 1948

Bilaga 3

FÖRENING

Undertecknade delägare i dikningsföretagen Gösarp av år 1948 inom Varby och Jonstorps socknar av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull kontr. Gösta Jönsson i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Höganäs den 25 februari 1948

1. V Anders Gustafsson
2. V Gösta Jönsson
3. V [illegible]
4. V Erik Roslin
5. V Hugo A. Persson
6. V Erik Gudmundsson

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
437852

Bilaga 4.

DOMÄNINTENDENTEN
I
MALMÖHUS LÄN

-6 OCT [illegible] P

No. 480. Översändes till e.o. lantbruksingen-

Kopia.
J:4348
d.16/7 1948

jören Erik Alström för kännedom.

Klinta den 29 juli 1948.

Föredragande:
Nils Kalén

Till Domänintendenten i Malmöhus län.

Angående dikningsföretag berörande kronoegendomen Väsby 3[1] i Väsby socken.

Med yttrande den 7 juli 1948 har Ni till Kungl. domänstyrelsen överlämnat en skrivelse från e.o. lantbruksingenjören Erik Alström av den 2 i samma månad, vari denne meddelat, att han vid en syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, som avslutats den 25 februari 1948 och numera vunnit laga kraft, upprättat förslag till dikningsföretagen Gösarp av år 1948 i Väsby och Jonstorps socknar av Malmöhus län samt att företag 1 i dessa dikningsföretag berörde bl.a. rubricerade kronoegendom. Alström har anhållit om meddelande huruvida styrelsen eller arrendatorn skulle betala egendomens andel i kostnaderna för företagets utförande.

Styrelsen får meddela, att sagda kostnader skola - med hänsyn till bestämmelserna i § 13 i det rörande egendomen gällande arrendekontraktet - gäldas av arrendatorn med rätt till gottgörelse på sätt stadgas i sagda paragraf.

Styrelsen har funnit gott medgiva arrendatorn tillstånd att för egendomen jämte övriga deltagare i rubricerade torrläggningsföretag söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande med

[illegible]

-6 OCT. 19[illegible]

Bil. 5.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretagen Gösarp av år 1948 i Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Väsby socken.

Väsby	3^{1}	11/36	mtl. äg.	Kungl. Maj:t och Kronan (arr. Sture Möller.)
"	5^{2}	7/45	mtl.	Erik Gudmundsson.
"	5^{4}	17/360	mtl.	Hugo W. Persson.
Krokstorp	1^{1}	5/16	mtl.	Anders Gustafsson.
Gösarp	2^{5}	5/32	mtl.	Gösta Jönsson.
"	2^{12}	avs.		Dens.
~~"~~	~~4^{7}~~	~~15/1024~~	~~mtl.~~	~~Dens.~~
" av	4^{9}	23/512	mtl.	Erik Roslin.

Malmö i aug. 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Godk. [illegible]

Antaget av Kungl. Lantbruksstyrelsen

[illegible]

-6 OCT. 19 8

Bilaga 6.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Dikningsföretagen Gösarp av år 1948
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
i Väsby och Jonstorps socknar av Malmöhus län.

Datum År och månad	Datum Dag	Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott kronor	Bekommet förskott öre	Utbetalat av förrättningsmannen kronor	Utbetalat av förrättningsmannen öre	Utbetalat av intressenter kronor	Utbetalat av intressenter öre
		Hantlangning Annons i Skånska Dagbladet						258	95
		Arvode till statsverket räkning 27:11/48						1869	20
		Arvode till gode männen						39	-
		Vattendomstolsavgift						136	84
		Lagakraftbevis						3	88
		Oscalidkopior						34	30
						Summa		2342	17

Malmö i aug. 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör. G.A.Ö.

Renan. godk.

BESLUT DEN 25 MAJ 1951 RAPPORT

354/50 kmb

LANTBRUKSSTYRELSEN
över verkställd avsyning

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 APR. 1951
DIARIE Nr U 585
SAK Nr

Företag: Dikningsföretagen Gösarp av år 1948 i Väsby och Jonstorps (namn, socken och län) socknar av Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: lantbrukare Gösta Jönsson, Gösarp, Höganäs.
Förtroendeman:
Ende intressent

Arbetsplanen fastställd den 30 juni 1950

Ändring medgiven den Kont. anf. 22/5 51

Bidrag från statens avdikningsanslag (21.170 + 200) 21370 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 22910 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 10 år

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 september 1954

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den april 1951, har befunnits att företaget färdigställdes under år 1948. Första rensningen verkställdes under år 1950 och kontrollerades den 20 ~~mars~~ juni 1951. Rensningen tillstyrkes till godkännande.

Malmö den 21 april 1951.

Erik Alström
/Erik Alström/
Lantbruksingenjör.

Utb.-godk. 23/2-51

avgmade 11/7 50

Utb. 21.370 + 21.170 utbet. 200

Lån 22.910 22.210 00.000

FÖREDRAGET
DEN 23 FEB 1951
LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
21 DEC. 1950
DIARIE NR 2715
SAK Nr

Utför. godk

LANTBRUKSSTYRELSEN verkställd avsyning

Företag: Dikningsföretagen Gösarp av år 1948 i
(namn, socken och län)
Väsby och Jonstorps socknar av Malmöhus län

Ordf. i styrelsen: lantbrukare Gösta Jönsson, Gösarp, Höganäs
~~Förtroendeman:~~
~~Ende intressent:~~

Arbetsplanen fastställd den 30 juni 1950

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 21370 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 22910 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande (10 år) till den 25 april 1958

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 september 1954

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av tekn. bitr. Lage Johnsson den 11 december 1950, har befunnits att företagen utförts i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för företagens utförande och första rensning samt förrättningskostnader har uppgått till c:a 63450:- kronor.

Bokförd kostnad 64.162:17

Malmö den 20 december 1950.

Erik Alström

(Erik Alström)

Lantbruksingenjör

Beräknad kostn. utför. 63.562:17
Lensm. 600:-

1951 den 23 februari.

J 2715/50

AP

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 30 juni 1950 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 22.910 kronor till utförande av dikningsföretagen Gösarp av år 1948 i Väsby och Jonstorps socknar, Malmöhus län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare
Väsby socken		
Väsby	1 3	Kungl. Maj:t och Kronan
"	2 5	Erik Gudmundsson
"	4 5	Hugo W. Persson
Krokstorp	1 1	Anders Gustafsson
Gösarp	5 2	Gösta Jönsson
"	12 2	Densamme
"	av 9 4	Erik Roslin

Stockholm den 23 februari 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

2715/50

Orsf.
Lauths. Göste Jönsson (bf)
Lösarp Högaröds

gvdk. fänjkärs utförande.

Bil. 1.

-6 OCT 19 8

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 25 februari 1948 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Gösarp av år 1948 i Väsby och Jonstorps socknar av Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 19 maj 1948.

Ex officio:

(G. Österholm)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Erik Alström