Blad 1.

Förslag i tre blad till Dikningsföretagen Hjortshög av år 1947 i Kropps och Mörarps socknar av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1946–1947 av

Erik Alshorn

e. o. lantbruksingenjör.

Skala 1: 4000

m. 100 50 0 100 200 300 400 m

Dikningsföretaget Kropp - Tostarp av år 1942

Tostarp Hjortshög

Hjortshög

Fixp. = + 43,12 m.ö.h.

Företag 1

Till Hjortshög

Lågastorp 1'
Lågastorp 2'
Lågastorp 3'
Todarp 3'
Todarp 4'
} ägovidden gemensam

Hjortshög

Fixp. = + 48,83 m.ö.h.

Kropps s:n
Mörarps s:n

Från Vasatorp

Lågastorp 1'
Lågastorp 2'
Lågastorp 3'
Todarp 3'
Todarp 4'
} ägovidden gemensam

Fixp. = + 53,40 m.ö.h.

Mörarps s:n Hjortshög

Företag 2.

Dikningsföretaget Kropp-Hjortshög av år 1935

Från Hjortshög

Kropps s:n

Mörarps s:n Hjortshög

Kropps s:n Hjortshög

Fixp. = + 48,97 m.ö.h.

Till Mörarp


KTH.Nr C01
2:6906
Kungl. Lantbruksstyrelsens kulturtekniska byrås arkiv
500-1

3 ritn

Blad 2.

Tillhör förslag i tre blad till dikningsföretagen Hjortshög av år 1947.

e.o. lantbruksingenjör.




KIIN. Nr 002


M 3*0906


500-2

Tillhör förslag i tre blad till dikningsföretagen Hjortshög av år 1947.


Erik Abrahamsson
e. o. kontorsbiträde vid länsstyrelsen i Kristianstads län.










Ägovägstrumma
3+10 – 3+14













Trumma för allm. vägen
Vasatorp – Hjortshög
7+18 – 7+24





















Förslag till 24" brunn
Skala 1:50



Skala för brunn 1:50



Höjdskala 1:100



XIIN.Nr 003

M 3★0906

500-3

Ser. E XIII komb
500
20052
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
AUG 1947
M 3*0906
Kgl. Lantbruksstyrelsens arkiv

6357/50 Komb. Bet Enkande

Dikningsföretagen Hjortshög av år

1947

i

Malmöhus län.

Understödets art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: e.o. lantbruks-
ingenjör Erik Alström.

Genom beslut den 6 juni 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-~~läggningskostnad av 13.726:17 kr., till företaget beviljat bidrag med 4.560:— kr. och lån med 7.010:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ ....

Betygas i tjänsten R. Andersson

DIARIE Nr 20052
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 AUG 1947

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Dikningsföretagen Hjortshög av år 1947 i Kropps och Mörarps socknar av
(företagets namn samt socken och län)
Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: / ~~Förhandsman:~~ / ~~XXXXXXXXX~~ } lantbrukare Nils Nilsson, Hjortshög, Mörarp.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: e.o. lantbruksingenjör Erik Alström
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 5 juni 1945. Förrättningen avslutad den 15 januari 1947.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid (10 år) 15 mars 1957. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1950.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 20625,- ..... kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 14097,79 ..... kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

cementrör, 6" 2,- kr/lm, 8" 2,75 kr/lm, 9" 3,25 kr/lm, 12" 4,75 kr/lm och 15" 6,- kr/lm

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings-kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Företag 1	8150	-			456	52	8606	52		8606	52
Företag 2	5200	-			291	27	5491	27		5491	27
Summa	13350	-			747	79	14097	79		14097	79

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b
7. 1946. 4500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52316

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
Företag 1	14	19			14	19	14970	-	0	8606	52	610	1/3	2860
Företag 2	4	37			4	37	5655	-	0	5491	27	1260	1/2	2740
Summa	18	56			18	56	20625	-		14097	79			5600

Av bidraget belöper omkring 5600 kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
Företag 1	14285	-	95.586	8226	63	2/3	5480
Företag 2	2490	-	44.032	2417	92	1/2	1200
Summa	16775	-		10644	55		6680

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna och företagens utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

I § 11 i syneförrättningsprotokollet finnes uppgift på de olika fastigheternas storlek. Därav framgår, att i företag 1, 2 fastigheter ha en areal överstigande 10 har. Dessa fastigheters andel i företaget uppgår till c:a 75 %. Övriga fastigheter utgöras av ofullständiga jordbruk. I företag 2 är endast 1 fastighet större än 10 har. Denna fastighets andel i företaget uppgår till c:a 18 %. Övriga fastigheter utgöras av ofullständiga jordbruk.

Arbetet är ännu ej påbörjat. Ägofigurerna 1-2 inom företag 1 har tidigare ingått i dikningsföretaget Kropp-Tostarp av år 1942. Av nu ifrågasatt arbete är intet att hänföra till underhåll av det äldre företaget.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagens utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företag 1 synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat. Företag 2 synes däremot vara av sådan allmän betydelse att bidrag med 1/2 av kostna-

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

den kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företag 1 beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 2860 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 5480 kronor. För företag 2 föreslås, att dels bidrag beviljas från statens avdikningsanslag med 2740 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 1200 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts,
" 2, protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.
" 3, ansökning om lån,
" 4, fastighetsförteckning,
" 5, sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Malmö den 6 augusti 1947.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

LANTBRUKSSTYRELSEN
20052

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av delägarna i dikningsföretagen Hjortshög av år 1947 i Kropps och Mörarps socknar av Malmöhus län får undertecknad, ordförande i företagets styrelse, härmed vördsamt anhålla, att till detsamma måtte beviljas största möjliga bidrag och lån av statsmedel.

Kropp den 15 januari 1947.

Nils Nilsson

Bilaga 2.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Hjortshög nr 3 m.fl. fastigheter i Kropps och Mörarps socknar av Malmöhus län.

År 1946 den 5 december inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Erik Nilsson och Edvin Olsson i Kropps kommunalrum för att jämlikt länsstyrelsens förordnande /Bil. 1/ handlägga syneförrättning rörande torrläggning av marker till Hjortshög nr 3 m.fl. fastigheter =======

==========

§ 13.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbr. Nils Nilsson

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

==========

§ 19.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll, vilket godkändes, varefter förrättningen förklarades avslutad och upplöstes sammanträdet.

Kropp den 15 januari 1947.

Erik Alström

e.o. lantbruksingenjör.

Erik Hj. Nilsson Edvin Olsson

Gode män.

Rätt transumerat betygar i tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga 3.

FÖRENING

Undertecknade delägare i dikningsföretaget Kyrkobäcken av år 1947 inom Kroppa och Mårsnäs sockn av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull lantbr. Nils Nilsson i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Kroppa den 15 januari 1947

R. Rasmusson ✓

Erik Andersson ✓

Ak Svensson ✓

[illegible] ✓

Johannes Nilsson ✓

PETTERSONSKA BOKTR.-EPIR.
SKARA
437852

Bilaga 4.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretagen Hjortshög av år 1947 i Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Kropps socken.

Hjortshög	10 5	29/1024	mtl.		Rudolf Rasmusson ✕
"	10 6	29/1024	"		Carl Bennet
"	11 4	1/56	"		Dens.
"	11 5	1/16	"		Dens. ✕
"	11 6	5/112	"		Dens.
"	~~11~~ 7	~~avs.~~			~~Dens.~~
"	14 8	190/4096	mtl.		August Strandkvists bodelägare ~~Erik Andersson~~ ✕
Lågastorp	1 1	3/16	"	ägo-	
"	1 2	3/8	"	vidden	
"	1 3	1/2	"	gemen-	Carl Bennet ✕
Todarp	1 3	torpet		sam	
"	1 4	1	mtl.		

Mörarps socken.

Hjortshög av	2 3	5/372	mtl.	Åke Strandqvist ✕
" av	2 3	35/2232	"	Johannes Nilsson ✕

Malmö i maj 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e.o. lantbruksingenjör.

Ändring i med rätt överensstämmelse av lantbruksingenjör Erik Alström juni 1947 (i enlighet med skrivelse)

Skrivelse med blad överlämnad i Lantbr.st. 1/7.

Bilaga 5.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Dikningsföretagen Hjortshög av år 1947 i Kropps och Mörarps socknar av
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
Malmöhus län.

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av förrättningsmannen		Utbetalat av intressenter		
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
1947										
febr.	13	Arvode till statsverket, räkning								
		27:5/47						497	40	v
		Hantlangning						133	-	v
		Arvode till godemännen						56	-	v
		Annonskostnad						21	-	v
		Vattendomstolsavgift						30	94	v
		Ozalidkopior						6	-	
		Laga kraft bevis						3	45	v
						Summa		747	79	v

Malmö i maj 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/


e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 15 januari 1947 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretagen Hjortshög av år 1947 i Kropps och Mörarps socknar av Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 maj 1947.

Ex officio:

(G. Österholm)



Stämpel 2 kronor

Lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö

Ser. E XIII kopia
500
17381
Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrå
M 3*0906

Lån
de

635.7/50 Kopia, Handlingar
till
DIKNINGSFÖRETAGEN HJORTSHÖG AV ÅR 1947
i Kropps och Mörarps socknar
av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
åren 1946 - 1947 av
Erik Alström
e. o. lantbruksingenjör.

6
635

Handlingar

till

DIKNINGSFÖRETAGEN HJORTSHÖG AV ÅR 1947

i Kropps och Mörarps socknar av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning åren 1946 - 1947 av


Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A.

Skala 1:100 000



Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 9
Bilagor 1 - 13		" 10 - 25
Värderingslängd	Bil. A	" 26 - 44
Kostnadsförslag	Bil. B	" 45 - 52
Arbetsbeskrivning	Bil. C	" 53 - 60
Utlåtande	Bil. D	" 61 - 75
Kostnadsfördelningslängd	Bil. Da	" 76 - 80

Protokoll fört vid sammanträden för syneförrättning enligt rättelagen för torläggning av mader till Kjortsbäg nr 3 m. fl. fastigheter i Kuggas och Alvängens socknar av Skaraborgs län.

År 1946 den 5 december inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgrolemännen Erik Nilsson och Edvin Olsson i Kuggas kommunalrum för att gemensamt handlägga syneförrättning rörande torläggning av mader till Kjortsbäg nr 3 m. fl. fastigheter i Kuggas och Alvängens socknar. Kungörelse angående förrättningens förehavande denna dag hade av förrättningsmannen den 12/11 1946 översänts till parternas ombudsmän i Kuggas och Alvängs församlingar och hade dessa kungörelser enligt å desamma skedvunet bevis (Bil. 2 och 3) anslagits för vederbörande församlingars vördnad den 24 november 1946. Kungörelsen hade dessutom den 13/11 1946 varit införd i Skaraborgs Dagblad. Till denne dag hade förrättningsmannen den 18/11 1946 tillsänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (Bil. 4).

Förrättningsmannen hade följande tillståndshandlingar:

Tolvmannen till förrättningen:

v Lantbrukare Johannes Nilsson; äg. 35/2232 mtl. Kjortsbäg av 3 2 i Alvängs socken.

Övriga sakägare och ombud:

v Friherre Carl Bennet; äg. 3/16 mtl. Lägerstorp 1'; 3/8 mtl. Lägerstorp 2'; 1/2 mtl. Lägerstorp 3'; torpet Todarp 3' och 1 mtl. Todarp 4' gemensamt benämnda Vasatorp;

ars. Hjortsberg 10^{20}; 29/1024 mtk. Hjortsberg 10^{6}; 1/56 mtk. Hjortsberg 11^{4}; 1/16 mtk. Hjortsberg 11^{5}; 5/112 mtk. Hjortsberg 11^{6}; ars. Hjortsberg 11^{7} i Kroppa socken genom inspektor Malte Mårtensson enligt fullmakt Bil. 5.

Lantbrukare Rudolf Rasmusson; äg. 29/1024 mtk. Hjortsberg 10^{5} i Kroppa socken.

Herr Alvar Bergstrom; äg. ars. Hjortsberg 8^{9} och 4/4096 mtk. Hjortsberg 8^{11} (kfs. den 29/5 1936; § 275).

Lantbrukare Erik Andersson; äg. 190/4096 mtk. Hjortsberg 8^{14} i Kroppa socken.

Byggnadssnickare Otto Strandqvist; äg. 5/372 mtk. Hjortsberg 3^{2} i Kroppa socken.

Lantbrukare Sigfrid Pettersson; äg. ars. Hjortsberg 3^{9} i Kroppa socken (kfs. den 6 okt. 1915; § 164) genom sonen Albin Pettersson

Lantbrukare Lars Larsson; äg. 31/2556 mtk. Hjortsberg 10^{2}; 182/1536 mtk. Hjortsberg 5^{5}; 3/128 mtk. Hjortsberg 10^{8} och i Kroppa socken (kfs. den 16/2 1910; § 124). genom Otwid Andersson enl. fullmakt Bil. 6.

~~Herr Nils Olof Jonsson; äg. Hjortsberg 9^{16} i Kroppa socken (kfs. den 6/6 1932, § 340).~~

Fröken Asta Andersson; ägd. 1/24 mtk. Kjörtsköj 9:6.
genom fullmyndigen Arvid Andersson.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör
Simon Danielsson enl. fullmakt Bil. 7.

~~Styrman Gunnar Jacobsson, ordförande i dikningsföretaget Kopp-Torstorp av år 1942~~

Lantbrukare Gustav Kjellberg; ordförande i dikningsföretaget Kopp-Kjörtsköj av år 1935 genom lantbr. Erik Olsson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv mot syneförrättningsmännen hade ingen att anmäla. Syneförrättningsmännen ansåg sig ej heller stå i jävsförhållande till någon sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt förklarade innehålla uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Inga besvär emot förrättningsmännens handläggande eller det nu planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§4.

Förrättningsmannen genomgick det planerade företagets sträckning o.s.v.

§5.

Ingenjören Matts Mårtensson anhöll för fastigheterna Carl Bennet och Rudolf Rasmusson undertecknade anvisningar att ställa sig som förbunde och gällande, att diket 0-10+32 skulle utföras helt och hållet. Åtgärden ansvarades av ägarna, sedan den av dem prövats lämplig (Bil. 8).

§6.

~~På förrättningsmannen föreliggen meddelade~~ kontrakt Strid Andersson anhöll för kontrakt. Lars Larsson, att denne i anhöll diket 20-26 utförd så att dennes mark betades. ~~Förrättningsmannen~~ meddelade, att detta dike skulle upptagas, endast så långt som erfordrades för bortledning av ~~stämpelens~~ mark.

§6.

Å. Svedgrist och A. Pettersson anhöll för Sigfrid Pettersson undertecknade anvisningar, att ställa sig som förbunde till förrättningen och gällande att ledningen skulle framdragas vid deras fastigheter. Åtgärden ansvarades av ägarna, sedan den av dem prövats lämplig.

§7.

Meddelades, att syneförrättning skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes dagens protokoll samt meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas onsdagen den 15 januari 1947 kl. 10,30 på samma plats.

Kroppa den 5 december 1946.

Erik Olsson
e.o. kommunalsekreterare.

Erik G. Nilsson Edvin Olsson
gode män.

Då 1947 den 15 januari installde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Erik Nilsson och Edvin Olsson för att åter handlägga syneförrättningen.

Fastarna synemännen hade följande tillståndsanmärkningar:

- Lantbr. Johannes Nilsson och sonen Nils Nilsson
- Fröken Carl Bennek genom ingeniör Malte Mårtensson
- Lantbr. Rudolf Rasmusson
- Herr Alvar Bengtsson
- Lantbr. Erik Andersson
- Byggnadsmästare Åke Strandqvist
- Lantbr. Sigfrid Pettersson
- Lantbr. Lars Larsson
- ~~Herr Nils August Jönsson~~
- Fröken Asta Andersson genom ~~Arvid Andersson~~ ~~Hemmansägarna i Malmöhus län~~ ~~Ekonom Gunnar Jacobsson~~ ~~Lantbr. Gustav Kjellberg~~

§ 9.

Antecknades till protokollet, att kontr. Arvid Andersson anbud för kontr. Lars Larsson vid syne-gången efter följande sammanträde meddelat, att Lars Larsson var villig att skilja sig som nämnde till förrättningen och därför yrkade, att jämväl skäran 20-26 skulle uppmätas. Lars Larsson underrättades därför ännu att skilja sig som nämnde och åtgärden nämnddes av ägarnämnden sedan den av dem privata längd log (Bil. B).

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sammans granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna. Förslagshandlingarna bilades protokollet

värderingslängden såsom Bil. A,
kostnadsförslaget såsom Bil. B och
arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 11.

Antecknades till protokollet, att de berörda jord-ägarna anmälde följande ersättningsanspråk:

Rudolf Rasmussons	20 kvarland
Carl Bennets	500 "
Alma Bengtssons	fornt
Erik Anderssons	9 kvarland
Ake Strandqvists	5 "
Johannes Nilssons	13 "
Sigfrid Perssons	6 "
Lars Larssons	29 "
Asta Anderssons	12 "
Nils Jönssons	fornt

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 13.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens odlingsanslag till sina kostnader för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbr. Nils Nilsson

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;

att uppbära och utbetala det statsbidrag, som kommer att beviljas till företaget samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens odlingsanslag.

§ 14.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för kungörelse uppgått till 133:- kr, som förskotterats av lantbr. Johannes Nilsson. Gode männens arvoden för sammanträdet 56:- kr bekräftades av lantbr. Nils Nilsson.

Vidare antecknades att ammanskostnaderna uppgått till 21:- kr, vilken förskotterats av förrättningsmannen ...

§ 15.

Avgars <u>syneförrättares</u> uttalande - se Bil. D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde äger hos kommunalnämnden genom besvär hos Södra Roslagens Tingsrätt.

§ 16.

<u>Förrättningsmannen</u> meddelade, att avvikelser och hopgivor av de till förbudet hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av kontr.

Nils Nilsson, vilken valts till ordförande i förbudets styrelse. Innan dessa hade lagts skulle därför förrättningsmannen tillställa honom ovannämnda avvikelser och hopgivor för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 17.

<u>Delägarna</u> förklarade sig beredda, att utse styrelse för förbudet och därtill utsågos följande: Till ordförande och verkställande ledamot kontr. Nils Nilsson samt byggnadsnämnden till ledamot kontr. ingenjör och inspektor Walter Mårtensson.

Till styrelsesuppleant valdes kontr. Erik Andersson.

Till revisorer valdes kontr. Lars Hansson och Rudolf Rasmusson.

§ 18.

Uppdrogs åt styrelsen att låta utföra förbudet och därtill erforderliga ledningsarbeten.

§ 19.

Då intet vidare förekom upplästes lagens protokoll, vilket godkändes, varefter församlingen förklarades avslutad och upplöstes sammanträdet.

Kvarnsveden den 15 januari 1947.

Erik Ahlström
t.f. kontraktsprosten

Erik G: Nilsson
Edwin Ahlström
gode män.

Ek.D.nr 25/878-1943.

Bil. 1.

RESOLUTION.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström i Malmö - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 5 juni 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman E. Wessman

Erhållen den 7/6-45.

Ek.D. nr 25/678 år 1943.

24/9

~~53~~ 24
1944 1945

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 26/5 1943.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 25 maj 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman E. Wessman

Expedierat d. 28/5-43.

25 12.

678 43.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö

Vördsamt anhåller om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning av min egendom Hjarthög N:o 3 i Köpings socken, Malmöhus län. I förrättningen torde även beröras partigheter tillhörande efterstående personer: Lantbrukare Ake Strandquist Hjarthög, Hälsingborg i Lantbrukare Eric Andersson Hjarthög Hälsingborg samt i Vasalunds gård med adress Hälsingborg.

Hjarthög N:o 1 per Hälsingborg den 20-5-43

Johannes Nilsson

Tel 43 Hjarthög

Hälsingborg 9 51 43

Kan träffas kvar Hemma

1 1 1

Hjorthög den 19 mars 1945

Herr Ingenjör C. H. Wallén
Malmö

Enligt en uppgift från länsstyrelsen har Ni förordnats att handlägga syneförrättning angående fastläggning av min egendom Hjorthög N:o 3 i Mörarps socken. Emedan ifrågavarande egendom ganska mycket besväras av vatten, och av synnerlig vikt är att förrättningen sedan jag erhöll ovannämnda uppgift från länsstyrelsen vore jag tacksam för ett meddelande, om huru snart förberedelserna för arbetet skola kunna bliva påbörjade.

Högachtningsfullt
Johannes Nilsson

Adr Hjorthög N:o 1 Hälsingborg
Tel 43 Hjorthög

Besvarat d 2/4 45
CSW

14.
BX.2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hjortshög nr 3 m. fl. fastigheter i Kropps och Mörarps socknar av Malmöhus län kommer att hållas i kommunalrummet i Kropp torsdagen den 5 december 1946 kl. 10,30, då vederbörande sakägare hava att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen tordedels komma att beröras marker till Hjortshög n:ris 1, 5, 8, 9, 10 och 11 samt Vasatorp i Kropps socken samt Hjortshög nr 3 i Mörarps socken dels allmänna vägen Vasatorp-Hjortshög och Hjortshög-Mörarp.

Malmö den 12 november 1946.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse anslagits för Kropps församling söndagen den 24/11 1946 betygar:

Kullbe Andersson
/Kulle

Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen under adress Rörsjötorget 1, Malmö.

15.
Bil. 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hjortshög nr 3 m. fl. fastigheter i Kropps och Mörarps socknar av Malmöhus län kommer att hållas i kommunalrummet i Kropp torsdagen den 5 december 1946 kl. 10,30, då vederbörande sakägare hava att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde dels komma att beröras marker till Hjortshög n:ris 1, 5, 8, 9, 10 och 11 samt Vasatorp i Kropps socken samt Hjortshög nr 3 i Mörarps socken dels allmänna vägen Vasatorp- Hjortshög och Hjortshög-Mörarp.

Malmö den 12 november 1946.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse anslagits för Mörarps församling söndagen den 24/11 1946 betygar:

Karl Andersson
Rhde

Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen under adress Rörsjötorget 1, Malmö.

Förteckning

över underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hjortshög nr 3 m. fl. hemman i Kropps och Mörarps socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress		Datum för underrättelsens avsändande
Pastorsämbetet i Kropps församling,	Mörarp		12 nov. 1946
" i Mörarps "	"		- " -
Skiftesgodemannen Erik Nilsson,	Hjortshögs boställe,	Mörarp.	- " -
" Edvin Olsson,	Hjortshög nr 6,	"	- " -
Friherre Carl Bennet,	Vasatorp,	Hälsingborg	18 nov. 1946
Lantbr. Rudolf Rasmusson,	Hjortshög,	Mörarp	- " -
Herr Alvar Benktsson,	"	"	- " -
Lantbr. Erik Andersson,	"	"	- " -
Byggnadssnickare Åke Strandqvist,	"	"	- " -
Lantbr. Johannes Nilsson,	"	"	- " -
Herr Sigfrid Pettersson,	"	"	- " -
Lantbr. Lars Larsson,	"	"	- " -
Fröken Asta Andersson,	"	"	- " -
Herr Nils Jönsson,	"	"	- " -
Vägförvaltningen i Malmöhus län,		Malmö	- " -
Agronom Gunnar Jacobsson,	Björka gård,	Ödåkra	- " -
Lantbr. Gustav Kjellberg,	Hjortshög,	Hälsingborg	- " -

Malmö den 18 november 1946
Erik Ahström
t.o. kulturingenjör.

17.

Bil. 5.

F u l l m a k t

Fullmakt för Inspektor Malte Mårtensson att vid sammanträde i Kropp torsdagen den 5 dennes inför Lantbruksingeniören föra min talan och godkänner jag ombudets lagliga åtgöranden.

Vasatorp den 5 dec. 1946

Carl Bennet.

Friherre Carl Bennets namnteckning bevittnas:

Ulf Goldenschiöld

J. Bertil Ingelman

Bil. b.

Fullmakt för lantbr. Arvid Anders-
son, Hjortshög, att vid sammanträde i
Kropp d 5/12 1946, för synneförrättning an-
gående dikläggning av macken bland andre
mina med nummer 1 $\frac{31}{25-56}$ mantal, 5 $\frac{182}{1536}$ mantal
och 5 $\frac{12}{300}$ mantal Hjortshög Kropps socken, föra
min talan och bevaka mina intressen.

Hjortshög d 27 nov. 1946

Lars C. Larsson

Namnteckningen bevittna:

Anny Ohlin. Asta Andersson.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

Dnr .....

Fullmakt

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Hjortshög nr 3 m.fl. fastigheter i Kropps och Mörarps socknar av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 2 december 1946.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

Förening

Undertecknade få härmed förena sig med lantbrukare Johannes Nilsson i enlighet av den 20.5-43 om ägoförändring enligt vattenlagen för torrläggning av mark och få ytan att förfarget betecknas att jämväl omfatta våra marker.

Krogn den 5 december 1946.

Carl Bernhard Gustaf Mattsson Mårtensson
K. Pettersson
A. Strandquist
Sigfrid Petterssons dödsbo D. Pettersson

Vittnesord:
Erik Alström Erik Hj. Nilsson Edvin Olsson

Till Vägdirektören i Malmöhus län.

Ang. dikningsföretagen ~~Kropp~~ Hjortshög av år 1947.

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av dikningsföretagen ~~Kropp~~ Hjortshög av år 1947 i Kropps och Mörarps socknar av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 15 januari 1947. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägarna Vasatorp - Hjortshög och Hjortshög - Mörarp, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes dels ett utdrag av den till dikningsföretaget hörande plankartan och dels ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken de i utlåtandet omnämnda vägtrummorna utmärkts med röda ringar.

Malmö den 18 december 1946.

Erik Alström

/Erik Alström/

e.o. lantbruksingenjör.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 7+18 - 7+24 av dikessträckan B - C korsar det nya avloppet allmänna vägen Vasatorp - Hjortshög. I korsningspunkten finnes f.n. en äldre rörtrumma, vilkens botten ligger på höjden +47,10 m. Vägbanan ligger på höjden +48,50 m och lägsta marken uppströms på höjden +47,80 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med 12" inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 7+18 ligga på höjden +46,21 m och vid uppströmssidan eller sektionen 7+24 på höjden +46,31 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm /24"/ betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Mellan sektionerna 24+20 - 24+26 av dikessträckan E - F korsar det nya avloppet allmänna vägen Hjortshög - Mörarp. I korsningspunkten finns f.n. ingen trumma. Vägbanan ligger på höjden +50,30 m och

lägsta marken uppströms på höjden +50,20 m. Den nya trumman skall u-
utföras av vägrör av standardtyp med 12" inre diameter och i övrigt
enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbygg-
nadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre
underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 24+20 ligga på
höjden +48,52 m och vid uppströmssidan eller sektionen 24+26 på höj-
den +48,63 m. Den nya trumman skall utföras av Vägförvaltningen i
Malmöhus län mot en ersättning av 350:- kronor. Eventuellt får trum-
man utföras av företaget under förutsättning av vägförvaltningens
godkännande. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller
anslutningsbrunnar. Desse skola utföras och bekostas av företaget.

Malmö i december 1946.

/Erik Alström/


e.o. lantbruksingenjör.

Utdrag av plankarta till dikningsföretaget

Hjortshög ao år 1947

Malmö i december 1946

Erik Ahlström



Bil. 11.

43.

24.
Bil. 12.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 5206-43/46

Till
Statens e. Lantbruksingenjör E. Alström,
Kornettsgatan 2,
M a l m ö.

Ang. dikningsföretagen ~~Kropp~~ Hjortshög av år 1947.

Med anledning av Eder skrivelse den 18 december 1946 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 31 december 1946.

W. Mannerfelt.

Förening

Undertecknad får härmed förena sig med lantbrukare Johannes Nilsson i hans ansökan den 20.5-43 om syneförrättning enligt vattenlagen för bortläggning av mark, och jag får yrka att förrättningen jämväl utsträckes att omfatta min mark.

Kopp. den 15 januari 1947.

Lars Larsson

Vitsordas:

Erik Olsson Lars G. Nilsson Edvin Olsson

Bil. A. 26.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
och
Värdeförteckning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Hoppa socken.	Torstorp 1.	
				Stadelsving 1.	
29/1024	10⁵		Hjortshög	Rudolf Rasmusson	
				Åker, myrlla på kättlera	1
				" —"—	2
				Summa	
29/1024	10⁶		Hjortshög	Carl Bennet	
				Åker, myrlla på kättlera	3
				" —"—	4
				" —"—	5
				" —"—	6
				" —"—	7
				" —"—	8
				Summa	
1/56	11⁴		Hjortshög	Carl Bennet	
				Åker, myrlla på kättlera	9
				" —"—	10
				" —"—	11
				" —"—	12
				" —"—	13
				" —"—	14
				mångelpar	15
				Summa	
1/16	11⁵		Hjortshög	Carl Bennet	
				Åker, myrlla på kättlera	16
				" —"—	17
				" —"—	18
				Högland mark, förbättras ej	19
				Ersätter	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
0	34							3500	1190	—	4000	1360	—	500	170	—	✓
0	71							3500	2485	—	"	2840	—	500	355	—	✓
1	05	✓							3675			4200	—		525	—	✓
0	37							3500	1295	—	4000	1480	—	500	185	—	✓
0	25							2500	625	—	"	1000	—	1500	375	—	✓
0	14							2000	280	—	"	560	—	2000	280	—	✓
0	11							2000	220	—	"	440	—	2000	220	—	✓
0	13							2500	325	—	"	520	—	1500	195	—	✓
0	10							3500	350	—	"	400	—	500	50	—	✓
1	10	✓							3095	—		4400	—		1305	—	✓
0	08							3500	280	—	4000	320	—	500	40	—	✓
0	17							3500	425	—	"	680	—	1500	255	—	✓
0	09							2000	180	—	"	360	—	2000	180	—	✓
0	06							2000	120	—	"	240	—	2000	120	—	✓
0	24							2500	600	—	"	960	—	1500	360	—	✓
0	38							3500	1330	—	"	1520	—	500	190	—	✓
						0	03										
1	07	✓				0	03 ✓		2935	—		4080	—		1145	—	✓
0	36							3500	1260	—	4000	1440	—	500	180	—	✓
0	48							2500	1200	—	"	1920	—	1500	720	—	✓
0	45							3500	1575	—	"	1800	—	500	225	—	✓
						0	10 ✓										
1	29	✓							4035	—		5160	—		1125	—	✓

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				Åker, mylla på lättlera	20
				" —"—	21
				" —"—	22
				" —"—	23
				Summa	
			Kroppa socken.	Afdelning 2.	
5/112	11 6		Hjortshög	Carl Bennet	
				Trädgårdar	24
				Åker, mylla på lättlera	25
				" —"—	26
				" —"—	27
				" —"—	28
				" —"—	29
				Summa	
anv.	11 7		Hjortshög	Carl Bennet	
				Trädgård	30
				"	31
				"	32
				"	33
				Summa	
4/4096	8 11		Hjortshög	Oscar Bengtsson	
				Trädgård	34
				Summa	
anv.	8 9		Hjortshög	Oscar Bengtsson	
				Trädgård	35
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	29	✓				0	10 ✓		4035	—		5160	—		1125	— ✓
0	50							2500	1250	—	4000	2000	—	1500	750	— ✓
0	30							2000	600	—	"	1200	—	2000	600	— ✓
0	55							2500	1375	—	"	2200	—	1500	825	— ✓
0	25							3500	875	—	"	1000	—	500	125	— ✓
2	89	✓				0	10 ✓		8135	—		11560	—		3425	— ✓
						0	01									
0	49							3500	1715	—	4000	1960	—	500	245	— ✓
0	54							2500	1350	—	"	2160	—	1500	810	— ✓
0	60							2000	1200	—	"	2400	—	2000	1200	— ✓
0	39							2500	975	—	"	1560	—	1500	585	— ✓
0	94							3500	3290	—	"	3760	—	500	470	— ✓
2	96	✓				0	01 ✓		8530	—		11840	—		3310	— ✓
0	02							2500	50	—	4000	80	—	1500	30	— ✓
0	03							2000	60	—	"	120	—	2000	60	— ✓
0	07							2500	175	—	"	280	—	1500	105	— ✓
0	03							3500	105	—	"	120	—	500	15	— ✓
0	15	✓							390	—		600	—		210	— ✓
0	09							3000	270	—	6000	540	—	3000	270	—
0	09	✓							270	—		540	—		270	— ✓
0	04							3000	120	—	6000	240	—	3000	120	—
0	04	✓							120	—		240	—		120	— ✓

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
190/4096	8 14		Hjortsbäg	August Strandkvists bodelägare	
				~~Erik Andersson~~	
				Åker, myrka på lättlera	36
				—"—	37
				—"—	38
				~~Summa~~	
			Mörarps socken.		
5/372	ov 3 2		Hjortsbäg	Åke Strandqvist	
				Åker, myrka på lättlera	39
				—"—	40
				—"—	41
				Summa	
35/2232	ov 3 2		Hjortsbäg	Johannes Nilsson	
				Åker, myrka på lättlera	42
				—"—	43
				—"—	44
				Summa	
ov.	39		Hjortsbäg	Sigfrid Pettersson	
				Åker, myrka på lättlera	45
				—"—	46
				—"—	47
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	35							2000	700	—	4000	1400	—	2000	700	—
0	31							2500	775	—	"	1240	—	1500	465	—
0	47							3500	1645	—	"	1880	—	500	235	—
1	13	✓							3120	—		4520	—		1400	—
0	16							3500	560	—	4000	640	—	500	80	—
0	18							2500	450	—	"	720	—	1500	270	—
0	25							2000	500	—	"	1000	—	2000	500	—
0	59	✓							1510	—		2360	—		850	—
0	33							2000	660	—	4000	1320	—	2000	660	—
0	16							2500	400	—	"	640	—	1500	240	—
0	09							3500	315	—	"	360	—	500	45	—
0	58	✓							1375	—		2320	—		945	—
0	11							3500	385	—	4000	440	—	500	55	—
0	08							2500	300	—	"	320	—	1500	120	—
0	06							2000	120	—	"	240	—	2000	120	—
0	25	✓							705	—		1000	—		295	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Hoppa socken.		
3/16	1'	ägo-	Lägatorp		
3/8	2'	nämn	"		
1/2	3'	ge-	"	Carl Bennet	
torpet	3'	men-	Tidorp		
1	4'	sam	"		
				Skogsmark, förbättras ej	48
				Skog, nyttja på lättlora	49
				mängelgras	50
				Summa	
			Sammanställning		
			Hoppa socken.	Avdelning 1.	
39/1024	10 5		Hjortsberg	Rudolf Ratmanson	1-2
39/1024	10 6		"	Carl Bennett	3-8
1/56	11 4		"	Dens.	9-15
1/16	11 5		"	Dens.	16-23
				Summa	
			Hoppa socken.	Avdelning 2.	
5/112	11 6		Hjortsberg	Carl Bennet	24-29
ovs.	11 7		"	Dens.	30-33
4/4096	8 11		"	Oskar Bengtsson	34
ovs.	8 9		"	Dens. augusti Strandkvists bodelägare	35
190/4096	8 14		"	~~Nils Andersson~~	36-38
				Ersatter	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
						0	21										
2	34							3500	8190	—	4000	9360	—	500	1170	—	✓
						0	01										
2	34	✓				0	22 ✓		8190	—		9360	—		1170	—	✓
1	05	✓							3675	—		4200	—		525	—	✓
1	10	✓							3095	—		4400	—		1305	—	✓
1	02	✓				0	03 ✓		2935	—		4080	—		1145	—	✓
2	89	✓				0	10 ✓		8135	—		11560	—		3425	—	✓
6	06	✓				0	13 ✓		17840	—		24240	—		6400	—	✓
2	96	✓				0	01 ✓		8530	—		11840	—		3310	—	✓
0	15	✓							390	—		600	—		210	—	✓
0	09	✓							270	—		540	—		270	—	✓
0	04	✓							120	—		240	—		120	—	✓
1	43	✓							3120	—		4520	—		1400	—	✓
4	37	✓				0	01 ✓		12480	—		17740	—		5310	—	✓

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverför	
			Skörarps socken.		
5/272	av 3 2		Hjortsberg	Åke Strandgrist	39-41
35/2232	av 3 2		"	Johannes Nilsson	42-44
ävn.	3 9		"	Sigfrid Pettersson	45-47
3/16	1'	ägo-	Lägarstorp		
3/8	2'	nidan	"		
1/2	3'	ge-	"	Carl Bennet	48-50
hoped	3'	mon-	Tidarp		
1	4'	sam	"		
				Summa	
			Sammanställning för företag 1.		
				Avdelning 1.	
				Do 2	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	37	✓				0	01 ✓		12430	–		17740	–		5310	– ✓
0	59	✓							1510	–		2360	–		850	– ✓
0	58	✓							1375	–		2320	–		945	– ✓
0	25	✓							705	–		1000	–		295	– ✓
2	34	✓				0	22		8190	–		9360	–		1170	– ✓
8	13	✓				0	23 ✓		24210	–		32780	–		8570	– ✓
6	06	✓				0	13 ✓		17840	–		24240	–		6400	– ✓
8	13	✓				0	23 ✓		24210	–		32780	–		8570	– ✓
14	19	✓				0	36 ✓		42050	–		57020	–		14970	– ✓

37.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Kroppa socken.	Torstorp 2.	
				Avdelning 3	
182/1536	5 5		Hjortshög	Lars Larsson	
				Åker, mylla på lättlera	51
				" —"—	52
				" —"—	53
				" —"—	54
				Summa	
3/128	av 5 11		Hjortshög	Lars Larsson	
				Åker, mylla på lättlera	55
				" —"—	56
				" —"—	57a
					57b
				Summa	
1/24	9 6		Hjortshög	Nils Andersson	
				Åker, mylla på lättlera	58
				" —"—	59
				" —"—	60
				" —"—	61
				" —"—	62
				" —"—	63
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKÄRA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
0	26							3500	1260	—	4000	1440	—	500	180	—	✓
0	15							2500	375	—	"	600	—	1500	225	—	✓
0	03							2500	75	—	"	120	—	1500	45	—	✓
0	02							3500	70	—	"	80	—	500	10	—	✓
0	56	✓							1780	—		2240	—		460	—	✓
0	05							3500	175	—	4000	200	—	500	25	—	✓
0	06							2500	150	—	"	240	—	1500	90	—	✓
0	25							2500	625	—	"	1000	—	1500	375	—	✓
0	17							3500	595	—	"	680	—	500	85	—	✓
0	53	✓							1545	—		2120	—		575	—	✓
0	15							3500	525	—	4000	600	—	500	75	—	✓
0	37							2500	925	—	"	1480	—	1500	555	—	✓
0	35							3500	1225	—	"	1400	—	500	175	—	✓
0	12							2000	240	—	"	480	—	2000	240	—	✓
0	14							2500	350	—	"	560	—	1500	210	—	✓
0	23							3500	805	—	"	920	—	500	115	—	✓
1	36	✓							4070	—		5440	—		1370	—	✓

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Hoppes socken.	Sodelning 4.	
hvt.	9 16		Hjortsbäg	Nils Jönsson	
				Trädgård	64
				Summa	
			Nöraps socken.		
avs.	3 9		Hjortsbäg	Ingrid Pettersson	
				Åker, myrlla på Lättlora	65
				Summa	
35/2232	av 3 2		Hjortsbäg	Johannes Nilsson	
				Åker, myrlla på Lättlora	66
				" — " —	67
				Skängelgran	68
				Åker, myrlla på Lättlora	69
				Summa	
5/372	av 3 2		Hjortsbäg	Åke Strandgrist	
				Åker, myrlla på Lättlora	70
				" — " —	71
				" — " —	72
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	08							2000	160	—	4000	320	—	2000	160	—
0	08	✓							160	—		320	—		160	— ✓
0	20							2000	600	—	4000	1200	—	3000	600	—
0	30	✓							600	—		1200	—		600	— ✓
0	55							2000	1100	—	4000	2200	—	2000	1100	— ✓
0	16							3000	480	—	"	640	—	1000	160	— ✓
						0	02									
0	10							3000	300	—	4000	400	—	1000	100	— ✓
0	81	✓				0	02 ✓		1880	—		3240	—		1360	— ✓
0	15							3000	450	—	4000	600	—	1000	150	— ✓
0	40							2000	800	—	"	1600	—	2000	800	✓
0	18							3000	540	—	"	720	—	1000	180	— ✓
0	73	✓							1790	—		2920	—		1130	— ✓

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sammanställning:	
			Skeppa socken.	Fördelning 3:	
182/1536	5⁵		Kjortshög	Lars Larsson	51-54
3/128	av 5¹¹		"	"	55-57
1/24	9⁶		"	Pehr Andersson	58-63
				Summa	
			Skeppa socken.	Fördelning 4.	
Avst.	9¹⁶		Kjortshög	Nils Jönsson	64
			Skärpa socken.		
avst	3⁹		Kjortshög	Sigfrid Pettersson	65
35/2232	av 3²		"	Johannes Nilsson	66-69
5/372	av 3²		"	Pehr Strandgård	70-72
				Summa	
			Sammanställning för företag 2:		
				Fördelning 3.	
				" 4	
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	56 ✓								1780	—		3240	—		460	— ✓
0	53 ✓								1545	—		2120	—		575	— ✓
1	36 ✓								4070	—		5440	—		1370	— ✓
2	45 ✓								7395	—		9800	—		2405	— ✓
0	08 ✓								160	—		320	—		160	— ✓
0	30 ✓								600	—		1200	—		600	— ✓
0	81 ✓					0	02		1880	—		3240	—		1360	— ✓
0	73 ✓								1790	—		2920	—		1130	— ✓
1	92 ✓					0	02		4430	—		7680	—		3250	— ✓
2	45 ✓								7395	—		9800	—		2405	— ✓
1	92 ✓					0	02		4430	—		7680	—		3250	— ✓
4	37 ✓					0	02 ✓		11825	—		17480	—		5655	— ✓

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammanställning för båda företagen.		
				Företag 1	
				" 2	
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR.,EFTR.
SVARA

430996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	19	✓				0	36	✓	42050	–		57020	–		14970	– ✓
4	37	✓				0	02	✓	11825	–		17480	–		5655	– ✓
18	56	✓				0	38	✓	53875	–		74500	–		20625	– ✓

Hjortkvarn den 15 januari 1947

Erik Ahlström

e. g. lantbruksingenjör

Erik G. Nilsson Edvin Olsson

goda män.

Ändring med rätt vidtagen av
lantbruksingenjör Erik Ahlström

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

Bil. B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Företag 1.								
		Dikessträckan A - B.								
0-1+20	120	Cementrör 12" m	120	4,75	570	-	✓			
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	120	2,50	300	-	✓			
1+20-4+47	327	Cementrör 12" m	327	4,75	1553	25	✓			
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	327	1,75	572	25	✓ 2995	50	✓	
	447 ✓	Tills. 447 meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 1+20, 2+41, 3+14 och 4+47 st.	4	60:-	240	- ✓	240	- ✓		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 25 %					814	50	4050	- ✓

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 b.
12. 1945. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Dikessträckan B – C.								
4+47–7+18	271	Cementrör 9" m	271	3,25	880	75	✓			
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	271	2.-	542	-	✓			
7+18–7+24	6	Ombyggnad av befintlig vägtrumma skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län, varvid skall iakttagas dels att trumman utföres av minst 12" rör och dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden +46,21 m vid nerströmssidan och på höjden +46,31 m vid uppströmssidan			-	-				
7+24–9+49	225	Cementrör 9" m	225	3,25	731	25	✓			
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	225	2.-	450	-	✓			
	502 ✓	Överföres			2604	-	✓			

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
	502	Överfört			2604	-	✓			
9+49–10+32	83	Cementrör 6" m	83	2.-	166	-	✓			
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	83	1,75	145	25	✓ 2915	25	✓	
	585 ✓	Tills. 585 meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 6, 6+96, 7+62, 8+62, 9+49 och 10+32 st.	6	60:-	360	-	✓ 360	-	✓	
		Samlingsbrunnar vid 7+18 och 7+24 för den nya vägtrumman skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län st.	2	- - -						
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 25 %					824 75		4100 -	✓
		Sammanställning av kostnaderna för företag 1.								
	447 ✓	Dikessträckan A - B							4050 -	✓
	585 ✓	" B - C							4100 -	✓
	1032 ✓	Tills. 1032 meter.					Summa		8150 -	✓

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 b.
12. 1945. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Företag 2.								
		Dikessträckan D - E.								
20-20+53	53	Befintlig 10" rörledning bibehålles i oförändrat skick			-	-				
20+53-21+66	113	Cementrör 15"	m 113	6:-	678	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 113	3,50	395	50	1073	50		
Tills.	166	meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 20+53, 21+18 och 21+66	st. 3	60:-	180	-	180	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 25 %					346	50	1600	-
		Dikessträckan E - Ea.								
21+66-22+73	107	Cementrör 8"	m 107	2,75	294	25				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 107	1,50	160	50	454	75		
Tills.	107	meter. Överföres					454	75		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					454	75		
		Brunn med 24" inre diameter, kopplingar								
		m. m. vid 22+73	st. 1	60:-	60	-	60	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m.								
		tillägges c:a 25 %					135	25	650	-
		Dikessträckan Ea - F.								
22+73-24+20	147	Cementrör 8"	m 147	2,75	404	25				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning								
			m 147	2:-	294	-				
24+20-24+26	6	Nybyggnad av trumma under allmänna vägen Hjortshög - Mörarp skall utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län, varvid skall iakttagas dels att trumman utföres av minst 12" rör och dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden +48,52 m vid								
		Överföres			698	25				

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 b.
12. 1945. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
	153	Överfört			698	25	✓			
		nerströmssidan och på höj-								
		den +48,63 m vid uppströms-								
		sidan mot en ersättning								
		av			350	-	✓			
		Eventuellt får trumman ut-								
		föras av företaget under								
		förutsättning av vägför-								
		valtningens godkännande					1048	25	✓	
	✓									
Tills.	153 meter.									
Brunnar med 24" inre diameter, koppling-										
ar m. m. vid 22+93, 23+75, 24+20 och										
24+26 m			st.	4	60:-	240	-	240	- ✓	
För oförutsedda fall, arbetsledning										
m. m. tillägges c:a 25 %								361	75 ✓	1650 - √
		Diketssträckan F - G.								
24+26-26	174	Cementrör 6"	m	174	2:-	348	- ✓			
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning och återfyll-								
		ning	m	174	2:-	348	- ✓	696	-	
Tills. 174 meter.		Överföres						696	✓	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					696	-		
		Brunnar med 24" inre diameter, koppling-								
		ar m. m. vid 25+58, och 26	st. 2	60:-	120	-	120	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning								
		m. m. tillägges c:a 25 %					184	-	1000	-
		Dikessträckan F - Fa.								
30-30+39	39	**Cementrör 6"**	m 39	2:-	78	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning och återfyll-								
		ning	m 39	2:-	78	-	156	-		
		Tills. 39 meter.								
		Brunn med 24" inre diameter, kopplingar								
		m. m. vid 30+39	st. 1	60:-	60	-	60	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning								
		m. m. tillägges c:a 25 %					84	-	300	-

52.

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Sammanställning av kostnaderna för företag 2.								
	166	Dikessträckan D – E							1600	–
	107	" E – Ea							650	–
	153	" Ea – F							1650	–
	174	" F – G							1000	–
	39	" F – Fa							300	–
Tills.	639 meter.						Summa		5200	–
		Sammanställning av kostnaderna för bägge företagen.								
	1032	Företag 1							8150	–
	639	" 2							5200	–
Tills.	1671 meter.						Summa		13350	–

Hjortshög den 15 januari 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e.o. lantbruksingenjör.

Arbetsbeskrivning. Bil. C.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Företag 1.
								Dikessträckan A - B.
0	-	0,90				38,00		12" cementrör mellan 0 och
+50	50	1,37				8:1000		4+47
1	50	1,30						Fixp; Järndubb i V. gavelsoc-
+20	20	-				38,96		keln till uthus, beläget c:a
+50	30	1,42				8:1000		170 m Ö punkt 1+90; äg. Åsen,
2	50	1,34						som arr. mark från Vasatorp;
+41	41	-				39,93		0,28 m från SV hörnet, 0,25 m
+41	-	-				40,03		över markhöjd och 0,12 m under
+50	9	1,36				8:1000		sockelns övre kant; belägen på
3	50	1,42						höjden +43,12 m.
+14	14	-				40,61		
+50	36	1,75				8:1000		
4	50	1,63						
+47	47	-				41,68		
	Tills. 447 meter.							

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

449193

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Dikessträckan B - C.				
4+47						41,75		9" cementrör mellan 4+47 och
+50	3	1,33						7+18.
5	50	1,67				16:1000		
+50	50	1,46						
6	50	1,31				44,20		
+50	50	1,46				17:1000		
+96	46	-				45,83		
7	4	1,59				17:1000		
+18	18	-				46,21		12" cementrör mellan 7+18 och
+24	6	-				46,31		7+24.
+24	-	-				46,42		9" cementrör mellan 7+24 och
+50	26	1,42				9:1000		9+49.
+62	12	-				46,76		Fixp; Järndubb i Ö långsidans
8	38	1,55				9:1000		sockel till boningshus, belåget
+50	50	1,36						c:a 60 m S om vägen Hjortshög -
+62	12	-				47,66		Vasatorp, 0,14 m från SÖ hör-
+62	-	-				47,69		net och 0,18 m under sockelns
9	38	1,36				3:1000		övre kant; belägen på höjden
+49	49	-				47,95		+48,83 m.
+49	-	-				47,98		6" cementrör mellan 9+49 och
+50	1	1,35				23:1000		10+32.
	503							Överföres

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	503							Överfört
10	50	1,38						
+32	32	-				49,89		Fixp; Järndubb i jordfast sten på Arvid Anderssons ägor c:a 10 m S om rågång mot Albin Pettersson och c:a 16 m Ö om rågång mot Vasatorp. Dubben belägen c:a 0,08 m under stenens högsta punkt och c:a 0,20 m över markhöjd; belägen på höjden + 53,40 m.
Tills.	585 meter.							
					Företag 2.			
				Dikessträckan D - E.				
20		-						10" rörledning mellan 20 och 20+53 bibehålles i befintligt skick.
+50	50	-						
+53	3	-				45,00		
21	47	1,47				1:1000		15" cementrör mellan 20+53 och 21+66.
+18	18	-				45,07		
+50	32	1,45				1:1000		
+66	16	-				45,12		
Tills.	166 meter.							

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

449193

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Diksesträckan E - Ea.			
21+66	-	-				45,16		8" cementrör mellan 21+66 och
22	34	1,10				10:1000		22+73.
+50	50	0,92						
+73	23	-				46,23		Fixp; Järndubb i N långsidans
Tills.	107 meter.							grundsockel till uthus, till-
								hörigt Asta Andersson, 6,5 m
								från NV hörnet, 0,36 m under
								sockelns övre kant; belägen
								på höjden +48,97 m.
					Diksesträckan Ea - F.			
22+73		-				46,23		8" cementrör mellan 22+73 och
+93	20	-				46,43		24+20.
+93	-	-				46,46		
23	7	1,30				13:1000		
+50	50	1,38						
+75	25	-				47,53		
+75	-	-				47,57		
24	25	1,28				21:1000		
+20	20	-				48,52		
+20	-	-				43,52		12" cementrör mellan 24+20 och
+26	6	-				48,63		24+26.
Tills.	153 meter.							

Läge	Längd	Djüp	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Dikessträckan F - G.				
24+26	-					48,75		6" cementrör mellan 24+26 och
+50	24	1,52						26.
25	50	1,61				10:1000		
+50	50	1,85						
+58	8					50,08		
26	42	1,75				50,50		
Tills.	174	meter.						
				Dikessträckan F - Fa.				
30		1,36				48,80		6" cementrör mellan 30 och
+39	39	1,54				49,00		30+39.
Tills.	39	meter.						

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

2/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

4/ Rörledning skall efter sådant godkännande höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

5/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

7/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

8/ Fyllningen får ej innehålla sten.

9/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

10/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

11/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

12/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

13/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola avkonas till 24" inre diameter.

14/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.

15/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

16/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m höjd över markytan.

17/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, försees med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

18/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nederste brunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

20/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

21/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedan-

för uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

22/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckte dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Hjortshög den 15 januari 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e.o. lantbruksingenjör.

coll. 82.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrätträttning angående torrläggning av marker till Hjortshög nr 3 m. fl. fastigheter i Kropps och Mörarps socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 5 juni 1945 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Hjortshög nr 3 m. fl. fastigheter i Kropps och Mörarps socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning" varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Hjortshög n:ris 1, 5, 8, 9, 10 och 11, Lågastorp n:ris 1, 2 och 3 och Todarp n:r 3 och 4 i Kropps socken samt Hjortshög n:r 3 i Mörarps socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör Vegeåns nederbördsområde nr 95, ligger c:a 5 km V om Mörarps järnvägsstation på järnvägen Hälsingborg - Åstorp. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu

genom dels täckta ledningar och dels öppna diken. Floddikena ha emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C och D - E - F - G och F - Fa) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget dikessträckorna A - B - C, D - E - F - G och F - Fa utföras. De olika dikessträckorna ha sammanförts i två skilda företag.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta avloppens framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. De täckta dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda heldragna linjer. Läget för brunnarna har utmärkts med röda ringar. De öpp-

na dikessträckorna markeras av två röda parallella linjer.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 7+18 - 7+24 av dikessträckan B - C korsar det nya avloppet allmänna vägen Vasatorp - Hjortshög. I korsningspunkten finnes f. n. en äldre rörtrumma, vilkens botten ligger på höjden +47,10 m. Vägbanan ligger på höjden +48,50 m och lägsta marken uppströms på höjden +47,80 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup måste den rivas och ersättas med en ny

trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med 12" inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 7+18 ligga på höjden +46,21 m och vid uppströmssidan eller sektionen 7+24 på höjden +46,31 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm (24") betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Mellan sektionerna 24+20 och 24+26 av dikessträckan E - F korsar det nya avloppet allmänna vägen Hjortshög - Mörarp. I korsningspunkten finnes f. n. ingen trumma. Vägbanan ligger på höjden +50,30 m och lägsta marken uppströms på höjden +50,20 m. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med 12" inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 24+20 ligga på höjden +48,52 m och vid uppströmssidan eller sektionen 24+26 på höjden +48,63 m. Den nya trumman skall utföras av Vägförvaltning-

en i Malmöhus län mot en ersättning av 350:- kronor. Eventuellt får trumman utföras av företaget under förutsättning av vägförvaltningens godkännande. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras och bekostas av företaget.

Enskilda vägar.

De nya avloppen korsa på ett flertal ställen enskilda vägar.

För de nya täckta ledningarna erfordras inga nya broar i korsningspunkterna med ägovägar. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa befintliga vägar i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada på växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för företag 1 till 8150:- kronor och för företag 2 till 5200:- kronor eller tillhopa 13350:- kronor. Kostnadsför-

slaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som företagets utförande bereda de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnas i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Företaget har uppdelats i två skilda företag, företag 1 och företag 2, enär vattnet avledes till olika floddiken.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen.

För utredning härom har företag 1 uppdelats i 2 avdelningar och företag 2 i 2 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts:

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 23 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6400:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4050:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 24 - 50 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8570:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B - C och delvis A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4500:- (4100 + 400) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 51 - 63 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2405:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D - E och E - Ea upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2250:- kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 64 - 72 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3250:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna Ea - F, F - G och F - Fa samt E - Ea upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3600:- (1650 + 1000 + 300 + 650) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnaderna för avlopp inom eget område framgå här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	6400:-	A - B	4050:-	0,632813
2	8570:-	B - C	4100:-	0,478413
3	2405:-	D - E - Ea	2250:-	0,935551
4	3250:-	Ea - F - G och F - Fa	2950:-	0,907692

Fördelas kostnaderna för dikningssamfälligheternas torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Företag.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	14970:-	8150:-	0,544422
2	5655:-	5200:-	0,919540

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	6400:-	4050:-	0,632813
2	8570:-	4500:-	0,525088
3	2405:-	2250:-	0,935551
4	3250:-	3600:-	1,107692

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 6400:- kronor påföres kostnaderna för sin torrläggning 4050:- kronor minskat med 400:- kronor,

som avdelning 2 skall betala eller 3650:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,570313.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 8570:- kronor påföres kostnaderna för sin torrläggning 4500:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,525088.

Avdelningarna 3 och 4 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5655:- kronor påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 5200:- kronor. Relativa kostnaden för dessa avdelningar belöper alltså till 0,919540.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats för de bägge företagen och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 15 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för utförandet och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är likställd med sökande, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25 - 26 och 28 - 30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden angivna.

Mom. 7. Dikningsföretagens utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att de planerade dikningsföretagen äro ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att de komma till utförande. Företagen skola alltså, därest sökandena vilja fullfölja desamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagens utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv

äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som närmare angivas i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 15" 17 kg, 12" 16 kg och 9"-6" 15 kg.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C) angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretagen.

Komma företagen att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skola desamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagens framtida underhåll.

Kostnaden för företagens framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden (Bil. Da). Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagens styrelse eller den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Spillvatten

får tilledas avloppen, först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Bortrensning av slam och dylikt i de öppna avloppen skall ske, när så erfordras, dock minst vart tredje år.

Mom. 10. Organisation m. m.

För handhavande av dikningsföretagens angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre personer, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för del-
ägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för
företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid
beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i 7 kap.
61 - 65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företagen skola benämnas dikningsföretagen Hjortshög av år 1947.

Mål, som beröra företagen, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Luggude häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 30,94 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företagen kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet av vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva

sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Kropp den 15 januari 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör

Erik G: Nilsson Edvin Olsson

gode män.

Bil. Ke.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningsklausul.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Torsby 1.				
			Kroppa socken.				
29/1024	10 5	(10) 1	Hjortsbäg; Rudolf Rasmusson	nrk	1-2	3675	4200
29/1024	10 6		" Otto Bennet o/v Bengt Bennet	nrk.	3-8	3095	4400
1/56	11 4		" Hans.	nrk.	9-15	2935	4080
1/16	11 5		" Hans.	nrk.	16-23	8135	11560
5/112	11 6	2 (2.50)	" Hans	nrk.	24-29	8530	11840
ovs	11 7		" Hans Reinhold	nrk.	30-33	390	600
4/1096	8 11		" Alma Bengtsson		34	270	540
ovs.	89	3 (trad) 2	" Hans		35	120	240
199/1096	8 11A	(4.5) 4	" August Strandkvist bodelägare Erik Andersson		36-38	3120	4520
3/16	1 1		Lägestorp " hem. änka Lovisa Strandkvist och barn Ebba Paulina S. o/v Ruth Ingeborg S.				
3/8	2 1	1 (2.50)	" ägo- Otto B o/v Bengt B.				
1/2	3 1		" del Carl Bennet	nrk.	48-50	8190	9360
torpet	3 1		Todarp Todarp "				
1	4 1		"				
			Hjortsbergs socken.				
5/372	ov 3 2	(2.5) 5	Hjortsbäg; Robert Ake Strandqvist	nrk	39-41	1510	2360
35/1238	ov 3 2	(6.5) 6	" Erik Herbert Bengtsson Johannes Albin	nrk.	42-44	1375	2320
ovs.	3 9	(3) 7	" Ingvald Pettersson	nrk	45-47	705	1000
			Summa			42050	57020
			Ändring med rätt vidtagen av landtbruksingenjör Erik Alström.				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Avdel:n 1. Rel. kostn. 0,570313	Avdel:n 2. Rel. kostn. 0,525088				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
525 ✓	299,41 ✓					299,41	3,674 ✓			ℓ
1305 ✓	744,26 ✓					744,26	9,132 ✓			ℓ
1145 ✓	653,01 ✓					653,01	8,012 ✓			ℓ
3425 ✓	1953,32 ✓					1953,32	23,967 ✓			ℓ
3310 ✓		1738,04 ✓				1738,04	21,326 ✓			ℓ
210 ✓		110,27 ✓				110,27	1,353 ✓			~~ℓ~~ ?
270 ✓		141,77 ✓				204780 { 141,77	3.513 1,740 ✓	tont 11	47	
120 ✓		63,01 ✓				63,01	0,773 ✓	— " —		
1400 ✓		735,12 ✓				735,12	9,020 ✓			ℓ
1170 ✓		614,35 ✓				614,35	7,538 ✓			ℓ
850 ✓		446,33 ✓				446,33	5,476 ✓			ℓ
945 ✓		496,21 ✓				496,21	6,088 ✓			ℓ
295 ✓		154,90 ✓				154,90	1,901 ✓			
14970 ✓	3650:- ✓	4500:- ✓				8150:- ✓	100,000 ✓			

Hyttsbäg den 15 januari 1947.

Erik Olsson

e. o. länsbokhållningsgöra.

Sven G: Nilsson Edvin Jonsson

gode män

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Torsby 2.				
			Kroppa socken.				
183/1536	5 5	8	Hjortshög: Lars Oskar Karlsson	nk.	51-54	1780	2340
12/300 1748	5 11	(15)	" Jan[illegible]	nk.	55-57½	1545	2120
1/24	9 6	(6) 9	" Ada Birgit Viola Andersson		58-63	4070	5440
Avst.	9 16	(Emt) 10	" Nils Jonsson och h. Ruth		64	160	320
			Skövarps socken.				
avst.	8 9	[illegible] 7	Hjortshög: [illegible] Albin Persson	nk	65	600	1200
25/2434	8 3	1. 6	" Erik Herbert Bengtsson Johannes Nilsson	nk.	66-69	1880	3240
5/374	8 3	5	" Ske Robert Strandqvist	nk.	70-72	1790	2980
			Summa			11825	17480

x) Hotta [illegible] i [illegible]

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. KARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Rel. Kostn.					Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	0,9/95 40 ✓					Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
460 ✓	422,99 ✓					422,99	8,135	✓		
575 ✓	528,74 ✓					528,74	10,168	✓		
1370 ✓	1259,77 ✓					1259,77	24,226	✓		
160 ✓	147,13 ✓					147,13	2,829	✓	—	8.27)
600 ✓	55,72 ✓					55,72	10,610	✓		
1360 ✓	1250,57 ✓					1250,57	24,050	✓		2
1130 ✓	1039,08 ✓					1039,08	19,982	✓		2
5655 ✓	5200:- ✓					5200:- ✓	100,000	✓		

Hjortsberg den 15 januari 1947.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Erik Hj. Nilsson Edvin Alström

gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

487141

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
STARA

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 27:5/47

ARVODESRÄKNING

Nr i regl. 73/46

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Dikningsföretagen Hjortsberg ev. m. 1947 i Kroppa och Ullvängs
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
omkring av Älvsborgs Län

Inkom 5896
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 FEB 1947

Åtgärden omfattar tiden 1946 - 1947

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 18,56 ha.				
15 *kr för* 1 *ha och* 9 *kr för varje ha däröver* 18	177	—		
2,4 % *av* 13 350 *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	320	40		
2 % *av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*				
Summa:	497	40		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			497	40
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st fastigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			497	40

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	Ersättning öre	Ersättning kronor	Ersättning öre
Transport:			497	40
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ... kr.				
... *kr jämte* ... *% av* ... *kr*				
1 % av ... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) ...; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
... *dagarvoden à* ... *kr*				
... *dagarvoden à* ... *kr*				
... *dagarvoden à* ... *kr*				
Summa kronor:			497	40

Anmärkningar: ...

Ett exemplar av denna räkning har den 17/2 -47 enligt mottagningsbevis ~~överlämnats till~~ utkvitterats av

Lantbrukare Nils Nilsson, Kjärbäng, Mörarp
(titel, namn och adress)

i egenskap av ordf. i Jordbruget

Mörarp den 19/2 1947

Erik Olsson
t.o. lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ... kr.

Granskad den 15/7 47 av ...

Godk. 1/X.

306/50

M 3•0906

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT. 1950
DIARIE Nr 01890
SAK Nr

Skuldförbindelse överlämnad till Konrad Juberg den 11/12 1950
godkänd den 20/12 1950

635

FÖRETAG: Hjortshög.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E. Alström i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 6 juni 1950.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 4.560.
» en första rensning ..... » — kr. 4.560.
Lån till företagets utförande ..... kr. 7.010.

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 juni 1950 till dikningsföretagen Hjortshög av år 1947 i Kropps och Mörarps socknar,

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med fyratusenfemhundrasextio (4.560) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor~~,
och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med sjutusentio (7.010) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1951;

15 mars 1957.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
401449

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Hjorkhög den 31 augusti 1950

Nils Bruce Nilsson

Lantbrukare

Ag Fastigheten Hjorkhög Nr 11 9 5/24 mtl

Att Nils Arne Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hugo Fahlström — Malte Mårtensson

Adress Hälsingborg — Adress Jonstorp Råbelövsborg

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 januari 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Åsgrund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Dj. Gjerstberg 1947, Malmöhus -la.s

Ordf. (beg.)

Lantbr. Nils Arne Nilsson,

Gjerstberg.

Skuldf. Mörarp.

Regemt

2 rekr.

FÖREDRAGET
DEN 19 JAN 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 OKT. 1950
DIARIE NR U 1890
SAK Nr

RAPPORT

Gook.

LANTBRUKSSTYRELSEN verkställd avsyning.

Företag: Dikningsföretagen Hjortshög av år 1947 i Kropps och Mörarps socknar,
(namn, socken och län)
Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: Mörarp
~~Kassaförvaltaren~~:
~~Ledamot~~:

Arbetsplanen fastställd den 6 juni 1950 ✓

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 4560 ✓ kronor

Lån från statens avdikningslånefond 7010 ✓ kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 15 mars 1957

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 september 1951 ✓

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av tekn. bitr. Lage Johnsson den 31 augusti 1950, har befunnits att företagen är i sin helhet utförda i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Verkliga kostnaden för företagens utförande har inklusive förrättningskostnaderna uppgått till 14979,93 kronor, motsvarande 105 % av den beräknade kostnaden 14097,79 kronor.

Malmö den 13 oktober 1950.

Beräk kostn 13.726:17

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Klar. anv. Instr. 1950-07-01
se bilagor

~~Domaren i Lunds tingsrätt~~
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Malmö

Ang. avvittringsförrättning för Hjortsberg av år 1947 i Kropps och Mörarps sockar, Malmöhus län

Med anledning av den 5 febr. 1947 begärt utmarksavvittring i ovanstående fastighet, efter att länsstyrelsen beslutat sådan förrättning, meddelas följande.

Fastigheten Hjortsberg 8:14 i Kropps socken upptogs redan vid tidpunkten för storskifteförrättningen av ofvan. fastighet hade ägts av A. Svanelbrists bodelägare, men förvärvades av storskifteförrättningsmännen och upplåtes sedermera till Erik Andersson som ägare. Erik Andersson underlät-nade att anmäla avvittringen om lägenheten. Fastigheten är numera bebodd och brukad och länsstyrelsen tillerkänt

Även i förrättningen angivna lantbruksenheter, som äro belägna Hjortsberg 8:14 obrukande av vem som är dess ägare, tyckes länet

| I detta fall vid förrättningen företrädd av Erik Andersson, vilken

avec bien intéressant fait.
Remarkable [illegible] Bruegel style -
& Rembrandt effects.

Stella dear
Love

1951 den 19 januari.

J 1890/50

US

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 6 juni 1950 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 7.010 kronor till utförande av dikningsföretagen Hjortshög av år 1947 i Kropps och Mörarps socknar, Malmöhus län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare
Kropps socken		
Hjortshög	– 8^{14}	~~Erik Andersson~~
"	10^{5}	Rudolf Rasmusson
"	10^{6}	Carl Bennet
"	11^{4}	Densamme
"	11^{5}	Densamme
"	11^{6}	Densamme
Lågastorp	1^{1}	Densamme
"	2^{1}	Densamme
"	3^{1}	Densamme
Todarp	3^{1}	Densamme
"	4^{1}	Densamme

Påsk enl. kung. brev d. 9/6 51 i anl. av kommun (Se bil.)

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Mörarps socken

Hjortshög	av 3^2	Åke Strandqvist
"	" 3^2	Johannes Nilsson

Stockholm den 19 januari 1951.

På Kungl. Lantbrukssstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

J 375/51

ff

Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö.

Angående avvikelse från tillämpningsföreskrifterna till dikningsföretagen Hjortshög av år 1947 i Kroppa och Hörarps socknar, Malmöhus län.

Med anledning av begärt yttrande i rubricerade ärende får Lantbruksstyrelsen, efter att ha hört vederbörande lantbruksingenjör, meddela följande.

Fastigheten Hjortshög 8:14 i Kroppa socken synes redan vid tidpunkten för syneförrättningen angående dikningsföretaget ha ägts av A. Strandkvists bodelägare, enligt vars talan vid förrättningen förden av Erik Andersson, vilken för förrättningsmannen uppgav sig vara ägare. Andersson undertecknade även ansökningen om lån till fastigheten. Företaget är numera fullbordat och lånet utbetalat.

Enär i förrättningen angiven kostnadsandel torde komma att belasta Hjortshög 8:14, oberoende av vem som är dess ägare, synes lånet även böra intecknas däri.

./. Lantbruksingenjörens yttrande och remissakten bifogas.

Stockholm den 10 juli 1951.

På uppdrag

Sune Lindh.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Avskrift.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ang. dikningsföretagen Hjortshög av år 1947.

Den 27 februari 1951 har Kungl. Lantbruksstyrelsen till mig översänt bifogade 2 häften handlingar och 3 ritningar angående ovannämnda företag med anmodan att avgiva yttrande med anledning av skrivelse från inskrivningsdomaren i Luggude domsaga.

Inskrivningsdomaren i Luggude domsaga har meddelat, att enligt uppgift från Kungl. Lantbruksstyrelsen har till utförande av ovanstående dikningsföretag beviljats lån från statens avdikningslånefond. Bland andra fastigheter, till vilka enligt uppgifter lån beräknats utgå, har upptagits Hjortshög 8 14 i Kropps socken och såsom ägare till densamma Erik Andersson. Enligt fastighetsboken har lagfart å sagda fastighet senast meddelats den 13 februari 1922, § 59, för August Strandkvists bodelägare (hans änka Lovisa Strandkvist och barn Ebba Paulina Strandkvist och Anny Ingeborg Strandkvist). I anledning härav kan ej anteckning om lånet med avseende å sagda fastighet verkställas.

Med anledning av ovanstående får jag härmed meddela, att vid förrättningens handläggning uppgavs Erik Andersson som ägare till Hjortshög 8 14. Efter verkställd utredning har det nu visat sig, att så ej är fallet utan rätta ägare till ovannämnda fastighet är August Strandkvists bodelägare.

I handlingarna ha nu rätta ägarna införts med rött.
Bifogade handlingar och ritningar återgå.
Malmö den 9 juni 1951.

Erik Alström
Lantbruksingenjör

På styrelsens tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

306/50

DOMAREN
I
LUGGUDE DOMSAGA

Hälsingborg den 22 maj 1951.

BESLUT
DEN 10 JUL 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 MAJ 1951
DIARIE Nr J 1890/50
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Stockholm 16.

3737/51

Edert Dnr J 1890/50.

I skrivelse den 19 januari 1951 har Ni till Länsstyrelsen i Malmöhus län lämnat uppgift å de fastigheter, som beröras av "dikningsföretagen Hjortshög av år 1947 i Kropps och Mörarps socknar, Malmöhus län".

För viss komplettering av ärendet har jag den 3 februari 1951 tillskrivit Länsstyrelsen.

Enligt uppgift från Länsstyrelsen har ärendet översänts till Eder den 5 februari.

Då en anteckning av ifrågavarande slag i fastighetsboken icke bör dröja för länge, vore jag tacksam för uppgift om när begärd komplettering kan förväntas.

Som ovan i Luggude domsagas kansli.

I tjänsten:
Agne J. Olsson
(Agne J. Olsson)

