
Blad 1.

Förslag i fyra blad
till
Dikningsföretagen Stora Björnarp – Lilla Björnarp
av år 1947
i Kågeröds socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1947 av
Erik Abström
e. o. lantbruksingenjör.

Företag 2.



Skala 1:4000

100 m. 0 100 200 300 400 m.

Företag 1.

RITN.Nr 001

M 4·6909

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

A 1392-1

Blad 2.

Tillhår förslag i fyra blad till Dikningsföretagen Stora Björnarp - Lilla Björnarp av år 1947.


Erik Abrahamsson
e. o. lantbruksingenjör.

Företag 1.

E D C B A Ca C I H G Ha H

7 har · 16 har · 19 har · 22 har · 29 har · 37 har · 38 har · 41 har · 43 har · 5 har · 5 har · 18 har · 21 har · 23 har · 11 har

Brunn 24" · Brunn 24" · Brunn 24" · Brunnsöppning Åpvägen · Brunn 24" · Brunn 24" · Brunn 24" · Brunn 24" Åpvägen · Brunn 24" · Brunn 24" · Brunn 24" · Brunn 24" · Brunn 24" · Brunn 24" Åpvägsstrumma · Brunn 24" · Brunn 24" Exercisvägen Åkarboda—Stora Björnarp · Brunn 24" Fixp. + 73.3 ö.m. · Brunn 24" · Brunn 24"



Längdskala 1:4000

Höjdskala 1:100

M 4:6609
KTN. Nr 002
Kungl. Lantbrukstyrelsens arkiv
1392-2

Tillhör förslag i fyra blad till dikningsföretagen Stora Björnarp - Lilla Björnarp av år 1947.

Erik Ahström
e. o. lantbruksingenjör.

0



0+50




0+75



0+98




1




1+50




1+70




2




2+27




2+50



3




3+50



3+94




8+60-8+69




9




9+50



9+81




50




50+50



51



51+33




51+50




52

52+50



53




53+30



53+50



53+68



Höjdskala 1:100





KTN.Nr 003
M 4 0909
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
1392-3

Blad 4.

Tillhör förslag i fyra blad till Dikningsföretagen Stora Björnarp – Lilla Björnarp av år 1947.


Erik Abrahamsson
e. o. lantbruksingenjör.






Ommurning av rörutlopp

Skala 1:50



Förslag till 24" brunn



Längdskala 1:4000

Höjdskala 1:100

Skala 1:50

M 4*0909 XIIN.Nr004

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

392-1

Ser. E XIII kömb
1392

DIARIE Nr 02582
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUL. 1948
M 4*0909

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

638/50 Kömb. 12
850 kömb

Handlingar
till
DIKNINGSFÖRETAGEN
STORA BJÄRNARP - LILLA BJÄRNARP
AV ÅR 1947
i Kågeröds socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1947 av
Erik Alström
e. o. lantbruksingenjör.

Handlingar

till

DIKNINGSFÖRETAGEN STORA BJÄRNARP - LILLA BJÄRNARP

AV ÅR 1947

i Kågeröds socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1947 av

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 7
Bilagor 1 - 4		" 8 - 13
Värderingslängd	Bil. Aa.	" 14 - 26
Brukningsbåtnadslängd	Bil. Ab.	" 27 - 29
Kostnadsförslag	Bil. B.	" 30 - 37
Arbetsbeskrivning	Bil. C.	" 38 - 44
Utlåtande	Bil. D.	" 45 - 57
Kostnadsfördelningslängd	Bil. Da.	" 58 - 60

Till akten hör 4 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000



Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Stora Bjärnarp m/l m. fl. fastigheter i Käjeröds socken av Skaraborgs län.

År 1947 den 30 oktober inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Fabrik Nilsson och Emanuel Olsson hos lantbrukare Albin Larsson, Bjärnarp per Skelvold för att jämlikt länsstyrelsens förordnande, (Bil 1), handlägga syneförrättning rörande torrläggning av marker till Stora Bjärnarp m/l m. fl. fastigheter i Käjeröds socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 7 oktober 1947 översänts till pastorsämbetet i Käjeröds socken och denna kungörelse hade enligt å densamma fogat bevis (Bil 2) anslagits för vederbörande församling söndagen den 12 oktober 1947. Kungörelsen hade därjämte den 8 oktober 1947 varit införd i Skaraborgs Dagblad. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 9 oktober 1947 översänt underrättelse om förrättningen. Över använda kungörelse, kallelse och underrättelse hade en särskild förteckning upprättats (Bil 3).

Förrättningsmännen hade följande tillståndsekonomisk:

Sökande till förrättningen:

Lantbr. Albin Larsson, ägare till 43/1024 mtl Stora Bjärnarp 1:13
23/1024 mtl Lilla Bjärnarp 2:14 (lgf. den 30/10 1935 fol 687).

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Henry Mattsson, ägare till 34/1024 mtl Stora Bjärnarp 1:12

18/1024 mtl. Lilla Bjärnarp 2:13 (lgf. den 8/9 1943 § 667).

Lantbr. Nils Karlsson, ägt 28/1024 mtl. Stora Bjärnarp 1:11,
39/1024 mtl. Lilla Bjärnarp 2:13 (lgf den 30/9 1929 § 544).

Astrid Nilsson, ägt. 20/1024 mtl. Stora Bjärnarp 1:10,
17/1024 mtl. Lilla Bjärnarp 2:11 (lgf. den 27/11 1946 nr 547)

Stefan Hansson, ägt. 16/1024 mtl. Lilla Bjärnarp 2:7

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bifogades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jör mot uppmätningen hade ingen att anmäla. Uppmätningsmannen visade sig i hållet och i överensstämmelse till nu kände sakägare. Desse männen förklarade, att de avlagt föreskrivet ed samt förklarade sig mottaga uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Lagen hinder mot förrättningens handläggande eller det nu planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen genomgick det planerade företagets sträckning.

§ 5.

Henry Andersson, Nils Håkansson, Svrid Nilsson och Sixten Hansson förklarade sig vilja att ställa sig som sökande hit förrättningen och åtgärden vidtordades av ingenmannen sedan den av dem prövats lämplig (Bil 4).

§ 6.

Meddelades att sammanträde skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 7.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas fredagen den 12 december 1947 kl. 10,00 på samma plats.

Bjärnum den 10 oktober 1947

Erik Olsson

e.o. Landskamerare

Patrik Nilsson Emanuel Olsson

År 1947 den 12 december inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Patrik Nilsson och Emanuel Olsson för att åter handlägga syneförrättningen.
Förrättningsmännen hade följande tillträdesrevirmit:

Lantbr. Ollon Larsson
" Henry Mattsson
" Nils Håkansson
" Arvid Nilsson
" Viktor Hansson

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna. Förslagshandlingarna bilades protokollet

värderingslängden såsom Bil. A.
kostnadsberäkningen såsom Bil. B.
kostnadsförslaget såsom Bil. B.
arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torläggningsföretag.

§ 10.

Sakägarna förunnokommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt kulturtekniker Nils Håkansson

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag

att därest statsbidrag beviljades, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande.

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget.

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 11.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för handläggning uppgått till 109:- kronor, vilka förskotterats av lantbrukare Albin Larsson med 10:- kronor, av lantbr. Henry Mattsson med 57:- kronor, av lantbr. Nils Håkansson med 36:- kronor och av lantbr. Fred Nilsson med 6:- kronor.

Kronofogdeexpeditionen för syneförrättningssammanträdet, 19,25 kronor hade förskotterats av förrättningsmannen.

Dessa människors räkningar betalades av lantbr. Henry Mattsson med 72:- kronor.

§ 12.

Antecknades att arealerna för de olika fastigheterna uppgingo till:

Ollm Larsson	9,5	hektar åker
Henry Mattsson	8,5	" "
Nils Håkansson	9	" "
Svid Nilsson	6	" "
Sixten Hansson	33	" " "

§ 13.

Syftade ordnämndens utlåtande - se Bil. D. med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde dessamma klandra genom besvär till Södersbygdens Vattendomstol.

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till föreliggt hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till lantbrukare Nils Håkansson för att av honom hållas tillgängliga för envar som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 15.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och utsägo följande:

Till ordförande och verkställande ledamot utsägs lantbrukare Nils Håkansson. Till övriga ledamöter utsägs lantbr. Albin Larsson och Henry Mattsson.

Till suppleanter utsägs Arvid Nilsson och Sixten Hansson.

§ 16.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades föreningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Björnarp den 12 december 1947.

Erik Olsson
e.o. lantbruksingenjör.

Emanuel Olsson. Patrik Nilsson

9.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 1/4 1944

Ek.D. nr 23/682 år 1944.

2.50/1944

50
1945

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län,

_____ som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 mars 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

N.G. Valentin

E. Wessman

Malmö d. 29/11.

Ek.D.nr 23/682-1944.

8.
Bil 1.

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström i Malmö - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 5 juni 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman E. Wessman

Erhållet 8 - 7/6 - 45

10.

23
682 44.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning av marker till Stora Bjärnarp nr 1 och Lilla Bjärnarp nr 2 i Kågeröds socken, Malmöhus län.

Bjärnarp per Kågeröd den 23 mars 1944

Albin Larsson

Tel. Axelvold 57.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Stora Bjärnarp n:r 1 och Lilla Bjärnarp n:r 2 i Kågeröds socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Albin Larsson, Bjärnarp, Axelvold torsdagen den 30 oktober 1947 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Malmö den 7 oktober 1947.

I tjänsten

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Kågeröds församling söndagen den 12 Oktober 1947 betygar:

K. Hansen
Kyrkvärd

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgatan 31, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kallelser, kungörelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Stora Bjärnarp nr 1 m. fl. fastigheter i Kågeröds socken.av Malmöhus län.

Adressat:		Adress:	Datum för underrättelsens avsändande:
Pastorsämbetet i Kågeröds församling,		Kågeröd	7/10 1947
Skiftesgodemannen	Patrik Nilsson, Hägnadshus,	Axelvold	- " -
"	Emanuel Olsson, Rovegården,	Böketofta	- " -
Lantbrukare	Albin Larsson, Bjärnarp,	Axelvold	9/10 1947
"	Henry Mattsson, "	"	- " -
"	Nils Håkansson "	"	- " -
"	Arvid Nilsson, "	"	- " -
"	Sixten Hansson, Skipadrätten,	"	- " -

Malmö den 9 oktober 1947.

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Förening

Undertecknade få härmed förena sig med lantbrukare Albin Larsson i hans ansökan om syneförrättning rörande vattenavledning av mader vid Stora Bjärnsjö och yrka att förrättningen utsträckes att jämväl omfatta våra mader.

Bjärnsjö per Kåjeröd den 30/10 1947.

Henry Karlsson
Nils Håkansson
Arvid Nilsson
Gustav Karlsson

Vittnen:
Erik Olsson
Patrik Nilsson
Emanuel Olsson.

Bilaga 14:fa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
och
Värderingsberäkning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Kinnaj 1:		
			Kåpnäs socken		
42/1034	1 13		Stora Bjärnarp.	Albin Larsson	
				Åker, myrlla på lättlera	1
				" —"—	2
				" —"—	3
				" —"—	4
				" —"—	5
				" —"—	6
				" —"—	7
				" —"—	8
				Summa	
34/1034	1 12		Stora Bjärnarp	Henry Mattsson	
				Åker, myrlla på lättlera	9
				" —"—	10
				" —"—	11
				" —"—	12
				" —"—	13
				" —"—	14
				" —"—	15
				" —"—	16
				Summa	
28/1034	1 11		Stora Bjärnarp	Nils Håkansson	
				Åker, myrlla å lättlera	17
				Betesmark, myrlla å lättlera	18
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	08							1500	120	—	2400	192	—	900	72	—
0	50							2100	1050	—	"	1200	—	300	150	—
0	43							1500	645	—	"	1032	—	900	387	—
0	14							900	126	—	"	336	—	1500	210	—
0	02							900	18	—	"	48	—	1500	30	—
0	10							900	90	—	"	240	—	1500	150	—
0	68							1500	1020	—	"	1632	—	900	612	—
0	59							2100	1239	—	"	1416	—	300	177	—
2	54								4308	—		6096	—		1788	—
0	19							2100	399	—	2400	456	—	300	57	—
0	05							1500	75	—	"	120	—	900	45	—
0	04							1500	60	—	"	96	—	900	36	—
0	14							1500	210	—	"	336	—	900	126	—
0	43							900	387	—	"	1032	—	1500	645	—
0	32							900	288	—	"	768	—	1500	480	—
0	46							1500	690	—	"	1104	—	900	414	—
0	27							2100	567	—	"	648	—	300	81	—
1	90								2676	—		4560	—		1884	—
0	04							2100	84	—	2400	96	—	300	12	—
0	04							700	28	—	800	32	—	100	4	—
0	08								112	—		128	—		16	—

17.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				Befesmark, mylla på lättlera	19
				" —"—	20
				" —"—	21
				Åker, —"—	22
				" —"—	23
				" —"—	24
				" —"—	25
				" —"—	26
				" —"—	27
				" —"—	28
				" —"—	29
				" —"—	30
				" —"—	31
				Summa	
20/1024	1/10		Stora Kjärnarp	Arvid Nilsson	
				Åker, mylla på lättlera	32
				" —"—	33
				" —"—	34
				" —"—	35
				" —"—	36
				" —"—	37
				" —"—	38
				" —"—	39
				" —"—	40
				" —"—	41
				" —"—	42
				" —"—	43
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	08								112	—		128	—		16	—
0	20							700	140	—	800	160	—	100	20	—
0	25							500	125	—	"	200	—	300	75	—
0	57							300	171	—	"	456	—	500	285	—
0	63							900	567	—	2400	1512	—	1500	945	—
0	05							1500	75	—	"	120	—	900	45	—
0	09							2100	189	—	"	216	—	300	27	—
0	27							2100	567	—	"	648	—	300	81	—
0	08							1500	120	—	"	192	—	900	72	—
0	30							1500	450	—	"	720	—	900	270	—
0	10							2100	210	—	"	240	—	300	30	—
0	13							2100	273	—	"	312	—	300	39	—
0	27							1500	405	—	"	648	—	900	243	—
0	06							900	54	—	"	144	—	1500	90	—
3	08								3458	—		5696	—		2238	— ✓
0	14							1500	210	—	2400	336	—	900	126	—
0	10							2100	210	—	"	240	—	300	30	—
0	09							900	81	—	"	216	—	1500	135	—
0	04							1500	60	—	"	96	—	900	36	—
0	04							900	36	—	"	96	—	1500	60	—
0	06							900	54	—	"	144	—	1500	90	—
0	35							1500	525	—	"	840	—	900	315	—
0	53							2100	1113	—	"	1272	—	300	159	—
0	13							900	117	—	"	312	—	1500	195	—
0	09							900	81	—	"	216	—	1500	135	—
0	08							1500	120	—	"	192	—	900	72	—
0	06							2100	126	—	"	144	—	300	18	—
1	71								2733	—		4104	—		1371	— ✓

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
17/1024	2 11		Lilla Bjärnarp	Arvid Nilsson	
				Åker, mylla på lättlera	44
					45
					46
				Summa	
				Sammanställning för företag 1.	
			Kägerods socken.		
42/1024	1 13		Stora Bjärnarp	Albin Larsson	1–8
34/1024	1 12		—"—	Henry Knutsson	9–16
28/1024	1 11		—"—	Nils Håkansson	17–31
30/1024	1 10		—"—	Arvid Nilsson	32–43
17/1024	2 11		Lilla Bjärnarp	Ovanstående	44–46
				Summa för företag 1.	
			Företag 2.		
			Kägerods socken	Fördelning 1.	
42/1024	1 13		Stora Bjärnarp	Albin Larsson	
				Betesmark, mylla på sand	47
				" —"—	48
				" —"—	49
				Åker, mylla på lättlera	50
				" —"—	51
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	03							900	27	–	2400	72	–	1500	45	–
0	06							1500	90	–	"	144	–	900	54	–
0	19							2100	399	–	"	456	–	300	57	–
0	28								516	–		672	–		156	– ✓
2	54								4308	–		6096	–		1788	–
1	90								2676	–		4560	–		1884	–
3	08								3458	–		5696	–		2238	–
1	71								2733	–		4104	–		1371	
0	28								516	–		672	–		156	–
9	51								13691	–		21128	–		7437	– ✓
															2520 / 9957	
0	02							600	12	–	1600	32	–	1000	20	–
0	15							1000	150	–	"	240	–	600	90	–
0	04							1400	56	–	"	64	–	200	8	–
0	23							2100	483	–	2400	552	–	300	69	–
0	24							1500	360	–	"	576	–	900	216	–
0	68								1061	–		1464	–		403	– ✓

21/

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				Åker, mylla på lättlera	52
				" —"—	53
				" —"—	54
				" —"—	55
				Summa	
34/1024	1/12		Stora Bjärnarp	Henry Knutsson	
				Åker, mylla på lättlera	56
				" —"—	57
				" —"—	58
				" —"—	59
				" —"—	60
				Summa	
18/1024	2/13		Lilla Bjärnarp	Henry Knutsson	
				Åker, mylla på lättlera	61
				" —"—	62
				" —"—	63
				" —"—	64
				" —"—	65
				" —"—	66
				Summa	
39/1024	2/12		Lilla Bjärnarp	Nils Håkansson	
				Åker, mylla på lättlera	67
				" —"—	68
				" —"—	69
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	68								1061	—		1464	—		403	—
0	23							900	207	—	3400	552	—	1500	345	—
0	10							1500	150	—	"	240	—	900	90	—
0	10							1500	150	—	"	240	—	900	90	—
0	23							3100	483	—	"	552	—	300	69	—
1	34								2051	—		3048	—		997	—
0	02							3100	42	—	3400	48	—	300	6	—
0	09							1500	135	—	"	216	—	900	81	—
0	17							900	153	—	"	408	—	1500	255	—
0	28							1500	420	—	"	672	—	900	252	—
0	18							3100	378	—	"	432	—	300	54	—
0	74								1128	—		1776	—		648	—
0	03							3100	63	—	3400	72	—	300	9	—
0	19							1500	285	—	"	456	—	900	171	—
0	04							1500	60	—	"	96	—	900	36	—
0	06							3100	126	—	"	144	—	300	18	—
0	06							3100	126	—	"	144	—	300	18	—
0	05							1500	75	—	"	120	—	900	45	—
0	43								735	—		1032	—		297	—
0	04							3100	84	—	3400	96	—	300	12	—
0	06							1500	90	—	"	144	—	900	54	—
0	03							3100	63	—	"	72	—	300	9	—
0	13								234	—		312	—		75	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Kåperås socken.	Avdelning 2.	
16/1024	2/13		Lilla Bjärnaryd	Henry Mattsson	
				Åker, myrlla på Lafflera	70
				" — " —	71
				" — " —	72
				" — " —	73
				" — " —	74
				Summa	
16/1024	2/7		Lilla Bjärnaryd	Sixten Hansson	
				Åker, myrlla på Lafflera	75
				" — " —	76
				" — " —	77
				" — " —	78
				Summa	
				Sammandrag.	
			Kåperås socken.	Avdelning 1.	
42/1024	1/13		Stora Bjärnaryd.	Albin Larsson	49-55
34/1024	1/12		— " —	Henry Mattsson	56-60
18/1024	2/13		Lilla Bjärnaryd	Densamme	61-66
39/1024	2/14		— " —	Nils Håkansson	67-69
				Summa för avdelning 1.	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436998

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	23							1500	345	–	2400	552	–	900	207	–
0	43							1500	645	–	"	1032	–	900	387	–
0	10							2100	210	–	"	240	–	300	30	–
0	16							1500	240	–	"	384	–	900	144	–
0	05							900	45	–	"	120	–	1500	75	–
0	97								1485	–		2378	–		843	–
0	10							900	90	–	2400	240	–	1500	150	–
0	54							1500	810	–	"	1296	–	900	486	–
0	10							2100	210	–	"	240	–	300	30	–
0	55							2100	1155	–	"	1320	–	300	165	–
1	29								2265	–		3096	–		831	–
1	34								2051	–		3048	–		997	–
0	74								1128	–		1776	–		648	–
0	43								735	–		1032	–		297	–
0	13								237	–		312	–		75	–
2	64								4151	–		6168	–		2017	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Kåpetorps socken.	Avdelning 2.	
16/1024	2 13		Lilla Bjärnarp	Henry Mattsson	70-74
16/1024	2 7		—·—	Sixten Hansson	75-78
				Summa för avdelning 2.	
				Sammanställning för företag 2.	
				Avdelning 1	
				" 2	
				Summa för företag 2.	
				Sammanställning för bägge företagen	
				Företag 1	
				" 2	
				Summa för bägge företagen	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. BORÅS

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	97								1485	–		2328	–		843	–
1	29								2265	–		3096	–		831	–
2	26								3750	–		5424	–		1674	–
2	64								4151	–		6168	–		2017	–
2	26								3750	–		5424	–		1674	–
4	90								7901	–		11592	–		3691	–
															1269	
															7960	
9	51								13691	–		21128	–		7434	–
4	~~44~~ 90								7901	–		11592	–		3691	–
~~13~~ 14	~~95~~ 41								21592	–		32720	–		11128	–

Bjärnarps den 12 december 1947.

Erik Olsson
e.o. lantbruksinspektör.

Emanuel Olsson. Patrik Wilson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Brukningsbåtnadslängd.

Socken, by och hemman	Register-nummer	Hemmans-tal.	Delägarens namn.	Brukningsbåtnad	
1	2	3	4	5	
Förteg 1.					
Kåperöds socken					
Ht. Bjärnarp	1 13	43/1024	Albin Larsson	804	46 × 4,50 + 28 × 3,-
— " —	1 12	34/1024	Henry Mattsson	420	140 × 3,-
— " —	1 11	28/1024	Nils Håkansson	630	168 × 3,- + 84 × 3,- / 2
— " —	1 10	29/1024	Svid. Nilsson	666	28 × 4,50 + 74 × 3,- / 2
			Summa för förteg 1.	2520.	
Förteg 2.					
Indelning 1.					
Kåperöds socken.					
Ht. Bjärnarp	1 13	43/1024	Albin Larsson	765	170 × 4,50
— " —	1 14	34/1024	Henry Mattsson	1441	32 × 4,50
Södra Bjärnarp	2 13	18/1024	Densamme	360	80 × 4,50
			Summa för förteg 2.	1269.	

Socken, by och hemman	Register-nummer	Hemmans-tal	Delägarens namn	Bruknings-värde
1	2	3	4	5
			Sammanställning för lägga företagen.	
Företag 1				2520:
Företag 2				1269
			Summa för lägga företagen	3789
			Björnarp den 12 december 1947 Erik Olsson e.o. Lantbruksingenjör	
Emanuel Olsson			Patrik Nilsson	

Bilaga B.
KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Företag 1.								
		Dikessträckan A - B.								
0-2+15	215	Schaktning av sand och torvjord med stubbar och rötter m^3	250	2:-	500	-				
2+15-4+17	202	Cementrör 15" m	202	6.50	1313	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	202	2.50	505	-	2318	-		
Tills.	417	meter.								
		Ommurning av rörutlopp vid 2+15	1	75:-	75	-				
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 3 och 4+17 st.	2	60:-	120	-	195	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %					487	-	3000	-
		Dikessträckan B - C.								
4+17-5+55	138	Cementrör 12" m	138	5:-	690	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	138	3.75	517	50	1207	50		
Tills.	138	meter. Överföres					1207	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överföres					1207	50		
		Brunnar med 24" inre diameter, kopp-								
		lingar m. m. vid 4+90 och 5+55 st.	2	60:-	120	-	120	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning								
		m. m. tillägges c:a 20 %					272	50	1600	-
		Dikessträckan C - D.								
5+55-7+80	225	**Cementrör** 8"	225	3:-	675	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning och återfyll-								
		ning m	225	3:-	675	-	1350	-		
		Tills. 225 meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter, kopp-								
		lingar m. m. vid 6+40, 7+30 och 7+80 st.	3	60:-	180	-	180	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning								
		m. m. tillägges c:a 20 %					270	-	1800	-
		Dikessträckan D - E.								
7+80-8+60	80	**Cementrör** 8" m	80	3:-	240	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning och återfyll-								
		ning m	80	3:-	240	-				
8+60-9+81	121	**Cementrör** 6" m	121	1.90	229	90				
	201	Överföres			709	90				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
	201	Överfört				709	90				
		Schaktning, stämpling,									
		rörläggning och återfyll-									
		ning	m	121	1.50	181	50	891	40		
	Tills. 201 meter.										
		Brunnar med 24" inre diameter, kopp-									
		lingar m. m. vid 8+60 och 9+81	st.	2	60:-	120	-	120	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning									
		m. m. tillägges c:a 20 %						188	60	1200	-
		Dikessträckan B - Ba.									
20-20+16	16	Cementrör 6"	m	16	1.90	30	40				
		Schaktning, stämpling,									
		rörläggning och återfyll-									
		ning	m	16	2:-	32	-	62	40		
	Tills. 16 meter.										
		Brunn med 24" inre diameter, kopplingar									
		m. m. vid 20+16	st.	1	60:-	60	-	60	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning									
		m. m. tillägges c:a 20 %						27	60	150	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Dikessträkan C - Ca.									
30-30+71	71	Cementrör 6"	m	71	1.90	134	90	✓			
		Schaktning, stämpling,									
		rörläggning och återfyll-									
		ning	m	71	3.25	230	75	✓ 365	65	✓	
Tills.	71 meter.										
Brunn med 24" inre diameter, koppling-											
ar m. m. vid 30+71			st.	1	60:-	60	-	60	-	✓	
För oförutsedda fall, arbetsledning											
m. m. tilläggas c:a 20 %								74	35	✓ 500	✓ -
		Dikessträckan D - Da.									
40-40+68	68	Cementrör 6"	m	68	1.90	129	20	✓			
		Schaktning, stämpling,									
		rörläggning och återfyll-									
		ning	m	68	3:-	204	-	✓ 333	20	✓	
Tills.	68 meter.										
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar											
m. m. vid 40+68			st.	1	60:-	60	-	60	-	✓	
För oförutsedda fall, arbetsledning											
m. m. tilläggas c:a 20 %								66	80	✓ 450	✓ -

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Sammanställning för företag 1.									
	417	Dikessträckan A - B								3000	-
	138	"	B - C							1600	-
	225	"	C - D							1800	-
	201	"	D - E							1200	-
	16	"	B - Ba							150	-
	71	"	C - Ca							500	-
	68	"	D - Da							450	-
Tills. 1136 meter.								Summa		8700	-
		Företag 2.									
		Dikessträckan F - G.									
70-70+8	8	Schaktning av torvjord									
		och sand med något stub-									
		bar och rötter	m^3	15	2:-	30	-				
70+8-70+30	22	Cementrör 12"	m	22	5:-	110	-				
		Schaktning, stämpling,									
		rörläggning och återfyll-									
		ning	m	22	1.50	33	-	173	-		
Tills. 30 meter.											
Ommurning av rörutlopp vid 70+8					75:-	75	-				
			Överföres			75	-	173	-		

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			75	-	173	-		
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar										
m. m. vid 70+27			st.	1	60:-	60	-	135	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning										
m. m. tillägges c:a 20 %								92	-	400	-
		Dikessträckan G - H.								
50-51+33	133	Cementrör 12"	m	133	5:-	665	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning och återfyll-								
		ning	m	133	1.50	199	50				
51+33- 53+30	197	Cementrör 8"	m	197	3:-	591	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning och återfyll-								
		ning	m	197	1.25	246	25	1701	75		
Tills. 330 meter.											
Brunnar med 24" inre diameter, koppling-											
ar m. m. vid 51+33, 52+53 och 53+30			st.	3	60:-	180	-	180	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning											
m. m. tillägges c:a 20 %								368	25	2250	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Dikessträckan H - I.									
53+30-53+97	67	Cementrör 6"	m	67	1.90	127	30				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	67	1.75	117	25	244	55		
		Tills. 67 meter.									
		Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 53+97	st.	1	60:-	60	-	60	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %						55	45	350	-
		Dikessträckan H - Ha.									
60-61+72	172	Cementrör 8"	m	172	3:-	516	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	172	3.50	602	-	1118	-		
		Tills. 172 meter.									
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 60+50, 61 och 61+72	st.	3	60:-	180	-	180	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %						252	-	1550	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	á-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Sammanställning för företag 2.								
	30	Dikessträckan F - G							400	-
	330	" G - H							2250	-
	67	" H - I							350	-
	172	" H - Ha							1550	-
Tills.	599	meter.					Summa		4550	-
		Sammanställning för bägge företagen.								
	1136	Företag 1							8700	-
	599	" 2							4550	-
Tills.	1735	meter.					Summa		13250	

Bjärnarp den 12 december 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Coll R.7.

Arbetsbeskrivning. Bil. C.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Företag 1.			
					Dikessträckan A - B.			
0		0,68	0,5		1:1,25	67,40		Öppet dike mellan 0 och 2+15.
+50	50	0,57	"		"			
1	50	0,85	"		"	1:1000		
+50	50	0,87	"		"			
2	50	1,28	"		"			
+15	15	-	"		"	67,61		Ommurning av rörutlopp.
+15	-	-				67,72		15" cementrör mellan 2+15 och
+50	35	2,06				1,5:1000		4+17.
3	50	1,92						Fixp; Vertikal järndubb i
+14	14					67,87		jordfast sten 120 m vänster
+50	36	1,68				1,5:1000		om sektion 3+30 och c:a 110 m
4	50	1,10						söder om gräns mellan Lilla
+17	17					68,03		Bjärnarp 1^{12} och 1^{13}; belägen
Tills. 417 meter.								på höjden + 69,57 m.
					Dikessträckan B - C.			
4+17	-	-				68,07		12" cementrör mellan 4+17 och
+50	33	1,07				4:1000		5+55.
+90	40	-				68,36		
5	10	1,23				4:1000		
+50	50	1,73						
+55	5	-				68,62		
Tills. 138 meter.								

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dikessträckan C - D.			
5+55	-	-				68,65		8" cementrör mellan 5+55 och
6	45	1,30				10:1000		7+80.
+40	40	-				69,50		Fixp; Vertikal järndubb i
+50	10	1,20				10:1000		jordfast sten c:a 60 m vänster
7	50	1,30						om sektion 5+75; belägen på
+30	30	-				70,40		höjden +70,77 m.
+50	20	1,31				10:1000		
+80	30	-				70,90		
Tills. 225 meter.								
					Dikessträckan D - E.			
7+80	-	-				70,90		8" cementrör mellan 7+80 och
8	20	1,37				10:1000		8+60.
+50	50	1,44						
+60	10	-				71,70		
+60	-	-						6" cementrör mellan 8+60 och
9	40	1,30				14:1000		9+81.
+50	50	1,37						
+81	31	-				73,43		
Tills. 201 meter.								
					Dikessträckan B - Ba.			
20	-	1,21				68,10		6" cementrör mellan 20 och
						5:1000		20+16.
+16	16					68,18		
Tills. 16 meter.								

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dikessträckan C - Ca.			
30	-	1,43				68,70		6" cementrör mellan 30 och
+50	50	1,35				4:1000		30+71.
+71	21					68,98		Fixp: Vertikal järndubb i
Tills.	71 meter.							jordfast sten c:a 15 m höger
								om sektion 30+60, belägen på
								höjden 70+77 m.
					Dikessträckan D - Da.			
40	-	1,20				70,95		6" cementrör mellan 40 och
+50	50	1,39				5:1000		40+68.
+68	18					71,29		
Tills.	68 meter.							
					Företag 2.			
					Dikessträckan F - G.			
70	-	-	0,5		1:1,25	67,35		Öppet dike mellan 70 och 70+8.
						2:1000		
+8	8	-	"		"	67,37		Ommurning av rörutlopp.
+8	-	-				67,46		12" cementrör mellan 70+8 och
						2:1000		70+30.
+30	22					67,50		
Tills.	30 meter.							

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Dikessträckan G - H.		
50	-	1,41				67,50		12" cementrör mellan 50 och
+50	50	1,45				2:1000		51+33.
51	50	1,51						
+33	33	-				67,77		
+33	-	-				67,88		8" cementrör mellan 51+33 och
+50	17	1,14						53+30.
52	50	1,32				13:1000		Fixp; Vertikal järndubb i
+50	50	1,41						c:a 65 meter jordfast sten höger om sektion
+53	3	-				69,44		51+33 och c:a 110 meter sydöster
+53	-	-				69,57		om gröna mellan Lilla Björnarp
53	50					6:1000		1^{12} och 1^{13}; belägen på höjden
+30	30					70,03		69,57 m.
Tills. 330 meter.								
						Dikesströken H - I.		
53+30	-	-				70,10		6" cementrör mellan 53+30 och
+50	20	1,50				10:1000		53+97.
+97	47	-				70,77		
Tills. 67 meter.								

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dikessträckan H - Ha.			
60	-	1,27				70,10		8" cementrör mellan 60 och 6
						26:1000		61+72.
+50	50	1,33				71,40		Fixp; Horisontal järndubb i
						12:1000		hörnsten till ladugård tillhö-
61	50	1,41				72,00		rig Henry Mattsson, i V gaveln
+50	50	1,64				12:1000		0,17 m från SV hörnet och 0,20
+72	22					72,86		m under sockeln; belägen på
Tills. 172 meter.								höjden +73,81 m.

Vid dikningsföretagets utförande är i övrigt att iakttaga:

1/ De massor, som komma att upptagas vid fördjupning och utvidgning av de öppna dikessträckorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om det nya avloppet, därest vederbörande jordägare eller arrendator ej påfordra, att massorna helt eller till större delen skola uppläggas på viss sida. Massorna skola uppläggas med minst 1.- m frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet.

2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.

3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

4/ Ommurningarna vid avvägningspunkterna 2+15 och 70+8 skola utföras av betong med 300 kg E-Cement per m^3 samt grundläggas på utfyllning av skärv.

5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

13/ Fyllningen får ej innehålla sten.

14/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

15/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

16/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

17/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

18/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

19/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.

20/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

21/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan nedersta brunnsringen färdigställts eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

22/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

23/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

24/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

25/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Bjärnarp den 12 december 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Coll. A.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Stora Bjärnarp m. fl. hemman i Kågeröds socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 5 juni 1945 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Stora Bjärnarp m. fl. hemman i Kågeröds socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagens utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Stora Bjärnarp nr 1 och Lilla Bjärnarp nr 2 i Kågeröds socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör Saxåns nederbördsområde n:r 93 ligger c:a 1,5 km SV om Axelvolds järnvägsstation vid järnvägen Malmö - Ängelholm. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga , avvattnas nu

genom dels öppna diken och dels täckta ledningar. Floddikena ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C - D - E, B - Ba, C - Ca, D - Da, F - G - H - I och H - Ha, till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Förrättningen omfattar två skilda dikningsföretag. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skola för de bägge dikningsföretagen ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på kithörande plankarta för täckta ledningar av röda, heldragna linjer och för öppna avlopp av dubbla, röda linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till för-

handenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest de nu planerade dikningsföretagen komma till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta, Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

De nya avloppen korsa på ett flertal platser enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna i huvudsak skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretagen att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare och arrendator och fö-

retagens styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagens utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikesströckor, som skola utföras för de bägge dikningsföretagen, till 13250:- kronor, därav 8700:- kronor å företag 1 och 4550:- kronor å företag 2. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagens utförande beredas de i dikningssamfälligheterna ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagens genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas för-

delning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. Aa, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Då även brukningsbåtnad förekommer, har en särskild längd upprättats för denna, Bil. Ab. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid dessa företag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har företag 2 uppdelats i 2 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. Aa), varefter följande beräkningar utförts.

Företag 2.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 47-69 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3286:- (2017+1269) kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan F - G - H - I upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3000:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 70-78 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1674:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan H - Ha upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1550:- kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgå här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	3286:-	F - G - H - I	3000:-	0,912964
2	1674:-	H - Ha	1550:-	0,925926

Fördelas kostnaderna inom företag 2 enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
4960:-	4550:-	0,917339

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	3286:-	3000:-	0,912964
2	1674:-	1550:-	0,925926

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 1, med ett båtnadsvärde av 3286:- kronor, påföres kostnaderna för sin torrläggning eller 3000:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,912964.

Avdelning 2, med ett båtnadsvärde av 1674:- kronor, påföres

kostnaderna för sin torrläggning eller 1550:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,925926.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 15 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagens utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagens utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagens utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökandena. Komma företagen till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Dikningsföretagens utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att de planerade dikningsföretagen äro ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att de komma till utförande. Företagen skola alltså, därest sökandena vilja fullfölja desamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättade förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna synеförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det synеförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagens utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Rikesförsäkringsanstaltens ombud i orten, eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så

att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 15" 17 kg, 12" 16 kg samt 9" - 6" 15 kg.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C) angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och ritningarna.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning skola gäldas av dikningsföretagen.

Komma företagen att understödjas med statsmedel, skola de sär-

skilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagens avsyning.

Sedan dikningsföretagen blivit utförda, skola desamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller för den händelse att företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagens framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är i beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m. m.

För handhavande av dikningsföretagens angelägenheter skola delägarna utse en gemensam styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes nödvändigt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid bevaka och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagens styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företagen skola benämnas dikningsföretagen Stora Bjärnarp - Lilla Bjärnarp av år 1947. Mål, som beröra företagen och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Luggude häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 22,38 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna synneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företagen kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upp-

tagas klagandens alla påstående och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Stora Bjärnarp den 12 december 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Emanuel Olsson. Patrik Nilsson

Bil. 2a.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

59

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Förteg 1.				
			Högerödo socken.				
49/1024	1 13		Stora Bjärnarp: Allbin Larsson 1	sök.	1-8	4308	6096
34/1024	1 12		—"— Lagman Högelund Henry Skattsson 2	sök.	9-16	2676	4560
28/1024	1 11		—"— Nils Håkansson 3	sök.	17-31	3458	5696
20/1024	1 10		—"— Arvid Nilsson (290 N:r 13560)	sök.	32-43	2733	4104
17/1024	2 11		Lilla Bjärnarp: Dens.	sök.	44-46	516	672
			Summa			13691	21128
			Förteg 2.				
			Högerödo socken.				
49/1024	1 13		Stora Bjärnarp: Allbin Larsson 1	sök.	47-55	2051	3048
34/1024	1 12		—"— Henry Skattsson 2	sök	56-60	1178	1776
18/1024	2 13		Lilla Bjärnarp: Dens.	sök	61-66	735	1032
					70-74	1485	2328
39/1024	2 12		—"— Nils Håkansson 3	sök	67-69	237	312
16/1024	2 7		—"— Sixten Hansson 5	sök	75-78	2265	3096
			Summa			7901	11592

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättrings-värde / Åtstrings-bätnad (Kronor)	Bruknings-bätnad	Total bätnad	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar: Företag 1. Rel. kostn. 0,873757	Företag 2. Avdeln. 1. Rel. kostn. 0,912964	Företag 2. Avdeln 2. Rel. kostn. 0,925926	Delaktighet i kostnaderna för: Arbetets utförande m. m. Beräknad kostnad kronor	Arbetets utförande m. m. Procent av verkl. kostnad	Syneförrättningen Kr.	Syneförrättningen öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1788 v	804 v	2592 v	2264,78 v			2264,78 v	26,032 v			
1884 v	420 v	2304 v	2013,14 v			2013,14 v	23,139 v			
2238 v	630 v	2868 v	2505,93 v			2505,93 v	28,804 v			
1371 v	666 v	2037 v	1779,84 v			1779,84 v	20,458 v			
156 v	—	156 v	136,31 v			143,35 136,31 v	1,567 v			?
7437 v	2530 v	9957 v	8700,00 v			8700,00 v	100,000 v			
997 v	765 v	1762 v	—	1608,64 v	—	1608,64 v	35,355 v			
648 v	144 v	792 v	—	723,07 v	—	723,07 v	15,891 v			
997 v	360 v	657 v	—	599,83 v	—	1380,38 v	30,338 v			
843 v	—	843 v	—	—	780,56 v					
75 v	—	75 v	—	68,47 v	—	68,47 v	1,505 v			
831 v	—	831 v	—	—	769,44 v	769,44 v	16,911 v			
3691 v	1269 v	4960 v		3000,00 v	1550,00 v	4550,00 v	100,000 v			

Stora Kjärnarp den 13 december 1947.

Erik Abrahamsson

e. o. kulturingenjör.

Emanuel Olsson. Patrik Nilsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

0 1 2 3 4 5 6 7

Förslag till

Fördelning av avdikningslån

M
T 1
R 2 1/2

Företagets namn			
Kommun		Län	
Lånet beviljat den	Lyftat belopp, kronor	Låneskulden uträknad per den	Lånets nummer

Kommun Fastighetens namn	Fastighetens registernummer	Fastighetsägarens namn	Låneskuld per ovanstående dag kronor	Årlig inbetalning under åren kronor	Slutlig inbetalning under år kronor

Lantbruksstyrelsen 3067. 50 jan. 5 000. SRA 35450

Kommun Fastighetens namn	Fastighetens register-nummer	Fastighetsägarens namn	Låneskuld per ovanstående dag	Årlig inbetalning under åren	Slutlig inbetalning under år
			kronor	kronor	kronor

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 27:1/48

ARVODESRÄKNING

Nr i resplan: 80/46

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Dikningsföretagen Stora Bjärnarp - Lilla Bjärnarp av år 1947 i Kågeröds socken av Malmöhus län.

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

INKOM N:r 1094
K. LANT. BRUKSSTYRELSEN
14 JAN 1948

Åtgärden omfattar tiden 1947

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 13,92 ha.				
15 *kr för* 1 *ha och* 9 *kr för varje ha däröver* 13	132	-		
2,4 *% av* 13250 *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	318	-		
2 % av ... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	450	-		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			450	-
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ... ha.				
... *kr för* ... *ha och* ... *kr för varje ha däröver*				
... *% av* ... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % av ... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % av ... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 kr för var och en av ... *st fastigheter*				
2. *Annat företag.*				
... *dagarvoden à 60 kr*				
... *dagarvoden à 40 kr*				
... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			450	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			450	–
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) .....; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
Summa kronor:			450	–

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 12 jan. 1948 ~~överlämnats till~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av

Lantbr. Nils Håkansson, Björnarp, Bredvad
(titel, namn och adress)

i egenskap av Sjukvårdsbiträde

Malmö den 13 jan. 1948

E. O. *lantbruksingenjör*

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 12/8 48 av

Ser. E XIII komb
1392
DIARIE Nr 14751
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUN. 1948



Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

M 4*0909

638/50 Remiss. Bet. Länkontoret

Dikningsföretagen Stora Bjärnarp - Lilla Bjärnarp av år 1947 i Kågeröds socken av Malmöhus län.

Understödets art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: e.o. lantbruksingenjör Erik Alström.

Genom beslut den 12 aug. 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-läggnings~~kostnad av 13.934:28 kr., till företaget beviljat bidrag med 4.630:— kr. och lån med 9.140:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ .....

.....

.....

.....

.....

Betygas i tjänsten R. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Dikningsföretagen Stora Bjärnarp - Lilla Bjärnarp av år 1947 i
(företagets namn samt socken och län)

Kågeröds socken av Malmöhus län DIARIE Nr 14751

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUN. 1948

Ordf. i styrelsen: { ~~Suppleant:~~ } Lantbr. Nils Håkansson, Bjärnarp, Axelvold
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: e.o. lantbruksingenjör Erik Alström
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 5 juni 1945. Förrättningen avslutad den 12 dec. 1947.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 4 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 10 februari 1958. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1950.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 14.917:- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 14.084:28 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Sand och torvjord med något stubbar och rötter 2:- kr/m^3, cementrör 15" 6:50 kr/lm, 12" 5:- kr/lm, 8" 3:- kr/lm, 6" 1:90 kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Företag 1	8.700	-			449	30	9.149	30	100:-	9.249	30
" 2	4.550	-			234	98	4.784	98	50:-	4.834	98
Summa	13.250	-			684	28	13.934	28	150:-	14.084	28

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b
7. 1946. 4 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52316

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt		annan mark		summa		Jordförbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Företag 1	9	51			9	51	9.957	-	0	9.249	30	970	1/2	4.620
" 2	4	41			4	41	4.960	-	0	4.834	98	1100	1/2	2.410
Summa	13	92			13	92	14.917	-		14.084	28			7.030

Av bidraget belöper omkring 6.960 kr. på företagets utförande och omkring 70 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i: jordförbättringen		hela samfälligheten	kostnaden för utförandet		Lånekvot	Lån
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Företag 1	9.957	-	100,000	9.149	30	1/2	4.570
" 2	4.960	-	100,000	4.784	98	1/2	2.390
Summa	14.917	-		13.934	24		6.960

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretagen. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna, och företagens utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

Såsom framgår av § 12 i syneförrättningsprotokollet överstiger den totala åkerarealen 10 hektar endast i fråga om en av de i företagen ingående fastigheterna. Denna fastighet ingår i företag 2 med c:a 17 %, varför företagen enligt nämndens uppfattning huvudsakligen beröra ofullständiga jordbruk. Fastigheterna St. Bjärnarp 1^{11} och L. Bjärnarp 2^{12} ägas av en gemensam ägare, och husen äro gemensamma för bägge fastigheterna, varför dessa betraktas som en gemensam brukningsfastighet (gränserna mellan fastigheterna finnas ej utmärkta i terrängen, utan de ha inlagts med hjälp av lantmäterikartor). Lån har därför föreslagits till bägge fastigheterna, trots att lånesumman för Lilla Bjärnarp endast uppgår till c:a 34 kr. Likadant är förhållandet med fastigheterna St. Bjärnarp 1^{10} och Lilla Bjärnarp 2^{11}, varför även lån föreslagits till bägge dessa fastigheter.

Företagen äro ännu ej påbörjade. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Eftersom företagen äro av särskild betydelse ur allmän synpunkt, därigenom att desamma, som ovan nämnts, bereda förbättrade levnads-

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

villkor för den jordbrukande befolkningen i orten, föreslås, att till deras utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av den totala kostnaden eller med 7.030 kr och lån från statens avdikningslånefond med 6.960 kr.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.
" 2, protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.
" 3, ansökning om lån.
" 4, fastighetsförteckning.
" 5, sammanställning rörande förrättningskostnader m.m.

Malmö den 3 juni 1948.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

DIARIE Nr 14754
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUN. 1948

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av delägarna i dikningsföretagen Stora Bjärnarp - Lilla Bjärnarp av år 1947 i Kågeröds socken av Malmöhus län får undertecknad, ordförande i företagets styrelse, härmed vördsamt anhålla att till desamma måtte beviljas största möjliga bidrag och lån av statsmedel.

Stora Bjärnarp den 12 dec. 1947.


Nils Håkansson

Bilaga 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över ett enligt uppgift den 12 december 1947 avgivet utlåtande angående dikningsföretagen Stora Bjärnarp-Lilla Bjärnarp av år 1947 i Kågeröds socken av Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 10 mars 1948.

Ex officio:

G. Österholm



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö

Bilaga 2.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Stora Bjärnarp nr 1 m. fl. fastigheter i Kågeröds socken av Malmöhus län.

År 1947 den 30 oktober inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Patrik Nilsson och Emanuel Olsson hos lantbrukare Albin Larsson, Bjärnarp per Axelvold för att jämlikt

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : =

§ 10.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukare Nils Håkansson

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljades, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget;

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : =

§ 16.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Bjärnarp den 12 december 1947.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Emanuel Olsson Patrik Nilsson

Rätt transumerat betygar i Kjärstorp:

Erik Alström

e. o. Lantbruksingenjör

Bilaga 3.

FÖRENING

Undertecknade delägare i dikningsföretagen Stora Björnsjö–Lilla Björnsjö av år 1947 inom Kägeröds socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull landtbr. Nils Håkansson i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Stora Björnsjö den 12 dec. 1947

Nils Håkansson

Henry Gustafsson

Arvid Nilsson

Albin Larsson

Sixten Hansson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
437852

Bilaga 4.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretagen Stora Bjärnarp - Lilla Bjärnarp av år 1947 i Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Kågeröds socken.

Stora Bjärnarp	1^{10}	20/1024	mtl.	✓ Arvid Nilsson
- " -	1^{11}	28/1024	"	✓ Nils Håkansson
- " -	1^{12}	34/1024	"	✓ Henry Mattsson
- " -	1^{13}	42/1024	"	✓ Albin Larsson
Lilla Bjärnarp	2^{7}	16/1024	"	✓ Sixten Hansson
- " -	~~2^{11}~~	~~17/1024~~	~~"~~	~~✓ Arvid Nilsson~~
- " -	~~2^{12}~~	~~39/1024~~	~~"~~	~~✓ Nils Håkansson~~
- " -	2^{13}	18/1024	"	✓ Henry Mattsson

Malmö i april 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Stykning med blått mot tryck i Landsh.

Bilaga 5.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Dikningsföretagen Stora Bjärnarp - Lilla Bjärnarp av år 1947 i Kågeröds socken
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
av Malmöhus län.

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av förrättningsmannen		Utbetalat av intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1947		Hantlangning						109	-
"		Annonskostnad						19	25
"		Arvode till gode män						72	-
1948		Arvode till statsverket							
jan.	9	räkning 27:1/48						450	-
		Vattendomstolsavgift						22	38
		Lagakraftbevis						3	45
"	9	Ozalidkopior						7	65
"	9	Postförskottsavgift						-	55
				Summa kronor				684	28

Malmö i april 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046

9102k. (5. 36 4/50

M 4-0909

FÖRETAG: Stora Bjärnarp - Lilla Bjärnarp.

Skr. förbindelse överlämnad till Revisor Friberg den 21/2 1951 godkänd den 15/3 1951.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E.Alström
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 12 augusti 1950.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 4.630.
» en första rensning ..... » — kr. 4.630.
Lån till företagets utförande ..... kr. 9.140.

638

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 DEC. 1950
DIARIE NR J 2761
SAK NR

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 augusti 1950 till dikningsföretagen Stora Bjärnarp - Lilla Bjärnarp av år 1947 i Kågeröds socken,

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med fyratusensexhundratrettio (4.630) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor,~~ och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med niotusenetthundrafyrtio (9.140) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman, ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1953;

(12/2.58)

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Björnarp den 8 dec. 1950

Nils Håkansson

Att Nils Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ake Hamberg — Bonde Svensson

Adress Ribergspången 43 Solna — Adress Arboga

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 9 april 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Häggblad

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

RAPPORT / BESLUT

Godkänd DEN 6 APR 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 DEC. 1950
DIARIE Nr J 2761
SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: Dikningsföretagen Stora Bjärnarp-Lilla Bjärnarp av år 1947 i Kågeröds
(namn, socken och län)
socken av Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Nils Håkansson, Bjärnarp, Axelvold. ✓
~~Kontrollanten~~:
~~Fastighetsägare~~:

Arbetsplanen fastställd den 12 augusti 1950. ✓

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 4630 ✓ kronor

Lån från statens avdikningslånefond 9140 ✓ kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 10 februari 1958. ✓

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1953. ✓

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av tekn. bitr. Åke Tranberg den 8 december 1950, har befunnits att företaget är i sin helhet utförd i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Verkliga kostnaden för företagets utförande har inklusive förrättningskostnaderna uppgått till c:a 14100 kronor, vilket obetydligt överstiger den godkända kostnaden 13,934,28 kronor.

Malmö den 9 december 1950.

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

K. Lantbrukssstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

Ordf
Lantbr. Nils Håkansson (bef)
Björnarp Ekelvold.

Godk.

Avskrift.

J 2761/50

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen redan beslut den 12 augusti 1950 beviljat lån från statens avdikningsanslagsfond med 9.140 kronor till utförande av dikningsföretagen Stora Hjärnarp - Lilla Hjärnarp av år 1947 i Kågeröds socken, Malmöhus län, får lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Kopiejor-tumner	Ägare
Kågeröds socken		
Stora Hjärnarp	1 10	Arvid Nilsson
"	1 11	Nils Pålsson
"	1 12	Henry Mattsson
"	1 13	Albin Larsson
Lilla Hjärnarp	3 7	Sixten Knutsson
"	2 13	Henry Mattsson

Stockholm den 6 april 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
Ulla Svensson