Blad I.
Plankarta.

Förslag till


Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947

i Bjuvs, Norra Vrams och Södra Vrams socknar, Malmöhus län
samt Västra Broby socken, Kristianstads län.

Upprättat vid syneförrättning åren 1946-1947 av

Olov Henric Mellé.

Statens lantbruksingenjör.



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m

Malmö i december 1947.

Olov Mellé.

Statens lantbruksingenjör.

KTH.Nr 001

M 14*0910
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
14 sidor
2373-1

Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947.

Blad 2.
Plankarta.

V. Broby s:n. Kristianstad län.
N. Vrams s:n. Malmöhus län.

Vrams Gunnarstorp
Norra Vram

Norra Vram
Gustavsberg

Gustavsberg
N. Vram

Blad 3

Blad 1

Fp. 1 +9.91 m.
Ekebro

Fp. 2 +7.41 m.

Fp. 3 +7.36 m.

Fp. 5 +11.94 m.

Fp. 4 +7.94 m.

Järnvägsbron i Bjuv

Broarna
Bjuvstorp

Bjuvs s:n

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.


Malmö i december 1947
L. Ols. Nilsi.
Statens lantbruksingenjör.

M 14-0910

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
2373-2

Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947.

Blad 3.
Plankarta.



Malmö i december 1947
Bo B. Mallé.
Statens lantbruksingenjör.

M 14*0910

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
2373-3
MIN.Nr 003

Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947.

Blad 4.
Plankarta.

Väg 1243

Fp. +17.95 m

Från Olofstorp

Från N. Vram

Väg nr 1243

Varalövs stock

avst. 3¹⁹

Blad 3

Från Bjuv

Bjuvs sn

Södra Varalövs

Norra Vrams sn

Södra Vrams sn

Fp +11.345

Fp +10.33 m

A

B

80 = 0+00 = 30+00

Skala 1:2000

100 50 0 100 200 m.

KTK.Nr 004

Malmö i december 1947

Statens lantbruksingenjör


M 14.0910

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

2373-4

Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947.

Blad 5.
Profilritning.



RIKS.Nr C05

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Malmö i december 1947

B. A. Pallin.

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv


M 14·0910

2373-5

Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947.

Blad 6.

Profilritning



Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300m.

Höjdskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8m.

Malmö i december 1947

C.A. Müller

Statens lanbruksingenjör.

M 14-0910

2373-6

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Nr 006

Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947.

Blad 7

Profilritning.

Ba. C. D. E F

Bottenlinje för Vegeå-Tibbarpsbäckens nygrävningsföretag av år 1926.

Fp 8 + 8.87 m

Fp. 9 + 11.18 m.

Fp. 10 + 10.18 m

Fp 11 +10.73 m

156 km²

Bro för vägen Bjuv – Nora Vram. Vareslövs stock.

Sl. 1:1.50

Bb. 8.-m.

Bb. 7-6 m

0.5:1000

0.8:1000

2:1000

Släntlutning 1:1.50

Bottenbredd 8.- m.

Bb 8-7 m.

Bottenbredd 7.- m.

Bb. 6-5 m.

Bottenbredd 5.- m.

Utgår

Vegeå-Tibbarpsbäckens nygrävningsföretag av år 1926

Släntlutning 1:1.50

Bottenbredd 10.- m.

– 5.- m. i Rikets Höjdplan.

Meeprofil 1 cm = 2 m²

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 m

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Malmö i december 1947

E. A. Walki


Statens lantbruksingenjör


M 14-0910


2373-7

Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947.

Sektionsritningar.







Sektionsskala 1:100

1 0,50 1 2 3 4 5 6 7m.

Malmö i december 1947

b.g. Malm.

Statens lantbruksingenjör.


Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv


M 14.6910

2373-8

Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947.

Sektionsritningar.





Sektionsskala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7m.

Kungl. Lantbrukstyrelsens arkiv

Malmö i december 1947

L.A. Miller.


Statens lantbruksingenjör.


M 14·0910

2573 - 9

Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947

Blad 10
Sektionsritningar.





KTN. Nr 010

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m.

Malmö i december 1947

L.B. Hallén

Statens lantbruksingenjör.


M 14.0910


2373 - 10

Blad 11.

Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947.

Sektionsritningar.





Sektionsskala 1:100

1 0,50 1 2 3 4 5 6 7m.

KIN. Nr C 11

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Malmö i december 1947

b.b. Nilsson


Statens lantbruksingenjör


M 14 0910

2373-1

Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947.

Sektionsritningar.





Sektionsskala 1:100

1 0,50 1 2 3 4 5 6 7 m.

KIN.Nr 012

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Malmö i december 1947.

L. H. Nilén

Statens lantbruksingenjör.

M 14.0910

1373-12

Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947.

Sektionsritningar.

106+08

106+50

107-

107+16

107+50

107+77

108-

108+50

109-

107+50

Bb. 7-m.

110-

110+50

Bb. 6.-m

110+62

111-

Bb. 5.50 m.

111+50

Bb. 5-m.

111+80

112-

112+50

112+64

113-

113+28

113+50

114-

114+22

114+24

114+32

114+38

114+39

114+50

115-

115+32

Sektionsskala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Malmö i december 1947

L. A. Nilsén.

Statens lantbruksingenjör


Kungl. Lantbrukstyrelsens arkiv

M 14:0910


2373 3

Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947.


Bro för allm. vägen Malmö – Ängelholm (sektion 65+46 – 65+54)
Ekebro.



Bro för Hälsingborg–Hässleholms järnväg (sektion 88+24–88+30).
Järnvägsbron i Bjuv.



Bro för allm. vägen Bjuv – N. Vram. (sektion 115+36 – 115+42)
Varalösa stock.



M 14-0910

RITN.Nr 014

Skala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Malmö i december 1947
O. H. Nilsson.
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
2373 - 14

Ser. E XIII Komb
2373
14753
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUN. 1948
M 14:0910
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Betänkande

Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947 i Bjuvs, Norra Vrams och Södra Vrams socknar av Malmöhus län.

Understödets art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: lantbruksingenjör C. H. Wallér.

Genom beslut den 21 juni 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~anläggnings~~kostnad av 63.018:52 kr., till företaget beviljat bidrag med 21.000:- kr. och lån med 35.240:- kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ .....

Betygas i tjänsten R. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947 i Bjuvs, Norra Vrams och Södra Vrams socknar, Malmöhus län.
(företagets namn samt socken och län)

DIARIE Nr 14753
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUN. 1948

Ordf. i styrelsen: ~~xxxxxxxxxx~~ / ~~xxxxxxxxxx~~ } Förvaltaren Johan Hessler, AB Findus, Bjuv.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Statens lantbruksingenjör C. H. Wallér
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 25/2 1945. Förrättningen avslutad den 29/12 1947.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 14 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 10 år eller till den 31/12 1957 I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1/9 1951.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 63.048:- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 63.018:52 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Schaktning: sandbl. lera 1:50 - 2:- kr/m^3, kärrtorv på lerbl.sand 1:75 kr/m^3.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	44.225	50	11.074	50	2.718	52	58.018	52	5000	63.018	52

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b
7. 1946. 4 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52 3 16

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
	6	05	37	91	43	96	63.048	-	0	63.018	52	1.434	1/3	21.000

Av bidraget belöper omkring 19.340 kr. på företagets utförande och omkring 1.660 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
	57.443	-	91,109	52.860	09	2/3	35.240

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring (alstringsbåtnad). Större delen av de i dikningssamfälligheten ingående markerna äro ängar, vilka förut delvis brukats som åker. Numera äro de emellertid i så hög grad försumpade, att endast vissa delar kunna utnyttjas till bete under det att övriga områden i stort sett sakna jordbruksvärde. Då försumpningen fortskrider mycket snabbt, är det nödvändigt att nu omedelbart vidtaga åtgärder för uppgrävning av Vegeån mellan Ekebro och Varalövsstock, enär markerna i ådalen i annat fall komma att förvandlas till ofruktbara träsk. Efter uppgrävning av ån kunna de nu vattenskadade markerna för relativt obetydliga kostnader odlas till åker eller kulturbeten. För de lantbruk, som beröras av företaget, är detta av den allra största betydelse, enär de liksom övriga gårdar i trakten i stort sett sakna betesmarker. Brukarna nödgas därför nu att under betestiden tjudra sina djur på klövervallar, vilka efter torrläggningen kunna frigöras och utnyttjas till odling av säd och rotfrukter. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro de berörda markerna mycket välbelägna och fullt tillräckliga även efter torrläggningen.

Av företaget beröres endast 1 fastighet med åkerareal mindre än 10 ha, nämligen Norra Vram 36[39]. Av båtnaden genom företaget belöper på denna fastighet c:a 0,7 %.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Företaget är påbörjat. Dikessträckan A-B-Ba-C ingår i torrläggningsföretaget "Vegeån-Tibbarpsbäcken av år 1926", till vilket företag statsunderstöd beviljats (Kristianstads län). Av det arbete som nu skall utföras, kan dock ingen del hänföras till underhåll av det äldre företaget (se härom synemännens utlåtande mom. 3-5 och 18-19).

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes ej vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

Lån har ej föreslagits till fastigheten av 1^{4} m.fl. Selleberga, enär äganderättsförhållandena ej kunnat med säkerhet utredas. Ej heller har lån föreslagits till fastigheten Norra Vram 36^{39}. Denna fastighet har nämligen sålts till förutvarande arrendatorn Nils Lantz, som ej önskar erhålla lån.

På grund av vad sålunda blivit utrett och under hänvisning till vad synemännen i sitt utlåtande anfört beträffande företagets betydelse, föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 21.000 kr och dels lån från statens avdikningslånefond med 35.240 kr.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.
" 2, transumt av protokoll rörande ansökan om statsbidrag och val av styrelse.
" 3, ansökning om lån.
" 4, skrivelse från Kungl. Patent- och Registreringsverket.
" 5, fastighetsförteckning.
" 6, sammanställning rörande förrättningskostnader och dyl.

Malmö den 3 juni 1948.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

DIARIE Nr 14753
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUN. 1948

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.


Å delägarnas vägnar får jag härmed vördsamt anhålla att Kungl. Lantbruksstyrelsen måtte bevilja bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för utförande av Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947 i Bjuvs, Norra Vrams och Södra Vrams socknar, Malmöhus län.

Bjuv den 15 april 1948.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 29 december 1947 avslutad laga syneförrättning angående Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947 i Bjuvs, Norra Vrams och Södra Vrams socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 22 april 1948.

Ex officio:

(G. Österholm)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören C. H. Wallér, Malmö

Act 360

Bil. 2.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Selleberga m.fl. hemman i Bjuvs och Norra Vrams socknar, Malmöhus län.

År 1946 den 17 september inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Hjalmar Andersson i Bokhagen och Artur Olsson i Sjunnetorp å Bjuvs hotell ==========

==========

§ 20.

Delägarna beslöto att ansöka om bidrag från Statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt förvaltaren Johan Hessler, AB. Konservfabriken Findus, Bjuv, och vid förfall för honom åt lantbr. Göte Jönsson, Nybygget, Gunnarstorp;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga statsbidrag, samt

att å delägarnas vägnar dels med Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om arbetets utförande, dels underteckna för bidragets utbekommande erforderliga rekvisitioner.

§ 21.

Vissa delägare förklarade, att de även önskade erhålla lån från statens avdikningslånefond.

§ 22.

Företogs följande val.

Styrelse: Förvaltaren Johan Hessler, AB. Findus, Bjuv, ordförande och verkställande ledamot;

Lantbr. Göte Jönsson, Nybygget, Gunnarstorp;

Lantbr. Karl Göte Svensson, Brogårda, Bjuv;

Styrelsesuppleant: Lantbr. I.T. Johnsson, Brogårda, Bjuv.

Revisorer: Spannmålshandlanden Tage Malmberg, Bjuv.

Lantbr. Einar Rasmusson, Ottarp, Gunnarstorp.

Revisorssuppleant: Lantbr. Henning Wijk, Brogårda, Bjuv.

==========

Bjuv den 29 december 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Arthur Olsson Hj. Andersson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C. D. Dalkei

Bil. 3.

Ansökning om lån.

Undertecknade, delägare i Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947 i Bjuvs, Norra Vrams och Södra Vrams socknar, Malmöhus län, anhålla härmed om lån från statens avdikningslånefond till våra kostnadsandelar i företaget. Vi uppdraga åt förvaltaren Johan Hessler, AB. Findus, Bjuv, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Göte Jönsson, Nybygget, Gunnarstorp,

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga lån;

att med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att underteckna för lånets utbetalning ställd skulldförbindelse;

att underteckna för lånets utbekommande erforderliga rekvisitioner.

Bjuv den 15 april 1948.

AKTIEBOLAGET FINDUS

Lars Anderfeldt.

R. Tornérhjelm.

Bil. 4.

Avskrift.

KUNGL. PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET
Stockholm 5

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 27 december 1905 beviljat registrering för Aktiebolaget skånska frukt-vin- & likörfabriken, vars firma enligt i aktiebolagsregistret följande dagar intagna uppgifter förändrats, den 12 juni 1942 till Aktiebolaget Konservfabriken Findus samt denna dag till Aktiebolaget Findus, att likaledes denna dag i registret antecknats, att styrelsen, som har sitt säte i Sundbyberg, utgöres av disponenten Henning Throne-Holst i Djursholm, direktören Lars Anderfelt i Stockholm och ingenjören Tore Lauritzson i Bjuv, Bjuvs socken av Malmöhus län, med kamreraren Erik Johan Lindgren i Stockholm och ekonomichefen Rolf Millqvist i Sundbyberg till suppleanter, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Throne-Holst och Anderfelt var för sig, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 16 maj 1947.

Ex officio:
N.G. Persson

Lösen ..... Kr. 2:-
Stämpel .... " 2:-
Summa Kr. 4:-

Vidimeras:

Bil. 5.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947 i Bjuvs, Norra Vrams och Södra Vrams socknar, Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Bjuvs socken.

Selleberga 1 4	31/128 mtl.	AB. Konservfabriken Findus	x
" 1 53	2263/8192 "	Dets.	x
" 2 2	9/32 "	Dets.	x
" 2 3	9/32 "	Dets.	x
" 3 4	1/6 "	Dets.	x

N. Vrams socken.

Vrams Gunnarstorp 2 1	5 1/16 "	Rudolf Tornérhjelm	x
N. Vram 36 1	8 29/48 "	Dens.	x

Malmö i april 1948.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 6.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947 i Bjuvs, Norra Vrams och Södra
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
Vrams socknar, Malmöhus län.

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Ersättning till statsverket för syneförrättning; arvodesräkning 11:58/48						1831	40
		Hantlangning m.m. / förrättningsprotokollet § 12/						601	50
		Skiftesgodemän /förrättningsprotokollet § 23/						123	-
		Annonser med kungörelse om sammanträden						64	45
		Bevis att besvär mot förrättningen ej anmälts						3	60
		Vattendomstolsavgift						94	57
						Summa		2718	52

Malmö i april 1948.

C.H.Waller.

Statens lantbruksingenjör.

Ser. E XIII kmit
2373

LANTBRUKSSTYRELSEN
BIBLIOTEK
DIARIENR
SIGN

M 14*0910

639

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
till
"Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947"
i Bjuvs, Norra Vrams och Södra Vrams socknar,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning år
1947.

Handlingar
till

"Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947"

i Bjuvs, Norra Vrams och Södra Vrams socknar,

Malmöhus län.


Upprättade vid syneförrättning år

1947.

Innehåller 139 sidor.

Härtill hör 14 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående sorläggning av markerna till Sellevenga m. fl. byarnas i Bjuvs och Norra Vrams socknar, Malmöhus län.

År 1946 den 17 september inställde sig undertecknad, staten landcommissionär och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Hjalmar Andersson i Bokhagen och Artur Olsson i Sjunnetorp å Bjuvs hotell för att enligt av Länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdat förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående sorläggning av markerna till Sellevenga m. fl. byarnas i Bjuvs och Norra Vrams socknar, Malmöhus län. Kungörelse om förrättningen, som förrättningsmannen den 15 juli 1946 översänt till pastorsämbetena i Bjuvs och Norra Vrams församlingar, hade anslagits i respektive kyrkor söndagen den 21 juli 1946 (bil. 2 och 3). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 17 juli 1946. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 19 juli 1946 översänt underrättelse om förrättningen. Förteckning (bil. 4) hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Förutom synemännen hade följande tillställts kommit.

Sökanden till syneförrättningen:

A. B. Konservfabriken Findus; äg. 9/32 mtl. Sellevenga 2:2, 9/32 mtl. Sellevenga 2:3, 9/32 mtl. Sellevenga 3:2, 1/6 mtl. Sellevenga 3:4 samt

ett flertal från Skilsberga nr i avstyrkade mossotter, allt i Bjuvs socken. Bolagets förmiddes av förvaltaren Johan Hessler.

Övriga sakägare och ombud.

~~Lantbr. Rudolf Jonsbjelm, Uramo Gunnars-~~ ej
~~boop; äg. 8 22/48 mtl. Norra Uram 36' i~~
~~Norra Uramo s:n.~~

~~Lantbr. Henning Bengtsson, Uramsgård; arr.~~ ej
~~del av Norra Uram 36'.~~

Lantbr. Nils Persson, Norra Uram; arr. del av Norra ✓
Uram 36'.

~~Lantbr. Ingemar Lundberg, Norra Uram; äg.~~ ej
~~Skilsberga 3 16 i Bjuvs s:n.~~

~~Lantbr. Ernst Pettersson, Kommungården; äg.~~ ej
~~Skilsberga 14, Bjuvs s:n.~~

Lantbr. Lennart Nilsson, Skilsberga; äg. Skils- ✓
berga 153, Bjuvs s:n.

~~Höganäs-Billesholms A.B; äg. Bjuv 104, Bjuv~~ ej
~~s:n genom förvaltaren Gunnar Elvin-~~
~~fonsson.~~

✓ å lantbruken N. P. Johansson, Hyllinge, förande talan för "Vegeå - Tibbarpsbäckens nygrävningsföretag av år 1926", biträdd av ~~styrelse~~ i föreläget Arbetsutskott, bestående av ledamöterna Alfred Jönsson, Hyby Bygge, och Frans Jönsson, Helsingedal.

Ägarförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson (bil. 5).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt försäkran och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en planskiss över de områden, som komma att beröras av det planerade anläggningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas uppdragande sökanden, A.B. Konservfabrikerna Findus, påyrkat vid förundersökningarna.

§ 5.

Förvaltaus Hesslen meddelade, att A.B. Konservfabriken Findus ägde alla de marker inom och södra om Vegeå, som ligga mellan Bengt Perssons fastighet Sellberga 1:4 i väster och målaren Magnus Lundbergs fastighet Sellberga 3:16 i öster. Hessler framhöll, att Bolagets mark vid Vegeå var mycket förrumpade samt ojämna, att än skulle uppgrävas ett dike djup och med de övriga dimensioner, som erfordrades för ändamålsenlig torrläggning av omnämnda marker.

§ 6.

Sedan förrättningsmannen framhållit, att den del av Vegeå uppströms järnvägsbron i Bjuv, som ingår i Vegeå-Tivedsregleringens nygrävningsföretag av år 1926, var i dåligt skick, meddelade ordföranden i nyssnämnda företags styrelse, hur N. P. Johansson i Reylinge, att någon fullständig rensning av ån ej förrättats sedan ån uppgrävts. Större skadeställningar på vissa platser hade dock förrättats och i regel hade vattenlinien i ån hunnits vara åt, senast hösten 1945.

§ 7.

Meddelades, att synegången komme att förrättas omedelbart efter sammanträdet.

§ 8

Då intet ytterligare förelåg, avslutade förrättsmannen sammanträdet med tillkännagivande, att nästa sammanträde i ärendet skulle i lagen ordning kungöras.

Bjuv den 1 September 1946.

Å Fjärestads vägnar:
C.H. Wallén.
Statens lantbruksingenjör.

Arthur Olsson Hjalmar Andersson
Sida två

År 1947 den 10 december inställde sig synemännen, lantbruksingenjören C.H. Wallén samt skiftesgodemännen Hjalmar Andersson och Artur Olsson, å Bjuvs hotell för att åter handlägga förrättningen. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 11 november 1947 översänt till pastorsämbetena i Bjuv, Nora Vrams och Västra Broby församlingar, hade anslagits för Bjuvs och Nora Vrams församlingar söndagen den 16 november 1947 (bil. 6-7) och för Västra Broby församling likaledes söndagen den 16 november 1947 (bil. 8). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 12 november 1947. Till lände sakägare hade förrättningsmannen den 13 november 1947 översänt underrättelser om sammanträdet. Förrättning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (bil. 9).

Förutom synemännen hade följande skiftesdeltagare kommit.

Följanden till förrättningen:

A.B. Konservfabriken Findus, äg. 2263/8192 mtl. Fellcberga 1:53 (lgf. 8/10 1947 nr 1009), 31/128 mtl. Fellcberga 1:4, 9/32 mtl. Fellcberga 2:2 (lgf. 3/1 1945 § 1), 9/32 mtl. Fellcberga 2:3 (lgf. 13/1 1943 § 14), 1/6 mtl. Fellcberga 3:4 (lgf. 7/11 1945 § 977), 9/32 mtl. Fellcberga 3:2

samt ett flertal från Sellberga 14 m.fl. hemman avsöndrade moss- och skogslotter. Bolaget förmäddes av förvaltaren Johan Hessler (bil. 10). V

Övriga sakägare och ombud.

~~Lantbr. Martin Mårtensson, Ekeby, äg. 3/32 mtl. Borgåda 14 i E. Ryrby s:n och 1/48 mtl. Borgåda 16 i Bjuvs s:n.~~ ej

~~Lantbr. Edvard Jönsson, Ramnäs, arr. hemmanen Martin Mårtenssons sockenägor Borgåda 14 och Borgåda 16.~~ ej

~~Lantbr. Johan Olsson, Borgåda, äg. 7/96 mtl. Borgåda 13 i Bjuvs s:n.~~ ej

Lantbr. J. T. Johnsson, Borgåda, äg. 7/96 mtl. Borgåda 14 och 5/96 mtl. Borgåda 17 i Bjuvs s:n. V

Lantbr. Henning Wijk, Borgåda, äg. 5/32 mtl. Borgåda 62 i Bjuvs s:n. V

Lantbr. Edvard Svensson, Borgåda, äg. 5/32 mtl. Borgåda 63 i Bjuvs s:n. V

~~Lantbr. Axel Bröte Svensson, Borgåda, arr. Borgåda 63.~~ ej

Domänintendenten, kaptenen C. Hagbart, förande talan för kronoegendomarna 1/4 mtl. Bjuvstorp 3' och 9/16 mtl. Bjuv 8' i Bjuvs s:n genom fullmäktiga Henning Andersson, Bjuvstorp (bil. 11) och Kjell Wiebe, Vacagården (bil. 12). V

Lantbr. Henning Andersson, Bjurstorp; arr. hemmanet Bjurstorp 3'.

Lantbr. Kjell Wicbe, Varagården; arr. hemmanet Bjurstorp 8'.

Höganäs-Billesholms Aktiebolag; äg. 1/8 mtl. Bjurstorp 10 4 i Bjurstorps s:n samt avs. Gustafsborg 1' i Norra Vrams s:n genom överingenjören Manuela Ahlstrand (bil. 13).

Godsäg. Rudolf Tornérhjelm, Vrams Gunnarstorp; äg. 5 1/16 mtl. Vrams Gunnarstorp 2', 8 29/48 mtl. Norra Vram 36', avst. Norra Vram 36 33 och avst. Norra Vram 36 39.

Lantbr. Göte Jönsson, Nyagården; arr. del av Vrams Gunnarstorp 2' och del av Norra Vram 36'.

Person Henning Bengtsson, Vramsgård; arr. del av Norra Vram 36'.

~~Lantbr. Nils Persson, Norra Vram; arr. del av Norra Vram 36'.~~

Lantbr. Einar Rasmusson, Assarp; arr. del av Norra Vram 36'.

Lantbr. Nils Larsson, Norra Vram; arr. del av Norra Vram 36 39.

Lantbr. Ernst Jönsson, Nybo; äg. avst. Norra Vram 36 12.

Lantbr. Ernst Jönsson, Norra Vram; äg. Norra Vram 36 33, som han köpt av fru Ingr Svensson.

Målarm Magnus Lundberg, Tellebergа; äg. avs. Tellebergа 3 16.

~~Hemmansbrukaren Anders Eliasson, Tellebergа; äg. avst. Tellebergа 3 19.~~

Spannmålshandlaren Tage Malmberg, Bertilstorp; äg. 1/16 msl. Bertilstorp 1 3 i S. Vrams s:n (lyft d. 9/1 1946 § 23).

Lantbr. Bengt Jönsson stubbens, Ljunggård; äg. 5/64 msl. Ljunggård 12 5 i S. Vrams s:n genom stubbens delägare Gustaf Jönsson.

Lantbr. Gustaf Jönsson, Ljunggård; arr. Ljunggård 2 5

Lantbr. N. P. Johansson, Hyllinge, ordförande i Arbetsdirektionen för Vegrå - Tibtarps härads nyssnämnda förening av år 1926, tillsatt av kommunalnämnderna i arbetsdirektionen havande Alfred Jönsson, Nöteryggen, och Frans Jönsson, Hörnedal.

Kungl. Telegrafverket genom linjeingenjören Bertil Bäcker, Hälsingborg (tel. 14-16).

§ 9.

Protokollet för sammanträdet den 17 september 1946 upplästes och godkändes.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att han till sammanträdet den 17 september 1946 låtit avväga och nivellera linjen från järnvägsbron i Bjuv till bron för landsvägen Bjuv - Norra Åsbo vid Vasalövsstock samt skisserat ett förslag till uppgrävning av denna del av ån. Vid en närmare bearbetning av förslaget hade det omedelbart visat sig, att sökandens, A. B. Klensverfabriken fördes, mark ej kunde nöjaktigt tillgodogöras, om ån uppgrävdes endast på denna sträcka. Sommaren 1947 hade därför ån avvägts och nivellerats även å sträckan Ekebro - järnvägsbron i Bjuv, varefter ett preliminärt förslag utarbetats för uppgrävning av linjen från Ekebro till Vasalövsstock. Sedan förrättningsmannen närmare redogjort för förslaget, diskuterades detsamma.

§ 11.

Ett flertal jordägare vid ån, vilkas marker ligga dels mellan Ekebro och järnvägsbron i Bjuv, dels uppströms Vasalövsstock, framhöllo, att deras fastigheter ej kunde erhålla någon förbättring genom den nu föreslagna uppgrävningen av ån. Även patron Bengtsson, Åsbogård, som bl. a. arrenderade vissa försumpade bottenmarker uppströms järnvägsbron i Bjuv, framhöll, att dessa marker ej finge någon nytta av åns uppgrävning. Vattnet i ån var nämligen så förorenat, att det

ej kunnde drivas av betesdjuren.

§ 12.

Till protokollet anteckenades, att kvinnorna för handläggning m.m. under synefförrättningen belöpte till 401.50 + 200.- = 601.50 kr, vilka föreskrevos av nämnden.

§ 13.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Bjuvs hotell måndagen den 29 december 1947 kl. 10.-

Bjuv den 10 december 1947.

Å tjänstens vägnar:

J. H. Wallén

Statens lantmäterieingenjör.

Hilma Gustavsson Karl Andersson

Vice ordf.

Så 1947 den 29 december inställde sig synemännen på Bjuvs hotell för att åter handlägga synefförrättningen.

Följande sakägare hade tillkommit:

A.B. Konservfabriken Findus genom förvaltaren Johan Fässler (tidigare).

Lantbr. J. J. Johnsson, Bovgårda.

Lantbr. Henning Wijk, Bovgårda.

Lantbr. Edvard Svensson, Bovgården

~~Lantbr. Karl Svensson, Bovgårda.~~

Domänintendenten, kapten C. Hagberth, genom lantbrukaren Henning Andersson, Bjuvstorp.

(bil. 11)

Godsägaren Rudolf Torvidsson, Vramo Gunnarstorp.

Lantbr. Göte Jönsson, Nybygget.

~~Lantbr. Henning Bengtsson, Vramagård~~

Lantbr. Einar Rasmusson, Assarp.

Lantbr. Nils Lantz, Nora Vram.

Lantbr. Ernst Jönsson, Nybo

Målaren Magnus Lundberg, Sellebergatorp, Bjuv.

Spannmålshandlanden Tage Malmberg, Bastilotorp, Bjuv.

~~Bengt Jönsson i Stubbarp, Hjärsagård, genom fullmaktsdelägaren Rudolf Jönsson.~~

f. Lantbr. N.P. Johansson, Höjelinge, odf. i arbetsdirektionen för torrläggningsföretaget Vegrå—Tibbarpsbäcken av år 1926, biträdd av ledamoten i direktionen herr Alfred Jönsson, Nybygget.

§ 14.

Upplästes och godkändes protokollet för sammanträdet den 10 december 1947.

§ 15.

Förvaltningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län (bil. 17–20), från Vägförvalt-

mingen i Kristianstads län (Bil 21 - 23) samt från Linjedirektionen vid Statens Järnvägars III distrikt, Malmö (Bil 24 - 27).

§ 16.

Lämnades följande uppgifter beträffande arealen till de av den planerade anläggningsföretaget berörda fastigheterna och brukningsdelarna:

		Åkr. Ha	Äng Ha
Brogårda 14 och 17	J. J. Johnsson	17	3 -
" 62	Henning Wijk	25	4
" 63	Edvard Svensson	23	3
Spillebega gård	A.B. Svenska Fabriken Findus	133	22
Spillebega 319	Anders Eliasson	—	—
Nybygget med delar av Vramo Gunnarstorp 2 och Nova Vram 36 ägd av Rudolf Tornérhjelm, arr. Göte Jönsson		43	7
Ulricedals gård med del av Nova Vram 36	Rudolf Tornérhjelm	85	10
Vramsgård med del av Nova Vram 36 ägd av Rudolf Tornérhjelm, arr. ~~Henning~~ Bengtsson		100	10
Nova Vram 3639 ägd av Rudolf Tornérhjelm, arr. Nils Larsson		8	2
Nova Vram 3612	Ernst Jönsson	25	3
Bertilstorp 13	Tage Malmberg	19	3

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde för det nu upprättade förslaget samt framlade till förslaget hörande handlingar och åtgärder. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bifogas protokollet:

Värderingslängden bil. A
Kostnadsförslaget bil. B
Arbetsbeskrivningen bil. C.
Ersättningslängden för markförlust bil. D
Ersättningslängden för inhägnad genom upplag bil. E.

§ 18.

Avgavs synemännens utlåtande (bil. F), varefter kostnadsfördelningslängden (bil. G) upplästes.

§ 19.

Förrättningsmannen redovisade för bestämmelserna rörande bidrag och lån av statsmedel till samläggningsföretag.

§ 20.

Delägarna beslöto att ansöka om bidrag från Statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt förvaltaren Johan Hessler, A.B. Ronneby Fabriker Findus, Bjuv, och vid förfall för honom åt kontor. Göte Jönsson, Nybygget, Gunnarstorp;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga statsbidrag, samt

att å delägarnas vägnar dela med Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om ar-

bifeto utförande, dels underlätta för bidragets utbetalkommande erforderliga revidering.

§ 21.

Vissa delägare förklarade, att de även ämnade utbetala lån från Stafsnäs avdikningslåne-fond.

§ 22.

Företogs följande val.

Styrelse: Förvaltaren Johan Hessler, S. P. Fridus, Bjuv, ordförande och vederbörande bodamot;
Lantbr. Löbe Jönsson, Nyvaggan, Gumarslöv,
Lantbr. Karl Göte Svensson, Brogårda, Bjuv

Styrelsesuppleant: Lantbr. J. T. Johnsson, Brogårda, Bjuv.

Revisorer: Spannmålshandlanden Tage Malmberg, Bjuv.
Lantbr. Einar Rasmusson, Ottarp, Gumarslöv.

Revisorssuppleant: Lantbr. Henning Wijk, Brogårda, Bjuv.

§ 23.

Utbetalades ersättningen till skiftesgodemännen sålunda:

Hjalmar Andersson	54
Artur Olsson	69
Kronor	123

Ersättningarna utbetalades av förvaltaren Hessler.

§ 24.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Bjuv den 29 december 1947.

Å tjänsteresa vägnar:
C. A. Wallén
Statens fastighetsingenjör.

Stockholm Kristianstad
Rode Mätn.

32

Ek.D.nr /723 1945. 220/1945

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret den 17/5 1945

16

Bil. 1

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 15 maj 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Wessman

E. Kvistberg

Kvittens d 17 -45
5

17

AKTIEBOLAGET
KONSERVFABRIKEN FINDUS

TELEGRAMADRESS:
FINDUS, BJUV
TELEFON:
BJUV 46, 162, 163

BJUV den 11 maj 1945.

32

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län,
Malmö.

K. D. nr 723 1945
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 11 MAJ 1945
Lantbruksavd.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marken till våra fastigheter Selleberga 2 och 3 i Bjuvs socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde även beröras marken tillhörande Lennart Nelsson och Ernst Pettersson i Selleberga samt Rudolf Tornérhjelm, Vrams Gunnarstorp ävensom möjligen andra jordägare, vilka dock ej kunna uppgivas förrän undersökning utförts i samband med syneförrättningen.

Högaktningsfullt
A.-B. KONSERVFABRIKEN FINDUS
JORDBRUKSFÖRVALTNINGEN
J Hässler

JH/CW

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret den 21/7 1946

Bil. 2

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Selleberga m.fl. hemman i Bjuvs och Norra Vrams socknar, Malmöhus län kommer att hållas å Bjuvs hotell tisdagen den 17 september 1946 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker till Selleberga 1, 2 och 3, Bjuv 10 och Norra Vram 36, dels "Vegeå-Tibbarpsbäckens nygrävningsföretag av år 1926", dels allmänna vägen Bjuv-Norra Vram eller väg nr 1243.

Malmö den 15 juli 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Bjuvs församling söndagen den 21 juli 1946 betygar:

Olof Nilsson
Kronolänsman

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Bjuvs församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgatan 2, Malmö.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret Bil. 3.

Kungörelse. den 29/7 1946

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Selleberga m.fl. hemman i Bjuvs och Norra Vrams socknar, Malmöhus län kommer att hållas å Bjuvs hotell tisdagen den 17 september 1946 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker till Selleberga 1, 2 och 3, Bjuv 10 och Norra Vram 36, dels "Vegeå-Tibbarpsbäckens nygrävningsföretag av år 1926", dels allmänna vägen Bjuv-Norra Vram eller väg nr 1243.

Malmö den 15 juli 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Norra Vrams församling söndagen den 21. juli 1946 betygar:

Gunnar Carolin
Kyrkoherde

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Norra Vrams församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 4

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

	Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
	Pastorsämbetet i Norra Vrams församling, /kungörelse/	Norra Vram	15/7 1946
	" " Bjuvs församling, /kungörelse/	Bjuv	" "
	Landstingsman Hjalmar Andersson, Bokhagen /god man/	Mörarp	" "
	Lantbr. Arthur Olsson / god man/ Sjunnetorp 7,	"	" "
√	Godsägaren Rudolf Tornérhjelm, Wrams Gunnartorp,	Norra Vram	19/7 "
√	Lantbr. Henning Bengtsson, Vramsgård,	"	" "
√	" Nils Persson,	"	" "
√	" Albin Lantz,	"	" "
√	Målaren Magnus Lundberg, fack 9,	"	" "
√	A.B. Konservfabriken Findus,	Bjuv	" "
√	Lantbr. Ernst Pettersson, Kommungården,	"	" "
√	Lantbr. Lennart Nelsson, Selleberga,	"	" "
√	Höganäs-Billesholms A.B.,	Höganäs	" "
√	Sysslomannen för "Vegeå-Tibbarpsbäckens nygrävningsföretag av år 1926", f. lantbr. N.P. Johansson, Hyllinge,	Hasslarp	" "
	Vägförvaltningen,	Malmö	" "

Malmö den 19 juli 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Nilsson.

Statens lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

Dnr .....

Bil. 5

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Selleberga m.fl. hemman i Bjuvs och Norra Vrams socknar av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 16 september 1946.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

kung. 16/11 i Bjuvs kyrka

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 24/11 1947.

22

Bil. 6

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen

Kungörelse.

Nytt sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Selleberga m.fl. hemman i Bjuvs och Norra Vrams socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Bjuvs hotell onsdagen den 10 december 1947 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Selleberga nr 1, 2 och 3, Bjuv nr 8 och 10, Bjuvstorp nr 3 och Brogårda nr 1 och 6 i Bjuvs socken, Ljungsgård nr 2 och Bertilstorp nr 1 i Södra Vrams socken samt Vrams Gunnarstorp nr 2, Norra Vram nr 36 och Gustavsborg nr 1 i Norra Vrams socken, Malmöhus län, ävensom Broby nr 1 i Västra Broby socken, Kristianstads län, dels Vegeå-Tibbarpsbäckens nygrävningsföretag av år 1926, dels bron vid Varalövsstock för allmänna vägen Bjuv-Norra Vram eller väg 1243 i Malmöhus län, dels bron vid Ekebro för allmänna vägen Malmö-Ängelholm inom Malmöhus och Kristianstads län, dels bron över Vegeå för banlinjen mellan Bjuvs och Gunnarstorps järnvägsstationer, dels en Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonkabel väster om järnvägsbron i Bjuv.

Malmö den 11 november 1947.

C.H. Waller.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Bjuvs församling söndagen den november 1947 betygar:

Anslaget i laga ordning
i Bjufs församling
den 22/16/11 1947
Kyrkoherde v. Pastor Kommunister Kyrkoadjunkt

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Bjuvs församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Länsstyrelsen, Malmö.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 24/11 1947.

Bil. 8.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Nytt sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Selleberga m.fl. hemman i Bjuvs och Norra Vrams socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Bjuvs hotell onsdagen den 10 december 1947 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Selleberga nr 1, 2 och 3, Bjuv nr 8 och 10, Bjuvstorp nr 3 och Brogårda nr 1 och 6 i Bjuvs socken, Ljungsgård nr 2 och Bertilstorp nr 1 i Södra Vrams socken samt Vrams Gunnarstorp nr 2, Norra Vram nr 36 och Gustavsborg nr 1 i Norra Vrams socken, Malmöhus län, ävensom Broby nr 1 i Västra Broby socken, Kristianstads län, dels Vegeå-Tibbarpsbäckens nygrävningsföretag av år 1926, dels bron vid Varalövsstock för allmänna vägen Bjuv-Norra Vram eller väg 1243 i Malmöhus län, dels bron vid Ekebro för allmänna vägen Malmö-Ängelholm inom Malmöhus och Kristianstads län, dels bron över Vegeå för banlinjen mellan Bjuvs och Gunnarstorps järnvägsstationer, dels en Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonkabel väster om järnvägsbron i Bjuv.

Malmö den 11 november 1947.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Norra Vrams församling söndagen den 16. november 1947 betygar:

Kyrkoherde

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Norra Vrams församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Länsstyrelsen, Malmö.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 2/12 1947

Bil. 8.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen

Kungörelse.

Nytt sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Selleberga m.fl. herman i Bjuvs och Norra Vrams socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Bjuvs hotell onsdagen den 10 december 1947 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Selleberga nr 1, 2 och 3, Bjuv nr 8 och 10, Bjuvstorp nr 3 och Brogårda nr 1 och 6 i Bjuvs socken, Ljungsgård nr 2 och Bertilstorp nr 1 i Södra Vrams socken samt Vrams Gunnarstorp nr 2, Norra Vram nr 56 och Gustavsborg nr 1 i Norra Vrams socken, Malmöhus län, Hvensom Broby nr 1 i Västra Broby socken, Kristianstads län, dels Vegeå-Tibbarpsbäckens nygrävningsföretag av år 1926, dels bron vid Varalövsstock för allmänna vägen Bjuv-Norra Vram eller väg 1243 i Malmöhus län, dels bron vid Ekebro för allmänna vägen Malmö-Ängelholm inom Malmöhus och Kristianstads län, dels bron över Vegeå för banlinjen mellan Bjuvs och Gunnarstorps järnvägsstationer, dels en Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonkabel väster om järnvägsbron i Bjuv.

Malmö den 11 november 1947.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för V. Broby församling söndagen den 16 november 1947 betygar:

Sven Selander
kyrkoherde.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för V. Broby församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Länsstyrelsen, Malmö.

Bil. 9.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Norra Vrams församling /kungörelse/	Norra Vram	11/11 1947
" " Bjuvs församling /kungörelse/	Bjuv	" "
" " Västra Broby församling /kungörelse/	Åstorp	" "
Lantbr. Arthur Olsson, Sjunnetorp nr 7, /god man/	Mörarp	" "
Landstingsman Hjalmar Andersson, Bokhagen, /god man/	"	" "
Länsstyrelsen/avskrift av kungörelse/	Malmö	" "
√ Godsägaren Rudolf Tornérhjelm, Vrams Gunnarstorp,	Norra Vram	13/11 "
√ Fru Inez Svensson, Fack 30,	"	" "
√ Lantbr. Gunnar Svensson, Fack 30,	"	" "
√ " Ernst Jönsson, Nybo,	"	" "
√ " Nils Lantz	"	" "
√ " Nils Persson,	"	" "
√ " Henning Bengtsson, Vramsgård,	"	" "
√ " Einar Rasmusson, Ottarp,	Gunnarstorp	" "
√ " Göte Jönsson, Nybygget,	"	" "
√ Höganäs-Billesholms AB.	Höganäs	" "
√ AB. Konservfabriken Findus,	Bjuv	" "
√ Kamrer Martin Mårtensson, Ekebro,	Ormastorp	" "
√ Lantbr. Edvard Jönsson, Framnäs,	"	" "
√ " Jakob Olsson, Brogårda,	Bjuv	" "
√ " I.T. Johnson, "	"	" "
√ " Henning Wijk, "	"	" "
√ " Edvard Svensson, "	"	" "
√ " Karl Göte Svensson, Brogårda,	"	" "
√ Domänintendenten E. Hagberth, Klinta gård,	Snogeröd	" "
√ Lantbr. Henning Andersson, Bjuvstorp 3,	Bjuv	" "
√ " Kjell Wiebe, Varagården,	"	" "
√ Målaren Magnus Lundberg, fack 9,	Norra Vram	" "
√ Herr Anders Eliasson, Selleberga nr 3,	Bjuv	" "
√ Lantbr. Malte Bergstrand, Bertilstorp,	"	" "
√ " Bengt Jönsson, Ljungsgård nr 2, Box 353,	Billesholm	" "

1.	2.	3.	
Lantbr. Gustav Jönsson, Ljungsgård nr 2, Box 353,	Billesholm	13/11	1947
Sysslomannen för "Vegeå-Tibbarpsbäckens nygrävningsföretag av år 1926", f. lantbr. N.P. Johansson, Hyllinge,	Hasslarp	"	"
Vägförvaltningen,	Malmö	"	"
Vägförvaltningen,	Kristianstad	"	"
Distriktschefen, Kungl. Telegrafverket,	Malmö	"	"
Statens Järnvägar, Distriktschefen,	"	"	"

Malmö den 13 november 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Spannmålshandlaren Tage Malmberg,	Bjuv	4/12	1947.

Malmö den 4 december 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

AKTIEBOLAGET
KONSERVFABRIKEN FINDUS
BJUV

27
Bil. 10.

FULLMAKT

för Förvaltare Johan Hessler att föra vår talan och handlägga alla frågor vid sammanträden och syneförrättningar i samband med rensning och uppmuddring av Vegeå.

Stockholm den 6 december 1947

AKTIEBOLAGET FINDUS

(Lars Bederfeldt)

Egenhändig namnteckning bevittna:

Ingegerd Eriksson Ruth Björkman

LANTMÄNTERIET
MALMÖHUS LÄN
Inkl. den 17/11 1947
No. 1115.
Bil. 11.

KUNGÖRELSE

Nytt sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Selleberga m. fl. hemman i Bjuvs och Norra Vrams socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Bjuvs hotell onsdagen den 10 december 1947 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Selleberga nr 1, 2 och 3, Bjuv nr 8 och 10, Bjuvstorp nr 3 och Brogårda nr 1 och 6 i Bjuvs socken, Ljungsgård nr 2 och Bertilstorp nr 1 i Södra Vrams socken samt Vrams Gunnarstorp nr 2, Norra Vram nr 36 och Gustavsborg nr 1 i Norra Vrams socken, Malmöhus län, ävensom Broby nr 1 i Västra Broby socken, Kristianstads län, dels Vegeå—Tibbarpsbäckens nygrävningsföretag av år 1926, dels bron vid Varalövsstock för allmänna vägen Bjuv—Norra Vram eller väg 1243 i Malmöhus län, dels bron vid Ekebro för allmänna vägen Malmö—Ängelholm inom Malmöhus och Kristianstads län, dels bron över Vegeå för banlinjen mellan Bjuvs och Gunnarstorps järnvägsstationer, dels en Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonkabel väster om järnvägsbron i Bjuv.

Malmö den 11 november 1947.

C. H. WALLÉR.

LANTMÄNTERIET
MALMÖHUS LÄN
No. 954.

Översändes till arrendatorn av kronoegendomen 1/4 mantal Bjuvstorp nr 3 i Bjuvs socken av Malmöhus län, Henning Andersson, vilken härmed förordnas att å Kronans vägnar närvara vid ifrågavarande samman-

träde. Klinta, Snogeröd den 3 december 1947.

Elof Hagberth
Domänintendent.

KUNGÖRELSE

DOMÄNINTENDENTEN
MALMÖHUS LÄN
Ink. den 13/11 1947
Nr. 1106.
Bil. 12.

Avskrift.

Till
Länsstyrelsen, Malmö.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen ang. torrläggning av marker till Selleberga m.fl. hemman i Bjuvs och Norra Vrams socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Bjuvs hotell onsdagen den 10 december 1947 kl. 10.- Då förrättningen berör kronoegendomarna Bjuv 8[1] och Bjuvstorp 3[1] i Bjuvs socken, Malmöhus län, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända en avskrift av kungörelsen angående syneförrättningen.

Malmö den 11 november 1947.
Å tjänstens vägnar:
C.H.Wallér.

Kungörelse.

Nytt sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Selleberga m.fl. hemman i Bjuvs och Norra Vrams socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Bjuvs hotell onsdagen den 10 december 1947 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Selleberga nr 1, 2 och 3, Bjuv nr 8 och 10, Bjuvstorp nr 3 och Brogårda nr 1 och 6 i Bjuvs socken, Ljungsgård nr 2 och Bertilstorp nr 1 i Södra Vrams socken samt Vrams Gunnarstorp nr 2, Norra Vram nr 36 och Gustavsborg nr 1 i Norra Vrams socken, Malmöhus län, ävensom Broby nr 1 i Västra Broby socken, Kristianstads län, dels Vegeå-Tibbarpsbäckens nygrävningsföretag av år 1926, dels bron vid Varalövsstock för allmänna vägen Bjuv-Norra Vram eller väg 1243 i Malmöhus län, dels bron vid Ekebro för allmänna vägen Malmö-Ängelholm inom Malmöhus och Kristianstads län, dels bron

över Vegeå för banlinjen mellan Bjuvs och Gunnarstorps järnvägsstationer, dels en Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonkabel väster om järnvägsbron i Bjuv.

Malmö den 11 november 1947.

C.H.Wallér
Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras
ex officio:
C.H.Wallér

Vidimeras och översändes till herr domänintendenten i länet för kännedom. Malmö i landskontoret den 12 november 1947.

På tjänstens vägnar:

Ernst Lundblad

DOMÄNINTENDENTEN
MALMÖHUS LÄN
Nr. 953.

Översändes till arrendatorn av kronoegendomen 9/16 mantal Bjuv nr. 8 i Bjuvs socken av Malmöhus län, Kjell Wiebe, vilken härmed förordnas att å Kronans vägnar närvara vid ifrågavarande sammanträde. Klinta, Snogeröd den 3 december 1947.

Elof Hagberth
Domänintendent.

32

Bil. 13.

F u l l m a k t

för Överingenjör M Ahlstrand eller den han i sitt ställe förordnar att såsom vårt ombud närvara och våra intressen bevaka vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Selleberga m.fl. hemman i Bjuvs och Norra Vrams socknar, Malmöhus län, den 10 december 1947.

Höganäs den 20 november 1947

HÖGANÄS-BILLESHOLMS AKTIEBOLAG

Direktör Schwartz´ egenhändiga namnteckning bevittna:

MA/HO

Bil. 14.

TELEGRAFVERKET
INGENJÖRSKONTORET
Carlsgatan 2
HÄLSINGBORG

Fullmakt.

för linjeingenjör Bertil Möller, Hälsingborg att föra telegrafverkets talan vid syneförrättning angående torrläggning av marken till Selleberga m fl hemman i Bjuvs och Norra Vrams socknar den 10 december 1947, godkännande jag ombudets laga åtgärder. Hälsingborg den 6 december 1947.

Bevittnas:

J. B. Bergshand

34

Bil. 15.

Inkom t. Hälsingborg
17 NOV. 1947

TELEGRAFVERKET

FÖRSTA DISTRIKTET
Distriktschefen
MALMÖ

Ral/UBC

F u l l m a k t

för förste sektionsingenjören Sten Ahlbom, Hälsingborg, eller den han i sitt ställe sätter att föra telegrafverkets talan vid syneförrättning angående torrläggning av marken till Selleberga m fl hemman i Bjuvs och Norra Vrams socknar den 10 december 1947, godkännande jag ombudets laga åtgärder. Malmö den 14 november 1947.

Sten Ahlbom

Bevittnas:

Anton Olander Ida Andersson

Nr 2 tj. Db. I.

Bil. 16.

TELEGRAFVERKET

DISTRIKTSBYRÅN

Drottninggatan 34

MALMÖ

Utdrag ur Telegrafverkets Författningssamling Serie B:6
Kungl. Telegrafstyrelsens Instruktion för Distriktschefarna
vid Telegrafverket.

44 §.

Distriktschef äger att vid l a n t m ä t e r i f ö r r ä t t n i n g (svetykning, tomtutmärkning m.m.) föra Telegrafverkets talan eller därtill förordna annan tjänsteman.

Ovanstående rätt tromsmässigt intygar:

Lena-Britt Carlsson

Bil.17.

Till

Vägförvaltningen,

Malmö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen upprätta förslag till avlopp för "Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947" i Bjuvs, Norra Vrams och Södra Vrams socknar, Malmöhus län, samt Västra Broby socken, Kristianstads län, har sådant förslag nu av mig upprättats. Förslaget kommer att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde å Bjuvs hotell onsdagen den 10 innevarande december kl. 10.- Då det planerade torrläggningsföretaget berör dels den del av s.k. Ekebro, som ligger inom Malmöhus län, dels allmänna vägen 1243, får jag härmed enligt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om vägförvaltningens yttrande.

Malmö den 3 december 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 18.

Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 7. Broar för allmänna vägar.

Torrläggningsföretaget berör följande broar för allmänna vägar inom Malmöhus och Kristianstads län.

1. Vegeå korsar mellan avvägningspunkterna 65+46 och 65+54 allmänna vägen Malmö-Ängelholm. I korsningspunkten finnes nu en bro, kallad Ekebro, utförd i 2 spann. Det södra eller vänstra spannet ligger inom Malmöhus län och det norra eller högra inom Kristianstads län. Bron är utförd med för vattenframsläppningen fullt tillräckliga dimensioner, varför den kan bibehållas i oförändrat skick. Någon egentlig upprensning av bottnen i bron erfordras ej f.n. Framtida slamavsättningar i bron, som kunna hindra vattenframrinningen, skola borttagas av vederbörande torrläggningsföretag, då företagets styrelse har att underrätta vägförvaltningarna i Malmöhus och Kristianstads län om tiden för arbetet.

2. Vegeå korsar mellan avvägningspunkterna 115+36 och 115+42 allmänna vägen Bjuv-Norra Vram eller väg 1243 i Malmöhus län. I korsningspunkten, som ligger c:a 1.7 km. ONO Bjuvs kyrka, finnes nu en bro i 2 spann, vilken kan bibehållas i oförändrat skick. Någon egentlig upprensning av bottnen i bron erfordras ej f.n. Framtida slamavsättningar i bron, som kunna hindra vattenframrinningen, skola borttagas av torrläggningsföretaget, då företagets styrelse har att underrätta vägförvaltningen i Malmöhus län om tiden för arbetet.

Malmö i december 1947.


Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.


Statens lantbruksingenjör.

Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947.

Bro för allm. vägen Malmö - Ängelholm
Ekebro.



Bro för allm. vägen Bjuv - N. Vram.



Skala 1:100

Malmö i december 1947
C. H. Wallér
Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras
ex officio:
C. H. Wallér.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Bil. 20.

Dnr 5483-43/47

Till
Statens Lantbruksingenjör
C.H. Wallér,
M a l m ö.

Ang. Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947.

Med anledning av Eder skrivelse den 3 december 1947 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 8 december 1947.

W. Mannerfelt.

51532

SD/AP

Bil.21.

Till

Vägförvaltningen,

Kristianstad.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen upprätta förslag till avlopp för Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947 i Bjuvs, Norra Vrams och Södra Vrams socknar, Malmöhus län, samt Västra Broby socken, Kristianstads län, har sådant förslag nu av mig upprättats. Förslaget kommer att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde å Bjuvs hotell onsdagen den 10 innevarande december kl. 10.- Då det planerade torrläggningsföretaget berör den del av s.k. Ekebro, som ligger inom Kristianstads län, får jag härmed enligt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om vägförvaltningens yttrande.

Malmö den 3 december 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil.22.

Vereåns torrläggningsföretag av år 1947.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Kos. 7. Broar för allmänna vägar.

Torrläggningsföretaget berör följande broar för allmänna vägar inom Malmöhus och Kristianstads län.

1. Vägen broar mellan avvägningspunkterna 65+16 och 65+56 allmänna vägen Falsk-Ängelholm. I förenämnda punkten finnes nu en bro, hallad stenbro, utförd i 2 spann. Det södra eller västra spannet ligger inom Malmöhus län och det norra eller högra inom Kristianstads län. Bron är utförd med för vattenframspänningen fullt tillräckliga dimensioner, varför den kan bibehållas i oförändrat skick. Någon egentlig uppresning av bottnen i bron erfordras ej f.n. Framtida slamavsättningar i bron, som kunna hindra vattenframrinningen, skola bortstagas av vederbörande torrläggningsföretag, då företagets styrelse har att underrätta vägförvaltningarna i Malmöhus och Kristianstads län om tiden för arbetet.

2. Vägen broar mellan avvägningspunkterna 115+36 och 115+42 allmänna vägen Åsuv-Norra Vram eller väg 12:3 i Malmöhus län. I förenämnda punkten, som ligger c:a 1.7 km. Ö:lig Åsuvs kyrka, finnes nu en bro i 2 spann, vilken kan bibehållas i oförändrat skick. Någon egentlig uppresning av bottnen i bron erfordras ej f.n. Framtida slamavsättningar i bron, som kunna hindra vattenframrinningen, skola bortstagas av torrläggningsföretaget, då företagets styrelse har att underrätta vägförvaltningen i Malmöhus län om tiden för arbetet.

Malmö i December 1947.

På tjänstens vägnar:

C.F. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil.23. 42

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 6/12 1947.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
KRISTIANSTAD

Dnr. 6140/47-43.

Till Statens Lantbruksingenjör,
Länsstyrelsen,
Malmö.

Vägförvaltningen har emottagit Edert förslag till avlopp för"Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947", vilket berör bl.a. den del av den s.k. Ekebro /norra spannet/, som är belägen inom Kristianstads län.

Mot företagets utförande i enlighet med av Eder upprättat förslag /utlåtande och ritningskopia/ har vägförvaltningen intet att erinra.

Kristianstad den 5 december 1947.
Vägförvaltningen i Kristianstads län

Gunnar Ekström

N.A. Emmertz.

Bil 24.

Till

Distriktschefen,

Statens Järnvägar,

Malmö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen upprätta förslag till avlopp för Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947 i Bjuvs, Norra Vrams och Södra Vrams socknar, Malmöhus län, samt Västra Broby socken, Kristianstads län, har sådant förslag nu av mig upprättats. Förslaget kommer att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde å Bjuvs hotell onsdagen den 10 innevarande december kl. 10.- Då det planerade torrläggningsföretaget berör den del av järnvägen Hälsingborg-Hässleholm, som ligger mellan Bjuvs och Gunnarstorps järnvägsstationer, får jag härmed enligt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande.

Malmö den 3 december 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil.25.

Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 8. Järnvägsbro.

Vegeå korsar mellan avvägningspunkterna 88+24 och 88+30 järnvägen Hälsingborg-Hässleholm / bandelen mellan Bjuvs och Gunnarstorps järnvägsstationer/. I korsningspunkten, som ligger c:a 1.5 km. NNO Bjuvs järnvägsstation, finnes nu en större bro, utförd med för vattenframsläppningen fullt tillräckliga dimensioner. Bron kan alltså bibehållas i oförändrat skick. En del slam, som avsatts vid brons vänstra sida och som nu hindrar vattenframrinningen, måste dock bortrensas. Slammet skall borttagas av torrläggningsföretaget, som äger att genom sin styrelse underrätta vederbörande banbefäl om tiden, då järnvägen berörande arbeten komma att utföras.

Malmö i december 1947.

Å tjänstens vägnar:


C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

KOPIA

Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947.

Bro för Hälsingborg-Hässleholms järnväg
Järnvägsbron i Bjuv



Skala 1:100

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

Malmö i december 1947

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 26.

45

STATENS JÄRNVÄGAR

III DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr Ds 972/47

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 12/1, 1948 Bil. 27.

Till

Statens Lantbruksingenjör
Herr C.H.Wallér,
M a l m ö.

Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947.

I anledning av Eder skrivelse den 3 nästlidne december i rubricerade ärende med vid skrivelsen fogat utdrag av förslag till utlåtande, mom.8, meddelas härigenom, att mot förslaget intet finnes att erinra från statens järnvägars sida. Malmö den 10 januari 1948.

För Distriktschefen

(Thorsten Rekke)

AKTIEBOLAGET
KONSERVFABRIKEN FINDUS
BJUV

Bil 28. 47

F u l l m a k t

för förvaltaren Johan Hessler att vid syneförrättning för Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947 föra vår talan, innefattande denna fullmakt även behörighet för Hessler att å våra vägnar ansöka om lån från statens avdikningslånefond.

Bjuv den 22 december 1947
AKTIEBOLAGET FINDUS

(Lars Anderfelt)

Bil. 29.

Avskrift.

KUNGL. PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET
Stockholm 5

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 27 december 1905 beviljat registrering för Aktiebolaget skånska fruktvin- & likörfabriken, vars firma enligt i aktiebolagsregistret följande dagar intagna uppgifter förändrats, den 12 juni 1942 till Aktiebolaget Konservfabriken Findus samt denna dag till Aktiebolaget Findus, att likaledes denna dag i registret antecknats, att styrelsen, som har sitt säte i Sundbyberg, utgöres av disponenten Henning Throne-Holst i Djursholm, direktören Lars Anderfelt i Stockholm och ingenjören Tore Lauritzson i Bjuv, Bjuvs socken av Malmöhus län, med kamreraren Erik Johan Lindgren i Stockholm och ekonomichefen Rolf Millqvist i Sundbyberg till suppleanter, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Throne-Holst och Anderfelt var för sig, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 16 maj 1947.

Ex officio:
N.G. Persson

Lösen ..... Kr. 2:-
Stämpel .... " 2:-
Summa Kr. 4:-

T. Eriksson Vidimeras: K. Hyllman

Tellebergs

Bil. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
och
Värdeförteckning

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kristianstads län.					
V. Broby s:n.					
Broby	14		3/32		Mårtin Mårtenson
					arr. Edvard Jönsson
				1	Tomt, ej bätnad
				2	Åker, "
				3a	Tomt, "
			V	3b	Väg, imp.
				4	Äng, ej bätnad
				5	Do, "
				6	Åker, "
				7	Ifård, imp.
					Summa
Malmöhus län					
Bjärs A:rn					
Bregåda	16		1/48		Mårtin Mårtenson
					arr. Edvard Jönsson
				8	Äng, ej bätnad
			V	9	Ifård, imp.
				10	Ifård, imp.
				11	Äng, ej bätnad
					Summa
Bregåda	13		7/96		Jakob Olsson
				12	Äng, ej bätnad
			V	13	Do "
				14	Åker, "
				15	Do "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						14		—	—		—	—		—	—	
						10										
						11										
						01										
						48										
						05										
						04										
						11										
						1 04	✓									
						07		—	—		—	—		—	—	
						05										
						16										
						185										
						213	✓									
						75		—	—		—	—		—	—	
						59										
						41										
						44										
						219	✓									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
N. Vrams p:sn						
Vrams Grunarstorp	21		5/16		Rudolf Torneljelm	
					av Göte Jönsson	
				16	Äng, ej kätrad	
				17	Åkra, imp.	
				18	Äng, ej kätrad.	
				19	Åkra, imp.	
				20	Äng, kättlera	2,52
				21	Do "	7,60
				22	Do, ej kätrad.	
				23	Åker "	
				24	Do "	
				25	Äng, kättlera	7,68
				26	Do "	7,49
				27	Do "	7,76
				28	Åkra, imp	
				29	Äng "	
				30	Äng, kättlera	7,85
				31	Do "	7,80
				32	Åker, ej kätrad	
				33	Do "	
				34	Äng, kättlera	8,00
				35	Do "	7,75
				36	Åkra imp	
					Summa	
Björnes p:sn.						
Torsgärda	14		7/96		T.T. Johnsson	
				37	Äng, ej kätrad	
				38a	Do "	7,7
				38b	Do "	
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							09	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							08	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,90	20+40		60					~~2700~~	1620	-	~~3000~~	1800	-	~~300~~	180	-
0,80	30+50		23					~~2500~~	575	-	~~3000~~	690	-	~~500~~	115	-
							08									
							37									
							38									
0,90	20		36					~~2700~~	972	-	~~3000~~	1080	-	~~300~~	108	-
0,60	2		13					~~2500~~	325	-	~~3000~~	390	-	~~300~~	65	-
0,85	2		71					~~2700~~	1917	-	~~3000~~	2130	-	~~300~~	213	-
							19									
							02									
0,85			79					~~2700~~	2133	-	~~3000~~	2370	-	~~300~~	237	-
0,85			32					~~2700~~	864	-	~~3000~~	960	-	~~300~~	96	-
							16									
							16									
0,90			17					~~2700~~	459	-	~~3000~~	510	-	~~300~~	51	-
0,90			85					~~2700~~	2295	-	~~3000~~	2550	-	~~300~~	255	-
							13									
		4	16			1	99		11160	-		12480	-		1320	-
							68	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							46									
0,90							05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
						1	19									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överför
				39	Åfåra , imp.
				40	Äng , ej båtnad
			✓	41	Do , "
				42	Åker , "
				43	Do , "
				44	Åfåra , imp.
					Summa
Brogårda	17		5/96		J. J. Johansson
				45	Åker , ej båtnad
				46	Äng , tällna
				47	Åfåra , imp.
			V	48	Äng , ej båtnad
				49	Åker , "
				50	Åfåra , imp.
					Summa
Brogårda	6 a		5/32		Hemmang Wijk
				51	Åker , ej båtnad
				52	Do , "
				53	Äng , tällna
				54	Do , "
				55	Åfåra , imp.
			V	56	Åfåra , imp.
				57	Äng , ej båtnad
				58	Åker , "
				59	Do , "
				60	Åfåra , imp.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har.	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						1	19									
							20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
						1	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							21	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
						3	51									
							31	—		—		—			—	
0,90			09					2700	243	—	3000	270	—	300	27	—
							15	—		—						
							17									
							12	—	—							
							19	—	—							
			09				94		243	—		270	—		27	—
							20	—								
							06									
0,85			63					2700	1701	—	3000	1890	—	300	189	—
0,90			42					2700	1134	—	3000	1260	—	300	126	—
							18	—		—						
							13	—		—						
							02	—	—							
							05	—	—							
							18	—	—							
							12	—	—							
		1	05				94		2835	—		3150	—		315	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Byvägarda	63		5/32		Edvard Svensson
					arr. Karl Göte Svensson,
				61	åker, lättlsa
				62	åfåra, imp.
			✓	63	äng, ej bätnad
				64	åker, "
				65	do, "
				66	åfåra, imp.
					Summa
N. Vrams p:n					
Gustafsborg	1'		anv.		Hvägarås-Billesholms Ab.
				67	åker, ej bätnad
			✓	68	do, "
				69	do, "
					Summa
N. Vram	36'		8 22/48		Rudolf Tornérhjelm
					arr. Göte Jönsson.
				70	åker, ej bätnad
				71	do, "
				72	do, "
				73	äng, lättlsa
			✓	74	do, "
				75	do, "
				76	åfåra, imp.
				77	åfåra "
				78	äng, lättlsa
				79	do, ej bätnad
					överföres

§18

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0,90	21						15	3200	672	-	3500	735	-	300	63	-
							20									
							08									
							25									
							24									
	21						92		672	-		735	-		63	-
							24									
							45									
							26									
							95									
							08									
							28									
							20									
0,90		26						2700	702	-	3000	780	-	300	78	-
0,45		12						2000	240	-	3000	360	-	1000	120	-
0,80		78						2600	2028	-	3000	2340	-	400	312	-
							24									
							12									
0,85		1	18					2600	3068	-	3000	3540	-	400	472	-
							07									
		2	34				99		6038	-		7020	-		982	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överförd	
			V	80	Äng, Lättlera	7,20
				81	Bar, Sjöp.	
					Summa	
N. Vram	36'		8 28/48		Rudolf Törnhjelm	
				82	Äng, Lättlera	7,05
				83	Do, "	2,—
				84	Bäcka, sjöp.	
				85	Äng, Lättlera	7,09
				86	Do, "	7,93
				87	Åfåra, sjöp.	
				88	Äng, Lättlera	8,08
			V	89	Do, "	8,05
				90	Do, "	8,30
				91	Do, " ej bätnad	
				92	Åfåra, sjöp.	
				93	Åfåra, "	
				94a	Åker, Lättlera	8,38
				94b	Äng, "	7,30
				95	Åker, ej bätnad	
				96	Do, "	
					Summa	
N. Vram	36'		8 20/48		Rudolf Törnhjelm; arv. Einar Rasmusson	
				97	Äng, Lättlera	6,10
			V	98	Do, ej bätnad	
				99	Åfåra, sjöp.	
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		2	34 ✓				99 ✓		6038	-		7020	-		982	- ✓
0,60			39 ✓					2400	792	-	3000	990	-	600	198	- ✓
							01									
		2	67 ✓			1	00		6830	-		8010	-		1180	- ✓
0,75			64					2400	1536	-	3000	1920	-	600	384	- ✓
0,65			51					2400	1224	-	3000	1530	-	600	306	- ✓
							03									
0,70			79					2500	1975	-	3000	2370	-	500	395	- ✓
0,80			69					2500	1725	-	3000	2070	-	500	345	- ✓
							19									
0,85			64					2500	1600	-	3000	1920	-	500	320	- ✓
0,80		1	51					2500	3775	-	3000	4530	-	500	755	- ✓
0,90		1	10					2700	2970	-	3000	3300	-	300	330	- ✓
							17									
							14									
							18									
0,90	48							3000	1440	-	3500	1680	-	500	240	- ✓
0,50			04					2500	100	-	3000	120	-	500	20	- ✓
						1	15									
							60									
	48	5	92			2	46 ✓		16345	-		19440	-		3095	- ✓
0,80			60					2500	1500	-	3000	1800	-	500	300	- ✓
							08									
							14									
			60				22		1500	-		1800	-		300	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
N. Ullerud	36'		8 29/48		Rudolf Tornérhjelm,	
					arr. Henning Bergstrand	
				100 a	Åker, ej bättnad	
				100 b	Do. " "	
				101	Do " "	
				102	Äng, bättras	8,50
				103	Åfåra, imp.	
				104	Äng, bättras	8,50
				105	Åker, ej bättnad	
				106	Do, "	
				107	Do, "	
				108	Do, bättras	9,00
				109	Äng, "	8,50
				110	Do, "	8,25
				111	Åfåra, imp.	
				112	Åfåra, "	
				113	Åfåra, "	
				114	Äng, bättras	8,46
				115	Do, "	8,25
				116	Åfåra, imp.	
				117	Åfåra, "	
				118	Äng, bättras	
				119	Do, "	
				120	Åfåra, imp.	
				121	Äng, bättras	
				122	Åfåra, imp.	
				123	Äng, bättras	
				124	Do, "	
				125 a	Åfåra, imp.	
				125 b	Äng, bättras	9,75
				126	Do, "	
					Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
							12										
							08										
							20										
0,80			03					2500	75	-	3000	90	-	500	15	-	✓
							30										
0,85		1	10					2600	2860	-	3000	3300	-	400	440	-	✓
							09										
							12										
							20										
0,80	23							3200	736	-	3500	805	-	300	69	-	✓
0,50		1	04					2000	2080	-	3000	3120	-	1000	1040	-	✓
0,55		1	68					2000	3360	-	3000	5040	-	1000	1680	-	✓
							23										
							15										
							21										
0,60		1	52					2000	3040	-	3000	4560	-	1000	1520	-	✓
0,55		1	10					1800	1980	-	3000	3300	-	1200	1320	-	✓
							18										
							11										
0,9			20					2900	580	-	3000	600	-	100	20	-	✓
0,9			17					2900	493	-	3000	510	-	100	17	-	✓
							04										
0,9			07					2900	203	-	3000	210	-	100	7	-	✓
							13										
0,9			12					2900	348	-	3000	360	-	100	12	-	✓
0,9			12					2900	348	-	3000	360	-	100	12	-	✓
							11										
0,45			25					1800	450	-	3000	750	-	1200	300	-	✓
0,9			08					2900	232	-	3000	240	-	100	8	-	✓
	23	7	48	✓			227		16785	-		23245	-		6460	-	✓

✓

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				127	åfåra, imp.
				128	äng, klättena
				129	do, " 9,95
			V	130	do, ej båtnad
				131	do, "
				132	åfåra, imp.
				133	åfåra, "
				134	åfåra, "
					Summa
N. Vrams	36'		8 29/48		Rudolf Tornerhjelm arr. Nils Persson
				135	äng, ej båtnad
				136	åfåra imp
					Summa
Björnö s:n					
Björnsloya	3'		1/4		Kungl. Maj:t och Kronan arr. Henning Andersson
				137	Nödhjälpningsplats, imp
				138	" "
				139	" "
				140	åfåra, imp.
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. BORÅS 436997

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
✓	23	7	48	✓		2	27		16785	-		23245	-		6460	- ✓
							10									
0,9			04					1900	76	-	2000	80	-	100	4	- ✓
0,60			14					1900	266	-	2000	280	-	100	14	- ✓
							09 ✓	-								
							04			-			-			
							09	-			-		-			
							02	-			-		-			
							04	-			-		-			
	23	7	66	✓		2	58		17127	=		23605	-		6478	- ✓
							01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							04 ✓									
							14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1	99 ✓									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Björs	10⁴		1/8		Högbonäs-Bjelkeholms Ab.	
				141	Slaggupplag, imp.	
				142	Åfåra, imp.	
					Summa	
Björs	8¹		9/16		Kronofl. Maj:t Öfverloman	
					arr. Björn Wicbe	
				143	åfåra, imp.	
				144	Åker, ej bebrukad	
					Summa	
Fellcberga	1⁵³		2263/8192		Ab. Konservfabriken Findus	
				145	Åker, lättlera	
				146	Dö, "	
				147	åfåra, imp.	
				148	Äng, lättlera	8,48
				149	Dö, "	9,55
					Summa	
Fellcberga	14		31/128		Ab. Konservfabriken Findus	10
				150	åfåra, imp.	
				151	Äng, lättlera	8,75
				152	Dö, "	8,82
				153	Åker, "	9,18
				154	Väg, imp.	
					Summa	
Fellcberga	2¹²		9/32		Ab. Konservfabriken Findus	
				155	Åker, lättlera	8,90
					Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. EKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							31	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							43	✓								
							03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							06	✓ —	—	—	—	—		—	—	—
0.20																
0.40	06							2000	120	—	4000	240	—	2000	120	— ✓
0.40	22							1600	352	—	4000	880	—	2400	528	— ✓
							26			—			—			
0.40			55					1400	770	—	3500	1925	=	2100	1155	— ✓
0.40			89					1400	1246	—	3500	3115	—	2100	1869	— ✓
	28 ✓	1	44 ✓				26 ✓		2488	—		6160	—		3672	— ✓
							20									
0.40		1	63					1300	2119	=	3500	5705	—	2200	3586	— ✓
0.40		1	20					1300	1560	—	3500	4200	—	2200	2640	— ✓
0.60	25							2000	500	—	4000	1000	—	2000	500	— ✓
							03									
	25 ✓	2	83 ✓				23		4179	—		10905	—		6726	— ✓
0.40	38							1600	608	—	4000	1520	—	2400	912	—
	38 ✓								608	—		1520	—		912	— ✓

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört t	
				156	Äng, tättlera	8,60
				157	Väg, imp.	
				158	Åker, tättlera	9,46
				159	Äng, "	9,10
				160	Åfåra, imp.	
				161	Äng, tättlera	9,14
				162	Åker, "	9,18
				163	Äng, "	9,08
				164	Gravar och täkt, imp.	
				165	Äng, tättlera	9,20
				166	Do, "	9,05
				167	Do, "	9,20
				168	Vattenhåla, imp.	
				169	Äng, tättlera	9,40
				170	Åfåra, imp.	
				171	Vattenhåla, imp.	
				172	Äng, tättlera	9,15
				173	Do, "	9,45
					Summa	
Sicksberga	2:3		9/32		Ab. Konservfabriken Findus	
				174	Äng, tättlera	9,46
				175	Do, "	9,36
				176	Åfåra, imp.	
				177	Åfåra, imp.	
				178	Äng, tättlera	9,48
				179	Do, "	8,95
					Summa	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
	38								608	-		1520	-		912	-	
			26					~~200~~	78	-	3500	910	-	~~3200~~	832	-	
							02										
	52							1600	832	-	~~4000~~	2080	-	2400	1248	-	
			13					~~1300~~	169	-	3500	455	-	~~2200~~	286	-	
							15										
			14					1300	182	-	3500	490	-	~~2200~~	308	-	
	87							1600	1392	-	4000	3480	-	2400	2088	-	
			12					1000	120	-	~~3500~~	420	-	~~2500~~	300	-	
							07										
			11					1500	165	-	3500	385	-	~~2000~~	220	-	
			45					~~700~~	315	-	3500	1575	-	2800	1260	-	
			55					~~300~~	165	-	3500	1925	-	3200	1760	-	
							01	-	-	-						-	
			37					1000	370	-	3500	1295	-	2500	925	-	
							05	-	-	-	-					-	
							02	-		-						-	
			36					200	72	-	3500	1260	-	3300	1188	-	
			66					~~300~~	198	-	3500	2310	-	~~3200~~	2112	-	
	177	3	15				32		4666	-		18105	-		13439	-	
			15					1300	195	-	~~3500~~	525	-	2200	330	-	
			88					1100	968	-	3500	3080	-	2400	2112	-	
							06			-			-			-	
							10			-			-			-	
			61					1100	671	-	3500	2135	-	2400	1464	-	
			25					200	50	-	3500	875	-	3300	825	-	
		1	89				16		1884	-		6615	-		4731	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Sellebergа	34		1/6		AB. Konservfabriken Fördus	89 1450
				180	Äng, Kättlera	8,70
				181	Do, "	9,06
				182	Do, "	8,70
				183	Do, "	9,10
				184	Åker, Ämp.	
				185	Äng, Kättlera	9,40
				186	Do, "	9,80
				187	Åker, Ämp	
				188	Äng, Kättlera	9,50
				189	Åker, "	9,80
				190	Äng, "	9,55
				191	Åkra, Ämp	
				192	Äng, Kättlera	7,75
				193	Åkra, Ämp	
				194	Äng, Kättlera	9,70 110-
				195	Do, "	9,70 111+50
				196	Åker, "	9,98 113-
				197	Åkra, Ämp.	
					Summa	
Sellebergа	ca 1/4 mfl.				AB. Konservfabriken Fördas	
				198	Äng, Kättlera	8,70 103+50
				199	Do, "	8,70 105+50
				200	Do, "	8,90 106+50
				201	Åker, Ämp	
				202	Äng, Kättlera	9,35 110-
					Summa	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			52					200	104	-	3500	1820	-	3200	1716	-
			56					300	168	-	3500	1960	-	3200	1792	-
			22					300	66	-	3500	770	-	3200	704	-
			27					300	81	-	3500	945	-	3200	864	-
							01		—	—			—			—
			34					500	170	-	3500	1190	-	3000	1020	-
			02					1000	20	-	3500	70	-	2500	50	-
							02	—	—	—			—			-
			29					500	145	-	3500	1015	-	3000	870	-
	54							1600	864	-	4000	2160	-	2400	1296	-
			23					500	115	-	3500	805	-	3000	690	-
							08			—			—			-
			16					500	80	-	3500	560	-	3000	480	-
							19			—			—			-
			33					500	165	-	3500	1155	-	3000	990	-
			81					500	405	-	3500	2835	-	3000	2430	-
	1	44						1500	2160	-	4000	5760	-	2500	3600	-
							15	—	—	—			—			-
	1	98	3	75			45		4543	-		21045	-		16502	-
			19					200	38	-	3500	665	-	3300	627	-
			24					200	48	-	3500	840	-	3300	792	-
			35					200	70	-	3500	1225	-	3300	1155	-
							01	—								
			53					200	106	-	3500	1855	-	3300	1749	-
		1	31				01		262	-		4585	-		4323	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Sellsberga	3 2		9/32		A/B. Konservfabriken Findus	
				203	åkra, inäg.	
					Summa	
Sellsberga	3 16		avs.		Magnus Lundberg	
				204	åkra, inäg.	
				205	äng, ej båtnad	
					Summa	
N. Vrams s:n						
N. Vram	36 39		avs.		Rudolf Tornehjelm	
					arr. Nils Lantz	
				206	åkra,	10,15 114+50
				207	åkra, inäg.	
				208	äng, ej båtnad	
				209	Do, lättlera	10,40
				210	Do, "	10,20
				211	Do, "	10,10
				212	Do, "	10,20
				213	Do, "	10,15
				214	Do, "	10,30
				215	åkra, ej båtnad	10,60
				216	äng, lättlera	10,25
					Summa	
N. Vram	36 12		avs.		Ernst Jönsson	
				217	åkra, lättlera	10,40
				218	Do, ej båtnad	10,42
				219	åkra, inäg	
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,75 0,65	21							2600	546	—	3500	735	—	900	189	—
							10									
							01									
0,90 0,100		05						2400	120	—	~~3000~~ 2700	135	—	300	15	—
0,80 0,70		10						2100	210	—	~~3000~~ 2700	240	—	300	30	—
0,90 0,100		03						2400	72	—	~~3000~~ 2500	81	—	300	9	—
0,85 0,75		08						2200	176	—	~~3000~~ 2500	200	—	300	24	—
0,85 0,75		15						2200	330	—	~~3000~~ 2200	375	—	300	45	—
0,75 0,65		01						1900	19	—	~~3000~~	22	—	300	3	—
0,75							01									
0,70		35						2100	735	—	~~3000~~ 2400	840	—	~~300~~	105	—
	21	77					12		2208	—		2628	—		420	—
0,60	16							2900	464	—	~~3500~~ 3200	512	—	300	48	—
0,00							50		—		—	—		—		
							03		—		—	—		—		
	16						53		464	—		512	—		48	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Bjuv n:r						
Selleberga	3/19		ansk.		Anders Eliasson	
				220	Torp	10,50
				221	åker, imp.	
					Summa	
L. Vrams n:r						
Bastelorp	1/3		1/6		Tage Stalmberg	
				222	Äng, lättlea	10,40
				223	Do "	10,10
				224	Do "	9,50
				225	åker, imp	
				226	Äng, lättlea	10,50
				227	Do "	10,40
				228	åker, imp	
				229	åker, "	
				230	Äng, lättlea	10,60
				231	Do, ej bälnad	10,60
				232	Å, imp.	
				233	Äng, ej bälnad	10,30
				234	Do "	10,60
				235	Åker "	10,50
				236	Äng, "	10,40
				237	Åker "	10,30
				238	Do "	
				239	Åker "	10,10
				240	Do "	
				241	Do, lättlea	10,40
					Summa	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
0,85		02							4000	80	-	8000	160	-	4000	80	-	✓
								02		—	—		—			—	—	
		02						02		80	-		160	-		80	-	✓
0,80				01					2400	24	-	~~3000~~ 2700	27	-	~~300~~	3	-	✓
0,00				03					1800	54	-	~~3000~~ 2300	69	-	500	15	-	✓
0,20				03					1200	36	-	~~3000~~ 1800	54	-	600	18	-	✓
								07		—	—		—	—		—	—	
0,85				35					2500	875	-	~~3000~~ 2800	980	-	300	105	-	✓
1,10				10					2400	240	-	~~3000~~ 2700	270	-	~~300~~	30	-	✓
								24		—	—		—	—		—	—	
								19		—	—		—	—		—	—	
0,95				10					2800	280	=	3000	300	=	~~300~~ 280	20	-	✓
0,95								03		—	—		—	—		—	—	
								13		—	—		—	—		—	—	
0,75								03		—	—		—	—		—	—	
0,95								30		—	—		—	—		—	—	
0,85								70		—	—		—	—		—	—	
0,20								01		—	—		—	—		—	—	
0,75								40		—	—		—	—		—	—	
								04		—	—		—	—		—	—	
0,60								57		—	—		—	—		—	—	
								02		—	—		—	—		—	—	
0,80		46							~~2800~~	1288	=	3100 ~~3300~~	1426	-	~~350~~	138	-	✓
		46 ✓		62 ✓				67 ✓		2797	=		3126	-		329	-	✓

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
Kristianstads län.					
V. Broby s:n					
Broby	14		3/32	1-7	Mathias Mårtensson; arr. Edvard Jönsson
Malmöhus län.					
Bjuvs s:n.					
Bjuvsgårda	16		1/48	8-11	Martin Mårtensson; arr. Edvard Jönsson
Bjuvsgårda	13		7/96	12-15	Jakob Olsson
Do.	14		7/96	37-44	J. T. Johnsson
Do.	17		5/96	45-50	Dito.
Do.	62		5/32	51-60	Henning Wijk
Do.	63		5/32	61-66	Edvard Svensson; arr. Karl Göte Svensson
Bjuvstorp	31		1/4	137-140	Kungl. Maj:t s. Kronan; arr. Henning Andersson
Bjuv	104		1/8	141, 142	Höganäs-Billesholms Aktb.
Do.	81		9/16	143, 144	Kungl. Maj:t s. Kronan; arr. Kjell Wiebe
Skrävlinge	153		2263/8192	145-149	Aktb. Klosterfabriken Fridhem
Do.	14		3/128	150-154	Dito.
Do.	22		9/32	155-173	Dito
Do.	28		9/32	174-179	Dito.
Do.	34		1/6	180-197	Dito.
Do.	ar 1/4 mtl.			198-202	Dito.
Do.	32		9/32	203	Dito.
Do.	316		anv.	204, 205	Magnus Lundberg
Do.	319		avst.	220, 221	Fridrik Eliasson

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						1	04 ✓								—	—
						2	13 ✓								—	—
						2	19 ✓								—	—
						3	51 ✓								—	—
			09 ✓				94 ✓		243	—		270	—	✓	27	— ✓
		1	05 ✓				94 ✓		2835	—		3150	—	✓	3115	— ✓
	21 ✓						92 ✓		672	—		735	—	✓	63	— ✓
						1	99 ✓								—	—
							43 ✓								—	—
							06 ✓								—	—
	28 ✓	1	44 ✓				26 ✓		2488	—		6160	—	✓	3672	— ✓
	25 ✓	2	83 ✓				23 ✓		4179	—		10905	—	✓	6726	— ✓
1	77 ✓	3	15 ✓				32 ✓		4666	—		18105	—	✓	13439	— ✓
		1	89 ✓				16 ✓		1884	—		6615	—	✓	4731	— ✓
1	98 ✓	3	75 ✓				45 ✓		4543	—		21045	—	✓	16502	— ✓
		1	31 ✓				01 ✓		262	—		4585	—	✓	4323	— ✓
							01 ✓									—
							05 ✓									—
	02						02 ✓		80	—		160	—	✓	80	— ✓
4	51 ✓	15	51 ✓			15	66		21852	—		71730	—		49878	— ✓

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		
1	2	3	4	5	6		
					Överföres		
N. Vrams p:rr							
Vrams Gunnarstorp	2'		5/16	16-36	Rudolf Tornérhjelm; arr. Göte Jönsson	1990	1192
N. Vram	36'		8 29/48	70-81	Rudolf Tornérhjelm; arr. Göte Jönsson	850	511
Do	36'		8 29/48	82-96	Rudolf Tornérhjelm	1540	924
Do	36'		8 29/48	97-99	Rudolf Tornérhjelm; arr. Einar Rasmusson	—	—
Do	36'		8 29/48	100a-134	Rudolf Tornérhjelm; arr. Henning Bengtsons	2620	1572
Do	36'		8 29/48	135, 136	Rudolf Tornérhjelm; arr. Nils Persson	—	—
Do	36 39		avst.	206-216	Rudolf Tornérhjelm, arr. Nils Landén	60	36
Do	36 12		avst.	217-219	Ernst Jönsson		
Gustafsberg	1'		avs.	67-69	Höganäs-Billesholms Ab.		
L. Vrams p:rr							
Bertilstorp	13		1/6	222-241	Sage Malmberg		
					Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	57	15	51			15	66		21852	-		71730	-		49878	-
		4	16			1	99		11160	-		12480	-		1320	-
		2	67			1	-		6830	-		8010	-		1180	-
	48	5	92			2	46		16345	-		19440	-		3095	-
			60				22		1500	=		1800	=		300	=
	23	7	66			2	58		17127	-		23605	-		6478	-
							04								—	—
	21		77				12		2208	-		2628	-		420	-
	16						53		464	-		512	-		48	=
							95								—	—
	46		62			2	67		2797	-		3126	-		329	-
6	05	37	91			28	22		80283	-		143331	-		63048	-

Björke den 29 december 1942.

Å fjärdelens vägnar

E. H. Ahlin

Fastens taxeringsnämnd

Arthur Olsson Björkudden

Hjalmar Ahlin

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR EFTR.
BVARA

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Åsträckan A-Aa-B.								
A. Schaktningsarbeten m.m.										
65+46- -65+54	8	Den nuvarande bron för allmänna vägen Malmö-Ängelholm, kallad Ekebro, bibehålles oförändrad								
65+54- -67+00	146	Schaktning; sandbl. lera	310 m³	2.-	620	-				
67+00- -67+96	96	Schaktning; sandbl. lera	260 m³	2.-	520	-				
67+96- -68+12	16	Schaktning; sandbl. lera	80 m³	2.-	160	-				
68+12- -69+00	88	Schaktning; sandbl. lera	330 m³	2.-	660	-				
69+00- -71+00	200	Schaktning; sandbl. lera	620 m³	2.-	1240	-				
71+00- -72+16	116	Schaktning; sandbl. lera	440 m³	2.-	880	-				
72+16- -75+50	234	Schaktning; sandbl. lera	620 m³	2.-	1240	-				
75+50- -77+14	164	Schaktning; sandbl. lera	410 m³	2.-	820	-				
Övf.	1068	Överföres			6140	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
Övf.	1068	Överfört			6140	-				
77+14- -77+70	56	Schaktning; sandbl. lera m³	170	2.-	340	-				
77+70- -81+00	330	Schaktning; sandbl. lera m³	700	2.-	1400	-				
81+00- -83+20	220	Schaktning; sandbl. lera m³	320	2.-	640	-				
83+20- -87+20	400	Schaktning; sandbl. lera m³	820	2.-	1640	-				
87+20- -88+24	104	Schaktning; sandbl. lera m³	260	2.-	520	-				
88+24- -88+30	6	Den nuvarande bron för järnvägen Hälsingborg-Hässleholm, kallad järnvägsbron i Bjuv, bibehålles oförändrad. Avloppet genom bron upprensas			60	-				
88+30- -89+00	70	Schaktning; sandbl. lera m³	260	2.-	520	-	11260	-		
Tills.	2254	m.	Tills. 5600	m³						
B. Diverse arbeten.										
Rothuggning och borttagning av träd och										
		Överföres					11260	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					11260	-		
		buskar inom ett avstånd av 3 meter från								
		den nya åkanten					50	-		
		C. Ersättningar.								
		Ersättning för jord, som åtgår till ut-								
		vidgning av det nuvarande avloppet								
		och som alltså gräves bort; enl. er-								
		sättningslängden bil. **D.**					192	80	✓	
		Ersättning för intrång genom jordupplag;								
		enl. ersättningslängden bil. **E.**					4200	-	✓	
		D. För oförutsedda fall, arbetsledning								
		m.m. tillägges c:a 12 % av arbets-								
		kostnaderna					1397	20	17100	- ✓
		Åsträckan B-Ba-C.								
		A. Schaktningsarbeten m.m.								
89+00--90+20	120	Schaktning; sandbl. lera								
			m³	490	1.75	857	50	✓		
90+20--91+24	104	Schaktning; sandbl. lera								
			m³	510	1.75	892	50	✓		
91+24--92+00	76	Schaktning; sandbl. lera								
			m³	230	1.75	402	50	✓		
92+00--93+00	100	Schaktning, lerbl. sand								
			m³	160	1.75	280	-	✓		
Övf.	400	✓ Överföres		1390		2432	50	✓	17100	- ✓

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
Övf.	400	Överfört			2432	50 ✓			17100	- ✓
93+00- -93+20	20	Schaktning; lerbl. sand								
		m^3	20	1.75	35	- ✓				
93+20- -96+50= =160+00	330	Schaktning; kärrtorv på								
		sandblandad lera m^3	300	1.75	525	- ✓				
160+00- -161+06= =98+00	106	Schaktning; kärrtorv på								
		lerblandad sand								
		m^3	2600	1.75	4550	- ✓				
98+00- -99+50	150	Schaktning; kärrtorv på								
		sandbl. lera m^3	490	1.75	857	50 ✓	8400	- ✓		
Tills.	1006 ✓ m.		Tills.	4800 m^3 ✓						
B. Diverse arbeten.										
Rothuggning och borttagning av träd och buskar inom ett avstånd av 3 meter från den nya åkanten							75	-		
C. Ersättningar.										
Ersättning för jord, som åtgår till utvidgning av det nuvarande avloppet och som alltså gräves bort; enl. ersättningslängden bil. **D.**							276	40 ✓		
Ersättning för intrång genom jordupplag; enl. ersättningslängden bil. **E.**							2400	- ✓		
		Överföres					11151	49 ✓	17100	- ✓

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Övenfört					11151	40	17100	-
		D. För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 12 % av arbetskostnaderna					1048	60	12200	-
		Åsträckan C-D-E-F.								
99+50--101+00	150	Schaktning; sandbl. lera m^3	1100	1.50	1650	-				
101+00--102+36	136	Schaktning; sandbl. lera m^3	1840	1.50	2760	-				
102+36--104+50	214	Schaktning; sandbl. lera m^3	1800	1.50	2700	-				
104+50--105+86	136	Schaktning; sandbl. lera m^3	900	1.50	1350	-				
105+86--106+16	30	Schaktning; lerbl. sand m^3	280	1.50	420	-				
106+16--106+68	52	Schaktning; lerbl. sand m^3	1180	1.50	1770	-				
106+68--107+68	100	Schaktning; sandbl. lera m^3	1180	1.50	1770	-				
107+68--108+50	82	Schaktning; sandbl. lera m^3	620	1.50	930	-				
108+50--109+60=170+00	110	Schaktning; sandbl. lera m^3	1300	1.50	1950	-				
Övf.	1010 -820	Överföres	10200		15300	-			29300	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
Övf.	~~820~~ 1010	Överföres			15300	-	✓		29300	-
170+00--170+65==110+50	65	Schaktning; lerbl. sand m^3	1150	1.50	1725	-				
110+50--112+00	150	Schaktning; kärrtorv på lerbl. sand m^3	880	1.50	1320	-				
112+00--113+76	176	Schaktning; sandbl. lera m^3	380	1.50	570	-				
113+76--115+36	160	Schaktning; sandbl. lera m^3	190	1.50	285	-				
115+36--115+42	6	Den nuvarande bron för allmänna vägen Bjuv-Norra Vram, kallad bron vid Varalövstock, bibehålles oförändrad. Avloppet genom bron upprensas			40	-	19240	-		
Tills.	1567 m.	Tills. 12800 m^3.								
B. Diverse arbeten.										
Rothuggning och borttagning av träd och buskar inom ett avstånd av 3.- m. från den nya åkanten							400	-		
C. Ersättningar.										
Ersättning för jord, som åtgår till ut-										
		Överföres					19640	-	29300	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					19640	-	29300	-
		vidgning av det nuvarande avloppet								
		och som alltså gräves bort; enl. er-								
		sättningslängden bil. **D.**					787	80		
		Ersättning för intrång genom jordupp-								
		lag; enl. ersättningslängden bil. **E.**					3217	50		
		D. För oförutsedda fall, arbetsledning								
		m.m. tillägges c:a 12 % av arbets -								
		kostnaderna					2354	70	26000	-
				Summa					55300	-
		Sammandrag.								
	2254	Åsträckan A-Aa-B	5600						17100	-
	1006	" B-Ba-C	4800						12200	-
	1567	" C-D-E-F	12800						26000	-
Summa	4827	m.	Summa	23200	m³				55300	-

Bjuv den 29 december 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Calc. B.B./H.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre	
											1
											2
											3
											4
											5
											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34
											35

Arbetsbeskrivning.

Grävningstabell.

Bil. 6.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Åsträckan A–Aa–B						
65+46	–					–		Nivå bjord mellan 65+46 och 65+54, kallad Ekebro, blåbåtens ofrändlighet.
65+54	8	2.70	9.–	17.10	1:1.50	5.45		Fixpkt 1 vid Ekebro i stenpelare vid Ö sidan av vägen, med järnplatta, som anges Malmöhus län. Utmärkt med järndubb i hörn i pelarens Ö sida, 0.35 m. från pelarens ovansida 3.0.87 m. från NÖ hörnet, +9.91 m.
66	46	1.65	"	13.95	"			
+50	50	1.65	"	13.95	"			
67	50	1.85	"	14.55	"			
+50	50	2.15	"	15.45	"			
68	50	1.85	"	14.55	"			
+50	50	1.25	"	12.75	"			
69	50	1.15	"	12.45	"	5.59		
+50	50	1.30	"	12.90	"			
70	50	1.45	"	13.35	"			
+50	50	2.10	"	15.30	"			
71	50	2.25	"	15.75	"	5.67		
+50	50	2.25	"	15.75	"			
72	50	2.35	"	16.05	"			
+50	50	2.20	"	15.60	"			
73	50	2.10	"	15.30	"			
+24	24	2.05	"	15.15	"			Fixpkt 2 i jordfast sten vid vägkant ca 28 m NV om avvägningspunkten 73+00. Utmärkt med järndubb i hörn ca 0.10 m. över marken, + 7.41 m.
+50	26	1.95	"	14.85	"			
75	50	2.05	"	15.15	"			
+50	50	2.10	"	15.30	"			
76	50	2.20	"	15.60	"			
+50	50	1.30	"	12.90	"			
77	50	2.05	"	15.15	"			
+50	50	2.05	"	15.15	"			
78	50	1.95	"	14.85	"			
+50	50	1.65	"	13.95	"			
79	50	1.70	"	14.10	"			
+50	50	2.05	"	15.15	"			
Öf.	1304							

0.4:1.00

0.4:1.00

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öfv	1304							
80	50	2.20	9.-	15.60	1:1.50	5.99		
+50	50	2.-	"	15.-	"			
81	50	1.45	"	13.35	"			Fixpkt 3 i jordfast sten 1.- m. O om avvägningspunkten ca 23- m NO om avvägningspunkten 81+40. Utmärkt med järndubb i kors i markytans plan, +7.38 m.
+50	50	1.80	"	14.40	"			
82	50	2.-	"	15.-	"			
+50	50	1.80	"	14.40	"			
83	50	1.90	"	14.70	"			
+50	50	2.-	"	15.-	"			
84	50	1.70	"	14.10	"			
+50	50	1.75	"	14.25	"			
85	50	1.85	"	14.55	"			
+50	50	2.10	"	15.30	"			
86	50	2.15	"	15.45	"			
+50	50	2.15	"	15.45	"			
87	50	1.60	"	13.80	"			
+50	50	1.60	"	13.80	"			Fixpkt 4 i järnvägsbron över Vegeå vid avvägningspunkten 88+24 N landfästets östra sida, 0.10 m från dess V kant 0.9 m under pallskiftet. Utmärkt med järndubb i kors +7.94 m. Mur. bana mellan 88+24 o 88+30 täckhålles oförändrad. Isoppet genom bron upplenas.
88	50	1.25	"	12.75	"			
+24	24	1.75	"	14.25	"			
+30	6	1.85	"	14.55	"			
+50	20	2.25	"	15.75	"			Fixpkt 5 i järnvägsbron över Vegeå vid avvägningspunkten 88+24, N landfästet pallskift 0.20 m. från V kant. Utmärkt med järndubb i kors +11.94 m.
89	50	1.35	"	13.05	"	6.35		
Summa	2254 meter							

Åstråckan B - Ba - 6

89	-	1.35	9.-	13.05	1:1.50	6.35		
+50	50	1.35	8.5	12.55	"			
90	50	2.35	8.-	12.05	"			
+50	50	1.40	"	12.20	"			
91	50	1.80	"	13.40	"	0.5:100		Fixpkt 6 i jordfast sten ca 52-m NO om avvägningspunkten 91+00 och 12- m SV om fixpkt 7. Utmärkt med järndubb i kors 0.6 m. över marken + 8.40 m.
+04	4	1.85	"	13.55	"			Fixpkt 7 på ovansidan av betongsockel till kraftledningsstolpe ca 65 m NO om avvägningspunkten 91+00. Utmärkt med järndubb i kors 0.14 m. från sockelns V längsida o mitt emellan sockelns kortsidor, + 9.07 m.
+10	6	1.85	"	13.55	"			
+50	40	1.75	"	13.25	"			
Öfv.	250							

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Forts.	250							
92	50	1,25	8.-	11.75	1:1.50			
+50	50	1.95	"	13.85	"	0.5:1000		
93	50	2.10	"	14.30	"	6.55		
+50	50	2.-	"	14.-	"			
94	50	1.60	"	12.80	"			
+50	50	1.80	"	13.40	"			
95	50	1.25	"	11.75	"	0.5:1000		
+50	50	2.-	"	14.-	"			
96	50	2.25	"	14.75	"			
96+50=								
=160	50	2.20	"	14.60	"	6.72		Tiepåle 8 i jordfast stam vid Ö sidan av stengärde, som utgör rågång ca 52 m (mätt längs stengärdet) S om västra åkanten vid avvägningspunkten 96+54. Uppmätt medelgrundvattenkors 0.25 m över nollplan, + 8.87 m.
160+08	8	2.15	"	14.45	"			
160+45	37	2.-	"	14.-	"			
160+50	5	0.90	"	10.70	"	0.5:1000		
160+55	5	2.-	"	14.-	"			
161	45	1.80	"	13.40	"			
161+06=								
=98	6	1.50	"	12.50	"	6.78		
98+50	50	1.40	"	12.20	"			
99	50	1.75	"	13.25	"	0.5:1000		
+50	50	1.65	"	12.95	"	6.85		
Forts.	1006 meter							

Åsträckan 6-D-½-F.

99+50	-	1.65	8.-	12.95	1:1.50	6.85	
100	50	2.30	"	14.90	"		
+50	60	1.45	"	12.35	"		
101	50	1.35	"	12.05	"	0.5:1000	
+50	50	1.85	"	13.55	"		
102	50	2.-	"	14.-	"	6.98	
+50	50	1.60	7.5	12.30	"	0.8:1000	
Forts.	300						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
~~Omf.~~	~~300~~							
103	50	1.90	7.-	12.70	1:1.50			
+50	50	1.95	"	12.85	"			
+88	38	2.60	"	14.80	"			Fixpkt 9 i jordfast sten ca 6.- m N om avvägningspunkten 103+87. Utmärkt med järndubb i kross 0.10 m över marken, +11.18 m.v.
104	12	2.60	"	14.80	"			
+50	50	2.60	"	14.80	"			
105	50	1.50	"	11.50	"			
+50	50	1.95	"	12.85	"	0,8:1000		
106	50	1.70	"	12.10	"			
+50	50	1.95	"	12.85	"			
107	50	1.60	"	11.80	"			
+50	50	1.75	"	12.25	"			
108	50	1.85	"	12.55	"			
+50	50	1.95	"	12.85	"			
109	50	2.50	"	14.50	"			
+50	50	1.55	"	11.65	"			
109+60=								
=170	10	1.55	"	11.65	"	7.39		
170+65=						2:1000		
=110+50	65	2.-	6.-	12.-	"	7.72		
111	50	1.85	5.5	11.05	"			
+50	50	1.65	5.-	9.95	"			Fixpkt 10 i jordfast sten ca 5.- m V om mot tågmitta ökanten vid avvägningspunkten 111+38. Utmärkt med järndubb i kross 0.18 m. över marken, +10.18 m.
+80	30	1.45	"	9.35	"			
112	20	4.60	"	18.80	"			
+50	50	2.35	"	12.05	"	2:1000		
113	50	2.-	"	11.-	"			
+50	50	1.75	"	10.25	"			
114	50	1.85	"	10.55	"			
+50	50	1.10	"	8.30	"			
115	50	1.20	"	8.60	"			
+36	36	1.80	"	10.40	"	8.69		
+42	6	-						Fixpkt 11 i bron över Vegrå vid avvägningspunkten 115+42, uppströmssidan, på mellanpelarens högersida. Utmärkt med järndubb i kross 0.15 m från mellanpelarens spets +10.73 m.
Summa	1567 meter.							

RETTERSOVSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

392243

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sammandrag.

2254	Åstråckan		A - Aa - B	
1006		"	B - Ba - C	
1567		"	C - D - E - F	
Lma 4827	meter.			

Arbetet skall utföras i enlighet med de upprättade förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl. a. följande skall iakttagas:

1/ Vid uppgrävning av ån skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna med iakttagande av att utvidgningen skall utföras så, att den uppgrävda ån erhåller rak sträckning mellan olika större brytpunkter. Då ån följer gränslinje, skall utvidgningen utföras så, att den uppgrävda åns mittlinje i möjligaste mån kommer att sammanfalla med gränslinjen, för så vitt det ej för viss eller vissa åsträckor lämnas särskilda föreskrifter här nedan. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens innersida, så att denna uträtas i möjligaste mån.

Från förestående allmänna regler beträffande åns utvidgning göres följande undantag:

a/ Mellan avvägningspunkterna 66+50-67+00, 69+50-70+50, 72+50-73+00, 76+00--77+14, 81+40-83+50, 85+50-89+00, 98+25-99+00, 106+00-106+16, 110+50--111+00 och 113+00-114+80 skall sektionen i huvudsak utvidgas åt vänstra eller södra sidan.

b/ Mellan avvägningspunkterna 65+54-66+50, 67+96-68+00, 70+00-71+50, 73+50--85+20, 87+20-96+00, 98+00-100+50, 103+78-103+88 och 112+50-114+00 skall sektionen i huvudsak utvidgas åt högra eller norra sidan.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2/ Schaktmassorna skola uppläggas på nedan angivna sidor av ån:

Sträckan 65+54-69+00 vänstra sidan

" 69+00-94+50 högra "

" 94+50-114+80 vänstra "

" 114+80-115+36 högra "

Om arbetet kommer att utföras med grävmaskin, kan det uppstå vissa svårigheter att uppläggа massorna enligt ovan angivna bestämmelser. Även kan det under arbetets utförande visa sig nödvändigt att för viss åsträcka uppläggs och fördela schaktmassorna på annat sätt än här ovan föreskrivits, om man exempelvis vill undvika att skada växande gröda. I sådana fall skola massorna uppläggas enligt de särskilda föreskrifter, som komma att meddelas av kontrollanten, statens lantbruksingenjör i länet och dennes biträdande ingenjörer.

3/ Schaktmassor få ej uppläggas till större höjd än 1,50 m. och ej med brantare sidolutning mot ån än 1:2. Mellan ån och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 3.- m.

4/ Sten, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

5/ Öppningar - genomstick - skola upptagas i jordvallarna på minst var 50: de m. samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till ån. Öppningarna skola upptagas till minst 0,50 m. bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1.

PETTERSONSKA BOKTR EFTR. SKARA

392243

6/ Vid övergång från större till mindre bottenbredd skall ändringen utföras så, att bottenbredden successivt minskas på sätt närmare framgår av profil- och sektionsritningarna.

7/ Ras och skred, som möjligen uppkomma under arbetets utförande, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.

8/ Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänterna, äger vederbörande lantbruksingenjör föreskriva, i vilken omfattning och på vad sätt sådana förstärkningsarbeten skola utföras.

9/ Träd och buskar, som växa inom ett avstånd av 3 m. från den uppgrävda åns kanter skola rothuggas och borttagas, därest andra föreskrifter härom ej lämnas av kontrollanten.

10/ Då arbete pågår, får vattnet uppdämmas, dock icke så att skada därigenom tillskyndas någon. Vattnet får alltså ej uppdämmas så, att markerna översvämmas, att fallhöjden minskas för ovanför liggande kvarnar, att vattenbrist uppkommer nerströms dämmet eller att annan skada uppkommer. Sedan arbetet för dagen avslutats, skall den uppdämda vattenytan nersänkas genom försiktig avtappning, så att skada ej uppkommer genom tappningen.

11/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta torrläggningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra järnväg, allmänna och enskilda vägar, kraft- och telefonledningar samt telefonkablar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.

Bjuv den 29 december 1947.

Å tjänstens vägnar:

C. E. Bellei

Statens lantbruksingenjör.

H/C.E.B.

Jordersättningslängd

Bil. D.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
	Ersättningslängd för jord, som gräves bort - markförlust.							
	Åstrückan A-Aa-B.							
Broby 1 4	Martin Mårtensson	65+54-66+50						
	arr. Edvard Jönsson	h.s.96x0.10	10	30	3	- ✓		
		66+50-67+00						
		h.s.50x0.00	-		-	-		
		67+00-68+12						
		h.s.112x0.26	30	30	9	-	12	- ✓
Brogårda 1 6	Martin Mårtensson	65+54-66+50						
	arr. Edvard Jönsson	v.s.96x0.00	-		-	-		
		66+50-67+96						
		v.s.146x0.34	50	30	15	-	15	- ✓
Brogårda 1 3	Jakob Olsson	67+96-68+00						
		v.s.4x0.00	-		-	-		
		68+00-68+12						
		v.s.12x0.80	10	30	3	-	3	- ✓
Vrams Gunnarstorp 2 1	Rudolf Tornérhjelm	68+12-69+50						
	arr. Göte Jonsson	h.s.138x0.50	70	30	21	- ✓		
		69+50-70+50						
		h.s.100x0.00	-		-	-		
		70+50-72+50						
		h.s.200x0.22	45	27	12	15 ✓		
		Överföres	215 ✓		33	15 ✓	30	- ✓

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. nr:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört	215		33	15	30	-
		72+50-73+00						
		h.s.50x0.00	-		-	-		
		73+00-76+00						
		h.s.200x0.52	105	27	28	35	✓	
		76+00-77+14						
		h.s.114x0.00	-		-	-	61	50
Brogårda 1 4	I.T. Johnsson	68+12-70+00						
		v.s.188x0.74	140	30	42	-		
		70+00-71+50						
		v.s.150x0.00	-	-	-	-		
		71+50-72+16						
		v.s.66x0.60	40	30	12	-	54	-
Brogårda 1 7	I.T. Johnsson	72+16-73+32						
		v.s.116x0.34	40	27	10	80		
		73+32-73+50						
		v.s.18x0.55	10	30	3	-		
		73+50-77+70						
		v.s.320x0.00	-		-	-	13	80
N. Vram 36 1	Rudolf Tornérhjelm	77+14-81+40						
	arr. Göte Jönsson	h.s.426x0.00			-	-	-	-
N. Vram 36 1	Rudolf Tornérhjelm	81+40-83+50						
		h.s.210x0.00	-		-	-		
		Överföres	550				159	30

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

437142

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört	550 ✓				159	30 ✓
		83+50-85+50						
		h.s.200x0.25	50	25	12	50 ✓		
		85+50-89+00						
		h.s.350x0.00	-		-	-	12	50 ✓
Brogårda 6 2	Henning Wijk	77+70-83+20						
		v.s.550x0.00	-		-	-	-	-
Brogårda 6 3	Edvard Svensson	83+20-85+20						
	arr. Karl Göte Svens-							
	son.	v.s.200x0.00	-		-	-		
		85+20-87+20						
		v.s.200x0.35	70	30	21	- ✓	21	- ✓
N. Vram 36 1	Rudolf Tornérhjelm	87+20-88+30						
	arr. Einar Rasmusson	v.s.110x0.00	-		-	-	-	-
N. Vram 36 1	Rudolf Tornérhjelm	88+30-89+00						
	arr. Henning Bengts-							
	son.	v.s.70x0.00	-		-	-	-	-
		Summa	670 ✓				192	80 ✓
		Åsträckan B -Ba - C.						
N. Vram 36 1	Rudolf Tornéhjelm	89+00-96+50=						
	arr. Henning Bengts-							
	son.	= 160.						
		h.s.750x0.00	-		-	-		
		160+50-161+06=						

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
		=98+00-98+25						
		h.s.81x11.70	950	18	171	✓ -		
		98+25-99+00						
		h.s.75x0.00	-		-	-		
		99+00-99+50						
		h.s.50x1.-	50	18	9	✓ -		
		89+00-90+20						
		v.s.120x0.00	-		-	-	✓ 180	-
1 Bjuvstorp 3	Kungl. Maj:t och Kro-	90+20-91+24						
	nan; arr. Henning	v.s.104x0.00	-		-	-	-	-
	Andersson							
4 Bjuv 10	Höganäs-Billesholms	91+24-93+00						
	AB.	v.s.176x0.00	-		-	-	-	-
1 Bjuv 8	Kungl. Maj:t och	93+00-93+20						
	Kronan; arr. Kjell	v.s.20x0.00	-		-	-	-	-
	Wiebe							
53 Selleberga 1	AB. Konservfabriken	93+20-96+00						
	Findus	v.s.280x0.00	-		-	-		
		96+00-96+50						
		v.s.50x0.40	20	14	2	80 ✓	2	80
4 Selleberga 1	AB.Konservfabriken	96+50=160+00-						
	Findus	-160+50						
		v.s.50x14.40	720	13	93	60 ✓		
		98+00-99+50						
		Överföres	1740 ✓		93	60 ✓	182	80

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört	1740		93	60	182	80
		v.s.150x0.00	-		-	-	93	60
		Summa	1740				276	40
		Åsträckan C-D-E-F.						
N. Vram 36 1	Rudolf Tornérhjelm	99+50-106+00						
	arr. Henning Bengts-	h.s.650x1.73	1125	29	326	25		
	son							
		106+00-106+16						
		h.s.16x0.00	-		-	-		
		106+68-109+00						
		h.s.232x0.79	185	29	53	65		
		109+00-109+60						
		h.s.60x2.16	130	19	24	70		
		110+50-111+00						
		h.s.50x0.00	-		-	-		
		111+00-112+00						
		h.s.100x1.30	130	19	24	70		
		112+00-113+00						
		h.s.100x1.10	110	30	33	-		
		113+00-113+64						
		h.s.64+0.00	-		-	-		
		106+16-106+68						
		v.s.52x13.05	680	18	122	40	584	70
N. Vram 36 1	Rudolf Tornérhjelm	113+64-114+00						
		Överföres	2360				584	70

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört	2360 ✓				✓584	70
	arr. Nils Persson	h.s.36x0.00	-		-	-	-	-
N. Vram 36 39	Rudolf Tornérhjelm	114+00-114+80						
	arr. Nils Lantz	h.s.80x0.00	-		-	-		
		114+80-115+36						
		h.s.56x0.35	20	26	5	20 ✓	✓5	20
Selleberga 2 2	AB. Konservfabriken	99+50-100+50						
	Findus.	v.s.100x0.00	-		-	-		
		100+50-102+36						
		v.s.186x0.59	110	13	14	30 ✓		
		106+68-107+68						
		v.s.100x3.80	380	10	38	- ✓	✓52	30
Selleberga 2 3	AB. Konservfabriken	102+36-103+78						
	Findus	v.s.142x1.69	240	11	26	40 ✓		
		103+78-103+88						
		v.s.10x0.00	-		-	-		
		103+88-105+86						
		v.s.198x0.70	140	11	15	40 ✓	✓41	80
Selleberga 3 4	AB. Konservfabriken	105+86-106+16						
	Findus	v.s.30x0.33	10	3	-	30 ✓		
		107+68-109+60						
		v.s.192x3.90	750	5	37	50 ✓		
		109+60=170+00-						
		-170+65=110+50						
		Överföres	4010 ✓		37	80 ✓	684	✓

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört	4010		37	80	684	-
		v.s.65x11.68	760	5	38	-		
		110+50-111+84						
		v.s.134x1.49	200	5	10	-		
		111+84-112+50						
		v.s.66x0.75	50	15	7	50		
		112+50-114+00						
		v.s.150x0.00	-		-	-		
		114+00-114+80						
		v.s.80x0.37	30	15	4	50	97	80
Selleberga 3:2	AB. Konservfabriken	114+80-114+96						
	Findus.	v.s.16x0.62	10	30	3	-	3	-
Selleberga 3:16	Magnus Lundberg	114+96-115+36						
		v.s.40x0.25	10	30	3	-	3	-
		Summa	5070				787	80
	Sammandrag.							
Kristianstads län.								
V. Broby s:n.								
Broby 1:4	Martin Mårtensson							
	arr. Edvard Jönsson		40		12	-		
Malmöhus län.								
Brogårda 1:6	Martin Mårtensson							
	arr. Edvard Jönsson		50		15	-	27	-
Brogårda 1:3	Jakob Olsson		10				3	-
		Överföres	100				30	-

PETTERSONSKA BOKTR. AFD. II STOCKH.

302241

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. nr	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört	100			30 -
Brogårda 1 4	I.T. Johnsson		180		54 -	
Brogårda 1 7	Dens.		50		13 80	67 80
Brogårda 6 2	Henning Wijk		-			- -
Brogårda 6 3	Edvard Svensson arr. Karl Göte Svensson		70			21 -
Bjuvstorp 3 1	Kungl. Maj:t och Kronan; arr. Henning Andersson		-			- -
Bjuv 10 4	Höganäs-Billesholms AB.		-			- -
Bjuv 8 1	Kungl. Maj:t och Kronan; arr. Kjell Wiebe		-			- -
Selleberga 1 53	AB. Konservfabriken Findus		20		2 80	
Selleberga 1 4	Dens.		720		93 60	
Selleberga 2 2	Dens.		490		52 30	
Selleberga 2 3	Dens.		380		41 80	
Selleberga 3 4	Dens.		1800		97 80	
Selleberga 3 2	Dens.		10		3 -	291 30
Selleberga 3 16	Magnus Lundberg		10			3 -
		Överföres	3830			413 10

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört	3830			413 10
N. Vrams s:n.						
Vrams Gunnarstorp 2 1	Rudolf Tornérhjelm					
	arr. Göte Jönsson		220		61 50	
N. Vram 36 1	Rudolf Tornérhjelm					
	arr. Göte Jönsson				- -	61 50
N. Vram 36 1	Rudolf Tornérhjelm		50			12 50
N. Vram 36 1	Rudolf Tornérhjelm					
	arr. Einar Rasmusson		-			- -
N. Vram 36 1	Rudolf Tornérhjelm					
	arr. Henning Bengts-					
	son.		3360			764 70
N. Vram 36 1	Rudolf Tornérhjelm					
	arr. Nils Persson		-		- -	- -
N. Vram 36 1	Rudolf Tornérhjelm					
	arr. Nils Lantz		20			5 20
		Summa	7480			1257 -

Bjuv den 29 december 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Arthur Alston Bj Andersson

Carl C.B/H

PETTERSONSKA BOKTR EFTR HÄSSLEHOLM 232700

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Jordersättningslängd

Bil. E.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
Ersättning för intrång genom jordupplag, uträknad i förhållande till storleken av de schaktmassor, som upplägges.								
		Åsträckan A-Aa-B.						
Broby 1 4	Martin Mårtensson	65+54-67+00						
	arr. Edvard Jönsson	h.s.	-		-	-		
		67+00-67+96						
		h.s.	-		-	-		
		67+96-68+12						
		h.s.	-		-	-	-	-
Brogårda 1 6	Martin Mårtensson	65+54-67+00						
	arr. Edvard Jönsson	v.s.	310	75	232	50		
		67+00-67+96						
		v.s.	260	75	195	-	427	50
Brogårda 1 3	Jakob Olsson	67+96-68+12						
		v.s.	80	75	60	-	60	-
Vrams Gunnarstorp 2 1	Rudolf Tornérhjelm	68+12-69+00						
	arr. Göte Jönsson	h.s.	-		-	-		
		69+00-71+00						
		h.s.	620	75	465	-		
		71+00-72+16						
		h.s.	440	75	330	-		
		72+16-75+50						
		h.s.	620	75	465	-		
		Överföres	2330		1260	-	487	50

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört	2330		1260	-	487	50
		75+50-77+14						
		h.s.	410	75	307	50	1567	50
Brogårda 1 4	I.T. Johnsson	68+12-69+00						
		v.s.	330	75	247	50		
		69+00-71+00						
		v.s.	-		-	-		
		71+00-72+16						
		v.s.	-		-	-	247	50
Brogårda 1 7	I.T. Johnsson	72+16-75+50						
		v.s.	-		-	-		
		75+50-77+14						
		v.s.	-		-	-		
		77+14-77+70						
		v.s.	-		-	-	-	-
N. Vram 36 1	Rudolf Tornérhjelm	77+14-77+70						
	a:r. Göte Jönsson	h.s.	170	75	127	50		
		77+70-81+40						
		h.s.	700	75	525	-	652	50
N. Vram 36 1	Rudolf Tornérhjelm	81+40-83+20						
		h.s.	320	75	240	-		
		83+20-87+20						
		h.s.	820	75	615	-		
		87+20-88+24						
		Överföres	~~4260~~ 5080		855	-	2955	-

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört	~~4260~~ 5080		855 -	2955 -
		h.s.	260	75	195 -	
		88+30-89+00				
		h.s.	260	75	195 -	1245 -
Brogårda 6 2	Henning Wijk	77+70-81+00				
		v.s.	-		- -	
		81+00-83+20				
		v.s.	-		- -	- -
Brogårda 6 3	Edvard Svensson	83+20-87+20				
	arr. Karl Göte Svens-					
	son	v.s.	-		- -	- -
N. Vram 36 1	Rudolf Tornérhjelm	87+20-88+24				
	arr. Einar Rasumsson	v.s.	-		- -	
N. Vram 36 1	Rudolf Tornérhjelm	88+30-89+00				
	arr. Henning Bengts-	v.s.	-		- -	- -
	son					
		Summa	5600			4200 -
	Åsträckan B-Ba-C.					
N. Vram 36 1	Rudolf Tornérhjelm	89+00-90+20				
	arr. Henning Bengts-					
	son	h.s.	490	50	245 -	
		90+20-91+24				
		h.s.	510	50	255 -	
		91+24-92+00				
		Överföres	1000		500 -	

PETTERSONSKA BOKTR. ETTH. SKARA

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört	1000		500 -	
		h.s.	230	50	115 -	
		92+00-93+00				
		h.s.	160	50	80 -	
		93+00-93+20				
		h.s.	20	50	10 -	
		93+20-94+50				
		h.s.	160	50	80 -	
		94+50-96+50				
		h.s.	-		- -	
		96+50=160+00-				
		-161+06=98+00				
		h.s.	-		- -	
		98+00-99+50				
		h.s.	-		- -	
		89+00-90+20				
		v.s.	-		- -	785 -
Bjuvstorp 3:1	Kungl. Maj:t och	90+20-91+24				
	Kronan; arr. Hen-	v.s.	-		- -	- -
	ning Andersson					
Bjuv 10:4	Höganäs-Billesholms	91+24-92+00				
	AB.	v.s.	-		- -	
		92+00-93+00				
		v.s.	-		- -	- -
		Överföres	1570			785 -

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört	10270		550	-	2035	-
		v.s.	1150	25	287	50		
		110+50-112+00						
		v.s.	880	25	220	-		
		112+00-113+76						
		v.s.	380	25	95	-		
		113+76-114+80						
		v.s.	120	25	30	-	1182	50
Selleberga 3 2	AB. Konservfabriken	114+80-114+96						
	Findus	v.s.	-		-	-	-	-
Selleberga 3 16	Magnus Lundberg	114+96-115+36						
		v.s.	-		-	-	-	-
		Summa	12800				3217	50
	Sammandrag.							
Kristianstads län.								
V. Broby s:n.								
Broby 1 4 -	Martin Mårtensson							
	arr.Edvard Jönsson		-				-	-
Malmöhus-län.								
Bjuvs s:n.								
Brogårda 1 6	Martin Mårtensson							
	arr. Edvard Jönsson		570				427	50
Brogårda 1 3	Jakob Olsson		80				60	-
Brogårda 1 4	I.T. Johnsson		330		247	50		
		Överföres	980				487	50

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört	980 990			487 50
Brogårda 1 7	I.T. Johnsson		-		- -	247 50
Brogårda 6 2	Henning Wijk		-			- -
Brogårda 6 3	Edvard Svensson					
	arr. Karl Göte Svens-					
	son		-			- -
Bjuvstorp 3 1	Kungl. Maj:t och					
	Kronan; arr. Hen-					
	ning Andersson		-			- -
Bjuv 10 4	Höganäs-Billesholms					
	AB.		-			- -
Bjuv 8 1	Kungl. Maj:t och					
	Kronan; arr. Kjell					
	Wicbe		-			- -
Selleberga 1 53	AB. Konservfabriken					
	Findus		140		70 -	
Selleberga 1 4	Dens.		3090		1545 -	
Selleberga 2 2	Dens.		4120		1030 -	
Selleberga 2 3	Dens.		2700		675 -	
Selleberga 3 4	Dens.		4730		1182 50	
Selleberga 3 2	Dens.		-		- -	4502 50
			15760			
Selleberga 3 16	Magnus Sandberg		-			- -
N. Vrams s:n.						
Vrams Gunnarstorp 2 1	Rudolf Tornérhjelm					
		Överföres				~~4502 50~~
						5207 50

~~107~~
105

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört	1570				785	-
Bjuv 8 1	Kungl. Maj:t och	93+00-93+20						
	Kronan; arr. Kjell	v.s.	-		-	-	-	-
	Wiebe							
Selleberga 1 53	AB. Konservfabriken	93+20-94+50						
	Findus.	v.s.	-		-	-		
		94+50-96+50						
		v.s.	140	50	70	-	70	-
Selleberga 1 4	AB. Konservfabriken	96+50=160+00-						
	Findus	-161+06=98+00						
		v.s.	2600	50	1300	-		
		98+00-99+50						
		v.s.	490	50	245	-	1545	-
		Summa	4800				2400	-
	Åstråckan C-D-E-F.							
N. Vram 36 1	Rudolf Tornérhjelm	99+50-106+16						
	arr. Henning Bengts-	106+68-109+60						
	son.	110+50-113+64						
		h.s.	-		-	-		
		106+16-106+68						
		v.s.	1180	25	295	-	295	-
N. Vram 36 1	Rudolf Tornérhjelm	113+64-114+00						
	arr. Nils Persson	h.s.	-		-	-	-	-
N~~x~~Nram~~x~~36 1	Rudolf~~x~~Tornérhjelm	113+64-114+00						
		Överföres	1180				295	-

~~108~~
106

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört	1180			295 -
	arr. Nils Persson	h.s.	-		- -	- -
N. Vram 36 39	Rudolf Tornérhjelm	114+00-114+80				
	arr. Nils Lantz	h.s.	-		- -	
		114+80-115+36				
		h.s.	70	50	35 -	35 -
Selleberga 2 2	AB. Konservfabriken	99+50-101+00				
	Findus	v.s.	1100	25	275 -	
		101+00-102+36				
		v.s.	1840	25	460 -	
		106+68-107+68				
		v.s.	1180	25	295 -	1030 -
Selleberga 2 3	AB. Konservfabriken	102+36-104+50				
	Findus	v.s.	1800	25	450 -	
		104+50-105+86				
		v.s.	900	25	225 -	675 -
Selleberga 3 4	AB. Konservfabriken	105+86-106+16				
	Findus	v.s.	280	25	70 -	
		107+68-108+50				
		v.s.	620	25	155 -	
		108+50-109+60				
		v.s.	1300	25	325 -	
		109+60=170+00-				
		-170+65=110+50				
		Överföres	10270		550 -	2035 -

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört	15760			5237 50 ~~4502 50~~
	arr. Göte Jönsson		2090		1567 50	
N. Vram 36 1	Rudolf Tornérhjelm					
	arr. Göte Jönsson		870		652 50	2220 -
N. Vram 36 1	Rudolf Tornérhjelm		1660			1245 -
N. Vram 36 1	Rudolf Tornérhjelm					
	arr. Einar Rasmusson		-			- -
N. Vram 36 1	Rudolf Tornérhjelm					
	arr. Henning Bengts-					
	son		2750			1080 -
N. Vram 36 1	Rudolf Tornérhjelm					
	arr. Nils Persson		-			- -
N. Vram 36 1	Rudolf Tornérhjelm					
	arr. Nils Lantz		70			35 -
		Summa	23200 ✓			9817 50 ✓

Bjuv den 29 december 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Waller.

C.H.Waller.

Statens lantbruksingenjör.

Arthur Alsén Björkman

Bode käa

Carl G B/H

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Bil. F.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Selleberga m.fl. hemman i Bjuvs, Norra Vrams och Södra Vrams socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 15 maj 1945 förordnades underteckknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Selleberga m.fl. hemman i Bjuvs, Norra Vrams och Södra Vrams socknar, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget, som avser dels utvidgning och fördjupning av en till vissa dimensioner redan uppgrävd del av Vegeå, dels nygrävning av en del av samma vattendrag, skall enligt synemännens åsikt betraktas som "vattenavledning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 95 Vegeå, ligger omedelbart norr och öster om Bjuvs municipalsamhälle, begränsas i nordväst vid Ekebro av vägen Malmö-Ängelholm och i sydost vid Varalövsstock av vägen Bjuv-Norra Vram. Området korsas ungefär på mitten av järnvägen Hälsingborg-Hässleholm /bandelen mellan Bjuvs och Gunnarstorps järnvägsstationer/. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande torrläggningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till dels Brogårda, Bjuvstorp och Selleberga i Bjuvs socken, Vrams -

Gunnarstorp, Norra Vram och Gustafsborg i Norra Vrams socken samt Bertilstorp i Södra Vrams socken, Malmöhus län, dels Broby i Västra Broby socken, Kristianstads län. På en översiktskarta i skala 1:100.000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningsförhållanden m.m.

Vegeå, som avrinner genom dikningsområdet med huvudriktning mot norr, mottager på sträckan mellan avvägningspunkterna 115+42 eller punkten F vid bron för allmänna vägen Bjuv-Norra Vram, kallad Varalövsstock, och 65+46 eller punkten A vid bron för allmänna vägen Malmö-Ängelholm, kallad Ekebro, vattnet från de marker, som komma att erhålla förbättrad torrläggning genom utförandet av det nu planerade företaget. Vid avvägningspunkten 89+00, på förslagsritningarna betecknad B, tillstöter från höger ett större floddike från trakten av Norra Vrams kyrka, och vid avvägningspunkten 68+00 tillkommer från vänster den s.k. Tibbarpsbäcken. Den del av ån, som ligger mellan Ekebro i norr och avvägningspunkten 99+50, på förslagsritningarna betecknad C, i söder eller åsträckan A-B-C ingår i torrläggningsföretaget "Vegeån-Tibbarpsbäcken av år 1926".

Frågan om uppgrävning av Vegeå från Humlebäckens inflöde, c:a 6 km. nerströms eller norr om Ekebro, till Varalövsstock behandlades vid en av f. lantbruksingenjören Lennart Holmström år 1926 handlagd syneförrättning, då Holmström även utarbetade förslag till uppgrävning av vissa delar av ån. Enligt Holmströms förslag, vilket utfördes åren 1926-1927, skulle bl. a. Vegeå uppgrävas från Humlebäckens inflöde till avvägningspunkten 99+50, som på Holmströms förslagsritningar och även på ritningarna till förevarande syneförrättning betecknats C. På sträckan mellan Humlebäckens inflöde och av-

vägningspunkten 68+00, där Tibbarpsbäcken tillstöter, på Holmströms ritningar betecknad B, skulle ån givas för torrläggning av åker erforderliga dimensioner, medan åsträckan 68+00-99+50 = punkten C endast skulle uppgrävas så, att områdena intill ån kunde fullt utnyttjas som ängs- och betesmarker. Uppströms punkten C fanns vid 1926 års syneförrättning ej någon sökande, varför det då planlagda torrläggningsföretaget "Vegeån-Tibbarpsbäcken av år 1926" ej skulle omfatta uppgrävning av åsträckan från punkten C till avvägningspunkten 115+42 vid Varalövsstock, på Holmströms ritningar betecknad med D och på ritningarna till denna syneförrättning med F. Holmström ansåg det ej heller ekonomiskt, att under dåvarande förhållanden utsträcka företaget att omfatta även uppgrävning av ån uppströms eller söder om punkten C.

Efter det Vegeå uppgrävts för torrläggningsföretaget "Vegeån-Tibbarpsbäcken av år 1926", har det emellertid visat sig, att markerna utmed åsträckan 65+46-99+50, på hithörande förslagsritningar betecknad A-B-C, ej erhållit den torrläggning, som avsågs, samt att de vid flöden översvämmas i betydligt större omfattning än förslagsställaren, f. lantbruksingenjören Lennart Holmström, räknat med. Och detta trots att ån i verkligheten uppgrävts till avsevärt större dimensioner än Holmström föreslagit. Grävningsarbetet utfördes nämligen med mudderverk, och för att detta skulle kunna flyta, måste ån uppgrävas till större djup och bredd än förslaget angav. Markerna utmed ån mellan Tibbarpsbäckens inflöde vid avvägningspunkten 68+00 och järnvägsbron i Bjuv vid avvägningspunkten 88+24 äro nu tämligen väl torrlagda för ängs- och beteskultur, under det att områdena mellan järnvägsbron och punkten C f.n. äro så hårt försumpade, att de kunna utnyttjas till bete endast

vid mycket gynnsamma vattenförhållanden. Uppströms punkten C har försumpningen tydligen fortskridit mycket hastigt efter år 1926 och fått en sådan omfattning, att markerna vid ån nu i stort sett sakna jordbruksvärde.

Mom. 4. Undersökningar, avvägningar m.m.

Plankartor med nivåsiffror hava upprättats över torrläggningsområdet /ritningarna blad 1-4/ dels genom nymätning och avvägning, dels genom kopiering av till torrläggningsföretaget "Vegeån-Tibbarpsbäcken av år 1926" hörande kartor.

Vegeå har vidare avvägts och sektionerats på en sträcka av c:a 5.5 km. eller från avvägningspunkten 60+00, 546 m. nerströms Ekebro, till avvägningspunkten 115+42 vid Varalövsstock, varefter profilritningar /blad 5-7/ och sektionsritningar /blad 8-13/ upprättats. Vid längdmätning av ån för 1926 års syneförrättning har, antagligen av förbiseende, sektionsnumret 74 överhoppats eller uteglömts. Felet har bibehållits även vid längdmätningen för denna syneförrättning.

Ritningar hava upprättats över broarna vid Ekebro /sektion 65+46-65++54/ och Varalövsstock /sektion 115+36-115+42/ samt över järnvägsbron i Bjuv /sektion 88+24-88+30/ genom kopiering av motsvarande ritningar till torrläggningsföretaget "Vegeån-Tibbarpsbäcken av år 1926", sedan dessa ritningar kontrollerats och i vissa avseenden ändrats till överensstämmelse med nuvarande förhållanden /blad 14/.

Utgångspunkt för avvägningarna, som hänföra sig till Rikets nollplan, har varit den på ekonomiska kartbladet "Billesholm" utmärkta fixpunkten vid Bjuvs kyrka på höjden + 27.38 m.

För utredning rörande bl. a. den nya bottenlinjens läge i förhållan-

de till bottenlinjen för torrläggningsföretaget "Vegeån-Tibbarpsbäcken av år 1926", har det varit nödvändigt att fastställa sambandet mellan Rikets nollplan och det godtyckligt valda jämförelseplanet för avvägningarna till 1926 års syneförrättning. Genom avvägning av vissa på förslagsritningarna till 1926 års förrättning utmärkta fixpunkter, vilka återfunnits och vilka man med hänsyn till deras läge och beskaffenhet kunnat antaga vara orubbade, har det också utrönts, att jämförelseplanet för avvägningarna 1926 ligger 7.60 m. över Rikets nollplan.

Mom. 5. Förslag till torrläggningsföretagets utförande.

Huvuddelen av markerna i ådalen mellan punkten C och Varalövsstock och även betydande områden i dalen nerströms punkten C ägas av sökanden till denna syneförrättning, A.B. Konservfabriken Findus. Synemännen anse det uppenbart, att dessa marker komma att representera ett betydande värde, om de torrläggas och sedan utnyttjas i bolagets jordbruk eller för odling av grönsaker och andra produkter till bolagets industri. Undersökningarna hava emellertid visat, att sökandens marker ej kunna torrläggas endast genom uppgrävning av åsträckan C-D-E-F utan att även den till torrläggningsföretaget "Vegeån-Tibbarpsbäcken av år 1926" hörande ådelen, på de nu upprättade förslagsritningarna betecknad A-B-C, måste uppgrävas till större dimensioner. För att sökandens marker vid Vegeå skola kunna ändamålsenligt torrläggas, måste alltså ån uppgrävas från Ekebro till Varalövsstock, ett arbete, som kommer att medföra båtnad ej blott för de områden i ådalen uppströms punkten C, vilka ej ingått i torrläggningsföretaget "Vegeån-Tibbarpsbäcken av år 1926", utan även för en del marker inom detta företag, vilka förut deltagit i kostnaderna för uppgrävning till vissa mindre dimensioner av ån

nerströms punkten C.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till uppgrävning av Vegeå från Ekebro till Varalövsstock. Enligt förslaget, som framgår av förslagsritningarna /blad 1-14/ samt av kostnadsförslag /bil. B/ och arbetsbeskrivning /bil. C/, skola följande arbeten utföras.

1/ Åsträckan A-Aa-B från avvägningspunkten 65+46 vid nerströmssidan av Ekebro till avvägningspunkten 89+00 /ingår i torrläggningsföretaget "Vegeån--Tibbarpsbäcken av år 1926"/.

Delsträckan 65+46-65+54 omfattar bron för allmänna vägen Malmö-Ängelholm, kallad Ekebro. Bron, som är utförd i 2 spann, skall bibehållas oförändrad.

Delsträckan 65+54-88+24 skall uppgrävas till det djup, som framgår av profilritningarna blad 5-6. Bottenlinjen skall utläggas i fallet 0.4:1000, bottenbredden upptagas till 9 m. och slänterna givas lutningen 1:1.50.

Delsträckan 88+24-88+30 omfattar bron för järnvägen Hälsingborg-Hässleholm, kallad järnvägsbron i Bjuv. Bron skall bibehållas oförändrad. Slamavsättningar i bron skola borttagas av torrläggningsföretaget.

Delsträckan 88+30-89+00 skall uppgrävas till det djup, som framgår av profilritningen blad 6. Bottenlinjen skall utläggas i fallet 0.4:1000, bottenbredden upptagas till 9 m. och slänterna givas lutningen 1:1.50.

2/ Åsträckan B-Ba-C från avvägningspunkten 89+00 [illegible] till avvägningspunkten 99+50 /ingår i torrläggningsföretaget "Vegeån-Tibbarpsbäcken av år 1926"/.

Delsträckan 89+00-90+00 skall uppgrävas till det djup, som framgår av profilritningen blad 6. Bottenlinjen skall utläggas i fallet 0.5:1000,

bottenbredden upptagas så, att den successivt minskas från 9 till 8 m, och slänterna givas lutningen 1:1.50.

Delsträckan 90+00-96+50 = 160+00 skall uppgrävas till det djup, som framgår av profilritningarna blad 6 och 7. Bottenlinjen skall utläggas i fallet 0.5:1000, bottenbredden upptagas till 8 m. och slänterna givas lutningen 1:1.50.

Delsträckan 96+50 = 160+00-161+06 = 98+00 skall upptagas i nyskärning till det djup, som framgår av profilritningen blad 7. Bottenlinjen skall utläggas i fallet 0.5:1000, bottenbredden utföras till 8 m. och slänterna givas lutningen 1:1.50.

Delsträckan 161+06 = 98+00-99+50 skall uppgrävas till det djup, som framgår av profilritningen blad 7. Bottenlinjen skall utläggas i fallet 0.5:1000, bottenbredden upptagas till 8 m. och slänterna givas lutningen 1:1.50.

3/ Åsträckan C-D-E-F från avvägningspunkten 99+50 till och genom bron vid Varalövsstock /avvägningspunkten 115+42/.

Delsträckan 99+50-102+00 skall uppgrävas till det djup, som framgår av profilritningen blad 7. Bottenlinjen skall utläggas i fallet 0.5:1000, bottenbredden upptagas till 8 m. och slänterna givas lutningen 1:1.50.

Delsträckan 102+00-103+00 skall uppgrävas till det djup, som framgrå av profilritningen blad 7. Bottenlinjen skall utläggas i fallet 0.8:1000, bottenbredden upptagas så, att den successivt minskas från 8 till 7 m. och slänterna givas lutningen 1:1.50.

Delsträckan 103+00-109+60 = 170+00 skall uppgrävas till det djup, som framgår av profilritningen blad 7. Bottenlinjen skall utläggas i

fallet 0.8:1000, bottenbredden upptagas till 7 m. och slänterna givas lutningen 1:1.50.

Delsträckan 109+60 = 170+00-170+65 = 110+50 skall upptagas i nyskärning till det djup, som framgår av profilritningen blad 7. Bottenlinjen skall utläggas i fallet 2:1000, bottenbredden upptagas så, att den successivt minskas från 7 till 6 m. och slänterna givas lutningen 1:1.50.

Delsträckan 170+65 = 110+50-111+50 skall uppgrävas till det djup, som framgår av profilritningen blad 7. Bottenlinjen skall utläggas i fallet 2:1000, bottenbredden utföras så, att den successivt minskas från 6 till 5 m, och slänterna givas lutningen 1:1.50.

Delsträckan 111+50-115+36 skall uppgrävas till det djup, som framgår av profilritningen blad 7. Bottenlinjen skall utläggas i fallet 2:1000, bottenbredden upptagas till 5 m. och slänterna givas lutningen 1:1.50.

Delsträckan 115+36-115+42 omfattar bron för allmänna vägen Bjuv-Norra Vram. Bron, som är utförd i 2 spann, skall bibehållas oförändrad.

På plankartorna blad 2-3 har åns läge markerats med två parallella, röda linjer.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Efter särskilda undersökningar på marken, vilka utförts med ledning av de topografiska och ekonomiska kartorna över trakten, har förrättningsmannen beräknat storleken av de områden, från vilka vattnet avrinner till den del av Vegeå, som skall uppgrävas enligt nu föreliggande förslag. Beräkningarna hava givit följande resultat:

Nederbördsområde vid avvägningspunkten 115+42 = F 156 km^2

" " " 89+00 = B 168 km^2

Nederbördsområdet vid avvägningspunkten 68+00 191 km^2.

Nederbördsområdet har inritats på den översiktskarta, som bilagts förrättningshandlingarna.

Avrinningen från nederbördsområdet har med ledning av uppgifter från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut antagits vara följande:

Största avrinning vid flöden/HHq/ 90 l/sek och km^2.

Normal avrinning vid flöden/MHq/ 60 " " "

Normal avrinning vid medelvattenföring /Mq/ 10 " " "

Dimensionsberäkningarna hava utförts enligt Hessles formel med efter R-värdet varierande värden på k. Resultatet av dessa beräkningar framgå av Bil. H.

Mom. 7. Broar för allmänna och enskilda vägar.

Allmänna vägar.

Torrläggningsföretaget berör följande broar för allmänna vägar inom Malmöhus och Kristianstads län.

1/ Vegeå korsar mellan avvägningspunkterna 65+46 och 65+54 allmänna vägen Malmö-Ängelholm. I korsningspunkten finnes nu en bro, kallad Ekebro, utförd i 2 spann. Det södra eller vänstra spannet ligger inom Malmöhus län och det norra eller högra inom Kristianstads län. Bron är utförd med för vattenframsläppningen fullt tillräckliga dimensioner, varför den kan bibehållas i oförändrat skick. Någon egentlig upprensning av bottnen i bron erfordras ej f.n. Framtida slamavsättningar i bron, som kunna hindra vattenframrinningen, skola borttagas av vederbörande torrläggningsföretag, då företagets styrelse har att underrätta vägförvaltningarna i Malmöhus och Kristianstads län om tiden för arbetet.

2/ Vegeån korsar mellan avvägningspunkterna 115+36 och 115+42 allmänna vägen Bjuv-Norra Vram eller väg 1243 i Malmöhus län. I korsningspunkten, som ligger c:a 1.7 km. ONO Bjuvs kyrka, finnes nu en bro i 2 spann, kallad Varalövsstock, vilken kan bibehållas i oförändrat skick. Någon egentlig upprensning av bottnen i bron erfordras ej f.n. Framtida slamavsättningar i bron, som kunna hindra vattenframrinningen, skola borttagas av torrläggningsföretaget, då företagets styrelse har att underrätta vägförvaltningen i Malmöhus län om tiden för arbetet.

Enskilda vägar.

Under järnvägsbron i Bjuv vid avvägningspunkten 88+24 finnes nu en hängbro för gångtrafik mellan Bjuvs och Gunnarstorps samhällen. Bron är utförd så, att den ej hindrar vattenframrinningen, varför den kan bibehållas i oförändrat skick.

I övrigt finnas nu inga broar över ån för enskilda vägar eller ägovägar. Vill någon jordägare på egen bekostnad bygga bro över ån, äger han därtill rätt under den förutsättningen, att bron ej utföres så, att den hindrar vattenframrinningen, och ej heller bygges på sådant sätt, att underhållet av ån försvåras eller fördyras. Innan en sådan enskild bro bygges, bör vederbörande inhämta besked från lantbruksingenjören i länet.

Mom. 8. Bro för järnväg.

Vegeå korsar mellan avvägningspunkterna 88+24 och 88+30 järnvägen Hälsingborg-Hässleholm /bandelen mellan Bjuvs och Gunnarstorps järnvägsstationer/. I korsningspunkten, som ligger c:a 1.5 km. NNO Bjuvs järnvägsstation, finnes nu en större bro, utförd med för vattenframsläppningen fullt tillräckliga dimensioner. Bron kan alltså bibehållas i oförändrat

skick. En del slam, som avsatts vid brons vänstra sida och som nu hindrar vattenframrinningen, måste dock bortrensas. Slammet skall borttagas av torrläggningsföretaget, som äger att genom sin styrelse underrätta vederbörande banbefäl om tiden, då järnvägen berörande arbeten komma att utföras.

Mom. 9. Telefonkabel.

Vegeå korsas vid avvägningspunkten 86+62 av en telefonkabel, som uppbäres av två stolpar, en på vardera sidan av ån. Antagligen kommer uppgrävningen av ån ej att beröra kabeln. Skulle det dock inträffa, att kabeln måste ändras eller stolparna flyttas, skall detta arbete utföras och bekostas av Kungl. Telegrafverket. Torrläggningsföretagets styrelse skall i så fall underrätta förste sektionsingenjören, Telegrafverket, Hälsingborg. Denne skall f.ö. alltid av styrelsen underrättas om tiden, då arbeten komma att utföras, som beröra Telegrafverkets anläggningar.

Mom. 10. Ersättningar.

1/ Ersättning för jord, som gräves bort - markförlust.

För jord, som gräves bort vid uppgrävningen av ån, skall ersättning utgå med de belopp, som finnas närmare angivna i ersättningslängden bil. D. Ersättningarna, som uträknats i förhållande till den bortgrävda markens areal och ungefärliga värde före företaget, belöpa till 1257 kr.

Under arbetets utförande kan det möjligen bliva nödvändigt att förskjuta åsektionen och alltså utvidga ån på annat sätt, än som framgår av sektionsritningarna /blad 8-13/. I så fall skola ersättningarna för markförlust omräknas av lantbruksingenjören och de i ersättningslängden för viss åsträcka uträknade ersättningsbeloppen därefter jämkas i förhållande till storleken av de arealer, som av olika fastigheter verkligen ta-

gits i anspråk för åns utvidgning.

2/ Ersättning för intrång genom jordupplag.

För intrång genom jordupplag skall ersättning utgå med de belopp, som finnas närmare angivna i ersättningslängden bil. E. Ersättningarna hava uträknats i förhållande till schaktmassornas mängd, med beaktande av olika svårigheter och kostnader för massornas utplanering och bortforsling samt under antagande, att massorna uppläggas på nedan angivna sidor av ån;

Sträckan	65+54 - 69+00	vänstra sidan
"	69+00 - 94+50	högra "
"	94+50 - 114+80	vänsta "
"	114+80-115+36	högra "

De ersättningsbelopp, som skola utgivas för intrång genom jordupplag, belöpa till 9817.50 kr.

Vid uppgrävning av ån kan det möjligen uppstå svårigheter att uppläga massorna på sätt ovan angivits, exempelvis om arbetet kommer att utföras med grävmaskin eller om man vill undvika att skada växande gröda på viss sida. Det blir då kanske nödvändigt att fördela massorna på båda sidor eller upplägga dem på annan sida än som förutsetts. I så fall skola ersättningarna för intrång genom jordupplag omräknas av lantbruksingenjören och de i ersättningslängden för viss åsträcka uträknade ersättningsbeloppen därefter jämkas i förhållande till storleken av de schaktmassor, som verkligen upplagts på varje fastighet.

Jordägare eller arrendator äger rätt att borttaga eller utplanera jordupplag och därefter bruka den jord, som förut tagits i anspråk för upplag. Vid framtida rensningar av ån, kommer emellertid schaktmassor att ånyo uppläggas vid åns sidor. Det intrång och den skada, som därige-

nom uppkommer för viss jordägare eller arrendator, är denne skyldig att tåla utan ytterligare ersättning.

3/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å gröda, som uppkommer vid uppgrävning av ån, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningsbeloppets storlek ej träffas mellan brukaren och företagets styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

4/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom torrläggningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 11. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning skall utgå på en gång och utbetalas innan skadan eller intrånget göres eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning. Arrendator är berättigad att under den del av arrendetiden, som återstår, då det för den arrenderade fastigheten fastställda ersättningsbeloppet förfaller till betalning, åtnjuta ersättning efter 5% för år av det till fastigheten utgående ersättningsbeloppet. Ersättning till arrendator skall utgå på en gång, beräknas med ledning av den vid Kungl. Förordningen den 28 september 1928 om inkomst- och förmögenhetsskatt fogade tabell II samt avräknas från det belopp, som fastställts

att utgå till fastigheten. Borttager eller utplanerar arrendator schaktmassorna, skall det ersättningsbelopp, som tillkommer vederbörande fastighet för intrång genom jordupplag, obeskuret utbetalas till arrendatorn.

Mom. 12. Kostnader.

Kostnaderna för torrläggningsföretagets utförande hava beräknats till 55300 kr, däri inräknade kostnaderna för uppgrävning av ån, ersättningar för markförlust och intrång genom upplag samt vissa tillägg för arbetsledning m.m. Vid utredning rörande schaktmassornas storlek hava de efter sektionsritningarna teoretiskt beräknade massorna ökats med 15 %.

Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. B/.

Mom. 13. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej kunnat träffats om kostnadernas fördelning och delägarna i företaget hava därjämte under hand meddelat, att de önskade erhålla statsunderstöd till kostnaderna för detsamma. Synemännen hava därför verkställt sådan båtnadsuppskattning, som föreskrives i 10 kap. 60 § vattenlagen, och sålunda uppskattat de nu vattenskadade markernas värden dels efter torrläggningsföretagets genomförande, dels i nuvarande försumpat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till jordens godhet och bruknings form, till blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden, till i orten gällande värden på fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaffenhet samt till de andra omständigheter och förhållanden, som kunna inverka på jordens värdesättning. Skillnaden mellan markens blivande och nuvarande värden - tillsammans 63048 kr.- motsvarar den båtnad /alstringsbåtnad/ eller jordförbättring, som beräknats uppkomma genom torrläggningsföretagets utförande. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen

återfinnes i värderingslängden bil. A, som även utgör hävdeförteckning för i företaget delaktiga fastigheter. Båtnad av annat slag än jordförbättring eller höjning av jordens alstringsförmåga uppkomma ej genom detta torrläggningsföretag.

Mom. 14. Kostnadsfördelning.

Alla i torrläggningsföretaget ingående marker skola tillsammans bilda en dikningssamfällighet. Då sådan jämkning, som omförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, ej kan komma ifråga, skola delägarna i företaget taga del i kostnaderna för detsamma i förhållande till den jordförbättring eller båtnad, som genom företagets utförande beredes vars och ens mark.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna /bil. G/. I längdens kolumn 15 angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla dock de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen.

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Mom. 15. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökanden förskjutas. Kommer torrläggningsföretaget att utföras skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla

delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 16. Torrläggningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökanden begagna sig av den rätt till företagets genomförande, som han erhåller genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval inlämnats till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna, hänvisas till bestämmelserna i 10 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

3/ Den uppgrävda ån skall följa på marken utstakad och på plankartorna närmare angiven sträckning.

4/ De höjdlägen för bottenlinjen, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför i arbetsbeskrivningen och på ritningarna angivna djupsiffror.

5/ Åns dagbredd vid olika punkter skall beräknas med ledning av markens höjd över bottenlinjen samt bestämmelserna om bottenbredd och slänternas lutning. Om den sålunda beräknade dagbredden för en viss punkt ej överensstämmer med det mått, som för samma punkt angives i arbetsbeskrivningen, skall det beräknade måttet gälla.

6/ Vid övergång från större till mindre bottenbredd skall ändringen utföras successivt på sätt närmare angives i mom. 5 här ovan.

7/ Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämmet.

8/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämmet.

9/ Om torrläggningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 17. Torrläggningsföretagets avsyning.

När torrläggningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om företaget understötts med statsmedel, när Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt detsamma.

Mom. 18. Framtida underhållet av olika åsträckor samt bestämmelser om fördelning av underhållskostnaderna mellan torrläggningsföretaget "Vegeån-Tibbarpsbäcken av år 1926" och "Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947".

Det nu planerade torrläggningsföretaget, enligt mom. 23 här nedan kallat "Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947", skall under fem år, räknat från den dag, då lantbruksingenjören godkänt torrläggningsarbetet eller, om företaget understötts med statsmedel, då Lantbruksstyrelsen godkänt detsamma, ombesörja och bekosta underhållet av åsträckorna A-B-C och C-D--E-F från Ekebro till Varalövsstock till de dimensioner, som framgå av förslagsritningarna /blad 5-13/. Efter utgången av dessa fem år skall underhållet besiktigas och kontrolleras av lantbruksingenjören. När denne godkänt underhållet, skall åsträckan A-B-C, som även ingår i torrläggningsföretaget "Vegeån-Tibbarpsbäcken av år 1926", överlämnas till detta företag, som därefter äger ombesörja och med bidrag från "Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947" bekosta underhållet av densamma. Underhållet av åsträckan C-D-E-F skall även efter utgången av omnämnda femårs-period handhavas och bekostas av "Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947" till dess andra bestämmelser om underhållet meddelats.

Sedan underhållet av åsträckan A-B-C övertagits av torrläggningsföretaget "Vegeån-Tibbarpsbäcken av år 1926", skall "Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947" bidraga till underhållet av denna åsträcka med 60 % av de verkliga rensnings- och underhållskostnaderna. Styrelsen eller arbetsutskottet för torrläggningsföretaget "Vegeån-Tibbarpsbäcken av år 1926" skall därför, då avloppen inom detta företag skola rensas, infordra särskilda anbud på rensning av åsträckan A-B-C, i förslagshandlingar-

na och på ritningarna till 1926 års företag betecknad B-C, samt i räkenskaperna noggrant skilja kostnaderna för denna åsträcka från kostnaderna för övriga avlopp inom företaget. Försummas underhållet av åsträckan A-B-C, äger styrelsen för "Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947" att vidtaga de åtgärder, varom närmare bestämmelser lämnas i 13 kap. 16 § vattenlagen.

De delägare i torrläggningsföretaget "Vegeån-Tibbarpsbäcken av år 1926", som även äro delägare i "Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947", skola liksom hittills deltaga i underhållskostnaderna för förstnämnda företag i förhållande till de fördelningstal, som angivas i kolumn 7 av den för företaget gällande kostnadsfördelningslängden /bil. 24 till syneförrättningshandlingarna av år 1926/.

"Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947" skall kostnadsfritt till styrelsen eller arbetsutskottet för torrläggningsföretaget "Vegeån-Tibbarpsbäcken av år 1926" överlämna dels en transumt av detta utlåtande, upptagande de delar av utlåtandet, som beröra sistnämnda företag, dels kopior av de vid denna syneförrättning upprättade förslagsritningarna blad 5-11.

Mom. 19. Särskilda bestämmelser rörande underhållet av "Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947".

Alla kostnader för underhåll och rensning av åsträckan A-B-C-D-E-F under femårs-perioden närmast efter det torrläggningsarbetet avslutats och godkänts skola fördelas efter de procenttal, som återfinnas i kostnadsfördelningslängdens /bil. G/ kolumn 16. Samma bestämmelser skola gälla även efter femårs-periodens utgång, då underhållet av åsträckan A-B-C visserligen överlämnats till torrläggningsföretaget "Vegeån-Tibbarpsbäcken av år 1926", men då "Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947" i stället skall bidraga

med viss del av kostnaderna för underhållet av denna åsträcka. De delägare, som även äro delägare i torrläggningsföretaget "Vegeån-Tibbarpsbäcken av år 1926", skola alltså med obeskurna procenttal deltaga i underhållskostnaderna för "Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947".

Varje delägare i företaget äger påfordra att den åsträcka, av vilken han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hålles i fullgott skick. Uppkommer skador på ån genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styrelse reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Tredskas denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Ån skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbete bör alltid utföras vid den tidpunkt, då arbetet medför minsta skada och intrång för de jordägare, som beröras av detsamma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare genom att rensningsjord upplägges på hans mark, skall nämligen tålas utan ersättning.

Jordägare skall genom stängsel eller annan åtgärd förhindra att ån nertrampas av betande djur. Vattningsplats för betesdjur får anordnas, om vederbörande alltid håller densamma upprensad. Dämning eller annan åtgärd, som hindrar vattenframrinningen, får under inga villkor göras utan tillstånd av vederbörande vattendomstol.

Mom. 20. Fixpunkter.

Huvudfix I. Den på ekonomiska kartbladet "Billesholm" utmärkta fixpunkten, som i beskrivningen till kartbladet angives sålunda: "Bjuvs kyrka, V sidan av tornet, övre trappsteget /tröskeln/, 0,04 m. under trappstenens övre

kant, 0,10 m. S om kyrkdörrens N. sida, mst. + 27,38 m.".

Huvudfix II. Den på ekonomiska kartbladet "Vrams-Gunnarstorp" utmärkta fixpunkten, som i beskrivningen till kartbladet angives sålunda: "N. Vrams kyrka, i sockeln på tornets V. sida, 0,42 m. från NV hörnet, 0,11 m. under stenens övre kant och 0,22 m. över marken, mst. + 29,80 m."

Vid undersökningarna hava ett flertal nya fixpunkter avvägts, vilkas lägen i plan och höjd utmärkts och antecknats på såväl plankartorna som profilritningarna. De nya fixpunkterna beskrivas sålunda;

Fixpunkt 1 vid Ekebro i stenpelare vid östra sidan av vägen, med järnplatta, som anger Malmöhus län. Utmärkt med järndubb i kors i pelarens östra sida, 0,35 m. under pelarens översida och 0,87 m. från nordöstra hörnet, + 9,91 m. ✓

Fixpunkt 2 i jordfast sten vid ägoväg, c:a 28 m. nordost om avvägningspunkten 73+00. Utmärkt med järndubb i kors c:a 0,10 m. över marken, + 7,41 m. ✓

Fixpunkt 3 i jordfast sten 1 m. öster om arrendegräns och c:a 22 m. nordost om avvägningspunkten 81+40. Utmärkt med järndubb i kors i markytans plan, + 7,38 m. ✓

Fixpunkt 4 i järnvägsbron över Vegeå vid avvägningspunkten 88+24, norra landfästets södra sida, 0,20 m. från dess västra kant och 4 m. under pallskiftet. Utmärkt med järndubb i kors, + 7,94 m. ✓

Fixpunkt 5 i järnvägsbron över Vegeå vid avvägningspunkten 88+24, norra landfästet, pallskiftet, 0,20 m. från västra kanten, Utmärkt med järndubb i kors, + 11,94 m.

Fixpunkt 6 i jordfast sten c:a 53 m. nordost om avvägningspunkten 91+00 och

12 m. sydväst om fixpunkt 7. Utmärkt med järndubb i kors 0,10 m. över marken, + 8,40 m.

Fixpunkt 7 på översidan av betongsockel till kraftledningsstolpe; c:a 65 m. nordost om avvägningspunkten 91+00. Utmärkt med järndubb i kors 0,14 m. från sockelns norra långsida och mitt emellan sockelns kortsidor, + 9,07 m.

Fixpunkt 8 i jordfast sten vid östra sidan av stengärde, som utgör rågång, c:a 52 m. /mätt längs stengärdet/ söder om vänstra åkanten vid avvägningspunkten 96+54. Utmärkt med järndubb i kors 0,25 m. över marken, + 8,87 m.

Fixpunkt 9 i jordfast sten c:a 6 m. norr om avvägningspunkten 103+87. Utmärkt med järndubb i kors, 0,10 m. över marken, + 11,18 m.

Fixpunkt 10 i jordfast sten c:a 5 m. väster om vänstra åkanten vid avvägningspunkten 111+38. Utmärkt med järndubb i kors 0,18 m. över marken, + 10,18 m.

Fixpunkt 11 i bron över Vegeå vid avvägningspunkten 115+42, uppströmssidan, på mellanpelarens översida. Utmärkt med järndubb i kors 0,15 m. från mellanpelarens spets, + 10,73 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 21. Organisation m.m.

För handhavande av företagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot, samt dessutom en styrelsesuppleant, två revisorer

och en revisorssuppleant. Styrelsens ledamöter äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete- i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att ån alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår. Sedan revisorerna granskat räkenskaperna och avgivit sin berättelse, skola räkenskaperna framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden, såväl egna som allmänna, föra protokoll. Protokoll för allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet

eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Bjuvs, Norra Vrams och Västra Broby kyrkor, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 22. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 94,57 kr. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas på delägarna med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 23. Företagets namn.

Företaget skall kallas "Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Luggude häradsrätt.

Mom. 24. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 25. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 26. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstolens prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 24 här ovan angivna tiden.

Bjuv den 29 december 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Bil. G.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Malmöhus län.				
			Bjuv s:n				
5/96	17		Bjuv gårde; J. J. Johnsson		45-50	243.-	270.-
5/32	6 2		Do ; Henning Wijk		51-60	2835.-	3150.-
5/32	6 3		Do ; Edvard Svensson;				
			arr. Karl Göte Svensson		61-66	672.-	735.-
2263/8192	1 53		Helleborga; 113. Konservfabriken Fridus	sök	145-149	8488.-	6160.-
21/128	14		Do ; Dens.	sök	150-154	4179.-	10905.-
9/32	2 2		Do ; Dens.	sök	155-173	4666.-	18105.-
9/32	2 3		Do ; Dens.	sök	174-179	1884.-	6615.-
4/6	3 4		Do ; Dens.	sök	180-197	4543.-	21045.-
	avst. 4 mfl.		Do ; Dens.	sök	198-202	262.-	4585.-
avst.	3 19		Do ; Anders Eliasson		220, 221	80.-	160.-
			N. Vrams s:n				
5/16	2 1		Vrams Gunnarstorp; Rudolf Torneåhjelm				
			arr. Göte Jönsson		16-36	11160.-	12480.-
8 29/48	36 1		N. Vram; Rudolf Torneåhjelm,				
			arr. Göte Jönsson		70-81	6830.-	8010.-
8 29/48	36 1		Do ; Rudolf Torneåhjelm		82-96	16345.-	19440.-
8 29/48	36 1		Do ; Rudolf Torneåhjelm,				
			arr. Einar Rasmusson		97-99	1500	1860.-
8 29/48	36 1		Do ; Rudolf Torneåhjelm;				
			arr Henning Bengtsson		100-134	17127.-	23605.-
avst.	36 39		Do ; ~~Rudolf Torneåhjelm~~				
			~~arr~~ Nils Lantz		206-216	2208.-	2628.-
avst.	36 12		Do ; Einar Jönsson		217-219	464.-	512.-
			S. Vrams s:n.				
1/6	1 3		Bertilstorp; Jaga Malmberg		222-241	2797.-	3126.-
				Summa		80283.-	143331.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
27.-	✓					23.78 ✓	0.048	✓		17+3
315.-	✓					276.50 ✓	0.500	✓		25+4
63.-	✓					55.30 ✓	0.100	✓		23+3
3672.-	✓					3220.67 ✓	5.824	✓		t
6726.-	✓					5899.40 ✓	10.668	✓		t
13439.-	✓					11787.20 ✓	21.315	✓		t
4731.-	✓					4149.71 ✓	7.504	✓		123 +22 t
16502.-	✓					14474.22 ✓	26.174	✓		t
4323.-	✓					3791.92 ✓	6.857	✓		?
80.-	✓					70.23 ✓	0.127	✓		- -
1320.-	✓					1157.43 ✓	2.093	✓		t
1180.-	✓					1034.66 ✓	1.871	✓		43 +7 t
3095.-	✓					2714.68 ✓	4.909	✓		85+10 t
300.-	✓					263.23 ✓	0.476	✓		t
6478.-	✓					5682.07 ✓	10.275	✓		100+10 t
420.-	✓					368.30 ✓	0.666	✓		8+2
48.-	✓					42.08 ✓	0.076	✓		2+3
329.-	✓					288.67 ✓	0.522	✓		3+3
63048.-	✓					55300.- ✓	100.- ✓			

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Bjära den 29 December 1947.
Å Hjärsten ägare:
t. H. Nelin.
Statens Lantbruksingenjör
Arthur Carlson Hj. Andersson
Vade enär.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR
ÖNARA

Bil. H.

Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947.

Dimensionsberäkningar.

Beräkningar enligt Hessles formel med efter R-värdet varierande värden på k.

Avrinning vid högsta högvattenföring HHQ 90 l/sek och km^2.

" " normal " MHQ 60 " "

" " medelvattenföring MQ 10 " "

Åsträcka	N km^2.	Q i m^3/sek. vid			1000 I	Sl.	Bb.	t. i m. vid		
		HHQ	MHQ	MQ				HHQ	MHQ	MQ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
A-Aa-B	168	28.5 15.10	10.10	1.70	0.4	1:1.50	9.-	1.70	1.30	0.50
B-Ba-C-D	156	14.-	9.40	1.60	0.5	"	8.-	1.60	1.25	0.45
D-E	156	14.-	9.40	1.60	0.8	"	7.-	1.50	1.20	0.45
E-F	156	14.-	9.40	1.60	2.-	"	5.-	1.40	1.10	0.40

Bjuv den 29 december 1947.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

SL

3441/50

FÖRETAG: Vegeån. M 14·0910

639

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören C.H. Wallér
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 21 juni 1950.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 19.340
» en första rensning ..... » 1.660 kr. 21.000
Lån till företagets utförande ..... kr. 35.240

Skuldförbindelse överlämnad till [illegible]
den 15 okt. 19 51
godkänd den 8.11 **1951**

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN
21 SEP. 1951
DIARIE NR J 1636
SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 21 juni 1950 till

Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947 i Bjuvs, Norra Vrams och Södra Vrams socknar,

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med tjugoettusen (21.000) kronor, varav till företagets utförande nittontusentrehundrafyrtio (19.340) kronor och till en första rensning av avloppen ettusensexhundrasextio (1.660) kronor, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med trettiofemtusentvåhundrafyrtio (35.240) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1952;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Bjuv den 6/10 19 56

Fastighetsägare

Att Fröbrukaren J. L. Berglund, Q. B. Fiskeby, Björ

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

O. B. Nilsén
Lantbrukare
Adress Hästnäs

Martin Mårtensson
Fiskare
Adress Ekebo, Nyköping

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.
Stockholm den 23 november 1951.

Erik Lindeman

Martin Högglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
21 SEP. 1951
DIARIE N:R 1636

över verkställd besiktning

Företag: Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947 i Bjuvs, Norra Vrams och
(namn, socken och län)
Södra Vrams socknar, Malmöhus län. ✓

Ordf. i styrelsen: Förvaltaren Johan Hessler, AB. Findus, Bjuv.
~~Förtroendeman~~:
~~Ersättare~~:

SLUT
DEN 23 NOV. 1951
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 21 juni 1950.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 21000 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 35240 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 31 december 1957.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 september 1952.

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av underteckned
den 12 september 1951, har befunnits att företaget utförts i enlighet med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande. Själva torrläggningsarbetet utfördes åren 1948-1949, varefter avloppen rensades under åren 1950-1951.

Företagets verkliga kostnader hava blivit något högre än de beräknade.

Malmö den 20 september 1951.

C.H.Waller

Statens lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
206750

Vegeåu

Utf. Förest. Johan Hessler (bf)

A.B. Findus, Bjuv

Kontr.

Skrivv.

Rekv:r

Rapp (utf.)

INKOMMET
DEN 23 NOV. 1951
LANTBRUKSSTYRELSEN

Aut. kontr.

Godk. bokt

Utbet. bokn bidr + Cm

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. 15950

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér
Bostadstelefon 79610

LANTBRUKSSTYRELSEN
21 SEP. 1951
DIARIE Nr 1636
CAT. Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 23 NOV. 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

För Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947 i Bjuvs, Norra Vrams och Södra Vrams socknar, Malmöhus län, översändes härmed följande:

1/ ✓ Kontrakt i 2 exemplar.

2/ ✓ Skuldförbindelse med borgensförbindelse och vederhäftighetsintyg för godsägaren R. Tornérhjelm.

3/ ✓ Avskrift av skuldförbindelse med vederhäftighetsintyg för AB. Findus.

4/ ✓ Reg.-bevis för AB. Findus av den 19 april 1950.

5/ ✓ Reg.-bevis för AB. Findus av den 12 april 1951.

6/ ✓ Rekvisitioner å beviljat statsunderstöd.

7/ ✓ Rapport över verkställd besiktning.

Malmö den 20 september 1951.

C.H.Wallér

2934.

J 1636/51.

SL/IB

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Malmö.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 21 juni 1950 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 35.240 kronor till utförande av VEGEÅNS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG AV ÅR 1947 i Bjuvs, Norra Vrams och Södra Vrams socknar, Malmöhus län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare
Bjuvs socken		
Selleberga	1^{4}	AB. Konservfabriken Findus
"	1^{53}	Detsamma
"	2^{2}	Detsamma
"	2^{3}	Detsamma
"	3^{4}	Detsamma
N. Vrams socken		
Vrams Gunnarstorp	2^{1}	Rudolf Tornérhjelm
N. Vram	36^{1}	Densamme.

Stockholm den 23 november 1951.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

SL