Blad 1.


Förslag i tre blad
till

Dikningsföretaget Ramsåsa ov år 1949

i Ramsåsa socken av Malmöhus län.

Upprättat vid laga syneförrättning åren 1948-1949 av

Erik Alshön
lantbruksingenjör.



Skala 1:4000

m. 100 0 100 200 300 400 m.

M 3·0917

RITN.Nr 0 3 1
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
2518-1

Tillhör förslag i tre blad till Dikningsföretaget Ramsåsa ov år 1949.

Emil Abrhom
lantbruksingenjör.

D — 9 hor 11,7 l/s — Brunn 24" — Brunn 24" — Brunn 24 — Brunn 24" — Brunn 24"

C — 21 hor 27,3 l/s — Brunn 24" — Brunn 24" — Brunn 24" — Brunn 24"

B — 33 hor 43,9 l/s — Brunn 24" — Ommuring av rörutlopp

A — 48 hor 62,7 l/s

Fixp = + 68,20 m

Fixp = + 66,18 m

Bygdeväg

Ägoväg Högsbo

Ägoväg

Fixp = + 71,14 m

2:1000 — 71,25 — 71,10
2:1000 — 70,81 — 70,77
3:1000 — 70,48 — 70,45
11:1000 — 69,52 — 69,35
4:1000 — 68,93 — 68,48 — 68,79 — 68,54 — 68,51
4:1000
21:1000 — 66,70
9:1000 — 66,24 — 66,67 — 65,69
9:1000
14:1000

Tätat ledning av cementrör — Öppet avlopp — Botten-rensning

9" — 10" — 10" — 9" — 10" — 9" — 10"

Bb. 0,3 — Sl. 4,15

72,46	72,81	72,29	72,17	72,62	71,83	71,74	71,27	70,44	70,25	70,27	69,71	68,95	67,89	67,42	66,90	66,48	65,92	65,58	65,03	64,72	64,84	64,64	64,51	65,40	64,98	63,73	62,19	60,21			
71,20	71,10	71,–	70,90	70,75	70,60	70,35	69,80	69,25	69,05	68,80	68,60	67,75	66,70	66,25	65,80	66,88	65,50														
1,26	1,71	1,29	1,27	1,87	1,23	1,39	1,47	1,19	1,20	1,47	1,11	1,20	1,19	1,17	1,10	0,93	0,42														

+26 — +50 — +50 — +5 — +50 — +9 — +50 +25 — +50 — +11 +97 — +50 +36 — +50 — +99 — +50 +36 — +97 — +60 +83 +50 +32 — +50 — +8 — +72 +50 — +18 — +66 +50 +44 — +3 — +50 — +20 — +50 — +4

14 — 13 — 12 — 11 — 10 — 9 — 8 — 7 — 6 — 5 — 4 — 3 — 2 — 1 — 0

+55,00 m

Längdskala 1:4000

m 100 0 100 200 300 m

Höjdskala 1:100

m 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

NTN.Nr 002

Kungl. Lantbrukstyrelsens arkiv


M 3.0917 2518 - 2

Blad 3.


Tillhör förslag i tre blad till Dikningsföretaget Ramsöa ov år 1949.

Erik Alström
lantbruksingenjör.


0




0+50




1




1+20




1+50




2




2+50




3




3+50



5




5+30



5+50




6+36




6+50




9



9+14



9+30




10




Förslag till ommurning av rörutlopp vid 6+36

Skala 1:50

Tvärsektion




Längdsektion




Förslag till 24" brunn

Skala 1:50



Sektionsskala 1:100



Skala 1:50



KTH.Nr 003

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
M 3:0917
2518-3

Ser. F XIII Komb
2518

Lånat fr
den (

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 NOV. 1949
DIARIE Nr 0140
SAK Nr

M 3 0917

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

DIKNINGSFÖRETAGET RAMSÅSA AV ÅR 1949

i Ramsåsa socken av Malmöhus län.

Understödets art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: Lantbruksingenjör Erik Alström.

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 NOV. 1949
DIARIE Nr 0440
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av delägarna i Dikningsföretaget Ramsåsa av år 1949 i Ramsåsa socken av Malmöhus län får undertecknad, ordförande i företagets styrelse, härmed vördsamt anhålla att till detsamma måtte beviljas största möjliga bidrag och lån av statsmedel.

Ramsåsa den 4 januari 1949.

Ove Åkesson

Genom beslut den 26 juni 1951 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av 8.772:06 kr., till företaget beviljat bidrag med 2.920:— kr. och lån med 1.110:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. ~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten L. Andersson

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 NOV. 1949
DIARIE Nr 0440
SAK Nr

Förslag till

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Dikningsföretaget Ramsåsa av år 1949 i Ramsåsa socken av Malmöhus län.
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: / ~~Förtroendeman:~~ / ~~Ende intressent:~~ } lantbr. Ove Åkesson, Ramsåsa nr 11, Tomelilla
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: lantbruksingenjör Erik Alström
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 6 december 1944, förrättningen avslutad den 4 januari 1949.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ / ~~utan samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar.

Vid förrättningen bestämd arbetstid (10 år) 4 mars 1959. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1950.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad: alstringsbåtnad ..... kr,

brukningsbåtnad ..... kr. Summa 10306 kr.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 8772.06 kr.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska: Schaktning av sand och grus med sten 3.50 kr/m^3. Inköp av cementrör, 10" 3,85 kr/lm och 9" 3.40 kr/lm.

Lantbruksstyrelsen 3032 a, 49 april, 2 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
86849

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings-kostnader o. d.		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	8150	20	49	80	572	06	8772	06	--	8772	06

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord-förbättring		Social båtnad	Total kostnad		Kostnad per har omkring	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre	*)	kronor	öre	kronor		kronor
	9	36			9	36	10306	-		8772	06	930	1/3	2920

Av bidraget belöper ~~omkring~~ 2920 kr. på företagets utförande och omkring -- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Låne-kvot	Lån
	jord-förbättringen		hela sam-fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Avdelning 1	1209	-	17.743	1556	43	2/3	840 a)
" 2	546	-	4.776	418	95	2/3	270
Summa	1755	-	22.519	1975	38		1110
a) Lånet begränsas till 70 % av båtnaden.							

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

Såsom framgår av § 12 i syneförrättningsprotokollet överstiger för tre av de sex fastigheter, som vinna båtnad av företaget, den totala åkerarealen 10 har.

Arbetet har påbörjats, Så vitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 2920 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 1110 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.

" 2, protokoll angående sökande av statsunderstöd m. m.

" 3, ansökan om lån,

" 4, stiftsnämndens tillstånd för Vanstads pastorat att för ecklesiastika fastigheten Ramsåsa 3^{1} söka lån,

" 5, fastighetsförteckning,

" 6, sammanställning rörande förrättningskostnader o. d.

Malmö den 15 november 1949.

/Bengt Lanke/

/Erik Alström/


Bilaga 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 4 januari 1949 avslutad laga syneförrättning angående Dikningsföretaget Ramsåsa av år 1949 i Ramsåsa socken av Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 29 april 1949.

Ex officio:

Bengt-Olof Sandin

(Bengt-Olof Sandin)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö

Transumt. Bilaga 2.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Ramsåsa nr 9 m. fl. fastigheter i Ramsåsa socken av Malmöhus län.

År 1948 den 23 november inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Einar Hugo Åkesson och Nils Larsson hos lantbrukare Ove Åkesson, Ramsåsa nr 11 per Tomelilla,

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 11.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt lantbrukare Ove Åkesson

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget;

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 17.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Ramsåsa den 4 januari 1949.

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Nils Larsson Einar Åkesson

Rätt transsumerat betygas:

Ida Svensberg Eva Carlsson.

Bilaga 3.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Dikningsföretaget Ramsåsa av år 1949 inom Ramsåsa sockn av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull kontraktsmannen Ove Ahlsson i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Ramsåsa den 4 januari 1949.

Knut Larsson. ✓

Einar Lindskog ✓

~~Hjalmar Hjacobsson~~ x)

x) Hjalmar H. Jacobsson har meddelat per telefon, att han ändrat sig och icke önskar erhålla lån, varför jag strukit hans namn.

Malmö den 18 juli 1949
Erik Ahlström

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
437852

Lunds Stiftsnämnd

Bilaga 4.

D:nr 1272 S.

Utdrag av Lunds stiftsnämnds protokoll den 16 september 1949.

§ 7. I skrivelse till stiftsnämnden hade lantbruksingenjören Erik Alström anmält, att lönebostället 1/8 mantal Ramsåsa 3:1 i Ramsåsa socken berördes av dikningsföretaget Ramsåsa av år 1949 samt anhållit, att stiftsnämnden måtte giva arrendatorn Einar Lindskog tillstånd att söka lån från statens avdikningslånefond till de kostnader för utförandet av dikningsföretaget, som belöpte på lönebostället.

Av skrivelsen bifogad utredning framginge, att, vad anginge lönebostället, markvärdet efter företagets utförande beräknades till 1.200 kronor och före utförandet till 654 kronor, båtnaden till 546 kronor samt den beräknade kostnaden till 391 kronor 62 öre.

Kyrkorådet i Vanstads pastorat hade hörts i ärendet och meddelat, att kyrkorådet medgivit arrendatorn Lindskog att söka angivna dikeslån.

Stiftsnämnden godkände det av pastoratskyrkorådet lämnade medgivandet, varom lantbruksingenjören skulle underrättas. Som ovan.

I tjänsten

Eric Witthoff

Eric Witthoff

Lantbruksingenjören Erik Alström

Bilaga 5.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Ramsåsa av år 1949 i Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Ramsåsa socken:

~~Ramsåsa~~	~~3^{1}~~	~~1/8 mtl.~~	~~Vanstads pastorat~~ x)
"	9^{5}	1/32 "	Knut Larsson x ch.h.
"	11^{1}	1/16 "	Densamme x Karin

Malmö i november 1949.

Erik Alström

/ Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

x) avsagt sig lån genom skrivelse dat. 2/11 1951. Akt. kur. 2218/51.

Antr. den 14/6-57. S.K.C.
(enl. syneh.antl.)

Bilaga 6.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Dikningsföretaget Ramsåsa av år 1949 i Ramsåsa socken av Malmöhus län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning						125	-
		Annons i Skånska Dagbladet						29	35
		Arvode till statsverket							
		räkning 27:1/49						343	30 ✓
		Arvode till gode männen						54	40
		Vattendomstolsavgift						15	46
		Laga kraftbevis						4	55
		Summa						572	06

Malmö i november 1949.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Gott Berg.

Ser. E XIII komb
2518-3

Lånat fr
den .....

M 3*0917

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 FEB 1950
DIARIE Nr
SAK Nr

26/6 51 komb

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
till

DIKNINGSFÖRETAGET RAMSÅSA AV ÅR 1949.

i Ramsåsa socken av Malmöhus län.

Upprättat vid laga syneförrättning
åren 1948 - 1949 av

Erik Alström
lantbruksingenjör.

Handlingar

till

DIKNINGSFÖRETAGET RAMSÅSA AV ÅR 1949

i Ramsåsa socken av Malmöhus län.

Upprättat vid laga syneförrättning

åren 1948 - 1949 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid.	1 - 8
Bilagor 1 - 7		"	9 - 19
Värderingslängd	Bil. A	"	20 - 30
Kostnadsförslag	Bil. B	"	31 - 35
Arbetsbeskrivning	Bil. C	"	36 - 41
Utlåtande	Bil. D	"	42 - 51
Kostnadsfördelningslängd	Bil. Da	"	52 - 54

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000



Protokoll fört vid sammanträden för syne-förrättning enligt vatten-lagen angående torr-läggning av mader till Ramsåsa m 9 m. fl. fastigheter i Ramsåsa socken av Skaknöhus län.

År 1948 den 23 november in-ställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Einar Hugo Ekeson och Nils Larsson hos lantbrukare Ove Ekeson, Ramsåsa m 11 per Tomelilla, för att jämlikt av länsstyrelsen ut-färdat förordnande, (Bil. 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torr-läggning av mader till Ramsåsa m 9 m. fl. fastigheter i Ramsåsa socken. Kun-görelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 21 okt. 1948 översänts till pastorsämbe-tet i Ramsåsa församling och hade den-na kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (Bil. 2) anslagits för vederbörande för-samling söndagen den 24 oktober 1948. Kungörelsen hade därjämte den 21 okt. 1948 varit in-förd i Skånska Dagbladet. Till kände sak-ägare hade förrättningsmannen den 23 okt. 1948 översänt kungörelser om förrättningen. Över använda kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild för-teckning upprättats (Bil 3).

Förutom uppsmännen hade följande tillträdesrätt:

Sökanden till förrättningen:

Rörledningsentreprenör Hjalmar H. Jacobsson, äg. 1/8 mtl. Ramsåsa 9:2 genom Hadar Hallström enl. fullmakt Bil. 4.

Övriga sakägare och ombud:

~~Lantbr. Viktor Eriksson äv. 1/8 mtl. Ramsåsa 9:2~~

Lantbr. Charles Olofsson; äg. 3/32 mtl. Ramsåsa 9:3 och 9:4; (Lgf. den 28/6 1933, § 195).

Lantbr. Knut Larsson; äg. 1/32 mtl. Ramsåsa 9:5, 1/16 mtl. Ramsåsa 11" (Lgf den 15/10 1941 nr 394).

Lantbr. Ove Åkesson; äg 23/120 mtl. Ramsåsa 11:10 (Lgf. den 18/4 1939 § 130) samt 1/8 mtl. Ramsåsa 2:5, 1/16 mtl. Ramsåsa 2:9, 1/32 mtl. Ramsåsa 2:15, 1/32 mtl. Ramsåsa 2:16 av 1/16 mtl Ramsåsa 9:3 och av 1/32 mtl. Ramsåsa 9:4.

Lantbr. Ragnar Persson; äg. 1/8 mtl. Ramsåsa 2:11 (Lgf. den 30/8 1938 § 1).

Lantbr. Edvard Bondesson; äg. 1/8 mtl. Ramsåsa 2:12, 11/60 mtl. Ramsåsa av 11:9 och 3/64 mtl. Ramsåsa av 11:13 (Lgf. den 11/5 1918 § 218).

~~Fr. d. lantbr. Anders Jönsson; äg av 1/32 mtl. Ramsåsa 9:5~~.

Enkefru Anna Forsberg; äg. 1/8 mtl. Ramsåsa 9[2] (mosslotten) genom sonen Gösta Forsberg enl. fullmakt Bil. 5.

Lantbr. Ragnar Svensson; äg. 1/8 mtl. Ramsåsa 28[5], (lgff. i dec 1940).

" Jöns Jönsson; äg. Ramsåsa 7', 10', 24', 26', 23/120 mtl. Ramsåsa 11[10] och 1/8 mtl. Ramsåsa 28[6].

" Hans Nilsson; äg 11/60 mtl. Ramsåsa ar 11[9], 3/64 mtl. Ramsåsa ar 11[13] och 1/4 mtl. Ramsåsa 12'.

~~Högestads Godsförvaltning genom~~ äg. 13/32 mtl. Ramsåsa 1' och 27'

~~Lantbr. Gösta Larsson; ars. Ramsåsa 1'~~

~~" Jago Olsson, ars. Ramsåsa 27'~~

Lunds stiftsnämnd genom domänintendenten E. Hagberth; äg. 1/8 mtl. Ramsåsa 3' Bil 6.

Lantbr. Einar Lindskog ars. 1/8 mtl. Ramsåsa 3' Kyrkoherde Martin Lindström för Vanstads pastorat.

§ 1.

Det för förrättningsmannen upprättade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävshållande till nu kände sakägare. Desse männen förklarade, att de antagit föreskriven ed, samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga kinder mot förrättningens handläggande eller det planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som borde bliva berörda av det planerade företaget, ävensom profilritning över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Ansökan är lönebostället Ramsåsa 3', lantbr. Einar Lindskog och lantbrukare Knut Larsson gjorde, att förrättningen skulle utsträckas att omfatta jämväl deras marker och åtgärden yttrandades av synemännen, sedan den av dem prövats lämplig (Bil 7). Domänintendent Hagberth och bygdeboende Lindström medgåvo Lindskog rättighet att ställa sig som sökande.

§ 6

Ombudet för Hjalmar Jacobsson medgav, att Hjalmar Jacobsson ensam skulle betala alla förrättningskostnader, om företaget ej komme till utförande.

§ 7

Meddelades, att syneqång skulle företagas medelbart efter sammanträdet.

§ 8.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas fisdagen den 4 jan. 1949 kl. 10 på samma plats, varefter sammanträdet upplöstes.

Ramsåsa den 23 november 1948.

Erik Olsson

Nils Larsson Einar Ekeson

Å 1949 den 4 januari inställde sig undertecknad förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Larsson och Einar Ekeson för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillträdeskommit:

Förrättningsentreprenör Hjalmar Jacobsson genom Hadar Hallström,

Lantbr. Charles Olofsson,

" Knut Larsson,

" Ove Ekeson

" Einar Lindskog,

~~Domänintendenten E. Hagberth,~~
Högestads Godsförvaltning genom kamrer Gunnar Ohlsson,
~~Kopparberg Skattmansö Smedstorp~~

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och kitningarna. Förslagshandlingarna bilades protokollet

värderingslängden såsom Bil. A.
kostnadsförslaget såsom Bil. B samt
arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 11.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt lantbrukare Ove Ekeson

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;

att uppsträva och utskriftera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget;

att företräda delägarna i alla de övriga frågor,

som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 12.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för handläggning uppgått till 125:- kronor, vilka förskotterats av Hjalmar Jacobsson.

Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av förrättningsmannen med 29,35 kronor.

Gode männens räkningar betalades av lantbr. Ove Ahlsson med 54,40 kronor.

§ 13.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Ove Ahlsson	9 har
Knut Larsson	6 "
Charles Olofsson	9,5 "
Hjalmar A. Jacobsson	17 "
Vanstads pastorat, arr. E. Lindskog	30 "
Högestads godsförvaltning	30 "

§ 14.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil D. med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Södervärdens vattendomstol.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att anskrifter och kopior av de till föreliggt hörande hand-

lingarna och nämningarna skulle förvaras av ordföranden i företagets styrelse och alltså inom trettio dagar överlämnas till lantbr. Ove Ahlsson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter.

§ 16.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och uttalo härtill lantbr. Ove Ahlsson tillika ordförande och verkställande ledamot samt lantbrukare Knut Larsson och lantmätare Hader Hallström. Till revisorer valdes lantbrukare Charles Olofsson och Einar Lindskog.

§ 17.

Då inget vidare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Ramsåsa den 4 januari 1949.

Erik Ahlsson

Nils Larsson

Einar Ahlsson

Ek.D. nr 4/680 1944.

9.
Bil. 1.

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström, Malmö, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 6 december 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

Sten Lundberg

Erhållet Dem 8/12 -44

10.

Ek.D. nr 4/680 1944.

1997

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 19/2 1944

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län,

som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 10 februari 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

N.G. Valentin

E. Wessman

Eskilstuna d. 20/3.

Hjalmar H. Jacobson

Värme-, pump-, hydrofor- och sanitära anläggningar

Ystad — Telefon 1172

* * *

4/ 6 70 44.

Till Länstyrelsen

Malmö.

Ystad den 26 januari 1944.

Vördsamt anhålles förordnande för behörig förrättningsman att handlägga synesförättning enligt 10 kap. vattenlagen för mig tillhöriga mafken under Ramsåsa 9, Ramsåsa socken, Malmöhus Län.

Berörda markägare tillhöriga Lantbrukarna Ch. Olofsson, Ove Åkesson, Knut Larsson samt Högestads Godsförvaltning torde höras.

Övriga upplysningar lämnas av undertecknad.

Högaktningsfullt

Hjalmar Jacobson

fol. 31/1

Hjalmar H. Jacobson

Värme-, pump-, hydrofor- och sanitära anläggningar

Ystad — Telefon 1172

* * *

Lk. D. 4/680 nr ..... år 1944.
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 10. FEB. 1944
Landskansliet.

Länstyrelsen

Malmö.

Ystad den 9 februari 1944.

Ref. till Edert telefonsamtal av den 31 jan. 1944 ang. uppgifter på berörda markägare vill jag meddela dessa enligt nedanstående:

Hjalmar H. Jacobson,	Ramsåsa N:o	9
Charles Olofsson,	" "	9
Knut Larsson,	" "	11
Ove Åkesson,	" "	11
Edvard Bondesson,	" "	11
Jöns Jönsson,	" "	10
Hans Nilsson,	" "	12
Karin Jörgensson,	" "	17
Nils Cederholm,	" "	17
Anna Forsberg,	" "	28
Högestads Godsförsamling,	" "	1 och 27.

Sammanträdet med markägarna kan äga rum å Ramsåsa n:o 9.

Övriga upplysningar lämnas av undertecknad

högaktningsfullt

/hjalmar h. jacobson/

13.
Bil. 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Ramsåsa nr 9 m. fl. fastigheter i Ramsåsa socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Ove Åkesson, Ramsåsa nr 11 per Tomelilla, tisdagen den 23 november 1948 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde komma att beröras marker tillhörande Ramsåsa nr 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 24, 26, 27 och 28 i Ramsåsa socken.

Malmö den 21 oktober 1948.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Ramsåsa församling söndagen den 24/10 1948 betygar: [signature] Lilleaberg kommun.

Anhålles, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgatan 31, Malmö.

Bil. 3.

Förteckning

över kallelser, kungörlser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ramsåsa nr 9 m. fl. fastigheter i Ramsåsa socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress		Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Ramsåsa församling,	Ramsåsa,	Tomelilla	21/10 1948
Skiftesgodemannen Einar Hugo Åkesson,	Ramsåsa nr 20,	"	- " -
" Nils Larsson,	" " 15,	"	- " -
Länsstyrelsen i Malmöhus län,		Malmö	- " -
Rörledningsentreprenören Hjalmar K. Jacobsson,	Mariagatan 1,	Ystad	23/10 1948
Lantbrukare Viktor Eriksson,	Kåseholm,	Tomelilla	- " -
" Charles Olofsson,	Ramsåsa nr 9,	"	- " -
" Knut Larsson,	" " 11,	"	- " -
" Ove Åkesson,	" " 11,	"	- " -
" Ragnar Persson,	" " 2,	"	- " -
" Edvard Bondesson,	" " 2,	"	- " -
F. d. banarbetaren Anders Jönsson,	" " 2,	"	- " -
Änkefru Anna Forsberg,	"	"	- " -
Lantbrukare Ragnar Svensson,	" " 28,	"	- " -
" Jöns Jönsson,	"	Högestad	- " -
" Hans Nilsson,	"	"	- " -
Högestads Godsförvaltning, arr. lantbrukare Tage Olsson,	"	"	- " -
Lantbrukare Gösta Larsson	"	"	- " -
" Einar Lindskog,	" nr 3,	Tomelilla	- " -
Högestads Godsförvaltning,		Högestad	6/11 1948

15.

Malmö den 6 november 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Bil. 16. 4.

F u l l m a k t

för herr Hadar Hallström, St. Östergatan 34, Ystad, att vid samtliga ifrågavarande tillfällen rörande undertecknads lantbruk, Ramsåsa nr. 9, företräda mig, slutande avtal med myndigheter och i övrigt vid tillfällen då jag personligen är förhindrad närvara, bevaka mina intressen och håller jag för gillt vad Hallström för min del lagligen gör och låter.

Ystad den 2 november 1948

Bevittnas:

Anne-Mari Jönsson

17.

Bil. 5.

Fullmakt

För Göta Forsberg Ramsåsa 28

att vara mitt ombud vid sammanträde för syneförrättning angående bortöggning av mark till Ramsåsa 4:19 m. fl. fastigheter

Ramsåsa den 23/11 1948 Anna Forsberg

Bevittnas

Ove Persson Tommy Persson

18.
Bil. 6.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 1541 S

Från e.o. lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö, genom länsstyrelsen i Malmö har till stiftsnämnden inkommit meddelande att ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Ramsåsa nr 9 m.fl. fastigheter i Ramsåsa socken

kommer att äga rum hos lantbr. Ove Åkesson, Ramsåsa nr 9 pr Tomelilla, tisdagen den 23 november 1948 kl. 10.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastighet ...., nämligen lönebostället 1/8 mtl. Ramsåsa 3[1] i Ramsåsa socken

Det tillkommer Vanstads pastorat att vid förrättningen tala och svara för lönebostället i fråga.

Domänintendenten E. Hagberth, Klinta pr Snogeröd,

eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.


Lunds stiftsnämnd den 4 november 1948.

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén

Gerda Korlén

Lantbruksing. E. Alström.



Bil. 7.

Förening.

Undertecknade få härmed förena oss med Hjalmar Johnsson i hans ansökan om torrläggning av mark till Ramsnäs 9:2 och yrka att förrättningen utbränches att jämväl omfatta våra marker.

Ramsnäs den 23 november 1948

Einar Lindskog

Knut Larsson.

Vitsordas:

Erik Olsson Nils Larsson Einar Ahlenius

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
och
Värdeförteckning.

21

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Ramsåsa socken.	Avdelning 1.	
23/120	11 10		Ramsåsa	Ove Åkesson	
				Åker, mylla på sand	1
				" —"—	2
				" —"—	3
				" —"—	4
				" —"—	5
				" —"—	6
				" —"—	7
				" —"—	8
				Summa	
1/16	11"		Ramsåsa	Knut Larsson	
				Åker, mylla på sand	9
				" —"—	10
				" —"—	11
				" —"—	12
				" —"—	13
				" —"—	14
				" —"—	15
				" —"—	16
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR
SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	05							2100	105	–	2400	120	–	300	15	–
0	06							1500	90	–	"	144	–	900	54	–
0	04							900	36	–	"	96	–	1500	60	–
0	04							600	24	–	"	96	–	1800	72	–
0	04							"	24	–	"	96	–	"	72	–
0	06							900	54	–	"	144	–	1500	90	–
0	07							1500	105	–	"	168	–	900	63	–
0	09							2100	189	–	"	216	–	300	27	–
0	45								627	–		1080	–		453	–
0	06							2100	126	–	2400	144	–	300	18	–
0	05							1500	75	–	"	120	–	900	45	–
0	04							900	36	–	"	96	–	1500	60	–
0	08							600	48	–	"	192	–	1800	144	–
0	04							"	24	–	"	96	–	"	72	–
0	07							900	63	–	"	168	–	1500	105	–
0	08							1500	120	–	"	192	–	900	72	–
0	07							2100	147	–	"	168	–	300	21	–
0	49								639	–		1176	–		537	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/32	95		Ramsåsa	Hmt Larsson	
				Åker, mylla på sand	17
				" —"—	18
				" —"—	19
				" —"—	20
				" —"—	21
				" —"—	22
				" —"—	23
				" —"—	24
				" —"—	25
				" —"—	26
				Summa	
				Sammanställning för avdeln. 1.	
23/120	11 10		Ramsåsa	Ove Åkesson	1–8
1/16	11 11		"	Hmt Larsson	9–16
1/32	95		"	Dens.	17–26
				Summa för avdelning 1.	
			Ramsåsa socken.	Avdelning 2.	
1/32	94		Ramsåsa	Charles Olofsson	
				Åker, mylla på sand	27
				" —"—	28
				" —"—	29
				" —"—	30
				" —"—	31
				Överföres	

PETTERSONSKA JOKTR. EFTR SKARA

449193

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	08							2100	168	—	2400	192	—	300	24	—
0	08							1500	120	—	"	192	—	900	72	—
0	05							900	45	—	"	120	—	1500	75	—
0	02							1500	30	—	"	48	—	900	18	—
0	06							900	54	—	"	144	—	1500	90	—
0	02							600	12	—	"	48	—	1800	36	—
0	05							"	30	—	"	120	—	"	90	—
0	10							900	90	—	"	240	—	1500	150	—
0	08							1500	120	—	"	192	—	900	72	—
0	15							2100	315	—	"	360	—	300	45	—
0	69								984	—		1656	—		672	—
0	45								627	—		1080	—		453	—
0	49								639	—		1176	—		537	—
0	69								984	—		1656	—		672	—
1	63								2250	—		3912	—		1662	—
0	17							2100	357	—	2400	408	—	300	51	—
0	12							1500	180	—	"	288	—	900	108	—
0	12							900	108	—	"	288	—	1500	180	—
0	11							"	99	—	"	264	—	"	165	—
0	01							1500	15	—	"	24	—	900	9	—
0	53								759	—		1272	—		513	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför	
				Åker, mylla på sand	32
				" —"—	33
				" —"—	34
				Summa	
1/16	9 3		Ramsåsa	Charles Olofsson	
				Åker, mylla på sand	35
				" —"—	36
				" —"—	37
				" —"—	38
				" —"—	39
				" —"—	40
				" —"—	41
				" —"—	42
				" —"—	43
				" —"—	44
				" —"—	45
				Summa	
1/8	9 2		Ramsåsa	Hjalmar H. Jacobsson	
				Åker, mylla på sand	46
				" —"—	47
				" —"—	48
				" —"—	49
				" —"—	50
				" —"—	51
				" —"—	52
				" —"—	53
				Överföres	

PETTERSONSKA JOKTR EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	53								759	—		1272	—		513	—
0	15							2100	315	—	2400	360	—	300	45	—
0	07							1500	105	—	"	168	—	900	63	—
0	07							900	63	—	"	168	—	1500	105	—
0	82								1242	—		1968	—		726	—
0	01							900	9	—	2400	24	—	1500	15	—
0	18							"	162	—	"	432	—	"	270	—
0	12							1500	180	—	"	288	—	900	108	—
0	11							2100	231	—	"	264	—	300	33	—
0	11							1500	165	—	"	264	—	900	99	—
0	40							900	360	—	"	960	—	1500	600	—
0	28							700	196	—	"	672	—	1700	476	—
0	07							"	49	—	"	168	—	"	119	—
0	14							900	126	—	"	336	—	1500	210	—
0	07							1500	105	—	"	168	—	900	63	—
0	08							2100	168	—	"	192	—	300	24	—
1	57								1751	—		3768	—		2017	—
1	00							2600	2600	—	3000	3000	—	400	400	—
0	54							1900	1026	—	"	1620	—	1100	594	—
0	38							1200	456	—	"	1140	—	1800	684	—
0	67							"	804	—	"	2010	—	"	1206	—
0	50							1900	950	—	"	1500	—	1100	550	—
0	21							2600	546	—	"	630	—	400	84	—
0	13							"	338	—	"	390	—	"	52	—
0	09							1900	171	—	"	270	—	1100	99	—
3	52								6891	—		10560	—		3669	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, mylla på sand	54
				" —"—	55
				" —"—	56
				" —"—	57
				Summa	
1/8	3'		Ramsåsa	Vansteds pastorat (Löneboställe) arr. Einar Lindskog	
				Åker, mylla på sand	58
				" —"—	59
				" —"—	60
				" —"—	61
				" —"—	62
				" —"—	63
				" —"—	64
				" —"—	65
				Summa	
13/32	1'	ägoväxlingsområde	Ramsåsa	Karl Gustav Pipers	
	27'			Åker, mylla på sand	66
				" —"—	67
				" —"—	68
				" —"—	69
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	52								6891	—		10560	—		3669	—
0	05							1200	60	—	3000	150	—	1800	90	—
0	22							"	264	—		660	—	"	396	—
0	26							1900	494	—	"	780	—	1100	286	—
0	22							2600	572	—	"	660	—	400	88	—
4	27								8281	—		12810	—		4529	—
0	01							1900	19	—	3000	30	—	1100	11	—
0	02							1200	24	—	"	60	—	1800	36	—
0	05							800	40	—	"	150	—	2200	110	—
0	04							"	32	—	"	120	—	"	88	—
0	02							1200	24	—	"	60	—	1800	36	—
0	08							"	96	—	"	240	—	"	144	—
0	07							1900	133	—	"	210	—	1100	77	—
0	11							2600	286	—	"	330	—	400	44	—
0	40								654	—		1200	—		546	—
0	21							2600	546	—	3000	630	—	400	84	—
0	18							1900	342	—	"	540	—	1100	198	—
0	18							1200	216	—	"	540	—	1800	324	—
0	10							800	80	—	"	300	—	2200	220	—
0	67								1184	—		2010	—		826	—

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sammanställning för avdeln. 2.	
1/32	9 4		Ramsåsa	Charles Olofsson	27-34
1/16	9 3		"	Dens.	35-45
1/8	9 2		"	Hjalmar H. Jacobsson	46-57
1/8	3 1		"	Vanstads Pastorat av Ekindahey	58-65
13/32	1 1 27 1	Ägoväxlar emellan	"	Karl Gustav Piper	66-69
				Summa för avdelning 2	
				Sammanställning för hela fastigh.	
				Avdelning 1	1-26
				" 2	27-69
				Summa för hela fastigh.	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	82								1242	—		1968	—		726	—
1	54								1751	—		3768	—		2017	—
4	27								8281	—		12810	—		4529	—
0	40								654	—		1200	—		546	—
0	67								1184	—		2010	—		826	—
7	73								13112	—		21756	—		8644	—
1	63								2250	—		3912	—		1662	—
7	73								13112	—		21756	—		8644	—
9	36								15362	—		25668	—		10306	—

Ramsåsa den 4 januari 1949.

Erik Ahlström

Lantbruksingenjör.

Nils Larsson

Einar Ahlström

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Bil. B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Dikessträckan A - B.									
5-5+50	50	Bottenrensning av öppet floddike	m	50	1:-	50	-				
5+50-6+36	86	Schaktning av sand och grus med något sten	m^3	155	3.50	542	50				
6+36-6+99	63	Cementrör 10"	m	63	3.85	242	55				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	63	2:-	126	-	961	05		
Tills. 199 meter.											
		Ommurning av rörutlopp vid 6+36		1	75:-	75	-				
		Brunn med 24" inre diameter, kopplingar, m. m. vid 6+99	st.	1	65:-	65	-	140	-		
		Ersättning för intrång genom jordupplag till ägaren av mosslotten Ramsåsa 2^{11}	m^3	93	0.30	27	90				
		D:o till ägaren av mosslotten Ramsåsa 2^{12}	m^3	62	0.30	18	60	46	50		
		Ersättning för markåtgång genom diketsvidgning till ägaren av mosslotten Ramsåsa 2^{11}	m^2	75	0.03	2	25				
		D:o till ägaren av mosslotten Ramsåsa 2^{12}	m^2	35	0.03	1	05	3	30		
					Överföres			1150	85		

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört						1150	85		
För oförutsedda fall, arbetsledning											
m. m. tillägges c:a 20 %								249	15	1400	-
		Dikessträckan B - C.									
6+99-7+50	51	Cementrör 10"	m	51	3.85	196	35				
		Schaktning, stämpling rörläggning och återfyllning	m	51	3:-	153	-				
7+50-8+36	86	Cementrör 9"	m	86	3.40	292	40				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	86	3:-	258	-	899	75		
Tills.	137 meter.										
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 7+50 och 8+36			st.	2	65:-	130	-	130	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning											
m. m. tillägges c:a 20 %								220	25	1250	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Dikessträckan C - D.									
8+36-8+97	61	Cementrör 10"		61	3.85	234	85				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	61	3.25	198	25				
8+97-10+25	128	Cementrör 10"	m	128	3.85	492	80				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	128	2.50	320	-				
10+25-11+9	84	Cementrör 9"	m	84	3.40	285	60				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	84	3.50	294	-				
11+9-11+50	41	Cementrör 10"	m	41	3.85	157	85				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	41	3:-	123	-				
11+50-12+50	100	Cementrör 10"	m	100	3.85	385	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	100	4:-	400	-				
	414	Överföres				2891	35				

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
	414	Överfört				2891	35				
12+50-13+50	100	Cementrör 10"	m	100	3.85	385	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	100	3.25	325	-				
13+50-14+26	76	Cementrör 9"	m	76	3.40	258	40				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	76	3:-	228	-	4087	75		
Tills.	590 meter.										
Rivning av bro samt iordningställande av vägbanan vid 8+97-9 och 9+14-9+19						75	-				
Tätning av rörfogarna med tjärdrev och cementbruk mellan 9 och 9+40			m	40	0.50	20	-	95	-		
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 8+97, 9+19, 10+25, 11+9, 12+5, 13+50 och 14+26			st.	7	65:-	455	-	455	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %								912	25	5550	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Sammandrag.								
	199	Dikessträckan A - B							1400	-
	137	" B - C							1250	-
	590	" C - D							5550	-
Tills.	926	meter.					Summa		8200	-

Ramsåsa den 4 januari 1949.

Erik Alström

/ Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
											1
											2
											3
											4
											5
											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34
											35

Arbetsbeskrivning. **Bil. C.**

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dikessträckan A - B.			
5	-							Bottenrensning mellan 5 och
+50	50							5+50.
6	50	0,95	0,3	3,15	1:1,5	65,50		Öppet dike mellan 5+50 och
						1:1000		
+36	36	-	"			65,59		6+36.
+36	-	-				65,67		Fixp; Vertikal järndubb i myc-
+50	14	1,10	"			9:1000		ket stor jordfast sten i gräns
+99	49	-				66,24		mellan Ove Åkesson, Ramsåsa 2^{9}
Tills.	199 meter.							och Edvard Bondesson, Ramsåsa
								2^{12}, ung. 25 m N sektion 5+50;
								belägen på höjden +68,20 m.
								10" cementrör mellan 6+36 och
								6+99.
					Dikessträckan B - C.			
6+99	-	-				66,24		10" cementrör mellan 6+99 och
7	1	1.15				9:1000		7+50.
+50	50	1,20				66,70		9" cementrör mellan 7+50 och
8	50	1,20				21:1000		
+36	36	-				68,51		8+36.
Tills.	137 meter.							

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

449193

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Dikesströckan C - D.		
8+36	-	-				68,54		10" cementrör mellan 8+36 och
+50	14	1,10						10+25.
9	50	1,45				4:1000		
+50	50	1,20				"		Fixp; Vertikal järndubb i
10	50	1,20						jordfast sten i gräns mellan
+25	25	-				69,25		Charles Olofsson, Ramsåsa 9[3]
+25	-	-				69,52		och Hjalmar H. Jacobson, Rams-
+50	25	1,45						åsa 9[2], c:a 40 m Ö sektion
						11:1000		
11	50	1,40						10+25.
+9	9	-				70+45		9" cementrör mellan 10+25 och
+9	-	-				70+48		11+9.
+50	41	1,25						10" cementrör mellan 11+9 och
						3:1000		
12	50	1,85						13+50
+5	5	-				70,77		
+5	-	-				70,81		
+50	45	1,25						
						2:1000		
13	50	1,30						
+50	50	1,70				71,10		9" cementrör mellan 13+50 och
14	50	1,25				2:1000		14+26.
+26	26	-				71,25		
Tills.	590 meter.							

Vid dikningsföretagets utförande är i övrigt att iakttaga:

1/ De massor, som komma att upptagas vid fördjupning och utvidgning av de öppna dikessträckorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om det nya avloppet, därest vederbörande jordägare eller arrendator ej påfordra, att massorna helt eller till större delen skola uppläggas på viss sida. Massorna skola uppläggas med minst 1:- m frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstörande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet.

2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.

3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

4/ Ommurningen vid avvägningspunkten 6+36 skall utföras av betong med 300 kg E-cement per m^3 samt grundläggas på utfyllning av skärv.

5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

13/ Fyllningen får ej innehålla sten.

14/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

15/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

16/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

17/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

18/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av

blivande täckdiken skola dessutom på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

19/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.

20/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

21/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan nederste brunnsringen färdigställts eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

22/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.

23/ Träd och buskar utmed de nya dikesträckorna skola rothuggas och borttagas.

24/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

25/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras , däreat det under arbetets utförande visar sig

nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Ramsåsa den 4 januari 1949.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Ull.o A.T.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Ramsåsa i Ramsåsa socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 6 december 1944 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Ramsåsa nr 9 m. fl. i Ramsåsa socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av förrättningsmannen utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör Nybroåns nederbördsområde nr 89, ligger 5 km VNV om Tomelilla järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö - Simrishamn. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom dels ett öppet floddike och dels täckta ledningar, som från avvägningspunkten 14+26 avleda vattnet i sydlig riktning. Det öppna

diket och de täckta ledningarna ha emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner och djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nytt avlopp (dikessträckan A - B - C - D) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträckor utföras: A - B, B - C och C - D.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de ommurningar och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken

av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare och arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen dkada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 4. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 8200:- kr. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandling-

arna (Bil. B).

Mom. 5. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 2 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts:

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 26 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1662:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B - C upptagas. Kostnaden för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 2650:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 27 - 69 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8644:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C - D och delvis B - C upptagas. Kostnaden för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 6200:- (5550 + 650) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan:

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	1662:-	A - B - C	2650:-	1,594465
2	8644:-	C - D	5550:-	0,642064

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp:

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
10306:-	8200:-	0,795653

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp:

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	1662:-	2650:-	1,594465
2	8644:-	6200:-	0,717261

Enär avdelning 2 ej kan utföras, utan att avloppet B - C delvis utföres, finna synemännen skäligt bestämma, att avdelning 2 skall betala 650 kr av avdelnings 1 kostnader, varigenom avdelningarna erhålla nedanstående kostnader:

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	1662:-	2000:-	1,203369
2	8644:-	6200:-	0,717261

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas.

Mom. 6. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil.C) är vid

företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 10" - 9" 15 kg.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 7. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 8. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande. Gör

någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger styrelsen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 9. Organisation m. m.

Företaget skall skötas av en styrelse bestående av 3 personer. Styrelsen är beslutför då två av ledamöterna äro om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i styrelsen för dikningsföretaget och hos

honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget Ramsåsa av år 1949. Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häradsrätt.

Mom. 10..Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 11. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Ramsåsa den 4 januari 1949.

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Nils Larsson Einar Persson

Bil. Da.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ramsåsa socken.				
23/140	11 10		1 Ramsåsa, Ove Åkesson		1–8	627	1080
1/16	11 11		2 " , Knut Larsson	sök	9–16	639	1176
1/32	9 5		" , Densamme	sök	17–26	984	1656
1/32	9 4		3 " , Charles Olofsson		27–34	1242	1968
1/16	9 3		" , Densamme		35–45	1751	2768
1/8	9 2		4 " , Hjalmar K. Jacobsen	sök.	46–57	8281	12810
1/8	3 1		5 " , Vanstads pastorat				
			av. Emar Lindskog	sök	58–65	654	1400
13/32	1 1 27 1	Ägor tillhörande Ramsåsa	6 " , Karl Gustav Pyfer		66–69	1184	2010
			Summa			15362	25668

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Avdeln. 1. Rel. kostn. 1,203369	Avdeln. 2. Rel. kostn. 0,717261				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
453	545,13					545,13	6,648			
537	646,21					646,21	7,881	L.		
672	808,66					808,66	9,862	L.		
736	—	520,73				520,73	6,350			
2017	—	1446,72				1446,72	17,643			
4529	—	3248,47				3248,47	39,615			
546	—	391,62				391,62	4,776	L. samt lön		
826	—	592,46				592,46	7,225	"		
10306	2000,00	6200,00				8200:-	100,000			

Ramsåsa den 4 januari 1949.

Erik Olsson

Lantbruksingenjör.

Nils Larsson

Einar Persson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

437141

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR
EKARA

27:1/49

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen. Litt. 8:8/49

ARVODESRÄKNING

Nr i resplan 63/46

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Dikningsföretaget Ramsåsa av år 1949

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

i Ramsåsa socken av Malmöhus län

LANTBRUKSSTYRELSEN 8 FEB. 1949 DIARIE Nr SAK Nr 113/49

Åtgärden omfattar tiden 1947 - 1948

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 9,36 ha.				
15 *kr för* 1 *ha och* 9 *kr för varje ha däröver* 9	96	-		
2,4 *% av* 8200 *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	196	80		
2 % av ..... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	292	80		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
5 tim. à 2,50 = 12,50 Alternativt förslag 20 tim. à 1,90 = 38	50	50		
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			343	30
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för ..... ha och ..... kr för varje ha däröver*				
..... *% av ..... kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % av ..... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ..... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ..... st fastigheter				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			343	30

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/6 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:				

III. Övriga tjänsteuppdrag.

1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*

Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.

..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*

1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*

2. *Andra uppdrag.*

a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;

b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;

c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;

d) Kopiering av kartor och ritningar;

e) Sammanträde;

f) ..... ;

(Stryk det ej tillämpliga)

Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.

..... *dagarvoden à* ..... *kr*

..... *dagarvoden à* ..... *kr*

..... *dagarvoden à* ..... *kr*

Summa kronor:			343	30

Anmärkningar: .....

Ett exemplar av denna räkning har den 5/2 1949 ..... enligt mottagningsbevis utkvitterats av ~~överlämnats till~~

lantbrukare Ove Åkesson, Ramsåsa nr 11, Tomelilla

(titel, namn och adress)

i egenskap av styrelsens ordf.

..... den 7/2 1949

Erik Åkesson

lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.

Granskad den 25/2 50 av .....