Blad 1.
Planritning.

Avlopp för dikningsföretaget Halmstad - Dufeke av år 1946

Från Dufeke

till Halmstads kyrka och Dufeke

Från Brödåkra

Gamla landsvägen

Väg 1211

till Börstorp och Tirup

Halmstad Stolparp

Halmstadgården

Halmstadlund

Stolparp Halmstadlund

Fp. 1+12 m

Fp. 2+18.06 m

Fp. 3+15.34 m.

Fp. 4+16.12 m

Förslag till Halmstadgårdens dikningsföretag av år 1948

i Halmstads socken, Malmöhus län

Upprättat vid syneförrättning år 1948 av

Olsen-Åberie Miller.

Statens lantbruksingenjör.

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Malmö i maj 1948

O. H. Miller

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

INV.NR 001
3*0922

2 prints

2374-1


Halmstadgårdens dikningsföretag av år 1948.

Blad 2

Profil- och sektionsritningar m.m.


Typritning för ommurning vid 1+90


Skala 1:50



Sektion A-B


Skala 1:50








Bro för enskild väg mellan 48+61 och 48+69





Trumma för enskild väg mellan 3+50 och 3+63


Trumma för enskild väg mellan 10+29 och 10+38

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.


Typritningar för brunnar med inre diameter av:

Skala 1:50



Typritningar för brunnar med inre diameter av:

Skala 1:50



Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Malmö i maj 1948. LTN. Nr 002

3*0922

Statens lantbruksingenjör

2324-2

127

Ser. E XIII kombo
2374

M 2 1922

LANTBRUKSSTYRELSEN
- 11 MRS 1949
DIARIE NR U 1511
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Betänkande

Dikningsföretaget Halmstadgården av år 1948

i Halmstads socken, Malmöhus län.

Understödets art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: Statens lantbruks-
ingenjör C.H.Wallér.

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 MRS 1948
DIARIE Nr J 1514
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla att Kungl. Lantbruksstyrelsen måtte bevilja bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för utförande av Halmstadgårdens dikningsföretag av år 1948 i Halmstads socken, Malmöhus län.

Dufeke den 5 maj 1948.

J. Berg von Linde

Johan Berg von Linde.

Genom beslut den 25 aug. 1952 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-läggnings~~kostnad av 49680:77 kr., till företaget beviljat bidrag med 16.560:— kr. och lån med 33.030:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ .....

Betygas i tjänsten .....

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 MARS 1949
DIARIE NR U 1514
SAK NR

~~Förslag till~~

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

dikningsföretaget Halmstadgården av år 1948 i Halmstads socken, Malmöhus län.

(företagets namn samt socken och län)

~~Ordf. i styrelsen~~: / Förtroendeman: / ~~Bude intressent~~: } Godsägaren Johan Berg von Linde, Dufeke, Axelvold.

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Statens lantbruksingenjör C.H.Wallér.

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 2/3 1948. Förrättningen avslutad den 5/5 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ / ~~utan samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 5/7 1958. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1/9 1952.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 55512.- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 49680.77 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Schaktning; 1.90 à 3.- kr./ m^3.

Cementrör; 28" 17.- kr, 24" 13.50 kr, 21" 11.- kr, 18" 8.25 kr. och 15" 6.50 kr. per m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	47608	75	191	25	1880	77	49680	77	-	49680	77

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
	94	68	2	31	96	99	55512	-	0	49680	77	510	1/3	16560

Anm. Av arealen erhåller 52.57 ha åker endast brukningsbåtnad.

Av bidraget belöper ~~utgår~~ 16560 kr. på företagets utförande, ~~och ersättning~~ ~~kapitalförsäkring~~

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i: jordförbättringen kronor	jordförbättringen öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	kostnaden för utförandet öre	Lånekvot	Lån kronor
	55371	-	99.746	49554	58	2/3	33030
Låntagarens andel i bidraget.				16517	94		
Beräknat lån				33036	64		

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till företagets utförande. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring /alstringsbåtnad och brukningsbåtnad/. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro de berörda markerna välbelägna och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa marker skola kunna rationellt utnyttjas.

Som framgår av i förrättningsprotokollets § 16 lämnade uppgifter överstiger den totala åkerarealen 10 ha vid båda de av företaget berörda brukningsdelarna.

Arbetet är påbörjat och utfört till c:a 10 %. Såvitt det kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 16560 kronor dels lån från statens avdikningslånefond med 33030 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, bevis att besvär ej anmälts mot förrättningen.

" 2, transumt av protokoll rörande ansökning om bidrag och lån samt val av aktförvarare.

" 3, fastighetsförteckning.

" 4, förteckning över de fastigheter, till vilka föreslås bidrag och lån eller endast bidrag.

" 5, sammanställning av förrättningskostnader.

I handläggningen av detta ärende ha deltagit förutom undertecknade Lanke och Wallér, den senare föredragande, jämväl ledamöterna Andersson och Persson.

Malmö den 8 mars 1949.

Bengt Lanke.

C.H.Wallér.


Bilaga 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 5 maj 1948 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Halmstadsgården av år 1948 i Halmstads socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 1 december 1948.

Ex officio:

Inge Lekman

(Inge Lekman).



Stämpel kr. 3:--.

Lantbruksingenjören i Malmöhus län, Malmö.

Mott 3.40

Bilaga 2.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Halmstadgården m.fl. hemman i Halmstads socken, Malmöhus län.

År 1948 den 5 maj inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Hjalmar Andersson i Bokhagen och Nils Sture Svensson i Ormastorp å Dufeke gårdskontor ==========

==========

§ 11.

Delägarna överenskommo att till arbetets utförande söka bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt godsägaren Johan Berg von Linde att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga statsbidrag; att å delägarnas vägnar dels med Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om arbetets utförande, dels underteckna för anslagets utbekommande erforderliga rekvisitioner samt utkvittera och förvalta beviljat bidrag.

§ 12.

Godsägaren Johan Berg von Linde förklarade, att han även önskade erhålla lån från Statens avdikningslånefond.

==========

§ 14.

Till aktförvarare utsågs godsägaren Johan Berg von Linde, Dufeke per Axelvold.

==========

Dufeke den 5 maj 1948.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Hj. Andersson Nils Sture Svensson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

Bilaga 3.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Halmstadgården av år 1948 i Halmstads socken, Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Halmstads socken.

Halmstad 12 1, 13 1	1	mtl. ;	Johan Berg von Linde ✓
Halmstadlund 1 1	5/16	" ;	Dens. ✓
Stolparp 1 1	1/4	" ;	Dens. ✓

Malmö i februari 1949.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

S. 19

Bilaga 4.

Förteckning över fastigheter, till vilka föreslås bidrag och lån.

Halmstads socken.

Halmstad 12^{1}, 13^{1}	1 mtl.;	Johan Berg von Linde	67.955 %
Halmstadlund 1^{1}	5/16 " ;	Dens.	1.373 %
Stolparp 1^{1}	1/4 " ;	Dens.	30.418 %
		Summa	99.746 %

Förteckning över fastigheter, till vilka föreslås endast bidrag.

Halmstads socken.

Halmstad 14^{2}	95/1000 mtl.;	Emil Persson	0.254 %
		Summa	0.254 %
		Summa andelstal	100.- %

Malmö i februari 1949.

C.H. Wallér

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Dikningsföretaget Halmstadgården av år 1948 i Halmstads socken, Malmöhus län.
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum År och månad	Datum Dag	Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott kronor	Bekommet förskott öre	Utbetalat av förrättningsmannen kronor	Utbetalat av förrättningsmannen öre	Utbetalat av intressenter kronor	Utbetalat av intressenter öre
		Syneförrättning; arvodesräkning 11:69/48						1594	20
		Hantlangning; förrättningsprotokollet § 13						120	-
		Skiftesgodemän; förrättningsprotokollet § 15						55	-
		Annons med kungörelse om sammanträde						24	90
		Bevis att besvär mot förrättningen ej anmälts						3	40
		Vattendomstolsavgift						83	27
						Summa		1880	77

Malmö i februari 1949.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046

127

Ser F XIII Kmb
2374

LANTBRUKSSTYRELSEN
ARKIV
DIARIENR
DATUM

M 2*1922

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Utfört enl uppg 19/1-52

Handlingar till dikningsföretaget "Halmstadgården av år 1948" i Halmstads socken, Malmöhus län. Upprättade vid syneförrättning år 1948.

1952
Kmb

345

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Halmstadgården av år 1948"

i Halmstads socken,

Malmöhus län.


Upprättade vid syneförrättning

år 1948.

Innehåller 54 sidor.

Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande sträckning av markerna till Halmstadgården m. fl. hemman i Halmstads socken, Malmöhus län.

År 1948 den 5 maj inställde sig undertecknad, statens lantmäterimyndighet och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Hjalmar Andersson i Bokhagen och Nils Sture Svensson i Ormastorp å Dufvekot gårdskontor för att jämlikt länsstyrelsens förordnande för förrättningsmannen (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande sträckning av markerna till Halmstadgården m. fl. hemman i Halmstads socken, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 13 april 1948 översänt till pastorsämbetet i Halmstads församling, hade anslagits i Halmstads kyrka söndagen den 25 april 1948 (bil. 2). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 14 april 1948. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 16 april 1948 översänt underrättelse om förrättningen. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelse, kallelse och underrättelse (bil. 3).

Förutom synemännen hade följande sakägare

Följande till syneförrättningen:

Godsägaren Johan Berg von Linde, Dufvekot, äg. 5/16 mtl. Halmstadlund 1', 1/4 mtl. Stolpagård 1' och 1/4 mtl. Halmstad 12', 13'.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbrukaren Emil Persson, Halmstad nr 14, äg. 95/1000 mtl. Halmstad 14'

Kungl. Telegrafverket genom avdelningschefen T. Öve-
marke (bil. 4-5).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet
upplästes och bilades protokollet (bil. 1)

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla.
Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhål-
lande till nu kände sakägare. Rademännen för-
klarade, att de avlagt försäkringen vid och att de
innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen hade ingen att anmäla

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en planskiss över de
områden, som komma att beröras av den planerade
sträckningsförslagets, samt profil- och sektions-
ritningar över de avlopp, vilkas uppdagande sök-
dem påkyrkas vid förundersökningarna.

§ 5.

Godsägare Berg vorde hörde, att det
nuvarande avloppet öster om Kalmstadgården,
som på planskissen betecknats A-B-C-D,
skulle fördjupas från avvägningspunkten 0+00
vid gamla landsvägen till avvägningspunkten
24+46, där vatten tillrinner från Emil Pers-
sons fastighet Kalmstad 14:2. Diketsbredden 0+00-

- 1+90 borde enligt Borg von Linde utföras som öppet avlopp, övriga dikesgrävar som täckta ledningar.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att avloppet för det nu planerade dikningsföretaget komme att korsa en Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonkabel på två olika platser, nämligen vid avvägningspunkterna 0+76. och 4+16. Möjligen erfordrades därför vissa åtgärder för att skydda kabeln i korsningspunkterna. Civilingenjör Öhrmark förklarade, att Telegrafverket skulle i egen regi utföra de arbeten, som möjligen erfordrades för att ändra kabelns läge eller skydda densamma. Förste sektionsingenjören vid Malmö landssektion, adress Telegrafverket, Malmö, måste dock i god tid underrättas när sådana arbeten komme att utföras, som beröra kabeln.

§ 7.

Förrättningen gjorde uppehåll, varefter sammanträdet fortsattes.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för avloppen, för vilkas upprättande förslag till utförande av nya avlopp. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingsförrättens	bil. Aa, Ab och Ac
Kostnadsförslagets	bil. B
Arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 9.

Avgavs Syrmännens utlåtande (bil. D), varefter kostnadsfördelningslängden upplästes (bil. Da).

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande statsunderstöd åt torrläggningsföretag.

§ 11.

Delägarna överenskommo, att till arbetets utförande söka bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt godsägaren Johan Berg von Linde

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga statsbidrag

att å delägarnas vägnar dels med Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om arbetets utförande, dels underteckna för anslagets utbetalning erforderliga rekvisitioner samt uppbära och förvalta beviljat bidrag.

§ 12.

Godsägaren Johan Berg von Linde förklarade, att han även önskade erhålla lån från Statens avdikningslånefond.

§ 13.

Till protokollet antecknades, att kostnaderna för handläggning m.m. vid förrättningsmötena belöpte sig till 120 kr, vilka förskotterats av godsägaren Berg von Linde.

§ 14.

Till ekesförvaltare utsågs godsägaren Johan Berg von Linde, Dufelis per Stalvalda.

§ 15.

Utmätnades gode människors ersättningar påbjuda:

Hjalmar Andersson	27.50
Nils Sture Svensson	27.50
Kronor	55.—

Ersättningarna utbetalades av godsägaren Berg von Linde.

§ 16.

Lämnades följande uppgifter rörande arealen till de av förrättet berörda bulmingsdelarna;

	Åker	Äng
Halmstadgården	350 ha	—
Halmstad 142	21 ha	—

§ 17.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Skede den 5 maj 1948.

Å förrättens vägnar:

E. Wallin.

Statens lantmätningsingenjör

Justeras:

Gode män.

Bil. 1.6

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 3/2 1948

Förrättningsliggare 476.

Ek.D. nr 37/729 1947.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - -

som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 2 mars 1948.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

A. Isaksson

Erhållet 3/3 48

Ek. D 37/729 nr 729 år 19 47
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 28. FEB. 1948
Landskansliet

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan med resolution får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå lantbruksingenjören i Malmöhus län såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i Halmstads socken, vilket av Torrläggningsnämnden tilldelats arbetsnamnet Halmstadgården m.fl. hemman.

Malmö den 23 februari 1948.
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

598

6 DEC 1947

Ek.D. nr 37/729 år 1947

Resolution.

Översändes till torrläggningsnämnden i Malmöhus län för vidare åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr 344) angående torrläggningsnämnder.

Malmö i landskansliet den 5 december 1947

På tjänstens vägnar:

Ek. D 37/729 n:r ..... år 1947
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 5. DEC. 1947
Landskansliet.

Till

Kungl. Maj:ts befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Halmstad-gården m.fl. hemman i Halmstads socken.

Av förrättningen berörda sakägare kunna ej med säkerhet angivas förrän erforderliga förundersökningar verkställts.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Axelvold.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till godsägare Johan Berg von Linde, Dufeke, Axelvold, telefon 25 Kågeröd.

Dufeke pr Axelvold den 29 november 1947.

J. Berg von Linde

Johan Berg von Linde.

Bil. 2.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Halmstadgården m.fl. hemman i Halmstads socken, Malmöhus län, kommer att hållas å Dufeke gårdskontor onsdagen den 5 maj 1948 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Förrättningen berör dels marker till Halmstad 12, 13 och 14, Stolparp 1 samt Halmstadlund 1 i Halmstads socken, dels en Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonkabel.

Malmö den 13 april 1948.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Halmstads församling söndagen den 25 april 1948 betygar:

Kyrkoherde.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Halmstads församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Länsstyrelsen, Malmö.

Bil. 3.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Halmstads församling /kungörelse/	Axelvold	13/4 1948
Skiftesgodeman Hjalmar Andersson, Bokhagens gård,	Mörarp	" "
Skiftesgodeman Nils Sture Svensson, Ormastorpsgården,	Vallåkra	" "
Distriktschefen, Kungl. Telegrafverket,	Malmö	16/4 "
Godsägaren Johan Berg von Linde, Dufeke,	Axelvold	" "
Lantbrukaren Emil Persson, Halmstad nr 14,	"	" "

Malmö den 16 april 1948.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 4.

TELEGRAFVERKET

FÖRSTA DISTRIKTET
Distriktschefen
MALMÖ

Ral/UBC

Fullmakt

för förste sektionsingenjören J H Gustafsson eller den han i sitt ställe förordnar att föra telegrafverkets talan vid sammanträde den 5 maj 1948 för syneförrättning rörande torrläggning av marker till Halmstadgården m fl hemman i Halmstads socken, Malmöhus län, godkännande jag ombudets laga åtgärder. Malmö den 17 april 1948.

För Telegrafverket
Sven Svensson

Bevittnas:

Anton Mauritz ..... Bertil Rosengren .....

Civilingenjör T Övermark förordnas att i undertecknads ställe föra Telegrafverkets talan. Malmö den 27 april 1948.

S. Gustafsson

Bil. 5.

TELEGRAFVERKET

DISTRIKTSBYRÅN
Drottninggatan 34
MALMÖ

Utdrag ur Telegrafverkets Författningssamling Serie B:6
Kungl. Telegrafstyrelsens Instruktion för Distriktscheferna vid Telegrafverket.

=:

44 §.

Distriktschef äger att vid l a n t m ä t e r i f ö r r ä t t n i n g (avstyckning, tomtmätning m.m.) föra Telegrafverkets talan eller därtill förordna annan tjänsteman.

=:

Ovanstående rätt transumerat intygar:
Ulla-Britt Carlsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd för taxeringsåtnad med ägobeskrivning och hävdförteckning.

Anm. I kolumnen för "annan duglig mark" har införts arealerna för de områden, som endast vinna taxeringsåtnad.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Halmstads p:n						
Halmstad	14		95/1000		Emil Persson	
				1	Åker, ängar ej lämpad	
				2	Do do do	
				3	Do m. p. bete	15
				4	Do do	16
					Summa	
Halmstadlund	1		5/16		Johan Berg von Linde	
				5	Åker m. p. bete	16,5
				6	Do do	16,5
				7	Do do	16,3
				8	Vattenhåla, imp.	
					Summa	
Stolpasp	1		1/4		Johan Berg von Linde	
				9	Åker, högland	
				10	Do m. p. bete	16,
				11	Do do	16,1
				12	Vattenhåla, imp.	
				13	Åker m. p. bete	15,
				14	Do do	15
				15	Do, högland	
				16	Do m. p. bete	15
				17	Do do	15,1
				18	Do do	15,
				19	Do do	15,5
				20	Do, högland	
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							88									
							46									
	01	v						2100	21	-	3000	30	-	900	9	=
	44	v						2700	1188	-	3000	1320	-	300	132	-
	45					134			1209	-		1350	-		141	-
	75	v						2700	2025	=	3000	2250	=	300	225	=
1	15	v						2700	3105	-	3000	3450	=	300	345	=
	64	v						2700	1728	-	3000	1920	=	300	192	=
							01	-			-			-		
2	54						01		6858	-		7620	-		762	-
					02			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	83	v						1800	1494	=	3000	2490	-	1200	996	-
1	50	v						1800	2700	=	3000	4500	=	1200	1800	-
							07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	78	v						2400	4272	=	3000	5340	=	600	1068	-
1	08	v						1500	1620	=	3000	3240	=	1500	1620	-
					06			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	v						2100	1050	-	3000	1500	-	900	450	-
	77	v						2100	1617	=	3000	2310	=	900	693	-
1	13	v						1800	2034	=	3000	3390	=	1200	1356	-
1	92	v						2400	4608	=	3000	5760	-	600	1152	-
				2	92			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	51			3	00		07		19395	-		28530	-		9135	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
				21	Åker, högländ
				22	Do
				23	Odlingsmark
				24	Do, högländ
				25	Do
				26	Do
				27	Åker
				28	Do, högländ
				29	Do
					Summa
Halmstad	12, 13		1		Johan Berg von Linde
				30	Åker, högländ
				31	Do
				32	Do
				33	Do
				34	Do
				35	Do
				36	Varvsholm, imp.
				37	Tomt ö. Stadg.
				38	Åker, högländ
				39	Do, do
				40	Do
				41	Varvsholm, imp.
				42	Åker
				43	Do
				44	Do
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	51			3	00		07		19395	-		28530	-		9135	-
					29			—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	00	v						2400	4800	-	3000	6000	-	600	1200	-
			67	v				1800	1206	-	3000	2010	-	1200	804	-
					1	57		—	—	—	—	—	—	—	—	—
			92	v				1800	1656	-	3000	2760	-	1200	1104	-
			72	v				1500	1080	-	3000	2160	-	1500	1080	-
	19	v						1500	285	-	3000	570	-	1500	285	-
					09			—	—	—	—	—	—	—	—	—
	04	v						1800	72	-	3000	120	-	1200	48	-
11	74	2	31	4	95		07		28494	-		42150	-		13656	-
					04			—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	47	v						1200	1764	-	3000	4410	-	1800	2646	-
	55	v						1800	990	-	3000	1650	-	1200	660	-
	73	v						1800	1314	-	3000	2190	-	1200	876	-
1	10	v						900	990	-	3000	3300	-	2100	2310	-
1	61	v						1200	1932	-	3000	4830	-	1800	2898	-
							02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	13	v						2100	273	-	3000	390	-	900	117	-
				5	-			—	—	—	—	—	—	—	—	—
					60			—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	55	v						1800	2790	-	3000	4650	-	1200	1860	-
							09	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	40	v						1200	1680	-	3000	4200	-	1800	2520	-
1	75	v						2400	4200	-	3000	5250	-	600	1050	-
1	26	v						2700	3402	-	3000	3780	-	300	378	-
11	55			5	64		11		19335	-		34650	-		15315	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				45	Åker
				46	Do
				47	Vattenhåla, imp.
				48	Åker
				49	Do
				50	Do.
				51	Vattenhåla, imp
				52	Do , imp
				53	Åker
				54	Do , högländ
				55	Do do
				56	Do
				57	Vattenhåla, imp.
				58	Åker
				59	Do
				60	Do
				61	Do
				62	Do
				63	Do
				64	Do
				65	Do
				66	Do
				67	Do , högländ
				68	Do do
				69	Do
				70	Do
				71	Do
				72	Do
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	55			5	64		11		19335	-		34650	-		15315	-
1	22	v						2100	2562	-	3000	3660	-	900	1098	-
1	43	v						1200	1716	-	3000	4290	-	1800	2574	-
							03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	86	v						2400	2064	-	3000	2580	-	600	516	-
1	50	v						2100	3150	-	3000	4500	-	900	1350	-
	86	v						2400	2064	-	3000	2580	-	600	516	-
							04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	66							2100	1386	-	3000	1980	-	900	594	-
					75			—	—	—	—	—	—	—	—	—
					140			—	—	—	—	—	—	—	—	—
	93	v						1800	1674	-	3000	2790	-	1200	1116	-
							05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	71	v						1500	1065	-	3000	2130	-	1500	1065	-
	80	v						1800	1440	-	3000	2400	-	1200	960	-
	65	v						1800	1170	-	3000	1950	-	1200	780	-
1	42	v						1800	2556	-	3000	4260	-	1200	1704	-
	33	v						1800	594	-	3000	990	-	1200	396	-
	13	v						2400	312	-	3000	390	-	600	78	-
	13	v						2400	312	-	3000	390	-	600	78	-
	33	v						2400	792	-	3000	990	-	600	198	-
	16	v						2700	432	-	3000	480	-	300	48	-
				29	18			—			—			—		
				6	24			—			—			—		
	47	v						2100	987	-	3000	1410	-	900	423	-
	33	v						2400	792	-	3000	990	-	600	198	-
	16	v						1500	240	-	3000	480	-	1500	240	-
	14	v						1500	210	-	3000	420	-	1500	210	-
24	77			43	21		28		44853	-		74310	-		29457	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				73	Åker
				74	Do
				75	Do, högland
				76	Do
				77	Do
				78	Do, högland
					Summa
					Sammandrag.
Halmstads s:n.					
Halmstad	14 2		95/1000	1-4	Emil Persson.
Halmstadslund	1'		5/16	5-8	Johan Berg von Linde
Stolpaup.	1'		1/4	9-29	Dens.
Halmstad	12, 13'		1	30-78	Dens.
					Summa.

PETTERSONSKA BOKTR EFTR.
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
24	77			43	21		28		44853	-		74310	-		29457	-
	77	V						1500	1155	-	3000	2310	-	1500	1155	-
	69	V						2100	1449	-	3000	2070	-	900	621	-
					49			—	—	—	—	—	—	—	—	—
	36	V						2900	1044	-	3000	1080	-	100	36	-
	79	V						2900	2291	-	3000	2370	-	100	79	-
				3	92			—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	38			(47	62)		28		50792	-		82140	-		31348	-
	45					1	34		1209	-		1350	-		141	-
2	54						01		6858	-		7620	-		762	-
11	74	2	31	(4	95)		07		28494	-		42150	-		13656	-
27	38			(47	62)		28		50792	-		82140	-		31348	-
42	11	2	31	(52	57)	1	70		87353	-		133260	-		45907	-

Upsala den 5 maj 1918.
På Fjärdingens vägnar:
E. H. Nilén.
Statens kulturingenjör

Fjärdingsman
Sven Svensson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
BYARÅ

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Bil. Ab.

Värderingsklausul för brukningsbåtsvad.

Socken och hemman	Registr.-nummer.	Mantal	Ägarens namn
Halmstads s:n			
Halmstad	142	95/1000	Emil Persson
Halmstadlund	1'	5/16	Johan Berg von Linde
Holpasp	1'	1/4	dens.
Halmstad	12' 13'	1	dens.
			Stimma

Mark, som vinner bruknings-båtnad	Brukningsbåtnad per ha	Brukningsbåtnad per fastighet	Anmärkningar.
Ha	Kronor	Kronor	
— —	— —	— —	
— —	— —	— —	
19 —	170 —	3230 —	
75 —	85 —	6375 —	
94 —		9605 —	

Ryfeke den 5 maj 1948.
Å tjänstens vägnar:
C. H. Hallén.
Statens lantbruksingenjör

Höjtidsmyr
Kode nr 1.

Bil. Ac.

Sammandrag av värderingslängder för avskrivningsbåtnad och bruknings båtnad.

Socken och hemman	Registernummer	Mantal	Ägarens namn
Halmstads s:n			
Halmstad	14[2]	95/1000	Emil Persson
Halmstadlund	1'	5/16	Johan Borg von Linde
Holpsarp	1'	1/4	Dens.
Halmstad	12', 13'	1	Dens.
			Summa.

Förvärvsareal	Ersättningsbelopp		Bruttoersättningsbelopp		Summa ersättningsbelopp		Anmärkningar
Ha	Kronor		Kronor		Kronor		
0,45	141	-	—	-	141	-	
2,54	762	-	—	-	762	-	
19.-	13656	-	3230	-	16886	-	
75.-	31348	-	6375	-	37723	-	
96.99	45907	-	9605	-	55512	-	

Upsala den 5 maj 1916.

Å Fjärstens vägnar:

L. H. Nelén.

Statens kulturtekniske ingeniör.

Nytt domm

Lic. Linn Svensson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Dikessträckan A-B-C-D.									
0+00- -1+90	190	Upprensning av öppet avlopp	m	190	1.90	361	-				
1+90- -3+34	144	Cementrör; 28"	m	144	17.-	2448	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	144	4.40	633	60				
3+34- -3+54	20	Cementrör; 28"	m	20	17.-	340	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	20	4.60	92	-				
3+54- -3+62	8	Cementrör; 28"	m	8	17.-	136	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	8	5.40	43	20				
3+62- -5+05	143	Cementrör; 28"	m	143	17.-	2431	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	143	4.80	686	40				
5+05- -6+32	127	Cementrör; 28"	m	127	17.-	2159	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	127	10.-	1270	-				
6+32- -7+68	136	Cementrör; 28"	m	136	17.-	2312	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	136	10.70	1455	20				
7+68- -9+10	142	Cementrör; 28"	m	142	17.-	2414	-				
		Schaktning, stämpling,									
Övf.	910	Överföres				16781	40				

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
Övf.	910	Överfört			16781	40				
		rörläggning, höljning m	142	8.40	1192	80				
9+10- -10+27	117	Cementrör; 24" m	117	13.50	1579	50				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	117	4.60	538	20				
10+27- -10+34	7	Cementrör; 24" m	7	13.50	94	50				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	7	6.-	42	-				
10+34- -11+24	90	Cementrör; 24" m	90	13.50	1215	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	90	4.20	378	-				
11+24- -11+92	68	Cementrör; 24" m	68	13.50	918	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	68	3.80	258	40				
11+92- -13+24	132	Cementrör; 24" m	132	13.50	1782	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	132	3.50	462	-				
13+24- -14+68	144	Cementrör; 21" m	144	11.-	1584	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	144	2.70	388	80				
14+68- -15+32	64	Cementrör; 21" m	64	11.-	704	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	64	7.50	480	-				
Övf.	1532	Överföres			28398	60				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
Övf.	1532	Överfört			28398	60				
15+32--15+50	18	Cementrör; 21" m	18	11.-	198	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	18	6.80	122	40				
15+50--16+20	70	Cementrör; 21" m	70	11.-	770	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	70	3.80	266	-				
16+20--16+45	25	Cementrör; 18" m	25	8.25	206	25				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	25	3.20	80	-				
16+45--18+01	156	Cementrör; 18" m	156	8.25	1287	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	156	3.40	530	40				
18+01--18+49	48	Cementrör; 18" m	48	8.25	396	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	48	3.40	163	20				
18+49--19+32	83	Cementrör; 18" m	83	8.25	684	75				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	83	3.60	298	80				
19+32--20+84	152	Cementrör; 18" m	152	8.25	1254	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	152	3.90	592	80				
Övf.	2084	Överföres			35248	20				

K. Lanthrukssfyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
Övf.	2084	Överfört			35248	20				
20+84--21+00	16	Cementrör; 18" m	16	8.25	132	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	16	4.-	64	-				
21+00--21+46	46	Cementrör; 15" m	46	6.50	299	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	46	3.60	165	60	35908	80		
Tills.	2146	m.								
1+90		Ommurning av rörutloppet vid								
		0+10 samt förstärkning genom								
		stensättning av det öppna av-								
		loppets botten och slänter st.	1	400	400	-				
2+20 m.fl		Brunnar 48" med kopplingar;								
		vid 2+20, 3+34, 3+62,5+05,6+32,								
		7+26, 9+10, 10+27,10+34,11+24,								
		11+92 st.	11	220	2420	-				
13+24		Brunn 48" med kopplingar och								
		intag för dagvatten st.	1	260	260	-				
7+68 m.fl		Brunnar 60" med kopplingar;								
		vid 7+68 och 16+20 st.	2	300	600	-				
16+45 m.fl		Brunnar 32" med kopplingar;								
		vid 16+45, 18+01,18+49,19+32,								
		20+84 och 21+46 st	6	95	570	-				
		Överföres			4250	-	35908	80		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			4250	-	35908	80		
14+68 m.fl		Brunn 40" med kopplingar; vid								
		14+68,15+32 och 21+00 st.	3	160	480	-	4730	-		
		Rothuggning och borttagning								
		av träd, buskar och stubbar					750	-		
Ersättningar:										
		För jord, som gräves bort, vid ut-								
vidgning		av den öppna dikessträckan m^2	35	0.30	10	50				
		För intrång genom jordupplag vid								
den öppna		dikessträckan m^3	90	1.50	135	-				
		För flyttning av stängsel; Johan								
Berg von		Linde, 305 m. à 15 öre			45	75	191	25		
Oförutsett och arbetsledning m.m.										
c:a 15	%	av arbetskostnaden					6219	95	47800	-
					Summa kostnad				47800	-

Dufeke den 5 maj 1948.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre

Arbetsbeskrivning

Bil. 6.

Grävningstabell.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikesmärken A-B-C-D						
0	-	1.55	0.30	4.20	1:1.25	9.85		Uppmätning av det öppna avloppet mellan 0 och 1+90.
+50	50	2.-	"	5.30	"			
1	50	1.70	"	4.55	"			
+50	50	2.20	"	5.80	"			
+90	40	2.15	"	5.70	"	10.04		
+90	-	2.-				10.17		28" cementrör mellan 1+90 och 9+10.
2	10	2.-						Fixpkt 1 i jordfast sten i N sidan av betonggårds som utgör gång mellan Halmstad 12, 13 och Halmstad 14 ca 47 m (mäss längs stengården) Ö om avvägningspunkten 1+90. Utmärkt med järndubb i hörn 0.20 m. över marken. + 12.- m.
+50	50	2.30						
3	50	2.25						
+50	50	2.10						
4	50	1.85						
+50	50	1.90						
5	50	2.15						
+05	5	2.10				11.12		
+50	45	2.45						
6	50	2.70						
+50	50	2.55						
7	50	2.40						
+50	50	2.15						
8	50	2.-						
+50	50	1.90						
9	50	2.10						
+10	10	2.05						24" cementrör mellan 9+10 och 13+24.
+50	40	1.90						
10	50	1.90						Fixpkt. 2 Halmstadgårdens boningshus N flygelns långsidan, 2.65 m. Ö om NV hörnet på 2 sockelns ovankant. Utmärkt med hörn +18.06 m.
+27	27	2.15				12.16		
+34	7	2.25				12.18		Fixpkt 3 på däcket av vattenturnen av betong ca. 42 m. V om avvägningspunkten 10+34. Utmärkt med järndubb i hörn +15.34 m.
+50	16	2.15						
11	50	1.85						
+50	50	1.65				12.41		
Öof	1150							

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öfg	1150							
12	50	1.75						
+50	50	1.80				ca 1:2		
13	50	1.70						
+24	24	1.60				12.76		21" cementrör mellan 13+24 och 16+20.
+50	26	1.75						
14	50	1.65				ca 1:3		
+50	50	2.05						
+68	18	2.10				13.19		
15	32	2.30						
+50	50	2.30				ca 1:2		
16	50	1.90						
+20	20	1.90				13.49		
+20	–	1.85				13.54		18" cementrör mellan 16+20 och 21.
+50	30	1.85						
17	50	1.90				ca 1:2		
+50	50	2.05						
18	50	2.–				13.90		
						1:1000		
+50	50	1.90				13.95		
19	50	1.70						
+50	50	1.60						
20	50	1.45				ca 1:1		Tiepkt 4 i jordfast sten i V. sidan av rasvrak stenglada som utgör ingång mellan Hallstad 12, 13 och Hallstad 14 ca 15 m S om avvägningsanvisn 21+02. Utmärkt med järnbult i hörn 0.20 m över marken + 16.12 m.
+50	50	1.60						
21	50	1.60				14.20		
21	–	1.55				14.25		15" cementrör mellan 21 och 21+46.
+10	10	2.–				3:1000		
+46	36	1.70				14.39		
Lma	2146	meter.						

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl. a. följande skall iakttagas:

1/ Vid uppgrävning av den öppna dikessträckan 0+00-1+90 skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna, därvid det dock skall iakttagas att utvidgningen skall utföras så, att det nya avloppet erhåller rak sträckning mellan olika större brytpunkter. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån. Det täckta avloppet skall utföras absolut rakt å sträckorna 1+90-5+05, 5+05-7+68, 7+68-10+27, 10+27-10+36, 10+36-16+20, 16+20-21+00 och 21+00-21+46.

2/ Schaktmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på båda sidorna om avloppet. Jordägaren kan dock påfordra, att massorna skola uppläggas helt eller till större del på viss sida.

3/ Schaktmassorna få ej uppläggas med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant om minst 1.- m.

4/ Sten, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 40 m. samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 0.50 m. bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1.5.

5/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0.20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras,

skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0.15x0.35x0.45 få ej användas till stensättning.

6/ Ommurningen vid 1+90 skall utföras av betong med 350 kg. E-cement per m^3 samt dubbelarmeras, allt i enlighet med upprättad typritning. Grunden skall utbottnas med skärv.

7/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

8/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

10/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0.6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

11/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

12/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

13/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

14/ Fyllningen får ej innehålla sten.

15/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

16/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, om jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

17/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med groft grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

18/ Alla brunnar skola försänkas minst 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

19/ Alla brunnar skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel. 32" brunnar skola avkonas till 24", övriga brunnar till 32".

20/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.

21/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

22/ Alla brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

23/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brun-

nens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan nedersta brunnsringen nersatts eller ock skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.

24/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

25/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

26/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

27/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Dufeke den 5 maj 1948.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Halmstadgården m.fl. hemman i Halmstads socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 2 mars 1948 förordnades undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Halmstadgården m.fl. hemman i Halmstads socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Företaget, som avser "dikning", berör marker till Halmstad nr 12, 13 och 14, Stolparp nr 1 samt Halmstadlund nr 1 i Halmstads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Torrläggningsföretaget, som tillhör nederbördsområdet 94 Rån, ligger strax öster om Halmstads kyrka mellan enskilda vägen genom Halmstadgården i väster och allmänna vägen till Bångstorp och Tirup eller väg 1211 i öster. På hithörande översiktskarta ha de områden, som ingå i företaget, utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett mindre floddike, som från väg 1211 avrinner väster och norr ut till ett större öppet avlopp, som upptagits för dikningsföretaget "Halmstad-Dufeke av år 1946". Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsam-

ma, nu översvämmas även vid mindre flöden. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till nytt avlopp, vilket skall utföras i den utsträckning samt till det djup och de övriga dimensioner, som erfordras för rationell torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, som närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skola följande dikessträckor utföras.

1/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 0+00 = 48+47 vid avloppet för dikningsföretaget Halmstad-Dufeke av år 1946 öster och söder ut till dikeskröken vid avvägningspunkten 7+68.

Delsträckan 0+00-1+90 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0.30 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.25.

Delsträckan 1+90-7+68 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 28" /70 cm/ cementrör. Vid avvägningspunkten 1+90 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 2+20, 3+34, 3+62, 5+05, 6+32, 7+26 och 7+68 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningspunkten 7+68 söder ut till dikeskröken vid avvägningspunkten 16+20. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 28" /70 cm/, 24" /60 cm/ och 21" /52.5 cm/ cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspumkterna 9+40, 10+27, 10+34, 11+24, 11+92, 13+24 14+68, 15+32 och 16+20 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 16+20 öster och norr ut till avvägningspunkten 21+46, där en täckt ledning från öster av 12" /30 cm/ och 10" /25 cm/ cementrör utmynnar. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 18" /45 cm/ och 15" /37.5 cm/ cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 16+45, 18+01, 18+49, 19+32, 20+84, 21+00 och 21+46 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Profil- och sektionsritningar hava upprättats för alla dikessträckor. Ritningarna utvisa de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de ommurningar och brunnar, som skola utföras. För ommurningar och brunnar hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken hava på hithörande plankarta utmärkts med röda, heldragna linjer. De platser, där ommurningar och brunnar skola utföras, hava markerats med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts efter rekognosceringar i fältet och med ledning av den ekonomiska kartan över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, angives på profilrit-

ningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1.4 liter per sekund och hektar.

Alla de marker, vilka enligt synemännens åsikt erhålla båtnad, om det nu planerade dikningsföretaget kommer att utföras, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Vissa trummor för enskilda vägar komma att rivas i samband med utförandet av de nya avloppen. Dessa trummor behöva emellertid ej ersättas, då de korsande dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom enskild väg.

Mom. 4. Telefonkablar.

Det nya avloppet, dikessträckan A-B,korsar en Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonkabel på två olika platser, nämligen vid avvägningspunkterna 0+76 och 4+16. Förste sektionsingenjören vid Malmö landssektion, adress Kungl. Telegrafverket, Malmö, skall därför i god tid underrättas då sådana arbeten komma att utföras, som beröra kabeln. Telegrafverket har därefter att på egen bekostnad utföra de arbeten och vidtaga de åtgärder, som erfordras för att skydda kabeln eller eventuellt ändra dess läge.

Mom. 5. Ersättningar.

Vid utförandet av den öppna dikessträckan 0+00-1+90 kommer en del jord att grävas bort och vissa områden att tagas i anspråk för upplag. För den skada och det intrång, som därigenom tillskyndas vederbörande jordägare,

skall ersättning utgå med 145.50 kr.

Utmed dikessträckan 10+78-13+83 finnes nu ett stängsel, som måste flyttas i samband med det nya avloppets utförande. Ersättning härför skall utgå med 45.75 kr.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförande av de nya täckta dikessträckorna, skall ersättning utgivas till vederbörande brukare av jorden. Ersättningsbeloppets storlek skall bestämmas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande ersättning för sådana genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkomna skador, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 6. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för det nya avloppets utförande till 47800.- kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. B/.

Mom. 7. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande, försumpat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markernas nuvarande och blivande torrläggningsförhållanden, till jordens godhet samt till i orten gällande priser å fullt torrlagd jord

av förhanden varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, som kunna inverka på en så vitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget. Resultatet av synemännens värdering av alstringsbåtnaden framgår av värderingslängden bil. Aa, som även utgör hävdeförteckning för de av dikningsföretaget berörda fastigheterna.

Det nuvarande floddiket är till mycket stort hinder för markernas brukning, varför en ej obetydlig brukningsbåtnad uppkommer genom att det nu öppna avloppet ersättes med täckt dike. Synemännen anse, att de genom företaget förbättrade brukningsförhållandena motsvarar ett totalt värde av 5.- kr. per meter rörlagd dikessträcka, vilket fördelats med visst värde per ha på alla de marker, som erhålla förbättrade brukningsförhållanden. Resultatet av synemännens beräkning och värdering av brukningsbåtnaden framgår av värderingslängden bil. Ab.

Anledning föreligger ej att uppdela dikningssamfälligheten i avdelningar för utredning om kostnaderna för någon fastighet skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Kostnaderna för dikningsföretagets utförande skola därför fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena eller enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande /bil. Da/. I längdens kolumn 15 angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med

det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden. De delägare, som äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 5 utmärkts med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan delägaren enligt fördelningstalen i kostnadsfördelningslängdens kolumn 16.

Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Av verkställda utredningar och beräkningar har det framgått, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, varför synemännen tillstyrka att det utföres. Vill sökanden begagna sig av den rätt till företagets utförande, som han erhållit genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen / bil. C/ skall vid företagets utförande följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för del-

ägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall, innan det påbörjas, anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör kan anses vara sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Alla cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd: 28" 29 kg, 24" 25 kg. 21" 22 kg. 18" 19 kg. och 15" 17 kg.

6/ De höjdlägen för bottenlinjen vid olika punkter, som angivits på profilritningarna, hava uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter. De skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /bil. C/ angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /bil. C/ samt av mom. 12 här nedan.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få allt så ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Om jordägare eller annan vill borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till lantbruksingenjören i länet, som därefter låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens för detta ändamål företagna förrättning skola gäldas av dikningsföretaget.

Om företaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall det jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företaget blivit understött med statsmedel, när Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för avloppens första utförande eller i förhållande till de procenttal, som angivas i kostnadsfördelningslängdens kolumn 16. Varje delägare äger rätt påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande domstol föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar

få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 11. Organisation m.m.

I företaget ingår endast 2 delägare, varför särskild styrelse ej skall utses. Delägarna skola gemensamt handhava företagets angelägenheter med ägaren till Halmstadgården som styresman.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ägaren till Halmstadgården och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget "Halmstadgården av år 1948". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Luggude häradsrätt.

Vattendomstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen erläggas med 83.27 kr. Avgiften skall av sökanden inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning fastställts. Om företaget kommer till stånd, skall avgiften fördelas mellan delägarna med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 12. Fixpunktsbeskrivning.

Huvudfix I. Den på ekonomiska kartbladet "Ottarp" utmärkta fixpunkten, som i beskrivningen till kartbladet beskrives sålunda: "Dufeke skogvaktarebostad SV om Dufeke gård, där väg till Skromberga tar av från landsvägen Halmstads kyrka-Kågeröd. V gaveln 1.78 m. från S sidan, 0.37 m. under sockelns övre kant; mst. + 74.42 m".

Huvudfix II. Den på ekonomiska kartbladet "Ottarp" utmärkta fixpunkten,

som i beskrivningen till kartbladet beskrives sålunda:"Halmstads kyrka. I SV vinkeln mellan tornet och skeppet, i grundsten 0.86 m. N om skeppets SV hörn; mst. + 70.20 m.

Vid undersökningarna hava 4 nya fixpunkter avvägts, vilkas lägen i plan och höjd utmärkts och antecknats på såväl plankarta som profilritning.

Fixpunkt 1 i jordfast sten i norra sidan av stengärde, som utgör gräns mellan Halmstad 12^{1}, 13^{1} och Halmstad 4^{1}, c:a 47 m. / mätt längs stengärdet/ öster om avvägningspunkten 1+90. Utmärkt med järndubb i kors, 0.20 m. över marken; + 12.- m.

Fixpunkt 2 i Halmstadgårdens boningshus, norra flygeln, långsidan, 0.65 m. öster om nordvästra knuten, å sockelns överkant, utmärkt med kors; + 18.06 m.

Fixpunkt 3 på locket till vattenbrunn av betong, c:a 42 m. väster om avvägningspunkten 10+34. Utmärkt med järndubb i kors; + 15.34 m.

Fixpunkt 4 i jordfast sten i västra sidan av raserat stengärde, som utgör gräns mellan Halmstad 12^{1}, 13^{1} och Halmstad 14^{2}, c:a 15 m. söder om avvägningspunkten 21+00. Utmärkt med järndubb i kors, 0.20 m. över marken; + 16.12 m.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola ingivas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 13 här ovan angivna tiden.

Dufeke den 5 maj 1948.

Å tjänstens vägnar.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. Da

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Halmstad p:nr.				
95/1000	14 2		Halmstad; Emil Persson		1-4		/
5/16	1'		Halmstadlund; Johan Berg von Linde	sök.	5-8		
1/4	1'		Holpasp; Dito	sök.	9-29		
1	12/13'		Halmstad; Dito	sök.	30-78		
						Summa	

41 Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
141.-	—					121.41	0.254			a
762.-						656.29	1.373	l	✓	
16886.-						14539.81	30.418	l	✓	
37723.-						32482.49	67.955	l	✓	
55512.-						47800.-	100.-			

Upptagen den 5 maj 1948.
Å Kjälstens vägnar:
O. A. Nilsén.
Statens lantbruksingenjör.
Fritz Lundqvist

Nöjaktigt. Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 11:69/48

ARVODESRÄKNING

Förrättningsnummer 476 ls

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Df. Halmstadgården av år 1948 /Halmstadgården/ i Halmstads socken,
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
Malmöhus län.

DIARIE Nr 015275
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 5 DEC. 1948

Åtgärden omfattar tiden 1/1 - 30/6 1948.

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 96.99 ha.				
530 kr för 70 ha och 6.- kr för varje ha däröver	692	-		
1.8 % av 47800 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	860	40		
2 % av ... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			1552	40
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ... ha.				
... kr för ... ha och ... kr för varje ha däröver				
... % av ... kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av ... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ... st fastigheter				
2. *Annat företag.*				
... dagarvoden à 60 kr				
... dagarvoden à 40 kr				
... dagarvoden à 20 kr				
Transport:			1552	40

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1552	40 ✓
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.* Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) Arbetsritningar; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har ~~har icke~~ till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
1948, 19.7 4/5 1.15 *dagarvoden à* 12.- *kr*	13	80		
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
1 extra avskrift av synehandlingarna; 14 ark å 2.- kr	28	-	41	80 ✓
Summa kronor:			1594	20 ✓

Anmärkningar: Då avsevärd tid åtgått för uppmätning av den areal, som endast erhåller brukningsbåtnad, samt för brukningsbåtnadens uppskattning, har all av företaget berörd inägojord medräknats vid uppsättning av arvodesräkningen.

Ett exemplar av denna räkning har den 26/12 1948 enligt mottagningsbevis utkvitterats av

godsägaren Johan Berg von Linde, Dufeke, Axelvold,
(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande i företagets styrelse.

Malmö den 28/12 1948

lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 21/11 49 av

435/531

FÖRETAG: HALMSTADGÅRDEN M 2.1922

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören C.H. Wallér
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 25 augusti 1952.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 16.560
» en första rensning ..... » — kr. 16.560
Lån till företagets utförande ..... kr. 33.030

Skuldförbindelse ~~överlämnad~~ till Länsst Friberg den 17/2 1953 / godkänd den 18/2 1953.

127/52

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JAN. 1953
DIARIE Nr 232
SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 25 augusti 1952 till

DIKNINGSFÖRETAGET HALMSTADGÅRDEN AV ÅR 1948 i Kågeröds kommun, Malmöhus län,

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med sextontusenfemhundrasextio (16.560) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor;~~
och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med trettiotretusentrettio (33.030) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman, ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1953;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Lufsela den 5 december 1912

Godsägare

Lufsela pr Åkerwede.

Att godsägaren J. Berg von Linde, Dufvelsnäs, Arelvoid.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

H. Nilsén
Lantbruksingenjör
Adress Malmö

Margit Andersson
Fru
Adress Dufvelsnäs, Arelvoid.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 27 februari 1953.

Sune Wennhall

Martin Lagglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

J 232/53

SL/BE

Länsstyrelsen i Malmöhus län,
M a l m ö.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 25 augusti 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 33.030 kr till utförande av DIKNINGSFÖRETAGET HALMSTADGÅRDEN AV ÅR 1948 i Kågeröds kommun, Malmöhus län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Register-nummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Halmstads socken		
Halmstad	12[1]	Johan Berg von Linde
-"-	13[1]	Densamme
Halmstadlund	1[1]	Densamme
Stolparp	1[1]	Densamme

Stockholm den 27 februari 1953.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Halmstadgården

Styrelse:

Godsägare Johan Berg von Linde, Tofeka, Axelvold

SLUT
FEB 1953
LANTBRUKSSTYRELSEN

sedan oktober 1946 godkänts.

Antagen kandidat.

Godk. kand.

Utbet. bidr. 16'360

4 kär 33'030

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JAN. 1953
DIARIE Nr 232
SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: Dikningsföretaget Halmstadgården av år 1948 i Halmstads socken,
(namn, socken och län)
Kågeröds kommun, Malmöhus län.

~~Entreprenören~~: Godsägaren Johan Berg von Linde, Dufeke, Axelvold.
Förtroendeman:
~~Entreprenadintressent~~:

SLUT
FEB 1953
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 25 augusti 1952

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 16560 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 33030 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 5 juli 1958

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 september 1953

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad den 8 december 1952, har befunnits att företaget utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Föreslås att företaget godkännes.

De verkliga kostnaderna för företagets utförande motsvara de beräknade.

Malmö den 9 december 1952.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548