Ritning 1.
Plankarta.

Fp. H. +20.63 m (=130.63 i Rikets höjdsystem)

Fp. 3 +17.70m

Fp. 2. +15.12 m

Fp. 1. +13.38 m.

Till Andrarum

Väg 1044

Från Vallarum

Enskild väg

Mellerödsbäcken

Malmöhus län
Kristianstads län

Frännings sn
Andrarums sn

Kristianstads län
Malmöhus län

Hemge

Stilleröd

Melleröd

Siller Röd

Till Heingeberg

Vallarum
Fränninge

Väg 1048

Från Fränninge

Fränninge sn
Lövestads sn

Heinge

Skala 1:4000


100 50 0 100 200 300 m.

KRITN. C01
M 4-0829

FÖRSLAG TILL
Df. Mollerödsbäcken av år 1949
i Fränninge och Lövestads socknar, Malmöhus län
och Andrarums SOCKEN(~~HÄR~~) AV Kristianstads LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(~~EN~~) 1949 {I ~~STÄLLET~~} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL
~~KOPIA~~
Statens lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST 4
KUNGL LANTBRUKS STYRELSENS ARKIV Nr 3494-1

Ritning 2.

Profilritning.



RITN.Nr 002

M A-0929

FÖRSLAG TILL

Df. Mollerödsbäcken av år 1949

i Fränninge och Lövestads socknar, Malmöhus län och Andrarums SOCKEN(~~HÄR~~) AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(~~EN~~) 1949 {I / ~~UTAN~~} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV


ORIGINAL / ~~KOPIA~~

(NAMN) Statens lantbruksingenjör (TITEL)

ANTAL RITN. ST. 4 | KUNGL LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 3494-2

Ritning 3.

Sektionsritningar.



J.D.N.Nr 003

M 4-6929

FÖRSLAG TILL

Df. Mollerödsbäcken av år 1949

i Fränninge och Lövestads socknar, Malmöhus län

och Andrarums SOCKEN (~~NÄR~~) AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR (~~EN~~) 1949 {I / (~~UTAN~~)} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL

~~KOPIA~~

L. Å. Wallei
(NAMN)

Statens lantbruksingenjör.
(TITEL)


ANTAL RITN. ST. 4

KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3494-3

Ritning 4.

Sektionsritningar.

Ritningar till trummor.



Sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Typritning till trumma för enskild väg vid 15+81

Skala 1:50

Typritning till trumma för enskild väg vid 8+53

Skala 1:50.

Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 m.

LTN. Nr 004

M 4-0929

FÖRSLAG TILL

Df. Mollerödsbäcken av år 1949

i Frånninge och Lövestads socknar, Malmöhus län och Andrarums SOCKEN(~~NÄR~~) AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(~~EN~~) 1949 (~~ETAN~~) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

(NAMN)

Statens lantbruksingenjör

(TITEL)

ORIGINAL

~~KOPIA~~

ANTAL RITN. ST. 4

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3494-4

Ser. E XIII kommb
3494-4

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 AUG. 1951
DIARIE Nr
BAK Nr

M 4*929

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

kommb 1952 m 134

Handlingar till dikningsföretaget "Mollerödsbäcken av år 1949" i Fränninge och Lövestads socknar, Malmöhus län samt Andrarums socken, Kristianstads län. Upprättade vid syneförrättning år 1949.

ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

13/ Fyllningen får ej innehålla sten.

14/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller

arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

15/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

16/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

17/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

18/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.

19/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjdet inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

20/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.

21/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, försees med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

22/ Botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan

densamma nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall botten igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

24/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

25/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

26/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar utöver vad som framgår av profilritningarna. Blivande entreprenör är skyldig

att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Lövestad den 31 mars 1950.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

u.m.k.f. Gottberg.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Lövestad i Lövestads socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 5 juni 1945 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Lövestad nr 13 m. fl. hemman i Lövestads socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Lövestad n:ris 13, 14, 17, 21, 24, 26-30 och 46 i Lövestads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde

n:r 92, ligger c:a 2 km SV om Lövestads järnvägsstation på järnvägslinjen Eslöv - Ystad. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom dels öppna floddiken och dels täckta ledningar, vilkas sträckningar framgår av plankartan. Floddikena ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C - D - E - F - G, B - Ba - Bb, D - Da, E - Ea, F - Fa - Fb - Fc och Fb - Fd) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträckor utföras: A - B - C - D - E - F - G, B - Ba - Bb, D - Da, E - Ea, F - Fa - Fb - Fc och Fb - Fd.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna an-

giva de olika dikessträckningarnas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. För brunnarna hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp och med dubbla, röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade

dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 31+34 - 31+44 av dikessträckan Fa - Fb korsar det nya avloppet allmänna vägen Lövestad - Eggelstad. I korsningspunkten finnes f. n. en äldre rörtrumma av 9" cementrör, vilkens botten ligger på höjden +75.46 och under denna en rörtrumma av 28" cementrör, vilkens botten ligger på höjden +74.73. Den sistnämnda trumman är helt fylld med sand och jord, som skall rensas bort. Trumman bibehålles i övrigt. I trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- och anslutningsbrunnar av 1200 mm (48") betongrör, vilka avkonas till 600 mm (24"). Brunnarna skola utföras med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten obehindrat kan inledas i brunnarna. Dessa arbeten skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget

till 42700:- kronor, varav å företag 1 27450:- kronor, å företag 2 6150:- kronor och å företag 3 9100:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretagen ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförtedkning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 skilda företag och företag 1 i 8 avdelningar samt företag 2 i 2 avdelningar, på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

Företag 1.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 15 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5106:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4550:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 16 - 30 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6969:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C - D och delvis B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 9000:- (8600 + 400) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 31 - 32

med ett sammanlagt båtnadsvärde av 355:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D - Da och delvis C - D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3300:- (300 + 3000) kronor).

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 33 - 51, med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2350:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C - D - E och delvis B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10700:- (8600 + 1700 + 400) kronor).

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 52 - 62 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4658:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C - D - E - F och delvis B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 14350:- (8600 + 1700 + 3650 + 400) kronor.

För att avdelning 6, vilken omfattar ägofigurerna 63 - 73 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2274:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C - D - E - F - G och delvis B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 16350:- (8600 + 1700 + 3650 + 2000 + 400) kronor.

För att avdelning 7, vilken omfattar ägofigurerna 74 - 101

med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9199:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan F - Fa - Fb - Fc och delvis E - F upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7000:- (5700 + 1300) kronor.

För att avdelning 8, vilken omfattar ägofigurerna 102 - 108 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1175 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Fb - Fd och delvis F - Fa - Fb upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4950:- (950 + 4000) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	5106:-	A-B-C	4550:-	0,891108
2	6969:-	C-D	8600:-	1,234036
3	355:-	D-Da	300:-	0,845070
4	2350:-	D-E	1700:-	0,723404
5	4658:-	E-F	3650:-	0,783598
6	2274:-	F-G	2000:-	0,879507
7	9199:-	F-Fa-Fb-Fc	5700:-	0,619633
8	1175:-	Fb-Fd	950:-	0,808511

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
32086:-	27450:-	0,855513

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	5106	4550	0,891108
2	6969	9000	1,291433
3	355	3300	9,295775
4	2350	10700	4,553191
5	4658	14350	3,080721
6	2274	16350	7,189973
7	9199	7000	0,760952
8	1175	4950	4,212766

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de samman-

förda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
2 + 4 - 6	16251	15950	0,981478
2 - 6	16606	16250	0,978562

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 5106:- kronor, påföres kostnaden för dikning inom eget område eller 4550:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,891108.

Avdelningarna 2 - 6, vilka tillsammans representera ett båtnadsvärde av 16606:- kronor, påföreskkostnaderna för sin gemensamma torrläggning minskat med 1300:- kronor, som påföres avdelning 7 eller 14950:- (16250 - 1300) kronor. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,900277.

Avdelning 7 med ett båtnadsvärde av 9199:- kronor, påföres kostnaderna för sin egen dikning eller 7000:- (5700 + 1300) kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,760952.

Avdelning 8 med ett båtnadsvärde av 1175:- kronor, påföres kostnaden för dikning inom eget område eller 950:- kronor. Denna

avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,808511.

Företag 2.

För att avdelning 9, vilken omfattar ägofigurerna 109 - 122 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5268:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B - Ba upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4350:- kronor.

För att avdelning 10, vilken omfattar ägofigurerna 123 - 138 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2485:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Ba - Bb och delvis B - Ba upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2300:- (1800 + 500) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
9	5268:-	B - Ba	4350:-	0,825740
10	2485:-	Ba - Bb	1800:-	0,724346

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
7753:-	6150:-	0,793241

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
9	5268:-	4350:-	0,825740
10	2485:-	2300:-	0,925553

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Samtliga avdelningar sammanföras, varvid hela företagets relativa kostnad belöper till 0,793241.

Företag 3.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till samma dikessträcka och då ej heller någon större nivåskillnad förekommer mellan vissa områden, föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Hela dikningssamfälligheten behandlas alltså såsom en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas

mellan de olika fastigheterna i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten hava av förrättningsmannen beräknats till 9100:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 13413:- kronor. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till 9100 : 13413 = 0,678446.

Kostnader, som äro gemensamma för samtliga företag, skola fördelas sålunda.

Företag 1 betalar 64,286 %,

" 2 betalar 14,403 % och

" 3 betalar 21,311 %.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är likställd med sökande, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke

skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen " S ". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna

syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.

3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande gröda eller annan egendom skadas.

6/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på

täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per om av rörets längd: 18" 18 kg, 15" 17 kg, 12" 16 kg samt 10"-6" 15 kg.

7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla före på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen Bil. C angivna djupsiffror.

8/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).

9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de

särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9 Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger fö-

retagets styrelse, eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts.

Mom. 10. Organisation m. m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av fem ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då tre ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person:

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott

skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av företagets ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Lövestads dikningsföretag år 1950. Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 79,88 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall

avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet av vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Lövestad den 31 mars 1950.

Erik Alström

/Erik Alström/
Lantbruksingenjör.

Karl Månsson Carl Andersson

Bil. Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet. Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	
1	2	3		4		5		6	7
Företag 1.									
Lövestads socken.									
Gatehuset Lövestad 17⁴									
Gustav Andersson									
avd. 1 ägofig. 1		12	-	10	69	10	69	0.039	
Gatehuset Lövestad 17²									
Algot Jönsson	S								
avd. 1 ägofig. 2-8, 109-110		3618	-	3224	03	3224	03	11.745	4/-
Gatehuset Lövestad 24⁹									
Algot Jönsson	S								
avd. 1 ägofig. 9-14		1444	-	1286	76				
avd. 2-6 ägofig. 18-19		220	-	198	06	1484	82	5.409	4/
Gatehuset Lövestad 24¹⁰									
Ebbe Nilsson									
avd. 1 ägofig. 15		32	-	28	52				
avd. 2-6 ägofig. 16-17		244	-	219	67	248	19	0.904	
Gatehuset Lövestad 13⁴									
Hjalmar Jakobsson	S								
avd. 2-6 ägofig. 20-30, 33-42		8035	-	7233	73	7233	73	26.353	3/
Gatehuset Lövestad 13³									
Ivar Fredriksson									
avd. 2-6 ägofig. 31-32		355	-	319	60	319	60	1.164	
Transport		13960	-	26043	24	26043	24	94.875	

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 79 n.
12. 1945. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
581145

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	
1	2	3		4		5		6	7
Överfört		13960	-	12521	06	12521	06	45.614	
Gatehuset Lövestad 14 3									
Hilding Johansson	S								
avd. 2-6 ägofig. 43-56, 71-72		4713	-	4243	-	4243	-	15.457	
1/16 mtl. Lövestad 27 2									
Viktor Jakobsson									
avd. 2-6, ägofig. 57-66		1458	-	1312	60				
avd. 7, ägofig. 75-79		648	-	493	10	1805	70	6.578	2 ✓
Gatehuset Lövestad 14 2									
Evald Persson	S								
avd. 2-6, ägofig. 67-70		1405	-	1264	89	1264	89	4.608	1 ✓
Gatehuset Lövestad 13 7									
Evald Persson	S								
avd. 2-6, ägofig. 73		176	-	158	45	158	45	0.577	1 ✓
10 II av gatehuset Lövestad 29 1									
Johan Nilsson									
avd. 7, ägofig. 80-93		4292	-	3266	01	3266	01	11.898	5 ✓
Gatehuset Lövestad 21 2									
Alfred Nilsson	S								
avd. 7, ägofig. 94-99		3323	-	2528	64				
avd. 8, ägofig. 102-108		316	-	255	49	2784	13	10.143	6 ✓
Överföres		30291	-	26043	24	26043	24	94.875	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNG

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
Överfört		30291	-	26043	24	26043	24	94.875	
Gatehuset Lövestad 21[3]									
Emil Larsson									
avd. 7, ägofig. 100-101		936	-	712	25	712	25	2.595	
4 3/4 mtl. Lövestad 46[1]									
Domänstyrelsen,									
arr. Anders Andersson									
avd. 8, ägofig. 106-108		859	-	694	51	694	51	2,530	
Summa för företag 1		32086	-	27450	-	27450	-	100,000	64.286
Företag 2.									
Lövestads socken.									
Gatehuset Lövestad 17[2]									
Algot Jönsson	S								
avd. 9-10, ägofig. 109-110		289	-	229	25	229	25	3.728	4/
Gatehuset Lövestad 17[4]									
Gustav Andersson									
avd. 9-10, ägofig. 111		96	-	76	15	76	15	1.238	
Gatehuset Lövestad 28[3]									
Algot Jönsson	S								
avd. 9-10, ägofig. 112-115		1506	-	1194	62	1194	62	19.425	4/
Överföres		1891	-	1500	02	1500	02	24.391	

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 79 n.
12. 1945. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
581145

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	
1	2	3		4		5		6	7
Överfört		1891	-	1500	02	1500	02	24.391	
Gatehuset Lövestad 28²									
Svante Andersson									
avd. 9-10, ägofig.116-120		3029	-	2402	73	2402	73	39.069	
Gatehuset Lövestad 30¹									
Karl Lasson	S								
avd. 9-10, ägofig. 121-122, 125-126, 136-138		1222	-	969	34	969	34	15.761	
Gatehuset Lövestad 13⁴									
Hjalmar Jakobsson	S								
avd. 9-10, ägofig. 123-124		154	-	122	16	122	16	1.986	3 ✓
Gatehuset Lövestad 14³									
Hilding Johansson	S								
avd. 9-10 ägofig. 127-135		1457	-	1155	75	1155	75	18.793	
Summa för företag 2		7753	-	6150	-	6150	-	100.000	14.403
Företag 3.									
Lövestads socken.									
Gatehuset Lövestad 14³									
Hilding Johansson	S								
avd. 11, ägofig. 48-49, 139-142		1900	-	1289	05	1289	05	14.165	
Överföres		1900	-	1289	05	1289	05	14.165	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	
1	2	3		4		5		6	7
Överfört		1900	-	1289	05	1289	05	14.165	
1/16 mtl. Lövestad 27[2]									
Viktor Jakobsson									
avd. II, ägofig. 143-154		2779	-	1885	40	1885	40	20.719	2 ✓
21/1024 mtl. Lövestad av 27[3]									
Knut Nilsson	S								
avd. II ägofig. 155-174		6179	-	4192	12	4192	12	46.067	7 ✓
1/8 mtl. Lövestad 26[3]									
Erik Andersson	S								
avd. II, ägofig. 175-182		2555	-	1733	43	1733	43	19.049	8 ✓ 1/2
Summa för företag 3		13413	-	9100	-	9100	-	100.000	21 3/11

Lövestad den 30 mars 1950.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör. avdr. kvl. Reg.

Karl Hansson Curt Svensson

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i					
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
									1
									2
									3
									4
									5
									6
									7
									8
									9
									10
									11
									12
									13
									14
									15
									16
									17
									18
									19
									20
									21
									22
									23
									24
									25
									26
									27
									28
									29
									30
									31
									32
									33

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Förrättn. n:r 51/46 *Litt.* 27:12/50

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAJ 1950
DIARIE Nr
SAK Nr 1001

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Lövestads dikningsföretag år 1950 i Lövestads socken av Malmöhus län
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 1948 - 1950

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i / utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 22,93 ha.				
190 *kr för* 20 *ha och* 8 *kr för varje ha däröver*	214	-	✓	
2,2 % *av* 42700:- *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	939	40	✓	
2 % *av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*				
Summa:	1153	40	✓	
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				✓
			1153	40
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st astigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			1153	40

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1153	40
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extraingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*}				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
Summa kronor:			1153	40

Särskilda anteckningar: .....

Räkningen är utställd i Malmö den 4 maj 1950

Ett exemplar av densamma har den 5 maj 1950 ~~överlämnats personligen till~~ enligt mottagningsbevis kvitterats av

lantbr. Hilding Johansson, Lövestad 14, Lövestad
(titel, namn och adress)

i egenskap av ordf. i företagets styrelse

Bestyrkes: Erik Andersson
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — ~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 27/10 1950 av [illegible]

Ser. E XIII kmb
3494

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 APR 1950
DIARIE Nr 0314
FAK NF

M 4 • 1929

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Betänkande

Dikningsföretaget Mollerödsbäcken av år 1949 i Fränninge och Lövestads socknar, Malmöhus län, samt Andrarums socken, Kristianstads län.

Komb 139/1952

Understödets art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: Statens lantbruksingenjör C.H.Wallér

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 APR 1950
DIARIE NR 0314
SAK NR

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla att Kungl. Lantbruksstyrelsen måtte bevilja bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för utförande av dikningsföretaget Mollerödsbäcken av år 1949 i Fränninge och Lövestads socknar, Malmöhus län, och Andrarums socken, Kristianstads län.

Nyhem per Klasaröd den 28 april 1949.

Anders L. Jönsson.

Anders L. Jönsson.

Genom beslut den 13 dec. 1957 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt ~~en anläggnings~~kostnad av 19473:82 kr., till företaget beviljat bidrag med 7.350.— kr. och lån med 4.030:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. ~~med tillägg, att~~ .....

.....

.....

.....

Betygas i tjänsten .....

~~Förslag till~~

BETÄNKANDE

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 APR. 1950
DIARIE Nr 0314

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

dikningsföretaget Mollerödsbäcken av år 1949 i Fränninge och Lövestads sockmar, Malmöhus
(företagets namn samt socken och län)

län samt Andrarums socken, Kristianstads län.

Ordf. i styrelsen: / ~~Förrättningsman~~: / ~~Sekreteraren~~: Lantbrukaren Anders L. Jönsson, Nyhem, Klasaröd.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Statens lantbruksingenjör C.H.Wallér
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 16/9 1944. Förrättningen avslutad den 28/4 1949.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 4 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 28/6 1959. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1/9 1953.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 19476.- **kronor.**

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 19473.82 **kronor.**

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Schaktning: 2,50 à 3,50 kr. per m^3.

Betongrör : 150 cm. 75 kr. per meter.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings-kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	17500	-	-	-	1073	82	18573	82	900	19473	82

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
Hela företaget	9	61	16	84	26	45	19476	-	0	19473	82	730	1/3	6490

Av bidraget belöper omkring 6190 kr. på företagets utförande och omkring 300 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i: jordförbättringen kronor	jordförbättringen öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	kostnaden för utförandet öre	Lånekvot	Lån kronor
Hela företaget	6340	-	32,553	6046	34	2/3	4030

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till dikningsföretagets utförande. Vid syneförrättningen uppskattad båtnad för de jordbruksfastigheter, som ingå i företaget, består uteslutande av jordförbättring. De berörda markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa marker skola kunna rationellt utnyttjas.

Som framgår av i förrättningsprotokollets § 16 lämnade uppgifter är den totala åkerarealen mindre än 10 ha endast beträffande 3 av de fastigheter, som ingå i företaget. Av båtnaden belöper omkring 5 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Arbetet har utförts till omkring 35 %. Såvitt det kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande marker.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad båtnad. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

På grund av vad sålunda blivit utrett, föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 6490 kronor, dels lån från statens avdikningslånefond med 4030 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, bevis att besvär ej anmälts.

" 2, transumt av protokoll rörande ansökning om bidrag och val av styrelse.

" 3, ansökning om lån.

" 4, fullmakt för Gunnar Olsson.

" 5, fastighetsförteckning.

" 6, sammanställning av förrättningskostnader.

" 7, beräkning av lånets storlek.

I handläggningen av detta ärende ha deltagit förutom undertecknade Lanke och Wallér, den senare föredragande, jämväl ledamöterna Andersson och Persson.

Malmö den 28 april 1950.

För lantbruksnämnden i Malmöhus län

Bengt Lanke

C.H.Wallér

Bilaga 2.
Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Molleröd nr 1 m.fl. hemman i Fränninge och Lövestads socknar, Malmöhus län samt Andrarums socken, Kristianstads län.

År 1949 den 17 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Nils Andersson i Nyvång och Berndt Bengtsson i Trulshärad hos lantbrukaren Anders L. Jönsson, Nyhem, Klasaröd, ==========

==========

§ 18.

Delägarna beslöto att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren Anders L. Jönsson, Nyhem per Klasaröd och vid förfall för honom åt godskamrer Gunnar Olsson, Högestad;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag samt

att, om bidrag beviljas, å delägarnas vägnar dels avsluta kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen om företagets utförande, dels underteckna för bidragets utbekommande erforderliga förbindelser och rekvisitioner.

==========

§ 20.

Sedan delägarna förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, företogs följande val.

Styrelse.

Lantbr. Anders L. Jönsson, Nyhem, Klasaröd, ordförande och verkställande ledamot.

Godskamrer Gunnar Olsson, Högestad.

Lantbr. Per Andersson, Sillaröd 2, Lövestad.

==========

Molleröd den 28 april 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Nils Andersson Berndt Bengtsson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

Bilaga 3.

Ansökning om lån.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget Mollerödsbäcken av år 1949 i Fränninge och Lövestads socknar, Malmöhus län, och Andrarums socken, Kristianstads län, anhålla härmed om lån från statens avdikningslånefond till våra kostnadsandelar i företaget.

Vi uppdraga åt lantbrukaren Anders L. Jönsson, Nybo, Mellan-Rörum per Klasköd och ingenjören Gunnar Olsson, Höjestad.

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om lån samt

att, om lån beviljas, å våra vägnar dels avsluta kontrakt med Lantbruksstyrelsen om företagets utförande, dels underteckna skuldförbindelse rörande lånets återbetalning, dels underteckna för lånets utbekommande erforderliga rekvisitioner.

Mollerödsbäcken den 28 april 1949.

[redacted]

För Grev Carl Piper
Gunnar Olsson ang. fullmakt.

Mollerödsbäckens företräde:

L. A. Nilsson
Lantbrukare
Mollerödsbäcken

Skiftesgodeman.

Vollmäktig

Avskrift.

Bilaga 4.

F u l l m a k t

för godskamrer Gunnar Olsson, Högestad, eller den, han i sitt ställe förordnar att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till Molleröd nr 1 m.fl. hemman i Fränninge m.fl. socknar, Malmöhus och Kristianstads län, föra talan för greve Carl Gustav Piper tillhöriga fastigheterna Vallarum 1[1] och Vallarum 11[1] i Fränninge socken, Malmöhus län, samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 15 mars 1949.

Greve Carl Pipers Förmyndareförvaltning

Jonte Hultcrantz

Förmyndare

Bevittnas:

Carl Hansson

Olof Öhrling

Vidimeras ex officio:

C. A. Möller

Bilaga 5.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastighet, ingående i dikningsföretaget Mollerödsbäcken av år 1949 i Fränninge och Lövestads socknar, Malmöhus län samt Andrarums socken, Kristianstads län tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Malmöhus län.

Fränninge socken.

Vallarum 1[1]	1/2 mtl.	gem.	Carl Gustaf Piper.
Vallarum 11[1]	3/8 mtl.	ägov.	

Malmö i januari 1950.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

SIK.

Bilaga 6.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Dikningsföretaget Mollerödsbäcken av år 1949 i Fränninge och Lövestads socknar, Malmöhus
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
län samt Andrarums socken, Kristianstads län.

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning; arvodesräkning 11:7/50						676	-
		Hantlangning; förrättningsprotokollet § 13						215	-
		Skiftesgodemännen; förrättningsprotkollet § 21						114	-
		Annons med kungörelse om sammanträde						36	11
		Bevis att besvär ej anmälts						3	50
		Vattendomstolsavgift						29	21
						Summa		1073	82

Malmö i januari 1950.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046

Bilaga 7.

Beräkning av lånets storlek.

Hela företaget.

Kostnad	18573,82	kr.
Låntagarens andel i kostnaden för företagets utförande (0,32553x18573,82) kr.	6046,34	"
Låntagarens andel i bidraget (0,32553x6190) kr.	2015,03	"
Beräknat lån	4031,31	"

Malmö i januari 1950.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör


Bilaga 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 28 april 1949 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Mollerödsbäcken av år 1949 i Fränninge och Lövestads socknar, Malmöhus län, samt Andrarums socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 22 november 1949.

Ex officio:

Bengt-Olof Sandin

(Bengt-Olof Sandin)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören C. H. Wallér, Malmö

Act 3.20

8L

232
32

FÖRETAG: MOLLERÖDSBÄCKEN M 4*0929

154

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören C.H. Wallér
i samband med år 1949 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 13 december 1952.

Skuldförbindelse ~~överlämnad~~ Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 7.010
» en första rensning ..... » 340 kr. 7.350
~~19~~
godkänd den 22/ 1953. Lån till företagets utförande ..... kr. 4.030
å jordförbättringsbyrån.

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 APR. 1953
DIARIE Nr 746
SAK Nr

KONTRAKT

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 13 december 1952 till DIKNINGSFÖRETAGET MOLLERÖDSBÄCKEN AV ÅR 1949 i Vollsjö och Östra Färs kommuner, Malmöhus län, samt Brösarps kommun, Kristianstads län,

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med sjutusentrehundrafemtio (7.350) x) kronor, varav till företagets utförande sjutusentio (7.010) kronor och till en första rensning av avloppen trehundrafyrtio (340) kronor, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med fyratusentrettio (4.030) xx) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman, ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1953;

x) Minskat till 6.450 kr (6.110 + 340) av Lantbruksstyrelsen den 22 maj 1953.

xx) " " 3.510 kr " " " " kommande dag

Lantbruksstyrelsen 3001: 52 nov. 500. STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 450052

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig handlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten lagit ett.

Nyhem den 30 mars 1953.

Anders L. Jönsson

Lantbrukare.

Nyhem per Klasaröd.

Att Lantbrukaren Anders L. Jönsson,
Nylunn pr. Klasaröd,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. J. Nilsén
Lantbruksingenjör
Adress Malmö

Åke Svensson
Lantbrukare
Adress Sillarödsgården pr. Broby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 22 maj 1953.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Häggblad

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

J 746/53

SL/MG

Länsstyrelsen i Malmöhus län,
M a l m ö.

Sedan Lantbrukestyrelsen genom beslut den 13 december 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 4.030 kr, vilket lån denna dag minskats till 3.510 kr, till utförande av DIKNINGSFÖRETAGET HOLLERÖDSBÄCKEN AV ÅR 1949 i Vollsjö och Östra Färs kommuner, Malmöhus län, samt Brösarps kommun, Kristianstads län, får Lantbrukestyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Malmöhus län		
Fränninge socken		
Vallarum	1[1]	Carl Gustaf Piper
"	11[1]	Densamme

Stockholm den 22 maj 1953.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbrukestyrelsen

Mollerödsbäcken
Ordf. Hr Anders L. Jönsson
Nyhem, Klasaröd
Godk. ekulf. ✓
Antag kontr. ✓
Godk. utf. och renm. ✓ 6110
Minska bidr. till 6450 kr., anv. 5510 kr. utf. 340 " renm.

ref. [illegible]

ORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 APR. 1953
DIARIE Nr J 746
SAK Nr

ling

49 i Vollsjö och Östra Färs kommun, Malmö-
, socken och län)
tads län.

Ordf. i styrelsen: Lantbr. Anders L. Jönsson, Nyhem, Klasaröd.

DESLJT
DEN 22 MAJ 1953
LANTBRUKSSTYRELSEN

Godk. Mask.

Arbetsplanen fastställd den 13 december 1952.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 7010 + 340 = 7350 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 4030 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 28/6 1959.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1/9 1953.

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad den 30 mars 1953, har befunnits, att företaget utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Även den första rensningen har utförts. Föreslås att företaget godkännes.

De verkliga kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

Torrläggningskostnader med kostnader för en första rensning	16000.- kr.
Förrättningskostnader	1073,82 " ✓
Summa	17073,82 kr.

Då arbetsplanen fastställdes, beräknades kostnaderna för utf + renm. till 19473,82 kr. Beviljat statsunderstöd skall alltså reduceras i förhållande till de verkliga kostnaderna.

Malmö den 31 mars 1953.

C.H.Wallér

82