



Ritning 1.
Plankarta.
Företag 1 och 2.




Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300m.

FÖRSLAG TILL
Df Nöbbelöv av år 1949
V. Sallerups SOCKEN(NAMN) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1949 (ÅR) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ST.Nr 001
ORIGINAL
KOPPA
M 6 6880 Statens lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST. 6 KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV Nr 3491-1



FÖRSLAG TILL		
Df Nöbbelöv av år 1949		
I V. Sallerups	SOCKEN (NAMN) AV Malmöhus	LÄN
UPPRÄTTAT ÅR (ÅR) 1949 (ÅR) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV		
NAMN: CO2		
ORIGINAL	b. S. Nöbbelöv	
M	6-0930	Statens lantbruksinspektion
ANTAL RITN. ST. 6	KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARCHIV	Nr 3491-2



Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300m.

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7m.

FÖRSLAG TILL

Df Nöbbelöv av år 1949

V Sallerups SOCKEN(NAMN) AV Malmöhus LÄN

UPPRETTAT ÅR 1949 (ÅR) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELÄGEN AV


1949 (ÅR) 003

ORIGINAL

M 6 6920 Statens lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST. 6 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3491-3

Ritning 4.
 Profil- och sektionsskizningar
 Företag 3.



FÖRSLAG TILL

Df Nöbbelöv av år 1949



I V. Sallerups SOCKEN (NÄR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR 1949 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV


ORIGINAL
 NÖRRA M 6-0920 Statens Lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST. 6 KUNGL. LANTBRUKS-
 STYRELSENS ARKIV Nr 3491-4

Ritning 5.
 Profil- och sektionsritningar.
 Företag 1 och 3.
 Typritningar för brunnar m.m.



Typritning för ommurningar.
 Skala 1:50.









Typritningar för brunnar med inre diameter av:

24"

32"
 Skala 1:50

40"



Förslag till

Df Nöbbelev av år 1949

V. Sallerups socken (när) av Malmöhus län


upprättat år 1949 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
 Kopier

Original
 Kopier

M 6-6930 Statens lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 6 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3491



Längdskala 1:4000
 100 50 0 100 200 300 m

Höjdskala 1:100
 1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

FÖRSLAG TILL		Df Nöbbelöv av år 1949	
I V. Sallerups		SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN	
UPPRÄTTAT ÅR 1949		SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV	
KÖPIA		6*6930	
ORIGINAL		M	
ANTAL RITN. ST. 6		KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3491-6	

135

Ser. E XIII *Komb*
3491

KSSTYRELSEN
29 APR 1950
N: 0315

M 6*0930

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Betänkande

Komb
135/1950

Dikningsföretaget Nöbbelöv av år 1949 i
V. Sallerups socken, Malmöhus län.
Understödet art: Bidrag och lån.
Förslagsställare: Statens lantbruks-
ingenjör C.H.Wallér.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 APR 1950
DIARIE Nr 0815
SAK Nr

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla att Kungl. Lantbruksstyrelsen måtte bevilja bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för utförande av dikningsföretaget Nöbbelöv av år 1949 i Västra Sallerups socken, Malmöhus län.

Nöbbelöv pr Eslöv den 21 juni 1949.

.....Gul.....Eriksson

Betygas i tjänsten

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 APR. 1950
DIARIE Nr 0315
Låningslånafond till

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		kronor
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Företag 1.	5	30	-	-	5	30	6232	-	0	6059	31	1140	1/3	2010
Företag 2.	3	40	-	-	3	40	3976	-	0	3565	02	1050	1/3	1180
Företag 3.	30	71	2	67	33	38	44756	-	0	40100	20	1200	1/3	13360
Summa	39	41	2	67	42	08	54964	-		49724	53			16550
Anm. I företag 3 ingår även 11,44 ha åker, som endast erhåller bruksbåtnad.														

Av bidraget belöper omkring 16550 kr. på företagets utförande och omkring 10000 kr. på bruksbåtnad.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre		procent	kronor		öre
<u>Företag 1.</u>	4400	-	70,603	4278	05	2/3	2850
<u>Företag 2.</u>	1514	-	38,079	1357	52	2/3	900
<u>Företag 3.</u>	33240	-	74,270	29782	42	2/3	19850
<u>Summa</u>	39154	-		35417	99		23600

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till företagets utförande. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring /alst-ringsbåtnad och bruksbåtnad/. De berörda markerna äro välbelägna i förhållande till veder-börande åbyggnader och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa marker skola kunna rationellt utnyttjas.

Som framgår av i förrättningsprotokollets § 16 meddelade uppgifter är den totala åkerarea-len mindre än 10 ha endast beträffande 5 av de fastigheter, som vinna båtnad genom företaget. Av båtnaden belöper inom företag 1 omkring 0,5 %, inom företag 2 omkring 1 % och inom företag 3 om-kring 10 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Dikningsföretaget är utfört till omkring 20 %. Såvitt det kunnat utrönas, har statsun-derstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande marker.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad båtnad. Fö-retaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 16550 kronor, dels lån från statens avdikningslånefond med 23600 kr.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, bevis att besvär ej anmälts motförrättningen.

- " 2, transumt av protokoll rörande ansökning om bidrag och val av styrelse.
- " 3, ansökning om lån.
- " 4, fastighetsförteckning.
- " 5, förteckning över fastigheter, till vilka föreslås bidrag och lån eller endast bidrag m.m.
- " 6, sammanställning av förrättningskostnader.
- " 7, beräkning av lånets storlek.


I handläggningen av detta ärende ha deltagit förutom undertecknade Lanke och Wallér, den senare föredragande, jämväl ledamöterna Andersson och Persson.

Malmö den 28 april 1950.

För lantbruksnämnden i Malmöhus län



Bengt Lanke


C.H. Wallér

Protokoll, fört vid sammanträden för
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen
angående torrläggning av marker till Nöbbelöv nr 8 m.fl. hemman i V. Sallerups sock-
en, Malmöhus län.

År 1949 den 4 maj inställde sig undertecknad förrättningsman samt skiftesgodemännen Olof Olsson och Bernhard Håkansson i Remmarlöv hos lantbrukaren Carl Jönsson, Nöbbelöv nr 7, =====

§ 25.

Delägarna beslöto att ansöka om bidrag från Statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren Carl Eriksson, Nöbbelöv nr 14 per Eslöv och vid förfall för honom åt lantbrukaren Hjalmar Bäckström Nöbbelöv nr 10 per Eslöv, att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag, att, om bidrag beviljas, å delägarnas vägnar dels avsluta kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen om företagets utförande, dels underteckna för bidragets utbekommande erforderliga förbindelser och rekvisitioner.

§ 26.

Vissa delägare förklarade, att de ville ansöka om lån från statens avdikningslånefond, varom särskild handling senare skulle upprättas.

Sedan delägarne förklarar sig beredda att omedelbart utse styrelse för de olika

företagen, företogs följande val:

Företag 1.

Styrelse och styresman.

Lantbr. Carl Jönsson, Nöbbelöv nr 7 per Eslöv.

Företag 2.

Styrelse och styresman.

Lantbr. Carl Jönsson, Nöbbelöv nr 7 per Eslöv.

Företag 3.

Styrelse.

Lantbr. Carl Eriksson, Nöbbelöv 14 per Eslöv, ordförande och verkställande ledamot.

Lantbr. John Jönsson, Nöbbelöv nr 3 per Eslöv.

Lantbr. Hjalmar Bäckström, Nöbbelöv nr 10 per Eslöv.

Revisorer för alla företagen.

Lantbr. Rudolf Kristiansson, Nöbbelöv nr 9 per Eslöv.

Lantbr. Herman Håkansson, Framnäs per Eslöv.

=====

Nöbbelöv den 21 juni 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Olof Olsson

Bernh. Håkansson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

Ansökning om lån.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget Nöbbelöv av år 1949
i Västra Sallerups socken, Malmöhus län, anhålla härmed om lån från
statens avdikningslånefond till våra kostnadsandelar i företaget.

Vi uppdraga åt *Lantbrukaren Carl Eriksson, Nöbbelöv 14*
från belöv nu vid jämför för honom åt Lantbrukaren Hjalmar
Wahlström, Nöbbelöv nu 10 från belöv

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om lån samt

att, om lån beviljas, å våra vägnar dels avsluta kontrakt med Lant-
bruksstyrelsen om företagets utförande, dels underteckna skuld-
förbindelse rörande lånets återbetalning, dels underteckna för
lånets utbekommande erforderliga rekvisitioner.

Nöbbelöv den 21 juni 1949.

Carl Jönsson 1. *2. Johan Jönsson*
Hjalmar Wahlström 3. *4. Nils Ekberg*
Carl Eriksson 5. *6. Hilding Sandberg*

Markutvecklingsnämnden

O. H. Malm

O. H. Malm

Lantbruksingenjör

Prästgårdsman

Malm

Prästgårdsman


Emil Silvanus 7.

Lantbrukare

Gunhild Hedberg

Johan Hedberg

P. H. H.



Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Nöbbelöv av år 1949 i V. Sallerups socken, Malmöhus län, tillstyrkas lån från statens avdikningslånefond.

V. Sallerups socken.

Nöbbelöv av 3 ³	1/54	mtl. ; ✓ Nils Ekberg ✓	7.
" av 3 ³	1/27	mtl. ; ✓ Carl Eriksson ✓	5.
" 3 ⁵	5/64	mtl. ; ✓ Johan Jönsson ✓	2.
" 3 ⁶	19/576	mtl. ; ✓ Dens.	2.
" 7 ¹	1/3	mtl. ; ✓ Carl Jönsson ✓	1.
~~" 10⁹~~	~~39/792~~	~~mtl. ; ✓ Hjalmar Bäckström ✓~~	
" av 10 ¹⁰	10147/248952	mtl. ; ✓ Dens. ↓	3
" 14 ²	1/8	mtl. ; ✓ Carl Eriksson	5.
" 14 ⁴	3/16	mtl. ; ✓ Emil Nilsson och Hanna Nilsson ✓	7.
" av 15 ²	1/48	mtl. ; ✓ Hilding Fransson ✓	6.
" av 15 ²	1/48	mtl. ; ✓ Carl Eriksson	5
" 15 ³	1/24	mtl. ; ✓ Dens.	5

Malmö 1 januari 1950.

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

S.K.

Företag 1.Förteckning över fastigheter, till vilka föreslås bidrag och lån.V. Sallerups socken.

Nöbbelöv 7 ¹ , 1/3	mtl. ; Carl Jönsson	70,603 %
Summa		70,603 %

Förteckning över fastigheter, till vilka föreslås endast bidrag.V. Sallerups socken.

Nöbbelöv 1 ¹ , 5/8	mtl. ; Gunnar Kronkvist	10,847 %
" 3 ⁵ , 5/64	mtl. ; Johan Jönsson	0,450 %
" 9 ¹ , 1/6	mtl. ; Nils Kristiansson, arr. Rudolf	
	Kristiansson	18,100 %
Summa		29,397 %
Summa andelstal		100,000 %

Företag 2.Förteckning över fastigheter, till vilka föreslås bidrag och lån.V. Sallerups socken.

Nöbbelöv 7 ¹ , 1/3	mtl. ; Carl Jönsson	38,079 %
Summa		38,079 %

Förteckning över fastigheter, till vilka föreslås endast bidrag.V. Sallerups socken.

Nöbbelöv 4 ¹ , 1/3	mtl. ; Herman Håkansson	44,064 %
" 5 ² , avs.	; Valfrid Nordholm	1,258 %
" 9 ¹ , 1/6	mtl. ; Nils Kristiansson	16,599 %
Summa		61,921 %
Summa andelstal		100,000 %

Företag 3.

Förteckning över fastigheter, till vilka föreslås bidrag och lån.

V. Sallerups socken.

Nöbbelev	av	3^3	,	1/54	mtl.;	Nils Ekberg	2,306	%
"	av	3^3	,	1/27	mtl.;	Carl Eriksson	7,943	%
"		3^5	,	5/64	mtl.;	Johan Jönsson	4,455	%
"		3^6	,	19/576	mtl.;	Dens.	6,232	%
"	av	10^{10}	,	10147/248952	mtl.;	Hjalmar Bäckström	22,348	%
"		14^2	,	1/8	mtl.;	Carl Eriksson	16,704	%
"		14^4	,	3/16	mtl.;	Emil Nilsson och Hanna Nils-		
						son	6,766	%
"	av	15^2	,	1/48	mtl.;	Hilding Fransson	2,440	%
"	av	15^2	,	1/48	mtl.;	Carl Eriksson	3,432	%
"		15^3	,	1/24	mtl.;	Dens.	1,644	%
							<u>Summa</u>	74,270 %

Förteckning över fastigheter, till vilka föreslås endast bidrag.

V. Sallerups socken.

Ellinge	av	16 ¹	,	1	61/64	mtl.;	Gustav Wrangels dödsbo	1,834	%
Nöbbelev		3 ⁴	,	1/6		mtl.;	Hans Nilsson, arr. Sigurd		
							Nilsson	7,802	%
"		9 ¹	,	1/6		mtl.;	Nils Kristiansson, arr, Ru-		
							dolf Kristiansson	13,171	%
"		10 ⁹	,	39/792		mtl.;	Hjalmar Bäckström	0,215	%
"	av	10 ¹⁰	,	8/943		mtl.;	Matilda Almkvists dödsbo	0,965	%
"		10 ¹¹	,	avs.		;	Herman Håkansson	0,929	%
							Överföres	24,916	%

			Överfört	24,916 %
Sallerup	2 ⁴ ,	5/24	mtl.; V. Sallerups kommun	0,087 %
"	2 ⁵ ,	5/48	mtl.; Dens.	0,351 %
"	5 ⁸ ,	371/2000	mtl.; Emil Nilsson	0,063 %
"	5 ¹⁰ ,	373/2000	mtl.; Per Hansson, arr. Evert Svensson	<u>0,313 %</u>
			<u>Summa</u>	<u>25,730 %</u>
			<u>Summa andelstal</u>	<u>100,000 %</u>

Malmö i januari 1950.

C.H. Wallér
C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Dikningsföretaget Nöbbelöv av år 1949 i V. Sallerups socken, Malmöhus län.
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning; arvodesräkning 11:1/50						1625	25
		Hantlangning; förrättningsprotokollets § 14						624	-
		Skiftesgodemän; förrättningsprotokollets § 28						70	40
		Annons med kungörelse om sammanträde						34	25
		Bevis att besvär ej anmälts mot förrättningen						3	50
								2357	40
		Domstolsavgift för företag 3						67	13
						Kronor		2424	53
		<u>Fördelning.</u>							
		Företag 1; 0,11 x 2357,40						259	31
		" 2; 0,07 x 2357,40						165	02
		" 3; 0,82 x 2357,40				1933	07		
						+	67 13	2000	20
						Kronor		2424	53
		Malmö i januari 1950.							
		<i>C.H. Wallér</i>							
		C.H. Wallér							
		Statens lantbruksingenjör.							

Beräkning av lånets storlek.Företag 1.

Kostnad	6059,31 kr.
Lånsökandes andel i kostnaden	4278,05 "
Lånsökandes andel i bidraget	1419,12 "
Beräknat lån	2858,93 "

Företag 2.

Kostnad	3565,02 "
Lånsökandes andel i kostnaden	1357,52 "
Lånsökandes andel i bidraget	449,33 "
Beräknat lån	908,19 "

Företag 3.

Kostnad	40100,20 "
Lånsökandes andel i kostnaden	29782,42 "
Lånsökandes andel i bidraget	9922,47 "
Beräknat lån	19859,95 "

Malmö i januari 1950.


C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.


Coll H.G.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 21 juni 1949 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Nöbbelöv av år 1949 i V. Sallerups socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 22 november 1949.

Ex officio:

Bengt-Olof Sandin

(Bengt-Olof Sandin)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören C. H. Wallér, Malmö

Ret 3.00

Ser. E XIII *Komb*
3491-6

LANTBRUKSSTYRELSEN

28 AUG. 1951


DIARIE Nr

SAK Nr

M

6*0930

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



Sm

M 6-0930 24/33
FÖRETAG: NÖBBELÖV 7

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 MRS 1953
DIARIE Nr 551
SÄK. Nr

Skuldförbindelse överlämnad
till *revisor Friberg*
den 20/3 1953
godkänd den 28/3 1953

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören C.H. Waller
i samband med år 1949 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 26 september 1952.
Statsbidrag

till företagets utförande kr. 19.880 /
» en första rensning » - kr. 19.880 /
Lån till företagets utförande kr. 21.250 /

135
7 82

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 september 1952 till
DIKNINGSFÖRETAGET NÖBBELÖV AV ÅR 1949 i Harrie kommun, Malmöhus
län, /

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med nittontusenåttahundra-
åttio (19.880) ^{1x} kronor, varav till företagets
utförande ~~kronor och till~~
~~en första rensning av avloppen~~ ~~kronor,~~
och dels lån från statens avdikningslånefond med tjugoocttusentvåhundrafemtio
(21.250) ^{1x} kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,
har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess ~~styrelse~~ ~~styrelse~~ förtroendeman, ~~samtliga intressenter~~ ~~båda intressenter~~ ~~ende~~
~~intressenter~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1953;

x) *Styrelsen har beslutat till 18.000 kr genom Lantbruksstyrelsens beslut den 10/4/1953*
Lantbruksstyrelsen, 3004, 49. okt. 2000.
xx) *Lant* 19.330, ..
STATENS REPRODUKTIONSAVDELNING 401449 4 10/4/1953

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Näverlövs församling den 25 februari 1953.

Carl Eriksson ✓

Lantbrukare

Näverlov, Fölov

Att

Lantbrukaren Carl Eriksson, Nöbbelev nr 14
psu Östör

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carl Eriksson
Lantbrukare
Adress Östör

Maur. Olof. M. M. M. M.
Lantmästare
Adress Östör

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 10 april 1953.

Lantbrukaren

Martin Laggund


Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företags fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Nöbbelöv av år 1949"
i V. Sallerups socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1949.

Innehåller 115 sidor.

Härtill hör 6 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträdet
för synförrättning enligt 10 kap.
välslagen angående torrläggning
av mark till Nöbbelöv nr 8
m. fl. tommar i V. Sallerups socken,
Malmöhus län.

År 1949 den 4 maj insådes sig under-
 tecknad förrättningsman samt klifres godmän
 Olof Olsson och Bernhard Ståhansson i
 Rimmelöv hos länbrukaren Carl
 Jönsson, Nöbbelöv nr 7, för att enligt
 Länstypens för förrättningsmannen ut-
 färdade förordnande (bil. 1) handlägga syn-
 förrättning angående torrläggning av mark
 till Nöbbelöv nr 8 m. fl. tommar i V.
 Sallerups socken, Malmöhus län. Kungörelse
 om sammanträde, som förrättningsmannen
 den 30 mars 1949 översände till prästors-
 ämbetet i V. Sallerups församling, hade an-
 slagits i V. Sallerups kyrka söndagen den 3 april 1949
 (bil. 2). Kungörelsen hade även varit in-
 förd i Skånska Dagbladet den 4 april 1949.
 Till hände sakägare hade förrättnings-
 mannen den 5 april 1949 översände under-
 rättelsen om sammanträde. Förtärlning (bil. 3)
 hade uppräts över avsända kungörelser,
 kallelser och underättelser.

Följande sakägare hade tillstånds-kommitté.

Förkänd till förrättningen:

✓ Länör. Henning Davidsson, Nöbbelöv, äg.
 1/4 mtl. Nöbbelöv 8 (lagf. 11/11 1936 § 701).

✓ Länör. Carl Jönsson, Nöbbelöv, äg. 1/3 mtl.
 Nöbbelöv 7 (lagf. 6/9 1939 § 658).

~~Lantbr. Herman Håkansson, Tranemo, äg. $\frac{1}{3}$ mtl.
~~Nöbbelev 4' $\frac{1}{3}$ mtl. Nöbbelev 5' $\frac{7}{72}$ mtl.
 Nöbbelev 10 $\frac{2}{18}$ mtl. Nöbbelev 10 $\frac{3}{3}$ och
 avs. Nöbbelev 10" (lgf. 6/10 1943 § 723).~~~~

Lantbr. Hjalmar Bäckström, Nöbbelev, äg. $\frac{39}{792}$
 mtl. Nöbbelev 10⁹ och $\frac{10147}{248952}$ mtl. av
 Nöbbelev 10¹⁰ (lgf. 30/3 1938 § 248).

Lantbr. Rudolf Kristiansson, Nöbbelev, av.
 $\frac{1}{6}$ mtl. Nöbbelev 9'.

Lantbr. Johan Jönsson, Nöbbelev, äg. $\frac{5}{64}$ mtl.
 Nöbbelev 3⁵ och $\frac{19}{576}$ mtl. Nöbbelev
 3⁶ (lgf. 14/4 1943 § 282).

Lantbr. Carl Eriksson, Nöbbelev, äg.
 $\frac{1}{27}$ mtl. Nöbbelev av 3³, avs. Nöbbelev 3⁷,
 $\frac{2}{16}$ mtl. Nöbbelev 14 $\frac{2}{48}$ mtl. Nöbbelev av
 15² och $\frac{1}{24}$ mtl. Nöbbelev 15³ (lgf. 10/3
 1943 § 170, 1/3 1939 § 184, 12/5 1924 § 382 och
 4/9 1922 § 56).

Övriga sakägare.

Lantbr. Alfred Andersson, Nöbbelev, äg.
 $\frac{1}{3}$ mtl. Nöbbelev 2' (lgf. 7/9 1926 § 85).

✓ Lantör. Gunnar Chronqvist, Nöbbelöv, äg.
5/8 mtl. Nöbbelöv 1' (lagf. 31/12 1938 § 667)
genom advokat Helmer Währs (bil. 4).

✓ f. Lantör. Nils Kristiansson, Eslov, äg. 1/6 mtl.
Nöbbelöv 9' (lagf. 28/11 1904 § 237) genom
samen, lantbrukaren Rudolf Kristiansson
(bil. 5).

ej ~~Helsingfors Carl Olsson, Nöbbelöv, äg. avse.~~
~~Nöbbelöv 3¹⁰ (lagf. 28/4 1943 § 388).~~

ej Lantör. Valfrid Nordholm, Nöbbelöv, äg. avse.
Nöbbelöv 5² (lagf. 15/4 1936 § 279).

ej Lantör. Ole Svensson, Nöbbelöv, äg. avse.
Nöbbelöv 5³ (lagf. 6/12 1939 § 918).

✓ Lantör. Hilding Bleblad, Nöbbelöv, äg. 13/792 mtl.
Nöbbelöv 10⁵ (lagf. 27/9 1939 §§ 742 och 743).

~~färd~~ ✓ Lantör. Johan Almqvist, Nöbbelöv, äg. del i
8/943 mtl. Nöbbelöv av 10¹⁰ (lagfäst för
dödsbrev efter Mathilda Almqvist d. 18/5 1946
§ 597).

~~Öst~~ ✓ Tecknarebureau J. A. Almqvist, Malmö, äg. del i
8/943 mtl. Nöbbelöv av 10¹⁰ genom
faktum, lantör. Johan Almqvist utan fullmakt.

~~Öst~~ ✓ Metalarbetearen Ernst Almqvist, Lundbyberg, äg. del i
8/943 mtl. Nöbbelöv av 10¹⁰ genom faktum,
lantör. Johan Almqvist utan fullmakt.

Lantbr. Hans Nilsson, Nöbbelöv; äg. $\frac{1}{6}$ mtl. V
 Nöbbelöv 3⁴ (lgf. 28/10 1884 § 154, 14/2 1898
 § 49 och 5/6 1900 § 287).

~~Lantbr. Sigurd Nilsson, Nöbbelöv; äg. $\frac{1}{6}$ mtl.
 Nöbbelöv 3⁴.~~

Lantbr. Emil Nilsson och fru Hanna
 Nilsson, född Larsson; äg. gemensamt
 $\frac{3}{16}$ mtl. Nöbbelöv 14⁴ (25/11 1907 § 309
 och 15/1 1912 § 32), genom Emil Nilsson.

Lantbr. Nils Ekberg, Nöbbelöv; äg. $\frac{1}{54}$ mtl.
 Nöbbelöv av 3³ (lgf. 10/4 1946 § 338).

Lantbr. Heibling Fransson, Nöbbelöv; äg. $\frac{1}{48}$
 mtl. Nöbbelöv av 15² (lgf. 10/4 1946 § 337).

~~f. Lantbr. Per Hansson, Brolöv; äg. $\frac{373}{2000}$
 mtl. Fallarp 5¹⁰ (lgf. 6/10 1914 § 176)~~

Lantbr. Kevé Svensson, Kristiansberg; äg. $\frac{373}{2000}$
 mtl. Fallarp 5¹⁰.

~~Byggnadsägare Johan Nilsson, Nybo; äg. delar delar
 + $\frac{6}{64}$ mtl. Kellinge 16', delar $\frac{371}{2000}$ mtl.
 Fallarp 58.~~

✓ Lantbr. Emil Nilsson, V. Sallerup; äg.
 $37\frac{1}{2}$ 2000 mtl. Sallerup 5⁸ (lqf. 14/4
 1925 § 266).

q ~~Frånvar. Gustaf Wangel's dödsbo; äg.~~
~~1 $6\frac{1}{4}$ mtl. Sallerup 16~~

Lilla Karris energiförning / ordförande
 lantbr. Edwin Jönsson, Håseåds bördälle)
 genom lantbr. Emil Nilsson, Nöbbelöv,
 utan fullmakt.

V. Sallerups kommun; äg. 5/24 mtl.
 Sallerup 2⁴ och 5/48 mtl. Sallerup 2⁵ genom
 lantbr. Johan Jönsson, Nöbbelöv 13 (bil. 8).

Vägförvaltningen, Malmö, genom ingenjören Simon
 Danielsson (bil. 6).

§ 1.

Länssynsman för förrättningsmannen utfärdade förordnande upplästa och lästes protokollet (bil. 1).

§ 2.

Järn och synmännen hade ingen att anmäla. Synmännen visste sig ej heller stå i jämsförhållande till nu bände sakägare. Godsmännen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodsmän samt att de avlagt förskriften sed.

§ 3.

Laga hinda och förvärdningens handläggning eller de planerade torrläggningsföreläggningarna hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankartor över de marker, som komma att beröras av det planerade torrläggningsföreläggningen, samt profilritningar över de avlopp, vilkas uppbyggnad olika sakägare påyrkat vid förundersökningarna.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att länsburken Emil Nilsson den 28 augusti 1948 undertecknat en förningshandling med förklaring, att han gjorde gemensam sak med sökandena till förrättningsmannen. Handlingen upplästes, varefter densamma förordades genom synmännens påskrift (bil. 7).

§ 6.

Förvätningsmannen framställde, att det vid de förtagna undersökningarna framgick, att såhanda med den av dem begärda synförordningen avsågs dels uppgrävning och rörläggning av den bäck, som från norr avrinne söder ut över Hamnås egendom samt Navelöv nr 5, 7 och 8 till Präan eller dikesträckan $0+00 - 18+90 = 50+00$, dels uppgrävning och rörläggning av vissa avledningsdiken, dels utförande av vissa nya tänkta avlopp. Preliminära ritningar hade emellertid visat, att kostnaderna för uppgrävning och rörläggning av bäcken, dikesträckan $0+00 - 18+90 = 50+00$, bliva avsevärt större än den belänad, som därigenom vinnes, varför förvätningsmannen förslag, att uppgrävning och rörläggning av bäcken, dikesträckan $0+00 - 18+90 = 50+00$, ej skulle ingå i det nu planerade dikeförtäget. I stället borde det planerade förtäget på grund av avrinningsförhållandena uppdelas i tre mindre delförtag, kallade förtag 1, förtag 2 och förtag 3, vilka skulle omfatta följande dikesträckor:

Förtag 1;

Dikesträckan $3+73 = 100+00 - 104+35 = 120+00 - 122+40$.

Förtag 2;

Dikesträckan $5+95 = 90+00 - 94+70$.

Förtag 3;

Dikesträckan $18+90 = 50+00 - 67+76 = 80+00 - 84+30$ och

Dikesträckan $58+38 = 170+00 - 174+70$.

Alla nya dikesträckor skulle utföras som

täckta avlopp.

§ 7.

De närvarande instämde i det av förordningsmannen framlagda förslaget.

§ 8.

Herr Herman Davidsson förklarade, att hans fastighet Nöbbelev 8' ej kommer att beröras, då diket sträcker 0+00 - 18+90 = 50+00 ej skall ingå i det planerade tvärläggningsföretaget, varför han återkallade sin ansökan om synförrättningen (bil. 9). Davidssons återkallelse godkändes av övriga sökande.

§ 9.

Herr Gunnar Chronqvist yrkade genom advokat Wåhrs att blive fullt befriad från kostnader för det planerade diketningsföretaget. Chronqvist ansåg nämligen, att hans fastighet Nöbbelev 1' ej kommer att få någon nytta av företaget.

§ 10.

Förordningsmannen framhöll, att företag 3 även borde omfatta uppgrävning och rörläggning av diket sträcker 67+76 - 69+99. För att denna diketsträcka skulle kunna upptäckas, måste emellertid någon av ägarna till fastigheterna tillings 16' samt Pallerup 25 och 58 som sökande biträda förrättningen.

§ 11.

Herr Emil Nilsson, ägare till Pallerup 58, förklarade sig ej avillig att som sökande

9
biträda förvaltningen. Han ville dock förhandla
i frågan med advokat Perser i Esbo,
juridiskt ombud för friherre Gustaf Wrangels
dödsbo, innan han fattade sitt beslut, varom
han senare skulle underrätta förvaltningsman-
nen.

§ 12.

Förvaltningsmannen meddelade, att den nuvarande
stendrumman vid avvägningspunkten 64+46 (förelägg
3) för allmänna vägen Esaborg - V. Fallcrup
eller väg 1267 måste omläggas, enär den
ej räfflats till det djup, som erfordras för ovan-
för liggande markens förläggning.

§ 13.

Ingenjör Danielsson, ombud för Vägförvaltningen,
förklarade, att Vägförvaltningen skulle i egen
regi riva den nuvarande stendrumman vid
64+46 samt ersätta den med en röttrumma
med anslutningsbunnar. Då den nuvarande drum-
man uppenbarligen tillkommit före 1880, yr-
kade Vägförvaltningen smärre ersättning för
arbetet med 800 kr.

§ 14.

Till protokollet antecknades att kostnaderna
för hanteringen m. m. vid förundersök-
ningarna belöpte till 624 kr, vilka för-
skötterats av Rudolf Kristiansson.

§ 15.

Meddelades, att synpunkterna komma att
föreläggas omedelbart efter sammanträdet.

§ 16.

Lämnades följande uppgifter beträffande
åkerarens skulds vid de bukningsskeden,
som komma att beröras av de planerade
företagen.

Kersti Svensson, Lällarp 5 ¹⁰	10.-	ha	
Carl Eriksson, Nöbbelöv 14 ² m fl.	31.-	"	
Gustaf Wrangels dödsbo, Kellinge	240.-	"	✓
V. Lällarups kommun (kommungälden)	26.-	"	✓
Emil Nilsson, Lällarp 5 ⁸	19.5	"	
Hilding Hansson, Nöbbelöv av 15 ²²	1.5	"	
Nils Ekberg, Nöbbelöv av 15 ²² av 3 ³	1.5	"	
Sam Nilsson, Nöbbelöv 3 ⁴	14.-	"	
Johan Jönsson, Nöbbelöv 3 ⁵ m fl.	9.5	"	
Emil Nilsson, Nöbbelöv 14 ⁴	23.-	"	
Nils Kristiansson, Nöbbelöv 9 ¹	14.-	"	
Herman Håkansson, Hamnäs	71.-	"	✓
Måbrieda Almgvist's dödsbo, Nöbbelöv av 10 ¹⁰	1.-	"	
Hjalmar Bäckström, Nöbbelöv av 10 ¹⁰ m fl.	10.5	"	
Carl Jönsson, Nöbbelöv 7 ¹	21.-	"	
Gunnar Ekongevist, Nöbbelöv 1 ¹	44.-	"	✓
Valfrid Nordholm, Nöbbelöv av 5 ²	1.5	"	
Hilding Ekblad, Nöbbelöv 10 ⁵	2.-	"	

§ 17.

De intet ytterligare förklarar, avslutades sam-
manträdet med förhållande till att nya
sammanträde i ärendet kommer att hållas
hos länets arkivar Carl Jönsson, Nöbbelöv m 7, on-
sdagen den 15 juni 1949 kl. 10.

Nöbbelöv den 4 maj 1949.

A. Jämslunds vägnar:

B. H. Jämslund

Länets länsvärdsskrivare.

Bengt Eriksson

Carl Jönsson

Gode män.

11

År 1949 den 21 juni inställdes sig sym-
 mannen hos lanthugaren Carl Jönsson, Nöbbelöv
 nr 7, för att åter handlägga synsförvärringen. Vid
 sammanträdet den 4 sistlidne maj hade sam-
 manträdet bestämt till den 15 juni 1949. Då
 förvärringsmannen emellertid oförutsett blivit
 kallad till sammanträde med Lönnebygdsens
 värdensråd samma dag, hade han i skrivelse
 av den 20 maj 1949, vilken samma dag
 i rekommenderade förändelsen med mottag-
 ningsbevis översänts till samliga sakägare
 i förvärringen, meddelat, att det till den
 15 juni 1949 utsatta sammanträdet måste
 inställas och att sammanträdet för synför-
 värringen i sådant kommer att hållas hos
 Carl Jönsson i Nöbbelöv nr 7 tisdagen den
 21 juni 1949 kl. 10. - Kopior av skrivelsen
 (bil. 10) samt förklaring över avsändad skrivelse
 (bil. 11) bilades protokollet. Mottagningsbe-
 visen lades till bilagen.

Följande sakägare hade Jämsädeskommitt-

- ej ✓ ~~Lantbr. Hanning Davidsson, Nöbbelöv,~~
- ✓ " Carl Jönsson, Nöbbelöv,
- ✓ " Herman Ståhansson, Framnäs,
- ✓ " Sigalmar Bäckström, Nöbbelöv,
- ✓ " Rudolf Kristiansson, Nöbbelöv,
- ✓ " Johan Jönsson, Nöbbelöv,
- ✓ " Carl Eriksson, Nöbbelöv,
- ej ✓ ~~" Alfred Andersson, Nöbbelöv,~~
- ej ✓ ~~" Gunnar Blomqvist, Nöbbelöv genom advoka-~~
~~ten Helmer Wahren i Eslov,~~
- ✓ f. Lantbr. Nils Kristiansson, Eslov, genom pomen lanthugaren Rudolf Kristiansson, Nöbbelöv,
- ej ✓ ~~Lantbr. Carl Fred Nordholm, Nöbbelöv,~~
- ✓ ~~" Olof Svensson, Nöbbelöv~~

- ✓ Lantör. Heiding Cleblad, Nöbbelöv,
 ✓ " Johan Blmgvist, Nöbbelöv,
 ✓ " Hans Nilsson, Nöbbelöv,
 ✓ " Sigurd Nilsson, Nöbbelöv,
 ✓ ~~Emil Nilsson, Nöbbelöv,~~
 ✓ " Nils Cleberg, Nöbbelöv,
 ✓ " Heiding Fransson, Nöbbelöv,
 ✓ ~~Lantör. Per Hansson, Edöv,~~
 Lantör. Emil Lomsson, Kristiansberg.
 Byggn. Johan Nilsson, Skjöta,
 Lantör. Emil Nilsson, Luleå,
~~Fisker. Gustaf Wangelöf, död,~~
 V. Luleå kommun genom lantör Johan Jansson,
 Nöbbelöv,
 Lat Skaris Energi-förning genom lantör Emil Nilsson,
 Nöbbelöv.

§ 18.

Protokoll för sammanträdet den 4 maj
 1949 upplästes och godkändes.

§ 19.

Förvätningsmannen meddelade, att herr
 Emil Nilsson i Luleå vid telefonsamtal
 den 6 sistlidna maj förklarade sig ej vilja som
 sökande biträda förretningen.

§ 20.

Förvätningsmannen meddelade, att han jämlikt
 bestämmelserna i 10 kap 52 § vänenlagen inkrävt ut-
 rände från Vägförvaltningen (bil. 12-14).

§ 21.

Föräldringemannen redogjorde för förslaget till delningsförslaget utförande samt framlade till förslaget hörande handlingar och räkningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokoll;

Värdningsplånderna	bil. Aa - Ad,
Kostnadsförslagen	bil. Ba - Bd,
Arbetsbeskrivningen	bil. E.

§ 22.

Borgars styrelsemännens utlåtande (bil. D).

§ 23.

Upplästes kostnadsfördelningsplånderna (bil. Ea - Ec).

§ 24.

Redogjorde föräldringemannen för bestämmelserna rörande bidrag och lån av statsmedel till torrläggningsförelägg.

§ 25.

Delägarna beslöt att ansöka om bidrag från Statens avdelningsanslag till kostnaderna för föreläggets utförande. De uppdrags åt lantbrukaren Carl Eriksson, Növelöv nr 14 per öslöv och vid förfall för honom åt lantbrukaren Hjalmar Bäckström, Növelöv nr 10 per öslöv, att hos Kungl. Lantbrukstygelsen ansöka om såvitt möjliga bidrag från statens avdelningsanslag, att, om bidrag beviljas, å delägarnas vägar när dels avseende kontrakt med Kungl.

Lantbruksskyddet om förtägets utförande,
dels underlättande för bidragets utbetalning
mande erforderliga förbindelser och rekvi-
sitioner.

§ 26.

Vissa delägare förklarade, att de ville
ansöka om lån från statens avdelnings-
lånefond, varom särskild handling senare
skulle upprättas.

§ 27.

Sedan delägarna förklarade sig beredda
att omödelbart utse styrelser för de olika
förtägen, förtogs följande val:

Förtäga 1.

Styrelse och styresman.

Lantv. Carl Jönsson, Röstlöst m 7 per löst.

Förtäga 2.

Styrelse och styresman.

Lantv. Carl Jönsson, Röstlöst m 7 per löst.

Förtäga 3.

Styrelse.

Lantv. Carl Eriksson, Röstlöst 14 per löst, ordförande och
verksamhetsledare.

Lantv. John Jönsson, Röstlöst m 3 per löst.

Lantv. Hjalmar Päckström, Röstlöst m 10 per löst.

Revisorer för alla förtägen.

Lantv. Rudolf Kristiansson, Röstlöst m 9 per löst.

Lantv. Herman Skåansson, Röstlöst m 1 per löst.

§ 28.

Utråknades ersätningen till skiftes-
godsägarna sålunda;

Olof Olsson

35.20 kr.

Bernh. Håkansson

35.20 "

Summa 70.40 kr.

Ersättningarna utbetalades av ordföranden
i styrelsen för Förlägg 3, lantbrukaren Carl Eriksson.

§ 29.

Da' inte' ytterligare förkom, upplöstes
och godkändes protokoll, varefter förre-
ningen förläggades avslutad och sammans-
trädet upplöstes.

Hövelöv den 21 juni 1949.

Å Hjälstens vägnar:


E. H. Nilke

Stårens lantbruksingenjör

Bernh. Håkansson

Olof Olsson

Rede Nilke



Ek.D. nr 11/681 år 1944.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret ¹⁶
den 19/8 1944

Bel. 1



~~43 251~~
~~1943 - 1946~~

R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län,

_____ som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 12 februari 1944

På länsstyrelsens vägnar:

E. Wessman
E. Wessman

E. Kvistberg

Skant d. 20
3

Till
Färdstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade anhåller härmed
om förordnande för behörig för-
rättningsman att förrätta sju
för upptagande av anslag för
nåra egendomar.

V. Sällskapet nr 3 Nöbbelöv för Esten den 8/2/1944.

Henning Davidsson Nöbbelöv Nr 8 Tel. 569 a
Carl Jönsson Nöbbelöv Nr 7: 1 " 567.
Herman Wikansson Nöbbelöv Nr 5: 4: 10.
Helma Backström Nöbbelöv Nr 10: 1 10: 10
Rudolf Christmann Nöbbelöv Nr 9: 1 Tel. 712
Johan Jönsson Nöbbelöv Nr 35: 3: 6
Erik Eriksson Nöbbelöv Nr 14: 2 Tel. 494

3⁵ 3⁶ 4 5 7¹ 8 9¹ 10¹ 10¹⁰ ord
14:2

Tamtligen telefon och postadress
är Esten.

*) Den som vill se till Nöbbelöven Grannar Tel. 569
Nöbbelöv 337 tel. meddelande av Rudolf Christmann

Bil. 2.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Nöbbelöv nr 8 m.fl. hemman i V. Sallerups socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Carl Jönsson, Nöbbelöv nr 7, onsdagen den 4 maj 1949 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Nöbbelöv nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14 och 15, Ellinge nr 16 samt Sallerup nr 2 och 5 i V. Sallerups socken, Malmöhus län, dels allmänna vägen Sveaborg - V. Sallerup eller väg 1267, dels Lilla Harrie Energiförening tillhöriga kraftledningar.

Malmö den 30 mars 1949.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Wallér

C.H. Wallér.


Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för V. Sallerups församling söndagen den 3 april 1949 betygar:

Quanaarason
kommunister



Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för V. Sallerups församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.



Bil. 3.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i V. Sallerups församling,	Eslöv	30/3 1949
/kungörelse/	"	" "
✓ Godsägaren Olof Olsson /god man/, Remmarlövs gård,	"	" "
✓ Lantbr. Bernhard Håkansson /god man/ Remmarlöv nr 13,	"	" "
Vägförvaltningen,	Malmö	5/4 "
Lantbr. Alfred Andersson, Nöbbelöv nr 2,	Eslöv	" "
✓ " Henning Davidsson, " " 8,	"	" "
✓ " Carl Jönsson, " " 7,	"	" "
✓ " Gunnar Kronkvist, " " 1,	"	" "
✓ f.d. Lantbr. Nils Kristiansson, Södergatan 38,	"	" "
✓ Lantbr. Rudolf Kristiansson, Nöbbelöv nr 9,	"	" "
Husägaren Elof Olsson, Nöbbelöv nr 3,	"	" "
✓ Lantbr. Johan Jönsson, Nöbbelöv nr 3,	"	" "
✓ " Valfrid Nordholm, Nöbbelöv nr 5,	"	" "
" Ola Svensson, " " 5,	"	" "
✓ " Herman Håkansson, Framnäs gård,	"	" "
✓ " Hilding Ekblad, Nöbbelöv nr 10,	"	" "
✓ " Hjalmar Bäckström, " " 10,	"	" "
✓ " Johan Almkvist, " " 7,	"	" "
✓ " Hans Nilsson, " " 3,	"	" "
✓ " Sigurd Nilsson, " " 3,	"	" "
✓ " Emil Nilsson, " " 14,	"	" "
✓ Fru Hanna Nilsson, Nöbbelöv nr 14,	"	" "
✓ Lantbr. Karl Eriksson, Nöbbelöv,	"	" "
✓ " Nils Ekberg, Nöbbelöv nr 15,	"	" "
✓ Friherre Gustav Wrangels dödsbo, Ellinge,	"	" "
✓ Lantbr. Hilding Fransson, Nöbbelöv nr 15,	"	" "
✓ Byggmästaren Johan Nilsson, Nybo, V. Sallerup,	"	" "
✓ Lantbr. Evert Svensson, Kristiansberg, V. Sallerup,	"	" "
Textilarb. Johan Algot Almkvist, Ellstorpsvägen 4 I,	Malmö	" "
Metallarb. Ernst Almkvist, Tulegatan 38,	Sundbyberg	" "
✓ Lantbr. Emil Nilsson, V. Sallerup nr 5,	Eslöv	" "
Fattigvårdsstyrelsens ordf., folkskolläraren Artur		
Palm, Kastberga,	Eslöv	" "

1.

✓f. Lantbr. Per Hansson, Odengatan 14,
✓Ordf. i L:a Harrie Energiförening, patron Edvin
Jönsson, Håstads Boställe,

2.

Eslöv

Stångby

3.

5/4

1949

"

"

Malmö den 5 april 1949.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Tomelilla Advokatbyrå

Innehavare:

Advokaten FOLKE GULDSTRAND

Advokaten GÖTHE NILSEN

Advokaten HELMER WÄHRE

Ledamöter av Sveriges Advokatsamfund

Biträdande jurist:

Jur. kand. RIKARD CLAESON

Telefoner: 294 - 378

21

Bel. 4.

Fullmakt för envar av advokaterna Folke Guldstrand, Göthe Nilsen och Helmer Währe ~~eller den endera av dem~~ eller den endera av dem i sitt ställe förordnar att vid alla domstolar, exekutions-säten och övriga myndigheter anhängiggöra, utföra och bevaka min talan i sak ~~om~~

~~om skiljeavtal i en sak rörande~~ angående företag för torrlägg-

ning av marker till Nöbbelöv nr 8 m.fl. hemman i Västra Sallerups socken

att, därest genstämning ifrågakommer, anhängiggöra, utföra och bevaka min talan i genstämningsmålet; att framställa ansvarsyrkanden och ingå i genmäle å sådana; att söka gäldenärens försättande i konkurs samt i denna vid alla tillfällen min talan föra och rätt bevaka; att jämväl utom domstol vid alla de tillfällen då min rätt kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka; att antaga eller förkasta förlikning eller ackord; att träffa skiljeavtal, utse skiljemän och inför skiljemännen anhängiggöra och utföra min talan samt slutligen att uppbära, mottaga och kvittera alla mig uti ifrågavarande sak tillkommande medel och handlingar m. m.; godkännande jag vad ombudet i denna sak lagligen gör och låter.

Eslöv den 4 maj 19 49.

Gunnar Chongvick

Bevittnas:

Inga Kroon

Inga Larsson

Fullmakt

Del 5

För Landtbrukare Rudolf
att föra min talan
4 maj hos Karl Jönsson
andra Sammanträde
hållas angående Torrlägring af n. 9 Möbblöv
Vestra Sallerup Möbblöv
Kristiansson vis Sammanträdet den
Möbblöv och möjligen
som kan komma att
Malmöhus län

Estöv den 12 April 1949

Nils Kristiansson

Carl Jönsson
Rudolf
Estöv

Bevitnas

Herman Backström
Möbblöv i Estöv

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 1610-43/49


23
Mil. 6.

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Nöbbelöv nr 8 m.fl. hemman i V.Sallerups socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 30 april 1949.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.



W. Mannerfelt.

SD/AP

F ö r e n i n g.

^{jag mig}
 Härmed förenas ~~att~~ ~~oss~~ med Lantbrukaren Henning Davidsson m.fl. i
 deras ~~den~~ 8/2 1944 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen 1 och
 för torrläggning av vattenskadade marker till Nöbbelöv nr 8 m.fl. hemman
 i V. Sallerups socken, Malmöhus län.

Nöbbelöv den 28/8 1948

Emil Nilsson

Herr Emil Nilssons egenhändiga namnteckning
 berättna

Nils M. Nilsson
 Malmå.

Nils Svensson
 H ö ö r 13

~~Nöbbelöv 28/8 1948~~

~~Emil Nilsson~~

~~Herr Emil Nilssons egenhändiga~~

~~namnteckning berättna~~

~~Nils M. Nilsson~~ ~~Andolf Nilsson~~


~~Malmå.~~ ~~Nöbbelöv 7~~

Sittorås:

Nöbbelöv den 7 aug 1949

L. B. Malmå

Andolf Nilsson Beckström



... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..

... ..
... ..

Till

Lantbruksingenjören C.H.Wallér,

Malmö.

Härmed får jag återkalla min ansökan om syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Nöbbelöv nr 8 m.fl. hemman i V. Sallerups socken, Malmöhus län.

Nöbbelöv den 4 maj 1949.

Henning Davidsson
Henning Davidsson.

Bil. 10.

Av förekommen anledning inställes det till den 15 juni 1949 utsatta sammanträdet för syneförrättning angående torrläggning av marker till Nöbbelöv nr 8 m.fl. hemman i V. Sallerups socken, Malmöhus län. Nytt sammanträde i ärendet kommer i stället att hållas hos lantbrukaren Carl Jönsson, Nöbbelöv nr 7 torsdagen den 21 juni 1949 kl. 10, till vilket sammanträde Ni kallas att tillstädeskomma personligen eller genom befullmäktigat ombud.

Malmö den 20 maj 1949.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér

C. H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras
ex officio:

C. H. Wallér

78

36

Assembly
clothe 25

Bil. II.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.


Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
✓ 1 Godsägaren Olof Olsson / god man/ Remmarlövs gård, Eslöv		20/5 1949
✓ 2 Lantbr. Bernhard Håkansson /god man/ Remmarlöv nr 13, "		" "
✓ 3 Advokaten Helmer Währe,	"	" "
✓ 4 Lantbr. Johan Jeppsson, Nöbbelöv 13,	"	" "
✓ 5 " Henning Davidsson, Nöbbelöv nr 8,	"	" "
✓ 6 " Carl Jönsson, Nöbbelöv nr 7,	"	" "
✓ 7 " Gunnar Kronkvist, Nöbbelöv nr 1,	"	" "
✓ 8 f.d. Lantbr. Nils Kristiansson, Södergatan 38,	"	" "
✓ 9 Lantbr. Rudolf Kristiansson, Nöbbelöv nr 9,	"	" "
✓ 10 " Johan Jönsson, Nöbbelöv nr 3,	"	" "
✓ 11 " Valfrid Nordholm, Nöbbelöv nr 5,	"	" "
✓ 12 " Herman Håkansson, Framnäs gård,	"	" "
✓ 13 " Hilding Ekblad, Nöbbelöv nr 10,	"	" "
✓ 14 " Hjalmar Bäckström, Nöbbelöv nr 10,	"	" "
✓ 15 " Johan Almkvist, Nöbbelöv nr 7,	"	" "
✓ 16 " Hans Nilsson, Nöbbelöv nr 3,	"	" "
✓ 17 " Sigurd Nilsson, Nöbbelöv nr 3,	"	" "
✓ 18 " Emil Nilsson, Nöbbelöv nr 14,	"	" "
✓ 19 Fru Hanna Nilsson, Nöbbelöv nr 14	"	" "
✓ 20 Lantbr. Karl Eriksson, Nöbbelöv,	"	" "
21 " Nils Ekberg, Nöbbelöv nr 15,	"	" "
✓ 22 Friherre Gustav Wrangels dödsbo, Ellinge,	"	" "
✓ 23 Lantbr. Hilding Fransson, Nöbbelöv nr 15,	"	" "
✓ 24 Byggmästaren Johan Nilsson, Nybo, V. Sallerup,	"	" "
✓ 25 Lantbr. Evert Svensson, Kristiansberg, V. Sallerup,	"	" "
✓ 26 " Emil Nilsson, V. Sallerup nr 5,	"	" "
✓ 27 " Per Hansson, Odengatan 14,	"	" "
✓ 28 Ordf. i L:a Harrie Energiförening, patron Edvin Jönsson, Håstads Boställe,	Stångby	" "

Malmö den 20 maj 1949.

Å tjänstens vägnar:


 C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.



Till

Vägförvaltningen,


Malmö.

Angående dikningsföretaget Nöbbelöv av år 1949.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till nya avlopp för dikningsföretaget Nöbbelöv av år 1949 i V. Sallerups socken, Malmöhus län. Förslaget kommer att föreläggas vederbörande sakägare vid sammanträde hos lantbrukaren Carl Jönsson, Nöbbelöv nr 7, tisdagen den 21 juni 1949 kl. 10.- Då företaget berör allmänna vägen Sveaborg - V. Sallerup eller väg 1267, får jag jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande. Jag har förut i ärendet förhandlat med ingenjören Simon Danielsson.

Malmö den 23 maj 1949.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

=====

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet, täckta dikessträckan K-L inom företag 3, korsar mellan avvägningspunkterna 64+46 och 64+54 allmänna vägen från Sveaborg till V. Sallerup eller väg 1267. I korsningspunkten, som ligger c:a 1250 m. söder vägskalet i V. Sallerup /vägarna 1261 och 1267/, finnes nu en äldre stentrumma. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 60.70 m. och botten i trumman på medelhöjden + 59.30 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av ovanför liggande marker, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 45 cm. /18"/ inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 58.52 m. och vid uppströmssidan på höjden + 58.68 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum. I anslutningsbrunnarna skall förutom trumman och anslutande rörledningar inkopplas minst 3 st. 10 cm. /4"/ tegelrör, så att dagvatten från angränsande marker kan tillledas brunnarna.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 800 kr. Vägförvaltningen äger givetvis rätt att inleda vägvatten i anslutningsbrunnarna. Förhindrar Vägförvaltningen genom vattenlåsbrunnar eller på annat sätt, att sand och grus genom vägvattnet införes i dikningsföretagets ledningar, är den befriad från kostnader för framtida underhållet av dikningsföretagets anläggningar.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen när den nya vägtrumman måste byggas.

Malmö den 23 maj 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 2339-43/49

Till

Statens Lantbruksingenjör,


C. H. Wallér,

M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget Nöbbelöv av år 1949.

Med anledning av Eder skrivelse den 23 maj 1949 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 25 maj 1949.


W. Mannerfelt.

SD/BA

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Företag 1.										
V. Sallerups socken.										
Avdelning 1.										
1 Nöbbelöv 7 , 1/3 mtl.										
Carl Jönsson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera										
1		26		3900	4000	100	26	-		
" " "	2	30		3600	4000	400	120	-		
" " "	3	52		2700	4000	1300	676	-		
" " "	4	29		2700	4000	1300	377	-		
" " "	5	39		1600	4000	2400	936	-		
" " "	6	28		2000	4000	2000	560	-		
" " "	7	52		2000	4000	2000	1040	-		
" " "	8	30		2800	4000	1200	360	-		
" " "	9	07		2800	4000	1200	84	-		
" " "	10	17		2700	4000	1300	221	-		
A- summa		3	10				4400	-		
Totalsumma kronor										
4400 -										
Avdelning 2.										
1 Nöbbelöv 1 , 5/8 mtl.										
Gunnar Kronkvist.										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bl- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Avdelning 1.</u>										
2											
3	<u>Nöbbelöv 7¹, 1/3 mtl.</u>										
4	Carl Jönsson	1-10	3	10						4400	-
5											
6	<u>Summa för avdelning 1</u>		3	10						4400	-
7	<u>Avdelning 2.</u>										
8											
9	<u>Nöbbelöv 1¹, 5/8 mtl.</u>										
10	Gunnar Kronkvist	11-15	1	19						676	-
11											
12	<u>Nöbbelöv 9¹, 1/6 mtl.</u>										
13	Nils Kristiansson										
14											
15	arr. Rudolf Kristiansson	16		94						1128	-
16											
17	<u>Nöbbelöv 3⁵, 5/64 mtl.</u>										
18	Johan Jönsson	17		07						28	-
19											
20	<u>Summa för avdelning 2</u>		2	20						1832	-
21	<u>Summa för hela företaget</u>		5	30						6232	-
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

Nöbbelöv den 21 juni 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér
C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Örnfeldt

Brunkeläpauström

Gode män.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bl- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Företag 2.										
V. Sallerups socken.										
2 Nöbbelöv 5 , avs.										
Valfrid Nordholm.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	18	20				3900	4000	100	20	-
" " "	19	30				3900	4000	100	30	-
A- summa		50							50	-
Totalsumma kronor									50	-
1 Nöbbelöv 7 , 1/3 mtl.										
Carl Jönsson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	20	26				3900	4000	100	26	-
" " "	21	22				3600	4000	400	88	-
" " "	22	32				2400	4000	1600	512	-
" " "	23	36				2400	4000	1600	576	-
" " "	24	26				2800	4000	1200	312	-
A- summa		142							1514	-
Totalsumma kronor									1514	-
1 Nöbbelöv 4 , 1/3 mtl.										
Herman Håkansson.										
Alstringsbåtnad.										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Åker, m.p. lättlera	25		29			2400	4000	1600	464	-
" " "	26		40			2400	4000	1600	640	-
" " "	27		24			2400	4000	1600	384	-
" " "	28		11			2800	4000	1200	132	-
Tomt och trädgård	29		11			2800	4000	1200	132	-
A- summa		1	15						1752	-
Totalsumma kronor									1752	-
Nöbbelöv ¹ 9, 1/6 mtl.										
Nils Kristiansson, arr.										
Rudolf Kristiansson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	30		33			2000	4000	2000	660	-
A - summa			33						660	-
Totalsumma kronor									660	-
Sammandrag.										
Nöbbelöv ² 5, avs.										
Valfrid Nordholm	18-19		50						50	-
Nöbbelöv ¹ 7, 1/3 mtl.										
Carl Jönsson	20-24	1	42						1514	-
Nöbbelöv ¹ 4, 1/3 mtl.										
Herman Håkansson	25-29	1	15						1752	-
Nöbbelöv ¹ 9, 1/6 mtl.										
Överföres			3	07					3316	-

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Journal of Management Inquiry 18(6)
DOI: 10.1177/1056492609356006
© The Author(s) 2009

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bl- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor.	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 Åker, m.p. lättlera	49		26			2400	4000	1600	416	-
2										
3 A - summa			26						416	-
4 Totalsumma kronor									416	-
5										
6 <u>Avdelning 2.</u>										
7 ¹ Nöbbelev 9, 1/6 mtl.										
8										
9 Nils Kristiansson, arr.										
10 Rudolf Kristiansson.										
11										
12 <u>1. Alstringsbåtnad.</u>										
13 Åker, m.p. lättlera	50	1	03			2600	4000	1400	1442	-
14 " " "	51		93			2400	4000	1600	1488	-
15										
16 " " "	52		41			3000	4000	1000	410	-
17										
18 " " "	53		39			2800	4000	1200	468	-
19										
20 " " "	54		44			2800	4000	1200	528	-
21 A - summa		3	20						4336	-
22 <u>2. Brukningsbåtnad.</u>										
23										
24 Ägofigurerna	50-54	3	20							
25 " "	55		26							
26										
27 " "	56	1	71							
28										
29 " "	57	1	73							
30										
31 " "	58	1	17							
32 B - summa		8	07					100	807	-
33 Totalsumma kronor									5143	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Avdelning 3.</u> 1 <u>Nöbbelev 19, 1/6 mtl.</u> Nils Kristiansson, arr. Rudolf Kristiansson. 1. <u>Alstringsbåtnad.</u> Åker, m.p. lättlera A- summa Totalsumma kronor	59		47			2400	4000	1600	752	-
			47						752	-
									752	-
 4 <u>Nöbbelev 14, 3/16 mtl.</u> Emil Nilsson och Hanna Nils- son. 1. <u>Alstringsbåtnad.</u> Åker, m.p. lättlera " " " " " " " " " A - summa Totalsumma kronor	60 61 62 63		31 64 76 33			2800 2400 2200 3200	4000 4000 4000 4000	1200 1600 1800 800	372 1024 1368 264	- - - -
			2 04						3028	-
									3028	-
 2 <u>Nöbbelev 14, 1/8 mtl.</u> Carl Eriksson. 1. <u>Alstringsbåtnad.</u> Åker, m.p. lättlera	64		16			3200	4000	800	128	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			16						128	-
Åker, m.p. lättlera	65		25			3200	4000	800	200	-
A - summa			41						328	-
Totalsumma kronor									328	-
Nöbbelöv av 3 ³ , 1/54 mtl.										
Nils Ekberg.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	66		86			2800	4000	1200	1032	-
A - summa			86						1032	-
Totalsumma kronor									1032	-
Nöbbelöv 3 ⁶ , 19/576 mtl.										
Johan Jönsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	67		11			2000	4000	2000	220	-
" " "	68		11			2000	4000	2000	220	-
" " "	69		15			2000	4000	2000	300	-
A - summa			37						740	-
Totalsumma kronor									740	-
Avdelning 4.										
Nöbbelöv 3 ⁶ , 19/576 mtl.										
Johan Jönsson.										
1. Alstringsbåtnad.										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>										
Åker, m.p. lättlera	76	1	38			2600	4000	1400	1932	-
" " "	77		75			2800	4000	1200	900	-
" " "	78		44			3000	4000	1000	440	-
" " "	79		22			3000	4000	1000	220	-
A- summa		2	79						3492	-
Totalsumma kronor									3492	-
Nöbbelöv av ³ 3, 1/27 mtl.										
Carl Eriksson.										
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>										
Åker, m.p. lättlera	80		99			2300	4000	1700	1683	-
" " "	81		68			2600	4000	1400	952	-
" " "	82		41			3000	4000	1000	410	-
" " "	83		28			2800	4000	1200	336	-
" " "	84		06			2600	4000	1400	84	-
Tomt och trädgård	85		09			3000	4000	1000	90	-
A- summa		2	51						3555	-
Totalsumma kronor									3555	-
Avdelning 6.										
Nöbbelöv ³ 15, 1/24 mtl.										
Carl Eriksson.										
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bl- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Åker, m.p. lättlera	86	34				3200	4000	800	272	-
" " "	87	29				2400	4000	1600	464	-
A - summa		63							736	-
Totalsumma kronor									736	-
Nöbbelöv av 15 ² , 1/48 mtl.										
Carl Eriksson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Tomt och trädgård	88	10				2800	4000	1200	120	-
Åker, m.p. lättlera	89	18				1800	4000	2200	396	-
" " "	90	34				2800	4000	1200	408	-
A - summa		62							924	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	89-90	52								
"	91	101								
B - summa		153						400	612	-
Totalsumma kronor									1536	-
Nöbbelöv av 15 ² , 1/48 mtl.										
Hilding Fransson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	92	16				3200	4000	800	128	-
" " "	93	20				2400	4000	1600	320	-
A - summa		36							448	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	92,93	36								
"	94	57								
"	95	68								
B - summa		1	61					400	644	-
Totalsumma kronor		Endast bebrukat 125 ha.							1092	-
Nöbbelöv 14 ² , 1/8 mtl.										
Carl Eriksson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	96	28				2400	4000	1600	448	-
" " "	97	32				2200	4000	1800	576	-
" " "	98	08				2000	4000	2000	160	-
A - summa		68							1184	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	96-98	68								
"	99	25								
"	100	1 63								
B - summa		2 56						400	1024	-
Totalsumma kronor		Endast bebrukat 188 ha.							2208	-
Avdelning 7.										
Nöbbelöv 14 ² , 1/8 mtl.										
Carl Eriksson.										

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Gustaf Wrangels dödsbo										
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>										
Åker, m.p. lättlera	112		16			3600	4000	400	64	-
" " "	113		15			3600	4000	400	60	-
Äng " "	114			34		1500	3000	1500	510	-
" " "	115			86		1800	3000	1200	1032	-
" " "	116			43		1200	3000	1800	774	-
" " "	117			42		1500	3000	1500	630	-
" " "	118			45		2300	3000	700	315	-
" " "	119			17		1800	3000	1200	204	-
A - summa			31	2	67				3589	-
Totalsumma kronor									3589	-
Avgår enl. utlåtandet									2768	-
Verklig båtnad									821	-
8 Sallerup 5, 371/2000 mtl.										
Emil Nilsson										
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>										
Åker, m.p. lättlera	120		31			3600	4000	400	124	-
A - summa			31						124	-
Totalsumma kronor									124	-
Avgår enl. utlåtandet									96	-
Verklig båtnad									28	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Sallerup 2⁴, 5/24 mtl.</u>										1
V. Sallerups kommun.										2
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>										3
Åker, m.p. lättlera	121	42				3600	4000	400	168	-
A - summa		42							168	-
Totalsumma kronor									168	-
Avgår enl. utlåtaget									129	-
Verklig båtnad									39	-
<u>Sallerup 2⁵, 5/48 mtl.</u>										13
V. Sallerups kommun.										14
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>										15
Åker, m.p. lättlera	122	76				3400	4000	600	456	-
" " "	123	1	16			3800	4000	200	232	-
A - summa		1 92							688	-
Totalsumma kronor									688	-
Avgår enl. utlåtaget									531	-
Verklig båtnad									157	-
<u>Sammandrag.</u>										27
<u>Avdelning 1.</u>										28
Nöbelöv av 10 ¹⁰ 10147 248952 mtl.										29
Hjalmar Bäckström	31-43	3 18							10002	-
Överföres		3 18							10002	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		3	18						10002	-
Nöbbelöv 10 ⁹ , 39/792 mtl.										
Hjalmar Bäckström	47		12						96	-
Nöbbelöv av 10 ¹⁰ , 8/943 mtl.										
Mathilda Almqvists dödsbo	48		27						432	-
Nöbbelöv 10 ¹¹ , avs.										
Herman Håkansson	49		26						416	-
Summa för avdelning 1		3	83						10946	-
Avdelning 2.										
Nöbbelöv 9 ¹ , 1/6 mtl.										
Nils Kristiansson.										
arr. Rudolf Kristiansson	50-54	3	20						5143	-
Summa för avdelning 2		3	20						5143	-
Avdelning 3.										
Nöbbelöv 9 ¹ , 1/6 mtl.										
Nils Kristiansson, arr.										
Rudolf Kristiansson	59		47						752	-
Nöbbelöv 14 ⁴ , 3/16 mtl.										
Emil Nilsson och Hanna Nils-										
son	60-63	2	04						3028	-
Nöbbelöv 14 ² , 1/8 mtl.										
Överföres		2	51						3780	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		2	51						3780	-
Carl Eriksson	64-65		41						328	-
Nöbbelöv av 3 ³ , 1/54 mtl.										
Nils Ekberg	66		86						1032	-
Nöbbelöv 6 3, 19/576 mtl.										
Johan Jönsson	67-69		37						740	-
Summa för avdelning 3		4	15						5880	-
Avdelning 4.										
Nöbbelöv 6 3, 19/576 mtl.										
Johan Jönsson	70-71	2	53						2049	-
Nöbbelöv 5 3, 5/64 mtl.										
Johan Jönsson	72-73	2	15						1994	-
Summa för avdelning 4		4	68						4043	-
Avdelning 5.										
Nöbbelöv 4 3, 1/6 mtl.										
Hans Nilsson, arr. Sigurd Nilsson	76-79	2	79						3492	-
Nöbbelöv av 3 ³ , 1/27 mtl.										
Carl Eriksson	80-85	2	51						3555	-
Summa för avdelning 5		5	30						7047	-
Avdelning 6.										
Nöbbelöv 3 15, 1/24 mtl.										

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande kronor	bli- vande kronor	per hektar kronor	per ägofigur	
		har	ar	har	ar				kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 Carl Eriksson	86-87	63							736	-
2 Nöbbelöv av 15 ² , 1/48 mtl.										
4 Carl Eriksson	88-90	62							1536	-
5 Nöbbelöv av 15 ² , 1/48 mtl.										
7 Hilding Fransson	92-93	36							1092	-
8 Nöbbelöv 14 ² , 1/8 mtl.										
10 Carl Eriksson	96-98	68							2208	-
11										
12 Summa för avdelning 6		2	29						5572	-
13										
14 Avdelning 7.										
15 Nöbbelöv 14 ² , 1/8 mtl.										
16										
17 Carl Eriksson	101-110	4	16						4940	-
18 Sallerup 5 ¹⁰ , 373/2000 mtl.										
19										
20 Per Hansson										
21 arr. Evert Svensson	111	14							140	-
22										
23 Summa för avdelning 7		4	30						5080	-
24										
25 Avdelning 8.										
26 Ellinge av 16 ¹ , 1 61/64 mtl.										
27										
28 Gustav Wrangels dödsbo	112-119	31	2	67					3589	-
29 Sallerup 5 ⁸ , 371/2000 mtl.										
30										
31 Emil Nilsson	120	31							124	-
32 Sallerup 2 ⁴ , 5/24 mtl.										
33										
V. Sallerups kommun	121	42							168	-
Överföres		1	04	2	67				3881	-

4

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Sammandrag av värderingslängder för alla företag.</u>										
Företag 1		5	30						6232	-
" 2		3	40						3976	-
" 3		30	71	2	67				44756	-
Summa		39	41	2	67				54964	-
Nöbbelev den 21 juni 1949. Å tjänstens vägnar: <i>C.H. Wallér</i> C.H. Wallér Statens lantbruksingenjör. <i>Gode män.</i>										

Nöbbelev den 21 juni 1949.

Å tjänstens vägnar:

B. S. Baker

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Gode män.

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Företag 1.								
2		Dikessträckan A-B.								
3		Schaktningsarbete, rör m.m.								
4										
5										
6		Rensning av nuvarande								
7	2+50- -3+73 = =100+00	öppet avlopp m	123	0.20	24	60				
8										
9	3+73= =100+00- -100+90	Cementrör; 8" m	90	3.-	270	-				
10		Schaktning, stämpling,								
11		rörläggning, höljning m	90	3.75	337	50				
12										
13	100+90- -102+50	Cementrör; 8" m	160	3.-	480	-				
14		Schaktning, stämpling,								
15		rörläggning, höljning m	160	3.50	560	-				
16										
17										
18	102+50- -104+35= =120+00	Cementrör; 8" m	185	3.-	555	-				
19		Schaktning, stämpling,								
20		rörläggning, höljning m	185	3.25	601	25	2828	35		
21										
22	Tills. 558 m.									
23										
24		Diverse arbeten.								
25										
26		Ommurning av rörutloppet vid 100+								
27		+00=3+73 samt stensättning av								
28		det öppna avloppets botten och								
29		slänter. Utföres enligt typrit-								
30		ning	st.	1	250	-				
31										
32										
33		Brunnar 2 1/2" med kopplingar; vid								
34										
35		Överföres			250	-	2828	35		

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört			250	-	2828	35		
		100+90, 102+50, 103+25 och 104+								
	29	st	4	70	280	-				
		<u>Brunn 24"</u> med kopplingar och dag-								
		vattenintag; vid 104+35=120+00 st	1		100	-	630	-		
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a</u>								
	20%						641	65	4100	-
		<u>Dikessträckan B-C.</u>								
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
	104+35= =120+00- -121+10	110 <u>Cementrör; 6"</u> m	110	1.90	209	-				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning, höljning m	110	2.75	302	50				
	121+10- -122+40	130 <u>Cementrör; 6"</u> m	130	1.90	247	-				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning, höljning m	130	3.25	422	50	1181	-		
	<u>Tills. 240 m.</u>									
		<u>Diverse arbeten.</u>								
		<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 121+								
		+10, 122+33 och 122+40 st.	3	70.-			210	-		
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a</u>								
	20%						309	-	1700	-
					Summa kostnad				5800	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1											
2			Sammandrag för företag 1.								
3	558		Dikessträckan A-B					4100	-		
4	240	798	" B-C					1700	-	5800	-
5											
6	Summa	798 meter.				Summa kostnad				5800	-
7											
8			Nöbbelev den 21 juni 1949.								
9			Å tjänstens vägnar:								
10											
11			C.H. Waller.								
12											
13			Statens lantbruksingenjör.								
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			<u>Företag 2.</u>								
2											
3			<u>Dikessträckan D-E.</u>								
4											
5			<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
6	5+00-	95	<u>Rensning</u> av nuvarande								
7	-5+95= =90+00										
8			Öppet avlopp m	95	0.40	38	-				
9	5+95= =90+00- -92+06	206	<u>Cementrör; 6"</u> m	206	1.90	391	40				
10											
11			<u>Schaktning</u> , stämpling,								
12			rörläggning, höljning m	206	2.75	566	50				
13											
14	92+06- -93+30	124	<u>Cementrör; 6"</u> m	124	1.90	235	60				
15											
16			<u>Schaktning</u> , stämpling,								
17			rörläggning, höljning m	124	2.75	341	-				
18	93+30- -94+70	140	<u>Cementrör; 6"</u> m	140	1.90	266	-				
19											
20			<u>Schaktning</u> , stämpling,								
21			rörläggning, höljning m	140	3.00	420	-	2258	50		
22											
23	<u>Tills.</u>	<u>565 m.</u>									
24			<u>Diverse arbeten.</u>								
25											
26			<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 90+00=								
27			= 5+95 samt stensättning av det								
28											
29			öppna avloppets botten och slän-								
30			ter. Utföres enligt typritningst	1		250	-				
31											
32			<u>Brunnar 2 1/2"</u> med kopplingar; vid 91+								
33											
34			+00, 92+06, 93+30, 94+60 och								
35											
		94+70	st.	5	70.-	350	-	600	-		

Överföres

2858 50

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			<u>Företag 3.</u>								
2											
3			<u>Avlopp, som skola utföras.</u>								
4											
5			<u>Huvudavlopp.</u>								
6											
7			<u>Dikessträckan F-G.</u>								
8			<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
9	17+50- -18+90= =50+00	140	<u>Rensning</u> av nuvarande								
10											
11			öppet avlopp m	140	0.50	70	-				
12	18+90= =50+00- -50+64	64	<u>Cementrör; 18"</u> m	64	8.25	528	-				
13											
14			<u>Schaktning, stämpling,</u>								
15			rörläggning, höljning m	64	5.-	320	-				
16											
17	50+64- -52+02	138	<u>Cementrör; 18"</u> m	138	8.25	1138	50				
18											
19			<u>Schaktning, stämpling,</u>								
20			rörläggning, höljning m	138	4.25	586	50				
21											
22	52+02- -55+03	301	<u>Cementrör; 18"</u> m	301	8.25	2483	25				
23											
24			<u>Schaktning, stämpling,</u>								
25			rörläggning, höljning m	301	5.25	1580	25				
26	55+03- -55+67	64	<u>Cementrör; 18"</u> m	64	8.25	528	-				
27											
28			<u>Schaktning, stämpling,</u>								
29			rörläggning, höljning m	64	7.-	448	-	7682	50		
30											
31	Tills.	707 m.									
32			<u>Diverse arbeten.</u>								
33											
34			<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 18+90=.								
35			= 50+00 samt stensättning av det								

Överföres

7682 50

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Överfört					7682	50			1
		öppna avloppets botten.									2
		och slänter. Utföres en-									3
		ligt typritning st.	1		300	-					4
		<u>Brunnar 32"</u> med kopplingar;									5
		vid 50+64, 52+02, 52+37,									6
		53+36, 54+31, 55+03 och									7
		55+67 st.	7	95.-	665	-	965	-			8
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a</u>									9
	20 %						1652	50	10300	-	10
		<u>Dikessträckan G-H.</u>									11
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>									12
55+67- -56+50	83	<u>Cementrör; 18"</u> m	83	8.25	684	75					13
		<u>Schaktning, stämpling,</u>									14
		rörläggning, höljning m	83	6.-	498	-					15
56+50- -58+38= =170+00	188	<u>Cementrör; 18"</u> m	188	8.25	1551	-					16
		<u>Schaktning, stämpling,</u>									17
		rörläggning, höljning m	188	4.75	893	-	3626	75			18
<u>Tills.</u>	<u>271 m.</u>										19
<u>Diverse arbeten.</u>											20
		<u>Brunnar 32"</u> med kopplingar; vid 56+76									21
	och 56+98	st.	2	95.-	190	-					22
		Överföres			190	-	3626	75	10300	-	23

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört			190	-	3626	75	10300	-
2										
3		<u>Brunn 40"</u> med kopplingar vid 58+38=								
4		= 170+00	st. 1		160	-	350	-		
5										
6		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%</u>					823	25	4800	-
7										
8		<u>Dikessträckan H-I.</u>								
9		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
10										
11	58+38- -59+40	102 <u>Cementrör; 15"</u> m	102	6.50	663	-				
12		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
13		rörläggning, höljning m	102	5.50	561	-				
14										
15	59+40- -60+32	92 <u>Cementrör; 15"</u> m	92	6.50	598	-				
16		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
17		rörläggning, höljning m	92	4.-	368	-	2190	-		
18										
19										
20	<u>Tills. 194 m.</u>									
21		<u>Diverse arbeten.</u>								
22										
23		<u>Brunnar 32"</u> med kopplingar vid 59+40								
24		och 60+32	st. 2	95.-			190	-		
25										
26		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%</u>					420	-	2800	-
27										
28		<u>Dikessträckan I-K.</u>								
29		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
30										
31	60+32- -61+18	86 <u>Cementrör; 15"</u> m	86	6.50	559	-				
32		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
33		rörläggning, höljning m	86	5.-	430	-				
34										
35	Övf.	86	Överföres		989	-			17900	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
Övf.	86	Överfört			989	-			17900	-	1
61+18- -62+90	172	Cementrör; 15" m	172	6.50	1118	-					2
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	172	3.25	559	-					3
62+90- -64+00	110	Cementrör; 15" m	110	6.50	715	-					4
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	110	3.75	412	50					5
64+00- -64+46	46	Cementrör; 15" m	46	6.50	299	-					6
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	46	5.-	230	-	4322	50			7
Tills.	414 m.										8
Diverse arbeten.											9
		Brunnar 32" med kopplingar; vid									10
		61+18, 61+95 och 62+90 st.	3	95.-	285	-					11
		Brunn 32" med kopplingar och intag									12
		för dagvatten; vid 64+00 st.	1		130	-					13
		Rothuggning och borttagning av träd									14
		och buskar			75	-	490	-			15
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%					987	50	5800	-	16
		Dikessträckan K-L.									17
		Schaktningsarbete, rör m.m.									18
64+46- -64+54	8	Den nuvarande trumman									19
		för allmänna vägen Svea-									20
Övf.	8	Överföres							23700	-	21

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	Övf.	8	Överfört							23700	-
2											
3			borg-V. Sallerup eller								
4			väg 1267 skall rivas och								
5											
6			ersättas med en ny trumma								
7											
8			av 45 cm. /18"/ rör. Ar-								
9			betet skall utföras av								
10			Vägförvaltningen								
11											
12	64+54- -64+96	42	Cementrör; 15" m	42	6.50	273	-				
13			Schaktning, stämpling,								
14			rörläggning, diktning,								
15			höljning m	42	4.75	199	50				
16											
17											
18	64+96- -65+60	64	Cementrör; 15" m	64	6.50	416	-				
19			Schaktning, stämpling,								
20			rörläggning, höljning m	64	2.75	176	-				
21											
22											
23	65+60- -67+18	158	Cementrör; 15" m	158	6.50	1027	-				
24			Schaktning, stämpling,								
25			rörläggning, höljning m	158	4.25	671	50				
26											
27											
28	67+18- -67+76= =80+00	58	Cementrör; 15" m	58	6.50	377	-				
29			Schaktning, stämpling,								
30			rörläggning, höljning m	58	3.-	174	-	3314	-		
31											
32	Tills.	330 m.									
33											
34	Diverse arbeten.										
35											
			Anslutningsbrunnar vid nerströms-								
			Överföres					3314	-	23700 -	

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	A-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Överfört					3314	-	23700	-	1
		och uppströmssidorna av den nya									2
		trumman för vägen Sveaborg-V. Sal-									3
		lerup eller väg 1267; vid 64+46									4
		och 64+54. Skall utföras av Väg-									5
		förvaltningen st.	2	-	-	-					6
		<u>Brunnar 32"</u> med kopplingar; vid 64+96									7
		65+60, 66+45, 67+18 och 67+76=									8
		= 80+00 st.	5	95.-	475	-					9
		<u>Rothuggning</u> och borttagning av träd									10
		och buskar			120	-	595	-			11
		<u>Ersättningar.</u>									12
		<u>Ersättning</u> till Vägförvaltningen för									13
		ombyggnad av trumma med anslut-									14
		ningsbrunnar för allmänna vägen									15
		Sveaborg-V. Sallerup eller väg									16
		1267					800	-			17
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%</u>					791	-	5500	-	18
		<u>Sidoavlopp.</u>									19
		<u>Dikessträckan H-N.</u>									20
58+38= =170+00- -171+56	156	<u>Cementrör; 12"</u> m	156	5.-	780	-					21
		<u>Schaktning</u> , stämpling,									22
		rörläggning, höljning m.	156	3.50	546	-					23
Övf.	156	Överföres			1326	-			29200	-	24

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	Övf.	156	Överfört			1326	-			29200	-
2											
3	171+56- -172+46	90	Cementrör; 10" m	90	3.85	346	50				
4			Schaktning, stämpling,								
5			rörläggning, höljning m	90	4.-	360	-				
6											
7	172+46- -173+50	104	Cementrör; 9" m	104	3.40	353	60				
8			Schaktning, stämpling,								
9			rörläggning, höljning m	104	3.50	364	-				
10											
11	173+50- -174+70	120	Cementrör; 8" m	120	3.-	360	-				
12			Schaktning, stämpling,								
13			rörläggning, höljning m	120	2.75	330	-	3440	10		
14											
15	Tills.	470 m.									
16											
17	Diverse arbeten.										
18											
19	Brunnar 24" med kopplingar; vid										
20											
21	170+60, 172+46, 173+24, 173+50,										
22											
23	174+09 och 174+70		st.	6	70.-	420	-				
24											
25	Brunn 32" med kopplingar; vid 171+56										
26			st.	1		95	-	515	-		
27											
28	Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a		20%					744	90	4700	-
29			Dikessträckan L-0.								
30											
31	Schaktningsarbete, rör m.m.										
32	67+76= = 80+00- -81+30	130	Cementrör; 9" m	130	3.40	442	-				
33			Schaktning stämpling,								
34											
35	Övf.	130	Överföres			442	-			33900	-

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört							38100	-
2										
3		<u>Avlopp, som ej skall utföras.</u>								
4										
5		<u>Dikessträckan L-M.</u>								
6		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
7										
8	67+76- -69+99	223. <u>Cementrör; 15"</u> m	223	6.50	1449	50				
9		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
10		<u>rörläggning, höljning, m</u>	223	2.50	557	50	2007	-		
11										
12	<u>Tills. 223 m.</u>									
13										
14		<u>Diverse arbeten.</u>								
15		<u>Brunnar 32" med kopplingar och dag-</u>								
16		<u>vattenintag; vid 68+68 och 69+99</u>								
17		st	2	130	260	-				
18										
19		<u>Brunn 32" med kopplingar; vid 69+40</u>								
20		st	1		95	-				
21		<u>Rothuggning och borttagning av träd</u>								
22										
23		buskar			100	-	455	-		
24		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m.c:a 20%</u>					538	-	3000	-
25										
26		<u>Summa</u>							41100	-
27										
28		<u>Sammandrag för företag 3.</u>								
29		<u>Avlopp, som skola utföras.</u>								
30										
31		<u>Huvudavlopp.</u>								
32										
33	<u>Längd.</u>									
34	707	Dikessträckan F-G			10300	-				
35	271	" G-H			4800	-				


Övf. 978

Överföres

15100 -

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35

KOSTNADSFÖRSLAG

	Dag Längd.	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			<u>Sammandrag av kostnadsförslag</u>								
2											
3			<u>för alla företag.</u>								
4	798		<u>Företag 1</u>					5800	-		
5											
6	565		<u>Företag 2.</u>					3400	-		
7											
8			<u>Företag 3</u>								
9	2816	4179	Avlopp, som skola utfö-								
10			ras					38100	-	47300	-
11											
12		223	Avlopp, som ej skola ut-								
13			föras							3000	-
14											
15	Summa	4402	Summa							50300	-
16											
17			Nöbbelöv den 21 juni 1949.								
18			Å tjänstens vägnar:								
19											
20			C.H. Wallér.								
21											
22			Statens lantbruksingenjör.								
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											

[illegible]

Grävningstabell.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Företag 1.
								<u>Dikessträckan A-B.</u>
2+50	-	0.60	0.50	2.-	1:1.25	31.92		Rensning av nuv. öppet avlopp mellan 2+50 och 3+73 = 100.
3	50	0.50	"	1.75	"			
+50	50	0.80	"	2.50	"	8:1000		
3+73= = 100	23	0.85	"	2.65	"	32.90		Fp. 2 + 40.49 m.
3+73= = 100	-	0.50				33.20		8" cementrör mellan 3+73=100 och 104+35 = 120+00.
100+30	30	2.-				60:1000 35.-		
+50	20	1.95				20:1000		
+90	40	1.35				36.20		
101	10	1.40				30:1000		
+50	50	1.55				38.-		
						40:1000		
102	50	1.65				40.-		
						31:100		
+50	50	1.60				41.55		
+70	20	1.90						
						12:1000		
103	30	1.55						
+25	25	1.30				42.45		
+50	25	1.70						
						22:1000		
+75	25	1.85						
104	25	1.40				44.10		
+29	29	1.40				46:1000		
104+35= =120+00	6	1.65				45.71		
Summa	558	meter.						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<u>Dikessträckan B-C.</u>				
104+35= =120	-	1.55				45.90 22:1000		6" cementrör mellan 104+35=120 och 122+40.
120+50	50	1.55				47.-		
121	50	1.40				34:1000		
+10	10	1.50				49.04		
+10	-	1.30				49.25 35:1000		
121+50	40	1.55				50.65		
122	50	1.70				18:1000		
+33	33	1.60				52.14		
+33	-	1.55				52.18		
+40	<u>7</u>	1.55				52.21		
Summa	240	meter.						
								<u>Företag 2.</u>
				<u>Dikessträckan D-E.</u>				
5+00	-	0.45				34.81		Rensning av nuv. Öppet avlopp mellan 5+00 och 5+95=90.
+50	50	1.25				3:1000		
5+95=90	45	1.45				35.10		
5+95=90	-	1.20				35.35		
90+04	4	1.55				33:1000		Fp. 2 + 40.49 m.
+50	46	1.45				37.- 37:1000		
91	50	1.50				38.85		
+50	50	1.55				50:1000		
92	<u>50</u>	1.75						
Övf.	295							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	204							
51	36	1.55				18:1000		
+50	50	1.55						
52	50	1.50						
+02	2	1.50				46.51		
+50	48	1.80						Fp. 5. + 49.69 m.
53	50	1.40				8:1000		
+50	50	1.60						
54	50	1.75						
+50	50	1.70						
55	50	1.90						
+03	3	1.90				48.92		
+50	47	2.60				7:1000		
+67	17	2.25				49.37		
Summa	707	meter.						
					<u>Dikessträckan G-H.</u>			
55+67	-	2.25				49.37		18" cementrör mellan 55+67 och 58+38 = 170+00.
56	33	2.50						
+50	50	1.90				7:1000		
+76	26	1.80						
+98	22	2.05				50.29		Fp. 6. + 56.78 m.
57+50	52	2.45						
						6:1000		
58	50	2.-						
Övf.	233							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	233					6:1000		
+18	18	1.65						
58+38= =170+00	20	1.85				51.13		
Summa	271	meter.						
<u>Dikessträckan H-I.</u>								
58+38	-	1.85				51.14		15" cementrör mellan 58+38 och 60+32.
+50	12	1.75						
59	50	1.45				9:1000		
+40	40	1.70				52.06		
+50	10	1.90				9:1000		
60	50	1.75						
+32	32	1.50				52.89		
Summa	194	meter.						
<u>Dikessträckan I-K.</u>								
60+32	-	1.50				52.89		15" cementrör mellan 60+32 och 64+46.
+50	18	1.55						
61	50	1.55				9:1000		
+18	18	1.65				53.66 53.67		
+50	32	1.65						
62	50	1.55				15:1000		
+50	50	1.65						
+90	40	1.75				56.25		
63	10	1.75				12:1000		
+50	50	1.60						
64	50	1.55				57.57		
64	-	1.50				57.60		
+46	46	1.70				20:1000 58.52		
Summa	414	meter.						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikessträckan K-L.</u>								
64+46	-	1.70				58.52 20:1000		Trumma av 45 cm. 18" cement- rör mellan 64+46 och 64+54.
+54	8	1.50				58.68		15" cementrör mellan 64+54 och 67+76=80+00.
65	46	1.40				20:1000		Fp. 7 + 61.98 m.
+50	50	1.45						
+60	10	1.35				60.80 60.82		
66	40	1.95				7:1000		
66+45	45	2.25				61.41		
+50	5	2.25						
67	50	2.35				5:1000		
+50	50	1.70						
67+76= =80+00	26	1.55				62.07		Fp. 8. + 63.70 m.
Summa	330	meter.						
<u>Sidoavlopp.</u>								
<u>Dikessträckan H-N.</u>								
58+38= =170	-	1.75				51.25		12" cementrör mellan 58+38=170 och 171+56.
170+50	50	1.45						
171	50	1.40				4:1000		
+35	35	1.40						
+50	15	1.85						
+56	6	2.20				51.87 51.89		10" cementrör mellan 171+56 och 172+46.
172	44	1.85				7:1000		
+46	46	1.55				52.52		
+46	-	1.50				52.57		9" cementrör mellan 172+46 och 173+50.
+50	4	1.40				7:1000		
Övf.	250							

Grävningstabell.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	250					7:1000		
173	50	1.40						
+50	50	1.40				53.30		8" cementrör mellan 173+50 och 174+70.
174	50	1.40				15:1000		
+50	50	1.50						
+70	20	1.70				55.10		
Summa	470	meter.						
Dikessträckan L-O.								
67+76= =80	-	1.40				62.20		9" cementrör mellan 67+76=80 och 83+66.
						8:1000		
80+50	50	1.45				62.60		
81	50	1.45				20:1000		
+30	30	1.50				64.20		
81+30	-	1.35				64.32		
+50	20	1.55						
						4:1000		
82	50	1.90						
+37	37	1.90				64.75		
+37	-	1.85				64.79		
+50	13	2.35						
83	50	2.30				1:1000		
+50	50	1.50						
+66	16	1.35				64.92		
+66	-	1.30				64.95		6" cementrör mellan 83+66 och 84+30.
Övf.	366					18:1000		

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	250					18:1000		
84	34	1.25						
+30	30	1.35				66.10		
Summa	430 meter.							
Längd.	Sammandrag för alla företagen.							
	Företag 1.							
558						Dikessträckan A-B		
240	798					" B-C		
	Företag 2.							
	565					Dikessträckan D-E.		
	Företag 3.							
	Huvudavlopp.							
707						Dikessträckan F-G		
271						" G-H		
194						" H-I		
414						" I-K		
330	1916					" K-L		
	Sidovlopp.							
470						Dikessträckan H-N		
430	900					" L-O		
Summa	4179 meter.							
Hall 2.16/ H.								

Hall 216/
H.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl. a. följande skall iakttagas:

- 1/ De täckta avloppen skola utföras i absolut rak sträckning mellan olika brytpunkter.
- 2/ Stensättning skall grundläggas till minst 0.20 m. djup under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0.15x0.35x0.45 få ej användas till stensättning.
- 3/ Ommurningen skall utföras av armerad betong med 350 kg.E-cement per ³m och i enlighet med upprättad typritning. Grunden skall utbottnas med skärv.
- 4/ Blevande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som berör allmänna och enskilda vägar, kraftledningar och telefonledningar.
- 5/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 6/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 7/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0.6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
- 9/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

- 10/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 11/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 12/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 13/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 14/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 15/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.
- 16/ Alla brunnar skola försänkas 0.5 m., räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 17/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas

- av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24".
- 18/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbottnen skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får bottnen igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.
- 19/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.
- 20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 21/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller

så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

23/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Nöbbelev den 21 juni 1949.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Wallér
H

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning
enligt 10 kap. vattenlagen angående torrlägg-
ning av marker till Nöbbelöv nr 8 m.fl. hemman
i V. Sallerups socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 12 februari 1944 förordnades understecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Nöbbelöv nr 8 m.fl. hemman i V. Sallerups socken, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrlägningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrlägningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 92 Kävlingeån, ligger c:a 2 km. sydväst V. Sallerups kyrka och c:a 4 km. sydväst staden Eslöv. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande torrlägningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Nöbbelöv nr 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 14 och 15, Sallerup nr 2 och 5 samt Ellinge nr 16 i V. Sallerups socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom vissa öppna och täckta avledningsdiken, vilka dock ej utförts till erforder-

derliga dimensioner. Torrläggningen är därför mycket otillfredsställande och under förhanden varande förhållanden är det ej möjligt att rationellt täckdika området.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankartor hava efter nymätning upprättats över hela torrläggningssområdet / ritningar 1-2/. Området har dessutom avvägts och nivå-siffror införts på plankartorna. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som av sakägare i företaget påfordrats /ritningar 3-5/. Profilritning har även upprättats över ett avlopp, som ej skall utföras / ritning 6/.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i Ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom V. Sallerups socken beskrives sålunda: "Vid landsvägen Ellinge-Örtofta, där denna väg passerar gränsen mellan V. Sallerups och Örtofta socknar, sten i sydöstra vägkanten rakt mitt för den trädbevuxna jordvall, som åt sydost markerar sockengränsen, och mitt för norra diket till den avtagsväg, som från landsvägens motsatta sida tar av åt nordväst; kst. + 40.35 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Då markerna inom torrläggningssområdet avvattnas åt olika håll, har dikningsföretaget uppdelats i tre mindre företag eller dikningssamfälligheter, kallade Företag 1, Företag 2 och Företag 3. Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall för de tre företagen följande avlopp och dikessträckor utföras.

Företag 1.

1/ Dikessträckan A-B från avvägningpunkten 2+50 norr ut till avväg-

ningspunkten $104+35 = 120+00$.

Delsträckan $2+50-3+73 = 100+00$ skall följa samma sträckning som den nuvarande bäckfåran, vilken skall upprengas. De nuvarande trummorna vid $2+72$ och $3+67$ skola bibehållas oförändrade.

Delsträckan $3+73 = 100+00-104+35 = 120+00$ skall upptagas i rak nyskärning över fastigheten Nöbbelöv ¹ 7 och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Vid avvägningpunkten $3+73 = 100$ skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola utföras vid avvägningpunkterna $100+90$, $102+50$, $103+25$, $104+29$ och $104+35 = 120+00$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 2/ Dikessträckan B-C från avvägningpunkten $104+35 = 120+00$ väster och norr ut till avvägningpunkten $122+40$. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna $121+10$, $122+33$ och $122+40$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Företag 2.

- 3/ Dikessträckan D-E från avvägningpunkten $5+00$ väster och norr ut till avvägningpunkten $94+70$.

Delsträckan $5+00-5+95 = 90+00$ skall följa samma sträckning som den nuvarande bäckfåran, vilken skall upprengas.

Delsträckan $5+95 = 90+00-94+70$ skall upptagas i rak nyskärning 3 å 4 meter öster om gränsen mellan fastigheten Nöbbelöv ¹ 7 å ena sidan samt fastigheterna Nöbbelöv ² 5 och ¹ 4 å den andra och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Vid avvägningpunkten $5+95 = 90+00$ skall rörutlop-

pet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola utföras vid avvägningpunkterna 91+00, 92+06, 93+30, 94+60 och 94+70 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Brunnarna skola placeras i omnämnda gränslinje.

Företag 3.

Huvudavlopp.

- 4/ Dikessträckan F-G från avvägningpunkten 17+50 norr och öster ut till avvägningpunkten 55+67.

Delsträckan 17+50-18+90 = 50+00 skall följa samma sträckning som den nuvarande bäckfåran, vilken skall uppreppas.

Delsträckan 18+90 = 50+00-55+67 skall i huvudsak följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Vid avvägningpunkten 18+90 = 50+00 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola utföras vid avvägningpunkterna 50+64, 52+02, 52+37, 53+36, 54+31, 55+03 och 55+67 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 5/ Dikessträckan G-H från avvägningpunkten 55+67 öster ut till avvägningpunkten 58+38 = 170+00. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna 56+76, 56+98 och 58+38 = 170+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 6/ Dikessträckan H-I från avvägningpunkten 58+38 öster ut till avvägningpunkten 60+32. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya

brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna 59+40^{och} 60+32 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 7/ Dikessträckan I-K från avvägningpunkten 60+32 öster ut till avvägningpunkten 64+46.

Delsträckan 60+32-64+00 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningpunkterna 61+18, 61+95, 62+90 och 64+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 64+00-64+46 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" cementrör.

- 8/ Dikessträckan K-L från avvägningpunkten 64+46 öster och norr ut till avvägningpunkten 67+76 = 80+00.

Delsträckan 64+46-64+54 omfattar trumman för allmänna vägen Sveåborg-Västra Sallerup eller väg 1267. Den nuvarande trumman skall rivas och ersättas med en ny trumma av 45 cm /18" cementrör/. Vid den nya trummans ändpunkter skall byggas nya anslutningsbrunnar. Arbetet skall utföras av Vägförvaltningen.

Delsträckan 64+54-67+76 = 80+00 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna 64+96, 65+60, 66+45, 67+18 och 67+76 = 80+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

- 9/ Dikessträckan H-N från avvägningpunkten 58+38 = 170+00 norr och öster ut till avvägningpunkten 174+70. Det nya avloppet skall följa samma

sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 12", 10", 9" och 8" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna 170+60, 171+56, 172+46, 173+24, 173+50, 174+09 och 174+70 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 10/ Dikessträckan L-O från avvägningpunkten 67+76 = 80+00 norr och öster ut till avvägningpunkten 84+30. Det nya avloppet skall upptagas i ny-skärning och utföras som täckt ledning av 9" och 6" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna 81+30, 82+37, 83+66 och 84+30 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Avlopp, som ej skall utföras - avdragsdike..

- 11/ Dikessträckan L-M från avvägningpunkten 67+76 = 80+00 öster och norr ut till avvägningpunkten 69+99.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vatten i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Av profil- och sektionsritningarna framgå de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på ritningarna. På plankartorna / ritningar 1-2/ hava de dikessträckor, som skola utföras, utmärkts med heldragna, röda linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp - och platserna för ommurningar och brunnar med röda ringar.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1.4 å 1.5 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna för öppna avlopp hava utförts med Ganguillet-Kutters formel och motsvarande beräkningar för täckta avlopp med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet, täckta dikessträckan K-L inom företag 3, korsar mellan avvägningspunkterna 64+46 och 64+54 allmänna vägen från Sveaborg till V. Sallerup eller väg 1267. I korsningspunkten, som ligger c:a 1250 m. söder vägskälet i V. Sallerup / vägarna 1261 och 1267/, finnes nu en äldre stentrumma. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 60.70 m. och botten i trumman på medelhöjden + 59.30 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av ovanför liggande marker, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 45 cm /18"/ inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 58.52 m. och vid uppströmssidan på höjden + 58.68 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum. I anslutningsbrunnarna skall förutom trumman och anslutande rörledningar inkopp-

las minst 3 st. 10 cm /4"/ tegelrör, så att dagvatten från angränsande marker kan tilledas brunnarna.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 800 kr. Vägförvaltningen äger givetvis rätt att inleda vägvatten i anslutningsbrunnarna. Förhindrar Vägförvaltningen genom vattenlåsbrunnar eller på annat sätt, att sand och grus genom vägvattnet införes i dikningsföretagets ledningar, är den befriad från kostnader för framtida underhållet av dikningsföretagets anläggningar.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen när den nya vägtrumman måste byggas.

Enskilda vägar.

I samband med de tre företagens utförande komma ett flertal broar och trummor för enskilda vägar att rivas. Dessa broar och trummor skola dock ej ersättas, enär de nya avlopp, som komma att korsa vägarna, skola utföras som täckta ledningar. Det åligger emellertid dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart täckt avlopp upptagits genom enskild väg.

Mom. 8. Kraftledningar.

I samband med de tre företagens utförande måste möjligen någon stolpe för kraftledning, tillhörig La Harrie Energiförening, flyttas. Det åligger Energiföreningen att i egen regi utföra flyttningen. I ersättning härför äger Energiföreningen att av respektive företag uppbära gottgörelse, motsvarande Föreningens självkostnader för arbetet.

Respektive företags styrelser skola i god tid underrätta La Harrie Ener-

giförening, när sådana arbeten komma att utföras, som beröra Föreningens anläggningar.

Mom. 9. Träd och stängsel m.m.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av diktningensföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 10. Ersättningar.

1/ Ersättning för jord, som gräves bort, samt för intrång genom jordupplag.

De skador, som möjligen komma att tillskyndas vissa jordägare vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna - jordförlust och intrång genom jordupplag - måste enligt synemännens åsikt bliva mycket obetydliga och mer än väl uppvägas av de fördelar resp. jordägare vinna genom att företagen för framtiden komma att underhålla de öppna avloppen. Särskild ersättning för dessa skador skall därför ej utgå. Synemännen vilja i detta sammanhang även erinra om vederbörande jordägares skyldighet att vid framtida rensningar av de öppna avloppen tåla, att rensningsjord upplägges på hans mark.

2/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda utmed de täckta dikessträckorna, som upp-

kommer genom torrlägningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättnings storlek ej träffas mellan brukaren och företagets styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besädda området innan detta kan skördas.

3/ Ersättning till Vägförvaltningen.

Till Vägförvaltningen skall utgå ersättning för nybyggnad av trumma med anslutningsbrunnar för allmänna vägen från Sveaborg till V. Sallerup eller väg 1267 med 800 kr. /Företag 3, dikessträckan K-L/.

4/ Ersättning till La Harrie Energiförening.

För av Energiföreningen utförd flyttning av kraftledningsstolpar skall utgå ersättning, motsvarande Föreningens självkostnader för arbetet.

5/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 11. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning till Vägförvaltningen och till La Harrie Energiförening skall utbetalas så snart det arbete utförts, för vilket ersättning skall utgå. Ersättning för skada i gröda skall utbetalas, när dikningsföretaget utförts.

Mom. 12. Kostnader.

Kostnaderna hava beräknats för Företag 1 till 5800 kr, för Företag 2

till 3400 kr. och för Företag 3 till 38100 kr, tillsammans 47300 kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna / bil. Ba, Bb, Bc och Bd/.

Mom. 13. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för de i dikningssamfälligheterna ingående fastigheterna. Båtnaden är dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande, försumpat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, som kunna inverka på en så vitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad komma en del fastigheter även att få en betydande brukningsbåtnad därigenom att vissa öppna avledningsdiken, som nu äro till stort hinder vid jordens brukning, komma att ersättas med täckta avlopp. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet, som bestämts olika i förhållande till de nuvarande avledningsdikenas hinder för brukningen, varierar mellan 4.- kr. och 7.-kr. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats för en viss fastighet, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, som

erhålla förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängderna

/bil. Aa, Ab, Ac och Ad/.

Mom. 14. Kostnadsfördelning.

Företag 1.

Då nivåskillnaderna mellan samfällighetens olika delar äro betydande, har densamma uppdelats i 2 avdelningar för utredning om kostnaderna beträffande någon avdelning skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen, varefter följande beräkningar utförts. Samfällighetens uppdelning i avdelningar framgår av värderingslängden bil. Aa.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-10 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4400 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4100 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 11-17 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1832 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-C upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnader na beräknats till 200 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1900 / 1700+200/ kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	4400	A-B	4100	0.931818
2	1832	B-C	1700	0.927948

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt

bestämmelser i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direktförhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
6232	5800	0.930680

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	4400	4100	0.931818
2	1832	1900	1.037118

Av förestående utredning framgår, att båda avdelningarna erhålla den lägsta relativa kostnaden, om de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså ej jämkas utan fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnadsfördelningslängd för Företag 1 återfinnes i bil. Ea.

Företag 2.

Anledning föreligger ej att uppdelas dikningssamfälligheten i avdelningar för utredning om kostnaderna för någon fastighet skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Kostnaderna skola alltså fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnadsfördelningslängd för Företag 2 återfinnes i bil. Eb.

Företag 3.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 8 avdelningar på

sätt närmare framgår av värderingslängden bil. Ac, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 31-49 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10946 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan F-G upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10300 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 50-58 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5143 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan G-H upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten G, för vilket kostnaderna beräknats till 1000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5800 / 4800+1000/ kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 59-69 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5880 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan H-N upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten H, för vilket kostnaderna beräknats till 1000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5700 / 4700+1000/ kr.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 70-75 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4043 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan H-I upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten H, för vilket kostnaderna beräknats till 1500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4300 / 2800+1500/ kr.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 76-85 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7047 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan I-K upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten I, för vilket kostnaderna beräknats till 700 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torr-

läggning hava beräknats till 6500 / 5800+700/ kr.

För att avdelning 6, som omfattar ägofigurerna 86-100 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5572 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan K-L upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten K, för vilket kostnaderna beräknats till 500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6000 / 5500+500/ kr.

För att avdelning 7, som omfattar ägofigurerna 101-111 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5080 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan L-O upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten L, för vilket kostnaderna beräknats till 800 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5000 / 4200+800/ kr.

För att avdelning 8, som omfattar ägofigurerna 112-123 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4569 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan L-M upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten L, för vilket kostnaderna beräknats till 1300 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4300 / 3000+1300/ kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	10946	F-G	10300	0.940983
2.	5143	G-H	4800	0.933307
3.	5880	H-N	4700	0.799320
4.	4043	H-I	2800	0.692555
5.	7047	I-K	5800	0.823045
6.	5572	K-L	5500	0.987078

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
7.	5080	L-O	4200	0.826772
8.	4569	L-M	3000	0.656599

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
48280	41100	0.851284

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	10946	10300	0,940983
2.	5143	5800	1,127746
3.	5880	5700	0,969388
4.	4043	4300	1,063567
5.	7047	6500	0,922378
6.	5572	6000	1,076813
7.	5080	5000	0,984252
8.	4569	4300	0,941125

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	16089	15100	0,938529
1-3	21969	19800	0,901270
1-4	26012	22600	0,868830
1-5	33059	28400	0,859070
1-6	38631	33900	0,877534
1-7	43711	38100	0,871634
2-3	11023	10500	0,952554
2-4	15066	13300	0,882782
2-5	22113	19100	0,863745
2-6	27685	24600	0,888568
2-7	32765	28800	0,878987
2-8	37334	31800	0,851771
3-4	9923	9000	0,906984
3-5	16970	14800	0,872127
3-6	22542	20300	0,900541
3-7	27622	24500	0,886974
3-8	32191	27500	0,854276
3-6+8	27111	23300	0,859430
4-5	11090	10100	0,910730
4-6	16662	15600	0,936262
4-7	21742	19800	0,910680
4-8	26311	22800	0,866558
4-6+8	21231	18600	0,876077
5-6	12619	12000	0,950947

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad
5-7	17699	16200	0,915306
5-8	22268	19200	0,862224
5-6+8	17188	15000	0,872702
6-7	10652	10200	0,957567
6-8	15221	13200	0,867223
6+8	10141	9000	0,887486
7+8	9649	8500	0,880920

Av förestående utredning framgår, att alla avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, om de utföras gemensamt. Kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning skola alltså ej jämkas utan fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena eller enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Ägarne till fastigheterna Ellinge av 16¹, Sallerup 5⁸, Sallerup 2⁴ och Sallerup 2⁵, vilka omfatta bl.a. ägofigurerna 112-123 eller avdelning 8 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4569 kr, hava emellertid ej velat som sökande biträda syneförrättningen. Dikessträckan L-M, som kostnadsberäknats till 3000 kr, skall därför ej utföras av det gemensamma dikningsföretaget, varigenom kostnaderna för detsamma minskas med 3000 kr. eller från 41100 kr. till 38100 kr. Då båtnaden av företaget för till avdelning 8 hänfödda fastigheter uppskattats, under förutsättning, att dikessträckan L-M kommer att utföras, skall ~~nikk~~ båtnaden för avdelning 8 nu minskas med ett belopp om 3524 kr, kallat avdragsvärde, som motsvarar kostnaden för dikessträckan L-M /3000 kr/, dividerad med dikningssamfällighetens relativa kostnadstal/0,851284/. Båtnaden för hela dikningssamfälligheten kommer alltså att minskas med 3524 kr.

eller från 48280 kr. till 44756 kr.

Avdragsvärdet för avdelning 8 har fördelats på de till avdelningen hänfödda fastigheterna sålunda:

Ellinge av 16 ¹	,	3589/4569 x 3524	=	2768 kr.
Sallerup 5 ⁸		124/4569 x 3524	=	96 "
Sallerup 2 ⁴		168/4569 x 3524	=	129 "
Sallerup 2 ⁵		688/4569 x 3524	=	531 "

Avdragsvärdena för de olika fastigheterna hava införts i värderingslängden bil. Ac.

Kostnadsfördelningslängd för Företag 3 återfinnes i bil. Ec.

Gemensamt för alla företag.

Särskilda kostnadsfördelningslängder hava upprättats för varje företag eller dikningssamfällighet / bil. Ea, Eb och Ec/. I längdernas kolumn 5 anges varje fastighets andel i de beräknade kostnaderna för respektive företags utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för vederbörande företags utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båt-naden. Beträffande förrättningskostnader gälla dock de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande till syneförrättningen eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kol. 2 utmärkts med S. Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnader, vilka äro gemensamma för de tre företagen såsom förrättningskostnader m.m., skola fördelas företagen emellan sålunda:

Företag 1	11 %
Företag 2	7 %
Företag 3	82 %

Mom. 15. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 16. Företagens utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att alla delföretagen äro ekonomiskt lönande och väl värda att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företagen komma till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagens utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skola företagen utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättade förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval inlämnats till Länsstyrelsen. Företagen skola vara färdigställda senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbetet med visst företags utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartorna och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför i arbetsbeskrivningen och på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens bestämmelser för leverans och provning av betongrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd: 6"-9" 16 kg, 10"-12" 16, 15" 17 kg, 18" 19 kg, 21" 22 kg, 24" 25 kg. och 28" 30 kg.
- 6/ Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som

villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 17. Företagens avsyning.

När ett företag slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse eller styresman. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 18. Företagens framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdernas /bil. Ea, Eb och Ec / kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styrelse eller styresman reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Tredskas denne att betala, äger styrelsen eller styresmannen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilldelas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 19. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 8 nya fixpunkter avvägts, vilkas lägen i plan och höjd antecknats på plankartorna och profilritningarna. De nya fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. I ladugård till Nöbbelöv 8¹. Utmärkt med järndubb i kors i cementsockeln till västra långsidan, 0.25 m. över marken och 5.58 m. från sydvästra knuten; jbt. + 35.42 m.

Fixpunkt 2. I boningshus till Nöbbelöv 5². Utmärkt med järndubb i kors i sockeln till norra långsidan, 0.12 m. under sockelns överkant och 0.55 m. från nordvästra knuten; jst. + 40.49 m.

Fixpunkt 3. I loglänga till Framnäs gård. Utmärkt med järndubb i kors i cementsockeln till södra långsidan, 0.20 m. över marken och 2.65 m. från sydöstra knuten; jbt. + 50.74 m.

Fixpunkt 4. I boningshus till Nöbbelöv 10⁵. Utmärkt med järndubb i kors i grundsten till östra långsidan, 0.10 m. över marken och 3.0 m. från sydöstra knuten; jst. + 47.37 m.

Fixpunkt 5. I loglänga till Nöbbelöv 10⁹. Utmärkt med järndubb i kors i grundsten till östra långsidan, 0.45 m. över marken och 0.35 m. från sydöstra knuten; jst. + 49.69 m.

Fixpunkt 6. I svinhus till Nöbbelöv 9¹. Utmärkt med järndubb i kors i grundstenen till nordöstra knuten, 0.32 m. över marken; jst. + 56.78 m.

Fixpunkt 7. I uthus till Nöbbelöv 15², c:a 30 m. norr avvägningspunkten

64+75. Utmärkt med järndubb i kors i grundsten till södra gaveln, 0.15 m. över marken och 0.30 m. från sydöstra knuten; jst. + 61.98 m.

Fixpunkt 8. Jordfast sten i västra kanten av gårdesgård i gränsen mellan

Nöbbelöv 14² och Ellinge 16¹, 12 m. norr avvägningspunkten 67+76. Utmärkt med järndubb i kors i stenens översida, c:a 0.70 m. under gärdesgårdens överkant; jst. + 63.70 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 20. Organisation m.m.

För varje företag skall utses en styrelse, som väljes av delägarne på allmänt sammanträde. Styrelsen för Företag 3 skall bestå av tre personer, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna svara gemensamt för sin förvaltning. Styrelsen är beslutförför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense. Styrelserna för Företag 1 och Företag 2 skola bestå av endast en medlem, kallad styresman. Vidare skola delägarne gemensamt välja två revisorer, vilka skola granska alla företagens räkenskaper.

Styrelse åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete -

i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer

försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår. Sedan revi-

sorerna granskat räkenskaperna och avgivit sin berättelse, skola räken-

skaperna framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden, såväl egna som allmänna, föra protokoll. Protokoll för allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande eller hos styresmannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med motagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i V. Sallerups kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 21. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen erläggas av Företag 3 med 67.13 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan delägarna med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 22. Dikningsföretagets namn.

De tre företagen skola gemensamt kallas dikningsföretaget "Nöbbelöv av år 1949". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vatten-

mål, skola handläggas vid Rönnebergs, Onsjö och Harjagers häradsrätt.

Mom. 23. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i styrelsen för Företag 3 och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 24. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härafter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 25. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 24 här ovan angivna tiden.

Nöbbelöv den 21 juni 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér
C.H. Wallér.




Statens lantbruksingenjör.

Olof Larsson

Bernhardsson

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						7
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklg kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6		
<u>Företag 1.</u>										
<u>V. Sallerups socken.</u>										
<u>Nöbbelöv 7¹, 1/3 mtl.</u>										
Carl Jönsson 2/	S									
Avd. 1		4400	-			4094	99	70,603	✓ 1.	
<u>Nöbbelöv 1¹, 5/8 mtl.</u>										
Gunnar Kronkvist 4/										
Avd. 2		676	-			629	14	10,847		
<u>Nöbbelöv 9¹, 1/6 mtl.</u>										
Nils Kristiansson 1/4										
arr. Rudolf Kristiansson	S									
Avd. 2		1128	-			1049	81	18,100		
<u>Nöbbelöv 3⁵, 5/64 mtl.</u>										
Johan Jönsson 9.5	S									
Avd. 2		28	-			26	06	0,450	2.	
Summa		6232	-			5800	-	100, -		
Nöbbelöv den 21 juni 1949.										
Å tjänstens vägnar:										
										
C.H. Wallér.										
Statens lantbruksingenjör.										
										
										

[illegible]

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6		7
Företag 2.										
V. Sallerups socken.										
Nöbbelöv 5 ² , avs.										
Valfrid Nordholm 1/5		50	-			42	76	1,258		
Nöbbelöv 7 ¹ , 1/3 mtl.										
Carl Jönsson 2/	S	1514	-			1294	67	38,079		L 1, ✓
Nöbbelöv 4 ¹ , 1/3 mtl.										
Herman Håkansson 7/	S	1752	-			1498	19	44,064		
Nöbbelöv 9 ¹ , 1/6 mtl.										
Nils Kristiansson, 14										
arr. Rudolf Kristiansson	S	660	-			564	38	16,599		
Summa		3976	-			3400	-	100.-		
Nöbbelöv den 21 juni 1949.										
Å tjänstens vägnar:										
C.H. Wallér.										
Statens lantbruksingenjör.										
Gode män..										

[illegible]

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Spk. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6		7
<u>Företag 3.</u>										
<u>V. Sallerups socken.</u>										
<u>Nöbbelöv 10⁹, 39/792 mtl.</u>										
Hjalmar Bäckström /0.5 S										
Avd. 1 96 - 81 72 0,215 ej										
<u>Nöbbelöv av 10¹⁰, 10147 248952 mtl.</u>										
Hjalmar Bäckström /0.5 S										
Avd. 1 10002 - 8514 54 22,348 L 3, ✓										
<u>Nöbbelöv av 10¹⁰, 8/943 mtl.</u>										
Matilda Almkvists döds-										
bo. /										
Avd. 1 432 - 367 75 0,965 ej										
<u>Nöbbelöv 10¹¹, avs.</u>										
Herman Håkansson 7/ S										
Avd. 1 416 - 354 13 0,929 ej										
<u>Nöbbelöv 9¹, 1/6 mtl.</u>										
Nils Kristiansson, arr.										
14										
Rudolf Kristiansson S										
Avd. 2 5143 - 4378 15										
Avd. 3 752 - 640 17 5018 32 13,171										
<u>Nöbbelöv 14⁴, 3/16 mtl.</u>										
Emil Nilsson och Hanna S										

Överföres

16841 -

14336 46 37.628

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i					
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
Överfört		1684	-			14336	46	37,628	
Nilsson 23									
Avd. 3		3028	-			2577	68	6,766	L 7
⁶ Nöbbelöv 3, 19/576 mtl.									
Johan Jönsson 9.5	S								
Avd. 3		740	-	629	95				
Avd. 4		2049	-	1744	28	2374	23	6,232	L 2
⁵ Nöbbelöv 3, 5/64 mtl.									
Johan Jönsson 9.5	S								
Avd. 4		1994	-			1697	46	4,455	L 2
⁴ Nöbbelöv 3, 1/6 mtl.									
Hans Nilsson, arr. 14									
Sigurd Nilsson									
Avd. 5		3492	-			2972	68	7,802	7
³ Nöbbelöv av 3, 1/54 mtl.									
Nils Ekberg 1.5									
Avd. 3		1032	-			878	52	2,306	L 4
³ Nöbbelöv av 3, 1/27 mtl.									
Carl Eriksson 31									
Avd. 5		3555	-			3026	31	7,943	L 5
² Nöbbelöv 14, 1/8 mtl.									
Carl Eriksson 31									
Överföres		32731	-			27863	34	73,132	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGE

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad		
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
1	2	3		4		5		6	7	
Överfört		32731	-			27863	34	73,132		
Avd. 3		328	-	279	22					
Avd. 6		2208	-	1879	63					
Avd. 7		4940	-	4205	34	6364	19	16,704	L 5-	
<u>Nöbbelev 15³, 1/24 mtl.</u>										
Carl Eriksson 3/										
Avd. 6		736	-			626	54	1,644	L 5, ✓	
<u>Nöbbelev av 15², 1/48 mtl.</u>										
Carl Eriksson 3/										
Avd. 6		1536	-			1307	57	3,432	L 5 ✓	
<u>Nöbbelev av 15², 1/48 mtl.</u>										
Hilding Fransson 1/										
Avd. 6		1092	-			929	60	2,440	L 6, ✓	
<u>Sallerup 5¹⁰, 373/2000 mtl.</u>										
Per Hansson, arr. Evert										
Svensson. 10										
Avd. 7		140	-			119	18	0,313		
<u>Ellinge av 16¹, 1 ⁶¹/₆₄ mtl.</u>										
²⁴⁰ Gustav Wrangels dödsbo										
Avd. 8		821	-			698	90	1,834		
<u>Sallerup 5⁸, ³⁷¹/₂₀₀₀ mtl.</u>										
Överföres		44532	-			37909	32	99,499		

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i					
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
Överfört		44532	-			37909	32	99.499	
Emil Nilsson 19.5									
Avd. 8		28	-			23	83	0,063	
⁴ Sallerup 2, 5/24 mtl.									
V. Sallerups kommun 26									
Avd. 8		39	-			33	20	0,087	
⁵ Sallerup 2, 5/48 mtl.									
V. Sallerups kommun 26									
Avd. 8		157	-			133	65	0,351	
Summa		44756	-			38100	-	100.-	
Nöbbelev den 21 juni 1949.									
Å tjänstens vägnar:									
C.H. Wallér.									
Statens lantbruksingenjör.									
Gode män.									

Wallér
H.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Förlätningsamling nr 353 s. 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Df. Nöbbelöv av år 1949 i V. Sallerups socken, Malmöhus län.

(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 1/12 1946-31/7 1949

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 53.52 ha.				
350 kr för 40 ha och 6 kr för varje ha däröver	434	-		
2 % av 50300 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	1006	-		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			1440	-
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
~~Täckdikningsplaner~~				
Alternativt förslag; fältarbete och utredning d.				
9-13/12 1946, d. 4/1 1947 och d. 7/1 1947, 7 dagar			105	-
å 15 kr.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr. för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			1545	-

Avskrift.

135/52

D.Nr J 561/53.

SL/IB

Länstyrelsen i Malmöhus län
Malmö.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 26 september 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 21.250 kr, vilket lån denna dag minskats till 19.230 kr, till utförande av DIKNINGSFÖRETAGET NÖBBELÖV AV ÅR 1949 i Harrie kommun, Malmöhus län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e vid tidpunkten för låneansöknigen
<u>V. Sallerups socken</u>		
Nöbbelöv	1/54 mtl. av 3 ³	Hils Ekberg
"	1/27 " " 3 ³	Carl Eriksson
"	3 ⁵	Johan Jönsson
"	3 ⁶	Densanne
"	7 ¹	Carl Jönsson
"	10147/248952 " " 10 ¹⁰	Hjalmar Blöckström
"	14 ²	Carl Eriksson
"	14 ⁴	Emil Nilsson och Hanna Nilsson
"	1/48 " " 15 ²	Hilding Fransson
"	1/48 " " 15 ²	Carl Eriksson
"	1/24 " 15 ³	Densanne

Stockholm den 10 april 1953.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Mauritz

Nöbbelöv.

Ordg.

Lantbr. Carl Ericsson,

Nöbbelöv 14,

Estöv.

Seckan skedd fört: gräskänts.

Antony kemat.


Gräsk. kemat.
Minister. är vid. i lag.
Uttel, bidr. 18000: -

4 bidr. 19230: -


BESLUT

DEN 10 APR 1953

LANDBRUKSTYDELSSEN



RAPPORT



över verkställd besiktning

Företag: Dikningsföretaget Nöbbelöv av år 1949 i Harrie kommun, Malmöhus län.
(nämnd, socken och län)

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukaren Carl Eriksson, Nöbbelöv nr 14 per Eslöv.
~~Körmanndomen:~~
~~Kändomanden:~~

BESLUT

Arbetsplanen fastställd den 26 september 1952.

DEN 10 APR 1953

Ändring medgiven den

LANTBRUKSSTYRELSEN

Bidrag från statens avdikningsanslag

19880

kronor

Lån från statens avdikningslånefond

21250

kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande till den 21/8 1959.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1/9 1953.

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställdes av undertecknad.

den 25 februari 1953, har befunnits, att företaget utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Föreslås att företaget godkännes.

De verkliga kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

Företag 1.

Torrlägningskostnader

5200:-

Förrättningskostnader

259,31

5459,31

Företag 2.

Torrlägningskostnader

3100:-

Förrättningskostnader

165,02

3265,02

Företag 3.

Torrlägningskostnader

34300:-

Förrättningskostnader

2000:20

36300:20

Kronor

45024,53

De verkliga kostnaderna hava alltså blivit lägre än de beräknade. Beviljat bidrag och lån bör därför reduceras i förhållande till de verkliga kostnaderna.