





Skala 1:4000

0 100 200 300 400 500 m




NTN.Nr 001

M 5-0931

FÖRSLAG TILL	
Rämpeдалs dikningsföretag år 1950	
I Västmanlands län, V. Vemmerlöfs socken (NAB) AV Malmöhus LÄN	
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1950 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELAGEN AV	
ORIGINAL	Erik Alström (NAMN)
KOPIA	Lantbruksingenjör (TITEL)
ANTAL RITN. ST. 5	KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 2943-1




Förslag till
Råmpedals dikningsföretag år 1950
 i Västra Vemmerlövs socken (---) av Malmöhus län
 upprättat år (---) 1950 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
 Original
 Kopier
 (Namn)
 Lantbrukingenjör
 (Titel)
 Antal ritn. st. 5 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 2943-2
 Statens Reproduktionsanstalt 1947




Förslag till 40" brunn

Skala 1:50




Förslag till intag vid 22+74

Skala 1:50
Sektion B-B



Sektion A-A



Skala 1:50



Nr. 003

M 5-6931

Förslag till

Rämpedals dikningsföretag år 1950

i Västra Vimmerlövs socken (när) av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1950 (utan) samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia


Lish Alström
(Namn)
Lantbruksingenjör.
(Titel)

Antal ritn. st. 5

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr


2943-3




Sektionsskala 1:100

Förslag till
Rämpedals dikningsföretag år 1950
 i Västra Vemmerlövs socken (namn) av Malmöhus län
 upprättat år(-en) 1950 (utan) samband med synförrättning enl. vattenlagen av
 Original
 Kopier
 Erik Alström
 (Namn)
 Lantbruksingenjör
 (Titel)
 Antal ritn. st. 5 KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV Nr 2943-4


Nr. 004
 5-9931






Förslag till ommurning av rårutlepp och förstärkning med stenglaci vid 30+5+61
Skala 1:50



Sektion A-A
Skala 1:50



Sektion B-B
Skala 1:50



M.Nr 005

M 5-0931 M

4-0931

Förslag till	
Rämpedals dikningsföretag år 1945	
i Västra Vemmerlövs socken (när) av Malmöhus län	
upprättat år (-en) 1950 (utan) samband med synförrättning enl. vattenlagen av	
Original	Erik Alström
Kopia	(Namn)
	Lantbruksingenjör
	(Titel)
Antal ritn. st. 5	KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 2943-5

Ser. E XIII *komb*
2943

Lånat från

M

5*0931

den

2 1956

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 OKT 1950
DIARIE Nr. 0622
SAK Nr.

Lbrstn 1044.54.12.3000.SRA 524454

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Betänkande

Rämpedals dikningsföretag år 1950

i V. Vemmerlövs socken av Malmöhus län

Understödet art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: Lantbruksingenjör Erik Alström.

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 OKT. 1950
DIARIE Nr 0622
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksskyddet

Under beaktning, utförande i skyddet
för Rönneveds delningsförelägg å 1950 i
V. Vimmerby och ~~Gylte~~ och ~~och~~ av Malmö-
nas län för hinner vidkommit skatta att
allt förelägg utbetalas största möjliga stats
bidrag och län.

V. Vimmerby den 29 mars 1950.
Aller Björsson

Genom beslut den 13 dec. 1951 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 59 389:50 kr., till företaget beviljat bidrag med 19 790:— kr. och lån med
38 170:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten

LANTBRUKSSTYRELSEN

17 OKT. 1950

DIARIE NR

SÄK NR

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Rämpedals dikningsföretag år 1950 i Västra Vemmerlövs socken av

(företagets namn samt socken och län)

Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen:

~~FÖRORDNADEN:~~

~~FÖRORDNADEN:~~

lantbrukare Axel Börjesson, Vemmerlövs boställe, Skytts

(titel, namn och adress)

Vemmerlöv

Förrättningsman: lantbruksingenjör Erik Alström

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 10 sept. 1945. Förrättningen avslutad den 29 mars 1950.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~XXXXXX~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 5 blad ritningar.
~~XXXXXX~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid (10 år) 29 maj 1960. I kontrakt med Kungl. Lant-

bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1952

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Alstringsbåtnad 42.293:86 kronor

Brukningsbåtnad 18.341:— kronor

Båtnad (social båtnad ej inräknad) Summa 60.634:86 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 59.368:90 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: Schaktning av lerbl. grus
och sand 2.25/m³, inköp av cementrör, 32" 28:— kr/lm, 28" 19:— kr/lm, och
24" 14:— kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	56.836	-	664	-	1.868	90	59.368	90		59.368	90

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	15	19	10	02	25	21	60.634	86	0	59.368	90	2.300	1/3	19.780

Av bidraget belöper ~~59.368~~ 19.780 kr. på företagets utförande ~~och 59.368 kr. på statsunderstöd~~

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			kronor
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	58.458	-	96.410	57.237	56	2/3	38.150

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

Såsom framgår av § 14 i syneförrättningsprotokollet överstiger samtliga fastigheter, som vinna båtnad av företaget, den totala åkerarealen 10 hektar.

Arbetet har påbörjats. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än $1/3$ av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 19.780 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 38.150 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts,

" 2, protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.

" 3, ansökning om lån,

" 4, fullmakt att söka lån,

" 5, stiftsnämndens tillstånd för Hammarlövs pastorat att för ecklesiastika fastigheten Vemmerlöv 13¹ söka lån,

" 6, fastighetsförteckning

bilaga 7, sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Malmö den 13 oktober 1950.



/Bengt Lanke/



/Erik Alström/

År 1950 den 10 februari inställde sig undertecknad förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Otto Wennström och Arnold Andersson hos lantbrukare Axel Börjesson, Vemmerlövs boställe, Skytts Vemmerlöv, för att jämlikt

[illegible]

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukare Axel Börjesson

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;
att därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;
att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget;
att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

[illegible]

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

V. Vemmerlöv den 29 mars 1950.

Erik Alström
Lantbruksingenjör.

Otto Wennström

Arnold Andersson

Rätt transumerat betygas:
 Fri Rosenlund. Gen Dahlberg

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Rämpedals dikningsföretag år 1950
inom V. Vennertövs

socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma
i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
och giva för den skull lantbrukare Axel Börjesson
i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
dikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
ser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Vennertöv den 29/3 1950

Axel Börjesson 1. Jakobsson 2. N. Ohlsson stb/3.
Erl. Fullmakter.

Skriver till
för fullmakten
pastor.

Utdrag ur protokoll fört vid pastorats-
stämma med Hammarlövs förs. pastorat
d. 17/9 1950

§I

Stämman beslöt att med avseende på lönehemmanet
V.Vemmerlöv 13 ingå i Rämpedals dikningsföretag
1950 & uppdrog åt ordf. kyrkoh. E. Nilsson att
å pastoratets vägnar underteckna handlingar &
lån.

Som ovan

Elvir Nilsson


ordf.


Justeras:

Gustav Engström

Anna Wennström

Rätt utdrag betygar:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Elvir Nilsson', with a stylized flourish underneath.



Lunds Stiftsnämnd

D:nr 1332/50 S.

Utdrag av Lunds stiftsnämnds
protokoll den 6 oktober 1950.

§ 20. Lantbruksingenjören E. Alström hade i skrivelse till stiftsnämnden meddelat, att han vid syneförrättning, som avslutats den 29 mars 1950 upprättat förslag till Rämpedals dikningsföretag år 1950 i Västra Vemmerlövs socken, och att lönebostället 1 mantal Vemmerlöv 13¹ i Västra Vemmerlövs socken berördes av dikningsföretaget, samt anhållit, att stiftsnämnden måtte medgiva kyrkorådet i Hammarlövs pastorat tillstånd att söka lån från statens avdikningslånefond till de kostnader för utförandet av Rämpedals dikningsföretag år 1950, vilka belöpte på lönebostället.

Det antecknades, att enligt lantbruksingenjörens uppgifter beträffande lönebostället utgjorde berörd areal åker 4,56 har, berörd areal odlingsmark 2,93 har, markvärdet efter företagets utförande 44.384 kronor, markvärdet före företagets utförande 28.252 kronor, båtnaden eller jordförbättringen 16.132 kronor och den beräknade kostnaden 15.297 kronor 95 öre.

I ärendet hade vederbörande boställsnämndsordförande avgivit yttrande.

Stiftsnämnden beslöt/^{lämna/}det begärda tillståndet. Som ovan.

I tjänsten


Eric Witthoff

Lantbruksingenjörskontoret
Lundavägen 66, Malmö

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i Råmpedals dikningsföretag år 1950 i Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Västra Vemmerlövs socken.

~~Västra~~ Vemmerlöv	1 ²	49/144	mtl.	Axel Börjesson /
"	1 ⁴	7/144	"	" " /
"	1 ⁷	865/14256	"	Johan S. Jönsson 2
"	1 ⁹	217/14256	"	" " " 2
"	1 ¹⁰	217/14256	"	" " " 2
"	1 ¹¹	217/14256	"	" " " 2
"	1 ¹²	217/14256	"	Nils Olssons dödsbo 3
"	13 ¹	1	"	Hammarlövs pastorat 4
"	17 ¹	3/8	"	Nils Olssons dödsbo 3
Råmpedal	1 ²	3/16	"	Axel Börjesson /
"	1 ³	3/16	"	" " /

Malmö i oktober 1950.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

2/16-52
O.S. S.K.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Rämpedals dikningsföretag år 1950 i Västra Vemmerlövs socken

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

av Malmöhus län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			kronor	öre	förrättnings- mannen		intressenter	
						kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning						192	-
		Arvode till statsverket						15 1/2	60
		räkning 27:10/50						1.522	-
		Arvode till gode män						48	-
		Vattendomstolsavgift						90	95
		Lagakraftbevis						4	-
		Ozalidkopior						11	95
								18 89	50
								1.868	90
								</	


Malmö i oktober 1950.

Erik Alström/Erik Alström/
Lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 29 mars 1950 avslutad laga syneförrättning angående Rämpedals dikningsföretag år 1950 i Västra Vennerlövs socken av Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 5 juli 1950.

Ex officio:

Folke Hultgren
(Folke Hultgren)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö

Ser. E XIII *komb*
2943-5

från

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 OKT. 1950
DIARIE Nr
RAK Nr

1044. 54. 12. 3000

M 5*0931

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
till

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 OKT. 1950
DIARIE Nr

*komb
1953*
RÄMPEDALS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950
i Västra Vemmerlövs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1950 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Handlingar

till

RÄMPEDALS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950

i Västra Vemmerlövs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1950 av

Erik Alström


Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 8
Bilagor 1 - 8		" 9 - 21
Värderingslängd	Bil. A	" 22 - 36
Kostnadsförslag	Bil. B	" 37 - 44
Arbetsbeskrivning	Bil. C	" 45 - 52
Utlåtande	Bil. D	" 53 - 70
Kostnadsfördelningslängd	Bil. Da	" 71 - 72
Utdrag av förslag till utlåtande jämte yttrande från Vägförvaltningen och Statens järnvägar		" 73 - 77.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Protokoll fört vid
sammankåden för syneför-
rättning enligt vattenlagen
angående förläggning av
marker till Råmpedal m.fl.
fastigheter i Vimmerlöfs och
Gylle socknar av Skattnäms
kon.

År 1950 den 10 februari inställdes sig
understecknad förrättningsman, jämte skiftesgode-
männen Otto Wernström och Arnold Andersson,
hos lantbrukare Axel Rönjesson, Vimmerlöfs br-
ställe, Skogbo Vimmerlöf för att jämlikt av länss-
styrelsen utfärdat förordnande (Bil 1) handlägga
syneförättning enligt vattenlagen för förläggning
av marker till Råmpedal m.fl. fastigheter i
V. Vimmerlöfs socken. Till kände rekogare hade för-
rättningsmannen den 1 februari 1950 översänt kallelse
till sammankådet. Över ärendet kallelser och
underrättelser hade en särskild förteckning upp-
rättats (Bil 2).

Fördom synmännen hade följande tillståndsbeslut:

Tokanden till förrättningen:

Lantbrukare Axel Rönjesson äg. 3/16 mtl. Råmpedal
1², 1/16 mtl. Råmpedal 1³, 49/144 mtl.
Vimmerlöf 1² och 1/144 mtl. Vimmerlöf 1⁴
(lgt. å 1/4 av oräntande fastigheter den 24/10
1940 nr 41, lgt. å 3/4 av oräntande
fastigheter den 18/9 1940 nr 460 för k. k.
Eller Rönjesson.)

Övriga sakägare och ombud.

Lommarlövs pastoratskyrkorid genom kyrkoherde E. Nilsson;
äg 1 mtl. Vimmerlöf 13'

Lantbrukare Ernst Persson; arv. Vimmerlöf 13'.

Jon Pilogård; arv. Vimmerlöf 1² och 1⁴
samt Rångedal 1² och 1³.

Johan J. Jönsson; äg. 497/1584 mtl.

Vimmerlöf 1⁶ (lgf. den 26/10 1916 och
den 7/5 1926),

865/14256 mtl. Vimmerlöf 1⁷ (lgf. den 26/10 1916,
17/6 1932, 7/5 1926 och 4/8 1932)

217/14256 mtl. Vimmerlöf 1⁹ (lgf. den 17/6 1932)
och 4/8 1932).

217/14256 mtl. Vimmerlöf 1¹⁰ (lgf. den 4/8 1932).

217/14256 mtl. Vimmerlöf 1¹¹ (lgf. den 4/8 1932
och 17/6 1932).

Nils Olesons dödsbo; äg. 217/14256 mtl.

Vimmerlöf 1¹² och 3/8 mtl. Vimmerlöf
17' (lgf. den 7/2 1943 m 551) genom Tore
Ohlsson

Lantbrukare Arnald Hansson; äg. Vnderstorp 1' (lgf.
den 30/8 1928 s 48 och den 12/8 1942 m
435 och 436.

Lommar Hansson; äg. 1/4 mtl. Gylle 7² och
7/16 mtl. Gylle 8³ (lgf. den 17/8 1942 m 438)

Värdiktöskriften för statens järnvägar III distrikt genom

Vägförvaltningen i Skarvötnas län genom ing. J. Kinnilsson
mtl. fullmakt (Bil. 3)

Skiftsnämnden genom byskrivaren J. O. Åberg med fullmakt
(Bil. 4).

§ 1.

Det för förvärringsnämnden utfärdade för-
ordnandet upplästes och bilades protokollat såsom (Bil. 1)

§ 2.

För emot skiftsnämnden hade ingen att anmäla.
Skiftsnämnden visste sig i helhet stå i jämförande
till om kända sakare. Goda människor förklarade,
att de avlagt förskriften ed samt att de inne-
hade uppdrag att vara skiftesgodmän.

§ 3.

Laga hinder emot förvärringens handläggande
eller det om planerade företags utförande hade
ingen att anmäla.

§ 4.

Förvärringsnämnden framlade plankarta över de
marker, som borde bli berörda av det planerade
företaget, ävensom profilritningar över de avlopp,
vilkas upptagande påverkats i samband med verk-
ställda förändringar.

§ 5.

Byskrivaren J. O. Åberg och landtv. Ernst Persson
yttrade, att diket skulle igentäckas från till
sektion 5+61 samt att diketsträckan vid sidodiket
vid 5+61 skulle krökas i enlighet med vad som in-
ritades på kartan.

§ 6.

Johan Jönsson yrkade, att diket skulle igentäckas till hans öre gräns. Arnold Hansson och Edmunt Hansson önskade ej få diket igentäckt omkring 22 + 24. Stiganden utsordades av synmännen sedan den av dem prövats. Bämplig (Bil 6) 2.

§ 7.

Meddelades, att syngång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 8.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt meddelades att nytt sammanträde skulle hållas den 29 mars 1950 kl. 10 på samma plats, varefter sammanträdet upplöstes.

Venerlov den 10 feb. 1950.

Erik Alström

Ordförande.

Arnold Andersson

Otto Wernström

I 1950 den 29 mars inställde sig undersekrad, förätningsman, jämte skiffisgodsmännen Arnold Andersson och Otto Wernström för att åter handlägga synföräntningar.

Förutom synmännen hade följande tillstådeskommitté:

Lantbr. Axel Börjesson,

Hammarlövs pastoratskyrkoråd genom kyrkoherde E. Nilsson.

Lantbr. Ernst Persson.
 " Jon Pilsgård,
 " Johan J. Nilsson
 Nils Olsson dödsbo genom Tore Ohlsson
 Lantbr. Arnold Hansson och Konstant Hansson
~~Vägförvaltningen i Skattnäms till genom ingången~~
~~Genom Samfundet~~
~~Stiftelsen genom kyrkostyrelse J. O. Almq.~~

§ 9.

Förvaltningsmannen redogjorde för av honom
 upprättat förslag till företagets utförande samt
 framlade till sakägarnas granskning de till
 företaget hörande handlingarna och ritningarna.
 Förslagshandlingarna blades protokollet
 värderingslängden såsom Bilaga A,
 kostnadsförslaget såsom Bilaga B samt
 arbetsbeskrivningen såsom Bilaga C.

§ 10.

Antecknades till protokollet att något yttrande
 öfver förvaltningsmannens förslag till utlåtande ej in-
 kommit från distriktschefen vid statens järnvägar
 och att förvaltningsmannen ml. 10 kap 52 § vattenlagen
 skulle inhämta yttrande från Vägförvaltningen
 öfver förslaget till utlåtande.

§ 11.

Förvaltningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statemedel till utförande av fortläggningsföretag.

§ 12.

- Sakägarna överenskommer att ansöka om bidrag från statens ardlämningsanslag till sina kostnader för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren Axel Börjesson att till K. m. g. Lantbrukstypelsen ingiva ansökan om statobidrag;
- att, därast statobidrag beviljas, med K. m. g. Lantbrukstypelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;
- att uppbära och utskittera det statobidrag, som kan komma att beviljas till företaget;
- att förbehålla delägarna i alla de öfriga frågor, som avse bidrag från statens ardlämningsanslag.

§ 13.

Inflecknades till protokollet, att kostnaderna för kartläggning uppgått till 193:- kronor, vilka förskottbetalats av lantbr. Axel Börjesson. De öfriga människors räkningar betalades av lantbrukaren Axel Börjesson med 48:- kronor.

§ 14.

Inflecknades att arealerna för de berörda

fastigheterna uppgingo till:

Axel Björjessons	45 har
Hammarslövs pastoratkyrkoråds	30 har
Johan J. Jönssons	30 "
Otto Olssons dödsbos	52 "
Arnold Hanssons	44 "

§ 15.

Argars syndemännans utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet mistnöjde ägde desamma klandra genom besvär till Föderbygdens Vatten-domstol.

§ 16.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och utsågo härtill lantbrukare Axel Björjesson tillika ordförande och utskällande ledamot samt lantbrukarna Johan Jönsson och Tore Olsson.

Till revisorer valdes lantbrukarna Arnold Hansson och Otto Wernström.

§ 17.

Förordningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av ordföranden i företagets styrelse och att alla inom trettio dagar översändas till lantbrukaren Axel Björjesson för att av honom hållas tillgängliga för svar, som önskar granska dem eller laga avskrifter.

§18.

Då inläst vidare förhåren upplästas och godkändes dagens protokoll samt förklarades förutgången avslutad och upplästas sammankvädet.

V. Vårminuter den 29 mars 1950

Eirik Alström

Leif Hvalbyrsgården

Arnold Andersson

Olle Leimström


Ek.D.nr 48/725 1945.


R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören Erik Alström.
Malmö, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i länsskansliet den 10 september 1945.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


E. Wessman

48
725-45
Länstyrelsen i Malmöhus län
31. AUG. 1945.
Landskretsstämman

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan jämte resolution får
Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
Statens Extra Lantbruksingenjör Erik Alström, Malmö
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag avseende
Rämpedal, Västra Vemmerlövs socken, Malmöhus län.


Malmö den 25 augusti 1945.

A TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Hjalmar Vinnerberg

från

[Signature]



Int. 17/8 45

11.



R e s o l u t i o n .

Översändes till torrläggningsnämnden i Malmöhus län för vidare
åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 /nr 344/
angående torrläggningsnämnder.

Malmö i landskansliet den 15 augusti 1945.

På tjänstens vägnar:

N.G. Valentin

48 12/8
725 45
Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

Malmö.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Rämpedal, Västra Vemmerlövs socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde ävens beröras marker tillhörande *(Rämpedals socken Västra Vemmerlöv n: 13 ägare E. Olesicampe)*
Vemmerlöv n: 8 per Hårdingstorp ägare Gunnar Hansson
(V. Vemmerlöv n: 1 Nils Johan Sigfrid Jönsson) *(V. Vemmerlöv n: 17 Nils Olesicampe)*
(Linderstorp n: 1 äg: Johan Hansson sthli.)

Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av lantbrukaren Axel Börjesson, Rämpedal, Skytts Vemmerlöv.

Skytts Vemmerlöv den 12/8 1945.

Åxel Börjesson
Skytts Vemmerlöv
Tel. 159 1/2

F ö r t e c k n i n g

över kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker tillhörande Rämpedal m. fl. hemman
i Västra Vemmerlövs och Gylle socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Datum för underrättelsens avsändande
Skiftesgodemannen Otto Wennström, V. Vemmerlöv,	Skytts Vemmerlöv	1/2 1950
" Arnold Andersson,	- " -	- " -
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	- " -
Ordföranden i Hammarlövs pastorats kyrkoråd,		
kyrkoherde Elvir Nilsson		- " -
Lantbrukare Ernst Persson,	Vemmerlöv 13,	Skytts Vemmerlöv
" Axel Börjesson,	Bostället,	- " -
" Sven Pilsgård,	Rämpedal,	- " -
" Johan S. Jönsson,		- " -
" Nils Olssons dödsbo,		- " -
" Arnold Hansson,	Understorp,	Fjärdingslöv-
" Lennart Hansson,	Grönadal,	- " -
Distriktschefen för Statens Järnvägars III distr.	Malmö	- " -
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	"	- " -

14.

Malmö den 1 febr. 1950

11
4 v

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

Dnr 505-43/50

15.
Bil. 3.

F U L L M A K T.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Rämpedal i V. Vemmerlövs socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 8 februari 1950.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

e.f.

S.B. Ryman
S.B. Ryman.

SD/BA

Bil 4.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 308 S

Från lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö, ...
 har till stiftsnämnden inkommit meddelande att
~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~ synförrättning angående torrläggning av marker
 till Råmpedal m.fl. hemman i V.Vemmerlövs socken

.....

 kommer att äga rum hos lantbr. Axel Börjesson, Vemmerlövs Boställe,
 Skytts Vemmerlov, fredagen den 10 februari 1950 kl. 10.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande
 ecklesiastika fastighet, nämligen lönebostället 1 mtl.
 Vemmerlov 13¹ i Västra Vemmerlövs socken.

Det tillkommer Hammarlövs pastorat
 att vid förrättningen tala och svara för lönebostället ifråga.

Boställsnämndsordföranden A. Tønning, Skytts Sommarp,
 eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
 förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden
 närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 6 februari 1950.

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén
 Gerda Korlén

Lantbruksingenjör E. Alström.

Avskrift.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län. Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Råmpedal m.fl. hemman i V. Vemmerlövs socken, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas hos lantbrukare Axel Börjesson, Vemmerlövs Boställe, Skytts Vemmerlöv, fredagen den 10 februari 1950 kl. 10,00. Då förrättningen kommer att beröra marker tillhörande lönebostället 1 mtl. Vemmerlöv 13¹, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 1 februari 1950.

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

K a l l e l s e.


Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Råmpedal i V. Vemmerlövs socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Axel Börjesson, Vemmerlövs Boställe, Skytts Vemmerlöv, fredagen den 10 februari 1950 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Vemmerlöv nr 1, 13 och 17, Råmpedal nr 1 och Understorp nr 1 i V. Vemmerlövs socken samt Gylle nr 7 och 8 i Gylle socken samt allm. vägen Klörup - Trelleborg och järnvägen Malmö C - Trelleborg.

Malmö den 1 februari 1950.

I tjänsten

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Vidimeras

18.
och översändes till lantbruksingenjören Erik Alström med tillkännagivande, att bestyrkt avskrift av förestående skrivelser denna dag tillställts Stiftelsen i Lund och kyrkorådet i Hammarlövs m.fl. församlingars pastorat. Malmö i landskontoret den 3 februari 1950.

På tjänstens vägnar:



K. Ahlm

F ö r e n i n g.

Undertecknade förena sig härmed med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Rämpedal m. fl. hemman i V. Vemmerlövs socken av Malmöhus län, och yrka att förrättningen utsträcket så att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredas jämväl våra marker.

Vemmerlövs boställe den 10 februari 1950.

Jakob Persson

*För Håkan och Per
Björkström
ors.*

N. Olsens ställe.

John Olsens.

Vitroldas:

Erik Olsson

*Per Olsens
Arnold Andersson*

Bil. 7.

Till

Distriktschefen för Statens järnvägars III distrikt,
Malmö.

Ang. Råmpedals dikningsföretag år 1950.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneför-
rättning upprätta förslag till utförande av Råmpedals diknings-
företag år 1950 i Västra Vemmerlövs socken av Malmöhus län, har
sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att fö-
reläggas intressenterna vid sammanträde den 29 mars 1950. Då
det planerade dikningsföretaget berör järnvägen Malmö C - Trel-
leborgs C, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 §
vattenlagen överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i
ärendet med anhållan om Edert yttrande i ärendet.

Världy den 16 mars 1950

Erik Alster

Gunnar Hultén

Utdrag av förslag till utlåtande.Mom. 3. Broar och trummor.Järnvägen.

Mellan avvägningpunkterna 12 - 12+21 korsar avloppet järnvägen Malmö C - Trelleborgs C. I korsningspunkten finnes en stentrumma. Den nuvarande trumman skall rensas och bibehållas. Rensningen av trumman skall utföras och bekostas av Statens Järnvägar. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Malmö 1 mars 1950.


/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägotfigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>V. Vemmerlövs socken.</u>											
<u>Avdelning 1.</u>											
<u>Vemmerlöf 13¹ 1 mtl.</u>											
Hammarlövs pastorat,											
arr: Ernst Persson											
<u>1. Alstringsbåtnad</u>											
Åker, mylla på lerbl. sand	1	0	44			5200	6000	800	352	-	
" - " -	2 a	1	11			3700	"	2300	2553	-	
" - " -	2 b	0	05			"	"	"	115	-	
" - " -	3	0	54			5200	"	800	432	-	
" - " -	4	0	31			3700	"	2300	713	-	
" - " -	5	0	05			2200	"	3800	190	-	
" - " -	6	0	28			3700	"	2300	644	-	
" - " -	7	0	28			5200	"	800	224	-	
" - " -	8	0	43			"	"	"	344	-	
" - " -	9	0	09			"	"	"	72	-	
" - " -	10 a	0	62			"	"	"	496	-	
" - " -	10 b	0	36			3700	"	2300	828	-	
Odlingsmark, - " -	11			0	34	2500	4000	1500	510	-	
" - " -	12			0	44	1500	"	2500	1100	-	
" - " -	13			0	25	"	"	"	625	-	
Överföres		4	56	1	03				9198	-	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		4	56	1	03				9198	-
Odlingsmark, mylla på lerbl. sand	14			0	68	2500	4000	1500	1020	-
"	15			1	22	3500	"	500	610	-
A-summa		4	56	2	93				10828	-
2. Brukningsbåtnad										
Ägofigurerna	3-9, 16-17	4	64					500	2320	-
"	10-15, 18-21	7	46					400	2984	-
B-summa		12	10						5304	-
Totalsumma kronor				(6.21)					16132	-
Vemmerlöf 1 ⁴ 7/144 mtl.										
Axel Börjesson,										
arr: Sven Pilsgård										
1. Alstringsbåtnad										
Åker, mylla på lerbl. sand	22 a	0	25			5200	6000	800	200	-
" - " -	22 b	0	20			3700	"	2300	460	-
Odlingsmark, - " -	23			0	10	2500	4000	1500	150	-
" - " -	24			0	07	1500	"	2500	175	-
" - " -	25			0	04	"	"	"	100	-
" - " -	26			0	10	"	"	"	250	-
" - " -	27			0	32	2500	"	1500	480	-
" - " -	28			0	18	3500	"	500	90	-
A-summa		0	45	0	81				1905	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	A-summa		0	45	0	81				1905	-
2											
3	2. Brukningsbåtnad										
4	Ägofigurerna	22-31	3	00					400	1200	-
5											
6	B-summa		3	00						1200	-
7											
8	Totalsumma kronor				(174)					3105	-
9											
10	Vemmerlöf 1 ² 49/144 mtl.										
11											
12	Axel Börjesson,										
13	arr: Sven Pilsgård										
14											
15	1. Alstringsbåtnad										
16											
17	Åker, mylla på lerbl. sand	32	0	06			5200	6000	800	48	-
18											
19	Summa		0	06						48	-
20											
21	Sammanställning för avd. 1.										
22											
23	Vemmerlöf 13 ¹ 1 mtl.										
24											
25	Hammarlövs pastorat,										
26	arr: Ernst Persson	1-15	4	56	2	93				16132	-
27	Vemmerlöf 1 ⁴ 7/144 mtl.										
28											
29	Axel Börjesson,										
30	arr: Sven Pilsgård	22-28	0	45	0	81				3105	-
31											
32	Vemmerlöf 1 ² 49/144 mtl.										
33	Överföres		5	01	3	74				19237	-

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
	Överfört				1	31				3735	-
	Odlingsmark, mylla på lätt- lera	39			0	03	1500	4000	2500	75	-
	Åker, - " -	40	0	10			3700	6000	2300	230	-
	" - " -	41	0	17			5200	"	800	136	-
	" - " -	42	0	24			"	"	"	192	-
	" - " -	43	0	09			3700	"	2300	207	-
	Odlingsmark, - " -	44			0	11	2500	4000	1500	165	-
	" - " -	45			0	52	1500	"	2500	1300	-
	" - " -	46			0	12	"	"	"	300	-
	" - " -	47			0	25	500	"	3500	875	-
	" - " -	48			0	19	1500	"	2500	475	-
	Åker, - " -	49	0	16			2200	6000	3800	608	-
	" - " -	50	0	07			3700	"	2300	161	-
	" - " -	51	0	08			5200	"	800	64	-
	A-summa		0	91	2	53				8523	-
2. Brukningsbåtnad											
	Ägofigurerna	34-41, 53-54	2	36					300	708	-
	"	42-51, 52-55	5	02					300	1506	-
	B-summa		7	37						2214	-
	Totalsumma kronor				(3	93)				10737	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan märk		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Rämpedal 1² 3/16 mtl.</u>										
Axel Börjesson,										
arr: Sven Pilsgård										
<u>1. Alstringsbåtnad</u>										
Åker, mylla på lättlera	56	0	88			5200	6000	800	704	-
" - " -	57	0	22			3700	"	2300	506	-
" - " -	58	0	03			2200	"	3800	114	-
Odlingsmark, - " -	59			0	17	1500	4000	2500	425	-
" - " -	60			0	08	"	"	"	200	-
" - " -	61			0	03	500	"	3500	105	-
" - " -	62			0	16	1500	"	2500	400	-
" - " -	63			0	15	2500	"	1500	75	-
Åker, - " -	64	0	16			2200	6000	3800	608	-
" - " -	65	0	32			3700	"	2300	736	-
" - " -	66	0	59			5200	"	800	472	-
Odlingsmark, - " -	67			0	03	3500	4000	500	15	-
" - " -	68			0	07	2500	"	1500	105	-
" - " -	69			0	07	1500	"	2500	175	-
" - " -	70			0	15	"	"	2500	375	-
" - " -	71			0	20	2500	"	1500	300	-
A-summa		2	20	1	01				5315	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1		2	3	4			5	6	7	8	
1	A-summa									5315	-
2											
3	<u>2. Brukningsbåtnad.</u>										
4	Ägofigurerna	56-73	7	24					450	3258	-
5											
6	B-summa		7	24						3258	-
7											
8	<u>Totalsumma kronor</u>					(4.03)				8573	-
9											
10	<u>Rämpedal 1³ 1/16 mtl.</u>										
11											
12	Axel Börjesson,										
13	arr: Sven Pilsgård										
14											
15	<u>1. Alstringsbåtnad</u>										
16											
17	Odlingsmark, mylla på lätt- lera	74			0	12	3500	4000	500	60	-
18	" - " -	75			0	17	2500	"	1500	255	-
19	" - " -	76			0	11	1500	"	2500	275	-
20	" - " -	77			0	02	"	"	"	50	-
21	" - " -	78			0	03	500	"	3500	105	-
22	" - " -	79			0	09	"	"	"	315	-
23	" - " -	80			0	31	1500	"	2500	775	-
24	" - " -	81			0	26	2500	"	1500	390	-
25	" - " -	82 a	0	20			5200	6000	800	160	-
26	Aker,										
27											
28	A-summa		0	20	1	11				2385	-
29											
30											
31											
32											
33											

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor		
1	2	3		4		5	6	7	8		
Avdelning 3.											
Vemmerlöf 17, 865/14256 mtl.											
Johan S. Jönsson											
1. Alstringsbåtnad											
Åker, mylla på lättlera	83	0	33			2200	6000	3800	1254	-	
" - " -	84	0	30			3700	"	2300	690	-	
" - " -	85	0	14			5200	"	800	112	-	
A-summa		0	77						2056	-	
2. Brukningsbåtnad											
Ägofigurerna	83-86	2	06					300	618	-	
B-summa		2	06						618	-	
Totalsumma kronor		(1. 29)							2674	-	
Vemmerlöf 17 ¹ 3/8 mtl.											
Nils Olssons dödsbo											
1. Alstringsbåtnad											
Odlingsmark, mylla på lätt- lera	87			0	34	1500	4000	2500	850	-	
" - " -	88			0	15	2500	"	1500	225	-	
" - " -	89			0	04	500	"	3500	140	-	
" - " -	90			0	10	2500	"	1500	150	-	
" - " -	91			0	06	3500	"	500	30	-	
Överföres				0	69				1395	-	

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Vemmerlöf 1 ¹¹ 217/14256 mtl.										
Johan S. Jönsson										
1. Alstringsbåtnad										
Åker, mylla på lättlera	101	0	18			5200	6000	800	144	-
" - " -	102	0	20			3700	"	2300	460	-
" - " -	103	0	10			2200	"	3800	380	-
Odlingsmark, - " -	104			0	15	500	4000	3500	525	-
" - " -	105			0	04	1500	"	2500	100	-
Åker, " - " -	106	0	11			2200	6000	3800	418	-
" - " -	107	0	09			3700	"	2300	207	-
" - " -	108	0	08			5200	"	800	64	-
A-summa		0	76	0	19				2298	-
2. Brukningsbåtnad										
Ägofigurerna	101-110	1	48					650	962	-
B-summa		1	48						962	-
Totalsumma kronor					(050)				3260	-
Vemmerlöf 1 ¹⁰ 217/14256 mtl.										
Johan S. Jönsson										
1. Alstringsbåtnad										
Åker, mylla på lättlera	111	0	05			5200	6000	800	40	-
" - " -	112	0	15			2200	"	3800	570	-
Överföres		0	20						610	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		0	20						610	-
Odlingsmark, mylla på lätt- lera	113			0	20	500	4000	3500	700	-
" - " -	114			0	08	1500	"	2500	200	-
Åker," - " -	115	0	07			3700	"	2300	161	-
" - " -	116	0	05			5200	"	800	40	-
A-summa		0	32	0	28				1711	-
2. Brukningsbåtnad										
Ägofigurerna	III-117	1	26					650	819	-
B-summa		1	26	(0, 66)					819	-
Totalsumma kronor									2530	-
Vemmerlöf 1 ⁹ 217/14256 mtl.										
Johan S. Jönsson										
1. Alstringsbåtnad										
Åker, mylla på lättlera	118	0	11			5200	6000	800	88	-
" - " -	119	0	11			3700	"	2300	253	-
Odlingsmark - " -	120			0	07	2500	4000	1500	105	-
" - " -	121			0	08	1500	"	2500	200	-
Åker, - " -	122	0	01			2200	6000	3800	38	-
A-summa		0	23	0	15				684	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
	A-summa									684	-
	2. Brukningsbåtnad										
	Ägofigurerna	118-123	1	22					650	793	-
	B-summa		1	22						793	-
	Totalsumma kronor									1477	-
	Sammanställning för avd. 3.										
	Vemmerlöf 1 ⁷ 865/14256 mtl.										
	Johan S. Jönsson	83-85	0	77						2674	-
	Vemmerlöf 17 ¹ 3/8 mtl.										
	Nils Olssons dödsbo	87-94	1	43	0	69				4260	-
	Vemmerlöf 1 ¹² 217/14256 mtl.										
	Nils Olssons dödsbo	95-99	0	74						2041	-
	Vemmerlöf 1 ¹¹ 217/14256 mtl.										
	Johan S. Jönsson	101-108	0	76	0	19				3260	-
	Vemmerlöf 1 ¹⁰ 217/14256 mtl.										
	Johan S. Jönsson	111-116	0	32	0	28				2530	-
	Vemmerlöf 1 ⁹ 217/14256 mtl.										
	Johan S. Jönsson	118-122	0	23	0	15				1477	-
	Summa för avdelning 3		4	25	1	31				16242	-
										Summa alstringsbåtnad	11065 -
										Summa brukningsbåtnad	5177 -

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
			åker, tomt		annan- mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1		2	3		4		5	6	7	8		
<u>Sammanställning för hela företaget.</u>												
Avdelning 1			5	07	✓	3	77			19285	✓	
"	2		3	37	✓	4	65			22931	-	
"	3		4	25	✓	1	36			16242	-	
"	4		2	50	✓	0	29			4075	-	
<u>Summa för hela företaget</u>			15	19		10	02			62533	-	
<u>Minskas enl. utlåandet med</u>										1898	14	
<u>Verkliga värden</u>										60634	86	
										<u>Summa alstringsbåtnad</u>	42293	86
										<u>Summa brukningsbåtnad</u>	18341	-
Rämpedals Boställe den 29 mars 1950.												
Erik Alström												
/Erik Alström/												
Lantbruksingenjör.												
Gösta Ekström												
Arnoldt Andersson												
Carl Sten												

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m.m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Avlopp, som skola utföras för det gemensamma företaget.									
		<u>Dikessträckan A - B.</u>									
3- 3+39	39	<u>Upprensning</u> av botten och									
		putsning av slänterna	m	39	0.50	19	50				
3+39- 5+61= =30	222	<u>Schaktning</u> av lerbl. grus									
		och sand	m ³	725	2.25	1631	25				
30- 30+50	50	<u>Cementrör</u> 28"	m	50	19:-	950	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling,									
		rörläggning och åter-									
		fyllning	m	50	11:-	550	-				
30+50- 31+50	100	<u>Cementrör</u> 28"	m	100	19:-	1900	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling,									
		rörläggning och åter-									
		fyllning	m	100	14:-	1400	-				
31+50- 31+68= =8+3	18	<u>Cementrör</u> 28"	m	18	19:-	342	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling,									
		rörläggning och åter-									
		fyllning	m	18	11:-	198	-				
8+3- 8+9	6	<u>Befintlig vägtrumma igen-</u>									
		<u>lägges med 28" rör:</u>									
		<u>Cementrör</u> 28"	m	6	19:-	114	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling,									
	435	Överföres				7104	75				

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
	435	Överfört			7104	75				
		rörläggning och åter-								
		fyllning	m	6	15:-	90 -				
8+9-9	91	Cementrör 28"	m	91	19:-	1729 -				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning och åter-								
		fyllning	m	91	6:-	546 -				
9- 10+90	190	Cementrör 28"	m	190	19:-	3610 -				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning och åter-								
		fyllning	m	190	5:-	950 -	14029	75		
Tills. 716 meter.										
Bottenförstärkning med plankbädd mellan										
9+20 och 10+20			m	100	3:-	300 -				
Ommurning av rörutlopp vid 30			st.	1	100:-	100 -				
Förstärkning av slänterna med sten-										
glacis eller betongmur vid 5+61 enl. ritn.										
					250:-	250 -				
Brunnar med 40" inre diameter, koppling-										
ar m. m. vid 31+68, 8+9, 9 och 10+90			st.	4	140:-	560 -	1210	-		
Ersättning för bortgrävd mark genom di-										
kets vidgning till ägaren av Vemmerlöv										
13 ¹			m ³	540	0:60	324 -				
Överföres					324	-	15239	75		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört			324		15239	75		
		<u>Ersättning för intrång genom jordupplag</u>								
		till ägaren av Vemmerlöf 13 ¹	m ³ 725	0:40	290	-				
		<u>Ersättning för försvårad överkörsel</u>								
		till ägaren av Vemmerlöf 13 ¹		50:-	50	-	664	-		
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>								
		m. m. tillägges c:a 20 %					2996	25	18900	-
		<u>Dikessträckan B - C.</u>								
	10+90- 11	10 <u>Cementrör</u> 28"	m 10	19:-	190	-				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och åter-								
		fyllning	m 10	5:-	50	-				
	11-12	100 <u>Cementrör</u> 28"	m 100	19:-	1900	-				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och åter-								
		fyllning	m 100	8:50	850	-	2990	-		
		<u>Tills. 110 meter.</u>								
		<u>Brunn med 40" inre diameter, kopplingar</u>								
		m. m. vid 12	st. 1	175:-	175	-	175	-		
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>								
		m. m. tillägges c:a 20 %					635	-	3800	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Dikessträckan C - D - E - F.</u>								
12- 12+21	21	<u>Rensning</u> av trumman för järnvägen Malmö C - Trel- leborgs C. Arbetet skall utföras och bekostas av Statens järnvägar.								
12+21- 13+23	102	<u>Cementrör</u> 32" m	102	28:-	2856	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörläggning och åter- fyllning m	102	6:-	612	-				
13+23- 15+23	200	<u>Cementrör</u> 28" m	200	19:-	3800	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörläggning och åter- fyllning m	200	8:-	1600	-				
15+23- 16	77	<u>Cementrör</u> 28" m	77	19:-	1463	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörläggning och åter- fyllning m	77	6:-	462	-				
16- 16+38	38	<u>Cementrör</u> 24" m	38	14:-	532	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörläggning och åter- fyllning m	38	4:50	171	-				
	438	Överföres			11496	-				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört				11496	-			
16+38- 16+71	33	Cementrör 24" m	33	14:-	462	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och åter- fyllning m	33	9:50	313	50				
16+71- 17+15	44	Cementrör 24" m	44	14:-	616	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och åter- fyllning m	44	5:50	242	-				
17+15- 17+76	61	Cementrör 24" m	61	14:-	854	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och åter- fyllning m	61	8:50	518	50	14502	-		
Tills. 576 meter.										
Borttagning av bro vid 13+20 och 15+97										
samt iordningställande av vägbanan ef-										
ter rörläggningen st.										
			2	25:-	50	-				
Borttagning av träd och buskar med röt-										
ter mellan 15+50 -17										
				10:-	10	-	60	-		
Brunn ned 40" inre diameter, kopplingar										
m. m. vid 12+21 st.										
			1	175:-	175	-				
Brunnar med 40" inre diameter, kopp-										
Överföres										
					175	-	14562	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Överfört			175	-	14562	-			1
											2
		lingar m. m. vid 13+20, 13+23, 14+25,									3
											4
		15+50, 16 och 17+76	st. 6	140:-	840	-	1015	-			5
											6
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>									7
											8
		m. m. tillägges o:a 20 %					3123	-	18700	-	9
											10
		<u>Dikessträckan F - G.</u>									11
											12
17+76- 18+36	60	Cementrör 24" m	60	14:-	840	-					13
		<u>Schaktning, stämpling,</u>									14
		rörläggning och åter-									15
		fyllning m	60	5:-	300	-					16
											17
18+36- 19+50	114	Cementrör 28" m	114	19:-	2166	-					18
		<u>Schaktning, stämpling,</u>									19
		rörläggning och åter-									20
		fyllning m	114	6:-	684	-					21
											22
19+50- 20+25	75	Cementrör 28" m	75	19:-	1425	-					23
		<u>Schaktning, stämpling,</u>									24
		rörläggning och åter-									25
		fyllning m	75	10:-	750	-					26
											27
20+25- 22+74	249	Cementrör 28" m	249	19:-	4731	-					28
		<u>Schaktning, stämpling,</u>									29
		rörläggning och åter-									30
		fyllning m	249	6:50	1618	50	12514	50			31
											32
											33
											34
											35
Tills. 498 meter.		Överföres					12514	50			

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört					12514	50		
		<u>Tätning</u> av rörfogarna med cementbruk								
		mellan 17+76 och 19+50 m	174	0:50	87	-				
		<u>Borttagning</u> av träd och buskar med röt-								
		ter mellan 20+25 och 20+50		10:-	10	-	97	-		
		<u>Brunnar</u> med 40" inre diameter, kopp-								
		lingar m. m. vid 18+36, 19+50, 19+87								
		och 21+9 st.	4	140:-	560	-				
		<u>Brunn</u> med 40" inre diameter, kopplingar								
		och intag m. m. enl. ritning vid 22+74								
		st.	1	250:-	250	-	810	-		
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>								
		m. m. tillägges c:a 20 %					2678	50	16100	-
		<u>Avlopp, som ej skola utföras för det gemensamma företaget.</u>								
		<u>Dikessträcken G - H.</u>								
		22+74- 226 <u>Cementrör</u> 8" m	226	3:-	678	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
		rörläggning och återfyll-								
		ning m	226	3:25	734	50	1412	50		
		<u>Tills. 226 meter.</u>								
		<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar								
		m. m. vid 25 st.	1	65:-	65	-	65	-		
		Överföres					1477	50		

44.

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört					1477	50		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>										
		m. m. tilläggas c:a 20 %					322	50	1800	-
<u>Sammanställning för avlopp, som skola utföras för det gemensamma företaget.</u>										
	716	Dikessträckan A - B							18900	-
	110	" B - C							3800	-
	576	" C - D - E - F							18700	-
	498	" F - G							16100	-
<u>Tills. 1900 meter.</u>							<u>Summa</u>		57500	-
<u>Sammanställning för samtliga avlopp, för vilka förslag upprättats.</u>										
<u>Avlopp, som skola utföras för det gemensamma företaget.</u>										
	716	Dikessträckan A - B							18900	-
	110	" B - C							3800	-
	576	" C - D - E - F							18700	-
	498	" F - G							16100	-
	1900								57500	-
<u>Avlopp, som ej skola utföras för det gemensamma företaget.</u>										
	226	Dikessträckan G - H							1800	-
	226								1800	-
<u>Tills. 2126 meter.</u>							<u>Summa</u>		59300	-
Vemmerlövs Boställe den 29 mars 1950.										
Erik Alström										
/Erik Alström/										
Lantbruksingenjör.										

Vemmerlövs Boställe den 29 mars 1950.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

cont. J.
G. Berg

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- <u>Dikessträcken A - B.</u>								
3	-	0.98	-	4.-		18.20		Öppet dike mellan 3 och 5+61.
+39	39	-	1.0	-	1:1,5			Fixp; Vertikal järndubb i be-
+50	11	1.20	"	4.60	"			tongfundament för stolpe i el-
4	50	1.36	"	5.05	"			ledning o:a 10 m vänster sek-
+50	50	1.54	"	5.65	"	1:1000		tion 3+39 i gränsen mellan
5	50	1.94	"	6.85	"			Hammarlöv 20 ¹ och Vemmerlöv
+50	50	1.54	"	5.65	"			13 ¹ ; belägen på höjden +20.03m.
+61=	11	-	"	-	"	18.47		
=30	-	2.07				18.60		28" cementrör mellan 30 och
30+50	50	2.38						31+68 samt 8+3 och 10+90.
31	50	2.96				3:1000		
+50	50	2.38						
+68=	18	-				19.10		Fixp; Vertikal järndubb i jord-
=8+3	-	-				19.11		fast sten i Ö sidan av allmän-
8+9	6	-						na vägen Klörup - Trelleborg,
+50	41	1.86						o:a 55 m S sektion 8+9; belä-
9	50	1.22				3:1000		gen på höjden +25.16 m.
+50	50	1.33						
10	50	1.25						
+50	50	1.65						
+90	40	-				19.97		
<u>Tills. 716 meter.</u>								

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkingar
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<u>Dikessträckan B - G.</u>
10+90	-	-				19.97		28" cementrör mellan 10+90 och
11	10	1.43						12.
+50	50	1.57				3:1000		
12	50	2.26				20.30		
<u>Fills. 110 meter.</u>								
								<u>Dikessträckan C - D - E - F.</u>
12	-	2.26				20.30		Befintlig järnvägsstrumpa mel-
+21	21	-				20.31		lan 12 och 12+21 rensas och bibehålles.
+50	29	1.19				1,5:1000		32" cementrör mellan 12+21 och 13+23.
13	50	1.34						28" cementrör mellan 13+23 och 16. Fixp; Horizontal järndubb i
+23	23	-				20.46		den S av de två betongstolpar,
+23	-	-				20.50		som uppbär varningsskylten
+50	27	1.29						"Livsfarlig ledning" över ägo-
14	50	1.43						vägeövergången på järnvägen
+50	50	1.30				2:1000		Trelleborg C - Malmö C, Å går-
15	50	1.56						den Råmpedal. Betongstolpen
+50	50	1.96						belägen på N sidan om vägen och V sidan om järnvägen
16	50	1.53				21.05		och ca 165 m S sektion 12.
16	-	-				21.10		Fixp. belägen på stolpens NV
+50	50	2.01				4:1000		sida, 0.10 m över markhöjd och
17	50 ~~500~~	2.19						Överföres

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		Anmärkningar
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	500							Överfört
17+50	50	1.55						på höjden +27.72 m.
+76	26	-				21.80		24" cementrör mellan 16 och
<u>Tills. 576 meter.</u>								
								17+76.
								Fixp; horisontal järndubb i
								uthus till gården Rämpedal i N
								sidan o:a 0.70 m från NO hör-
								net och o:a 0.15 m över mark-
								höjd o:a 200 m SO sektion
								13+50; belägen på höjden
								+26.43 m.
<u>Dikessträcken F - G.</u>								
17+76	-	-				21.50		24" cementrör mellan 17+76 och
18	24	1.26				4:1000		18+36.
+36	36	-				22.04		
+36	-	-				22.05		28" cementrör mellan 18+36 och
+50	14	1.85						22+74.
19	50	1.57						
+50	50	1.96						Fixp; Järnrör i betongplint i
20	50	2.09				1,5:1000		gräns mellan Vemmerlöf l ¹² och
+50	50	2.20						Understorp l ¹ i N sidan av
21	50	1.90						mindre öppet dike o:a 130 m
	324							Överföres

48.

L ä g e	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	324							Överfört
21+50	50	1.71						ONO sektion 21+9 och o:a 40 m
22	50	1.69						NO gränshörna mot Vennerlöf 1 ¹¹
+50	50	1.36						belägen på höjden +28.61 m
+74	<u>24</u>	-				22.72		
Tills. 498 meter.								

Vid dikningsföretagets utförande är i övrigt att iakttaga:

- De massor, som komma att upptagas vid fördjupning och utvidgning av de öppna dikessträckorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om det nya avloppet, därest vederbörande jordägare eller arrendator ej påfordra, att massorna helt eller till större delen skola uppläggas på viss sida. Massorna skola uppläggas med minst 1.- m frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet.
- Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- Ommurningen vid avvägningpunkten 5+61 skall utföras av betong med 300

kg E-Cement per m^3 samt grundläggas på utfyllning av skärv.

- 5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.
- 10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor

50.
om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

13/ Fyllningen får ej innehålla sten.

14/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

15/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

16/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt försees med hållbart lock av armerad betong.

17/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

18/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskiift av brända brunnstegel.

19/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämp-

- liga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.
- 20/ Samtliga grunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.
- 21/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 22/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnringen färdigstälts eller ook skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 24/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 25/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppkommer. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppstår nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas

53.
med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

26/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Vemmerlövs Boställe den 29 mars 1950

Erik Alström

/ Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

coll. J.
Coll. Reg.

Utlåtande, avgivet vid syne-
förrättning angående torrläggning
av marker till Rämpedal m. fl. fas-
tigheter i V. Vemmerlövs socken. av
Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 10 september 1945 för-
ordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneför-
rättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till
Rämpedal m. fl. fastigheter i V. Vemmerlövs socken av Malmöhus
län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande
eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har
sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torr-
läggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen
handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för så-
dant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Vemmer-
löv n:r 1, 13 och 17, Rämpedal n:r 1 och Understorp n:r 1 i V.
Vemmerlövs socken.

58

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90, ligger c:a 1 km söder om V. Vemmerlövs kyrka och c:a 1 km SO om Skytte Vemmerlövs järnvägsstation på järnvägen Malmö C - Trelleborgs C. På hithörande översiktskarta har dikningsföretaget utmärkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna floddiken, vilkas sträckning framgår av plankartan. Floddikena ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C - D - E - F - G) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Vidare har förrättningsmannen upprättat förslag till ytterligare ett avlopp, dikesträcken G - H, vilken visserligen ej påfordrats, men för vilken utredning dock måste göras i och för en rättvis fördelning av kostnaderna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikesträckor

utföras: A - B - C - D - E - F - F - G.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från det samma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas

båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Järnvägen.

Mellan avvägningpunkterna 12 - 12+21 korsar avloppet järnvägen Malmö C - Trelleborgs C. I korsningspunkten finnes en stentrumma. Den nuvarande trumman skall rensas och bibehållas. Rensningen av trumman skall utföras och bekostas av Statens Järnvägar. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 8+3 - 8+9 av dikessträckan A - B korsar det nya avloppet allmänna vägen Trelleborg - Klörup. I korsningspunkten finnes f. n. en äldre trumma av sten med gjutet valv med 1.2 m bredd och bottenhöjden på +18.58. I den befintliga trumman skall läggas en rörledning med 28" inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans

inre underkant skall vid nedströmssidan eller sektion 8+3 ligga på höjden +19.11 m och vid uppströmssidan eller sektion 8+9 på höjden +19.13 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 40" (1000 mm) betongrör med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till den samma hörande brunnar skall utföras och bekostas av dikningsföretaget. Allt underhåll av den nya trumman med till den hörande brunnar skall åvila dikningsföretaget. Skulle trumman av någon anledning i framtiden behöva ombyggas av annan orsak än ändring av vägen, skall detta arbete åvila dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda ägarevägar och bruksvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mon. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförande av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mon. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 57500:- kronor samt avdragssträcken G - H till 1800:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mon. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i

10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 4 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 32 med

ett sammanlagt båtnadsvärde av 19285:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 22700:- (19900 + 3800) kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ågofigurerna 33 - 82 b med ett sammanlagt båtnadsvärde av 22931:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B - C - D - E - F och delvis A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 29000:- (3800 + 18700 + 6500) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ågofigurerna 83 - 123 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 16242:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna F - G och delvis C - D - E - F upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 20000 (16100 + 400) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ågofigurerna 124 - 130 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4075:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna F - G, G - H och delvis C - D - E - F upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 21900:- (16100 + 1800 + 4000) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för av-

lopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	19285:-	A - B - C	22700:-	1,177081
2	22931:-	C - D - E - F	18700:-	0,815490
3	16242:-	F - G	16100:-	0,991257
4	4075:-	G - H	1800:-	0,441718

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
62533:-	59300:-	0,948299

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	19285:-	22700:-	1,177081
2	22931:-	29000:-	1,264664
3	16242:-	20100:-	1,237523
4	4075:-	21900:-	5,374233

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1 - 2	42216:-	41400:-	0,980671
1 - 3	58458:-	57500:-	0,983612

Av förestående utredning framgår, att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföres gemensamt. Kostnaderna skola därför fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadavärderna

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten ha av förrättningsmannen beräknats till 59300 kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 62533 kronor. Dikningssamfällighetens rel. kostnadstal beräknas alltså till $59300 : 62533 = 0,948299$. På grund av bristande anslutning från en delägares sida skall dikessträckan G - H, vilken erfordras för torrläggning av avdelning 4, ej utföras av det gemensamma företaget. Då kostnaden för denna dikessträcka beräknats till 1800 kronor, bli alltså kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras, endast 57500 kronor. Såväl de blivande värdena som även

båtnadsvärderna skola därför minskas för de marker, vilka för sin fullständiga torrläggning äro beroende av dikessträckan G - H, med visst belopp, som motsvarar kostnaden för denna sträckas utförande, dividerade med dikningssamfällighetens relativa kostnadstal eller $1800 : 0,948299 = 1898,14$ kronor.

Sedan de i värderingslängden beräknade båtnadsvärderna för dikningssamfällighetens fullständiga torrläggning minskats med de här ovan angivna avdragen, beräknas båtnaden genom dikningsföretagets utförande till 60634,86 kronor.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angivas varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej äro sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som

äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25 - 26 och 28 - 30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökandena. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företags övriga kostnader.

Mon. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas, så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga.

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan det samma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på tåthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal - Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd:

32" 35 kg, 28" 30 kg samt 24" 25 kg.

- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagshandlingarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C) angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och ritningarna.
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestäm-

melserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av sakkunnig person.

Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkämt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häraderätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts, Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mon. 10. Organisation m. m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförr, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för del-

ägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för

företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid

beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61 - 65

§§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola

förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom

hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga av-

skrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Rämpedals dikningsföretag år 1950.

Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vatten-

mål, skola handläggas inför Oxie och Skytts häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vat-

tenlagen utgå med 90,95 kronor. Avgiften skall av sökanden för-

skottsvid inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrätt-

ning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall

avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättrings-

värdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomsstol ingiwa sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomsstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Vemmerlövs Boställe den 29 mars 1950.

Erik Alström

/ Erik Alström /

Lantbruksingenjör. *coll. L. J.*

Gösta Lennartsson

Carl Th. Berg
Arnoldt Andersson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6	7	
<u>V. Vemmerlövs socken.</u>										
<u>Vemmerlöf 13¹, 1 mtl.</u>										
Hammarlövs pastorat,										
arr. Ernst Persson	S	16132	-			15297	95	26.605		4 ✓
<u>Vemmerlöf 1⁴, 7/144 mtl.</u>										
Axel Börjesson,	S									
arr. Sven Pilsgård		3153	-			2989	98	5.200		1 ✓
<u>Vemmerlöf 1², 49/144 mtl.</u>										
Axel Börjesson,	S									
arr. Sven Pilsgård		10785	-			10227	40	17.787		1 ✓
<u>Rämpedal 1², 3/16 mtl.</u>										
Axel Börjesson,	S									
arr. Sven Pilsgård		8573	-			8129	76	14.139		1 ✓
<u>Rämpedal 1³, 3/16 mtl.</u>										
Axel Börjesson,	S									
arr. Sven Pilsgård		3573	-			3388	27	5.893		1 ✓
<u>Vemmerlöf 1⁷, ⁸⁶⁵14256 mtl.</u>										
Johan S. Jönsson		2674	-			2535	75	4.410		2 ✓
<u>Vemmerlöf 17¹, 3/8 mtl.</u>										
Nils Olssons dödsbo		4260	-			4039	75	7.026		3 ✓
Överföres		49150	-			46608	86	81.060		

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i					
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
Överfört		49150	-			46608	86	81.060	
Vemmerlöf 1 ¹² , $\frac{217}{14256}$ mtl.									
Nils Olssons dödsbo		2041	-			1935	47	3.366	3 ✓
Vemmerlöf 1 ¹¹ , $\frac{217}{14256}$ mtl.									
Johan S. Jönsson		3260	-			3091	45	5.376	2 ✓
Vemmerlöf 1 ¹⁰ , $\frac{217}{14256}$ mtl.									
Johan S. Jönsson		2530	-			2399	19	4.172	2 ✓
Vemmerlöf 1 ⁹ , $\frac{217}{14256}$ mtl.									
Johan S. Jönsson		1477	-			1400	63	2.436	2 ✓
Understorp 1 ¹ , en utjord									
Arnold Hansson		2176	86			2064	40	3.590	
Summa		60634	86			57500	-	100.000	

Vemmerlövs Boställe den 29 mars 1950.

Erik Alström
/Erik Alström/

Lantbruksingenjör: *Carl Th.*
Arnold Anderson

Utdrag av förslag till utlåtande.Mom. 3. Broar och trummor.Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 8+3 - 8+9 av dikessträckan A - B korsar det nya avloppet allmänna vägen Trelleborg - Klörup. I korsningspunkten finnes f. n. en äldre trumma av sten med gjutet valv med 1.2 m bredd och bottenhöjden på +18.58. I den befintliga trumman skall läggas en rörledning med 28" inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan eller sektion 8+3 ligga på höjden +19.11 m och vid uppströmssidan eller sektion 8+9 på höjden +19.13 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 40" (1000 mm) betongrör med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av dikningsföretaget. Allt underhåll av den nya trumman med till den hörande brunnar skall åvila dikningsföretaget. Skulle trumman av någon anledning i framtiden behöva ombyggas av annan orsak än ändring av vägen, skall detta arbete åvila dikningsföretaget.

74.

Malmö i mars 1950.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

*cont. 3.
Gull. Flyg.*

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 1866-43/50

Till

Lantbruksingenjören E. Ahlström,


Lantbruksnämnden,

M a l m ö.

Ang. Rempedals dikningsföretag år 1950.

Med anledning av det för granskning överlämnade utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag får jag härmed meddela, att detsamma granskats utan erinran.

Malmö den 17 april 1950.



W. Mannerfelt.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor.

Järnvägen.

Mellan avvägningpunkterna 12 - 12+21 korsar avloppet järnvägen Malmö C - Trelleborgs C. I korsningspunkten finnes en sten-trumma. Den nuvarande trumman skall rensas och bibehållas. Rensningen av trumman skall utföras och bekostas av Statens Järnvägar. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Malmö 1 mars 1950.

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

III DISTRIKTET
Distriktssekreteraren
och ombudsmannen

D.-nr Ds 69/50


Anhålls att i svarsskrivelse ovanstående
diarlenummer angives.

Lantbruksingenjören
Herr Erik Alström
VISBY

Rämpedals dikningsföretag år 1950.

I anledning av Eder skrivelse den 16 uti innevarande månad
i rubricerade sak får jag härigenom meddela, att från sta-
tens järnvägars sida intet finnes att erinra mot det hit
översända förslagsutdraget.

I tjänsten:


(Thorsten Rekke)

Insändes till Kungl.
Lantbruksstyrelsen.

Erdr. den 3 nov. 1950 D.nr. 2071/50 Skr. till
Förrättn. n:r 94/46 Litt. 27:10/50 lantbr. Axel Börjes-
son, Bostället, Söts
Vemmerlöv

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörskommisionen

Rämpedale dikningsföretag år 1950

i Västra Vemmerlövs socken av Malmöhus län

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 1948 - 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN

16 MAJ 1950

DIARIE Nr

SAK Nr

1005

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 25.21 ha.				
190 kr för 20 ha och 8 kr för varje ha däröver	238	-		
2.2 % av 57500 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	1265	-		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	1503	-		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
Avdragssträcka 10 tim à 1,90	(19)	-		
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
				39 60 ✓
				(1522 -)
				1542 60
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagavvoden à 60 kr				
dagavvoden à 40 kr				
dagavvoden à 20 kr				
Transport:			1522	-

J. 2071/50

Till

Lantbrukaren Axel Börjesson,

Bostället,

S k y t t s V e n n o r l ö v.

Enligt till Kungl. Lantbruksstyrelsen inkommet meddelande har Ni den 5 maj 1950 emottagit räkning litt. 27:10/50 upptagande ersättning till statsverket för syneförrättning rörande Råmpedals dikningsföretag år 1950 i Malmöhus län.

Vid granskning inom Styrelsen av nämnda räkning har befunnits, att å densamma angivet ersättningsbelopp, 1.522 kronor, av vederbörande förrättningsman beräknats för lågt. Ersättningen skall enligt gällande bestämmelser beräknas på följande sätt:

Jordareal som beröres av förrättningen 25,21 ha

190 kr. för 20 ha och 8 kr. för varje ha där-
över

238:-

2.2 % av 57.500 kr., utgörande beräknad total
anläggningskostnad

1.265:-

2.2 % av 1.800 kr., utgörande beräknad kost-
nad för avdragsdike

39:60

Summa kronor

1.542:60

På grund av förestående har Ni att till Styrelsen ut-

Över å räkningen angivet belopp inbetala 20 kronor 60

öre.

Sistnämnda belopp skall insättas å Lantbruksstyrelsens postgirokonto 1036 senast 30 dagar efter det hi mottagit förevarande skrivelse.

Inbetalningskort bifogas. ./.

Stockholm den 3 november 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hågglund.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

I Kungl. Lantbruksstyrelsen

R. Andersson

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
450052

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inséende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest tilläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

V. Vemmerlov den *19 februari* 19*53*

Oscar Böjersson

Lantbrukare

V. Vemmerlov 12, 14, V. Vemmerlovs s:n

Att Axel Bonjer

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Ahlström

Åke Trauberg

Adress Malmö

Adress Malmö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 10 april 1953.

Imo Westrik

Martin Hagglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåntagets föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagens fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

SL/10

Länstyrelsen i Malmöhus län,
Malmö.

Ans. avdikningslån till i torrlämningsföretag inlämnade fastig-
heter.

Med anledning av skrivelse den 22 april 1953 från inskrivningssekre-
tären i Oxie och Skytte sömsaga får Lantbruksstyrelsen med Överläm-
nande av från vederbörande lantbruksingenjör införskaffat yttrande an-
föra följande.

På den av Lantbruksstyrelsen den 10 april 1953 beträffande LANTBRUKS-
STYRELSENS FÖRSTAG ÅR 1950 avgivna fastighetsuppgiften bör dela som
ägare för Skegris 9/384 mtl av 6² förutom Sigurd Nilsson även hans
hustru Karin Nilsson angivas och dela bör mantalsuppgiften för den
av Johan Nicodol ägda fastigheten Skegris av 6² ändras från 6/640
till 5/640 mtl.

På den av Styrelsen samma dag beträffande LANTBRUKSSTYRELSENS FÖRSTAG
ÅR 1950 avgivna fastighetsuppgiften bör Vannerlöf 17¹ ändras till
Vannerlöf 3/8 mtl av 17¹ med oförändrad ägare, Nils Olsson ddsbo.


./. Kommissakten återgår.

Stockholm den 8 september 1953.

Enligt uppdrag

Eune Linde

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen



D.Nr J 558/53.

SL/IB

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Malmö.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 13 december 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 38.170 kr, vilket lån denna dag minskats till 35.250 kr, till utförande av RÄMPEDALS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950 i Skegrie kommun, Malmöhus län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e vid tidpunkten för låneansökningen
<u>Västra Vemmerlövs socken</u>		
Vemmerlöv	1 ²	Axel Börjesson
"	1 ⁴	Densamme
"	1 ⁷	Johan S. Jönsson
"	1 ⁹	Densamme
"	1 ¹⁰	Densamme
"	1 ¹¹	Densamme
"	1 ¹²	Nils Olssons dödabo
"	13 ¹	Hammarlövs pastorat
"	17 ¹	Nils Olssons dödabo
Rämpedal	1 ²	Axel Börjesson
"	1 ³	Densamme

Stockholm den 10 april 1953.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Handskr.

Remiss

SL/IB

Lantbruksingenjören Erik Alström
Lundavägen 66
Malmö.

Ang. Skegrie dikningsföretag år 1950 och Råmpedals dikningsföretag år 1950, båda i Skegrie kommun och Malmöhus län.

- ./.
- I bilagd skrivelse den 22 april 1953 från vederbörande inskrivningsdomare till länsstyrelsen i Malmöhus län har anhållits om vissa upplysningar rörande avdikningslån berörda fastigheter. Lantbruksstyrelsen får anmoda Eder att hit snarast avgiva yttrande i ärendet.
- ./.
- Bifogade 2 häften betänkanden och 2 häften synehandlingar samt avskrifter av 2 st. fastighetsförteckningar rörande företagen återförväntas med remissakten.

Stockholm den 15 juli 1953.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

*hell
S/L*

Råmpedal.

Ord. v. b. v.

bc.

Lantbruk. Axel Håkansson,
Vannemåns boställe,
Skyttes Vannemåns

Sedan skuldförklaringshandlingar

Antag. k. m. t.

Skuldförklaringshandlingar
18280:-

4 35250:-

BESLUT

10 APR 1953

1
LANTBRUKSTYRELSEN

98

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MRS 1953
DIARIE N 558
SAK Nr

över verkställd avsyning
Företag: Rämpedals dikningsföretag år 1950 i (Västra Vemmerlövs socken)
(nämni, socken och län)
av Malmöhus län

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukare Axel Börjesson, Bostället, Skytts Vemmerlöv
Förordnad man: }
Erik Alström: }

BESLUT

Arbetsplanen fastställd den 13 december 1952 DEN 10 APR 1953 *Minsk. Godh.*

Ändring medgiven den LANTBRUKSSTYRELSEN

Bidrag från statens avdikningsanslag 19.790:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 38.170:- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 29 maj 1960

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1953

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av lantbruksingenjör Erik Alström
den 19 februari 1953, har befunnits att företaget i sin helhet är utfört i
nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till god-
kännande.

Verkliga kostnaden för företagets utförande har, inklusive förrättningskost-
naderna, uppgått till c:a 54.850:- kronor, motsvarande c:a 92 % av den beräknade
kostnaden, 59.389:50 kronor.


Malmö den 7 mars 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.



Sändes till Första byråingenjör S.-E. Wallin,
Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Stockholm. 16.

Bilaga

FULLMAKT

för Thore Olsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Västra Vemmerlöv nr 1 och 17 äg. Nils Olssons dödsbo
i Västra Vemmerlövs socken av Malmöhus län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skytts Vemmerlöv den 11. november 1952.
För Nils Olssons dödsbo:

Hulda Olsson

Gertrud Olsson.

Ellin Olsson.

Bevittnas:

Nils Persson

Stura Persson

(Vid underskriften utställs byråns namn.)

Lantbruksingenjören E. Alström
Lundavägen 66
MALMÖ

Ang. Rämpedals dikningsföretag år 1950 i Västra Vemmerlövs socken.

Vid granskning i lantbruksstyrelsen av rubricerade företag synes fullmakt ej ha vidfogats handlingarna utvisande Thore Olssons befogenhet att söka lån för N. Olssons sterbhus. På grund av förestående får styrelsen härmed anmoda Eder att senast den 15 dennes hit inkomma med ovan angivna fullmakt.

Stockholm den 8 november 1952.

Enligt uppdrag

S.-E. Wallin
(S.-E. Wallin.)

Bröder!

*Har överlämnat fullmakten till förbör
om överlämnar den direkt till dig.*

Katrin

Erik Alström