Blad 1.

Företag 1.

Företag 2.

Fixp.=+28.46 m

Fixp.=+20.83 m

Fixp.=+21.67 m

Fixp.=+23.18 m

Fixp.=+24.27 m

Fixp.=+27.35 m

Fixp.=+28.89 m

Fixp.=+22.41 m

Fixp.=+26.40 m

Fr. S. Sandby

till Sivarp

Sandby Knutstorp

Förslag i fem blad
till
Dikningsföretagen Sandby - Knutstorp av år 1948
i Södra Sandby socken av Malmöhus län
Upprättade vid laga syneförrättning år 1948 av

Erik Alström
e. o. lantbruksingenjör.

Skala 1:4000

De med grönt ändrade registernumren införda den 5 mars 1953.
Erik Alström

JTN.Nr 001
M 5.6932
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
2177-1

Blad 2.

Tillhör förslag i fem blad till **Dikningsföretagen Sandby-Knutstorp** av år 1948.

e.o. lantbruksingenjör.



JTN.Nr 002

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

M 5-0932 2177-2

Blad 3.

Tillhör förslag i fem blad till Dikningsföretagen Sandby - Knutstorp av år 1948.

Erik Abrahamsson
e.o. lantbruksingenjör.



KTN. Nr 003

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

M 5-0932 2177-3

Blad 4.

Tillhör förslag i fem blad till Diknings-
föreloagen Sandby-Knutstorp av år 1948.

Erik Ahlström
e. o. lantbruksingenjör

220

220+50

221



221+50



222



222+50



223

223+50

224



224+50



225



225+50



226

240

240+50

241

241+50

242

Trumma för enskild väg
mellan 242+17 - 242+22

242+50

243

77



77+50



78

78+50

79

79+50



80

80+50

81



81+50



82



82+50

83

83+50



84

84+60



85



85+50



86



86+50

Trumma för ägoväg
mellan 86+68-86+72



87



87+50

88

88+50



89

89+50

90



90+50



91



91+50



92



92+50



93



93+50



94



Trumma för utfartsväg
mellan 94+1 - 94+4,5



94+50



95

95+50



96

96+50

JTN.Nr 004

M 5*0932

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Sektionsskala 1:100

2177-4

Förslag till trumma av 32" cementrör vid 86+68 – 86+72
Långdsektion Skala 1:50



Tvärsektion



Förslag till trumma av 24" cementrör vid 94+1 – 94+5
Långdsektion Skala 1:50



Tvärsektion



Förslag till ommurning av röruttopp vid 94+61

Långdsektion
Skala 1:50



Tvärsektion



Förslag till ommurning av röruttopp vid 240

Långdsektion
Skala 1:50



Tvärsektion



Skala 1:50

Tillhör förslag i fem blad till
Dikningsföretagen Sandby-
-Knutstorp av år 1948.

Erik Abrahamsson
e. o. lantbruksingenjör

Förslag till 24" brunn

Skala 1:50



Förslag till 32" brunn

Skala 1:50



JTN. Nr 005
M 5.0932
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
2177-5

Ser. E XIII konv
2177

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JUL 1948
DIARIE Nr
SAK Nr

M 5*6932

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

K
Konv 137/1952

Handlingar
till
DIKNINGSFÖRETAGEN SANDBY - KNUTSTORP
AV ÅR 1948
i Södra Sandby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning
år 1948 av

Erik Alström
e. o. lantbruksingenjör.

Handlingar

till

DIKNINGSFÖRETAGEN SANDBY - KNUTSTORP AV ÅR 1948

i Södra Sandby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1948 av

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 12
Bilagor 1 - 5		" 13 - 23
Värderingslängd	Bil. A.	" 24 - 48
Kostnadsförslag	Bil. B.	" 49 - 54
Jordersättningslängd	Bil. Ba.	" 55 - 58
Arbetsbeskrivning	Bil. C.	" 59 - 66
Utlåtande	Bil. D.	" 67 - 82
Kostnadsfördelningslängd	Bil. Da.	" 83 - 87

Till akten hör 5 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000



Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mader till Sandby m 3 m. fl. fastigheter i Södra Sandby socken av Skaraborgs län.

År 1948 den 6 april inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Anders Svensson och Ingve Andersson i kommunalnämnet, Södra Sandby, folkskola för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (Bil 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mader till Sandby m 3 m. fl. fastigheter i Södra Sandby socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 5/3 1948 översänts till pastorsämbetet i Södra Sandby församling och hade denna kungörelse enligt å densamma fastbrevat bevis (Bil. 2) anslagits för vederbörande församling söndagen den 7 mars 1948. Kungörelsen hade därjämte den 6 mars 1948 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 12 mars 1948 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade särskild förteckning upprättats (Bil 3).

Förutom synemännen hade följande tillståndskommit.

Sökandena till förrättningen.

Lantbr. Edvard Svensson, äg. ½ mtl. Knatofors 1' (lagf. den 26/11 1941 nr 692).

Lantbr. Hans Andersson; äg. 11/200 mtl. Sandby 4[3], 3/16 mtl. Sandby 23[3], 1/192 mtl. Sandby 5[9], lgh Sandby 5[10], 58/4000 mtl. Sandby 7[17], lgh. Sandby 16[6] och 1/192 mtl. Sandby or 19[3] (lgf. den 7/9 1908 § 108, den 24/9 1928 § 150 och den 9/4 1920 § 213).

" ~~Nils Andersson; äg. 1/8 mtl. Sandby 26[3]~~ och 1/8 mtl. Sandby 26[2]. (lgf. den 22/9 1924 § 129 och den 4/4 1927 § 183).

" Malte Christensson; äg. 1/8 mtl. Sandby 5[2] och 1/8 mtl. Sandby 19[2].

" Ove Nilsson, arrenderar 3/8 mtl. Sandby 11[3]. äg. Lunds Domkyrka.

" Christer Lundgrist; äg. 1/8 mtl. Sandby 17[3] och 1/24 mtl. Sandby 17[4]

Ernfrid Bengtsons dödsbo genom Lennart Bengtsson; äg. 1/24 mtl. Sandby 5[6], 7/192 mtl. Sandby 5[8] och 205/5184 mtl. Sandby 12[28]. (lgf. den 24/9 1928 § 151).

" Erik Olsson; äg. 111/4000 mtl. Sandby 7[11] och 3/250 mtl. Sandby 7[12]. (lgf. den 5/4 1939 § 234).

" Göte G. Olsson; äg 1/48 mtl. Sandby 5[4] och 1/32 mtl. Sandby 9[8]. (lgf. den 16/4 1941 nr 198 och den 21/9 1943 nr 525).

Övriga sakägare och ombud.

Lantbr. Lauritz Nilsson, äg 4623/16000 mtl. Sandby 13 2
(lgf. den 7/3 1927 § 131).

~~Carl Andersson, äg. 5/96 mtl. Sandby 17 6,~~
(lgf. den 6/4 1920 § 312).

~~Per Wester, äg. 1/64 mtl. Sandby 17 2,~~
(lgf. den 29/4 1936 § 274).

~~Harry Svahn, äg. 187/51200 mtl. Sandby~~
ar 9 2 och 1/256 mtl. Sandby ar 9 2
(lgf. den 12/9 1945 n 725, å 1/256 mtl
ar 9 2).

Emma Olssons sterbhus genom Erik
Olsson, äg. 3741/128000 mtl. Sandby ar 7 10
och 251/12480 mtl. Sandby 7 30
(lgf. den 8/7 1942 § 170).

~~Helge Christensson äg. 443/4000 mtl.~~
Sandby 7 13 och 33/4000 mtl. Sandby 7 185

~~Carl Berlin, äg. lgh Sandby 4 11,~~
(lgf den 10/3 1919 § 173).

Herr ~~Oskar Hansson, äg. 7/1024 mtl. Sandby~~
ar 7 10
(lgf. den 21/10 1936 § 653).

~~Nils Berlins sterbhus genom John Berlin,~~
äg. 7/64 mtl. Sandby ar 21 5 och 9/800 mtl.
Sandby ar 21 6
(lgf. den 8/7 1942 n 403).

~~Lantbr. Nils Persson, äg. lgh. Sandby 3 24-27~~,
lgh Sandby 5 11 och 5 13, lgh. Sandby 6 12
och 6 13, lgh Sandby 25 23-26, lgh. Sandby
26 5, lgh. Sandby 27 2 och 27 4, lgh
Sandby 25 15 och 7/5120 mtl Sandby ar 9 2
(lgf. den 4/4 1932 § 190).

" ~~Anna Persson äg. lgh Sandby 18 9-11~~
ars. Sandby 2 8, 4 10, 29-32 och 27 5
samt 3/1920 mtl Sandby ar 24 14.
(lgf. den 27/3 1940 n 136 och 499).

" ~~Fritz Persson, äg. 31/200 mtl. Sandby 4 2~~,
375/3848 mtl. Sandby 1 2, 75/3848 mtl. Sandby 1 3,
485/3848 mtl. Sandby 1 4, lgh Sandby 4 8 och
6/2554 mtl Sandby ar 24 2.
(lgf. den 1/9 1931 §§ 66, 67 och 68, den 2/6 1930
§ 395 och den 6/4 1938 § 281).

" ~~Gottfrid Persson, äg. 1/4 mtl. Sandby 19 4~~
(lgf. den 27/10 1913 §§ 353 och 355).

" ~~Johan Larsson, äg. 510/3848 mtl Sandby 1 5~~.
(lgf. den 5/9 1904 § 29).

" ~~Valentin Jakobsson, äg. 1/4 mtl. Sandby 21 3~~.
(lgf. den 29/4 1936 § 273.)

~~Fröken Julia Andersson, äg ars. Sandby 22 5~~.

~~Herr Nils A. Lundstedt, äg lgh. Sandby 5 12~~
(lgf. den 4/1 1939 § 4).

~~Lantbr. Johan Jönsson~~
~~Fröken Anna Jönsson~~ } ~~äg 7/20480 mtl. Sandby ar 9 2~~.

~~Lantbr. Bengt Olsson, äg. 6436/499200 mtl. Sandby 7 12~~
(Lgf. den 2/6 1919 § 389).

~~" Nils Larsson, äg. 1/48 mtl. Sandby 7 5~~
~~och 7884/499200 mtl. Sandby 7 137~~
(Lgf. den 13/4 1910 § 324 och den 14/1 1918 § 9).

~~" Karl Dahlbäck, äg. 1/64 mtl. Sandby 7 15~~
(Lgf. den 6/4 1920 § 213).

~~Kommer Nils Andersson~~

Ordföranden i styrelsen för Östramölla väg förening, lantbr. Johan Andersson.

Ordföranden i styrelsen för vattenavledningsföretaget Södra Sandby m. fl. kommun av år 1892-1893, lantbr. Edvard Svensson.

Domkyrkorådet i Lund genom domkyrkokamreraren E. Grönqvist enl. Bil. 4.

Stiftsnämnden genom boställenämndsordföranden Nils Bengtsson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

För mot syneмännen hade ingen att anmäla. Syneмännen visste sig ej tilleröra stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Dode nämnen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av de planerade företagen, ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas uppförande påpekats i samband med verkställda förundersökningar.

Förrättningsmannen meddelade, att han föreslagovis önskede uppdela förrättningen på följande sätt. 1893 års företag upprensas så långt förslag då var upprättat, och de planerade företagen skola utgöra en direkt fortsättning av ovannämnda företag.

Företag I skulle omfatta dikes-

sträckan 76+92 – 92+29 och företag 2 dikessträckorna 224+44 – 230+13 och 240 – 243+50.

§ 5.

Lantbr. Edvard Svensson yrkade att dikessträckorna 226+6 – 230+13 ej skulle utföras.

§ 6.

Lantbr. Erik Olsson, ombud för Emma Olssons sterbhus, yrkade att företag 1 skulle utsträckas till sektion 96+56 och att avloppet på sträckan 94+61 – 96+56 skulle läggas som täckt ledning. Han underrättades överenskommande att sträcka sig som sökande och åtgärden utsträckes av synemännen, sedan den av dem prövats lämplig Bil 5.

§ 7.

I övrigt godkändes förrättningsmannens förslag att företag 1 och 2 skulle utgöra en direkt fortsättning på 1893 års företag.

§ 8.

Meddelades, att syneförrättning skulle företagas efter sammanträdet.

§ 9.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt meddelades att nytt sammanträde skulle hållas onsdagen den 16 juni 1948 kl. 10.00 på samma plats.

S. Sandby den 6 april 1948.

Erik Olsson
e. o. lantbruksingenjör.

Axel Svensson

Gunnar Andersson

År 1948 den 16 juni inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Anders Svensson och Ingvar Andersson för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillträdesrätt:

Lantbr. Edvard Svensson
" ~~Karl Andersson~~
" Ralfe Christensson
" ~~Osc Nilsson~~
" ~~Christen Lundgrist~~
" ~~Enfrid Bengtsson efterlämnas genom~~
~~Lennart Bengtsson~~
" ~~Erik Olsson~~
~~Lilly G. Olsson~~
" ~~Lennis Nilsson~~
" ~~Carl Andersson~~
" ~~Per Wasper~~
" ~~Harry Nelin~~
" ~~Emma Olsson efterlämnas genom~~
~~Erik Olsson~~
" ~~Helge Christensson~~
" ~~Carl Berlin~~
~~Herr Oskar Hansson~~
~~Lantbr. Nils Persson~~
" ~~Sune Persson~~
" ~~Fritz Börjesson~~
" ~~Gottfrid Persson~~
" ~~Johan Larsson~~
" ~~Valentin Jakobsson~~
~~Fröken Julia Andersson~~
~~Lantbr. Johan Jönsson~~
~~Fröken Anna Jönsson~~
~~Lantbr. Bengt Olsson~~

~~Lantbr. Nils Larsson~~
~~Karl Dahlbäck~~
~~Hemmn Axel Andersson~~
Ordföranden i styrelsen för Östramölla väg-förening lantbr. Johan Andersson
Ordföranden i styrelsen för vattenavledningsföretaget Södra Sandby m. fl. kommun av år 1892-1893, Lantbr. Edvard Svensson.
Domkyrkorådet i Lund genom domkyrkokamreraren E. Grönqvist
Stiftsnämnden genom kyrkofullmäktigeordföranden Alb. Bengtsson.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagens utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företagen hörande handlingarna och ritningarna.
Förslagshandlingarna bilades protokollet
värderingslängden såsom Bil A,
kostnadsförslaget såsom Bil B.
jordersättningslängden såsom Bil. Ba,
arbetsbeskrivningen såsom Bil C.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 12.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagens utförande.
De uppdrogo åt lantbr. Ralfe Christensson
att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag
att, därest statsbidrag beviljades, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagens utförande
att upptära och utbetala det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företagen.
att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 13.

Antecknades till protokollet att såsom handräckning vid mätningarna åtgått 30 dagsverken vilka betalats av lantbr. Edvard Svensson med kr. 450:—.

Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet kr 28,50 har förskotterats av förrättningsmannen.

Goda männens påkostningar betalades av lantbr. Ralfe Christensson med kr 76:—.

§ 14.

Antecknades att arealerna för de olika fastigheterna uppgingo till:

2.	Edvard Svensson	100 har
1.o.2.	Hans Andersson	50 "

1.	Nils Andersson	40 har
1	Malte Christensson	52 "
2.	Carl Andersson	15 "
1	Ove Nilsson	64 "
1 o. 2	Christer Lundqvist	30 "
2	Ernfrid Bengtsons efterbhus	50 "
2	Per Wester	7 "
1	Harry Malm	c:a 10 "
1	Erik Olsson	60 "
1	Emma Olssons efterbhus	15 "
1	Helge Christensson	8 "
1	Carl Berlin	6 "
1	Oskar Hansson	<10 "
2	Bengt Olsson	<10 "
2	Nils Larsson	<10 "
2	Karl Dahlbäck	<10 "

§ 15.

Ingars nyttemännens utlåtande - se Bil D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Södersbygdens Vattendomstol.

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företagen hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av ordföranden och alltså inom fyra dagar översändas till kantbr. Malte Christensson för att av honom hållas tillgängliga för envar som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 17.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och utsåg följande:

Till ordförande och verkställande ledamot utsågs lantbr. Adolf Christensson. Till övriga ledamöter utsågs lantbr. Ove Nilsson och lantbr. Nils Andersson. Till styrelsesuppleant utsågs lantbr. Hans Andersson.

Till revisorer utsågos: Lantbr. Edvard Svensson och lantbr. Kristian Lundqvist. Till revisorssuppleant valdes lantbr. Per Wester

§ 18

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Landby den 16 juni 1918.

Erik Abrahamsson
t. o. lantbruksingenjör

Adolf Christensson Hans Andersson

Bil 1. 13.

Ek.D. nr 6/725 1948.

RESOLUTION.

Översändes till e.o.lantbruksingenjören Erik Alström - - - -

som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 mars 1948.

På länsstyrelsens vägnar:

T.Kinnman

S.Dahlrup

Ek. D 6 nr 295 år 1948
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 28. FEB. 1948
Landskansliet.

Ek. D nr år 19
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 18. MRS. 1948
Landskansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå e.o. lantbruksingenjören Erik Alström såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i S.Sandby socken, vilket av Torrläggningsnämnden tilldelats arbetsnamnet Sandby 3 m.fl. fastigheter.

Malmö den 23 februari 1948.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

Knutstorp.

16/2-48 15.

Akt 8.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till fastigheterna Sandby n:ris 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 23, 24, 25 och 26 och Knutstorp n:r 1 i S. Sandby socken av Malmöhus län.

Närmare upplysningar angående förrättningen lämnas av lantbrukare Edvard Svensson, Knutstorp, S. Sandby; tel. S. Sandby 23.

S. Sandby den 21 januari 1948.

Christer Lundkvist. Ove Nilsson

Erik Olsson. Malte Larsson

nr 712 Tillv 12-10

Edvard Svensson

Hans Andersson

Bil 2.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Knutstorp m. fl. fastigheter i S. Sandby socken av Malmöhus län kommer att hållas i kommunalrummet, Södra Sandby folkskola, tisdagen den 6 april 1948 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker tillhörande Knutstorp nr 1 och Sandby n:ris 1-7, 9, 11-13, 15-19 och 21-27 i S. Sandby socken, dels Diknings-företaget S. Sandby m. fl. hemman av år 1892-1893, dels ock den Östramölla vägförening tillhöriga enskilda vägen Sandby-Sandby mosse inom S. Sandby socken.

Malmö den 5 mars 1948.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för S. Sandby församling söndagen den 7 mars betygar:

PASTORSAMB. I SÖDRA SANDBY OCH HARDELBERGA
KYRK. SÖDRA SANDBY

Gunnar Wigren
v. pastor

Anhålles, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgatan 31, Malmö.

Bil 3.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Knutstorp m. fl. hemman i S. Sandby socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress		Datum för underrättelsens avsändande.
Länsstyrelsen i Malmöhus län,		Malmö	6/3 1948
Pastorsämbetet i S. Sandby församling,		S. Sandby	5/3 1948
Skiftesgodemannen Anders Svensson,	Gårdala,	Flyinge	- " -
" Yngve Andersson,	Östragård,	Örtofta	- " -
Lantbrukare Edvard Svensson,	Knutstorp,	S. Sandby	12/3 1948
" Lauritz Nilsson,	Sandby 13,	- " -	- " -
" Hans Andersson,	" 23,	- " -	- " -
" Nils Andersson,	" 26,	- " -	- " -
" Malte Christensson,	" 5,	- " -	- " -
" Carl Andersson,	" 17,	- " -	- " -
" Ove Nilsson,	" 11,	- " -	- " -
" Krister Lundqvist,	" 17,	- " -	- " -
Ernfrid Bengtssons sterbhus,	" 5,	- " -	- " -
Lantbrukare Per Wester,	" 17,	- " -	- " -
" Helge Bengtsson,	" 9,	- " -	- " -
" Erik Olsson,	" 7,	- " -	- " -
Emma Olssons sterbhus,	" 7,	- " -	- " -
Lantbrukare Helge Christensson,	" 7,	- " -	- " -

	Adressat	Adress	Datum för underrättelsens avsändande.
Lantbrukare	Carl Berlin,	Sandby 4, S. Sandby	12/3 1948
Herr	Oskar Hansson	" 7, - " -	- " -
	Nils Berlins sterbhus	" - " -	- " -
Lantbrukare	Nils Persson,	" 26, - " -	- " -
"	Ture Persson,	" mosse, - " -	- " -
"	Fritz Boijsen,	" - " -	- " -
"	Gottfrid Persson,	Noreholm, - " -	- " -
Lantbrukare	Johan Larsson,	Sandby 18, - " -	- " -
"	Vallentin Jakobsson,	Bäckadal, - " -	- " -
Fröken	Julia Andersson, c/o Faxe, Beritta Gurrisg. 3,	Malmö	- " -
Herr	Nils A. Lundstedt,	Sandby mosse, S. Sandby	- " -
Lantbrukare	Johan Jönsson,	Hällestad 10, Torna Hällestad	- " -
Fröken	Anna Jönsson,	Sandby 6, S. Sandby	- " -
Lantbrukare	Göte Olsson,	Lilla Abusa, - " -	- " -
"	Bengt Olsson,	Sandby 7, - " -	- " -
"	Nils Larsson,	" 7, - " -	- " -
"	Hans Andersson,	" 17, - " -	- " -
Kamrer	Axel Andersson,	S. Sandby	- " -
Ordföranden i Östramölla vägförening,			
lantbrukare	Johan Andersson,	Flyinge, S. Sandby	- "--
Ordföranden i vattenavledningsföretaget Södra Sandby m. fl. hemman av år 1892 - 1893,			
lantbrukare	Edvard Svensson,	Knutstorp, S. Sandby,	- " -

Malmö den 12 mars 1948

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör

Bil 4.

DOMKYRKORÅDET
LUND

Resolution.

Herr domkyrkokamreraren E. Grönquist eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom domkyrkorådets ombud vid i inneliggande handling omförmälda sammanträde iakttaga och bevaka Lunds domkyrkas rätt och bästa. Lunds domkyrkoråd den 24 mars 1948.

Å domkyrkorådets vägnar:

Ernst Newman

Ernst Newman

A. Neuman

Av avskrift.

21.

Lunds Stiftsnämnd

D:nr 684/48 S.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Ink 12/3 1948 Nr 260.
Avg / 19 Nr
Domkyrkorådet i Lund

Härmed får jag jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen meddela, att följande kronan tillhörig fastighet kommer att beröras av i bifogad kungörelse omnämnd syneförrättning angående torrläggning av marker.

Södra Sandby socken:

3/8 mtl. Sandby 11 3 (Ecklesiastik fastighet).

Malmö den 6 mars 1948.

Erik Alström

e.o. lantbruksingenjör.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Knutstorp m.fl. fastigheter i S. Sandby socken av Malmöhus län kommer att hållas i kommunalrummet, Södra Sandby folkskola, tisdagen den 6 april 1948 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker tillhörande Knutstorp nr 1 och Sandby n:ris 1-7, 9, 11-13, 15-19 och 21-27 i S. Sandby socken, dels Dikningsföretaget S. Sandby m.fl. hemman av år 1892-1893, dels ock den Östramölla vägförening tillhöriga enskilda vägen Sandby - Sandby mosse inom S. Sandby socken.

Malmö den 5 mars 1948.

Erik Alström
e.o. lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet; betygar i landskontoret den 9 mars 1948.

På tjänstens

Domkyrkorådet

vägnar: Ernst Lundblad

Rätt avskrivet:, betygar

I tjänsten

Walter Korlén

Bil 5.

Överenskommelse

Undertecknad får härmed förena sig med åtskillnaden till den syneförrättning som begärts den 21 jan. 1948 angående dragning av mellan Lill Sundby n:r 3 m.fl. och Knutsborp n:r 1 i Södra Sundby socken av Malmöhus län.

I Sundby den 6 april 1948

Erik Olsson –
(för Emma Olssons dödsbo)

Vitsordas:

Erik Ahlström Ake Svensson Gunnar Andersson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Värdeförteckning

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Företag 1.		
			S. Sandby socken.	Avdelning 1.	
3/16	23 3		Sandby	Hans Andersson	
				Åker, mylla på mellansand	1
				" —"—	2
				Summa	
1/8	26 2		Sandby	Nils Andersson	
				Åker, mylla på mellansand	3
				" —"—	4
				" —"—	5
				" —"—	6
				" mylla på kärrtorv	7
				" —"—	8
				" —"—	9
				"	10
				" mylla på mellansand	11
				" —"—	12
				Summa	
1/8	19 3		Sandby	Krister Lindquist	
				Åker, mylla på mellansand	13
				" mylla på kärrtorv	14
				" mylla på mellansand	15
				" mylla på kärrtorv	16
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	05							1700	85	—	2000	100	—	300	15	—
0	02							1400	28	—	"	40	—	600	12	—
0	07								113	—		140	—		27	—
0	19							1200	228	—	2000	380	—	800	152	—
1	00							1700	1700	—	"	2000	—	300	300	—
0	09							1100	99	—	"	180	—	900	81	—
0	04							800	32	—	"	80	—	1200	48	—
0	08							800	64	—	"	160	—	1200	96	—
0	01							1100	11	—	"	20	—	900	9	—
0	07							1100	77	—	"	140	—	900	63	—
0	01							800	8	—	"	20	—	1200	12	—
1	10							1100	1210	—	"	2200	—	900	990	—
2	66							1700	4522	—	"	5320	—	300	798	—
5	25								7951	—		10500	—		2549	—
0	07							1000	70	—	2000	140	—	1000	70	—
0	08							1000	80	—	"	160	—	1000	80	—
0	10							1000	100	—	"	200	—	1000	100	—
0	04							1000	40	—	"	80	—	1000	40	—
0	29								290	—		580	—		290	—

87.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/8	11 3		Sandby	Lunds Domkapitel arr: Axe Nilsson Åker, mylla på kärrlera	17
				" mylla på lerig och tjegrund	18
				" — " —	19
				" — " —	20
				" — " —	21
				" — " —	22
				" — " —	23
				" mylla på mellansand	24
				" — " —	25
				" — " —	26
				" — " —	27
				" mylla på lerig och tjegrund	28
				" — " —	29
				" mylla på mellansand	30
				" mylla på lerig o. tjegrund	31
				" mylla på mellansand	32
				" — " —	33
				" — " —	34
				" mylla på lerig o. tjegrund	35
				" — " —	36
				" — " —	37
				" — " —	38
				" — " —	39
				" — " —	48
				" — " —	49
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR
SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	62							800	496	—	2000	1240	—	1200	744	—
2	52							1100	2772	—	"	5040	—	900	2268	—
0	29							1100	319	—	"	580	—	900	261	—
0	04							1700	68	—	"	80	—	300	12	—
0	91							1700	1547	—	"	1820	—	300	273	—
0	23							1700	391	—	"	460	—	300	69	—
0	23							1700	391	—	"	460	—	300	69	—
0	01							1700	17	—	"	20	—	300	3	—
0	02							1700	34	—	"	40	—	300	6	—
0	05							1700	85	—	"	100	—	300	15	—
0	60							1700	1020	—	"	1200	—	300	180	—
0	11							1700	187	—	"	220	—	300	33	—
0	05							1700	85	—	"	100	—	300	15	—
0	16							1700	272	—	"	320	—	300	48	—
0	14							1100	154	—	"	280	—	900	126	—
0	39							1700	663	—	"	780	—	300	117	—
0	14							1100	154	—	"	280	—	900	126	—
0	13							800	104	—	"	260	—	1200	156	—
0	07							800	56	—	"	140	—	1200	84	—
0	06							1100	66	—	"	120	—	900	54	—
0	44							1100	484	—	"	880	—	900	396	—
0	19							800	152	—	"	380	—	1200	228	—
0	04							1100	44	—	"	80	—	900	36	—
0	06							800	48	—	"	120	—	1200	72	—
0	06							800	48	—	"	120	—	1200	72	—
7	56								9657	—		15120	—		5463	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	5 2		Sandby	Skalke Christensen	
1/8	19 2			Åker, mylla på lerig och djup sand	42
				" — " —	43
				" — " —	44
				" — " —	45
				" — " —	46
				" — " —	47
				" — " —	48
				" — " —	49
				" mylla på mellansand	50
				" — " —	51
				" mylla på lättare mellanlera	52
				" — " —	53
				" — " —	54
				" — " —	55
				" mylla på lerig och djup sand	56
				" mylla på lättare mellanlera	57
				" mylla på mellansand	58
				" mylla på lerig o. djup sand	59
				" — " —	60
				" — " —	61
				" — " —	62
				" mylla på mellansand	63
				" — " —	64
				" — " —	65
				" mylla på lättare mellanlera	66
				" — " —	67
				" — " —	68
				" mylla på mellansand	69
				Överföres	

PETTERSONSKA KTR. EFTR
SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	03							1700	51	—	2000	60	—	300	9	—
0	05							800	40	—	"	100	—	1200	60	—
0	04							800	32	—	"	80	—	1200	48	—
0	67							800	536	—	"	1340	—	1200	804	—
0	43							800	344	—	"	860	—	1200	516	—
0	60							800	480	—	"	1200	—	1200	720	—
0	02							800	16	—	"	40	—	1200	24	—
0	03							1100	33	—	"	60	—	900	27	—
0	32							1100	352	—	"	640	—	900	288	—
0	13							1700	221	—	"	260	—	300	39	—
0	30							1700	510	—	"	600	—	300	90	—
0	33							1100	363	—	"	660	—	900	297	—
0	23							1700	391	—	"	460	—	300	69	—
0	44							1100	484	—	"	880	—	900	396	—
0	39							1100	429	—	"	780	—	900	351	—
0	02							1100	22	—	"	40	—	900	18	—
0	04							1100	44	—	"	80	—	900	36	—
0	33							1100	363	—	"	660	—	900	297	—
0	01							1100	11	—	"	20	—	900	9	—
0	30							1100	330	—	"	600	—	900	270	—
1	03							800	824	—	"	2060	—	1200	1236	—
0	82							800	656	—	"	1640	—	1200	984	—
0	47							1100	517	—	"	940	—	900	423	—
0	08							1100	88	—	"	160	—	900	72	—
0	33							1100	363	—	"	660	—	900	297	—
0	42							1700	714	—	"	840	—	300	126	—
0	15							1700	255	—	"	300	—	300	45	—
0	28							1700	476	—	"	560	—	300	84	—
8	29								8945	—		16580	—		7635	—

31.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför	
				Åker, mylla på mellansand	70
				" —"—	71
				" —"—	72
				" mylla på lättare mellansa	73
				" mylla på mellansand	74
				" mylla på lättare mellansa	75
				" mylla på mellansand	76
				Summa	
			S. Sandby socken.	Fördelning 2.	
1/8 1/8	52 192		Sandby	Skalle Christensen	
				Åker, mylla på mellansand	77
				" —"—	78
				" —"—	79
				Summa	
187/8120	92		Sandby	Harry Skalm	
				Åker, mylla på mellansand	80
				" —"—	81
				" —"—	82
				" —"—	83
				" —"—	84
				" —"—	85
				" —"—	86
				" —"—	87
				" —"—	88
				" —"—	89
				" —"—	90
				" —"—	91
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	29								8945	—		16580	—		7635	—
0	18							1700	306	—	2000	360	—	300	54	—
0	07							1100	77	—	"	140	—	900	63	—
0	05							1100	55	—	"	100	—	900	45	—
0	26							1100	286	—	"	520	—	900	234	—
0	07							800	56	—	"	140	—	1200	84	—
0	05							800	40	—	"	100	—	1200	60	—
0	07							800	56	—	"	140	—	1200	84	—
9	04								9821	—		18080	—		8359	—
1	57							800	1256	—	2000	3140	—	1200	1884	—
1	21							1100	1331	—	"	2420	—	900	1089	—
1	15							1700	1955	—	"	2300	—	300	345	—
3	93								4542	—		7860	—		3318	—
0	04							800	32	—	2000	80	—	1200	48	—
0	08							1100	88	—	"	160	—	900	72	—
0	25							1700	425	—	"	500	—	300	75	—
0	23							1700	391	—	"	460	—	300	69	—
0	20							1100	220	—	"	400	—	900	180	—
0	06							800	48	—	"	120	—	1200	72	—
0	06							800	48	—	"	120	—	1200	72	—
0	22							1100	242	—	"	440	—	900	198	—
0	21							1700	357	—	"	420	—	300	63	—
0	22							1700	374	—	"	440	—	300	66	—
0	34							1100	374	—	"	680	—	900	306	—
0	05							800	40	—	"	100	—	1200	60	—
1	96								2639	—		3920	—		1281	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
7/1024	ar 7 10		Sandby	Oscar Hansson	
				Åker, mylla på mellansand	92
				—"—	93
				Summa	
6/8	4 11		Sandby	Carl Berlin	
				Åker, mylla på mellansand	94
				" —"—	95a
				" —"—	95b
				Summa	
111/4000	4 11		Sandby	Erik Olsson	
				Åker, mylla på mellansand	96
				—"—	97
				Summa	
3/250	4 12		Sandby	Erik Olsson	
				Åker, mylla på mellansand	98
				Summa	
243/4000	4 13		Sandby	Helge Kristensson	
				Åker, mylla på mellansand	99
				" —"—	100
				" —"—	101
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	06							1100	66	–	2000	120	–	900	54	–
0	09							1700	153	–	"	180	–	300	27	–
0	15								219	–		300	–		81	
0	10							1700	170	–	2000	200	–	300	30	–
0	25							1100	275	–	"	500	–	900	225	–
0	02							800	16	–	"	40	–	1200	24	–
0	37								461	–		740	–		279	–
0	37							1100	407	–	2000	740	–	900	333	–
0	72							1700	1224	–	"	1440	–	300	216	–
1	09								1631	–		2180	–		549	–
0	19							1700	323	–	2000	380	–	380	57	–
0	19								323	–		380	–		57	–
0	19							1700	323	–	2000	380	–	300	57	–
2	33							1100	2563	–	"	4660	–	900	2097	–
0	12							1700	204	–	"	240	–	300	36	–
2	64								3090	–		5280	–		2190	–

35.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			S. Sandby socken	Avdelning 3.	
243/4000	7 13		Sandby	Helge Kristensson	
				Åker, mylla på mellansand	102
				— " —	103
				Summa	
2744/128000	as 7 10		Sandby	Emma Olsons arfvingar	
				Åker, mylla på mellansand	104
				Summa	
			S. Sandby socken	Avdelning 4.	
243/4000	7 13		Sandby	Helge Kristensson	
				Åker, mylla på mellansand	105
				" — " —	106
				Summa	
2741/128000	as 7 10		Sandby	Emma Olsons arfvingar	
				Åker, mylla på mellansand	107
				" — " —	108
				" — " —	109
				" — " —	110
				" — " —	111
				" — " —	112
				Summa	

PETTERSONSKA KORTR. EFTR SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	91							1700	1547	–	2000	1820	–	300	273	–
0	37							1100	407	–	"	740	–	900	333	–
1	28								1954	–		2560	–		606	–
0	07							1700	119	–	2000	140	–	300	21	–
0	07								119		"	140	–		21	–
0	03							1100	33	–	2000	60	–	900	27	–
0	13							1700	221	–	"	260	–	300	39	–
0	16								254	–		320	–		66	
						0	41	1500	615	–	2000	820	–	500	205	–
0	44							1200	528	–	"	880	–	800	352	–
8	23							600	138	–	"	460	–	1400	322	–
0	20							600	120	–	"	400	–	1400	280	–
0	25							1200	300	–	"	500	–	800	200	–
						1	38	1500	2070	–	"	2760	–	500	690	–
1	13					1	79		3771	–		5820	–		2049	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sammandrag.	
			Södra Sandby socken	Avdelning 1.	
3/16	23 3		Sandby	Hans Andersson	1-2
1/8	26 2		"	Nils Andersson	3-12
1/8	17 3		"	Krister Lundqvist	13-16
3/8	11 3		"	Lunds Domkyrka arr: Ove Nilsson	17-41
1/8	5 2				
1/8	19 2		"	Malte Christensson	42-76
				Summa för avdelning 1	
			Södra Sandby socken	Avdelning 2.	
1/8	5 2		Sandby	Malte Christensson	77-79
1/8	19 2				
187/15120	9 2		"	Hans Svahn	80-91
7/1024	arr 7 10		"	Oscar Hansson	92-93
Lgh.	4 11		"	Carl Berlin	94-95
111/4000	7 11		"	Erik Olsson	96-97
3/250	7 12		"	Dens.	98
243/4000	7 13		"	Helge Kristensson	99-101
				Summa för avdelning 2	
			Södra Sandby socken	Avdelning 3.	
243/4000	7 13		Sandby	Helge Kristensson	102-103
2741/128000	arr 7 10		"	Emma Olsson stärbhus	104
				Summa för avdelning 3	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	07								113	—		140	—		27	—
5	25								7951	—		10500	—		2549	—
0	29								290	—		580	—		290	—
7	56								9654	—		15120	—		5466	—
9	04								9821	—		18080	—		8259	—
22	21								27832	—		44420	—		16588	—
3	93								4542	—		7860	—		3318	—
1	96								2639	—		3920	—		1281	—
0	15								219	—		300	—		81	—
0	37								461	—		740	—		279	—
1	09								1631	—		2180	—		549	—
0	19								323	—		380	—		57	—
2	64								3090	—		5280	—		2190	—
10	33								12905	—		20660	—		7755	—
1	28								1954	—		2560	—		606	—
0	07								119	—		140	—		21	—
1	35								2073	—		2700	—		627	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Södra Sandby socken	Avdelning 4.	
243/14000	7 13		Sandby	Helge Kristensson	105-
					106
2741/128000	ar 7 10			Emma Olsens oterlåtna	107-
					112
				Summa för avdelning 4	
				Sammandrag för företag 1	
				Avdelning 1	1-76
				" 2	77-101
				" 3	102-104
				" 4	105-112
				Summa för företag 1	
			Företag 2.		
			Södra Sandby socken.		
1/2	1		Knutstorp.	Edvard Svensson	
				Åker, mylla på lerig o. djup sand	113
				Summa	
305/15484	12 38		Sandby	Ingrid Bengtsons oskifte	
				Åker, mylla på lerig o. djup sand	114
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	16								254	—		320	—		66	—
1	12					1	79		3771	—		5820	—		2049	—
1	28					1	79		4025	—		6140	—		2115	—
22	31								27832	—		44420	—		16588	—
10	33								12905	—		20660	—		7755	—
1	35								3073	—		2700	—		627	—
1	28					1	79		4025	—		6140	—		2115	—
35	17					1	79		46835	—		73920	—		27085	—
0	51							1400	714	—	2000	1020	—	600	306	—
0	51								714	—		1020	—		306	—
0	28							1400	392	—	2000	560	—	600	168	—
0	28								392	—		560	—		168	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/64	17 3/4		Sandby	Per Wester	
				Åker, mylla på berg o. djup sand	115
				" —"—	116
				" mylla på mellansand	117
				" —"—	118
				" mylla på berg o. djup sand	119
				" —"—	120
				" —"—	121
				Summa	
1/192	ar 19 3		Sandby	Hans Andersson	
				Åker, mylla på berg o. djup sand	122
				Summa	
58/4000	7 17		Sandby	Hans Andersson	
				Åker, mylla på berg o. djup sand	123
				" mylla på kärrtorv	124
				Summa	
1/34	17 4		Sandby	Krister Lundqvist	
				Åker, mylla på kärrtorv	125
				" —"—	126
				" mylla på berg o. djup sand	127
					128
					129
					130 a
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	10							800	80	—	2000	200	—	1200	120	—
0	05							1100	55	—	"	100	—	900	45	—
0	41							1100	451	—	"	820	—	900	369	—
0	87							1700	1479	—	"	1740	—	300	261	—
0	15							1100	165	—	"	300	—	900	135	—
0	25							800	200	—	"	500	—	1200	300	—
0	11							800	88	—	"	220	—	1200	132	—
1	94								2518	—		3880	—		1362	—
0	10							1400	140	—	2000	200	—	600	60	—
0	10								140	—		200	—		60	—
0	11							1400	154	—	2000	220	—	600	66	—
0	11							1400	154	—	"	220	—	600	66	—
0	22								308	—		440	—		132	—
0	01							1100	11	—	2000	20	—	900	9	—
0	07							800	56	—	"	140	—	1200	84	—
0	17							800	136	—	"	340	—	1200	204	—
0	36							1100	396	—	"	720	—	900	324	—
0	23							1100	253	—	"	460	—	900	207	—
0	90							1700	1530	—	"	1800	—	300	270	—
1	74								2382	—		3480	—		1098	—

Hemmansdel	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				Åker, mylla på mellansand	130 b
				Summa	
1/8	17 3		Sandby	Krister Lundgrist	
				Åker, mylla på mellansand	131
				" —"—	132
				" mylla på lerig o. djup sand	133
				" mylla på mellansand	134
				" mylla på lerig o. djup sand	135
				" —"—	136
				Summa	
6436/499200	7 136		Sandby	Bengt Olsson	
				Åker, mylla på kärrtorv	137
				—"—	138
				Summa	
1/48	7 5		Sandby	Nils Larsson	
				Åker, mylla på kärrtorv	139
				Summa	
7884/499200	7 137			Nils Larsson	
				Åker, mylla på kärrtorv	140
				" —"—	141
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	74								2382	—		3480	—		1098	—
0	05							1700	85	—	2000	100	—	300	15	—
1	79								2467	—		3580	—		1113	—
0	13							1700	221	—	2000	260	—	300	39	—
0	79							1700	1343	—	"	1580	—	300	237	—
0	72							1700	1224	—	"	1440	—	300	216	—
0	50							1100	550	—	"	1000	—	900	450	—
0	90							1100	990	—	"	1800	—	900	810	—
0	01							1000	10	—	"	20	—	1000	10	—
3	05								4338	—		6100	—		1762	—
0	03							1400	42	—	2000	60	—	600	18	—
0	03							1400	42	—	"	60	—	600	18	—
0	06								84	—		120	—		36	—
0	04							1400	56	—	2000	80	—	600	24	—
0	04								56	—		80	—		24	—
0	04							1400	56	—	2000	80	—	600	24	—
0	03							1400	42	—	"	60	—	600	18	—
0	07								98	—		140	—		42	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, mylla på kärrbotten	142
				" mylla på lerig o. dyig sand	143
				Summa	
1/64	17 5		Sandby	Karl Dahlbäck	
				Åker, mylla på lerig o. dyig sand	144
				" mylla på kärrbotten	145
				Summa	
5/96	17 6		Sandby	Carl Andersson	
				Åker, mylla på lerig o. dyig sand	146
				Summa	
			Södra Sandby socken.	Sammandrag för företag 2.	
1/2	1 1		Kyrkoherde	Edvard Svensson	113
305/3184	12 28		Sandby	Egenfrid Bengtsson utarrenderad	114
1/64	17 2		"	Per Wester	115-121
1/192	ar 19 3		"	Hans Andersson	122
58/4011	7 17		"	"	123-124
1/24	17 4		"	Krister Lundgrist	125-131
1/8	17 3		"	"	131-136
6436/499200	7 136		"	Bengt Olsson	137-138
1/48	7 5		"	Nils Larsson	139
7884/499200	7 137		"	"	140-143
1/64	17 5		"	Karl Dahlbäck	144-145
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	07								98	–		140	–		42	–
0	02							1400	28	–	2000	40	–	600	12	–
0	01							1400	14	–	"	20	–	600	6	–
0	10								140	–		200	–		60	–
0	02							1400	28	–	2000	40	–	600	12	–
0	01							1400	14	–	"	20	–	600	6	–
0	03								42	–		60	–		18	–
0	01							1400	14	–	2000	20	–	600	6	–
0	01								14	–		20	–		6	–
0	51								714	–		1020	–		306	–
0	28								392	–		560	–		168	–
1	94								2518	–		3880	–		1362	–
0	10								140	–		200	–		60	–
0	22								308	–		440	–		132	–
1	79								2467	–		3580	–		1113	–
3	05								4338	–		6100	–		1762	–
0	06								84	–		120	–		36	–
0	04								56	–		80	–		24	–
0	10								140	–		200	–		60	–
0	03								42	–		60	–		18	–
8	12								11199	–		16240	–		5041	–

47.

Hemmansdel	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
5/96	17 6		Sandby	Överfört Carl Andersson Samma för förtag 2 Sammandrag för båda förtagen Förtag 1 Förtag 2 Samma för båda förtagen.	146

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	12								11199	—		16240	—		5041	—
0	01								14	—		20	—		6	—
8	13								11213	—		16260	—		5047	—
35	17					1	79		46835	—		73920	—		27085	—
8	13								11213	—		16260	—		5047	—
44	18					1	79		58048	—		90180	—		32132	—
43	30															

S. Sandby den 16 juni 1948.

Erik Ahström

e. o. lantbruksingenjör.

Ruth Svensson Gunnel Andersson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Bil. B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Företag 1.								
		Dikessträckan O - P.								
76+92-78	108	Schaktning av torvjord								
		och sand m³	460	2:-	920	-				
78-81	300	D:o "	1250	2.-	2500	-				
81-84+45	345	D:o "	1090	2.-	2180	-				
84+45-86+68	223	D:o "	700	2.-	1400	-	7000	-		
Tills.	976 meter.		3500							
Ersättning för markåtgång genom dikets vidgning enligt särskild längd; bil. Ba					412	-				
Ersättning för intrång genom jordupplag			3500	0,30	1050	-	1462	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %							1438	-	9900	-
		Dikessträckan P - R.								
86+68-88+64	196	Schaktning av torvjord								
		och sand m³	540	2.-	1080	-				
88+64-90	136	Schaktning av sand m³	400	2.-	800	-				
90-92+29	229	D:o "	545	2.-	1090	-	2970	-		
Tills.	561 meter.	"	1485							
		Överföres					2970	-		

K. Lanthrukssty relsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					2970	-		
		Trumma vid 86-68-86-72 av 32" cementrör								
		enligt särskild ritning			600	-	600	-		
		Ersättning för markåtgång genom dikets								
		vidgning enligt särskild längd; bil Ba			260	-				
		Ersättning för intrång genom jordupplag	1485	0,30	445	50	705	50		
		För oförutsedda fall, arbetsledning								
		m. m. tillägges c:a 20 %					724	50	5000	-
		Dikessträckan R - S.								
92+29-94+1	172	Schaktning av sand m^3	290	2.-	580	-	580	-		
		Tills. 172 meter.								
		Ersättning för markåtgång genom dikets								
		vidgning enligt särskild längd; bil. Ba			56	-				
		Ersättning för intrång genom jordupplag	290	0,30	87	-	143	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning								
		m. m. tillägges c:a 20 %					127	-	850	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Dikessträckan S - T.								
94+1- 94+5	4	Trumma av 24" cementrör			400	-				
94+5- 94+61	56	Schaktning av sand m³	180	2.-	360	-				
94+61- 95+50	89	Cementrör 15" m	89	6,50	578	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	89	2,50	222	50				
95+50- 96+56	106	Cementrör 15" m	106	6,50	689	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	106	2.-	212	-	2462	-		
		Tills. 255 meter.								
		Ommurning av rörutlopp vid 94+61			75	-				
		Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m. m. vid 96+56 st.	1	90:-	90	-	165	-		
		Ersättning för markåtgång genom dikets vidgning enligt särskild längd; bil. Ba			28	-				
		Ersättning för intrång genom jordupplag	180	0,30	54	-	82	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %					541	-	3250	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Sammanställning för företag 1.								
	976	Dikessträckan O - P							9900	-
	561	" P - R							5000	-
	172	" R - S							850	-
	255	" S - T							3250	-
Tills.	1964	meter.					Summa		19000	-
		Företag 2.								
		Dikessträckan Na - Nb.								
224+44-226+6	152	Schaktning av sand m³	525	2.-	1050	-	1050	-		
Tills.	162	meter.								
Ersättning för markåtgång genom dikets vidgning enligt särskild längd; bil. Ba					108	-				
Ersättning för intrång genom jordupplag			525	0,30	157	50	265	50		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tilläggas c:a 20 %							184	50	1500	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Dikesträckan Nb - Nd.									
240-242+32	232	Cementrör 15"	m	232	6.50	1508	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	232	2.-	464	-				
242+32-243+27	95	Cementrör 6"	m	95	1.90	180	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	95	1.75	166	25				
243+27-243+50	23	Cementrör 6"	m	23	1.90	43	70				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	23	2.25	51	75	2414	20		
		Tills. 350 meter.									
		Ommurning av rörutlopp vid 240				75	-				
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 241+3, 242+32 och 243+50	st.	3	65.-	195	-	270	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %						515	80	3200	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	á-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Sammanställning för företag 2.								
	162	Dikessträckan Na - Nb							1500	-
	350	- " Nb - Nd							3200	-
Tills.	512	meter.					Summa		4700	-
		Sammanställning för båda företagen.								
	1964	Företag 1							19000	-
	512	" 2							4700	-
Tills.	2476	meter.					Summa		23700	-

Södra Sandby den 16 juni 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör. Cul. A.T.

Jordersättningslängd

Bil. Ba.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Ersättning för markåtgång genom dikets vidgning.						
Företag 1.						
Dikessträckan O - P.						
Sandby 23³	Hans Andersson	76+92-78+19				
		v.s. 127x1,5	190	20	38 -	
" 17³	Krister Lundqvist	76+92-79+33				
		h.s. 241x1,2	290	20	58 -	
" 26²	Nils Andersson	78+19-80+95				
		v.s. 276x1,2	330	20	66 -	
" 11³	Lunds Domkyrka arr: Ove Nilsson	79+33-83				
		h.s. 367x1,1	400	20	80 -	
" 5² } " 19² }	Malte Christensson	80+95-83+65				
		v.s. 270x0,95	250	20	50 -	
" 5² } " 19² }	Dens.	83-83+65				
		h.s. 65x0,6	40	20	8 -	
" 11³	Lunds Domkyrka arr: Ove Nilsson	83+65-86+68				
		h.s. 303x0,9	270	20	54 -	
" 11³	Dens.	83+68-84+45				
		v.s. 80x0,70	60	20	8 -	
" 5² " 19² }	Malte Christensson	84+45-86+68				
		v.s. 223x1,1	250	20	50 -	412 -

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Dikessträckan P - R.				
Sandby 19^{2} / 5^{2}	Malte Christensson	86+68-88+64				
		v.s. 196x1,1	220	20	44 -	
" 9^{2}	Harry Malm	86+68-88+40				
		h.s. 172x1,1	190	20	38 -	
" 4^{11}	Carl Berlin	88+40-89+61				
		h.s. 121x1,4	170	20	34 -	
" 7^{11}	Erik Olsson	89+61-91+38				
		h.s. 177x1,1	190	20	38 -	
" 7^{12}	Dens.	91+38-92+29				
		h.s. 91x1,0	90	20	18 -	
" 7^{13}	Helge Kristensson	88+64-92+29				
		v.s. 365x1,2	440	20	88 -	260 -
		Dikessträckan R - S.				
Sandby 7^{10}	Emma Olssons stbhus.	92+29-94+1				
		h.s. 172x0,8	140	20	28 -	
" 7^{13}	Helge Christensson	92+29-94+1				
		v.s. 172x0,8	140	20	28 -	56 -

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Dikessträckan S - T.				
Sandby 7^{10}	Emma Olssons stbhus.	94+5-94+61				
		h.s. 56x1,3	70	20	14 -	
" 7^{13}	Helge Christensson	94+5-94+61				
		v.s. 56x1,3	70	20	14 -	28 -
Summa ersättningar för markåtgång genom dikets vidgning inom företag 1.						
	Dikessträckan O - P					412 -
	" P - R					260 -
	" R - S					56 -
	" S - T					28 -
					Summa	756 -
		Företag 2.				
		Dikessträckan Na - Nb.				
Sandby 12^{28}	Ernfrid Bengtssons sterbhus	224+44-224+96				
		v.s. 52x1,7	90	20	18 -	
" 16^{6}	Hans Andersson	224+96-226+6				
		v.s. 110x1,6	180	20	36 -	
Knutstorp 1^{1}	Edvard Svensson	224+44-226+6				
		h.s. 162x1,65	270	20	54 -	108 -

58.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Sammanställning för bägge företagen av ersättning för markåtgång genom dikets vidgning.

Företag 1		756 -
" 2		108 -
	Summa	864 -

Södra Sandby den 16 juni 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

437143

Arbetsbeskrivning. Bil. C.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Företag 1.			
					Diketssträckan 0 - P.			
76+92	-	-	0,5	-	1:1,5	19,09		Öppet dike mellan 76+92 och
77	8	1,55	"	5,15	"			86+75.
+50	50	1.75	"	5,75	"			Fixp; järndubb i kors i grundsten
78	50	2.-	"	6,50	"			vid NV stallhörnan till Sandby
+50	50	1,75	"	5,75	"			23^3, tillhörig Hans Andersson,
79	50	1,85	"	6,05	"			c:a 0,05 m V väggen och c:a
+50	50	1,75	"	5,75	"	2:1000		0,05 m över markhöjd; belägen
80	50	1,90	"	6,20	"			på höjden +22,46 m.
+50	50	1,90	"	6,20	"			
81	50	2,10	"	6,80	"			
+50	50	2.-	"	6,50	"			
82	50	1,70	"	5,60	"			
+50	50	1,75	"	5,75	"	20,20		
83	50	1,50	"	5.-	"			Fixp; kors och järndubb i
+50	50	1,55	"	5,15	"			sten i ägogränsen mellan Sand-
84	50	1,45	"	4,85	"			by 17^3 och Sandby 11^3, c:a 140
+50	50	1,70	"	5,60	"	3:1000		m Ö sektion 83; belägen på
85	50	1,45	"	4,85	"			höjden +21,67 m.
+50	50	1,40	"	4,70	"			
86	50	1,60	"	5,30	"			
	908							Överföres

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	908							Överfört
86+50	50	1,70	0,5	5,60	1:1,5			
+68	18	-	"	-	"	21,44		
Tills.	976	meter.						
					Dikessträckan P - R.			
86+68		-	-	-	-	21,40		Trumma av 32" cementrör mellan
+72	4	-	-	-	-	21,42		86+68 och 86+72.
+72	-	-	0,5	-	1:1,5	21,47		Öppet dike mellan 86+72 och
87	28	1,65	"	5,45	"			92+29.
+50	50	1,40	"	4,70	"			Fixp; järnrör i gränsen mellan
88	50	1,55	"	5,15	"	3:1000		Sandby 11^3 och Sandby 9^2, c:a
+50	50	1,45	"	4,85	"			5 m S dikets S kant; belägen
89	50	1,55	"	5,15	"			på höjden +23,15 m.
+50	50	1,35	"	4,55	"			Fixp; kors och järndubb i
+61	11	-	"	-	"	22,33		jordfast sten i ägogränsen mel-
90	39	1,75	"	5,75	"			lan Sandby 9^2 och Sandby av
+50	50	1,50	"	5.-	"	4:1000		7^{10}, c:a 75 m S sektion 88+40;
91	50	1,65	"	5,45	"			belägen på höjden +24,27 m.
+50	50	1,65	"	5,45	"	23,10		
92	50	1,70	"	5,60	"	6:1000		
+29	29	-	"	-	"	23,57		
Tills.	561	meter.						

426011

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR., SKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dikessträckan R - S.			
92+29	-	-	0,5	-	1:1,5	23,57		Öppet dike mellan 92+29 och
+50	21	1,55	"	5,15	"			94+1.
93	50	1,55	"	5,15	"	6:1000		Fixp; järnrör i betong, i
+50	50	1,65	"	5,45	"			vänster sida, 1,2 m N sektion
94	50	1,55	"	5,15	"			94+1; belägen på höjden
+1	1	-	"		"	24,61		+26,40 m.
Tills.	172 meter.							
					Dikessträckan S - T.			
94+1	-	-	-	-	-	24,55		Trumma av 24" cementrör mellan
+5	4	-	-	-	-	24,58		94+1 och 94+5.
+5	-	-	0,5	-	1:1,5	24,63		Öppet dike mellan 94+5 och
+50	45	1,50	"	5.-	"	6:1000		94+61.
+61	11	-	"	-	"	24,97		Fixp; kors och järndubb i
+61	-	-				25,12		grundmur till uthus å Sandby
95	39	1,15						7^{13}, äg. Helge Christensson, i
+50	50	1,15				11:1000		SV knuten å S gaveln, c:a 0,10
96	50	1,25						m över markhöjd; belägen på
+50	50	1,40						höjden +27,35 m.
+56	6	-				27,27		15" cementrör mellan 94+61 och 96+56.
Tills.	255 meter.							Fixp; i frontmurens Ö sida; belägen på höjden +28,89 m.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Företag 2.			
					Dikessträckan Na - Nb.			
224+44	-	-	0,5	-	1:1,5	19,22		Öppet dike mellan 224+44 och
+50	6	1,50	"	5.-	"			226+6.
225	50	1,50	"	5.-	"	0,5:1000		
+50	50	1,45	"	4,85	"			
226	50	1,40	"	4,70	"			
+6	6	-	"	-	"	19,30		
Tills. 162 meter.								
					Dikessträckan Nb - Nd.			
240	-	1,24				19,40		15" cementrör mellan 240 och
+50	50	1,19						242+30.
241	50	1,17						
+50	50	1,28						
242	50	1,15						
+32	32	-				19,63		
+32	-	-				19,63		6" cementrör mellan 242+32 och
+50	18	1,32				1:1000		243+50.
243	50	1,40						
+50	50	1,26				19,75		
Tills. 350 meter.								

426611

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. ÖREBRO

Vid dikningsföretagens utförande är i övrigt att iakttaga:

1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1.- m frikant, Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:de meter.

2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.

3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

4/ Ommurningarna vid avvägningspunkterna 94+61 och 240 skola utföras av betong med 300 kg E-cement per m^3 samt grundläggas på utfyllning av skärv.

5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om röratrången samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

13/ Fyllningen får ej innehålla sten.

14/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

15/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

16/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

17/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

18/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.

19/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

20/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.

21/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

22/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nederste brunnsringen färdigställts eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

24/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

25/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

26/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Södra Sandby den 16 juni 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Sandby m. fl. hemman i Södra Sandby socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolutioner den 6 dec. 1944 och 8 mars 1948 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Sandby m. fl. hemman i Södra Sandby socken av Malmöhus län. Den 6 dec. 1944 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande S. Sandby, Flyinge m. fl. fastigheter i Södra Sandby, Hällestads och Revinge socknar. Av denna anledning har markerna tillhörande torrläggningsföretaget "Södra Sandby, Flyinge, Skatteberga, Åkarp, Ekeberga, Knutstorp och Walleberga gård i Södra Sandby socken samt Hällestad, Abusa och Eliselund i Hällestads socken ävensom Revinge i Revinge socken och Malmöhus län av år 1892 - 1893" uppmätts liksom en del ytterligare marker, vilka önskats torrlagda. Härvid fann förrättningsmannen, att de undersökta dikena, vilka delvis äro oberoende av varandra, borde uppdelas i fem skilda företag. Varje företag borde ha sina egna förrättningsakter och sin egen styrelse, enär samtliga företag

tillsammans omfatta alltför många intressenter samtidigt som företagen ligga långt ifrån varandra. Av denna anledning föreslog förrättningsmannen vid sammanträde med intressenterna den 21 januari 1948, att intressenterna i de olika företagen skulle underskriva nya ansökningshandlingar om syneförrättning, vilket även skedde. Förrättningsmannen erhöll förordnande den 8 mars 1948. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Sandby n:ris 4, 5, 7, 9, 11, 12, 17, 19, 23 och 26 samt Knutstorp n:r 1 i Södra Sandby socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde 92, ligger c:a 3 km öster om S. Sandby kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom flera öppna diken. Floddikena ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprät-

tat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna O - P - R - S - T och Na - Nb - Nd), till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Förrättningen omfattar två skilda dikningsföretag, varvid dikessträckan O - P - R - S - T tillhör företag 1 och dikessträckan Na - Nb - Nd företag 2.

Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skola för de bägge dikesföretagen följande dikessträckor utföras: O - P - R - S - T och Na - Nb - Nd.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De täckta dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer och de öppna dikessträckorna av dubbla, röda linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har faststället dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med

ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest de nu planerade dikningsföretagen komma till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det öppna avloppet korsar på två ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Vid korsningen befintliga trummor skola ombyggas av företaget.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare och arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Då företagets utförande troligen kommer att ske med grävmaskin, anse synemännen det vara lämpligt, att ersättningarna för intrång genom jordupplag bestämmas efter företagets utförande, enär det är svårt att förutsäga på vilken sida om diket jordvallarna komma att läggas. Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida dessa jordvallar skola läggas. Ersättning skall utbetalas med 30 öre per m^3 (fast mått) för dessa jordvallar till de markägare, som få vallarna på sin mark. Däremot ha synemännen fastställt ersättningen för markåtgång genom dikets vidgning i särskild längd bil. Ba. Ersättningarna för intrång av jordvallar fastställas av den lantbruksingenjör, vilken är kontrollant för företaget. Denne äger även ensam att slita alla de tvistefrågor, som kunna uppstå beträffande ovan angivna ersättningar.

Beträffande sådana genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för de bägge dikningsföretagen, till 23700:- kronor, därav 19000:- kronor å företag 1 och 4700:- kronor å företag 2. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagens utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagens genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta företag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har företag 1 uppdelats i 4 avdelningar och företag 2 i endast 1 avdelning på sätt närmare

framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

Företag 1.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-76 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 16588:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan O - P upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 9900:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 77-101 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7755:- kronor. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan P - R och delvis O - P upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7000:- kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 102-104 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 627:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan R - S och delvis P - R upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1400:- kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 105-112 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2115:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan S - T och delvis R - S upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3600:- kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för av-

lopp inom eget området framgå här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	16588:-	O - P	9900:-	0,596817
2	7755:-	P - R	5000:-	0,644745
3	627:-	R - S	850:-	1,355662
4	2115:-	S - T	3250:-	1,536643

Fördelas kostnaderna inom företag 1 enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
27085:-	19000:-	0,701495

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	16588:-	9900:-	0,596817
2	7755:-	7000:-	0,902643
3	627:-	1400:-	2,232855
4	2115:-	3600:-	1,702128

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

<u>Avdelning 1</u>, med ett båtnadsvärde av 16588:- kronor, påföres kostnaden för sin torrläggning eller 9900:- kronor. Samma avdelnings

relativa kostnad belöper alltså till 0,596817.

Avdelning 2, med ett båtnadsvärde av 7755:- kronor påföres kostnaden för sin torrläggning eller 5000 kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,644745.

Avdelning 3, med ett båtnadsvärde av 627:- kronor påföres kostnaden för sin torrläggning eller 850:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,355662.

Avdelning 4, med ett båtnadsvärde av 2115:- kronor påföres kostnaderna för sin torrläggning eller 3250:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,536643.

Företag 2.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas genom ett enda dike, och då ej heller någon större nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden, föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Hela företag 2 behandlas alltså som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten hava av förrättningsmannen beräknats till 4700:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 5047:- kronor. Dikningssamfällighetens relativa kostnad beräknas alltså till 4700 : 5047 = 0,931246.

Särskilda kostnadsfördelningslängder ha upprättats och bi-

fogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 15 av längden angivas varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagens utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagens utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagens utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid dessa torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökandena. Komma företagen till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan företagen, så att företag 1 betalar 80,168776 % och företag 2 19,831224 % av dessa. Inom varje företag skola förrättningskostnaderna fördelas enligt procenttalen i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden.

Kom. 7. Dikningsföretagens utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att de planerade dikningsföretagen äro ekonomiskt lönande, finna

synemännen skäligt tillstyrka att de komma till utförande. Företagen skola alltså, därest sökandena vilja fullfölja desamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättade förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagens utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 15" 17 kg samt 6" 15 kg.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C) angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och ritningarna.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretagen.

Komma företagen att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägа-

re bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagens avsyning.

Sedan dikningsföretagen blivit utförda, skola desamma jämlikt bestämmelserna i 19 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller för den händelse att företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagens framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagens styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat. Betande djur få ej använda bäcken som vattningsställe,

utan lämpliga vattenplatser böra ordningställas. Där betande djur gå lösa, skall stängsel anordnas vid bäcken av vederbörande markägare.

Mom. 10. Organisation m. m.

För handhavande av dikningsföretagens angelägenheter skola delägarna utse en gemensam styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen.

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagens styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företagen skola benämnas dikningsföretagen Sandby - Knutstorp av år 1948. Mål, som beröra företagen och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Torna och Bara häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 48,20 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företagen kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande,

äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Sandby den 16 juni 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Gode män.

Bil. Da.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningsläng d.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Företag 1.				
			Södra Sandby socken.				
3/16	23 3		Sandby. Hans Andersson	sök	1–2	113	140
3. 1/8	26 2	V	" " Nils Andersson	sök.	3–12	7951	10500
2. 1/8	17 3	V	" " Kristen Lundgrist a. n. hz alma	sök	13–16	290	580
11. 3/8	11 3	V	" " Lunds Domkyrka				
			ov. Ove Nilsson	sök.	17–41	9657	15180
1/8	5 2						
1. 1/8	19 2	V	" " Niels Christensson	sök.	42–76	9821	18080
					77–79	4542	7860
X 207/5120	ar 9 3	V	" " Harry Hahn		80–91	2639	3920
9. 7/1034	ar 7 10	/	" Oscar Hansson		92–93	219	300
8. Lgh.	4 11	V	" Carl Berlin		94–95	461	740
6. 111/4000	7 11	V	" " Erik Olsson	sök	96–97	1631	2180
6. 3/250	7 12	/	" Sand.	sök	98	323	380
4. 243/4000	7 13	V	" " Helge Kristensson g. h. m. Britta	sök	99–101	3090	5280
					102–103	1954	2560
7. 3241/12000	ar 7 10	V	" " ~~Erik Olsson~~ Emanuel Olsson m.fl.	sök	104	119	140
					107–112	3771	5820
4. 243/4000	7 13	V	" " Helge Kristensson	sök	105–106	354	320
			Summa			46835	73920

X 1948 d. 8 sept. nr 742 anm. lgf. å 187/5120 mtl. ar 9², men förkl. ans. vid lantmäteriförrättning 1/256 mtl. ar 9² – för Helge Bengtsson å Emmy Bengtsson, i anm. genom ändring.
1952 den 5 nov nr 2331 cont.
att Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1952 ber. ar delningssätt för 207/5120 mtl. ar 9² (se lgf. s. 18) alltså 207/5120 mtl.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Avdeln. 1. Rel. kostn. 0,596817	Avdeln. 2 Rel. kostn. 0,644745	Avdeln. 3. Rel. kostn. 1,355662	Avdeln 4 Rel. kostn. 1,536643		Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
87	16,11	—				16,11	0,085			—
2549	1521,29	"				1521,29	8,007			2 " "
290	173,08	"				173,08	0,911			9 " "
5463	3260,41	"				3260,41	17,160			5 " "
8259	4929,11	✓								
3318	—	2139,76	✓			7068,37	37,202			" " "
1281	—	825,92	✓			825,92	4,347	0	13	" "
81	—	52,23				52,23	0,275	0		—
279	—	179,88				179,88	0,947	0	9	" "
549	—	353,97	✓			353,97	1,863			11 " "
57	—	36,75				36,75	0,193			—
2190	—	1411,99	✓				7,431. ~~9,207~~			
606	—	—	821,53			2233,52	11,755	0	10	" "
21	—	—	28,47				~~2,048~~ 4,324			
2049	—	—	—	3148,58		3177,05	16,721			4 " "
66	—	—	—	101,42		101,42	0,534	0	10	" "
27085	9900:-	5000:-	850:-	3250:-		19000:-	100,000			

Södra Sandby den 16 juni 1948.

Erik Ahlström

e. o. lantbruksingenjör

Ahlström

Gunnar Andersson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Förslag 2.				
			Södra Sandby socken				
15. 1/2	1 1		Ymtsboj. Edvard Svensson o.h.h. Anna	v. sök	113	714	1020
14. ~~205/3184~~ 1/16	19 3	V	Sandby; ~~Kompisk Bengtsson o.h.h. Betty~~	sök	114	392	560
5. 4/64	17 2	V	" " Per Wester		115–120	2518	3880
4/192	or 19 3		" Hans Andersson	v. sök.	122	140	200
57/14000	7 17		" Dens.	v. sök.	123–124	308	440
4/24	17 4	V	" Krister o.h.h. Anna Lundgrist	v. sök	125–130	3467	3580
2. 1/8	17 3	V	" Dens.	v. sök	131–136	4338	6100
~~6426/499200~~	7 136		" Bengt Olsson		137–138	84	120
1/48	7 5		" Nils Larsson		139	56	80
~~7884/499200~~	7 137		" Dens.		140–143	140	200
13. 1/64	17 5	/	" Karl Dahlbäck		144–145	43	60
12. 5/96	17 6	/	" Carl Andersson		146	44	70
						11213	16360

Till skogen.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Rel. kostn. 0,931246					Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
306	284,96					284,96	6,063		5	4 L 18
168	156,45					156,45	3,329		2	1 4 5
1362	1268,36					1268,36	26,986		30	3 L —
60	55,87					55,87	1,189		1	—
132	122,92					122,92	2,615		2	— —
1113	1036,48					1036,48	22,053		9	9 L L
1762	1640,86					1640,86	34,912		17	9 L —
36	33,53					33,53	0,713		0	—
24	22,35					22,35	0,475		0	—
60	55,87					55,87	1,189		0	—
18	16,76					16,76	0,357		0	—
6	5,59					5,59	0,119		0	—
5047	4700:-					4700:-	100,000			

Södra Sandby den 16 juni 1948.

Erik Abelson

e. o. lantbruksingenjör.

Axel Jonsson

Gunnar Andersson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

487141

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

437141

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 APR. 1949
DIARIE NR J 1788
SAK NR

Ser. F XIII komb
2 17 17

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

M 5*6932

Komb 137/1952 Bevänkande.

Dikningsföretagen Sandby-Knutstorp av år 1948 i S. Sandby socken av Malmöhus län.

Understödets art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: Statens lantbruks-ingenjör Erik Alström.

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 APR. 1949
DIARIE NR J 1728
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av delägarna i dikningsföretagen Sandby - Knutstorp av år 1948 i S. Sandby socken av Malmöhus län får undertecknad, ordförande i företagens styrelse, härmed vördsamt anhålla att till desamma måtte beviljas största möjliga bidrag och lån av statsmedel.

S. Sandby den 16 juni 1948.

Malte Jönsson

Transumt. Bilaga 2.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Sandby nr 3 m. fl. fastigheter i Södra Sandby socken av Malmöhus län.

År 1948 den 6 april inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Anders Svensson och Yngve Andersson i kommunalrummet, Södra Sandby folkskola för att jämlikt av läns-

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : =

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 12.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagens utförande. De uppdrogo åt lantbr. Malte Christensson

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljades, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagens utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företagen;

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 18.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Sandby den 16 juni 1948.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

And. Svensson

Yngve Andersson

Rätt transumerat betygar:

Eva Carlson. Ebba Thunberg

Bilaga 3

FÖRENING

Undertecknade delägare i dikningsföretagen Sandby – Knutstorp av år 1948 inom Södra Sandby sockn av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull kontr. Walfr. Christensson i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

S. Sandby den 16 juni 1948.

1. Walfr Christensson
2. Christen Rundkvist
3. Nils Andersson
4. Helge Christensen
5. Per Nestor
6. Erik Olsson
7. Emma Olsons Stubbens. F. Erik Olsson
8. Karl Berlin
9. Oskar Hansson
10. Harry Malm
11. Ove Ohlsson
12. Carl Andersson
13. Karl Dahlbäck
14. Ernfrid Bentsson S. T. k. h.
15. Edvard Svensson
S. Lennart Bentsson

PETTERSONSKA BOKTR.-ETR.
SKARA
427852

DOMKYRKORÅDET
LUND

Bilaga 4.

Till Lantbruksingenjören Erik Alström,

Malmö.

Med anledning av Eder skrivelse av den 12 november 1948 till domkyrkorådet i Lund och den skrivelsen bifogade utredningen får domkyrkorådet härmed meddela Eder, att domkyrkorådet för sin del medgiver arrendatorn Owe Nilsson att för domkyrkohemmanet 3/8 mantal Sandby 11[3] i Södra Sandby socken söka lån från statens avdikningslånefond till de kostnader för utförandet av dikningsföretagen Sandby-Knutstorp av år 1948, som belöpa på sagda hemman. Lunds domkyrkoråd den 22 november 1948.

Å domkyrkorådets vägnar:

Ernst Newman

A. Neuman.

Bilaga 5.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretagen Sandby - Knutstorp av år 1948 i Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Södra Sandby socken.

~~Sandby~~	~~4~~	~~11~~	~~1/8 mtl. Tägenhet~~		~~Carl Berlin~~ 9/12.
"		5^{2}	1/8 mtl.	ägovidden gemensam	Malte Kristensson 1.
"		19^{2}	1/8 "		Erik Alm.
"	av	7^{10}	2741/128000	mtl.	~~Emma Olssons sterbhus~~ 4
"		7^{11}	111/4000	"	Erik Olsson 11,
"		7^{13}	243/4000	"	Helge Kristensson 10. a.h.h. Erika
"	av	9^{2}	~~187~~ 207/5120	"	Harry Malm 13.
"		11^{3}	3/8	"	Lunds Domkyrka, arr. Ove Nilsson 6.
~~"~~		~~12^{28}~~	~~205/5184~~	~~"~~	~~Elnfrid Bengtssons sterbhus~~ 15. 9
"		17^{2}	1/64	"	Per Wester 3. a.h.h. Britty
"		17^{3}	1/8	"	Krister Lundqvist 9. a.h.h. Alma
"		17^{4}	1/24	"	Dens. 9. a.h.h. Alma
"		26^{2}	1/8	"	Nils Andersson 2,
Knutstorp		1^{1}	1/2	"	Edvard Svensson 8. a.h.h. Anna

Malmö i februari 1949.

Erik Alström

/Erik Alström/

lantbruksingenjör.

S.K.

Bil. 6.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Dikningsföretagen Sandby - Knutstorp av år 1948
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
i Södra Sandby socken av Malmöhus län

Datum År och månad	Datum Dag	Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott kronor	Bekommet förskott öre	Utbetalat av förrättningsmannen kronor	Utbetalat av förrättningsmannen öre	Utbetalat av intressenter kronor	Utbetalat av intressenter öre
		Hantlangning						450	-
		Annons i Skånska Dagbladet						28	50
		Arvode till statsverket räkning 27:25/48						854	-
		Arvode till gode männen						76	-
		Vattendomstolsavgift						48	20
		Laga kraftbevis						4	55
						Summa		1461	25

Malmö i oktober 1948.

Erik Alström
/Erik Alström/
lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046

Bilaga 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 16 juni 1948 avslutad laga syneförrättning angående Dikningsföretagen Sandby-Knutstorp av år 1948 i Södra Sandby socken av Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 30 september 1948.

Ex officio:

Inge Lekman

(Inge Lekman)



Stämpel 3 kronor Lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö

228
52

FÖRETAG: SANDBY-KNUTSTORP M 5•0932

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Erik Alström i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.

Skuldförbindelse överlämnad till Revisor Friberg den 2 sept 1952
godkänd den 15/10 1952

Statsunderstöd beviljade den 18 juni 1952.

Statsbidrag

till företagets utförande ..... kr. 8.390
» en första rensning ..... » 660 kr. 9.050
Lån till företagets utförande ..... kr. 15.240

137

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1952
DIARIE Nr 1224
SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1952 till DIKNINGSFÖRETAGEN SANDBY-KNUTSTORP AV ÅR 1948 i Södra Sandby kommun, Malmöhus län

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med niotusenfemtio (9.050) kronor, varav till företagets utförande åttatusentrehundranittio (8.390) kronor och till en första rensning av avloppen sexhundrasextio (660) kronor, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med femtontusentvåhundrafyrtio (15.240) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse ~~förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1953

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

S. Sandby den 12 augusti 1952

Malte Kristensson
Lantbrukare
ägare Sandby 5[2] och 19[2]

Nils Andersson
Lantbrukare
ägare Sandby 26[2]

Ole Olsson
Lantbrukare
arr. Sandby 11[3]

Att Malte Kristensson, Nils Andersson och Ove Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lage Johansson — Hans Magnusson

Adress Malmö — Adress N:7 Södra Sandby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 21 oktober 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Ivar Björkhem

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

J 1224/52

KL/AG

Länsstyrelsen i Malmöhus län,
Malmö.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 13 juni 1952 bevil jat lån från statens avdikningslånefond med 15.240 kr till utförande av MARKDRÄNERINGEN SANDBY - KNUTSTORP AV ÅR 1948 i Södra Sandby kommun, Malmöhus län, får Lantbrukesstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill nämnda lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Södra Sandby socken		
Sandby	5^{2}	Malte Kristensson
" (2741/128000 mtl) av	7^{10}	Emma Olssons sterbhus
"	7^{11}	Erik Olsson
"	7^{13}	Helge Kristensson
"	9^{2}	Harry Holm
"	11^{3}	Lunds domkyrka
"	17^{2}	Per Åcster
"	17^{3}	Krister Lundqvist
"	17^{4}	Densamme
"	19^{2}	Malte Kristensson
"	26^{2}	Nils Andersson
Knutstorp	1^{1}	Edvard Svensson

Stockholm den 21 oktober 1952.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1952
DIARIE Nr 1224
SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: Dikningsföretagen Sandby-Knutstorp av år 1948 i S. Sandby socken
(namn, socken och län)
av Malmöhus län

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Malte Kristensson, Ö.Mölla, S. Sandby

BESLUT
DEN 21 OKT. 1952
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 18 juni 1952

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag (8.390+660) 9.050 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 16 aug. 15.240 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande ~~7 maj~~ 1958

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1953

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Lage Johnsson den 25/5 1949, har befunnits att företaget i sin helhet utförts i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Första rensningen har avsynats i december 1950 och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för företaget ha uppgått till 31.400:- kr., inkl. kostnaden för första rensningen.

Malmö den 26 augusti 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

Konc

RAPPORT

Tilla

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV. 1950
DIARIE Nr 1728/49
SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: Dikningsföretagen Sandby-Knutstorp av år 1948 i S. Sandby
(namn, socken och län)
socken av Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Malte Kristensson, Ö. Mölla, S. Sandby
~~Förmannen~~:
~~Endel intressenter~~ x

Arbetsplanen fastställd den 18, 6, 52

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag (8.390 + 660) 9.050: — kronor

Lån från statens avdikningslånefond 15.240: — kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 7 maj 1958

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av tekn. bitr. Lage Johnsson

den ....., har befunnits att företaget i sin helhet utförts i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande. Kostnaderna för företaget ha uppgått till 31.400 kronor, inklusive kostnaden för första rensningen.

Visby den 23 november 1950

Erik Abrahamsson

Lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
GOTLANDS LÄN
Hangatan 13
VISBY
Tel. 3209

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV. 1950
DIARIE NR 1728/49
SÄK NR

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

S t o c k h o l m.

Undertecknad får härmed vördsamt översända avsyningsbevis för dikningsföretagen Sandby-Knutstorp av år 1948 i S.Sandby socken av Malmöhus län. Samtidigt får jag meddela att företagets kostnader inklusive kostnaden för första rensningen uppgått till c:a 31.400 kronor. Kostnaderna ha vid syneförrättningen beräknats till 27.161:25 kronor. Anledningen till kostnadsökningen är att, när företaget nästan var färdigställt sommaren 1949, ett exceptionellt skyfall kom, varigenom de öppna dikena, som gå genom sandjordsområden delvis igenfylldes och mycket dyrbara extra grävningar och släntförstärkningar måste företagas. Verkliga kostnaderna understiga den beräknade båtnaden 32.132:- kr.

Visby den 23 november 1950

Lantbruksingenjör.

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 27:25/48

ARVODESRÄKNING

Arbetsplan 472

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Dikningsföretagen Sandby-Knutsbarp av år 1948
i Södra Sandby socken av Malmöhus län

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE Nr 02439
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Åtgärden omfattar tiden 1945 – 1948

Arbetets art	E 28 JUL 1948 kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 44,18 ha.				
350 kr för 40 ha och 6 kr för varje ha däröver 30	380	—		
2 % av 23700 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	474	—		
2 % av ... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	854	—		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			854	—
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ... ha.				
... *kr för* ... *ha och* ... *kr för varje ha däröver*				
... *% av* ... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % av ... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % av ... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 kr för var och en av ... *st fastigheter*				
2. *Annat företag.*				
... *dagarvoden à 60 kr*				
... *dagarvoden à 40 kr*				
... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			854	—

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/5 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			854	—
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) ..... ; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
.....				
Summa kronor:			854	—

Anmärkningar: .....

Ett exemplar av denna räkning har den 24 juli 1948 ~~överlämnats till~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av

Lantbr. Malte Christensson, Sandby nr 5, V. Sandby
(titel, namn och adress)

i egenskap av Styrelseordförande

Malmö den 26 juli 1948

Erik Alström
t. o. lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 13/8 49 av