


M 5-0933

3489-1



Längdskala 1:4000

Höjdskala 1:100

Nr 002

M 5-6933

Förslag till

Skegrie dikningsföretag år 1950

Skegrie, Badarpas socken (när) av Malmöhus län
upprättat år (-om) 1950 (utan) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia



Erik Alster
(Namn)
Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 5

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr


3489-2



Förslag till
Skegrie dikningsföretag år 1950
 Skegrie, Bodarps socken (när) av Malmöhus län
 och Hämmarlövs samfund med syneförrättning enl. vattenlagen av
 upprättat år(-en) 1950 (utan)

Original
 Kopia

Antal ritn. st. 5 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3489 3



Höjd- och sektionsskala 1:100
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

RTN.Nr 004
 M 5*6933

Förslag till
 Skegrie dikningsföretag år 1950
 i Skegrie, Bodorps socken (när) av Malmöhus län
 och Hammarlövs
 upprättat år(-en) 1950 (utan) samband med synförrättning enl. vattenlagen av


Original
 Kopie

Erik Olsson
 (Namn)
 Lantbruksingenjör
 (Titel)


Antal ritn. st. 5 KUNGL. LANTBRUKS-
 STYRELSENS ARKIV Nr 3489-4

Statens Reproduktionsanstalt 1947


Förslag till 48" brunn
Skala 1:50



Förslag till 32" brunn
Skala 1:50



Förslag till 24" brunn
Skala 1:50



Skala 1:50



Nr 005

M 5*0933

Förslag till

Skegrie dikningsföretag år 1950

Skegrie, Bodarps socken (när) av Malmöhus län
och Håmmarlövs
upprättat år (en) 1950 (utan) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Erik Alström
(Namn)
Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 5

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

3489-5

Statens Reproduktionsanstalt 1947

138
Ser. E XIII komb
3489-5

Lånat från

den

Lbrstn 1044. 54. 12. 3000.

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 APR. 1951

DIARIE Nr

SAK Nr

M

5*0933

Handlingar

till

*komb
1952*
SKEGRIE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950

i Skegrie, Bodarps och Hammarlövs socknar
av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1950 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Handlingar

till

SKEGRIE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950

i Skegrie, Bodarps och Hammarlövs socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1950 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 13
Bilagor 1 - 27		" 14 - 48
Värderingslängd	Bil. A	" 49 - 73
Kostnadsförslag	Bil. B	" 74 - 86
Arbetsbeksrivning	Bil. C	" 87 - 92
Utlåtande	Bil. D	" 93 - 114
Kostnadsfördelningslängd	Bil. Da	" 115 - 119

Till akten hör 5 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



/.

Protokoll, fört vid samman-

träden för syneförrättning enligt
vattenlagen angående torrläggning
av marker till Skegrie nr 6 m. fl.
fastigheter i Skegrie, Bodarps och
Hammarlövs socknar av Malmöhus län.

År 1950 den 5 maj inställde sig undertecknad, förrättnings-
man, jämte skiftesgodemännen Arnold Andersson och Otto Wennström
å Idrottshemmet, Skegrie, för att jämlikt av länsstyrelsen ut-
färdade förordnanden (Bil. 1-2) handlägga syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av marker till Skegrie nr 6 m. fl.
fastigheter i Skegrie och Bodarps socknar samt Ö. Värlinge nr 6
m. fl. fastigheter i Hammarlövs socken. Kungörelser angående för-
rättningsens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den
11 april 1950 översänts till pastorsämbetena i Skegrie, Bodarps
och Hammarlövs församlingar och hade dessa kungörelser enligt å
desamma tecknade bevis (Bil. 3-5) anslagits för vederbörande för-
samlingar söndagen den 16 april 1950. Kungörelsen hade därjämte
den 12 april 1950 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände

2.
sakägare hade förrättningsmannen den 14 april 1950 översänt under-
rättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser
och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (Bil. 6).

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Einar Persson; äg. 1/2 mtl. Värlinge Västra 18¹, 1/16 mtl.

Värlinge Östra 6¹⁹, 1/32 mtl. Värlinge Östra 6²⁰ och 1/32 mtl.

Värlinge Östra 6²¹ enl. lgf. den 12/2 1945 nr 1089 och 1090.

Agronom Gustav Persson; äg. 1/5 mtl. Slättarp 3⁴ och

3/20 mtl. Slättarp 3 ³	} Gemensam ägovidd
1/20 mtl. Värlinge 28 ¹⁰	

enl. lgf. den 7/9 1938 nr 727.

Lantbr. Magnus Jönsson; } genom sonen Albert Jönsson enl. fullmakt
Bil. 7.

" Albert Jönsson; } äg. 225/10656 mtl. Värlinge Östra 6¹⁶

och 13625/340992 mtl. Värlinge Östra 6¹⁷ enl. lgf. den 10/10

1934 nr 773, 774 $\frac{1}{2}$ och 775.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Sigurd Nilsson; äg. 9/384 mtl. av Skegrie 6², 5/192 mtl.

Skegrie 6⁵⁷ och 1/16 mtl. Skegrie 12⁴ enl. lgf.

Lantbr. Olof Olsson; äg. 10/64 mtl. av Skegrie 6 enl. lgf. den

14/3 1918 § 176 genom Karl Ohlsson utan fullmakt.

Lantbr. Johan Wiedel; äg. 1/160 mtl. av Skegrie 6² enl. lgf.

den 23/4 1941 nr 237.

Lantbr. Nils F. Nilsson; äg. 1/64 mtl. Skegrie 6⁵⁶ enl. lgf.

den 27/9 1928 § 160.

Lantbr. Nils Andersson; äg. lgh. Lokalen 1², lgh. Skegrietorp

1¹ enl. lgf den 10/4 1919 § 380 och den 22/8 1934 nr 656.

Fröken Frida Johansson;	}	äg. 35/256 mtl. Värlinge Östra nr
Fru Magda Gervide;		
		6 ¹⁴ enl. lgf.

genom Frida Johansson utan fullmakt.

Lantbr. Alfred Nordkvist; äg. 35/576 mtl. Värlinge Östra 6¹⁵
enl. lgf. den 11/4 1929 § 267.

Skånska Lantmännens Handelsförening i Skegrie m. b. p. a.; äg
lgh. Skegrie 6⁷⁹ och 1/80 mtl. litt Baa av 6⁵⁵ enl. lgf
den 22/12 1920 och 25/9 1924 §§ 371 och 187, genom dispo-
nent Svante Gustav Adolf Bergstrand enl. fullmakt Bil. 8.

Skånska Lantmännens Lokalförening i Skegrie u. p. a.; äg. lgh.
Lokalen 1¹ och Lokalen 1³ enl. lgf. den 24/10 1918 § 261
och den 22/8 1934 nr 657 genom disponent Svante Gustav
Adolf Bergstrand enl. fullmakt Bil. 9.

Maglarps, Västra Tommarps, Bodarps, Hammarlövs och Skegrie sock-
nars kommunalförbund för brandväsendets gemensamma ordnan-
de; äg. avst. Lokalen 1³ enl. lgf. den 15/1 1947 nr 53
genom Albert Jönsson enl. fullmakt Bil. 10.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör Simon Danielsson
enl. fullmakt Bil. 11.

5.
§ 1.

De för förrättningsmannen utfärdade förordnandena upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1 och 2.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företags utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Företogs synegång.

§ 6.

Sigurd Nilsson, Nils Nilsson och Johan Wiedel förenade sig med sökandena och yrkade, att förrättningen skulle utsträckas att omfatta deras marker. Åtgärden vitsordades av synemännen sedan den av dem prövats lämplig. (Bil. 12).

§ 7.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt meddelades, att förrättningen skulle i rekommenderade brev kalla intressenterna till nästa sammanträde.

Skegrie den 5 maj 1950.

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Gode män:

Arvid Petersson

Arnold Andersson

7.

År 1950 den 21 juli inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Otto Wennström och Arnold Andersson för att åter handlägga syneförrättningen. Kungörelser angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 26 juni översänts till pastorsämbetena i Skegrie, Bodarps och Hammarlövs församlingar och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis (Bil. 13-15) anslagits för vederbörande församlingar söndagen den 2 juli 1950. Kungörelsen hade därjämte den 28 juni 1950 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 28 juni 1950 översänt underrättelser om förrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Lantbrukare Einar Persson,

Agronom Gustav Persson,

Lantbrukare Magnus Jönsson genom Albert Jönsson enl. fullm. Bil. 16,

" Albert Jönsson,

" Sigurd Nilsson,

" Olof Olssons sterbhus genom Sven Ohlsson enl. fullmakt
Bil. 17,

" Johan Wiedel,

" Nils F. Nilsson,

" Nils Andersson,

Fröken Frida Johansson, (har övertagit Magda Gervides del),

Fru Magda Gervide,

Lantbrukare Alfred Nordkvist,

Skånska Lantmännens Handelsförening i Skegrie m. b. p. a. genom

Arne Herlöfsson enl. fullmakt Bil. 18,

Skånska Lantmännens Lokalförening i Skegrie m. b. p. a. genom

agronom Gustav Persson enl. fullmakt Bil. 19,

Maglarps, Västra Tommarps, Bodarps, Hammarlövs och Skegrie sock-

nars kommunalförbund för brandväsendets gemensamma ordnande,

genom Albert Jönsson enl. fullmakt Bil. 10 (gammal),

Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Statens Järnvägar, genom baningenjör Per Sjöstrand enl. fullmakt

Bil. 20.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna. Förslagshandlingarna bilades protokollet

värderingslängden såsom Bil. A,

kostnadsförslaget såsom Bil. B samt

arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 10.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt lantbrukare

Einar Persson

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen

avsluta kontrakt om företagets utförande;

att, uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att

beviljas till företaget; samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bi-

drag från statens avdikningsanslag.

§ 11.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 246:- kronor, vilka förskotterats av lantbrukare Einar Persson med 120:- kronor, lantbr. Albert Jönsson med 118:- kronor och lantbr. Gustav Persson med 8:- kronor. Annonskostnaden för syneförrättningsammansträdena hade förskotterats av lantbr. Albert Jönsson med 54,05 kronor.

Gode männens räkningar betalades av lantbr. Einar Persson med 60 kronor.

§ 12.

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Olof Olssons sterbhue	16	har
Sigurd Nilssons	8,5	"
Johan Wiedels	0,5	"
Einar Perssons	46,5	"
Nils F. Nilssons	0,5	"
~~Skanska~~ Lantmännens Handelsförenings i		
Skegrie m. p. p. a.	0,5	"

Maglarps m. fl. socknars kommunalförbund

för brandväsendets gemensamma ordnande

tomt

Skånska Lantmännens Lokalförening i

Skegrie m. b. p. a.

0,5 har

Nils Anderssons

3,5 "

Gustav Perssons

76 "

Magnus och Albert Jönssons

12,5 "

Alfred Nordkvists

4,5 "

Frida Johanssons och Magda Gervides

34 "

§ 13.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga

Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmel-

serna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Statens Järnvägar (Bil. 21-24) och från Vägförvaltningen i Malmöhus län (Bil. 25-27).

Baningenjören hade i sitt yttrande framhållit, att S. J. icke önskade bygga den föreslagna 15" trumman, enär S. J. då skulle erhålla två trummor att underhålla. Synemännen finna därför skäligt bestämma att den gamla trumman i stället ombygges med 32" rör.

§ 15.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och utsågo härtill lantbrukare Einar Persson, tillika ordförande och verkställande ledamot samt lantbrukarna Albert Jönsson och Sigurd Nilsson. Till styrelsesuppleant valdes lantbr. Nils Andersson.

Till revisorer valdes lantbrukare Arne Herlöfsson och disp. Svante Bergstrand.

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av ordföranden i företagets styrelse och alltså inom trettio dagar översändas till lantbrukare Einar Persson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 17.

Myndsen för Företaget fick i uppdrag att upplåna pengar och ingåendet Företaget så fort det varit laga kraft.

§ 18.

Uppställes och godkändes dagens protokoll samt Företagets Föreläsningen avslutad och upplöstes sammankädet.

Stugun den 21 juli 1950.

Erik Alström

Landbruksingenjör

Oscar Andersson

Arnold Andersson

gode män

Rennies.

SL/IB

Lantbruksingenjören Erik Alström
Lundavägen 66
Malmö.

Ang. Skegrie dikningsföretag år 1950 och Råmpedals dikningsföretag år 1950, båda i Skegrie kommun och Malmöhus län.

- ./. I bilagd skrivelse den 22 april 1953 från vederbörande inskrivningsdomare till länsstyrelsen i Malmöhus län har anhållits om vissa upplysningar rörande av avdikningslån berörda fastigheter. Lantbruksstyrelsen får anmoda Eder att hit snarast avgiva yttrande i ärendet.
- ./. Bifogade 2 häften betänkanden och 2 häften synehandlingar samt avskrifter av 2 st. fastighetsförteckningar rörande företagen återförväntas med remissakten.

Stockholm den 15 juli 1953.

Enligt uppdrag

SL

Sune Lindh

*hall
Ch*

Skegné.

Ardy.

bes.

Lærer Einar Persson,
Skegné

Sedan skuldförskott gästbänk.

Antag konto.

Gårdsbest
Munkens, r. från. län.
attest. r. 9950:-
a län 15500:-

BESLUT

DEN 10 APR 1953

1

LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MRS 1953
DIARIE Nr **560**
SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: Skegrie dikningsföretag år 1950 i Skegrie, (Bodarps och Hammarlövs
(namn, socken och län)

socknar av Malmöhus län

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Einar Persson, Skegrie
~~Börjendomsman:~~
~~Bodendomsman:~~

B E S L U T

DET 10 APR 1953

LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 13 december 1952

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 11.030+-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 16.690:- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 21 september 1960

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1953

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av lantbruksingenjör Erik Alström
den december 1952, har befunnits att företaget i sin helhet är utfört i
nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till god-
kännande.

Verkliga kostnaden för företagets utförande har inklusive förrättningskost-
naderna uppgått till c:a 30.080^{x/} kronor motsvarande c:a 90 % av den beräknade
kostnaden, 33.315:40 kronor.

Malmö den 2 mars 1953

Uträsknad till den del...
$$\begin{array}{r} 30080 \\ - 33091,28 \\ \hline 33315,40 \end{array}$$

29.878:19

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bidr. minskas till 9.950 kr.

Lån " " 15.500 "

*Uträsknad av D-n
Eoll av Kintefris*


Bil. 1.Ek.D. nr 2/725 år 1946.R E S O L U T I O N.

Översändes till e.o. lantbruksingenjören Erik Alström i
Malmö - - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
målade förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagen-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 20 februari 1946.

På länsstyrelsens vägnar:


N.G. Valentin


Sten Lundberg

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

ME

15.
2
725.46
Länstyrelsen i Malmöhus län
16 FEB 1946
Länshuset

Till
Länstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan jämte
resolution får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom
föreslå e.o.lantbruksingenjören Erik Alström

såsom lämplig förrättningsman för ifrågakörande företag av-
seende Ö.Värlinge nr 6.

Malmö den 11 februari 1946.
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Herman Vissing

Först

Denman

R e s o l u t i o n .

Översändes till torrläggningsnämnden i Malmöhus län för vidare åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr 344) angående torrläggningsnämnder.

Malmö i landskansliet den 19 januari 1946.

På tjänstens vägnar:

E. Johansson

2
725 46
Länshövdingen i Malmöhus län.
Malmöhus län 1946
Länshövdingen

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade anhålla om förordnande för be-
hörig förrättningsman att verkställa laga syn å avlopps-
diket genom ägor tillhörande Östra Värlinge nr 6. i Malmö-
hus län.

Östra Värlinge pr Sk. Vemmerlov den 18-1 1946.

Albert Jönsson
Albert Jönsson

Magnus Jönsson
Magnus Jönsson

Egenhändiga namnteckningen bevittna.

Engelbrekt Silfver

Sven Sveldman

Ek.D. nr

17/ 727-1946.

Bil.


R E S O L U T I O N,

Översändes till e.o. lantbruksingenjören Erik Alström i Malmö

----- som förordnas att, därest laga hinner
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan om för-
målda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 25 april 1946,

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


E. Wessman

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

ME

18/
727-46
Länstyrelsen i Malmöhus län
17. APRIL 1946
Malmöhus län

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrlägningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå

e.o.lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö,
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag avseende
Slättäng och V. Värlinge pr Skegrie.

Malmö den 15 april 1946.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Hjarnar Wikström

A. J. J. J.

Denarar

För Lärstygelsen i Kalmörhus län Kalmör

Underskande anhielt hämed om
förrordende för förrättningmen för verk-
ställendet av undersökninga i och för
tärlijendet av underskande tielhörja
jordmiden.

Följande personer torde komma att
beröras av företaget: Albert Jönsson Östra Tälinge
Skejs, Kempelebo, Nils Andersson Skejs, Nils
Nilsson Skejs, Emil Fredrik Skejs och Olof
Olsson Skejs samt dessutom Skejs lokal-
förening och Handelsföreningen Skejs ävensom
Skejs m. fl. serkars brandkårsförbund, som
i och för bygghendet av brandstation inköpt
tamt i områdene nähet av befintligt avlopps-
dike för berörande.

Slutligen att vänta Tälinge per Skejs den 27/3/1946
Einar Persson
Tel. 19 Skejs

Einar Persson
Tel. 2 Skejs

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Skegrie nr 6 m. fl. fastigheter i Skegrie, Bodarps och Hammarlövs socknar kommer att hållas å Idrottshemmet, Skegrie, fredagen den 5 maj 1950 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Skegrie nr 6 och 12, Lokalen nr 1 och 2 samt Skegrietorp nr 1 i Skegrie socken, Värlinge Västra n:ris 18, 21 och 24 samt Slättarp nr 3 i Bodarps socken och Värlinge Östra nr 6 i Hammarlövs socken.

Malmö den 11 april 1950.

Erik Alström


Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Skegrie församling
söndagen den 16-4-50 betygar:



(Gustav Hemmingsson)

kyrkoadjunkt



Anhålles, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Skegrie nr 6 m. fl. fastigheter i Skegrie, Bodarps och Hammarlövs socknar kommer att hållas å Idrottshemmet, Skegrie, fredagen den 5 maj 1950 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Skegrie nr 6 och 12, Lokalen nr 1 och 2 samt Skegrietorp, nr 1 i Skegrie socken, Värlinge Västra n:ris 18, 21 och 24 samt Slättarp nr 3 i Bodarps socken och Värlinge Östra nr 6 i Hammarlövs socken.

Malmö den 11 april 1950.

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Bodarps församling söndagen den *16 april 1950* betygar:

Wilhelm Backert
Kyrkoherde

Anhålles, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Skegrie nr 6 m. fl. fastigheter i Skegrie, Bodarps och Hammarlövs socknar kommer att hållas å Idrottshemmet, Skegrie, fredagen den 5 maj 1950 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Skegrie nr 6 och 12, Lokalen nr 1 och 2 samt Skegrietorp nr 1 i Skegrie socken, Värlinge Västra nr:is 18, 21 och 24 samt Slättarp nr 3 i Bodarps socken och Värlinge Östra nr 6 i Hammarlövs socken.


Malmö den 11 april 1950.

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Hammarlövs församling söndagen den 16/4 50

betygar:



Anhålles, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmännen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Slättarp m. fl. hemman i Skegrie, Bodarps och Hammarlövs socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Skegrie församling,	Skegrie	11/4 1950
" i Bodarps "	Håslöv	- " -
" i Hammarlövs "	Skytts Vemmerlöv	- " -
Skiftesgodemannen Otto Wennström,	- " -	- " -
" Arnold Andersson,	- " -	- " -
Lantbrukare Sigurd Nilsson,	Skegrie, 6,	Skegrie 14/4 1950
" Olof Olsson,	" 6,	- " -
" Johan Wiedel,	- " -	- " -
" Nils F. Nilsson,	- " -	- " -
" Nils Andersson,	Skegrietorp,	- " -
" Einar Persson,	- " -	- " -
Agronom Gustav Persson,	Slättarp,	- " -
Ordföranden i dikningsföretaget Ö. Värlinge nr 6		
av år 1923, Direktör Teodor Woelfer, Regementsg. 110, Malmö	- " -	- " -
Fröken Frida Johansson,	Ö. Värlinge	Skytts Vemmerlöv - " -

Adressat

Adress

Avsändnings-
dag

Fru	Magda Gervide,	Klinta prästgård,	Snogeröd	14/4 1950
Lantbrukare	Alfred Nordkvist,	Ö. Värlinge,	Skytts Vemmerlöv	- " -
"	Magnus Jönsson,	- " -	- " -	- " -
"	Albert Jönsson,	- " -	- " -	- " -
Skånska Lantmännens Handelsförening				
i Skegrie m. b. p. a.			Skegrie	- " -
Skånska Lantmännens Lokalförening i				
Skegrie m. b. p. a.			Skegrie	- " -
Maglarps, Västra Tommarps, Bodarps, Hammarlövs				
och Skegrie socknars kommunalförbund för				
brandväsendets gemensamma ordnande			Skytts Vemmerlöv	- " -
Statens Järnvägar			Malmö	- " -
Vägförvaltningen i Malmöhus län,			"	- " -

Malmö den 2/5 1950.



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Härmed befullmäktigas min son lantbr. Albert Jönsson, Östra Värlinge № 6, SKYTTS VEMMERLÖV, att vid sammanträde för syneför- rättning angående torrläggning av marker till Skegrie № 6 m.fl. fastigheter i Skegrie, Bodarps och Hammarlövs socknar å Idrotts hemmet den 5 maj 1950 kl. 10,00 föra min talan och utöva min tillkommande rösträtt.

Östra Värlinge den 3 maj. 1950

-----*Magnus Jönsson*-----


Att lantbr. Magnus Jönsson, Östra Värlinge № 6, SKYTTS VEMMERLÖV Egenhändigt underskrivet ovanstående fullmakt intygas.

-----*Otto Olafsson*-----*Hulda Olafsson*-----


F u l l m a k t.

Fullmakt för Disponent Svante Gustav Adolf Bergstrand i Trelleborg att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Skegrie nr 6 m. fl. fastigheter i Skegrie, Bodarps och Hammarlövs socknar den 5 maj 1950 kl. 10.00 å Idrottshemmet i Skegrie föra vår talan och utöva vår rösträtt.

Skegrie den 5 maj 1950.
Svenska Lantmännens Handelsförening
i Skegrie m. b. p. a.



Egenhändiga namnteckning bevittna:



F u l l m a k t.

Fullmakt för Disponent Svante Gustav Adolf Bergstrand i Trelleborg att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Skegrie nr 6 m. fl. fastigheter i Skegrie, Bodarps och Hammarlövs socknar den 5 maj 1950 kl. 10.00 å Idrottshemmet i Skegrie föra vår talan och utöva vår rösträtt.

Skegrie den 5 maj 1950.

Skånska Lantbrukares Lokalförbund

i Skegrie u. p. a.

Svante Gustav Adolf Bergstrand

Egenhändia namnteckning bevittna:

Svante Gustav Adolf Bergstrand

L. Larsson

Avskrift

Protokoll fört vid sammanträde med Mag-
larp m.fl. socknars branddirektion den
29 dec. 1949.

Närvarande Gunnar Gertsson, Gustav Hansson, Anders Andersson
undertecknad ordf. och vice brandchefen Sven Grönberg.

§ 4.

Till att närvara vid kommande syneförrättningar för avlopp till
fast^tigheten och torrläggning av densamma utsågs ordf. Albert Jönss-
son, Östra Värlinge, och till ersättare vice ordf. Gunnar Gerts-
son, V.Tommarp.

Dag som ovan

Albert Jönsson
ordf.

Justerat:

Gunnar Gertsson

Gustav Hansson

Anders Andersson

Videmeras:



Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 2041-43/50

30.


Bil. 11.

F U L L M A K T.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Skegrie nr 6 med flera fastigheter i Skegrie, Bodarps och Hammarlövs socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 4 maj 1950.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.



W. Mannerfelt.

Förening

Underbetonade få härmed förena sig
med Gustav Persson och Einar Persson i deras
ansökan den 27/3 1946 om konfimering av
mark och gebytt att förtäringar utskädes
att jämväl omfatta våra marker.


Utgivet den 5 maj 1950

Sigurd Nilsson.
Klas S Nilsson
Johan Wiedel

Värdas:

Erik Ahlström
Aivo Lehtonen

Arnold Andersson



K u n g ö r e l s e .

Nytt sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Skegrie nr 6 m. fl. fastigheter i Skegrie, Bodarps och Hammarlövs socknar kommer att hållas å Idrottshemmet, Skegrie, fredagen den 21 juli 1950 kl. 9.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Visby den 26 juni 1950.

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Skegrie församling söndagen den 2.7.50 betygar:

Lantbrukingenjör



Anhålles, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

K u n g ö r e l s e .

Nytt sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Skegrie nr 6 m. fl. fastigheter i Skegrie, Bodarps och Hammarlövs socknar kommer att hållas å Idrottsområdet, Skegrie, fredagen den 21 juli 1950 kl. 9.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Visby den 26 juni 1950.

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Bodarps församling söndagen den 2 juli 1950 betygar:

Willehelms Backert
Kyrkohörande.

Anhålls, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

K u n g ö r e l s e .

Nytt sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Skegrie nr 6 m. fl. fastigheter i Skegrie, Bodarps och Hammarlövs socknar kommer att hållas å Idrottshemmet, Skegrie, fredagen den 21 juli 1950 kl. 9.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Visby den 26 juni 1950.

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Hammarlövs församling söndagen den 2/2 50. betygar:

Suborin. en h. b.
p. l.

Anhålles, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställles till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F U L L M A K T

Härmed befullmäktigas min son lantbr. Albert Jönsson. Ö.Värlinge, SKYTTS VEMMERLÖV, att vid sammanträde vid syneförrättningar angående torrläggning av marker till Skegrie № 6 m.fl. fastigheter i Skegrie, Bodarps och Hammarlövs socknar kommer att hållas å Idrottshemmet, Skegrie, eller annan plats.

Östra Värlinge den 20 juli 1950

Magnus Jönsson

Att Magnus Jönsson, Östra Värlinge, SKYTTS VEMMERLÖV, egenhändigt underskrivit omstående fullmakt intygas.

Sven Fredman

Hulda Olafsson

F u l l m a k t.

Underteckande, storbhusdelägare i avlidne lantbrukare Olof Ohlssons i Skegrie dödsbo, få härmed befullmäktiga lantbrukare Sven Ohlsson, Skegrie att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Skegrie nr 6 m.fl. fastigheter i Skegrie, Bodarps och Hammarlövs socknar föra ^{må} talan och utöva den rösträtt som tillkommer oss.

Skegrie den 17 juli 1950.

...Ameli... Ohlsson...

Besittnas


F. Ingvarsson Malinca Larsson

Tullmakt.

Tullmakt för Landtbrukaren Anne Herlofsson
Lyckebo så vid sammanträde med skötagarna
angående Tomläggning af mark ö. n: 6 m. ft.
förtighet i Skegrie ö. idrottsområdet i Skegrie
den 24/7 1950 förtädda Skanska Landtmännen
Handelsförening i Skegrie m. b. p. a. och för dess
Talan samt bevaka dess intressen.

Skegrie den 20/7 1950

Skanska Landtmännen Handelsförening
i Skegrie m. b. p. a.Anders FredrikssonBevittnas
Lantbruk. A. Larsson



Fullmakt.

Fullmakt för Agronomen Gustaf Persson Hötter
 att vid sammanträde med sockerarna angä-
 ende anläggning af mark af 6 m. i
 fastigheten i Skeris i idrottsområdet i Skeris den 21/7
 1950 förtädda Skeris Länsmännens Lokalföring
 i Skeris af 20 p. a. och föra dess talan samt
 bevaka dess intressen.

Skeris den 20/7 1950

Sk. Länsm. Lokalföring i Skeris o. v. a.

Ardinand Engqvist

Bevittnas.

Hansbräp. L. Larsson

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom ^{baningenjören Per Sjöstrand} ~~innehavaren~~ härav eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid sammanträde fredagen den 21 juli 1950

utföra och bevaka Statens järnvägars
talan i ~~mål mot~~ sak angående torrläggning av marker till Skegrie nr 6 m.
fl. fastigheter i Skegrie, Bodarps och Hammarlövs socknar

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 20 juli 19 50

Bevittnas:

H. Hallin

Threlby

STANDARD FORM NO. 64

1-10-1964

1-10-1964

1-10-1964

STANDARD FORM NO. 64

STANDARD FORM NO. 64

STANDARD FORM NO. 64

Till.

Distriktschefen vid Statens Järnvägars III distrikt,
Malmö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Skegrie dikningsföretag år 1950 i Skegrie m. fl. socknar av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats, och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 21 juli 1950 kl. 9.00 i Idrotts- hemmet i Skegrie. Då det planerade dikningsföretaget berör järnvägen Vellinge - Trelleborg, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen. Om det är önskvärt att få taga del av ritningarna över förslaget, är det bäst att söka kontakt med ing. L. Johnsson eller ing. Å. Tranberg på mitt Malmökontor, Lundavägen 66, tel. Malmö 72680.

Visby den 26 juni 1950.


/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Utdrag ur utlåtande, avgivet vid
syneförrättning angående torrläggning av
marker till Ö. Värlinge nr 6 i Hammar-
lövs socken samt Slättarp m. fl. i Bod-
arps och Skegrie socknar av Malmöhus län.

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

Mom. 3. Broar och trummor.

Järnväg.

Det gamla avloppet korsar järnvägslinjen Vellinge - Trelleborg mellan sektionerna 3+93 - 4+3. I korsningspunkten finnes en rörtrumma med 32" inre diameter, belägen på höjden +5,55 m.

Vid förrättningens planläggande har det befunnits fördelaktigare att ej följa det gamla dikets sträckning mellan 3+93 - 4+31 utan i stället från sektion 4+31 = 61+93 leda vattnet genom en ny trumma genom järnvägen mellan sektionerna 61+93 - 61+78 samt vidare till sektion 61+55 = 3+93. Om vattnet skulle ledas den väg, som det nu går, måste den gamla järnvägstrumman mellan 3+93 - 4+3 rivas och nu trumma byggas med minst 32" rör på höjden +4,59 m vid nedströmssidan och på höjden +4,61 m vid uppströmssidan.

Den i förrättningen föreskrivna trumman mellan sektionerna 61+78 - 61+93 skall byggas med minst 15" rör på höjden +4,62 m vid nedströmssidan och på höjden +4,64 m vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutnings- eller kopplingsbrunnar. Dessa böra utföras av betongrör med 32" inre diameter, med 500 mm slamrum, omskolas med sten och grovt grus samt förses med lämpliga öppningar så att vattnet från järnvägsdikena obehindrat kan inrinna i brunnarna.

Då det är billigare att utföra den nu föreskrivna trumman mellan 61+78 - 61+93 än att bygga om den gamla trumman mellan 3+93 - 4+3, finna synemännen skäligt bestämma, att den nya trumman jämte tillhörande brunnar jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 9 § vattenlagen skall utföras och bekostas av Statens Järnvägar.

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

Visby den 26 juni 1950.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

STATENS JÄRNVÄGAR

Malmö 18.7.50

43.

Bil. 43.

III — DISTRIKTET

Distriktssekreteraren

och

Ombudsmannen


Express.

D.-nr Ds 326/50

Ankallas att i overskriften ovanstående
diarienummer angives.

Lantbruksingenjören i
Gottlands län,
VISBY

./.
I anledning av Eder skrivelse den 26 nästlidne juni rörande Skegrie dikningsföretag år 1950 får jag härmed översända avskrift av det yttrande, som innevarande dag hit ingått från vederbörande baningenjör. Då jag icke hunnit taga del av ritningarna får jag inskränka mig till att åberopa detta yttrande. Tyvärr är jag av annan förrättning förhindrad närvara vid sammanträdet den 21/7.


(Thorsten Rekke)

Åter Distriktssekreteraren, Malmö.

Om dikningen skall utföras på sätt, som föreslagits, skulle S.J. få två trummor att underhålla i fortsättningen, vilket icke är önskvärt. Därför bör den nya trumman utföras, så att den gamla kan slopas. Detta förutsätter, att den nya trumman utföres med 32" rör. Det billigaste utförandet för järnvägens del torde därför sannolikt bli sänkning av den gamla trumman till erforderligt djup, då härigenom rörkostnaderna sparas. Jag har dock ej haft tillfälle att undersöka kvaliteten på de gamla rören.

1. Om gamla 32"-trumman får slopas vid den nya 15"-trummans byggande, finnes från S.J. sida intet att erinra mot förslaget.
2. Om 32"-trumman skall bibehållas efter den nya trummans byggande, skall S.J. ha ersättning för fördyrat underhåll. Förslagsvis 1000:- kr, varvid hänsyn tagits till kostnadsskillnaden mellan 32" och 15" rör. Alternativet är dock icke önskvärt ur S.J. synpunkt.
3. Om 32"-trumman skall sänkas på nuvarande plats till föreskrivet djup, finnes från S.J. sida intet att erinra.
4. Om en 32"trumma skall utföras på den plats, som föreslagits för 15"trumman och den gamla trumman slopas, skall dikningsföretaget bekosta rören. Ystad den 17 juli 1950.

Per Sjöstrand.

Bestyrkes
å tjänstens vägnar:


Statens Järnvägar
Distriktskansliet
Malmö.

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,
Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Skegrie dikningsföretag år 1950 i Skegrie m. fl. socknar av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 21 juli 1950 kl. 9,00 i Idrottshemmet i Skegrie. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägarna 635, 627 och 628, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Visby den 26 juni 1950.

I tjänsten



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

utförts till erforderligt djup måste de rivas och ersättas med nya trummor. De nya trummorna skola utföras av vägrör av standardtyp med minst 15" resp. 12" inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummornas inre underkant skall vid nedströmssidan eller sektionerna 4+61 och 8+86 ligga på höjden +4,69 resp. +6,03 m och vid uppströmssidan eller sektionerna 4+69 och 8+94 på höjden +4,70 m resp. +6,07 m. Vid trummornas ändpunkter skola anordnas kopplings- och anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm (24") betongrör med 500 mm slämrör, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. De nya trummorna med tilldem hörande brunnar skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

Visby den 26 juni 1950.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 3361-43/50

Till

Lantbruksingenjör E. Alström,

M a l m ö.

Ang. Skegrie dikningsföretag år 1950.

Med anledning av Eder skrivelse den 26 juni 1950 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 19 juli 1950.

S.B. Ryman
S.B. Ryman.
Tf vägdirektör.

SD/AP

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Skegrie sooken.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Skegrie av 6², 1/32mtl.</u>							
Olof Olssons sterbhus							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	1	0,28		3500	4000	500	140
<u>Summa</u>		0,28					140
<u>Skegrie av 6², 9/384mtl.</u>							
Sigurd Nilsson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	2	0,26		3500	4000	500	130
- " -	3	0,28		3500	"	500	140
- " -	4	0,25		2500	"	1500	375
<u>A-Summa</u>		0,79					645
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	3-4	0,53				400	212
<u>B-summa</u>							212 -
<u>Totalsumma kronor</u>							857

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Skegrie av 6², 6/640 mtl.</u>							
Johan Wiedel							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	5	0,21		2500	4000	1500	315
" - " -	6	0,19		3500	"	500	95
A-summa		0,40					410
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	5-6	0,40				500	200
B-summa							200
Totalsumma kronor							610
<u>Skegrie 6⁵⁷, 5/192 mtl.</u>							
Sigurd Nilsson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	8	0,21		3500	4000	500	105
" - " -	9	0,25		2500	"	1500	375
" - " -	10	0 06		1500	"	2500	150
" - " -	11	0 16		1500	"	2500	400
Överföres		0,68					1030

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,68					1030
Åker, mylla på sandbl. lera	12	0,10		1500	4000	2500	250
" - " -	13	0,24		2500	"	1500	360
A-summa		1,02					1640
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	7-13	1,26	0,27			800	1008
B-summa							1008
<u>Totalsumma kronor</u>							2648
<u>Bodarps socken.</u>							
<u>Värlinge Västra 18¹/₄ mtl.</u>							
Einar Persson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	14	0,41		3500	4000	500	205
" - " -	15	0,40		2500	"	1500	600
Summa		0,81					805

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Skegrie socken.</u>							
<u>Skegrie 6⁵⁶, 1/64 mtl.</u>							
Nils F. Nilsson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	16	0,06		1500	4000	2500	150
" - " -	17	0,33		1500	"	2500	825
" - " -	18	0,09		2500	"	1500	135
" - " -	19	0,10		3500	"	500	50
A-summa		0,58					1160
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	16-20	0,61	0,03			400	244
B-summa							244
<u>Totalsumma kronor</u>							
1404							
<u>Skegrie 6⁸⁷, 1/80 mtl.</u>							
Skånska Lantmännens							
Handelsförening i Skegrie							
m. b. p. a.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	21	0,09		2500	4000	1500	135
" - " -	22	0,20		1500	"	2500	500
Summa		0,29					635 -
<u>Sammandrag för avd. 1.</u>							
<u>Skegrie socken.</u>							
<u>Skegrie av 6², 1/32 mtl.</u>							
Olof Olssons sterbhus	1	0,28					140
<u>Skegrie av 6², 9/384 mtl.</u>							
Sigurd Nilsson	2-4	0,79					857
<u>Skegrie av 6², 6/640 mtl.</u>							
Johan Wiedel	5-6	0,40					610
<u>Skegrie 6⁵⁷, 5/192 mtl.</u>							
Sigurd Nilsson	8-13	1,02					2648
<u>Bodarps socken.</u>							
<u>Värlinge Västra 18¹, 1/4 mtl.</u>							
Einar Persson	14-15	0,81					805
Överföres		3,30					5060

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,19					95
Åker, mylla på sandbl. lera	25	0,68		3500	4000	500	340
" - " -	26	1,04		2500	"	1500	1560
" - " -	27	1,03		1500	"	2500	2575
" - " -	28	0,42		700	(4000) 3500	2800	1176
" - " -	29	0,08		500	(4000) 3500	3000	240
Summa		3,44					5986
<u>Skegrie socken.</u>							
<u>Lokalen 1³ avst.</u>							
Maglarps m. fl. socknars kommunalförbund för brand- väsendets ordnande							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Tomt	30	0,12		4000	6000	2000	240
Summa		0,12					240

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lokalen 1¹, lgh.</u>							
Skånska Lantmännens Lokal-							
förening i Skegrie m.b.p.a							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	31	0,29		3000	4000	1000	290
" tomt	32	0,22		3500	"	500	110
<u>Summa</u>		0,51					400
<u>Lokalen 1², lgh.</u>							
Nils Andersson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	33	0,14		2000	4000	2000	280
<u>Summa</u>		0,14					280
<u>Skegrietorp 1¹, lgh.</u>							
Nils Andersson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	34	0,24		1500	(4000) 3500	2000	480
Överföres		0,24					480

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,24					480
Åker, mylla på sandbl, lera	35	0,10		500	(4000) 3500	3000	300
Summa		0,34					780
<u>Sammandrag för avd. 2.</u>							
<u>Bodarps socken.</u>							
<u>Värplinge Västra 18¹, 1 mtl</u>							
Einar Persson	23-29	3,44					5986
<u>Skegrie socken.</u>							
<u>Lokalen 1³, avst.</u>							
Maglarps m. fl. socknars kommunalförbund för brand- väsendets ordnande	30	0,12					240
<u>Lokalen 1¹, lgh.</u>							
Skånska Lantmännens Lokal- förening i Skegrie m.b.p.a.	31-32	0,51					400
<u>Lokalen 1², lgh.</u>							
Nils Andersson	33	0,14					280
Överföres		4,21					6906

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		4,21					6906
<u>Skegrietorp 1¹, lgh.</u>							
Nils Andersson	34-35	0,34					780
<u>Summa</u>		4,55					7686
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Skegrie socken.</u>							
<u>Skegrietorp 1¹, lgh.</u>							
Nils Andersson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	36	0,07		500	(4000) 3500	3000	210
" - " -	37	2,47		3000	4000	1000	2470
<u>Summa</u>		2,54					2680
<u>Bodarps socken.</u>							
<u>Slättarp 3⁴, 1/5 mtl.</u>							
Gustav Persson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	38	0,02		3500	4000	500	10
Överföres		0,02					10

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,02					10
Åker, mylla på sandbl. lera	39	0,90		3500	4000	500	450
Summa		0,92					460
<u>Värtinge Västra 18¹, $\frac{1}{2}$ mtl</u>							
Einar Persson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera lera	40	0,85		2500	4000	1500	1275
Summa		0,85					1275
<u>Sammandrag för avd. 3.</u>							
<u>Skegrie socken.</u>							
<u>Skegrietorp 1¹, lgh.</u>							
Nils Andersson	36-37	2,54					2680
<u>Bodarps socken.</u>							
<u>Slättarp 3⁴, $\frac{1}{5}$ mtl.</u>							
Gustav Persson	38-39	0,92					460
<u>Värtinge Västra 18¹, $\frac{1}{2}$ mtl.</u>							
Einar Persson	40	0,85					1275
Summa		4,31					4415

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Bodarps socken.</u>							
<u>Värlinge Västra 18¹, $\frac{1}{2}$ mtl</u>							
Einar Persson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på sandbl.lera	41	0,45		1500	4000	2500	1125
" - " -	42	0,07		1000	"	3000	210
" - " -	43	0,42		500	(4000) 3500	3000	1260
" - " -	44	0,59		500	(4000) 3500	3000	1770
" - " -	45	0,35		1500	4000	2500	875
" - " -	46	0,22		1500	"	2500	550
" - " -	47	0,23		2500	"	1500	345
" - " -	48	0,26		3500	"	500	130
" - " -	49	0,09		2500	"	1500	135
" - " -	50	0,05		2500	"	1500	75
<u>Summa</u>		<u>2,73</u>					<u>6475</u>

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Slättarp 3⁴, 1/5 mtl.</u>							
Gustav Persson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	51	0,66		2500	4000	1500	990
"	Summa	0,66					990
<u>Sammandrag för avdeln. 4.</u>							
<u>Värlinge Västra 18¹, 1/2 mtl.</u>							
Einar Persson	41-50	2,73					6475
<u>Slättarp 3⁴, 1/5 mtl.</u>							
Gustav Persson	51	0,66					990
Summa		3,39					7465
<u>Avdelning 5.</u>							
<u>Värlinge Västra 18¹, 1/2 mtl.</u>							
Einar Persson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Trädgård, mylla på sandbl. lera	52	0,38		3000	4000	1000	380
" - " -	53	0,19		3000	"	1000	190
Överföres		0,57					570

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, jomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,57					570
Åker, mylla på sandbl.lera	54	0,07		2000	4000	2000	140
" - " -	55	0,05		2500	"	1500	75
" - " -	56	0,47		3500	"	500	235
Summa		1,16					1020
<u>Sammandrag för avd. 5.</u>							
<u>Värlinge Västra 18¹, $\frac{1}{2}$ mtl</u>							
Einar Persson	52-56	1,16					1020
Summa		1,16					1020
<u>Avdelning 6.</u>							
<u>Värlinge Västra 18¹, $\frac{1}{2}$ mtl.</u>							
Einar Persson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på sandbl.lera	57	0,24		3500	4000	500	120
" - " -	58	0,78		2500	"	1500	1170
" - " -	59	0,34		2000	"	2000	680
	60	0,89		2000	"	2000	1780
Överföres		2,25					3750

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2,25					3750
Åker, mylla på sandbl.lera	61	0,28		2500	4000	1500	420
" - " -	62	0,17		3500	"	500	85
Summa		2,70					4255
<u>Slättarp 3⁴, 1/5 mtl.</u>							
Gustav Persson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på sandbl.lera	63	0,09		2000	4000	2000	180
" - " -	64	0,16		2500	"	1500	240
" - " -	65	0,24		3500	"	500	120
Summa		0,49					540
<u>Hammarlövs socken.</u>							
<u>Värlinge Västra 6²⁰, ¹/₃₂ mtl</u>							
Einar Persson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på sandbl.lera	66	0,26		3500	4000	500	130
" - " -	67	0,50		2500	"	1500	750
Överföres		0,76					880

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,76					880
Åker, mylla på sandbl.lera	68	0,03		2000	4000	2000	60
" - " -	69	0,05		2000	"	2000	100
" - " -	70	0,84		3200	"	800	672
Summa		1,68					1712
<u>Värllinge Östra 6¹⁷,</u>							
<u>13625/340992 mtl.</u>							
Magnus och Albert Jönsson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på sandbl.lera	71	0,08		2000	4000	2000	160
" - " -	72	0,21		2500	"	1500	315
" - " -	73	0,14		3500	"	500	70
Summa		0,43					545
<u>Värllinge Östra 6¹⁶,</u>							
<u>225/10656 mtl.</u>							
Magnus och Albert Jönsson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på sandbl.lera	74	0,09		3500	4000	500	45
Summa		0,09					45

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Värlinge Östra 6²¹, $\frac{1}{32}$ mtl</u>							
Einar Persson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på sandbl.lera	75	0,12		3500	4000	500	60
<u>Summa</u>		0,12					60
<u>Sammandrag för avd. 6.</u>							
<u>Bodarps socken.</u>							
<u>Värlinge Västra 18¹, $\frac{1}{4}$ mtl.</u>							
Einar Persson	57-62	2,70					4255
<u>Slättarp 3⁴, $\frac{1}{5}$ mtl.</u>							
Gustav Persson	63-65	0,49					540
<u>Hammarlövs socken.</u>							
<u>Värlinge Östra 6²⁰, $\frac{1}{32}$ mtl</u>							
Einar Persson	66-70	1,68					1712
<u>Värlinge Östra av 6¹⁷,</u>							
<u>13625/340992 mtl.</u>							
Magnus och Albert Jönsson	71-73	0,43					545
<u>Överföres</u>		5,30					7052

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		5,30					7052
<u>Värlinge Östra 6¹⁶</u>							
<u>225/10656 mtl.</u>							
Magnus och Albert Jönsson	74	0,09					45
<u>Värlinge Östra 6²¹, ¹/₃₂ mtl</u>							
Einar Persson	75	0,12					60
<u>Summa</u>		<u>5,51</u>					<u>7157</u>
<u>Avdelning 7.</u>							
<u>Bodarps socken.</u>							
<u>Värlinge Västra 18¹, ¹/₂ mtl</u>							
Einar Persson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på sandbl.lera	76	0,12		3500	4000	500	60
" - " -	77	0,35		2500	"	1500	525
" - " -	78	0,26		2000	"	2000	520
" - " -	79	0,40		2500	"	1500	600
" - " -	80	0,60		3500	"	500	300
<u>Summa</u>		<u>1,73</u>					<u>2005</u>

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hammarlövs socken.</u>							
<u>Värlinge Östra 6¹⁹, $\frac{1}{16}$ mtl</u>							
Einar Persson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på sandbl.lera	81	0,44		3500	4000	500	220
" - " -	82	0,46		2500	"	1500	690
" - " -	83	0,12		2000	"	2000	240
" - " -	84	0,17		2500	"	1500	255
" - " -	85	0,32		3500	"	500	160
Summa		1,51					1565
<u>Sammandrag för avd. 7.</u>							
<u>Bodarps socken.</u>							
<u>Värlinge Västra 18¹, $\frac{1}{4}$ mtl</u>							
Einar Persson	76-80	1,73					2005
<u>Hammarlövs socken.</u>							
<u>Värlinge Östra 6¹⁹, $\frac{1}{16}$ mtl</u>							
Einar Persson	81-85	1,51					1565
Summa		3,24					3570

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, jomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 8.</u>							
<u>Värlinge Östra av 6¹⁷,</u>							
<u>13625/340992 mtl.</u>							
Magnus och Albert Jönsson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på sandbl.lera	86	0,09		3500	4000	500	45
" - " -	87	0,14		2500	"	1500	210
" - " -	88	0,16		2000	"	2000	320
" - " -	89	0,34		2000	"	2000	680
" - " -	90	0,21		2500	"	1500	315
" - " -	91	0,12		3500	"	500	60
" - " -	92	0,02		2000	"	2000	40
" - " -	93	0,03		2500	"	1500	45
" - " -	94	0,04		3500	"	500	20
Summa		1,15					1735
<u>Värlinge Östra 6¹⁵,</u>							
<u>35/576 mtl.</u>							
Alfred Nordkvist							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på sandbl.lera	95	0,02		3500	4000	500	10
" - " -	96	0,02		2500	"	1500	30
" - " -	97	0,03		2000	"	2000	60
Summa		0,07					100
<u>Sammandrag för avd. 8.</u>							
<u>Värlinge Östra av 6¹⁷,</u>							
<u>13625/340992 mtl.</u>							
Magnus och Albert Jönsson	86-94	1,15					1735
<u>Värlinge Östra 6¹⁵,</u>							
<u>35/576 mtl.</u>							
Alfred Nordkvist	95-97	0,07					100
Summa		1,22					1835
<u>Avdelning 9.</u>							
<u>Värlinge Östra av 6¹⁷,</u>							
<u>13625/340992 mtl.</u>							
Magnus och Albert Jönsson							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag för avd. 9.</u>							
<u>Värlinge Östra av 6¹⁷,</u>							
<u>13625/340992 mtl.</u>							
Magnus och Albert Jönsson	98-104	1,72					3080
<u>Värlinge Östra 6¹⁴,</u>							
<u>35/256 mtl.</u>							
Frida Johansson och Magda							
Öervide	105-107	0,66					970
<u>Summa</u>		2,38					4050
<u>Sammandrag för hela företaget.</u>							
Avdelning 1		4,17					7099
" 2		4,55					7686
" 3		4,31					4415
" 4		3,39					7465
" 5		1,16					1020
" 6		5,51					7157
" 7		3,24					3570
" 8		1,22					1835
Överföres		27,55					40247

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		27,55					40247
Avdelning 9		2,38					4050
Summa för hela företaget		29,93					44297
Skegrie den 21 juli 1950.							
Erik Alström							
/Erik Alström/							
Lantbruksingenjör. 644 L. 1.							
Arnold Anderson							
Arvid Alström							

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A - B.</u>						
80-80+50=0	50	<u>Upprensning</u> av botten och putsning av slänterna	50	0,75	37,50	
0-1+44	144	<u>Schaktning</u> av sand o. grus	290	1,75	507,50	
1+44-1+53	9	<u>Rensning</u> av befintlig trumma			50.-	
1+53-2+31=60	78	<u>Cementrör</u> 32"	78	28.-	2184.-	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning och återfyllning	78	8.-	624.-	3403.-
<u>Tills. 281 meter.</u>						
<u>Ersättning</u> till äg. av 1/32 mtl. av Skegrie 6 ² , Olof Olsson, för bortgrävd mark genom dikets vidgning			135	0,40	54.-	
<u>Ersättning</u> till äg. av 9/384 mtl. av Skegrie 6 ² , Sigurd Nilsson, för bortgrävd mark genom dikets vidgning			135	0,40	54.-	
<u>Ersättning</u> för intrång genom jordupplag, för- delas efter företagets utförande, förslagsvis			290	0,40	116.-	224.-
<u>Stensättning</u> av botten och slänter vid 1+44					50.-	
		Överföres			50.-	3627.-

75.

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			50.-	3627.-
<u>Brunnar med 48" inre diameter, kopplingar</u>						
m. m. vid 1+53 och 2+31			st. 2	200.-	400.-	450.-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m. m.</u>						
tillägges ca 20 %						723.-
					<u>Summa</u>	<u>4800.-</u>
<u>Dikessträcken B - C - D.</u>						
60-61+55	155	<u>Cementrör 32"</u>	m 155	28.-	4340.-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>				
		<u>läggning o. återfyllning</u>	m 155	11.-	1705.-	
61+55=3+93- -4+5	12	<u>Ombyggnad av trumma för järn-</u> <u>vägen Vellinge - Trelleborg.</u>				
		Arbetet skall utföras och be-				
		kostas av Statens Järnvägar,				
		som därvid äger beakta, dels				
		att trumman ej får utföras av				
		mindre rör än 32", dels att				
		trummans inre underkant skall				
		ligga på höjden +4,59 m vid				
		Överföres			6045.-	

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			6045.-	
		nedströmssidan och på höjden				
		+4,61 m vid uppströmssidan			--	
4+5-4+31	26	Cementrör 15" m	26	6.50	169.-	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggning och återfyllning m	26	6.-	156.-	6370.-
		<u>Tills. 193 meter.</u>				
		<u>Brunn med 48" inre diameter, kopplingar m. m.</u>				
vid 60+94		st.	1	200.-	200.-	
		<u>Brunnar med 48" inre diameter, kopplingar m.m.</u>				
vid 3+93 och 4+5, skola utföras och bekostas						
av Statens Järnvägar		st.	2		--	
		<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m.</u>				
vid 4+31		st.	1	100.-	100.-	300.-
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m. m.</u>				
		tillägges c:a 20 %				1380.-
					<u>Summa</u>	<u>8050.-</u>

77

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Dikessträckan D - E.</u>				
4+31-4+61	30	<u>Cementrör 15"</u> m	30	6,50	195.-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>				
		<u>läggning och återfyllning</u> m	30	5,50	165.-	
4+61-4+69	8	<u>Ombyggnad</u> av trumma för all- männa vägen nr 627. Arbetet skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län, som därvid äger beakta, dels att trumman ej får utfö- ras av mindre rör än 15" dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden +4,69 m vid nedströmsidan och på höj- den +4,70m vid uppströmsidan			--	
4+69-5+50	81	<u>Cementrör 15"</u> m	81	6,50	526,50	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>				
		<u>läggning och återfyllning</u> m	81	5,50	445,50	
5+50-6+50	100	<u>Cementrör 15"</u> m	100	6,50	650.-	
	219	Överföres			1982.-	

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	219	Överfört			1982.-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>				
		läggning och återfyllning m	100	4,50	450.-	
6+50-7+2	52	<u>Cementrör 15"</u> m	52	6,50	338.-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>				
		läggning och återfyllning m	52	3,50	182.-	2952.-
<u>Tills. 271 meter.</u>						
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar</u>						
m. m. vid 5+27 och 6+48			st. 2	65.-	130.-	
<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m. m.</u>						
vid 7+2			st. 1	90.-	90.-	
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar</u>						
m. m. vid 4+61 och 4+69, utföres och bekostas						
av Vägförvaltningen i Malmöhus län.			st. 2		--	220.-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m. m.</u>						
tillägges c:a 20 %						628.-
		<u>Summa</u>				3800.-

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Dikessträckan E - F.</u>						
7+2-8+86	184	<u>Cementrör</u> 12" m	184	5.-	920.-	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning och återfyllning m	184	2,25	414.-	
8+86-8+94	8	<u>Trumma</u> för allm. vägen nr 628 utföres och bekostas av Väg- förvaltningen i Malmöhus län, som därvid äger beakta, dels att trumman ej för utföras med mindre rör än 12", dels att trummans inre underkant vid nedströmsidan skall lig- ga på höjden +6,03 m och vid uppströmsidan på höjden +6,07 m.			--	
8+94-9+50	56	<u>Cementrör</u> 12" m	56	5.-	280.-	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning och återfyllning m	56	3,25	182.-	
9+50-10+57	107	<u>Cementrör</u> 12" m	107	5.-	535.-	
	355	Överföres			2331.-	

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	355	Överfört			2331.-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>				
		läggning och återfyllning	107	3,50	374,50	2705,50
<u>Tills. 355 meter.</u>						
<u>Tätning</u> av rörfogar mellan 8+94 och 10+27	m		133	0,50	66,50	
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar						
m. m. vid 9+90 och 10+57		st.	2	65.-	130.-	
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar						
m. m. vid 8+86 och 8+94, utföres och bekostas						
av Vägförvaltningen i Malmahus län		st.	2		--	196,50
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m. m.</u>						
tillägges c:a 20 %						598.-
		<u>Summa</u>				3500.-
<u>Dikessträckan F - G.</u>						
10+57-11+11	54	<u>Cementrör 9"</u>	m	54	3,40	183,60
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>				
		läggning och återfyllning	m	54	3.-	162.-
11+11-13+42	231	<u>Cementrör 9"</u>	m	231	3,40	785,40
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>				
	54	Överföres				1131.-

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	285	Överfört			1131.-	
		läggning och återfyllning m	231	4.-	924.-	2055.-
<u>Tills. 285 meter.</u>						
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar</u>						
m. m. vid 11+11, 11+84 och 13+42		st.	3	65.-	195.-	195.-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. till-</u>						
lägges c:a 20 %						450.-
		<u>Summa</u>				2700.-
<u>Dikessträcken G - H.</u>						
13+42-14+96	154	Cementrör 6" m	154	1,90	292,60	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>				
		läggning och återfyllning m	154	3.-	462.-	754.60
<u>Tills. 154 meter.</u>						
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m. m.</u>						
vid 14+96		st.	1	65.-	65.-	65.-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m. m.</u>						
tillägges c:a 20 %						180,40
		<u>Summa</u>				1000.-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan E - Ea.</u>						
30-31	100	<u>Cementrör 8"</u> m	100	3.-	300.-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning och återfyllning</u> m	100	2,25	225.-	
31-32	100	<u>Cementrör 6"</u> m	100	1,90	190.-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning och återfyllning</u> m	100	2,75	275.-	
32-32+34	34	<u>Cementrör 6"</u> m	34	1,90	64,60	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning och återfyllning</u> m	34	3,75	127,50	
32+34-32+72	38	<u>Cementrör 6"</u> m	38	1,90	72,20	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning och återfyllning</u> m	38	4.-	152.-	1406,30
<u>Tills.</u>	272	<u>meter.</u>				
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar</u>						
m. m. vid 31 och 32+72			st. 2	65.-	130.-	130.-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m. m.</u>						
tillägges c:a 20 %						313,70
		<u>Summa</u>				1850.-

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan E - Eb.</u>						
70-71	100	<u>Cementrör 8"</u> m	100	3.-	300.-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>				
		<u>läggning och återfyllning</u> m	100	2,50	250.-	
71-72+30	130	<u>Cementrör 6"</u> m	130	1,90	247.-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>				
		<u>läggning och återfyllning</u> m	130	2,50	325.-	1122.-
<u>Tills.</u>	<u>230</u>	<u>meter.</u>				
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar</u>						
m. m. vid 71 och 72+30		st.	2	65,-	130.-	130.-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m. m.</u>						
tillägges o:a 20 %						248.-
		<u>Summa</u>				1500.-
<u>Dikessträckan F - Fa.</u>						
40-42+18	218	<u>Cementrör 8"</u> m	218	3.-	654.-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>				
		<u>läggning och återfyllning</u> m	218	3.25	708,50	
42+18-43+12	94	<u>Cementrör 6"</u> m	94	1,90	178,60	
	312	Överföres			1541,10	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	312	Överfört			1541,10	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-				
		läggning och återfyllning m	94	3,50	329.-	
43+12-44+70	158	<u>Cementrör 6"</u> m	158	1,90	300,20	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-				
		läggning och återfyllning	158	3.-	474.-	2644,30
<u>Tills.</u>	470	<u>meter.</u>				
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar						
m. m. vdi 42+18, 43+12 och 44+70			st. 3	65.-	195.-	195.-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m. m.						
tillägges c:a 20 %						560,70
		<u>Summa</u>				3400.-
<u>Dikessträckan G - Ga.</u>						
50-50+50	50	<u>Cementrör 6"</u> m	50	1,90	95.-	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-				
		läggning och återfyllning m	50	3,50	175.-	
50+50-51+67	117	<u>Cementrör 6"</u> m	117	1,90	222,30	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-				
		läggning och återfyllning m	117	4,50	526,50	1018,80
<u>Tills.</u>	167	<u>meter.</u>				1018,80
		Överföres				

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				1018,80
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m. m.</u>						
vid 51+67		st.	1	65.-	65.-	65.-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m. m.</u>						
tillägges c:a 20 %						216,20
		<u>Summa</u>				1300.-
<u>Sammanställning.</u>						
281		Dikessträckan A - B				4800.-
193		" B - C - D				8050.-
271		" D - E				3800.-
355		" E - F				3500.-
285		" F - G				2700.-
154		" G - H				1000.-
272		" E - Ea				1850.-
230		" E - Eb				1500.-
470		" F - Fa				3400.-
167		" G - Ga				1300.-
<u>Tills. 2678 meter.</u>		<u>Summa</u>				31900.-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Skegrie den 21 juli 1950.				
		<i>Erik Alström</i>				
		/Erik Alström/				
		Lantbruksingenjör.				
		<i>G. H. L. J.</i>				

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl. a. följande skall iakttagas:

- 1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med l.- m frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svaakor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:de meter;
- 2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras;
- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna, från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna;
- 4/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45.

Stensättning skall läggas på underlag av skärv,

- 5/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas;
- 6/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;
- 7/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;
- 8/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant;
- 9/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna;
- 10/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;
- 11/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 12/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 13/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall

- han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.
- 14/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 15/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn där- om gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn;
- 16/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utlopps- rörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong;
- 17/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör;
- 18/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betong-

rör med ett mellanskift av brända brunnstegel;

- 19/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden;
- 20/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan;
- 21/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus;
- 22/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank;
- 23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk;
- 24/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas;
- 25/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppåmmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets

ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår;

- 26/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

27/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp; vertikal järndubb i jordfast sten, 0,3 m V om SV knuten av uthuslänga till Skegrie 12⁴ och av 6², äg. Sigurd Nilsson, 6 m N allmänna vägen Trelleborg - Skegrie; belägen på höjden +6,975 m.

Fixp; horisontal järndubb i trappa på S sidan av brandstationen, i trappans V sida; 0,4 m över markytan och 0,6 m S om väggen; belägen på höjden +8.28 m.

92.
Fixp; vertikal järndubb i fundament till flaggstång i träd-

gården till gården V. Värlinge 18¹; äg. Einar Persson, c:a 25 m

S sektion 10+10; belägen på höjden +9,08 m.

Fixp; horisontal järndubb i stenfoten till V uthuslängan

till Ö. Värlinge 6¹⁵; äg. Alfred Nordkvist, 3,3 m S om NV hörnet

och 0,1 m över markytan; belägen på höjden +11.68 m.

Fixp; järnrör i betongfundament i gränsen mellan V. Värlinge

18¹ och Slättarp 3⁴, 1 m V om Ö pilen i pilvall och 30 m V gräns-

hörna vid sektion 32+34; belägen på höjden +7.67 m.

Fixp; vertikal järndubb i stenfoten till trösklänga till

Ö. Värlinge 6¹⁶⁻¹⁷, 0,9 m N om SV hörnet, på V sidan och 0,4 m

över marken; belägen på höjden +14.93 m.

Skegrie den 21 juli 1950.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

och L.J.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Ö. Värlinge nr 6 i Hammarlövs socken samt Slättarp m. fl. i Bodarps och Skegrie socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnanden m.m.

Genom länsstyrelsens resolutioner den 20 februari och 23 april 1946 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Ö. Värlinge nr 6 i Hammarlövs socken och Slättarp m. fl. hemman i Bodarps och Skegrie socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsmannens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Ö.

Värlinge nr 6 i Hammarlövs socken, V. Värlinge nr 18 och Slätt-
arp nr 3 i Bodarps socken samt Skegrie nr 6, Skegrietorp nr 1
och Lokalen nr 1 och 2 i Skegrie socken.

Mon. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89-90,
ligger omedelbart ö om Skegrie järnvägsstation på järnvägen Vel-
linge - Trelleborg. På hithörande översiktskarta har diknings-
området utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas
nu genom dels öppna floddiken och dels täckta ledningar, vilkas
sträckningar framgå av plankartan. Floddikena ha emellertid ej
utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de mar-
ker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu be-
sväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas
begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikes-
sträckorna A - B - C - D - E - F - G - H, E - Ea, E - Eb, F - Fa
och G - Ga) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som
erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade
markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare
framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det

gemensamma dikningsföretaget följande dikessträckor utföras:

A - B - C - D - E - F - G - H, E - Ea, E - Eb, F - Fa och G - Ga.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna ange de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner även som läget för de brunnar, som skola utföras. För brunnarna hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp och med dubbla, röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala

flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägt.

Mon. 3. Broar och trummor.

Järnväg.

Det gamla avloppet korsar järnvägslinjen Vellinge - Trelleborg mellan sektionerna 3+93 - 4+3. I korsningspunkten finnes en rörtrumma med 32" inre diameter, belägen på höjden +5,55 m.

Vid förrättningens planläggande har det befunnits fördelaktigare att ej följa det gamla diket sträckning mellan 3+93 - 4+31 utan i stället från sektion 4+31 = 61+93 leda vattnet genom en ny trumma genom järnvägen mellan sektionerna 61+93 - 61+78 samt vidare till sektion 61+55 = 3+93. Om vattnet skulle ledas den väg, som det nu går, måste den gamla järnvägstrumman mellan 3+93 - 4+3 rivas och ny trumma byggas med minst 32" rör på höjden +4,59 m. vid nedströmsidan och på höjden +4,61 m vid uppströmsidan.

Den i förrättningen föreskrivna trumman mellan sektionerna

61+78 - 61+93 skall byggas med minst 15" rör på höjden +4,62 m vid nedströmssidan och på höjden +4,64 m vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutnings- eller kopplingsbrunnar. Dessa böra utgöras av betongrör med 32" inre diameter, med 500 mm slamrum, omskolas med sten och grovt grus samt förses med lämpliga öppningar så att vattnet från järnvägsdiken obehindrat kan inrinna i brunnarna.

Då det är billigare att utföra den nu föreskrivna trumman mellan 61+78 - 61+93 än att bygga om den gamla trumman mellan 3+93 - 4+3 finna synemännen skäligen bestämma, att den nya trumman jämte tillhörande brunnar jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 9 §

vattenlagen skall utföras och bekostas av Statens järnvägar.

På grund av baningenjörens yrkande skall i stället den gamla trumman fördjupas och läggas med 32" rör samt erforderliga brunnar byggas av S. J.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 1+44 - 1+53 av dikessträckan A - B korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 635. I korsningspunkten finnes f. n. en äldre rörtrumma av 24" cementrör, vilkens botten ligger på höjden +4,07 m vid nedströmssidan och på höjden +4,21 m vid uppströmssidan. Trumman är delvis fylld med sand och jord, som skall rensas bort. Trumman bibehålles i övrigt. Vid sektion 1+53 skall anordnas kopplings- och anslutningsbrunn av 1000 mm

(48") betongrör, vilken avkonas till 600 mm (24"). Brunnen skall utföras med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnen skall förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten obehindrat kan inledas i brunnarna. Dessa arbeten skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Mellan sektionerna 4+61 - 4+69 av dikessträckan D - E korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 627 och mellan sektionerna 8+86 - 8+94 av dikessträckan E - F korsar det allmänna vägen nr 628. I korsningspunkterna finnas f. n. två äldre rörtrummor, vilkas botten ligga på höjden +5,60 m resp. +6,30 m. Vägbanan ligger på höjden +7,70 m resp. +8,30 m och lägsta marken uppströms på höjden +5,90 m resp. +8,00 m. Då de nuvarande trummorna ej utförts till erforderligt djup måste de rivas och ersättas med nya trummer. De nya trummorna skola utföras av vägrör av standardtyp med minst 15" resp. 12" inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummornas inre underkant skall vid nedströmsidan eller sektionerna 4+61 och 8+86 ligga på höjden +4,69 m resp. +6,03 m och vid uppströms-

sidan eller sektionerna 4+69 och 8+94 på höjden +4,70 m resp. +6,07 m. Vid trummornas ändpunkter skola anordnas kopplings- och anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm (24") betongrör med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. De nya trummorna med till dem hörande brunnar skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och bruksvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummar i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikingningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan över-

enskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synmännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Nom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 31900:- kronor. Kostnadsförelaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom Bil. B.

Nom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synmännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna.

Vid uppskattning av båtnaden hava synmännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick.

Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt

till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 1 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 9 avdelningar, på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 22 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7099:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B - C upptagas. Kostnaderna

för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 12850:-
kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 23 - 35
med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7686:- kronor, skall kunna
torrläggas, måste dikessträckan C - D - E och delvis A - B - C
upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava
beräknats till 8600:- (3800 + 4800) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 36 - 40
med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4415:- kronor, skall kunna
torrläggas, måste dikessträckorna E - Ea, C - D - E och delvis
A - B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrlägg-
ning hava beräknats till 10450:- (1850 + 3800 + 4800) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 41 - 51
med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7465:- kronor, skall kunna
torrläggas, måste dikessträckorna E - Eb- C - D - E och delvis
A - B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrlägg-
ning hava beräknats till 10100:- (1500 + 3800 + 4800) kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 52 - 56
med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1020:- kronor, skall kunna
torrläggas, måste dikessträckan E - F och delvis D - E upptagas.

Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4500:- (3500 + 1000) kronor.

För att avdelning 6, vilken omfattar ägofigurerna 57 - 75 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7157:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna F - Fa, E - F och delvis D - E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7900:- (3400 + 3500 + 1000) kronor.

För att avdelning 7, vilken omfattar ägofigurerna 76 - 85 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3570:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträcken E - F - G och delvis D - E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7200:- (2700 + 3500 + 1000) kronor.

För att avdelning 8, vilken omfattar ägofigurerna 86 - 97 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1835:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträcken E - F - G - H och delvis D - E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8200:- (1000 + 2700 + 3500 + 1000) kronor.

För att avdelning 9, vilken omfattar ägofigurerna 98 - 107 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4050:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna G - Ga, E - F - G och delvis

D - E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning
hava beräknats till 8500:- (1300 + 2700 + 3500 + 1000) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för
avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	7099:-	A - B - C	12850:-	1,810114
2	7686:-	C - D - E	3800:-	0,494405
3	4415:-	E - Ea	1850:-	0,419026
4	7465:-	E - Eb	1500:-	0,200938
5	1020:-	E - F	3500:-	3,431372
6	7157:-	F - Fa	3400:-	0,475059
7	3570:-	F - G	2700:-	0,756303
8	1835:-	G - H	1000:-	0,544959
9	4050:-	G - Ga	1300:-	0,320988

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrlägg-
ning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt
förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till
efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
44297:-	31900:-	0,720139

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	7099:-	12850:-	1,810114
2	7686:-	8600:-	1,118918
3	4415:-	10450:-	2,366931
4	7465:-	10100:-	1,352981
5	1020:-	4500:-	4,411765
6	7157:-	7900:-	1,103814
7	3570:-	7200:-	2,016807
8	1835:-	8200:-	4,468665
9	4050:-	8500:-	2,098765

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
2 + 3	12101:-	10450:-	0,863565
2 + 4	15151:-	10100:-	0,666623

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
2 - 4	19566:-	11950:-	0,610753
5 + 6	8177:-	7900:-	0,966124
5 + 7	4590:-	7200:-	1,568627
5 + 7 - 8	6425:-	8200:-	1,276265
5 + 7 + 9	8640:-	8500:-	0,983796
5 + 7 - 9	10475:-	9500:-	0,906921
5 - 9	17632	12900:-	0,731624

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 1, med ett båtnadsvärde av 7099:- kronor, påföres kostnaden för sin egen torrläggning minskat med 4800:- kronor, som påföres avdelningarna 2 - 4 eller 8050:- (12850 - 4800).

Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,133963.

Avdelningarna 2 - 4 vilka tillsammans representera ett båtnadsvärde av 19566:- kronor, påföres kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 11950:- (7150 + 4800). Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,610753.

Avdelningarna 5 - 9, med ett båtnadsvärde av 17632:- kronor, påföres kostnaderna för sin egen dikning eller 11900:- kronor.

Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,674909.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da) I kolumn 5 av längden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej äro sökande till denna syneförrättning och ej heller är likställd med sökande, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 30 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25 - 26 och 28 - 30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden

förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligen tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmännen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud

i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.

3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

4/ De olika dikesträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande gröda eller annan egendom skadas.

6/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal - Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 32" 35 kg, 15" 17 kg, 12" 16 kg samt 10" - 6" 15 kg.

7/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.

- 8/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll, Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).
- 9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan, lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar, gäldas av dikningsföretaget. Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mem. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget

///.

blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse, eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts.

Mom. 10. Organisation m. m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet enes.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att öven inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt

därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av företagets ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Skegrie dikningsföretag år 1950.

Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Oxie och Skytts häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 66,45 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet av vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären

skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Skegrie den 21 juli 1950.

Erik Alström

/Erik Alström /

Lantbruksingenjör. 200.4.3

Arvid Andersson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. p.	Sök. o. list.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	gemensamma kostnader	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Skegrie socken.</u>						
<u>Skegrie av 6², 1/32 mtl.</u>						
Olof Olssons sterbhus						
avd. 1, ägofig. 1		140.-	158,75	158,75	0,498	
<u>Skegrie av 6², 9/384 mtl.</u>						
Sigurd Nilsson	S					
avd. 1, ägofig. 2-4		857.-	971,81	971,81	3,046	2 ✓
<u>Skegrie av 6², 6/640 mtl.</u>						
Johan Wiedel	S					
avd. 1, ägofig. 5-6		610.-	691,72	691,72	2,168	3 ✓
<u>Skegrie 6⁵⁷, 5/192 mtl.</u>						
Sigurd Nilsson,	S					
avd. 1, ägofig. 7-13		2648.-	3002,73	3002,73	9,413	2 ✓
<u>Skegrie 6⁵⁶, 1/64 mtl.</u>						
Nils F. Nilsson	S					
avd. 1, ägofig. 16-20		1404.-	1592,08	1592,08	4,991	4 ✓
<u>Skegrie 6⁸⁷, 1/80 mtl.</u>						
Skånska Lantmännens Han-						
delsförening i Skegrie						
m.b.p.a.						
Överföres		5659.-	6417,09	6417,09	20,116	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list.	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		5659.-	6417,09	6417,09	20,116	
avd. 1, ägofig. 21-22		635.-	720,07	720,07	2,257	
<u>Lokalen 1³, avst.</u>						
Maglarps m.fl. socknars kommunalförbund för brand- väsendets ordnande						
avd. 2-4, ägofig. 30		240.-	146,58	146,58	0,460	
<u>Lokalen 1, lgh.</u>						
Skånska Lantmännens lokal- förening i Skegrie m.b.p.a.	3/ 290 32 110				0,555 0,211	72,5 27,5
avd. 2-4, ägofig. 31-32		400.-	244,30	244,30	0,766	
<u>Lokalen 1², lgh.</u>						
Nils Andersson						
avd. 2-4, ägofig. 33		280.-	171,01	171,01	0,536	5 gld.
<u>Skegrietorp 1¹, lgh.</u>						
Nils Andersson						
avd. 2-4, ägofig. 34-37		3460.-	2113,21	2113,21	6,624	5 1/2
<u>Bedarps socken.</u>						
<u>Värlinge Västra, 18¹, 1 mtl.</u>						
Överföres		10674.-	9812,26	9812,26	30,759	

117.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likar.	Bätnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	kronor	kronor	procent	procent
Överfört		10674.-	9812,26	9812,26	30,759	
Einar Persson	S					
avd. 1. ägofig. 14-15		805.-	912,84			2 862 1/2
avd. 2-4, ägofig. 23-29, 40-50		13736.-	8389,31	14215,49	44,563	26.298 1/2
avd. 5-9, ägofig. 52-62 76-80		7280.-	4913,34			15.402 1/2 44.563 1. ✓
<u>Slättarp 3⁴, 1/5 mtl.</u>						
Gustav Persson	S					
avd. 2-4, ägofig. 38-39, 51		1450.-	885,59			2.776
avd. 5-9, ägofig. 63-65		540.-	364,45	1250,04	3,919	1.143 3.919
<u>Hammarlövs socken.</u>						
<u>Värlinge Östra 6²⁰, 1/32 mtl</u>						
Einar Persson	S					
avd. 5-9, ägofig. 66-70		1712.-	1155,45	1155,45	3,622	1. ✓
<u>Värlinge Östra av 6¹⁷,</u>						
<u>13625/340992 mtl.</u>						
Magnus och Albert Jönsson	S					
avd. 5-9, ägofig. 71-73, 86-94, 98-104		5360.-	3617,51	3617,51	11,340	
<u>Värlinge Östra 6¹⁶,</u>						
Överföres		41557.-	30050,54	30050,54	94,203	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. nr.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		41557.-	30050,54	30050,54	94,203	
<u>225/10656 mtl.</u>						
Magnus och Albert Jönsson	8					
avd. 5-9, ägofig. 74		45.-	30,37	30,37	0,095	
<u>Värlinge Östra 6²¹, $\frac{1}{32}$ mtl</u>						
Einar Persson						
avd. 5-9, ägofig. 75		60.-	40,50	40,50	0,127	vejl
<u>Värlinge Östra 6¹⁹, $\frac{1}{16}$ mtl.</u>						
Einar Persson						
avd. 5-9, ägofig. 81-85		1565.-	1056,23	1056,23	3,311	vejl
<u>Värlinge Östra 6¹⁵,</u>						
<u>35/576 mtl.</u>						
Alfred Nordkvist						
avd. 5-9, ägofig. 95-97		100.-	67,49	67,49	0,212	
<u>Värlinge Östra 6¹⁴,</u>						
<u>35/256 mtl.</u>						
Frida Johansson och						
Magda Gervide						
Överföres		43327.-	31245,34	31245,34	97,948	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		43327.-	31245,34	31245,34	97,948	
avd. 5-9, ägofig. 105-107		970.-	654,66	654,66	2,052	
Summa		44297.-	31900.-	31900.-	100,000	
Skegrie den 21 juli 1950.						
<i>Erik Alström</i> /Erik Alström/ Lantbruksingenjör.						
<i>Arnold Andersson</i> <i>Arnold Andersson</i>						
Avd. 1. 2-4. 5-9. 25.235% 37,761 37,304 100,000						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likaf. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Förlätningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsgesamlsationen.

Skegrle dldningsföretag år 1950 i Skegrle, Bodarps och Hammarlövs socknar av Malmö-
(företagets benämning etc. samt socken och län)

hus län.

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 1949-1950.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruks-ändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 29,93 ha.				
190 kr för 20 ha och 8 kr för varje ha däröver	270	-		
2,2 % av 31900.- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	701	80		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	971	80		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			971	80
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagavoden à 60 kr				
dagavoden à 40 kr				
dagavoden à 20 kr				
Transport:			971	80

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
Transport:				971	80
III. Övriga tjänsteuppdrag.					
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.					
Företaget består helt till övervägande delen av öppna avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.					
..... kr jämte % av kr.					
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
2. Andra uppdrag.					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.					
..... dagarvoden à kr för lantbruksingenjör					
..... dagarvoden à kr för {extraingenjör, ingenjöraspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde					
..... dagarvoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde					
.....					
Summa kronor: 971 80					

Särskilda anteckningar:

Räkningen är utställd i Malmö den 13 oktober 1950.

Ett exemplar av densamma har den 15/10 1950 överlämnats personligen till enligt mottagningsbevis kvitterats av

Einar Persson, Skegrie,

i egenskap av ordförande i företagets styrelse (titel, namn och adress)

Bestyrkes:

Einar Persson
namnteckning.


Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den

8/6 1951 av

Ser. *F VIII komb*
3489



Lånat från Lantbr

den

2.3.1956


Libristn 1044. 54. 12. 3000. SRA 52445+

M

5*0933

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Komb 1952 *Betänkande*
Skegrie dikningsföretag år 1950
i Skegrie, Bodarps och Hammarlövs socknar av
Malmöhus län.
Understödet art: Bidrag och lån. *1/3.*
Förslagsställare: Lantbruksingenjör Erik Alström.



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av delägarna i Skegrie dikningsföretag år 1950 i Skegrie, Bodarps och Hammarlövs socknar av Malmöhus län får undertecknad, ordförande i företags styrelse, härmed vördsamt anhålla om största möjliga bidrag och lån av statsmedel.

Skegrie den 21 juli 1950.

Gunnar Persson


Genom beslut den 13 dec. 1952 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 33 091:88 kr., till företaget beviljat bidrag med 11 080:— kr. och lån med
16 690:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten

E. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till



Skegrie dikningsföretag år 1950 i Skegrie, Bodarps och Hammarlövs sock-
nar av Malmöhus län.
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukare Einar Persson, Skegrie.
Förtroendeman: } (titel, namn och adress)
Ende intressent: }
Förrättningsman: Lantbruksingenjör Erik Alström
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 20/2 o. 23/4 1946 Förrättningen avslutad den 21 juli 1950.
Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
i samband med förklarad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 5 blad ritningar.
utan samband med syn
Vid förrättningen bestämd arbetstid (10 år) 21 september 1960 i kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1952

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Alstringsbåtnad 42.633:- kr,
Brukningsbåtnad 1.664:- kr.
Båtnad (social båtnad ej inräknad) 44.297:- kronor.
Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 33315.40 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: schaktning av sand och
grus 1:75/m³, inköp av cementrör, 32" 28:-/lm, 15" 6:50/lm, 12" 5:-/lm,
9" 3:40/lm, 8" 3:-/lm och 6" 1:90/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Avdelning 1	7.826	-	224	-	357	18	8.407	18	-	8.407	18
" 2-4	11.950	-	-	-	530	22	12.480	22	-	12.480	22
" 5-9	11.900	-	-	-	528	-	12.428	-	-	12.428	-
Summa	31.676	-	224	-	1.415	40	33.315	40	-	33.315	40

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor	kronor	
Avdelning 1	4	17			4	17	7.099	-		8.407	18			
" 2-4	12	25			12	25	19.566	-		12.480	22			
" 5-9	13	51			13	51	17.632	-		12.428	-			
Summa	29	93			29	93	44.297	-		33.315	40			
Den del vartill statsunderstöd utgår.														
Avdelning 1	4	17			4	17	7.099	-	0	8.407	18	2.000	1/3	2.800
" 2-4	11	91			11	91	19.216	-	0	12.256	70	1.000	1/3	4.080
" 5-9	13	51			13	51	17.632	-	0	12.428	-	900	1/3	4.140
Summa	29	59			29	59	43.947	-		33.091	88			11.020

Av bidraget belöper omkring 11.020 kr. på företagets utförande och omkring kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Avdelning 1 .	6.324	-	22,480	7.489	30	2/3	4.420
" 2-4	17.476	-	33,459	11.147	-	2/3	7.430
" 5-9	10.557	-	22,335	7.440	99	2/3	4.960
Summa	34.357	-	-	26.077	29		16.810

a) Bidrag har icke beräknats till fastigheterna Lokalen 1³ ägofigur 30 och Lokalen 1¹ ägofigur 32.

b) Lånet begränsas till 70 % av båtnaden.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

Såsom framgår av § 12 av syneförrättningsprotokollet överstiger för en var av fem av de 12 fastigheter, som vinna båtnad av företaget, den totala åkerarealen 10 hektar. Av båtnaden belöper inom avdelning 1 omkring 87 %, inom avdelning 2 - 4 omkring 22 % och inom avdelning 5 - 9 omkring 0,6 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Arbetet har påbörjats. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än $1/3$ av kostnaden kan anses motiverat. Enär det lånebelopp, som kan utgå till fastigheten Värlinge Östra 6²¹ i intet fall överstiger 100 kronor, har lån icke beräknats till denna fastighet.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 11.020 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 16.810 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts,

" 2, protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.

bilaga 3, ansökning om lån,

" 4, fastighetsförteckning,

" 5, sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Malmö den 13 oktober 1950.



/Bengt Lanke/



/Erik Alström/

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Skegrie nr 6 m.fl. fastigheter i Skegrie, Bodarps och Hammarlövs socknar av Malmöhus län.

År 1950 den 5 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Arnold Andersson och Otto Wennström å Idrotts- hemmet, Skegrie, för att jämlikt

=====

§ 10.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt lantbrukare Einar Persson

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen

avsluta kontrakt om företagets utförande;

att, uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att

beviljas till företaget; samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bi-

drag från statens avdikningsanslag.

=====

§ 18.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Skegrie den 21 juli 1950.

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Otto Wennström

Arnold Andersson

gode män

Rätt transumerat betygas:

Gunnar Hammar

[Signature]

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i Skegrie dikningsföretag år 1950
inom Skegrie, Bodarps och Hammarlövs
socknar av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åt-
njutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
och gifa för den skull *Einar Persson*
i uppdrag:

- att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
dikningslånefond till företagets genomförande;
- att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
ser och handlingar;
- att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt
- att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Skegrie den 21 juli 1950.

Einar Persson 1.

Sigvard Nilsson 2.

Johan Wiesel 3.

Nils F. Nilsson 4.

Nils Andersson 5.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i Skegrie dikningsföretag år 1950 i Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Skegrie socken.

Skegrie av 6² 9/384 mtl. Sigurd Nilsson, 2,
 " av 6² 5/640 mtl. Johan Wiedel, 3,
 " 6⁵⁶ 1/64 mtl. Nils F. Nilsson, 4,
 " 6⁵⁷ 5/192 mtl. Sigurd Nilsson, 2.

~~Lokalen 1¹ lgh. Nils Andersson,~~

Skegrietorp 1¹ lgh. Nils Andersson . 5,

Bodarps socken.

Värlinge Västra 18¹ 1/2 mtl. Einar Persson, /

Hammarlövs socken.

Värlinge Östra 6¹⁹ 1/16 mtl. Einar Persson, /
 - " - 6²⁰ 1/32 mtl. " " . /

Malmö i oktober 1950.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

10/10-52
[Signature]


Erik Alström
/Erik Alström/
Lentbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 21 juli 1950 avslutad laga syneförrättning angående Skegrie dikningsföretag år 1950 i Skegrie, Bodarps och Hammarlövs socknar av Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 2 oktober 1950.

Ex officio:



(Folke Hultgren)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö

Skuldförbindelse överlämnad
till *revisor Friberg*
den 20/3 1953
godkänd den 28/3 1953

M 5*0933
FÖRETAG: SKEGRIE

250
32

LANTBRUKSSTYRELSEN	
9 MRS 1953	
DIARIE Nr	560
SAK Nr	

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Erik Alström
i samband med år 1950 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 13 december 1952.
Statsbidrag

till företagets utförande kr. 11.030
» en första rensning » - kr. 11.030
Lån till företagets utförande kr. 16.690

KONTRAKT

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 13 december 1952 till
SKEGRIE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950 i Skegrie kommun, Malmöhus län,

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med elvatusentrettio (11.030) ^x
kronor, varav till företagets

~~utförande~~ ~~kronor och till~~

~~en första rensning av avloppen~~ ~~kronor~~

och dels lån från statens avdikningslånefond med sextontusensexhundra nittio
(16.690) ^{xx} kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,
har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~samtliga intressenter~~ ~~båda intressenter~~ ~~ende~~
~~intressent~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1953;

Lantbruksstyrelsen 3001. 52 nov. 500.

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Skegrie den 22 februari 1953

Einar Tjessan

Lantbrukare

Skegrie

Att lantbrukare Einar Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Peter Tranberg

Adress Salmo

Inga Britt Tranberg

Adress Malmö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 10 april 1953.

Per Wennerberg

Martin Hagglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företags fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

11/50

Länstyrelsen i Västmanlands län,
Hälsö.

Ans. avskrivningen till i torrläggningssyftet inlämnade fastig-
heter.

Med anledning av skrivelser den 22 april 1953 från inskrivningskommissionen i Oxie och Skytte komnerna för Lantbruksstyrelsen med överlämnande av från vederbörande lantbruksingenjör infordrat yttrande angående följande.

A den av Lantbruksstyrelsen den 10 april 1953 beträffande EKEGRIE HINNINGSFÄRMBÄN nr 1950 avgivna fastighetsuppgiften bär del som ägare för Ekegrie 9/384 mtl av 6² förutom Sigurd Nilsson även hans hustru Maria Nilsson angivas och del bär rentalsuppgiften för den av Johan Nidel ugda fastigheten Ekegrie av 6² ändras från 6/640 till 5/640 mtl.

A den av Styrelsen samma dag beträffande EKEGRIE HINNINGSFÄRMBÄN nr 1950 avgivna fastighetsuppgiften bär Vannerlöf 17¹ ändras till Vannerlöf 3/6 mtl av 17¹ med oförändrad ägare, Sids Olsson ddsbo.

.. Konsekvent Storgår.

Stockholm den 6 september 1953.

Enligt uppdrag

Sune Linde

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Handteckning

Avskrift.

D.Nr J 560/53.

SL/IB

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Malmö.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 13 december 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 16.690 kr, vilket lån denna dag minskats till 15.500 kr, till utförande av SKEGRIE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950 i Skegrie kommun, Malmöhus län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e vid tidpunkten för lå- neansökningen
<u>Skegrie socken</u>		
Skegrie	9/384 mtl av 6 ²	Sigurd Nilsson ✓
"	6/640 " " 6 ²	Johan Wiedel ✓
"	6 ⁵⁶	Nils F. Nilsson
"	6 ⁵⁷	Sigurd Nilsson
Skegrietorp	1 ¹	Nils Andersson
<u>Bodarpas socken</u>		
Värplinge Västra	18 ¹	Einar Persson
<u>Hammarlövs socken</u>		
Värplinge Östra	6 ¹⁹	Densamme
" "	6 ²⁰	Densamme

Stockholm den 10 april 1953.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl Lantbruksstyrelsen

