





Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

M 4-0934

FÖRSLAG TILL	
Dikningsföretagen Skårhus av år 1949.	
I Långaröds	SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1949	{ I JAN } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL	Erik Alshöj
KOPIA	(NAMN)
	Lantbruksingenjör.
ANTAL RITN. ST. 4	KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV Nr 2386-I



Längdskala 1:4000

Höjdskola 1:100

ATTN.Nr 002

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

M 4-6934

Förslag till *Dikningsföretagen Skårhus av år 1949*

i *Långoröds* socken-(en) av *Malmöhus* län


upprättat år(-en) 1949 { utan } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Erik Alshon
(Name)

Lontbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 4 KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 2386-2



Förslag till

Dikningsföretagen Skårhus av år 1949

i Långaröds socken (när) av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1949 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Erik Alsterlin




Lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 4


KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr


2386-3




Förslag till ammurning av rörutlopp vid 20.
Skala 1:50




Förslag till 24" brunn
Skala 1:50



Förslag till 32" brunn
Skala 1:50



Förslag till 24" brunn med intagsrör vid 4+29
Skala 1:50



Förslag till
Dikningsföretagen Skårhus av år 1949
i Långoröds socken (när) av Malmöhus län
upprättat år(en) 1949 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopia
Erik Alsterlund
(Namn)
Lantbruksingenjör
(Titel)
Antal ritn. st. 4 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 2386-4

RTN.Nr 004

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

M 4-6934

Ser. E XIII komb
2386

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 SEP. 1949
DIARIE Nr 0274
SAK Nr

Dnr TO 19/51

Lantbruksnämnden i Malmö.

Ink 20 AUG 1951

Beslut den

M 4*6934


Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 DEC. 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

Komb 139/1952 Betänkande
DIKNINGSFÖRETAGEN SKÄRHUS AV ÅR 1949
i Långaröds socken av Malmöhus län.

Understödet art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: Lantbruksingenjör Erik Alström.



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av delägarna i dikningsföretagen Skärhus av
år 1949 i Långaröds socken av Malmöhus län får undertecknad,
ordförande i företagens styrelse, härmed vördsamt anhålla att
till detsamma måtte beviljas största möjliga bidrag och lån av
statsmedel.

Skärhus den 30 mars 1949.

Hanning Jernman.

Genom beslut den 7 juni 1951 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 15.380,57 kr., till företaget beviljat bidrag med 6.140,- kr. och lån med
810,- kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten L. Andersson

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 SEP. 1949
DIARIUM Nr 0274
SÄK Nr

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdiktningsslag och lån från statens avdiktningsslagfond till

Diktningföretagen Skärhus av år 1949

Kommun (företagets namn samt socken och län)
i Långaröds socken av Malmöhus län

Ordf. i styrelsen: } Lantbr. Henning Jeppsson
Förtroendeman: }
Ende intressent: } (titel, namn och adress)

Förrättningsman: lantbruksingenjör Erik Alström
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 5 juni 1945 Förrättningen avslutad 30 mars 1949

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 4 blad ritningar.
utan samband med syn

Vid förrättningen bestämd arbetstid 10 år I kontrakt med Kungl. Lant-

bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1951

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 17390:- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 15530,57 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: Schaktning av sand och
grus med sten, 3 kr per m³; 15" rör 6,50 kr per m, 12" 5 kr per m,
9" 3,40 kr per m, 8" 3 kr per m, 6" 1,90 kr per m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Företag 1	7878	-	322	-	408	92	8608	92	150:-	8758	92
" 2	6450	-			321	65	6771	65		6771	65
Summa	14328	-	322	-	730	57	15380	57	150:-	15530	57

8200
6450
1750

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragkvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Företag 1	6	80			6	80	9023	-	2	8758	92	1290	1/2	4370
" 2	6	37			6	37	8367	-	2	6771	65	1060	1/2	3380
Summa	13	17			13	17	17390	-		15530	57			7750

Av bidraget belöper omkring kr. på företagets utförande och omkring kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten		kostnaden för utförandet		
	kronor	öre	procent		kronor	öre	kronor
Företag 2	1671	-	19971		1352	37	1/2 670

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring, Markerna äro i stort sett välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

Såsom framgår av sammandraget i värderingslängden överstiger den totala åkerarealen 10 hektar endast i fråga om två av de åtta fastigheter, som vinna båtnad av företaget.

Arbetet är påbörjat. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt. Av båtnaden belöper inom företag 1 92 % och inom företag 2 100 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk (jfr. syneförrättningsprotokollet § 14).


Eftersom företaget är av särskild betydelse ur allmän synpunkt därigenom att detsamma, som ovan nämnts, bereder tillskottsjord till ofullständiga jordbruk samt förbättrade levnadsvillkor för den jordbrukande befolkningen i orten föreslås, att till dess utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av den totala kostnaden eller med i avrundat tal 7750 kronor samt lån från statens avdikningslånefond med 670 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts,

- " 2, protokoll angående sökande av statsunderstöd m. m.
- " 3, ansökning om lån,
- " 4, fastighetsförteckning,
- " 5, sammanställning rörande förrättningskostnader o. d.

Malmö den 6 september 1949.


/Bengt Lanke/


/Erik Alström/

coll. A.T.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Skärhus nr 3 m. fl. fastigheter i Långaröds socken av Malmöhus län.

År 1949 den 2 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Evald Svensson och Per Persson hos lantbrukare Edvard Persson, Skärhus per Önnköping för att jämlikt
 = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 12.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukare Henning Jeppsson

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget;

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 22.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Skärhus den 30 mars 1949.

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Per Persson

Evald Svensson

Rätt transumerat betygas:

The Ranking Eva Carlson

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i *dikningsföretagen Skärhus*
 år *1949* inom *Långvuds*
 socken av *Malmshus* län, förklara oss härmed vilja komma
 i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
 och giva för den skull *Lambertus Kemning Jeppsson*
 i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
 dikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
 myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
 underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
 ser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
 och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Skärhus

den 30 mars 1949

Lambertus Jeppsson

2. F.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastighet, ingående i dikningsföretaget Skärhus av år 1949 i Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Långaröds socken.

Skärhus 4⁷ 1/32 mtl. Vilhelm Pettersson. ✓

Malmö den 6 september 1949

Erik Alström

/Erik Alström/


Lantbruksingenjör.

med A.F.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt
uppgift den 30 mars 1949 avslutad laga syneförrättning
angående Skärhus dikningsföretag av år 1949, i Långaröds
socken av Malmöhus län; det varder härmed till bevis med-
delat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli
den 22 juni 1949.

Ex officio:

Inge Lekman
(Inge Lekman)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö

Ser. E XIII komb
2386

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 NOV 1949
DIARIE NR
SÄK NR

Dnr TD 131/51


Lantbruksnämnden i Malmöhus län

Ink. d. 20 AUG 1951

Beslut den _____

M 4*6934

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



224
331
FÖRETAG: SKÄRHUS.

M 4-0934

Skuldförbindelse överlämnad
till *Erik Alström*
den 2/8 1952
godkänd den 6/9 1952

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Erik Alström.
i samband med år 1949 avslutad synförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 7 juni 1952.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 6.140

» en första rensning » - kr. 6.140

Lån till företagets utförande kr. 810

13-9
53
KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 AUG. 1952
DIARIE NR 4143
SÄK. HF

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den

7 juni 1952

till

DIKNINGSFÖRETAGEN SKÄRHUS AV ÅR 1949 i Långaröds kommun, Malmöhus
län✓

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med sextusenetthundrafyrtio

(6.140)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med åttahundratio (810)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende
intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1953

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågakvarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Thorsbjörns per Örnström den 28 juli 1952

Per-Olof Jansson
Lantbrukare

äg. Thorsbjörns 3^e i Långsöds s.m.

Att

Henning Jansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Alster

Anders Nilsson

Adress

Alster

Adress

Anders, Örneberg

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 september 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Wald Årjefors

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företags fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

J 1143/52

SL/BE

Länsstyrelsen i Malmöhus län,
Malmö.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 7 juni 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 810 kr till utförande av DIKNINGSFÖRETAGEN SKÄRHUS AV ÅR 1949 i Långaröds kommun, Malmöhus län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet

Register-
nummer

Ä g a r e
vid tidpunkten för
låneansökningen

Långaröds kommun.

Skärhus

47

Vilhelm Pettersson

Stockholm den 19 september 1952.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Hans Peltz

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

13 AUG. 1952

DIARIE NR 1143

SÄK NR

över verkställd avsyning

Företag: Dikningsföretagen Skärhus av år 1949 i Långaröds socken av Malmöhus län
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukare Henning Jeppsson, Skärhus, Önnköping **SLUT**
~~Företagsstyrelsen~~ }
~~Förvaltningsstyrelsen~~ } SEP 19 SEP. 1952

Arbetsplanen fastställd den 7 juni 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 6.140:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 810:- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 10 år

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1953

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
 { Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av lantbruksingenjör Erik Alström
den 14 november 1949, har befunnits att företagen äro i sin helhet utförda
i nära överensstämmelse med upprättade förslagshandlingar och tillstyrkes till god-
kännande. Kostnaderna för företagen ha uppgått till 14.950 kronor.

Malmö den 12 augusti 1952

I tjänsten:


Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

hmmh Prot. d. 7.6.52 (55)

RAPPORT



över verkställd avsyning

Företag: Dikningsföretagen Skärhus av år 1949 i Långaröds socken
(namn, socken och län)
av Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukare Henning Jeppsson
 Förtroendeman: }
 Ende intressent: } Skärhus, Önneköp

Arbetsplanen fastställd den

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag } av beviljats kronor

Lån från statens avdikningslånefond } kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 10 år

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
 { Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av lantbruksingenjör Erik Alström
 den 14 november 1949, har befunnits att företagen äro i sin helhet
 utförda i nära övrensstämmelse med upprättade förslagshandlingar
 och tillstyrkes till godkännande.

Malmö den 12 december 1950.

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

...the ... of ...
 ...the ... of ...
 ...the ... of ...

...the ... of ...
 ...the ... of ...
 ...the ... of ...

...the ... of ...
 ...the ... of ...
 ...the ... of ...

...the ... of ...
 ...the ... of ...
 ...the ... of ...

...the ... of ...
 ...the ... of ...
 ...the ... of ...

...the ... of ...
 ...the ... of ...
 ...the ... of ...

Handlingar

till

DIKNINGSFÖRETAGEN SKÄRHUS AV ÅR 1949

i Långaröds socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1949 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid.	1 - 10
Bilagor 1 - 8		"	11 - 22
Värderingslängd	Bil. A	"	23 - 39
Kostnadsförslag	Bil. B	"	40 - 47
Arbetsbeskrivning	Bil. C	"	48 - 55
Utlåtande	Bil. D	"	56 - 70
Kostnadsfördelningslängd	Bil. Da	"	71 - 73

Till akten hör 4 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Skärhus
Län

Protokoll fört vid
sammankommet för syne-
förrättning enligt vatten-
lagen angående föreläggning
av marker till Skärhus
m 3 m fl. fastigheter i
Långaröds socken av Skärhus
Län.

År 1949 den 2 februari inställdes sig under-
tecknad förrättningsman jämte skiftesgodsmännen
Ewald Svensson och Per Persson hos lantbrukare
Edvard Persson, Skärhus per Örnköping, för att
jämlikt av Länsstyrelsen utfärdat förordnande (Bil. 1)
handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för fö-
reläggning av marker till Skärhus m 3 m fl. fas-
tigheter i Långaröds socken. Föreläggningen angående
förrättningen förelagande denna dag hade av förr-
rättningsmannen den 7 januari 1949 översänts till
pastorsämbetet i Långaröds församling och hade denna
föreläggning enligt i densamma tecknat bevis (Bil. 2)
anlagits för vederbörande församling söndagen den
16 januari 1949. Föreläggningen hade därjämte den 8
januari 1949 varit införd i Skanska Dagbladet.
Till kända skägare hade förrättningsmannen
den 12 januari 1949 översänt underlåtelsen om
förrättningen. Över oviskade föreläggningen, underlät-
telsen och kallelsen hade en särskild föreläggning
upprättats (Bil. 3).

Skiftesgodsmännen hade följande tillståndsbeskrivning:

Förhanden till förrättningen:

Lantbr. Edvard Persson, ö. 25/446 mtl. av Skärhus 3²
och 875/46800 mtl. Skärhus 16 (Lgf. den 9/4 1938
§ 142).

2.

Öriga sakägare och ombud:

Lantbr. Olof Nilsson; äg $1/28$ mtl. Skärtnus 1⁷ (Lgf. den 18/2 1948 m 68).

• Vilhelm Pettersson; äg $1/32$ mtl. Skärtnus 4⁷

• Nils Olsson; äg $74/4096$ mtl. av Skärtnus 1¹⁰ (Lgf. den 10/5 1910 § 391 genom sonen Eloy Nilsson

• Hemming Jansson; äg $27/812$ mtl. av Skärtnus 3⁶ och $72/4096$ mtl. av Skärtnus 3³ (Lgf. den 23/12 1936 § 485).

Fru Johanna Persson; äg. av. Skärtnus 3⁸ (Lgf. den 1/7 1942 m 222) genom Nils Nilsson utan fullmakt.

Lantbr. Nils Nilsson - Harsholm; äg $145/4096$ av Skärtnus 3³, av. Skärtnus 2¹¹ och 2¹² (Lgf. den 29/8 1924 § 35).

• Anders Nilsson; äg. $1/40$ mtl. av Skärtnus 3⁵ (Lgf. den 9/4 1931 § 76).

• Alfred Skärtnesson; äg. $1/64$ mtl. Viggaren 3³ och $1/64$ mtl. Viggaren 3³ (Lgf. den 26/3 1945 m 98)

• Anders Olsson; äg. $45/356$ mtl. Viggaren 2⁵ (Lgf. den 12/1 1928 § 37).

Ordföranden för Vikningsförelaget Skärtnus 2 och 3 av år 1924, Lantbr. Edward Persson.

Ordföranden för Vikningsförelaget Viggaren och Skärtnus av år 1912 Lantbr. Alfred Skärtnesson

Ordföranden för Vikningsföretaget Skärhus
1, 2 och 3 år år 1900. Lantbr. Edvard Persson.

Ordföranden för Vikningsföretaget Skärhus år 3
år år 1902 lantbr. Wils Nilsson - Korsholm.

Vägförvaltningen i Skärhus län genom vägmästaren
Hugo Håkansson mbl. fullmakt Bil. 4.

Ordföranden i brandstyrelsen i Långaröds
socken, lantbr. Erar Andersson mbl.
fullmakt Bil. 5.

§ 1.

Det för förädlingsnämnden utfärdade
förordnandet uppläses och bilades protokollet
såsom Bil. 1.

§ 2.

För emot styrelsen hade ingen att
anmäla. Styrelsen väste sig ej heller stå i
jämsförhållande till en kände sakägare. Gode
männen förklarade, att de arlagt föreskriven
ed, samt att de mottagit uppdrag att vara
skiftesgodsmän.

§ 3.

Laga hinder emot förädlingsnämndens handlägg-
ande eller det en planerade företagens utförande
hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förvärtningssmannen framlade plankarta över de marker, som torde blive berörda av det planerade företaget, ävensom profilritningar över de orlopp, vilkas upptagande påpekats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Nils Nilsson, Hemming Jeppson och Anders Nilsson hade undertecknat skrivelse av den 2/5 1948 angående utsträckning av förvärtningar över deras marker. Åtgärden vitsordades av sýnemännen sedan den av dem prövats lämplig Bil. 6.

§ 6.

Antecknades till protokollet att f.d. entreprenören Johan Johansson meddelat väging. Häkanson att vägrumman vid 9+76 av honom ombyggts vid skelakricket.

§ 7.

Ordföranden i Brandstyrelsen i Långaröds socken yrkade att driftsföretaget skulle betala de kostnader, som uppstod genom att ledningen fram till branddammen måste onläggas.

§ 8.

Lantbr. Edvard Persson yrkade, att brandstyrelsen skulle stå för denna kostnad.

§ 9.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas onsdagen den 30 mars 1949 kl. 10., varefter sammanträdet upplöstes.

Härnäs den 3 febr. 1949.

Eirik Alström

Pär Persson Ervald Svensson

År 1949 den 30 mars inställde sig under tecknad, förnättningsman, jämte skiffesgodemännen Per Persson och Ervald Svensson för att åter handlägga synförsättningen.

Förutom synmännen hade följande tillstånds-kommit:

Lantbr. Edvard Persson,

Ola Nilsson,

Wilhelm Pettersson,

Nils Olsson genom sonen Eloy Nilsson,

Henning Jeppsson,

Fru Johanna Persson genom Nils Nilsson,

Lantbr. Nils Nilsson

" Anders Nilsson

Alfred Härtensson

Anders Olsson

~~Vägförvaltningen i Akabäckens län genom vägrings-
för Hugo Håkansson,~~

Ordföranden i brandstyrelsen i Långaröds

söken, Lantbr. Ivar Andersson

§ 10.

Förvaltningsmannen redogjorde för
 av honom upprättat förslag till före-
 tagets utförande samt framlade till
 sakägarnas granskning de till företaget
 hörande handlingarna och ritningarna.
 Förslagshandlingarna bilades protokollet
 värderingslängden såsom Bil. A.
 kostnadsförslaget såsom Bil. B samt
 arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 11.

Förvaltningsmannen redogjorde för
 gällande bestämmelser rörande bidrag
 och lån av statensmedel till utförande
 av förslagsföretag.

§ 12.

Sakägarna överenskommo att ansöka
 om bidrag från statens ordnings-
 anslag till sina kostnader för före-
 tagets utförande. De uppdrogo åt lant-
 brukare Hemming Jeppsson
 att till Kungl. Lantbrukstypelsen ingiva
 ansökan om statsbidrag;
 att därest statsbidrag beviljas, med Kungl.
 Lantbrukstypelsen avsluta kontrakt

- om företagets utförande;
- att upptäcka och utvärdera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget;
- att förklarade delägarna i alla de öfriga frågor, som avse bidrag från statens ordningsanslag.

§ 13.

Infördes till protokollet att kostnaderna för hantering uppgått till 120,50 kronor, vilka förskötterats av lantbr. Edvard Persson med 75:- av Hemming Jeppsson med 29:- av Nils Nilsson-Korsboms med 12:- och av Ola Nilsson med 4,50 kr.

Inomkostnaderna för styrelseförvaltnings- sammanträdet hade förskötterats av förvaltningsmannen med 34,60 kr.

Gods männens räkningar betalades av lantbr. Hemming Jeppsson med 28 kr till Evald Svensson och 34 kr till Per Persson.

§ 14.

Infördes att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till

Edvard Perssons	10 ha
Ola Nilssons	3 "
Vilhelm Petterssons	6,5 "
Nils Olesons	7 "
Hemming Jeppsons	12,5 "
Nils Nilsson-Korsboms	7,1 "
Anders Nilssons	6 "

Alfred Härtenssons

20 kor

§ 15.

Bygans syndsmännen utlätande - se
Bil. 8 med underbilaga Ja - med tillhärma-
givande, att den med utlåtandet missnöjde
ägde del samma blandra genom bevar
till Göderbygdens rattendomsfæl.

§ 16.

Förvaltningsmannen meddelade, att han
jämte beaktelse i 10 kap. 52 §
Vattenlagen inhämtat yttrande från Väg-
förvaltningen (Bil 7).

§ 17.

Förvaltningsmannen meddelade, att
arkrifter och kopior av de till före-
taget hörande handlingarna och ritningarna
skulle förvaras av ordföranden i företags
styrelse och alltså inom tre-tio dagar
översändas till lantbrukare Hemming Jansson
för att av honom hållas tillgängliga
för män, som önskar granska dem eller
läsa arkrifter.

§ 18.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och utsäga här- till Hemming Jeppsson tillika ordförande och verkställande ledamot samt Edward Persson och Anders Nilsson.

Till revisor valdes Nils Nilsson - Korsholm och Wilhelm Pettersson.

§ 19.

Antecknades till protokollet, att handlingar och ritningar tillhörande dikebyggsföretaget Skärhus nr 2 och 3 ar år 1934, dikebyggsföretaget Skärhus nr 1, 2 och 3 ar år 1900 överlämnades till Lantbr. Edward Persson. Handlingar och ritningar till dikebyggsföretaget Skärhus nr 3 ar år 1902 överlämnades till Lantbr. Nils Nilsson - Korsholm.

§ 20.

Ordföranden i brandstyrelsen Lantbr. Ivan Andersson medger, att brandstyrelsen icke hade några krav på branddammens fördjupning under förutsättning att ny förbindelse anordnades mellan brunnen vid 12+15 och branddammen. Ågaren av fastigheten Skärhus ar 3^e Lantbr. Hemming Jeppsson åtog sig att utföra detta arbete utan kostnad för brandstyrelsen.

§ 21.

Styrelsen fick i uppdrag att iångiätta företaget snarast möjligt samt uppfylla erforderligt banklån.

§ 22.

Vä inlett vidare förskott, upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förutskriften avslutad och upplästes sammanträdet.

Skärhus den 30 mars 1949.

Erik Alström
Sammanträdets ordförande

Per Persson Evald Ljunsson

Ek.D.nr ⁴⁷ /685-1944.

E. Alström

Bit. 1. 11.

J. Torsåkersgatan 21
Malmö

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström i Malmö

----- som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 5 juni 194 5

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

E. Wessman

Erhållet den 7/6 - 45

Ek.D. nr ⁴⁷/685-1944.

~~255~~
1944

65
1945

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 28/10 1944

17.


R E S O L U T I O N.


Översändes till lantbruksintenjören i Malmöhus län - - - - -

- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mälde förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 27 oktober 1944 .

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


E. Wessman

Behålls d. 29/11

M. D.

685 44.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad, ägare av 25/ mte.
 av nr. 3 Skärhus Långaröd ⁴¹⁴stiken
 av Malmöhus län, får härmed vörk-
 samt anhålla om förordnande för
 vederbörande lantbruksingeniör att
 handlägga synförrättning enligt
 vattenlovens kap. 7 och 10 rörande
 upptagande av ett avloppsdike för
 förhindrande av översvämningar
 på min mark.

Skärhus pr Önnestorp den 23/10 1944

Eduard Persson

Anteckning 130

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Skärhus n:r 3 i Långaröds socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Edvard Persson, Skärhus, Öneköp, onsdagen den 2 februari 1949 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Skärhus n:ris 1, 2, 3 och 4, Viggarrum n:ris 2 och 3, allmänna vägen Öneköp - Huaröd samt dikningsföretagen Skärhus 2 och 3 av år 1934, Viggarrum och Skärhus av år 1912, Skärhus 1, 2 och 3 av år 1900 samt Skärhus n:r 3 av år 1902.

Malmö den 7 januari 1949.

I tjänsten
Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Långaröds församling söndagen den *16 januari 1949* betygar:

J. H. Hagglund
Bygghöv. d.

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress Lantbruksnämnden, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syne-
förrättning angående torrläggning av marker tillhörande Skärhus m. fl.
hemman i Långaröds socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress		Datum för un- derrättelsens avsändande
Pastorsämbetet i Långaröds församling,		Önneköp	7/1 1949
Skiftesgodemannen Evald Svensson,	Viggarum,	"	- " -
" Per Persson,	Ellestorp,	"	- " -
Lantbrukare Ola Nilsson,	Skärhus,	"	12/1 1949
" Edvard Persson,	"	"	- " -
" Vilhelm Pettersson,	"	"	- " -
" Nils Olsson,	"	"	- " -
" Henning Jeppsson,	"	"	- " -
Fru Johanna Persson,	"	"	- " -
Lantbrukare Nils Nilsson-Korsholm,	"	"	- " -
" Anders Nilsson,	"	"	- " -
" Alfred Mårtensson,	Viggarum	"	- " -
" Anders Olsson,	"	"	- " -
Ordföranden för Dikningsföretaget Skärhus 2 och 3 av år 1934,			
lantbrukare Edvard Persson,	Skärhus,	Önneköp	- " -
Ordföranden för Dikningsföretaget Viggarum och Skärhus av			
år 1912,			
lantbrukare Alfred Mårtensson, Viggarum,		Önneköp	- " -

Adressat

Adress

Datum för underrättelsens
avsändande

Ordföranden för Dikningsföretaget Skärhus 1, 2 och 3

av år 1900,

lantbrukare Edvard Persson,

Skärhus, Önnköping

12/1 1949

Ordföranden för Dikningsföretaget Skärhus nr 3 av

år 1902,

lantbrukare Nils Nilsson-Korsholm, Skärhus, Önnköping

- " -

Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö

- " -

Brandchefen i Långaröds socken,

lantbrukare Elof Andreasson, Önnköping nr 3, Önnköping

- " -

Malmö den januari 1949.



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 164-43/49


17.
Bil. 4.

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Hugo Håkansson att vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Skärhus nr 3 i Långaröds socken av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 31 januari 1949.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.


W. Mannerfelt.

SD/AG

Utdrag ur protokoll fört vid samman-
träde med brandstyrelsen i Långaröds
kommun, den 24 januari 1949.

Närvarande: Brandchefen, andre v. brandchefen
och samtliga ledamöter.

§1

För att justera dagens protokoll utlysas ledamöterna
Nils Månsson och Ole Jönsson.

§4.


Fran landbruksingenjör Erik Alström, Malmö hade inkommit
kallat till sammanträde för synförhandling angående förläggning
av marker till Skärhus nr. 3 i Långaröds socken av Malmöhus
län, att hållas hos landbrukaren Edward Tesson, Skärhus,
Örneshöj, onsdagen den 2 februari 1949 kl. 10.00, då vederbörliga
sejägare hava att tillstådeskomma personligen eller genom
lagligen befullmäktigt ombud.

Med anledning härav valdes ordföranden i brandstyrelsen,
Tor Arvidsson, Örneshöj att närvara vid nämnda samman-
träde för att försäkra brandstyrelsens åsikt och beakta dess
intressen angående brandbunnen på Henning Jepsens
ägor i Skärhus.

För vidare valdes brandchefen Elos Arvidsson, Örneshöj.

Vid protokollet: Tor Arvidsson

Förvald: Nils Månsson Ole Jönsson
Påll utdragit bezeugar: Tor Arvidsson




Undersketeade an håller härmed om
försättning av ditet genom våra
ägar (fördjupning samt merläggning
av ror m.m.).

Skärhus den 2/5 1948

Nils Nilsson	Hennig Jeppson
Anders Nilsson	Nils Olsson
Alfred Hårtensson	28. Hårtensson
Ola Nilsson	

Viborås:

Enli Alster Per Persson och Ljunggren



trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

: - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : -

Visby den 11 mars 1949

Erik Alsterlund
Lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 1245-43/49

Bil 8.


Till

Lantbruksingenjören Erik Ahlström,
V i s b y.

Ang. dikningsföretagen Skärhus av år 1949.

Med anledning av Eder skrivelse den 11 mars 1949 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 22 mars 1949.



W. Mannerfelt.

SD/AP

Härderingslängd
och
Härdeförteckning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1/40 ar 35			Långaväds socken	<u>Förslag 1.</u> <u>Arbdelning 1.</u>	
				Anders Nilsson	1
				Äker, mylla på sand	2
				" " "	3
				" " "	4
				" " "	5
1/40 ar 35			Långaväds socken	" " "	6
				Summa	
				<u>Sammanställning för ardeln. 1.</u>	
				Anders Nilsson	1-6
				Summa	
1/40 ar 35			Långaväds socken	<u>Arbdelning 2.</u>	
				Anders Nilsson	7
				Äker mylla på sand	8
				" " "	9
				" " "	10
				" " "	11
				" " "	12
				Summa	
				Brutningsabättnad	
				Total summa	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurernas nummer
1	2	3	4	5	6
1/64	3 ³		Viggarnum	Alfred - Skärtsen Åker, mylla på sand " " " Samma	13 14
1/64	3 ²		Viggarnum	Alfred Skärtsen Åker, mylla på sand Samma	15
1/40 ar 3 ⁵ 1/64 3 ³ 1/64 3 ²			Skärtsen Viggarnum "	Anders Nilsson Alfred Skärtsen Samma Samma	7-12 13-14 15
1/40 ar 3 ⁵			Långaröds socken.	Indelning 3.	
1/40 ar 3 ⁵			Skärtsen	Anders Nilsson Åker, mylla på sand " " " " " " " " " " " " " " " Samma	16 17 18 19 20 21 22

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 71								900	639	-	1500	1065	-	600	436	-
0 23								500	115	-	"	345	-	1000	230	-
0 94									754	-		1410	-		656	-
0 12								900	108	-	1500	180	-	600	72	-
0 12									108	-		180	-		72	-
0 25									300	-		900	-		600	-
0 94									754	-		1410	-		656	-
0 12									108	-		180	-		72	-
1 31									1162			2490	-		1328	-
0 02								2100	42	-	2400	48	-	300	6	-
0 04								1400	56	-	"	96	-	1000	40	-
0 14								800	112	-	"	336	-	1600	224	-
0 02								"	16		"	48	-	"	32	-
0 25								2100	525	-	"	600	-	300	75	-
0 21								1400	424	-	"	744	-	1000	310	-
0 03								800	24	-	"	72	-	1600	48	-
0 81									1209	-		1944	-		735	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överföres</i>	
				<i>Åker, mylla på sand</i>	<i>23</i>
				<i>" — " —</i>	<i>24</i>
				<i>" — " —</i>	<i>25</i>
				<i>" — " —</i>	<i>26</i>
				<i>" — " —</i>	<i>27</i>
				<i>" — " —</i>	<i>28</i>
				<i>" — " —</i>	<i>29</i>
				<i>" — " —</i>	<i>30</i>
				<i>" — " —</i>	<i>31</i>
				<i>" — " —</i>	<i>32</i>
				<i>" — " —</i>	<i>33</i>
				<i>" — " —</i>	<i>34</i>
				<i>" — " —</i>	<i>35</i>
				<i>" — " —</i>	<i>36</i>
				<i>" — " —</i>	<i>37</i>
				<i>" — " —</i>	<i>38</i>
				<i>Summa</i>	
				<i>Brutningsbåtnad</i>	
				<i>Total summa</i>	
<i>37/512 or 36</i>			<i>Lhartus</i>	<i>Hemming Jeppsson</i>	
				<i>Åker, mylla på sand</i>	<i>39</i>
				<i>" — " —</i>	<i>40</i>
				<i>" — " —</i>	<i>41</i>
				<i>" — " —</i>	<i>42</i>
				<i>" — " —</i>	<i>43</i>
				<i>" — " —</i>	<i>44</i>
				<i>" — " —</i>	<i>45</i>
				<i>" — " —</i>	<i>46</i>
				<i>" — " —</i>	<i>47</i>
				<i>Överföres</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 81									1309	-		1944	-		735	-
0 24								1400	336	-	2400	576	-	1000	240	-
0 09								2100	189	-	"	216	-	300	27	-
0 02								"	42	-	"	48	-	"	6	-
0 08								"	168	-	"	192	-	"	24	-
0 22								1400	308	-	"	528	-	1000	220	-
0 07								800	56	-	"	168	-	1600	112	-
0 10								"	80	-	"	240	-	"	160	-
0 02								"	16	-	"	48	-	"	32	-
0 10								1400	140	-	"	240	-	1000	100	-
0 05								2100	105	-	"	120	-	300	15	-
0 08								"	168	-	"	192	-	"	24	-
0 37								1400	378	-	"	648	-	1000	270	-
0 10								800	80	-	"	240	-	1600	160	-
0 39								1400	546	-	"	936	-	1000	390	-
0 07								800	56	-	"	168	-	1600	112	-
0 11								2100	231	-	"	264	-	300	33	-
2 82									4108	-		6768	-		2660	-
												636	-		636	-
									4108	-		7404	-		3296	-
0 02								2100	42	-	2400	48	-	300	6	-
0 03								1400	42	-	"	72	-	1000	30	-
0 04								800	32	-	"	96	-	1600	64	-
0 04								1400	56	-	"	96	-	1000	40	-
0 71								800	528	-	"	1704	-	1600	1136	-
0 17								"	136	-	"	408	-	"	272	-
0 02								1400	42	-	"	72	-	1000	30	-
0 27								"	378	-	"	648	-	"	270	-
0 20								2100	420	-	"	480	-	300	60	-
1 51									1716	=		3624	-		1908	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfördes</i>	
				<i>Åker, mylla på sand</i>	<i>48</i>
				<i>" " "</i>	<i>49</i>
				<i>Betesmark, mylla på sand</i>	<i>50</i>
				<i>" " "</i>	<i>51</i>
				<i>" " "</i>	<i>52</i>
				<i>" " "</i>	<i>53</i>
				<i>Summa</i>	
				<i>Brutningsbättnad</i>	
				<i>Total summa</i>	
<i>145/4096 ar 3³</i>			<i>Skärhus</i>	<i>Nils Nilsson</i>	
				<i>Åker, mylla på sand</i>	<i>54</i>
				<i>" " "</i>	<i>55</i>
				<i>" " "</i>	<i>56</i>
				<i>" " "</i>	<i>57</i>
				<i>Summa</i>	
				<i>Brutningsbättnad</i>	
				<i>Total summa</i>	
				<i>Sammanställning för ardebr. 3.</i>	
<i>1/40 ar 3⁵</i>			<i>Skärhus</i>	<i>Anders Nilsson</i>	<i>16-38</i>
<i>37/512 ar 3⁶</i>			<i>"</i>	<i>Hemming Jeppsson</i>	<i>39-53</i>
<i>145/4096 ar 3³</i>			<i>"</i>	<i>Nils Nilsson</i>	<i>54-58</i>
				<i>Summa</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 51									1716			3624	-		1908	-
0 02								2100	42	-	2400	48	-	300	6	-
0 11								1400	154	-	"	264	-	1000	110	-
0 08								500	40	-	1500	120	-	"	80	-
0 09								900	63	-	"	105	-	600	42	-
0 05								1300	65	-	"	75	-	200	10	-
0 02								900	27	-	"	45	-	600	18	-
1 87									2107	-		4281	-		2174	-
												730	-		730	-
									2107	-		5011	-		2904	-
0 04								1800	72	-	2400	96	-	600	24	-
0 26								2100	546	-	"	624	-	300	78	-
0 20								1400	280	-	"	480	-	1000	200	-
0 05								800	40	-	"	120	-	1600	80	-
0 55									938	-		1320	-		382	-
												908	-		908	-
									938	-		2228	-		1290	-
2 82									4108	-		7404	-		3296	-
1 87									2107	-		5011	-		2904	-
0 55									938	-		2228	-		1290	-
5 24									7153	-		14643	-		7490	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Sammanställning för förelag 1.</u>	
				Arbetsning 1	1-6
				" 2	7-15
				" 3	16-57
				<u>Summa</u>	
				<u>Förelag 2.</u>	
			<u>Långaröds socken.</u>	<u>Arbetsning 4.</u>	
37/512	nr 3 ⁶		Skärhus	Henning Jansson	
				Åker, mylla på sand	58
				" — —	59
				" — —	60
				" — —	61
				" — —	62
				" — —	63
				<u>Summa</u>	
				Brutningsbättnad	
				<u>Total summa</u>	
25/1416	nr 3 ²		Skärhus	Edvard Persson	
				Åker, mylla på sand	64
				" — —	65
				" — —	66
				" — —	67
				" — —	68
				" — —	69
				<u>Summa</u>	
				Brutningsbättnad	
				<u>Total summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 45									395	-		600	-		205	-
1 31									1162	-		2490	-		1328	-
5 24									7153	-		14643	-		7490	-
6 80									8710	-		17733	-		9023	-
0 42								2900	1218	-	3400	1428	-	500	210	-
0 07								2000	140	-	"	238	-	1400	98	-
0 30								2900	870	-	"	1020	-	500	150	-
0 24								2000	480	-	"	816	-	1400	336	-
0 25								"	500	-	"	850	-	"	350	-
0 35								2900	725	-	"	850	-	500	125	-
1 52									3933	-		5202	-		1269	-
												780	-		780	-
									3933	-		5982	-		2049	-
0 27								2900	782	-	3400	918	-	500	135	-
0 22								2000	440	-	"	748	-	1400	208	-
0 15								1100	165	-	"	510	-	2200	345	-
0 15								"	165	-	"	510	-	"	345	-
0 57								2000	1140	-	"	1938	-	1400	798	-
0 17								2900	493	-	"	578	-	500	85	-
1 53									3186	-		5202	-		2016	-
												516	-		516	-
									3186	-		5718	-		2532	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
³⁵ / ₃₀₇₂	¹⁶		Skärhus	Edvard Persson Åker, mylla på sand " — " — " — " — " — " — <u>Summa</u> Brutningsbättnad <u>Total summa</u>	70 71 72 73 74 —
¹ / ₃₂	⁴		Skärhus	Vilhelm Pettersson Åker, mylla på sand " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — <u>Summa</u> Brutningsbättnad <u>Total summa</u>	75 76 77 78 79 80 —
¹ / ₁₂₈	¹⁷		Skärhus	Ola Nilsson Åker, mylla på sand " — " — <u>Summa</u>	81 82 —

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	03							2900	87	-	3400	102	-	500	15	-
0	05							"	145	-	"	170	-	"	25	-
0	03							2000	60	-	"	102	-	1400	42	-
0	12							2900	348	-	"	408	-	500	60	-
0	26							2000	520	-	"	884	-	1400	264	-
0	49								1160	-		1666	-		506	-
												36	-		36	-
									1160	-		1702	-		542	-
0	09							2800	252	-	3200	388	-	400	36	-
0	43							"	1204	-	"	1376	-	"	172	-
0	20							1900	380	-	"	640	-	1300	260	-
0	18							"	342	-	"	576	-	"	~~234~~	-
0	17							"	323	-	"	544	-	"	221	-
0	33							2800	924	-	"	1056	-	400	132	-
1	40								3425	-		4480	-		1055	-
												616	-		616	-
									3425	-		5096	-		1671	-
0	05							2000	100	-	3400	170	-	1400	70	-
0	07							2900	202	-	"	238	-	500	35	-
0	12								302	-		408	-		105	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Sammansättning för ardeten 4.</u>	
37/512	av 3 ⁶		Skärhus	Hemming Jeppsson	58-63
35/416	av 3 ²		"	Edvard Persson	64-69
35/2072	1 ⁶		"	Densamme	70-74
1/32	4 ⁷		"	Vilhelm Pettersson	75-80
1/128	1 ⁷		"	Ola Nilsson	81-82
				<u>Summa</u>	
			<u>Långseröds socken.</u>	<u>Ardetning 5.</u>	
37/512	av 3 ⁶		Skärhus	Hemming Jeppsson	
				Sker, mylla på sand	83
				" — " —	84
				<u>Summa</u>	
				<u>Brutningsbättrad</u>	
				<u>Total summa</u>	
74/14096	av 1 ¹⁰		Skärhus	Nils Olsson	
				Sker, mylla på sand	85
				" — " —	86
				" — " —	87
				" — " —	88
				" — " —	89
				" — " —	90
				<u>Summa</u>	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförtecknings nummer
1	2	3	4	5	6
37 /512 ar 36 34 /4096 ar 110			Skärhus	<u>Sammanställning för arden 5.</u>	
				Henning Jeppsson	83-84
				Nils Olsson	85-90
				<u>Summa</u>	
				<u>Sammanställning för företag 3.</u>	
				Ardehnung 4	58-82
				5	83-90
				<u>Summa</u>	
				<u>Sammanställning för båda företagen.</u>	
				Företag 1	1-57
				2	58-90
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 57									1506	-		2294	-		788	-
0 73									1802	-		2482	-		680	-
1 30									3308	-		4776	-		1468	-
5 07									12007	-		18906	-		6899	-
1 30									3308	-		4776	-		1468	-
6 37									15315	-		23682	-		8367	-
6 80									8710	-		17733	-		9023	-
6 37									15315	-		23682	-		8367	-
12 17									24025	-		41415	-		17390	-
Skattens den 30 mars 1949. Erik Alström Lantbrukningsjör Evelin Samuelson P. Persson																

Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
11										
12		<u>Företag 1.</u>								
13										
14		<u>Dikessträckan A - B - C - D.</u>								
15										
16	1+64- 4+10	246 <u>Schaktning</u> av sand och								
17		grus med sten m ³	520	3:-	1560	-				
18										
19	4+10- 6+10	200 <u>Cementrör</u> 15" m	200	6,50	1300	-				
20										
21		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
22		rörläggning och åter-								
23		fyllning m	200	2,50	500	-				
24										
25	6+10- 6+50	40 <u>Cementrör</u> 12" m	40	5:-	200	-				
26										
27		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
28		rörläggning och åter-								
29		fyllning m	40	2,25	90	-				
30										
31	6+50- 6+62	12 <u>Cementrör</u> 12" m	12	5:-	60	-				
32										
33		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
34		rörläggning och åter-								
35		fyllning m	12	4:-	48	-				
36										
37	6+62- 7+50	88 <u>Cementrör</u> 12" m	88	5:-	440	-				
38										
39		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
40		rörläggning och åter-								
41		fyllning m	88	2,25	198	-				
42										
43	7+50- 8+41	91 <u>Cementrör</u> 9" m	91	3.40	309	40				
44										
45		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
46		Överföres			4705	40				

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
	677	Överfört				4705	40				
		rörläggning och åter-									
		fyllning	m	91	2:-	182	-	4887	40		
Tills. 677 meter.											
Borttagning av buskar med rötter						25	-				
Rivning av bro vid 4+31 - 4+36			st.	1	25:-	25	-	50	-		
Ommurning av rörutlopp vid 4+10			stl	1	75:-	75	-				
Brunnar med 24" inre diameter, kopp-											
lingar m. m. vid 4+86, 6+62, 7+50, 8+1											
och 8+41			st.	5	65:-	325	-				
Brunnar med 32" inre diameter, koppling-											
ar m. m. vid 5+28 och 6+10			st.	2	90:-	180	-	580	-		
Ersättning för markåtgång genom diket											
utvidgning till ägaren av Viggårn 2 ⁵											
			m ²	48	0,30	14	40				
D:o till ägaren av Skärhus 3 ⁵			"	332	0,30	99	60				
Ersättning för intrång genom jordupplag											
till ägaren av Viggårn 2 ⁵			m ³	50	0,40	20	-				
D:o till ägaren av Skärhus 3 ⁵			m ³	470	0,40	188	-				
Ersättning för bro till ägaren av Skär-											
hus 3 ⁵						50	-	372	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning											
m. m. tillägges c:a 20 %								1110	60	7000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1										
2		<u>Dikessträcken D - E.</u>								
3										
4	8+41- 9+4	63 <u>Cementrör 9"</u> m	63	3,40	214	20				
5		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
6		rörläggning och åter-								
7										
8		<u>fyllning</u> m	63	3:-	189	-	403	20		
9										
10		<u>Tills. 63 meter.</u>								
11		<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar</u>								
12										
13	m. m. vid 9+4	st.	1	65:-	65	-	65	-		
14		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>								
15										
16	m. m. tillägges o:a 20 %						81	80	550	-
17										
18										
19										
20		<u>Dikessträcken B - Ba.</u>								
21										
22	20-20+75	75 <u>Cementrör 8"</u> m	75	3:-	225	-				
23		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
24		rörläggning och åter-								
25										
26		<u>fyllning</u> m	75	2:-	150	-	375	-		
27										
28		<u>Tills. 75 meter.</u>								
29										
30		<u>Tillägg för genomgång genom stenmur</u>			15	-	15	-		
31		<u>Ommurning</u> av rörutlopp vid 20 st.	1	75:-	75	-				
32										
33		<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar</u>								
34	m. m. vid 20+75	st.	1	65:-	65	-	140	-		
35										
		Överföres					530	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört					530	-		
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>								
		m. m. tillägges o:a 20 %					120	-	650	-
		<u>Företag 2.</u>								
		<u>Dikessträcken E - F - G.</u>								
9+4-9+75	71	<u>Cementrör 12"</u> m	71	5:-	355	-				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och återfyll-								
		ning m	71	1,75	124	25				
9+75- 9+81	6	<u>Ombyggnad</u> av trumma för								
		allmänna vägen Önnelöps -								
		Huaröd. Arbetet skall								
		utföras och bekostas av								
		Vägförvaltningen i Malmö-								
		hus län, som därvid äger								
		beakta, dels att trumman								
		ej får utföras av mindre								
		rör än 12" dels att trum-								
		mans inre underkant skall								
		ligga på höjden +75,80 m								
	77	Överföres			479	25				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
	77	Överfört				479	25			
		vid nerströmssidan och								
		på höjden +75,81 m vid								
		uppströmssidan.								
9+81- 12+78	297	Cementrör 12" m	297	5:-	1485	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning och åter-								
		fyllning m	297	2,25	668	25				
12+78- 14+29	151	Cementrör 9" m	151	3,40	513	40				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning och åter-								
		fyllning m	151	1,75	264	25				
14+29- 14+89	60	Cementrör 8" m	60	3:-	180	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning och åter-								
		fyllning m	60	1,50	90	-				
14+89- 15+7	18	Cementrör 6" m	18	1,90	34	20				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning och åter-								
		fyllning m	18	1,50	27	-	3741	35		
		Tills. 603 meter.								
		För arbetssvårighet mellan 9+81 och								
		Överföres					3741	35		

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört								
10+20	tillägges			100:-	100	-				
<u>Rivning</u> av bro vid 10+50, 10+53, 13+41-										
13+44 och 14+32-14+35		st.	3	25:-	75	-	175	-		
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopp-										
lingar m. m. vid 9+42, 10+20, 11+19,										
11+80, 12+15, 12+78, 13+44, 14+89 och										
15+7		st.	9	65:-	585	-				
<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar										
m. m. vid 14+29 enl. ritning										
		st.	1	75:-	75	-				
<u>Anslutningsbrunnar</u> med 24" inre diame-										
ter för den nya vägtrumman vid 9+75 och										
9+81 skall utföras och bekostas av Väg-										
förvaltningen i Malmöhus län.										
		st.	2	-	-	-	660	-		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>										
m. m. tillägges c:a 20 %										
							923	65	5500	-
<u>Dikessträcken F - Pa.</u>										
40-40+20	20	<u>Cementrör</u> 5"	m	20	1,70	34	-			
<u>Schaktning</u> , stämpling,										
rörläggning och åter-										
	20	Överföres				34	-			

Skärhus den 30 mars 1949.

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r	
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						<u>Företag 1.</u>		
						<u>Dikessträckan A - B - C - D.</u>		
1+64	-	-	0,5	-	1:1,25	71,40		Öppet dike mellan 1+64 och 4+10
2	36	1,44	"	4,50	"			Ommurning av rörutlopp vid 4+10.
+50	50	1,08	"	3,25	"			Fixp; horisontal järndubb i
3	50	1,23	"	3,60	"	1,5:1000		jordfast sten i stengur som ut-
+50	50	1,54	"	4,35	"			gör gräns mellan Skärhus nr 3 ⁵
4	50	1,59	"	4,50	"			och Viggarrum 2 ⁵ , c:a 10 m N
+10	10	-	"	-	"	71,76		sektion 2+19 och 0,25 m över
"	-	-				71,84		markhöjd; belägen på höjden
+50	40	1,58						+73,04 m.
+86	36	-				1,5:1000		15" cementrör mellan 4+10 och
5	14	1,43						6+10.
+28	28	-				72,02		Fixp; horisontal järndubb i
"	-	-				72,03		jordfast sten i Ö kanten av
+50	22	1,55						stort stenröse längs väg till
6	50	1,35				1:1000		Skärhus 3 ⁵ c:a 3 m N sektion
+10	10	-				72,11		4+36 och c:a 0,10 m över mark-
"	-	-				72,14		höjd; belägen på höjden +73,76
+50	40	1,40				4:1000		m.
+62	12	-				72,35		12" cementrör mellan 6+10 och
7	38	1,66				4:1000		7+50.
+50	50	1,21				72,70		9" cementrör mellan 7+50 och
"	-	1,21				72,70		8+41.
	586							Överföres

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	586							Överfört
8	50	1,27				10:1000		Fixp; vertikal järndubb i
+1	1	-				73,21		jordfast sten o:a 12 m Ö sek-
+41	40	-				73,21		tion 8+41 och o:a 3 m N gräns
<u>Tills. 677 meter.</u>								mellan Skärhus 3 ³ och 3 ⁶ ; be- lägen på höjden 75,73 m.
<u>Dikessträckan D - E.</u>								
8+41	-	-				73,75		9" cementrör mellan 8+41 och
+50	9	1,34						9+4.
9	50	1,38				28:1000		
+4	4	-				75,51		
<u>Tills. 63 meter.</u>								
<u>Dikessträckan B - Ba.</u>								
20	-	1,18				71,70		8" cementrör mellan 20 och
+50	50	1,11				1:1000		20+75.
+75	25	-				71,77		
<u>Tills. 75 meter.</u>								

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Företag 2.								
Dikessträckan E - F - G.								
9+4	-	-				75,66		12" cementrör mellan 9+4 och
+42	38	-				75,73		12+78.
+50	8	2,20				2:1000		Fixp; vertikal järndubb i
+75	25	-				75,80		jordfast sten c:a 13 m SSV
+81	6	-				75,81		sektion 10+24 och 4 m OSO från
10	19	2,14				2:1000		gräns till trädgård, c:a 17 m
+20	20	-				75,89		N om väggkant och 0,50 m över
+50	30	2,40						markhöjd; belägen på höjden
11	50	2,02				2:1000		+78,90 m.
+19	19	-				76,09		Trumma för allmänna vägen Ön-
"	-	-				76,12		neköp - Huaröd mellan 9+75 och
+50	31	1,82				1:1000		9+81 jämte anslutningsbrunnar
+80	30	-				76,18		skall utföras och bekostas av
12	20	1,65				1:1000		Vägförvaltningen i Malmöhus
+15	15	-				76,21		län.
"	-	-				76,21		
+50	35	1,44				1:1000		
+78	28	-				76,28		9" cementrör mellan 12+78 och
"	-	-				76,33		14+29.
13	22	1,33				4:1000		Fixp; vertikal järndubb i
+44	44	-				76,58		stor jordfast sten, c:a 3 m i
	440							Överföres

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	440							Överfört
13+44	-	-				76,63		diameter, 3 m N sektion 13+50
+50	6	1,87						och c:a 10 m Ö gräns mellan
14	50	1,38				3:1000		Skärhus 3 ² och 4 ⁷ ; belägen
+29	29	-				76,89		på höjden +79,91 m.
+50	21	1,40				3:1000		8" cementrör mellan 14+29 och
+89	39	-				77,07		14+89.
15	11	1,44				3:1000		6" cementrör mellan 14+89 och
+7	<u>7</u>	-				77,12		15+7.
<u>Tills. 603 meter.</u>								
</								

Vid dikningsföretagets utförande är i övrigt att iakttaga:

- 1/ De massor, som komma att upptagas vid fördjupning och utvidgning av de öppna dikessträckorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om det nya avloppet, därest vederbörande jordägare eller arrendator ej påfordra, att massorna helt eller till större delen skola uppläggas på viss sida. Massorna skola uppläggas med minst 1:- m frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet.
- 2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 4/ Ommurningarna vid avvägningpunkterna 4+10 och 20 skola utföras av betong med 300 kg E-Cement per m^3 samt grundläggas på utfyllning av skärv.
- 5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

- 8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.
- 10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 11/ Santliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 13/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 14/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 15/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 16/ Santliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 17/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 18/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskiift av brända brunnstegel.

- 19/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande tåkdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.
- 20/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.
- 21/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 22/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställes eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 24/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 25/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

55.
26/ Vederbörande lantbruksingenjör Åger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa tåkta dikessträckor med till den hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Skärhus den 30 mars 1949.

/Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

Bil. D.Utlåtande, avgivet vid syne-

förrättning angående torrläggning av
marker till Skärhus m. fl. fastighe-
ter i Långaröds socken av Malmöhus
län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 5 juni 1945 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Skärhus m. fl. fastigheter i Långaröds socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts emot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Skärhus nr 1, 3 och 4 samt Viggare nr 3 i Långaröds socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde 88/89, ligger o:a 13 km NNO om Vollsjö järnvägsstation på järnvägen Eslov - Ystad. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna diken, vilkas sträckning framgår av plankartan. Floddikena ha emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C - D - E, B - Ba, E - F - G och F - Fa) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovan nämnda dikesträckor utföras. De olika dikesträckorna ha sammankörts i två skilda företag.

För samtliga dikesträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. De tänkta dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnarna har utmärkts med röda ringar. De öppna dikesträckorna markeras av två röda parallella linjer.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fast-

ställt dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 9+75 - 9+81 av dikessträckan E - F korsar det nya avloppet allmänna vägen Önnköping - Huaröd. I korsningspunkten finnes f. n. en äldre stentrumma, vilkens botten ligger på höjden +76,23 m. Vägbanan ligger på höjden +78,55 m och lägsta marken uppströms på höjden +77,50 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 12" inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmsidan eller sektionen 9+75 ligga på höjden +75,80 m och

59.

vid uppströmsidan eller sektionen 9+81 på höjden +75,81 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm (24") betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Enskilda vägar.

De nya avloppen korsar på ett flertal ställen enskilda vägar.

För de nya täckta ledningarna erfordras inga nya broar i korsningspunkterna med ägovägar. Det skall dock åligga diktningföretaget att återställa befintliga vägar i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mon. 4. Ersättningar.

För skada på växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskomelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom diktningföretagets utförande möjligen

Ersättningen och kostnaderna förslaget

uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för företag 1 till 8200:- kronor och för företag 2 till 6450:- kronor eller tillhops 14650:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som företagets utförande bereda de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid dessa torrlägningsföretag.

Företaget har uppdelats i två skilda företag, företag 1 och

företag 2, enär bägge företagen äro helt oberoende av varandra.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har företag 1 uppdelats i 3 avdelningar och företag 2 i 2 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts:

För att avdelning 1, vilken omfattar ågofigurerna 1 - 6 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 205:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträcken A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 850:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ågofigurerna 7 - 15 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1328:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A - B och B - Ba upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1500:- (850 + 650) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ågofigurerna 16 - 57 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7490:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A - B och B - C - D - E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7550:- kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ågofigurerna 58 - 82 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6899:- kronor, skall kunna torrläg-

gas, måste dikessträckorna E - F och F - G upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5500:- kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 83 - 90, med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1468:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna E - F och F - Fa upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3150:- (2200 + 950)kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnaderna för avlopp inom eget område framgå här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	205:-	A - B	850:-	4,146341
2	1328:-	B - Ba	650:-	0,489458
3	7490:-	B - C - D - E	6700:-	0,894526
4	6899:-	E - F - G	5500:-	0,797217
5	1468:-	F - Fa	950:-	0,647139

Fördelas kostnaderna för dikningssamfälligheternas torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Företag.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	9023:-	8200:-	0,908789
2	8367:-	6450:-	0,770886

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	205:-	850:-	4,146341
2	1328:-	1500:-	1,129518
3	7490:-	7550:-	1,008011
4	6899:-	5500:-	0,797217
5	1468:-	3150:-	2,145777

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1 + 2	1533:-	1500:-	0,978473
1 + 3	7695:-	7550:-	0,981157

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 1, 2 och 3 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9023:- kronor påföres kostnaderna för sin torrläggning 8200:- kronor. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,908789.

Avdelningarna 4 och 5 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8367:- kronor påföres kostnaderna för sin gemensamma torrläggning 6450:- kronor. Relativa kostnaden för dessa avdelningar belöper alltså till 0,770886.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats för de bägge företagen och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 15 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för utförandet och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är likställd med sökande, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökandena. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagens övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagens utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att de planerade dikningsföretagen äro ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligen tillstyrka, att de komma till utförande. Företagen

skola alltså, därest sökandena vilja fullfölja desamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagens utförande följande att iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan desamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Santliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fördringar på täthet, som närmare angivas i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normal-

bestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per om av rörets längd: 15" 17 kg, 12" 16 kg och 9"-5" 15 kg.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslageritningarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C) angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslageritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretagen.

Komma företagen att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagens avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skola desamma jämlikt bestäm-

melserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagens framtida underhåll.

Kostnaden för företagens framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden (Bil. Dc). Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till den hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagens styrelse eller den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradersrätt föra talan mot den försämlige. Spillvatten får tillädas avloppen, först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Bortrensning av slam och dylikt i de öppna avloppen skall ske, när så erfordras, dock minst vart tredje år.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagens angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre personer, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är be-

slutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödvändigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga

för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företagen skola benämnas dikningsföretagen Skärhus av år 1949.

Mål, som beröra företagen, och som ej äro att hänföra till vatten-
mål, skola handläggas inför Färs häraderätt.

Domstolsavgift, skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 §
vattenlagen utgå med 26,09 kronor. Avgiften skall av sökandena
förskottvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneför-
rättning vunnit laga kraft. Sedan företagen kommit till stånd,
skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av för-
bättringsvärdet av vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna sy-
neförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande,
äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens Vattendom-
stol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola full-
ständigt upptagas klagandena^s alla påståenden och skälen därtill och
vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som
klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendoms-
prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ord-
ning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke
besvär anføres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angiv-
na tiden.

Skärhus den 30 mars 1949.

Erik Alström

/Erik Alström/

lantbruksingenjör.

Vår Persson

Eva-Lena Ljungström

gode män.

ca A.F.

[illegible]

ARVODESRÄKNING Nr i resplan 7/46

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörorganisationen.

Dikningsföretagen Skärhus av år 1949

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

i Långaröds socken av Malmöhus län

Åtgärden omfattar tiden 1948-1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

14 JUN 1949

DIARIE-Nr

SAK Nr

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruks-ändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad ¹ ~~utan~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 13,17 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver 117	132	-	✓	
2,4 % av 14650 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	351	60	✓	
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	483	60	✓	
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
				483 60 ✓
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:				483 60

8

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			483	60
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} överbäggande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr.				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Ätgärden ^{har} har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagarvoden å kr				
..... dagarvoden å kr				
..... dagarvoden å kr				
Summa kronor:			483	60

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 9 juni 1949 överlämnats till enligt mottagningsbevis utkvitterats av
Lantbrukare Henning Jansson, Hårbo, Önnestorp
(titel, namn och adress)
i egenskap av styrelseordförande
Malm den 13 juni 1949
Erik Alström
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.~~

Granskad den 21/11 49 av [signature]