


Vallarum
Fränkinge

Vallarum
Frönnings

Skala 1:4000



Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

M L-6936

FÖRSLAG TILL

dikningsföretaget Vallarum 12 och 14
av år 1948

Frånnings

SOCKEN(-NAR) AV *Malmöhus*

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1948 { 1 } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN ÅR
{ UTAN }

ORIGINAL
~~KOPIA~~

Chen-Sung Naki
(NAME)


Statens lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST. 4

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

5. N

2380-1



J.H.Nr 002
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

M 4-6836

FÖRSLAG TILL
dikttningsföretaget Vallarum 12 och 14
av år 1948


1 Fränninge
UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1948 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KÖPI

Statens lantbruksingenjör.
(NAMN)

ANTAL RITN. ST 4 KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 2380-2

Ritning 3.
Norra företaget
Profil- och sektionssritningar.



KUNN: 003
M 4-0936
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

FÖRSLAG TILL
dikningsföretaget Vallarum 12 och 14
av år 1948

Fränninge
UPPRÄTTAT ÅR (1948) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV


ORIGINAL
KOPPI

Statens lantbruksingenjör.


ANTAL RITN. ST 4 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 2380-3

Typritningar för ommurningar och brunnar.


Typritning för ommurning för Norra företaget.
Skala 1:50.




Typritning för ommurning för Södra företaget.
Skala 1:50.



Typritning för brunnar
med 24" inre diameter.
Skala 1:50.



Typritning för 24" brunn med
dagvattenintag för Norra företaget;
vid 8+80.
Skala 1:50.



Skala 1:50
1 0.5 0 1 2 3 4 m.

STIN.Nr 004

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

M 4*0936

Förslag till
dikningsföretaget Vallarum 12 och 14
av år 1948

i Fränninge socken (när) av Malmöhus län

upprättat år(-ar) 1948 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Chas. Lewis Miller
(Namn)

Statens lantbruksingenjör.
(Titel)

Antal ritn. st. 4

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

2380-4

Ser. E XIII *Komb*
2380

M 4*0936

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Komb 141/1952

LANTBRUKSSTYRELSEN 31 OKT. 1949	Handlingar till dikningsföretaget DIARIE Nr "Vallarum 12 och 14 av år 1948" i Fränninge socken, Malmöhus län. Upprättade vid syneförrättning år 1948.
------------------------------------	--

Komb 1952

35/

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Vallarum 12 och 14 av år 1948"
i Fränninge socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1948.

Innehåller 112 sidor.

Härtill hör 4 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid samman-
träde för symföreläsning enligt
10 kap. vänenlagen rörande för-
läggning av marker till Vallarum
12 och 14 m. fl. hemman i Frän-
nings socken, Malmöhus län.

År 1948 den 27 oktober inställdes sig under-
 tecknad, statens lantbruksingenjör, samt
 skiftesgodsmannen Otto Andersson i Malle-
 rudd och Nils Andersson i Nyvång hos lant-
 brukaren Per Mårtensson i Skavskog, Vallarum, för att
 enligt Länsskyddens, för förädlingsmannen ut-
 färdade förordnande (bil. 1) handlägga
 symföreläsning enligt 10 kap. vänenlagen rö-
 rande förläggning av marker till Vallarum
 12 och 14 m. fl. hemman i Fränings socken,
 Malmöhus län. Kungörelsen om samman-
 trädet, som förädlingsmannen den 28 september
 1948 översänt till pastorsämbetet i Fränings
 församling, hade anslagits i Fränings kyrka
 på söndagen den 3 oktober 1948 (bil. 2). Kungörelsen
 hade även varit införd i Skånska Dagbladet
 den 29 september 1948. Till kända sakägare hade
 förädlingsmannen den 30 september 1948 översänt
 underlåtelse om sammanträdet. Föreläsning
 hade uppräpats om avsända kungörelser, kal-
 lelser och underlåtelse. (bil. 3).

Följande sakägare hade tillstådeskommit.
Följanden till förädlingsmannen.

fru Rutta Martinsson, Vallarum; äg. $\frac{1}{48}$ mtl.
Vallarum av 12³ (lög. $\frac{14}{11}$ 1942 § 16), biträdd
av sin make, lantbrukaren Per Martinsson.

Övriga sakägare

Lantbr. Oscar Nyström, Vallarum; äg. $\frac{5}{2048}$
mtl. Vallarum 14²⁶ (lög. $\frac{16}{3}$ 1938 § 105).

Lantbr. Anton Jönsson, Vallarum; äg. $\frac{7}{4096}$
mtl. Vallarum av 14²⁵ (lög. $\frac{23}{9}$ 1942 nr 297).

fröken Anna Olsson, Vallarum; äg. $\frac{14}{2048}$ mtl.
Vallarum av 14²⁵ (lög. $\frac{6}{4}$ 1922 § 141) samt
 $\frac{113}{4096}$ mtl. Vallarum 14³³ (lög. $\frac{27}{9}$ 1923 § 101).
genom hustru Per Andersson (bil. 6).

Lantbr. Gösta Olsson, Vallingsdal; äg. $\frac{1}{48}$
mtl. Vallarum av 12³ (lög. $\frac{23}{2}$ 1944 nr 74).

Lantbr. Robert Johansson, Vallarum; äg. $\frac{1}{60}$
mtl. Vallarum av 12⁶ (lög. $\frac{16}{10}$ 1940 nr 360).

Lantbr. Nils Andersson, Vallarum; äg. $\frac{1}{72}$
mtl. Vallarum av 12⁴ (lög. $\frac{1}{9}$ 1921 § 2).

✓ Lantbr. Valentin Nilsson, Vallarum; äg. $\frac{1}{64}$ mtl.
 Vallarum 8¹⁸ (lagf. 2/9 1936 § 306) samt $\frac{1}{72}$ mtl.
 Vallarum av 12⁵⁵ (lagf. 2/9 1936 § 306).

✓ ~~Lantbr. Ivar Persson, Fränninge; äg. $\frac{1}{8}$ mtl.
 Fränninge 21² (lagf. 22/10 1947 nr 456).~~

✓ Kungl. Telegrafverket genom förste sekreterars-
 ingenjören Harry Gustafsson (bil. 5).

✓ ~~Fränninge Energi-förning genom förhållanden
 Martin Andersson.~~

✓ Lantbr. Gösta Olsson för Vallarums dik-
 ringsförlag år 1933.

§ 1.

Det för förvärdningsmannen utgåddes för-
ordnandet upplästes och bekräftades protokollet
(bil. 1).

§ 2.

Jäv mot styrmännen hade ingen att
anmäla. Styrmännen visste sig ej heller stå
i jävförhållande till nu kända sakägare. Go-
domännen förklarade, att de avlagt förskriven
ed och att de innehade uppdrag att vara
skiftes godemän.

§ 3.

Laga hinder mot förvärdningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förvärdningsmannen framlade en plankarta
över de områden, som komma att beröras av
det planerade porläggningsföreläggande, samt profil-
och sectionsritningar över de avlopp, vilkas upp-
tagande olika sakägare påyrkat vid förundersök-
ningarna.

§ 5.

Förvärdningsmannen meddelade, att Vallon-
tis Nilsson, Vallarum 8, Anlon Jönsson, Val-
larum 14, Anna Olsson, Vallarum 14, Gösta
Ollsson, Vallarum 12, Albert Johansson,
Vallarum 12, Oskar Nyström, Vallarum 14, och
Nils Andersson, Vallarum 12, vid förunder-
sökningarna undertecknat en försningshand-
ling (bil. 4). med förklaring, att de
gjorde gemensam sak med sökanden. Se-
dan försningshandlingen upplästes, vitsordades den
genom styrmännens påskrift.

§ 6.

Förhändaren och de, som förmåt sig med honom, syftade, att de nu planerade förslagsförslagen skulle omfatta dels uppgrävning och utvidgning, dels fördjupning och rivläggning av följande avlopp.

Södra företaget.

A. Huvudavlopp.

1. Sikesspräckan $24+00-18+10$ eller spräckan A-B-C-D-E.

B. Sidavlopp.

2. Sikesspräckan $22+90=40+00-40+64$, eller spräckan B-F

3 " " $22+42=30+00-33+92$ " " C-G

4 " " $20+46=35+00-35+92$ " " D-H.

Norra företaget.

A. Huvudavlopp.

1. Sikesspräckan $51+18-50+00=3+26-8+80$ eller spräckan Ka-La-L-M-N-O.

B. Sidavlopp.

2. Sikesspräckan $3+60=60+00-60+70$ eller spräckan L-P

3 " " $4+83=70+00-71+42$ " " M-Q

4 " " $6+40=17+00=15+00-16+00$ " " N-R.

5 " " $6+40=15+00=17+00-17+45$ " " N-S.

§ 7.

Förvätningsmannen meddelade, att man vid uppgrävningen för den nya sikesspräckan L-M antägligen måste omslaga eller flytta 2 stolpar för telefonledning vid respektive avvägningspunkterna $4+18$ och $4+52$. Vidare måste man antägligen vid uppgrävningen för summa sikesspräckor

omstötta eller flytta en stolpe för kraftledning vid avvägningspunkten 4+24. Kraftledningen tillhör Kunnings Energi-förning.

§ 8.

Förvätningsmannens familj, att det nu planerade porläggningsföretaget kommer att uppdelas i 2 av varandra oberoende mindre företag eller delnings-samfälligheter, som skola kallas Södra företaget och Norra företaget.

§ 9.

På protokollet antecknades, att kostnaderna för tranellangning m. m. vid förundersökningarna belöpte sig 215.- kronor, vilka förklarades av fru Ruth Mårtensson.

§ 10.

Lämnades följande uppgifter beträffande äre-arealen vid de av företaget berörda jordbruksfastigheterna:

Bunkars och fastighet.

		Arean.
Oscar Nyström,	Vallarum 14 ²⁶	1.50 ha
Gösta Olsson,	Vallarum av 12 ³	20. - "
Anten Jönsson,	Vallarum av 14 ²⁵	1.75 "
Ruth Mårtensson,	Vallarum av 12 ³	5.50 "
Albert Johansson,	Vallarum av 12 ⁶	4.50 "
Vallentin Nilsson,	Vallarum av 12 ⁵ och 8 ¹⁸	10. - "
Anna Olsson,	Vallarum av 14 ²⁵ och 14 ³³	8. - "
Nils Andersson,	Vallarum av 12 ⁴	10. - "

§ 11.

Överlämnades till lantor. Gösta Olsson 1 häfte synföreläggningshandlingar och 1 ritning (papper, uppfodrad) till porläggningsföretaget "Vallarums delning av år 1933", vilka vid förundersök-

7

ningarna ställes till 1:ste assistenten Bengtssons
förfogande.

§ 12.

Förslags synsättningen, varefter sammankändes
försatte.

§ 13.

Förvärdningsmannen redogjorde för det upp-
rättade förslaget samt framlade förslagshand-
lingar och ritningar. Händlingarna upp-
lästes i huvudsakliga delar och bilades
protokoll:

Värderingslängden för alstringsbåtnad
med sammandrag bil. Aa, Ab och Ac

Värderingslängd för byggningssåtnad,
nåra förslaget bil. B.

Sammandrag av värderingslängden för
alstringssåtnad och byggningssåtnad, nåra förslaget bil. C.

Kostnadsförslag bil. Da, Db och Dc

Byggs beskrivning bil. E.

§ 14.

Någar synsmännens uttalande (bil. F),
varefter kostnadsfördelningssåtnaderna (bil.
Ga och Gb) upplästes.

§ 15.

Redogjorde föräldningsmannen för bestämmelserna rörande bidrag och lån av statsmedel till försläggningsföretag.

§ 16.

Delägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdelningsanslag till kostnaderna för företaget. De uppdrogo åt lantar. Per Hålténsson, Skavskog, per Vallsjö, och vid förfall för honom åt lantar. Valentin Nilsson, Skavskog per Vallsjö; att hos Kungl. Hantverksstyrelsen ansöka om såvitt möjliga bidrag från statens avdelningsanslag; att, om bidrag beviljas, å delägarnas vägnar dels avseende kontrakt med Kungl. Hantverksstyrelsen om företagets utförande, dels underteckna för bidragets utbetalning de erforderliga förbindelser och revisioner.

§ 17.

Vissa delägare förklarade, att de även ville ansöka om lån från statens avdelningslånefond; varom särskild handling senare skulle upprättas.

§ 18.

Sedan delägarna förklarade sig beredda att omedelbart utse en för Södra och Norra företagen gemensam styrelse, företags följande val.

Styrelse:

Lantbr. Per Martinsson, ordf. och verkställande ledamot,
 Lantbr. Albrekt Johansson och Lantbr. Vallentin
 Nilsson, alla med adress Slavskog per
 Vallsjö.

Styrelsesuppleant:

Lantbr. Nils Andersson, adress Slavskog per Vallsjö.

Revisorer:

Lantbr. Gösta Olsson, adress Vallingsdal per Vallarum
 och Lantbr. Anton Jönsson, Slavskog per Vallsjö.

§ 19.

Utvaldares utsättning till skiffersgade-
 männen pålunda:

Otto Andersson	18
Nils Andersson	15
<u>Summa</u>	<u>33</u>

§ 20.

Till protokollet anfördes, att förste sektion-
 ingenjören H. Gustafsson, ombud för Telegraf-
 verkets, förklarade, att Telegrafverket skulle
 i egen regi och utan kostnader för företag
 flytta eller omställa de telefonstolpar,
 som eventuellt hindrade porläggningsar-
 betet. Förste sektionsingenjören vid Kalmö-
 landssektion, adress Telegrafverket, Kalmö,
 måste dock i god tid underrättas när
 sådana arbeten komma att utföras, som
 beröra Telegrafverkets anläggningar.

§ 21.

Så intet ytterligare förslom, uppläst
och godkändes protokollet, varefter förre-
ningen förklarades avslutad och sam-
manträdet upplöstes.

Helsingfors den 27 oktober 1948.

i tjänstens öfver:

C. H. Nalle.

Helsingfors Lantbruksingenjör

Vilhelmsson

Otto Andersson

med m.m.

Ek.D. nr ⁴¹/684-1944.

~~62~~
1945

~~24/11/44~~

Bil. 1. 11
Lantbruksingenjörskontoret
den 14/8 1944 Bil. 1.

37
1946


Juk 12/8 44


R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 10 augusti 1944 .

På länsstyrelsens vägnar:


E. Wessman


E. Kvistberg

Bekäns d. 29
11.

41
684 44

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö .

Undertecknad, få härmed anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag förrätta syn för avdikning av jordbruksfastigheter i Wallarum nr. 12 och 14 i Frenninge socken, Färs härad.

Följande fastigheter beröras av företaget:

Gösta Ottosson, Wallingsdal, Wallarum 13, ägare till 1/140 mantal nr. 12 och 5/48 mantal nr. 13 Wallarum.

Nils Andersson, Wallarum 12, ägare till 29/2098 mantal nr. 8 och 1/72 mantal nr. 12 Wallarum.

Albert Johansson, Wallarum 12, ägare till 1/60 mantal Wallarum 12.

Valentin Nilsson, Wallarum 8, ägare till 35/2048 mantal nr. 8 och 1/72 mantal nr. 12 Wallarum.

Anna Olsson, ägare till 14/2048 mantal + 113/4096 mantal nr. 14 Wallarum.

Fritz Oskar Nyström, ägare till 5/2048 mantal Wallarum 14²⁶ samt Ruth Mårtensson, Wallarum 12, ägare till 1/48 mantal Wallarum 12³.
alla med postadress Wallarum.

Wallarum den 22 juli 1944.

Ruth Mårtensson

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vallarum nr 12 och 14 m.fl. hemman i Fränninge socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Per Mårtensson, Stavskog pr Vollsjö, onsdagen den 27 oktober 1948 kl. 10, då vederbörande sakägare ^{att} hava/tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Vallarum 8, 12 och 14 samt Fränninge 21 i Fränninge socken, dels "Vallarums dikningsföretag av år 1933", dels en Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonledning inom Fränninge socken, dels en Fränninge Energiförening tillhörig kraftledning.

Malmö den 28 september 1948.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.
C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Fränninge församling söndagen den *3 oktober* oktober 1948 betygar:

Sten Dahlberg
kyrkoherde

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Fränninge församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, åter-sändas till förrättningsmannen under adr. Länsstyrelsen, Malmö.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Fränninge församling	Vollsjö	28/9 1948
Skiftesgodemannen Otto Andersson, Molleröd,	Klasaröd	" "
" Nils Andersson, Nyvång,	Vollsjö	" "
Fru Ruth Mårtensson, Stavskog,	"	30/9 "
Lantbrukaren Gösta Ottosson, Vallingsdal,	Vallarum	" "
" Albert Johansson, Stavskog,	Vollsjö	" "
" Vallentin Nilsson, " ,	"	" "
" Nils Andersson, " ,	"	" "
" Anton Jönsson, " ,	"	" "
" Oscar Nyström, " ,	"	" "
" Ivar Persson, Enekulla,	"	" "
Fröken Anna Olsson, Stavskog,	"	" "
Styresmannen för "Vallarums dikningsföretag av år 1933", lantbrukaren Gösta Ottosson, Vallingsdal,	Vallarum	" "
Distriktschefen, Kungl. Telegrafverket	Malmö	" "
Ordföranden i Fränninge Energiförening, folkskolläraren Martin Andersson, Starrarps skola,	Vollsjö	" "

Malmö den 30 september 1948.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér
C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

coll
H/OK

Bil. 4.

Föreningsaktning

Undertecknad jäktlars hämnar
sig vilja göra gemensam sak med sönderen
i den synföretning som avser tarläggning
av marker till Vallarum m 12 med flera
hemman i Frenninge socken.

Vallarum den 30 nov 1947

Valentin Nilsson

Anton Jönsson

Samtäckningen vilandes av:

Gunnar Bengtsson

Peter Mörtensson

Tageviken, Halmå

Murare Vallarum 12

Anna Olson Göst Olsson

Samtäckningen vilandes av:

Ester Mein Björffjell

Albert Jönsson

Halmå

Vallarum

Albert Jönsson

Oskar Nyström

Nils Andersson

Samtäckningen vilandes av:

Ester Mein Björffjell

Peter Jönsson

Halmå

Thorsby

Fred

J. Storck:

Palmer Den 27 Oktober 1948

B. H. Miller Missouri

H. H. Anderson

+

1948



TELEGRAFVERKET

FÖRSTA DISTRIKTET

Distriktschefen

MALMÖ

Ral/UBC

INKOM IK M1
Den 4/10 1948

17
Bil. 5.

F u l l m a k t

för förste sektionsingenjören J H Gustafsson eller
den, han förordnar i sitt ställe, att föra telegraf-
verkets talan vid sammanträde för syneförrättning an-
gående torrläggning av marker till Vallarum nr 12 och
14 m fl hemman i Fränninge socken den 27 oktober 1948,
godkännande jag ombudets laga åtgärder. Malmö den 2
oktober 1948.

Jean Brunstedt

Bevittnas:

Adm. Kander

Elisab. Welanders.

Bilb.

F u l l m a k t

för Per Andersson att å sammanträdet för syneförrättning
angående torrläggning av marker till Vallarum nr 12 och 14
den 27 oktober 1948 föra min talan.

Vallarum den 20 oktober 1948

Anna Olsson

Bevittnas

Ruth Mårtensson

Pehr Mårtensson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Fränninge s:n.</u>					<u>Avdelning 1.</u>
Vallarum	26 14		5 2048		Oscar Nyström
				1	Åker, m.p. sand
				2	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Vallarum	3 av 12		1/48		Gösta Ottosson
				3	Åker m.p. sand
				4	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning 2.</u>
Vallarum	25 av 14		7 4096		Anton Jönsson
				5	Åker, m.p. sand
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning 3.</u>
Vallarum	3 av 12		1/48		Ruth Mårtensson
				6	Åker, m.p. sand
				7	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning 4.</u>
Vallarum	6 av 12		1/60		Albert Johansson
				8	Åker, m.p. sand
				9	D:o d:o
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16							2100	336	-	3000	480	-	900	144	-
	28							1200	336	-	3000	840	-	1800	504	-
	44								672	-		1320	-		648	-
	05							1200	60	-	3000	150	-	1800	90	-
	35							1800	630	-	3000	1050	-	1200	420	-
	40								690	-		1200	-		510	-
	23							1000	230	-	3000	690	-	2000	460	-
	23								230	-		690	-		460	-
	33							1800	594	-	3000	990	-	1200	396	-
	08							1200	96	-	3000	240	-	1800	144	-
	41								690	-		1230	-		540	-
	27							2200	594	-	3000	810	-	800	216	-
	12							1900	228	-	3000	360	-	1100	132	-
	39								822	-		1170	-		348	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vallarum	av 12 ⁵		1/72		Vallentin Nilsson
				10	Åker, m.p. sand
				11	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Valla rum	8 ¹⁸		1/64		Vallentin Nilsson
				12	Åker, m.p. sand
				13	D:o d:o
				14	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning 5.</u>
Vallarum	8 ¹⁸		1/64		Vallentin Nilsson
				15	Åker, m.p. sand
				16	D:o d:o
				17	D:o d:o
				18	D:o d:o
				19	Tomt och trädgård, m.p. sand
				20	Betesmark, d:o
				21	D:o d:o
				22	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning 6.</u>
Vallarum	av 12 ³		1/48		Ruth Mårtensson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	25							1500	375	-	3000	750	-	1500	375	-
	23							1500	345	-	3000	690	-	1500	345	-
	48								720	-		1440	-		720	-
	20							1200	240	-	3000	600	-	1800	360	-
	18							1200	216	-	3000	540	-	1800	324	-
	13							1200	156	-	3000	390	-	1800	234	-
	- 51								612	-		1530	-		918	-
	18							1500	270	-	3000	540	-	1500	270	-
	24							1300	312	-	3000	720	-	1700	408	-
	21							1900	399	-	3000	630	-	1100	231	-
	43							1200	516	-	3000	1290	-	1800	774	-
	02							2200	44	-	3000	60	-	800	16	-
			02					1400	28	-	2000	40	-	600	12	-
			20					900	180	-	2000	400	-	1100	220	-
			25					800	200	-	1600	400	-	800	200	-
	1 08		47						1949	-		4080	-		2131	-

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				23	Åker, m.p. sand
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning 7.</u>
Vallarum	av 12 ³		1/48		Gösta Ottosson
				26	Åker, m.p. sand
				27	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Vallarum	14 ²⁶		<u>5</u> 2048		Oscar Nyström
				28	Åker, m.p. sand
				29	D:o d:o
				30	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Vallarum	av 14 ²⁵		<u>14</u> 2048		Anna Olsson
				31	Åker, m.p. sand
					<u>Summa</u>
Vallarum	av 14 ²⁵		<u>7</u> 4096		Anton Jönsson
				32	Åker, m.p. sand
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning 8.</u>
Vallarum	av 12 ⁶		1/60		Albert Johansson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	36							1800	648	-	3000	1080	-	1200	432	-
	21							1500	315	-	3000	630	-	1500	315	-
	24							1500	360	-	3000	720	-	1500	360	-
	81								1323	-		2430	-		1107	-
	35							1500	525	-	3000	1050	-	1500	525	-
	33							1800	594	-	3000	990	-	1200	396	-
	68								1119	-		2040	-		921	-
	12							2100	252	-	3000	360	-	900	108	-
	09							1200	108	-	3000	270	-	1800	162	-
	38							1200	456	-	3000	1140	-	1800	684	-
-	59								816	-		1770	-		954	-
	64							1800	1152	-	3000	1920	-	1200	768	-
	64								1152	-		1920	-		768	-
-	38							1500	570	-	3000	1140	-	1500	570	-
-	38								570	-		1140	-		570	-

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				33	Åker, m.p. sand
				34	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Valla rum	av 12 ⁵		1/72		Vallentin Nilsson.
				35	Åker, m.p. sand
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag.</u>
<u>Fränninge s:n.</u>					<u>Avdelning 1.</u>
Vallarum	14 ²⁶		<u>5</u> 2048	1-2	Oscar Nyström
D:o	av 12 ³		1/48	3-4	Gösta Ottosson
					<u>Summa för avd. 1.</u>
					<u>Avdelning 2.</u>
Vallarum	av 14 ²⁵		<u>7</u> 4096	5	Anton Jönsson
					<u>Summa för avd. 2.</u>
					<u>Avdelning 3.</u>
Vallarum	av 12 ³		1/48	6-7	Ruth Mårtensson
					<u>Summa för avd. 3.</u>
					<u>Avdelning 4.</u>
Vallarum	av 12 ⁶		1/60	8-9	Albert Johansson
D:o	av 12 ⁵		1/72	10-11	Vallentin Nilsson
D:o	8 ¹⁸		1/64	12-14	Dens.
					<u>Summa för avd. 4.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	29							2100	609	-	3000	870	-	900	261	-
	17							1200	204	-	3000	510	-	1800	306	-
	46								813	-		1380	-		567	-
	24							2100	504	-	3000	720	-	900	216	-
	24								504	-		720	-		216	-
	44								672	-		1320	-		648	-
	40								690	-		1200	-		510	-
	84								1362	-		2520	-		1158	-
	23								230	-		690	-		460	-
	23								230	-		690	-		460	-
	41								690	-		1230	-		540	-
	41								690	-		1230	-		540	-
	39								822	-		1170	-		348	-
	48								720	-		1440	-		720	-
	51								612	-		1530	-		918	-
1	38								2154	-		4140	-		1986	-

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Avdelning 5.</u>
Vallarum	8 ¹⁸		1/64	15-22	Vallentin Nilsson
					<u>Summa för avd. 5.</u>
					<u>Avdelning 6.</u>
Vallarum	av 12 ³		1/48	23-25	Ruth Mårtensson
					<u>Summa för avd. 6.</u>
					<u>Avdelning 7.</u>
Vallarum	av 12 ³		1/48	26-27	Gösta Ottosson
D:o	26 14		5 2048	28-30	Oscar Nyström
D:o	av 14 ²⁵		14 2048	31	Anna Olsson
D:o	av 14 ²⁵		7 4096	32	Anton Jönsson
					<u>Summa för avd. 7.</u>
					<u>Avdelning 8.</u>
Vallarum	av 12 ⁶		1/60	33-34	Albert Johansson
D:o	av 12 ⁵		1/72	35	Vallentin Nilsson
					<u>Summa för avd. 8.</u>
					<u>Summa för hela företaget.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
1	08	-	47						1949	-		4080	-		2131	-
1	08	-	47						1949	-		4080	-		2131	-
	81								1323	-		2430	-		1107	-
	81								1323	-		2430	-		1107	-
-	68								1119	-		2040	-		921	-
-	59								816	-		1770	-		954	-
-	64								1152	-		1920	-		768	-
-	38								570	-		1140	-		570	-
2	29								3657	-		6870	-		3213	-
-	46								813	-		1380	-		567	-
-	24								504	-		720	-		216	-
-	70								1317	-		2100	-		783	-
7	74	-	47						12682	-		24060	-		11378	-

Vallarum den 27 oktober 1948.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér
C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Gode män.

coll / 100

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Ång och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Fränninge s:n.</u>					<u>Avdelning 1.</u>
Vallarum	14 ³³		<u>113</u> 4096		Anna Olsson
				36	Åker, m.p. sand
				37	D:o d:o
				38	D:o d:o
				39	D:o d:o
				40	D:o d:o
				41	Skogsmark, vinner ej båtnad
				42	Åker, m.p. sand
				43	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning 2.</u>
Vallarum	14 ³³		<u>113</u> 4096		Anna Olsson
				44	Åker, m.p. sand
				45	D:o , vinner ej båtnad
				46	Åker, m.p. sand
					<u>Summa</u>
Vallarum	av 12 ³		1/48		Gösta Ottosson.
				47	Åker, m.p. sand
				48	Betesmark d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning 3.</u>

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vallarum	14 ³³		~~113~~ 4096		Anna Olsson
				49	Åker, m.p. sand
				50	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Vallarum	av 12 ³		1/48		Gösta Ottosson.
				51	Åker, m.p. sand
				52	D:o d:o
				53	D:o d:o
				54	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning 4.</u>
Vallarum	av 12 ³		1/48		Gösta Ottosson
				55	Åker, m.p. sand
				56	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Vallarum	av 12 ³		1/48		Ruth Mårtensson
				57	Åker, m.p. sand
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning 5.</u>
Vallarum	av 12 ³		1/48		Gösta Ottosson
				58	Åker, m.p. sand
				59	D:o d:o

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	09							600	54	-	3000	270	-	2400	216	-
				41				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	09			41					54	-		270	-		216	-
	11							1200	132	-	3000	330	-	1800	198	-
	27							900	243	-	3000	810	-	2100	567	-
	08							900	72	-	3000	240	-	2100	168	-
				34				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	46			34					447	-		1380	-		933	-
	19							600	114	-	3000	570	-	2400	456	-
	14							600	84	-	3000	420	-	2400	336	-
	33								198	-		990	-		792	-
	15							900	135	-	3000	450	-	2100	315	-
	15								135	-		450	-		315	-
	12							1500	180	-	3000	360	-	1500	180	-
	07							1500	105	-	3000	210	-	1500	105	-
	19								285	-		570	-		285	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört 60 Åker, m.p. sand <u>Summa</u>
Vallarum	av 12 ³		1/48		Ruth Mårtensson
				61	Åker, m.p. sand
				62	D:o d:o
				63	D:o d:o
				64	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning 6.</u>
Vallarum	av 12 ³		1/48		Ruth Mårtensson.
				65	Åker, m.p. sand
				66	D:o d:o
				67	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning 7.</u>
Vallarum	av 12 ⁴		1/72		Nils Andersson.
				68	Åker, m.p. sand
				69	D:o d:o
				70	Betesmark, d:o
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr. har	pr. ägofigur		pr. har	pr. ägofigur		pr. har	pr. ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	19								285	-		570	-		285	-
				-	31			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19			-	31				285	-		570	-		285	-
	23							1200	276	-	3000	690	-	1800	414	-
	26							900	234	-	3000	780	-	2100	546	-
	16							900	144	-	3000	480	-	2100	336	-
	14							900	126	-	3000	420	-	2100	294	-
	79								780	-		2370	-		1590	-
	26							1500	390	-	3000	780	-	1500	390	-
	15							1200	180	-	3000	450	-	1800	270	-
	19							1200	228	-	3000	570	-	1800	342	-
	60								798	-		1800	-		1002	-
	05							1500	75	-	3000	150	-	1500	75	-
	48							2100	1008	-	3000	1440	-	900	432	-
			07					600	42	-	1000	70	-	400	28	-
	53		07						1125	-		1660	-		535	-

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigur nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Avdelning 8.</u>
Vallarum	av 12 ³		1/48		Ruth Mårtensson.
				71	Åker, m.p. sand
				72	D:o d:o
				73	D:o d:o
				74	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Vallarum	av 12 ⁶		1/60		Albert Johansson
				75	Åker, m.p. sand
				76	D:o d:o
				77	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Vallarum	av 12 ⁵		1/72		Vallentin Nilsson
				78	Betesmark m.p. sand
				79	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag.</u>
<u>Fränninge s:n.</u>					<u>Avdelning 1.</u>
Valla rum	14 ³³		~~113~~ 4096	36-43	Anna Olsson
					<u>Summa för avd. 1.</u>
					<u>Avdelning 2.</u>
Vallarum	14 ³³		~~113~~ 4096	44-46	Anna Olsson

Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
	23							900	207	-	3000	690	-	2100	483	-			
	28							900	252	-	3000	840	-	2100	588	-			
	03							600	18	-	3000	90	-	2400	72	-			
	14							1200	168	-	3000	420	-	1800	252	-			
	68								645	-		2040	-		1395	-			
	12							900	108	-	3000	360	-	2100	252	-			
	04							600	24	-	3000	120	-	2400	96	-			
	19							600	114	-	3000	570	-	2400	456	-			
	35								246	-		1050	-		804	-			
			06					300	18	-	1000	60	-	700	42	-			
			04					600	24	-	1000	40	-	400	16	-			
			10						42	-		100	-		58	-			
	55			45		06			720	-		1650	-		930	-			
	55			45		06			720	-		1650	-		930	-			
	24					08			144	-		720	-		576	-			
	24					08			144	-		720	-		576	-			

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Vallarum	av 12 ³		1/48	47-48	Gösta Ottosson
					<u>Summa för avd. 2.</u>
					<u>Avdelning 3.</u>
Vallarum	14 ³³		113 4096	49-50	Anna Olsson
D:o	av 12 ³		1/48	51-54	Gösta Ottosson
					<u>Summa för avd. 3.</u>
					<u>Avdelning 4.</u>
Vallarum	av 12 ³		1/48	55-56	Gösta Ottosson
D:o	av 12 ³		1/48	57	Ruth Mårtensson
					<u>Summa för avd. 4.</u>
					<u>Avdelning 5.</u>
Vallarum	av 12 ³		1/48	58-60	Gösta Ottosson
D:o	av 12 ³		1/48	61-64	Ruth Mårtensson
					<u>Summa för avd. 5.</u>
					<u>Avdelning 6.</u>
Vallarum	av 12 ³		1/48	65-67	Ruth Mårtensson
					<u>Summa för avd. 6.</u>
					<u>Avdelning 7.</u>
Vallarum	av 12 ⁴		1/72	68-70	Nils Andersson
					<u>Summa för avd. 7.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	24					08			144	-		720	-		576	-
	10	-	17						141	-		402	-		261	-
	34	-	17			08			285	-		1122	-		837	-
-	09			-	41				54	-		270	-		216	-
-	46			-	34				447	-		1380	-		933	-
	55			-	75				501	-		1650	-		1149	-
	33								198	-		990	-		792	-
	15								135	-		450	-		315	-
	48								333	-		1440	-		1107	-
-	19			-	31				285	-		570	-		285	-
-	79								780	-		2370	-		1590	-
-	98			-	31				1065	-		2940	-		1875	-
-	60								798	-		1800	-		1002	-
-	60								798	-		1800	-		1002	-
-	53	-	07						1125	-		1660	-		535	-
-	53	-	07						1125	-		1660	-		535	-

1	2	3	4	5	6
					<u>Avdelning 8.</u>
Vallarum	av 12 ³		1/48 71-74		Ruth Mårtensson
D:o	av 12 ⁶		1/60 75-77		Albert Johansson
D:o	av 12 ⁵		1/72 78-79		Vallentin Nilsson
					<u>Summa för avd. 8.</u>
					<u>Summa för hela företaget.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
-	68								645	-		2040	-		1395	-	
-	35								246	-		1050	-		804	-	
		-	10						42	-		100	-		58	-	
1	03	-	10						933	-		3190	-		2257	-	
5	06	-	34	1	51	-	14		5760	-		15452	-		9692	-	
Vallarum den 27 oktober 1948.																	
Å tjänstens vägnar:																	
C.H. Wallér.																	
Statens lantbruksingenjör.																	
Gode män.																	

[illegible]

Sammandrag av värderingslängder
för alstringbåtnad.

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägareshamn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Södra företaget
					Norra företaget
					<u>Summa</u>

Bil. B.Norra företaget.Värderingslängd

för

brukningsbåtnad.

Socken, by och hemman.	Regis- ter- nr.	Man- tal	Ägofi- gurer.	Ägares och arrendators namn.
1.	2.	3.	4.	5.
<u>Fränninge s:n.</u>				<u>Avdelning 1.</u>
Vallarum	14 ³³	<u>113</u> 4096	37-40 42-43	Anna Olsson
				<u>Summa</u>
				<u>Avdelning 3.</u>
Vallarum	14 ³³	<u>113</u> 4096	49-50	Anna Olsson
Vallarum	av 12 ³	1/48	51-54	Gösta Ottosson
				<u>Summa</u>
				<u>Avdelning 5.</u>
Vallarum	av 12 ³	1/48	58-60	Gösta Ottosson
				<u>Summa</u>
				<u>Summa för alla avdelningar</u>

Mark, som vin- ner bruk- ningsbåt- nad.	Brukningsbåt- nadens värde.		Anmärkningar.
	per ha	per fas- tighet.	
Ha	Kr.	Kr.	
6.	7.	8.	9.
- .90	70.-	63.-	
- .90		63.-	
- .50	350.-	175.-	
- .80	200.-	160.-	
1.30		335.-	
- .50	1000.-	500.-	
- .50		500.-	
2.70		898.-	

Vallarum den 27 oktober 1948.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér.
C. H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

[Signature]

[Signature]

Gode män.

*2011
09.11*

Bil. C.Norra företaget.Sammandrag av värderingslängder

för

alstringsbåtnad och brukningsbåtnad.

<u>Socken, by och hemman.</u>	Re- gis- ter- nr.	Man- tal.	Ägofi- gurer nr	Ägares och arrendators namn.
1.	2.	3.	4.	5.
<u>Fränninge s:n.</u>				<u>Avdelning 1.</u>
Vallarum	14 ³³	<u>113</u> 4096	36-43	Anna Olsson
				<u>Summa för avd. 1.</u>
				<u>Avdelning 2.</u>
Vallarum	14 ³³	<u>113</u> 4096	44-46	Anna Olsson
D:o	av 12 ³	1/48	47-48	Gösta Ottosson
				<u>Summa för avd. 2.</u>
				<u>Avdelning 3.</u>
Vallarum	14 ³³	<u>113</u> 4096	49-50	Anna Olsson
D:o	av 12 ³	1/48	51-54	Gösta Ottosson
				<u>Summa för avd. 3.</u>
				<u>Avdelning 4.</u>
Vallarum	av 12 ³	1/48	55-56	Gösta Ottosson
D:o	av 12 ³	1/48	57	Ruth Mårtensson
				<u>Summa för avd. 4.</u>
				<u>Avdelning 5.</u>
Vallarum	av 12 ³	1/48	58-60	Gösta Ottosson
D:o	av 12 ³	1/48	61-64	Ruth Mårtensson
				<u>Summa för avd. 5.</u>
				<u>Avdelning 6.</u>
Vallarum	av 12 ³	1/48	65-67	Ruth Mårtensson
				<u>Summa för avd. 6.</u>

Mark, som vinner båtnad.			Mark, som ej vinner båtnad.	Værdet av båtnaden.		
Endast alstrings- båtnad.	Såvål al- strings- båtnad som bruk- ningsbåtnad.	Summa.		Alstrings båtnad.	Bruknings- båtnad.	Summa.
Ha	Ha	Ha	Ha	Kr.	Kr.	Kr.
6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
-.10	-.90	1.-	-.06	930.-	63.-	993.-
-.10	-.90	1.-	-.06	930.-	63.-	993.-
-.24	- -	-.24	-.08	576.-	- -	576.-
-.27	- -	-.27	-. -	261.-	- -	261.-
-.51	- -	-.51	-.08	837.-	- -	837.-
- -	-.50	-.50	- -	216.-	175.-	391.-
- -	-.80	-.80	- -	933.-	160.-	1093.-
- -	1.30	1.30	- -	1149.-	335.-	1484.-
-.33	- -	-.33	- -	792.-	- -	792.-
-.15	- -	-.15	- -	315.-	- -	315.-
-.48		-.48		1107.-	- -	1107.-
- -	-.50	-.50	- -	285.-	500.-	785.-
-.79	- -	-.79	- -	1590.-	- -	1590.-
-.79	-.50	1.29	- -	1875.-	500.-	2375.-
-.60	- -	-.60	- -	1002.-	- -	1002.-
-.60	- -	-.60	- -	1002.-	- -	1002.-

1.	2.	3.	4.	5.
				<u>Avdelning 7.</u>
Vallarum	av 12 ⁴	1/72	68-70	Nils Andersson
				<u>Summa för avd. 7.</u>
				<u>Avdelning 8.</u>
Vallarum	av 12 ³	1/48	71-74	Ruth Mårtensson
D:o	av 12 ⁶	1/60	75-77	Albert Johansson
D:o	av 12 ⁵	1/72	78-79	Vallentin Nilsson
				<u>Summa för avd. 8.</u>
				<u>Summa för hela företaget.</u>

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1										
2										Bil. Da.
3										
4										Södra företaget.
5										
6										
7		Huvudavlopp.								
8		Dikessträckan A-B.								
9		Schaktningsarbete, rör m.m.								
10										
11	24+00- -23+30	70 Schaktning, grus och								
12		sten m ³	70	4.-	280	-				
13										
14	23+30- -22+90= =40+00	40 Cementrör; 10" m	40	3.85	154	-				
15		Schaktning, stämpling,								
16		rörläggning, höljning m	40	3.-	120	-	554	-		
17										
18		Tills. 110 m.								
19										
20		Diverse arbeten.								
21										
22		Ommurning av rörutloppet vid 23+30,								
23		stensättning av det öppna avlop-								
24		pets botten och slänter st.	1		200	-				
25										
26		Brunnar 24" med kopplingar; vid 23+19								
27		och 22+90 = 40+00 st.	2	70.-	140	-				
28										
29		Rothuggning och borttagning av träd								
30										
31		och buskar			75	-	415	-		
32										
33		Ersättningar.								
34		Ersättning för markförlust; till äga-								
35		Överföres					969	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört							1700	-
2										
3	22+42- -22+00	42 <u>Cementrör; 8"</u> m	42	3.-	126	-				
4		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
5		rörläggning, höljning m	42	3.75	157	50				
6										
7	22+00- -21+00	100 <u>Cementrör; 8"</u> m	100	3.-	300	-				
8		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
9		rörläggning, höljning m	100	5.-	500	-				
10										
11	21+00- -20+46= =35+00	54 <u>Cementrör; 8"</u> m	54	3.-	162	-				
12		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
13		rörläggning, höljning m	54	4.50	243	-	1488	50		
14										
15	Tills. 196 m.									
16		<u>Diverse arbeten.</u>								
17										
18	<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 21+50									
19	och 20+46 = 35+00	st.	2	70.-			140	-		
20										
21	<u>Oförutsett</u> och arbetsledning c:a 20%						371	50	2000	-
22		<u>Dikessträckan D-E.</u>								
23										
24	<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>									
25										
26	20+46- -20+08	38 <u>Cementrör; 8"</u> m	38	3.-	114	-				
27		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
28		rörläggning, höljning m	38	3.25	123	50				
29										
30	20+08- -19+24	84 <u>Cementrör; 6"</u> m	84	1.90	159	60				
31										
32										
33										
34										
35	Övf. 122	Överföres			397	10			3700	-

Överföres

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört							6000	-
2										
3		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
4	22+42= =30+00- -30+46	46 <u>Cementrör; 8"</u> m	46	3.-	138	-				
5		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
6		rörläggning, höljning m	46	3.25	149	50				
7										
8	30+46- -31+50	104 <u>Cementrör; 8"</u> m	104	3.-	312	-				
9		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
10		läggning, höljning m	104	3.75	390	-				
11										
12	31+50- -32+04	54 <u>Cementrör; 8"</u> m	54	3.-	162	-				
13		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
14		rörläggning, höljning m	54	3.25	175	50	1327	-		
15										
16		Tills. 204 m.								
17		<u>Diverse arbeten.</u>								
18										
19		<u>Brunnar 24" med kopplingar; vid 30+46,</u>								
20		31+23 och 32+04 st.	3	70.-			210	-		
21		<u>Oförutsett och arbetsledning c:a 20%</u>					313	-	1850	-
22										
23		<u>Dikessträckan F-G.</u>								
24		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
25										
26	32+04- -32+50	46 <u>Cementrör; 8"</u> m	46	3.-	138	-				
27		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
28		rörläggning, höljning m	46	4.-	184	-				
29										
30	32+50- -33+50	100 <u>Cementrör; 8"</u> m	100	3.-	300	-				
31		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
32										
33		Övf. 146								
34		Överföres								
35					622	-			7850	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
Övf.	146	Överfört			622	-			7850	-
		rörläggning, höljning m	100	4.75	475	-				
33+50- -33+92	42	Cementrör; 8" m	42	3.-	126	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	42	4.25	178	50	1401	50		
Tills.	188 m.									
Diverse arbeten.										
Brunnar 24" med kopplingar; vid										
	33+00 och 33+92	st.	2	70.-			140	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 20%							308	50	1850	-
Dikessträckan D-H.										
Schaktningsarbete, rör m.m.										
20+46= -35+00- -35+92	92	Cementrör; 6" m	92	1.90	174	80	~~174~~	~~80~~		
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	92	2.75	253	-	427	80		
Tills.	92 m.									
Diverse arbeten.										
Brunnar 24" med kopplingar; vid 35+19										
	och 35+92	st.	2	70.-			140	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 20%							132	20	700	-
					Summa kostnad				10400	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Sammandrag.</u>								
2		<u>Huvudavlopp.</u>								
3										
4	110	Dikessträckan A-B			1200	-				
5										
6	48	D:o B-C			500	-				
7										
8	196	D:o C-D			2000	-				
9	236	D:o D-E			1900	-	5600	-		
10										
11		<u>Sidoavlopp.</u>								
12	64	Dikessträckan B-I			400	-				
13										
14	204	D:o C-F			1850	-				
15	188	D:o F-G			1850	-				
16										
17	92	D:o D-H			700	-	4800	-	10400	-
18	Summa 1138 m.				Summa kostnad				10400	-
19										
20		Vallarum den 27 oktober 1948.								41 10359
21		Å tjänstens vägnar:								
22		<i>C.H. Wallér</i>								
23		C.H. Wallér.								
24										
25		Statens lantbruksingenjör.								
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m.m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
							Norra företaget.			
		<u>Huvudavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan K-Ka-La-L.</u>								
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
0+00- -2+00= =51+98- -51+18	280	<u>Avloppet ingår i Valla-</u> rums dikningsföretag år 1933. Skall upprensas och liksom hittills un- derhållas av detta före- tag	m. 280	-	-	-				
51+18- -50+48	70	<u>Cementrör; 10"</u>	m. 70	3.85	269	50				
		<u>Schaktning, stämpling,</u> rörläggning, höljning m.	70	4.-	280	-				
50+48- -50+00= = 3+26	48	<u>Cementrör; 10"</u>	m. 48	3.85	184	80				
		<u>Schaktning, stämpling,</u> rörläggning, höljning m.	48	4.-	192	-				
3+26- -3+60= = 60+00	34	<u>Cementrör; 10"</u>	m. 34	3.85	130	90				
		<u>Schaktning, stämpling,</u> rörläggning, höljning m.	34	3.50	119	-	1176	20		
Tills. 432 m.										
<u>Diverse arbeten.</u>										
<u>Ommurning</u> av rörtutloppet vid 51+18,										
stensättning av det öppna avloppets bot-										

Överföres

1176 20

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört							3.650	-
4+83- -5+80	97	Cementrör; 10" m	97	3.85	373	45				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	97	4.-	388	-				
5+80- -6+40= =15+00= =17+00.	60	Cementrör; 10" m	60	3.85	231	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	60	4.25	255	-	1247	45		
Tills.	157 m.									
Diverse arbeten.										
Brunnar 24" med kopplingar; vid 5+72, 5+80 och 6+40=15+00=17+00 st.										
		Rothuggning och borttagning av träd och buskar	3	70.-	210	-				
Oförutsett och arbetsledning c:a 20%										
		Dikessträckan N-O.					332	55	1850	-
Schaktningsarbete, rör m.m.										
6+40- -7+80	140	Cementrör; 8" m	140	3.-	420	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	140	3.50	490	-				
7+80-8+ +08	28	Cementrör; 6" m	28	1.90	53	20				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	28	2.50	70	-				
Övf.	168	Överföres			1033	20			5500	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart. m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
Övf.	168	Överfört				1033	20			5500	-
8+08- -8+80	72	Cementrör; 6" m	72	1.90		136	80				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	72	2.75		198	-	1368	-		
Tills.	240 m.										
Diverse arbeten.											
Brunnar 2 1/2" med kopplingar; vid 7+12, 7+80, 8+08 och 8+75 st.											
			4	70.-		280	-				
Brunnar 2 1/2" med kopplingar och dag- vattenintag; vid 8+80 st.											
			1			100	-	380	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 20%											
								352	-	2100	-
Sidoavlopp.											
Dikessträckan L-P.											
Schaktningsarbete, rör m.m.											
3+60= =60+00- -60+70	70	Cementrör; 6" m	70	1.90		133	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	70	2.75		192	50	325	50		
Tills.	70 m.										
Diverse arbeten.											
Brunn 2 1/2" med kopplingar och dag- vattenintag; vid 60+70 st.											
			1	100.-				100	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 20%											
								124	50	550	-
Överföres											
										8150	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört							8150	-
		<u>Dikessträckan M-Q.</u>								
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
4+83= =70+00- -71+42	142	<u>Cementrör 6"</u>	142	1.90	269	80				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning, höljning m	142	3.25	461	50	731	30		
Tills.	142 m.									
		<u>Diverse arbeten.</u>								
		<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 71+06								
		och 71+42	st. 2	70.-			140	-		
		<u>Oförutsett och arbetsledning c:a 20%</u>					178	70	1050	-
		<u>Dikessträckan N-R.</u>								
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
6+40= =15+00- -16+00	100	<u>Cementrör; 6"</u>	100	1.90	190	-				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning, höljning m	100	3.-	300	-	490	-		
Tills.	100 m.									
		<u>Diverse arbeten.</u>								
		<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 16+00								
			st. 1	70.-			70	-		
		<u>Oförutsett och arbetsledning c:a 20%</u>					140	-	700	-
		<u>Dikessträckan N-S.</u>								
		Överföres							9900	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört							9900	-
Schaktningsarbete, rör m.m.										
6+40= =17+00- -17+45	45	Cementrör; 6" m	45	1.90	85	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	45	3.-	135	-	220	50		
Tills.	45 m.									
Diverse arbeten.										
		Brunn 24" med kopplingar och dag- vattenintag; vid 17+45 st.	1	100.-			100	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 20%							79	50	400	-
					Summa kostnad				10300	-
Sammandrag.										
Huvudavlopp.										
432		Dikessträckan K-Ka-La-L			2050	-				
123		D:o L-M			1600	-				
157		D:o M-N			1850	-				
240	952	D:o N-O			2100	-	7600	-		
Sidoavlopp.										
70		Dikessträckan L-P			550	-				
142		D:o M-Q			1050	-				
100		D:o N-R			700	-				
45	357	D:o N-S			400	-	2700	-	10300	-
Summa	1309 m.				Summa kostnad				10300	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Vallarum den 27 oktober 1948.								
2		Å tjänstens vägnar:								
3		C.H.Wallér.								
4		Statens lantbruksingenjör.								
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12		Sammandrag av kostnaderna för båda företagen.								
13	1138	Södra företaget					10400	-		
14	1309	Norra företaget					10300	-		
15										
16	Summa	2447 meter.			Summa kostnad		20700	-		
17		Vallarum den 27 oktober 1948.								
18		Å tjänstens vägnar:								
19		<i>C.H. Wallér</i>								
20		C.H.Wallér.								
21		Statens lantbruksingenjör.								
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

[illegible]

Grävningstabell.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<u>Södra företaget.</u>
								<u>Huvudavlopp.</u>
								<u>Dikessträckan A-B.</u>
24	-	0.07	0.30		1:1.25	13.65		Öppet avlopp mellan 24 och 23+30.
23+50	50	0.75	"	2.20	"	2:1000		
23+30	20	1.35	"	3.70	"	13.79		Fp. 1. Större jordfast sten 10 m. S om gränsen mellan Fränninge och Vällarum och 5.5 m. V om avvägningpunkten 23+31. Utmärkt med järndubb i kors i stenens översida c:a 0.25 m. över marken; jst + 15.74 m. 10" cementrör mellan 23+30 och 22+90 = 40+00.
23+30	-	1.30				13.85		
23	30	1.60				3:1000		
22+90= =40+00	10	1.40				13.97		
Summa	110 meter.							
								<u>Dikessträckan B-C.</u>
22+90	-	1.40				13.97		10" cementrör mellan 22+90 och 22+42 = 30+00.
22+50	40	1.60				2:1000		
22+42= =30+00	8	1.20				14.07		
Summa	48 meter.							
								<u>Dikessträckan C-D</u>
22+42	-	1.15				14.11		8" cementrör mellan 22+42 och 20+46 = 35+00.
22	42	1.50				1:1000		
21+50	50	2.05				14.20		
21	50	2.35				1:1000		
20+50	50	1.15						
Övf.	192							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r	
	M e t e r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Övf.	192					1:1000			
20+46= =35+00	<u>4</u>	1.20				14.31			
Summa	196	meter.							
<u>Dikessträckan D-E.</u>									
20+46	-	1.20				14.31 1:1000		8" cementrör mellan 20+46 och 20+08.	
20+08	38	1.45				14.34		6" cementrör mellan 20+08 och 18+10.	
20	8	1.75						Fp. 2. Större jordfast sten i gränsen mellan Gösta Ottossons och Ruth Mårtenssons fastigheter, c:a 36 m. S om avvägningspunkten 20+08. Utmärkt med järndubb i kors i stenens översida c:a 1.- m. över marken; jst. + 17.48 m.	
19+50	50	1.40				22:1000			
19+24	26	1.40				16.18			
19	24	1.70							
18+50	50	1.90				1:1000			
18+10	<u>40</u>	1.45				16.29			
Summa	236	meter.							
<u>Sidoavlopp.</u>									
<u>Dikessträckan B-I.</u>									
22+90= =40+00	-	1.35				14.- 2:1000		6" cementrör mellan 22+90= = 40+00 och 40+64.	
40+50	50	1.45				14.10			
+64	<u>14</u>	1.50				36:1000 14.60			
Summa	64	meter.							
<u>Dikessträckan C-F.</u>									
22+42= =30+00	-	1.15				14.10		8" cementrör mellan 22+42= = 30+00 och 32+04.	
30+50	<u>50</u>	1.80							
Övf.	50					6:1000			

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	50					6:1000		Fp.3. Jordfast sten i gränsen mellan Vallarum 125 och 818, 5.5 m. S om avvägningpunkten 32+04. Utmärkt med järndubb i kors i stenens översida i markytans plan; jst + 18.- m.
31	50	1.70						
+50	50	1.50				15.-		
32	50	1.40				30:1000		
+04	<u>4</u>	1.50				16.62		
Summa	204	meter.						
<u>Dikessträckan F-G.</u>								
32+04	-	1.50				16.62		8" cementrör mellan 32+04 och 33+92.
						24:1000		
+50	46	1.50				17.72		
33	50	1.85						
+50	50	1.55				2:1000		
+92	<u>42</u>	1.45				18.-		
Summa	188	meter.						
<u>Dikessträckan D-H.</u>								
20+46= =35+00	-	1.15				14.35		6" cementrör mellan 20+46= = 35+00 och 35+92.
						1:1000		
35+50	50	1.50				14.40		
						30:1000		
+92	<u>42</u>	1.60				15.66		
Summa	92	meter.						
<u>Sammandrag.</u>								
<u>Huvudavlopp.</u>								
110						Dikessträckan A-B		
48						"	B-C	
<u>196</u>						"	C-D	
354								

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR
SKARA

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	40					7:1000		
+18	18	1.60				11.78		
+50	32	1.70				3:1000		
4+83= =70+00	33	1.70				11.98		
Summa	123 meter.							
<u>Dikessträckan M-N.</u>								
4+83	-	1.70				11.98		10" cementrör mellan 4+83 och 6+40=15+00=17+00.
5	17	1.70				3:1000		
+20	20	1.60				12.09		
+50	30	1.60				2:1000		
+72	22	1.70				12.19		<u>Fp.5.</u> Större jordfast sten vid O sidan av ägovägen i gränsen mellan Gösta Ottossons och Ruth Mårtenssons fastigheter c:a 22 m. S om avvägningspunkten 5+80. Utmärkt med järndubb i kors i stenens översida, ca 0.5 m. över marken; jst + 14.64 m.
+80	8	1.60				12.21		
6	20	1.70				2:1000		
6+40= =15+00= =17+00.	40	1.60				12.35		
Summa	157 meter.							
<u>Dikessträckan N-O.</u>								
6+40	-	1.55				12.38		8" cementrör mellan 6+40 och 7+80.
+50	10	1.40						
7	50	1.55				2:1000		
+50	50	1.65						
+80	30	1.55				12.66		
+80	-	1.45				12.73		6" cementrör mellan 7+80 och 8+80.
Övf.	140							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	140					6:1000		
8	20	1.35						
+50	50	1.45				13.15		
						20:1000		
+80	30	1.40				13.75		
Summa	240 meter.							
					<u>Sidoavlopp.</u>			
					<u>Dikessträckan L-P.</u>			
3+60= =60+00	-	1.45				11.40		6" cementrör mellan 3+60= = 60+00 och 60+70.
60+50	50	1.55				1:1000		
+70	20	1.25				11.47		
Summa	70 meter.							
					<u>Dikessträckan M-Q.</u>			
4+83= =70+00	-	1.60				12.10		6" cementrör mellan 4+83 = = 70+00 och 71+42.
						10:1000		
70+50	50	1.50				12.60		
71	50	1.70				20:1000		
+42	42	1.45				14.44		
Summa	142 meter.							
					<u>Dikessträckan N-R.</u>			
6+40= =15+00	-	1.55				12.40		6" cementrör mellan 6+40=15+ +00 och 16+00.
						22:1000		
15+50	50	1.35				13.50		
						6:1000		
16+00	50	1.50				13.80		
Summa	100 meter.							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								sättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0.15x0.35x0.45 få ej användas till stensättning.
3/								Ommurningar skola utföras av armerad betong med 350 kg. E-cement per m ³ och i enlighet med upprättad typritning. Grunden skall utbottnas med skärv.
4/								Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets sty- relse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, kraftledningar och telefonledningar.
5/								Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
6/								Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
7/								Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingen- jören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
8/								Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0.6 m., höjd, räknat från ledningens överkant.
9/								Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidor- na.
10/								Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna mas- sor skola läggas i en sträng över rörledningen.
11/								Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rör- strängen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån för- hindras.

- 12/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 13/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 14/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 15/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörrännor.
- 16/ Alla brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 17/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden.
- 18/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersät-

tes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

19/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.

20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

21/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.


22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

23/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt

att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till
dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart
underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att
grundförstärkning erfordras.


Vallarum den 27 oktober 1948.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.



Bil. F.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vallarum 12 och 14 m.fl. hemman i Fränninge socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom Länsstyrelsens resolution den 10 augusti 1944 förordnades understecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vallarum 12 och 14 m.fl. hemman i Fränninge socken, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningens områdes läge och omfattning m.m.

Torrläggningens område, som tillhör nederbördsområdet 92 Kävlingeån, ligger c:a 2.5 km. ONO Fränninge kyrka och 5 km. NO Vollsjö station vid järnvägen Eslöv-Ystad. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande torrläggningens utsträckning, kommer dessamma att beröra marker till Vallarum 8, 12 och 14 samt Fränninge 21 i Fränninge socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningens område utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningens förhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom en del mindre öppna och täckta avledningsdiken, vilka dock ej utförts till erforderliga dimensioner. Torrläggningen är därför mycket otillfredsstäl-

lande och under förhanden varande förhållanden är det ej möjligt att rationellt täckdika området.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har efter nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet /ritning 1/. Hela området har dessutom avvägrats och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över dels nuvarande avlopp, dels de nya dikessträckor, som under syneförrättningen påfordrats /ritningarna 2 och 3/. Ritningar till broar och trummor för enskilda vägar, som beröras av företaget, återfinnas på ritningarna 2 och 3.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit ett som nollplan godtyckligt valt jämförelseplan, vilket vid avvägning i förhållande till en av Riksnätets fixpunkter befunnits ligga 110.88 m. över Rikets jämförelseplan. Den vid de jämförande avvägningarna använda fixpunkten beskrives i Ekonomiska kartverkets beskrivning till avvägda fixpunkter inom Fränninge socken sålunda: "Vid landsvägen Fränninge-Andrarum, i den stora kröken ungefär 1.35 km. NO om kyrkan; stor sten vid SÖ landsvägskanten, 7 m. V om gränsen mellan Fränninge och Valarums byar, kst. + 121.50 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Då markerna inom torrlägningsområdet avvattnas åt olika håll, har dikningsföretaget uppdelats i två mindre företag eller dikningssamfälligheter, kallade "Södra företaget" och "Norra företaget". Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skola för de båda företagen följande nya avlopp utföras.

Södra företaget.

Huvudavlopp.

- 1/ Dikessträckan A-B från avvägningpunkten 24+00 norr ut till avvägningpunkten 22+90 = 40+00.

Delsträckan 24+00-23+30 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som öppet dike med 0.30 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.25.

Delsträckan 23+30-22+90 = 40+00 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avloppet och utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Vid avvägningpunkten 23+30 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola utföras vid avvägningpunkterna 23+19 och 22+90 = 40+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 2/ Dikessträckan B-C från avvägningpunkten 22+90 = 40+00 norr ut till avvägningpunkten 22+42 = 30+00. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningpunkten 22+42 = 30+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 3/ Dikessträckan C-D från avvägningpunkten 22+42 = 30+00 norr ut till avvägningpunkten 20+46 = 35+00. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärrning och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna 21+50 och 20+46 = 35+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 4/ Dikessträckan D-E från avvägningpunkten 20+46 = 35+00 väster och söder ut till avvägningpunkten 18+10. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärrning och utföras som täckt ledning av 8" och 6" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna 20+08, 19+24, 18+61 och 18+10

på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

- 5/ Dikessträckan B-I från avvägningspunkten 22+90 = 40+00 väster ut till avvägningspunkten 40+64. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 40+64 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.
- 6/ Dikessträckorna C-F och F-G från avvägningspunkten 22+42 = 30+00 öster och norr ut till avvägningspunkten 33+92. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 30+46, 31+23, 32+04, 33+00 och 33+92 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.
- 7/ Dikessträckan D-H från avvägningspunkten 20+46 = 35+00 öster ut till avvägningspunkten 35+92. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 35+19 och 35+92 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Norra företaget.

Huvudavlopp.

- 8/ Dikessträckan K-Ka-La-L från avvägningspunkten 0+00 norr och öster ut till avvägningspunkten 3+60 = 60+00.

Delsträckan 0+00-2+00 = 51+98-51+18 ingår i "Vallarums dikningsföretag år 1933" och skall liksom hittills underhållas av detta företag.

Delsträckan 51+18-50+00 = 3+26 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Vid avvägningspunkten 51+18 skall rör-

utloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 50+78, 50+48 och 50+00 = 3+26 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 50+00 = 3+26-3+60 = 60+00 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 3+60 = 60+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

9/ Dikessträckan L-M från avvägningspunkten 3+60 = 60+00 öster och norr ut till avvägningspunkten 4+83 = 70+00. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 4+18, 4+68 och 4+83 = 70+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

10/ Dikessträckan M-N från avvägningspunkten 4+83 = 70+00 öster ut till avvägningspunkten 6+40 = 15+00 = 17+00.

Delsträckan 4+83 = 70+00-5+80 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 5+72 och 5+80, på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 5+80-6+40 = 15+00 = 17+00 skall följa samma sträckning som det nuvarande täckta avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 6+40 = 15+00 = 17+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 11/ Dikessträckan N-O från avvägningpunkten $6+40 = 15+00 = 17+00$ söder och öster ut till avvägningpunkten $8+80$.

Delsträckan $6+40 = 15+00 = 17+00-8+08$ skall följa samma sträckning som det nuvarande täckta avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 8" och 6" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna $7+12$, $7+80$ och $8+08$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan $8+08-8+80$ skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna $8+75$ och $8+80$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

- 12/ Dikessträckan L-P från avvägningpunkten $3+60 = 60+00$ öster ut till avvägningpunkten $60+70$. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningpunkten $60+70$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 13/ Dikessträckan M-Q från avvägningpunkten $4+83 = 70+00$ norr och öster ut till avvägningpunkten $71+42$. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna $71+06$ och $71+42$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 14/ Dikessträckan N-R från avvägningpunkten $6+40 = 15+00 = 17+00$ norr ut till avvägningpunkten $16+00$. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningpunkten $16+00$ på sätt närmare framgår av förslags-

handlingar och ritningar.

15/ Dikessträckan N-S från avvägningpunkten $6+40 = 15+00 = 17+00$ öster ut till avvägningpunkten $17+45$. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande täckta avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningpunkten $17+45$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Av profilritningarna framgå de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom platserna, där ommurningar och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på ritning 4. På plankartan /ritning 1/ hava de olika dikessträckorna utmärkts med heldragna, röda linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp - och platserna för ommurningar och brunnar med röda ringar.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har för-rättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fall-förhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av pro-

filritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1.4 å 1.5 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna för öppna avlopp hava utförts med Ganguillet-Kutters formel och motsvarande beräkningar för täckta avlopp med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande komma ett flertal broar och trummor för enskilda vägar att rivas. Dessa broar och trummor skola dock ej ersättas, enär de nya avlopp, som komma att korsa vägarna, skola utföras som täckta ledningar. Det åligger emellertid dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart täckt avlopp upptagits genom enskild väg.

Mom. 8. Telefonledningar m.m.

inom Norra företaget

Vid uppgrävning för dikessträckan L-M/måste möjligen 2 telefonstolpar vid respektive avvägningspunkterna 4+18 och 4+52 omstagas eller flyttas. Det skall åligga Kungl. Telegrafverket att utföra arbetet utan ersättning från dikningsföretagets sida.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta förste sektioningenjören vid Malmö landssektion, adress Kungl. Telegrafverket, Malmö, när sådana arbeten komma att utföras, som beröra Telegrafverkets anläggningar.

Mom. 9. Kraftledningar.

inom Norra företaget

I samband med uppgrävningen för dikessträckan L-M/måste möjligen en kraftledningsstolpe vid avvägningspunkten 4+24 omstagas eller flyttas. Det

skall åligga Fränninge Energiförening, som äger ledningen, att utföra detta arbete i egen regi. Föreningen ^{dock} äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med belopp, som motsvarar föreningens självkostnader.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Fränninge Energiförening, när sådana arbeten komma att utföras, som beröra föreningens anläggningar.

Mom. 10. Träd och stängsel.

Träd utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 11. Ersättningar.

1/ Ersättning för jord, som gräves bort - markförlust.

För jord, som gräves bort vid uppgrävning av den öppna dikessträckan 24+00-23+30 inom Södra företaget, skall ersättning utgå med belopp, som finnes angivet i kostnadsförslaget bil. Da. Ersättningen, som uträknats i förhållande till den bortgrävda markens areal och värde efter företaget, belöper till 6 kr.

2/ Ersättning för intrång genom jordupplag.

För intrång genom jordupplag utmed den öppna dikessträckan 24+00-23+30 inom Södra företaget skall ersättning utgå med belopp, som finnes

angivet i kostnadsförslaget bil. Da. Ersättningen har uträknats i förhållande till schaktmassornas mängd med beaktande av olika svårigheter och kostnader för massornas utplanering och bortforsling. Det ersättningsbelopp, som skall utgivas för intrång genom jordupplag, belöper till 35 kronor.

Jordägare eller arrendator äger rätt att borttaga eller utplanera jordupplag och därefter bruka den jord, som tagits i anspråk för upplag. Vid framtida rensningar av den öppna dikessträckan 24+00-23+30 inom Södra företaget kommer emellertid schaktmassor att ånyo uppläggas vid sidorna. Det intrång och den skada, som därigenom uppkommer för viss jordägare eller arrendator, är denne skyldig att tåla utan ytterligare ersättning.

3/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda utmed de täckta dikessträckorna, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och företags styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besädda området innan detta kan skördas.

4/ Ersättning till Fränninge Energiförening.

För flyttning och omstagning av kraftledningsstolpar skall dikningsföretaget utgiva ersättning, motsvarande föreningens självkostnader för arbetet.

5/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap.

57 § vattenlagen.

Mom. 12. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för markförlust samt för intrång genom jordupplag skall utgå på en gång och utbetalas innan skadan eller intrånget göres eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom. 13. Kostnader.

Kostnaderna för Södra företaget hava beräknats till 10400 kr. och för Norra företaget till 10300 kr, tillsammans 20700 kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. Da, Db och Dc/.

Mom. 14. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknats uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande, försumpat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, som kunna inverka på en så vitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget. Resultatet av synemännens värdering av alstringsbåtnaden framgår av värderingslängderna bil. Aa och Ab, vilka även utgöra hävdeförteckningar för de av dikningsföretaget berörda fastigheterna.

Förutom alstringsbåtnad kommer en del fastigheter inom Norra företaget även att få en ej obetydlig brukningsbåtnad därigenom att vissa öppna avledningsdiken, som nu äro till stort hinder vid jordens brukning, komma att ersättas med täckta avlopp. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträcka. Värdet, som bestämts olika i förhållande till de nuvarande avledningsdikenas hinder för brukningen, varierar mellan 1 kr. och 7 kr. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats för en viss fastighet, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, som erhålla förbättrade brukningsförhållanden. Resultatet av synemännens värdering och beräkning av brukningsbåtnaden inom Norra företaget framgår av värderingslängden bil. B.

Sammandrag av värderingslängderna för alstringsbåtnad och brukningsbåtnad beträffande Norra företaget återfinnes i bil. C.

Mom. 15. Kostnadsfördelning.

Markerna inom de båda dikningssamfälligheterna avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnes ej obetydliga nivåskillnader mellan samfälligheternas olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har varje dikningssamfällighet uppdelats i 8 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängderna bil. Aa, Ab och C, varefter följande beräkningar utförts.

Södra företaget.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-4 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1158 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträcka A-B ut-

föras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1200 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofiguren 5 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 460 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-I upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 1200 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1600 /400+1200/ kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 6-7 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 540 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-C upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 1200 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1700 /500+1200/ kr.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 8-14 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1986 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-F upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 1700 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3550 /1850+1700/ kr.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 15-22 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2131 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan F-G upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats till 900 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2750 /1850+900/ kr.

För att avdelning 6, som omfattar ägofigurerna 23-25 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1107 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket

kostnaderna beräknats till 1200 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3200 /2000+1200/ kr.

För att avdelning 7, som omfattar ågofigurerna 26-32 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3213 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-E upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 3700 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5600 /1900+3700/ kr.

För att avdelning 8, som omfattar ågofigurerna 33-35 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 783 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-H upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 3700 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4400 /700+3700/ kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	1158	A-B	1200	1.036269
2.	460	B-I	400	0.869565
3.	540	B-C	500	0.925926
4.	1986	C-F	1850	0.931521
5.	2131	F-G	1850	0.868137
6.	1107	C-D	2000	1.806685
7.	3213	D-E	1900	0.591348
8.	783	D-H	700	0.893997

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
11378	10400	0.914045

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	1158	1200	1.036269
2.	460	1600	3.4782600
3.	540	1700	3.148148
4.	1986	3550	1.787513
5.	2131	2750	1.290474
6.	1107	3200	2.896696
7.	3213	5600	1.742919
8.	783	4400	5.619412

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	1618	1600	0.988875
1-3	2158	2100	0.973123
1-4	4144	3950	0.953185
1-5	6275	5800	0.924303
1-6	7382	7800	1.056624
1-7	10595	9700	0.915526
1+3	1698	1700	1.001178

all 2.16

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+3-4+6-8	8787	8150	0.927507
1+3-8	10918	10000	0.915919
1+3+6	2805	3700	1.319073
1+3+6-7	6018	5600	0.930542
1+3+6-8	6801	6300	0.926334
1-3+6	3265	4100	1.255743
1-3+6-7	6478	6000	0.926212
1-3+6-8	7261	6700	0.922738
1+3-4	3684	3550	0.963626
1+3-5	5815	5400	0.928633
1-4+6	5251	5950	1.133118
1-4+6-7	8464	7850	0.927457
1-4+6-8	9247	8550	0.924624
1-3+6+8	4048	4800	1.185771
1-4+6+8	6034	6650	1.102088
1-6+8	8165	8500	1.041029
1-6+7	10595	9700	0.915526

Beräkningarna visa att alla avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, om de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså utan jämkning fördelas i förhållande till båtnadsvärdena.

Norra företaget.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 36-43 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 993 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna Ka-La-L utföras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräk-

nats till 2050 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 44-48 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 837 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan L-P upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten L, för vilket kostnaderna beräknats till 2050 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2600 /550+2050/ kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 49-54 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1484 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan L-M upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten L, för vilket kostnaderna beräknats till 2050 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3650 /1600+2050/ kr.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 55-57 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1107 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan M-Q upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten M, för vilket kostnaderna beräknats till 1600 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2650 /1050+1600/ kr.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 58-64 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2375 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan M-N upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten M, för vilket kostnaderna beräknats till 1600 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3450 /1850+1600/ kr.

För att avdelning 6, som omfattar ägofigurerna 65-67 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1002 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan N-R upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten N, för vilket kostnaderna beräknats till 1600 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torr-

läggning hava beräknats till 2300 /700+1600/ kr.

För att avdelning 7, som omfattar ägofigurerna 68-70 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 535 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan N-S upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten N, för vilket kostnaderna beräknats till 3450 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3850 /400+3450/ kr.

För att avdelning 8, som omfattar ägofigurerna 71-79 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2257 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan N-O upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten N, för vilket kostnaderna beräknats till 3450 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5550 /2100+3450/ kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	993	K-Ka-La-L	2050	2.064451
2.	837	L-P	550	0.657109
3.	1484	L-M	1600	1.078167
4.	1107	M-Q	1050	0.948509
5.	2375	M-N	1850	0.778947
6.	1002	N-R	700	0.698603
7.	535	N-S	400	0.747664
8.	2257	N-O	2100	0.930439

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
10590	10300	0.972616

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	993	2050	2.064451
2.	837	2600	3.106332
3.	1484	3650	2.459569
4.	1107	2650	2.393857
5.	2375	3450	1.452632
6.	1002	2300	2.295409
7.	535	3850	7.196261
8.	2257	5550	2.459016

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	1830	2600	1.420765
1-3	3314	4200	1.267351
1-4	4421	5250	1.187514
1-5	6796	7100	1.044732
1-6	7798	7800	1.000256
1-7	8333	8200	0.984039
1+3	2477	3650	1.473557

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+3-4	3584	4700	1.311384
1+3-5	5959	6550	1.099178
1+3-6	6961	7250	1.041517
1+3-7	7496	7650	1.020544
1+3-8	9753	9750	0.999692
1-3+5	5689	6050	1.063456
1-3+5-6	6691	6750	1.008818
1-3+5-7	7226	7150	0.989482
1-3+5-8	9483	9250	0.975430
1+3+5	4852	5500	1.133553
1+3+5-6	5854	6200	1.059105
1+3+5-7	6389	6600	1.033026
1+3+5-8	8646	8700	1.006246
1-3+5	5689	6050	1.063456
1-3+5-6	6691	6750	1.008818
1-3+5-7	7226	7150	0.989482
1-3+5+8	7946	8150	1.025673
1-4+6	5423	5950	1.097179
1-4+7	4956	5650	1.140032
1-4+8	6678	7350	1.100629

Beräkningarna visa, att alla avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, om de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså utan jämkning fördelas i förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnadsfördelningslängder hava upprättats och bilagts förrätnings-

handlingarna /bil. Ga och Gb/. I längdernas kolumn 15 angives varje delägar-
res och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagens utföran-
de och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för
företagens utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna
syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företagen till-
skjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet upp-
skattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla dock de särskilda
bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare el-
ler brukare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördel-
ningslängdens kolumn 5 utmärkts med "sök".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vat-
tenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnader, som äro gemensamma för båda företagen såsom förrättnings-
kostnader och kostnader för företagens administration m.m. skola fördelas
med 50 % på varje företag.

Mom. 16. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i
10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget
att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på
samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att bå-
da företagen äro ekonomiskt lönande och väl värda att utföra. Synemännen
tillstyrka därför att företagen komma till stånd. Vill sökandena begagna sig
av den rätt till företagens utförande, som de erhålla genom denna syneför-

rättning, skola företagen utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval inlämnats till Länsstyrelsen. Företagen skola vara färdigställda senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. E och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbete med företagens utförande påbörjas, skola desamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartorna och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför i arbetsbeskrivningen och på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 5/ De öppna dikessträckornas dagbredd vid olika punkter skall beräknas med ledning av markens höjd över bottenlinjen samt bestämmelserna om bottenbredd och slänternas lutning. Om den sålunda beräknade dagbred-

den för en viss punkt ej överensstämmer med det mått, som för samma punkt angivits i arbetsbeskrivningen, skall det beräknade måttet gälla.

- 6/ Vid övergång från brantare till flackare sidolutning skall ändringen utföras successivt på sätt närmare framgår av profilritningarna och bestämmelserna i detta utlåtande.
- 7/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som framgå av Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens bestämmelser om leverans och provning av betongrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd: 6"-9" 15 kg, 10"-12" 16 kg, 15" 17 kg, 18" 19 kg, 21" 22 kg, 24" 25 kg, 28" 30 kg, 32" 35 kg. och 36" 40 kg.
- 8/ Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 9/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 10/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 18. Dikningsföretagets avsyning.

Då båda företagen slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall

göras av den för företagen gemensamma styrelsen. Företagen skola anses färdigställda, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om dikningsföretagen understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 19. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för de båda företagens första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdernas /bil. Ga och Gb/ kolumn 16. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall dikningsföretagens styrelse reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

De öppna dikessträckorna skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbete bör utföras vid den tidpunkt, då arbetet medför minsta skada och intrång för de jordägare, som beröras av detsamma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller brukare genom att rensningsjord upplägges på hans mark, skall nämligen tålas utan ersättning. Brunnar och intag för de täckta avloppen skola rensas

såsnart det påfordras, i regel minst en gång om året. Ommurningar för de täckta avloppen samt stensättningar, som utförts till förstärkning av slänter och botten, skola årligen tillses och vid behov repareras.

Jordägare skall genom stängsel eller annan åtgärd förhindra att de öppna dikessträckorna nertrampas av betande djur. Vattningsplats för betesdjur får anordnas om vederbörande alltid håller densamma upprepansad. Dämning eller annan åtgärd, som hindrar vattenframrinningen, får under inga villkor göras utan tillstånd av vederbörande vattendomstol.

Mom. 20. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava ett flertal fixpunkter avvägrats, vilkas lägen i plan och höjd utmärkts och antecknats på såväl plankartorna som profilritningarna. De nya fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. Större jordfast sten 10 m. söder om gränsen mellan Fränninge och Vallarum och 5,5 m. väster om avvägningpunkten 23+31. Utmärkt med järndubb i kors i stenens översida c:a 0.25 m. över marken; jst. + 15,74 m.

Fixpunkt 2. Större jordfast sten i gränsen mellan Gösta Ottossons och Ruth Mårtenssons fastigheter, c:a 36 m. söder om avvägningpunkten 20+08. Utmärkt med järndubb i kors i stenens översida, c:a 1.- m. över marken; jst. + 17.48 m.

Fixpunkt 3. Jordfast sten i gränsen mellan Vallarum 12⁵ och 8¹⁸, 5.5 m. söder om avvägningpunkten 32+04. Utmärkt med järndubb i kors i stenens översida i markytans plan; jst. + 18.- m.

Fixpunkt 4. Större jordfast sten vid östra sidan av avloppet för Vallarums dikningsföretag år 1933, c:a 40 m. norr om avvägningpunkten 2+00=

= 51+98 och 20 m. öster om gränsen mellan Vallarum 14³⁵ och 14³³. Utmärkt med järndubb i kors i stenens översida, c:a 0.40 m. över marken; jst. + 10.- m.

Fixpunkt 5. Större jordfast sten vid östra sidan av Ägovägen i gränsen mellan Gösta Ottossons och Ruth Mårtenssons fastigheter, c:a 22 m. söder om avvägningpunkten 5+80. Utmärkt med järndubb i kors i stenens översida, c:a 0.5 m. över marken; jst. + 14.64 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 21. Organisation m.m.

Då flertalet av dem, som beröras av dikningsföretaget, äro delägare i såväl Södra som Norra företaget, skall en för de båda företagen gemensam styrelse utses. Styrelsen, som väljes vid allmänt sammanträde med delägarna, skall bestå av tre ledamöter, varav en ordförande och verkställande ledamot. Dessutom skola delägarna välja en styrelsesuppleant och 2 revisorer med en suppleant. Styrelsens ledamöter äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att för varje företag särskilt föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår. Sedan revisorerna granskat räkenskaperna och avgivit sin berättelse, skola räkenskaperna framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden, såväl egna som allmänna, föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med motagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Fränninge kyrka, ~~Siröpinge kyrkor~~, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 22. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 32.95 kr, varav 17.07 kr. belöpa på Södra och 15.88 kr. på Norra företaget. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan delägarna med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 23. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Vallarum 12 och 14 av år 1948". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Färs häradsrätt.

Mom. 24. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 25. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 26. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som förlaga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 26 här ovan angivna tiden.

Vallarum den 27 oktober 1948.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér
C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

M. J. J. J.

Edde M. M.

H. J. J.

Hall

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Fränninge s:n.</u>				
¹¹³ ~~4096~~	³³ 14		Vallarum; Anna Olsson	4 sök.	{ 36-46, 49-50		
1/48	av 12 ³		D:o ; Gösta Ottosson	4 sök.	{ 47-48, 51-56, 58-60		
1/48	av 12 ³		D:o ; Ruth Mårtensson	4 sök.	{ 57, 61-67 71-74		
1/72	av 12 ⁴		D:o ; Nils Andersson	7 sök.	68-70		
1/60	av 12 ⁶		D:o ; Albert Johansson	4 sök.	75-77		
1/72	av 12 ⁵		D:o ; Vallentin Nilsson	4 sök.	78-79		
				Summa			

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

ARVODESRÄKNING Förrättningsnummer 37/46 18.

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörorganisationen.

Df. Vallarum 12 och 14 av år 1948 / Vallarum/ i Främnings socken, Malmöhus län.

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE Nr 015404

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 oktober 1947 - 30 november 1948.

Åtgärden omfattar tiden

3.1 DEC. 1948

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättas ~~så~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 15.12 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	150	-		
2.4 % av 20700 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad				
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.	496	80	646	80
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
Alternativt förslag.				
~~2. Täckdikningsplaner.~~				
1948. 13-14/9; 11 timmar à 1.90 kr.	20	90		
" 28/9 6 " à 2.50 kr.	15	-		
			35	90
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagavvoden à 60 kr				
dagavvoden à 40 kr				
dagavvoden à 20 kr				
Transport:			682	70

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			682	70
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} övervägande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
~~a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;~~				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
~~e) Sammanträde;~~				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden å kr				
..... dagervoden å kr				
..... dagervoden å kr				
1948, november; 1 extra avskrift av synehandlingarna			40	50
107-53 = 54 sidor å 75 öre				
Summa kronor:			723	20

Anmärkningar: Då avsevärd tid åtgått för uppmätning av den areal, som endast er-
håller brukningsbåtnad, dels för brukningsbåtnadens uppskattning, har all av
företaget berörd inägojord medräknats vid uppsättning av arvodesräkningen.

Ett exemplar av denna räkning har den 29/12 1948 enligt mottagningsbevis utkvitterats av
lantbrukaren Per Mårtensson, Stavskog, Vollsjö,
(titel, namn och adress)
i egenskap av ordförande i företagets styrelsen.
Malmö den 30 December 1948
B. H. Malm
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 21/11 49 av *th*

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Fränninge socken.</u>				
~~5~~ 2048	²⁶ 14		Vallarum ; Oscar Nyström	4 sök	{1-2,28- -30	1488.-	3090.-
1/48	av ³ 12		D:o ; Gösta Ottosson	4 sök.	{3,4,26, 27	1809.-	3240.-
~~7~~ 4096	av ²⁵ 14		D:o ; Anton Jönsson	✓sök.	5, 32	800.-	1830.-
1/48	av ³ 12		D:o ; Ruth Mårtensson	4 sök.	{6,7, 23-25	2013.-	3660.-
1/60	av ⁶ 12		D:o ; Albert Johansson	4 sök.	{8,9,33, 34	1635.-	2550.-
1/72	av ⁵ 12		D:o ; Vallentin Nilsson	4 sök.	{10,11, 35	1224.-	2160.-
1/64	¹⁸ 8		D:o ; Dens.	4 sök.	12-22	2561.-	5610.-
~~14~~ 2048	av ²⁵ 14		D:o ; Anna Olsson	4 sök.	31	1152.-	1920.-
				Summa		12682.-	24060.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				18	
	Kronor	10	11	12	13	14	Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.		öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1602.-						1464.32	14.080	l 2			
1431.-						1308.01	12.577	l 3			
1030.-						941.51	9.053		a		
1647.-						1505.40	14.475	l 1			
915.-						836.37	8.042	l 4			
936.-						855.50	8.226	l 5			
3049.-						2786.89	26.797	l 5			
768.-						702.-	6.750	l 6			
11378.-						10400.-	100. -				
Vallarum den 27 oktober 1948.											
Å tjänstens vägnar:											
G.H.Wallér.											
Statens lantbruksingenjör.											
Gode män.											

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>S o c k e n</u> Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Ser. E XIII *Komb*

2380

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

M

4-6936

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 MRS 1948
DIARIE Nr 1519
SAK Nr

Bestänkar
Dikningsföretaget Vallarum 12 och 14 av år 1948


Komb 14/1952
i Fränninge socken, Malmöhus län.

Understödet art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: Statens lantbruks-
ingenjör C.H.Wallér.

Till


Kungl. Lantbruksstyrelsen.



Härmed får jag vördsamt anhålla att Kungl. Lantbruksstyrelsen måtte bevilja bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för utförande av dikningsföretaget Vallarum 12 och 14 av år 1948 i Fränninge socken, Malmöhus län.

Stavskog per Vollsjo den 27 oktober 1948


Peter Markensson



Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 27 oktober 1948 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Vallarum 12 och 14 av år 1948 i Fränninge socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 27 januari 1949.

Ex officio:

Tuge Lekman
(Inge Lekman)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören C. H. Wallér, Malmö

Met 2.90

E. Andersson

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		öre
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Södra företaget	7	74	4	7	8	21	11378	-	0	10921	27	1330	$\frac{1}{3}$	5460
Norra företaget	6	57	3	4	6	91	10590	-	0	10820	08	1570	$\frac{1}{3}$	5290
Summa	14	31	8	1	15	12	21968	-		21741	35			10750
<u>Anm.</u> I Norra företaget ingår 1.51 ha åker, som endast erhåller bruksnings- båtnad. För Norra företaget har bidraget beräknats till hälften av jordför- bättringen.														

Av bidraget belöper omkring.....kr. på företagets utförande och omkring.....kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

[illegible]

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättingen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring /alstringsbåtnad och bruksningsbåtnad/. Markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter. Av sistnämnda orsak tillstyrker nämnden också statsunderstöd till Norra företaget trots att kostnaderna äro något högre än jordförbättringen.

Såsom framgår av i förrättningsprotokollets § 10 meddelade uppgifter överstiger den totala åkerarealen 10 ha endast i fråga om en av de åtta brukningsdelar, som vinna båtnad av företaget. Av båtnaden belöper inom Södra företaget omkring 87 % och inom Norra företaget omkring 72 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk. Mindre biinkomster erbjuda sig ej för flertalet delägare i företaget. På grund härav tillstyrker nämnden att bidrag beviljas beträffande Södra företaget med belopp, som motsvarar hälften av

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

kostnaden, och beträffande Norra företaget med belopp, som motsvarar hälften av jordförbättringen.

Arbetet är ännu ej påbörjat. Såvitt det kunnat utrönas har statsunderstöd ej tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 10750 kronor, dels lån från statens avdikningslånefond med 9990 kronor.


Vid detta betänkande fogas:


Bilaga 1, bevis att besvär mot förrättningen ej anmälts.

- " 2, transumt av protokoll rörande ansökning om bidrag och val av styrelse.
- " 3, ansökning om lån.
- " 4, fastighetsförteckning.
- " 5, förteckning över de fastigheter till vilka föreslås bidrag och lån eller endast bidrag.
- " 6, sammanställning av förrättningskostnader.
- " 7, beräkning av lånets storlek.

I handläggningen av detta ärende ha deltagit förutom undertecknade Lanke och Wallér, den senare föredragande, jämväl ledamöterna Andersson och Persson.

Malmö den 8 mars 1949.


Bengt Lanke


C.H. Wallér.

Protokoll, fört vid sammanträde för syne-

förrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande

torrläggning av marker till Vallarum 12 och 14

m.fl. hemman i Fränninge socken, Malmöhus län.

År 1948 den 27 oktober inställde sig undertecknad, statens lantbruks-
ingenjör, samt skiftesgodemännen Otto Andersson i Molleröd och Nils Anders-
son i Nyvång hos lantbrukaren Per Mårtensson i Stavskog, Vallarum =====

§ 16.

Delägarne överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens
avdikningsanslag till kostnaderna för företaget. De uppdrogo åt lantbr.
Per Mårtensson, Stavskog per Vollsjö, och vid förfall för honom åt lantbr.
Vallentin Nilsson, Stavskog per Vollsjö;
att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga bidrag från
statens avdikningsanslag;

att, om bidrag beviljas, å delägarnas vägnar dels avsluta kontrakt med
Kungl. Lantbruksstyrelsen om företagets utförande, dels underteckna
för bidragets utbekommande erforderliga förbindelser och rekvisitioner.

§ 18.

Sedan delägarna förklarat sig beredda att omedelbart utse en för
Södra och Norra företagen gemensam styrelse, företogs följande val.

Styrelse:

Lantbr. Per Mårtensson, ordf. och verkställande ledamot, lantbr. Albert
Johansson och lantbr. Vallentin Nilsson, alla med adress Stavskog per
Vollsjö.

Styrelsesuppleant:

Lantbr. Nils Andersson, adress Stavskog per Vollsjö.

Revisorer:

Lantbr. Gösta Ottosson, adress Vallingsdal per Vallarum och lantbr.
Anton Jönsson, Stavskog per Vollsjö.

=====

Vallarum den 27 oktober 1948.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Nils Andersson

Otto Andersson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H.Wallér

Ansökning om lån.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget Vallarum 12 och 14 av år 1948 i Fränninge socken, Malmöhus län anhålla härmed om lån från Statens avdikningslånefond till våra kostnadsandelar i företaget.

Vi uppdraga åt Lantbrukaren Per Mårtensson, Storsjögen Vallarum och vid förfall för honom åt Lantbrukaren Valentin Nilsson, Storsjögen Vallarum

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om lån,

att, om lån beviljas, å våra vägnar dels avsluta kontrakt med Lantbruksstyrelsen om företagets utförande, dels underteckna skuldförbindelse rörande lånets återbetalning, dels underteckna för lånets utbe-
kommande erforderliga rekvisitioner.

Vallarum den 27 oktober 1948.

1. Ruth Mårtensson 2. Oskar Nyström
3. Göta Ottosson 4. Albert Johansson
5. Valentin Nilsson

Att Ruth Mårtensson, Oskar Nyström, Göta Ottosson, Albert Johansson och Valentin Nilsson egenhändigt under-
tecknat denna ansökning bekräftar.

E. H. Nilsson
Lantbruksingenieur
Malmö

Wassander
= Skiftesgodman
Kyrväg, Vallarum.

6 Anna Olsson

Att Anna Olsson egenhändigt undertecknat
denna ansökning bekräftar.

Sigges Johansson
Husker
Vallarum.

Erne Mårtensson
jordbruksarbetare
Storsjögen 12
Vallarum

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Vallarum
12 och 14 av år 1948 i Fränninge socken, Malmöhus län, tillstyrkes lån från
 statens avdikningslånefond.

Fränninge socken.


Vallarum	8 ¹⁸	1/64 mtl. ✓ Vallentin Nilsson
"	av 12 ³	1/48 " ✓ Gösta Ottosson
"	av 12 ³	1/48 " ✓ Ruth Mårtensson
"	av 12 ⁵	1/72 " ✓ Vallentin Nilsson
"	av 12 ⁶	1/60 " ✓ Albert Johansson
"	av 14 ²⁵	14/2048" ✓ Anna Olsson
"	14 ²⁶	5/2048" ✓ Oskar Nyström
"	14 ³³	113/4096" ✓ Anna Olsson

Malmö i februari 1949.

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.



Södra företaget.Förteckning över fastigheter, till vilka föreslås bidrag och lån.Fränninge socken.

Vallarum	8 ¹⁸	1/64 mtl.; Vallentin Nilsson	26.797 %
"	av 12 ³	1/48 " ; Gösta Ottosson	12.577 %
"	av 12 ³	1/48 " ; Ruth Mårtensson	14.475 %
"	av 12 ⁵	1/72 " ; Vallentin Nilsson	8.226 %
"	av 12 ⁶	1/60 " ; Albert Johansson	8.042 %
"	av 14 ²⁵	14/2048 " ; Anna Olsson	6.750 %
"	14 ²⁶	5/2048 " ; Oscar Nyström	<u>14.080 %</u>
Summa			<u>90.947 %</u>

Förteckning över fastigheter, till vilka föreslås endast bidrag.Fränninge socken.

Vallarum av 14 ⁴⁵	7/4096 mtl.; Anton Jönsson	<u>9.053 %</u>
Summa		<u>9.053 %</u>
Summa andelstal		<u>100.- %</u>

Norra företaget.Förteckning över fastigheter, till vilka föreslås bidrag och lån.Fränninge socken.

Vallarum av 12 ³	1/48 mtl. ; Gösta Ottosson	27.677 %
" av 12 ³	1/48 " ; Ruth Mårtensson	40.623 %
" av 12 ⁵	1/72 " ; Vallentin Nilsson	0.548 %
" av 12 ⁶	1/60 " ; Albert Johansson	7.592 %
" 14 ³³	113/4096 " ; Anna Olsson	<u>18.508 %</u>
Summa		<u>94.948 %</u>

Förteckning över fastigheter, till vilka föreslås endast bidrag.

Fränninge socken.

Vallarum av 12⁴ 1/72 mtl. Nils Andersson 5.052 %

Summa 5.052 %

Summa andelstal 100.- %

Malmö i februari 1949.

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Dikningsföretaget Vallarum 12 och 14 av år 1948 i Främnings socken,
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
Malmöhus län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av					
År och månad	Dag			förrättnings-		förrättnings-		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		
		<u>För båda företagen gemensamma kost-</u> <u>nader.</u> Syneförrättning; arvodesräkning litt. 11:74/48 Hantlangning; förrättningsprotokol- let § 9 Skiftesgodemän; förrättningsproto- kollet § 19 Annons med kungörelse om sammanträde Bevis att besvär mot förrättningen ej anmälts <u>Fördelning.</u> <u>Södra företaget.</u> Gemensamma kostnader /50 %/ Vattendomstolsavgift <u>Norra företaget.</u> Gemensamma kostnader / 50 %/ Vattendomstolsavgift									

Beräkning av lånets storlek.

Södra företaget.

Kostnad	10921.27 kr.
Lånsökandes andel i kostnaden	9932.57 "
Lånsökandes andel i bidraget	4965.71 "
Beräknat lån	4966.86 "

Norra företaget.


Kostnad	10820.08 kr.
Kostnad, till vilken statsunderstöd kan utgå	10590.- "
Lånsökandes andel i sistnämnda kostnad	10054.99 "
Lånsökandes andel i bidraget	5022.75 "
Beräknat lån	5032.24 "

Malmö i februari 1949.

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.



3/5/52
FÖRETAG: VALLARUM 12 OCH 14.

4-6936

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören C. H. Wallér
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 27 mars 1952.

Skuldförbindelse överlämnad
till *revisor Trulberg*

den 17/7 1952

godkänd den 22/7 1952.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 8.680

» en första rensning kr. 8.680

Lån till företagets utförande kr. 12.110

141/52
KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN	
8 JUL. 1952	
DIARIE Nr	911
SAK Nr	

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 mars 1952 till
DIKNINGSFÖRETAGET VALLARUM 12 OCH 14 AV ÅR 1948 i Vollsjö kommun,
Malmöhus län, ✓

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med åttatusensexhundraåttio
(8.680)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor.

och dels lån från statens avdikningslånefond med tolv tusen etthundra tio
(12.110)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse förtroendeman, ~~samtliga intressenter båda intressenter ende~~
~~intressent.~~

§ 1:

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1953;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående aylopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågakvarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Stadslag för Vällingö den 27 juni 1952.

Behr. Christer Persson

Lantbrukaren

Vallarum 12 för Vällingö

Att Lantbrukaren Pehr Nilsson
Valdarn 12 per Vallsjö.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Pehr Nilsson 68 J. Balli
Jordbrukaren Lantbrukssingens
Adress Valdarn 14 per Vallsjö Adress Malmö


Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 juli 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Peter Nilsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



215/52

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

8 JUL. 1952

DIARIE NR

911

SÄK. NR

över verkställd besiktning

Företag: dikningsföretaget Vallarum nr 12 och 14 av år 1948 i Vollsjö socken,
(namn, socken och län)

Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukaren Pehr Mårtensson, Stavskog, Vollsjö.
~~Böckmändomstol:~~
~~Förhandsintyg:~~

Arbetsplanen fastställd den 27 mars 1952.

BESLUT

DEN 25 JUL 1952

Ändring medgiven den

LANTBRUKSSTYRELSEN

Bidrag från statens avdikningsanslag 8680 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 12110 kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande till den 27/12 1958

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1/9 1953

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 27 juni 1952, har befunnits att företaget är utfört i överensstämmelse
med den fastställda arbetsplanen. Föreslås att företaget godkännes.De verkliga kostnaderna för företagets utförande hava blivit c:a 300 kr. högre än
de beräknade.

Malmö den 1 juli 1952.

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Postnummer 12.14

by.
Prof. Lando Petrus Martinsson

Stenky

Willy

Seben skuld för gästarna

Anty kark

by 14

Anty kark 8810

Anty kark 10/10

RESLUT

DET 26 JUL 1952

ANTY KARK

[Signature]

Anschrift

142

J 911/52

AP/BE

Länsstyrelsen i Malmöhus län,
Malmö.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 27 mars 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 12.110 kronor till utförande av DIKNINGSFÖRETAGET VALLARUM 12 OCH 14 AV ÅR 1948 i Vollaigö kommun, Malmöhus län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	A g a r o vid tidpunkten för låne- ansökningen
-----------	---------------------	--

Vollaigö kommun (Fräninge socken)

Vallarum		8 ¹⁸	Vallentin Nilsson
"	1/48 mtl. av	12 ³	Gösta Ottosson
"	1/48 " av	12 ³	Ruth Wärtensson
"	1/72 " av	12 ⁵	Vallentin Nilsson
"	1/60 " av	12 ⁶	Albert Johansson
"	14/2048 " av	14 ²⁵	Anna Olsson
"		14 ²⁶	Oskar Nyström
"		14 ³³	Anna Olsson

Stockholm den 25 juli 1952.

Enligt uppdrag

Axel Danielsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Randolf