Ritning 1
Plankarta.
Företag 1.

Konnexion mot ritning 2

Konnexion mot ritning 3

Björnstorps allé

Väg 799 till Hyllinge

Från Alberto

Väg 799 Från Hyllinge

Fixp. 2. + 35,90 m.

Tre Almar

Fixp. 7. + 47,83 m.

Fixp. 6 + 40,

Hönseriet

till Gödelöv

Björnstorp 1'
Hyllinge 1', 2', 3', 4'
Tönnesborg 1'
} gem. ägov.

Björnstorp 1'
Hyllinge 1', 2', 3', 4'
Tönnesborg 1'
} gem. ägov.

Fixp. 1 + 32,40 m.

Avlopp för torrläggningsföretaget Höjeåns uppgrävning av år 1939.

Höjeån

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

M. N. 001

M 14-0940

FÖRSLAG TILL

Df Björnstorp-Gödelöv av år 1950

I Gödelövs och Bonderups SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1950 (I, UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

Klas Henrik Nilsen
(NAMN)

ORIGINAL / KOPIA

Staterns lantbruksingenjör

ANTAL RITN. 14

KUNGL. LANTBRUKS-SYNEVÄSENS ARKIV Nr 4416 - I

947.

Ritning 2.
Plankarta.
Företag 1.

Fixp. 4 + 48,57 m.

Fixp. 3 + 47,82 m.

Fixp. 5 + 43,95 m.

Från Borderup

Väg 807

Hyllingedal

Björnstorp 1' m.m.

Önneslöv

Borderups s:n.

Gödelövs s:n.

Hyllinge

Rotkärr

Björnstorp 1' m.m.

Väg 807

Hyllinge

Konnexion mot ritning 1

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

AKT.NR. 002

M 14-0940

FÖRSLAG TILL

Df Björnstorp-Gödelöv av år 1950

I Gödelövs och Borderups SOCKEN(~~NÄR~~) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(~~EN~~) 1950 {I ~~UTAN~~} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN 17


ORIGINAL
KOPIA

Statens lantbruksingenjör

ANTAL RITH. ST. 14

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4416 - 2

Ritning 3.
Plankarta.
Företag 1.



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

M 14-0960

FÖRSLAG TILL

Df Björnstorp-Gödelöv av år 1950

I Gödelövs och Bonderups SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1950 (I, ~~UTAN~~) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL / KOPIA

Hans Persson Miller
(NAMN)

Statens lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST 14.

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4416-3

Ritning 4.
Plankarta.
Företag 2 och 3.

Hyllingebäcken

Avlopp för torrläggningsföretaget Höjeåns uppgrävning av år 1939.

Fixpkt. 1. +32.40 m

Fixp. 11 +32.38

Fixp. 12. +31.37 m

Fixpunkt 13. + 35.55 m

Gödelövs Myrka
Fixp. 14. +48.12 m.

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m

NTN. Nr 004

M 14-0940

FÖRSLAG TILL

Df Björnstorp-Gödelöv av år 1950

I Gödelövs och Bonderups SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LXN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1950 (I UTBYTE) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL / KOPIA

Thor. Gunnar Miller
(NAMN)

Statens lantbruksingenjör
(TITEL)


ANTAL BLAD OCH ST. 14.

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4416 - 4

Ritning 5.

Profil- och sektionsritningar.

Företag 1.



RITN.Nr 005

M 14-0940

Förslag till

Df Björnstorp–Gödelöv av år 1950

i Gödelövs och Bonderups socken (nar) av Malmöhus län

upprättat år (~~en~~) 1950 {1 / ~~utan~~} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av


Original
~~Kopia~~

Elsa Louise Wallis
(Namn)

Statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 14 | KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4416-5

Statens Reproduktionsanstalt 1947



Förslag till

Df Björnstorp-Gödelöv av år 1950

i Gödelövs och Bonderups ~~socken~~-(nar) av Malmöhus län

upprättat år(~~-en~~) 1950 {i / ~~utan~~} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

[signature]
(Namn)

Statens lantbruksingenjör
(Titel)


Antal ritn. st. 14 | KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV | Nr 4416-6

Statens Reproduktionsanstalt 1947

Ritning 7.

Profil- och sektionsritningar.

M. Företag I.



KTN. Nr 007

M 14-6940

Förslag till

Df Björnstorp-Gödelöv av år 1950

i Gödelövs och Bonderups socken (nar) av Malmöhus län

upprättat år (~~en~~) 1950 i (~~uten~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av


Original / ~~Kopia~~

Olaus Persson Bolin
(Namn)

Statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 14 | KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV | Nr 4416-47

Statens Reproduktionsanstalt 1947



Förslag till

Df Björnstorp-Gödelöv av år 1950

i Gödelövs och Banderups ~~socken~~-(nar) av Malmöhus län

upprättat år(~~-en~~) 1950 {i / ~~utan~~} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

(signature)
(Namn)

Statens lantbruksingenjör
(Titel)


Antal ritn. st. 14 | KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV | Nr 4416-8


Statens Reproduktionsanstalt 1947

Ritning 9.

Profil- och sektionsritningar.

Företag 1.





Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

ATN. Nr 009

M 14:6940

Förslag till

Df Björnstorp-Gödelöv av år 1950

i Gödelövs och Bonderups socken (nar) av Malmöhus län

upprättat år (~~en~~) 1950 {i ~~utan~~} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original

~~Kopia~~

Elsa Persson Mills
(Namn)

Statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 14 | KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV | Nr 4416-9

Statens Reproduktionsanstalt 1947


Ritning 10.


Profil- och sektionsritningar.


Företag 1.


Typritning 8 för ommurning.


Skala 1:50.

















Skala 1:50

1 0,5 0 1 2 3 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

J.N. Nr 010

M 14 - 6940

Förslag till

Df Björnstorp-Gödelöv av år 1950

i Gödelövs och Bonderups socken (nar) av Malmöhus län

upprättat år (~~en~~) 1950 (i / ~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original / ~~Kopia~~

Thea Bauer Wallis
(Namn)

Statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 14


KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 4416-10


Statens Reproduktionsanstalt 1947


Ritning II.


Profil- och sektionsritningar.

Företag 2.









J.T.N. Nr 011

M 14-0940

Förslag till

Df Björnstorp-Gödelöv av år 1950

i Gödelövs och Bonderups socken(-nar) av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1950 {i / utan} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Olsen. Sigrid Nilsen
(Namn)

Statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 14 | KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4416-11

Statens Reproduktionsanstalt 1947

Ritning 12

Profil- och sektionsritningar.

Företag 3.

A B. C. D E. F

517 ha. 500 ha. 460 ha. 440 ha.

Fp. 14 + 48.12 m.

Väg 796 Björnstorp-Genarp

Bro för enskild väg, Ombyggas.

Fp. 13 + 35.55 m.

Bro för enskild väg mellan 8+00 och 8+04

Bro för enskild väg mellan 14+11 och 14+15

Kr. bäck

Öppet avlopp

Bbr. 0.50 m. Slänt 1:1.25

Botten br. 0.50 m. Slänt 1:1.25

Utgår

Rensning

Massprofil 1 cm = 2 m²

D. Da.

47 ha.

Omurmning

Brunn, 24 st

Täckt avlopp av cementrör, 10 cm

Höjd- och sektionsskala 1:100

Längdskala 1:4000

M 14-0940

Förslag till

Df Björnstorp-Gödelöv av år 1950

i Gödelövs och Bonderups socken(-nar) av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1950 [utan] samband med synneförrättning enl. vattenlagen av

Original

Kopia

Thor. Persson Malmö.

(Namn)

Statens lantbruksingenjör

(Titel)

Antal ritn. st. 14 | KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4416-12

Statens Reproduktionsanstalt 1947


Ritning 13.

Typritningar för brunnar m.m.

Typritningar för brunnar med inre diameter av:

60" 48" 40" 32" 24"


Skala 1:50




Typritningar för ommurningar.

Typritning 5


Skala 1:50



Typritning 6.



Typritning 7 för intag. Skala 1:50.



Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 m.

RITN. Nr 013

M 14*0940

Förslag till

Df Björnstorp - Gödelöv av år 1950

i Gödelövs och Bonderups socken-(nar) av Malmöhus län

upprättat år(~~-en~~) 1950 [~~utan~~] samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Ekon. Revis. Nilsson
(Namn)

Statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 14 | KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 4416-13


Statens Reproduktionsanstalt 1947

Ritning 14.

Typritningar för trummor.


Typritning 1 för anslutning till trumma för allmän väg.

Skala 1:50



Typritning 2 för anslutning till trumma för allmän väg.


Skala 1:50.




Typritning 3 till trumma för enskild väg vid 10+09.

Skala 1:50

Frontvy.




Längdsektion.




Typritning 4 till trumma för enskild väg.

Skala 1:50

Frontvy.



Längdsektion.



Skala 1:50

1 0,5 0 1 2 3 m.

RITN. Nr 014

M 14*0940

Förslag till

Df Björnstorp-Gödelöv av år 1950

i Gödelövs och Bonderups socken (nar) av Malmöhus län

upprättat år (~~-en~~) 1950 {i / utan} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original / ~~Kopia~~

Olsen-Henrik Möller

(Namn)

Statens lantbruksingenjör

(Titel)

Antal ritn. st. 14 | KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 4416-14

Statens Reproduktionsanstalt 1947

Ser. E XIII Kontr
4416-14

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1953
DIARIE-NR
SAK-NR

_M___14*0940

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Kontr 29/1953

Lan D 1953

Handlingar till dikningsföretaget "Björnstorp-Gödelöv av år 1950" i Gödelövs och Bonderups socknar, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1950.

BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
Malmöhus
21/5 1953

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Björnstorp-Gödelöv av år 1950"


i Gödelövs och Bonderups socknar,

Malmöhus län.

Innehåller 206 sidor.

Härtill hör 14 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Björnstorp nr 1 m.fl. hemman i Gödelövs [redacted] och Bonderups socknar, Malmöhus län.

År 1950 den 7 februari inställde sig undertecknad förrättningsman samt skiftesgodemännen Axel Persson, Genarp nr 9 och Emil Carlsson, Genarp nr 8 å Genarps hotell för att enligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /bil. 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Björnstorp nr 1 m.fl. hemman i Gödelövs [redacted] och Bonderups socknar, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 9 januari 1950 översänt till pastorsämbetena i Gödelövs, Genarps och Bonderups församlingar, hade anslagits för respektive församlingar söndagen den 15 januari 1950 (bil. 2-4). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 11 januari 1950, varjämte en avskrift av densamma översänts till Länsstyrelsen den 9 januari 1950. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 13 januari 1950 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning (bil. 5) hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser. Sammanträdet hade ursprungligen utsatts att hållas i kommunalrummet i Gödelövs folkskola. Sedan det den 17 januari 1950 upplysts, att kommunalrummet ej kunde uppvärmas, hade förrättningsmannen samma dag i särskilda skrivelser meddelat kände sakägare, att sammanträdet komme att hållas å Genarps hotell (bil. 6).

Följande sakägare hade tillstädeskommit:

Sökanden till syneförrättningen:

Friherre Thure Gabriel Gyllenkrok, Björnstorp; äg, med fideikomissrätt 5 1/5 mtl. Björnstorp 1^{1}, 1/2 mtl. Hyllinge 1^{1}, 1/2 mtl. Hyllinge 2^{1}, 1/2 mtl. Hyllinge 3^{1}, 1/4 mtl. Hyllinge 4^{1}, 1/4 mtl. Tönnesborg 1^{1}, 1/2 mtl. Gödelöv 1^{1}, 1/2 mtl. Gödelöv 2^{1}, 1/2 mtl. Gödelöv 3^{1}, 1/2 mtl. Gödelöv 4^{1}, 2/3 mtl. Gödelöv 5^{1}, 1/2 mtl. Gödelöv 7^{1}, 1/2 mtl. Gödelöv 8^{1}, 1/2 mtl. Gödelöv 10^{1}, 1/2 mtl. Gödelöv 11^{1}, 1/2 mtl. Gödelöv 12^{1}, 1/2 mtl. Gödelöv 13^{1}, 1/2 mtl. Gödelöv 14^{1}, 1/2 mtl. Gödelöv 15^{1}, 1/2 mtl. Gödelöv 16^{1}, 1/2 mtl. Gödelöv 17^{1}, 1/16 mtl. Gödelöv 18^{1}, 1/16 mtl. Gödelöv 19^{1}, 1/16 mtl. Gödelöv 20^{1} i Gödelövs socken samt 1 4/5 mtl. Ugglarp Södra 1^{1} i Bonderups socken, biträdd av godsförvaltaren Gustaf Wihlborg (bil. 7).

Av övriga sakägare och ombud:

Gödelövs församling, förande talan för den Gödelövs kyrka tillhöriga fastigheten Hyllinge nr 5 i Gödelövs socken genom lantbr. Ragnar Nilsson (bil. 8).

Lantbr. Olof Jönsson, Hyllinge; arr. Hyllinge nr 5.

~~Lantbr. Ola Jönsson, Hyllinge; äg. hälften av Hyllinge 1^{1}.~~

Lantbr. Malte Ohlin, Önneslöv; äg. 1/3 av Hyllinge 1^{1} (lagf. 9/1 1946 nr 27) och 71/768 mtl. Önneslöv 16^{10}.

Lantbr. John Holst, Önneslöv; äg. 1/6 mtl. av Hyllinge 1^{1} (lagf. 17/3 1948 nr 253).

Lantbr. Albin Persson, Önneslöv; äg. 11/256 mtl. Önneslöv 3^{7} (lagf. 1/11 1946 § 1111) och

847/6848 mtl. Önneslöv 5^4 /lgf. 11/9 1946 nr 891/.

Lantbr. Emil Nilsson, Önneslöv; äg. 9/128 mtl. Önneslöv 3^5.

~~Lantbr. Nils Bengtsson, Önneslöv; äg. 3/64 mtl. av Önneslöv 14^3.~~

~~Lantbr. Anton Persson, Rotkärr; arr. del av Björnstorp 1^1 m.m.~~

Lantbr. Jöns Åkesson, Hyllingedal; arr. del av Björnstorp 1^1 m.m.

Lantbr. Johan Svensson, Hyllinge gård; arr. del av Björnstorp 1^1 m.m.

Lantbr. Knut Persson, Tre Almar; arr. del av Björnstorp 1^1 m.m.

Lantbr. Anton Åkesson, Hyllinge; arr. del av Björnstorp 1^1 m.m.

Lantbr. Harald Andersson, Sjöhus; arr. del av S. Ugglarp 1^1.

Lantbr. Eric Andersson, Leret; arr. 1/2 mtl. Gödelöv 11^1, 1/2 mtl. Gödelöv 17^1 samt del av Björnstorp 1^1 m.m.

~~Lantbr. Aug. Nilssons sterbhus Sandgården; arr. del av 1/2 mtl. Gödelöv 2^1.~~

Lantbr. Åke Åkesson, Gödelöv; arr. del av 1/2 mtl. Gödelöv 7^1.

Lantbr. Hervid Sandell, Ängagården; arr. del av 1/2 mtl. Gödelöv 2^1 m.m.

~~Lantbr. Nils Persson, Gödelöv; arr. del av Gödelöv 7^1 m.m.~~

Lantbr. Ragnar Nilsson, Gödelöv; arr. del av Gödelöv 5^1 m.m.

Vägförvaltningen, Malmö, genom ingenjören Simon Danielsson (bil. 9).

AB.Dalby Elektricitetsverk genom verkmästaren Hilding Holmström (bil. 10).

Kungl. Telegrafverket genom förste sektionsingenjören J.H.Gustafsson (bil. 11).

Komminister H. Ander såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden i Lund

(bil. 12).

Sydsvenska Kraft AB. genom ingenjören Carl Jernsjö (bil. 13).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankartor över de marker, som komma att beröras av det nu planerade dikningsföretaget, samt profilritningar över de dikessträckor, vilkas upptagande påfordrats vid förundersökningarna.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att fru Helga Persson såsom ombud för Olof Perssons dödsbo och lantbrukaren Albin Persson vid förundersökningarna i oktober 1948 undertecknat särskild handling med förklaring, att de förenade sig med sökanden till syneförrättningen. Herr Albin Persson erkände nu sin namnteckning, varefter lantbrukaren Emil Nilsson, som köpt den Olof Perssons dödsbo förut tillhöriga fastigheten, förklara-

de, att även han ville som sökande biträda förrättningen samt undertecknade omnämnda handling. Föreningshandlingen (bil. 14) vitsordades därefter av synemännen.

§ 6.

Godsförvaltaren Wihlborg framhöll, att vissa delar av den till Björnstorps gods hörande åkerjorden inom Gödelövs, Genarps och Bonderups socknar vore i stort behov av förbättrad torrläggning. De marker, som voro föremål för denna syneförrättning, kunde sammanföras i tre olika områden eller i tre av varandra i kostnadshänseende oberoende mindre företag, vilka lämpligen kunde kallas företag 1, företag 2 och företag 3. Företag 1 omfattade marker inom Gödelövs och Bonderups socknar, vilka låge norr och väster om Björnstorps slott. Företagen 2 och 3, som vore av mindre omfattning, berörde marker väster om Gödelövs kyrka, vilka avvattnades till Höjeån. Wihlborg yrkade, att det nu planerade dikningsföretaget skulle omfatta utförande av nya avlopp i följande sträckningar.

För företag 1.

Huvudavlopp.

Dikessträckan A–B (ritning 1 och 5),
" B–C–D (ritning 1,5 och 9),
" D–E (ritning 2 och 6),
" E–F (ritning 2 och 6),
" F–G–H (ritning 2 och 6).

Sidoavlopp.

Dikessträckan B–I (ritning 1 och 7),
" I–K (ritning 1 och 7),
" K–L (ritning 1 och 7),
" L–M–N (ritning 3,7 och 8),

Dikessträckan N-O-P (ritning 3 och 8),

" D-R-S (ritning 2 och 9),

" F-T (ritning 2 och 6),

" I-U (ritning 1 och 10),

" U-V (ritning 1 och 10),

" U-X (ritning 1 och 10),

" K-Y (ritning 1 och 10),

" N-Z (ritning 3 och 8).

För företag 2.

Huvudavlopp.

Dikessträckan G-H-I (ritning 4 och 11)

" I-K (ritning 4 och 11),

" K-L-M (ritning 4 och 11),

Sidoavlopp.

Dikessträckan I-N (ritning 4 och 11).

För företag 3.

Huvudavlopp.

Dikessträckan A-B-C (ritning 4 och 12),

" C-D-E-F (ritning 4 och 12).

Sidoavlopp.

Dikessträckan D-Da (ritning 4 och 12).

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att ett flertal broar och trummor för allmänna vägar komme att beröras av det nu planerade torrläggningsföretaget. Närmare redogörelse härför skulle inom den närmaste tiden översändas till Vägförvaltningen.

§ 8.

Ingenjör Danielsson förklarade, att Vägförvaltningen skulle avgiva yttrande så snart den tagit del av förrättningsmannens utredning.

§ 9.

Godsförvaltaren Wihlborg framhöll, att den nuvarande stentrumman vid punkten 0 eller avvägningspunkten 65+68 vore byggd omkring 1907 enligt upplysningar, som han fått av f. arrendatorn Per Hansson, Stenklippan.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att vissa stolpar för telefonledningar och kraftledningar måste flyttas eller omstagas i samband med dikningsföretagets utförande.

§ 11.

Förste sektionsingenjören H. Gustafsson förklarade, att Telegrafverket skulle på egen bekostnad flytta eller omstaga de stolpar, som möjligen stode i vägen för dikningsföretagets avlopp.

§ 12.

Verkmästaren Holmström förklarade, att A.B. Dalby Elektricitetsverk skulle i egen regi flytta de kraftledningsstolpar, som komme att beröras. Bolaget fordrade dock er-

sättning för arbetet.

§ 13.

Ingenjör Jernsjö förklarade, att även Sydsvenska Kraftaktiebolaget skulle i egen regi flytta de kraftledningsstolpar till bolagets ledningsnät, som komma att berömas. Även Sydkraft yrkade ersättning för arbetet. Anmälan om flyttning av ledningsstolpar skulle göras till Sydkrafts distriktskontor, Malmö.

§ 14.

Meddelades, att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 15.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas å Genarps hotell fredagen den 10 mars 1950 kl. 10.00.

Genarp den 7 februari 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Axel Persson

Emil Carlsson

Gode män.

År 1950 den 10 mars inställde sig synemännen åter å Genarps hotell för att företaga syneförrättningen till förnyad behandling.

Följande sakägare hade tillstädeskommit.

Friherre Thure Gabriel Gyllenkrok, Björnstorp, biträdd av godsförvaltaren Gustaf Wihlborg /bil. 7/.

Gödelövs församling genom lantbr. Ragnar Nilsson / bil. 8/.

~~Lantbr. Olof Jönsson, Hyllinge.~~

~~" Ola Jönsson, Hyllinge.~~

~~" Malte Ohlin, Önneslöv.~~

~~" John Holst, Önneslöv.~~

" Albin Persson, Önneslöv

" Emil Nilsson, Önneslöv

~~" Nils Bengtsson, Önneslöv.~~

~~" Anton Persson, Rotkärr.~~

" Jöns Åkesson, Hyllingedal.

" Johan Svensson, Hyllinge gård.

" Knut Persson, Tre Almar.

" Anton Åkesson, Hyllinge.

" Harald Andersson, Sjöhus.

~~" Eric Andersson, Leret.~~

~~" August Nilssons dödsbo, Sandgården.~~

~~Lantbr. Åke Åkesson, Gödelöv~~

" Hervid Sandell, Ängagården

~~" Nils Persson, Gödelöv~~

~~" Ragnar Nilsson, Gödelöv~~.

Kommunister H. Ander, konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden /bil. 12/.

§ 16.

Protokollet för sammanträdet den 7 februari 1950 upplästes och godkändes.

§ 17.

Till protokollet antecknades följande från synegången den 7 sistlidne februari. Synemännen hade tillsammans med ingenjören Simon Danielsson i Vägförvaltningen och godsförvaltaren Gustaf Wihlborg besökt f. arrendatorn Per Hansson i Stenklippan. Hansson upplyste då bl.a, att han var uppfödd på Björnstorps gods, att han nu var 88 år och att han förut arrenderat Stenklippan. Hansson förklarade, att den nuvarande stentrumman för väg 790 vid den s.k. Norrevångsbacken eller avvägningspunkten 65+65=punkten 0 byggdes 1907 av stenhuggaren Jöns Månsson i Önneslöv, som vid arbetet biträddes av dåvarande torparen på Björnstorp, Simon Roos. Trumman hade byggts det år Roos flyttat till Björnstorp. Roos, som förut varit indelt soldat, hade flyttat från Lyngby till Björnstorp 1907, där han avlidit omkring 1935.

§ 18.

Lämnades följande uppgifter beträffande åkerarealen vid de av det nu planerade dikningsföretaget berörda brukningsdelarna.

Tillhöriga friherre Thure Gabriel Gyllenkrok.

Björnstorps huvudgård	175 ha
Rotkärr, arr. Anton Persson	25 "
Hyllingedal, arr. Jöns Åkesson	36 "
Hyllinge gård, arr. Johan Svensson	52 "
Tre Almar, arr. Knut Persson	22 "
Hyllinge 3, arr, Anton Åkesson	16 "
Sjöhus, arr. Harald Andersson	36 "
Leret, arr. Eric Andersson	30 "
Sandgården, arr. Aug. Nilssons dödsbo	16 "
Gödelöv 7, arr. Åke Åkesson	20 "
Ängagården, arr. Hervid Sandell	23 "
Gödelöv 7, arr. Nils Persson	21 "
Gödelöv 5, arr. Ragnar Nilsson	37 "
Gödelöv 12, arr. Karl Andersson	20 "

Tillhöriga andra personer.

Hyllinge 5, äg. Gödelövs kyrka, arr. Olof Jönsson	12 "
Hyllinge 1, äg. Ola Jönsson	13 "
Hyllinge 1 och Önneslöv 16, äg. Malte Ohlin	13 "
Hyllinge 1, äg. John Holst	9 "

Önneslöv 3 och 5, äg. Albin Persson 16 ha

Önneslöv 3, äg. Emil Nilsson 11 "

Önneslöv 14, äg. Nils Bengtsson 10 "

§ 19.

Godsförvaltaren Wihlborg upplyste att kostnaderna för hantlangning m.m. vid förundersökningarna belöpte till 1731.50 kr., vilka förskotterats av Björnstorps godsförvaltning.

§ 20.

Förrättningsmannen meddelade, att lantbruksingenjör Th. Möller vid dimensionering av avloppen för dikningsföretaget Önneslöv av år 1936 utgått från en avrinning av 1 liter per sekund och hektar, och anhöll att någon av de närvarande, som kände förhållandena, ville upplysa, om avloppen för omnämnda företag vore utförda av tillräckligt stora rör.

I anledning härav upplyste godsförvaltare Wihlborg att avloppen för dikningsföretaget Önneslöv av år 1936 vore utförda av rör med tillräckliga dimensioner.

§ 21.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till dikningsföretagets utförande. Förslagshandlingarna bilades protokollet;

värderingslängderna bil. Aa-Ad

kostnadsförslagen bil. Ba-Bd

ersättningslängderna bil. Ca-Cb

arbetsbeskrivningen bil. D.

§ 22.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Genarps hotell onsdagen den 26 april 1950 kl. 10.

Genarp den 10 mars 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Axel Persson

Emil Carlsson

Gode män.

År 1950 den 26 april inställde sig syn-
männen åter å Grapps hotell för att
förrätta synsförrättningen över föreslagen be-
handling.

Följande sakägare hade tillställts kommit.
Fröken Flora Gabriel Gyllenhaal, genom
godsförvaltaren Gustaf Wikberg.

Gödelövs församling genom kantor. Ragnar
Nilsson.

Kantor. Ragnar Nilsson, Gödelöv, för egen del
~~Kantor. Albin Persson, Önnestöv.~~
~~" Emil Nilsson, Önnestöv.~~
~~" Jöns Åbersson, Hestlingedal.~~
~~" Johan Svensson, Hestlinge gård.~~
~~" Hans Persson, Ire Alsnar.~~
~~" Anton Åkesson, Hestlinge.~~
~~" Harald Andersson, Fjölsnäs.~~
~~" Harald Landell, Ängagården.~~
~~" Olof Jönsson, Hestlinge.~~
~~" Ola Jönsson, Hestlinge.~~
~~" Mats Olin, Önnestöv.~~
~~" Johan Holst, Önnestöv.~~
~~" Nils Bengtsson, Önnestöv.~~
~~" Anton Persson, Rockarn.~~
~~" Eric Andersson, Lovet.~~
~~" Åke Åbersson, Gödelöv.~~
~~" Nils Persson, Gödelöv.~~

§ 23.

Protokollet för sammanträdet den 10 mars 1950 upplästes och godkändes.

§ 24.

Förrättningsmannen meddelade att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Väg-förvaltningen (bil. 15-17).

§ 25.

Avgavs syneförrättningsutlåtande (bil. 6), varefter kostnadsfördelningslängderna (bil. Fa - Fc) upplästes.

§ 26.

Redogjorde förrättningsmannen för villkoren rörande bidrag och lån av statsmedel till företagets genomförande.

§ 27.

Närvarande delägare beslöto att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande. De uppdrogo åt godsförvaltaren Gustaf Wilkborg, Bjönstorp, och vid förfall för honom åt fastbrukaren Th. G. Gyllenhoek, Bjönstorp,

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag från Statens avdikningsanslag,

att, om bidrag beviljas, med Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande samt rekvirera och mottaga beviljat bidrag.

§ 28.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelser, företogs följande val.

Styrelser:

Företag 1: Godsförvaltaren Gustaf Wikberg, Björnstorp, ordförande och vederbörande ledamot samt lantbrukaren Emil Nilsson och Alvin Persson, båda i Önnslöv, Björnstorp.

Företag 2: Godsförvaltaren Gustaf Wikberg, Björnstorp, styrelseman.

Företag 3: Godsförvaltaren Gustaf Wikberg, Björnstorp, styrelseman.

Revisorer för alla företag:

Lantbr. John Ståhl, Önnslöv och Ragnar Nilsson, Gödelöv.

O.J.N.

§ 29.

Meddelade förrättningsmannen att de till delningsförrättningen hörande handlingarna och ritningarna för fastigheten skulle förvaras av Björnlaxens och Lyrsnäbbens godsförvaltning, Björnlaxen.

§ 30.

Utvärderades ersättningarna till skiftesgodemännen på lunda;

Axel Persson	38.40 kr.
Emil Carlsson	40.80 "
Summa	79.20 kr.

Ersättningarna utbetalades av godsförvaltaren Wikberg.

§ 31.

Upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplästes.

Genarp den 26 ~~maj~~ april 1950.

På fastighetens vägnar:
O. F. Wikberg

Statens lantbruksingenjör.
Emil Carlsson.

Axel Persson
Lyrsnäbben

Ek.D.nr 15/721-1945.

245
1745 1745

18 Bil. 1.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 20/3 1945

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - som förordnas att, därest lega hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 19 mars 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

N.G. Valentin

E. Wessman

Bilaga d. 20/3-45.

19

15/721 45.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag anlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande nedanstående under Björnstorps fideikommiss lydande egendomar uti Gödelöv socken:

1:o Gödelöv nr 12 ½ mtl : arrendator Karl Andersson
2:o " " 11 ½ " & 17 ½ mtl: arrendator Karl-Erik Andersson
3:o Hyllinge nr 1 32/148 mtl & 3 12/148 mtl:arrendator Albert Persson
4:o " " 3 25/148 " :arrendator Knut Persson
5:o " " 3 16/148 " : " Nils Persson
6:o " " 2 52/148 " : " Johan Svensson
7:o " " 3 6/148 " & 4 18/148 mtl: arrendator Anton Åkesson
8:o " " 1 42/148 " & 2 22/148 " : " Jöns Åkesson
9:o Björnstorp nr 1 5 1/5 mtl m.m.:Björnstorps gård

Av förrättningen torde även beröras marker tillhörande nedanstående lantbrukare,vars egendomar äro belägna utanför fideikommisset:

1:o lantbrukare Hans Bengtsson,Önneslöv nr 5,Björnstorp
2:o " Olof Persson, " " 3, "
3:o " Nils Ekström, " " 5, "
4:o " Johan Larsson, " " 5, "
5:o " Johan Perssons sterbhus,Önneslöv,Björnstorp

Möjligen kommer även andra marker att beröras av förrättningen, men torde detta först under förrättningens handläggning närmare kunna angivas.

Björnstorp den 6/2 1945

Thure-Gabriel Gyllenkrok

Innehavare av Björnstorps och Svenstorps Fideikommiss.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
17/1 1950.

Bil. 2.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Björnstorp n:r 1 m.fl. hemman i Gödelövs och Bonderups socknar, Malmöhus län, kommer att hållas i kommunalrummet i Gödelövs folkskola tisdagen den 7 februari 1950 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Björnstorp n:r 1, Gödelöv n:r 1-20, Hyllinge n:r 1-5 och Tönnesborg n:r 1 i Gödelövs socken samt Hyllinge n:r 1, Önneslöv n:r 3, 5, 14 och 16 och Södra Ugglarp n:r 1 i Bonderups socken, ~~samt Genarp n:r 8 i Genarps socken,~~ dels allmänna vägarna Genarp-Gödelöv-Björnstorp eller väg 790, Gödelöv-Hyllinge-Alberta eller väg 799 och Hyllinge-Bonderup-Lunnarp eller väg 807, dels kraftledningar tillhörande Sydsvenska Kraft AB. och Dalby Elektricitetsverk AB, dels telefonledningar tillhörande Kungl. Telegrafverket, dels ock dikningsföretaget Önneslöv nr 16 av år 1918 och vattenavledningsföretaget Höjeåns uppgrävning av år 1939.

Malmö den 9 januari 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för G ö d e l ö v s församling söndagen den 15 januari 1950 betygar:

Kommunalkontoret

PASTORSÄMBETET I GÖDELÖV OCH BONDERUP MALMÖHUS LÄN

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för G ö d e l ö v s församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
23/1 1950

Bil. B

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Björnstorp nr 1 m.fl. hemman i Gödelöv och Bonderups socknar, Malmöhus län, kommer att hållas i kommunalrummet i Gödelöv folkskola tisdagen den 7 februari 1950 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Björnstorp nr 1, Gödelöv nr 1-20, Hyllinge nr 1-5 och Tönnesborg nr 1 i Gödelöv socken samt Hyllinge nr 1, Önneslöv nr 3, 5, 14 och 16 och Södra Ugglarp nr 1 i Bonderups socken, ~~samt Genarp nr 8 i Genarps socken~~, dels allmänna vägarna Genarp-Gödelöv-Björnstorp eller väg 790, Gödelöv-Hyllinge-Alberta eller väg 799 och Hyllinge-Bonderup-Lunnarp eller väg 807, dels kraftledningar tillhörande Sydsvenska Kraft AB. och Dalby Elektricitetsverk AB, dels telefonledningar tillhörande Kungl. Telegrafverket, dels ock dikningsföretaget Önneslöv nr 16 av år 1918 och vattenavledningsföretaget Höjeåns uppgrävning av år 1939.

Malmö den 9 januari 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Genarps församling söndagen den 15 januari 1950 betygar:

Kyrkoherde

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Genarps församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
17/1 1950

22

Bil. 4.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Björnstorp n:r 1 m.fl. hemman i Gödelöve och Bonderups socknar, Malmöhus län, kommer att hållas i kommunalrummet i Gödelövs folkskola tisdagen den 7 februari 1950 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Björnstorp n:r 1, Gödelöv n:r 1-20, Hyllinge n:r 1-5 och Tönnesborg n:r 1 i Gödelövs socken, samt Hyllinge n:r 1, Önneslöv n:r 3, 5, 14 och 16 och Södra Ugglarp n:r 1 i Bonderups socken, ~~samt Genarp n:r 9 i Genarps socken,~~ dels allmänna vägarna Genarp-Gödelöv-Björnstorp eller väg 790, Gödelöv-Hyllinge-Alberta eller väg 799 och Hyllinge-Bonderup-Lunnarp eller väg 807, dels kraftledningar tillhörande Sydsvenska Kraft AB. och Dalby Elektricitetsverk AB, dels telefonledningar tillhörande Kungl. Telegrafverket, dels ock dikningsföretaget Önneslöv nr 16 av år 1918 och vattenavledningsföretaget Höjeåns uppgrävning av år 1939.

Malmö den 9 januari 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Bonderups församling söndagen den 15 januari 1950 betygar:

STORSÄMBETET I GÖDELÖV OCH BONDERUP MALMÖHUS LÄN

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Bonderups församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

Björnstorp.

Bil. 5

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Gödelövs församling /kungörelse/	Dalby	9/1 1950
Pastorsämbetet i Bonderups församling /kungörelse/	"	" "
Pastorsämbetet i Genarps församling /kungörelse/	Kongsmarken	" "
Länsstyrelsen /avskrift av kungörelse/	Malmö	" "
Lantbr. Axel Persson / god man/, Genarp 9,	Genarp	" "
" Emil Carlsson /god man/. " 8.	"	" "
Björnstorp och Svenstorps godsförvaltning,	Björnstorp	13/1 "
Lantbr. Herved Sandell, Ängagården,	"	" "
" Erik Andersson, Leret,	"	" "
" Aug. Nilsson, Sandgården,	"	" "
" Nils Persson, Gödelöv 8,	"	" "
" Ragnar Nilsson, Gödelöv 5,	"	" "
" Åke Åkesson, Gödelöv 7,	"	" "
" Anton Åkesson, Hyllinge 3,	"	" "
" Knut Persson, Tre Almar,	"	" "
" Johan Svensson, Hyllinge gård,	"	" "
" Anton Persson, Rotkärr,	"	" "
" Jöns Åkesson, Hyllingedal,	"	" "
" Harald Andersson, Sjöhus,	"	" "
" Olof Jönsson, Hyllinge 5,	"	" "
Kyrkorådet i Gödelövs församling,	Gödelöv	" "
Lantbr. Malte Ohlin, Önneslöv,	Björnstorp	" "
" Ola Jönsson, Hyllinge,	"	" "
" Albin Persson, Önneslöv,	"	" "
" Nils Bengtsson, Önneslöv,	"	" "

1.	2.	3.
Lantbr. Emil Nilsson, Önneslöv 3,	Björnstorp	13/1 1950
" John Holst, " 5,	"	" "
Dalby Elektricitetsverk A.B.	Dalby	" "
Distriktschefen Kungl. Telegrafverket,	Malmö	" "
Vägförvaltningen,	"	" "
Stiftsnämnden,	Lund	" "
Sydsvenska Kraft AB.	Malmö	" "

Malmö den 13 januari 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Avskrift.

Bil. 6.

På grund av söndrig eldstad i kommunalrummet i Gödellöv ändras lokalen för det till tisdagen den 7 februari 1950 utsatta sammanträdet till Genarps hotell.

Malmö den 17 januari 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Waller

Statens lantbruksingenjör.

AVSKRIFT/

26
Bil. 2.

FULLMAKT

Härmed befullmäktigar jag godsförvaltaren Gustaf Wihlborg i Björnstorp

att företräda mig i alla angelägenheter, som angå den av mig såsom innehavare av Björnstorps och Svenstorps Fideikommiss bedrivna lantbruks- och skogsrörelsen och vad därmed har samband

att sålunda bland annat träffa avtal om inköp och försäljningar av förnödenheter och produkter

att emottaga och utkvittera handlingar samt

att i övrigt i förevarande avseende bevaka min rätt och föra min talan såväl inför domstolar och andra myndigheter som inför skiljenämnder, ägande Wihlborg rätt att för särskilda fall sätta annan i sitt ställe.

Björnstorp den 14 mars 1949.

Th-G. Gyllenkrok

Friherre, Innehavare av Björnstorps och Svenstorps fideik.

Friherre Thure-Gabriel Gyllenkroks egenhändiga namnteckning bevittna:

M.E.Hansson Erik Jönsson

Vidimeras:

godskassör Björnstorp

godskassör Björnstorp

Bil. 8.

Utdrag ur protokoll vid ordinarie kyrkostämma med Södelovs församling den 19 dec. 1948.

§ 1.

Till att justera dagens protokoll valdes kr. Anton Olsson och Åke Olsson.

- -

§ 6

Till ombud för kyrkoherdemanet vid kommande torrläggningsförrättning 1949 valdes kr. Ragnar Nilsson.

- -

Sam Ovan
Olof Jönsson
v-ordf

Justeras
Åke Olsson Anton Olsson

Rätt utdraget bestyrkes:
Edvard Lundin
kamr

28
Bil. 9.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

Dnr 213-43/50
271-43/50

F U L L M A K T.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående torrläggning av marker till Björnstorp nr 1 med flera hemman i Gödelövs och Bonderups socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 6 februari 1950.
Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

SD/BA

29
Bil. 10.

F u l l m a k t.

Härmed befullmäktigas verkmästare Hilding Holmström, Dalby, att vid sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Björnstorp nr 1 m.fl. hemman i Gödelöv och Bonderups socknar, Malmöhus län, i nämnda sammanträde föra vår talan och bevaka vår rätt.

Dalby den 7 februari 1950

A.-B. Dalby Elektricitetsverk

Att A. Edensten den 7/2 1950 egenhändigt undertecknat ovanstående fullmakt intygas.

Dalby Bilverkstad Dalby. Nils Eric Johansson

Dalby.

30
Bil. 11.

TELEGRAFVERKET

FÖRSTA DISTRIKTET
Distriktschefen
MALMÖ

Ral/UBC

Fullmakt

för förste sektionsingenjören J H Gustafsson, Malmö eller den han förordnar i sitt ställe, att föra telegrafverkets talan vid syneförrättning den 7 februari 1950 angående torrläggning av marker till Björnstorp nr 1 m fl hemman i Gödslövs och Bonderups socknar, godkännande jag ombudets laga åtgärder. Malmö den 14 januari 1950.

Sven Brundell

Bevittnas:

Artur Hansson ..... Ida Andersson

Db. I. Nr 2 tj.

Dik 23 - 50 Björnstorp

31

Ink. till Landtbruksingenjörskontoret
23/1 1949

Bil. 12

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 239 S

Från statens lantbruksingenjör C.H. Wallér, Malmö,
..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande att syne förrättning avseende torrläggning av marker till Björnstorp nr 1 m. fl. hemman i Gödelövs och Bonderups socknar
.....
.....
.....
.....
kommer att äga rum tisdagen den 7 februari 1950 kl. 10 å Senarps hotell.
.....

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastighet ...., nämligen kyrkojorden Hyllinge nr 5 i Gödelövs socken.
.....
.....

Det tillkommer Gödelövs församling att vid förrättningen tala och svara för kyrkojorden ifråga.
.....
.....
.....
.....
.....

Kommunisten E. Ander, Dalby,
.....

eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 21 januari 1950.
.....

Enligt uppdrag:
Gerda Korlén
Gerda Korlén

Lantbruksingenjören C.H. Wallér.

Bil. 13.

Fullmakt

för ingenjör Carl Jernsjö eller den han i sitt ställe förordnar att vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Björnstorp nr 1 m.fl. fastigheter föra vår talan och bevaka vår rätt.

Malmö den 17 januari 1950.

SYDSVENSKA KRAFTAKTIEBOLAGET

Bevittnas:

Föreningshandling.

33
Bil. 14

Härmed förena vi oss med Friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok i hans av den 6 februari 1945 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Gödelöv nr 12 m.fl. hemman i Gödelövs socken, Malmöhus län.

Önneslöv den 6/10 1948

Allin Persson

Önneslöfs N:s 5 Björnstorp

Önneslöv den 12/10 1948.
för Olof Perssons dödsbo
Helga Persson Önneslöv 3, Björnstorps

Åke [illegible] Persson och Fru Helga Persons

[illegible]

Undertecknad anm:r Olof Perssons dödsbo köpt fastigheten Önneslöv 3:5 i Klemensker socken, biträder denna föreningshandling.

Klemensker den 7/2 1950
Emil Nilsson
fältsmed

Emil Carlsson.

34
Bil. 15.

Till

Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till nya avlopp för dikningsföretaget Björnstorp-Gödelöv av år 1950 i Gödelövs och Bonderups socknar, Malmöhus län. Då det planerade dikningsföretag kommer att beröra vissa allmänna vägar inom Malmöhus län, får jag härmed översända ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Vägförvaltningens yttrande.

Malmö den 8 mars 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Dikningsföretaget Björnstorp-Gödelöv av år 1950.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande hänseenden allmänna vägar inom Malmöhus län.

Företag 1.

1/ Det nuvarande floddiket, dikessträckan B-C-D, korsar mellan avvägningspunkterna 16+15 och 16+29 allmänna vägen från Kyrkheddinge och Alberta till Hyllinge och Gödelöv eller väg 799. I korsningspunkten, som ligger c:a 1 km. öster om Ettarps gård, finnes nu en 120 cm. (48") rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 36,20 m. och bottnen i trumman på höjderna + 33,57 m. och + 33,76 m. vid respektive nerströms-och uppströmssidorna. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms och ej heller av rör med tillräckliga dimensioner, varför den måste rivas och ersättas. Då floddiket nu har ett mycket krokigt och slingrande lopp, som i möjligaste mån bör rätas vid uppgrävningen, och då kostnaderna för en ny trumma genom vägen beräknats bliva desamma vare sig den nya trumman utföres på samma ställe som den nuvarande eller på en helt ny plats, föreskriva synemännen, att den nya trumman skall byggas c:a 25 m. öster om den nuvarande eller mellan avvägningspunkterna 131+05 och 131+15 samt utföras av 150 cm. (60" rör). Bottnen i trumman skall ligga på höjden + 32,98 m.

Den nya trumman skall utföras av Vägförvaltningen utan ersättning av dikningsföretaget.

2/ Det nya avloppet, dikessträckan D-E-F, korsar mellan avvägningspunkterna 21+36 och 21+45 allmänna vägen från Dalby och Bonderup till Hyllinge eller väg 807. I korsningspunkten, som ligger c:a 0,5 km. nordväst vägskälet i Hyllinge (vägarna 799 och 807), finnes nu en 120 cm. (48") rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 43,65 m. och bottnen i trumman på höjderna + 41,54 m. och + 41,63 m. vid respektive nerströms- och uppströmssidorna. Trumman kan bibehållas oförändrad. Nerströms eller söder om vägtrumman skall det nya avloppet utföras som täckt ledning av 60 cm. (24") cementrör. Denna ledning skall anslutas till vägtrummans

nerströmssida och anslutningen utföras på följande sätt. 1 à 1,5 m. nerströms vägtrumman anslutes rörläggningen för den täckta ledningen och röråndan kringgjutes med en betongmur - intag -, som föres upp till markplanet. Därefter uppgräves det nuvarande floddiket mellan intaget och vägtrumman och slutligen stensättas den uppgrävda delens botten och slänter.

Alla för anslutningen erforderliga arbeten skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

3/ Det nya täckta avloppet, dikessträckan K-L, korsar mellan avvägningspunkterna 51+31 och 51+39 allmänna vägen från Kyrkheddinge, Alberta och Hyllinge till Gödelöv eller väg 799. I korsningspunkten, som ligger c:a 0,8 km. väster om vägskälet i Gödelöv (vägarna 790 och 799), finnes nu en 120 cm. (48") rörtrumma . Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 42,35 m. och bottnen i trumman på höjderna + 39,92 m. och + 40,10 m. vid respektive nerströms- och uppströmssidorna. Trumman kan bibehållas oförändrad sedan den rensats och befriats från slam. Det nya täckta avloppet av 60 cm. (24") rör, som korsar vägen, skall anslutas till vägtrumman såväl nerströms som uppströms densamma. Anslutningen skall utföras på följande sätt. 1 à 1,5 m. nerströms vägtrumman brytes rörläggningen för det nya avloppet och röråndan kringgjutes med en betongmur - intag - , som föres upp till markplanet. Därefter uppgräves det nuvarande diket mellan intaget och vägtrumman och trumman rensas. Omedelbart uppströms trumman uppgräves slutligen det nuvarande diket till en längd av 1 à 1,5 m, varefter rörläggningen fortsättes, sedan ändan för det första röret kringgjutits med en betongmur - ommurning. Bottnen och slänterna för de omedelbart nerströms - och uppströms vägtrumman uppgrävda delarna av det nuvarande diket skola till slut stensättas.

Alla för anslutning till vägtrumman erforderliga arbeten liksom även rensningen av trumman skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

4/ Det nuvarande avloppet, dikessträckan N-O-P, korsar mellan avvägningspunkterna 65+68 och 65+76 allmänna vägen från Stenbäck och Gödelöv till Ugglarp och Skälbäck eller väg 790. I korsningspunkten, som ligger c:a 0,5 km. norr om Björnstorps slott, finnes nu en stentrumma, 1x1 m. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 55,55 m,

höjden + 53,90 m. och bottnen i trumman på / trumdäcket lägst på/medelhöjden + 52,90 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste rivas och ersättas. Då det vägen korsande avloppet nu har ett något krokigt lopp, som i möjligaste mån bör rätas, och då kostnaderna för en ny trumma genom vägen beräknats bliva desamma vare sig den nya trumman utföres på samma ställe som den nuvarande eller på helt ny plats, föreskriva synemännen, att den nya trumman skall byggas c:a 5 m. norr om den nuvarande och utföras av 100 cm. (40") rör. Bottnen i den nya trumman skall ligga på höjden + 52,08 m. För anslutning mellan den nya vägtrumman och avloppet nerströms, vilket senare skall utföras av 60 cm (24") rör, skall vid den nya trummans nerströmssida eller västra sida byggas en anslutningsbrunn.

Den nya trumman med anslutningsbrunn vid nerströmssidan skall utföras av Vägförvaltningen. I ersättning för arbetet äger Vägförvaltningen att av dikningsföretaget uppbära 300 kr, motsvarande de beräknade kostnaderna för anslutningsbrunnen.

5/ Det nya avloppet, dikessträckan D-R-S, korsar mellan avvägningspunkterna 103+ + 04 och 103+18 allmänna vägen från Dalby och Bonderup till Hyllinge eller väg 807. I korsningspunkten, som ligger c:a 0,8 km. nordväst vägskälet i Hyllinge (vägarna 799 och 807), finnes nu en 120 cm. (48") rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 42,90 m. och botten i trumman på höjderna + 40,49 m. och + 40,65 m. vid respektive nerströms- och uppströmssidorna. Trumman kan bibehållas oförändrad, sedan den rensats och befriats från slam. Det nya täckta avloppet av 52,5 cm. (21") rör, som korsar vägen, skall anslutas till vägtrumman såväl nerströms som uppströms densamma. Anslutningen skall utföras på sätt närmare beskrives under 3 här ovan.

Alla för anslutning till vägtrumman erforderliga arbeten liksom även rensningen av trumman skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

6/ Det nya avloppet, dikessträckan K-Y, korsar mellan avvägningspunkterna 170+92 och 171+02 allmänna vägen från Kyrkheddinge, Alberta och Hyllinge till Gödelöv eller väg 799. I korsningspunkten, som ligger c:a 0,7 km. väster om vägskälet i Gödelöv / vägarna 790 och 799/, finnes nu en 60 cm. (24") rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 41,80 m. och bottnen i trumman på höjderna + 40,18

m. och + 40,24 m. vid respektive nerströms- och uppströmssidorna. Trumman kan bibehållas oförändrad sedan den rensats och befriats från slam. Det nya täckta avloppet av 37,5 cm. (15") rör, som korsar vägen, skall anslutas till vägtrumman såväl nerströms som uppströms densamma. Anslutningen skall utföras på sätt närmare beskrives under 3 här ovan.

Alla för anslutning till vägtrumman erforderliga arbeten liksom även rensningen av trumman skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

7/ Delsträckan 171+02-172+75 av dikessträckan K-Y följer på en sträcka av 173 m, räknat åt öster från den under 6 här ovan beskrivna vägtrumman, allmänna vägen från Kyrkheddinge, Alberta och Hyllinge till Gödelöv eller väg 799. Det nuvarande diket vid vägens norra sida skall uppgrävas och fördjupas och därefter igenläggas med 37,5 cm. (15") rör. Vid återfyllning efter rörläggningen får det nuvarande vägdiket ej helt igenfyllas utan återfyllningen skall utföras så, att ett mindre dike med c:a 0,5 m. djup och 1 m. bredd kvarstår vid vägens högra sida.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid meddela Vägförvaltningen dels när de arbeten, som Vägförvaltningen skall utföra, senast böra vara färdiga, dels när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbeten, som beröra allmänna vägar.

==========

Malmö i mars 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

GFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN
—
VÄGDIREKTÖREN

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 16/3 1950. Bil. 17

Dnr 1236-43/50

Till
Statens lantbruksingenjör
C.H. Wallér,
M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget Björnstorp-Gödelöv av år 1950.

Med anledning av Eder skrivelse den 8 mars 1950 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats med erinran, att det under punkt 7 i utlåtande omförmälda vägdiket enligt gällande normalbestämmelser skall hava ett djup av 50 cm, en bottenbredd av 40 cm samt en släntlutning av 1:2 mot vägen och 1:1.5 i dikets ytterslänt och således icke kan givas en dagbredd av allenast 1.0 m.

Malmö den 13 mars 1950.

W. Mannerfelt.

SD/BA

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Företag 1.										
Gödelövs socken.										
Avdelning 1.										
Gödelöv 11[1], 1/2 mtl.										
Th. G. Gyllenkrok;										
arr. Eric Andersson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	1		26			3200	4000	800	208	-
" "	2		24			3200	4000	800	192	-
" "	3		01			800	4000	3200	32	-
" "	4		23			1200	4000	2800	644	-
A -summa			74						1076	-
Totalsumma kronor			74						1076	-
Björnstorp 1[1], 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1[1], 1/2 mtl.										
" 2[1], 1/2 mtl.										
" 3[1], 1/2 mtl.										
" 4[1], 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1[1], 1/4 mtl. gem.										
ägovidd.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Eric Anders-										
son.										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	5		01			800	4000	3200	32	-
" "	6		28			1600	4000	2400	672	-
" "	7		04			2400	4000	1600	64	-
Äng, "	8				03	500	3000	2500	75	-
A - summa			33		03				843	-
Totalsumma kronor			33		03				843	-
Avdelning 2.										
Gödelöv 11[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Eric Anders-										
son.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	9		03			3600	4000	400	12	-
" "	10		16			3200	4000	800	128	-
" "	11		05			3600	4000	400	20	-
A - summa			24						160	-
Totalsumma kronor			24						160	-
Björnstorp 1[1], 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1[1], 1/2 mtl.										
" 2[1], 1/2 mtl.										
" 3[1], 1/2 mtl.										
" 4[1], 1/4 mtl.										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Tönnesborg 1[1], 1/4 mtl.										
gem. ägovidd.										
Th.G. Gyllenkrok; arr. Eric Anders-										
son.										
Alstringsbåtnad.										
Äng, lättlera	12				02	300	3000	2700	54	-
" "	13				09	300	3000	2700	243	-
Åker, "	14		12			2400	4000	1600	192	-
Äng, "	15				48	300	3000	2700	1296	-
" "	16				26	300	3000	2700	702	-
" "	17				06	1500	3000	1500	90	-
A - summa			12		91				2577	-
Totalsumma kronor			12		91				2577	-
arr. Knut Persson										
Äng, lättlera	18				13	300	3000	2700	351	-
Åker, "	19		28			1100	3800	2700	756	-
" "	20		28			1100	3800	2700	756	-
" "	21		09			1100	3800	2700	243	-
Äng, "	22				19	300	3000	2700	513	-
" "	23				29	300	3000	2700	783	-
" "	24				07	300	3000	2700	189	-
Överföres			65		68				3591	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			65		68				3591	-
Äng, lättlera	25				08	600	3000	2400	192	-
" "	26				05	300	3000	2700	135	-
" "	27				07	300	3000	2700	189	-
" "	28				27	900	3000	2100	567	-
" "	29				13	300	3000	2700	351	-
" "	30				07	300	3000	2700	189	-
" "	31				01	300	3000	2700	27	-
Åker, lättlera	32		13			2400	4000	1600	208	-
" "	33		07			3200	4000	800	56	-
" "	34		31			2000	4000	2000	620	-
" "	35		22			1600	4000	2400	528	-
" "	36		32			1600	4000	2400	768	-
" "	37		28			2800	4000	1200	336	-
" "	38		25			2000	4000	2000	500	-
" "	39		09			2400	4000	1600	144	-
" "	40		04			3600	4000	400	16	-
Tomt och trädgård	41		14			2400	4000	1600	224	-
A - summa		2	50	1	36				8641	-
Totalsumma kronor		2	50	1	36				8641	-
arr. Johan Svensson.										
Äng, lättlera	42				19	600	3000	2400	456	-
Överföres					19				456	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört					19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	456	-
Äng, lättlera	43				19	300	3000	2700	513	-
" "	44				12	300	3000	2700	324	-
" "	45				02	300	3000	2700	54	-
" "	46				11	300	3000	2700	297	-
" "	47				18	600	3000	2400	432	-
" "	48				02	300	3000	2700	54	-
" "	49				04	300	3000	2700	108	-
" "	50				04	300	3000	2700	108	-
" "	51				37	900	3000	2100	777	-
Åker, lättlera	52		19			1900	3800	1900	361	-
" "	53		12			2200	3800	1600	192	-
" "	54		49			1100	3800	2700	1323	-
" "	55		21			1900	3800	1900	399	-
A - summa		1	01	1	28				5398	-
Totalsumma kronor		1	01	1	28				5398	-

Avdelning 3.

Björnstorp 1^1, 5 1/2 mtl.

Hyllinge 1^1, 1/2 mtl.

" 2^1, 1/2 mtl.

" 3^1, 1/2 mtl.

" 4^1, 1/4 mtl.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Tönnesborg 1[1], 1/4 mtl.										
gem. ägovidd.										
Th.G. Gyllenkrok; arr. Johan Svensson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	56		41			2400	4000	1600	656	-
" "	57		49			2400	4000	1600	784	-
" "	58		63			2400	4000	1600	1008	-
" "	59		50			2000	4000	2000	1000	-
" "	60		39			2600	4000	1400	546	-
" "	61		34			2600	4000	1400	476	-
A - summa		2	76						4470	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	56-61	2	76							
"	62	1	50							
"	63		32							
"	64		22							
B - summa		4	80					500	2400	-
Totalsumma kronor		2	76						6870	-
Avdelning 4.										
Björnstorp 1[1], 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1[1], 1/2 mtl.										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Hyllinge 2[1], 1/2 mtl.										
" 3[1], 1/2 mtl.										
" 4[1], 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1[1], 1/4 mtl.										
gem. ägovidd.										
Th.G. Gyllenkrok; arr. Johan Svensson.										
Alstringsbätnad.										
Åker, lättlera	65		58			3200	3800	600	348	-
" "	66		56			3400	3800	400	224	-
" "	67		46			3600	3800	200	92	-
" "	68		11			3600	3800	200	22	-
" "	69		90			2900	3800	900	810	-
Äng, lättlera	70				19	1500	3000	1500	285	-
" "	71				80	1500	2600	1100	880	-
" "	72				07	900	3000	2100	147	-
" "	73				81	2500	3000	500	405	-
" "	74				84	2000	3000	1000	840	-
" "	75				53	1200	2600	1400	742	-
" "	76				31	1800	2600	800	248	-
" "	77				12	2100	2600	500	60	-
Överföres		2	61	3	67				5103	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		2	61	3	67				5103	-
Äng, lättlera	78				61	1600	2600	1000	610	-
" "	79				47	1300	2600	1300	611	-
" "	80				07	1500	3000	1500	105	-
A - summa		2	61	4	82				6429	-
Totalsumma kronor		2	61	4	82				6429	-
Avdelning 5.										
Björnstorp 1[1], 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1[1], 1/2 mtl.										
" 2[1], 1/2 mtl.										
" 3[1], 1/2 mtl.										
" 4[1], 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1[1], 1/4 mtl.										
gem. ägovidd.										
Th. G. Gyllenkrok; arr. Anton										
Persson.										
Alstringsbåtnad.										
Äng, lättlera	81				17	900	3000	2100	357	-
" "	82				36	900	3000	2100	756	-
" "	83				54	1200	3000	1800	972	-
" "	84				22	1200	3000	1800	396	-
Överföres				1	29				2481	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört				1	29				2481	-
Äng, lättlera	85				09	900	3000	2100	189	-
Åker, lättlera	86		07		07	3000	3800	800	56	-
" "	87		01			3400	3800	400	4	-
Äng, lättlera	88				29	1500	3000	1500	435	-
Tomt och trädgård	89		08			3200	4000	800	64	-
Åker, lättlera	90		69			2300	3800	1500	1035	-
" "	91		37			2500	3800	1300	481	-
" "	92		08			2700	3800	1100	88	-
" "	93		48			2500	3800	1300	624	-
" "	94		06			2300	3800	1500	90	-
A - summa		1	84	1	67				5547	-
Totalsumma kronor		1	84	1	67				5547	-
Bonderups socken.										
Hyllinge av 1[1].										
Malte Ohlin.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	95		13			1800	3600	1800	234	-
" "	96		05			2900	3600	700	35	-
A - summa			18						269	-
Totalsumma kronor			18						269	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Hyllinge av 1[1].										
John Holst.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	97		35			2200	3600	1400	490	-
A - summa			35						490	-
Totalsumma kronor			35						490	-
Önneslöv 3[7], 11/256 mtl.										
Albin Persson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	98		77			2200	3600	1400	1078	-
" "	99		32			1400	3600	2200	704	-
" "	100		59			1200	3600	2400	1416	-
" "	101		50			2200	3600	1400	700	-
" "	102		41			2200	3600	1400	574	-
" "	103		60			1200	3600	2400	1440	-
" "	104		21			1400	3600	2200	462	-
" "	105 a		06			1000	3600	2600	156	-
Tomt och trädgård	105 b		12			1800	3600	1800	216	-
A - summa		3	58						6746	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	104-105 a				27					
B - summa					27			900	243	-
Totalsumma kronor			3 58						6989	-
Önneslöv 3^5, 9/128 mtl.										
Emil Nilsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	106		24			1800	3600	1800	432	-
" "	107		19			1400	3600	2200	418	-
" "	108 a		06			1100	3600	2500	150	-
A - summa			49						1000	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	106-108 a				49					
	108 b			1	40					
B - summa				1	89			300	567	-
Totalsumma kronor			49						1567	-
Önneslöv 5^4, 847/6848 mtl.										
Albin Persson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	109		22			1400	3600	2200	484	-
" "	110		19			1100	3600	2500	475	-
A - summa			41						959	-
Totalsumma kronor			41						959	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Gödelövs socken.										
Avdelning 6.										
Björnstorp 1[1], 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1[1], 1/2 mtl.										
" 2[1], 1/2 mtl.										
" 3[1], 1/2 mtl.										
" 4[1], 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1[1], 1/4 mtl.										
gem. ägovidd.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Johan Svensson.										
Alstringsbåtnad.										
Äng, lättlera	111			05		900	3000	2100	105	-
" "	112			04		1200	3000	1800	72	-
A - summa				09					177	-
Totalsumma kronor				09					177	-
Brukas under Björnstorps gård.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	113		60			2500	3800	1300	780	-
A - summa			60						780	-
Totalsumma kronor			60						780	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
arr. Anton Persson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	114		19			2700	3800	1100	209	-
" "	115		26			2500	3800	1300	338	-
" "	116		16			2500	3800	1300	208	-
A - summa			61						755	-
Totalsumma kronor			61						755	-
Avdelning 7.										
Björnstorp 1^1, 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1^1, 1/2 mtl.										
" 2^1, 1/2 mtl.										
" 3^1, 1/2 mtl.										
" 4^1, 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1^1, 1/4 mtl.										
gem. ägovidd.										
Th.G. Gyllenkrok; arr. Jöns Åkesson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	117		25			2800	4000	1200	300	-
A - summa			25						300	-
Totalsumma kronor			25						300	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
arr. Johan Svensson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	118		04			1600	4000	2400	96	-
" "	119		23			2000	4000	2000	460	-
" "	120		16			3600	4000	400	64	-
" "	121		25			3200	4000	800	200	-
" "	122		12			2000	4000	2000	240	-
" "	123		12			1200	4000	2800	336	-
" "	124		30			2800	4000	1200	360	-
" "	125		24			3200	4000	800	192	-
" "	126		31			2000	4000	2000	620	-
" "	127		81			3200	4000	800	648	-
" "	128		54			3600	4000	400	216	-
Tomt och trädgård	129		16			2000	4000	2000	320	-
Åker, lättlera	130		03			1600	4000	2400	72	-
" "	131		10			1600	4000	2400	240	-
" "	132		36			2000	4000	2000	720	-
A - summa		3	77						4784	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	118-127	2	58							
"	130-132		49							
Överföres		3	07							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		3	07							
Ägofigurerna	133		10							
"	134		20							
"	135	2	54							
B - summa		5	91					300	1773	-
Totalsumma kronor		3	77						6557	-
Avdelning 8.										
Björnstorp 1^1, 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1^1, 1/2 mtl.										
" 2^1, 1/2 mtl.										
" 3^1, 1/2 mtl.										
" 4^1, 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1^1, 1/4 mtl.										
gem. ägovidd.										
Th.G. Gyllenkrok; arr. Johan Svens-										
son.										
Alstringsbåtnad.										
Äng, lättlera	136				15	1800	3000	1200	180	-
Åker, "	137		09			2400	3800	400	36	-
A - summa			09		15				216	-
Totalsumma kronor			09		15				216	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
arr. Jöns Åkesson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	138		39			3600	4000	400	156	–
" "	139		49			2800	4000	1200	588	–
" "	140		08			2000	4000	2000	160	–
" "	141		36			2000	4000	2000	720	–
" "	142		19			2800	4000	1200	228	–
" "	143		57			2800	4000	1200	684	–
" "	144		35			3200	4000	800	280	–
" "	145		79			3200	4000	800	632	–
Odlingsmark, lättlera	146				42	1500	3000	1500	630	–
" "	147				26	1500	3000	1500	390	–
" "	148				17	1200	3000	1800	306	–
" "	149				47	1500	3000	1500	705	–
" "	150				35	1500	3000	1500	525	–
" "	151				08	1500	3000	1500	120	–
" "	152				09	1200	3000	1800	162	–
Åker, lättlera	153		45			2000	4000	2000	900	–
" "	154		73			3200	4000	800	584	–
" "	155		47			2800	4000	1200	564	–
" "	156		59			3200	4000	800	472	–
Överföres		5	46	1	84				8806	–

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		5	46	1	84				8806	-
Åker, lättlera	157		35			3600	4000	400	140	-
" "	158		18			3600	4000	400	72	-
Odlingsmark, lättlera	159				20	2200	3000	800	160	-
" "	160				36	1800	3000	1200	432	-
A - summa		5	99	2	40				9610	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	138-160			8	39					
"	161			2	74					
"	162			1	97					
"	163				05					
B - summa				13	15			300	3945	-
Totalsumma kronor		5	99	2	40				13555	-
Hyllinge 5[1].										
Gödelövs kyrka.										
arr. Olof Jönsson.										
Alstringsbåtnad.										
Äng, lättlera	164		49			2800	3000	200	98	-
" "	165		18			2700	3000	300	54	-
A - summa			67						152	-
Totalsumma kronor			67						152	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Bonderups socken.										
Hyllinge av 1^{1}.										
Ola Jönsson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	166		12			3200	3500	300	36	-
A - summa			12						36	-
Totalsumma kronor			12						36	-
Hyllinge av 1^{1}.										
Malte Ohlin.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	167		13			3200	3500	300	39	-
A - summa			13						39	-
Totalsumma kronor			13						39	-
Önneslöv 16^{10}, 71/768 mtl.										
Malte Ohlin.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	168		26			3200	3500	300	78	-
A - summa			26						78	-
Totalsumma kronor			26						78	-
Önneslöv av 14^{3}, 3/64 mtl.										
Nils Bengtsson.										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	169		07			3400	3500	100	7	-
A - summa			07						7	-
Totalsumma kronor			07						7	-
Gödelövs socken.										
Avdelning 9.										
Gödelöv 11[1], 1/2 mtl.										
Th. G. Gyllenkrok; arr. Eric Andersson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	170		04			400	4000	3600	144	-
" "	171		22			1200	4000	2800	616	-
" "	172		11			2000	4000	2000	220	-
" "	173		16			2400	4000	1600	256	-
A - summa			53						1236	-
Totalsumma kronor			53						1236	-
Gödelöv 17[1], 1/2 mtl.										
Th.G. Gyllenkrok; arr. Eric Andersson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	174		13			2400	4000	1600	208	-
Överföres			13						208	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
860945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			13						208	-
Åker, lättlera	175		06			2400	4000	1600	96	-
A - summa			19						304	-
Totalsumma kronor			19						304	-
Björnstorp 1[1], 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1[1], 1/2 mtl.										
" 2[1], 1/2 mtl.										
" 3[1], 1/2 mtl.										
" 4[1], 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1[1], 1/4 mtl.										
gem. ägovidd										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Eric Anders-										
son.										
Alstringsbåtnad.										
Odlingsmark, lättlera	176				01	300	3000	2700	27	-
" "	177				03	300	3000	2700	81	-
A - summa					04				108	-
Totalsumma kronor					04				108	-
arr. Knut Persson.										
Alstringsbåtnad.										
Odlingsmark, lättlera	178				03	300	3000	2700	81	-
Överföres					03				81	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört					03				81	-
Odlingsmark, lättlera	179				05	300	3000	2700	135	-
" "	180				29	300	3000	2700	783	-
" "	181				20	300	3000	2700	540	-
" "	182				27	300	3000	2700	729	-
" "	183				13	600	3000	2400	312	-
Åker, lättlera	184		22			2000	4000	2000	440	-
" "	185		23			2800	4000	1200	276	-
" "	186		46			1200	4000	2800	1288	-
" "	187		20			2000	4000	2000	400	-
A - summa		1	11		97				4984	-
Totalsumma kronor		1	11		97				4984	-
arr. Anton Åkesson.										
Alstringsbåtnad.										
Odlingsmark, lättlera	188				10	600	3000	2400	240	-
" "	189				07	300	3000	2700	189	-
Äng, lättlera	190				09	600	3000	2400	216	-
" "	191				28	600	3000	2400	672	-
" "	192				19	300	3000	2700	513	-
Åker, lättlera	193		27			2000	4000	2000	540	-
" "	194		55			1600	4000	2400	1320	-
A - summa			82		73				3690	-
Totalsumma kronor			82		73				3690	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Avdelning 10.										
Björnstorp 1[1], 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1[1], 1/2 mtl.										
" 2[1], 1/2 mtl.										
" 3[1], 1/2 mtl.										
" 4[1], 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1[1], 1/4 mtl.										
gem. ägovidd.										
Th.G. Gyllenkrok; arr. Anton Åkesson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	195	02				1600	4000	2400	48	-
" "	196	28				2400	4000	1600	448	-
" "	197	16				2600	4000	1400	224	-
A - summa		46							720	-
Totalsumma kronor		46							720	-
Brukas under Björnstorps gård.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	198	32				2800	4000	1200	384	-
" "	199	48				3200	4000	800	384	-
" "	200	16				2400	4000	1600	256	-
Överföres		96							1024	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			96						1024	-
Åker, lättlera	201		56			2800	4000	1200	672	-
" "	202		48			3200	4000	800	384	-
" "	203		54			3200	4000	800	432	-
" "	204		29			2800	4000	1200	348	-
" "	205		54			3200	4000	800	432	-
" "	206	1	02			3200	4000	800	816	-
A - summa		4	39						4108	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	198-206	4	39							
"	207		69							
"	208	2	27							
"	209		46							
"	210		89							
B - summa		8	70					160	1392	-
Totalsumma kronor		4	39						5500	-
Gödelöv 2^{1}, 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok. Brukas under										
Björnstorps gård.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	211		02			2000	4000	2000	40	-
A - summa			02						40	-
Totalsumma kronor			02						40	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Gödelöv 17[1], 1/2 mtl.										
Th.G. Gyllenkrok; arr. Eric Andersson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	212		10			3200	4000	800	80	-
A - summa			10						80	-
Totalsumma kronor			10						80	-
Avdelning 11.										
Gödelöv 2[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. August Nilsson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	213		43			2700	3800	1100	473	-
A - summa			43						473	-
Totalsumma kronor			43						473	-
Gödelöv 7[1], 1/2 mtl.										
Th.G. Gyllenkrok; arr. Åke Åkesson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	214		43			3400	3800	400	172	-
" "	215		52			2700	3800	1100	572	-
A - summa			95						744	-
Totalsumma kronor			95						744	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Björnstorp 1[1], 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1[1], 1/2 mtl.										
" 2[1], 1/2 mtl.										
" 3[1], 1/2 mtl.										
" 4[1], 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1[1], 1/4 mtl.										
gem. ägovidd.										
Th.G. Gyllenkrok. Brukas under										
Björnstorps gård.										
1. Alstrinsgbåtnad.										
Åker, lättlera	216		58			3400	4000	600	348	-
" "	217		34			3600	4000	400	136	-
" "	218		75			3600	4000	400	300	-
" "	219		53			2800	4000	1200	636	-
" "	220		17			2800	4000	1200	204	-
" "	221		08			2600	4000	1400	112	-
A - summa		2	45						1736	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	216-221	2	45							
B - summa		2	45					160	392	-
Totalsumma kronor		2	45						2128	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	Förbättrad mark: annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	bivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Avdelning 12.										
Björnstorp 1[1], 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1[1], 1/2 mtl.										
" 2[1], 1/2 mtl.										
" 3[1], 1/2 mtl.										
" 4[1], 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1[1], 1/4 mtl.										
gem. ägovidd.										
Th.G. Gyllenkrok. Brukas under										
Björnstorps gård.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	222		30			2400	4000	1600	480	–
" "	223		17			3200	4000	800	136	–
Odlingsmark, lättlera	224				20	600	3000	2400	480	–
" "	225				04	600	3000	2400	96	–
" "	226				11	900	3000	2100	231	–
Tomt och trädgård	227		09			600	4000	2400	216	–
" "	228		16			2800	4000	1200	192	–
Plantering, lättlera	229				17	900	3000	2100	357	–
Åker, lättlera	230		07			2800	4000	1200	84	–
A - summa			79		52				2272	–

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	222-226		82							
"	231	1	85							
B - summa		2	67					300	801	-
Totalsumma kronor			79		52				3073	-
arr. Anton Åkesson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Odlingsmark, lättlera	232				08	600	3200	2600	208	-
" "	233				06	600	3200	2600	156	-
Åker, lättlera	234		23			2000	4000	2000	460	-
" "	235		22			3200	4000	800	176	-
" "	236		24			2000	4000	2000	480	-
" "	237		35			1200	4000	2800	980	-
" "	238		15			2000	4000	2000	300	-
" "	239		07			1200	4000	2800	196	-
" "	240		58			1200	4000	2800	1624	-
" "	241		39			3200	4000	800	312	-
" "	242		26			3600	4000	400	104	-
A - summa		2	49		14				4996	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	232-234		37							
Överföres			37							

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			37							
Ägofigurerna	236-242	2	04							
"	243		14							
"	244		13							
"	245	1	96							
B - summa		4	64					650	3016	-
Totalsumma kronor		2	49		14				8012	-
Avdelning 13.										
Björnstorp 1[1], 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1[1], 1/2 mtl.										
" 2[1], 1/2 mtl.										
" 3[1], 1/2 mtl.										
" 4[1], 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1[1], 1/4 mtl.										
gem. ägovidd.										
Th.G. Gyllenkrok. Brukas under										
Björnstorps gård.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	246		17			1600	4000	2400	408	-
" "	247		51			2000	4000	2000	1020	-
Överföres			68						1428	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			68						1428	-
Odlingsmark, lättlera	248				05	1400	3400	2000	100	-
" "	249				12	1000	3400	2400	288	-
Åker, lättlera	250		58			1600	4000	2400	1392	-
" "	251		79			2400	4000	1600	1264	-
A - summa		2	05		17				4472	-
Totalsumma kronor		2	05		17				4472	-
Avdelning 14.										
Björnstorp 1^1, 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1^1, 1/2 mtl.										
" 2^1, 1/2 mtl.										
" 3^1, 1/2 mtl.										
" 4^1, 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1^1, 1/4 mtl.										
gem. ägovidd.										
Th.G. Gyllenkrok; arr. Anton Åkes-										
son.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	252		08			3600	4000	400	32	-
A - summa			08						32	-
Totalsumma kronor			08						32	-
Brukas under Björnstorps gård.										
1. Alstringsbåtnad.										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Åker, lättlera	253		10			1600	4000	2400	240	-
" "	254		16			1200	4000	2800	448	-
" "	255		90			2400	4000	1600	1440	-
" "	256		33			2000	4000	2000	660	-
" "	257		50			2800	4000	1200	600	-
" "	258		71			2400	4000	1600	1136	-
" "	259		20			2400	4000	1600	320	-
" "	260		27			2000	4000	2000	540	-
A - summa		3	17						5384	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	253-260	3	17							
"	261	2	-							
"	262	4	45							
B - summa		9	62					250	2405	-
Totalsumma kronor		3	17						7789	-
Avdelning 15.										
Björnstorp 1[1], 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1[1], 1/2 mtl.										
" 2[1], 1/2 mtl.										
" 3[1], 1/2 mtl.										
" 4[1], 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1[1], 1/4 mtl.										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
gem. ägovidd.										
Th.G. Gyllenkrok. Brukas under										
Björnstorps gård.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	263		29			2500	3600	1100	319	-
" "	264		43			2200	3600	1400	602	-
" "	265		42			2200	3600	1400	588	-
" "	266		32			2500	3600	1100	352	-
" "	267		26			1800	3600	1800	468	-
" "	268		40			1800	3600	1800	720	-
" "	269		47			1800	3600	1800	846	-
" "	270		41			1400	3600	2200	902	-
" "	271		55			2200	3600	1400	770	-
" "	272		37			2200	3600	1400	518	-
" "	273		08			3200	3600	400	32	-
" "	274		56			1800	3600	1800	1008	-
" "	275		10			1400	3600	2200	220	-
" "	276		76			2200	3600	1400	1064	-
" "	277		66			1800	3600	1800	1188	-
" "	278		57			1400	3600	2200	1254	-
Skog, lättlera	279			1	13	1600	2600	1000	1130	-
Överföres		6	65	1	13				11981	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		6	65	1	13				11981	-
Skog, lättlera	280				07	2300	2600	300	21	-
" "	281				08	1600	2600	1000	80	-
" "	282				34	1300	2600	1300	442	-
A - summa		6	65	1	62				12524	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	263-272	3	92							
"	274-275		66							
"	277-278	1	23							
"	283	5	38							
"	284	5	70							
"	285		10							
B - summa		16	99					300	5097	-
Totalsumma kronor		6	65	1	62				17621	-
Avdelning 16.										
Björnstorp 1^1, 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1^1, 1/2 mtl.										
" 2^1, 1/2 mtl.										
" 3^1, 1/2 mtl.										
" 4^1, 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1^1, 1/4 mtl.										
gem. ägovidd.										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Th.G. Gyllenkrok. Brukas under										
Björnstorps gård.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	286		05			1400	3600	2200	110	-
A - summa			05						110	-
Totalsumma kronor			05						110	-
arr. Anton Persson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	287		52			1500	3600	1100	572	-
" "	288	1	13			3400	3600	200	226	-
A - summa		1	65						798	-
Totalsumma kronor		1	65						798	-
Avdelning 17.										
Björnstorp 1^1, 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1^1, 1/2 mtl.										
" 2^1, 1/2 mtl.										
" 3^1, 1/2 mtl.										
" 4^1, 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1^1, 1/4 mtl.										
gem. ägovidd.										
Th.G. Gyllenkrok. Brukas under										
Björnstorps gård.										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1. Alstringsbåtnad.										
Skog, lättlera	289				72	1600	2600	1000	720	-
Åker, lättlera	290		99			2300	3800	1500	1485	-
" "	291	1	08			3400	3800	400	432	-
" "	292		74			3400	3800	400	296	-
" "	293	1	45			2700	3800	1100	1595	-
" "	294	1	07			2900	3800	900	963	-
" "	295		98			3100	3800	700	686	-
" "	296		68			2300	3800	1500	1020	-
" "	297		42			3100	3800	700	294	-
" "	298		33			3100	3800	700	231	-
" "	299		60			2300	3800	1500	900	-
Skog, lättlera	300				42	1500	2500	1000	420	-
A - summa		8	34	1	14				9042	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	290-299	8	34							
"	301		78							
"	302	3	12							
B - summa		12	24					150	1836	-
Totalsumma kronor		8	34	1	14				10878	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Bonderups socken.										
Ugglarps Södra 1[1], 1 4/5 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok. Brukas under										
Björnstorps gård.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	303		78			2300	3800	1500	1170	-
A - summa			78						1170	-
Totalsumma kronor			78						1170	-
Gödelövs socken.										
Avdelning 18.										
Björnstorp 1[1], 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1[1], 1/2 mtl.										
" 2[1], 1/2 mtl.										
" 3[1], 1/2 mtl.										
" 4[1], 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1[1], 1/4 mtl.										
gem. ägovidd.										
Th.G. Gyllenkrok. Brukas under										
Björnstorps gård.										
Alstringsbåtnad.										
Skog, lättlera	304				14	1700	2500	800	112	-
Överföres					14				112	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört					14				112	–
Skog, lättlera	305				16	1700	2500	800	128	–
" "	306				19	1000	2500	1500	285	–
" "	307				34	1000	2500	1500	510	–
Äng, lättlera	308				39	2100	3000	900	351	–
" "	309				53	2400	3000	600	318	–
" "	310				76	2100	3000	900	684	–
" "	311				90	1800	3000	1200	1080	–
" "	312				23	2100	3000	900	207	–
A - summa				3	64				3675	–
Totalsumma kronor				3	64				3675	–
Bonderups socken.										
Ugglarps Södra 1[1], 1 4/5 mtl.										
Th.G. Gyllenkrok. Brukas under										
Björnstorps gård.										
Alstringsbåtnad.										
Äng, lättlera	313				30	900	3000	2100	630	–
" "	314				42	600	3000	2400	1008	–
" "	315				20	2100	3000	900	180	–
" "	316				17	2100	3000	900	153	–
" "	317				20	600	3000	2400	480	–
Överföres				1	29				2451	–

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört				1	29				2451	-
Äng, lättlera	318				19	600	3000	2400	456	-
Skog, lättlera	319				40	300	2400	2100	840	-
Äng, lättlera	320				06	2400	3000	600	36	-
" "	321				11	2700	3000	300	33	-
" "	322				29	900	3000	2100	609	-
" "	323				33	1800	3000	1200	396	-
" "	324				43	1500	3000	1500	645	-
" "	325				25	1700	3400	1700	425	-
" "	326				10	2000	3400	1400	140	-
A - summa				3	45				6031	-
Totalsumma kronor				3	45				6031	-
arr. Harald Andersson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	327		76			2500	3600	1100	836	-
" "	328		50			1800	3600	1800	900	-
" "	329		51			2100	3600	1500	765	-
A - summa		1	77						2501	-
Totalsumma kronor		1	77						2501	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Sammandrag.										
Gödelövs socken.										
Avdelning 1.										
Gödelöv 11[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Eric Anders-										
son	1-4		74						1076	-
Björnstorp 1[1], 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1[1], 1/2 mtl.										
" 2[1], 1/2 mtl.										
" 3[1], 1/2 mtl.										
" 4[1], 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1[1], 1/4 mtl.										
gem. ägovidd.										
Th.G. Gyllenkrok; arr. Eric Anders-										
son	5-8		33		03				843	-
Summa för avdelning 1		1	07		03				1919	-
Avdelning 2.										
Gödelöv 11[1], 1/2 mtl.										
Th.G. Gyllenkrok; arr. Eric An-										
dersson	9-11		24						160	-
Överföres			24						160	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			24						160	-
Björnstorp 1^1, 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1^1, 1/2 mtl.										
" 2^1, 1/2 mtl.										
" 3^1, 1/2 mtl.										
" 4^1, 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1^1, 1/4 mtl.										
gem. ägovidd.										
Th.G. Gyllenkrok; arr. Eric Andersson,	12-17		12		91				2577	-
arr. Knut Persson	18-41	2	50	1	36				8641	-
arr. Johan Svensson	42-55	1	01	1	28				5398	-
Summa för avdelning 2		3	87	3	55				16776	-
Avdelning 3.										
Björnstorp 1^1, 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1^1, 1/2 mtl.										
" 2^1, 1/2 mtl.										
" 3^1, 1/2 mtl.										
" 4^1, 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1^1, 1/4 mtl.										
gem. ägovidd.										
Th.G. Gyllenkrok; arr. Johan Svensson.										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
	56-61	2	76						6870	-
Summa för avdelning	3	2	76						6870	-
Avdelning 4.										
Björnstorp 1^1, 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1^1, 1/2 mtl.										
" 2^1, 1/2 mtl.										
" 3^1, 1/2 mtl.										
" 4^1, 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1^1, 1/4 mtl.										
gem. ägovidd. Th.G. Gyllenkrok;										
arr. Johan Svensson	65-80	2	61	4	82				6429	-
Summa för avdelning	4	2	61	4	82				6429	-
Avdelning 5.										
Björnstorp 1^1, 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1^1, 1/2 mtl.										
" 2^1, 1/2 mtl.										
" 3^1, 1/2 mtl.										
" 4^1, 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1^1, 1/4 mtl.										
gem. ägovidd. Th.G. Gyllenkrok;										
arr. Anton Persson	81-94	1	84	1	67				5547	-
Överföres		1	84	1	67				5547	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		1	84	1	67				5547	-
Bonderups socken.										
Hyllinge av 1^{1}.										
Malte Ohlin	95-96		18						269	-
Hyllinge av 1^{1} .										
John Holst	97		35						490	-
Önneslöv 3^{7}, 11/256 mtl.										
Albin Persson	98-105 b	3	58						6989	-
Önneslöv 3^{5}, 9/128 mtl.										
Emil Nilsson	106-108a		49						1567	-
Önneslöv 5^{4}, 847/6848 mtl.										
Albin Persson	109-110		41						959	-
Summa för avdelning 5		6	85	1	67				15821	-
Gödelövs socken.										
Avdelning 6.										
Björnstorp 1^{1}, 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1^{1}, 1/2 mtl.										
" 2^{1}, 1/2 mtl.										
" 3^{1}, 1/2 mtl.										
" 4^{1}, 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1^{1}, 1/4 mtl.										
gem. ägovidd.										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Th.G. Gyllenkrok; arr. Johan										
Svensson	111-112				09				177	-
Brukas under Björnstorps gård	113		60						780	-
arr. Anton Persson	114-116		61						755	-
Summa för avdelning 6		1	21		09				1712	-
Avdelning 7.										
Björnstorp 1^1, 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1^1, 1/2 mtl.										
" 2^1, 1/2 mtl.										
" 3^1, 1/2 mtl.										
" 4^1, 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1^1, 1/4 mtl.										
gem. ägovidd.										
Th.G. Gyllenkrok; arr. Jöns Åkes-										
son	117		25						300	-
arr. Johan Svensson	118-132	3	77						6557	-
Summa för avdelning 7		4	02						6857	-
Avdelning 8.										
Björnstorp 1^1, 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1^1, 1/2 mtl.										
" 2^1, 1/2 mtl.										
" 3^1, 1/2 mtl.										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Hyllinge 4[1], 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1[1], 1/4 mtl.										
gem. ägovidd.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Johan Svensson	136-137		09		15				216	-
arr. Jöns Åkesson	138-160	5	99	2	40				13555	-
Hyllinge 5[1].										
Gödelövs kyrka; arr. Olof Jönsson	164-165		67						152	-
Bonderups socken.										
Hyllinge av 1[1].										
Ola Jönsson	166		12						36	-
Hyllinge av 1[1].										
Malte Ohlin	167		13						39	-
Önneslöv 16[10], 71/768 mtl.										
Malte Ohlin	168		26						78	-
Önneslöv av 14[3], 3/64 mtl.										
Nils Bengtsson	169		07						7	-
Summa för avdelning 8		7	33	2	55				14083	-
Gödelövs socken.										
Avdelning 9.										
Gödelöv 11[1], 1/2 mtl.										
Th.G. Gyllenkrok; arr. Eric An-										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
dersson	170–173		53						1236	–
Gödelöv 17[1], 1/2 mtl.										
Th.G. Gyllenkrok; arr. Eric Andersson	174–175		19						304	–
Björnstorp 1[1], 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1[1], 1/2 mtl.										
" 2[1], 1/2 mtl.										
" 3[1], 1/2 mtl.										
" 4[1], 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1[1], 1/4 mtl.										
gem. ägovidd. Th.G.Gyllenkrok; arr. Eric Andersson	176–177				04				108	–
arr. Knut Persson	178–187	1	11		97				4984	–
arr. Anton Åkesson	188–194		82		73				3690	–
Summa för avdelning 9		2	65	1	74				10322	–
~~Avdelning 10.~~										
~~Björnstorp 1[1], 5 1/2 mtl.~~										
~~Hyllinge 1[1], 1/2 mtl.~~										
~~" 2[1], 1/2 mtl.~~										
~~" 3[1], 1/2 mtl.~~										
~~" 4[1], 1/4 mtl.~~										
~~Tönnesborg 1[1], 1/4 mtl.~~										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
~~gem. ägovidd.~~										
~~Th.G. Gyllenkrok.~~										
~~arr. Eric Andersson~~	~~176-177~~				~~04~~				~~108~~	~~-~~
~~arr. Knut Persson~~	~~178-187~~		~~1~~	~~11~~	~~97~~				~~4984~~	~~-~~
~~arr. Anton Åkesson~~	~~188-194~~			~~82~~	~~73~~				~~3690~~	~~-~~
~~Summa för avdelning 9~~			~~2~~	~~65~~	~~1~~	~~74~~			~~10322~~	~~-~~
Avdelning 10.										
Björnstorp 1^1, 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1^1, 1/2 mtl.										
" 2^1, 1/2 mtl.										
" 3^1, 1/2 mtl.										
" 4^1, 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1^1, 1/4 mtl.										
gem. ägovidd. Th.G. Gyllenkrok;										
arr. Anton Åkesson	195-197			46					720	-
Brukas under Björnstorps gård	198-206	4	39						5500	-
Gödelöv 2^1, 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok. Brukas under										
Björnstorps gård	211			02					40	-
Gödelöv 17^1, 1/2 mtl.										
Th.G. Gyllenkrok; arr. Eric Andersson	212			10					80	-
Överföres		4	97						6340	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		4	97						6340	-
Summa för avdelning 10		4	97						6340	-
Avdelning 11.										
Gödelöv 2[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. August Nilsson	213		43						473	-
Gödelöv 7[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Åke Åkesson	214-215		95						744	-
Björnstorp 1[1], 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1[1], 1/2 mtl.										
" 2[1], 1/2 mtl.										
" 3[1], 1/2 mtl.										
" 4[1], 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1[1], 1/4 mtl.										
gem. ägovidd.										
Th.G.Gyllenkrok.Brukas under										
Björnstorps gård	216-221	2	45						2128	-
Summa för avdelning 11		3	83						3345	-
Avdelning 12.										
Björnstorp 1[1], 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1[1], 1/2 mtl.										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Hyllinge 2[1], 1/2 mtl.										
" 3[1], 1/2 mtl.										
" 4[1], 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1[1], 1/4 mtl.										
gem. ägovidd. Th.G.Gyllenkrok.										
Brukas under Björnstorps gård	222-230		79		52				3073	-
arr. Anton Åkesson	232-242	2	49		14				8012	-
Summa för avdelning 12		3	28		66				11085	-
Avdelning 13.										
Björnstorp 1[1], 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1[1], 1/2 mtl.										
" 2[1], 1/2 mtl.										
" 3[1], 1/2 mtl.										
" 4[1], 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1[1], 1/4 mtl.										
gem. ägovidd.Th.G.Gyllenkrok.Bru-										
kas under Björnstorps gård.	246-251	2	05		17				4472	-
Summa för avdelning 13		2	05		17				4472	-
Avdelning 14.										
Björnstorp 1[1], 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1[1], 1/2 mtl.										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Hyllinge 2[1], 1/2 mtl.										
" 3[1], 1/2 mtl.										
" 4[1], 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1[1], 1/4 mtl.										
gem. ägovidd.Th.G.Gyllenkrok;										
arr. Anton Åkesson.	252		08						32	-
Brukas under Björnstorps gård.	253-260	3	17						7789	-
Summa för avdelning 14		3	25						7821	-
Avdelning 15.										
Björnstorp 1[1], 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1[1], 1/2 mtl.										
" 2[1], 1/2 mtl.										
" 3[1], 1/2 mtl.										
" 4[1], 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1[1], 1/4 mtl.										
gem. ägovidd.Th.G.Gyllenkrok.Bru-										
kas under Björnstorps gård	263-282	6	65	1	62				17621	-
Summa för avdelning 15		6	65	1	62				17621	-
Avdelning 16.										
Björnstorp 1[1], 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1[1], 1/2 mtl.										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Hyllinge 2[1], 1/2 mtl.										
" 3[1], 1/2 mtl.										
" 4[1], 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1[1], 1/4 mtl.										
gem. ägovidd. Th.G.Gyllenkrok.										
Brukas under Björnstorps gård	286		05						110	-
arr. Anton Persson	287-288	1	65						798	-
Summa för avdelning 16		1	70						908	-
Avdelning 17.										
Björnstorp 1[1], 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1[1], 1/2 mtl.										
" 2[1], 1/2 mtl.										
" 3[1], 1/2 mtl.										
" 4[1], 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1[1], 1/4 mtl.										
gem. ägovidd. Th.G. Gyllenkrok.										
Brukas under Björnstorps gård	289-300	8	34	1	14				10878	-
Bonderups socken.										
Ugglarps Södra 1[1], 1 4/5 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok. Brukas under										
Björnstorps gård	303		78						1170	-
Summa för avdelning 17		9	12	1	14				12048	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Gödelövs socken.										
Avdelning 18.										
Björnstorp 1[1], 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1[1], 1/2 mtl.										
" 2[1], 1/2 mtl.										
" 3[1], 1/2 mtl.										
" 4[1], 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1[1], 1/4 mtl.										
gem. ägovidd. Th.G. Gyllenkrok.										
Brukas under Björnstorps gård	304-312			3	64				3675	-
Bonderups socken.										
Ugglarps Södra 1[1], 1 4/5 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok. Brukas under										
Björnstorps gård	313-326			3	45				6031	-
arr. Harald Andersson	327-329	1	77						2501	-
Summa för avdelning 18		1	77	7	09				12207	-
Summa för hela företaget		68	99	25	13				156636	-
Summa alstringsbåtnad									132769	-
" brukningsbåtnad									23867	-

40 96 kr. utöver medd brukningsbåtnad

Genarp den 26 april 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Axel Persson

Emil Carlsson

Gode män.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Företag 2.										
Avdelning 1.										
Gödelövs socken.										
Gödelöv 2[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok.										
1. Alstringsbåtnad.										
Äng, lättlera	43				22	2100	2800	700	154	-
" "	44				39	2200	2800	600	234	-
" "	45				03	1700	2800	1100	33	-
" "	46				19	1800	2800	1000	190	-
A - summa					83				611	-
Totalsumma kronor									611	-
Gödelöv 2[1], 1/2 mtl.										
Th.G. Gyllenkrok;										
arr. Karl Andersson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	47		20			3400	3600	200	40	-
A - summa			20						40	-
Totalsumma kronor									40	-
Gödelöv 2[1], 1/2 mtl.										
Th.G. Gyllenkrok; arr. Hervid Sandell.										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1. Alstringsbåtnad.										
Åker	48		24			2200	3600	1400	336	-
A - summa			24						336	-
Totalsumma kronor									336	-
Gödelöv 7[1], 1/2 mtl.										
Th.G. Gyllenkrok.										
1. Alstringsbåtnad.										
Äng, lättlera	49				25	1400	2800	1400	350	-
A - summa					25				350	-
Totalsumma kronor									350	-
Gödelöv 7[1], 1/2 mtl.										
Th. G. Gyllenkrok; arr. Hervid Sandell.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	50		47			2200	3600	1400	658	-
A - summa			47						658	-
Totalsumma kronor									658	-
Gödelöv 8[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Hervid Sandell.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	52		07			2200	3600	1400	98	-
Överföres			07						98	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			07		29				98	-
Äng, lättlera	53				29	1700	2800	1100	319	-
A - summa			07		29				417	-
Totalsumma kronor									417	-
Gödelöv 8[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok.										
1. Alstringsbåtnad.										
Äng, lättlera	54				54	1400	2800	1400	756	-
A - summa					54				756	-
Totalsumma kronor									756	-
Gödelöv 13[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Hervid Sandell.										
1. Alstringsbåtnad.										
Äng, lättlera	55				13	2500	2800	300	39	-
A - summa					13				39	-
Totalsumma kronor									39	-
Gödelöv 13[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok.										
1.Alstringsbåtnad.										
Äng, lättlera	56				67	2000	2800	800	536	-
A - summa					67				536	-
Totalsumma kronor									536	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Gödelöv 1[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Hervid										
Sandell.										
1.Alstringsbåtnad.										
Äng, lättlera	57				01	1400	2800	1400	14	-
A - summa					01				14	-
Totalsumma kronor									14	-
Gödelöv 1[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok.										
1. Alstringsbåtnad.										
Äng, lättlera	58				74	1500	2800	1300	962	-
A - summa					74				962	-
Totalsumma kronor									962	-
Gödelöv 15[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Hervid										
Sandell.										
1. Alstringsbåtnad.										
Äng, lättlera	76				06	1300	2800	1500	90	-
Åker, "	77		18			1600	3200	1600	288	-
" "	78		18			3200	3600	400	72	-
A - summa			36		06				450	-
Totalsumma kronor									450	-

2. 94

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Avdelning 2.										
Gödelövs socken.										
Gödelöv 15[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Hervid Sandell.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	74		18			700	2600 ~~3000~~	1900	342	-
" "	75		35			1200	3000	1800	630	-
" "	79		46			1300	3200	1900	874	-
" "	80		12			2200	3200	1000	120	-
" "	81		71			3200	3600	400	284	-
Tomt och trädgård, lättlera	82		01			3400	3600	200	2	-
Åker, lättlera	83		39			2900	3600	700	273	-
" "	84		20			2900	3600	700	140	-
Äng, "	85				38	1400	2800	1400	532	-
" "	86				92	1400	2800	1400	1288	-
A - summa		2	42	1	30				4485	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	74-75		53					600	318	-
"	79-80		58					600	348	-
B - summa		1	11						666	-
Totalsumma kronor									5151	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Gödelöv 20[1], 1/6 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr, Hervid Sandell.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	87 a		01			900	2400 ~~2500~~	1500	15	–
" "	87 b		55			500	1900 ~~2500~~	1400	770	–
" "	88		29			2300	3600	1300	377	–
A - summa			85						1162	–
Totalsumma kronor									1162	–
Avdelning 3.										
Gödelövs socken.										
Gödelöv 3[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok.										
1.Alstringsbåtnad.										
Äng, lättlera	59				61	1500	2800	1300	793	–
A - summa					61				793	–
Totalsumma kronor									793	–
Gödelöv 10[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok.										
1. Alstringsbåtnad.										
Äng, lättlera	60				33	2000	2800	800	264	–
A - summa					33				264	–
Totalsumma kronor									264	–

2 9:6

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Gödelöv 14[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok.										
1.Alstringsbåtnad.										
Äng, lättlera	61				43	2000	2800	800	344	-
A - summa					43				344	-
Totalsumma kronor									344	-
Gödelöv 9[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok.										
1. Alstringsbåtnad.										
Äng, lättlera	62				39	2400	2800	400	156	-
A - summa					39				156	-
Totalsumma kronor									156	-
Gödelöv 5[1], 2/3 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Ragnar Nilsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	63		84			2400	3200	800	672	-
Äng, "	64				31	1800	2800	1000	310	-
" "	65				30	1300	2800	1500	450	-
A - summa			84		61				1432	-
Totalsumma kronor									1432	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Gödelöv 5[1], 2/3 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Hervid Sandell.										
1. Alstringsbåtnad.										
Äng, lättlera	66				31	900	2500	1600	496	-
Åker, "	67		53			1900	3200	1300	689	-
A - summa			53		31				1185	-
Totalsumma kronor									1185	-
Gödelöv 14[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Hervid Sandell.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	68		17			1300	3000	1700	289	-
Äng, "	69				07	700	2400	1700	119	-
A - summa			17		07				408	-
Totalsumma kronor									408	-
Gödelöv 19[1], 1/16 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Hervid Sandell.										
1. Alstringsbåtnad.										
Äng. lättlera	70				10	700	2400	1700	170	-
Överföres					10				170	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört:					10				170	-
Åker, lättlera	71		21			1300	3000	1700	357	-
A - summa			21		10				527	-
Totalsumma kronor									527	-
Gödelöv 18[1], 1/16 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Hervid Sandell.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	72 a		23			1000	3000	2000	460	-
Äng, "	72 b				09	700	2300	1600	144	-
A - summa			23		09				604	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	72 a		23					300	69	-
B - summa			23						69	-
Totalsumma kronor									673	-
Gödelöv 15[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Hervid Sandell.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	73 a		60			1000	3000	2000	1200	-
Äng, "	73 b				17	600	2100 ~~2500~~	1500	255	-
A - summa			60		17				1455	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	73 a		60					300	180	-
B - summa			60						180	-
Totalsumma kronor									1635	-
Gödelöv 20[1], 1/16 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Hervid Sandell.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	89		24			2900	3600	700	168	-
" "	90		10			2900	3600	700	70	-
Äng, "	91 a				26	600	2100	1500	390	-
" "	91 b				30	500	2000	1500	450	-
" "	91 c				03	700	2300	1600	48	-
" "	92 a				22	500	2000	1500	330	-
" "	92 b				03	600	2100	1500	45	-
" "	93 a				09	600	2100	1500	135	-
" "	93 b				01	600	2500	1900	19	-
A - summa			34		94				1655	-
Totalsumma kronor									1655	-
Gödelöv 20[1], 1/16 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Ragnar Nilsson.										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1. Alstringsbåtnad.										
Äng, lättlera	94 a				25	1100	2800	1700	425	-
" "	94 b				01	1100	2800	1700	17	-
A - summa					26				442	-
Totalsumma kronor					26				442	-
Gödelöv 17[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Erik Anders-										
son.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	95		16			1800	3600	1800	288	-
" "	96		13			2900	3600	700	91	-
A - summa			29						379	-
Totalsumma kronor			29						379	-
Sammandrag.										
Avdelning 1.										
Gödelövs socken.										
Gödelöv 2[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok	43-46				83				611	-
Gödelöv 2[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Karl Anders-										
son	47		20						40	-
Överföres			20		83				651	-

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			20		83				651	-
Gödelöv 2[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Hervid Sandell	48		24						336	-
Gödelöv 7[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok	49				25				350	-
Gödelöv 7[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Hervid Sandell	50		47						658	-
Gödelöv 8[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Hervid Sandell	52,53		07		29				417	-
Gödelöv 8[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok	54				54				756	-
Gödelöv 13[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Hervid Sandell	55				13				39	-
Gödelöv 13[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok	56				67				536	-
Gödelöv 1[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Hervid Sandell	57				01				14	-
Överföres			98	2	72				3757	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			98	2	72				3757	-
Gödelöv 1[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok	58				74				962	-
Gödelöv 15[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Hervid Sandell	76-78		36		06				450	-
Summa		1	34	3	52				5169	-
Avdelning 2.										
Gödelövs socken.										
Gödelöv 15[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok, arr. Hervid Sandell	74-75 79-86	2	42	1	30				5151	-
Gödelöv 20[1], 1/16 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Hervid Sandell	87a,b,88		85						1162	-
Summa		3	27	1	30				6313	-
Avdelning 3.										
Gödelövs socken.										
Gödelöv 3[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok	59				61				793	-
Gödelöv 10[1], 1/2 mtl.										
Överföres					61				793	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört					61				793	-
Th.G. Gyllenkrok	60				33				264	-
Gödelöv 14[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok	61				43				344	-
Gödelöv 9[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok	62				39				156	-
Gödelöv 5[1], 2/3 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Ragnar Nilsson	63-65		84		61				1432	-
Gödelöv 5[1], 2/3 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Hervid Sandell	66,67		53		31				1185	-
Gödelöv 14[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Hervid Sandell	68,69		17		07				408	-
Gödelöv 19[1], 1/16 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Hervid Sandell	70,71		21		10				527	-
Gödelöv 18[1], 1/16 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr, Hervid Sandell	72a,72b		23		09				673	-
Gödelöv 15[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Hervid Sandell	73a,73b		60		17				1635	-
Överföres		2	58	3	11				7417	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		2	58	3	11				7417	-
Gödelöv 20[1], 1/16 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Hervid Sandell	89-93 b		34		94				1655	-
Gödelöv 20[1], 1/16 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Ragnar Nilsson	94a,94 b				26				442	-
Gödelöv 17[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Erik Andersson	95,96		29						379	-
Summa		3	21	4	31				9893	-
Summa för hela företaget		7	82	9	13				21375	-
								Alstringsbåtnad	20460	-
								Brukningsbåtnad	915	-

Genarp den 26 april 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Axel Persson

Emil Carlsson

Gode män.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Företag 3.										
Gödelövs socken.										
Gödelöv 4[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Ragnar Nilsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	2		27			2600	3000	400	108	-
" "	3		41			2200	3000	800	328	-
" "	4		18			2000	3000	1000	180	-
A - summa			86						616	-
Totalsumma kronor			86						616	-
Gödelöv 4[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok.										
1. Alstringsbåtnad.										
Äng, lättlera	5a				43	1600	2200 ~~2800~~	600	258	-
" "	5b				37	800	1400 ~~2800~~	600	222	-
" "	5c				35	1100	1500 ~~2800~~	400	140	-
" "	6				09	1900	2500 ~~2800~~	600	54	-
A - summa				1	24				674	-
Totalsumma kronor				1	24				674	-
Gödelöv 5[1], 2/3 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Ragnar Nilsson.										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	9		48			2600	3600	1000	480	–
" "	10		41			500	3600	3100	1271	–
" "	11		10			200	3600	3400	340	–
Äng, lättlera	12				02	2000	2800	800	16	–
" "	13 a				04	2100	2800	700	28	–
" "	14				62	1700	2700	1000	620	–
Åker, lättlera	15		52			2300	3600	1300	676	–
" "	16		22			500	3600	3100	682	–
" "	17		12			500	3600	3100	372	–
" "	18		28			900	3600	2700	756	–
" "	19		43			700	3600	2900	1247	–
" "	20		59			1300	3600	2300	1357	–
" "	23 b		76			1300	3600	2300	1748	–
" "	24		46			1400	3600	2200	1012	–
" "	25		58			1100	3600	2500	1450	–
" "	26		12			1100	3600	2500	300	–
Äng, "	29				30	450	3000	2550	765	–
" "	30				14	1200	3000	1800	252	–
" "	31				32	450	3000	2550	816	–
" "	32				18	1200	3000	1800	324	–
Överföres		5	07	1	62				14512	–

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		5	07	1	62				14512	-
Tomt och trädgård	33		05			1400	3600	2200	110	-
Äng, lättlera	34				24	2000	2800	800	192	-
A - summa		5	12	1	86				14814	-
Totalsumma kronor		5	12	1	86				14814	-
Gödelöv 7[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Nils Persson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	23 a		24			1100	3600	2500	600	-
A - summa			24						600	-
Totalsumma kronor			24						600	-
Gödelöv 8[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Nils Persson.										
Alstringsbåtnad.										
Äng, lättlera	36				12	2200	2800	600	72	-
" "	37				24	2000	2800	800	192	-
" "	38				05	2200	2800	600	30	-
A - summa					41				294	-
Totalsumma kronor					41				294	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Sammandrag.										
Gödelövs socken.										
Gödelöv 4[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Ragnar Nilsson	2-4		86						616	-
Gödelöv 4[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok	5a-6			1	24				674	-
Gödelöv 5[1], 2/3 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Ragnar Nilsson	9-13 a									
	14-20									
	23 b-26									
	29-34	5	12	1	86				14814	-
Gödelöv 7[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Nils Persson	23 a		24						600	-
Gödelöv 8[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Nils Persson	36-38				41				294	-
Summa för hela företaget		6	22	3	51				16998	-
				Summa allstringsbåtnad					16998	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

Genarp den 26 april 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Axel Persson

Emil Carlsson

Gode män.

Bil. Ad.

Sammandrag av värderingslängder för alla företag.

Företag 1				68	99	25	13			156636	-
"	2			7	82	9	13			21375	-
"	3			6	22	3	51			16998	-
Summa				83	03	37	77			195009	-
								Summa alstringsbåtnad		170227	-
								" brukningsbåtnad		24782	-

Genarp den 26 april 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Företag 1.								
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan A-B.								
Schaktningsarbete m.m.										
0+00–-7+68	768	Det nuvarande floddiket, som ingår i vattenavledningsföretaget "Höjeåns uppgrävning år 1939", skall liksom hittills underhållas av detta företag	-	-	-	-				
7+68–-10+14==40+00	246	Schaktning, sandbl. lera m³	480	2,50			1200	-		
Tills.	1014 m.		Tills.	480 m³.						
Broar och trummor.										
		Nybyggnad av trumma för enskild väg vid 10+09. Enligt typritning 3					1900	-		
Diverse arbeten.										
		Stensättning av vänstra slänten / stötsidan/ i kröken vid 9+42; till 1,2 meters vertikal höjd och 10 meters längd m²	22	12	264	-				
		Rothuggning och borttagning av träd och buskar			20	-	284	-		
		Överföres					3384	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					3384	-		
Ersättningar.										
		Ersättning för markförlust; ersättningslängden								
		bil. Ca			130	-				
		Ersättning för intrång genom upplag; ersättnings-								
		längden bil. Ca			288	-	418	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 15 %							498	-	4300	-
		Dikessträckan B-C-D.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
10+14--12+50	236	Schaktning, ngt. sandbl. lera m^3	1200	2,50	3000	-				
12+50--15+00==130+00	250	Schaktning, sandbl. lera m^3	1010	2,50	2525	-				
130+00--131+05	105	Schaktning, sandbl, lera m^3	430	2,50	1075	-				
131+05--131+15	10	Nybyggnad av trumma för allm. vägen Hyllinge-Alberta eller väg 799. Den nya trumman, som skall ersätta nuvarande 120 cm. rörtrumma vid 16+15, skall utföras av 150 cm. rör. Arbetet skall utföras av Vägförvaltningen	-	-	-	-				
131+15--132+38==17+50-18++78	251	Schaktning, ngt. lerbl. grus								
Övf	852	Överföres			6600	-			4300	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
Övf.	852	Överfört				6600	-			4300	-
		och sten	m^3	1440	2,70	3888	-				
18+78- -18+85= =99+94	7	Cementrör; 32"	m	7	21.-	147	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	7	14.-	98	-	10733	-		
Tills.	859 m.										
Diverse arbeten.											
		Stensättning av högra slänten /stötsidan/									
		i kröken vid 18+40; till 1,0 meters									
		vertikal höjd och 8 meters längd	m^2	14,5	12,-	174	-				
		Ommurning av rörutloppet vid 18+78 samt									
		stensättning av det öppna avloppets bot-									
		ten och slänter. Utföres enligt typrit-									
		ning 5		1		400	-				
		Brunn 60" med kopplingar; vid 18+85=99+94									
			st	1		300	-	874	-		
Ersättningar.											
		Ersättning för markförlust; ersättnings-									
		längden bil. Ca				912	-				
		Ersättning för intrång genom upplag; er-									
		sättningslängden bil. Ca				2040	-	2952	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 15%								1741	-	16300	-
		Överföres								20600	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört								20600	–
		Dikessträckan D-E.									
Schaktningsarbete, rör m.m.											
18+85– –19+50	65	Cementrör; 24"	m	65	13,50	878	–				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	65	8,-	520	–				
19+50– –20+50	100	Cementrör; 24"	m	100	13,50	1350	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	100	9,-	900	–				
20+50– –21+36	86	Cementrör; 24"	m	86	13,50	1161	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	86	7,50	645	–	5454	–		
Tills. 251 m.											
Diverse arbeten.											
		Intag vid nerströmssidan av trumman för allmänna vägen Hyllinge-Bonderup eller väg 807; vid 21+36. Utföres enligt typritning 2.						250	–		
Oförutsett och arbetsledning c:a 15%								896	–	6600	–
		Dikessträckan E-F.									
Schaktningsarbete, m.m.											
		Överföres								27200	–

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört							27200	-
21+36- -21+45	9	Den nuvarande trumman för all- männa vägen Hyllinge-Bonderup eller väg 807, utförd av 120 cm. rör; bibehålles oföränd- rad. Trumman rensas och be- frias från slam m.	9	4.-	36	-				
21+45- -24+78= =115+00	333	Schaktning, ngt. lerbl. sand och sten m^3	1160	3.-	3480	-	3516	-		
Tills.	342	m.								
Diverse arbeten.										
		Stensättning av vänstra slänten /stötsidan/ i kröken vid 22+36 till 1,0 meters ver- tikal höjd och 8 meters längd m^2	14,4	12.-			174	-		
Ersättningar.										
		Ersättning för markförlust; ersättningslängden, bil. Ca			261	-				
		Ersättning för intrång genom upplag; ersättningslängden bil. Ca			580	-	841	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 15 %							569	-	5100	-
		Överföres							32300	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört								32300	-
		Dikessträckan F-G-H.									
Schaktningsarbete, rör m.m.											
24+78- -26+50	172	Schaktning, ngt.lerbl. sand									
		och sten	m^3	570	3.-	1710	-				
26+50- -28+30	180	Schaktning, ngt. lerbl. sand									
		och sten	m^3	570	3.50	1995	-				
28+30- -31+50	320	Schaktning, lerbl. sand	m^3	1200	2.70	3240	-				
31+50= =35+00- -35+90= =32+58	90	Cementrör; 28"	m	90	17.-	1530	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	90	10.-	900	-	9375	-		
Tills.	762	m.									
Broar och trummor.											
		Rivning av nuvarande trumman för enskilda vägen vid 26+87; nybyggnad av 100 cm. rörtrumma enligt typritning 4						1000	-		
Diverse arbeten.											
		Rothuggning och borttagning av träd och buskar				40	-				
		Ommurning av rörutloppet vid 31+50=35+00 samt stensättning av det öppna avloppets									
		Överföres				40	-	10375	-	32300	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			40	-	10375	-	32300	-
		botten och slänter. Utföres enligt typrit-								
		ning 5 st.	1		300	-				
		Intag av betong med stensättning; vid 35+90=								
		=32+58. Utföres enligt typritning 7 st.	1		300	-	640	-		
		Ersättningar.								
		Ersättning för markförlust; ersättningslängden								
		bil. Ca			496	-				
		Ersättning för intrång genom upplag; er-								
		sättningslängden bil. Ca			1290	-	1786	-		
		Oförutsett och arbetsledning c:a 15%					1699	-	14500	-
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan B-I.								
		Schaktningsarbete m.m.								
10+14=40+00 -44+00= =140+00	400	Schaktning, ngt. sandbl. lera m^3	1830	2.50	4575	-				
140+00- -142+05= =160+00	205	Schaktning, sandbl. lera m^3	1110	2.50	2775	-	7350	-		
Tills.	605 m.		Tills.	2940 m^3.						
		Ersättningar.								
		Ersättningar för markförlust; ersättnings-								
		längden bil. Ca			750	-				
		Överföres			750		7350	-	46800	-

K. Lanthruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört				750	-	7350	-	46800	-
Ersättning för intrång genom upplag; ersättnings-											
längden	bil. Ca					1470	-	2220	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 15%								1130	-	10700	-
		Dikessträckan I-K.									
Schaktningsarbete, rör m.m.											
142+05- -142+95	90	Cementrör; 28"	m	90	17.-	1530	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	90	6.-	540	-				
142+95- -143+55	60	Cementrör; 28"	m	60	17.-	1020	-				
		Schaktning, stämpling, rörlägg-									
		ning, höljning	m	60	5.-	300	-				
143+55- -144+00	45	Cementrör; 28"	m	45	17.-	765	-				
		Schaktning, stämpling, rörlägg-									
		ning, höljning	m	45	6,60	297	-				
144+00- -144+80	80	Cementrör; 24"	m	80	13,50	1080	-				
		Schaktning, stämpling, rörlägg-									
		ning, höljning	m	80	8.-	640	-				
144+80- -145+52= =49+74	72	Cementrör; 24"	m	72	13.50	972	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
Övf.	347	Överföres				7144	-			57500	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
Övf.	347	Överfört				7144	-			57500	-
		läggning, höljning	m	72	6.-	432	-				
49+74- -50+60	86	Cementrör; 24"	m	86	13.50	1161	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	86	5.50	473	-	9210	-		
Tills.	433 m.										
Diverse arbeten.											
		Ommurning av rörutloppet vid 142+05=160+00									
		samt stensättning av det öppna avloppets									
		botten och slänter. Utföres enligt typ-									
		ritning 5	st.	1		300	-				
		Brunnar 48" med kopplingar; vid 142+95 och									
		50+60=170+00	st.	2	220.-	440	-				
		Brunnar 40" med kopplingar; vid 144+00 och									
		145+52=49+74	st.	2	160.-	320	-				
		Rothuggning och borttagning av träd och									
		buskar				100	-	1160	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 15 %								1530	-	11900	-
		Dikessträckan K-L.									
Schaktningsarbete m,m.											
50+60- -51+31	71	Cementrör; 24"	m	71	13.50	959	-				
Övf.	71	Överföres				959	-			69400	-

K. Lanthrukssty relsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
Övf.	71	Överfört			959	-			69400	-
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	71	4.-	284	-				
51+31--51+39	8	Den nuvarande trumman för allmänna vägen Gödelöv-Hyllinge eller väg 799, utförd av 120 cm. rör. bibehålles oförändrad. Trumman rensas och befrias från slam m	8	2.-	16	-				
51+39--52+50	111	Cementrör; 24" m	111	13.50	1499	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	111	7.-	777	-				
52+50--53+61	111	Cementrör; 24" m	111	13.50	1499	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	111	8.50	944	-	5978	-		
Tills.	301 m.									
		Diverse arbeten.								
		Intag vid nerströmssidan av trumman för allmänna vägen Gödelöv-Hyllinge eller väg 799; vid 51+31. Utföres enligt typritning 1 st.	1		250	-				
		Ommurning vid uppströmssidan av trumman för allmänna vägen Gödelöv-Hyllinge eller väg								
		Överföres			250	-	5978	-	69400	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört				250	-	5978	-	69400	-
		799; vid 51+39. Utföres enligt typritning									
		1	st.	1		250	-				
		Brunn 40" med kopplingar; vid 53+61	st.	1		160	-	660	-		
		Oförutsett och arbetsledning c:a 15%						962	-	7600	-
		Dikessträckan L-M-N.									
		Schaktningsarbete, rör m.m.									
53+61- -53+68	7	Cementrör; 24"	m	7	13.50	95	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	7	18.-	126	-				
53+68- -55+30	162	Cementrör; 24"	m	162	13.50	2187	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	162	6.50	1053	-				
55+30- -58+00	270	Cementrör; 24"	m	270	13.50	3645	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	270	7.-	1890	-				
58+00- -59+20	120	Cementrör; 24"	m	120	13.50	1620	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	120	6.-	720	-				
59+20- -60+94= =75+00	174	Cementrör; 24"	m	174	13.50	2349	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	174	6.50	1131	-	14816	-		
Tills.	733 m.	Överföres						14816	-	77000	-

K. Lanthrukssty relsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört						14816	-	77000	-
Diverse arbeten.											
		Brunnar 40" med kopplingar och intag för dag-									
		vatten; vid 53+68 och 59+20	st.	2	200.-	400	-				
		Brunnar 40" med kopplingar; vid 54+30,									
		55+30, 56+73 och 58+15	st.	4	160.-	640	-				
		Brunn 48" med kopplingar;vid 60+94=75+00	st.	1		220	-	1260	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 15%								2424	-	18500	-
		Dikessträckan N-O.									
Schaktningsarbete, rör m.m.											
60+94- -62+50	156	Cementrör; 24"	m	156	13,50	2106	-				
		Schaktning, stämpling,rör-									
		läggning, höljning	m	156	4.70	733	-				
62+50- -64+15	165	Cementrör; 24"	m	165	13.50	2228	-				
		Schaktning, stämpling,rörlägg-									
		ning, höljning	m	165	3.80	627	-				
64+15- -65+68	153	Cementrör; 24"	m	153	13.50	2066	-				
		Schaktning, stämpling,rörlägg-									
		ning, höljning	m	153	4.-	612	-	8372	-		
Tills.	474 m.										
Diverse arbeten.											
		Brunnar 40" med kopplingar; vid 61+08, 62+19,									
		64+15 och 64+75	st.	4	160.-	640	-				
		Överföres				640	-	8372	-	95500	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			640	-	8372	-	95500	-
		Rothuggning och borttagning av träd och buskar			250	-	890	-		
		Oförutsett och arbetsledning c:a 15%					1438	-	10700	-
		Dikessträckan O-P.								
65+68--65+76	8	Den nuvarande stentrumman för allmänna vägen Gödelöv-Ugglarp eller väg 790 vid 65+68 ersättes med en ny 100 cm /40"/ rörtrumma, som bygges c:a 5 m. norr om stentrumman. Arbetet skall utföras av Vägförvaltningen.	-	-	-	-				
65+76--68+50	274	Schaktning, sand och ngt.sten m^3	865	3.-	2595	-				
68+50--72+60	410	Schaktning, lerbl. sand och ngt. sten m^3	1360	3.-	4080	-	6675	-		
Tills.	692 m.		Tills.	2225 m^3.						
		Broar och trummor.								
		Rivning av nuvarande trumman för enskilda vägen vid 71+00 samt nybyggnad av 100 cm. rörtrumma enl. typritning 4					900	-		
		Överföres					7575	-	106200	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					7575	-	106200	-
Diverse arbeten.										
		Anslutningsbrunn vid nerströmssidan av den nya 100 cm. rörtrumman för allm. vägen Gödelöv-Ugglarp eller väg 790 vid 65+68. Utföres av Vägförvaltningen	-	-	-	-	-	-		
		Rothuggning och borttagning av träd och buskar			500	-	500	-		
Ersättningar.										
		Ersättning för markförlust; ersättningslängden bil. Ca			402	-				
		Ersättning för intrång genom upplag; ersättningslängden bil. Ca			1113	-				
		Ersättning till Vägförvaltningen för anslutningsbrunn vid nerströmssidan av den nya rörtrumman för allmänna vägen Gödelöv-Ugglarp eller väg 790; vid 65+76			300	-	1815	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 15%							1210	-	11100	-
		Dikessträckan D-R.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
18+85= =99+94- -100+50	56	Cementrör; 21"	m	56.-	11.-	616	-			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	56.-	7.50	420	-			
Övf.	56	Överföres				1036			117300	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
Övf.	56	Överfört			1036	-			117300	-
100+50--101+50	100	Cementrör; 21" m	100.-	11.-	1100	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	100.-	7.-	700	-				
101+50--103+04	154	Cementrör; 21" m	154	11.-	1694	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	154.-	5.-	770	-	5300	-		
Tills.	310 m.									
Diverse arbeten.										
		Brunnar 40" med kopplingar; vid 100+50 och 101+40 st.	2	160.-	320	-				
		Rothuggning och borttagning av träd och buskar			30	-	350	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 15%							850	-	6500	-
		Dikessträckan R-S.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
103+04--103+18	14	Den nuvarande trumman för allmänna vägen Hyllinge-Bonderup eller väg 807, utförd av 120 cm. rör, bibehålles oförändrad. Trumman rensas och befrias från slam m	14.-	5.-	70	-				
Övf.	14	Överföres			70	-			123800	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
Övf.	14	Överfört				70	-			123800	-
103+18--104+00	82	Cementrör; 24"	m	82	13,50	1107	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	82	4,50	369	-				
104+00--106+10	210	Cementrör; 24"	m	210	13,50	2835	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	210	6.-	1260	-				
106+10--106+86	76	Cementrör; 21"	m	76	11.-	836	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	76	6.-	456	-				
106+86--108+22	136	Cementrör; 21"	m	136	11.-	1496	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	136	6,50	884	-	9313	-		
Tills.	518 m.										
Diverse arbeten.											
Intag vid nerströmssidan av trumman för all-											
männa vägen Hyllinge-Bonderup eller väg											
807; vid 103+04. Utföres enligt typrit-											
ning 1			st.	1		250	-				
Ommurning vid uppströmssidan av trumman för											
allmänna vägen Hyllinge-Bonderup eller väg											
807; vid 103+18. Utföres enligt typritning											
1			st.	1		250	-				
		Överföres				500	-	9313	-	123800	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört				500	-	9313	-	123800	-
		Brunn 60" med kopplingar och bottnen försänkt till 1,00 m. under utloppsrörets inre överkant; vid 103+90	st.	1		370	-				
		Brunnar 40" med kopplingar; vid 104+30, 105+50 och 106+10	st.	3	160.-	480	-				
		Brunnar 32" med kopplingar; vid 107+10 och 107+50	st.	2	95.-	190	-				
		Intag av betong med stensättning vid 108+22. Utföres enligt typritning 7	st.	1		300	-				
		Rothuggning och borttagning av träd och buskar				35	-	1875	-		
		Oförutsett och arbetsledning c:a 15%						1712	-	12900	-
		Dikessträckan F-T.									
		Schaktningsarbete, rör m.m.									
24+78= =115+00- -115+70= =121+30	70	Cementrör; 8"	m	70	3.-	210	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	70	4.-	280	-				
121+30- -120+66	64	Cementrör; 6"	m	64	1.90	122	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	64	3.75	240	-	852	-		
Tills.	134 m.										
		Diverse arbeten.									
		Överföres						852	-	136700	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört						852	-	136700	-
		Ommurning av rörutloppet vid 24+78=115+00.									
		Utföres enligt typritning 6	st.	1		250	-				
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 115+70=									
		= 121+30 och 120+66	st.	2	70	140	-	390	-		
		Oförutsett och arbetsledning c:a 15 %						258	-	1500	-
		Dikessträckan I-U.									
		Schaktningsarbeten, rör m.m.									
142+05= =160+00- -160+46	46	Cementrör; 10"	m	46	3,85	177	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	46	3.-	138	-				
160+46- -160+97	51	Cementrör; 10"	m	51	3.85	196	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	51	2.50	128	-				
160+97- -161+75	78	Cementrör; 10"	m	78	3.85	300	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	78	3.-	234	-				
161+75- -162+72= =180+00	97	Cementrör; 10"	m	97	3.85	373	-				
		Schaktning, stämpling,rör-									
		läggning, höljning	m	97	3,50	340	-	1886	-		
Tills.	272 m.										
		Överföres						1886	-	138200	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört						1886	-	138200	-
		Diverse arbeten.									
		Ommurning av rörutloppet; vid 142+05=160+									
		+00, gemensam med dikessträckan I-K.									
		Kostnaderna upptagna under dikessträckan									
		I-K.									
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 160+46,									
		160+97, 162+25 och 162+72=180+00	st.	4	70	280	-	280	-		
		Oförutsett och arbetsledning c:a 15 %						334	-	2500	-
		Dikessträckan U-V.									
		Schaktningsarbete, rör m.m.									
162+72- -164+26	154	Cementrör; 8"	m	154	3.-	462	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	154	4.-	616	-				
164+26- -165+10	84	Cementrör; 8"	m	84	3.-	252	-				
		Schaktning, stämpling, rörlägg-									
		ning, höljning	m	84	4.50	378	-	1708	-		
	Tills. 238 m.										
		Diverse arbeten.									
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 164+26 och									
		och 165+10	st.	2	70			140	-		
		Oförutsett och arbetsledning c:a 15%						252	-	2100	-
			Överföres							142800	-

K. Lanthrukssty relsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört								142800	-
		Dikessträckan U-X.									
Schaktningsarbete, rör m.m.											
162+72= =180+00- -181+00	100	Cementrör; 8"	m	100	3.-	300	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	100	3.50	350	-				
181+00- -181+82	82	Cementrör; 8"	m	82	3.-	246	-				
		Schaktning, stämpling,rör-									
		läggning, höljning	m	82	4.-	328	-	1224	-		
Tills.	182	m.									
Diverse arbeten.											
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 180+45 och									
181+82			st.	2	70			140	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 15%								236	-	1600	-
		Dikessträckan K-Y.									
Schaktningsarbete, rör m.m.											
50+60= =170+00- -170+92	92	Cementrör; 15"	m	92	6.50	598	-				
		Schaktning, stämpling,rör-									
		läggning, höljning	m	92	4.50	414	-				
170+92- -171+02	10	Den nuvarande trumman för all-									
		männa vägen Gödelöv-Hyllinge									
		eller väg 799, utförd av 60 cm.rör									
Övf.	102	Överföres				1012	-			144400	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
Övf.	102	Överfört				1012	-			144400	-
		bibehålles oförändrad. Trumman									
		rensas och befrias från slam	m	10	2.-	20	-				
171+02- -172+00	98	Cementrör; 15"	m	98	6.50	637	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	98	3.50	343	-				
172+00- -172+75	75	Cementrör; 15"	m	75	6.50	488	-				
		Schaktning, stämpling, rörlägg-									
		ning, höljning	m	75	4.-	300	-	2800	-		
Tills.	275 m.										
Diverse arbeten.											
		Intag vid nerströmssidan av trumman för all-									
		männa vägen Gödelöv-Hyllinge eller väg									
		799; vid 170+92. Utföres enligt typrit-									
		ning 1	st.	1		200	-				
		Ommurning vid uppströmssidan av trumman för									
		allmänna vägen Gödelöv-Hyllinge eller väg									
		799; vid 171+02. Utföres enligt typrit-									
		ning 1	st.	1		200	-				
		Brunnar 32" med kopplingar vid 171+60 och									
		172+75	st.	2	95.-	190	-				
		Rothuggning och borttagning av träd och									
			Överföres			590	-	2800	-	144400	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört				590	-	2800	-	144400	-
buskar						150	-	740	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 15%								560	-	4100	-
		Dikessträckan N-Z.									
Schaktningsarbete, rör m.m.											
60+94= =75+00- -75+44	44	Cementrör; 6"	m	44	1,90	84	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	44	2.50	110	-	194	-		
Tills.	44 m.										
Diverse arbeten.											
		Brunn 24" med kopplingar vid 75+44	st.	1				70	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 15%								36	-	300	-
								Summa kostnad		148800	-
		Sammandrag.									
		Huvudavlopp.									
1014		Dikessträckan A-B				4300	-				
859		" B-C-D				16300	-				
251		" D-E				6600	-				
342		" E-F				5100	-				
762	3228	" F-G-H				14500	-	46800	-		
		Sidoavlopp.									
605		Dikessträckan B-I				10700	-				
Övf. 605	3228		Överföres			10700	-	46800	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
Övf. 605		Överfört			10700	-	46800	-		
433		Dikessträckan I-K			11900	-				
301		" K-L			7600	-				
733		" L-M-N			18500	-				
474		" N-O			10700	-				
692		" O-P			11100	-				
310		" D-R			6500	-				
518		" R-S			12900	-				
134		" F-T			1500	-				
272		" I-U			2500	-				
238		" U-V			2100	-				
182		" U-X			1600	-				
275		" K-Y			4100	-				
44	5211	" N-Z			300	-	102000	-	148800	-
Summa	8439 meter.				Summa kostnad				148800	-

Genarp den 26 april 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
											1
											2
											3
											4
											5
											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34
											35

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Företag 2.								
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan G-H-I.								
		Schaktningsarbete, rör m.m.								
51+50- -53+50= =30+00	200	Ingår i torrläggningsföretaget "Höjeåns uppgrävning år 1939" och skall liksom hittills underhållas av detta företag								
					–	–				
30+00- -31+28	128	Cementrör; 18" m	128	8,25	1056	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	128	3.-	384	–				
31+28- -33+20	192	Cementrör; 18" m	192	8.25	1584	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	192	4,50	864	–				
33+20- -34+98 = =40+00	178	Cementrör; 18" m	178	8,25	1469	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	178	4.-	712	–	6069	–		
Tills.	698 m.									
		Diverse arbeten.								
		Ommurning av rörutloppet vid 30+00=53+50; enligt typritning 8 st.	1		300	–				
		Överföres			300	–	6069	–		

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
581345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört				300	-	6069	-		
Brunn 40" med kopplingar och intag för dag-											
vatten; vid 31+28			st.	1		200	-				
Brunnar 32" med kopplingar; vid 33+20, 34+54											
och 34+98 = 40+00			st.	3	95.-	285	-	785	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 15%								1046	-	7900	-
		Dikessträckan I-K.									
Schaktningsarbete, rör m.m.											
34+98- -35+82	84	Cementrör; 15"	m	84	6.50	546	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	84	4,50	378	-				
35+82- -37+66	184	Cementrör; 12"	m	184	5.-	920	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	184	2,75	506	-	2350	-		
Tills.	268 m.										
Diverse arbeten.											
Brunn 32" med kopplingar; vid 35+82			st.	1		95	-				
Brunn 24" med kopplingar; vid 37+66			st.	1		70	-	165	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 15%								385	-	2900	-
		Dikessträckan K-L.									
Schaktningsarbete, rör m.m.											
37+66- -38+50	84	Cementrör; 12"	m	84	5.-	420	-				
Övf.	84		Överföres			420	-			10800	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
Övf.	84	Överfört			420	-			10800	-
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	84	2,75	231	-				
38+50-	62	Cementrör; 8" m	62	3.-	186	-				
-39+12		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	62	2.50	155	-	992	-		
Tills.	146 m.									
Diverse arbeten.										
		Brunnar, 24" med kopplingar; vid 38+50 och								
	39+12	st.	2	70.-			140	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 15%							168	-	1300	-
		Dikessträckan L–M.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
39+12-	26	Cementrör; 8" m	26	3.-	78	-				
-39+38		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	26	3.50	91	-				
39+38-	6	Cementrör; 8" m	6	3.-	18	-				
-39+44		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	6	165-	90	-	277	-		
Tills.	32 m.									
Diverse arbeten.										
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 39+38 och								
	och 39+44	st.	2	70.-			140	-		
		Överföres					417	-	12100	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört						417	-	12100	-
Oförutsett och arbetsledning c:a 15%								83	-	500	-
		Sidoavlopp.									
		Dikessträckan I-N.									
Schaktningsarbete, rör m.m.											
34+98= =40+00- -41+86	186	Cementrör; 12"	m	186	5.-	930	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	186	2.-	372	-				
41+86- -42+50	64	Cementrör; 10"	m	64	3.85	246	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	64	1.50	96	-				
42+50- -42+53	3	Cementrör; 10"	m	3	3.85	12	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, jämte koppling till									
		äldre ledning av 10" rör vid									
		42+53	m	3	1.50	5	-	1661	-		
Tills.	253	m.									
Diverse arbeten.											
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 41+28,									
		41+86 och 42+50	st.	3	70.-			210	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 15%								329	-	2200	-
						Summa kostnad				14800	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
698		Dikessträckan G-H-I			7900	–				
268		" I-K			2900	–				
146		" K-L			1300	–				
32	1144	" L-M			500	–	12600	–		
		Sidoavlopp.								
	253	Dikessträckan I-N					2200	–	14800	–
Summa	1397 meter.					Summa kostnad			14800	–

Genarp den 26 april 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Waller

Statens lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre	
											1
											2
											3
											4
											5
											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34
											35

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Företag 3.								
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan A-B-C.								
		Schaktningsarbete m,m.								
60+08- -61+32= =23+50	124	Rensning, huggning av gräs och buskar m.m. m.	124	1.50	186	-				
23+50- -20+00= =7+90=80+ +00	350	Schaktning, lerbl. sand och grus, ngt. sten m^3	730	2.-	1460	-	1646	-		
Tills.	474 m.									
		Diverse arbeten.								
		Stensättning av kröken vid 20+11 till 6.- m. längd i stötsidan och till 4 m. längd i innersidan samt till 0,90 m. vertikal höjd m^2	20	12.-	240	-				
		Rothuggning och borttagning av träd och buskar			50	-	290	-		
		Ersättningar.								
		Ersättning för jord, som gräves bort vid utvidgning av det nuvarande avloppet - markförlust; enligt ersättningslängden bil. Cb			160	-				
		Ersättning för intrång genom jordupplag ;								
		Överföres			160	-	1936	-		

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			160	-	1936	-		
enligt ersättningslängden bil. Cb					284	-	444	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 15%							320	-	2700	-
		Dikessträckan C-D.								
Schaktningsarbete m.m.										
20+00= =80+00- -81+86= =10+16	186	Schaktning, lerbl. sand och grus, ngt. sten m^3	1060	2,75	2915	-				
10+16- -11+40	124	Schaktning, lerbl.sand och grus, ngt. sten m^3	400	2.75	1100	-	4015	-		
Tills.	310 m.	Tills.	1460 m^3.							
Diverse arbeten.										
Släntförstärkning å sträckan 20+00=80+00= =7+90-81+86=10+16; förslagsvis					312	-				
Nybyggnad av 100 cm. rörtrumma för enskild väg; vid 80+10, enl. typritning 4		st.	1		850	-	1162	-		
Ersättningar:										
Ersättning för jord, som gräves bort vid utvidgning av det nuvarande avloppet - markförlust - enligt ersättningslängden bil. Cb					407	-				
Ersättning för intrång genom jordupplag enl. ersättningslängden bil. Cb					730	-	1137	-		
		Överföres					6314	-	2700	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					6314	-	2700	-
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 15%							786	-	7100	-
		Dikessträckan D-E-F.								
Schaktningsarbete m.m.										
11+40--14+00	260	Schaktning, lerbl. sand och grus, ngt. sten m^3	630	2,75	1733	-				
14+00--16+12	212	Schaktning, lerbl. sand, grus och sten m^3	290	4.50	1305	-	3038	-		
Tills.	472 m.	Tills.	920 m^3.							
Diverse arbeten.										
Nybyggnad av 100 cm. rörtrumma för enskild väg; vid 14+41, enligt typritning 4		st.	1				900	-		
Ersättningar:										
Ersättning för jord, som gräves bort vid utvidgning av det nuvarande avloppet - markförlust - enligt ersättningslängden bil. Cb					162	-				
Ersättning för intrång genom jordupplag, enligt ersättningslängden bil. Cb					552	-	714	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 15%							648	-	5300	-
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan D-Da.								
		Överföres							15100	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört								15100	-
Schaktningsarbete, rör m.m.											
11+40= =95+00- -95+46	46	Cementrör; 10"	m	46	3.85	177	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	46	2.-	92	-	269	-		
Tills.	46 m.										
Diverse arbeten.											
		Ommurning av rörutloppet vid 95+00=11+40,									
		enligt typritning 6	st.	1		250	-				
		Brunn 24" med kopplingar och intag för dag-									
		vatten; vid 95+46	st.	1		100	-	350	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c.a 15%								81	-	700	-
						Summa kostnad				15800	-
		Sammandrag.									
		Huvudavlopp.									
474		Dikessträckan A-B-C				2700	-				
310		" C-D				7100	-				
472	1256	" D-E-F				5300	-	15100	-		
		Sidoavlopp.									
	46	Dikessträckan D-Da						700	-	15800	-
Summa	1302	meter,				Summa kostnad				15800	-

Genarp den 26 april 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Sammandrag av kostnadsförslag för alla företag.								
	8439	Företag 1					148800	-		
	1397	" 2					14800	-		
	1302	" 3					15800	-	179400	-
Summa	11138	m.			Summa kostnad				179400	-

Genarp den 26 april 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre	
											1
											2
											3
											4
											5
											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34
											35

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Kostnadsförslag till trummor, som skola nybyggas för enskilda vägar.								
		Trumma enligt typritning 3.								
		Rivning av nuvarande bro eller trumma							50	-
		Cementrör; 150 cm /60"/; 6 m. à 90 kr.							540	-
		Rörens läggning; 6 m. à 10 kr.							60	-
		Betong till frontmurar med formsättning; 6 m^3 /btg. 350 E/ à 90 kr.							540	-
		Armeringsnät till frontmurar; 46 m^2 à 1,50							69	-
		Stensättning nerströms och uppströms trumman av avloppets botten och slänter; 36 m^2 à 15 kr.							540	-
		Återfyllning, vägbanans iordningställande m.m.							101	-
							Kostnad		1900	-
		Trumma enligt typritning 4.								
		Rivning av nuvarande bro eller trumma							25	-
		Cementrör 100 cm. /40"/; 6 m. à 30 kr.							180	-
		Rörens läggning; 6 m. à 4 kr.							24	-
		Betong till frontmurar med formsättning; 3,1 m^3 /btg. 350 E/ à 90 kr.							279	-
		Armeringsnät till frontmurar; 23 m^2 à 1,50							35	-
		Stensättning nerströms och uppströms trumman av avloppets botten och slänter; 15 m^2 à 15 kr.							225	-
		Återfyllning, vägbanans iordningställande m.m.							82	-
							Kostnad		850	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre

Genarp den 26 april 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Lole 29/nn

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
		Areal	Ersättning			Massa Areal	Ersättning				
		m²	öre/m²	kronor	öre	m³	öre/m³	kronor	öre	kronor	öre
1	Företag 1.										
2											
3	Dikessträckan A-B.										
4											
5	Gödelövs socken.										
6	Gödelöv 11[1], 1/2 mtl.										
7											
8	Th.G.Gyllenkrok; arr. Eric Andersson.	125	0,40	50	-	200	0,60	120	-	170	-
9	Björnstorp 1[1], 5 1/2 mtl.										
10											
11	Hyllinge 1[1], 1/2 mtl.										
12	Hyllinge 2[1], 1/2 mtl.										
13											
14	Hyllinge 3[1], 1/2 mtl.										
15	Hyllinge 4[1], 1/4 mtl.										
16											
17	Tönnesborg 1[1], 1/4 mtl; gem. ägovidd.										
18	Th.G.Gyllenkrok; arr. Eric Andersson.	200	0,40	80	-	280	0,60	168	-	248	-
19											
20	Summa			130	-	480		288	-	418	-
21	Dikessträckan B-C-D.										
22											
23	Björnstorp 1[1], 5 1/2 mtl.										
24	Hyllinge 1[1], 1/2 mtl.										
25											
26	Hyllinge 2[1], 1/2 mtl.										
27	Hyllinge 3[1], 1/2 mtl.										
28											
29	Hyllinge 4[1], 1/4 mtl.										
30											
31	Tönnesborg 1[1], 1/4 mtl; gem. ägovidd.										
32	Th.G.Gyllenkrok; arr. Eric Andersson.	360	0,30	108	-	900	0,50	450	-	558	-
33				108							
34	Överföres			~~912~~	-	900		450	-	558	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 82 n.
12. 1945. 4000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561445

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
	Areal	Ersättning			Massa	Ersättning				
	m²	öre/m²	kronor	öre	m³	öre/m³	kronor	öre	kronor	öre
Överfört			108	-	900		450	-	558	-
arr. Knut Persson	1500	0,30	450	-	1780	0,50	890	-	1340	-
arr. Johan Svensson	1180	0,30	354	-	1400	0,50	700	-	1054	-
Summa			912	-	4080		2040	-	2952	-
Dikessträckan E-F.										
Björnstorp 1[1], 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1[1], 1/2 mtl.										
Hyllinge 2[1], 1/2 mtl.										
Hyllinge 3[1], 1/2 mtl.										
Hyllinge 4[1], 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1[1], 1/4 mtl; gem.ägovidd.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Johan Svensson.	870	0,30	261	-	1160	0,50	580	-	841	-
Summa			261	-			580	-	841	-
Dikessträckan F-G-H.										
Björnstorp 1[1], 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1[1], 1/2 mtl.										
Hyllinge 2[1], 1/2 mtl.										
Hyllinge 3[1], 1/2 mtl.										
Hyllinge 4[1], 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1[1], 1/4 mtl; gem.ägovidd.										
Th.G.Gyllenkrok, arr. Johan Svensson.	80	0,30	24	-	140	0,50	70	-	94	-
Överföres			24	-			70	-	94	-

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
	Areal	Ersättning			Massa ~~Areal~~	Ersättning				
	m²	öre/m²	kronor	öre	m³	öre/m³	kronor	öre	kronor	öre
Överfört			24	-			70	-	94	-
arr. Anton Persson	500	0,30	150	-	1000	0,50	500	-	650	-
Hyllinge av 1[1].										
John Holst	50	0,40	20	-	80	0,60	48	-	68	-
Hyllinge av 1[1].										
Malte Ohlin	50	0,40	20	-	80	0,60	48	-	68	-
Önneslöv 3[7], 11/256 mtl.										
Albin Persson	705	0,40	282	-	1040	0,60	624	-	906	-
Summa			496	-	2340		1290	-	1786	-
Dikesträckan B-I.										
Gödelöv 11[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok, arr. Eric Andersson.	180	0,30	54	-	110	0,50	55	-	109	-
Björnstorp 1[1], 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1[1], 1/2 mtl.										
Hyllinge 2[1], 1/2 mtl.										
Hyllinge 3[1], 1/2 mtl.										
Hyllinge 4[1], 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1[1], 1/4 mtl, gem.ägovidd.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Eric Andersson.	20	0,30	6	-	500	0,50	250	-	256	-
arr. Knut Persson.	1210	0,30	363	-	1200	0,50	600	-	963	-
arr. Anton Åkesson.	1080	0,30	324	-	1110	0,50	555	-	879	-
Gödelöv 17[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Eric Andersson.	10	0,30	3	-	20	0,50	10	-	13	-
Summa			750	-	2940		1470	-	2220	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 82 n.
12. 1945. 4000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561445

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
	Areal	Ersättning			~~Massa~~	Ersättning				
	m²	öre/m²	kronor	öre	m³	öre/m³	kronor	öre	kronor	öre
Dikessträckan O-P.										
Björnstorp 1:1, 5 1/2 mtl.										
Hyllinge 1:1, 1/2 mtl.										
Hyllinge 2:1, 1/2 mtl.										
Hyllinge 3:1, 1/2 mtl.										
Hyllinge 4:1, 1/4 mtl.										
Tönnesborg 1:1, 1/4 mtl, gem.ägovidd.										
Th.G.Gyllenkrok. Brukas under Björns-										
torps gård	530	0,30	159	-	800	0,50	400	-	559	-
Bonderups socken.										
Ugglarp Södra 1:1, 1 4/5 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok. Brukas under Björns-										
torps gård.	500	0,30	150	-	965	0,50	483	-	633	-
arr. Harald Andersson.	310	0,30	93	-	460	0,50	230	-	323	-
Summa			402	-	2225		1113	-	1515	-
Summa för företag 1			2951	-			6781	-	9732	-

Genarp den 26 april 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Axel Persson

Emil Carlsson.

Gode män.

Bil. Cb.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
	Areal	Ersättning			~~Massa~~	Ersättning				
	m²	öre/m²	kronor	öre	m³	öre/m³	kronor	öre	kronor	öre
Företag 3.										
Dikessträckan A-B-C.										
Gödelövs socken.										
Gödelöv 4[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Ragnar Nilsson	340	30	102	-	30	25	7	-	109	-
Gödelöv 4[1], 1/2 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok	200	20	40	-	680	40	272	-	312	-
Gödelöv 5[1], 2/3 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Ragnar Nilsson	50	36	18	-	20	25	5	-	23	-
Summa			160	-	730		284	-	444	-
Dikessträckan C-D.										
Gödelöv socken.										
Gödelöv 5[1], 2/3 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Ragnar Nilsson	1130	36	407	-	1460	50	730	-	1137	-
Summa			407	-	1460		730	-	1137	-
Dikessträckan D-E-F.										
Gödelöv socken.										
Gödelöv 5[1], 2/3 mtl.										
Th.G.Gyllenkrok; arr. Ragnar Nilsson	450	36	162	-	920	60	552	-	714	-
Summa			162	-	920		552	-	714	-
Summa för företag 3			729	-			1566	-	2295	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 82 n.
12. 1945. 4000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
581445

i 50

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
	Areal	Ersättning			Areal	Ersättning				
	m²	öre/m²	kronor	öre	m²	öre/m²	kronor	öre	kronor	öre

Genarp den 26 april 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Axel Persson

Emil Carlsson

Gode män.

Bil. D.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna med undantag dock för delsträckorna 11+00-12+50 och 42+00-44+00=140+00 /företag 1/, där avloppet i huvudsak skall utvidgas åt högra sidan samt för delsträckan 61+32=23+50-20+11 /företag 3/, där avloppet i huvudsak skall utvidgas åt vänster. Utvidgningen skall utföras så, att det nya avloppet erhåller rak sträckning mellan olika större brytpunkter. Där avloppet följer gränslinje, skall denna och det nya avloppets mittlinje i regel sammanfalla. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.

2/ Schaktmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på avloppets båda sidor. Där avloppet går i nyskärning skall schaktmassorna dock uppläggas på den sida, där den gamla fåran ligger. Om avloppet ej följer gränslinje, kan vederbörande jordägare påfordra, att alla massor eller större delen av dem skola uppläggas på viss sida. Följer avloppet gränslinje, måste särskild överenskommelse träffas mellan rågrannarna, om någon av dem påfordrar, att massorna ej skola fördelas lika på avloppets båda sidor.

3/ Schaktmassor få ej uppläggas på vägar och tomter, ej till större höjd än 1,50

m. och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 1,50 m.

4/ Sten, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 40 m. samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 0,50 m. bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1.

5/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka skola fogas med cementbruk. Om så efordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.

6/ Ommurningar och frontmurar till trummor för enskilda vägar skola utföras av betong med 350 kg. E-cement per m^3 och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med skärv.

7/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra järnväg, allmänna och enskilda vägar, kraftledningar, telefonledningar och telefonkablar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.

8/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

9/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av

den, han i sitt ställe förordnar.

10/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

11/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

12/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

13/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

14/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

15/ Fyllningen får ej innehålla sten.

16/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

17/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.

18/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrol-

lanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

19/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

20/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 à 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24",större brunnar till 32".

21/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbottnen skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får bottnen igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

22/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma

genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.

23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

24/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

25/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

26/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskild föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Genarp den 26 april 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Waller

Statens lantbruksingenjör

Bil. E.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Björnstorp nr 1 m.fl. hemman i Gödelövs och Bonderups socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 19 mars 1945 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Björnstorp nr 1 m.fl. hemman i Gödelövs och Bonderups socknar, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 91 Höjeån, ligger c:a 26 öster om Malmö, mellan Dalby i norr och Genarp i söder. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande torrläggningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Björnstorp 1, Gödelöv 1-5, 7-11, 13-15 och 17--20, Hyllinge 1-5 och Tönnesborg 1 i Gödelövs socken samt Hyllinge 1, Södra Ugglarp 1 och Önneslöv 3,5, 15 och 16 i Bonderups socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningsförhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom vissa större och mindre floddiken, vilka dock ej utförts till erforderliga dimensioner. Torrläggningen är därför mycket otillfredsställande och under förhanden varande förhållanden är det ej möjligt att rationellt täckdika området.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankartor hava genom nymätning upprättats över hela torrläggningsområdet /ritningar 1-4/. Området har dessutom avvägts och nivåsiffror införts på plankartorna. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som av sakägare i företaget påfordrats /ritning 5-12/.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i Ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Bonderups socken /kartbladet Klågerup/ angives sålunda: "Bonderups kyrka. Lång, c:a 0,1 m. bred grundsten, utskjutande ungefär från mitten av skeppets södra sida, c:a 1 m. öster om det lilla valv, som bildas av en där anbragt stödjearm för kyrkväggen; kst. + 63,11 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Då markerna inom torrläggningsområdet avvattnas åt olika håll, har dikningsföretaget uppdelats i tre mindre företag eller dikningssamfälligheter, kallade Företag 1, Företag 2 och Företag 3. Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall för de tre företagen följande avlopp och dikessträckor utföras.

Företag 1.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B.

2/ Dikessträckan B-C-D.

3/ Dikessträckan D-E.

4/ Dikessträckan E-F.

5/ Dikessträckan F-G-H.

Sidoavlopp.

6/ Dikessträckan B-I.

7/ Dikessträckan I-K.

8/ Dikessträckan K-L.

9/ Dikessträckan L-M-N.

10/ Dikessträckan N-O.

11/ Dikessträckan O-P.

12/ Dikessträckan D-R.

13/ Dikessträckan R-S.

14/ Dikessträckan F-T.

15/ Dikessträckan I-U.

16/ Dikessträckan U-V.

17/ Dikessträckan U-X.

18/ Dikessträckan K-Y.

19/ Dikessträckan N-Z.

Företag 2.

Huvudavlopp.

20/ Dikessträckan G-H-I.

21/ Dikessträckan I-K.

22/ Dikessträckan K-L.

23/ Dikessträckan L-M.

Sidoavlopp.

24/ Dikessträckan I-N.

Företag 3.

Huvudavlopp.

25/ Dikessträckan A-B-C.

26/ Dikessträckan C-D.

27/ Dikessträckan D-E-F.

Sidoavlopp.

28/ Dikessträckan D-Da.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Av profil- och sektionsritningarna framgå de olika dikessträckornas djup och öv-

riga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar, brunnar och intag skola utföras. Typritningar för ommurningar, brunnar och intag återfinnas på ritningarna 13-14. På plankartorna /ritningar 1-4/ hava de dikessträckor, som skola utföras, utmärkts med heldragna, röda linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp - och platserna för ommurningar, brunnar och intag med röda ringar.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1.0 à 1.1 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna för öppna avlopp hava utförts med Ganguillet-Kutters formel och motsvarande beräkningar för täckta avlopp med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande hänseenden allmänna vägar inom Malmöhus län.

Företag 1.

1/ Det nuvarande floddiket, dikessträckan B-C-D, korsar mellan avvägningspunkterna

16+15 och 16+29 allmänna vägen från Kyrkheddinge och Alberta till Hyllinge och Gödelöv eller väg 799. I korsningspunkten, som ligger c:a 1 km. öster om Ettarps gård, finnes nu en 120 cm. /48"/ rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 36,20 m. och bottnen i trumman på höjderna + 33,57 m. och + 33,76 m. vid respektive nerströms- och uppströmssidorna. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms och ej heller av rör med tillräckliga dimensioner, varför den måste rivas och ersättas. Då floddiket nu har ett mycket krokigt och slingrande lopp, som i möjligaste mån bör rätas vid uppgrävningen, och då kostnaderna för en ny trumma genom vägen beräknats bliva desamma vare sig den nya trumman utföres på samma ställe som den nuvarande eller på en helt ny plats, föreskriva synemännen, att den nya trumman skall byggas c:a 25 m. öster om den nuvarande eller mellan avvägningspunkterna 131+05 och 131+15 samt utföras av 150 cm. /60"/rör. Bottnen i trumman skall ligga på höjden + 32,98 m.

Den nya trumman skall utföras av Vägförvaltningen utan ersättning av diknings-företaget.

2/ Det nya avloppet, dikessträckan D-E-F, korsar mellan avvägningspunkterna 21+36 och 21+45 allmänna vägen från Dalby och Bonderup till Hyllinge eller väg 807. I korsningspunkten, som ligger c:a 0,5 km. nordväst vägskälet i Hyllinge / vägarna 799 och 807/, finnes nu en 120 cm. /48"/ rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 43,65 m. och bottnen i trumman på höjderna + 41,54 m. och + 41,63 m. vid respektive nerströms- och uppströmssidorna. Trumman kan bibehållas oföränd-

rad. Nerströms eller söder om vägtrumman skall det nya avloppet utföras som täckt ledning av 60 cm. /24"/ cementrör. Denna ledning skall anslutas till vägtrummans nerströmssida och anslutningen utföras på följande sätt. 1 à 1,5 m. nerströms vägtrumman anslutas rörläggningen för den täckta ledningen och röränden kringgjutes med en betongmur - intag - , som föres upp till markplanet. Därefter uppgräves det nuvarande floddiket mellan intaget och vägtrumman och slutligen stensättes den uppgrävda delens botten och slänter.

Alla för anslutningen erforderliga arbeten skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

3/ Det nya täckta avloppet; dikessträckan K-L, korsar mellan avvägningspunkterna 51+31 och 51+39 allmänna vägen från Kyrkheddinge, Alberta och Hyllinge till Gödelöv eller väg 799. I korsningspunkten, som ligger c:a 0,8 km. väster om vägskälet i Gödelöv / vägarna 790 och 799/, finnes nu en 120 cm. /48"/ rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 42,35 m. och bottnen i trumman på höjderna + 39,92 m. och + 40,10 m. vid respektive nerströms- och uppströmssidorna. Trumman kan bibehållas oförändrad sedan den rensats och befriats från slam. Det nya täckta avloppet av 60 cm. /24"/ rör, som korsar vägen, skall anslutas till vägtrumman såväl nerströms som uppströms densamma. Anslutningen skall utföras på följande sätt. 1 à 1,5 m. nerströms vägtrumman brytes rörläggningen för det nya avloppet och röränden kringgjutes med en betongmur - intag - , som föres upp till markplanet. Där-

efter uppgräves det nuvarande diket mellan intaget och vägtrumman och trumman rensas. Omedelbart uppströms trumman uppgräves slutligen det nuvarande diket till en längd av 1 à 1,5 m., varefter rörläggningen fortsättes, sedan ändan för det första röret kringgjutits med en betongmur - ommurning. Bottnen och slänterna för de omedelbart nerströms - och uppströms vägtrumman uppgrävda delarna av det nuvarande diket skola till slut stensättas.

Alla för anslutning till vägtrumman erforderliga arbeten liksom även rensningen av trumman skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

4/ Det nuvarande avloppet, dikessträckan N-O-P, korsar mellan avvägningspunkterna 65+68 och 65+76 allmänna vägen från Stenbäck och Gödelöv till Ugglarp och Skälbäck eller väg 790. I korsningspunkten, som ligger c:a 0,5 km. norr om Björnstorps slott, finnes nu en stentrumma,1 x 1 m. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 55,55 m, trumdäcket lägst på höjden + 53,90 m. och bottnen i trumman på medelhöjden + 52,90 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste rivas och ersättas. Då det vägen korsande avloppet nu har ett något krokigt lopp, som i möjligaste mån bör rätas, och då kostnaderna för en ny trumma genom vägen beräknats bliva desamma vare sig den nya trumman utföres på samma ställe som den nuvarande eller på helt ny plats, föreskriva synemännen, att den nya trumman skall byggas c:a 5 m. norr om den nuvarande och utföras av 100. cm./40"/ rör. Bottnen i den nya trumman skall ligga på höjden + 52,08 m. För anslutning mellan den

nya vägtrumman och avloppet nerströms, vilket senare skall utföras av 60 cm./24"/ rör, skall vid den nya trummans nerströmssida eller västra sida byggas en anslutningsbrunn.

Den nya trumman med anslutningsbrunn vid nerströmssidan skall utföras av Vägförvaltningen. I ersättning för arbetet äger Vägförvaltningen att av dikningsföretaget uppbära 300 kr, motsvarande de beräknade kostnaderna för anslutningsbrunnen.

5/ Det nya avloppet, dikessträckan D-R-S, korsar mellan avvägningspunkterna 103++04 och 103+18 allmänna vägen från Dalby och Bonderup till Hyllinge eller väg 807. I korsningspunkten, som ligger c:a 0,8 km. nordväst vägskälet i Hyllinge /vägarna 799 och 807/, finnes nu en 120 cm. /48"/ rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 42,90 m. och botten i trumman på höjderna + 40,49 m. och + 40,65 m vid respektive nerströms- och uppströmssidorna. Trumman kan bibehållas oförändrad, sedan den rensats och befriats från slam. Det nya täckta avloppet av 52,5 och 60 cm./21" och 24"/ rör, som korsar vägen, skall anslutas till vägtrumman såväl nerströms som uppströms densamma. Anslutningen skall utföras på sätt närmare beskrives under 3 här ovan.

Alla för anslutning till vägtrumman erforderliga arbeten liksom även rensningen av trumman skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

6/ Det nya avloppet, dikessträckan K-Y, korsar mellan avvägningspunkterna 170+92 och 171+02 allmänna vägen från Kyrkheddinge, Alberta och Hyllinge till Gödelöv eller väg 799. I korsningspunkten, som ligger c:a 0,7 km. väster om vägskälet i

Gödelöv /vägarna 790 och 799/, finnes nu en 60 cm. /24"/ rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 41,80 m. och bottnen i trumman på höjderna + 40,18 m. och + 40,24 m. vid respektive nerströms- och uppströmssidorna. Trumman kan bibehållas oförändrad sedan den rensats och befriats från slam. Det nya täckta avloppet av 37,5 cm. /15"/ rör, som korsar vägen, skall anslutas till vägtrumman såväl nerströms som uppströms densamma. Anslutningen skall utföras på sätt närmare beskrives under 3 här ovan.

Alla för anslutning till vägtrumman erforderliga arbeten liksom även rensningen av trumman skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

7/ Delsträckan 171+02-172+75 av dikessträckan K-Y följer på en sträcka av 173 m, räknat åt öster från den under 6 här ovan beskrivna vägtrumman, allmänna vägen från Kyrkheddinge, Alberta och Hyllinge till Gödelöv eller väg 799. Det nuvarande diket vid vägens norra sida skall uppgrävas och fördjupas och därefter igenläggas med 37,5 cm. /15"/ rör. Vid återfyllning efter rörläggningen får det nuvarande vägdiket ej helt igenfyllas utan återfyllningen skall utföras så, att ett mindre dike med c:a 0,5 m. djup, 0,4 m. bottenbredd och släntlutningen 1:2 kvarstår vid vägens högra sida.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid meddela Vägförvaltningen dels när de arbeten, som Vägförvaltningen skall utföra, senast böra vara färdiga, dels när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbeten, som berörа allmänna vägar.

Enskilda vägar.

Vid dikningsföretagets utförande måste de nuvarande broarna för enskilda vägar vid avvägningspunkterna 10+09, 26+87 och 71+00 /företag 1/ samt vid 80+10 och 14+41 /företag 3/ rivas och ersättas med nya broar. Dikningsföretaget skall bygga dessa nya broar och utföra dem som rörtrummor på sätt närmare framgår av kostnadsförslag /bil. Ba och Bc/ och typritningar /ritningar 13-14/. Även ett flertal andra broar och trummor för enskilda vägar komma att rivas i samband med dikningsföretagets utförande. Dessa broar och trummor skola dock ej ersättas, enär de nya avlopp, som komma att korsa sistnämnda vägar, skola utföras som täckta ledningar.

Vill jordägare eller arrendator för att underlätta brukningen av viss egendom på egen bekostnad utföra broar eller trummor över avloppen, äger han därtill rätt under förutsättning, att de nya broarna eller trummorna utföras på sådant sätt att de ej hindra vattenframrinningen eller försvåra och fördyra avloppets underhåll.

Broar och trummor för enskilda vägar, som utförts av dikningsföretaget, skola för framtiden underhållas av den eller dem, som trafikera desamma. Broar och trummor, som utförts av enskild person, skola givetvis underhållas av denne eller hans rättsinnehavare. Försummas underhållet av bro eller trumma för enskild väg på sådant sätt, att vattenframrinningen hindras och svårigheter uppkommer för avloppets underhåll, äger dikningsföretagets styrelse rätt att riva och borttaga den förfallna bron eller trumman.

Mom. 8. Kraftledningar.

I samband med dikningsföretagets utförande måste antagligen en del stolpar för kraftledningar flyttas eller omstagas. Det skall åligga ledningarnas ägare, A.B.Dalby Elektricitetsverk och Sydsvenska Kraftaktiebolaget, att utföra detta arbete i egen regi och mot ersättning av dikningsföretaget, som motsvarar vederbörandes självkostnader för arbetet.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta A.B.Dalby Elektricitetsverk och Sydsvenska Kraftaktiebolaget när sådana arbeten komma att utföras, som beröra respektive bolags anläggningar.

Mom. 9.

Telefonledningar.

I samband med dikningsföretagets utförande måste antagligen en del stolpar för telefonledningar flyttas eller omstagas. Det skall åligga Kungl. Telegrafverket att i egen regi och på egen bekostnad flytta eller omstaga dessa stolpar.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta förste sektionsingenjören vid Malmö landssektion, adress Telegrafverket, Malmö, när sådana arbeten komma att utföras, som beröra Telegrafverkets anläggningar.

Mom. 10. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör,

då en del virke säkerligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 11. Ersättningar.

1/ Ersättning för jord, som gräves bort - markförlust.

För jord, som gräves bort vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna, skall ersättning utgå med de belopp, som finnas angivna i jordersättningslängderna, bil. Ca och Cb. Ersättningarna, som uträknats i förhållande till den bortgrävda markens areal och ungefärliga värde före företaget, belöpa vid företag 1 till 2951 kr. och vid företag 3 till 729 kr.

Under arbetets utförande kan det möjligen bliva nödvändigt att förskjuta sektionen och alltså utvidga floddiket på annat sätt än som framgår av sektionsritningarna. I så fall skola ersättningarna för markförlust omräknas av lantbruksingenjören och de i ersättningslängderna för viss dikessträcka uträknade ersättningsbeloppen därefter jämkas i förhållande till storleken av de arealer, som av olika fastigheter verkligen tagits i anspråk för utvidgningen av de nuvarande avloppen.

2/ Ersättning för intrång genom jordupplag.

För intrång genom jordupplag skall ersättning utgå med de belopp, som finnas angivna i ersättningslängderna bil. Ca och Cb. Ersättningarna hava uträknats i förhållande till schaktmassornas mängd, med beaktande av olika svårigheter och kost-

nader för massornas utplanering och bortforsling samt under antagande, att massorna uppläggas till lika mängder på båda sidorna om det uppgrävda avloppet. De ersättningsbelopp, som skola utgivas för intrång genom jordupplag, belöpa vid företag 1 till 9732 kr. och vid företag 3 till 2295 kr. Vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna kan det möjligen uppstå svårigheter att upplägga massorna på sätt ovan angivits, exempelvis om arbetet kommer att utföras med grävmaskin eller om man vill undvika att skada växande gröda på viss sida. Det blir då kanske nödvändigt att fördela massorna olika eller att upplägga alla massor på ena sidan. I så fall skola ersättningarna för intrång genom jordupplag omräknas av lantbruksingenjören och de i ersättningslängderna för viss dikessträcka uträknade ersättningsbeloppen därefter jämkas i förhållande till storleken av de schaktmassor, som verkligen upplagts på varje fastighet.

Jordägare eller arrendator äger rätt att borttaga eller utplanera jordupplag och därefter bruka den jord, som tagits i anspråk för upplag. Vid framtida rensningar av de öppna dikessträckorna kommer emellertid schaktmassor att ånyo uppläggas vid sidorna. Det intrång och den skada, som därigenom uppkommer för viss jordägare eller arrendator, är denne emellertid skyldig att tåla utan ytterligare ersättning.

3/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer genom torrläggningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek

ej träffas mellan brukaren och företagets styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

4/ Ersättning för flyttning av kraftledningsstolpar m.m.

För flyttning och omstagning av kraftledningsstolpar skall ersättning utgå till A.B. Dalby Elektricitetsverk och Sydsvenska Kraftaktiebolaget med belopp, som motsvarar vederbörande bolags självkostnader för arbetet.

5/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 12. Utbetalning av ersättningsbelopp.

1/ Ersättning för markförlust liksom ersättning för intrång genom jordupplag skall utgå på en gång och utbetalas innan skadan eller intrånget göres eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning. Arrendator är berättigad att för den del av arrendetiden, som återstår, då det för den arrenderade fastigheten fastställda ersättningsbeloppet förfaller till betalning, åtnjuta ersättning efter 5 % per år av det till fastigheten utgående ersättningsbeloppet. Ersättning till arrendator skall utgå på en gång, beräknas med ledning

av den vid Kungl. förordningen den 28 september 1928 om inkomst och förmögenhetsskatt fogade tabell II samt avräknas från det belopp, som fastställts att utgå till fastigheten. Borttager eller utplanerar arrendator schaktmassorna, skall det ersättningsbelopp, som tillkommer vederbörande fastighet för intrång genom jordupplag, obeskuret utbetalas till arrendatorn.

2/ Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas så snart skadan blivit gjord och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

3/ Ersättning för flyttning och omstagning av kraftledningsstolpar skall utbetalas så snart det arbete, för vilket ersättning skall utgå, blivit utfört och godkänt.

Mom. 13. Kostnader.

Kostnaderna hava beräknats för Företag 1 till 148800 kr, för Företag 2 till 14800 kr. och för Företag 3 till 15800 kr, tillsammans 179400 kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. Ba, Bb, Bc och Bd/.

Mom. 14. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för de i dikningsföretaget ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nu-

varande, försumpat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, som kunna inverka på en så vitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad komma en del fastigheter även att få en betydande brukningsbåtnad därigenom att vissa öppna diken, vilka nu äro till stort hinder vid jordens brukning, komma att ersättas med täckta avlopp. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet, som bestämts olika i förhållande till de nuvarande dikenas hinder för brukningen, varierar mellan 6 kr. och 10 kr. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats för en viss fastighet, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, som erhålla förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängderna /bil. Aa, Ab, Ac och Ad/.

Mom. 15. Kostnadsfördelning.

Företag 1.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestäm-

melserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 18 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. Aa, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-8 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1919 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4300 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 9-55 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 16776 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-C-D upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 3000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 19300 /16300+3000/kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 56-64 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6870 kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-E upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 2400 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 9000 /6600+2400/ kr.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 65-80 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6429 kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-F upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 1800 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6900 /5100+1800/ kr.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 81-110 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 15821 kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan F-G-H upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats till 2400 kr.

Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 16900 /14500+2400/ kronor.

För att avdelning 6, som omfattar ägofigurerna 111-116 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1712 kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan F-T upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats till 1000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2500/1500+1000/ kronor.

För att avdelning 7, som omfattar ägofigurerna 117-135 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6857 kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-R upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 2400 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8900/6500+2400/ kronor.

För att avdelning 8, som omfattar ägofigurerna 136-169 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 14083 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan R-S upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten R, för vilket kostnaderna beräknats till 1200 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 14100 /12900+1200/ kronor.

För att avdelning 9, som omfattar ägofigurerna 170-194 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10322 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-I upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 3000 kr. ~~Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3000 kr.~~

Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 13700 /10700+3000/ kronor.

För att avdelning 10, som omfattar ägofigurerna 195-212 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6340 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan I-U-V upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten I, för vilket kostnaderna beräknats till 3200 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7800 /4600+3200/ kronor.

För att avdelning 11, som omfattar ägofigurerna 213-221 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3345 kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan U-X upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten U, för vilket kostnaderna beräknats till 1800 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3400 /1600+1800/ kronor.

För att avdelning 12, som omfattar ägofigurerna 222-245 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 11085 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan I-K upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten I, för vilket kostnaderna beräknats till 3500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 15400 /11900+3500/ kronor,

För att avdelning 13, som omfattar ägofigurerna 246-251 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4472 kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan K-Y upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten K, för vilket kostnaderna beräknats till 500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4600 /4100+500/ kronor.

För att avdelning 14, som omfattar ägofigurerna 252-262 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7821 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan K-L upptagas och dessutom

arbete utföras nerströms punkten K, för vilket kostnaderna beräknats till 1200 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8800 /7600+1200/ kronor.

För att avdelning 15, som omfattar ägofigurerna 263-285 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 17621 kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan L-M-N upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten L, för vilket kostnaderna beräknats till 2000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 20500 /18500+2000/ kronor.

För att avdelning 16, som omfattar ägofigurerna 286-288 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 908 kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan N-Z upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten N, för vilket kostnaderna beräknats till 2000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2300 /300+2000/ kronor.

För att avdelning 17, som omfattar ägofigurerna 289-303 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 12048 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan N-O upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten N, för vilket kostnaderna beräknats till 2500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 13200 /10700+2500/ kronor.

För att avdelning 18, som omfattar ägofigurerna 304-329 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 12207 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan O-P upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten O, för vilket kostnaderna beräknats till

1600 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 12700 /11100+1600/ kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	1919	A-B	4300	2,240750
2	16776	B-C-D	16300	0,971626
3	6870	D-E	6600	0,960699
4	6429	E-F	5100	0,793280
5	15821	F-G-H	14500	0,916503
6	1712	F-T	1500	0,876168
7	6857	D-R	6500	0,947936
8	14083	R-S	12900	0,915998
9	10322	B-I	10700	1,036621
10	6340	I-U-V	4600	0,725552
11	3345	U-X	1600	0,478326
12	11085	I-K	11900	1,073523
13	4472	K-Y	4100	0,916816
14	7821	K-L	7600	0,971743
15	17621	L-M-N	18500	1,049884
16	908	N-Z	300	0,330396

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
17	12048	N-O	10700	0,888114
18	12207	O-P	11100	0,909314

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
156636	148800	0,949973

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	1919	4300	2,240750
2	16776	19300	1,150453
3	6870	9000	1,310044
4	6429	6900	1,073262
5	15821	16900	1,068200
6	1712	2500	1,460280
7	6857	8900	1,297944
8	14083	14100	1,001207
9	10322	13700	1,327262
10	6340	7800	1,230284

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
11	3345	3400	1,016442
12	11085	15400	1,389265
13	4472	4600	1,028623
14	7821	8800	1,125176
15	17621	20500	1,163385
16	908	2300	2,533040
17	12048	13200	1,095618
18	12207	12700	1,040387

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-4	31994	32300	1,009564
1-5	47815	46800	0,978772
1-6	49527	48300	0,975226
1-7	56384	54800	0,971907
1-8	70467	67700	0,960733
2-8	68548	66400	0,968664
3-8	51772	49500	0,956115

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
3-6	30832	30100	0,976258
4-6	23962	22900	0,955680
5-6	17533	18400	1,049450
7-8	20940	21800	1,041070
1+9+10	18581	19600	1,054841
1+9-11	21926	21200	0,966889
1+9-13	37483	37200	0,992450
1+9-16	63833	63600	0,996350
1+9-17	75881	74300	0,979165
1+9-18	88088	85400	0,969485
9-18	86169	84100	0,975989
10-18	75847	73900	0,974330
9-11	20007	19900	0,994652
10-11	9685	9400	0,970573
16-18	25163	24600	0,977626
17-18	24255	24300	1,001855

Av förestående utredning framgår, att alla avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, om de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså ej jämkas utan fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnadsfördelningslängd för företag 1 återfinnes i bil. Fa.

Företag 2.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. Ab, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 43-50, 52-58 och 76-78 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5169 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan G-H-I upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7900 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 74-75 och 79-88 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6313 kr, skall kunna torrlägas, måste dikessträckan I-N upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten I, för vilket kostnaderna beräknats till 7900 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10100 /2200+7900/ kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 59-73 b och 89-96 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9893 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan I-K-L-M upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten I, för vilket kostnaderna beräknats till 7900 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 12600 /4700+7900/ kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan:

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	5169	G-H-I	7900	1,528342
2	6313	I-N	2200	0,348487
3	9893	I-K-L-M	4700	0,475083

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
21375	14800	0,692398

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	5169	7900	1.528342
2	6313	10100	1.599873
3	9893	12600	1.273628

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2	11482	10100	0,879638
1+3	15062	12600	0,836542

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
2+3	16206	14800	0,913242

Av förestående utredning framgår, att alla avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden om de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså ej jämkas utan fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnadsfördelningslängd för företag 2 återfinnes i bil. Fb.

Företag 3.

Anledning finnes ej att uppdela dikningssamfälligheten i avdelningar för utredning om kostnaderna skola jämkas för någon fastighet. Kostnaderna skola alltså fördelas i direkt förhållandena till båtnadsvärdena eller enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Kostnadsfördelningslängd för företag 3 återfinnes i bil. Fc.

Gemensamt för alla företag.

Särskilda kostnadsfördelningslängder hava upprättats för varje företag eller dikningssamfällighet /bil. Fa,Fb och Fc/. I längdernas kolumn 5 angives varje fastighets andel i de beräknade kostnaderna för respektive företags utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagens utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla dock de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastighe-

ter, vilkas ägare äro sökande till syneförrättningen eller likställda med sökande, ha-
va i kostnadsfördelningslängderna kol. 2 utmärkts med S. Sådana förhållanden, som omför-
mälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföre-
tag.

Kostnader, vilka äro gemensamma för de tre företagen såsom förrättningskostnader m.m., skola fördelas företagen emellan sålunda:

Företag 1	80 %
Företag 2	10 %
Företag 3	10 %

Mom. 16. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 17. Företagens utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att alla delföretagen äro ekonomiskt lönande och väl värda att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företagen komma till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagens utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skola företagen utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättade förslag och med beaktande jämväl av

de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval inlämnats till Länsstyrelsen. Företagen skola vara färdigställda senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter förande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen bil. D och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

2/ Innan arbetet med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartorna och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.

4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför i arbetsbeskrivningen och på profilritningarna angivna djupsiffror.

5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens bestämmelser för leverans och provning av

betongrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd: 6"-9" 15 kg, 10"-12" 16 kg, 15" 17 kg. 18" 19 kg. 21" 22 kg, 24" 25 kg, 28" 30 kg, 32" 35 kg, 36" 40 kg. och 40" 45 kg.

6/ Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämmet.

7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämmet.

8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 18. Företagens avsyning.

När ett företag slutförts, skall arbetets avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse eller styresman. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 19. Företagens framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdernas /bil. Fa, Fb och Ec/ kolumn 6.

Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styrelse eller styresman reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Tredskas denne att betala, äger styrelsen eller styresmannen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

De öppna dikessträckorna skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbete bör utföras vid den tidpunkt, då arbetet medför minsta skada och intrång för de jordägare och brukare, som beröras av detsamma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas vederbörande genom att rensningsjord upplägges på hans mark, skall nämligen tålas utan ersättning. Brunnar och intag för de täckta avloppen skola rensas så snart det påfordras, i regel minst en gång om året. Ommurningar för de täckta avloppen samt stensättningar, som utförts till förstärkning av slänter och botten, skola årligen tillses och vid behov repareras.

Jordägare skall genom stängsel eller annan åtgärd förhindra att de öppna dikessträckorna nedtrampas av betande djur. Vattningsplats för betesdjur får anordnas om vederbörande alltid håller detsamma upprensad. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattenframrinningen, får under inga villkor göras utan tillstånd av vederbörande vat-

tendomstol.

Mom. 20. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 14 nya fixpunkter avvägts, vilkas lägen i plan och höjd antecknats på plankartorna och profilritningarna. De nya fixpunkterna beskrives sålunda:

Fixpunkt 1. I svinhus till Gödelöv 12[1] c:a 520 m. öster om avvägningspunkten 3. Utmärkt med järndubb i kors i sockeln till norra gaveln, 0,40 m. från nordvästra knuten och 0,12 m. under sockelns överkant; jst. + 32,40 m./Ritning 1 och 5/.

Fixpunkt 2. I boningshus till gården Tre Almar vid allmänna vägen Alberta-Hyllinge eller väg 799, c:a 28 m. öster om avvägningspunkten 131+00. Utmärkt med järndubb i kors i sockeln till västra gaveln, 2,07 m. från nordvästra knuten och 1,05 m. under sockelns överkant; jb. + 35,90 m. /Ritning 1 och 9/.

Fixpunkt 3. I arbetarbostad till gården Rotkärr, c:a 50 m. öster om avvägningspunkten 26+87. Utmärkt med järndubb i kors i sockeln till västra gaveln, 0,18 m. från sydvästra knuten och 0,23 m. under sockelns överkant; jb. + 47,82 m./Ritning 3 och 6/.

Fixpunkt 4. I boningshus till fastigheten Önneslöv 3[7], c:a 42 m. öster om avvägningspunkten 31+50=35+00. Utmärkt med järndubb i kors i sockeln till södra gaveln, 1,06 m. från sydvästra knuten och 0,15 m. över marken; jst. + 48,57 m./Ritning 2 och 6/.

Fixpunkt 5. I boningshus till gården Hyllingedal, c:a 70 m. väster om avvägningspunkten 103+90. Utmärkt med järndubb i kors i sockeln till södra gaveln, 1,50 m. från sydöstra knuten och 0,62 m. under sockelns överkant; jst. + 43,85 m./Ritning 2 och

Fixpunkt 6. I hönshus c:a 20 m. sydost avvägningspunkten 50+50 /Hönseriet/. Utmärkt med järndubb i kors i grundsten till västra gaveln, 0,15 m. från nordvästra knuten och 0,10 m. över marken; jst. + 40,12 m. /Ritning 1 och 7/.

Fixpunkt 7. I stor jordfast sten i norra kanten av vägdike till utfartsväg från Björnstorp /Björnstorps allé/, c:a 40 m. öster om avvägningspunkten 53+68 och c:a 5 m. norr om vägens mitt. Utmärkt med järndubb i kors å stenens södra sida, 0,35 m. över dikesbottnen och 0,25 m. under markytan; jst. + 47,83 m. /Ritning 3 och 7/.

Fixpunkt 8. I jordfast sten i gräns mellan Björnstorps huvudgård och gården Rotkärr; c:a 5 m. väster om markväg /vägmitt/ vid avvägningspunkten 75+44. Utmärkt med järndubb i kors i stenens översida; jst. +. 52,39 m. /Ritning 3 och 8/.

Fixpunkt 9. I jordfast sten i stengärde i gräns mellan Gödelövs och Bonderups socknar, gärdets östra sida, c:a 18 m. söder om avvägningspunkten 71+40. Utmärkt med järndubb i kors i stenens översida, c:a 0,35 m. över marken; jst. + 59,62 m. /Ritning 3 och 8/.

Fixpunkt 10. I boningshus /skogvaktarebostad/ c:a 300 m. norr om avvägningspunkten 72+00 och c:a 25 m. öster om enskild väg. Utmärkt med järndubb i kors i grundsten till södra gaveln, 3,53 m. från sydvästra knuten och 0,15 m. över marken; jst. + 68,61 m. / Ritning 3 och 8/.

Fixpunkt 11. I loge till fastigheten Gödelöv 15[1], c:a 85 m. norr om avvägningspunkten 32+80. Utmärkt med järndubb i kors i grundmur till södra långsidan, 0,16 m. från

sydöstra knuten och 0,30 m. över marken; jb. + 32,38 m. /Ritning 4 och 11/.

Fixpunkt 12. I jordfast sten strax väster om gränsen mellan Gödelöv 20^1 och 17^1, c:a 70 m. sydsydost om avvägningspunkten 39+12, mätt längs gränsen. Utmärkt med järndubb i kors å stenens översida och i markens plan; jst. + 31,37 m. /Ritning 4 och 11/.

Fixpunkt 13. I jordfast sten på fastigheten Gödelöv 5^1, c:a 25 m. norr om avvägningspunkten 14+75. Utmärkt med järndubb i kors i stenens översida och i markens plan; jst. + 35,55 m. / Ritning 4 och 12/.

Fixpunkt 14. I Gödelövs kyrka. Utmärkt med järndubb i kors i grundsten till södra långsidan, 0,22 m. väster om sydöstra knuten och 0,34 m. över marken; jst.+ 48,12 m. /Ritning 4 och 12/.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 21. Organisation m.m.

För varje företag skall utses en styrelse, som väljes av delägarne på allmänt sammanträde. Styrelsen för Företag 1 skall bestå av tre personer, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna svara gemensamt för sin förvaltning. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense. Styrelserna för Företag 2 och Företag 3 skola bestå av endast en medlem, kallad styresman.Vidare skola delägarne i de tre företagen gemensamt välja två

revisorer, vilka skola granska samtliga företags räkenskaper.

Styrelse åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår. Sedan revisorerna granskat räkenskaperna och avgivit sin berättelse, skola räkenskaperna framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande eller hos styresmannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagnings-

bevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Gödelövs och Bonderups kyrkor, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 22. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen erläggas av Företag 1 med 234,95 kr, av Företag 2 med 32,06 kr. och av Företag 3 med 25,50 kr, tillsammans 292,51 kr. Avgifterna skola av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 23. Dikningsföretagets namn.

De tre företagen skola gemensamt kallas dikningsföretaget "Björnstorp-Gödelöv av år 1950". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Torna och Bara häradsrätt.

Mom. 24. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av Björnstorps och Svenstorps godsförvaltning och där hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 25. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra

besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 26. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 25 här ovan angivna tiden.

Genarp den 26 april 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Axel Persson

Emil Carlsson

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	
1	2	3		4		5		6	7
Företag 1.									
Gödelövs socken.									
Gödelöv 11[1], 1/2 mtl.									
Th.G.Gyllenkrok	S								
Arr. Eric Andersson.									
Avd. 1; ägofig. 1-4		1076	-	1022	17				
" 2; " 9-11		160	-	152	-				
" 9; " 170-173		1236	-	1174	17	2348	34	1,578	
Gödelöv 17[1], 1/2 mtl.									
Th.G.Gyllenkrok	S								
Arr. Eric Andersson.									
Avd. 9; ägofig. 174-175		304	-	288	79				
" 10; " 212		80	-	76	-	364	79	0,245	
Göddelöv 2[1], 1/2 mtl.									
Th.G.Gyllenkrok	S								
Brukas under Björnstorps gård.									
Avd. 10; ägofig. 211		40	-			38	-	0,026	
Arr. August Nilsson.									
Avd. 11; ägofig. 213		473	-			449	34	0,302	
Gödelöv 7[1], 1/2 mtl.									
Th.G.Gyllenkrok	S								
Överföres		3369	-			3200	47	2,151	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	
1	2	3		4		5		6	7
Överfört		3369	-			3200	47	2,151	
Arr. Åke Åkesson.									
Avd. 11; ägofig. 214-215		744	-			706	78	0,475	1
Björnstorp 1[1], 5 1/2 mtl.									
Hyllinge 1[1], 1/2 mtl.									
" 2[1], 1/2 mtl.									
" 3[1], 1/2 mtl.									
" 4[1], 1/4 mtl.									
Tönnesborg 1[1], 1/4 mtl. gem. ägovidd.									
Th.G.Gyllenkrok	S								
Arr. Eric Andersson.									
Avd. 1; ägofig. 5-8		843	-	800	83				
" 2; " 12-17		2577	-	2448	08				
" 9; " 176-177		108	-	102	60	3351	51	2,252	1
Arr. Knut Persson.									
Avd. 2; ägofig. 18-41		8641	-	8208	72				
" 9; " 178-187		4984	-	4734	67	12943	39	8,699	1
Arr. Johan Svensson.									
Avd. 2; ägofig. 42-55		5398	-	5127	95				
" 3; " 56-64		6870	-	6526	32				
Överföres		33534	-	11654	27	20202	15	13,577	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	öre	verklig kostnad procent	
1	2	3		4		5		6	7
Överfört		33534	-	11654	27	20202	15	13,577	
Avd. 4; ägofig. 65-80		6429	-	6107	38				
" 6; " 111-112		177	-	168	15				
" 7; " 118-135		6557	-	6228	97				
" 8; " 136-137		216	-	205	19	24363	96	16,374	l
Arr. Anton Persson.									
Avd. 5; ägofig. 81-94		5547	-	5269	50				
" 6; " 114-116		755	-	717	23				
" 16; " 287-288		798	-	758	08	6744	81	4,533	l
Arr. Jöns Åkesson.									
Avd. 7; ägofig. 117		300	-	284	99				
" 8; " 138-163		13555	-	12876	88	13161	87	8,845	l
Arr. Anton Åkesson.									
Avd. 9; ägofig. 188-194		3690	-	3505	40				
" 10; " 195-197		720	-	683	98				
" 12; " 232-245		8012	-	7611	18				
" 14; " 252		32	-	30	40	11830	96	7,951	l
Brukas under Björnstorps gård.									
Avd. 6; ägofig. 113		780	-	740	98				
" 10; " 198-210		5500	-	5224	85				
" 11; " 216-221		2128	-	2021	54				
Överföres		88730	-	7987	37	76303	75	51,280	

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 79 b.
12. 1945. 1500

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561145

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	
1	2	3		4		5		6	7
Överfört		88730	-	7987	37	76303	75	51,280	
Avd. 12; ägofig. 222-231		3073	-	2919	27				
" 13; " 246-251		4472	-	4248	28				
" 14; " 253-262		7789	-	7399	34				
" 15; " 263-285		17621	-	16739	47				
" 16; " 286		110	-	104	50				
" 17; " 289-302		10878	-	10333	81				
" 18; " 304-312		3675	-	3491	15	53223	19	35,768	1
Bonderups socken.									
Ugglarp Södra 1[1], 1 4/5 mtl.									
Th.G.Gyllenkrok	S								
Brukas under Björnstorps gård.									
Avd. 17; ägofig. 303		1170	-	1111	47				
" 18; " 313-326		6031	-	5729	29	6840	76	4,597	1
Arr. Harald Andersson.									
Avd. 18; ägofig. 327-329		2501	-			2375	88	1,597	1
Gödelövs socken.									
Hyllinge 5[1].									
Gödelövs kyrka, arr. Olof Jönsson.									
Avd. 8; ägofig. 164-165		152	-			144	40	0,097	
Överföres		146202	-			138887	98	93,339	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	
1	2	3		4		5		6	7
Överfört		146202	-			138887	98	93,339	
Bonderups socken.									
Hyllinge av 1^{1}.									
John Holst.									
Avd. 5; ägofig. 97		490	-			465	49	0,313	
Hyllinge av 1^{1}.									
Malte Ohlin.									
Avd. 5; ägofig. 95-96		269	-	255	54				
" 8; " 167		39	-	37	05	292	59	0,197	
Hyllinge av 1^{1}.									
Ola Jönsson.									
Avd. 8; ägofig. 166		36	-			34	20	0,023	
Önneslöv 16^{10}, 71/768 mtl.									
Malte Ohlin.									
Avd. 8; ägofig. 168		78	-			74	10	0,050	
Önneslöv av 14^{3}, 3/64 mtl.									
Nils Bengtsson.									
Avd. 8; ägofig. 169		7	-			6	65	0,004	
Önneslöv 3^{7}, 11/256 mtl.									
Albin Persson	S								
Avd. 5; ägofig. 98-105 b		6989	-			6639	36	4,462	
Överföres		154110	-			146400	37	98,388	

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 79 n.
12. 1945. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561145

199

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	
1	2	3		4		5		6	7
Överfört		154110	-			146400	37	98.388	
Önneslöv 5[4], 847/6848 mtl.									
Albin Persson	S								
Avd. 5; ägofig. 109-110		959	-			911	02	0,612	L
Önneslöv 3[5], 9/128 mtl.									
Emil Nilsson	S								
Avd. 5; ägofig. 106-108 b		1567	-			1488	61	1,000	L
Summa		156636	-			148800	-	100,000	

Genarp den 26 april 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Axel Persson

Emil Carlsson

Gode män.

200

Bil. Fb.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		Andel inom samfällighet i summa beräknad anläggningskostnad		Andel inom samfällighet i verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
Företag 2.									
Gödelövs socken.									
Gödelöv 2[1], 1/2 mtl.									
Th.G.Gyllenkrok.	S								
Brukas under Björnstorps gård.									
Avd. 1; ägofig. 43-46		611	-			423	06	2,859	l
Arr. Karl Andersson.									
Avd. 1; ägofig. 47		40	-			27	70	0,187	l
Arr. Hervid Sandell.									
Avd. 1; ägofig. 48		336	-			232	65	1,572	l
Gödelöv 7[1], 1/2 mtl.									
Th.G.Gyllenkrok	S								
Brukas under Björnstorps gård.									
Avd. 1; ägofig. 49		350	-			242	34	1,637	l
Arr. Hervid Sandell.									
Avd. 1; ägofig. 50		658	-			455	60	3,078	l
Gödelöv 8[1], 1/2 mtl.									
Th.G.Gyllenkrok	S								
Arr. Hervid Sandell.									
Avd. 1; ägofig. 52-53		417	-			288	73	1,951	l
Brukas under Björnstorps gård.									
Överföres		2412	-			1670	08	11.284	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	
1	2	3		4		5		6	7
Överfört		2412	-			1670	08	11.284	
Avd. 1; ägofig. 54		756	-			523	45	3,537	
Gödelöv 13[1], 1/2 mtl.									
Th.G.Gyllenkrok	S								
Arr. Hervid Sandell.									
Avd. 1; ägofig. 55		39	-			27	-	0,183	
Brukas under Björnstorps gård.									
Avd.1; ägofig. 56		536	-			371	13	2,508	
Gödelöv 1[1], 1/2 mtl.									
Th.G.Gyllenkrok	S								
Arr. Hervid Sandell.									
Avd. 1; ägofig. 57		14	-			9	69	0,065	
Brukas under Björnstorps gård.									
Avd. 1; ägofig. 58		962	-			666	09	4,501	
Gödelöv 15[1], 1/2 mtl.									
Th.G.Gyllenkrok	S								
Arr. Hervid Sandell.									
Avd. 1; ägofig. 76-78		450	-	311	58				
" 2; " 74-75									
79-86		5151	-	3566	54				
" 3; " 73 a, 73 b		1635	-	1132	07	5010	19	33,852	
Överföres		11955	-			8277	63	55,930	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	
1	2	3		4		5		6	7
Överfört		11955	-			8277	63	55,930	
Gödelöv 20[1], 1/16 mtl.									
Th.G.Gyllenkrok	S								
Arr. Hervid Sandell.									
Avd. 2; ägofig. 87 a,87 b,88		1162	-	804	57				
" 3; " 89-93 b		1655	-	1145	92	1950	49	13,179	l
Arr. Ragnar Nilsson.									
Avd. 3; ägofig. 94 a, 94 b		442	-			306	04	2,068	l
Gödelöv 3[1], 1/2 mtl.									
Th.G.Gyllenkrok	S								
Brukas under Björnstorps gård.									
Avd. 3; ägofig. 59		793	-			549	07	3,710	l
Gödelöv 10[1], 1/2 mtl.									
Th.G.Gyllenkrok	S								
Brukas under Björnstorps gård.									
Avd. 3; ägofig. 60		264	-			182	79	1,235	
Gödelöv 14[1], 1/2 mtl.									
Th.G.Gyllenkrok	S								
Brukas under Björnstorps gård.									
Avd. 3; ägofig. 61		344	-			238	18	1,609	l
Arr. Hervid Sandell.									
Överföres		16615	-			11504	20	77,731	

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 79 n.
12. 1945. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561145

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	
1	2	3		4		5		6	7
Överfört		16615	-			11504	20	77,731	
Avd. 3; ägofig. 68,69		408	-			282	50	1,909	
Gödelöv 9[1], 1/2 mtl.									
Th.G.Gyllenkrok	S								
Brukas under Björnstorps gård.									
Avd. 3; ägofig. 62		156	-			108	01	0,730	
Gödelöv 5[1], 2/3 mtl.									
Th.G.Gyllenkrok	S								
Arr. Ragnar Nilsson.									
Avd. 3; ägofig. 63-65		1432	-			991	51	6,699	
Gödelöv 5[1], 2/3 mtl.									
Th.G.Gyllenkrok	S								
Arr. Hervid Sandell.									
Avd. 3; ägofig. 66-67		1185	-			820	49	5,544	
Gödelöv 19[1], 1/16 mtl.									
Th.G.Gyllenkrok	S								
Arr. Hervid Sandell.									
Avd. 3; ägofig. 70,71		527	-			364	89	2,465	
Gödelöv 18[1], 1/16 mtl.									
Th.G.Gyllenkrok	S								
Arr. Hervid Sandell.									
Överföres		20323	-			14071	60	95,078	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	
1	2	3		4		5		6	7
Överfört		20323	-			14071	60	95,078	
~~Th.G.Gyllenkrok~~	~~S~~								
~~Arr. Herv id Sandell.~~									
Avd. 3, ägofig. 72 a,72 b		673	-			465	98	3.149	1
Gödelöv 17[1], 1/2 mtl.									
Th.G.Gyllenkrok	S								
Arr. Erik Andersson.									
Avd. 3, ägofig. 95-96		379	-			262	42	1.773	1
Summa		21375	-			14800	-	100. -	

Genarp den 26 april 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Axel Persson

Emil Carlsson

Gode män.

07.20

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 79 n.
12. 1945. 6 000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561145

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6	7	
										1
										2
										3
										4
										5
										6
										7
										8
										9
										10
										11
										12
										13
										14
										15
										16
										17
										18
										19
										20
										21
										22
										23
										24
										25
										26
										27
										28
										29
										30
										31
										32
										33

Bil.Fc.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	
1	2	3		4		5		6	7
Företag 3.									
Gödelövs socken.									
Gödelöv 4[1], 1/2 mtl.									
Th.G.Gyllenkrok	S								
Arr. Ragnar Nilsson.									
Ägofig. 2-4		616	-			572	59	3,624	
Brukas under Björnstorps gård.									
Ägofig. 5 a - 6		674	-			626	50	3,965	
Gödelöv 5[1], 2/3 mtl.									
Th.G.Gyllenkrok	S								
Arr. Ragnar Nilsson.									
Ägofig. 9-13 a, 14-20, 23 b-26 och 29-34		14814	-			13769	92	87,151	
Gödelöv 7[1], 1/2 mtl.									
Th.G.Gyllenkrok	S								
Arr. Nils Persson.									
Ägofig. 23 a		600	-			557	71	3,530	
Gödelöv 8[1], 1/2 mtl.									
Th.G.Gyllenkrok	S								
Arr. Nils Persson.									
Ägofig. 36-38		294	-			273	28	1,730	
Summa		16998	-			15800	-	100,000	

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 79 n.
12. 1945. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561145

206

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6	7	

Genarp den 26 april 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Axel Persson

Emil Carlsson

Gode män.

Ser. E XIII komb
4416

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

M 14 1940

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB 1951
DIARIE Nr 0140
SAK Nr

Dikningsföretaget Björnstorp-Gödelöv av år 1950
i Gödelövs och Bonderups socknar, Malmöhus län.

Understödets art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: Statens lantbruksingenjör
C. H. Wallér.

Komb 29/1953

Till

Kungl.Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1951
0140

Undertecknad, förtroendeman för dikningsföretaget Björnstorp-Gödelöv av år 1950 i Gödelövs och Bonderups socknar, Malmöhus län får härmed vördsamt anhålla att Kungl.Lantbruksstyrelsen måtte bevilja bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för företagets utförande.

Björnstorp den 26 april 1950.

Gustaf Wallberg

Genom beslut den ..... *har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av* ..... *kr., till företaget beviljat bidrag med* ..... *kr. och lån med* ..... *kr. samt fastställt arbetsplanen* { *i oförändrat skick.* / *med tillägg, att* .....

Betygas i tjänsten .....

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1951
DIARIE Nr 0140
SAK Nr

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

dikningsföretaget Björnstorp-Gödelöv av år 1950 i Gödelövs och Bonderups socknar,

(företagets namn samt socken och län)

Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: { [illegible] / [illegible] } Godsförvaltaren Gustaf Wihlborg, Björnstorp, Björnstorp.

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Statens lantbruksingenjör C.H.Wallér.

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 19 mars 1945. Förrättningen avslutad 26 april 1950.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / [illegible] } och omfattar 1 häfte handlingar och 14 blad ritningar.

Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 1 juli 1960. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1955.

(här antecknas data angående event. domstolsbandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) { Företag 1, 156636.- / " 2, 21375.- / " 3, 16988.- } kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) { Företag 1, 156504,58 / " 2, 15390,76 / " 3, 16984,20 } kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Schaktning: 2,00 kr/m^3 – 3,00 kr/ m^3

Cementrör: 32" 21.- kr. 28" 17.- kr, 24" 13,50 kr. 21" 11.- kr. 18" 8,25 kr. 15" 6,50 kr. 12" 5.- kr. 10" 3,85 kr. 8" 3.- kr. 6" 1,90 kr./ m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b.
2. 1947. 7500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
30547

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkosthad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Företag 1	138768	-	10032	-	4704	58	153504	58	3000	156504	58
" 2	14800	-	-	-	590	76	15390	76	-	15390	76
" 3	13505	-	2295	-	584	20	16384	20	600	16984	20
Summa	167073	-	12327	-	5879	54	185279	54	3600	188879	54

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt		annan mark		summa		Jordförbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Företag 1	68	99	25	13	94	12	156636	-	0	156504	58	1663	1/3	52160
" 2	7	82	9	13	16	95	21375	-	0	15390	76	908	1/3	5130
" 3	6	22	3	51	9	73	16998	-	0	16984	20	1746	1/3	5660
Summa	83	03	37	77	120	80	195009	-		188879	54			62950

Anm. I företag 1 ingår även 40,96 ha åker, som endast vinner brukningsbåtnad.

Företag 1: Av bidraget belöper omkring 51160 kr. på företagets utförande och omkring 1000 kr. på en första rensning.
Företag 2: Av bidraget belöper omkring 5130 kr. på företagets utförande.
Företag 3:
Av bidraget belöper omkring 5460 kr. på företagets utförande och omkring 200 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i: jordförbättringen		hela samfälligheten	kostnaden för utförandet		Lånekvot	Lån
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Företag 1	155565	-	99,316	152454	61	2/3	101640
" 2	21219	-	99,270	15278	41	2/3	10190
" 3	16998	-	100.000	16384	20	2/3	10920
Summa	193782	-		184117	22		122750

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till dikningsföretagets utförande. Vid syneförrättningen uppskattad båtnad för de jordbruksfastigheter, som ingå i företaget, består uteslutande av jordförbättring. De berörda markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa marker skola kunna rationellt utnyttjas.

Som framgår av i förrättningsprotokollets § 18 lämnade uppgifter är den totala åkerarealen mindre än 10 ha endast beträffande 1 av de fastigheter, som ingå i företag 1. Av båtnaden för företag 1 belöper 0,313 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Arbetet har ej påbörjats. Såvitt det kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande marker.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad båtnad. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

Enär de lånebelopp, som kunna utgå till fastigheten Gödelöv 9^{1}, 1/2 mtl., ägare Th.G.Gyllenkrok / företag 2/ icke överstiger 100 kronor, har lån icke beräknats till denna fastighet.

På grund av vad sålunda blivit utrett, föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 62950 kronor, dels lån från statens avdikningslånefond med 122750 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Bevis att besvär ej anmälts.

Bilaga 2. Transumt av protokoll rörande ansökning om bidrag och val av styrelse.

Bilaga 3. Ansökning om lån.

Bilaga 4. Fullmakt för godsförvaltaren Gustaf Wihlborg.

Bilaga 5. Fastighetsförteckning.

Bilaga 6. Förteckning över fastigheter, till vilka föreslås endast bidrag.

Bilaga 7. Redovisning av förrättningskostnader.

Bilaga 8. Beräkning av lånets storlek.

I handläggningen av detta ärende ha deltagit förutom undertecknade Lanke och Wallér, den senare föredragande, jämväl ledamöterna Andersson och Persson.

Malmö den 26 februari 1951.


Bengt Lanke

C.H.Wallér.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 26 april 1950 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Björnstorp-Gödelöv av år 1950 i Gödelövs och Bonderups socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 2 oktober 1950.

Ex officio:

(Folke Hultgren)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören C. H. Wallér, Malmö

Bil. 2.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Björnstorp nr 1 m.fl. hemman i Gödelövs och Bonderups socknar, Malmöhus län.

År 1950 den 7 februari inställde sig undertecknad förrättningsman samt skiftesgodemännen Axel Persson, Genarp nr 9 och Emil Carlsson, Genarp nr 8 å Genarps hotell ==========

§ 27.

Närvarande delägare beslöto att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande. De uppdrogo åt godsförvaltaren Gustaf Wihlborg, Björnstorp, och vid förfall för honom åt friherre Th.G. Gyllenkrok, Björnstorp,

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag,

att, om bidrag beviljas, med Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande samt rekvirera och mottaga beviljat bidrag.

§ 28.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelser, fö-

retags följande val.

Styrelser.

ledamot

Företag 1: Godsförvaltaren Gustaf Wihlborg, Björnstorp, ordförande och verkställande /

samt lantbrukaren Emil Nilsson och Albin Persson, båda i Önneslöv, Björnstorp.

Företag 2: Godsförvaltaren Gustaf Wihlborg, Björnstorp, styresman.

Företag 3: Godsförvaltaren Gustaf Wihlborg, Björnstorp, styresman.

Revisorer för alla företag:

Lantbr. John Holst, Önneslöv och Ragnar Nilsson, Gödelöv.

==========

Genarp den 26 maj 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Axel Persson Emil Carlsson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

Bil. 3.

Ansökning om lån.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget Björnstorp- Gödelöv av år 1950 i Gödelövs och Bonderups socknar, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för dikningsföretagets utförande. Vi uppdraga åt godsförvaltaren Gustaf Wihlborg och vid förfall för honom åt friherre Th G. Gyllenkrok, båda med adress Björnstorp;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om lån från statens avdikningslånefond,

att, om lån beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående företagets utförande samt rekvirera och mottaga beviljat lån.

Genarp den 26 april 1950.

Ernst Nilsson
Önneslöv 3
Björnstorp

Allan Persson
Önneslöv N:r 5
Björnstorp

Th. G. Gyllenkrok
Björnstorp

Intressentsammanens vederlikar:

C. H. Mellin
Lantbruksingenjör
Malmö

Britta Holm
Kontorsbiträde
Malmö

Bilaga 4.

FULLMAKT

för godsförvaltaren Gustaf Wihlborg eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande dikningsföretaget Björnstorp–Gödelöv av år 1950 i Gödelövs och Bonderups socknar av Malmöhus län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Björnstorp den 26 april 1950

T. H. G. Gyllenhoof

Bevittnas:

Åke Lödby

Nils Jönsson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bil. 5.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Björnstorp-Gödelöv av år 1950 i Gödelövs och Bonderups socknar, Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Bonderups socken.

Ugglarps Södra	1^1	1 4/5 mtl.	Th.G.Gyllenkrok
Önneslöv	3^5	9/128 "	Emil Nilsson
"	3^7	11/256 "	Albin Persson
"	5^4	847/6848 "	Albin Persson

Gödelövs socken.

Björnstorp	1^1	5 1/2 mtl.	gemensam ägovidd; Th.G.Gyllenkrok.
Hyllinge	1^1	1/2 "	
"	2^1	1/2 "	
"	3^1	1/2 "	
"	4^1	1/4 "	
Tönnesborg	1^1	1/4 "	
Gödelöv	1^1	1/2 "	Th.G.Gyllenkrok
"	2^1	1/2 "	Dens.
"	3^1	1/2 "	Dens.

Gödelöv	4[1] 3	1/2	mtl.	✓ Th.G.Gyllenkrok
"	5[1] 2, 3	2/3	"	Dens.
"	7[1] 1, 2, 3	1/2	"	Dens.
"	8[1] 2, 3	1/2	"	Dens.
"	~~10[1]~~	~~1/2~~	~~"~~	~~Dens.~~
"	11[1] 1	1/2	"	Dens.
"	~~13[1] 2~~	~~1/2~~	~~"~~	~~Dens.~~
"	14[1] 2	1/2	"	Dens.
"	15[1] 2	1/2	"	Dens.
"	17[1] 1, 2	1/2	"	Dens.
"	18[1] 2	1/16	"	Dens.
"	~~19[1] 2~~	~~1/16~~	~~"~~	~~Dens.~~
"	20[1] 2	1/16	"	Dens.

Malmö i september 1950.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 6.

Förteckning över fastigheter, till vilka föreslås endast bidrag.

Företag 1.

Bonderups s:n.

Hyllinge av 1^{1}	John Holst	0,313 %
" av 1^{1}	Malte Ohlin	0,197 "
" av 1^{1}	Ola Jönsson	0,023 "
Önneslöv av 14^{3}	Nils Bengtsson	0,004 "
" 16^{10}	Malte Ohlin	0,050 "

Gödelövs s:n.

Hyllinge 5^{1}	Gödelövs kyrka	0,097 "
	Summa	0,684 %

Företag 2.

Gödelövs s:n.

Gödelöv 9^{1}	Th.G.Gyllenkrok	0,730 %

Malmö i september 1950.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 7.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Dikningsföretaget Björnstorp-Gödelöv av år 1950 i Gödelövs och Bonderups socknar,

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Malmöhus län.

Datum År och månad	Datum Dag	Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott kronor	Bekommet förskott öre	Utbetalat av förrättningsmannen kronor	Utbetalat av förrättningsmannen öre	Utbetalat av intressenter kronor	Utbetalat av intressenter öre
		Syneförrättning; arvodesräkning 11:57/50						3720	60
		Hantlangning; förrättningsprotokollet § 19						1731	50
		Skiftesgodemännen; förrättningsprotokollet § 30						79	20
		Annons med kungörelse om sammanträde						52	23
		Bevis att besvär ej anmälts						3	50
						Summa		5587	03
		Vattendomstolsavgift						292	51
						Summa kronor		5879	54
		Fördelning.							
		Företag 1.							
		Syneförrättning m.m. 0,80x5587,03						4469	63
		Vattendomstolsavgift						234	95
						Summa		4704	58
		Företag 2.							
		Syneförrättning m.m. 0,10x5587,03						558	70
		Vattendomstolsavgift						32	06
						Summa		590	76
		Företag 3.							
		Syneförrättning m.m. 0,10x5587,03						558	70
		Vattendomstolsavgift						25	50
						Summa		584	20

Malmö i september 1950.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 a.
4 1947. 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112247

Bil. 8.

Beräkning av lånets storlek.

Företag 1.

Kostnad för utförandet	153504,58 kr.
Lånsökandes andel i kostnaden	99,316 %
Lånsökandes andel i kostnaden för utförandet;	
0,99316x153504,58 kr.	152454,61 kr.
Lånsökandes andel i bidraget till utförandet;	
0,99316 x 51160 kr.	50810,07 "
Beräknat lån	101644,54 kr.

Företag 2.

Kostnad för utförandet	15390,76 kr.
Lånsökandes andel i kostnaden	99,270 %
Lånsökandes andel i kostnaden för utförandet	
0,99270 x 15390,76 kr.	15278,41 kr.
Lånsökandes andel i bidraget till utförandet	
0,99270 x 5130 kr.	5092,55 kr.
Beräknat lån	10185,86 kr.

Företag 3.

Kostnad för utförandet	16384,20 kr.
Lånsökandes andel i kostnaden för utförandet	100,000 %

Lånsökandes andel i bidraget 5460.- kr.

Beräknat lån 10924,20 kr.

Malmö i september 1950.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

210/53

M 14 • 940

FÖRETAG: BJÖRNSTORP-~~GÖDELÖV~~ -

Skuldförbindelse överlämnad
till revisor Friberg
den 10/10 1953
godkänd den 3/11 1953.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören C.H. Wallér
i samband med år 1950 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 29 juni 1953
Statsbidrag
till företagets utförande ....-....... kr.
» en första rensning ....-....... » kr. -
Lån till företagets utförande .... kr. 122.000

29/ 53

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

KONTRAKT

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 juni 1953 till

DIKNINGSFÖRETAGET BJÖRNSTORP-GÖDELÖV AV ÅR 1950 i Genarps och Dalby kommuner, Malmöhus län,

beviljat ~~dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med~~ ~~kronor, varav till företagets utförande~~ ~~kronor och till en första rensning av avloppen~~ ~~kronor,~~ ~~och dels~~ **lån** från **statens avdikningslånefond** med etthundratjugotvåtusen (122.000) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ~~xxxxx~~ förtroendeman, ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ ~~xxxxxxxx~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av ~~statsbidraget och en tredjedel av~~ lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning ~~av bidraget och~~ lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

~~Bidrags- och~~ Låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 31 december 1953.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 450052

~~att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång~~;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för ~~en första rensning av avloppen och~~ till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av ~~bidraget och~~ lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för ~~statsbidrag från statens avdikningsanslag~~ och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna ~~statsbidrag och~~ lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av ~~bidrags- och~~ låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Björnlunda den 21-9 1953.

Gustaf Wennborg

godkänt och tolkat

Björnlunda

Att godsförvaltaren Gustaf Wihlborg, Björnstorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lantbruksingeniör.
Adress Malmö.

Godsbokhållare.
Adress Björnstorp.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den **3 november 1953.**

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

(Bil. 3)

SL/EP

Länsstyrelsen i Kalmöhus län
K a l m a r.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 29 juni 1953 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 122.000 kr till utförande av DIKNINGSFÖRETAGET BJÖRNSTORP-GÖDELÖV AV ÅR 1950 i Genarps och Dalby kommuner, Kalmöhus län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Bondegrupe socken.		
Ugglarps Södra	1:1	Th.G. Gyllenkrok
Önneslöv	3:5	Emil Nilsson
"	3:7	Albin Persson
"	5:4	Densamme
Gödelövs socken.		
Björnstorp	1:1	Gemensam ägovidd; Th.G. Gyllenkrok.
Hyllinge	1:1	
"	2:1	
"	3:1	
"	4:1	
Tönnesborg	1:1	

Södelöv	1[1]	Th.G. Gyllenkrok
"	2[1]	Densamme
"	3[1]	Densamme
"	4[1]	Densamme
"	5[1]	Densamme
"	7[1]	Densamme
"	8[1]	Densamme
"	11[1]	Densamme
"	14[1]	Densamme
"	15[1]	Densamme
"	17[1]	Densamme
"	18[1]	Densamme
"	20[1]	Densamme

Stockholm den 3 november 1953.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Björnstorp - Södelöv. bef.
Ordf.: Godsförvaltaren Gustaf Wikblom Björnstorp
Bost. lemnar, nedan sagt godkänts.
Södelövs Enk
Utbet. Crn 122.000 GH

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

BESLUT
Godk. DEN - 3 NOV 1953
LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd besiktning

Företag: Dikningsföretaget Björnstorp-Gödelöv av år 1950 i Genarps och
(namn, socken och län)
Dalby kommuner, Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: Godsförvaltaren Gustaf Wihlborg, Björnstorp. beh.
~~Förmannen~~
~~Ledamot~~:

Arbetsplanen fastställd den 21/5 1953 av Lantbruksnämnden och den 29/6 1953 av Lantbrukssstyrelsen.

Ändring medgiven den

Bidrag från ~~statens avdikningsanslag~~ rationaliseringsanslaget 62690 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 122000 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 1/7 1960.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 31/12 1953.

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbrukssstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 1/7 1953, har befunnits, att företaget utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Företaget har samma dag godkänts.

Malmö den 3 oktober 1953.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Lån

Bev. 122.000

Tidsgräns inte utbet.

KH

F

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. ~~79580~~ 72680.

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér
Bostadstelefon 79610

BESLUT
DEN - 3 NOV. 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbrukssstyrelsen.

För dikningsföretaget Björnstorp-Gödelöv av år 1950 i Genarps och Dalby kommuner, Malmöhus län, översändes härmed följande:

1/ Kontrakt i 2 exemplar.

2/ Skuldförbindelse med borgensförbindelse och vederhäftighetsintyg.

3/ Taxeringsbevis ang. friherre Thure-Gabriel Gyllenkroks fastigheter.

4/ Åldersbetyg för friherrinnan Caroline Gyllenkrok.

5/ Avskrift av äktenskapsförordsprotokoll den 4 februari 1946.

6/ Rekvisition å beviljat lån.

7/ Rapport över verkställd besiktning.

Malmö den 3 oktober 1953.

C.H.Wallér.

C.H.Wallér.