Blad I.
Plankarta.



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

FÖRSLAG TILL

Df Klagstorp-Bunkeflo av år 1949

I V.Klagstorps och Bunkeflo SOCKEN(~~NAR~~) AV Malmöhus LXN

UPPRÄTTAT ÅR(~~EN~~) 1949 {I ~~UTAN~~} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
~~KOPIA~~

(NAMN)

Statens lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 8 ...

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3497-1

Blad 2.
Plankarta.



RITN. Nr C 02
M 8.6943

FÖRSLAG TILL

Df Klagstorp – Bunketlo av år 1949

I V. Klagstorps och Bunketlo SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1949 {I / UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
~~KOPIA~~

(NAMN)

Statens lantbruksingenjör
(TITEL)

AMTAL RITN. ST. 8

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3497-2

Blad 3.

Profilritning.



Höjdskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 m

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

M 8·0943

Förslag till

Df. Klagstorp-Bunkeflo av år 1949

i V. Klagstorps och Bunkeflo socken-(nar) av Malmöhus län

upprättat år(~~en~~) 1949 {i / ~~utan~~} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

(Namn)

Statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 8 | KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV | Nr 3497-3

Statens Reproduktionsanstalt 1947

Blad 4

Profil- och sektionsritningar.



RITN. Nr 004

M 8•0943

Förslag till

Df Klagstorp-Bunketlo av år 1949

i V. Klagstorps och Bunketlo socken-(nar) av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1949 {i / utan} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

(Namn)

Statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 8 | KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV | Nr 3497-4

Statens Reproduktionsanstalt 1947

Blad 5

Profil- och sektionsritningar.



RITN. Nr 005

M 8-0943

Förslag till

Df. Klagstorp-Bunkeflo av år 1949

i V. Klagstorps och Bunkeflo socken-(nar) av Malmöhus län

upprättat är(-~~en~~) 1949 {i ~~utan~~} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

(Namn)

Statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 8

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3497-5

Statens Reproduktionsanstalt 1947

Blad 6.

Profil- och sektionsritningar.



MN.Nr 006

M 8-0943

Förslag till

Df. Klagstorp-Bunketlo av år 1949

i V. Klagstorps och Bunketlo socken (när) av Malmöhus län

upprättat år (~~en~~) 1949 (~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

(Namn)

Statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 8

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3497-6

Statens Reproduktionsanstalt 1947

Profil- och sektionsritningar.









Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

M 8*6943 JTN.Nr 007

Förslag till

Df. Klagstorp-Bunkeflo av år 1949

i V. Klagstorps och Bunkeflo socken-(nar) av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1949 {i / utan} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

b. H. Nilsi.
(Namn)

Statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 8 | KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3497-7

Statens Reproduktionsanstalt 1947

Blad 8.

Typritningar för brunnar m.m.

Skala 1:50

Typritningar för brunnar med inre diameter av:

24" 32" 48" 52" 60"



Typritning för intag vid 82+70





Typritning för ommurning vid 6+88





Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 m.

ARTN. Nr 008

M 8-0943

Förslag till

Df Klagstorp-Bunkeflo av år 1949

i V. Klagstorps och Bunkeflo ~~socken~~-(nar) av Malmöhus län

upprättat år(-~~en~~) 1949 (~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

(Namn)

Statens lantbruksingenjör.
(Titel)

Antal ritn. st. 8

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 3497-8

Statens Reproduktionsanstalt 1947

Ser. E XIII 3497

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 APR 1950
DIARIE Nr 0319
SAK Nr

Lånat fr
den
Lbr

M 8 0943

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Kanell. + ritn. lånade av l-ing. Wallér

Dikningsföretaget Klagstorp-Bunkeflo av år 1949 i V. Klagstorps och Bunkeflo socknar, Malmöhus län.

Understödets art: Bidrag och lån.

3497-8

Förslagsställare: Statens lantbruks-ingenjör C.H.Wallér.

Till

Kungl.Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 APR. 1950
DIARIE Nr 0319
SAK Nr

På uppdrag av delägarna i dikningsföretaget Klagstorp- Bunkeflo av år 1949 i V.Klagstorps och Bunkeflo socknar,Malmöhus län får jag härmed vördsamt anhålla att Kungl.Lantbruksstyrelsen måtte bevilja dels bidrag från statens avdikningsanslag,dels lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets utförande.

Klagshamn den 9. december 1949.

Günther Ganslandt

Genom beslut den ..... har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av ..... kr., till företaget beviljat bidrag med ..... kr. och lån med ..... kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / med tillägg, att .....

Betygas i tjänsten .....

~~Förslag till~~

BETÄNKANDE

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 APR. 1950
DIARIE Nr 0319
SAK Nr

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

dikningsföretaget Klagstorp-Bunkeflo av år 1949 i V.Klagstorps och Bunkeflo socknar, Malmöhus
(företagets namn samt socken och län)
län.

Ordf. i styrelsen: ~~[illegible]~~ / ~~[illegible]~~: Fruktodlaren Günther Ganslandt, Klagstorp 16, Klagshamn.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Statens lantbruksingenjör C.H.Wallér
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 14/3 1945. Förrättningen avslutad den 9/12 1949.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~[illegible]~~ / ~~[illegible]~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 8 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 9/2 1960 ✓. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1/9 1954.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 142737 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 124681,16 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Schaktning: 3.- kr. per m^3

Cementrör: 40" 30.- kr, 36" 25.- kr. 32" 21.- kr, 28" 17.- kr. 21" 11.- kr. 18" 8,25 kr, 15" 6,50 kr, 12" 5.- kr, 10" 3,85 kr. 9" 3,40 kr. 8" 3.- kr. och 6" 1,90 kr. pr meter.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	117351	75	2648	25	3781	16	123781	16	900	124681	16
Den del, vartill statsunderstöd kan utgå, 99,849 %	117174	55	2644	25	3775	45	123594	25	898,64	124492	89

Kostnaderna för en första rensning hava beräknats sålunda:

668 m. öppet dike à 1,10 kr. per meter 734,80 kr.

rensning av brunnar m.m. 165,20 kr.

Summa 900.- kr.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52346

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt		Förbättrad mark: annan mark		Förbättrad mark: summa		Jordförbättring		Social båtnad	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre	*)	kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	82	43	3	96	86	39	142737	-	0	124681	16			
Den del, vartill statsunderstöd kan utgå	81	70	3	96	85	66	142518	-	0	124492	89	1450	1/3	41490

Anm. I företaget ingår även 5,69 ha åker, som endast vinner brukningsbåtnad.

Av bidraget belöper omkring 41190 kr. på företagets utförande och omkring 300 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i: jordförbättringen		hela samfälligheten	kostnaden för utförandet		Lånekvot	Lån
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Hela företaget	136447	-	95,589	118321	17	2/3	78880

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till dikningsföretagets utförande. Vid syneförrättningen uppskattad båtnad för de jordbruksfastigheter, som ingå i företaget, består uteslutande av jordförbättring. De berörda markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa marker skola kunna rationellt utnyttjas.

Som framgår av i förrättningsprotokollets § 23 lämnade uppgifter är den totala åkerarealen mindre än 10 ha endast beträffande 8 av de fastigheter, som ingå i företaget. Av båtnaden belöper omkring 11 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Arbetet har ännu ej påbörjats. Såvitt det kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande marker.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad båtnad. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

På grund av vad sålunda blivit utrett, föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 41490 kronor, dels lån från statens avdikningslånefond med 78880 kronor.

Statsunderstöd har ej tillstyrkts till den kostnad, som belöper på fastigheten Klagstorp 16[42] eller ägofiguren 90, enär torrläggningen av denna fastighet icke avser sådant ändamål, vartill enligt gällande bestämmelse statsunderstöd kan utgå.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, bevis att besvär ej anmälts.

" 2, transumt av protokoll rörande ansökning om bidrag och val av styrelse.

" 3, ansökning om lån.

" 4-6, fullmakter för Günther Ganslandt.

" 7, fullmakt för Tage Andersson.

" 8-16, fullmakter för Ove Jönsson.

" 17, fastighetsförteckning.

" 18, förteckning över fastigheter, till vilka föreslås bidrag och lån, eller endast bidrag m.m.

" 19, sammanställning av förrättningskostnader.

" 20, beräkning av lånets storlek.

I handläggningen av detta ärende ha deltagit förutom undertecknade Lanke och Wallér, den senare föredragande, jämväl ledamöterna Andersson och Persson.

Malmö den 28 april 1950.

För lantbruksnämnden i Malmöhus län

Bengt Lanke

C.H.Wallér

Bilaga 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 9 december 1949 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Klagstorp-Bunkeflo av år 1949 i V. Klagstorps och Bunkeflo socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 7 mars 1950.

Ex officio:

Inge Lekman

(Inge Lekman)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören C. H. Wallér

Ret 3,50

Bil. 2.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Klagstorp nr 16 m.fl. hemman i V. Klagstorps och Bunkeflo socknar, Malmöhus län.

År 1949 den 8 november inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Hans Hartler, Tygelsjö, och Arnold Nilsson, Agneshill, Hököpinge ==========

§ 31.

Delägarne beslöto att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för dikningsföretagets utförande. De uppdrogo åt fruktodlaren Günther Ganslandt, Klagstorp nr 16 per Klagshamn, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Ove Jönsson, Klagstorp nr 30 per Klagshamn,

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag,

att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande samt underskriva för bidragets utbekommande erforderliga rekvisitioner.

§ 32.

Sedan delägarne överenskommit att omedelbart utse styrelse, företogs följande val.

Styrelse:

Fruktodlaren Günther Ganslandt, Klagstorp 16 per Klagshamn, ordförande och verkställande ledamot,

Lantbrukaren Ove Jönsson, Klagstorp 30 per Klagshamn,

Trädgårdsmästaren Johan Jeppsson, Klagstorp nr 16 per Klagshamn.

Styrelsesuppleant:

Trädgårdsmästaren Tage Andersson, Klagstorp nr 16 per Klagshamn.

Revisorer:

Lantbrukaren Tage Olsson, Klagstorp nr 30 per Klagshamn.

Lantbrukaren Harry Persson, Klagstorp nr 16 per Klagshamn.

Klagshamn den 9 december 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

E.Arnold Nilsson. Hans Hartler.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

Bilaga 3.

Ansökning om lån.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget Klagstorp- Bunkeflo av år 1949 i V.Klagstorps och Bunkeflo socknar, Malmöhus län anhålla härmed om lån från statens avdikningslånefond till våra kostnader i företaget. Vi uppdraga åt fruktodlaren Günther Ganslandt Klagshamn och vid förfall för honom åt lantbrukaren Ove Jönsson, Klagshamn

att hos Kungl.Lantbruksstyrelsen ansöka om lån,

att, om lån beviljas, med Kungl.Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande samt underskriva för lånets utbekommande erforderliga rekvisitioner.

Klagstorp den 9 december 1949.

1 Olof Persson 2 Johan Jeppsson

3 Günther Ganslandt för egen del samt för Eugén Ganslandt o. Hilma Ganslandt enligt fullmakter.

4 Algot Olsson 5 Blenda Andersson genom Tage Andersson enl. fullmakt

6 Ove Jönsson för egen del samt för Anna Jönsson, Stig Jönsson, Elsie Ekstrand, Kjell Jönsson, Sven Jönsson, Hans Jönsson, Karl Jönsson, Anne-Marie Jönsson och Tage-Lill Jönsson enl. fullmakter

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallén
Lantbruksingenjör
Malmö

E. Arnold Nilsson
skiftesgodeman
Agnesholmsgård, Höllviksnäs

7 Otto Mannow

Bevittnas:

Günther Ganslandt Gunnar Andersson

8 Tage Olsson 9 Bernhard Andersson
gm. Günther Ganslandt
enl. fullmakt.

Bevittnas:

Johan Jeppsson Ove Jonsson

10 Gösta Jeppsson
För fastigheten Naffentorp 2-5 10-8 10-5.

Bevittnas:

Günther Ganslandt Ove Jonsson

11 Nils O. Olsson

Bevittnas:

Günther Ganslandt Hilding Hilliandt

12 Lec Freundler
Magnusson

Bevittnas

Günther Ganslandt Johan Jeppsson

13 Günther Ganslandt enl. omstående
för fastigheten 16 49 f. d. Nils Magnussons

Bevittnas:

Nils Palmer Gudrun Agnesson

Bilaga 17.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Klagstorp-Bunkeflo av år 1949 i V.Klagstorps och Bunkeflo socknar, Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Bunkeflo socken.

Naffentorp 2^5	1/8 mtl.	10	; Gösta Jeppsson
" 10^4	45849/294720 mtl	6	; Anna Jönsson, Stig Jönsson, Elsie Ekstrand f. Jönsson, Ove Jönsson, Kjell Jönsson, Sven Jönsson, Hans Jönsson, Karl Jönsson, Anna-Marie Jönsson och Inga-Lill Jönsson.
" 10^5	1391/58944	" 10	; Gösta Jeppsson
" 10^6	13/120	" 6	; Anna Jönsson, Stig Jönsson, Elsie Ekstrand f. Jönsson, Ove Jönsson, Kjell Jönsson, Sven Jönsson, Hans Jönsson, Karl Jönsson, Anna-Marie Jönsson och Inga-Lill Jönsson.
" av 10^8	131/16080	" 6	; Des.
" av 10^8	500/16080	" 10	; Gösta Jeppsson

V. Klagstorps socken.

1. Klagstorp 3^{18}	avs.	1	; Olof Persson

Klagstorp av	16^{33}	93/3000	mtl.	2.	; Johan Jeppsson ✓
"	16^{38}	34/3000	"	9.	; Bernhard Andersson ✓
"	16^{48}	524/3000	"	3.	; Günther Ganslandt, Eugén Ganslandt och August Ganslandts dödsbo. ✓
"	16^{49}	31/3000	"	3.	; Günther Ganslandt, Eugén Ganslandt och Hilma Ganslandt. ✓
"	16^{50}	11/3000	"	4.	; Algot Olsson ✓
"	16^{51}	31/3000	"	12.	; H.C.Freundlich ✓
"	16^{56}	146/3000	"	5.	; Blenda Andersson ✓
"	16^{140}	avst.		7.	; Otto Månsson ✓
"	16^{141}	"		1.	; Olof Persson ✓
"	av 30^{7}	2/312	mtl.	11.	; Nils Olsson ✓
"	av 30^{8}	607/9600 x)	"	8.	; Tage Olsson ✓
"	av 30^{8}	198/20160	"	4.	; Algot Olsson ✓
"	av 30^{8}	11/105	"	6.	; Anna Jönsson. ✓

Malmö i mars 1950.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

x) Jr. Ubstro skr. d. 10.2.54.

Förteckning över fastigheter, till vilka föreslås bidrag och lån.

Bunkeflo socken.

Naffentorp 2^{5}	1/8	mtl.	; Gösta Jeppsson	10,087	%
" 10^{4}	45849/294720	"	; Ove Jönsson m.fl.	16,418	%
" 10^{5}	1391/58944	"	; Gösta Jeppsson	1,241	%
" 10^{6}	13/120	"	; Ove Jönsson m.fl.	4,319	%
" av 10^{8}	131/16080	"	; Des.	2,386	%
" av 10^{8}	500/16080	"	; Gösta Jeppsson	1,054	%

V. Klagstorps socken.

Klagstorp 3^{18}	avs.		; Olof Persson, arr. Harry Persson	1,097	%
" av 16^{33}	93/3000	mtl.	; Johan Jeppsson	1,931	%
" 16^{38}	34/3000	"	; Bernhard Andersson, arr. Natanael Nilsson	1,215	%
" 16^{48}	524/3000	"	; Günther Ganslandt, Eugén Ganslandt och August Ganslandts dödsbo	27,888	%
" 16^{49}	31/3000	"	; Günther Ganslandt, Eugén Ganslandt och Hilma Ganslandt	1,421	%

Klagstorp	16^{50}	11/3000	mtl.	;	Algot Olsson	0,565 %
"	16^{51}	31/3000	"	;	H.C.Freundlich	1,346 %
"	16^{56}	146/3000	"	;	Blenda Andersson, arr. Tage Andersson	2,115 %
"	16^{140}	avst.		;	Otto Månsson	1,158 %
"	16^{141}	"		;	Olof Persson, arr. Harry Persson	3,220 %
"	av 30^{7}	2/312	mtl.	;	Nils Olsson	0,631 %
"	av 30^{8}	607/9600	"	;	Tage Olsson	0,918 %
"	av 30^{8}	198/20160	"	;	Algot Olsson	0,895 %
"	av 30^{8}	11/105	"	;	Anna Jönsson	15,684 %
					Summa	95,589 %

Förteckning över fastigheter, till vilka föreslås endast bidrag.

Bunkeflo socken.

Naffentorp	av 2^{3}	5/28	mtl.	;	Betty Andersson	0,308 %
"	10^{9}	1/6	"	;	Fritiof Hansson	0,560 %
"	10^{10}	5/48	"	;	Dens.	0,044 %

V. Klagstorps socken.

Klagstorp	16^{142}	avst.		;	V.Klagstorps kommun, arr. John Bengtsson	1,183 %
"	21^{3}	1/4	mtl.	;	Tygelsjö pastorat, arr.	
					Överföres	1,183 %

				Överfört	1,183 %
				; Otto B.Nilsson	0,362 %
Klagstorp	21^{4}	1/4	mtl.	; Tygelsjö pastorat, arr. Vilhelm Berggren	0,247 %
"	av 30^{2}	23/156	"	; Olof Andersson, arr. Anders Jönsson	0,528 %
"	av 30^{7}	2/312	"	; Botilda Andersson	0,399 %
"	42^{35}	avs.	"	; Anders Hermodsson, arr. Johan Jönsson	0,629 %
				Summa	4,260 %

Förteckning över fastigheter, till vilka statsunderstöd ej föreslås.

V. Klagstorps socken.

Klagstorp	16^{42}	24/3000	mtl.	; Byggnadsföreningen Folkets hus i Klagshamn	0,151 %
				Summa	0,151 %

Sammandrag av andelstal.

Fastigheter, till vilka föreslås bidrag och lån	95,589 %	
Fastigheter, vill vilka föreslås endast bidrag	4,260 %	99,849 %
Fastigheter, till vilka statsunderstöd ej föreslås		0,151 %
	Summa	100,000 %

Malmö i mars 1950.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Dikningsföretaget Klagstorp-Bunkeflo av år 1949 i V. Klagstorps och Bunkeflo socknar,
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
Malmöhus län.

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av förrättningsmannen		Utbetalat av intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning; arvodesräkning 11:4/50						2983	25
		Hantlangning; förrättningsprotokollet § 22						473	15
		Skiftesgodemän; förrättningsprotokollet § 34						67	20
		Annons med kungörelse om sammanträdet						39	95
		Bevis att besvär ej anmälts						3	50
		Vattendomstolsavgift						214	11
						Summa		3781	16

Malmö i mars 1950.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046

Bilaga 20.

Beräkning av lånets storlek.

Låntagarnas andel i kostnaderna för utförandet,

0,95589 x 123781,16 — 118321,17 kr.

Låntagarnas andel i bidraget till utförandet,

uttryckt i procent $\frac{100 \times 95,589}{99,849}$ — 95,733 %

Låntagarnas andel i bidraget till utförandet,

uttryckt i kronor 0,95733 x 41190 — 39432,42 kr.

Beräknat lån — 78888,75 kr.

Malmö i mars 1950.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Coll MG.

Ser. E XIII Komb
3497 - 8

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 AUG 1951
DIARIE-NR
SAK Nr

M 8★0943

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
till
diskussionsförslaget
Vilka torp-funktioner av år 1949
i Kl. torps och Funktionärsbostäder,
slöhus m.m.
Utredning om sammanläggning
år 1950.

BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
Malmö
21/5 1953

JORDBRUKS VERKET

Dnr 27 1989/95

2001-10-05

Vattenenheten
Bertil Svensson
Tel: 040-41 52 34
Mobilnr: 0703-49 12 64
Fax: 040-46 13 91
E-post: bertil.svensson@sjv.se

Länsstyrelsen i Skåne län
205 15 MALMÖ

Förrättning enligt 12 kap vattenlagen (1983:291)

Er ref 2475-14312/96 - - 1280-1189

Förrättningen enligt 12 kap vattenlagen, omprövning av dikningsföretaget **"Klagstorp-Bunkeflo av år 1949"**, Malmö kommun och Skåne län, är avslutad. Vid förrättningen bildades **"Klagstorp-Bunkeflo dikningsföretag år 2001"**. Förrättningen har vunnit lagakraft.

Med hänvisning till bestämmelserna i 16 § vattenrättsförordningen översändes härmed originalhandlingarna, akt nr 2335, till Er såsom arkivmyndighet.

Jag ber Er även göra anteckning i den äldre akten, akt nr 943 och koncept nr 886, om att omprövning har skett vid förrättning enligt vattenlagen.

Jordbruksverket, adress enligt nedan, önskar uppdaterad kopia av tillhörande sida i dikningsregistret.

Med vänlig hälsning

Bertil Svensson

Bertil Svensson
Förrättningsman

Nederbördsområde 89/90.

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Klagstorp-Bunkeflo av år 1949"

i Klagstorps och Bunkeflo socknar,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1949.

Omprövat se Klagstorp-Bunkeflo df år 2001
akt nr 2335 / 01-11-07 L.O.

Innehåller 145 sidor.

Härtill hör 8 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Klagstorp nr 16 m.fl. hemman i V. Klagstorps och Bunkeflo socknar, Malmöhus län.

År 1949 den 8 november inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Hans Hartler, Tygelsjö, och Arnold Nilsson, Agneshill, Hököpinge, i Folkets hus i Klagshamn för att enligt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande / bil. 1/ handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Klagstorp nr 16 m.fl. hemman i V. Klagstorps och Bunkeflo socknar, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 14 oktober 1949 översänt till pastorsämbetena i V. Klagstorps och Bunkeflo församlingar, hade anslagits för V. Klagstorps församling den 16 oktober 1949 / bil. 2/ och för Bunkeflo församling likaledes den 16 oktober 1949 / bil. 3/. Kungörelse hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 17 oktober 1949, varjämte en avskrift av kungörelsen översänts till länsstyrelsen den 14 oktober 1949. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 19 oktober 1949 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser / bil. 4/.

Följande hade tillstädeskommit.

Av sökandena till förrättningen:

Fruktodlaren Günther Ganslandt, Klagstorp; äg. tillsammans med Eugen Ganslandt och August Ganslandts dödsbo 524/3000 mtl. Klagstorp 16^{48} /lgf. 4/10 1944 nr 732/.

Trädgårdsmästaren Johan Jeppsson, Klagstorp; äg. 93/3000 mtl. Klagstorp av 16^{33} /lagf. 7/4 1943 nr 289/.

Lantbrukaren Olof Persson, Klagstorp 16; äg. avst. Klagstorp 16^{141} /lagf. 24/3 1937 nr 248/ och

avs. Klagstorp 3[18] /lagf. 5/7 1919 § 643/.

Änkefru Blenda Andersson, Klagstorp; äg. 146/3000 mtl. Klagstorp 16[56] /lagf. 3/6 1936 nr 466/;

genom sonen, trädgårdsmästaren Tage Andersson / utan fullmakt/.

Av övriga sakägare:

Lantbrukaren Otto Månsson, Klagstorp; äg. avst. Klagstorp 16[140] /lagf. 9/9 1936 nr 730/.

Lantbrukaren Sven Lundgren, Klagstorp; äg. 165/3000 mtl. Klagstorp 16[58] /lgf. 6/3 1946 nr 209/.

Lantbrukaren Hjalmar Larsson, Klagstorp; äg. 41/3000 mtl. Klagstorp 16[57] /lagf. 2/9 1936 nr

686, 687, 689/.

Ingenjören Eugén Ganslandt, Trelleborg; äg. del av 524/3000 mtl. Klagstorp 16[48]; genom frukt-

odlaren Günther Ganslandt / bil. 5/.

Fru Hilma Ganslandt, Klagshamn; [redacted] äg. del av 524/3000 mtl. Klagstorp 16[48], genom frukt-

odlaren Günther Ganslandt / bil. 6/.

Lantbrukaren Bernhard Andersson, Nyhems gård, Hököpinge; äg. 34/3000 mtl. Klagstorp 16[38] /lagf.

10/12 1931 § 369/.

Byggnadsföreningen Folkets hus i Klagshamn; äg. 24/3000 mtl. Klagstorp 16[42] /lagf. 5/9 1906

§ 158/, genom sin sekreterare, muraren Erik Karlsson / bil. 7/.

V. Klagstorps kommun; äg. avst. Klagstorp 16[142] /lgf. 11/8 1948 nr 713/, genom ordföranden i

kommunalfullmäktige, fokkskolläraren Karl Alfredsson / bil. 8/.

Lantbrukaren Nils Magnusson, Klagstorp; äg. 31/3000 mtl. Klagstorp 16[49] /lagf. 26/3 1941 nr 158/,

1391/58944 mtl. Naffentorp 10[5] /lagf. 15/11 1933 nr 1083/, 500/16080 mtl. Naffentorp av

10[8] /lagf. 15/11 1933 nr 1083/ och 1/8 mtl. Naffentorp 2[5] /lagf. 15/11 1933 nr 1083/.

Lantbrukaren Frithiof Hansson, Naffentorp, äg. 5/48 mtl. Naffentorp 10[10] /lagf. 8/5 1940 nr

243/ och 1/6 mtl. Naffentorp 10[9] /lagf. 8/5 1940 nr 243/.

Änkefru Anna Jönsson, Naffentorp,

stationsskrivaren Stig Olof Jönsson, Malmö,

fru Elsie Ekstrand, född Jönsson, Lockarp,

lantbrukaren Nils Ove Jönsson, Naffentorp,

affärsbiträdet Kjell Erik Jönsson, Falkenberg,

lantbrukaren Sven Otto Jönsson, Naffentorp,

lantbrukaren Hans Torsten Jönsson, Naffentorp,

lantbrukaren Karl Gustaf Jönsson, Naffentorp,

fröken Anna-Marie Jönsson, Naffentorp och

fröken Astrid Inga-Lill Jönsson, Naffentorp, äg. 13/120 mtl. Naffentorp 10^{6} /lagf. 15/3 1933 § 227/, 45849/294720 mtl. Naffentorp 10^{4} /lagf. 15/3 1933 § 227/ och 131/16080 mtl. Naffentorp av 10^{8} /lagf. 15/3 1933 nr 227/ genom fru Anna Jönsson / bil. 9-12/ och lantbrukaren Ove Jönsson.

Fru Betty Andersson, Naffentorp; äg. 5/28 mtl. Naffentorp av 2^{3} /lagf. 11/2 1915 § 73/; genom sonen, lantbrukaren Tage Andersson / bil. 13/.

Lantbrukaren Olof Andersson, Klagstorp; äg. tillsammans med sin hustru Bothilda Andersson f. Olsson 23/156 mtl. Klagstorp av 30^{2} / lgf. 6/5 1915 § 311, 8/4 1925 § 315 och 27/5 1936 nr 449/; genom Olof Andersson.

Fru Botilda Andersson, Klagstorp; äg. 2/312 mtl. Klagstorp av 30^{7} / lgf. 8/4 1925 § 315 och 27/5 1936 nr 449/ genom Olof Andersson.

Änkefru Anna Jönsson, Klagstorp; äg. 11/105 mtl. Klagstorp av 30^{8} /lagf. 8/8 1945 nr 627/.

Lantbrukaren Tage Olsson, Klagstorp; äg. 607/9600 mtl. Klagstorp av 30^{8} /lagf. 18/12 1940 nr 708/.

Tygelsjö och V. Klagstorps församlingars pastorat; äg. 1/4 mtl. Klagstorp 21^{3} och 1/4 mtl. Klagstorp 21^{4}; genom arrendatorn Karl Jönsson, V. Klagstorp /bil. 14/.

f. Handlanden Anders Hermodsson, Klagstorp; äg. avs. Klagstorp 42^{35} /lagf. 17/2 1914 § 159/; genom lantbrukaren Johan A. Jönsson / bil. 15/.

Lantbrukaren Anders Jönsson, Klagstorp; arr. delar av Olof Anderssons och Botilda Anderssons fastigheter i Klagstorp nr 30.

Lantbrukaren Harry Persson, Klagstorp; arr. sin faders fastigheter Klagstorp 3^{18} och 16^{141};

genom sin fader Olof Persson.

Lantbrukaren Otto B. Nilsson, Klagstorp; arr. Tygelsjö och V. Klagstorps församlingars pastorat tillhöriga Klagstorp 21 3.

Lantbrukaren Vilhelm Berggren, Klagstorp; arr. Tygelsjö och V. Klagstorps församlingars pastorat tillhöriga Klagstorp 21 4.

Lantbrukaren Johan A. Jönsson, Klagstorp; arr. f. handlanden Anders Hermodsson tillhöriga avs. Klagstorp 42 35.

Lantbrukaren John Bengtsson, Klagstorp; arr. V. Klagstorps kommun tillhöriga Klagstorp 16 142.

Lantbrukaren Nathanael Nilsson, Klagshamn; arr. lantbrukaren Bernhard Andersson tillhöriga Klagstorp 16 38.

Trädgårdsmästaren Tage Andersson, Klagstorp; arr. fru Blenda Andersson tillhöriga Klagstorp 16 56.

Klagshamns Energiförening u.p.a.; genom brännmästaren Gustaf Bengtsson, Klagstorp 42 /bil.16/.

Kyrkoherden N.G. Gudmundsson, Tygelsjö, såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden i Lund / bil. 17/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet /bil. 1/.

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta i 2 blad över de marker, som komma att beröras

av det planerade torrläggningsföretaget, samt profilritningar över de sträckningar för nya avlopp, som avvägts vid förundersökningarna.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att Olof Jönssons sterbhus genom Ove Jönsson samt Nils Magnusson vid förundersökningarna undertecknat en handling med förklaring, att de förenade sig med sökandena. Sedan handlingen upplästs, vitsordades densamma av synemännen /bil. 18/.

§ 6.

Herr Günther Ganslandt framhöll, att fastigheten Klagstorp 16 48 besvärades av vatten även vid mindre flöden. Han yrkade, att nya, täckta avlopp skulle upptagas, så att fastigheten kunde torrläggas på ändamålsenligt sätt.

§ 7.

Herr Olof Persson anförde, att den del av hans fastighet Klagstorp 16 141, som ligger närmast norr om floddiket /dikessträckan C-D/, vore mindre väl torrlagd. Han yrkade att floddiket skulle fördjupas och rörläggas.

§ 8.

Herr Johan Jeppsson meddelade, att nordöstra delen av hans fastighet Klagstorp 16 33 besvärades av vatten i synnerhet vid flöden på våren, då floddiket i hans norra gräns /dikessträckan C-D/ var fyllt av snö och is, som hindrade vattnet att framrinna. Vid sådana tillfällen kunde det inträffa att en del av hans fastighet översvämmades. Jeppssom yrkade fördjupning och rörläggning av dikessträckan C-D.

§ 9.

Herr Tage Andersson anförde, att södra delen av fastigheten Klagstorp 16 56 eller c:a 2 ha skadades av vattenflöden på våren. Han yrkade fördjupning och rörläggning av floddiket /dikessträckan C-D/.

§ 10.

Herr Ove Jönsson framhöll, att de fastigheter, som tillhörde hans mor, fru Anna Jönsson, och dödsboet efter hans fader, Olof Jönsson, vore mycket dåligt torrlagda. Han yrkade att nya, täckta avlopp skulle upptagas så att fastigheterna kunde ordentligt dikas.

§ 11.

Herr Nils Magnusson meddelade, att hans fastigheter i Klagstorp 16 samt Naffentorp 2 och 10 voro i stort behov av förbättrad torrläggning samt yrkade, att nya täckta avlopp skulle upptagas, så att fastigheterna kunde ordentligt avdikas.

§ 12.

Herr Günther Ganslandt ansåg, att de avlopp, som komme att upptagas för det nu planerade dikningsföretaget, borde utföras som täckta ledningar åtminstone beträffande de dikessträckor, som låge öster om vägen Klagshamn-Limhamn.

§ 13.

Fru Betty Andersson framhöll genom sonen Tage Andersson att hennes fastighet Klagstorp 2^{3} ej kunde få någon nytta av det nu planerade torrläggningsföretaget.

§ 14.

Herr Olof Persson meddelade att hans fastighet Klagstorp 3^{18}, som låge väster om vägen Klagshamn-Limhamn, i huvudsak utnyttjades till bete. Denna fastighet komme därför ej att beredas någon båtnad genom det planerade dikningsföretaget.

§ 15.

Herrar Otto B. Nilsson och Vilhelm Berggren, som arrenderade de Tygelsjö pastorat tillhöriga fastigheterna Klagstorp 21^{3} respektive Klagstorp 21^{4} framhöllo, att de delar av deras arrendegårdar, som berördes av det nu planerade dikningsföretaget, vore utmarksskiften, som nu helt utnyttjades till bete och ej heller kunde användas för annat ändamål. Utmarksskiftena komme därför ej att erhålla någon förbättring om floddiket /dikessträckan A-B-C/ uppgrävdes och fördjupades.

Otto B. Nilsson yrkade ersättning för stängsel, som måste flyttas om floddiket komme att uppgrävas.

§ 16.

Herr Johan A. Jönsson, ombud för Anders Hermodsson, ansåg att fastigheten Klagstorp 42 35 komme att få en ej obetydlig båtnad om floddiket /dikessträckan A-B-C/ uppgrävdes från Öresund och fram till landsvägen Klagshamn-Limhamn. Vid flöden stiger nämligen vattnet över floddikets kanter strax nerströms vägen och rinner sedan åt väster och söder över de av Otto B. Nilsson och Vilhelm Berggren arrenderade strandängarna in på fastigheten Klagstorp 42 35. Då denna fastighet i viss utsträckning användes för grönsaksodling, kunna skadorna av en sådan översvämning bli betydande.

§ 17.

Folkskolläraren Karl Alfredsson, ombud för V. Klagstorps kommun, meddelade, att kommunen hade för avsikt att utföra vissa nya kloakledningar och i samband därmed anlägga en reningsanläggning väster om vägen Klagshamn-Limhamn på de av Otto B. Nilsson och Vilhelm Berggren arrenderade strandängarna. Vattenbyggnadsbyråns Malmöavdelning hölle på att utarbeta förslaget under ledning av civilingenjören Magnus Wennström. Alfredsson frågade, om vattnet från kommunens kloakledningsnät finge utsläppas i de nya avlopp, som det planerade dikningsföretaget komme att utföra, varpå förrättningsmannen meddelade, att tillstånd härtill kunde lämnas om kloakvattnet renades före utsläppandet och ej tillfördes i sådan mängd, att dikningsföretagets avlopp ej kunde på tillfredsställande sätt avleda allt det samlade vattnet. Förrättningsmannen meddelade vidare att han skulle beträffande kommunens kloakledningsfråga förhandla med civilingenjör Wennström.

§ 18.

Herr Nathanael Nilsson, som arrenderade Bernhard Anderssons fastighet Klagstorp 16 38 framhöll, att denna fastighet aldrig besvärades av översvämningar, varför den ej kunde få

någon nytta genom utförande av det planerade dikningsföretaget.

§ 19.

Herr Günther Ganslandt anförde: " Under nuvarande förhållanden avledes det vatten, som från öster rinner till dikningsområdet, genom ett floddike i sträckningen A-B-C-D-14+61--20+72-K = 21+85-28+60. Vid flöden stiger vattnet i allmänhet över floddikets kanter ungefär vid punkten F och rinner sedan åt söder och väster rakt över fastigheterna Klagstorp 30 8 och Klagstorp 16 48 till vägen vid avvägningspunkten 14+61. Kan vattnet då ej avledas väster ut i floddiket nerströms punkten 14+61, rinner det tillbaka åt öster och åstadkommer skador bl.a. på den Byggnadsföreningen Folkets hus tillhöriga fastigheten Klagstorp 16 42, där en eller annan källare sättes under vatten". Detta hade inträffat senast våren 1948, då ledningen för Folkets hus anmodat Ganslandt vidtaga åtgärder för vattnets bortledande från området under motivering att det var vattnet från hans marker, som orsakat översvämningen.

§ 20.

Herr Erik Karlsson, ombud för Byggnadsföreningen Folkets hus, framhöll att det förr i tiden inträffat att vatten vid flöden trängde i källare på Folkets parks område. Detta hade dock ej inträffat sedan den s.k. kommunala avloppsledningen, som går snett över Folkets parks område, kommit till stånd.

§ 21.

Herr Günther Ganslandt bestred riktigheten av Erik Karlssons uttalande och framhöll, att den kommunala ledningen tillkommit 1943 samt att den sista översvämningen, som beavärat Folkets park, inträffat på våren 1948.

§ 22.

Herr Günther Ganslandt meddelade, att han förskotterat kostnaderna för hantlangning m.m. vid förundersökningarna för syneförrättningen samt att dessa kostnader belöpte till 473.15 kr.

§ 23.

Lämnades följande uppgifter beträffande åkerarealen vid de av dikningsföretaget berörda brukningsdelarna;

Olof Persson	12.- ha
Otto B. Nilsson	25.- "
Vilhelm Berggren	25.- "
Anders Hermodsson	3.- "
Otto Månsson	1.5 "
V. Klagstorps kommun	2.- "
Blenda Andersson	5.5 "
Johan Jeppsson	4.- "
Bernhard Andersson	1.- "
Tage Olsson	11.5 "
Günther Ganslandt m.fl.	19.5 "
H.C. Freundlich	1.5 "
Algot Olsson	1.5 "
Anna Jönsson m.fl.	39.- "
Nils Magnusson	26.5 "
Betty Andersson	13.5 "
Olof Andersson m.fl.	13.5 "
Fritiof Hansson	28.- "

§ 24.

Meddelades att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet med början på Anders Hermodssons fastighet Klagstorp 42 35.

§ 25.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i Folkets hus i Klagshamn fredagen den 9 december 1949 kl. 10.

Klagshamn den 8 november 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Gode män.

<u>År 1949 den 9 december</u> inställde sig synemännen i Folkets hus i Klagshamn för att åter handlägga syneförrättningen:

<u>Följande sakägare hade tillslädeskommit:</u>

√ Fruktodlaren Günther Ganslandt, Klagstorp, för egen del samt för Eugen Ganslandt och Hilma Ganslandt,

√ Trädgårdsmästaren Johan Jeppsson, Klagstorp,

√ Lantbr. Olof Persson, Klagstorp,

√ Änkefru Blenda Andersson, Klagstorp, genom sonen, trädgårdsmästaren Tage Andersson,

~~Lantbr. Otto Månsson, Klagstorp,~~

~~Lantbr. Sven Lundgren, Klagstorp,~~

~~Lantbr. Hjalmar Larsson, Klagstorp,~~

√ Lantbr. Bernhard Andersson, Nyhems gård, Höleöpinge, genom Nathanael Nilsson (bil. 22).

√ Byggnadsföreningen Folkets hus i Klagshamn genom muraren Erik Karlsson,

√ V. Klagstorps kommun genom folkskollärarn Karl Alfredsson,

~~Lantbr. Fritiof Hansson, Naffentorp,~~

√ Änkefru Anna Jönsson, Naffentorp, stationsskrivaren Stig Jönsson, Malmö, fru Elsie Ekstrand, Lockarp, lantbr. Ove Jönsson, Naffentorp, affärsbiträdet Kjell Jönsson, Landskrona, lantbr. Sven Jönsson,

Naffentorp, lantbr. Hans Jönsson, Naffentorp, lantbr. Karl Jönsson, Naffentorp, fröken Anne-Marie Jönsson, Naffentorp och fröken Inga-Lill Jönsson, Naffentorp genom Ove Jönsson.

Fru Betty Andersson, Naffentorp, genom sonen lantbr. Tage Andersson. V

~~Lantbr. Olof Andersson, Klagstorp, för egen del och som ombud för sin hustru Bothilda Andersson.~~ ej

~~Lantbr. Tage Olsson, Klagstorp.~~ ej

Arrendatorn Karl Jönsson, V. Klagstorp, ombud för Tygelsjö pastorat, V

~~Lantbr. Johan A. Jönsson för egen del och såsom ombud för f. handlanden Anders Hermodsson.~~ ej

~~Lantbr. Otto B. Nilsson, Klagstorp,~~ ej

~~Lantbr. Vilhelm Berggren, Klagstorp,~~ ej

~~Lantbr. John Bengtsson, Klagstorp,~~ ej

Lantbr. Nathanael Nilsson, Klagshamn, V

~~Brännmästaren Gustaf Bengtsson, ombud för Klagshamns Energiförening.~~ ej

Kyrkoherden N. G. Gudmundsson, konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden i Lund. V

V Lantbr. Algot Olsson, Klagstorp, äg. 198/20160 mtl. Klagstorp av 30/8 och 11/3 000 mtl. Klagstorp 16/50.

§ 26.

Protokollet för sammanträdet den 8 november 1949 upplästes och godkändes.

§ 27.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från vägförvaltningen (bil. 19 - 21).

§ 28.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till dikningsföretagets utförande samt demonstrerade förslagshandlingarna och ritningarna. Handlingarna bilades protokollet:

Värderingslängden	bil. A
Kostnadsförslaget	bil. B
Arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 29.

Avgavs synemännens utlåtande (bil. D), varefter kostnadsfördelningslängden (bil. E) upplästes.

§ 30.

Förrättningsmannen redogjorde för villkoren rörande bidrag och lån av statsmedel till torrläggningsföretag.

§ 31.

Delägarne beslöto att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för dikningsföretagets utförande. De uppdrogo åt fruktodlaren Günther Ganslandt, Klagstorp nr 16 per Klagshamn, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Ove Jönsson, Klagstorp nr 30 per Klagshamn, att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag, att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande samt underskriva för bidragets utbekommande erforderliga rekvisitioner.

§ 32.

Sedan delägarne överenskommit att omedelbart utse styrelse, företogs följande val:

Styrelse:

Fruktodlaren Günther Ganslandt, Klagstorp 16 per Klagshamn, ordförande och verkställande ledamot,

Lantbrukaren Ove Jönsson, Klagstorp 30 per Klagshamn,

Trädgårdsmästaren Johan Jeppsson, Klagstorp nr 16 per Klagshamn.

Styrelsesuppleant:
Trädgårdsmästaren Tage Andersson, Klagstorp nr 16 per Klagshamn.
Revisorer:
Lantbrukaren Tage Olsson, Klagstorp nr 30 per Klagshamn.
Lantbrukaren Harry Persson, Klagstorp nr 16 per Klagshamn.

§ 33.

Flertalet delägare förklarade, att de önskade erhålla lån från statens avdikningslånefond, varom särskild ansökning senare skulle underskrivas.

§ 34.

Uträknades ersättningen till skiftesgodemännen sålunda:

Hans Hartler	32.- kr.
Arnold Nilsson	35.20 "
Summa	67.20 kr.

Ersättningarna utbetalades av Günther Ganslandt.

§ 35.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna skulle tillställas styrelsens ordförande, fruktodlaren Günther Ganslandt senast inom 30 dagar.

§ 36.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Klagshamn den 9 december 1949.

Å tjänstens vägnar:

E. A. Wallei

Statens lantbruksingenjör.

E. Arnold Nilsson

Hans Martin.

Gode Mäne.

Ek.D.nr 5.

203/1945

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret den 16/3 1945

117

Bil. 1.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - som förordnas att, därest lega hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälde förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 14 mars 1945

På länsstyrelsens vägnar:

E. Wessman

Sten Lundberg

Utkänt d. 16/3-45

12
721 ar 1945

Lantbrukarna i Malmöhus län.
Inkl. 5 MRS. 1945.
Landskansliet.

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för lekärig förrättningsman att förrätta syn för upptagande av anlopp från våra egen damor för torrläggning av mark.

V. Klagstorp pr Klagshamn.
den 3/3 1945

Günther Ganslandt, V
V. Klagstorp 16 48
Tel. 85 Klagshamn.

V Olof Persson
V. Klagstorp 16
Tel 42 Klagshamn

Johan Jeppsson V
Västra Klagstorp 16 43
Tel 123 Klagshamn

Blenda Andersson.
V. Klagstorp. 16.
Tel. 22. Klagshamn.

x) Peter Olofsson V
Västra Klagstorp 16 142
Tel. 17. Klagshamn.

x) Sålt till V. Klagstorps kommun.

Ad 5/3
[illegible]

Scania Fruktfarm

Klagshamn

Telefon Klagshamn 85
Bankförbindelse:
Sv. Handelsbanken, Limhamn

Postgiro 13 52 02

Klagshamn den 7/3 1945

12
721 45

Länstyrelsen i Malmöhus län
... 1945
Landskansliet.

Till

Länstyrelsen i
Malmöhuslän

Återkommande till telefonsamtal den 5 dennes få härmed meddela vilka ytterligare fastigheter, som äro genomflutna utav den i föregående skrivelse omnämnda gropen.

Klagstorp 30 mf. Garvesborg
äg. Algot Olsson

Klagstorp 16 49
äg Nils Magnusson

Klagstorp 16 49
äg H. C. Freundlich

Klagstorp 16 140
äg Otto Mönsson

Strandmarker till Klagstorp 21 3, 4.
äg. pastoratet i V. Klagstorp
arrendatorer: Wilhelm Berggren och Otto B. Nilsson

20 Klagshamn som ovan

Scania Fruktfarm
Klagshamn
Tel 85

Günther Gonsalandh

Bil. 2

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Klagstorp nr 16 m.fl. hemman i V. Klagstorps och Bunkeflo socknar, Malmöhus län, kommer att hållas i Folkets hus i Klagshamn tisdagen den 8 november 1949 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras dels marker till Klagstorp nr 3, 16, 21, 30 och 42 i V. Klagstorps socken samt Naffentorp nr 2 och 10 i Bunkeflo socken, dels allmänna vägen V. Klagstorps k:a - Limhamn eller väg 533, dels Klagshamns Energiförening u.p.a. tillhöriga kraftledningar, dels Kungl. Telegrafverket tillhöriga telefonledningar och telefonkabel .

Malmö den 14 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för V. Klagstorps församling söndagen den 16 oktober 1949 betygar:

Gunnar Gunnarsson
Kyrkoherde.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för V. Klagstorps församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66,Malmö.

Bil. 3

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Klagstorp nr 16 m.fl., hemman i V. Klagstorps och Bunkeflo socknar, Malmöhus län, kommer att hållas i Folkets hus i Klagshamn tisdagen den 8 november 1949 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras dels marker till Klagstorp nr 3, 16, 21, 30 och 42 i V. Klagstorps socken samt Naffentorp nr 2 och 10 i Bunkeflo socken, dels allmänna vägen V. Klagstorps k:a - Limhamn eller väg 533, dels Klagshamns Energiförening u.p.a. tillhöriga kraftledningar, dels Kungl. Telegrafverket tillhöriga telefonledningar och telefonkabel..

Malmö den 14 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Bunkeflo församling söndagen den 16 oktober 1949 betygar:

A. Ringbom
kyrkoherde.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Bunkeflo församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bil. 4.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i V. Klagstorps församling /kungörelse/	Tygelsjö	14/10 1949
Pastorsämbetet i Bunkeflo församling /kungörelse/	Vintrie	" "
~~Skiftesgodemannen Sigurd Andersson, Naffentorp nr 5,~~	~~Vintrie~~	
~~Skiftesgodemannen Oscar Nilsson, Almlieds gård,~~		
Länsstyrelsen / avskrift av kungörelsen/	Malmö	" "
Stiftsnämnden / avskrift av kungörelsen/	Lund	" "
Vägförvaltningen	Malmö	19/10 "
Distriktschefen, Kungl. Telegrafverket	"	" "
Ordföranden i Klagshamns Energiförening u.p.a. cementarbetaren Leander Pettersson, Klagstorp nr 16,	Klagshamn	" "
Kyrkorådet i Tygelsjö och V. Klagstorps pastorat,	Tygelsjö	" "
Lantbrukaren Olof Andersson, Klagstorp nr 30,	Klagshamn	" "
Fru Botilda Andersson, Klagstorp nr 30,	"	" "
Lantbrukaren Nils Olsson, Klagstorp nr 40,	V. Klagstorp	" "
Lantbrukaren Anders Jönsson, Klagstorp nr 30,	Klagshamn	" "
Lantbrukaren Olof Persson, Malmslätt,	"	" "
" Harry Persson, "	"	" "
" Otto B. Nilsson, Källstorp,	V. Klagstorp	" "
" Wilhelm Berggren, Klagstorp nr 21,	"	" "
f. Handlanden Anders Hermodsson,	Klagshamn	" "
Lantbrukaren Johan Jönsson, Lellsbo,	"	" "
Industriarbetaren Gustaf Andersson, Klagstorp nr 3,	"	" "
Industriarbetaren Vilhelm Lind, Klagstorp nr 3,	"	" "
f. Tulltjänstemannen Gustaf Björk, Klagstorp nr 3,	"	" "

1.	2.	3.	
Lantbrukaren Otto Månsson, Klagstorp nr 16,	Klagshamn	19/10	1949
Kommunalnämndsordföranden Olof Olsson, V. Klagstorp nr 43,	V. Klagstorp	"	"
Lantbrukaren John Bengtsson, V. Klagstorp nr 16,	Klagshamn	"	"
Trädgårdsmästaren Peter Olofsson, Klagstorp nr 16,	"	"	"
Trädgårdsmästaren Johan Jeppsson, Klagstorp nr 16,	"	"	"
Lantbrukaren Bernhard Andersson, Nyhems gård,	Hököpinge	"	"
" Nathanael Nilsson, Klagshamn nr 16,	Klagshamn	"	"
Ordföranden i Byggnadsföreningen Folkets hus i Klagshamn, verkstadsarbetaren Bertil Anderberg,	"	"	"
Byggnadsarbetaren Nils Andersson, Klagshamn 16,	"	"	"
Expeditör Jöns Perssons sterbhus, Klagshamn 16,	"	"	"
Änkefru Blenda Andersson, Klagstorp nr 16,	"	"	"
Lantbrukaren Tage Andersson, Klagstorp nr 16,	"	"	"
Industriarbetaren Alfred Jönsson, Klagstorp nr 16,	"	"	"
Lantbrukaren Sven Lundgren, Klagstorp nr 16,	"	"	"
" Hjalmar Larsson, " " 16,	"	"	"
~~Trädgårdsmästaren~~ Fruktodlaren Günther Ganslandt,	"	"	"
August Ganslandts dödsbo,	"	"	"
Ingenjör Eugen Ganslandt, Grönegatan 13,	Trelleborg	"	"
Lantbrukaren Nils Magnusson, Klagstorp nr 16,	Klagshamn	"	"
Trädgårdsmästaren H.C. Freundlich, Klagstorp nr 16,	"	"	"
Lantbrukaren Algot Olsson, Klagstorp nr 30,	"	"	"
Änkefru Anna Jönsson, Naffentorp nr 10,	Vintrie	"	"
Lantbrukaren Sven Jönsson, Naffentorp nr 10,	"	"	"
" Hans Jönsson, Naffentorp nr 10,	"	"	"
" Karl Jönsson, " " 10,	"	"	"
Fröken Anna-Marie Jönsson, " " 10,	"	"	"

1.	2.	3.	
Fröken Inga-Lill Jönsson, Naffentorp nr 10,	Vintrie	19/10	1949
Lantbrukaren Ove Jönsson, Klagstorp nr 30,	Klagshamn	"	"
Stationsskrivare Stig Jönsson, Lundbergsgatan 18,	Malmö	"	"
Affärsbiträdet Kjell Jönsson, Planteringsvägen 10,	Falkenberg	"	"
Fru Elsy Ekstrand, Björkdala, Glostorp,	Lockarp	"	"
Fru Betty Andersson, Naffentorp nr 2,	Vintrie	"	"
Lantbrukaren Tage Olsson, Dalhem,	Klagshamn	"	"
" Fritiof Hansson, Naffentorp nr 10,	Vintrie	"	"

Malmö den 19 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Skiftesgodemannen Hans Hartler	Tygelsjö	14/10	1949
" Arnold Nilsson, Agneshill, Hököpinge		"	"

Malmö den 19 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 26 5.

Scania Fruktfarm

Klagshamn

Malmö 468085.
Telefon ~~Klagshamn 35~~
Postgiro 13 52 02
Bankförbindelse:
Sv. Handelsbanken, Limhamn

Klagshamn den 1. 11. 1949.

F U L L M A K T

för fruktodlare Günther Ganslandt adr. Scania Fruktfarm Klagshamn att,bevaka och belsuta de fråger,Som kommer på på min del,såsom delägare i fastigheterna Klagstorp 16 43 och Klagstorp 16 48 , i samband med syneförrättningen enligt lo kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till förut nämnda fastigheter.

Trelleborg som ovan

E. Ganslandt

(Eugen Ganslandt.)

Bevittnas:

Carl Svensson T. Bengtsson

Rit. 6. 27

Scania Fruktfarm

Klagshamn

Malmö 468085.
Telefon ~~Klagshamn 85~~
Bankförbindelse:
Sv. Handelsbanken, Limhamn

Postgiro 13 52 02

Klagshamn den 1. 11. 1949.

F U L L M A K T

för fruktodlare Günther Ganslandt adr. Scania Fruktfarm Klagshamn att, bevaka och belsuta de fråger, Som kommer på på min del, såsom delägare i fastigheterna Klagstorp 16 43 och Klagstorp 16 48, i samband med syneförrättningen enligt lo kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till förut nämnda fastigheter.

~~Trelleborg~~ som ovan
Klagshamn
Hilma Ganslandt
(Hilma Ganslandt.)

Bevittnas:

Gerda Carlén Edv. Berggvist

Bil. 7. 28

Utdrag av protokoll vid sammanträde med styrelsen för Folkets Hus Klagshamn den 23/10 49.

§ 4.

Styrelsen utsåg undertecknad att representera Folkets Hus den 8/11 49 å synförättning

Dag som ovan.
Erik Karlson

Justerat:
Albert Anderberg.

Bil. 8.

Utdrag av protokoll vid sammanträde med kommunalfullmäktige i Västra Klagstorp den 29 okt. 1949.

§1.

Till justeringsmän valdes herrar Olof Persson och Fritz Berggvist.

§23.

Sammanträde för syneförrättning ang. torrläggning av marker till Vra Klagstorp 16 med flera hemman skall hållas i Folkets hus i Klagshamn tisdagen den 8/11 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att komma tillstädes. Då även kommunen är sakägare, beslöts att utse ombud. Härtill valdes ordförande i fullmäktige folkskoll. Karl Alfredsson nr 30 i Vra Klagstorp och till ersättare V. ordförande i fullmäktige lantbrukaren A. Nath. Nilsson.

Dag som ovan
Karl Alfredsson

Justerat:
Fritz Berggvist Olof Persson

Rätt utdraget, betygar Karl Alfredsson
ordf. i fullmäktige.

Bil. 9.

FULLMAKT

för Fru Anna Jönsson Naffentorp 10, att vid sammanträde den 8 nov. 1949 för syneförättning, angående torrläggning av marker tillhörande Naffentorp 10 och Klagshamn 30, föra min talan.

Naffentorp den 6/11 1949.

Karl Jönsson Hans Jönsson Ivan Jönsson

Ovanstående namnteckning bevittnas:

Nina Nilsson Gustaf Hansson

31

Bil. 10.

F U L L M A K T

för Fru Anna Jönsson Naffentorp 10, att vid sammanträde den 8 nov. 1949 för syneförättning, angående torrläggning av marker tillhörande Naffentorp 10 och Klagshamn 30, föra min talan.

Naffentorp den 6/11 1949.

Elsie Ekstrand Ingalill Jönsson Ann-Marie Jönsson

Ovanstående namnteckning bevittnas:

Anna Nilsson Gottfrid Hansson

Bil D. 32

F U L L M A K T

för Fru Anna Jönsson Naffentorp 10, att vid sammanträde den 8 nov. 1949 för syneförrättning, angående torrläggning av marker tillhörande Naffentorp 10 och Klagshamn 30, föra min talan.

Naffentorp ~~den 6~~/11 1949.

Ingeborg Jönsson

Ovanstående namnteckning bevittnas:

111 Birgit Ohulin Alma Nilsson

33

Bil. 12.

F U L L M A K T

för Fru Anna Jönsson Naffentorp 10, att vid sammanträde den 8 nov. 1949 för syneförrättning, angående torrläggning av marker tillhörande Naffentorp 10 och Klagshamn 30, föra min talan.

Naffentorp den 6/11 1949.

Stig Jönsson

Ovanstående namnteckning bevittnas:

/// Jan Wälegirsk Elsie Rydnemalm

Fullmakt

För min son Tage Andersson att vid sammanträde i Folkets hus i Klagshamn den 8 nov 1949 för synförrättning angående torläggning av mark i V Klagstorps och Bunkeflo socknar att där föra min talan och bevaka min rätt enligt gällande lag

Naffentorp den 7/11 1949

Betty Andersson

Barittnas

Hans Gustaf Persson Olof Andersson

Bil 14 75

Utdrag ur protokoll vid
pastoratsstämma med Tygelsjö och
Västra Klagstorps församlingar den
29 nov. 1947.

§ 4.

Till ombud vid ecklesiastika syner och förrättningar under åren 1948-1951 valdes lantbrukaren Hans Hartler, Tygelsjö, med arrendatorn Karl Jönsson, V. Klagstorp som suppleant.

Rätt utdraget betygar e.o.

Kyrkoherde.

Folkets hus i Klagshamn tisdagen den 8 nov. 1949 kl. 10.

36

Bil. 15.

ANDERS HERMODSSON
Trävaror och Byggnadsmaterialier

Stenkol och Koks
i parti och minut

Tel. N:r 1
Postgiro N:r 88006

Klagshamn den ..... 193...

Fullmakt

Härmed befullmäktigas Landtbrukaren Herr Joh. A. Jönsson att vid sammanträde den 8/11. 1949 inför Statens Landtbruksingenjör angående tomläggning af vissa Egendommar inom V. Klagstorps och Bunkeflo Kommuner, min sätt bevaka. Ombudets lagliga åtgärande godkänner.

Klagshamn den 7/11. 1949
Anders Hermodsson

Bevittnas av:

Emma Roslund. Jönsson

Bil. 16.

Utdrag av protokollet fört vid sammanträde ~~med~~ med styrelsen för Klagshamns Energiförening u.p.a. Klagshamn lördagen den 5/11 1949.

§ 1.

Frans Bruno Dahl frånvarande på grund av sjukdom övriga ledamöter närvarande Leander Petterssen, Einar Nilsson, Gunhter Ganslandt och Gust: Bengtssen.

§ 2.

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs G. Ganslandt.

§ 3.

Styrelsen utsåg Gust: Bengtssen att representera föreningen vid sammanträde för syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Klagstorp nr: 16 m. fl. hemman i V. Klagstorp och Bunkeflo socknar, Malmöhus län. Sammanträdet skall hållas i Folkets hus i Klagshamn tisdagen den 8 november 1949 kl. 10.

Klagshamn den 5/11 1949

Gust. Bengtsson
Sekr.

Justeras:

Leander Pettersson

Günther Ganslandt

Pt

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 22/10 1949 38

Bil. 17.

Till Klagstorp

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 1565 S

Från lantbruksingenjören C.H. Wallér, Malmö,

har till stiftsnämnden inkommit meddelande att ~~[illegible]~~ sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Klagstorp nr 16 ~~[illegible]~~ m.fl. hemman i Västra Klagstorps och Bunkeflo socknar

kommer att äga rum i Folkets hus i Klagshamn tisdagen den 8 november 1949 kl. 10.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastighet er, nämligen Klagstorp 21³ och Klagstorp 21⁴ i Västra Klagstorps socken.

Det tillkommer Tygelsjö pastorat

att vid förrättningen tala och svara för löneboställena ifråga.

Kyrkoherden N.G. Gudmundsson, Tygelsjö,

eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 19 oktober 1949.

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén

Gerda Korlén

Lantbruksingenjören C.H. Wallér.

Föreningshandling. Bil. 18.

Härmed förena vi oss med Günther Ganslandt m. fl. i deras den 3 mars 1945 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i ch för torrläggning av vattenskadade marker till Klagstorps 16⁴⁸ m. fl. hemman i V. Klagstorps och Bunkeflo socknar, Malmöhus län.

Klagstorp per Klagshamn den 27 april 1949.

Anna Jönsson

För Olof Jönssons stf Klagstorp N:o 30

Ove Jönsson Naffentorp n:o 10

Egenhändiga namnteckningen bevittnas.

E. Edwin Bjurfjell
Malmö.

Ann-Mari Jönsson
Naffentorp 10
Vintrie

Nils Magnusson
V. Klagstorp 16
o. Naffentorp n. 10

Egenhändiga namnteckningen bevittnas.

E. Edwin Bjurfjell
Malmö.

Karin Nilsson
Klagshamn

Vitsordas:

E. J. Wallé E. Arnold Nilsson Hans Hartho

Bil. 19.

Till Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö.

Ang. dikningsföretaget Klagstorp-Bunkeflo av år 1949.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag vid syneförrättning enligt 10 kap.vattenlagen utarbetat förslag till nytt avlopp för dikningsföretaget Klagstorp-Bunkeflo av år 1949 i V. Klagstorps och Bunkeflo socknar, Malmöhus län. Förslaget kommer att delgivas vederbörande intressenter vid sammanträde i Folkets hus i Klagshamn fredagen den 9 december 1949 kl. 10. Då dikningsföretaget berör allmänna vägen från V. Klagstorps kyrka till Limhamn eller väg 533, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande.

Malmö den 25 november 1949.

C.H.Waller

Bil. 20.

Dikningsföretaget Klagstorp-Bunkeflo av år 1949.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya täckta avloppet, dikessträckan C-D, korsar mellan avvägningspunkterna 8+24 och 8+35 allmänna vägen från V. Klagstorps kyrka till Limhamn ellerväg 533. I korsningspunkten, som ligger c:a 700 m. söder om gränsen mellan Bunkeflo och V. Klagstorps socknar och c:a 150 m. norr om vägkröken i Fruktliden, finnes nu en 150 cm. rörtrumma, vilken kan bibehållas oförändrad sedan den rensats och befriats från slam. Då anslutningsbrunnar nu saknas, måste nya sådana byggas vid trummans ändpunkter. Brunnarna skola utföras med 50 cm. slamrum och intag för dagvatten.

De nya anslutningsbrunnarna samt rensningen av trumman skola utföras av vägförvaltningen, som äger av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 1000 kr. Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta vägförvaltningen, när anslutningsbrunnarna lämpligen kunna byggas, liksom även när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbeten, som beröra allmän väg.

Malmö i november 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

42

Bil 21.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN
—
VÄGDIREKTÖREN

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 30/11 1949

Dnr 6185-43/49

Till
Statens Lantbruksingenjör
C. H. Wallér,
M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget Klagstorp-Bunkeflo av år 1949.

Med anledning av Eder skrivelse den 25 november 1949 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 28 november 1949.

W. Mannerfelt.

SD/BA

Fullmakt

för Natanael Nilsson angående dräneringen å nr 16 Klagshamn, vid sammanträdet den 9 december 1949, att föra undertecknads talan.

Hööringe den 5-12-49.

Bernhard Andersson

Bevittnas:

Sven Westlund. Emil Malmgren

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt, har	Förbättrad mark: åker, tomt, ar	Förbättrad mark: annan mark, har	Förbättrad mark: annan mark, ar	Markvärde per hektar: nuvarande, kronor	Markvärde per hektar: blivande, kronor	Båtnad: per hektar, kronor	Båtnad: per ägofigur, kronor	Båtnad: per ägofigur, öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Avdelning 1.										
V. Klagstorps socken.										
Klagstorp 3 18, avs.										
Olof Persson, arr, Harry Persson										
1. Alstringsbåtnad.										
Betesmark, m.p.sand	1				11	1900	2000	100	11	-
" "	2				18	1900	2000	100	18	-
" "	3				18	1300	2000	700	126	-
" "	4				07	1300	2000	700	49	-
Åker "	5		01			2100	3000	900	9	-
" "	6		25			2100	3000	900	225	-
" "	7		31			2100	3000	900	279	-
" "	8		14			2300	3000	700	98	-
" "	9		20			2100	3000	900	180	-
" "	10		06			2100	3000	900	54	-
Betesmark "	11				08	1500	2000	500	40	-
" "	12				02	1000	2000	1000	20	-
" "	13				08	1500	2000	500	40	-
" "	14				23	1900	2000	100	23	-
" "	15				04	1900	2000	100	4	-
" "	16				31	1900	2000	100	31	-
Överföres			97	1	30				1207	-

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			97	1	30				1207	-
Betesmark, m.p.sand	17				04	1500	2000	500	20	-
" "	18				12	1500	2000	500	60	-
Åker, "	19		14			2500	3000	500	70	-
" "	20		24			2500	3000	500	120	-
" "	21		17			2800	3000	200	34	-
" "	22		22			2800	3000	200	44	-
Betesmark, "	23				06	1900	2000	100	6	-
" "	24				03	1900	2000	100	3	-
" "	25				27	1900	2000	100	27	-
A- summa		1	74	1	82				1591	-
Totalsumma kronor									1591	-
Klagstorp 21 3, 1/4 mtl.										
Tygelsjö pastorat, arr, Otto B.										
Nilsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Betesmark, m.p. sand	26				15	1900	2000	100	15	-
" "	27				10	1700	2000	300	30	-
" "	28				15	1600	2000	400	60	-
" "	29				11	1600	2000	400	44	-
" "	30				23	1600	2000	400	92	-
" "	31				15	1600	2000	400	60	-
Överföres				-	89				301	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört				-	89				301	-
Betesmark, m.p. sand	32				09	1600	2000	400	36	-
" "	33				02	1600	2000	400	8	-
A - summa				1	-				345	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	26-33			1	-					
"	34			-	-					
"	35			-	-					
B - summa				1	-			180	180	-
Totalsumma kronor									525	-
Klagstorp 21 4, 1/4 mtl.										
Tygelsjö pastorat, arr, Vilhelm										
Berggren.										
1. Alstringsbåtnad.										
Betesmark, m.p. sand	36				28	1900	2000	100	28	-
" "	37				01	1900	2000	100	1	-
" "	38				11	1700	2000	300	33	-
"	39				18	1600	2000	400	72	-
" "	40				25	1600	2000	400	100	-
" "	41				31	1600	2000	400	124	-
A - summa				1	14				358	-
Totalsumma kronor									358	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Klagstorp 42 35, avs.										
Anders Hermodsson, arr. Johan Jönsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. sand	42		18			2300	3000	700	126	-
" "	43		36			2000	3000	1000	360	-
" "	44		27			2800	3000	200	54	-
" "	45		22			2800	3000	200	44	-
" "	46		30			2000	3000	1000	300	-
" "	47		04			2300	3000	700	28	-
A - summa		1	37						912	-
Totalsumma kronor									912	-
Klagstorp 3 22, avst.										
Gustaf Andersson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Tomt och trädgård, m.p. sand	48	-	-		-	-	-	-	-	-
A - summa		-	-		-	-	-	-	-	-
Totalsumma kronor		-	-		-	-	-	-	-	-
Klagstorp 3 23, avst.										
Otto Vilhelm Lind.										
1. Alstringsbåtnad.										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt, har	Förbättrad mark: åker, tomt, ar	Förbättrad mark: annan mark, har	Förbättrad mark: annan mark, ar	Markvärde per hektar: nuvarande, kronor	Markvärde per hektar: blivande, kronor	Båtnad: per hektar, kronor	Båtnad: per ägofigur, kronor	Båtnad: per ägofigur, öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Tomt och trädgård, m.p. sand	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A - summa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalsumma kronor		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klagstorp 3 19, avst.										
Gustaf Björk.										
1. Alstringsbåtnad.										
Tomt och trädgård, m.p. sand	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A - summa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalsumma kronor		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avdelning 2.										
V. Klagstorps socken.										
Klagstorp 16 140, avst.										
Otto Månsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. sand	51	1	20			2000	3400	1400	1680	-
" "	52	-	-			-	-	-	-	-
Tomt och trädgård	53	-	-			-	-	-	-	-
A - summa		1	20						1680	-
Totalsumma kronor									1680	-
Klagstorp 16 142, avst.										
V. Klagstorps kommun, arr. John Bengtsson.										

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. sand	54	1	43			2200	3400	1200	1716	-
" "	55	-	-			-	-	-	-	-
A - summa		1	43						1716	-
Totalsumma kronor									1716	-
Klagstorp av 16 33, 93/3000 mtl.										
Johan Jeppsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. sand	56 a	1	35			2600	3400	800	1080	-
" "	56 b	1	10			2600	3400	800	880	-
" "	57	-	-			-	-	-	-	-
Tomt och trädgård, m.p. sand	58	-	-			-	-	-	-	-
Åker "	59	-	-			-	-	-	-	-
A - summa		2	45						1960	-
Totalsumma kronor									1960	-
Klagstorp 16 141, avst.										
Olof Persson, arr. Harry Persson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. sand	60	1	50			2400	3400	1000	1500	-
" "	61	1	55			2400	3400	1000	1550	-
" "	62	1	59			3000	3400	400	636	-
" "	63	1	27			3000	3400	400	508	-
Överföres		5	91						4194	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		5	91						4194	-
Åker, m.p. sand	64	1	05			3100	3400	300	315	-
" "	65		14			3100	3400	300	42	-
Tomt och trädgård	66		12			3200	3400	200	24	-
Åker, m.p. sand	67		03			3200	3400	200	6	-
" "	68		31			3200	3400	200	62	-
" "	69		13			3200	3400	200	26	-
A - summa		7	69						4669	-
Totalsumma kronor									4669	-
Klagstorp 16 56, 146/3000 mtl.										
Blenda Andersson, arr, Tage Andersson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. sand	70		06			3100	3400	300	18	-
" "	71		44			3000	3400	400	176	-
" "	72		41			3000	3400	400	164	-
" "	73	1	22			2600	3400	800	976	-
" "	74		52			2200	3400	1200	624	-
" "	75		53			2200	3400	1200	636	-
Tomt och trädgård, m.p. sand	76		26			1600	3400	1800	468	-
A - summa		3	44						3062	-
Totalsumma kronor									3062	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 29000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Avdelning 3.										
V. Klagstorps socken.										
Klagstorp av 16 33, 93/3000 mtl.										
Johan Jeppsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. sand	77		42			1400	3400	2000	840	-
A - summa			42						840	-
Totalsumma kronor									840	-
Klagstorp 16 48, 524/3000 mtl.										
Günther Ganslandt, Eugén Ganslandt										
och August Ganslandts dödsbo.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	78		48			1600	4000	2400	1152	-
" "	79		64			2200	4000	1800	1152	-
" "	80		69			1200	4000	2800	1932	-
" "	81	1	23			2000	4000	2000	2460	-
" "	82	1	56			1200	4000	2800	4368	-
" "	83		65			2800	4000	1200	780	-
" "	84	1	50			2400	4000	1600	2400	-
Tomt och trädgård, m.p, lättlera	85		42			3000	4000	1000	420	-
A - summa		7	17						14664	-
Totalsumma kronor									14664	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt, har	Förbättrad mark: åker, tomt, ar	Förbättrad mark: annan mark, har	Förbättrad mark: annan mark, ar	Markvärde per hektar: nuvarande, kronor	Markvärde per hektar: blivande, kronor	Båtnad per hektar, kronor	Båtnad per ägofigur, kronor	Båtnad per ägofigur, öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Klagstorp 16 38, 34/3000 mtl.										
Bernhard Andersson, arr. Natanael Nilsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. sand	86		39			2000	3400	1400	546	-
" "	87		76			2000	3400	1600	1216	-
" "	88		-		-	-	-	-	-	-
Tomt och trädgård	89		-		-	-	-	-	-	-
A -	summa	1	15						1762	-
Totalsumma kronor									1762	-
Klagstorp 16 42, 24/3000 mtl.										
Byggnadsföreningen Folkets hus i Klagshamn.										
1. Alstringsbåtnad.										
Tomt, m.p. sand	90		73			9700	10000	300	219	-
A -	summa		73						219	-
Totalsumma kronor									219	-
Klagstorp 16 47, 7/3000 mtl.										
Nils Andersson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Tomt och trädgård, m.p. sand	91	-	-				-	-	-	-
Överföres		-	-				-	-	-	-

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Överfört		-	-				-	-	-	-	1
											2
Tomt och trädgård, m.p. sand	92	-	-				-	-	-	-	3
A - summa		-	-				-	-	-	-	4
											5
Totalsumma kronor									-	-	6
Klagstorp 16 44, 2/300 mtl.											7
											8
Jöns Perssons dödsbo.											9
											10
1. Alstringsbåtnad.											11
Tomt och trädgård, m.p. sand	93	-	-				-	-	-	-	12
A - summa		-	-				-	-	-	-	13
											14
Totalsumma kronor							-	-	-	-	15
Klagstorp 16 46, 2/3000 mtl.											16
											17
Jöns Perssons dödsbo.											18
											19
1. Alstringsbåtnad.											20
											21
Tomt och trädgård, m.p. sand	94	-	-				-	-	-	-	22
A - summa		-	-				-	-	-	-	23
											24
Totalsumma kronor							-	-	-	-	25
Klagstorp av 30 8, 607/9600 mtl.											26
											27
Tage Olsson.											28
											29
1. Alstringsbåtnad.											30
Åker, m.p. lättlera	95		54			3200	4000	800	432	-	31
" - "	96		45			2000	4000	2000	900	-	32
A - summa			99						1332	-	33
Totalsumma kronor									1332	-	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Avdelning 4.										
V. Klagstorp s:n.										
Klagstorp 16 48, 524/3000 mtl.										
Günther Ganslandt, Eugén Ganslandt										
och August Ganslandts dödsbo.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	97 a		43			1600	4000	2400	1032	-
" "	97 b		42			1600	4000	2400	1008	-
" "	98	1	48			2000	4000	2000	2960	-
" "	99		82			1200	4000	2800	2296	-
" "	100		71			2800	4000	1200	852	-
" "	101		02			1000	4000	3000	60	-
" "	102		82			2000	4000	2000	1640	-
" "	103		45			1200	4000	2800	1260	-
" "	104 a		59			1200	4000	2800	1652	-
" "	104 b		08			1200	4000	2800	224	-
" "	105	1	03			1200	4000	2800	2884	-
" "	106		94			2000	4000	2000	1880	-
" "	107		01			1200	4000	2800	28	-
" "	108	-	-			-	-	-	-	-
A - summa		7	80						17776	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	101-106	3	93							
"	109		27							
B - summa		4	20					320	1344	-
Totalsumma kronor									19120	-
Klagstorp 16 56, 146/3000 mtl.										
Blenda Andersson, arr. Tage Andersson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. sand	110		02			3100	3400	300	6	-
A - summa			02						6	-
Totalsumma kronor									6	-
Avdelning 5.										
V. Klagstorps socken.										
Klagstorp 16 48, 524/3000 mtl.										
Günther Ganslandt, Eugén Ganslandt och August Ganslandts dödsbo.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	111		28			2000	4000	2000	560	-
" "	112		29			2000	4000	2000	580	-
A - summa			57						1140	-
Totalsumma kronor									1140	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Klagstorp av 30 8, 198/20160 mtl.										
Algot Olsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	113		23			3600	4000	400	92	-
" "	114		45			3200	4000	800	360	-
" "	115		43			2400	4000	1600	688	-
Tomt och trädgård, m.p. lättlera	116		10			3200	4000	800	80	-
A - summa		1	21						1220	-
Totalsumma kronor									1220	-
Klagstorp av 30 8, 11/105 mtl.										
Anna Jönsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	117		21			1200	4000	2800	588	-
" "	118		20			1200	4000	2800	560	-
" "	119		40			2400	4000	1600	640	-
" "	120		78			1200	4000	2800	2184	-
" "	121		04			3200	4000	800	32	-
" "	122		32			2000	4000	2000	640	-
" "	123		06			800	4000	3200	192	-
" "	124	1	49			1200	4000	2800	4172	-
" "	125	2	96			1000	4000	3000	8880	-
Överföres		6	46						17888	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		6	46						17888	-
Åker, m.p. lättlera	126	1	12			1600	4000	2400	2688	-
A - summa		7	58						20576	-
Totalsumma kronor									20576	-
Bunkeflo socken.										
Naffentorp 10 4, 45849/294720 mtl.										
Anna Jönsson, Stig Jönsson, Elsie										
Ekstrand f. Jönsson, Ove Jönsson,										
Kjell Jönsson, Sven Jönsson, Hans										
Jönsson, Karl Jönsson, Anna-Marie										
Jönsson och Inga-Lill Jönsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	127		12			1200	4000	2800	336	-
" "	128		75			1200	4000	2800	2100	-
" "	129		86			2800	4000	1200	1032	-
" "	130		42			2400	4000	1600	672	-
A - summa		2	15						4140	-
Totalsumma kronor									4140	-
Avdelning 6.										
Bunkeflo socken.										
Naffentorp 10 4, 45849/294720 mtl.										
Anna Jönsson, Stig Jönsson, Elsie										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande	Markvärde per hektar: blivande	Båtnad per hektar	Båtnad per ägofigur	
						kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Ekstrand f. Jönsson, Ove Jönsson, Kjell Jönsson, Sven Jönsson, Hans Jönsson, Karl Jönsson, Anna-Marie Jönsson och Inga-Lill Jönsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	131		02			1200	4000	2800	56	-
" "	132		01			1200	4000	2800	28	-
A - summa			03						84	-
Totalsumma kronor									84	-
V. Klagstorps socken.										
Klagstorp av 30 8, 11/105 mtl.										
Anna Jönsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	133		29			1200	4000	2800	812	-
A - summa			29						812	-
Totalsumma kronor									812	-
Klagstorp av 30 7, 2/312 mtl.										
Nils Olsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	134		43			2000	4000	2000	860	-
Överföres			43						860	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			43						860	-
A - summa			43						860	-
Totalsumma kronor									860	-
Klagstorp av 30 7, 2/312 mtl.										
Botilda Andersson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	135		34			2400	4000	1600	544	-
A - summa			34						544	-
Totalsumma kronor			34						544	-
Avdelning 7.										
Bunkeflo socken.										
Naffentorp 10 4, 45849/294720 mtl.										
Anna Jönsson, Stig Jönsson, Elsie Ekstrand f. Jönsson, Ove Jönsson, Mjell Jönsson, Sven Jönsson, Hans Jönsson, Karl Jönsson, Anna-Marie Jönsson och Inga-Lill Jönsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	136 a		12			700	4000	3300	396	-
" "	136 b	1	15			700	4000	3300	3795	-
" "	137		45			1200	4000	2800	1260	-
A - summa		1	72						5451	-
Totalsumma kronor									5451	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande	Markvärde per hektar: blivande	Båtnad per hektar	Båtnad per ägofigur	
						kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Naffentorp av 2 3, 5/28 mtl.										
Betty Andersson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	138		42			3000	4000	1000	420	-
A -summa			42						420	-
Totalsumma kronor									420	-
V. Klagstorps socken.										
Klagstorp av 30 2, 23/156 mtl.										
Olof Andersson, arr. Anders Jönsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	139		72			3000	4000	1000	720	-
A - summa			72						720	-
Totalsumma kronor									720	-
Avdelning 8.										
V. Klagstorps socken.										
Klagstorp 16 48, 524/3000 mtl.										
Günther Ganslandt, Eugén Ganslandt och August Ganslandts dödsbo.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	140 a		15			2400	4000	1600	240	-
" "	140 b		08			1200	4000	2800	224	-
Överföres			23						464	-

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			23						464	-
Åker, m.p. lättlera	141 a		16			1600	4000	2400	384	-
" "	141 b		61			1600	4000	2400	1464	-
" "	142	1	11			1600	4000	2400	2664	-
A - summa		2	11						4976	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	140a-141 b	1	-							
B - summa		1	-					470	470	-
Totalsumma kronor									5446	-
Klagstorp 16 49, 31/3000 mtl.										
Nils Magnusson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	143	1	03			2000	4000	2000	2060	-
A - summa		1	03						2060	-
Totalsumma kronor									2060	-
Klagstorp 16 51, 31/3000 mtl.										
H.C. Freundlich.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	144		70			2000	4000	2000	1400	-
" "	145		26			2400	4000	1600	416	-
Tomt och trädgård, m.p. lättlera	146		10			2800	4000	1200	120	-
" " "	147		04			3600	4000	400	16	-
Överföres		1	10						1952	-

VÄRDERINGSLÄNG

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nu-varande kronor	Markvärde per hektar: bli-vande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	ö
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		1	10						1952	-
A - summa		1	10						1952	-
Totalsumma kronor									1952	-
Klagstorp 16 50, 11/3000 mtl.										
Algot Olsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	148		41				4000	2000	820	-
A - summa			41						820	-
Totalsumma kronor									820	-
Bunkeflo socken.										
Naffentorp 2 5, 1/8 mtl.										
Nils Magnusson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	149	1	48			2400	4000	1600	2368	-
" "	150		33			2400	4000	1600	528	-
" "	151	1	18			2600	4000	1400	1652	-
" "	152		43			1600	4000	2400	1032	-
" "	153		72			1600	4000	2400	1728	-
" "	154		72			2000	4000	2000	1440	-
" "	155		96			1600	4000	2400	2304	-
" "	156	1	03			2800	4000	1200	1236	-
A - summa		6	85						12288	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	149-156	6	85							
"	157 a		57							
"	157 b		38							
B - summa		7	80					300	2340	-
Totalsumma kronor									14628	-
Naffentorp 10 5, 1391/58944 mtl.										
Nils Magnusson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	158		90			2000	4000	2000	1800	-
A - summa			90						1800	-
Totalsumma kronor									1800	-
Naffentorp av 10 8, 500/16080 mtl.										
Nils Magnusson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	159		88			2800	4000	1200	1056	-
" "	160		59			3200	4000	800	472	-
A - summa		1	47						1528	-
Totalsumma kronor									1528	-
Naffentorp 10 4, 45849/294720 mtl.										
Anna Jönsson, Stig Jönsson, Elsie Ekstrand f. Jönsson, Ove										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Jönsson, Kjell Jönsson, Sven Jönsson, Hans Jönsson, Karl Jönsson, Anna-Marie Jönsson och Inga-Lill Jönsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	161		12			1800	4000	2200	264	-
" "	162		52			1800	4000	2200	1144	-
" "	163	1	98			1800	4000	2200	4356	-
" "	164	1	18			2400	4000	1600	1888	-
Tomt och trädgård, m.p. lättlera	165		37			3800	4000	200	74	-
" " "	166		06			3800	4000	200	12	-
A - summa		4	23						7738	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	161-164	3	80							
B - summa		3	80					90	342	-
Totalsumma kronor									8080	-
Avdelning 9.										
Bunkeflo socken.										
Naffentorp 10[4], 45849/294720 mtl.										
Anna Jönsson, Stig Jönsson, Elsie Ekstrand f. Jönsson, Ove Jönsson, Kjell Jönsson, Sven Jönsson, Hans										

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Jönsson, Karl Jönsson, Anna-Marie Jönsson och Inga-Lill Jönsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	167		38			1600	4000	2400	912	-
" "	168		30			1600	4000	2400	720	-
A - summa			68						1632	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	167-168		68							
B - summa			68					1000	680	-
Totalsumma kronor									2312	-
Naffentorp av 10/8, 131/16080 mtl. Anna Jönsson, Stig Jönsson, Elsie Ekstrand f. Jönsson, Ove Jönsson, Kjell Jönsson, Sven Jönsson, Hans Jönsson, Karl Jönsson, Anna-Marie Jönsson och Inga-Lill Jönsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	169		30			1600	4000	2400	720	-
" "	170		62			2400	4000	1600	992	-
" "	171		22			2800	4000	1200	264	-
Överföres		1	14						1976	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		1	14						1976	-
Åker, m.p. lättlera	172		07			1600	4000	2400	168	-
" "	173		05			1600	4000	2400	120	-
A - summa		1	26						2264	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	169-173	1	26							
B - summa		1	26					950	1197	-
Totalsumma kronor									3461	-
Naffentorp 10 6, 13/120 mtl.										
Anna Jönsson, Stig Jönsson, Elsie Ekstrand f. Jönsson, Ove Jönsson, Kjell Jönsson, Sven Jönsson, Hans Jönsson, Karl Jönsson, Anna-Marie Jönsson och Inga-Lill Jönsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	174	1	26			3200	4000	800	1008	-
" "	175	1	47			2800	4000	1200	1764	-
A - summa		2	73						2772	-
Totalsumma kronor									2772	-
Naffentorp 10 10, 5/48 mtl.										
Fritiof Hansson.										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	176		32			3800	4000	200	64	-
A - summa			32						64	-
Totalsumma kronor									64	-
Naffentorp 10 9, 1/6 mtl.										
Fritiof Hansson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	177	1	22			3400	4000	600	732	-
" "	178		40			3800	4000	200	80	-
A - summa		1	62						812	-
Totalsumma kronor									812	-
Avdelning 10.										
Bunkeflo socken.										
Naffentorp 10 4, 45849/294720 mtl.										
Anna Jönsson, Stig Jönsson, Elsie Ekstrand f. Jönsson, Ove Jönsson, Kjell Jönsson, Sven Jönsson, Hans Jönsson, Karl Jönsson, Anna-Marie Jönsson och Inga-Lill Jönsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	179		43			2000	4000	2000	860	-
Överföres			43						860	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			43						860	-
Åker, m.p. lättlera	180		57			2400	4000	1600	912	-
" "	181	1	13			2800	4000	1200	1356	-
A- summa		2	13						3128	-
Totalsumma kronor									3128	-
Naffentorp 10 6, 13/120 mtl.										
Anna Jönsson, Stig Jönsson, Elsie Ekstrand f. Jönsson, Ove Jönsson, Kjell Jönsson, Sven Jönsson, Hans Jönsson, Karl Jönsson, Anna-Marie Jönsson och Inga-Lill Jönsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	182	1	58			2800	4000	1200	1896	-
" "	183		95			2800	4000	1200	1140	-
A - summa		2	53						3036	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	182-183	2	53							
Ägofigur	184	4	47							
B - summa		7	-					65	455	-
Totalsumma kronor									3491	-

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Sammandrag.										
Avdelning 1.										
V. Klagstorps socken.										
Klagstorp 3 18, avs.										
Olof Persson, arr. Harry Persson	1-25	1	74	1	82				1591	-
Klagstorp 21 3, 1/4 mtl.										
Tygelsjö pastorat, arr. Otto B. Nilsson	26-33			1	-				525	-
Klagstorp 21 4, 1/4 mtl.										
Tygelsjö pastorat, arr. Vilhelm Berggren	36-41			1	14				358	-
Klagstorp 42 35, avs.										
Anders Hermodsson, arr. Johan Jönsson	42-47	1	37						912	-
Klagstorp 3 22, avst.										
Gustaf Andersson	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klagstorp 3 23, avst.										
Otto Vilhelm Lind	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klagstorp 3 19, avs.										
Gustaf Björk	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summa för avd. 1		3	11	3	96				3386	-
Avdelning 2.										
V. Klagstorps socken.										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Klagstorp 16 140, avs.										
Otto Månsson	51-53	1	20						1680	-
Klagstorp 16 142, avst.										
V. Klagstorps kommun, arr. John Bengtsson	54-55	1	43						1716	-
Klagstorp av 16 33, 93/3000 mtl.										
Johan Jeppsson	56a-59	2	45						1960	-
Klagstorp 16 141, avst.										
Olof Persson arr. Harry Persson	60-69	7	69						4669	-
Klagstorp 16 56, 146/3000 mtl.										
Blenda Andersson, arr. Tage Andersson	70-76	3	44						3062	-
Summa för avd. 2		16	21						13087	-
Avdelning 3.										
V. Klagstorps socken.										
Klagstorp av 16 33, 93/3000 mtl.										
Johan Jeppsson	77		42						840	-
Klagstorp 16 48, 524/3000 mtl.										
Günther Ganslandt, Eugén Ganslandt och August Ganslandts dödsbo.	78-85	7	17						14664	-
Överföres		7	59						15504	-

Kungl. Lantbrukstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		7	59						15504	-
Klagstorp 16 38, 34/3000 mtl.										
Bernhard Andersson, arr. Natanel Nilsson	86-89	1	15						1762	-
Klagstorp 16 42, 24/3000 mtl.										
Byggnadsföreningen Folkets hus i Klagshamn	90		73						219	-
Klagstorp 16 47, 7/3000 mtl.										
Nils Andersson	91-92	-	-						-	-
Klagstorp 16 44, 2/3000 mtl.										
Jöns Perssons dödsbo	93	-	-						-	-
Klagstorp 16 46, 2/3000 mtl.										
Jöns Perssons dödsbo	94	-	-						-	-
Klagstorp av 30 8, 607/9600 mtl.										
Tage Olsson	95-96		99						1332	-
Summa för avd. 3		10	46						18817	-
Avdelning 4.										
V.Klagstorps socken.										
Klagstorp 16 48, 524/3000 mtl.										
Günther Ganslandt, Eugén Ganslandt och August Ganslandts dödsbo	97a-108	7	80						19120	-
Överföres		7	80						19120	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överföres		7	80						19120	-
Klagstorp 16 56, 146/3000 mtl.										
Blenda Andersson, arr. Tage Andersson	110		02						6	-
Summa för avd. 4		7	82						19126	-
Avdelning 5.										
V. Klagstorps socken.										
Klagstorp 16 48, 524/3000 mtl.										
Günther Ganslandt, Eugén Ganslandt och August Ganslandts dödsbo	111-112		57						1140	-
Klagstorp av 30 8, 198/20160 mtl.										
Algot Olsson	113-116	1	21						1220	-
Klagstorp av 30 8, 11/105 mtl.										
Anna Jönsson	117-126	7	58						20576	-
Bunkeflo socken.										
Naffentorp 10 4, 45849/294720 mtl.										
Anna Jönsson										
Stig Jönsson, Elsie Ekstrand f. Jönsson, Ove Jönsson, Kjell Jönsson, Sven Jönsson, Hans Jönsson, Karl Jönsson, Anna-Marie Jönsson och Inga-Lill Jönsson	127-130	2	15						4140	-
Summa för avd. 5		11	51						27076	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Avdelning 6.										
Bunkeflo socken.										
Naffentorp 10 4, 45849/294720 mtl.										
Anna Jönsson, Stig Jönsson, Elsie Ekstrand, f. Jönsson, Ove Jönsson, Kjell Jönsson, Sven Jönsson, Hans Jönsson, Karl Jönsson, Anna-Marie Jönsson och Inga-Lill Jönsson	131-132		03						84	-
V. Klagstorps socken.										
Klagstorp av 30 8, 11/105 mtl.										
Anna Jönsson	133		29						812	-
Klagstorp av 30 7, 2/312 mtl.										
Nils Olsson	134		43						860	-
Klagstorp av 30 7, 2/312 mtl.										
Botilda Andersson	135		34						544	-
Summa för avd. 6		1	09						2300	-
Avdelning 7.										
Bunkeflo socken.										
Naffentorp 10 4, 45849/294720 mtl.										
Anna Jönsson, Stig Jönsson, Elsie Ekstrand f. Jönsson, Ove Jönsson, Kjell Jönsson, Sven Jönsson,										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt		Förbättrad mark: annan mark		Markvärde per hektar: nuvarande	Markvärde per hektar: blivande	Båtnad: per hektar	Båtnad: per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Hans Jönsson, Karl Jönsson, Anna-Marie Jönsson och Inga-Lill Jönsson	136a-137	1	72						5451	-
Naffentorp av 2 3, 5/28 mtl.										
Betty Andersson	138		42						420	-
V. Klagstorps socken.										
Klagstorp av 30 2, 23/156 mtl.										
Olof Andersson, arr. Anders Jönsson	139		72						720	-
Summa för avd. 7		2	86						6591	-
Avdelning 8.										
V. Klagstorps socken.										
Klagstorp 16 48, 524/3000 mtl.										
Günther Ganslandt, Eugén Ganslandt och August Ganslandts dödsbo	140a-142	2	11						5446	-
Klagstorp 16 49, 31/3000 mtl.										
Nils Magnusson	143	1	03						2060	-
Klagstorp 16 51, 31/3000 mtl.										
H.C.Freundlich	144-147	1	10						1952	-
Klagstorp 16 50, 11/3000 mtl.										
Överföres		4	24						9458	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		4	24						9458	-
Algot Olsson	148		41						820	-
Bunkeflo socken.										
Naffentorp 2 5, 1/8 mtl.										
Nils Magnusson	149-156	6	85						14628	-
Naffentorp 10 5, 1391/58944 mtl.										
Nils Magnusson	158		90						1800	-
Naffentorp av 10 8, 500/16080 mtl.										
Nils Magnusson	159-160	1	47						1528	-
Naffentorp 10 4, 45849/294720 mtl.										
Anna Jönsson, Stig Jönsson, Elsie Ekstrand f. Jönsson, Ove Jönsson, Kjell Jönsson, Sven Jönsson, Hans Jönsson, Karl Jönsson, Anna-Marie Jönsson och Inga-Lill Jönsson	161-166	4	23						8080	-
Summa för avd.	8	18	10						36314	-
Avdelning 9.										
Bunkeflo socken.										
Naffentorp 10 4, 45849/294720 mtl.										
Anna Jönsson, Stig Jönsson, Elsie Ekstrand f. Jönsson, Ove										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Jönsson, Kjell Jönsson, Sven Jönsson, Hans Jönsson, Karl Jönsson, Anna-Marie Jönsson och Inga-Lill Jönsson	167-168		68						2312	-
Naffentorp av 10^{8}, 131/16080 mtl. Anna Jönsson, Stig Jönsson, Elsie Ekstrand, f. Jönsson, Ove Jönsson, Kjell Jönsson, Sven Jönsson, Hans Jönsson, Karl Jönsson, Anna-Marie Jönsson och Inga-Lill Jönsson	169-173	1	26						3461	-
Naffentorp 10^{6}, 13/120 mtl. Anna Jönsson, Stig Jönsson, Elsie Ekstrand f. Jönsson, Ove Jönsson, Kjell Jönsson, Sven Jönsson, Hans Jönsson, Karl Jönsson, Anna-Marie Jönsson och Inga-Lill Jönsson	174-175	2	73						2772	-
~~Naffentorp 10 5/48 mtl. Fritiof Hansson~~										
Naffentorp 10^{10}, 5/48 mtl. Fritiof Hansson	176		32						64	-
Naffentorp 10^{9}, 1/6 mtl.										
Överföres		4	99						8609	-

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		4	99						8609	-
Fritiof Hansson	177-178	1	62						812	-
Summa för avd. 9		6	61						9421	-
Avdelning 10.										
Bunkeflo socken.										
Naffentorp 10 4, 45849/294720 mtl.										
Anna Jönsson, Stig Jönsson, Elsie Ekstrand f. Jönsson, Ove Jönsson, Kjell Jönsson, Sven Jönsson, Hans Jönsson, Karl Jönsson, Anna-Marie Jönsson och Inga-Lill Jönsson	179-181	2	13						3128	-
Naffentorp 10 6, 13/120 mtl.										
Anna Jönsson, Stig Jönsson, Elsie Ekstrand f. Jönsson, Ove Jönsson, Kjell Jönsson, Sven Jönsson, Hans Jönsson, Karl Jönsson, Anna-Marie Jönsson och Inga-Lill Jönsson	182-183	2	53						3491	-
Summa för avd. 10		4	66						6619	-
Summa för hela företaget		82	43	3	96				142737	-
				Summa alstringsbåtnad					135729	-
				Summa brukningsbåtnad					7008	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt		Förbättrad mark: annan mark		Markvärde per hektar: nuvarande	Markvärde per hektar: blivande	Båtnad: per hektar	Båtnad: per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

Klagshamn den 9 december 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller

C.H.Waller

Statens lantbruksingenjör.

Hans Karthe

Gode män.

coll
H/CEB

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nu-varande	bli-vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan A-B.								
Schaktningsarbete m,m.										
0+20- -4+00	380	Schaktning, lerbl. sand, ngt. sten m^3	90	4.-	360	-				
4+00- -6+88	288	Schaktning, lerbl. sand, ngt. sten m^3	690	3.-	2070	-	2430	-		
Tills.	668 m.	Tills.	780	m^3						
Ersättningar.										
För markförlust;										
		till fastigheten Klagstorp 3 18	2 m	360	0,20	72	-			
		" " Klagstorp 21 3	2 m	320	0,20	64	-			
För intrång genom upplag;										
		till fastigheten Klagstorp 3 18	3 m	390	1,50	585	-			
		" " Klagstorp 21 3	3 m	390	1,50	585	-			
För flyttning av stängsel;										
		till ägaren av Klagstorp 3 18								
		Olof Persson	m	590	0,25	147	50			
		till arrendatorn av Klagstorp 21 3	m	668	0,25	167	-	1620	50	
Oförutsett och arbetsledning m.m. c.a 20 %								499	50	4550 -
		Dikessträckan B-C.								
		Överföres								4550 -

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört							4550	-
Schaktningsarbete, rör m.m.										
6+88-8+24	136	Cementrör; 40" m	136	30.-	4080	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	136	9,75	1326	-	5406	-		
Tills.	136	m.								
Diverse arbeten.										
		Ommurning av rörutloppet vid 6+88 samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter, utföres enl. typritning st	1	300.-			300	-		
Ersättningar.										
		För flyttning av stängsel; till arrendatorn av Klagstorp 21 m	111	25.-			27	75		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%							1166	25	6900	-
		Dikessträckan C-D.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
8+24-8+35	11	Den nuvarande trumman mellan 8+24 och 8+35 för allm. vägen V. Klagstorps k:a-Limhamn, eller väg 533, utförd av rör med 1.50 m. inre diameter, bibehålles oförändrad. Trumman								
Övf.	11	Överföres							11450	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
Övf.	11	Överfört							11450	-
		rensas och befrias från slam m	11	3.-	33	-				
8+35-9+91	156	Cementrör; 40" m	156	30.-	4680	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	156	9.50	1482	-				
9+91-11+58	167	Cementrör; 40" m	167	30.-	5010	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	167	10.50	1753	50				
11+58-13+02=										
=70+00	144	Cementrör; 40" m	144	30.-	4320	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	144	12.-	1728	-	19006	50		
Tills.	478 m.									
Diverse arbeten.										
		Anslutningsbrunnar vid nerströms- och upp-								
		strömssidorna av trumman för allm. vägen								
		V. Klagstorps k:a-Limhamn eller väg 533;								
		vid 8+24 och 8+35, utföres av Vägförvalt-								
		ningen st.	2		-	-				
		Brunnar 60" med kopplingar; vid 9+91, 11+58								
		och 13+02=70+00 st.	3	300.-	900	-				
		Rothuggning och borttagning av buskar			30	-	930	-		
		Överföres					19936	50	11450	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört						19936	50	11450	-
Ersättningar.											
		Ersättning till Vägförvaltningen för nya anslutningsbrunnar vid nerströms- och uppströmssidorna av trumman för allm. vägen V. Klagstorps K:a-Limhamn, eller väg 533						1000	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%								3963	50	24900	-
		Dikesträckan D-Da-E.									
Schaktningsarbete, rör m.m.											
70+00-	206	Cementrör; 40"	m	206	30.-	6180	-				
-72+06		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	206	12.50	2575	-				
72+06-	290	Cementrör; 36"	m	290	25.-	7250	-				
74+96 =		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	290	10.75	3117	50	19122	50		
=130+00											
Tills.	496 m.										
Diverse arbeten.											
		Brunnar 60" med kopplingar; vid 71+06, 72+06, 73+12 och 74+96=130+00	st	4	300.-	1200	-				
		Brunn 52" med kopplingar; vid 73+54	st	1	240.-	240	-	1440	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 20 %								4137	50	24700	-
		Överföres								61050	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört								61050	-
		Dikessträckan E-F.									
Schaktningsarbete, rör m.m.											
74+96-	240	Cementrör; 36"	m	240	25.-	6000	-				
-77+36		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	240	10.75	2580	-				
77+36-	94	Cementrör; 32"	m	94	21.-	1974	-				
-78+30		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	94	9.75	916	50				
78+30-	70	Cementrör; 32"	m	70	21.-	1470	-				
-79+00		Schaktning, stämpling,rör-									
		läggning, höljning	m	70	13.25	927	50				
79+00-	20	Cementrör; 32"	m	20	21.-	420	-				
-79+20		Schaktning, stämpling,rör-									
		läggning, höljning	m	20	8.25	165	-				
79+20-	72	Cementrör; 32"	m	72	21.-	1512	-				
-79+92		Schaktning, stämpling,rör-									
		läggning, höljning	m	72	10.55	759	60	16724	60		
Tills.	496	m.									
Diverse arbeten.											
		Brunnar 52" med kopplingar; vid 76+31 och									
	77+36		st	2	240	480	-				
		Överföres				480	-	16724	60	61050	-

K. Lanthrukssstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
-		Överfört			480	-	16724	60	61050	-
Brunn 48" med kopplingar; vid 79+10		st	1	220	220	-				
Brunn 60" med kopplingar; vid 79+92		st	1	300	300	-	1000	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c.a 20%							3575	40	21300	-
		Dikessträckan F-G.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
79+92-81+ +00=110+00	108	Cementrör; 32" m	108	21.-	2268	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	108	9.25	999	-	3267	-		
Tills.	108	m.								
Diverse arbeten.										
Brunn 48" med kopplingar vid 81+00=110+00		st	1		220	-	220	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%							713	-	4200	-
		Dikessträckan G-H.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
81+00-	170	Cementrör; 28" m	170	17.-	2890	-				
-82+70		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	170	8.50	1445	-	4335	-		
Tills.	170	m.								
Diverse arbeten.										
Brunn 48" med kopplingar; vid 81+91		st	1		220	-				
Intag av armerad betong enl. typritning;										
		Överföres			220	-	4335	-	86550	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			220	-	4335	-	86550	-
vid 82+70		st	1		400	-	620	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c.a 20%							945	-	5900	-
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan D-P.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
70+00-13+	159	Cementrör; 10" m	159	3.85	612	15				
+02-14+61=		Schaktning, stämpling,rör-								
=60+00		läggning, höljning m	159	2.25	357	75				
60+00-61+	123	Cementrör; 9" m	123	3.40	418	20				
+23		Schaktning, stämpling,rör-								
		läggning, höljning m	123	2.-	246	-				
61+23-	127	Cementrör; 9" m	127	3.40	431	80				
-62+50		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, tätning av rör-								
		skarvarna med drev och cement-								
		bruk, höljning m	127	4.-	508	-	2573	90		
Tills.	409	m.								
Diverse arbeten.										
Brunnar 24" med kopplingar; vid 14+61=60+00,										
60+04, 61+23 och 62+50		st	4	70.-	280	-				
Rothuggning och borttagning av buskar					40	-	320	-		
		Överföres					2893	90	92450	-

K. Lanthrukksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					2893	90	92450	-
Oförutsett och arbetsledning m,m. c.a 20%							506	10	3400	-
		Dikessträckan E-K.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
74+96=130+	100	Cementrör; 21" m	100	11.-	1100	-				
+00-131+00		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	100	8.-	800	-				
131+00-	84	Cementrör; 21" m	84	11.-	924	-				
-131+84=		Schaktning, stämpling, rör-								
=20+72		läggning, höljning m	84	8.25	693	-				
20+72-	44	Cementrör; 21" m	44	11.-	484	-				
-21+16		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	44	7.-	308	-				
21+16-	69	Cementrör; 21" m	69	11.-	759	-				
-21+85=		Schaktning, stämpling, rör-								
=40+00		läggning, höljning m	69	7.25	500	25	5568	25		
Tills.	297 m.									
Diverse arbeten.										
Brunnar 40" med kopplingar; vid 131+00 och										
21+85=40+00		st	2	160	320	-				
Brunnar 48" med kopplingar; vid 131+84=20+72										
och 21+16		st	2	220	440	-	760	-		
		Överföres					6328	25	95850	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört						6328	25	95850	-
Oförutsett och arbetsledning m.m. c.a 20%								1171	75	7500	-
		Dikessträckan K-L.									
Schaktningsarbete, rör m.m.											
21+85=40+	338	Cementrör; 21"	m	338	11.-	3718	-				
+00-43+38=		Schaktning, stämpling, rör-									
=50+00		läggning, höljning	m	338	6,75	2281	50	5999	50		
Tills.	338 m.										
Diverse arbeten.											
Brunnar 40" med kopplingar; vid 40+90, 41+28											
och 43+38=50+00			st	3	160.-	480	-				
Brunn 48" med kopplingar; vid 41+88			st	1	220.-	220	-				
Rothuggning och borttagning av buskar						5	-	705	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c.a 20%								1295	50	8000	-
		Dikessträckan L-M.									
Schaktningsarbete, rör m.m.											
43+38-	46	Cementrör; 18"	m	46	8,25	379	50				
-43+84=		Schaktning, stämpling, rör-									
=100+00		läggning, höljning	m	46	6,25	287	50	667	-		
Tills.	46 m.										
Diverse arbeten.											
Brunn 48" med kopplingar; vid 43+84=100+00			st	1				220	-		
		Överföres						887	-	111350	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					887	-	111350	-
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%							163	-	1050	-
		Dikessträckan M-N.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
43+84-	110	Cementrör; 15" m	110	6.50	715	-				
-44+94		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	110	4.25	467	50				
44+94-	91	Cementrör; 12" m	91	5.-	455	-				
-45+85		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	91	5.50	500	50				
45+85-	156	Cementrör; 12" m	156	5.-	780	-				
-47+41		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	156	3.50	546	-	3464	-		
Tills.	357 m.									
Diverse arbeten.										
		Brunn 32" med kopplingar; vid 44+94 st	1		95	-				
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 45+85 och 47+41 st	2	70.-	140	-	235	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c.a 20%							701	-	4400	-
		Dikessträckan L-O.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
43+38=50+	100	Cementrör; 6" m	100	1.90	190	-				
+00-51+00		Överföres			190	-			116800	-
Övf.	100									

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
Övf.	100	Överfört			190	-			116800	-
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	100	2.50	250	-	440	-		
Tills.	100	m.								
Diverse arbeten.										
Brunn 24" med kopplingar och dagvattenintag;										
vid 51+00		st.	1		100	-				
Rothuggning och borttagning av buskar					15	-	115	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							145	-	700	-
		Dikessträckan M-Q.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
43+84= =100+00- -101+82	182	Cementrör; 8" m	182	3.-	546	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	182	4.-	728	-				
101+82-102+ +70	88	Cementrör; 8" m	88	3.-	264	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	88	2.-	176	-	1714	-		
Tills.	270	m.								
Diverse arbeten.										
Brunnar 24" med kopplingar; vid 101+82 och										
102+70		st	2	70.-			140	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c.a 20 %							396	-	2250	-
		Överföres							119750	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört							119750	-
		Dikessträckan G-I.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
81+00= =110+00- -110+16	16	Cementrör; 6" m	16	1.90	30	40				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	16	3.50	56	-	86	40		
Tills.	16 m.									
Diverse arbeten.										
- Brunn 24" med kopplingar och dagvattenintag;										
vid 110+16		st	1				100	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							63	60	250	-
						Summa kostnad			120000	-
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
668		Dikessträckan A-B			4550	-				
136		" B-C			6900	-				
478		" C-D			24900	-				
496		" D-Da-E			24700	-				
496		" E-F			21300	-				
108		" F-G			4200	-				
170	2552	" G-H			5900	-	92450	-		
		Sidoavlopp.								
- Övf.	2552	Överföres					92450	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
Övf.	2552						92450	-		
409		Dikessträckan D-P			3400	-				
297		" E-K			7500	-				
338		" K-L			8000	-				
46		" L-M			1050	-				
357		" M-N			4400	-				
100		" L-O			700	-				
270		" M-Q			2250	-				
16	1833	" G-I			250	-	27550	-	120000	-
Summa	4385 meter.				Summa kostnad				120000	-

Klagshamn den 9 december 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
											1
											2
											3
											4
											5
											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34
											35

Arbetsbeskrivning.

GRÄVNINGSTABELL

	Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd m	Anmärkningar
		meter						
1				Huvudavlopp.				
2				Dikessträckan A-B.				
3								
4	0+20	-	-	0.50		1:1.50	0.10	Öppet avlopp hela sträckan.
5	+50	30	-	"		"		
6	1	50	0.40	"	1.70			
7	+50	50	0.35	"	1.55	"		
8								
9	2	50	0.50	"	2.-	"		
10	+50	50	0.75	"	2.75	"	0.8:1000	
11	3	50	0.70	"	2.60	"		
12	+50	50	0.70	"	2.60	"		
13								
14	4	50	1.-	"	3.50	"		
15	+50	50	0.95	"	3.35	"		
16	5	50	1.20	"	4.10	"		
17	+50	50	1.25	"	4.25	"		
18								
19	6	50	1.45	"	4.85	"		
20	+50	50	1,65	"	5.45	"		
21	+88	38	1.80	"	5.90	"	0.63	
22								
23	Summa	668 meter.						
24				Dikessträckan B-C.				
25	6+88	-	1.70				0.73	40" cementrör hela sträckan.
26	7	12	1.75					
27							2:1000	
28	+50	50	1.90					
29	Övf.	62						

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 83 n.
4. 1947. 9 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112147

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd m	Anmärkningar
	meter						
Övf.	62						
8	50	2.05				2:1000	Fp. 1. + 2.79 m.
+24	24	2.25				1.00	
Summa	136 meter.						
			Dikessträckan C-D.				
8+24	-	2.25				1.00	Nuv. trumman mellan 8+24 och 8+35 av rör med 1.50 m. inre diameter bibehålles oförändrad.
+35	11	2.15				1.17	40" cementrör mellan 8+35 och 13+02=70+00.
+50	15	2.10					
9	50	2.10					
+50	50	2.05				2:1000	
10	50	2.10					
+50	50	2.15					
11	50	2.20					
+50	50	2.20					
12	50	2.25					
+50	50	2.30					
13	50	2.50					
13+02= =70+00	2	2.45				2.11	
Summa	478 meter.						
			Dikessträckan D-Da-E.				
70+00	-	2.45				2.11	40" cementrör mellan 70+00 och 72+06.
+50	50	1.95				2:1000	
Övf.	50						

GRÄVNINGSTABELL

	Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd m	Anmärkningar
		meter						
1	Övf.	50						
2	71	50	1.80				2:1000	
3	+50	50	1.90					
4								
5	72	50	1.85					
6	+06	06	1.85				2.52 4:1000	36" cementrör mellan 72+06 och 74+96 = 130+00.
7	+50	44	1.70				2.70	Fp. 2 + 5.87 m.
8								
9	73	50	1.85				9:1000	
10	+12	12	2.15				3.26	
11	+12	-	2.10				3.30	
12	+50	38	2.15					
13							4:1000	
14	74	50	2.05					
15	+50	50	1.95				3.85 3:1000	
16	74+96=	46	1.80				3.99	
17	=130+00							
18	Summa	496 meter.						
19				Dikessträckan E-F.				
20								
21	74+96	-	1.80				3.99	36" cementrör mellan 74+96 och 77+36.
22	75	4	1.80					
23	75+50	50	2.05					
24	76	50	2.-				3:1000	
25								
26	+50	50	1.95					
27	77	50	1.80					
28	+36	36	1.85				4.71	
29	Övf.	240						

K. Lantbrukasstyrelsens formulär K 83 n.
4. 1947. 9 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
1 12147

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd m	Anmärkningar
	meter						
Övf.	240						
+36	-	1.80				4.78	32" cementrör mellan 77+36 och 79+92.
+50	14	1.70					
						10:1000	
78	50	1.80					
+30	30	2.10				5,72	
+50	20	2.45					
79	50	1.95				4:1000	
+50	50	2.10					
+92	42	1.80				6.37	
Summa	496 meter.						
				Dikessträckan F-G.			
79+92	-	1.80				6.37	32" cementrör mellan 79+92 och 81+00=110+00.
80	8	1.80					Fp. 3 + 8.915 m.
+50	50	1.75				4:1000	
81+00= =110+00	50	1.60				6.80	
Summa	108 meter.						
				Dikessträckan G-H.			
81+00	-	1.55				6.86	28" cementrör mellan 81+00 och 82+70.
+50	50	1.70				7:1000	
+91	41	1.60				7.50	
82	9	1.55					
						13:1000	
+50	50	1.65					
Övf.	150						

GRÄVNINGSTABELL

	Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd m	Anmärkningar
		meter						
1	Övf.	150					13:1000	
2	+70	20	1.80				8.53	
3	Summa	170 meter.						
4								
5				Sidoavlopp.				
6				Dikessträckan D-P.				
7	70+00=	-	1.85				2.70	10" cementrör mellan 70+00=13+02 och
8	=13+02							14+61=60+00.
	13+50	48	1.70					
9								
10	14	50	1.40				2:1000	
11	+50	50	1,70					
12	14+61=	11	1.70				3.02	9" cementrör mellan 14+61=60+00
13	=60+00							och 62+50.
14	60+04	4	1.70				3.03	
15	+50	46	1.85					
16	61	50	2.05					
17							2:1000	
	+50	50	1.55					
18								
19	62	50	1.60					
20	+50	50	1.70				3.52	
21	Summa	409 meter.						
22								
23				Dikessträckan E-K.				
24	74+96=	-	1.65				4.14	21" cementrör mellan 74+96=130+
	=130+00							00 och 131+84=20+72 samt mellan
25	130+50	50	1.60				3:1000	131+84=20+72 och 21+85=40+00.
26	131	50	1,75				4.44	
27								
	+50	50	1.80				1:1000	
28								
29	Övf.	150						

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 83 n.
4. 1947. 9 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112147

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd m	Anmärkningar
	meter						
Övf.	150					1:1000	
131+84= =20+72	34	1.75				4.52	
21	28	1.70					
+50	50	1.80				1:1000	
21+85= =40+00	35	1.70				4.63	
Summa	297 meter.						
				Dikessträckan K-L.			
21+85= =40+00	-	1.65				4.67	21" cementrör mellan 21+85=40+00 och 43+38=50+00.
40+50	50	1.80					
41	50	1.95					Fp. 3 + 8.915 m.
+50	50	1.80				1:1000	
42	50	2.-					
+50	50	1.85					
43	50	1.80					
43+38= =50+00	38	1.85				5.01	
Summa	338 meter.						
				Dikessträckan L-M.			
43+38	-	1.85				5.01	18" cementrör mellan 43+38 och 43+84=100+00.
+50	12	2.-				1:1000	
43+84= =100+00	34	1.95				5.05	
Summa	46 meter.						

GRÄVNINGSTABELL

	Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd m	Anmärkningar
		meter						
1			Dikessträckan M-N.					
2	43+84	-	1.90				5.12	15" cementrör mellan 43+84 och 44+94.
3	44	16	1.85					
4							2:1000	
5	+50	50	1.55					
6	+94	44	1.70				5.34	
7	+94	-	1.65				5.37	12" cementrör mellan 44+94 och 47+41.
8	45	6	1.65					
9								
10	+50	50	1.45					
11	46	50	1.55				5:1000	
12	+50	50	1.55					
13								
14	47	50	1.70					
15	+41	41	1.50				6.61	
16	Summa	357 meter.						
17								
18			Dikessträckan L-O.					
19	43+38 = =50+00	-	1.55				5.30	6" cementrör mellan 43+38=50+00 och 51.
20								
21	50+50	50	1.65				4:1000	
22	51	50	1.55				5.70	
23	Summa	100 meter.						
24								
25			Dikessträckan M-Q.					
26	43+84= =100+00	-	1.85				5.15	8" cementrör mellan 43+84=100+00 och 102+70.
27	100+50	50	1.55					Fp. 3 + 8.915 m.
28							6:1000	
29	101	50	1.45					
	Övf.	100						

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 83 n.
4. 1947. 9 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112147

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd m	Anmärkningar
	meter						
Övf.	100						
+50	50	1.50				6:1000	
102	50	1.55					
+50	50	1.70					
+70	20	1.70				6.77	
Summa	270 meter.						
			Dikessträckan G-I.				
81+00= =110+00	-	1.40				7.- 16:1000	6" cementrör mellan 81+00=110+00 och 110+16.
110+16	16	1.45				7.26	
Summa	16 meter.						
Längd.			Sammandrag.				
			Huvudavlopp.				
668			Dikessträckan		A-B		
136			"		B-C		
478			"		C-D		
496			"		D-Da-E		
496			"		E-F		
108			"		F-G		
170	2552		"		G-H		
			Sidoavlopp.				
409			Dikessträckan		D-P		
297			"		E-K		
338			"		K-L		
46			"		L-M		
357			"		M-N		
100			"		L-O		
270			"		M-Q		
16	1833		"		G-I		
Summa	4385 meter.						

coll. H/CE3

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl. a. följande skall iakttagas:

1/ Vid uppgrävning av den öppna dikessträckan A-B skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna så, att det uppgrävda avloppets mittlinje i möjligaste mån kommer att sammanfalla med den nuvarande gränslinjen. Utvidgningen skall utföras så, att avloppet erhåller rak sträckning.

2/ Vid uppgrävning av dikessträckan A-B skola schaktmassorna i regel fördelas till lika godhet och mängd på avloppets båda sidor.

3/ Schaktmassor vid dikessträckan A-B få ej uppläggas till större höjd än 1,50 m, och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 1.5 m.

4/ Sten, skiffer och berg, som förekomma bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 40 m. samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet. Öppningar i upplagen skola upptagas till minst 0,5 m. bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1.

5/ Stensättning skall grundläggas till minst 0,20 m. djup under det öppna avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband,vilka skola fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionerna 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.

6/ Ommurning och intag skola utföras av armerad betong med 350 kg. E-cement per

m^3 och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med skärv.

7/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse när sådana arbeten kommer att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, kraftledningar och telefonledningar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.

8/ Stängsel utmed avloppen skall av vederbörande ägare eller arrendator flyttas i god tid, så att grävningsarbetet icke hindras. Blivande entreprenör skall därför i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget.

9/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

10/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

11/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

12/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

13/ Vid uppgrävning av de täckta avloppen skola schaktmassorna uppläggas på den sida, som bestämmes av kontrollanten och företagets styrelse.

14/ Återfyllningen får utföras med maskin med undantag för delsträckan 73+54-74+96 av dikessträckan D-Da-E och delsträckan 61+23-62+50 av dikessträckan D-P, vilka

skola höljas för hand. Vill entreprenören utföra återfyllning med maskin, skall han först hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skall dock alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej över densamma. Vid återfyllning med planeringsmaskin åligger det dessutom entreprenören att tillse, att hagtornshäcken väster om dikessträckan 130+80-131+84 ej skadas.

15/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

16/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

17/ Fyllningen får ej innehålla sten.

18/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

19/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.

20/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna

skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

21/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

22/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna, skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 à 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" och 40" brunnar skola avkonas till 24". Övriga brunnar till 32".

23/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbottnen skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får bottnen igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

24/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två

kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.

25/ Kopplingar i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

26/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola då kontrollanten och företagets styrelse detta påfordrar rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

27/ Vid utförandet av delsträckan 13+02-14+61 av dikessträckan D-P får vattnet uppdämmas endast om dikessträckorna B-C-D och D-Da-E blivit utförda och godkända. I övrigt får vattnet uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår på jord eller annan egendom eller vattenbrist uppkommer nerströms dämmet. Uppdämd vattenyta skall nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer genom nersänkningen.

28/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra släntförstärkning för den öppna dikessträckan A-B eller grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är

skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att släntförstärkning eller grundförstärkning erfordras.

Klagshamn den 9 december 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

coll.
H/C.E.B.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Klagstorp nr 16 m.fl. hemman i V. Klagstorps och Bunkeflo socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom Länsstyrelsens resolution den 14 mars 1945 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Klagstorp nr 16 m.fl. hemman i V. Klagstorps och Bunkeflo socknar, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggning eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 89/90, ligger c:a 4.- km. väster om V. Klagstorps kyrka och c:a 3 km. sydväst om Bunkeflo kyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande torrläggningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Klagstorp nr 3, 16, 21, 30 och 42 i V. Klagstorps socken samt Naffentorp nr 2 och 10 i Bunkeflo socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp. torrläggningsförhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom större och mindre floddiken, som avleda vattnet väster ut till Öresund. Floddikena hava dock ej utförts till erforderliga dimensioner, varför en del av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Torrläggningen är därför mycket otillfredsställande och under nuvarande förhållanden är det ej möjligt att rationellt utnyttja området.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankartor hava efter nymätning upprättats över torrläggningsområdet /ritningar 1-2/. Hela området har dessutom avvägts och nivåsiffror införts på plankartorna. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordrats /ritningarna 3-7/. Typritningar för brunnar och ommurningar återfinnas på ritning 8.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i Ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom V. Klagstorps socken angives sålunda:"Klagstorps järnvägsstation, i grundsten vid stationshusets sydöstra hörn, 0.1 m. norr om hörnet och 0.15 m. över marken; mst. + 4.67 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall för det planerade torrläggningsföretaget följande dikessträckor utföras.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 0+20 [redacted] vid Öresund och öster ut till avvägningspunkten 6+88. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet dike med 0.50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.5.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningspunkten 6+88 öster ut till trumman för väg 533 vid avvägningspunkten 8+24. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 40" cementrör. Vid avvägningspunkten 6+88 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning.

3/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 8+24 öster ut genom väg 533 till avvägningspunkten 13+02=70+00.

Delsträckan 8+24-8+35 omfattar den nuvarande trumman för väg 533. Trumman, som är utförd av 1.50 m. rör, skall bibehållas oförändrad sedan den upprensats och befriats från slam. Vid trummans ändpunkter skola byggas nya anslutningsbrunnar, vilka skola utföras av Vägförvaltningen.

Delsträckan 8+35-13+02 = 70 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 40" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 9+91, 11+58 och 13+02 = 70+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan D-Da-E från avvägningspunkten 13+02 = 70+00 norr och öster ut till avvägningspunkten 74+96 = 130+00. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 40" och 36" rör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 71+06, 72+06, 73+12, 73+54 och 74+96 = 130+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan E-F från avvägningspunkten 74+96 = 130+00 norr och öster ut till avvägningspunkten 79+92. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 36" och 32" rör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 76+31, 77+36, 79+10 och 79+92 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckan F-G från avvägningspunkten 79+92 öster ut till avvägningspunkten 81+00 = 110+00. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 32" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 81+00 = 110+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

7/ Dikessträckan G-H från avvägningspunkten 81+00 = 110+00 öster ut till avvägningspunkten 82+70. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 28" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 81+91 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Vid avvägningspunkten 82+70 skall byggas ett intag på sätt närmare framgår av upprättade typritningar.

Sidoavlopp.

8/ Dikessträckan D-P från avvägningspunkten 13+02 = 70+00 öster ut till avvägnings-

punkten 62+50.

Delsträckan 30+02 = 70+00-14+61 = 60+00 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 14+61 = 60+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 14+61 = 60+00-62+50 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 60+04, 61+23 och 62+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

9/ Dikessträckan E-K från avvägningspunkten 74+96 = 130+00 norr och öster ut till avvägningspunkten 21+85 = 40+00.

Delsträckan 74+96 = 130+00-131+84 = 20+72 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 131+00 och 131+84 = 20+72 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 131+84 = 20+72-21+85 = 40+00 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 21+16 och 21+85 = 40+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Dikessträckan K-L från avvägningspunkten 21+85 = 40+00 norr och öster ut till avvägningspunkten 43+38 = 50+00. Det nya avloppet skall följa samma sträckning

som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 40+90, 41+28, 41+88 och 43+38 = = 50+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

10/ Dikessträckan L-M från avvägningspunkten 43+38 = 50+00 öster ut till avvägningspunkten 43+84 = 100+00. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 43+84 = 100+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

11/ Dikessträckan M-N från avvägningspunkten 43+84 = 100+00 norr ut till avvägningspunkten 47+41. Det nya avloppet skall i huvudsak följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 15" och 12" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 44+94, 45+85 och 47+41 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

12/ Dikessträckan L-O från avvägningspunkten 43+38 = 50+00 söder ut till avvägningspunkten 51+00. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 51+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

13/ Dikessträckan M-Q från avvägningspunkten 43+84 = 100+00 öster och norr ut till avvägningspunkten 102+70. Det nya avloppet skall i huvudsak upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägnings-

punkterna 101+82 och 102+70 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

14/ **Dikessträckan G-I från avvägningspunkten 81+00 = 110 söder ut till gränsen mellan Bunkeflo och V. Klagstorps socknar vid avvägningspunkten 110+16.** Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 110+16 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Av profilritningarna framgå de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på ritning 8. På plankartorna /ritningar 1-2/ hava de olika dikessträckorna utmärkts med heldragna, röda linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp - och platserna för ommurningar och brunnar med röda ringar.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsman-

nen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 0.90 à 1.- liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna för öppna avlopp hava utförts med Ganguillet-Kutters formel och motsvarande beräkningar för täckta avlopp med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya täckta avloppet, dikessträckan C-D, korsar mellan avvägningspunkterna 8+24 och 8+35 allmänna vägen från V. Klagstorps kyrka till Limhamn eller väg 533. I korsningspunkten, som ligger c:a 700 m. söder om gränsen mellan Bunkeflo och V. Klagstorps socknar och c:a 150 m. norr om vägkröken i Fruktliden, finnes nu en 150 cm. rörtrumma, vilken kan bibehållas oförändrad sedan den rensats och befriats från slam. Då anslutningsbrunnar nu saknas, måste nya sådana byggas vid trummans ändpunkter. Brunnarna skola utföras med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten.

De nya anslutningsbrunnarna samt rensningen av trumman skola utföras av vägförvaltningen, som äger av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 1000 kr. Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta vägförvaltningen, när anslutnings-

brunnarna lämpligen kunna byggas, liksom även när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbeten, som beröra allmän väg.

Enskilda vägar.

I samband meddikningsföretagets utförande komma ett flertal broar och trummor för enskilda vägar att rivas. Dessa broar och trummor skola dock ej ersättas, enär de nya avlopp, som komma att korsa vägarna, skola utföras som täckta ledningar. Det åligger emellertid dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart täckt avlopp upptagits genom enskild väg.

Mom. 8. Telefonledningar m.m.

Vid uppgrävningen av de nya dikessträckorna måste möjligen någon stolpe för telefonledning omstagas eller flyttas. Det är även möjligt att särskilda åtgärder måste vidtagas till skydd för en telefonkabel. Alla dessa arbeten skola utföras av Telegrafverket utan ersättning av dikningsföretaget.

Det skall åligga dikningsföretagets styrelse att i god tid underrätta förste sektionsingenjören vid Malmö stadssektion, adress Telegrafverket, Malmö, när sådana arbeten komma att utföras, som beröra telegrafverkets anläggningar.

Mom. 9. Kraftledningar.

I samband med uppgrävningen av de nya avloppen måste möjligen någon stolpe för kraftledning omstagas eller flyttas. Det skall åligga Klagshamns energiförening, som äger kraftledningsnätet, att utföra detta arbete i egen regi. Föreningen äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med belopp, som motsvarar

föreningens självkostnader.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Klagshamns energiförening när sådana arbeten komma att utföras, som beröra föreningens anläggningar.

Mom. 10. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 11. Ersättningar.

1/ Ersättning för jord, som gräves bort - markförlust.

För jord, som gräves bort vid uppgrävning av den öppna dikessträckan A-B, skall ersättning utgå. Ersättningsbeloppet, som uträknats i förhållande till den bortgrävda markens areal och värde, belöper till 136 kr.

Under arbetets utförande kan det möjligen bliva nödvändigt att förskjuta sektionen och utvidga floddiket på annat sätt, än som framgår av sektionsritningarna. I så fall skola ersättningarna för markförlust omräknas av lantbruksingenjören och de i kostnadsförslaget / bil. B/ angivna ersättningsbeloppen jämkas i förhållande till de arealer, som av olika fastigheter verkligen tagits i anspråk för floddikets utvidgning.

2/ Ersättning för intrång genom jordupplag.

För intrång genom jordupplag vid den öppna dikessträckan A-B skall ersättning utgå med belopp, som angivits i kostnadsförslaget /bil. B/, tillsammans 1170 kr. Ersättningen har uträknats i förhållande till schaktmassornas mängd, med beaktande av svårighetsgraden för deras utplanering och bortforsling samt under antagande att massorna uppläggas till lika mängder på båda sidorna om det uppgrävda avloppet. Vid uppgrävning av avloppet kan det emellertid uppstå svårigheter att fördela massorna lika, exempelvis om arbetet kommer att utföras med maskin, eller om man vill undvika att skada växande gröda på viss sida. Det blir då kanske nödvändigt att fördela massorna olika eller att upplägga alla massor på ena sidan. I så fall skola ersättningarna för intrång genom jordupplag omräknas av lantbruksingenjören och de i kostnadsförslaget (bil. B) angivna ersättningsbeloppen jämkas i förhållande till mängden av de massor, som verkligen upplagts på varje fastighet.

Jordägare eller arrendator äger rätt att borttaga och utplanera schaktmassorna och därefter bruka den jord, som tagits i anspråk för upplag. Vid framtida rensningar av avloppet kommer dock schaktmassor att ånyo uppläggas. Den skada och det intrång, som därigenom uppkommer för jordägare eller arrendator, är denne skyldig att tåla utan ytterligare ersättning.

3/ Ersättning för stängsel.

Vid uppgrävning av den öppna dikessträckan A-B måste nuvarande stängsel på båda

sidorna av floddiket flyttas. Det skall åligga stängslets ägare att flytta detsamma i så god tid, att torrläggningsarbetet icke hindras, vid äventyr att stängslet i annat fall borttages av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras. För flyttning av stängsel skall ersättning utgå till vederbörande ägare med belopp, som angivits i kostnadsförslaget /bil. B/, tillsammans 314.50 kr.

4/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda utmed de täckta dikessträckorna, som uppkommer genom torrläggningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

5/ Ersättning till Vägförvaltningen.

För rensning av trumman mellan avvägningspunkten 8+24 och 8+35 för väg 533 V. Klagstorps kyrka-Limhamn samt för nybyggnad av anslutningsbrunnar vid trummans ändpunkter skall dikningsföretaget till Vägförvaltningen utgiva ersättning med 1000 kr.

6/ Ersättning till Klagshamns energiförening.

För flyttning och omstagning av kraftledningsstolpar skall dikningsföretaget utgiva ersättning, motsvarande föreningens självkostnader för arbetet.

7/ Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 12. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för markförlust samt för intrång genom jordupplag skall utbetalas innan skadan blivit gjord eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning. Arrendator äger rätt att för den arrendetid, som återstår, när det för arrendefastigheten fastställda ersättningsbeloppet förfaller till betalning, uppbära 5 % för år av hela ersättningsbeloppet. Ersättningen till arrendator skall utgå på en gång, beräknas med ledning av den vid Kungl. Förordningen den 28 september 1928 om inkomst- och förmögenhetsskatt fogade tabell II samt avräknas från det belopp, som fastställts för fastigheten. Om arrendator bortför eller utplanerar schaktmassorna, skall det ersättningsbelopp, som tillkommer fastigheten för intrång genom jordupplag, obeskuret utgå till arrendatorn.

Ersättning för flyttning av stängsel skall utbetalas så snart torrläggningsarbetet påbörjats.

Ersättning till Vägförvaltningen skall utbetalas så snart det arbetet utförts, för vilket ersättning skall utgå.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas sedan skadan blivit gjord och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutli-

ga fördelning.

Mom. 13. Kostnader.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande hava beräknats till 120000 kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna / bil. B/.

Mom. 14. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande, försumpat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, som kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad kommer ett flertal fastigheter även att få en ej obetydlig brukningsbåtnad därigenom att vissa öppna avledningsdiken, vilka nu äro till stort hinder vid jordens brukning, komma att ersättas med täckta avlopp. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet, som bestämts

olika i förhållande till de nuvarande avledningsdikenas hinder för brukningen, varierar mellan 5 kr. och 7 kr. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats för en viss fastighet, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, som erhålla förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden /bil.A/.

Mom. 15 Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 10 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-50 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3386 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 11450 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 51-76 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 13087 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 11450 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 36350 /24900+11450/ kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 77-96 med ett sammanlagt båt-

nadsvärde av 18817 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-P upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 36350 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 39750 (3400+36350) kr.

För att avdelning 4, som omfattar ägofiguerna 97 a-110 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 19126 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-Da-E upptagas och dessutom arbetet utföras nerströms punkten D. för vilket kostnaderna beräknats till 36350 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 61050 (24700+ +36350)kr.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 112-130 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 27076 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-F-G upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 49600 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 75100 (25500+49600/ kronor.

För att avdelning 6, som omfattar ägofigurerna 131-135 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2300 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan G-I upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten G, för vilket kostnaderna beräknats till 50200 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 50450 (250+50200) kronor.

För att avdelning 7, som omfattar ägofigurerna 136a-139 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6591 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan G-H upptagas och

dessutom arbete utföras nerströms punkten G, för vilket kostnaderna beräknats till 50200 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 56100 (5900+50200) kronor.

För att avdelning 8, som omfattar ägofigurerna 140 a - 166 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 36314 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna E-K-L-M och L-O upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 49600 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 66850 (17250+49600) kronor.

För att avdelning 9, som omfattar ägofigurerna 167-178 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9421 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan M-N upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten M, för vilket kostnaderna beräknats till 41250 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 45650 (4400+41250) kronor.

För att avdelning 10, som omfattar ägofigurerna 179-183 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6619 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan M-Q upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten M, för vilket kostnaderna beräknats till 41250 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 43500 (2250+41250) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1.	3386	A-B-C	11450	3,381571
2.	13087	C-D	24900	1,902651
3.	18817	D-P	3400	0,180688

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
4.	19126	D-Da-E	24700	1,291434
5.	27076	E-F-G	25500	0,941793
6.	2300	G-I	250	0,108696
7.	6591	G-H	5900	0,895160
8.	36314	E-K-L-M och L-O	17250	0,475023
9.	9421	M-N	4400	0,467042
10.	6619	M-Q	2250	0,339931

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
142737	120000	0,840707

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	3386	11450	3,381571
2.	13087	36350	2,777566
3.	18817	39750	2,112452
4.	19126	61050	3,191990
5.	27076	75100	2,773674
6.	2300	50450	21,934782
7.	6591	56100	8,511606
8.	36314	66850	1,840888
9.	9421	45650	4,845557

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
10.	6619	43500	6,571989

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	16473	36350	2,206641
1-3	35290	39750	1,126381
1-4	54416	64450	1,184394
1-5	81492	89950	1,103789
1-6	83792	90200	1,076475
1-7	90383	96100	1,063253
1-8	126697	113350	0,894654
1-9	136118	117750	0,865058
1-2+4	35599	61050	1,714936
1-2+4-5	62675	86550	1,380933
1-2+4-6	64975	86800	1,335898
1-2+4-7	71566	92700	1,295308

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2+4-5+7	69266	92450	1,334710
1-2+4-5+8	98989	103800	1,048601
1-2+4-5+8-9	108410	108200	0,998063
1-2+4-5+8-10	115029	110450	0,960193
1-2+4-5+8+10	105608	106050	1,004185
1-2+4-6+8	101289	104050	1,027259
1-2+4-6+8-9	110710	108450	0,979586
1-2+4-6+8-10	117329	110700	0,943501
1-2+4-6+8+10	107908	106300	0,985098
1-2+4-7+8	107880	109950	1,019188
1-2+4-7+8-9	117301	114350	0,974842
1-2+4-7+8-10	123920	116600	0,940930
1-2+4-7+8+10	114499	112200	0,979921
1-2+4-5+7+8	105580	109700	1,039023
1-2+4-5+7+8-9	115001	114100	0,992165
1-2+4-5+7+8-10	121620	116350	0,956668
1-2+4-5+7+8+10	112199	111950	0,997781
1-2+4+8	71913	78300	1,088816
1-2+4+8-9	81334	82700	1,016795
1-2+4+8-10	87953	84950	0,965857
1-2+4+8+10	78532	80550	1,025697
1-3+4-5+7	88083	95850	1,088178
1-3+4-5+8	117806	107200	0,909971
1-3+4-5+8-9	127227	111600	0,877172

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-3+4-5+8-10	133846	113850	0,850604
1-3+4-5+8+10	124445	109450	0,879505
1-3+4-6+8	120106	107450	0,894626
1-3+4-6+8-9	129527	111850	0,863527
1-3+4-6+8-10	136146	114100	0,838071
1-3+4-6+8+10	126725	109700	0,865654
1-3+4-7+8+10	133316	115600	0,867113
1-3+4-5+7+8	124397	113100	0,909186
1-3+4-5+7+8-9	133818	117500	0,878058
1-3+4-5+ 7+8-10	140437	119750	0,852696
1-3+4-5+7+8+10	131016	115350	0,880427
1-4+8	90730	81700	0,900474
1-4+8-9	100151	86100	0,859702
1-4+8-10	106770	88350	0,827480
1-4+8+10	97349	83950	0,862361
2-3	31904	39750	1,245925
2+4	32213	61050	1,895198
2+4-5	59289	86550	1,459799
2+4-6	61589	86800	1,409343
2+4-7	68180	92700	1,359632
2+4-5+7	65880	92450	1,403309
2+4-5+8	95603	103800	1,085739
2+4-5+8-9	105024	108200	1,030241
2+4-5+8-10	111643	110450	0,989314

Sammanförda avdelningar:	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
2+4-5+8+10	102222	106050	1,037448
2+4-6+8	97903	104050	1,062786
2+4-6+8-9	107324	108450	1,010492
2+4-6+8-10	113943	110700	0,971538
~~2+4-6+8+10~~	~~113943~~	~~110700~~	~~0,971538~~
2+4-6+8+10	104522	106300	1,017011
2+4-7+8	104494	109950	1,052214
2+4-7+8-9	113915	114350	1,003819
2+4-7+8-10	120534	116600	0,967362
2+4-7+8+10	111113	112200	1,009783
2+4-5+7+8	102194	109700	1,073449
2+4-5+7+8-9	111615	114100	1,022264
2+4-5+7+8-10	118234	116350	0,984065
2+4-5+7+8+10	108813	111950	1,028829
2+4+8	68527	78300	1,142615
2+4+8-9	77948	82700	1,060964
2+4+8-10	84567	84950	1,004529
2+4+8+10	75146	80550	1,071913
2-3+4	51030	64450	1,262983
2-3+4-5	78106	89950	1,151640
2-3+4-6	80406	90200	1,121807
2-3+4-7	86997	96100	1,104636
2-3+4-5+7	84697	95850	1,131681

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
2-3+4-5+8	114420	107200	0,936899
2-3+4-5+8-9	123841	111600	0,901156
2-3+4-5+8-10	130460	113850	0,872681
2-3+4-5+8+10	121039	109450	0,904254
2-3+4-6+8-10	123339	109700	0,889419
2-3+4-6+8	116720	107450	0,920579
2-3+4-6+8-9	126141	111850	0,886706
2-3+4-6+8-10	132760	114100	0,859446
2-3+4-7+8	123311	113350	0,919221
2-3+4-7+8-9	132732	117750	0,887126
2-3+4-7+8-10	139351	120000	0,861135
2-3+4-7+8+10	129930	115600	0,889710
2-3+4-5+7+8	121011	113100	0,934626
2-3+4-5+7+8-9	130432	117500	0,900853
2-3+4-5+7+8-10	137051	119750	0,873762
2-3+4-5+7+8+10	127630	115350	0,903784
3+4	37943	64450	1,698601
3+4-5	65019	89950	1,383442
3+4-6	67319	90200	1,339889
3+4-7	73910	96100	1,300230
3+4-5+7	71610	95850	1,338500
3+4-5+8	101333	107200	1,057898
3+4-5+8-9	110754	111600	1,007639

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
3+4-5+8-10	117373	113850	0,969985
3+4-5+8+10	107952	109450	1,013877
3+4-6+8	103633	107450	1,036832
3+4-6+8-9	113054	111850	0,989350
3+4-6+8-10	119673	114100	0,953431
3+4-6+8+10	110252	109700	0,994993
3+4-7+8	110224	113350	1,028360
3+4-7+8-9	119645	117750	0,984161
3+4-7+8-10	126264	120000	0,950390
3+4-7+8+10	116843	115600	0,989362
3+4-5+7+8	107924	113100	1,047960
3+4-5+7+8-9	117345	117500	1,001321
3+4-5+7+8-10	123964	119750	0,966006
3+4-5+7+8+10	114543	115350	1,007045
3+4+8	74257	81700	1,100233
3+4+8-9	83678	86100	1,028944
3+4+8-10	90297	88350	0,978438
3+4+8+10	80876	83950	1,038001
4-5	46202	86550	1,873296
4-6	48502	86800	1,789617
4-7	55093	92700	1,682609
4-5+7	52793	92450	1,751179
4-5+8	82516	103800	1,257937

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
4-5+8-9	91937	108200	1,176892
4-5+8-10	98556	110450	1,120682
4-5+8+10	89135	106050	1,189768
4-6+8	84816	104050	1,226774
4-6+8-9	94237	108450	1,150821
4-6+8-10	100856	110700	1,097604
4-6+8+10	91435	106300	1,162574
4-7+8	91407	109950	1,202861
4-7+8-9	100828	114350	1,134110
4-7+8-10	107447	116600	1,085186
4-7+8+10	98026	112200	1,144594
4-5+7+8	89107	109700	1,231104
4-5+7+8-9	98528	114100	1,158046
4-5+7+8-10	105147	116350	1,106546
4-5+7+8+10	95726	111950	1,169484
4+8	55440	78300	1,412338
4+8-9	64861	82700	1,275034
4+8-10	71480	84950	1,18844
4+8+10	62059	80550	1,297958
5-6	29376	75350	2,565019
5-7	35967	81250	2,259015
5+7	33667	81000	2,405917
5-6+8	65690	92600	1,409651
5-6+8-9	75111	97000	1,291422

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
5-6+8-10	81730	99250	1,214364
5-6+8+10	72309	94850	1,311732
5-7+8	72281	98500	1,362737
5-7+8-9	81702	102900	1,259455
5-7+8-10	88321	105150	1,190543
5-7+8+10	78900	100750	1,276932
5+7+8	69981	98250	1,403953
5+7+8-9	79402	102650	1,292788
5+7+8-10	86021	104900	1,219469
5+7+8+10	76600	100500	1,312010
8-9	45735	71250	1,557888
8-10	52354	73500	1,403904
8+10	42933	69100	1,609485
9+10	16040	47900	2,986284
6+7	8891	56350	6,337869

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen och fördelas sålunda:

Avdelningarna 1-4+8-10 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 106770 kr. påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 88350 kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,827480.

Avdelningarna 5-7 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 35967 kr. påföras återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 31650 kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,879973.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna (bil. E). I längdens kolumn 5 angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla dock de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare eller brukare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 5 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Mom. 16. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till Länsstyrelsen. Företa-

get skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartorna och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.

4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför i arbetsbeskrivningen och på profilritningarna angivna djupsiffror.

5/ De öppna dikessträckornas dagbredder vid olika punkter skola beräknas med ledning av markens höjd över bottenlinjen samt bestämmelserna om bottenbredd och slänternas lutning. Om den sålunda beräknade dagbredden för en viss punkt ej överensstämmer med det mått, som för samma punkt angivits i arbetsbeskrivningen, skall det beräknade måttet gälla.

6/ Vid övergång från brantare till flackare sidolutning skall ändringen utföras successivt på sätt närmare framgår av profilritningarna och bestämmelserna i detta utlåtande.

7/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som framgå av Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens bestämmelser om leverans och provning av betongrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd: 6"-9" 15 kg, 10"-12" 16 kg, 15" 17 kg, 18" 19 kg, 21" 22 kg, 24" 25 kg, 28" 30 kg, 32" 35 kg, 36" 40 kg. och 40" 45 kg.

8/ Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämmet.

9/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämmet.

10/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 18. Dikningsföretagets avsyning.

Då dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om dikningsföretaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 19. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens (bil. E) kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning,

alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts.

De öppna dikessträckorna skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbete bör utföras vid den tidpunkt, då arbetet medför minsta skada och intrång för de jordägare och brukare, som beröras av detsamma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller brukare genom att rensningsjord upplägges på hans mark, skall nämligen tålas utan ersättning. Brunnar och intag för de täckta avloppen skola rensas så snart det påfordras, i regel minst en gång om året. Ommurningar för de täckta avloppen samt stensättningar, som utförts till förstärkning av slänter och botten, skola årligen tillses och vid behov repareras.

Jordägare skall genom stängsel eller annan åtgärd förhindra att de öppna dikessträckorna nertrampas av betande djur. Vattningsplats för betesdjur får anordnas om vederbörande alltid håller densamma upprensad. Dämning eller annan åtgärd, som hindrar vattenframrinningen, får under inga villkor göras utan tillstånd av vederbörande vattendomstol.

Mom. 20. Kloakvatten.

Kloakvatten får ej tilledas dikningsföretagets avlopp förrän det blivit i så hög grad renat, att det ej medför olägenhet eller skada för någon. Tilledes kloak-

vatten i sådan mängd, att dikningsföretagets avlopp ej vid flöden kan avbörda såväl dräneringsvatten och dagvatten från det egentliga torrläggningsområdet som även det vatten, som tillrinner genom kloakledning, är den, som tilleder kloakvatten, skyldig att avhjälpa därigenom uppkommande skador antingen genom att omlägga dikningsföretagets avlopp med rör av tillräckliga dimensioner eller ock utföra separata avlopp för kloakvattnets bortledande.

Mom. 21. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava tre nya fixpunkter avvägts, vilkas lägen i plan och höjd utmärkts och antecknats på såväl plankarterna som profilritningarna. De nya fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. I loge till Klagstorp 42 39. Utmärkt med järndubb i kors i stensockeln till norra långsidan, 0.60 m. Ö om NV hörnet, 0,15 m. över marken; jst. + 2,79 m.

Fixpunkt 2. I magasin till Klagstorp 16 48. Utmärkt med järndubb i kors i grundsten i inkörsportens norra sida, 0.29 m. Ö om inkörsportens NV hörn, 0,21 m. över marken; jst. + 5,87 m.

Fixpunkt 3. I hönshus till Naffentorp 10 4. Utmärkt med järndubb i kors i grundsten i stensockelns SÖ hörn; jst. + 8,195 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 22. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styrelse om tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot, samt dessutom en styrelsesuppleant och två revisorer. Styrelsens ledamöter äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslut-

för då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i V. Klagstorps och Bunkeflo kyrkor, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 23. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med

214,11 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan delägarna med 1 krona 50 öre för tusen av förrättningsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 24. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Klagstorp-Bunkeflo av år 1949". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Oxie och Skytts häradsrätt.

Mom. 25. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 26. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 27. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 26 här ovan angivna tiden.

Klagshamn den 9 december 1949.

Å tjänsten vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	öre	verklig kostnad procent	
1	2	3		4		5		6	7
V. Klagstorps socken.									
Klagstorp 3 18, avs.									Observerad
Olof Persson, arr. Harry Persson	S								
Avd.1		1591	-			1316	52	1.097	1. 6. 1
Klagstorp 16 141, avst.									
Olof Persson, arr. Harry Persson	S								
Avd. 2		4669	-			3863	50	3.220	1. 6. 1
Klagstorp 21 3, 1/4 mtl.									
Tygelsjö pastorat, arr. Otto B. Nilsson									
Avd. 1		525	-			434	43	0.362	
Klagstorp 21 4, 1/4 mtl.									
Tygelsjö pastorat, arr. Vilhelm Berggren									
Avd. 1		358	-			296	24	0.247 607	
Klagstorp 42 35, avs.									
Anders Hermodsson, arr. Johan Jönsson									
Avd. 1		912	-			754	66	0.629	
Klagstorp 16 140, avst.									
Otto Månsson									
Avd. 2		1680	-			1390	17	1.158	1. 6. 1
Klagstorp 16 142, avst.									
Överföres		9735	-			8055	52	6.713	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561145

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		Andel inom samfällighet i summa beräknad anläggningskostnad		Andel inom samfällighet i verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
Överfört		9735	-			8055	52	6.713	
V. Klagstorps kommun, arr. John Bengtsson									
Avd. 2		1716	-			1419	95	1.183	
Klagstorp av 16 33, 93/3000 mtl.									
Johan Jeppsson	S								
Avd.2		1960	-	1621	86				
Avd.3		840	-	695	08	2316	94	1.931	2. l.
Klagstorp 16 56, 146/3000 mtl.									
Blenda Andersson arr. Tage Andersson	S								
Avd. 2		3062	-	2533	74				
Avd. 4		6	-	4	96	2538	70	2.115	5. l.
Klagstorp 16 48, 524/3000 mtl.									
Günther Ganslandt, Eugén Ganslandt och August Ganslandts dödsbo	S								
Avd. 3		14664	-	12134	17				
Avd. 4		19120	-	15821	42				
Avd. 5		1140	-	1003	17				
Avd. 8		5446	-	4506	45	33465	21	27.888	3. l.
Klagstorp 16 38, 34/3000 mtl.									
Bernhard Andersson, arr. Natanael Nilsson									
Avd. 3		1762	-			1458	02	1.215	9. l.
Överföres		59451	-			49254	34	41.045	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

	Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	öre	verklig kostnad procent	
	1	2	3		4		5		6	7
1	Överfört		59451	-			49254	34	41.045	
2	Klagstorp 16 42, 24/3000 mtl.									
3										
4	Byggnadsföreningen Folkets hus									
5	i Klagshamn									
6	Avd. 3		219	-			181	22	0.151	
7	Klagstorp av 30 8, 607/9600 mtl.									
8										
9	Tage Olsson									
10	Avd. 3		1332	-			1102	20	0.918	8. 4
11	Klagstorp av 30 8, 198/20160 mtl.									
12										
13	Algot Olsson									
14	Avd. 5		1220	-			1073	57	0.895	7. 4
15	Klagstorp 16 50, 11/3000 mtl.									
16										
17	Algot Olsson									
18	Avd. 8		820	-			678	53	0.565	7. 4
19	Klagstorp av 30 8, 11/105 mtl.									
20										
21	Anna Jönsson	S								
22	Avd. 5		20576	-	18106	32				
23	Avd. 6		812	-	714	54	18820	86	15.684	6. 4
24	Klagstorp av 30 7, 2/312 mtl.									
25										
26	Nils Olsson									
27	Avd. 6		860	-			756	78	0.631	11. 4
28	Klagstorp av 30 7, 2/312 mtl.									
29										
30	Botilda Andersson									
31	Avd. 6		544	-			478	70	0.399	
32	Klagstorp av 30 2, 23/156 mtl.									
33	Överföres		85834	00			72346	20	60.288	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	öre	verklig kostnad procent	
1	2	3		4		5		6	7
Överfört		85834	-			72346	20	60.288	
Olof Andersson, arr. Anders Jönsson									
Avd.7		720	-			633	58	0.528	
Klagstorp 16 51, 31/3000 mtl.									
H.C.Freundlich									
Avd.8		1952	-			1615	24	1.346	12. l
Klagstorp 16 49, 31/3000 mtl.									
Günther, Eugen och Hilma ~~Nils Magnusson~~ Ganslandt	S								
Avd. 8		2060	-			1704	61	1.421	13. l
Bunkeflo socken.									
Naffentorp 2 5, 1/8 mtl.									
Gösta Jappsson ~~Nils Magnusson~~	S								
Avd. 8		14628	-			12104	38	10.087	10. l
Naffentorp 10 5, 1391/58944 mtl.									
Gösta Jappsson ~~Nils Magnusson~~	S								
Avd. 8		1800	-			1489	46	1.241	10. l
Naffentorp av 10 8, 500/16080 mtl.									
Gösta Jappsson ~~Nils Magnusson~~	S								
Avd. 8		1528	-			1264	39	1.054	10. l
Naffentorp 10 4, 45849/294720 mtl.									
Anna Jönsson, Stig Jönsson, Elsie Ekstrand f. Jönsson, Ove Jönsson, Kjell Jönsson, Sven Jönsson, Hans Jönsson, Karl Jönsson, Anna-Marie Jönsson och Inga-Lill Jönsson	S								
Överföres		108522	-			91157	86	75.965	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

	Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	öre	verklig kostnad procent	
	1	2	3		4		5		6	7
1	Överfört		108522	-			91157	86	75.965	
2	Avd. 5		4140	-	3643	09				
3	Avd. 6		84	-	73	92				
4	Avd. 7		5451	-	4796	73				
5	Avd. 8		8080	-	6686	04				
6	Avd. 9		2312	-	1913	13				
7	Avd. 10		3128	-	2588	36	19701	27	16.418	6. 1
8	Naffentorp av 10[8], 131/16080 mtl.									
9	Anna Jönsson, Stig Jönsson									
10	Elsie Ekstrand f. Jönsson,	S								
11	Ove Jönsson, Kjell Jönsson,									
12	Sven Jönsson, Hans Jönsson,									
13	Karl Jönsson, Anna-Marie Jönsson och Inga-Lill Jönsson									
14	Avd. 9		3461	-			2863	91	2.386	6. 1
15	Naffentorp 10[6], 13/120 mtl.									
16	Anna Jönsson, Stig Jönsson,									
17	Elsie Ekstrand f. Jönsson,	S								
18	Ove Jönsson, Kjell Jönsson,									
19	Sven Jönsson, Hans Jönsson,									
20	Karl Jönsson, Anna-Marie Jönsson och Inga-Lill Jönsson									
21	Avd. 9		2772	-	2293	77				
22	Avd. 10		3491	-	2888	73	5182	50	4.319	6. 1
23	Naffentorp 10[9], 1/6 mtl.									
24	Överföres		141441	-			118905	54	99.088	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i					
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
Överfört		141441	-			118905	54	99.088	
Fritiof Hansson									
Avd. 9		812	-			671	91	0.560	28
Naffentorp 10 10, 5/48 mtl.									
Fritiof Hansson									
Avd. 9		64	-			52	96	0.044	28
Naffentorp av 2 3, 5/28 mtl.									
Betty Andersson									
Avd. 7		420	-			369	59	0.308	13.5
Summa		142737	-			120000	-	100. -	

Klagshamn den 9 december 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Ernst Nilsson Hans Martin

Gode män.

Cmc 2/12 49

CHB/H

Bilaga 4

FULLMAKT

för min broder Günther Ganslandt eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Klagstorp nr 16 m.fl. hemman i V. Klagstorps sock en av Malmöhus län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Grönegatan 13, Trelleborg den december 1949.

E. Ganslandt

Bevittnas:

Carl Svensson Karin Lilja

Kungl. Lantbrukstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga 5

FULLMAKT

för min son Günther Ganslandt eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Klagstorp nr 16 m.fl. hemman i V. Klagstorps sock en av Malmöhus län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Klagstorp nr 16, Klagshamn den 2 december 1949.

Hilma Ganslandt

Bevittnas:

Carl Svensson Karin Lilja

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga 6

FULLMAKT

för Günther Pauslandt eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Nr 16 Klagstorps

i V. Klagstorps sock en av Malmöhus län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Höljinge den 28 dec 1949

Bernhard Andersson

Bevittnas:

Johan Jeppsson Ove Jönsson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga 7

FULLMAKT

för skin son Tage Andersson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande V. Klagstorps nr 16 m.fl. hemman

i V. Klagstorps sock en av Malmöhus län

å Mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Klagshamn den 10 Desember 1949

Blenda Andersson

Bevittnas:

Hans Holmgren Erik Strid

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga 8

FULLMAKT

för min ~~broder~~ Son Ove Jönsson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Klagstorp nr 16 m.fl. hemman

i V. Klagstorps socken av Malmöhus län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Naffentorp per Vintrie den 4 december 1949.

Anna Jönsson

Bevittnas:

Nils Ekstrand Tönar Röjer

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga 9

FULLMAKT

för min broder Ove Jönsson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Klagstorp nr 16 m.fl. hemman i V. Klagstorps sock en av Malmöhus län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lundbergsgatan 18 per Malmö den 2 december 1949.

Stig Jönsson

Bevittnas:

Nils Palmqvist

E. Gjörup

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga 10

FULLMAKT

för min broder Ove Jönsson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Klagstorp nr 16 m.fl. hemman

i V. Klagstorps sock en av Malmöhus län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Glostorp per Lockarp den 4 december 1949.

Elsie Ekstrand

Bevittnas:

Iris Ekstrand

Oman Kyra

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga 11

FULLMAKT

för min broder Ove Jönsson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Klagstorp nr 16 m.fl. hemman

i V. Klagstorps socken av Malmöhus län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Planteringsvägen 10, Falkenberg den 3 december 1949.

Kjell Jönsson Föreningsgat. 145 B Landskrona

Bevittnas:

Nils Ehstrand Ginar Kopa

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga 12

FULLMAKT

för min broder Ove Jönsson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Klagstorp nr 16 m.fl. hemman i V. Klagstorps socken av Malmöhus län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kaffentorp per Vintrie den 4 december 1949.

Sven Jönsson

Bevittnas:

Nils Ekstrand

Einar Köpa

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga 13

FULLMAKT

för min broder Ove Jönsson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Klagstorp nr 16 m.fl. hemman i V. Klagstorps sock en av Malmöhus län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Naffentorp per Vintrie den 4 december 1949.

Hans Jönsson

Bevittnas:

Nils Ehrstrand Einar Kiga

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga 14

FULLMAKT

för min broder Ove Jönsson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Klagstorp nr 16 m.fl. hemman i V. Klagstorps sock en av Malmöhus län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Naffentorp per Vintrie den 4 december 1949.

Karl Jönsson

Bevittnas:

Nils Ehrstrand Einar Tryga

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga 15

FULLMAKT

för min broder Ove Jönsson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Klagstorp nr 16 m.fl. hemman i V. Klagstorps sock en av Malmöhus län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Haffentorp per Vintrie den 4 december 1949.

Ann-Mari Jönsson

Bevittnas:

Nils Ekstrand Omar Kopp

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga 16

FULLMAKT

för min ~~son~~ broder Ove Jönsson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Klagstorp nr 16 m.fl. hemman i V. Klagstorps sock en av Malmöhus län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Naffentorp pr Vintrie den 4 december 1949.

Ingadill Jönsson.

Bevittnas:

Nils Ekstrand Oskar [illegible]

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

M 8.0943

210/53

Skuldförbindelse överlämnad till revisor Friberg den 28/11 1953 godkänd den 11/12 1953.

FÖRETAG: KLAGSTORP-BUNKEFLO

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören C.H. Wallér
i samband med år 1949 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 29 juni 1953
Statsbidrag
till företagets utförande ..... - ..... kr.
» en första rensning ..... - ..... » kr. -
Lån till företagets utförande ..... kr. 79.400

32/53

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 NOV. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

KONTRAKT

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 juni 1953 till

DIKNINGSFÖRETAGET KLAGSTORP-BUNKEFLO AV ÅR 1949 i Bunkeflo kommun, Malmöhus län,

beviljat ~~dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med~~

~~kronor, varav till företagets utförande~~

~~kronor och till en första rensning av avloppen~~

~~kronor,~~

~~och dels~~ **lån** från **statens avdikningslånefond** med sjuttioniotusenfyrahundra (79.400) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman, ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av ~~statsbidraget och en tredjedel av~~ lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av ~~bidraget och~~ lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

~~Bidrags- och~~ Låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 31 december 1953.

Lantbruksstyrelsen 3001. 52 nov. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 450052

~~att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;~~

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, ~~däri~~ inberäknat kostnad för ~~en första rensning av avloppen och~~ till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av ~~bidraget och~~ lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för ~~statsbidrag från statens avdikningsanslag och~~ lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna ~~statsbidrag och~~ lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av ~~bidrags- och~~ låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Klagshamn den 30 oktober 1953.

Günther Ganslandt

Günther Ganslandt.
Fruktodlare.
Klagstorp nr 16 per Klagshamn.

Att fruktodlaren Günther Ganslandt, Klagstorp nr 16 per Klagshamn

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. H. Wallén
Lantbruksingeniör.
Adress Malmö.

Hans Karlter
Lantbrukare.
Adress Tygelsjö.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.
Stockholm den 18 december 1953.

Sven Wormhall

Martin Högglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

KH/MG

Länsstyrelsen,
M a l m ö.

Ang. DIKNINGSFÖRETAGET KLAGSTORP - BUNKEFLO AV ÅR 1949 i Bunkeflo och Västra Klagstorps socknar, Malmöhus län.

Med anledning av Eder skrivelse den 18 januari 1954 får Lantbruksstyrelsen meddela, att av utredningar i lantmäterikontor och domarekansli, vidtagna av lantbruksingenjören i Malmö, framgår, att Tage Olsson äger 607/4800 mtl Klagstorp av 30^8. Lånet från avdikningslånefonden har beviljats till hela fastigheten och skall således inskrivas i 607/4800 mtl Klagstorp av 30^8.
./. Remissakten återgår.

Stockholm den 10 februari 1954.
Enligt uppdrag

K. Högvall

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
Mary Göransson

1725 1/2

KH/MG

Länsstyrelsen,
M a l m ö.

Ang. DIKNINGSFÖRETAGET KLAGSTORP - BUNKEFLO AV ÅR 1949 i Bunkeflo och Västra Klagstorps socknar, Malmöhus län.

Med anledning av Eder skrivelse den 18 januari 1954 får Lantbruksstyrelsen meddela, att av utredningar i lantmäterikontor och domarekansli, vidtagna av lantbruksingenjören i Malmö, framgår, att Tage Olsson äger 607/4800 mtl Klagstorp av 30^{8}. Lånet från avdikningslånefonden har beviljats till hela fastigheten och skall således inskrivas i 607/4800 mtl Klagstorp av 30^{8}.
./. Remissakten återgår.

Stockholm den 10 februari 1954.
Enligt uppdrag

KH
K. Högvall

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
Mary Göransson

Avskrift.

SL/BE

Länsstyrelsen i Malmöhus län
M a l m ö.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 29 juni 1953 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 79.400 kronor till utförande av DIKNINGSFÖRETAGET KLAGSTORP - DUNKEFLO AV ÅR 1949 i Dunkeflo kommun, Malmöhus län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Dunkeflo socken		
Haffentorp	2^5	Gösta Jeppsson
"	10^4	Anna Jönsson, Stig Jönsson, Elsie Ekstrand f.Jönsson, Ove Jönsson, Kjell Jönsson, Sven Jönsson, Hans Jönsson, Karl Jönsson, Anna-Marie Jönsson och Inga-Lill Jönsson.
"	10^5	Gösta Jeppsson
"	10^6	Anna Jönsson, Stig Jönsson, Elsie Ekstrand f.Jönsson, Ove Jönsson, Kjell Jönsson, Sven Jönsson, Hans Jönsson, Karl Jönsson, Anna-Marie Jönsson och Inga-Lill Jönsson
"	131/16030 mtl. av 10^8	Desamma

Naffentorp	500/16090 mtl. av	10^{8}	Gösta Jeppsson

V. Klagstorps socken

Klagstorp		avs. 3^{18}	Olof Persson
"	93/3000	mtl. av 16^{33}	Johan Jeppsson
"		16^{38}	Bernhard Andersson
"		16^{48}	Günther Ganslandt, Eugen Ganslandt och August Ganslandts dödsbo.
"		16^{49}	Günther Ganslandt, Eugen Ganslandt och Hilma Ganslandt.
"		16^{50}	Algot Olsson
"		16^{51}	H.C. Freundlich
"		16^{56}	Blenda Andersson
"		avst. 16^{140}	Otto Månsson
"		" 16^{141}	Olof Persson
"	2/312	mtl. av 30^{7}	Nils Olsson
"	607/9600	" av 30^{8}	Tage Olsson
"	198/20160	" av 30^{8}	Algot Olsson
"	11/105	" av 30^{8}	Anna Jönsson

Stockholm den 18 december 1953.
Enligt uppdrag

Guno Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
B. Ericsson

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 NOV. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: Df. Klagstorp - Bunkeflo av år 1949 i Bunkeflo kommun,
(namn, socken och län)
Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: Fruktodlaren Günther Ganslandt, Klagshamn.
~~Förtroendeman:~~
~~Ende intressent:~~

bef. Jndk.

BESLUT
DEN 18 DEC. 1953
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 29/6 1953 av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ändring medgiven den

Bidrag från ~~statens avdikningsanslag~~ rationaliseringsanslaget 41400 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 79400 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 9/2 1960

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 31/12 1953.

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad den 8/7 1953, har befunnits att företaget utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Föreslås att företaget godkännes.

Malmö den 14 november 1953.

C.H. Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Lån
Ber. 79.400
Intet utbet.

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 NOV. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
den 18 DEC. 1953
i
LANTBRUKSSTYRELSEN

För df. Klagstorp-Bunkeflo av år 1949 i Bunkeflo kommun, Malmöhus län ~~ö~~versändes härmed följande:

1/ √ Kontrakt i 2 ex.

2/ √ Skuldförbindelse med borgensförbindelse och vederhäftighetsintyg.

3/ √ Åldersbetyg för änkefru Anna Jönsson.

4/ √ Taxeringsbevis, 9 st.

5/ √ Rekvisition av beviljat lån.

6/ √ Rapport över verkställd besiktning.

Malmö den 14 november 1953.

C.H. Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Klagstorps-Bunkefto.

Ordf: Fruktodlaren Günther Gauslandt,
Klagstorps nr 16, Klagshamn.
Ant. kontr., ~~sedan skuldf. godk.~~
Godk. helt
Utbet. lån 79.400 kr. KH

F

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Förrättn. n:r 57/46 *Litt.* 11:4/50

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 FEB 1950
DIARIE Nr 108
SAK Nr

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 358 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Df. Klagstorp-Bunkeflo av år 1949 i V. Klagstorps och Bunkeflo socknar.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Malmöhus län.

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 1/1 1948-31/12 1949.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning ~~enligt~~ vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 92,08 ha.				
530 *kr för* 70 *ha och* 6 *kr för varje ha däröver*	668	–		
1,8 % *av* 120000 *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	2160	–		
2 % *av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*			2828	–
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten).				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st astigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			2828	–

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			2828	-
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
~~2. *Andra uppdrag.*~~				
Alternativt förslag den 13-14/6, 20/6, 22/6 och 29/6 1949; 30 timmar à 1,90 kr			57	-
En extra avskrift av synehandlingarna; 131 sid. à 75 öre			98	25
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
Summa kronor:			2983	25

Särskilda anteckningar: Då avsevärd tid åtgått dels för uppmätning av areal, som endast erhåller brukningsbåtnad /5,69 ha/, dels för utredning rörande brukningsbåtnaden, har all av företaget berörd areal medräknats.

Räkningen är utställd i Malmö den 18 januari 1950.

Ett exemplar av densamma har den 24/ / 1950 ~~överlämnats personligen till~~ enligt mottagningsbevis kvitterats av

Fruktodlaren Günther Ganslandt, Klagshamn,
(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande i företagets styrelse

Bestyrkes: C. A. Nallén
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — ~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 4/9 1951 av [signature]