






FÖRSLAG TILL	
Öf Sandby-Ödarslöv av år 1950	
S. Sandby-Ödarslöv SÖCKEN (NAR) AV Malmöhus LÄN	
UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1950 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV	
ORIGINAL	C. H. Waller
KOPPA	Stofens lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST. 8	KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV
DIARIE Nr	Nr 4415-1
SÄX Nr	

LANTBRUKSTYRELSSEN
22 MAJ 1953
DIARIE Nr
SÄX Nr

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m

Ritning 2.
Södra företaget.
Profil- och sektionsritningar.









Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300m.

Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8m.

Förslag till
Dr Sandby-Oderslöv av år 1950
i Sandby och Oderslövs socken (när) av Malmöhus län
upprättat år 1950 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopier
C. H. Wallér
(Namn)
Statens lantbruksingenjör
(Titel)
Antal ritn. st. 8 KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 4415-2
Statens Reproduktionsanstalt 1947

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1953
DIARIE Nr
SAK Nr








Ritning 3.
Sädro Företaget.
Profil- och sektionsritningen.



NTN.Nr 003
 22 MAJ 1953
 DIARIE Nr
 SAK Nr






Förslag till
Dr. Sandby-Oderslöv av år 1950
 i S. Sandby och Oderslövs socken (när) av Malmöhus län
 upprättat år 1950 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
 Original
 Kopier
 C. H. Wollér
 Statens lantbruksingenjör
 Antal ritn. st. 8
 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4415-3
 Statens Reproduktionsanstalt 1947

Ritning 4.
Södra företaget.
Profil- och sektionssritningar.



Förslag till
Df Sandby-Odorslöv av år 1950
i Sandby och Odorslövs socken (när) av Malmöhus län
upprättat år 1950 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopier
C. H. Wallén
(Namn)
Statens lantbruksingenjör
(Titel)
Antal ritn. st. 8 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4415-4

Ritning 5.
Södra företaget.
Profil- och sektionsritningar.



Förslag till

Of Sandby-Odarslöv av år 1950

i **Sandby och Odarslövs sockna** (när) av **Malmöhus** län




upprättat år (om) **1950** i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

C.H. Wallér
(Namn)
Staten lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. **8** KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr **4415-5**






STATENS REPRODUKTIONSBOKFÖRHANDLINGAR



Förslag till
Dr Sandby-Oderslöv av år 1950
i S. Sandby och Oderslövs socken (när) av Malmöhus län
upprättat år 1950 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopier
C. H. Wollén
(Namn)
Statens lantbruksingenjör
(Titel)
Antal ritn. st. 8 KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV Nr 4415- 6

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Ritning 7
Norra företaget.
Profil- och sektionsritningar.



NTN.Nr 007

M 8-0946

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Öf Sandby-Ödarslöv av år 1950

i Ödarslövs och S. Sandby socken-(nar) av Malmöhus län

upprättat år (1950) i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

C.H. Waller
(Namn)

Statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 8


KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr


4415-7

Typritning för ägrovägstrumma vid 151+28-151+33.

Skala 1:50.



Btg 350 E




Dubbelarmering med
svetsat armeringsnät
3.4 mm % 100 x 100 mm


Profiliritningar, typritningar för brunnar, intag, m.m.

Typritning för ommurningar

Skala 1:50.





Btg 350 E




Dubbelarmering med
svetsat armeringsnät
3.4 mm % 100 x 100 mm

D' H'
20 ha. 1 ha. 0.5 ha.



Typritningar för brunnar med inre diameter av:

Skala 1:50.



Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.50 1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

ATTN. Nr 008

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1953
DIARIET Nr
SAK Nr

M 8*0946

Förslag till

Df Sandby-Odarslöv av år 1950

i Odarslövs och S. Sandby socken(när) av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1950 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 8

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

4415-8

Statens Reproduktionsanstalt 1947

Ser. E XIII *koml*

4415-8

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1953
DIARIENr
SAK Nr

M 8*0946

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

koml-35/1953

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Sandby-Odarslöv av år 1950"
i Odarslövs och S.Sandby socknar,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1950.


BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
Malmö
21/5 1953

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Sandby-Odarslöv av år 1950"
i Odarslövs och S.Sandby socknar,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1950.

Innehåller 180 sidor.

Härtill hör 8 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträ-

den för syneförrättning enligt 10

kap. vattenlagen rörande torrlägg-

ning av marker till Ö. Odarslöv 5¹²

och 6¹⁷ m.fl. hemman i Odarslövs

och S.Sandby socknar, Malmöhus län.

År 1950 den 5 september inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Yngve Andersson, Östragård, Örtofta och Anders Bergström, Roslöv, Flyinge, hos lantbrukaren Henrik Larsson, Gustavshill, Örtofta, för att enligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /bil. 1/ handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Ö. Odarslöv 5¹² och 6¹⁷ m.fl. hemman i Odarslövs och S.Sandby socknar, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 28 juni 1950 översänt till pastorsämbetena i Odarslövs och S.Sandby församlingar, hade anslagits för Odarslövs församling den 2 juli 1950 / bil. 2/ och för S.Sandby församling likaledes den 2 juli 1950 / bil. 3/. Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 29 juni 1950. Då förrättningen berör kronoegendomen Räften 1¹, hade förrättningsmannen den 28 juni 1950 översänt avskrift av kungörelsen till Länsstyrelsen. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 4 juli 1950 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser /bil. 4/.

Följande sakägare hade tillstådeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Lantbrukaren Henrik Larsson, Gustafshill; äg. 161/1000 mtl. Odarslöv Östra 5¹² och 11/1000 mtl. Odarslöv Östra 6¹⁷ / lagf. 26/4 1944 nr 351/.

Av övriga sakägare:

Fru Ingegerd Åkesson, Odarslöv Östra; äg. 40/1000 mtl. Odarslöv Östra 6¹¹ och avst. Odarslöv Östra 6²⁰ /lagf. 16/7 1941 nr 387/ genom sin make, lantbrukaren Birger Åkesson, utan fullmakt.

Lantbrukaren Martin Hansson, Odarslöv Östra; äg. 43/1000 mtl. Odarslöv Östra 6¹² /lagf. 23/12 1936 § 817/ och 42/1000 mtl. Odarslöv Östra 6¹⁶ /lagf. 9/8 1933 § 373/.

Lantbrukaren Anders Hansson, Odarslöv Östra; äg. 40/1000 mtl. Odarslöv Östra 6¹⁵ /lagf. 19/7 1944 nr 571/.

Trädgårdsmästaren John Nilsson, Odarslöv Östra; äg. 29/1000 mtl. Odarslöv Östra 5¹⁸ och 18/1000 mtl. Odarslöv Östra 6¹⁸ / lagf. 26/2 1947 nr 146/.

Lantbrukaren Håkan Håkansson, Odarslöv Östra; äg. 90/1000 mtl. Odarslöv Östra 6⁸ /lagf. 19/4 1939 § 274/.

Lantbrukaren Albin Tomasson, Odarslöv Östra; äg. 47/1000 mtl. Odarslöv Östra 6¹³ och 60/1000 mtl. Odarslöv Östra 6¹⁴ /lagf. 9/9 1942 nr 510/.

Lantbrukaren Herman Carlsson, Ö. Odarslöv; äg. 38/1000 mtl. Ö. Odarslöv 6⁵ /lagf. 29/8 1927 § 3/.

Lantbrukaren Sven Pålsson, Ö. Odarslöv; äg. 73/1000 mtl. Ö. Odarslöv 5¹⁶ /lagf. 30/1
1946 nr 102/.

Lantbrukaren Anders Knutsson, Odarslöv Östra; äg. 170/1000 mtl. Odarslöv Östra 5⁴
/lagf. 14/5 1941 nr 244/.

Anders Nilssons sterbhus, Ö. Odarslöv; äg. 37/1000 mtl. Ö. Odarslöv 5¹⁵ /lagf. 28/8
1922 § 62/ genom sterbhusdelägaren, lantbrukaren Hugo Nilsson.

Lantbrukaren Algot Gustafsson, Ö. Odarslöv; äg. 41/1000 mtl. Ö. Odarslöv 5¹⁴ /lagf.
3/2 1943 nr 59/.

f. Lantbrukaren Johan Eliasson, Ö. Odarslöv; äg. 7/120 mtl. Ö. Odarslöv 14⁵ /lagf.
2/7 1921 § 332/ och 11/1000 mtl. Ö. Odarslöv 5¹³ / lagf. 17/11 1924 § 248/.

Lantbrukaren Emil Berg, Ö. Odarslöv; äg. 11/120 mtl. Ö. Odarslöv 14⁶ /lagf. 10/1 1927
§ 5/.

Lantbrukaren Carl Olsson, Ö. Odarslöv; äg. 60/1000 mtl. Ö. Odarslöv 1⁵ /lagf. 2/7
1921 § 318/.

Friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok, Björnstorp; äg. 127/1000 mtl. Ö. Odarslöv 5² /lagf.
10/3 1943 nr 157/ genom godsförvaltaren Gustaf Wihlborg.

Lantbrukaren Henrik Åkesson, Sandby; äg. 3/8 mtl. Sandby 11² /lagf. 5/2 1917 § 82 å
1/16 mtl. och lagf. 2/5 1921 § 241 å 5/16 mtl/.

Lantbrukaren Nils Andersson, Sandby; äg. 27/2552 mtl. Sandby 24⁸ /lagf. 2/2 1944 nr
74/.

~~Lantbrukaren Nils Lundqvist, Sandby; äg. 123/2552 mtl. Sandby 24⁸ /lagf. 2/2 1944 nr~~

~~546~~

Lantbrukaren Allan Magnusson, Sandby; äg. 123/2552 mtl. Sandby 24⁵ och 3/232 mtl. Sandby 24⁶ /lagf. 6/7 1949 nr 456/.

Lantbrukaren Gunnar Wendel, Sandby; äg. 10/2080 mtl. Sandby 25⁶, 59/2080 mtl. Sandby 25¹¹ och 19/2080 mtl. Sandby 25¹² /lagf. 24/3 1948 nr 279/.

Lantbrukaren Otto Dahl, Sandby; äg. 9/1024 mtl. Sandby av 25⁵ /lagf. 4/4 1927 § 184/.

Lantbrukaren Ivar Edvardsson, Sandby; äg. 81/1276 mtl. Sandby 24⁴ och 79/2080 mtl. Sandby 25² /lagf. 25/6 1947 nr 549/.

Lantbrukaren Nils Lundqvist, Räften; äg. avs. Räften 1² /lagf. 2/12 1936 § 774/.

Södra Skånes Revir genom jägmästaren E. Stenström / bil. 5/.

Lantbrukaren Johan Lindeberg, Ö. Odarslöv; arr. del av f. lantbrukaren Johan Eliasson tillhöriga Ö. Odarslöv 14⁵.

Lantbrukaren Carl Olsson, Ö. Odarslöv; arr. del av f. lantbrukaren Johan Eliasson tillhöriga Ö. Odarslöv 14⁵.

Arrendator Harald Pålsson, Ö. Odarslöv; arr. friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok tillhöriga Ö. Odarslöv 5².

Godsägaren Göran Nilsson, Arendala; arr. del av Räften 1¹.

Lantbrukaren Nils Persson, som inköpt Olof Erlandsson tillhöriga hemman^{et} 12555/244992 mtl.

Sandby 24⁹⁻¹¹ /lagf. d. 8/3 1950 nr 149/.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson / bil. 6/:

Odarslövsortens Energiförening u.p.a. genom lantbrukaren Edvin Jönsson i V. Odarslöv

6, ledamot i styrelsen för energiföreningen.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet / bil. 1/.

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsmannens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som komma att beröras av det planerade torrlägningsföretaget, samt profilritningar över de sträckningar för nya avlopp, som avvägs vid förundersökningarna.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att Martin Hansson, Henry Pettersson, Nils Andersson, Birger Åkesson, Olof Erlandsson, Nils Lundqvist, Anders Hansson, John Nilsson, Gunnar Wendel, Allan Magnusson, Algot Gustafsson, Anders Nilsson / gm. sonen Hugo Nilsson /, Ingegerd Åkesson, Ivar Edvardsson, Sven Pålsson och Thure-Gabriel Gyllenkrok

/gm. G. Wihlborg/ vid förundersökningarna undertecknat en handling med förklaring, att de förenade sig med sökandena. Sedan handlingen upplästs, vitsordades densamma av synemännen / bil. 7/.

§ 6.

Herr Henrik Larsson meddelade, att han förskotterat kostnaderna för hantlangning m.m. vid förundersökningarna för syneförrättningen samt att dessa kostnader belöpte till 814,80 kr.

§ 7.

Lämnades följande uppgifter beträffande åkerarealen vid de av dikningsföretaget

berörda brukningsdelarna.

Henrik Larsson	20.-	ha	
Ingegerd Åkesson	12.-	"	
Martin Hansson	13.-	"	
Henry Pettersson	9.-	"	✓
Anders Hansson	7,5	"	✓
John Nilsson	8.-	"	✓
Håkan Håkansson	13,5	"	
Albin Tomasson	15.-	"	
Sven Pålsson	9.-	"	✓
Anders Nilsson	10.-	"	
Algot Gustafsson	5.-	"	✓
Johan Eliasson	6,5	"	✓

Carl Olsson	6.-	ha	✓
Thure-Gabriel Gyllenkrok	12.-	"	
Henrik Åkesson	26.-	"	
Nils Persson	7.-	"	✓
Nils Andersson	1.-	"	✓
Allan Magnusson	8,5	"	✓
Gunnar Wendel	17.-	"	
Ivar Edvardsson	21.-	"	
Nils Lundqvist	18.-	"	

§ 8.

Upplystes att delägare i Anders Nilssons sterbhus i Östra Odarslöv voro änkan Karolina Nilsson och sonen lantbrukaren Hugo Nilsson.

§ 9.

Sökanden till syneförrättningen, lantbrukaren Henrik Larsson, framhöll att vissa delar av hans fastighet vore mycket försumpade. Han yrkade att nya täckta avlopp skulle upptagas, så att dessa försumpade och av vatten/^{nu}besvärade områden kunde rationellt torrläggas. Med Larsson instämde de, vilka som sökande biträtt förrättningen /bil. 7/ vad anginge torrläggning av deras fastigheter.

§ 10.

Assistenten C.Edv. Bjurfjell, som vid sammanträdet biträdde förrättningsmannen, redogjorde för de olika sträckningar för nya avlopp, som av olika sakägare på-

fordrats vid de av Bjurfjell utförda undersökningarna. Efter Bjurfjells redogörelse och sedan förrättningsmannen meddelat, att det planerade dikningsföretaget komme att uppdelas i två av varandra oberoende delföretag, vilka skulle kallas Södra företaget och Norra företaget, yrkade delägarna att nya täckta avlopp skulle upptagas i följande sträckningar.

För Södra företaget:

Dikessträckan A-B-Ba-C-D-E-F,

" B-N-O-P,

" O-Q-R-S,

" Q-T,

" N-U,

" D-H-I,

" H-K-L,

" K-M,

" H-Ha och

" E-G.

För Norra företaget:

Dikessträckan V-X-Y-Z-Å,

" Z-Ä,

" Y-C,¹

" Y-Ö,

" Ö-A¹,

Dikessträckan Ö-B¹,

" X-O¹,

" X-D¹,

" D¹-E¹,

" E¹-F¹,

" F¹-G¹,

" E¹-K¹,

" K¹-M¹,

" M¹-N¹,

" K¹-L¹ och

" D¹-H¹.

§ 11.

Jägmästaren E. Stenström framhöll, att de till kronoegendomen Räfte¹n hörande markerna ej kunde få någon nytta av det nu planerade torrlägningsföretaget samt yrkade att fastigheten ifråga ej skulle påföras några kostnader.

§ 12.

Sedan förrättningsmannen meddelat att den nuvarande trumman vid avvägningspunkten 152+91 för allm. vägen Sularp-Ö. Odarslöv eller väg 947 måste ombyggas och sedan det upplysts att den nuvarande trumman nybyggts 1932, förklarade ingenjör Danielsson, att Vägförvaltningen skulle bygga en ny trumma med anslutningsbrunnar och utföra densamma till det djup och av rör med de dimensioner, som komme att föreskri-

vas vid syneförrättningen. I ersättning för arbetet fordrade Vägförvaltningen ~~ersätt-~~
~~ning med~~ 250 kr, motsvarande kostnaderna för anslutningsbrunnen vid trummans uppströms-
sida.

§ 13.

Meddelades att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 14.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att
nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Henrik Larsson, Gustafs-
hill torsdagen den 19 oktober 1950 kl. 10.00.

Gustafshill den 5 september 1950.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.



Yngve Andersson



And. S. Bergström

Gode män.

År 1950 den 19 oktober insände sig syne-
männen hos landskapshövdingen Henrik Larsson i Gustafs-
hult för att åter handlägga synföredömlingen.

Följande sakägare hade stadsrådskommitte:
Lansor. Henrik Larsson, Gustafshult.

Hu Ingegud Larsson, Ö. Adarslov, genom sin make,
Lansor. Tring Larsson.

Lansor. Martin Larsson, Ö. Adarslov.

Lansor. Harry Petersson, Ö. Adarslov.

Lansor. Anders Hansson, Ö. Adarslov.

Trädgårdsm. John Nilsson, Ö. Adarslov.

~~Lansor. Johan Eriksson, Ö. Adarslov.~~

Lansor. Albin Tomasson, Ö. Adarslov.

~~Lansor. Herman Carlsson, Ö. Adarslov.~~

Lansor. Lenn Pålsson, Ö. Adarslov.

~~Lansor. Anders Knutsson, Ö. Adarslov.~~

Lansor. Rigo Gustafsson, Ö. Adarslov.

Anders Nilsson Stenblom, Ö. Adarslov genom Sten-
blomdelägaren Hugo Nilsson.

Länsv. Johan Eliasson, Ö. Adarslov.

~~Länsv. Ernst Berg, Ö. Adarslov.~~

~~Länsv. Carl Olsson, Ö. Adarslov.~~

Frikurs Thoms Gabriel Gyllenkröke genom gods-
förvärfaren Gustaf Wihlborg.

~~Länsv. Hannu Andersson, Landby.~~

Länsv. Nils Andersson, Landby.

Länsv. Allan Magnusson, Landby.

~~Länsv. Gunnar Wendel, Landby.~~

~~Länsv. Otto Oat, Landby.~~

~~Länsv. Ivan Edvardsson, Landby.~~

Länsv. Nils Lundqvist, Råfven.

~~Länsv. Johan Lindberg, Ö. Adarslov.~~

~~Lantor. Carl Olsson, Ö. Adarstöv.~~

~~Lantor. Harald Pålsson, Ö. Adarstöv.~~

~~bedrag. Göran Nilsson, Sandala.~~

Lantor. Nils Persson, Landby.

~~Adarstövorskans Ensigelförning up.p.a. genom Lant-
brukaren Edvin Jönsson i Ö. Adarstöv, le-
damot i Ensigelförningens styrelse.~~

§ 15.

Protokoll från sammanträdet den 5
september 1950 uppläst och godkändes.

§ 16.

Förvälningsmannen meddelade, att han
jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vatten-
lagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen
(bil. 8-10).

§ 17.

Förämningsmannen redogjorde för förslaget. Förslagshandlingarna upplästes i vissa delar och bilades protokollet;
 vänderingslängderna bil. Aa-Ac,
 kostnadsförslagen bil. Ba-Bc
 arbetsbeskrivningen bil. C.

§ 18.

Borgens styrelse utskände (bil. D),
 vänderingskostnadsfördelningslängderna
 (bil. Ca och Cb) upplästes.

§ 19.

Förämningsmannen redogjorde för beträffande
 mätarna angående bidrag och lån av
 statensmedel till korläggningsförelägg.

§ 20.

Ordföranden överbekommer att gemen-
 samt ansöka om bidrag från statens
 avdelningsanslag. De uppdrags är
 landsman Nils Lundqvist, Räftebagen,
 P. Landberg och vid förfall för honom är
 landsman Hugo Nilsson, Adarslövs, Ölufsa

ä hos Kungl. Lantbruksskyddet ansökan
om bidrag från statens avdelnings-
anslag,

ä, om bidrag beviljas, med Kungl. Lant-
bruksskyddet avseende kostnader om
företagets utförande samt underhållna
för bidragets utbetalning och erforderliga revisioner.

§ 21.

Redan delägarna överenskommit ä omedel-
bart utse styrelse, företags följande
val:

Styrelse för Lötta företaget; lantbrukare
Nils Lundqvist, Räftehamn, P. Landley,
ordförande och verkställande ledamot,
samt Anders Hansson, Adarslöv, Östofta
och Birger Nilsson, Landley, P. Landley.

Styrelse för Norra företaget; lantbrukare Nils
Lundqvist, Räftehamn, P. Landley, ord-
förande och verkställande ledamot, samt
Henrik Larsson, Gustafslöv, Östofta, och
Eugen Nilsson, Adarslöv, Östofta.

Revisorer för båda företagen;

f. lantbrukare Johan Eliasson, Adarslöv,
Östofta och prästgårdsmästaren Johan
Nilsson, Adarslöv, Östofta.

§ 22.

förvaltnads församlingen sin stiftsgode-
männen sålunda:

Yngve Andersson	28.80 kr.
And. L. Bergström	38.40 "
<u>Summa</u>	<u>67.20 kr.</u>

Församlingarna utverkades av ordf. Nils
Lundqvist.

§ 23.

Meddelade förvaltningsmannen, att han inom
30 dagar skulle insända avskriften av syne-
föreläsningshandlingarna och kopior av förslags-
rättningarna till ordföranden i styrelsen för
Löda företaget, lantbrukaren Nils Lundqvist,
Räpplagen, L. Landberg.

§ 24.

Då intet ytterligare förskott, upplästes
och godkändes protokollet, varefter förre-
ningen förklarades avslutad och sam-
manträdets upplästes.

Instafälle den 19 oktober 1950.

St. fjärdens veigar:

O. S. Allén.

Staten lantbrukningsför.

Yngve Andersson

And. L. Bergström

Kode uion.

Ek.D.nr ⁹ /721-1945.

~~200~~ 53
~~1945~~ 1946

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret ¹⁷
den 3/2 1945.

Bil. 1.


Överlämnad 1950


R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hin-
der ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan
omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes epot-
tagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 27 februari 1945.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


E. Kvistberg

Bekänt d. 3/3 - 45

9/ 18
721 45
Länstyrelsen i Malmöhus län
23 FEB. 1945
Lantbrukare

Till Länstyrelsen i Malmöhus län.


Undertecknad, ägare till fastigheterna Odarslöv Östra 5¹²
och 6¹⁷ i Igelösa - Odarslövs socken, får härmed anhålla om
förordnande av lantbruksingenjör att förrätta syn för torrlägg-
ning av mark till nämnda fastigheter.
de fastigheter å Ö. Odarslöv nr 5, vilka ägas av
Av förrättningen torde komma att beröras lantbrukarna Hil-
ding Fredriksson, Sven Paulsson, Algot Gustavsson och Eliasson,
samtliga å Östra Odarslöv nr 5 samt Svenstorps fideikommiss,
likaledes å nr 5 Ö. Odarslöv (arrendator Erik Paulsson, Östra
Odarslöv). Möjligen beröras även andra fastigheter av för-
rättningen, men dessa torde först vid förrättningen kunna när-
mare angivas.

Östra Odarslöv den 23 februari 1945.
Gustafshill, Örtofta

Harik Larsson

Lantbrukare
Tel. 58024 Lund.

förändras



Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

den 8/7 1950

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Ö. Odarslöv 5¹² och 6¹⁷ m.fl. hemman i Odarslövs och S. Sandby socknar, Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Henrik Larsson, Gustavshill, Örtofta, tisdagen den 5 september 1950 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Sandby nr 11, 24 och 25 samt Räften nr 1 i S. Sandby socken ävensom Odarslöv Östra nr 1, 5, 6 och 14 i Odarslövs socken, dels allmänna vägen Sularp-Ö. Odarslöv eller väg 947, dels Odarslövsortens Energiförening u.p.a. och A.B. Södra Sandby Elektricitetsverk tillhöriga kraftledningar, dels en S. Sandby m.fl. socknars brandförbund tillhörig branddamm, dels Kungl. Telegrafverket tillhöriga telefonledningar och telefonkabel.

Malmö den 28 juni 1950.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Odarslövs församling söndagen

den 2 juli

1950 betygar:



C. G. Dagerstan.
Komminister

Anhålles att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Odarslövs församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

Kungörelse.

den 8/7 1950

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Ö. Odarslöv 5¹² och 6¹⁷ m.fl. hemman i Odarslövs och S. Sandby socknar, Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Henrik Larsson, Gustavshill, Örtofta, tisdagen den 5 september 1950 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Sandby nr 11, 24 och 25 samt Räften nr 1 i S. Sandby socken ävensom Odarslöv Östra nr 1, 5, 6 och 14 i Odarslövs socken, dels allmänna vägen Sularp-Ö. Odarslöv eller väg 947, dels Odarslövsortens Energiförening u.p.a. och A.B. Södra Sandby Elektricitetsverk tillhöriga kraftledningar, dels en S. Sandby m.fl. socknars brandförbund tillhörig branddamm, dels Kungl. Telegrafverket tillhöriga telefonledningar och telefonkabel.

Malmö den 28 juni 1950.

Å tjänstens vägnar:

Anslagen i laga ordning
i S. Sandby kyrka söndagen
den 2 juli 1950.

C.H. Wallér
C.H. Wallér

H.B. Nilsson
H.B. Nilsson.
Kyrkoherde.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för S. Sandby

församling söndagen

den

1950 betygar:

V. G. V.

Anhållas att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för S. Sandby församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.


Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Odarslövs församling /kungörelse/	Örtofta	28/6 1950
Pastorsämbetet i S. Sandby församling /kungörelse/	S. Sandby	" "
Skiftesgodemannen Yngve Andersson, Östragård,	Örtofta	" "
" Anders Bergström, Roslöv,	Flyinge	" "
Länsstyrelsen, /avskrift av kungörelse/	Malmö	" "
Vägförvaltningen	"	4/7 "
Distriktschefen, Kungl. Telegrafverket,	"	" "
Domänintendenten Elof Hagbert, Klinta gård,	Snogeröd	" "
Jägmästaren i Södra Skånes revir	Höör	" "
Ordföranden i Odarslövsortens Energiförening u.p.a., landstingsmannen Sigurd Nilsson, Igelösa gård,	Örtofta	" "
Ordföranden i A.B. Södra Sandby Elektricitets- verk, nämndemannen Fritz Boijsen,	S. Sandby	" "
Ordföranden i S. Sandby m.fl. socknars brandförbund, köpman Tage Lundgren,	S. Sandby	" "
Lantbrukaren Henrik Larsson, Gustavshill,	Örtofta	" "

1.	2.	3.
Fru Ingegerd Åkesson, Ö. Odarslöv nr 6,	Hardeberga	4/7 1950
Lantbrukaren Martin Hansson, Ö. Odarslöv nr 6,	"	" "
" Henry Pettersson, Ö. Odarslöv nr 6,	Örtofta	" "
" Anders Hansson, Ö. Odarslöv nr 6,	"	" "
Trädgårdsmästaren John Nilsson, Ö. Odarslöv nr 6,	"	" "
Lantbrukaren Håkan Håkansson, Ö. Odarslöv nr 6,	"	" "
" Albin Tomasson, Ö. Odarslöv nr 6,	"	" "
" Herman Carlsson, Ö. Odarslöv nr 6,	"	" "
" Sven Pålsson, Ö. Odarslöv nr 5,	"	" "
" Anders Knutsson, Ö. Odarslöv nr 5,	"	" "
" Anders Nilsson, Ö. Odarslöv nr 1,	"	" "
" Algot Gustafsson, Ö. Odarslöv nr 5,	"	" "
f. " Johan Eliasson, Ö. Odarslöv nr 5,	"	" "
Lantbrukaren Emil Berg, Ö. Odarslöv nr 14,	"	" "
" Carl Olsson, Ö. Odarslöv nr 1,	"	" "
Friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok,	Björnstorp	" "
Lantbrukaren Henrik Åkesson, Sandby nr 11,	Hardeberga	" "
" Olof Erlandsson, Fjellie nr 14,	Fjellie	" "
" Nils Andersson, Sandby nr 24,	Hardeberga	" "
" Allan Magnusson, Sandby nr 24,	"	" "

1.	2.	3.
Lantbrukaren Gunnar Wendel, Sandby nr 25,	Hardeberga	4/7 1950
" Otto Dahl, " " " ,	"	" "
" Ivar Edvardsson, " " " ,	"	" "
" Nils Lundqvist, Räfthagen,	"	" "
" Johan Lindeberg, Ö. Odarslöv nr 1, Örtofta	"	" "
Arrendator Harald Pålsson, Linnebjärshus,	"	" "
Godsägaren Göran Nilsson, Arendala,	Hardeberga	" "
Lantbrukaren Nils Persson, Sandby nr 24,	"	" "

Malmö den 4 juli 1950.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

coll 49.

DOMÄNVERKET

Jägmästaren i
Södra Skånes Revir

26
Plat. 5.

Fullmakt för jägmästare E. Stenström att vid sammanträde
angående torrläggning av marker till Ö. Odarslöv 5¹² och 6¹⁷
m.fl. tisdagen den 5/9 1950 i Gustavshill, Örtofta föra
kronans talan och tillvarataga kronans intressen.

Höör den 4/9 1950.

E. Sökjer-Petersen

/ E.Sökjer-Petersen./

Sakord:

[Signature]

Föreningshandling.

Härmed förena vi oss med Henrik Larsson, Gustafshill,
Örtofta i hans av den 23 februari 1945 daterade ansökan om
syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskada-
de marker till Östra Odarslöv n:r 5 och 6 m. fl. hemman i
Igelösa och Odarslövs socknar, Malmöhus län.

Gustafshill per Örtofta den/2 december 1949.

V Martin Hancock

✓ Henry Petersson

✓ ✓ Nils Andersson

~~George Watson~~

✓ V Prof. Erlandsen }
my good friend }

V. Nik Lundquist

✓ Anders Hanssen

V. John. Ritzke

✓ Emma & Wendel.

Wm. Wagners

Man stand eigenhändig am Tisch und lehrte.

Edwin Dyer
Palmer

Guys Hudson
Lindsay

Puerto

Astragid

✓ Algal Fertilizer

✓ *Curlew* *Curlew* *Curlew*

Avantainde egenhändigja namateckningjas beviltnas.

Stadum Buzijau
Palma.

George Harrison
Astoria

Palma.

Astray id

✓ Ingegerd Ekesson

Avstående egenhändig namnteckning bevitnas.

Edvin Bjurffin
Malmö

Trick Hansen

✓ L. O. Edvardsson

Avstående egenhändig namnteckning bevitnas

Edvin Bjurffin
Malmö

Eumay Wendel
P. Sandberg

Gustavskil den 27 december 1949

✓ ✓ L. O. Pålsson

Avstående egenhändig namnteckning bevitnas.

Edvin Bjurffin
Malmö

Stig Ekesson
O. Adarström

✓ Björnstorp den 20/1 1950

✓ L. O. Gabriel Lyllenkärk

fr. Björnstorps & Bärnstorps bebyggelse

L. O. Willberg

L. O. Willbergs namnteckning bevitnas.

Edvin Bjurffin
Malmö

Stig Ekesson
O. Adarström

Petersons:

Kurfurstin den 5 september 1950

L. O. Willberg

Gyve Petersen And. & Bergström

Till Vägförvaltningen i Malmöhus län,
Malmö.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till nya avlopp för dikningsföretaget Sandby-Odarslöv av år 1950 i S. Sandby och Odarslövs socknar, Malmöhus län. Då företaget berör allmänna vägen Sularp-Ö. Odarslöv eller väg 947, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhängan om Vägförvaltningens yttrande.

Malmö den 5 oktober 1950.

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Dikningsföretaget Sandby-Odarslöv av år 1950.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikessträckan V-X inom Norra företaget korsar mellan avvägningspunkterna 152+91 och 153+00=190+00=245+00 allmänna vägen Sularp-Ö. Odarslöv eller väg 947. I korsningspunkten, som ligger c:a 1 km. sydost vägskelet vid Puggekrogen /vägarna 4 och 947/, finnes nu en 45 cm. rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 72,85 m, trummans inre underkant på medelhöjden + 71,70 m. och marken närmast uppströms trumman på höjden + 72,80 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 45 cm. inre diameter och med inre underkanten på höjden + 71,27 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 250 kr, motsvarande beräknade kostnader för en anslutningsbrunn.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, när den nya trumman bör utföras. Styrelsen skall också i god tid underrätta Vägförvaltningen när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbeten, som beröra allmän väg.

Malmö i oktober 1950.


C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

16/10 1950

Bel. 10.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 4984-43/50

Till

Statens Lantbruksingenjör


C.H. Wallér,

M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget Sandby - Odarslöv av år 1950.

Med anledning av Eder skrivelse den 5 oktober 1950 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 13 oktober 1950



W. Mannerfelt.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1		2	3	4			5	6	7	8	
1	<u>Avdelning 1.</u>								<u>Södra företaget.</u>		
2											
3	<u>S.Sandby socken.</u>										
4	<u>Sandby 11², 3/8 mtl.</u>										
5											
6	Henrik Åkesson.										
7	<u>Alstringsbåtnad.</u>										
8											
9	Åker, vinner ej båtnad	1	-	-			-	-	-	-	-
10											
11	Äng, " "	2	-	-			-	-	-	-	-
12											
13											
14	<u>A - summa</u>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
15											
16	<u>Totalsumma kronor</u>										
17											
18	<u>Räften 1², avs.</u>										
19											
20	Nils Walter Lundqvist.										
21	<u>Alstringsbåtnad.</u>										
22											
23	Åker, lättlera	3	-				-	-	-	-	-
24											
25	" "	4	24				3500	3600	100	24	-
26											
27	<u>A - summa</u>		24							24	-
28											
29	<u>Totalsumma kronor</u>									24	-
30											
31	<u>Avdelning 2.</u>										
32											
33	<u>S.Sandby socken.</u>										
34											
35	<u>Räften 1², avs.</u>										
36											
37	Nils Walter Lundqvist.										
38	<u>Alstringsbåtnad.</u>										
39											
40	Åker, lättlera	5	39				2900	3600	600	234	-
41											
42	<u>Överföres</u>		39							234	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 <u>S.Sandby socken.</u>										
2										
3 <u>Sandby 24⁹⁻¹¹</u> , 12555/24492 mtl.										
4										
5 Nils Persson.										
6 <u>Alstringsbåtnad.</u>										
7										
8 Åker, lättlera	16	04				2200	3600	1400	56	-
9 Äng, "	17			02		900	3000	2100	42	-
10 " "	18			01		900	3000	2100	21	-
11										
12 Åker, "	19	50				2900	3600	700	350	-
13										
14 " "	20									
15										
16 A - summa		54		03					469	-
17										
18 <u>Totalsumma kronor</u>									469	-
19										
20 <u>Avdelning 3.</u>										
21										
22 <u>Räften 1¹</u> , en äng.										
23										
24 Kungl. Maj:t och Kronan, Domän-										
25 styrelsen, arr. Göran Nilsson.										
26										
27 <u>Alstringsbåtnad.</u>										
28										
29 Äng, vinner ej båtnad	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30										
31 A - summa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
32										
33 <u>Totalsumma kronor</u>										
34										
35 <u>Räften 1¹</u> , en äng.										
36										
37 Kungl. Maj:t och Kronan, Domän-										
38										

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Åker, m.p. lerbl. sand	46		28			2200	3600	1400	392	-
" " "	47		85			3200	3600	400	340	-
" " "	48		45			3400	3600	200	90	-
" " "	49		40			3400	3600	200	80	-
" " "	50		18			3400	3600	200	36	-
Betesmark	51				13	900	1000	100	13	-
" " "	52				18	900	1000	100	18	-
" " "	53				19	800	1000	200	38	-
A - summa		2	16		50				1007	-
Totalsumma kronor									1007	-
Avdelning 4.										
Odarslövs socken.										
Odarslöv Östra 6 ¹⁶ , 42/1000 mtl.										
Martin Hansson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	54		43			1600	3600	2000	860	-
" "	55		18			1500	3600	2100	378	-
" "	56	1	25			1500	3600	2100	2625	-
" "	57		35			2900	3600	700	245	-
" "	58		01			3200	3600	400	4	-
" "	59		03			3200	3600	400	12	-
Överföres		2	25						4124	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			2	25						4124	-
Åker, lättlera		60		13			2900	3600	700	91	-
" "		61		31			1600	3600	2000	620	-
A - summa			2	69						4835	-
Totalsumma kronor										4835	-
Odarslöv Östra 6 ¹⁷ , 11/1000 mtl.											
Henrik Larsson.											
Alstringsbåtnad.											
Betesmark, m.p. lerbl. sand		62			74		300	1000	700	518	-
" " "		63			78		300	1000	700	546	-
" " "		64			78		500	1000	500	390	-
A - summa					2	30				1454	-
Totalsumma kronor										1454	-
Odarslöv Östra 6 ¹⁵ , 40/1000 mtl.											
Anders Hansson.											
Alstringsbåtnad.											
Åker, lättlera		65		39			1800	3600	1800	702	-
" "		66		46			2900	3600	700	322	-
" "		67		23			2200	3600	1400	322	-
" "		68		54			2900	3600	700	378	-
" "		69		14			3200	3600	400	56	-
Överföres			1	76						1780	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3	4			5	6	7	8	
1	Odarslöv Östra 6 ¹⁵ , 42/1000 mtl.										
2											
3	Martin Hansson.										
4	Alstringsbåtnad.										
5											
6	Åker, lättlera	77	68				1100	3600	2500	1700	-
7	" "	78	34				1400	3600	2200	748	-
8											
9	" "	79	20				2500	3600	1100	220	-
10	" "	80	12				2900	3600	700	84	-
11											
12	" "	81	13				1800	3600	1800	234	-
13											
14	A - summa		1	47						2986	-
15	Totalsumma kronor									2986	-
16											
17	Avdelning 6.										
18											
19	Odarslövs socken.										
20	Odarslöv Östra 6 ¹⁵ , 40/1000 mtl.										
21											
22	Anders Hansson.										
23	Alstringsbåtnad.										
24											
25	Åker, lättlera	82	51				2300	3600	1300	663	-
26	" "	83	41				2300	3600	1300	533	-
27											
28	" "	84	25				2300	3600	1300	325	-
29											
30	A - summa		1	17						1521	-
31	Totalsumma kronor									1521	-
32											
33	Odarslöv Östra 6 ¹⁷ , 11/1000 mtl.										
	Henrik Larsson.										

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Odarslöv Östra 6 ¹⁴ , 60/1000 mtl.										
2											
3	Albin Tomasson.										
4	Alstringsbåtnad.										
5											
6	Tomt	91		13			3200	3600	400	52	-
7	"	92		28			3500	3600	100	28	-
8											
9	A - summa			41						80	-
10											
11	Totalsumma kronor									80	-
12	Avdelning 9.										
13											
14	Odarslövs socken.										
15	Odarslöv Östra 6 ¹⁸ , 18/1000 mtl.										
16											
17	John Nilsson.										
18	Alstringsbåtnad.										
19											
20	Åker, lättlera	93		67			2500	3600	1100	737	-
21	" "	94		76			2500	3600	1100	836	-
22											
23	A - summa			143						1573	-
24											
25	Totalsumma kronor									1573	-
26	Avdelning 10.										
27											
28	Odarslövs socken.										
29	Odarslöv Östra 6 ¹⁷ , 11/1000 mtl.										
30											
31	Henrik Harsson.										
32	Alstringsbåtnad.										
33											

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 Åker, m.p. lerbl. sand	102		08			1100	3600	2500	200	-
2										
3 A - summa			08						200	-
4										
5 Totalsumma kronor									200	-
6 <u>Avdelning 11.</u>										
7 <u>Odarslövs socken.</u>										
8										
9 <u>Odarslöv Östra 5¹⁷, 45/1000 mtl.</u>										
10										
11 Henry Pettersson.										
12 <u>Alstringsbåtnad.</u>										
13										
14 Åker, m.p. lerbl. sand	103	14				2200	3600	1400	196	-
15 Betesmark, m.p. lerbl. sand	104			12		500	1000	500	60	-
16 " " "	105			22		700	1000	300	66	-
17 " " "	106			20		700	1000	300	60	-
18 " " "	107	32				2900	3600	700	224	-
19 Åker, lättlera	108	48				2500	3600	1100	528	-
20 " " "	109	14				3400	3600	200	28	-
21 " " "										
22 " " "										
23 " " "										
24 A - summa		1	08	54					1162	-
25										
26 Totalsumma kronor									1162	-
27										
28 <u>Avdelning 12.</u>										
29 <u>Odarslövs socken.</u>										
30										
31 <u>Odarslöv Östra 5¹⁷, 45/1000 mtl.</u>										
32										
33 Henry Pettersson.										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>Alstringsbåtnad.</u>											
Åker, lättlera	110	43				1800	3600	1800	774	-	
" "	111	30				2200	3600	1400	420	-	
" "	112	23				2600	3600	1000	230	-	
" "	113	28				2900	3600	700	196	-	
A - summa		1 24							1620	-	
Totalsumma kronor									1620	-	
<u>Odarslöv Östra 5¹⁸, 29/1000 mtl.</u>											
John Nilsson.											
<u>Alstringsbåtnad.</u>											
Åker, lättlera	114	35				2100	3600	1500	525	-	
" "	115	27				2100	3600	1500	405	-	
" "	116	43				2400	3600	1200	516	-	
" "	117	47				2900	3600	700	329	-	
A - summa		1 52							1775	-	
Totalsumma kronor									1775	-	
<u>Odarslöv Östra 5¹², 161/1000 mtl.</u>											
Henrik Larsson.											
<u>Alstringsbåtnad.</u>											
Åker, lättlera	118	37				1800	3600	1800	666	-	
" "	119	16				1800	3600	1800	288	-	
A - summa		53							954	-	
Totalsumma kronor									954	-	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 <u>Avdelning 13.</u>										
2										
3 <u>S.Sandby socken.</u>										
4 <u>Sandby av 24⁹⁻¹¹</u> , 12555/244992 mtl.										
5										
6 Nils Persson.										
7 <u>1. Alstringsbåtnad.</u>										
8										
9 Åker, lättlera	120	12		2000	3600	1600	192	-		
10 " "	121	08		2000	3600	1600	128	-		
11 " "	122	07		2000	3600	1600	112	-		
12 " "	123	31		2400	3600	1200	372	-		
13 " "	124	34		2400	3600	1200	408	-		
14 " "	125	33		2700	3600	900	297	-		
15 " "	126	32		3100	3600	500	160	-		
16										
17										
18										
19										
20 A - summa		1	57				1669	-		
21 <u>2. Brukningsbåtnad.</u>										
22										
23 Ägofigurerna	16-19	57								
24 " "	20	77	4							
25										
26 " "	120-126	1	57							
27										
28 " "	127	29	4							
29										
30 B - summa		3	20				430	1376	-	
31 <u>Totalsumma kronor:</u>								3045	-	
32 <u>Avdelning 14.</u>										
33 <u>S.Sandby socken.</u>										

1944-45 1000-1000

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
Sandby av 24 ⁹⁻¹¹ , 12555/244992 mtl. Nils Persson. <u>1. Alstringsbåtnad.</u> Åker, lättlera " " " " A - summa	128 129 130 A - summa		25 09 11 45			2500 2500 2500 2500	3600 3600 3600 3600	1100 1100 1100 1100	275 99 121 495	- - - -
<u>2. Brukningsbåtnad.</u> Ägofigurerna B - summa	128-130 B - summa		45 45						1300 585	- -
Totalsumma kronor									1080	-
Sandby 24 ⁵ , 123/2552 mtl. Allan Magnusson. <u>Alstringsbåtnad.</u> Åker, lättlera " " " " " " " " " " " " Tomt och trädgård A - summa	131 132 133 134 135 136 137 A - summa		92 18 40 83 1 08 61 07 4 09			3100 3100 3100 3400 3200 2800 3400	3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600	500 500 500 200 400 800 200	460 90 200 166 432 488 14 1850	- - - - - - -
Totalsumma kronor									1850	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 Sandby 24 ⁶ , 3/232 mtl.										
2										
3 Allan Magnusson.										
4 Alstringsbåtnad.										
5										
6 Åker, lättlera	138	38				2200	3600	1400	532	-
7										
8 A - summa		38							532	-
9										
10 Totalsumma kronor									532	-
11										
12 Avdelning 15.										
13 S. Sandby socken.										
14 Sandby av 24 ⁹⁻¹¹ , 12555/244992 mtl.										
15 Nils Persson.										
16										
17 1. Alstringsbåtnad.										
18 Åker, lättlera	139	02				2400	3600	1200	24	-
19										
20 " "	140	02				2400	3600	1200	24	-
21 " "	141	20				2400	3500	1200	240	-
22										
23 " "	142	32				2400	3600	1200	384	-
24 " "	143	31				2000	3600	1600	496	-
25										
26 " "	144	12				2000	3600	1600	192	-
27 " "	145	12				2000	3600	1600	192	-
28										
29 " "	146	52				2000	3600	1600	832	-
30										
31 " "	147	10				3100	3600	500	50	-
32 " "	148 a	05				3400	3600	200	10	-
33										
A - summa		1	78						2444	-

1937-1938

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
2. Brukningsbåtnad.											
Ägofigurerna	139-146	1	63								
"	148 a		05								
"	148 b		22	x							
B - summa		1	90					500	950	-	
Totalsumma kronor											
3394 -											
Avdelning 16.											
S.Sandby socken.											
Sandby av 24 ⁹⁻¹¹ , 12555/244992 mtl.											
Nils Persson.											
Alstringsbåtnad.											
Åker, lättlera	149		31			1400	3600	2200	682	-	
" "	150		03			1400	3600	2200	66	-	
A - summa			34						748	-	
Totalsumma kronor											
748 -											
Avdelning 17.											
S.Sandby socken.											
Sandby 24 ⁶ , 3/232 mtl.											
Allan Magnusson.											
Alstringsbåtnad.											
Aker, lättlera	151		61			1800	3600	1800	1098	-	
Överföres			61						1098	-	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar				kronor	kronor öre
1		2	3	4			5	6	7	8	
1	Överfört			61						1098	-
2											
3	Åker, lättlera	152		21			2500	3600	1100	231	-
4	" "	153		06			2200	3600	1400	84	-
5											
6	A - summa			88						1413	-
7											
8	Totalsumma kronor									1413	-
9	Sandby 25 ¹¹ , 59/2080 mtl.										
10	Gunnar Wendel.										
11											
12	Alstringsbåtnad.										
13											
14	Åker, lättlera	154		12			2500	3600	1100	132	-
15	" "	155		61			2500	3600	1100	671	-
16											
17	" "	156		80			2900	3600	700	560	-
18	" "	157		40			2900	3600	700	280	-
19											
20	A - summa			1 93						1643	-
21											
22	Totalsumma kronor									1643	-
23	Sandby 24 ⁵ , 123/2552 mtl.										
24	Allan Magnusson.										
25											
26	Alstringsbåtnad.										
27											
28	Åker, lättlera	158		74			2200	3600	1400	1036	-
29											
30	A - summa			74						1036	-
31											
32	Totalsumma kronor									1036	-
33											

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bl- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Sandby 24 ⁶ , 3/232 mtl.										
2										
3 Allan Magnusson.										
4 Alstringsbåtnad.										
5										
6 Åker, lättlera	164	16				2200	3600	1400	224	-
7										
8 A - summa		16							224	-
9										
10 Totalsumma kronor									224	-
11 Sandby 25 ¹¹ , 59/2080 mtl.										
12										
13 Gunnar Wendel.										
14 Alstringsbåtnad.										
15										
16 Åker, lättlera	165	52				3400	3600	200	104	-
17 " "	166	67				3100	3600	500	335	-
18 " "	167	51				3400	3600	200	102	-
19										
20 " "	168	50				3100	3600	500	250	-
21										
22 A - summa		2	20						791	-
23										
24 Totalsumma kronor									791	-
25 Sandby 25 ¹² , 19/2080 mtl.										
26										
27 Gunnar Wendel.										
28 Alstringsbåtnad.										
29										
30 Åker, lättlera	169	09				2500	3600	1100	99	-
31										
32 A - summa		09							99	-
33										
Totalsumma kronor									99	-

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
1 Åker, lättlera	177		55			2900	3600	700	385	-
2 " "	178		30			2600	3600	1000	300	-
3 " "	179		17			2600	3600	1000	170	-
4 Tomt och trädgård	180 a		08			3200	3600	400	32	-
5										
6										
7 A - summa		1	10						887	-
8										
9 2. Brukningsbåtnad.										
10 Ägofigurerna	178-179	1	02							
11										
12 180b-										
13 180 c		-	08	X						
14 B - summa		1	10					560	616	-
15										
16 Totalsumma kronor									1503	-
17										
18 Odarslövs socken.										
19 Odarslöv Östra 6 ²⁰ , avst.										
20 Ingegerd Åkesson.										
21										
22 1. Alstringsbåtnad.										
23 Åker, lättlera	181		46			2400	3600	1000	460	-
24 " "	182		68			2700	3600	700	476	-
25										
26 A - summa		1	14						936	-
27										
28 2. Brukningsbåtnad.										
29 Ägofigurerna	181-182	1	14							
30										
31 " "	183		86	X						
32										
33 B - summa		2	00					160	320	-
Totalsumma kronor									1256	-

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägotfigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 Räften 1 ¹ , en äng.										
2										
3 Kungl. Maj:t och Kronan, Kungl.										
4 Domänstyrelsen, arr. Göran										
5										
6 Nilsson	21					-	-	-	-	-
7 Räften 1 ¹ , en äng										
8										
9 Kungl. Maj:t och Kronan										
10										
11 Södra Skånes Revir	22					-	-	-	-	-
12 Odarslövs socken.										
13										
14 Odarslöv Östra 6 ¹⁶ , 42/1000 mtl.										
15 Martin Hansson	23-32	3	34						5325	-
16										
17 Odarslöv Östra 6 ¹¹ , 40/1000 mtl.										
18 Ingegerd Åkesson	33-45	6	84						11975	-
19										
20 Odarslöv Östra 5 ¹⁷ , 45/1000 mtl.										
21 Henry Pettersson	46-53	2	16		50				1007	-
22										
23 Summa för avd. 3.		12	34		50				18307	-
24										
25 Avdelning 4.										
26										
27 Odarslövs socken.										
28										
29 Odarslöv Östra 6 ¹⁶ , 42/1000 mtl.										
30										
31 Martin Hansson	54-61	2	69						4835	-
32										
33 Odarslöv Östra 6 ¹⁷ , 11/1000 mtl.										
Henrik Larsson	62-64			2	30				1454	-
Överföres		2	69	2	30				6289	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Odarslöv Östra 6 ¹⁵ , 40/1000 mtl.										
2											
3	Anders Hansson	87-88		86						258	-
4											
5	Summa för avd. 7.			86						258	-
6	Avdelning 8.										
7											
8	Odarslövs socken.										
9	Odarslöv Östra 6 ¹⁸ , 18/1000 mtl.										
10											
11	John Nilsson	89-90	1	08						2012	-
12	Odarslöv Östra 6 ¹⁴ , 60/1000 mtl.										
13											
14	Albin Tomasson	91-92		41						80	-
15											
16	Summa för avd. 8.		1	49						2092	-
17	Avdelning 9.										
18											
19	Odarslövs socken.										
20	Odarslöv Östra 6 ¹⁸ , 18/1000 mtl.										
21											
22	John Nilsson	93-94	1	43						1573	-
23											
24	Summa för avd. 9		1	43						1573	-
25	Avdelning 10.										
26											
27	Odarslövs socken.										
28											
29	Odarslöv Östra 6 ¹⁷ , 11/1000 mtl.										
30											
31	Henrik Larsson	95-96			83					747	-
32											
33	Odarslöv Östra 6 ¹⁰ , 3/1000 mtl.										
34											
35	Henry Pettersson	97-98		20	10					530	-
36											
37	Överföres			20	93					1277	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			20		93				1277	-
Odarslöv Östra 6 ¹¹ , 40/1000 mtl.										
Ingegerd Åkesson	99-101		19		65				1060	-
Odarslöv Östra 5 ¹⁷ , 45/1000 mtl.										
Henry Pettersson	102		08						200	-
Summa för avd. 10			47	1	58				2537	-
<u>Avdelning 11.</u>										
<u>Odarslövs socken.</u>										
Odarslöv Östra 5 ¹⁷ , 47/1000 mtl.										
Henry Pettersson	103-109	1	08		54				1162	-
Summa för avd. 11		1	08		54				1162	-
<u>Avdelning 12.</u>										
<u>Odarslövs socken.</u>										
Odarslöv Östra 5 ¹⁷ , 45/1000 mtl.										
Henry Pettersson.	110-113	1	24						1620	-
Odarslöv Östra 5 ¹⁸ , 29/1000 mtl.										
John Nilsson	114-117	1	52						1775	-
Odarslöv Östra 5 ¹² , 161/1000 mtl.										
Henrik Larsson	118-119		53						954	-
Summa för avd. 12		3	29						4349	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägotfigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 <u>Avdelning 13.</u>										
2										
3 <u>S.Sandby socken.</u>										
4 <u>Sandby av 24⁹⁻¹¹</u> , 12555/244992 mtl.										
5										
6 Nils Persson	120-126	1	57						3045	-
7										
8 <u>Summa för avd. 13</u>		1	57						3045	-
9 <u>Avdelning 14.</u>										
10										
11 <u>S.Sandby socken.</u>										
12 <u>Sandby av 24⁹⁻¹¹</u> , 12555/244992 mtl.										
13										
14 Nils Persson	128-130	45							1080	-
15 <u>Sandby 24⁵</u> , 123/2552 mtl.										
16										
17 Allan Magnusson	131-137	4	09						1850	-
18 <u>Sandby 24⁶</u> , 3/232 mtl.										
19										
20 Allan Magnusson	138	38							532	-
21										
22 <u>Summa för avd. 14</u>		4	92						3462	-
23 <u>Avdelning 15.</u>										
24										
25 <u>S.Sandby socken.</u>										
26 <u>Sandby av 24⁹⁻¹¹</u> , 12555/244992 mtl.										
27										
28 Nils Persson	139-148 a	1	78						3394	-
29										
30 <u>Summa för avd. 15.</u>		1	78						3394	-
31 <u>Avdelning 16.</u>										
32										
33 <u>S.Sandby socken.</u>										

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1											
2											Norra företaget.
3	<u>Avdelning 1.</u>										
4	<u>Odarslövs socken.</u>										
5	<u>Odarslöv Östra 14⁵, 7/120 mtl.</u>										
6	Johan Eliasson; arr. Carl Olsson.										
7	<u>Alstringsbåtnad.</u>										
8	Åker, vinner ej båtnad	184	-	-			-	-	-	-	-
9	A - summa		-	-			-	-	-	-	-
10	Totalsumma kronor										
11	<u>Odarslöv 14⁵, 7/120 mtl.</u>										
12	Johan Eliasson.										
13	<u>Alstringsbåtnad.</u>										
14	Tomt och trädgård, vinner ej båt-										
15	nad	185	-	-			-	-	-	-	-
16	A - summa		-	-			-	-	-	-	-
17	Totalsumma kronor										
18	<u>Odarslöv Östra 1⁵, 60/1000 mtl.</u>										
19	Carl Olsson.										
20	<u>Alstringsbåtnad.</u>										
21	Åker, vinner ej båtnad	186	-	-			-	-	-	-	-
22	Överföres		-	-							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bl- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
Överfört		-	-			-	-	-	-	-
Tomt och trädgård, vinner ej båt- nad	187	-	-			-	-	-	-	-
Tomt och trädgård, vinner ej båt- nad	188	-	-			-	-	-	-	-
A - summa		-	-						-	-
Totalsumma kronor		-	-						-	-
Avdelning 2.										
Odarslövs socken.										
Odarslöv Östra 5 ¹³ , 11/1000 mtl.										
Johan Eliasson, arr. Carl Olsson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	189	25				1600	3600	2000	500	-
A - summa		25							500	-
Totalsumma kronor									500	-
Odarslöv Östra 5 ² , 127/1000 mtl.										
Thure-Gabriel Gyllenkrok, arr.										
Harald Pålsson										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	190	34				1600	3600	2000	680	-
" "	191	68				1600	3600	2000	1360	-
Överföres		1	02						2040	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		1	02						2040	-
2											
3	Åker, lättlera	192		36			1600	3600	2000	720	-
4	" "	193		28			1600	3600	2000	560	-
5											
6	A- summa		1	66						3320	-
7											
8	Totalsumma kronor									3320	-
9	<u>Avdelning 3.</u>										
10	<u>Odarslövs socken.</u>										
11											
12	<u>Odarslöv Östra 5¹³</u> , 11/1000 mtl.										
13											
14	Johan Eliasson; arr. Carl Olsson.										
15	<u>Alstringsbåtnad.</u>										
16											
17	Åker, lättlera	194		32			1800	3600	1800	576	-
18	" "	195		13			1800	3600	1800	234	-
19											
20	A - summa			45						810	-
21	Totalsumma kronor									810	-
22											
23	<u>Odarslöv Östra 5¹⁴</u> , 41/1000 mtl.										
24											
25	Algot Gustafsson.										
26	<u>Alstringsbåtnad.</u>										
27											
28	Åker, lättlera	196		59			2200	3600	1400	826	-
29	" "	197		77			2500	3600	1100	847	-
30											
31	A - summa		1	36						1673	-
32											
33	Totalsumma kronor									1673	-
34											
35	<u>Avdelning 4.</u>										
36											
37	<u>Odarslövs socken.</u>										

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 Bbetesmark, m.p. sand	202				07	500	1000	500	35	-
2										
3 A - summa					07				35	-
4										
5 Totalsumma kronor									35	-
6 Odarslöv Östra 5 ¹² , 161/1000 mtl.										
7 Henrik Larsson.										
8										
9 Alstringsbåtnad.										
10										
11 Åker, lättlera	203		42			2500	3600	1100	462	-
12										
13 A - summa			42						462	-
14										
15 Totalsumma kronor									462	-
16										
17 Odarslöv Östra 5 ¹⁸ , 29/1000 mtl.										
18 John Nilsson.										
19										
20 Alstringsbåtnad.										
21										
22 Åker, lättlera	204		20			2900	3600	700	140	-
23										
24 A - summa			20						140	-
25										
26 Totalsumma kronor									140	-
27										
28 Avdelning 6.										
29										
30 Odarslövs socken.										
31										
32 Odarslöv Östra 5 ¹² , 161/1000 mtl.										
33										
Henrik Larsson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	205		20			2500	3600	1100	220	-
Överföres			20						220	-

1914-1915

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bl- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			20						220	-
Åker, lättlera	206		14			2500	3600	1100	154	-
" "	207		51			2900	3600	700	357	-
A - summa			85						731	-
Totalsumma kronor									731	-
Avdelning 7.										
Odarslövs socken.										
Odarslöv Östra 5 ¹² , 161/1000 mtl.										
Henrik Larsson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	208		38			2500	3600	1100	418	-
" "	209		47			2500	3600	1100	517	-
" "	210		93			3100	3600	500	465	-
" "	211	1	15			3100	3600	500	575	-
A - summa		2	93						1975	-
Totalsumma kronor									1975	-
Avdelning 8.										
Odarslövs socken.										
Odarslöv Östra 5 ¹² , 161/1000 mtl.										
Henrik Larsson.										
Alstringsbåtnad.										

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1		2	3	4			5	6	7	8	
1	Åker, lättlera	212	1	47			2900	3600	700	1029	-
2	" "	213		21			2900	3600	700	147	-
3	" "	214		86			3400	3600	200	172	-
4	" "	215		90			3400	3600	200	180	-
5	Tomt och trädgård										
6											
7											
8	A - summa		3	44						1528	-
9	Totalsumma kronor									1528	-
10											
11	Avdelning 9.										
12	Odarslövs socken.										
13	Odarslöv Östra 5 ¹² , 161/1000 mtl.										
14											
15	Henrik Larsson.										
16											
17	Alstringsbåtnad										
18	Åker, lättlera	216		55			2900	3600	700	385	-
19	" "	217		71			2900	3600	700	497	-
20	" "	218		79			3400	3600	200	158	-
21	Tomt och trädgård										
22											
23	Åker, lättlera	219		72			3400	3600	200	144	-
24											
25	A - summa		2	77						1184	-
26	Totalsumma kronor									1184	-
27											
28	Avdelning 10.										
29	Odarslövs socken.										
30	Odarslöv Östra 5 ¹² , 161/1000 mtl.										
31											
32	Henrik Larsson.										
33											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bjll- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Alstringsbåtnad.</u>										
Åker, lättlera	220	48		2500	3600	1100	528	-		
A - summa		48					528	-		
<u>Totalsumma kronor</u>							528	-		
<u>Avdelning 11.</u>										
<u>Odarslövs socken.</u>										
<u>Odarslöv Östra 5¹⁴</u> , 41/1000 mtl.										
Algot Gustafsson.										
<u>Alstringsbåtnad.</u>										
Åker, lättlera	221	66		2500	3600	1100	726	-		
Tomt och trädgård, lättlera	222	15		3200	3600	400	60	-		
A - summa		81					786	-		
<u>Totalsumma kronor</u>							786	-		
<u>Avdelning 12.</u>										
<u>Odarslövs socken.</u>										
<u>Odarslöv Östra 5¹⁴</u> , 41/1000 mtl.										
Algot Gustafsson.										
<u>Alstringsbåtnad.</u>										
Åker, lättlera	223	18		2200	3600	1400	252	-		
" "	224	35		2200	3600	1400	490	-		
" "	225	71		2200	3600	1400	994	-		
A - summa		124					1736	-		
<u>Totalsumma kronor</u>							1736	-		

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
			har	ar	har	ar					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Odarslöv Östra 5 ¹⁵ , 37/1000 mtl.											
2 Anders Nilssons dödsbo.											
3 Alstringsbåtnad.											
4											
5											
6 Åker, lättlera	226	15					1800	3600	1800	270	-
7											
8 A - summa		15								270	-
9											
10 Totalsumma kronor										270	-
11											
12 Avdelning 13.											
13											
14 Odarslövs socken.											
15											
16 Odarslöv Östra 5 ¹⁵ , 37/1000 mtl.											
17 Anders Nilssons dödsbo.											
18 Alstringsbåtnad.											
19											
20 Åker, lättlera	227 a	08					2000	3600	1600	128	-
21											
22 " "	227 b	11					2000	3600	1600	176	-
23											
24 " "	228	08					2200	3600	1400	112	-
25											
26 " "	229	27					2200	3600	1400	378	-
27											
28 " "	230	25					2000	3600	1600	400	-
29											
30 A - summa		79								1194	-
31											
32 Totalsumma kronor										1194	-
33											
34											
35 Avdelning 14.											
36											
37 Odarslövs socken.											
38											
39 Odarslöv Östra 5 ¹⁵ , 37/1000 mtl.											
40											
41 Anders Nilssons dödsbo.											

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per. hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Alstringsbåtnad.</u>										
2											
3	Åker, lättlera	234		17			2200	3600	1400	238	-
4											
5	A - summa			17						238	-
6	<u>Totalsumma kronor</u>									238	-
7	<u>Avdelning 16.</u>										
8											
9	<u>Odarslövs socken.</u>										
10	<u>Odarslöv Östra 5¹²</u> , 161/1000 mtl.										
11											
12	Henrik Larsson.										
13											
14	<u>Alstringsbåtnad.</u>										
15	Åker, lättlera	235		47			2500	3600	1100	517	-
16											
17	A - summa			47						517	-
18	<u>Totalsumma kronor</u>									517	-
19											
20	<u>Avdelning 17.</u>										
21											
22	<u>Odarslövs socken.</u>										
23	<u>Odarslöv Östra 5¹²</u> , 161/1000 mtl.										
24											
25	Henrik Larsson.										
26	<u>Alstringsbåtnad.</u>										
27											
28	Åker, lättlera	236	1	07			2500	3600	1100	1177	-
29	" "	237		50			3400	3600	200	100	-
30											
31	" "	238		79			2500	3600	1100	869	-
32	" "	239		28			3400	3600	200	56	-
33	Överföres		2	64						2202	-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1		2	3	4			5	6	7	8	
1	Sven Pålsson.										
2											
3	<u>Alstringsbåtnad.</u>										
4	Åker, lättlera	246	28				3200	3600	400	112	-
5											
6	" "	247	86				2900	3600	700	602	-
7											
8	" "	248	64				2600	3600	1000	640	-
9											
10	" "	249	23				2600	3600	1000	230	-
11											
12	" "	250	47				2800	3600	800	376	-
13											
14	Tomt och trädgård, lättlera	251	09				2900	3600	700	63	-
15											
16	A - summa		2	57						2023	-
17											
18	Totalsumma kronor									2023	-
19											
20	<u>Odarslöv Östra 5¹², 161/1000 mtl.</u>										
21											
22	Henrik Larsson.										
23											
24	<u>Alstringsbåtnad.</u>										
25											
26	Åker, lättlera	252	41				3100	3600	500	205	-
27											
28	" "	253	1	01			3100	3600	500	505	-
29											
30	" "	254	83				2700	3600	900	747	-
31											
32	" "	255	45				3500	3600	100	45	-
33											
34	" "	256	68				3500	3600	100	68	-
35											
36	A - summa		3	38						1570	-
37											
38	Totalsumma kronor									1570	-
39											
40	<u>Avdelning 19.</u>										
41											

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar				kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Avdelning 2.</u>										
2											
3	<u>Odarslövs socken.</u>										
4	<u>Odarslövs Östra 5¹³</u> , 11/1000 mtl.										
5											
6	Johan Eliasson; arr. Carl Olsson.	189	25							500	-
7											
8	<u>Odarslöv Östra 5²</u> , 127/1000 mtl.										
9	Thure-Gabriel Gyllenkrok; arr.										
10											
11	Harald Pålsson	190-193	1	66						3320	-
12											
13	<u>Summa för avd. 2</u>		1	91						3820	-
14	<u>Avdelning 3.</u>										
15											
16	<u>Odarslövs socken.</u>										
17	<u>Odarslöv Östra 5¹³</u> , 11/1000 mtl.										
18											
19	Johan Eliasson; arr. Carl Olsson	194-195	45							810	-
20											
21	<u>Odarslöv Östra 5¹⁴</u> , 41/1000 mtl.										
22											
23	Algot Gustafsson	196-197	1	36						1673	-
24											
25	<u>Summa för avd. 3.</u>		1	81						2483	-
26	<u>Avdelning 4.</u>										
27											
28	<u>Odarslövs socken.</u>										
29											
30	<u>Odarslöv Östra 5²</u> , 127/1000 mtl.										
31											
32	Thure-Gabriel Gyllenkrok; arr.										
33											
34	Harald Pålsson	198-199	1 53							459	-
35											
36	<u>Odarslöv Östra 5¹²</u> , 161/1000 mtl.										
37											
38	Henrik Larsson	200-201	1	44						2016	-
39											
40	<u>Summa för avd. 4</u>		1	44	1	53				2475	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Aker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Avdelning 5.</u>										
<u>Odarslövs socken.</u>										
<u>Odarslöv Östra 5²</u> , 127/1000 mtl.										
Thure-Gabriel Gyllenkrok, arr.										
Harald Pålsson	202				07				35	-
<u>Odarslöv Östra 5¹²</u> , 161/1000 mtl.										
Henrik Larsson	203		42						462	-
<u>Odarslöv Östra 5¹⁸</u> , 29/1000 mtl.										
John Nilsson	204		20						140	-
<u>Summa för avd. 5.</u>			62		07				637	-
<u>Avdelning 6.</u>										
<u>Odarslövs socken.</u>										
<u>Odarslöv Östra 5¹²</u> , 161/1000 mtl.										
Henrik Larsson	205-207		85						731	-
<u>Summa för avd. 6.</u>			85						731	-
<u>Avdelning 7.</u>										
<u>Odarslövs socken.</u>										
<u>Odarslöv Östra 5¹²</u> , 161/1000 mtl.										
Henrik Larsson	208-211		2 93						1975	-
<u>Summa för avd. 7.</u>			2 93						1975	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3	4			5	6	7	8	
1	<u>Avdelning 8.</u>										
2											
3	<u>Odarslövs socken.</u>										
4	<u>Odarslöv Östra 5¹²</u> , 161/1000 mtl.										
5											
6	Henrik Larsson	212-215	3	44						1528	-
7											
8	<u>Summa för avd. 8</u>		3	44						1528	-
9	<u>Avdelning 9.</u>										
10											
11	<u>Odarslövs socken.</u>										
12	<u>Odarslöv Östra 5¹²</u> , 161/1000 mtl.										
13											
14	Henrik Larsson	216-219	2	77						1184	-
15											
16	<u>Summa för avd. 9</u>		2	77						1184	-
17	<u>Avdelning 10.</u>										
18											
19	<u>Odarslövs socken.</u>										
20	<u>Odarslöv Östra 5¹²</u> , 161/1000 mtl.										
21											
22	Henrik Larsson	220		48						528	-
23											
24	<u>Summa för avd. 10</u>			48						528	-
25	<u>Avdelning 11.</u>										
26											
27	<u>Odarslövs socken.</u>										
28	<u>Odarslöv Östra 5¹⁴</u> , 41/1000 mtl.										
29											
30	Algot Gustafsson	221-222		81						786	-
31											
32	<u>Summa för avd. 11</u>			81						786	-
33	<u>Avdelning 12.</u>										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tömt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Odarslövs socken.</u>										
<u>Odarslöv Östra 5¹⁴</u> , 41/1000 mtl.										
Algot Gustafsson	223-225	1	24						1736	-
<u>Odarslöv Östra 5¹⁵</u> , 37/1000 mtl.										
Anders Nilssons dödsbo	226		15						270	-
<u>Summa för avd. 12</u>		1	39						2006	-
<u>Avdelning 13.</u>										
<u>Odarslövs socken.</u>										
<u>Odarslöv Östra 5¹⁵</u> , 37/1000 mtl.										
Anders Nilssons dödsbo	227a-230		79						1194	-
<u>Summa för avd. 13.</u>			79						1194	-
<u>Avdelning 14.</u>										
<u>Odarslövs socken.</u>										
<u>Odarslöv Östra 5¹⁵</u> , 37/1000 mtl.										
Anders Nilssons dödsbo	231	1	01						303	-
<u>Odarslöv Östra 5¹⁶</u> , 73/1000 mtl.										
Sven Pålsson	232	1	06						1908	-
<u>Summa för avd. 14</u>		2	07						2211	-
<u>Avdelning 15.</u>										
<u>Odarslövs socken.</u>										
<u>Odarslöv Östra 5¹⁵</u> , 37/1000 mtl.										

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Anders Nilssons dödsbo	233a-233b		29						203	-
2											
3	Odarslöv Östra 5 ¹⁴ , 41/1000 mtl.										
4											
5	Algot Gustafsson	234		17						238	-
6											
7											
8	Summa för avd. 15.			46						441	-
9											
10	Avdelning 16.										
11											
12	Odarslövs socken.										
13											
14	Odarslöv Östra 5 ¹² , 161/1000 mtl.										
15											
16	Henrik Larsson	235		47						517	-
17											
18	Summa för avd. 16.			47						517	-
19											
20	Avdelning 17.										
21											
22	Odarslövs socken.										
23											
24	Odarslöv Östra 5 ¹² , 161/1000 mtl.										
25											
26	Henrik Larsson	236-240	3	18						2310	-
27											
28	Odarslöv Östra 5 ¹⁵ , 37/1000 mtl.										
29											
30	Anders Nilssons dödsbo	241-244	1	28						457	-
31											
32	Odarslöv Östra 5 ¹⁶ , 73/1000 mtl.										
33											
34											
35	Sven Pålsson	245		18						126	-
36											
37	Summa för avd. 17.		4	64						2893	-
38											
39	Avdelning 18.										
40											
41	Odarslövs socken.										
42											
43	Odarslöv Östra 5 ¹⁶ , 73/1000 mtl.										
44											

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Huvudavlopp.</u>					<u>Södra företaget.</u>			
2										
3		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
4										
5		<u>Schaktningsarbete m.m.</u>								
6	140+00=	102	<u>Schaktning, grusbl. lera och</u>							
7	=0+00-1+02=									
8	=80+00		sten, hårt	m ³	80	4.-	320	-		
9	<u>Tills.</u>	102 m.	<u>Tills.</u>	80 m ³						
10										
11		<u>Diverse arbeten.</u>								
12										
13		<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 1+02 samt sten-								
14		sättning av det öppna avloppets botten och								
15		slänter; enl. typritning	st.	1	400	-				
16										
17		<u>Rothuggning</u> och borttagning av träd, buskar								
18										
19		och stubbar			90	-	490	-		
20		<u>Ersättningar.</u>								
21										
22		<u>För markförlust:</u>								
23		till fastigheten Sandby 11 ² , ägare Henrik								
24		Åkesson	m ²	70	0,36	25	-			
25										
26		<u>För intrång genom upplag:</u>								
27										
28		till fastigheten Sandby 11 ² , ägare Henrik								
29		Åkesson	m ³	80	1.-	80	-	105	-	
30										
31		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%</u>					185	-	1100	-
32										
33		<u>Dikessträckan B-Ba-C.</u>								
34		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
35										
		Överföres							1100	-

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört							12000	-
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
7+42- -7+75	33	<u>Cementrör; 21"</u> m	33	11.-	363	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		<u>läggning, höljning</u> m	33	13,75	454	-				
7+75- -7+98	23	<u>Cementrör; 21"</u> m	23	11.-	253	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		<u>läggning, höljning</u> m	23	17,75	408	-				
7+98- -8+50	52	<u>Cementrör; 21"</u> m	52	11.-	572	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		<u>läggning, höljning</u> m	52	7.-	364	-				
8+50- -12+00	350	<u>Cementrör; 21"</u> m	350	11.-	3850	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		<u>läggning, höljning</u> m	350	14.-	4900	-				
12+00- -12+40	40	<u>Cementrör; 21"</u> m	40	11.-	440	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		<u>läggning, höljning</u> m	40	8,75	350	-	11954	-		
		<u>Tills. 498 m.</u>								
		<u>Diverse arbeten.</u>								
		<u>Brunnar 40" med kopplingar; vid 8+96,</u>								
		9+44, 11+00 och 11+90 st.	4	160.-	640	-				
		<u>Brunnar 48" med kopplingar; vid 8+38 och</u>								
		Överföres			640	-	11954	-	12000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Överfört			640	-	11954	-	12000	-	1
9+96		st.	2	220.-	✓ 440	-					2
Brunn 52"	med kopplingar; vid 12+40=20+00	st.	1	240.-	✓ 240	-					3
Brunn 48"	med kopplingar och dagvattenintag;										4
vid 7+98		st.	1	270.-	✓ 270	-					5
Rothuggning	och borttagning av träd och buskar				✓ 50	-	1640	-			6
Oförutsett	och arbetsledning m.m. c:a 20 %						✓ 2606	-	✓ 16200	-	7
		Dikessträckan D-E.									8
Schaktningsarbete,	rör m.m.										9
12+40- -13+80	140	Cementrör; 9"	m	140	3,40	✓ 476	-				10
		Schaktning, stämpling, rör-									11
		läggning, höljning	m	140	5.-	✓ 700	-				12
13+80- -14+16	36	Cementrör; 9"	m	36	3,40	✓ 122	-				13
		Schaktning, stämpling, rör-									14
		läggning, höljning	m	36	2.-	✓ 72	-				15
14+16- -14+75= =120+00	59	Cementrör; 8"	m	59	3.-	✓ 177	-				16
		Schaktning, stämpling, rör-									17
		läggning, höljning	m	59	3,75	✓ 221	-	1768	-		18
Tills.	235 m.										19
Diverse arbeten.											20
Brunnar 24"	med kopplingar; vid 13+28 och 14+16	st.	2	70.-	✓ 140	-					21
		Överföres			140	-	1768	-	28200	-	22

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört			140	-	1768	-	28200	-
2										
3		<u>Brunn 32"</u> med kopplingar; vid 14+75 = 120+00	✓							
4		st.	1	95.-	95	-				
5		<u>Brunn 32"</u> med kopplingar och dagvattenintag	✓							
6										
7		vid 13+80 st.	1	130.-	130	-				
8					365					
9		<u>Rothuggning</u> och borttagning av träd och bus-								
10		kar			✓					
11					50	-	415	-		
12		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %					✓		✓	
13							467	-	2650	-
14		<u>Dikessträckan E-F.</u>								
15		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
16										
17	14+75- -17+20	245 <u>Cementrör; 6"</u> m	245	1,90	✓		466	-		
18		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
19		läggning, höljning m	245	3,75	✓		919	-		
20										
21	17+20- -18+21	101 <u>Cementrör; 6"</u> m	101	1,90	✓		192	-		
22		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
23		läggning, höljning m	101	3,50	✓		354	-	1931	-
24										
25		<u>Tills. 346 m.</u>								
26										
27		<u>Diverse arbeten.</u>								
28										
29		<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 15+64,								
30		16+48, 16+79, 17+50 och 18+21 st.	✓	5	70.-		✓	350	-	
31										
32		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %					✓	469	-	✓
33									2750	-
34		<u>Sidoavlopp.</u>								
35		<u>Dikessträckan B-N.</u>								

Överföres

33600 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört							33600	-
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>										
80+00= =1+02-	98	Cementrör; 12" m	98	5.-	490	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning, höljning m	98	3,75	368	-				
2+00- -2+50	50	Cementrör; 12" m	50	5.-	250	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning, höljning m	50	6,75	338	-				
2+50- -3+18= =70+00	68	Cementrör; 12" m	68	5.-	340	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning, höljning m	68	8,50	578	-	2364	-		
<u>Tills.</u>	216 m.									
<u>Diverse arbeten.</u>										
<u>Brunnar 32" med kopplingar; vid 2+00 och</u>										
3+18		st.	2	95.-	190	-				
<u>Brunnar 24" med kopplingar; vid 2+35 och</u>										
2+85		st.	2	70.-	140	-	330	-		
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>										
							556	-	3250	-
<u>Dikessträckan N-O.</u>										
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>										
3+18- -4+35= =40+00	117	Cementrör; 12" m	117	5.-	585	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
<u>Övf.</u>	117	Överföres			585	-			36850	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	Övf.	117	Överfört			585	-			36850	-
2						✓					
3			läggning, höljning	m	117 9,75	1141	-	1726	-		
4											
5	Tills.	117 m.									
6	Diverse arbeten.										
7											
8			Brunn 32" med kopplingar; vid 4+35=40+00 st.	1		95	-	95	-		
9											
10			Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %					379	-	2200	-
11			Dikessträckan O-P.								
12			Schaktningsarbete, rör m.m.								
13											
14	4+35- -4+90	55	Cementrör; 6"	m.	55 1,90	105	-				
15											
16			Schaktning, stämpling, rör-								
17			läggning, höljning	m	55 2,75	151	-				
18											
19	4+90- -5+12	22	Cementrör; 6"	m	22 1,90	42	-				
20											
21			Schaktning, stämpling, rör-								
22			läggning, höljning	m	22 3,75	83	-				
23											
24	5+12- -6+14	102	Cementrör; 6"	m	102 1,90	194	-				
25											
26			Schaktning, stämpling, rör-								
27			läggning, höljning	m	102 2.-	204	-	779	-		
28											
29	Tills.	179 m.									
30	Diverse arbeten.										
31											
32			Brunnar 24" med kopplingar; vid 5+20 och								
33											
34			6+14	st.	2 70.-			140	-		
35											
			Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %					181	-	1100	-
			Överföres							40150	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Överfört							40150	-	1
		<u>Dikessträckan O-Q.</u>									2
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>									3
											4
40+00- -41+19= =100+00	119	Cementrör; 10" m	119	3,85	458	-					5
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>									6
		<u>läggning, höljning</u> m	119	7,25	863	-	1321	-			7
											8
<u>Tills.</u>	<u>119 m.</u>										9
											10
		<u>Diverse arbeten.</u>									11
											12
		<u>Brunn 24" med kopplingar; vid 40+80</u> st.	1		70	-					13
											14
		<u>Brunn 32" med kopplingar; vid 41+19=</u>									15
											16
= 100+00		st.	1		95	-	165	-			17
											18
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>					264	-	1750	-	19
											20
		<u>Dikessträckan Q-R-S.</u>									21
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>									22
											23
41+19- -42+46	127	Cementrör; 8" m	127	3.-	381	-					24
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>									25
		<u>läggning, höljning</u> m	127	4,25	540	-					26
											27
42+46- -43+92	146	Cementrör; 8" m	146	3.-	438	-					28
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>									29
		<u>läggning, höljning</u> m	146	4,25	621	-					30
											31
43+92- -45+18	126	Cementrör; 8" m	126	3.-	378	-					32
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>									33
											34
Övf.	399 m.	Överföres			2358	-			41900	-	35

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
Övf.	399	Överfört			2358	-			41900	-
		läggning, höljning m.	126	4.-	504	-	2862	-		
Tills.	399 m.									
Diverse arbeten.										
Brunnar 32"		med kopplingar; vid 42+46 och								
43+92		st.	2	95.-	190	-				
Brunnar 24"		med kopplingar; vid 42+53,								
42+94 och 43+36		st.	3	70.-	210	-				
Brunnar 24"		med kopplingar och dagvatten-								
intag; vid 44+75 och 45+18		st.	2	100.-	200	-				
Rothuggning och borttagning av träd och										
buskar					125	-	725	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							663	-	4250	-
Dikessträckan Q-T.										
Schaktningsarbete, rör m.m.										
41+19= =100+00- -100+86	86	Cementrör; 8"	m	86	3.-	258	-			
		Schaktning, stämpling, rörlägg-								
		ning, höljning	m	86	3.75	323	-			
100+86- -101+84= =90+77	98	Cementrör; 8"	m	98	3.-	294	-			
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning	m	98	5.-	490	-			
90+77- -91+74	97	Cementrör; 8"	m	97	3.-	291	-			
Övf.	281	Överföres			1656	-			46150	-

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			Överfört					1611	-	49800	-
2											
3	72+68		st.	2	95.-	190	-				
4											
5	Brunnar 24" med kopplingar; vid 71+80 och										
6	72+77		st.	2	70.-	140	-	330	-		
7											
8	Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %										
9								409	-	2350	-
10			Dikessträckan D-H.								
11	Schaktningsarbete, rör m.m.										
12	12+40=	40	Cementrör; 15" m.	40	6,50	260	-				
13	=20+00-										
14	-20+40		Schaktning, stämpling, rör-								
15			läggning, höljning m.	40	4,25	170	-				
16											
17	20+40-	130	Cementrör; 15" m	130	6,50	845	-				
18	-21+70		Schaktning, stämpling, rör-								
19											
20			läggning, höljning m	130	2,75	358	-				
21											
22	21+70-	120	Cementrör; 15" m	120	6,50	780	-				
23	-22+90 =		Schaktning, stämpling, rör-								
24	=130+00										
25			läggning, höljning m	120	4,25	510	-	2923	-		
26											
27	Tills. 290 m.										
28	Diverse arbeten.										
29											
30	Brunnar 32" med kopplingar; vid 20+50										
31											
32	och 21+28		st.	2	95.-	190	-				
33	Brunn 40" med kopplingar; vid 22+90=130+										
34											
35	+00		st.	1	160.-	160	-				
			Överföres								
						350	-	2923	-	52150	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Överfört			✓ 350	-	2923	-	52150	-	1
											2
		<u>Rothuggning</u> och borttagning av träd och									3
		buskar			✓ 50	-	400	-			4
											5
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %					✓ 677	-	✓ 4000	-	6
											7
		<u>Dikessträckan H-I.</u>									8
											9
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>									10
22+90- -25+00	210	<u>Cementrör; 6"</u> m	210	1,90	✓ 399	-					11
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>									12
		<u>läggning, höljning</u> m	210	2,25	✓ 473	-	872	-			13
											14
		<u>Tills. 210 m.</u>									15
											16
		<u>Diverse arbeten.</u>									17
											18
		<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 23+89 och									19
											20
25+00		st.	2	70.-			✓ 140	-			21
											22
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %					✓ 188	-	✓ 1200	-	23
											24
		<u>Dikessträckan H-K.</u>									25
											26
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>									27
22+90= =130+00- -131+60= =135+00	160	<u>Cementrör; 6"</u> m.	160	1,90	✓ 304	-					28
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>									29
		<u>läggning, höljning</u> m.	160	2,50	✓ 400	-	704	-			30
											31
		<u>Tills. 160 m.</u>									32
											33
		<u>Diverse arbeten.</u>									34
											35
		<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 131+60=									
		Överföres					704	-	57350	-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört					704	-	57350	-
2			✓				✓			
3	=135+00	st.	1	70.-			70	-		
4							✓		✓	
5	Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						176	-	950	-
6		<u>Dikessträckan K-L.</u>								
7		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
8										
9	131+60-	160	Cementrör; 6"	m	160	1,90	✓ 304	-		
10	-133+20									
11										
12							✓			
13		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
14		<u>läggning, höljning</u>	m	160	3.-		480	-	784	-
15										
16	<u>Tills.</u>	160 m.								
17		<u>Diverse arbeten.</u>								
18		<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 132+40 och								
19	133+20	st.	2	70.-			✓ 140	-		
20							✓		✓	
21	Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						176	-	1100	-
22		<u>Dikessträckan K-M.</u>								
23		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
24										
25	131+60=	117	Cementrör; 6"	m	117	1,90	✓ 222	-		
26	=135+00-									
27	-136+17									
28							✓			
29		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
30		<u>läggning, höljning</u>	m	117	2,50		293	-	515	-
31										
32	<u>Tills.</u>	117 m.								
33		<u>Diverse arbeten.</u>								
34		<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 135+50 och								
35	136+17	st.	2	70.-			✓ 140	-		
		Överföres								
							655	-	59400	-

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
Övf.	110	Överfört			209	-			62950	-
		läggning, höljning	m	110	1,75	193	-			
121+10- -121+25	15	Cementrör; 6"	m	15	1,90	29	-			
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning	m	15	2,50	38	-	469	-	
Tills.	125 m.									
<u>Diverse arbeten.</u>										
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 120+82								
		och 121+25	st.	2	70.-	140	-			
		Rothuggning och borttagning av träd och								
		buskar				25	-	165	-	
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						116	-	750
					Totalsumma kronor				63700	-
<u>Sammandrag.</u>										
<u>Huvudavlopp.</u>										
102		Dikessträckan A-B				1100	-			
378		D:o B-Ba-C				10900	-			
498		D:o C-D				16200	-			
235		D:o D-E				2650	-			
346	1559	D.o E-F				2750	-	33600	-	
Övf.	1559	Överföres						33600	-	

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
Övf.	1559						33600	-		
		<u>Sidoavlopp.</u>								
216		Dikessträckan B-N			3250	-				
117		D:o N-O			2200	-				
179		D:o O-P			1100	-				
119		D:o O-Q			1750	-				
399		D:o Q-R-S			4250	-				
361		D:o Q-T			3650	-				
277		D:o N-U			2350	-				
290		D:o D-H			4000	-				
210		D:o H-I			1200	-				
160		D:o H-K			950	-				
160		D:o K-L			1100	-				
117		D:o K-M			800	-				
200		D:o H-Ha			2750	-				
125	2930	D:o E-G			750	-	30100	-	63700	-
Summa	4489 meter.				Summa kostnad				63700	-
Gustafshill den 19 oktober 1950.										
Å tjänstens vägnar:										
<i>C.H. Waller</i>										
C.H. Waller										
Statens lantbruksingenjör.										

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
									Norra företaget.	
		<u>Huvudavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan V-X.</u>								
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
150+50- -151+28	78	<u>Schaktning, grusbl. lera,</u>								
		ngt. sten m ³	50	4.-	200	-				
151+28- -152+16	88	<u>Schaktning, grusbl. lera ngt.</u>								
		sten m ³	140	3.-	420	-				
152+16- -152+91	75	<u>Cementrör; 15"</u>	75	6,50	488	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning, höljning m	75	2,25	169	-				
152+91- -153+00= =190+00	9	<u>Den nuvarande 18" trumman</u>								
		för allmänna vägen Sularp-								
		Ö. Odarslöv eller väg 947								
		skall rivas och ersättas med								
		en ny trumma av 45 cm. rör.								
		Arbetet skall utföras och be-								
		kostas av Vägförvaltningen			-	-	1277	-		
		<u>Tills. 250 m.</u>								
		<u>Diverse arbeten.</u>								
		<u>Rivning av nuvarande trumman för enskilda</u>								
		vägen vid 151+28.								
		Överföres					1277	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m.m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört					2027	-		
2										
3		Johan Lindeberg	m ²	110	0,36	40	-			
4		arr. Karl Olsson	m ²	35	0,36	13	-			
5										
6		<u>För intrång genom upplag;</u>								
7										
8		till fastigheten Ö.Odarslöv 14 ⁵								
9		arr. Johan Lindeberg	m ³	140	1.-	140	-			
10										
11		arr. Karl Olsson	m ³	50	1.-	50	-			
12										
13		<u>Ersättning till Vägförvaltningen för ny</u>								
14		anslutningsbrunn vid uppströmssidan av								
15		den nya trumman för allmänna vägen Sularp-								
16		Ö.Odarslöv eller väg 947				250	-			
17										
18		<u>Ersättning till Odarslövsortens Energi-</u>								
19										
20		<u>förening u.p.a. för flyttning av 2 kraft-</u>								
21										
22		ledningsstolpar och omstagning av två								
23										
24		kraftledningsstolpar; förslagsvis				120	-	613	-	
25		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						410	-	3050
26										
27		<u>Dikessträckan X-Y.</u>								
28		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
29										
30	153+00- -153+20	20 Cementrör; 9"	m	20	3,40	68	-			
31		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
32										
33		läggning, höljning	m	20	3,25	65	-			
34	153+20- 153+76	56 Cementrör; 9"	m	56	3,40	190	-			
35		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								

Övf. 76

Överföres

323 -

3050 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
Övf.	76	Överfört			323	-			3050	-
		läggning, höljning m	56	4,25	238	-				
153+76- -154+95= =170+00= =230+00	119	Cementrör; 9" m	119	3,40	405	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	119	5,50	655	-	1621	-		
Tills.	195 m.									
Diverse arbeten.										
		Brunn 24" med kopplingar; vid 154+20 st.	1		70	-				
		Brunn 32" med kopplingar; vid 154+95=170+ +00 = 230+00 st.	1		95	-	165	-		
Ersättningar.										
		Ersättning till Odarslövsortens Energi- förening u.p.a. för omstagning av trans- formator; förslagsvis					75	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %										
		Dikessträckan Y-Z.					339	-	2200	-
Schaktningsarbete, rör m.m.										
154+95- -155+83	88	Cementrör; 8" m	88	3.-	264	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	88	3,50	308	-				
155+83- -157+00	117	Cementrör; 6" m	117	1,90	222	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
Övf.	205	Överföres			794	-			5250	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
Övf.	205	Överfört				794	-		5250	-
		läggning, höljning m	117	2,50	✓	293	-			
157+00- -157+74= =160+00	74	Cementrör; 6" m	74	1,90	✓	141	-			
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	74	1,50	✓	111	-	1339	-	
Tills.	279 m.									
Diverse arbeten.										
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 155+34,								
		155+83, 156+70 och 157+74=160+00 st.	✓ 4	70.-	✓	280	-			
		Rothuggning och borttagning av träd och								
		buskar			✓	100	-	380	-	
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %					✓	381	-	✓ 2100
		Dikessträckan Z-Å.								
		Schaktningsarbete, rör m.m.								
157+74- -158+08	34	Cementrör; 6" m	34	1,90	✓	65	-			
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	34	2,25	✓	77	-	142	-	
Tills.	34 m.									
Diverse arbeten.										
		Brunn 24" med kopplingar och dagvattenin-								
		tag; vid 158+08 st.	✓ 1				✓	100	-	
		Överföres								
								242	-	7350

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört					242	-	7350	-
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							✓ 58	-	✓ 300	-
		<u>Sidoavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan Z-Ä.</u>								
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>										
157+74= =160+00- -160+45	45	Cementrör; 6" m	45	1,90	✓ 86	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning, höljning m	45	2,50	✓ 113	-				
160+45- -160+83	38	Cementrör; 6" m	38	1,90	✓ 72	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning, höljning m	38	3,25	✓ 124	-	395	-		
Tills. 83 m.										
<u>Diverse arbeten.</u>										
		<u>Brunn 24" med kopplingar; vid 160+83</u> st.	✓ 1				✓ 70	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							✓ 85	-	✓ 550	-
		<u>Dikessträckan Y-C¹.</u>								
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>										
230+00- -230+75	75	Cementrör; 6" m	75	1,90	✓ 143	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning, höljning m	75	1,50	✓ 113	-	256	-		
Tills. 75 m.										
<u>Diverse arbeten.</u>		Överföres					256	-	8200	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			Överfört					256	-	8200	-
2				✓				✓			
3			<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 230+75 st.	1				70	-		
4								✓		✓	
5			Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %					74	-	400	-
6			<u>Dikessträckan Y-Ö.</u>								
7											
8			<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
9						✓					
10		82	<u>Cementrör; 6"</u> m	82	1,90	156	-				
11			<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
12			<u>läggning, höljning</u> m	82	3.-	246	-				
13						✓					
14		129	<u>Cementrör; 6"</u> m	129	1,90	245	-				
15			<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
16			<u>läggning, höljning</u> m	129	4.25	548	-	1195	-		
17											
18			<u>Tills. 211 m.</u>								
19											
20			<u>Diverse arbeten.</u>								
21				✓							
22			<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 170+82 st.	1				70	-		
23			<u>Brunn 32"</u> med kopplingar; vid 172+00=180+00								
24				✓				✓		✓	
25			st.	1				95	-	165	-
26								✓		✓	
27			Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %					290	-	1650	-
28			<u>Dikessträckan Ö-A¹.</u>								
29											
30			<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
31		39	<u>Cementrör; 6"</u> m	39	1,90	74	-				
32			<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
33			<u>läggning, höljning</u> m	39	3.-	117	-				
34											
35			Övf. 39			191	-			10250	-
			Överfört								

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört							12400	-
2										
3	153+00= =245+00- -247+42	242 <u>Cementrör; 8"</u> m	242	3.-	726	-				
4		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
5										
6		läggning, höljning m	242	3.-	726	-				
7										
8	247+42- -248+57	115 <u>Cementrör; 6"</u> m	115	1,90	219	-				
9		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
10										
11		läggning, höljning m	115	2,50	288	-	1959	-		
12										
13	<u>Tills.</u>	357 m.								
14	<u>Diverse arbeten.</u>									
15										
16		<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 245+82,								
17		246+68, 247+42 och 248+07 st.	4	70.-	280	-				
18										
19		<u>Brunn 24"</u> med kopplingar och dagvattenin-								
20		tag; vid 248+57 st.	1		100	-	380	-		
21										
22	<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %						461	-	2800	-
23		<u>Dikessträckan X-D¹.</u>								
24										
25	<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>									
26										
27	153+00= =190+00- -190+50	50 <u>Cementrör; 10"</u> m	50	3,85	193	-				
28		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
29										
30		läggning, höljning m	50	3,50	175	-				
31	190+50- -191+35= =200+00	85 <u>Cementrör; 10"</u> m	85	3,85	327	-				
32		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
33										
34		läggning, höljning m	85	5.-	425	-	1120	-		
35										
	<u>Övf.</u>	135					1120	-	15200	-
		Överföres								

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
Övf.	135	Överfört					1120	-	15200	-	1
Tills.	135 m.										2
Diverse arbeten.											3
Brunn 32" med kopplingar; vid 191+35=											4
= 200+00		st.	1				95	-			5
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							235	-	1450	-	6
Dikessträckan D ¹ -E ¹ .											7
Schaktningsarbete, rör m.m.											8
191+35- -192+00	65	Cementrör; 9" m	65	3,40	221	-					9
Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning		m	65	5.-	325	-					10
192+00- -193+04= =210+00	104	Cementrör; 9" m	104	3,40	354	-					11
Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning		m	104	4,25	442	-	1342	-			12
Tills.	169 m.										13
Diverse arbeten.											14
Brunnar 24" med kopplingar; vid 192+43 och											15
och 193+04 = 210+00		st.	2	70.-			140	-			16
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							318	-	1800	-	17
Dikessträckan E ¹ -F ¹ .											18
Schaktningsarbete, rör m.m.											19
193+04- -194+27	123	Cementrör; 6" m	123	1,90	234	-					20
Övf.	123	Överföres			234	-			18450	-	21

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	Övf.	123	Överfört				234	-	18450	-
2										
3		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
4										
5		läggning, höljning m	123	4,50	✓ 554	-	788	-		
6	<u>Tills. 123 m.</u>									
7										
8	<u>Diverse arbeten.</u>									
9		och 194+27	✓				✓			
10	<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 193+66/st.		2	70.-			140	-		
11	<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						✓ 172	-	✓ 1100	-
12										
13		<u>Dikessträckan F¹-G¹.</u>								
14										
15		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
16	194+27- -194+50	23 <u>Cementrör; 6"</u> m	23	1,90	✓ 44	-				
17		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
18										
19		läggning, höljning m	23	4.-	✓ 92	-				
20	194+50- -195+00	50 <u>Cementrör; 6"</u> m	50	1,90	✓ 95	-				
21										
22		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
23										
24		läggning, höljning m	50	2,75	✓ 138	-				
25	195+00- -196+32	132 <u>Cementrör; 6"</u> m	132	1,90	✓ 251	-				
26										
27		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
28										
29		läggning, höljning m	132	4,25	✓ 561	-	1181	-		
30	<u>Tills. 205 m.</u>									
31	<u>Diverse arbeten.</u>									
32										
33	<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 195+50 och									
34	196+32	st.	2	70.-			✓ 140	-		
35										
		Överföres					1321	-	19550	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Överfört					1321	-	19550	-	1
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							279	-	1600	-	2
Dikessträckan E ¹ -K ¹ .											3
Schaktningsarbete, rör m.m.											4
193+04= =210+00- -210+74= =220+00	74	Cementrör; 8" m	74	3.-	222	-					5
Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning							296	-	518	-	6
Tills.	74 m.										7
Diverse arbeten.											8
Brunn 24" med kopplingar; vid 210+74= =220+00							70	-			9
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							112	-	700	-	10
Dikessträckan K ¹ -M ¹ .											11
Schaktningsarbete, rör m.m.											12
210+74- -211+30	56	Cementrör; 8" m	56	3.-	168	-					13
Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning							238	-			14
211+30- -212+18	88	Cementrör; 8" m	88	3.-	264	-					15
Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning							308	-			16
212+18- -212+98	80	Cementrör; 8" m	80	3.-	240	-					17
Övf.	224	Överföres			1218	-			21850	-	18

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	Övf.	224	Överfört			1218	-			21850	-
2											
3			<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
4			<u>läggning, höljning</u> m	80	3,75	✓ 300	-	1518	-		
5											
6	<u>Tills.</u>	<u>224 m.</u>									
7											
8			<u>Diverse arbeten.</u>								
9											
10			<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 212+18 och								
11		212+98	st.	2	70.-			✓ 140	-		
12											
13			<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>					✓ 342	-	2000	-
14			<u>Dikessträckan M¹-N¹.</u>								
15											
16			<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
17	212+98-	102	<u>Cementrör; 6"</u> m	102	1,90	✓ 194	-				
18	-214+00										
19			<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
20			<u>läggning, höljning</u> m	102	3,25	✓ 332	-				
21											
22	214+00-	50	<u>Cementrör; 6"</u> m	50	1,90	✓ 95	-				
23	-214+50										
24			<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
25			<u>läggning, höljning</u> m	50	2,50	✓ 125	-				
26											
27	24+50-	174	<u>Cementrör; 6"</u> m	174	1,90	✓ 331	-				
28	-216+24										
29			<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
30			<u>läggning, höljning</u> m	174	5,25	✓ 914	-	1991	-		
31											
32	<u>Tills.</u>	<u>326 m.</u>									
33			<u>Diverse arbeten.</u>								
34			<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 213+34,								
35											
			Överföres					1991	-	23850	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Överfört					1991	-	23850	-	1
214+00, 215+06 och 216+24		st.	4	70.-			280	-			2
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							429	-	2700	-	3
Dikessträckan K ¹ -L ¹ .											4
Schaktningsarbete, rör m.m.											5
210+74= =220+00- -220+50	50	Cementrör; 6" m	50	1,90	95	-					6
Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning							233	-			7
Tills.	50 m.										8
Diverse arbeten.											9
Brunn 24" med kopplingar; vid 220+50		st.	1				70	-			10
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							47	-	350	-	11
Dikessträckan D ¹ -H ¹ .											12
Schaktningsarbete, rör m.m.											13
191+35= =200+00- -200+59	59	Cementrör; 6" m	59	1,90	112	-					14
Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning							236	-			15
200+59- -201+10	51	Cementrör; 6" m	51	1,90	97	-					16
Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning							624	-			17
Tills.	110 m.										18
Diverse arbeten.											19
Överföres							624	-	26900	-	20

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart, m, m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört					624	-	26900	-
2										
3		<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 200+59 och								
4										
5	201+10	st.	2	70.-			140	-		
6		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %					186	-	950	-
7										
8					Summa kostnad				27850	-
9		<u>Sammandrag.</u>								
10		<u>Huvudavlopp.</u>								
11										
12	250	Dikessträckan V-X			3050	-				
13										
14	195	D:o X-Y			2200	-				
15										
16	279	D:o Y-Z			2100	-				
17	34	D:o X-Å			300	-	7650	-		
18										
19		<u>Sidoavlopp.</u>								
20	83	Dikessträckan Z-Ä			550	-				
21										
22	75	D:o Y-C ¹			400	-				
23										
24	211	D:o Y-Ö			1650	-				
25	161	D:o Ö-A ¹			1200	-				
26	175	D:o Ö-B ¹			950	-				
27										
28	357	D:o X-O ¹			2800	-				
29										
30	135	D:o X-D ¹			1450	-				
31	169	D:o D ¹ -E ¹			1800	-				
32										
33	123	D:o E ¹ -F ¹			1100	-				
34	205	D:o F ¹ -G ¹			1600	-				
35										
Övf.	1694	758		Överföres	13500	-	7650	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
Övf. 1694	758	Överfört			13500	-	7650	-		
74		Dikessträckan E ¹ -K ¹			700	-				
224		D:o K ¹ -M ¹			2000	-				
326		D:o M ¹ -N ¹			2700	-				
50		D:o K ¹ -L ¹			350	-				
110	2478	D:o D ¹ -H ¹			950	-	20200	-	27850	-
Summa	3236 meter.				Summa kostnad				27850	-
Gustafshill den 19 oktober 1950.										
Å tjänstens vägnar:										
 C.H. Wallér										
Statens lantbruksingenjör.										

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Sammandrag av kostnadsförslag.</u>								
	4489	Södra företaget					63700	-		
	<u>3236</u>	Norra företaget					<u>27850</u>	-		
<u>Summa</u>	<u>7725</u>				<u>Summa kostnad</u>		<u>91550</u>	-		
		Gustafshill den 19 oktober 1950.								
		Å tjänstens vägnar:								
										
		C.H.Wallér								
		Statens lantbruksingenjör.								

Gustafshill den 19 oktober 1950.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, där-

vid bl.a. följande skall iakttas:

- 1/ Vid uppgrävning av den till norra företaget hörande öppna dikessträckan V = 150+50-152+16 skall den nuvarande sektionen utvidgas åt höger. Utvidgningen skall utföras så att avloppet erhåller rak sträckning. Schaktmassorna skola uppläggas på avloppets högra sida.
- 2/ Vid uppgrävning av den till södra företaget hörande öppna dikessträckan A-B skall den nuvarande sektionen utvidgas åt vänster. Utvidgningen skall utföras så att avloppet erhåller rak sträckning. Schaktmassorna skola uppläggas på avloppets vänstra sida.
- 3/ Schaktmassor få ej uppläggas till större höjd än 1.- m. och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 1.- m.
- 4/ Sten, skiffer och berg, som förekomma bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 40 m. samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet. Öppningar i upplagen skola upptagas till minst 0,5 m. bottenbredd och få ej utföras med brantare slän-

ter än 1:1.

- 5/ Stensättning skall grundläggas till minst 0,20 m. djup under det öppna avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka skola fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana, av dimensionerna 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.
- 6/ Ommurningar skola utföras av armerad betong med 350 kg. E-cement pr m³ och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med skärv.
- 7/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse när sådana arbeten kommer att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, kraftledningar, telefonledningar och telefonkablar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.
- 8/ Stängsel utmed avloppen skall av vederbörande ägare eller arrendator flyttas i god tid, så att grävningsarbetet icke hindras. Blivande entreprenör skall därför i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget.
- 9/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 10/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 11/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller

av den, han i sitt ställe förordnar.

- 12/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
- 13/ Vid uppgrävning av de täckta avloppen skola schaktmassorna uppläggas på den sida, som bestämmes av kontrollanten och företagets styrelse.
- 14/ Vill entreprenören utföra återfyllning med maskin, skall han först hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skall dock alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej över densamma.
- 15/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 16/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 17/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 18/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 19/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola,

om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.

- 20/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörrännor.
- 21/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 22/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna, skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" och 40" brunnar skola avkonas till 24". Övriga brunnar till 32".
- 23/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på

grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brumnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i ställe sättas på underlag av 3" plank.

- 24/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.
- 25/ Kopplingar i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 26/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola då kontrollanten och företagets styrelse detta påfordrar rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 27/ Blivande entreprenör skall först utföra dikessträckorna A-B-Ba-C innan arbetet får påbörjas med dikessträckorna B-N-O-P.
- 28/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedan-

för uppdämningen.

- 29/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Gustafshill den 19 oktober 1950.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

med.
H/K

Utlåtande, avgivet vid syneför-

rättning enligt 10 kap. vattenlagen

angående torrläggning av marker till

Ö. Odarslöv 5¹² och 6¹⁷ m.fl. hemman

i Odarslövs och S.Sandby socknar, Mal-

möhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 27 februari 1945 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Ö. Odarslöv 5¹² och 6¹⁷ m.fl. hemman i Odarslövs och S. Sandby socknar, Malmöhus län. Iaga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrlägningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrlägningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 92 Kävlingeån och omfattar marker mellan allmänna vägarna Lund-Gårdstunga i norr och Lund-S.Sandby i Söder, ligger c:a 6,5 km. NV Lunds Domkyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande torrlägningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att be-

röra marker till Ö.Odarslöv nr 1, 5, 6 och 14 i Odarslövs socken samt Räfteå nr 1 och Sandby nr 11, 24 och 25 i S.Sandby socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom vissa större och mindre floddiken, vilka dock ej utförts till erforderliga dimensioner. Torrläggningen är därför mycket otillfredsställande och under förhanden varande förhållanden är det ej möjligt att rationellt täckdika området.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet /ritning 1/. Området har dessutom avvägs och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som av sakägare i företaget påfordrats / ritning 2-8/.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt i närheten av Sularp, vilken i Ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom S.Sandby socken /kartbladet Hardeberga/ anges sålunda: "Nils Jeppssons smedja, Smetorp, smedjans sydöstra hörn, 0,18 m. under sockelns övre kant; mst + 60,99 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Då markerna inom torrlägningsområdet avvattnas åt olika håll, har dikningsföretaget uppdelats i två mindre företag eller dikningssamfälligheter, kallade Södra före-

taget och Norra företaget. Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall för de båda företagen följande avlopp och dikessträckor utföras.

Södra företaget.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B-Ba-C-D-E-F.

Sidoavlopp.

2/ Dikessträckan B-N-O-P.

3/ " O-Q-R-S.

4/ " Q-T.

5/ " N-U.

6/ " D-H-I.

7/ " H-K-L.

8/ " K-M.

9/ " H-Ha.

10/ " E-G.

Norra företaget.

Huvudavlopp.

11/ " V-X-Y-Z-Å.

Sidoavlopp.

12/ Dikessträckan Z-Ä.

- 13/ Dikessträckan Y-C¹.
- 14/ " Y-Ö-A¹.
- 15/ " Ö-B¹.
- 16/ " X-O¹.
- 17/ " X-D¹-E¹-F¹-G¹.
- 18/ " E¹-K¹-M¹-N¹.
- 19/ " K¹-L¹.
- 20/ " D¹-H¹.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt

ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd,

om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, lik-

artade områden har det nämligen utrönt, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen

med skadlig inverkan på betong.

Av profil- och sektionsritningarna framgå de olika dikessträckornas djup och öv-

riga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar, brunnar och intag skola utföras.

Typritningar för ommurningar, brunnar och intag återfinnas på ritningarna. På plankartan

/ritning 1/ hava de dikessträckor, som skola utföras, utmärkts med heldragna, röda lin-

jer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp- och platserna

för ommurningar, brunnar och intag med röda ringar.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,4 å 1,5 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna för öppna avlopp hava utförts med Ganguillet-Kutters formel och motsvarande beräkningar för täckta avlopp med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mon. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikessträckan V-X inom Norra företaget korsar mellan avvägningspunkterna 152+91 och 153+00=190+00=245+00 allmänna vägen Sularp-Ö. Odarslöv eller väg 947. I korsningspunkten, som ligger c:a 1 km. sydost vägskalet vid Puggekrogen / vägarna 4 och 947/, finnes nu en 45 cm. rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 72,85 m, trummans inre underkant på medelhöjden + 71,70 m. och marken närmast uppströms trumman på höjden + 72,80 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste rivas och ersättas. Den

nya trumman skall utföras av rör med minst 45 cm. inre diameter och med inre underkanten på höjden + 71,27 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 250 kr, motsvarande beräknade kostnader för en anslutningsbrunn.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, när den nya trumman bör utföras. Styrelsen skall också i god tid underrätta Vägförvaltningen när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbeten, som beröra allmän väg.

Enskilda vägar.

Vid dikningsföretagets utförande måste den nuvarande bron för enskild väg vid avvägningspunkten 151+28 /dikessträckan V-X, Norra företaget/ rivas och ersättas. Dikningsföretaget skall bygga den nya bron och utföra den som rörtrumma på sätt närmare framgår av kostnadsförslag /bil. Bb/ och typritningar. Även ett flertal andra broar och trummor för enskilda vägar komma att rivas i samband med dikningsföretagets utförande. Dessa broar och trummor skola dock ej ersättas, enär de nya avlopp, som komma att korsa sistnämnda vägar, skola utföras som täckta ledningar.

Vill jordägare eller arrendator för att underlätta brukningen av viss egendom på egen bekostnad utföra broar eller trummor över avloppen, äger han därtill rätt under förutsättning, att de nya broarna och trummorna utföras på sådant sätt att de ej

hindra vattenframrinningen eller försvåra och fördyra avloppets underhåll.

Broar och trummor för enskilda vägar, som utförts av dikningsföretaget, skola för framtiden underhållas av den eller den, som trafikera desamma. Broar och trummor, som utförts av enskild person, skola givetvis underhållas av denne eller hans rättsinnehavare. Försummas underhållet av bro eller trumma för enskild väg på sådant sätt, att vattenframrinningen hindras och svårigheter uppkommer för avloppets underhåll, äger dikningsföretagets styrelse rätt att riva och borttaga den förfallna bron eller trumman.

Mom. 8. Kraftledningar.

I samband med dikningsföretagets utförande måste antagligen en del stolpar för kraftledningar flyttas eller omstegas. Det skall åligga respektive ledningars ägare att utföra detta arbete i egen regi och mot ersättning av dikningsföretaget, som motsvarar vederbörandessjälvkostnader för arbetet. Innan dikningsföretaget påbörjar arbeten, som beröra elektriska ledningar, skall styrelsen därom i god tid underrätta ledningarnas ägare.

Mom. 9. Telefonledningar.

I samband med dikningsföretagets utförande måste antagligen en del stolpar för telefonledningar flyttas eller omstegas. Det skall åligga Kungl. Telegrafverket att i egen regi och på egen bekostnad flytta eller omstaga dessa stolpar. Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta förste sektionsingenjören vid Malmö lands-

sektion, adress Telegrafverket, Malmö, när sådana arbeten komma att utföras, som korsar Telegrafverkets anläggningar.

Mom. 10. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke säkerligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 11. Ersättningar.

1/ Ersättning för jord, som gräves bort - markförlust.

För jord, som gräves bort vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna, skall ersättning utgå med de belopp, som finnas angivna i kostnadsförslagen bil. Ba och Bb.

2/ Ersättning för intrång genom jordupplag.

För intrång genom jordupplag skall ersättning utgå med de belopp, som finnas angivna i kostnadsförslagen bil. Ba och Bb. Jordägare eller arrendator äger rätt att

borttaga eller utplanera jordupplag och därefter bruka den jord, som tagits i anspråk för upplag. Vid framtida rensningar av de öppna dikessträckorna kommer emellertid schaktmassor att ånyo uppläggas vid sidorna. Det intrång och den skada, som därigenom uppkommer för viss jordägare eller arrendator, är denne emellertid skyldig att tåla utan ytterligare ersättning.

3/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och företagets styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

4/ För nybyggnad av trumma med anslutningsbrunnar för allmänna vägen Sularp-Ö. Odars

löv eller väg 947 / dikessträckan V-X, Norra företaget/ skall ersättning utgå till Vägförvaltningen med 250 kr, motsvarande de beräknade kostnaderna för en anslutningsbrunn.

5/ Ersättning för flyttning av kraftledningsstolpar m.m.

För flyttning och omstagning av kraftledningsstolpar skall ersättning utgå till kraftledningens ägare med belopp, som motsvarar vederbörandes självkostnader för arbetet.

6/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 12. Utbetalning av ersättningsbelopp.

1/ Ersättning för markförlust liksom ersättning för intrång genom jordupplag skall utgå på en gång och utbetalas innan skadan eller intrånget göres eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning. Arrendator är berättigad att för den del av arrendetiden, som återstår, då det för den arrenderade fastigheten fastställda ersättningsbeloppet förfaller till betalning, åtnjuta ersättning efter 5 % per år av det till fastigheten utgående ersättningsbeloppet. Ersättning till arrendator skall utgå på en gång, beräknas med ledning av den vid Kungl. förordningen den 28 september 1928 om inkomst- och förmögenhetsskatt fogade tabell II samt avräknas från det belopp, som fastställts att utgå till fastigheten. Borttager eller utplanerar arrendator schaktmassor, skall det ersättningsbelopp, som tillkommer vederbörande fastighet för intrång genom jordupplag, obeskuret utbetalas till arrendatorn.

2/ Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas så snart skadan blivit gjord och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

3/ Ersättning till Vägförvaltningen skall utbetalas så snart det arbete, som skall ersättas, blivit utfört och godkänt.

4/ Ersättning för flyttning och omstagning av kraftledningsstolpar skall utbetalas så snart det arbete, för vilket ersättning skall utgå, blivit utfört och godkänt.

Mom. 13. Kostnader.

Kostnaderna hava beräknats för Södra företaget till 63700 kr. och för Norra företaget till 27850 kr, tillsammans 91550 kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna / bil. Ba, Bb och Bc/.

Mom. 14. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för de i dikningsföretaget ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande, försumpat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhånden varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en så vitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad komma en del fastigheter inom Södra företaget även att få en ej obetydlig brukningsbåtnad därigenom att vissa öppna diken, vilka nu äro till stort hinder vid jordens brukning, komma att ersättas med täckta avlopp. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet, som bestämts olika i förhållande till de nuvarande dikenas hinder för brukningen, varierar mellan 3 kr. och 7 kr. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats för en viss fastighet, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, som erhålla förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängderna / bil. Aa, Ab och Ac/.

Mom. 15. Kostnadsfördelning.

Södra företaget.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 19 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. Aa, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-4 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 24 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för av-

delningens egen torrläggning hava beräknats till 1100 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 5-20 med ett sammanlagt båt-
nadsvärde av 3912 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-Ba-C upptagas
och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats
till 1100 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till
12000 / 10900+1100/ kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 21-53 med ett sammanlagt båt-
nadsvärde av 18307 kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D upptagas och
dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till
8000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 24200
/16200+8000/ kr.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 54-73 med ett sammanlagt båt-
nadsvärde av 8357 kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-H upptagas och
dessutom arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till
8000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 12000
/4000+8000/ kr.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 74-81 med ett sammanlagt båt-
nadsvärde av 4107 kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan H-Ha upptagas och
dessutom arbete utföras nerströms punkten H, för vilket kostnaderna beräknats till
2000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4750

/2750+2000/kronor.

För att avdelning 6, som omfattar ägofigurerna 82-86 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1731 kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan H-I upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten H, för vilket kostnaderna beräknats till 2000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3200 / 1200+2000/ kronor.

För att avdelning 7, som omfattar ägofigurerna 87-88 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 258 kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan H-K upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten H, för vilket kostnaderna beräknats till 2000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2950 / 950+2000/ kronor.

För att avdelning 8, som omfattar ägofigurerna 89-92 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2092 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan K-L upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten K, för vilket kostnaderna beräknats till 1400 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2500 / 1100+1400/ kronor.

För att avdelning 9, som omfattar ägofigurerna 93-94 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1573 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan K-M upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten K, för vilket kostnaderna beräknats till 1300 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2100 / 800+1300/ kronor.

För att avdelning 10, som omfattar ägofigurerna 95-102 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2537 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-E upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 8000 kr. Kost-

naderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10650 / 2650+8000/ kronor.

För att avdelning 11, som omfattar ägofigurerna 103-109 med ett sammanlagt båt-nadsvärde av 1162 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-G upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 2000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 750 / 750+2000/ kronor.

För att avdelning 12, som omfattar ägofigurerna 110-119 med ett sammanlagt båt-nadsvärde av 4349 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-F upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 2000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2750 / 2750+2000/ kronor.

För att avdelning 13, som omfattar ägofigurerna 120-126 med ett sammanlagt båt-nadsvärde av 3045 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-N upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 1100 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3250 / 3250+1100/ kronor.

För att avdelning 14, som omfattar ägofigurerna 128-138 med ett sammanlagt båt-nadsvärde av 3462 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan N-U upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten N, för vilket kostnaderna beräknats till

4350 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6700

/2350+4350/ kronor.

För att avdelning 15, som omfattar ägofigurerna 139-148 a med ett sammanlagt båt-
nadsvärde av 3394 kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan N-O upptagas och dess-
utom arbete utföras nerströms punktn N, för vilket kostnaderna beräknats till 4350 kr.
Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 65550 / 2200+4350/
kronor.

För att avdelning 16, som omfattar ägofigurerna 149-150 med ett sammanlagt båt-
nadsvärde av 748 kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan O-Q upptagas och dess-
utom arbete utföras nerströms punkten O, för vilket kostnaderna beräknats till 3800 kr.
Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5550 /1750+3800/ kro-
nor.

För att avdelning 17, som omfattar ägofigurerna 151-162 med ett sammanlagt båt-
nadsvärde av 6612 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Q-R-S upptagas och
dessutom arbete utföras nerströms punkten Q, för vilket kostnaderna beräknats till 3350
kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7600 /4250+3350/
kronor.

För att avdelning 18, som omfattar ägofigurerna 163-174 med ett sammanlagt båt-
nadsvärde av 5232 kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Q-T upptagas och dess-
utom arbete utföras nerströms punkten Q, för vilket kostnaderna beräknats till 3350 kr.

Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7000/3650+3350/ kronor.

För att avdelning 19, som omfattar ägofigurerna 175-182 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3037 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan O-P upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten O, för vilket kostnaderna beräknats till 3800 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4900 /1100+3800/ kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad:
1.	24	A-B	1100	45,833333
2.	3912	B-Ba-C	10900	2,786298
3.	18307	C-D	16200	0,884907
4.	8357	D-H	4000	0,478641
5.	4107	H-Ha	2750	0,669589
6.	1731	H-I	1200	0,693241
7.	258	H-K	950	3,682171
8.	2092	K-L	1100	0,525813
9.	1573	K-M	800	0,508582
10.	2537	D-E	2650	1,044541
11.	1162	E-G	750	0,645439

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
12.	4349	E-F	2750	0,632329
13.	3045	B-N	3250	1,067323
14.	3462	N-U	2350	0,678798
15.	3394	N-O	2200	0,648203
16.	748	O-Q	1750	2,339572
17.	6612	Q-R-S	4250	0,642771
18.	5232	Q-T	3650	0,697630
19.	3037	O-P	1100	0,362199

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
73939	63700	0,861521

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	24	1100	45,833333
2.	3912	12000	3,067484
3.	18307	24200	1,321899

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
4.	8357	12000	1,435921
5.	4107	4750	1,156562
6.	1731	3200	1,848643
7.	258	2950	11,434108
8.	2092	2500	1,195029
9.	1573	2100	1,335029
10.	2537	10650	4,197871
11.	1162	2750	2,366609
12.	4349	4750	1,092205
13.	3045	4350	1,428571
14.	3462	6700	1,935298
15.	3394	6550	1,929876
16.	748	5550	7,419786
17.	6612	7600	1,149425
18.	5232	7000	1,337920
19.	3037	4900	1,613434

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar,
belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	3936	12000	3,048780
1-3	22243	28200	1,267815
1-4	30600	32200	1,052288
1-5	34707	34950	1,007001
1-6	36438	36150	0,002096
1-7	36696	37100	1,011009
1-8	38788	38200	0,984841
1-9	40361	39000	0,966279
1-10	42898	41650	0,970908
1-11	44060	42400	0,962324
1-12	48409	45150	0,932678
1-13	51454	48400	0,940646
1-14	54916	50750	0,924139
1-15	58310	52950	0,908078
1-16	59058	54700	0,926208
1-17	65670	58950	0,897670
1-18	70902	62600	0,882909
1-2+13-19	29466	30550	1,036788
1-3+13-19	47773	46750	0,978586

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-4+13-19	56130	50750	0,904151
1-5+13-19	60237	53500	0,888158
1-6+13-19	61968	54700	0,882714
1-7+13-19	62226	55650	0,894321
1-8+13-19	64318	56750	0,882335
1-9+13-19	65891	57550	0,873412
1-10+13-19	68428	60200	0,879757
1-11+13-19	69590	60950	0,875844
1+13-19	25554	19650	0,768960
1-3+10	24780	30850	1,244956
1-3+10-11	25942	31600	1,218102
1-3+10-12	30291	34350	1,134000
1-4+10	33137	34850	1,051694
1-4+10-11	34299	35600	1,037931
1-4+10-12	38648	38350	0,992289
1-4+6	32331	33400	1,033064
1-4+7	30858	33150	1,074276
1-4+8	32692	33300	1,018598
1-4+7+9	32431	33950	1,046838
1-3+10-11	25942	31600	1,218102

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-3+10+12	29129	33600	1,153490
1+13-14	6531	6700	1,025877
1+13-15	9925	8900	0,896725
1+13-16	10673	10650	0,997845
1+13-17	17285	14900	0,862019
1+13-18	22517	18550	0,823822
1+13+15	6463	6550	1,013461
1+13+15-16	7211	8300	1,151019
1+13+15-17	13823	12550	0,907907
1+13+15-18	19055	16200	0,850171
1+13+15-19	22092	17300	0,783089
1+13+15+18	11695	10200	0,872168
1+13+15+18-19	14732	11300	0,767038
1+13+15+19	9500	7650	0,805263
1+13+15+17	13075	10800	0,826004
1+13+15+17-18	18307	14450	0,789316
1+13-15+19	12962	10000	0,771486
1+13-15+18	15157	12550	0,828000
1+13-15+17	16537	13150	0,795187

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
3-4	26664	28200	1,057606
3-5	30771	30950	1,005817
3-6	32502	32150	0,989170
3-7	32760	33100	1,010378
3-8	34852	34200	0,981292
3-9	36425	35000	0,960878
3-10	38962	37650	0,966326
3-11	40124	38400	0,957033
3-12	44473	41150	0,925281
4-5	12464	14750	1,183408
4-6	14195	15950	1,123635
4-7	14453	16900	1,169307
4-8	16545	18000	1,087942
4-9	18118	18800	1,037642
7-8	2350	4050	1,723404
7-9	3923	4850	1,236299
7+9	1831	3750	2,048061
10-11	3699	11400	3,081914
10-12	8048	14150	1,758200
10+12	6886	13400	1,945977

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
15-16	4142	8300	2,003863
15-17	10754	12550	1,167008
15-18	15986	16200	1,013387
15-19	19023	17300	0,909425
15+19	6431	7650	1,189551
16-17	7360	9800	1,331522
16-18	12592	13450	1,068139
16+18	5980	9200	1,538462
13-14	6507	6700	1,029660
13-15	9901	8900	0,898899
13-16	10649	10650	1,000094
13-17	17261	14900	0,863217
13-18	22493	18550	0,824701
13-19	25530	19650	0,769683
13+15	6439	6550	1,017239
13+15-16	7187	8300	1,154863
13+15-17	13799	12550	0,909486
13+15-18	19031	16200	0,851243
13+15-19	22068	17300	0,783941

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
13+15+19	9476	7650	0,807303
16-17	7360	9800	1,331521
16-18	12592	13450	1,068139
16+18	5980	9200	1,538461

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen och fördelas sålunda:

Avdelningarna 2-12 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 48385 kr. påföres kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 44050 kr. Dessa avdelningars relativa kostnader belöpa alltså till 0,910406.

Avdelningarna 1+12-19 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 25554 kr. påföres kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 19650 kr. Dessa avdelningars relativa kostnader belöpa alltså till 0,768960.

Norra företaget.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 19 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. Ab, var-
efter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 184-188, skall kunna torrläggas,

måste dikessträckan V-X upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3050 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 189-193 med ett sammanlagt båt-

nadsvärde av 3820 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan X-0¹ upptagas och

dessutom arbete utföras nerströms punkten X, för vilket kostnaderna beräknats till

3050 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5850

/2800+305/ kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 194-197 med ett sammanlagt båt-

nadsvärde av 2483 kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan X-Y upptagas och

dessutom arbete utföras nerströms punkten X, för vilket kostnaderna beräknats till

3050 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5250

/2200+3050/ kr.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 198-201 med ett sammanlagt båt-

nadsvärde av 2475 kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Y-Z upptagas och dess-

utom arbete utföras nerströms punkten Y, för vilket kostnaderna beräknats till 1400 kr.

Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3500/2100+1400/ kr.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 202-204 med ett sammanlagt båt-

nadsvärde av 637 kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Z-Å upptagas och dess-

utom arbete utföras nerströms punkten Z, för vilket kostnaderna beräknats till 500 kr.

Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 800 /300+500/ kronor.

För att avdelning 6, som omfattar ägofigurerna 205-207 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 731 kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Z-Ä upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten Z, för vilket kostnaderna beräknats till 500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1050 /550+500/ kronor.

För att avdelning 7, som omfattar ägofigurerna 208-211 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1975 kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Y-Ö upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten Y, för vilket kostnaderna beräknats till 1400 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3050 /1650+1400/ kronor.

För att avdelning 8, som omfattar ägofigurerna 212-225 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1528 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Ö-A¹ upptagas och upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten Ö, för vilket kostnaderna beräknats till 800 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2000 /1200+800/ kronor.

För att avdelning 9, som omfattar ägofigurerna 216-219 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1184 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Ö-B¹ upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten Ö, för vilket kostnaderna beräknats

till 800 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1750 /950+800/ kronor.

För att avdelning 10, som omfattar ägofiguren 220 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 528 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Y-C¹ upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten Y, för vilket kostnaderna beräknats till 1400 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1800 / 400+1400/ kronor.

För att avdelning 11, som omfattar ägofigurerna 221-222 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 786 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan X-D¹ upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten X, för vilket kostnaderna beräknats till 3050 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4500 / 1450+3050/ kronor.

För att avdelning 12, som omfattar ägofigurerna 223-226 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2006 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D¹-E¹ upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten D¹, för vilket kostnaderna beräknats till 1450 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3250 /1800+1450/ kronor.

För att avdelning 13, som omfattar ägofigurerna 227 a-230 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1194 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E¹-F¹ upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E¹, för vilket kostnaderna beräknats till 1800 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2900 /1100+1800/ kronor.

För att avdelning 14, som omfattar ägofigurerna 231-232 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2211 kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan F^1-G^1 upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten F^1 , för vilket kostnaderna beräknats till 1100 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2700 / 1600+1100/ kronor.

För att avdelning 15, som omfattar ägofiguerna 233 a-234 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 441 kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E^1-K^1 upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E^1 , för vilket kostnaderna beräknats till 1800 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2500 / 700+1800/ kronor.

För att avdelning 16, som omfattar ägofiguren 235 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 517 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan K^1-L^1 upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten K^1 , för vilket kostnaderna beräknats till 1400 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1750 / 350+1400/ kronor.

För att avdelning 17, som omfattar ägofigurerna 236-245 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2893 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan K^1-M^1 upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten K^1 , för vilket kostnaderna beräknats till 1400 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3400 / 2000+1400/ kronor.

För att avdelning 18, som omfattar ägofigurerna 246-256 med ett sammanlagt

båtnadsvärde av 3593 kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan M^1-N^1 upptagas

och dessutom arbete utföras nerströms punkten M^1 , för vilket kostnaderna beräknats

till 2000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till

4700 /2700+2000/ kronor.

För att avdelning 19, som omfattar ägofigurerna 257-258 med ett sammanlagt båt-

nadsvärde av 1318 kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D^1-H^1 upptagas och

dessutom arbete utföras nerströms punkten D^1 , för vilket kostnaderna beräknats till

1450 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2400

/950+1450/ kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område

framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	-	V-X	3050	-
2	3820	X-O ¹	2800	0,732984
3	2483	X-Y	2200	0,886025
4	2475	Y-Z	2100	0,848485
5	637	Z-Å	300	0,470958
6	731	Z-Ä	550	0,752394
7	1975	Y-Ö	1650	0,835443

Avdelning	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
8	1528	Ö-A ¹	1200	0,785340
9	1184	Ö-B ¹	950	0,802365
10	528	Y-C ¹	400	0,757576
11	786	X-D ¹	1450	1,844783
12	2006	D ¹ -E ¹	1800	0,897308
13	1194	E ¹ -F ¹	1100	0,921273
14	2211	F ¹ -G ¹	1600	0,723654
15	441	E ¹ -K ¹	700	1,587302
16	517	K ¹ -L ¹	350	0,676983
17	2893	K ¹ -M ¹	2000	0,691324
18	3593	M ¹ -N ¹	2700	0,751461
19	1318	D ¹ -H ¹	950	0,720789

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
30320	27850	0,918536

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	-	3050	-
2	3820	5850	1,531414
3	2483	5250	2,114378
4	2475	3500	1,414141
5	637	800	1,255886
6	731	1050	1,436388
7	1975	3050	1,544304
8	1528	2000	1,308901
9	1184	1750	1,478041
10	528	1800	3,409090
11	786	4500	5,725190
12	2006	3250	1,620140
13	1194	2900	2,428811
14	2211	2700	1,221172
15	441	2500	5,668934
16	517	1750	3,384912
17	2893	3400	1,175206
18	3593	4700	1,308099
19	1318	2400	1,820941

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	3820	5850	1,531414
1-3	6303	8050	1,277170
1-4	8778	10150	1,156299
1-5	9415	10450	1,109930
1-6	10146	11000	1,084171
1-7	12121	12650	1,043643
1-8	13649	13850	1,014726
1-9	14833	14800	0,997775
1-10	15361	15200	0,989519
1-11	16147	16650	1,031151
1-12	18153	18450	1,016361
1-13	19347	19550	1,010493
1-14	21558	21150	0,981074
1-15	21999	21850	0,993227
1-16	22516	22200	0,985966
1-17	25409	24200	0,952418

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1-18	29002	26900	0,927522
1+11-12	2792	6300	2,256447
1+11-13	3986	7400	1,856498
1+11-14	6197	9000	1,452316
1+11-15	6638	9700	1,461284
1+11-16	7155	10050	1,404612
1+11-17	10048	12050	1,199244
1+11-18	13641	14750	1,081299
1+11-19	14959	15700	1,049535
1-2+11	18779	18500	0,985143
1-2+11-12	6612	9100	1,376286
1-2+11-13	7806	10200	1,306687
1-2+11-14	10017	11800	1,177997
1-2+11-15	10458	12500	1,195257
1-2+11-16	10975	12850	1,170843
1-2+11-17	13868	14850	1,070810
1-2+11-18	17461	17550	1,005097
1-2+11-19	18779	18500	0,985143
1-2+11-12+15	7053	9800	1,389480
1-2+11-12+15-16	7570	10150	1,340819

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2+11-12+15-17	10463	12150	1,161235
1-2+11-12+15-18	14056	14850	1,056488
1-2+11-12+15-19	15374	15800	1,027709
1-2+11+19	5924	8250	1,392640
15-16	958	2850	2,974947
15-17	3581	4850	1,354370
15-18	7444	7550	1,014240
13-14	3405	4500	1,321586
1-2+11	4606	7300	1,584889
1-2+11-12	6612	9100	1,376286
1-2+11-13	7806	10200	1,306687
1-2+11-14	10017	11800	1,177997
1-2+11-15	10458	12500	1,195257
1-2+11-16	10975	12850	1,170843
1-2+11-17	13868	14850	1,070810
1-2+11-18	17461	17550	1,005097
1-2+11-19	18779	18500	0,985143
1-3+11-19	21262	20700	0,973568
1-4+11-19	23737	22800	0,960526

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-7+11-19	27080	25300	0,934269
1-8+11-19	28608	26500	0,926314
1-9+11-19	29792	27450	0,921388
3-4	4958	7350	1,482453
3-5	5595	7650	1,367292
3-6	6326	8200	1,296238
3-7	8301	9850	1,186604
3-8	9829	11050	1,124224
3-9	11013	12000	1,089621
3-10	11541	12400	1,074430
3+10	3011	5650	1,876453
3+7	4458	6900	1,547779
3+7-8	5986	8100	1,353157
3+7-9	7170	9050	1,262204
3+7-10	7698	9450	1,227592
4-5	3112	3800	1,221080
4-6	3843	4350	1,131928
4+6	3206	4050	1,263256
7-8	3250	4250	1,307692

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
7-9	4687	5200	1,109452
7-10	5215	5600	1,073826
7+10	2503	3450	1,378346
7+9	3159	4000	1,266223

Av förestående utredning framgår, att alla avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, om de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså ej jämkas utan fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Gemensamt för båda företagen.

Särskilda kostnadsfördelningslängder hava upprättats för varje företag eller dikningssamfällighet /bil. Ea och Eb/. I längdernas kolumn 5 anges varje fastighets andel i de beräknade kostnaderna för respektive företags utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagens utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla dock de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande till syneförrättningen eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kol. 2 utmärkts med S. Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torr-

läggningsföretag.

Kostnader, vilka äro gemensamma för de båda företagen såsom förrättningskostnader

m.m., skola fördelas företagen emellan sålunda:

Södra företaget 70 %

Norra företaget 30 %

Mom. 16. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vat-

tenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 17. Företagens utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att båda företagen

äro ekonomiskt lönande och väl värda att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företagen komma till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagens utförande,

som de erhålla genom denna syneförrättning, skola företagen utföras i överensstämmelse

med av förrättningsmannen upprättade förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan styrelseval inlämnats till Länsstyrelsen. Företagen skola vara färdigställda senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts.

Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestäm-

melserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbete med företagens utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartorna närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför i arbetsbeskrivningen och på profilritningarna angivna djup-siffror.
- 5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd: 6"-12" 16 kg,

15" 18 kg., 18"-21" 22 kg, 24" 26 kg. och 28" 30 kg.

- 6/ Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 18. Företagens avsyning.

När ett företag slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse eller styresman. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 19. Företagens framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelnings- tal, som angivits i kostnadsfördelningslängdernas / bil. Ea och Eb/ kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torr-
på avloppen
 läggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador/med till dem hörande anlägg-

ningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagens styrelser reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Tredskas denne att betala, äger styrelserna att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

de täckta avloppen

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas/ändast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 20. Fixpunkter.

Vid undersökningarna häva nya fixpunkter utmärkts och avvägts. Beskrivning över fixpunkterna återfinnas i bil. F.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 21. Organisation m.m.

För varje företag skall utses en styrelse, som väljes av delägarne på allmänt sammanträde. Styrelsen skall bestå av tre personer, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna svara gemensamt för sin förvaltning. Styrelsen är beslutförför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense. Vidare skola delägarne i de två företagen gemensamt välja två revisörer, vilka skola granska båda företagens räkenskaper.

Styrelse åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår. Sedan revisorerna granskat räkenskaperna och avgivit sin berättelse, skola räkenskaperna framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis

delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Odarslövs och S.Sandby kyrkor, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 22. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen erläggas av Södra företaget med 110,91 kr. och av Norra företaget med 45,48 kr, tillsammans 156,39 kr. Avgifterna skola av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 23. Dikningsföretagets namn.

De båda företagen skola gemensamt kallas dikningsföretaget "Sandby-Odarslöv av år 1950". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Torna och Bara häradsrätt.

Mom. 24. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i styrelsen för Södra företaget och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 25. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller


som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härafter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 26. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 25 här ovan angivna tiden.

Gustafshill den 19 oktober 1950.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.



Yngve Andersson



And. B. Bergström.

Gode män.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
	2	3				7
<u>Södra företaget.</u>						
<u>S. Sandby socken.</u>						
<u>Sandby 11²</u> , 3/8 mtl.						
Henrik Åkesson.						egl
Avd. 1. Ägofig. 1-2						
<u>Räften 1²</u> , avs.						
Nils Walter Lundqvist	S					l.
Avd. 1. Ägofig. 3-4		24.-	18,45			
Avd. 2. Ägofig. 5-12		2576.-	2345,21	2363,66	3,711	
<u>Odarslövs socken.</u>						
<u>Odarslöv Östra 6²⁰</u> , avst.						
Ingegerd Åkesson	S					l.
Avd. 2. Ägofig. 13-15 a		867.-	789,32			
Avd. 19. Ägofig. 181-182		1256.-	965,81	1755,13	2,755	
<u>S. Sandby socken.</u>						
<u>Sandby 24⁹⁻¹¹</u> , 12555/244992 mtl.						
Nils Persson.						l.
Avd. 2. Ägofig. 16-20		469.-	426,98			
Överföres		5192.-	426,98	4,118,79	6,466	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		5192.-	426,98	4118,79	6,466	
Avd. 13. Ägofig. 120-127		3045.-	2341,48			
Avd. 14. Ägofig. 128-130		1080.-	830,48			
Avd. 15. Ägofig. 139-148 a		3394.-	2609,85			
Avd. 16. Ägofig. 149-150		748.-	575,18			
Avd. 18. Ägofig. 163		322.-	247,60			
Avd. 19. Ägofig. 175-176		278.-	213,77	7245,34	11,374	
Räften 1 ¹ , en äng.						
Kungl. Maj:t och Kronan						
Kungl. Domänstyrelsen, arr.						
Göran Nilsson						
Avd. 3. Ägofig. 21		-		-		
Räften 1 ¹ , en äng						
Kungl. Maj:t och Kronan, Södra						
Skånes Revir						
Avd. 3. Ägofig. 22		-		-		
Odarslövs socken.						
Odarslöv Östra 6 ¹⁶ , 42/1000 mtl.						
Martin Hansson	S					
Överföres		14059.-		11,364,13	17,840	

171



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	gemensamma kostnader	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		14059.-		11364,13	17,840	
Avd. 3. Ägofig. 23-32		5325.-	4847,91			
Avd. 4. Ägofig. 54-61		4835.-	4401,81			
Avd. 5. Ägofig. 77-81		2986.-	2718,47	11968,19	18,788	
Odarslöv Östra 6 ¹¹ , 40/1000 mtl.						
Ingegerd Åkesson	S					lv
Avd. 3. Ägofig. 33-45		11975.-	10902,11			
Avd. 10. Ägofig. 99-101		1060.-	965,03	11867,14	18,630	
Odarslöv Östra 5 ¹⁷ , 45/1000 mtl.						
Henry Pettersson	S					lv
Avd. 3. Ägofig. 46-53		1007.-	916,78			
Avd. 10. Ägofig. 102		200.-	182,08			
Avd. 11. Ägofig. 103-109		1162.-	1057,89			
Avd. 12. Ägofig. 110-113		1620.-	1474,86	3631,61	5,701	
Odarslöv Östra 6 ¹⁷ , 11/1000 mtl.						
Henrik Larsson	S					lv
Avd. 4. Ägofig. 62-64		1454.-	1323,73			
Avd. 6. Ägofig. 85-86		210.-	191,19			
Avd. 10. Ägofig. 95-96		747.-	680,07	2194,99	3,446	
Överföres		46640.-		41026,06	64,405	

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört Odarslöv Östra 6 ¹⁵ , 40/1000 mtl.		46640.-		41026,06	64,405	
Anders Hansson	S				<i>sl</i>	
Avd. 4. Ägofig. 65-70		1996.-	1817,17			
Avd. 5. Ägofig. 74-76		1121.-	1020,57			
Avd. 6. Ägofig. 82-84		1521.-	1384,73			
Avd. 7. Ägofig. 87-88		258.-	234,88	4457,35	6,997	
Odarslöv Östra 6 ⁸ , 90/1000 mtl.						
Håkan Håkansson.					<i>sl</i>	<i>3.5.24</i>
Avd. 4. Ägofig. 71-73		72.-		65,55	0,103	
Odarslöv Östra 6 ¹⁸ , 18/1000 mtl.						
John Nilsson	S				<i>sl</i>	
Avd. 8. Ägofig. 89-90		2012.-	1831,74			
Avd. 9. Ägofig. 93-94		1573.-	1432,07	3263,81	5,124	
Odarslöv Östra 6 ¹⁴ , 60/1000 mtl.						
Albin Thomasson.					<i>sl</i>	<i>g. 5. 24</i>
Avd. 8. Ägofig. 91-92		80.-		72,83	0,114	
Odarslöv Östra 6 ¹⁰ , 3/1000 mtl.						
Henry Pettersson	S				<i>sl</i>	
Överföres		55273.-		48885,60	76,743	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		55273.-		48885,60	76,743	
Avd. 10. Ägofig. 97-98		530.-		482,52	0,758	
Odarslöv Östra 5 ¹⁸ , 29/1000 mtl.						
John Nilsson	S					lv
Avd. 12. Ägofig. 114-117		1775.-		1615,97	2,537	
Odarslöv Östra 5 ¹² , 161/1000 mtl.						
Henrik Larsson	S					lv
Avd. 12. Ägofig. 118-119		954.-		868,53	1,364	
S. Sandby socken.						
Sandby 24 ⁵ , 123/2552 mtl.						
Allan Magnusson	S					lv
Avd. 14. Ägofig. 131-137		1850.-	1422,58			
Avd. 17. Ägofig. 158		1036.-	796,64	2219,22	3,484	
Sandby 24 ⁶ , 3/232 mtl.						
Allan Magnusson	S					lv
Avd. 14. Ägofig. 138		532.-	409,09			
Avd. 17. Ägofig. 151-153		1413.-	1086,54			
Avd. 18. Ägofig. 164		224.-	172,25	1667,88	2,618	
Överföres		63587.-		55739,72	87,504	

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor.	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		63587.-		55739,72	87,504	
<u>Sandby 25¹¹</u> , 59/2080 mtl.						
Gunnar Wendel	S				<i>sl</i>	
Avd. 17. Ägofig. 154-157		1643.-	1263,40			
Avd. 18. Ägofig. 165-168		791.-	<u>608,25</u>	1871,65	<i>✓</i> 2,938	
<u>Sandby 25¹²</u> , 19/2080 mtl.						
Gunnar Wendel.	S				<i>gsl</i>	
Avd. 18. Ägofig. 169		99.-		76,13	<i>✓</i> 0,120	<i>seti</i>
<u>Sandby 25²</u> , 79/2080 mtl.						
Ivar Edwardsson	S				<i>✓</i>	
Avd. 17. Ägofig. 159-160		2124.-		1633,27	<i>✓</i> 2,564	
<u>Sandby 24⁴</u> , 81/1276 mtl.						
Ivar Edwardsson	S				<i>gsl</i>	
Avd. 17. Ägofig. 161-162		396.-		304,51	<i>✓</i> 0,478	<i>spk</i>
<u>Sandby 24⁸</u> , 27/2552 mtl.						
Nils Andersson	S				<i>sl</i>	
Avd. 19. Ägofig. 177-180 a		1503.-		1155,75	<i>✓</i> 1,814	
<u>Odarslövs socken.</u>						
Överföres		70143.-		60781,03	95,418	

Fästighet Ägare m. h.	Sök. o. likat. = S	Bätnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		70143.-		60781,03	95,418	
Odarslöv Östra 6 ¹² , 43/1000 mtl.						
Martin Hansson.						
Avd. 18. Ägofig. 170-174		3796.-		2918,97	4,582	
Summa		73939.-		63700.-	100.-	
Gustafskill den 19 oktober 1950.						
Å tjänstens vägnar:						
						
C.H. Waller						
Statens lantbruksingenjör						
						
Yngve Andersson						
						
And. S. Bergström						
Gode män.						
 17/10/50						

[illegible]

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fästighet Ägare m. m.	Sök. o. lits. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Norra företaget.						
<u>Odarslövs socken.</u>						
<u>Odarslöv Östra 14⁵, 7/120 mtl.</u>						
Johan Eliasson.						1
arr. Carl Olsson.						
Avd. 1. Ägofig. 184		-				
Brukas av ägaren.						
Avd. 1. Ägofig. 185		-				
<u>Odarslöv Östra 5¹³, 11/1000 mtl.</u>						
Johan Eliasson						l.
arr. Carl Olsson.						
Avd. 2. Ägofig. 189		500.-	459,27			
Avd. 3. Ägofig. 194-195		810.-	744,01	1203,28	4,321	
<u>Odarslöv Östra 5², 127/1000 mtl.</u>						
Thure-Gabriel Gyllenkrok	S					vl
arr. Harald Pålsson.						
Avd. 2. Ägofig. 190-193		3320.-	3049,54			
Avd. 4. Ägofig. 198-199		459.-	421,61			
Överföres		5089.-	3471,15	1203,28	4,321	

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		5089.-	3471,15	1203,28	4,321	
Avd. 5. Ägofig. 202		35.-	32,15	3503,30	12,579	
<u>Odarslöv Östra 5¹⁴</u> , 41/1000 mtl.						
Algot Gustafsson	S					
Avd. 3. Ägofig. 196-197		1673.-	1536,71			
Avd. 11. Ägofig. 221-222		786.-	721,97			
Avd. 12. Ägofig. 223-225		1736.-	1594,58			
Avd. 15. Ägofig. 234		238.-	218,61			
Avd. 19. Ägofig. 257		660.-	606,23	4678,10	16,797	
<u>Odarslöv Östra 5¹²</u> , 161/1000 mtl.						
Henrik Larsson	S					
Avd. 4. Ägofig. 200-201		2016.-	1851,77			
Avd. 5. Ägofig. 203		462.-	424,36			
Avd. 6. Ägofig. 205-207		731.-	671,45			
Avd. 7. Ägofig. 208-211		1975.-	1814,11			
Avd. 8. Ägofig. 212-215		1528.-	1403,52			
Avd. 9. Ägofig. 216-219		1184.-	1087,54			
Avd. 10. Ägofig. 220		528.-	484,99			
Överföres		18641.-	7737,74	9384,68	33,697	

Fastighet Ägare m. m.	Sökt. o. likst.	Bättnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		18641.-	7737,74	9,384,68	33,697	
Avd. 16. Ägofig. 235		517.-	474,88			
Avd. 17. Ägofig. 236-240		2310.-	2121,82			
Avd. 18. Ägofig. 252-256		1570.-	1442,10	11776,54	42,285	
Odarslöv Östra 5 ¹⁸ , 29/1000 mtl.						
John Nilsson	S					
Avd. 5. Ägofig. 204		140.-		128,60	0,462	
Odarslöv Östra 5 ¹⁵ , 37/1000 mtl.						
Anders Nilssons dödsbo	S					
Avd. 12. Ägofig. 226		270.-	248.-			
Avd. 13. Ägofig. 227a-230		1194.-	1096,73			
Avd. 14. Ägofig. 231		303.-	278,32			
Avd. 15. Ägofig. 233a-233b		203.-	186,46			
Avd. 17. Ägofig. 241-244		457.-	419,77			
Avd. 19. Ägofig. 258		658.-	604,40	2833,68	10,175	
Odarslöv Östra 5 ¹⁶ , 73/1000 mtl.						
Sven Pålsson	S					
Avd. 14. Ägofig. 232		1908.-	1752,57			
Överföres		28171	1752,57	33508,18	86,619	

Beskrivning över fixpunkter.

Fixpunkt 1. Jordfast sten i gränsen mellan fastigheterna Sandby 11² och Sandby av 24⁹⁻¹¹ och c:a 23 m. öster om avvägningpunkten 1+02. Utmärkt med järndubb i kors i stenens översida, c:a 0,40 m. över marken; jst. + 72,795 m.

Fixpunkt 2. Jordfast sten i gränsen mellan fastigheterna Sandby 24⁶ och 25¹¹ och c:a 12 m. väster om avvägningpunkten 42+46. Utmärkt med järndubb i kors i stenens översida, c:a 0,3 m. över marken; jst. + 76,120 m.

Fixpunkt 3. I svinhus till fastigheten Ö. Odarslöv 6¹¹. V långsidan i sockeln, 0,22 m. N om SV knuten och 0,06 m. under sockelns övre kant. Utmärkt med järndubb i kors; jb. + 78,03 m.

Fixpunkt 4. I stallbyggnad till fastigheten Ö. Odarslöv 6¹⁰, grundsten i NÖ knuten. Utmärkt med järndubb i kors i stenens översida, c:a 0,1 m. över marken; jst. + 79,345 m.

Fixpunkt 5. I stallbyggnad till fastigheten Ö. Odarslöv 5¹². V. kortsidan, 0,25 m. N om SÖ hörnet c:a 0,80 m. över marken. Utmärkt med järndubb i kors; jst. + 82,55 m.

Fixpunkt 6. I boningshus till fastigheten Ö. Odarslöv 14⁵. NV hörnet 0,10 m. över marken. Utmärkt med järndubb i kors; jst. + 72,42 m.

Gustafshill den 19 oktober 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller

C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Ser. E XIII komb
4415

LANTBRUKSSTYRELSEN

22 MAJ 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

M

8*0946

Komb 35/1953 Betänkande

Dikningsföretaget Sandby-Odarslöv av år 1950

i Odarslövs och S.Sandby socknar, Malmöhus län.

Understödet art: Bidrag. o. lån

Förslagsställare: Statens lantbruksingenjör C.H.Wallér.

LANTBRUKSSTYRELSEN

15 MRS. 1951


DIARIE Nr

SAK Nr

0167

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.



Undertecknad, förtroendeman för delägarna i dikningsföretaget Sandby-Odarslöv av år 1950 i Södra Sandby och Odarslövs socknar, Malmöhus län, får härmed vördsamt anhålla att Kungl. Lantbruksstyrelsen måtte bevilja bidrag av statens avdikningsanslag och lån av statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets utförande.

Rärfthagen per ^{S. Sandby}~~Handberg~~ den 19 oktober 1950.


Nils Lundquist

Nils Lundquist

Genom beslut den har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av kr., till företaget beviljat bidrag med kr. och lån med
..... kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten

~~BETÄNKANDE~~
BETÄNKANDE



rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

dikningsföretaget Sandby-Odarslöv av år 1950 i Odarslövs och S.Sandby socknar, Malmöhus
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: } Lantbr. Nils Lundqvist, Räfthagen, S.Sandby
~~Förrättaren:~~ }
~~Lantbruksingenjör:~~ }
Förrättningsman: } Statens lantbruksingenjör C.H.Wallér
(titel, namn och adress)

Förrättningsmannen förordnad 27 febr. 1945 (titel och namn) Förrättningen avslutad 19 okt. 1950

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~i samband med fullständig syn~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 8 blad ritningar.
~~i samband med syn~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 19 december 1960 ✓ I kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 sept. 1955.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad)	Södra företaget	73939.-	kronor.
	Norra "	30320.-	
Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad)	Södra företaget	66649,91	kronor.
	Norra "	29369,33	

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Schaktning; 2,50 kr/m³ - 4,50 kr/m³. Sprängning: 15.- kr/ m³

Cementrör : 21" 11.- kr, 18" 8,25 kr, 15" 6,50 kr, 12" 5.- kr, 10" 3,85 kr, 9"

3,40 kr, 8" 3.- kr, 6" 1,90 kr/m.

Kostnadssammandrag.

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Norra företaget:

Av bidraget belöper omkring 9630 kr. på företagets utförande och omkring 150 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

 $\frac{C_{H_2O}}{H_2O} = \frac{C_{CO_2}}{CO_2}$

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till dikningsföretagets utförande. Vid syneförrättningen uppskattad båtnad för de jordbruksfastigheter, som ingå i företaget, består uteslutande av jordförbättring. De berörda markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa marker skola kunna rationellt utnyttjas.

Som framgår av i förrättningsprotokollets § 7 lämnade uppgifter är den totala åkerarealen mindre än 10 ha beträffande 10 av de fastigheter, som ingå i företaget. Av båtnaden belöper inom Södra företaget omkring 35 % och inom Norra företaget likaledes omkring 35 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Arbetet har ännu ej påbörjats. Såvitt det kunna utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande marker.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande ^{av}/ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad båtnad. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än $\frac{1}{3}$ av kostnaden kan anses motiverat. Då det lånebelopp, som kan utgå till fastigheten Sandby 25¹² ej överstiger 100 kr, har lån icke beräknats till denna fastighet.

På grund av vad sålunda blivit utrett, föreslås att till företaget beviljas

dels bidrag från statens avdikningsanslag med 31990 kronor, dels lån från statens avdikningslånefond med ⁶³¹⁸⁰~~63270~~ kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bil. 1. Bevis att besvär ej anmälts.

" 2. Transumt av protokoll rörande ansökning om bidrag och val av styrelse.

" 3. Ansökning om lån.

" 4. Fullmakt för Hugo Nilsson.

" 5. Fullmakt för Birger Åkesson.

" 6. Fullmakt för Gustaf Wihlborg.

" 7. Fastighetsförteckning.

" 8. Förteckning över fastigheter, till vilka föreslås endast bidrag.


" 9. Redovisning av förrättningskostnader.

" 10. Beräkning av lånets storlek.


I handläggningen av detta ärende ha deltagit förutom undertecknade Lanke och

Wallér, den senare föredragande, jämväl ledamöterna Andersson och Persson.

Malmö den 26 februari 1951.



Bengt Lanke



C.H. Wallér.

10/10

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en den
19 oktober 1950 avslutad laga syneförrättning angående
Sandby-Odarslöv av år 1950 i Odarslöv och S. Sandby sock-
nar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 12 feb-
ruari 1951.

Ex officio:

Folke Hultgren
(Folke Hultgren)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören C.H. Wallér, Malmö

Bet 3.65

Protokoll, fört vid sammanträdenför syneförrättning enligt 10 kap. vat-tenlagen rörande torrläggning av markertill Ö. Odarslöv 5¹² och 6¹⁷ m.fl. hem-man i Odarslövs och S.Sandby socknar,Malmöhus län.

År 1950 den 5 september inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Yngve Andersson, Östragård, Örtofta och Anders Bergström, Roslöv, Flyinge, hos lantbrukaren Henrik Larsson, Gustafshill, Örtofta =====

§ 20.

Delägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Nils Lundqvist, Räfthagen, S.Sandby och vid förfall för honom åt lantbrukaren Hugo Nilsson, Odarslöv, Örtofta;
att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag,
att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande samt underskriva för bidragets utbekommande erforderliga rekvisitioner.

§ 21.

Sedan delägarna överenskommit att omedelbart utse styrelser, företogs följande

val:

Styrelse för Södra företaget; lantbrukarne Nils Lundqvist, Räfthagen, S.Sandby,

ordförande och verkställande ledamot samt Anders Hansson, Odarslöv, Örtofta och

Birger Åkesson, Sandby, S.Sandby.

Styrelse för Norra företaget; lantbrukarne Nils Lundqvist, Räfthagen, S.Sandby,

ordförande och verkställande ledamot, samt Henrik Larsson, Gustafshill, Örtofta,

och Hugo Nilsson, Odarslöv, Örtofta.

Revisorer för båda företagen;

f. lantbrukaren Johan Eliasson, Odarslöv, Örtofta och trädgårdsmästaren John

Nilsson, Odarslöv, Örtofta.

=====

Gustafshill den 19 oktober 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Yngve Andersson

And. S.Bergström

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

Ans. 1/10
H. 1/10

Summa Wendel. v. Lea Edvardsson

Stämteckningarna beträffa

Nils Lundqvist

Pirkka Juntunen

Santtu

Hembiträda.

Rösthogen S:o Sandby

Räpphagen

FULLMAKT

för Lantbrukaren Hugo Nilsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Vikningsträsket Sandby - Odarslöv se år 1950
i Sandby och Odarslöv socken av Mälarsåsen län
å Vier vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Odarslöv den alldeles 1950

Onders Nilsson Ärkebetslagare:

Hugo Nilsson

Charolina Nilsson

Bevittnas:

Nils Nilsson

Gerde Nilsson

FULLMAKT

för Lantbrukaren Birger Olsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Ödskningsföretaget Ådalslöv nr 6 år 1950
i Ådalslöv nr 6 socken av Mälardalen län
å kärr vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ådalslöv

den

altoku

1950

Engelgerd Olsson.Ådalslöv 6

Bevittnas:

Martin HanssonÅdalslöv nr 6Henrik LarssonGustavsvill

FULLMAKT

för *Godsfruntzian Gustaf Niklborg* eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande *Örkuningsfruktmet Skudby - Odarslövs*
 i *Skudby och Odarslövs* socken av *Malenishus* län
 å *Kina* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

*Rejörstorp*den *16 oktober* 19*50**M. S. Gyllenkrantz*

Bevittnas:

*A. Löfdag**Carl Jönsson*

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Sandby-Odarslöv av år 1950 i Odarslövs och S.Sandby socknar, Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Odarslövs socken.

Odarslöv Östra 5 ² ,	127/1000 mtl.	Thure-Gabriel Gyllenkrok	lx
" " 5 ¹² ,	161/1000 "	Henrik Larsson	lx
" " 5 ¹³ ,	11/1000 "	Johan Eliasson	lx
" " 5 ¹⁴ ,	41/1000 "	Algot Gustafsson	lx
" " 5 ¹⁵ ,	37/1000 "	Anders Nilssons dödsbo	lx
" " 5 ¹⁶ ,	73/1000 "	Sven Pålsson	lx
" " 5 ¹⁷ ,	45/1000 "	Henry Pettersson	lx
" " 5 ¹⁸ ,	29/1000 "	John Nilsson	lx
" " 6 ¹⁰ ,	3/1000 "	Henry Pettersson	lx
" " 6 ¹¹ ,	40/1000 "	Ingegerd Åkesson	lx
" " 6 ¹² ,	43/1000 "	Martin Hansson	lx
" " 6 ¹⁵ ,	40/1000 "	Anders Hansson	lx
" " 6 ¹⁶ ,	42/1000 "	Martin Hansson	lx
" " 6 ¹⁷ ,	11/1000 "	Henrik Larsson	lx

Odarslöv Östra 6¹⁸, 18/1000 mtl. John Nilsson. X

" " 6²⁰, avs. Ingegerd Åkesson X

S. Sandby socken.

Räfteå 1², avs. Nils Walter Lundqvist X

Sandby ~~24⁴, 81/1276 mtl. Ivar Edwardsson~~ X

" 24⁵, 123/2552 " Allan Magnusson X

" 24⁶, 3/232 " Dens. X

" 24⁸, 27/2552 " Nils Andersson X

" 24⁹⁻¹¹, 12555/244992 mtl. Nils G. Persson X

" 25², 79/2080 " Ivar Edwardsson X

" 25¹¹, 59/2080 " Gunnar Wendel. X

Malmö i februari 1951.

C.H. Wallér
C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

600
H. 100

Förteckning över fastigheter, till vilka föreslås endast bidrag.

Södra företaget.

Odarslövs socken.

Odarslöv Östra 6 ⁸ , 90/1000 mtl.	Håkan Håkansson	0,103 %
" " 6 ¹⁴ , 60/1000 "	Albin Thomasson	0,114 %

S.Sandby socken.

Sandby 25 ¹² , 19/2080 mtl.	Gunnar Wendel	<u>0,120 %</u>
		<u>Summa 0,337 %</u>

Malmö i februari 1951.



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Ull
H. 119

Malmö i februari 1951.

C.H. Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Wallér
H. H.

Beräkning av lånets storlek.

Södra företaget.

Kostnad för utförandet	66199,91 kr.
Lånsökandes andelstal i företaget	99,663 %
Lånsökandes andel i kostnaden för utförandet;	
0,99663 x 66199,91 kr.	65976,82 kr.
Lånsökandes andel i bidraget till utförandet;	
0,99663 x 22060 kr.	<u>21985,66 kr.</u>
Beräknat lån	<u>43991,16 kr.</u>

Norra företaget.

Kostnad för utförandet	28919,33 kr.
Lånsökandes andelstal i företaget	100.- %
Lånsökandes andel i kostnaden för utförandet;	
1 x 28919,33 kr.	28919,33 kr.
Lånsökandes andel i bidraget till utförandet;	
1 x 9630 kr.	9630.- kr.
Beräknat lån	<u>19289,33 kr.</u>

Malmö i februari 1951.

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

crv
H. 1/4

Skuldförbindelse överlämnad
till *revirn Friberg*
den 10/10 1953
godkänd den 3/11 1953.

FÖRETAG: SANDBY-ODARSLÖV

M

8*0946

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören C.H.Wallér
i samband med år 1950 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 29 juni 1953
Statsbidrag

till företagets utförande kr.

» en första rensning » kr. -

Lån till företagets utförande kr. 69.400

KONTRAKT

LANTBRUKSSTYRELSEN

8 OKT. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 juni 1953

till

DIKNINGSFÖRETAGET SANDBY-ODARSLÖV AV ÅR 1950 i Torns och Södra
Sandby kommuner, Malmöhus län, ✓

beviljat ~~dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med~~

~~kronor, varav till företagets~~

~~utförande~~

~~kronor och till~~

~~en första rensning av avloppen~~

~~kronor~~

och ~~dels~~ lån från statens avdikningslånefond med **sextioniotusenfyrahundra**
(69.400)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman, ~~samtliga intressenter båda intressenter ende~~
~~intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av ~~statsbidraget~~
~~och en tredjedel av~~ lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av ~~bidraget och~~ lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

~~Bidrag och~~ Lantagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den *31 december 1953.*

~~att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång,~~

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för ~~en första rensning av avloppen och~~ till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av ~~bidraget och~~ lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för ~~statsbidrag från statens avdikningsanslag och~~ lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågakvarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna ~~statsbidrag och~~ lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av ~~bidrag och~~ låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Ödarslöv den 29 september 1953

Joh. L. Lundqvist
Lantbrukare

Räffen 1 i S. Sandby kom.

All lantbrukaren Nils Lundqvist, Råsten
per S. Sandby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

B. B. Mållén
Lantbruksingenjör
Adress Halmstad

G. Willeberg
Godsförvaltare
Adress Björnsås

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 3 november 1953.

Lars Wernhult

Carl Carlsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företags fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

RESULTRAPPORT

DNM - 3 NOV. 1953

LANTBRUKSSTYRELSEN

8 OKT. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

över verkställd besiktning
LANTBRUKSSTYRELSEN

Företag: Dikningsföretaget Sandby-Odarslöv av år 1950 i Södra Sandby och Torns
(namn, socken och län)

kommuner, Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukaren Nils Lundqvist, Räften, Södra Sandby. *bef.*
~~Förordnanden:~~
~~Revisorer:~~

Arbetsplanen fastställd den 21/5 1953 av Lantbruksnämnden och den 29/6 1953 av Lantbruksstyrelsen.

Ändring medgiven den

Bidrag från ~~statens avdikningslångsats~~ rationaliseringsanslaget 34900 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 69400 kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande till den 19/12 1960.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 31/12 1953.

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställdes av undertecknad den 13/7 1953, har befunnits, att företaget utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Företaget har samma dag godkänts.

Malmö den 7 oktober 1953. |

C. H. Waller

C.H.Waller

Statens lantbruksingenjör.

Län

Bev. 69.400

Godk. lant

Utbed. lant 69.400 kronor

1/4

D. J. Sandberg - Uppsala.

Försvinnaren: Lantbruk. Nils ⁶⁴
Lundqvist, Råsten, Sören Sandberg.

Ant. hant. utan s. f. godhant

~~Ant. hant.~~
Utbet. län 69.400 län 44

RESLUT

REN -3 NOV. 1953

LANTBRUKSSTYRELSEN

Ansökning om lån.

LANTBRUKSSTYRELSEN

8 OKT. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Avskrift.

Bilaga 3.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget Sandby-Odarslöv av år 1950 i Södra Sandby och Odarslövs socknar, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt söka om lån av statens avdikningslånefond till våra kostnader för företagets utförande. Vi uppdraga åt lantbrukaren Nils Lundquist, Räfthagen pr S. Sandby, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Hugo Nilsson, Odarslöv, Örtofta, att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om lån från statens avdikningslånefond, att, om lån beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt rörande dikningsföretagets utförande samt underskriva för utbekommande av lånet erforderliga rekvisitioner.

Gustavshill den 19 oktober 1950.

Thure-Gabriel Gyllenkrok /

G. Wihlborg.

Ingegerd Åkesson g. Birger Åkesson

Nils G. Persson

Martin Hansson

Henry Pettersson

Henrik Larsson

Anders Hansson

John Nilsson

Allan Magnusson

Nils Andersson

Johan Eliasson

Algot Gustafsson

Sven Pålsson

Carolina Nilsson

Hugo Nilsson

Nils Lundqvist

Hugo Nilsson

Namnteckningarna bevittna:

C.H.Wallér

Yngve Andersson

Lantbruksingenjör

Lantbr.

Malmö

Östragård, Örtofta.

Gunnar Wendel

Ivar Edwardsson

Namnteckningarna bevittna:

Nils Lundqvist

Pirkko Juntunen

Lantbr.

Hembiträde

Räpthagén S:a Sandby

Räpthagén.

Vidmeras

ex officio

O. J. Hallén

LANTBRUKSINGENJÖREN

I

MALMÖHUS LÄN

MALMÖ

Tel. ~~1562~~x 72680.

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér

Bostadstelefon 79610

LANTBRUKSSTYRELSEN

8 OKT. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

RECEIVED

NOV - 3 NOV. 1953

I

LANTBRUKSSTYRELSEN

För dikningsföretaget Sandby-Odarslöv av år 1950 i Torns och Södra Sandby kommuner, Malmöhus län, översändes härmed följande:

- 1/ / Kontrakt i 2 exemplar.
- 2/ / Skuldförbindelse med borgensförbindelse och vederhäftighetsintyg.
- 3/ / Avskrift av ansökning om lån.
- 4/ / Rekvisition å beviljat lån.
- 5/ / Rapport över verkställd besiktning.
- 6/ / Taxeringsbevis, 2 st.

Malmö den 7 oktober 1953.

C. H. Wallér

C.H.Wallér.

SL/MG

Länstyrelsen i Malmöhus län,
M a l m ö.

Sedan Lantbrukstyrelsen genom beslut den 29 juni 1953 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 69.400 kr till utförande av DIKNINGSFÖRETAGET SANDBY - ODARSLÖV AV ÅR 1950 i Torns och Södra Sandby kommuner, Malmöhus län, får Lantbrukstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	A g a r e vid tidpunkten för låneansökningen
<u>Odarslövs socken</u>		
Odarslöv Östra	5 ²	Thure-Gabriel Gyllenkrok
" "	5 ¹²	Henrik Larsson
" "	5 ¹³	Johan Eliasson
" "	5 ¹⁴	Algot Gustafsson
" "	5 ¹⁵	Anders Nilssons dödsbo
" "	5 ¹⁶	Sven Pålsson
" "	5 ¹⁷	Henry Pettersson
" "	5 ¹⁸	John Nilsson
" "	6 ¹⁰	Henry Pettersson
" "	6 ¹¹	Ingegerd Åkesson
" "	6 ¹²	Martin Hansson
" "	6 ¹⁵	Anders Hansson
" "	6 ¹⁶	Martin Hansson
" "	6 ¹⁷	Henrik Larsson
" "	6 ¹⁸	John Nilsson
" "	avs. 6 ²⁰	Ingegerd Åkesson

Södra Sandby socken

Råften	avg. 1 ²	Nils Walter Lundqvist
Sandby	24 ⁵	Allan Magnusson
"	24 ⁶	Densamme
"	24 ⁸	Nils Andersson
"	24 ⁹⁻¹¹	Nils G. Persson
"	25 ²	Ivar Edwardsson
"	25 ¹¹	Gunnar Wendel

Stockholm den 3 november 1953.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbrukssstyrelsen

