Ritning I.
Plankarta.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL 26 NOV. 1949

Dnr 15/1949

Väg 539

Svenstorp

Väg 539

till Bunkeflo k:a

Bunkeflo Vintrie

till Vintrie jv station

Ollebo gård

Från Ängslätt

Nuv. avlopp av 5" tegelrör

Vintrie 19¹

Vintrie 19¹ och Naffentorp 4¹⁵

Vintrie 19⁸ och Naffentorp 4¹²

Avlopp för torrläggningsföretaget nr 1, 5, 12 och 14 Vintrie samt nr 1, 4, 5 och 16 Naffentorp av år 1898

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

ANL.Nr 001

M 3:0950

FÖRSLAG TILL

Df. Vintrie-Bunkeflo av år 1949

I Bunkeflo SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1949 (I)(UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

Otto Henrik Wallin
(NAMN)

Statens lantbruksingenjör
(TITEL)

ORIGINAL

ANTAL RITN. ST. 3


KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3257-1

Ritning 2.

Profil- och sektionsritningar.

SÖDERBYGDENS
26 NOV. 1949
VATTENDOMSTOL

Bld 15/1949



KTH.Nr 002

M 3*0950

Förslag till

Df. Vintrie-Bunkeflo av år 1949

i Bunkeflo socken-(~~ner~~) av Malmöhus län

upprättat år(-~~en~~) 1949 {i | ~~utan~~} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Hans Henrik Nilsson
(Namn)

Statens lantbruksingenjör.
(Titel)

Antal ritn. st. 3

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3257-2

Statens Reproduktionsanstalt 1947


Ritning 3.


Profil- och sektionsritningar

Typritningar för brunnar m.m.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL 26 NOV. 1949


BUD 15/1949






Typritning för ommurning vid 0+00 = 81+00.

Skala 1:50



Typritning för brunn med inre diameter av:


60"




Typritningar för brunnar med inre diameter av:

Skala 1:50

40"




32"



Typritning för brunn med inre diameter av:

24"



Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 m.

Höjdskala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Skala 1:50

1 0,5 0 1 2 3 m.

Arkiv.Nr 003

M 3*6950

Förslag till

Df Vintrie-Bunkeflo av år 1949

i **Bunkeflo** socken-(~~nar~~) av **Malmöhus** län

upprättat år(~~en~~) **1949** {~~utan~~} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Olaus Henrik Nilsén
(Namn)

Statens lantbruksingenjör.
(Titel)

Antal ritn. st. **3** | KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr **3257-3**

Statens Reproduktionsanstalt 1947

Ser. E XIII konv
3257-3

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 FEB 1951
DIARIE N:
SAK Nr

M 3*0950

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

B 102 151/1949

Lant/1953

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Vintrie-Bunkeflo av år 1949"
i Bunkeflo socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1949.

BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
Malmö
21/5 1953

Nederbördsområde nr 89/90.

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Vintrie-Bunkeflo av år 1949"

i Bunkeflo socken,

Malmöhus län.


Upprättade vid syneförrättning

år 1949.

Innehåller 78 sidor.

Härtill hör 3 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. fastighetslagen angående sammanläggning av mark till Vintris nr 14 m. fl. belägen i Bunkeflo socken, Malmöhus län.

År 1949 den 3 juni inställde sig undertecknad, förrättningsman samt skiftesgodemannen Sigurd Andersson, Kappenlarp nr 5 och Oscar Nilsson, Almlieds gård, hos godsägaren Sven Hennigsson, Saltarp, för att enligt länsstyrelsens förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. fastighetslagen angående sammanläggning av mark till Vintris nr 14 m. fl. belägen i Bunkeflo socken, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 27 april 1949 översänt till pastorsämbetet i Bunkeflo församling, hade anslagits i Bunkeflo kyrka söndagen den 1 maj 1949 (bil. 2). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 29 april 1949. Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 30 april 1949 översänt underrättelse om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (bil. 3).

Följande sakägare hade tillträdesrommet.

Sökanden till förrättningen.

Köpmannen Stig Rosén, Limhamn; äg. 3/8 mtl. Vintris 14' (lagf. 2/3 1945 nr 229).

Av övriga sakägare.

Godsägaren Sven Hennigsson, Saltarp; äg. 3/8 mtl. Vintris 12' (lagf. 5/12 1934 nr 957) avs. Vintris 19', 19⁸ och 19⁹ samt Kappenlarp 4¹² och 4¹³.

Trädgårdsmästaren Hans Andersson, Bunkeflo, äg. 90/196 mtl. Bunkeflo av 17 (lagf. 22/4 1942 nr 213).

Godsägaren Hugo Ekibull, Vintrisgården, synemannsförrättningsförrättare nr 1, 5, 12 och 14 Vintris samt 1, 4, 5 och 16 Naffentorp av år 1898.

§ 1.

Det för förrättningsmannen ifrågadade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller själva i jävsförhållande till någon sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en planhandling över de områden, som komma att beröras av det planerade tomtläggningsförslaget, samt profil- och sektionsritningar över de

avlopp, vilkas upptagande olika sakägares påfordrat vid förrättningarna.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att herrar Sven Henningsson och Hans Andersson vid förrättningarna undertecknat en förrättningshandling (bil. 4) med förklaring, att de gjorde gemensam sak med sökanden. Handlingen upplästes, varefter densamma vitordades genom nämnemännens påskrift.

§ 6.

Sökanden Stig Rosén framhöll, att hans fastighet Vinkris 14 vore mycket bristfälligt torrlagd. Större delen av fastigheten hade visserligen kalkdikats åren 1948/49 enligt en av f. jordbrukskonsulenten Hejdlmar Paulsson upprättad plan, men avloppet från dräneringssystemet hade ej kunnat upprätthållas till erforderligt djup. F.n. avrunne vattnet genom de utförda kalkdikena till en brunn i dess på planskartan med K betecknade punkter och pumpades sedan upp i ett dike vid södra sidan av den enskilda väg, som från Vinkris ledde västerut till även Gällarps gård. Vattnet följde vägdiket ca 360 m. åt väster till punkten 6 och avleddes sedan söderut över Gällarps mark i en 5" tegeldränledning, som utmynnade i ett öppet avlopp för torrläggningsföretagen nr 1, 5, 12 och 14 Vinkris samt 1, 4, 5 och 16 Skaffenäsets av år 1898 ca 100 m. österut om punkten B (se planskartan). Rosén ansåg, att ett nytt ~~diken~~ avlopp skulle upptagas från den nuvarande

brunnen vid punkten K västra och söder ut över Gällarps ägor samt att det nya avloppet skulle upptagas till den längd och de dimensioner, som erfordrades för torläggning av hans fastighet. Vidare yrkade Rosén att ett nytt lämpligt avlopp skulle upptagas i stråkningen K-L.

Rosén åberopade till förtydligande av handlingarna till en av första lantmätaren Georg Gustafsson med biträde av tillkallade skiftesgodemän den 17 december 1870 handlagd förrättning (bil. 5), som enligt Rosén styrkte hans rätt att från sin fastighet Vintris 14' avleda vatten över Gällarps egendom.

§ 7.

Herr Sven Svenningsson hade inget att erinra mot att nytt avlopp upptages över Gällarps marker för vattnet från Rosén fastighet i Vintris 14' under förutsättning dock, att det nya avloppet utföres som tätt ledning. Svenningsson framhöll vidare, att de nuvarande avloppen över Gällarp voro fullt tillräckliga för torläggning av markerna till denna egendom, varför hans fastighet komme att beredas mycket obetydlig båtnad genom det nya avlopp, som skulle upptagas för torläggning av Rosén egendom. Svenningsson ville därför ej deltaga i kostnaderna för nya avlopp över Gällarp med större belopp än som motsvarade hans verkliga nytta.

§ 8.

Herr Hans Andersson framhöll, att hans fastighet Bunkeflo 17 vore i stort behov av förbättrad torrläggning. Undersökningar, som gjorts förande avlopp från fastigheten norr ut även Malmö stad, hade visat, att kostnaderna skulle bliva mycket stora, om avlopp skulle upptagas åt norr. Vid förrvarande syneförrättning förelagna undersökningar hade däremot visat, att fastigheten Bunkeflo 17 med fördel kunde avdikas åt söder och västen genom avlopp även Gattarps egendom. Andersson yrkade därför, att ett nytt lämpligt avlopp (diket sträckan C-D) skulle upptagas även Gattarps egendom eller Vintris 12 för avledande av vatten från hans fastighet Bunkeflo 17 samt att nya lämpliga avlopp skulle upptagas inom fastigheten i sträckningarna D-E-F, D-H och E-G. Andersson yrkade därjämte med instämmande av Rosén att nytt lämpligt avlopp i sträckningen D-I, vilket skulle upptagas intet på Bunkeflo 17.

§ 9.

Meddelades, att kostnaderna för handläggning m.m. av vid förrundersökningarna belöpte till 197.50 kr, varav 86 kr. förskotterats av Stig Rosén och 111.50 kr. av Hans Andersson.

§ 10.

Överlämnades till godoägaren Hugo Weibull 1 häfte syneförrättningshandlingar samt 1 planritning (papper) och 1 profilritning (papper) till torrläggningsföretaget nr 1, 5, 12 och 14 Vintris samt

1, 4, 5 och 6 Naffentorp av år 1898, vilka Weibull vid undersökningarna ställes till förfogande för assistenten C. Edv. Bjurfjell.

§ 11.

Lämnades följande uppgifter rörande åkerarealen vid de av dikningsföretaget berörda fastigheterna:

Vinkrie 14. Stig Rosén	29 ha
Vinkrie 12 (Gottarp). Sven Henningsson	100 "
Bunkeflo 17. Hans Andersson	14.

§ 12.

Meddelades, att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 13.

Då inget ytterligare förekom, avslutades (sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos godsägaren Sven Henningsson, Gottarp, torsdagen den 30 juni 1949 kl. 10.

Gottarp den 3 juni 1949.

På tjänstens vägnar:

C. H. Wallin

Statens kanalbyggnadsingenjör.

Sigurd Andersson

Axel Eklund

Hyde Nilsson.

År 1949 den 30 juni inställde sig uppe-
kännen hos godsägaren Sven Svensingsson,
Gottorps gård, för att utdöma uppe-
förmätningen.

Följande nämnare hade tillstädeskommit:
Godsägaren Sven Svensingsson, Gottorps gård,
Kåpmästaren Stig Rosén, Åkerkamn och
Nådgärdsmästaren Hans Andersson, Rundfjo.

§ 14

Protokollet för sammanträdet den 3 juni
1949 upplästes och godkändes.

§ 15.

Förrättningsmännen återkallade till sin
Stig Rosén handlingarna till den av förre lant-
mätaren Georg Gustafsson den 17 december 1870
verkställda förrättningen med andra handlingarna
den 2 januari 1871 tillhörande förrättningsakter.

§ 16.

Verkställde förrättningsmännen för det upp-
rättade förslagets skull denna utstakade förrätt-
ningsgränslinjens och riktningarna.

§ 17

Den Rosén gjorde, till den tvegång, som
hans fastighet Gottorp 1/4 öde i väster är en-
ligt den av förre lantmätaren Georg Gustafsson
med tillhörande skiftesgodemän den 17 december
1870 verkställda förrättningen och den över-
komna, som efter denna förrättning, träffats

den 2 januari 1871 mellan dödsboets ägare å
första 1/4 återstående Hallarps gård, å den ena
och lösen å gods och fastighetsägare å andra
för det nu planerade samfällighetsbytet.

§ 18.

Då intet ytterligare förelåg, upplästes nu god-
kändes protokollet varefter ordföranden avslutade sam-
manträdet med tackåtnämnande till nytt sammanträde
i ärendet samma dag klockan 2 i Hallarps
gård Nordöstra den 21 september 1949 kl. 18.00
Hallarp den 30 juni 1949.
Å tjänstens vägnar:
C. H. Wallén.
Statens lantbruksingenjör.

Sven Ekbom. Sigrid Andersson
Erik Nilsson.

2

År 1949 den 21 september inställde sig
synemännen hos godsägaren Sven Hemmingsson,
Hallarps gård, för att åter handlägga syne-
förrättningen.

Följande sakägare hade tillsändes kom-
mit.

Godsägaren Sven Hemmingsson, Hallarps gård. ✓
Köpmannen Stig Rosén, Limhamn. ✓
Trädgårdsmästaren Hans Andersson, Bunkeflo. ✓

§ 19.

Redogjorde förrättningsmannen för det upprättade
förslaget. Förslagshandlingarna bilades pro-
tokollet:

Värderingslängden	bil. A.
Kostnadsförslaget	bil. B.
Arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 20.

Avgav synemännen utlåtande (bil. D), varefter kostnadsfördelningslängden upprättes (bil. F).

§ 21.

Meddelade förrättningsmannen, att han hade en annan åsikt än skiftesgodemännen beträffande storleken av den bränsle, som kan beräknas uppkomma genom diknings-företagets utförande, samt att han i denna fråga reserverade sig mot det av skiftesgodemännen diktterade beslutet. Förrättningsmannen redogjorde därefter för innehållet i sin reservation (bil. F) med åsikt densamma hörande värderingslängd (bil. G) och kostnadsfördelningslängd (bil. H).

§ 22.

Redogjorde förrättningsmannen för beräknade kvarstående bidrag och lån av statsmedel till företagets genomförande.

§ 23.

Arvodades förrättningen till skiftesgodemännen sålunda:

Oscar Nilsson	43.20
Sigurd Andersson	43.20
Kronor	86.40.

Förrättningen betalades med 43.20 kr. av Hans Andersson och med 43.20 kr. av Stig Rosén.

§ 24.

Uppdrogs åt köpmannen Stig Rosén, Limhamn att, sedan syneförrättningen ägunnit laga kraft, kalla delägarne till sammanträde för val av styrelsman.

§ 25.

Till ombudsman inför dess styrelsman blivit vald tillsvidare köpmannen Stig Rosén, Limhamn.

§ 26.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Malmö den 21 september 1949.

Å Länsstyrelsens vägnar:

C. B. Nilsén

Stationslantbruksingenjör.

Sigurd Andersson

Arvid Eriksson

Ove Persson

Ek.D.nr 78/729 1945.

252
1945

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
5/11 19.45

Bil. 1

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingeniören C.H. Wallér,

som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 2 november 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

E. Kvistberg

Kvittens d. 5 - 11 - 45

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

78
729 45

Länsstyrelsen i Malmöhus län.
3 NOV. 1945
Landskansliet

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
statens lantbruksingeniör C. H. Wallér
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag, avseende Vintrie nr 14 i Bunkeflo socken.

Malmö den 29 oktober 1945.
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Hjalmar Nilsson

sant 233

22. OKT. 1945

L Ä N S T Y R E L S E N i

M A L M Ö.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till min egendom Vintrie nr 14 i Bunkeflo socken, Malmöhus län.

Av förrättningen torde även komma att beröras marker tillhörande patron Henningsson, Gottorps gård, och trädgårdsmästaren Hans Andersson, Bunkeflo 1, båda i Bunkeflo socken.

Eftersom det på hela egendomen Vintrie 14 skall planteras fruktträd våren och hösten 1946, är det synnerligen angeläget att få klart med avlopps och dräneringsförhållandena redan denna höst. Därför anhålles om att vederbörande lantbruksingeniör får snabbast möjliga förordnande.

Limhamn den 2o oktober 1945.

S. Rosén

Stig Rosén

Köpman.

Järnvägsgatan 14, Limhamn; tel.51429.

Ink. till Landtbruksingenjörskontoret
16/5 1949.

Bil. 2

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vintrie nr 14 m.fl. hemman i Bunkeflo socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos godsägaren Sven Henningsson, Gottorp pr Vintrie, fredagen den 3 juni 1949 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Vintrie 12, 14 och 19, Bunkeflo 1 och Naffentorp 4 i Bunkeflo socken, dels torrläggningsföretaget nr 1, 5, 12 och 14 Vintrie samt nr 1, 4, 5 och 16 Naffentorp av år 1898.

Malmö den 27 april 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Bunkeflo församling söndagen den 1. 5 1949 betygar:

A. Lorentzon
kyrkoherde.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Bunkeflo församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bil. 3.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
Pastorsämbetet i Bunkeflo församling, /kungörelse/	Vintrie	27/4 1949
Skiftesgodemannen Sigurd Andersson, Naffentorp 5,	"	" "
Skiftesgodemannen Oscar Nilsson, Almlieds gård,	"	" "
Godsägaren Sven Henningsson, Gottorp,	"	30/4 "
Köpmannen Stig Rosén, Järnvägsgatan 14,	Limhamn	" "
Trädgårdsmästaren Hans Andersson, Bunkeflo 1,	Vintrie	" "
Sysslomannen för torrläggningsföretaget nr 1, 5, 12 och 14 Vintrie samt nr 1, 4, 5 och 16 Naffentorp av år 1898, godsägaren Hugo Weibull, Vintriegården,	"	" "

Malmö den 30 april 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 4.

Föreningshandling.

Härmed förena vi oss med köpman Stig Rosén i hans av den 2o oktober 1945 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Vintrie m. fl. hemman i Bunkeflo socken, Malmöhus län.

Bunkeflo pr Vintrie den 28 aug. 1948.

Hans Andersson

Hans Andersson.

Hans Anderssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Ingenjör, Malmö

Bankbokh. i Vintrie.

Gottorps gård pr Vintrie den 30 aug. 1948.

Sven Henningsson.

Sven Henningssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Ingenjör Malmö

Gottorp Vintrie

Fastställes

Kristianstad den 3/6 1949

Sigurd Andersson

[illegible]

Bil.5.

Avskrift.

År 1870 den 17 december infann sig undertecknad Förste Landtmätare å hemmanet No 14 Wintrie, uti Malmöhus län, Oxie härad och Bunkeflods socken, för att, med biträde af tillkallade skiftesgodemännen Ola Andersson från Naffentorp och Anders Nilsson från Fosie, hvilka gifva tillkänna, att de inför Konungens Befallningshafvande aflagt den uti Kongl. skiftesstadgan föreskrifvna godmanseden, genom afvägning utröna och bestämma rätta fallet för vattenaflopp från ägorna till No 12 Wintrie, på grund af Konungens Befallningshafvande i länet den 18 sistlidne November å vederbörandes ansökning utfärdade förordnande, så lydande:

" Till Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Malmöhus Län.

Jag får härmed vördsamt anhålla om förordnande för Herr Förste Landtmätaren G. Gustafsson att genom behörig afvägning utröna och bestämma rätta fallet för vattenaflopp från ägorna till mitt hemman No 14 Wintrie öfver ägorna till No 12 i samma by; och torde förrättningen få den utsträckning för öfrigt, som för ändamålets vinnande kan vara af nöden.

Malmö & Wintrie den 18 November 1870.

Jöns Larsson.

Resolution.

Herr Förste Landtmätaren G. Gustafsson förordnas att, såvida laga hinder derför icke möter, företaga och avsluta den uti inneliggande ansökan omnämnda afvägning för utrönandet och bestämmandet af

rätta fallet för vattenaflopp från ägorna till sökanden Jöns Larssons hemman N:o 14 Wintrie öfver ägorna till N:o 12 i samma by.

Malmö Landskansli den 18 November 1870.

S. G. v. Troit

/ P. Krok. "

Efter, på sökandens uppgifter grundad, behörigen skedd pålysning om ärendet anmältes vid dettas företagande:

Såsom parter: För kronoskatte rusthållshemmanet N:o 14 3/8 Mt. Wintrie sökanden Jöns Larsson. För d:o N:o 12 3/8 Mt. dito Herr Possessionaten D. Frick.

Sedan ofvan åberopade förrättningsförordnande blifvit uppläst och vederbörande antecknade förekom följande.

1 §.

På hemställan förklarades undertecknad landtmätare och de behörigen edsvurne gode männen vara ojäfviga.

2 §.

Landtmätare och gode män taga lokalen i betraktande hvarvid vestra delen af N:o 14s ägor, uteslutande bestående af åker, syntes utgöra en större sidd i midten, hvarifrån marken lindrigt höjer sig mot alla sidor. Emedlertid befanns en stor grop vara upptagen i söder och norr genom föreberörde sidd och har vattnet sitt naturliga lopp åt norr till byvägen hvilken det sedan följer åt vester öfver N:o 12s ägor i en derstädes befintlig afloppsgrop, hvilken upphafva funnits sedan urminnes tid.

3 §.

Herr Frick yrkade att vattnet ifråga skulle ledas öfver Naffentorps ägor eller i motsatt riktning från det håll, der vattnet för närvarande har sitt lopp från N:o 14 Wintrie.

4 §.

Öfver de ifrågavarande ägorna der vattenafloppet blifvit yrkadt kunde parterne icke förete kartor, hvadan de tillsades att anskaffa dylika för utrönande af i hvad mån utmåt för vattenledningen kan vara taget af oskifto eller icke. Emedlertid skall fullständig afvägning under tiden verkställas och skola parterne på muntlig tillsägelse 2ne dagar före ett blifvande slutsammanträde, dervid iaktaga inställelse.

5 §.

Såsom allmänna grunder för bestämmande af vattenloppets dimensioner antogo förrättningsmännen, att gropen vid lägsta jordytan bibehålles vid sitt nu innehafvande djup, hvarifrån den mot blifvande utloppet gifves en stupning af minst 1 på 1000det. Bottenbredden antogs böra utgöra 1 1/2 fot samt gropens bredd i jordytan dubbla djupet med tillägg af bottenbredden. Fullständig profilkarta med beskrivning öfver afvägningen skulle utarbetas.

6 §.

Kostnaderne för förrättningen i dess helhet ansågos böra/ utgöras ensamt af den som förlorar i rättegången om vattenledningens upprensning.

7 §.

Då icke mera förtillfället var att anmärka justerades protokollet,

betygar, som ofvan

På Embetets vägnar

Georg Gustafsson.

Förestående förr oss upplästa protokoll erkännes:

Jöns Larsson D. G. Frick.

Erkännandet och parternes egenhändiga namnteckningar bevittna gode männen

O. Andersson Anders Nilsson

Sedan afvägnings resultatet blifvit kändt medgifver jag Frick att vattenledningen öfver Nº 12 3/8 Mt. Wintrie får bibehållas hädanefter som hittills, hvarförutan jag åtager mig årliga underhållet enligt profilritningens bestämmelse. Med denna uppgörelse förklarar jag Jöns Larsson mig nöjd, då Herr Frick åtager sig kostnaderne.

Malmö den 2 Januari 1871.

Jöns Larsson D. G. Frick.

Egenhändige namnteckningarne intyga på en gång närvarande vittnen:

J. Åberg Hilding Lövegren

Vidimeras ex officio

Georg Gustafsson

Rätt avskrivet betygas:

Hugo Johnsson Eva Carlson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Bunkeflo socken.										
Avdelning 1.										
Vintrie 12 1, 3/8 mtl.										
Sven Henningsson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker	1		35			-	-	-	-	-
"	2		26			-	-	-	-	-
"	3		93			-	-	-	-	-
"	4		34			-	-	-	-	-
"	5		40			-	-	-	-	-
"	6	1	25			-	-	-	-	-
"	7		13			-	-	-	-	-
"	8	1	02			-	-	-	-	-
Summa			4 68							
Avdelning 2.										
Vintrie 12 1, 3/8 mtl.										
Sven Henningsson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker	9		12			-	-	-	-	-
"	10	1	28			-	-	-	-	-
Överföres		1	40			-	-	-	-	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		1	40					-	-	-
Åker	11		39			-	-	-	-	-
"	12	1	11			-	-	-	-	-
"	13		82			-	-	-	-	-
"	14		65			-	-	-	-	-
"	15		80			-	-	-	-	-
"	16		62			-	-	-	-	-
"	17		66			-	-	-	-	-
"	18		72			-	-	-	-	-
"	19		56			-	-	-	-	-
", vinner ej båtnad	20	-	-			-	-	-	-	-
Summa		7	73							
Avdelning 3.										
Bunkeflo av 1^{7}, 90/196 mtl.										
Hans Andersson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker	21		50			2800	4000	1200	600	-
"	22		77			2400	4000	1600	1232	-
"	23		75			2000	4000	2000	1500	-
"	24		56			2000	4000	2000	1120	-
"	25		71			2000	4000	2000	1420	-
Överföres		3	29						5872	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	Förbättrad mark: annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		3	29			-	-	-	5872	-
Åker	26		80			1600	4000	2400	1920	-
"	27		57			2000	4000	2000	1140	-
"	28		76			2000	4000	2000	1520	-
"	29		69			2000	4000	2000	1380	-
"	30		84			2400	4000	1600	1344	-
"	31	1	-			2400	4000	1600	1600	-
"	32		67			2000	4000	2000	1340	-
"	33		70			1600	4000	2400	1680	-
"	34		24			2000	4000	2000	480	-
"	35		93			2000	4000	2000	1860	-
Tomt och trädgård	36		32			2800	4000	1200	384	-
Åker	37		63			2800	4000	1200	756	-
"	38		65			2600	4000	1400	910	-
"	39		41			3200	4000	800	328	-
"	40	1	14			2600	4000	1400	1596	-
A - summa		13	64						24110	-
Totalsumma kronor									24110	-

Avdelning 4.

Vintrie 14^{1}, 3/8 mtl.

Stig Rosén.

Alstringsbåtnad.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Åker	41	1	32			2300	4000	1700	2244	-
"	42	1	32			3100	4000	900	1188	-
"	43	1	12			3300	4000	500	560	-
"	44		42			3900	4000	100	42	-
A- summa		4	18						4034	-
Totalsumma kronor									4034	-
Avdelning 5.										
Vintrie 14 1, 3/8 mtl.										
Stig Rosén.										
Alstringsbåtnad.										
Åker	47	1	27			2900	4000	1100	1397	-
"	48	1	14			2900	4000	1100	1254	-
"	49		69			3300	4000	700	483	-
Tomt och trädgård	50		47			3700	4000	300	141	-
Åker	51		33			3300	4000	700	231	-
"	52	1	40			3300	4000	700	980	-
"	53		73			2900	4000	1100	803	-
"	54	1	16			2900	4000	1100	1276	-
"	55		20			2900	4000	1100	220	-
"	56		80			3700	4000	300	240	-
"	57		70			2700	4000	1300	910	-
"	58	1	08			2900	4000	1100	1188	-
Överföres		9	97						9123	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		9	97						9123	-
Åker	59	1	06			2900	4000	1100	1166	-
"	60		68			3300	4000	700	476	-
"	61		93			3100	4000	900	837	-
"	62	1	52			2900	4000	1100	1672	-
"	63	1	03			2900	4000	1100	1133	-
"	64	1	16			3500	4000	500	580	-
"	65		96			3300	4000	700	672	-
"	66	1	85			3300	4000	700	1295	-
"	67		65			3500	4000	500	325	-
"	68		70			3900	4000	100	70	-
Vattenbassäng	69	-	-			-	-	-	-	-
Åker	70		32			2500	4000	1500	480	-
"	71		26			2500	4000	1500	390	-
"	72		45			2100	4000	1900	855	-
"	73		50			2100	4000	1900	950	-
"	74		22			2700	4000	1300	286	-
"	75		08			2700	4000	1300	104	-
Tomt och trädgård	76		05			2700	4000	1300	65	-
A- summa		22	39						20479	-
Totalsumma kronor									20479	-

Avdelning 6.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1/1 Vintrie 12 , 3/8 mtl.										
Sven Henningsson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker	45	1	65			-	-	-	-	-
"	46	1	42			-	-	-	-	-
Summa		3	07							
Sammandrag.										
Bunkeflo socken.										
Avdelning 1.										
1/1 Vintrie 12 , 3/8 mtl.										
Sven Henningsson	1-8	4	68						-	-
Summa för avd. 1		4	68						-	-
Avdelning 2.										
1/1 Vintrie 12 , 3/8 mtl.										
Sven Henningsson	9-20	7	73						-	-
Summa för avd. 2		7	73							
Avdelning 3.										
7/196 Bunkeflo av 1 , 90 mtl.										
Hans Andersson	21-40	13	64						24	10 -
Summa för avd. 3		13	64						24	10 -
Avdelning 4.										
1/1 Vintrie 14 , 3/8 mtl.										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Stig Rosén	41-44	4	18						4034	-
Summa för avd.4		4	18						4034	-
Avdelning 5.										
Vintrie 14 1, 3/8 mtl.										
Stig Rosén	47-76	22	39						20479	-
Summa för avd.5		22	39						20479	-
Avdelning 6.										
Vintrie 12 1, 3/8 mtl.										
Sven Henningsson	45-46	3	07						-	-
Summa för avd.6		3	07						-	-
Summa för alla avdelningar		55	69						48623	-

Gottorp den 21 september 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Sigurd Andersson.

Sigurd Andersson.

Oscar Nilsson.

Gode män.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan A-B.								
Schaktningsarbete m.m.										
82+50- -81+00= =0+00	150	Dikessträckan ingår i torrläggningsföretaget nr 1,5, 12 och 14 Vintrie samt nr 1, 4, 5 och 16 Naffentorp av år 1898 och skall som hittills underhållas av detta företag.								
		Rensning m.	150				-	-		
Tills.	150 m.									
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%							-	-	-	-
		Dikessträckan B-C.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
0+00- -2+00	200	Cementrör; 18" m	200	8.25	1650	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	200	6.50	1300	-				
2+00- -3+64	164	Cementrör; 18" m	164	8.25	1353	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	164	7.25	1189	-				
Övf.	364	Överföres			5492	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
Övf.	364	Överfört			5492	-				
3+64- -5+25	161	Cementrör; 18" m	161	8.25	1328	25				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	161	6.50	1046	50	7866	75		
Tills.	525 m.									
Diverse arbeten.										
		Ommurning av rörutloppet vid 81+00=								
		=0+00 samt stensättning av det								
		öppna avloppets botten och slän-								
		ter; utföres enl. typritning st.	1		300	-				
		Brunnar 40" med kopplingar vid 2+00								
		och 3+64 st.	2	160	320	-				
		Brunn 60" med kopplingar; vid 5+25=								
		=30+00 st.	1	300	300	-	920	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a										
20%							1813	25	10600	-
		Dikesströckan C-D.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
5+25- -5+33	8	Cementrör; 15" m	8	6.50	52	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	8	9.75	78	-				
5+33- -6+00	67	Cementrör; 15" m	67	6.50	435	50				
Övf.	75	Överföres			565	50			10600	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
Övf.	75	Överföres			565	50			10600	-
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	67	5.-	335	-				
6+00- -6+50	50	Cementrör; 15" m	50	6.50	325	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	50	6.-	300	-				
6+50- -8+50	200	Cementrör; 15" m	200	6.50	1300	-				
		Schaktning, stämpling								
		rörläggning, höljning m	200	8.50	1700	-				
8+50- -9+21= =20+00= =40+00	71	Cementrör; 15" m	71	6.50	461	50				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	71	6.50	461	50	5448	50		
Tills.	396 m.									
Diverse arbeten.										
		Brunnar 32" med kopplingar; vid								
		6+00, 7+50 st.	2	95.-	190	-				
		Brunnar 40" med kopplingar; vid								
		5+33 och 9+21 = 20+00 = 40+00 st	2	160.-	320	-	510	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m.c:a										
20%							1041	50	7000	-
		Dikessträckan D-E.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
		Överföres							17600	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört							17600	-
9+21- -10+18= =50+00	97	Cementrör; 10" m	97	3.85	373	45				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	97	4.25	412	25	785	70		
Tills.	97 m.									
Diverse arbeten.										
		Brunn 32" med kopplingar; vid 10+18=								
		=50+00 st.	1	95.-			95	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a										
		20%					169	30	1050	-
		Dikessträckan E-F.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
10+18- -13+19	301	Cementrör; 6" m	301	1.90	571	90				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	301	3.50	1053	50	1625	40		
Tills.	301 m.									
Diverse arbeten.										
		Brunnar 24" med kopplingar; vid								
		12+45 och 13+19 st.	2	70.-			140	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m.										
		c:a 20%					334	60	2100	-
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan E-G.								
		Överföres							20750	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad. kronor	Kostnad. öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört							20750	-
		Schaktningsarbete, rör m.m.								
10+18= =50+00- -51+06	106	Cementrör; 6" m	106	1.90	201	40				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	106	2.50	265	-	466	40		
	106	Tills. m.								
		Diverse arbeten.								
		Brunn 24" med kopplingar; vid 51+06 st.	1	70.-			70	-		
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%					113	60	650	-
		Dikessträckan D-H.								
		Schaktningsarbete, rör m.m.								
9+21= =20+00- -22+74	274	Cementrör; 6" m	274	1.90	520	60				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	274	2.75	753	50	1274	10		
	274	Tills. m.								
		Diverse arbeten.								
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 21+42 och 22+74 st.	2	70.-			140	-		
		Oförutsett och arbetsledning m.m.c:a 20 %					285	90	1700	-
		Dikessträckan D-I.								
		Schaktningsarbete, rör m.m.								
		Överföres							23100	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört							23100	-
9+21= =40+00- -40+45	45	Cementrör; 8" m	45	3.-	135	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	45	2.75	123	75	258	75		
Tills.	45 m.									
Diverse arbeten.										
		Brunn 24" med kopplingar; vid 40+45								
		st.	1	70.-			70	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a										
20%							71	25	400	-
		Dikessträckan C-K.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
5+25= =30+00- -30+50	50	Cementrör; 15" m	50	6.50	325	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	50	6.-	300	-				
30+50- -33+75= =70+00	325	Cementrör; 15" m	325	6.50	2112	50				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	325	9.-	2925	-	5662	50		
Tills.	375 m.									
Diverse arbeten.										
		Brunnar 32" med kopplingar; vid								
		31+00 och 32+50 st.	2	95.-	190	-				
		Överföres			190	-	5662	50	23500	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			190	-	5662	50	23500	-
		Befintlig 60" brunn vid 33+75=70+00 bibehålles. Kopplingar och borttagning av nuvarande pumpaggregat			100	-	290	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%							1147	50	7100	-
		Dikessträckan K-L.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
33+75= =70+00- -70+50	50	Befintlig 9" cementrörledning bibehålles oförändrad m.	50	-	-	-				
70+50- -73+10	260	Cementrör; 6" m.	260	1.90	494	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	260	4.-	1040	-	1534	-		
Tills.	310	m.								
Diverse arbeten.										
		Brunn 32" med kopplingar; vid 70++50	st.	1	95.-	95	-			
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 71+80 och 73+10	st.	2	70.-	140	-	235	-	
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%							331	-	2100	-
				Summa kostnad					32700	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
150		Dikessträckan A-B			-	-				
525		" B-C			10600	-				
396		" C-D			7000	-				
97		" D-E			1050	-				
301	1469	" E-F			2100	-	20750	-		
		Sidoavlopp.								
106		Dikessträckan E-G			650	-				
274		" D-H			1700	-				
45		" D-I			400	-				
375		" C-K			7100	-				
310	1110	" K-L			2100	-	11950	-	32700	-
Summa	2579	meter.					Summa kostnad		32700	-

Gottorp den **21 september** 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

H/D:304

Arbetsbeskrivning.

GRÄVNINGSTABELL

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd m	Anmärkningar
	meter						
				Huvudavlopp.			
				Dikessträckan A-B.			
82+50	-	1.65				7.10	Upprensning mellan 82+50 och 81+00=0+00.
82	50	1.65					
						1:1000	
81+50	50	1.70					
81+00= =0+00	50	1.85				7.25	
Summa	150 meter.						
				Dikessträckan B-C.			
0	-	1.65				7.45	18" cementrör mellan 0+00 och 5+25.
0+18	18	1.60					
0+50	32	1.65				2:1000	
1	50	1.70					
+50	50	1.60					
2	50	1.85				7.85	
+50	50	1.85				8:1000	
3	50	1.85				8.65	
+50	50	1.80					
4	50	1.60				2:1000	
-							
+50	50	1.70					
Övf.	450						

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 83 n.
4. 1947. 9 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112147

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd'	Sidolutning	Bottenhöjd m	Anmärkningar
	meter						
Övf.	450						
					2:1000		
5	50	1.60					
+25	25	1.70			9.10		
Summa	525 meter.						
			Dikesstr	äckan C-D.			
5+25	-	1.65			9.17		15" cementrör mellan 5+25 och 9+21 = 20+00=40+00.
+50	25	1.60			7:1000		
6	50	1.55			9.70		
+50	50	2.05			1:1000		
7	50	2.35					
+50	50	2.40			9.85		
8	50	2.35					
					1:1000		
+50	50	2.15					
9	50	1.65					Fp. 1. + 13.01 m.
9+21= =20+00= =40+00	21	1.60			10.02		
Summa	396 meter.						
			Dikesstr	äckan D-E.			
9+21	-	1.55			10.07		10" cementrör mellan 9+21--10+18=50+00.
					1:1000		

GRÄVNINGSTABELL

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd m	Anmärkningar
	meter						
+50	29	1.70					
					1:1000		
10	50	1.65					
10+18= =50+00	18	1.55			10.17		Fp. 2. + 12.74 m.
Summa	97 meter.						
			Dikessträckan E-F.				
10+18	-	1.55			10.19		6" cementrör mellan 10+18 och 13+19.
+50	32	1.50					
11	50	1.60			2:1000		
+50	50	1.70					
12	50	1.80					
+45	45	2.-			10.64		
+50	5	1.95					
					2:1000		
13	50	1.75					
+19	19	1.75			10.79		
Summa	301 meter.						
			Sidoavlopp.				
			Dikessträckan E-G.				
10+18= =50	-	1.40			10.30		6" cementrör mellan 10+18= = 50+00 och 51+06.
					3:1000		

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 83 n.
4. 1947. 9 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112147

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd m	Anmärkningar
	meter						
50+50	50	1.40					
					3:1000		
51	50	1.55					
+06	6	1.65			10.64		
Summa	106	meter.					
					Dikessträckan D-II.		
9+21=20	-	1.40			10.25		6" cementrör mellan 9+21= =20+00.och 22+74.
20+50	50	1.45					
21	50	1.55					
					5:1000		
+50	50	1.45					
22	50	1.50					
+50	50	1.60					
+74	24	1.20			11.62		
Summa	274	meter.					
					Dikesträckan D-I.		
9+21=40	-	1.45			10.18		8" cementrör mellan 9+21 = = 40+00 och 40+45.
					3:1000		
40+45	45	1.60			10.32		
Summa	45	meter.					
					Dikesträckan C-K.		
5+25=30	-	1.45			9.35		15" cementrör mellan 5+25= =30 och 33+75=70+00.
					10:1000		

GRÄVNINGSTABELL

	Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd m	Anmärkningar
		meter						
1						10:1000		
2	30+50	50	1.65			9.85		
3	31	50	2.25			1:1000 9.90		
4								
5	+50	50	2.25					
6	32	50	2.20			1:1000		
7								
8	+50	50	2.40			10.05		
9	33	50	2.40					
10						1:1000		
11	+50	50	2.15					
12								
13	33+75= =70+00	25	1.90			10.18		
14	Summa	375	meter.					
15								
16				Dikessträckan K-L.				
17								
18	33+75= =70	-	1.75			10.31		Fp. 3. + 12.65 m. Befintlig 9" cementrörledning mellan 33+75=70 och 70+50 bibehålles. **6" cementrör mellan 70+50 och 73+10.**
19	70+50	50	1.80			10.45		
20								
21	71	50	1.90			2:1000		
22	71+50	50	2.10					
23								
24	72	50	1.80					
25	+50	50	1.70					
26								
27	73	50	1.90					
28	+10	10	1.95			10.97		
29	Summa	310	meter.					

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 83 n.
4. 1947. 9 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112147

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd m	Anmärkningar
	meter						
				Sammandrag.			
				Huvudavlopp.			
150			Dikesstr	äckan	A-B		
525				"	B-C		
396				"	C-D		
97				"	D-E		
301	1469			"	E-F		
				Sidoavlopp.			
106			Dikesstr	äckan	E-G		
274				"	D-H		
45				"	D-I		
375				"	C-K		
310	1110			"	K-L		
Summa	2579	meter.					

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna, därvid bl. a. följande skall iakttagas:

1/ De täckta avloppen skola utföras i absolut rak sträckning mellan olika brytpunkter.

2/ Stensättning skall grundläggas till minst 0.20 m. djup under det öppna avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka skola fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionerna 0.15x0.35x0.45 få ej användas till stensättning.

3/ Ommurningen skall utföras av armerad betong med 350 kg. E-cement per m^3 och i enlighet med upprättad typritning. Grunden skall utbottnas med skärv.

4/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styresman när sådana arbeten komma att utföras, som beröra enskilda vägar.

5/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

6/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

7/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0.6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

9/ Dikessträckorna K-L och D-I få icke uppgrävas och återfyllas med maskin. De skola uppgrävas och höljas för hand. Entreprenören skall dessutom iakttaga särskilt stor varsamhet vid utförandet av omnämnda dikessträckor, så att inga fruktträd skadas. Kommer något fruktträd att skadas genom ovarsamhet vid dikningsarbetets utförande skall entreprenören själv stå för skadan.

10/ Återfyllning med maskin får endast utföras beträffande dikessträckorna B-C, C-D och C-K. Övriga dikessträckor skola höljas för hand. Vill entreprenören utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0.50 m. och givetvis ej köras över densamma.

11/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

12/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om

rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

13/ Fyllningen får ej innehålla sten.

14/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

15/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.

16/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

17/ Alla brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

18/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna,

skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" och 40" brunnar skola avkonas till 24".

19/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får bottnen igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

20/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma ge-

nom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.

21/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

22/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

23/ Vid utförande av dikessträckan C-K får ej vattnet i det norr om avloppet belägna öppna diket uppdämmas. Entreprenören skall noga tillse att detta öppna dike under arbetets utförande bibehålles i sitt nuvarande skick och ej skadas. Vattnet, som utpumpas vid K skall fritt kunna avrinna mot C. I övrigt får vattnet under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

24/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Gottorp den 21 september 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

H/Bisoj

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vintrie nr 14 m.fl. hemman i Bunkeflo socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 2 november 1945 förordnades statens lantbruksingenjör C.H.Wallér att som förrättningsman och med biträde av skiftesgodemän handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vintrie nr 14 m.fl. hemman i Bunkeflo socken, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggning eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 89/90, ligger omedelbart väster om Bunkeflo kyrka och c:a 7 km. sydväst Malmö Stortorg . På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande dikningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Bunkeflo nr 1 samt Vintrie nr 12 och 14 i Bunkeflo socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningsförhållanden m.m.

Vattnet från sökanden Roséns fastighet Vintrie 14^{1} avledes nu till en samlingsbrunn, som anlagts i fastighetens västra gräns och omedelbart söder

om enskilda vägen från Vintrie järnvägsstation över Gottorp till Ängslätt. Från brunnen avrinner vattnet först åt väster c:a 360 m. i ett öppet dike utmed södra sidan av omnämnda enskilda väg och därefter åt söder i en 5" rörledning över Gottorps egendom till ett öppet avlopp för torrläggningsföretaget nr 1, 5, 12 och 14 Vintrie samt nr 1, 4, 5 och 16 Naffentorp av år 1898. Då vägdiket ej utförts till tillräckligt djup, måste vattnet från samlingsbrunnen nu pumpas upp i diket för att sedan fritt avrinna. Även sökanden Anderssons fastighet Bunkeflo 1:7 saknar f.n. tillräckliga avlopp. En del vatten kan visserligen avledas åt norr, men detta "norra avlopp" har ej utförts till det djup, som erfordras för fastighetens rationella torrläggning och det kan ej heller utan betydande kostnader fördjupas. De undersökningar, som utförts vid denna syneförrättning, hava emellertid visat, att fastigheten Bunkeflo 1:7 med fördel kan torrläggas åt söder och väster genom avlopp över Gottorps egendom.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta över torrläggningsområdet har upprättats genom nymätning /ritning 1/. Området har även ytavvägts och nivåsiffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som av sakägare i företaget påfordrats /ritningar 2-3/.

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall för det planerade torrläggningsföretaget följande avlopp och dikessträckor utföras:

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 82+50 norr och öster ut till

avvägningspunkten 81+00 = 0+00. Dikessträckan, som ingår i torrläggningsföretaget "nr 1, 5, 12 och 14 Vintrie samt nr 1, 4, 5 och 16 Naffentorp av år 1898", skall rensas och liksom hittills underhållas av detta företag.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningspunkten 81+00 = 0+00 norr ut till avvägningspunkten 5+25 = 30+00 vid södra sidan av enskilda vägen från Vintrie järnvägsstation över Gottorp till Ängslätt. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Vid avvägningspunkten 81+00 = 0+00 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 2+00, 3+64 och 5+25 = = 30+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 5+25 = 30+00 norr och väster ut till avvägningspunkten 9+21 = 20+00 = 40+00 i gränsen mellan Vintrie och Bunkeflo. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 5+33, 6+00, 7+50 och 9+21 = 20+00 = 40+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan D-E från avvägningspunkten 9+21 = 20+00 = 40+00 norr och väster ut till avvägningspunkten 10+18 = 50+00. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 10+18 = 50+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan E-F från avvägningspunkten 10+18 = 50+00 öster och söder ut till avvägningspunkten 13+19. Det nya avloppet skall upptagas i ny-

skärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 12+45 och 13+19 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

6/ Dikessträckan E-G från avvägningspunkten 10+18 = 50+00 norr och väster ut till avvägningspunkten 51+06 vid västra sidan av infartsvägen till Bunkeflo 1^{7}. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 51+06 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

7/ Dikessträckan D-H från avvägningspunkten 9+21 = 20+00 = 40+00 norr och väster ut till avvägningspunkten 22+74. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 21+42 och 22+74 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

8/ Dikessträckan D-I från avvägningspunkten 9+21 = 20+00 = 40+00 öster ut till avvägningspunkten 40+45. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning c:a 3 m. norr om gränsen mellan fastigheterna Vintrie 12^{1} och Bunkeflo 1^{7} och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 40+45 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

9/ Dikessträckan C-K från avvägningspunkten 5+25 = 30+00 öster ut till avvägningspunkten 33+75 = 70+00 vid den nuvarande brunnen för pumpanläggningen till Vintrie 14^{1}. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning c:a 4 m. söder om det södra vägdiket för enskilda vägen från Vin-

trie järnvägsstation över Gottorp till Ängslätt och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 31+00 och 32+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Den nuvarande brunnen vid avvägningspunkten 33+75 = 70+00, utförd av 60" brunnsrör, skall bibehållas oförändrad.

10/ Diksesträckan K-L från avvägningspunkten 33+75 = 70+00 norr och öster ut till avvägningspunkten 73+10.

Delsträckan 33+75 = 70+00-70+50, som redan är utförd av 9" cementrör, skall bibehållas oförändrad. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 70+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 70+50-73+10 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 71+80 och 73+10 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta diksesträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Av profil- och sektionsritningarna framgå de olika diksesträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på ritning 3. På plankartan / ritning 1/ hava de olika diksesträckorna utmärkts med heldragna, röda linjer och platserna för ommurningar och

brunnar med röda ringar.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen fråm detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträcker, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1.4 à 1.5 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Enskilda vägar.

Det nya avloppet dikessträckan C-D korsar mellan avvägningspunkterna 5+25 = 30+00 och 5+33 enskilda vägen från Vintrie järnvägsstation över Gottorp till Ängslätt. Då det korsande avloppet skall utföras som täckt ledning, erfordras dock ej ny trumma i korsningspunkten. Det åligger emellertid diknings-företaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom väg.

Mom. 8. Träd och stängsel m.m.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av diknings-företagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flyt-

ta i god tid, så att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 9. Ersättningar.

1/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer genom torrläggningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och företagets styresman, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

2/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 10. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas sedan skadan blivit gjord och värderad.

Mom. 11. Kostnader.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande hava beräknats till 32700 kr, däri inräknade kostnaderna för de nya avloppens utförande, diverse arbeten samt vissa tillägg för arbetsledning m.m. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna / bil. B/.

Mom. 12. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres enbart av alstringsbåtnad.

Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen haft olika åsikter, vilka ej kunnat sammanjämkas. Undertecknade skiftesgodemän anse nämligen, att dikningsföretaget ej kommer att medföra båtnad för fastigheten Vintrie 12 1 /Gottorps gård/. Förrättningsmannen åter har hävdat, att fastigheten Vintrie 12 1 kommer att beredas ej obetydlig båtnad genom dikningsföretagets utförande och därför reserverat sig mot av skiftesgodemännen dikterat beslut röranде båtnadsuppskattningen och därmed sammanhängande frågor /bil. F/.

Resultatet av skiftesgodemännens värdering framgår av värderingslängden bil. A.

Mom. 13. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till olika dikessträckor. Förhållandena äro därför sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i sex avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts. Avdelningarna 1, 2 och 6 erhålla ej någon båtnad genom dikningsföretaget.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 21-40 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 24110 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, E-G och D-H upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 23100 /10600+7000+1050+2100+650+1700/ kr.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 41-44 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4034 kr skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C, C-D och D-I upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 18000/10600+7000+400/ kr.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 47-76 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 20479 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C, C-K och K-L upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 19800 / 10600+7100+2100/ kr.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
	48623	32700	0.672521

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
3.	24110	23100	0.958108
4.	4034	18000	4.462072
5.	20479	19800	0.966844

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
3+4	28144	23500	0.834991
3+5	44589	32300	0.724394

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
4+5	24513	27200	1.109615

Av förestående utredning framgår, att de tre avdelningarna erhålla den lägsta relativa kostnaden om de utföras gemensamt. Kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning skola alltså ej jämkas utan fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena eller enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna / bil. E/. I längdens kolumn 5 angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla dock de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Mom. 14. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 15. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget är ekonomiskt lönande och värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval inlämnats till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.

4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna,

skola gälla framför i arbetsbeskrivningen och på profilritningarna angivna djupsiffror.

5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens bestämmelser för leverans och provning av betongrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd; 6"-9" 15 kg, 12" 16 kg. 15" 17 kg. och 18" 19 kg.

6/ Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämmet.

7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämmet.

8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 16. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styresman. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens /bil.E/ kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styresman reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styresmannen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten få tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 18. Fixpunkter.

Huvudfix. I ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Bunkeflo socken angiven sålunda; "Bunkeflo kyrka, i grundsten till pelaren vid ingången till sakristian, 0.3 m. NV om pelarens Ö hörn, 0.15 m. över marken, mst. + 18.99".

Vid undersökningarna hava dessutom tre nya fixpunkter avvägts och befästs i terrängen. De hava även utmärkts på förslagsritningarna. De nya fixpunkterna beskrivas sålunda;

Fixpunkt 1 i trappa till boningshuset till fastigheten Bunkeflo av 1^{7}, äg. Hans Andersson. Översta trappsteget, västra sidan. Utmärkt med järndubb i kors; jb. + 13.01 m.

Fixpunkt 2 i ekonomibyggnad till fastigheten Bunkeflo av 1^{7}, äg. Hans Andersson. I grundmuren till östra långsidan, 1.33 m. söder om nordöstra knuten och 0.11 m. under grundmurens överkant. Utmärkt med järndubb i kors; jb. + 12.74 m.

Fixpunkt 3 i gödselbassäng av betong till Vintrie 14^{1} vid fastighetens västra gräns och omedelbart norr om enskilda vägen från Vintrie järnvägsstation över Gottorp till Ängslätt. Södra kortsidan, 0.30 m. väster om sydöstra hörnet och 0.50 m. över marken; jb. + 12.65 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14§ vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 19. Organisation m.m.

För handhavande av företagets angelägenheter skola delägarna utse styrelse bestående av en ledamot, kallad styresman, vilken det åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid allmänt sammanträde framläggas för delägarnas granskning och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägar-

na till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden för protokoll. Protokoll skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Bunkeflo kyrka, dels genom annons i en av ortens tidningar.

Mom. 20. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen erläggas med 72.93 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 21. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Vintrie-Bunkeflo av år 1949". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Oxie och Skytts häradsrätt.

Mom. 22. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 23. Reservation.

Förrättningsmannen har beträffande värdet av den båtnad, som kan förväntas uppkomma genom dikningsföretagets utförande, haft en annan åsikt än skiftesgodemännen. Han har därför i fråga om båtnadsuppskattningen och vissa andra med uppskattningen sammanhängande frågor avgivit särskild reservation /bil. F, G och H/.

Mom. 24. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 25. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 24 här ovan angivna tiden.

Gottorp den 21 september 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Sigurd Andersson

Oscar Nilsson

Gode män.

Bil. E.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	
1	2	3		4		5		6	7
Bunkeflo socken.									
Vintrie 12 1, 3/8 mtl.									
Sven Henningsson	S								
Avd. 1, ägofig. 1-8		-				-	-	-	
" 2, " 9-20		-				-	-	-	
" 6, " 45-46		-				-	-	-	
Bunkeflo av 1 7, 90/196 mtl.									
Hans Andersson	S								
Avd. 3, ägofig. 21-40		24110	-			16214	49	49.586	
Vintrie 14 1, 3/8 mtl.									
Stig Rosén	S								
Avd. 4, ägofig. 41-44		4034	-						
" 5, " 47-76		20479	-			16485	51	50.414	
Summa		48623	-			32700	-	100.-	

Gottorp den 21 september 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Sigurd Andersson

Sigurd Andersson

Oscar Nilsson

Oscar Nilsson.

Skiftesgodemän.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 79 n.
12. 1945. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561145

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6	7	
										1
										2
										3
										4
										5
										6
										7
										8
										9
										10
										11
										12
										13
										14
										15
										16
										17
										18
										19
										20
										21
										22
										23
										24
										25
										26
										27
										28
										29
										30
										31
										32
										33

Bil. F.

Förrättningsmannens reservation till det utlåtande, som avgivits vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vintrie nr 14 m.fl. hemman i Bunkeflo socken, Malmöhus län.

Undertecknad, som har från skiftesgodemännen avvikande mening beträffande värdet av den båtnad, som kan beräknas uppkomma genom dikningsföretagets utförande, anser att mom. 12-13, 17 och 20 i utlåtandet böra hava följande lydelse.

Mom. 12. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnaden utgöres endast av alstringsbåtnad.

Resultatet av synemännens värdering framgår av bil. G.

Mom. 13. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas vissa nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 6 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-8 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2361 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10600 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 9-20 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7124 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 9500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 16500 / 7000+9500/ kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 21-40 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 24110 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D-E, E-F, E-G och D-H upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 16000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 21500 / 1050+2100+650+1700+16000/ kr.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 41-44 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4034 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-I upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 14000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 14400 / 400+14000/ kr.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 47-76 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 20479 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan K-L upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten K, för vilket kostnaderna beräknats till 16000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 18100 / 2100+16000/ kr.

För att avdelning 6, som omfattar ägofigurerna 45-46 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2126 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-K upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 6900 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava

beräknats till 14000/ 7100+6900/ kr.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
60234	32700	0.542883

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följanbelopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	2361	10600	4.489623
2.	7124	16500	2.316114
3.	24110	21500	0.891746
4.	4034	14400	3.569657
5.	20479	18100	0.883832
6.	2126	14000	6.585136

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	9845	17600	1.855561
1-3	33595	23100	0.687602
1-4	37629	23500	0.624518
1-2+4	13519	18000	1.331459
1+6	4487	17700	3.944729

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+6+5	24966	19800	0.793079
1+6+2	11611	24700	2.127293
1+6+2-3	35721	30200	0.845441
1+6+2-4	39755	30600	0.769715
1+6+2+4	15645	25100	1.604346
1+6+5+2	32090	26800	0.835151
1+6+5+2-3	56200	32300	0.574733
1+6+5+2+4	36124	27200	0.752962
2-3	31234	22000	0.704361
2-4	35268	22400	0.635137
2+4	11158	16900	1.514608
2+6	9250	23600	2.551351
2+6+3	33360	29100	0.872302
2+6+4	13284	24000	1.806685
2+6+3-4	37394	29500	0.788897
2+6+5	29729	25700	0.864475
2+6+5+3	53839	31200	0.579506
2+6+5+3+4	57873	31600	0.546023
2+6+5+4	33763	26100	0.773036
3-4	28144	21900	0.778141
6+5	22605	16100	0.712232

Av förestående utredning framgår, att alla avdelningarna erhålla den lägsta relativa kostnaden om de utföras gemensamt. Kostnaderna för diknings-samfällighetens torrläggning skola alltså ej jämkas utan fördelas i direkt

förhållande till båtnadsvärdena eller enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna /bil. H/. I längdens kolumn 5 angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden . Beträffande förrättningskostnader gälla dock de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Mom. 17. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens /bil. H/ kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styresman reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styresmannen att in-

stämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten få tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 20. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen erläggas med 90.35 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Gottorp den 21 september 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. G.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Bunkeflo socken.										
Avdelning 1.										
Vintrie 12 1, 3/8 mtl.										
Sven Henningsson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker	1		35			3900	4000	100	35	-
"	2		26			3900	4000	100	26	-
"	3		93			3600	4000	400	372	-
"	4		34			3400	4000	600	204	-
"	5		40			3600	4000	400	160	-
"	6	1	25			3200	4000	800	1000	-
"	7		13			2800	4000	1200	156	-
"	8	1	02			3600	4000	400	408	-
A- summa		4	68						2361	-
Totalsumma kronor									2361	-
Avdelning 2.										
Vintrie 12 1, 3/8 mtl.										
Sven Henningsson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker	9		12			2900	4000	1100	132	-
"	10	1	28			2900	4000	1100	1408	-
Överföres		1	40						1540	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		1	40						1540	-
Åker	11		39			3300	4000	700	273	-
"	12	1	11			3200	4000	800	888	-
"	13		82			3100	4000	900	738	-
"	14		65			3100	4000	900	585	-
"	15		80			3500	4000	500	400	-
"	16		62			3500	4000	500	310	-
"	17		66			2900	4000	1100	726	-
"	18		72			2700	4000	1300	936	-
"	19		56			2700	4000	1300	728	-
" , vinner ej båtnad	20	-	-						-	-
A- summa		7	73						7124	-
Totalsumma kronor									7124	-
Avdelning 3.										
Bunkeflo av 1 7, 90/196 mtl.										
Hans Andersson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker	21		50			2800	4000	1200	600	-
"	22		77			2400	4000	1600	1232	-
"	23		75			2000	4000	2000	1500	-
"	24		56			2000	4000	2000	1120	-
"	25		71			2000	4000	2000	1420	-
Överföres		3	29						5872	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		3	29						5872	-
Åker	26		80			1600	4000	2400	1920	-
"	27		57			2000	4000	2000	1140	-
"	28		76			2000	4000	2000	1520	-
"	29		69			2000	4000	2000	1380	-
"	30		84			2400	4000	1600	1344	-
"	31	1	00			2400	4000	1600	1600	-
"	32		67			2000	4000	2000	1340	-
"	33		70			1600	4000	2400	1680	-
"	34		24			2000	4000	2000	480	-
"	35		93			2000	4000	2000	1860	-
Tomt och trädgård	36		32			2800	4000	1200	384	-
Åker	37		63			2800	4000	1200	756	-
"	38		65			2600	4000	1400	910	-
"	39		41			3200	4000	800	328	-
"	40	1	14			2600	4000	1400	1596	-
A- summa		13	64						24110	-
Totalsumma kronor									24110	-

Avdelning 4.

Vintrie 14^{1}, 3/8 mtl.

Stig Rosén.

Alstringsbåtnad.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560345

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Åker	41	1	32			2300	4000	1700	2244	-
"	42	1	32			3100	4000	900	1188	-
"	43	1	12			3500	4000	500	560	-
"	44		42			3900	4000	100	42	-
A- summa		4	18						4034	-
Totalsumma kronor									4034	-
Avdelning 5.										
Vintrie 14 1, 3/8 mtl.										
Stig Rosén.										
Alstringsbåtnad.										
Åker	47	1	27			2900	4000	1100	1397	-
"	48	1	14			2900	4000	1100	1254	-
"	49		69			3300	4000	700	483	-
Tomt och trädgård	50		47			3700	4000	300	141	-
Åker	51		33			3300	4000	700	231	-
"	52	1	40			3300	4000	700	980	-
"	53		73			2900	4000	1100	803	-
"	54	1	16			2900	4000	1100	1276	-
"	55		20			2900	4000	1100	220	-
"	56		80			3700	4000	300	240	-
"	57		70			2700	4000	1300	910	-
"	58	1	08			2900	4000	1100	1188	-
Överföres		9	97						9123	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		9	97						9123	-
Åker	59	1	06			2900	4000	1100	1166	-
"	60		68			3300	4000	700	476	-
"	61		93			3100	4000	900	837	-
"	62	1	52			2900	4000	1100	1672	-
"	63	1	03			2900	4000	1100	1133	-
"	64	1	16			3500	4000	500	580	-
"	65		96			3300	4000	700	672	-
"	66	1	85			3300	4000	700	1295	-
"	67		65			3500	4000	500	325	-
"	68		70			3900	4000	100	70	-
Vattenbassäng	69	-	-			-	-	-	-	-
Åker	70		32			2500	4000	1500	480	-
"	71		26			2500	4000	1500	390	-
"	72		45			2100	4000	1900	855	-
"	73		50			2100	4000	1900	950	-
"	74		22			2700	4000	1300	286	-
"	75		08			2700	4000	1300	104	-
Tomt och trädgård	76		05			2700	4000	1300	65	-
A- summa		22	39						20479	-
Totalsumma kronor									20479	-

3/30

Avdelning 6.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1/1 Vintrie 12, 3/8 mtl.										
Sven Henningsson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker	45	1	65			3400	4000	600	990	-
"	46	1	42			3200	4000	800	1136	-
A- summa		3	07						2126	-
Totalsumma kronor									2126	-
Sammandrag.										
Bunkeflo socken.										
Avdelning 1.										
1/1 Vintrie 12, 3/8 mtl.										
Sven Henningsson	1-8	4	68						2361	-
Summa för avd. 1		4	68						2361	-
Avdelning 2.										
1/1 Vintrie 12, 3/8 mtl.										
Sven Henningsson	9-20	7	73						7124	-
Summa för avd. 2		7	73						7124	-
Avdelning 3.										
7/196 Bunkeflo av 1, 90/196 mtl.										
Hans Andersson	21-40	13	64						24110	-
Summa för avd. 3		13	64						24110	-
Avdelning 4.										
1/1 Vintrie 14, 3/8 mtl.										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Stig Rosén	41-44	4	18						4034	-
Summa för avd. 4.		4	18						4034	-
Avdelning 5.										
Vintrie 14 1, 3/8 mtl.										
Stig Rosén	47-76	22	39						20479	-
Summa för avd. 5		22	39						20479	-
Avdelning 6.										
Vintrie 12 1, 3/8 mtl.										
Sven Henningsson	45-46	3	07						2126	-
Summa för avd. 6.		3	07						2126	-
Summa för alla avdelningar		55	69						60234	-

Gottorp den 21 september 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Cacc
Hr/Bisoq

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

Bil. H.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	
1	2	3		4		5		6	7
Bunkeflo socken.									
1/3 Vintrie 12, 3/8 mtl.									
Sven Henningsson	S								
Avd. 1, ägofig. 1-8		2361	-						
" 2, " 9-20		7124	-						
" 6, " 45-46		2126	-			6303	40	19,277	
		11611							
7/196 Bunkeflo av 1, 90/196 mtl.									
Hans Andersson	S								
Avd. 3, ägofig. 21-40		24110	-			13088	91	40,027	
1/3 Vintrie 14, 3/8 mtl.									
Stig Rosén	S								
Avd. 4, ägofig. 41-44		4034	-						
" 5, " 47-76		20479	-			13307	69	40,696	
Summa		60234	-			32700	-	100, -	

Gottorp den 21 september 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i					
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
									1
									2
									3
									4
									5
									6
									7
									8
									9
									10
									11
									12
									13
									14
									15
									16
									17
									18
									19
									20
									21
									22
									23
									24
									25
									26
									27
									28
									29
									30
									31
									32
									33

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Förrättn. n:r 96/46 *Litt.* 11:3/50

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 FEB 1950
DIARIE Nr 137

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 358 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Df. Vintrie-Bunkeflo av år 1949 i Bunkeflo socken, Malmöhus län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 1/8 1948-31/12 1949

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 55.69 ha.				
350 *kr för* 40 *ha och* 6 *kr för varje ha däröver*	446	–		
2 % *av* 32700 *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	654	–		
2 % *av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*			1100	–
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st astigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			1100	–

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 76 b.
3. 1947. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52747

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1100	–
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. ~~*Ändra uppdrag*~~				
Alternativt förslag.				
Utredningar den 10/9, 12/9, 20/9 och 21/9 1949;				
17 timmar à 2,50	42	50	✓	
Beräkningar m.m. d. 10/7, 9/9, 16/9 och 17/9 1949;				
14 timmar à 1,50	21	–	✓ 63	50 ✓
En extra avskrift av syneförrättningshandlingarna; 75 sidor à 75 öre			56	25 ✓
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för (extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde)*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde*				
Summa kronor:			1219	75 ✓

Särskilda anteckningar: .....

Räkningen är utställd i Malmö den 18 januari 19 50.

Ett exemplar av densamma har den 23/1 1950 ~~överlämnats personligen till~~ enligt mottagningsbevis kvitterats av

Köpman Stig Rosén, Limhamn.
(titel, namn och adress)

i egenskap av sökande till förrättningen.

Bestyrkes: [signature]
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — ~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 2/3 1950 av [signature]

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 FEB 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

Dom B 16/1950

BUD 15/1949

Vintrie - Bunkeflo

Söderbygdens vattendomstols dom, meddelad i domstolens kansli i Stockholm den 27 oktober 1950.

Klagande: Trädgårdsmästaren Hans Andersson, Bunkeflo, Vintrie, och köpmannen Stig Rosén, Järnvägsgatan 14, Limhamn, var för sig.

Ombud för Rosén: Advokaten L. Leong, Limhamn.

Motpart: Godsägaren Sven Henningsson, Gottorps gård, Vintrie, biträdd av advokaten Gunnar Linse, Malmö.

Målet: Besvär över ett den 21 september 1949 avgivet utlåtande rörande dikningsföretaget Vintrie-Bunkeflo av år 1949, avseende torrläggning av marker till Bunkeflo nr 1 samt Vintrie n:ris 12 och 14 i Bunkeflo socken, Malmöhus län.

Statens lantbruksingenjör i Malmöhus län, C. H. Wallér, har med biträde av gode män handlagt och den 21 september 1949 avslutat en syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen

angående torrläggning av marker till Vintrie nr 14 m. fl. hemman i Bunkeflo socken, Malmöhus län.

Av förrättningshandlingarna inhämtas, bl. a., följande: Av det i utlåtandet medgivna företaget, Vintrie-Bunkeflo torrläggningsföretag av år 1949, beröras marker, tillhörande fastigheterna Vintrie 12^{1}, ägd av godsägaren Henningsson, Bunkeflo av 1^{7}, ägd av klaganden Andersson, samt Vintrie 14^{1}, ägd av klaganden Rosén. I utlåtandet har beträffande båtnadsuppskattningen utsagts, bl. a.: "Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen haft olika åsikter, vilka ej kunnat sammanjämkas. Undertecknade skiftesgodemän anse nämligen, att dikningsföretaget ej kommer att medföra båtnad för fastigheten Vintrie 12^{1}. Förrättningsmannen åter har hävdat, att fastigheten Vintrie 12^{1} kommer att beredas ej obetydlig båtnad genom dikningsföretagets utförande och därför reserverat sig mot av skiftesgodemännen dikterat beslut rörande båtnadsuppskattningen och därmed sammanhängande frågor." Enligt utlåtandets kostnadsfördelningslängd har Vintrie 12^{1} således icke påförts båtnad eller kostnad, medan för Bunkeflo 1^{7} beräknats en

båtnad av 24.110 kronor med en deltagningsprocent i de verkliga kostnaderna av 49,586, och för Vintrie 14[1] en båtnad av tillhopa 24.513 kronor - därav å ägofigurerna 47-68, utgörande fastighetens sydligaste ägoskifte, 17.349 kronor - med en deltagningsprocent av 50,414. Enligt den av förrättningsmannen avgivna reservationen skulle Vintrie 12[1] genom företaget tillföras en båtnad av sammanlagt 11.611 kronor och en deltagningsprocent av 19.277, samt Bunkeflo 17 och Vintrie 14[1] samma båtnad som ovan sagts men en deltagningsprocent av allenast 40,027 respektive 40,696.

Klaganden Andersson har i besvären yrkat, att vattendomstolen måtte, med ändring av det avgivna utlåtandet, fastställa förrättningsmannens reservation till efterrättelse.

Klaganden Rosén har i målet anfört, bl. a.: Båtnad synes böra påföras Vintrie 12[1] i enlighet med förrättningsmannens reservation. - Vad angår båtnadsberäkningen för markerna till Vintrie 14[1] kan denna icke vitsordas beträffande ägofigurerna 47-68, utgörande fastighetens södra lott. Denna lott är nämligen numera täckdikad på så sätt, att vattnet ledes till en samlingsbrunn vid "K" å den till förrättningen hörande plankartan, i vilken brunn en automa-

tiskt verkande pumpanordning installerats, som vidarebefordrar vattnet till ett västerut, över Vintrie 12[1] löpande dike. Då Rosén anser sig äga en hävdvunnen, servitutsliknande rättighet att släppa sitt avloppsvatten i nämnda dike, och då de nu angivna dikningsåtgärderna på fastigheten Vintrie 14[1] erbjuda full möjlighet till södra lottens torrläggning, torde Rosén icke vara pliktig att för södra lotten deltaga i kostnaderna för företaget med högre andelstal, än som motsvarar kostnaderna för pumpning av vattnet från samlingsbrunnen vid "K". - Rosén har på grund av vad sålunda anförts yrkat, att vattendomstolen måtte, med ändring av utlåtandet såvitt avser uppskattningen av båtnaden för Vintrie 12[1] och 14[1], dels fastställa båtnaden för Vintrie 12[1] till det av förrättningsmannen beräknade beloppet, 11.611 kronor, dels ock, jämlikt lagrum som kan vara tillämpligt, jämka båtnaden för södra lotten av Vintrie 14[1] till högst 1.200 kronor, motsvarande nyssnämnda pumpningskostnader, varvid för Vintrie 14[1] skulle uppkomma en sammanlagd båtnad av högst 8.364 kronor.

Godsägaren Henningsson har bestritt klagandenas

yrkanden i vad avser båtnadsberäkningen för Vintrie 12[1] och har i första hand yrkat, att vattendomstolen måtte fastställa synemännens utlåtande. För den händelse domstolen skulle finna skäligt lägga båtnad jämväl på Vintrie 12[1] har Henningsson yrkat, dels att denna båtnad endast måtte uppskattas till ett mindre belopp, motsvarande högst kostnaden för att lägga en 3" - 4" rörledning från "D" till "C" å företagets plankarta, dels ock att båtnaden för Vintrie 14[1] måtte höjas. Till stöd för dessa yrkanden har Henningsson anfört, bl. a.: Den av klaganden Rosén åberopade rätten att leda allt vattnet från södra lotten av Vintrie 14[1] över Vintrie 12[1] bestrides. Vid sådant förhållande - då Henningsson ej är pliktig tåla mer än den ringa del av avloppsvattnet från Vintrie 14[1], som har sitt naturliga fall västerut - äro de anordningar, som vidtagits för torrläggning av Vintrie 12[1] fullt tillräckliga för fastighetens behov; möjligen bör dock den ledning dragas, som i yrkandet omnämnes, för att alla fastighetens marker skola vinna tillräcklig torrläggning. Vid denna beräkning av avloppsnätets tillräcklighet har bortsetts från, att vatten enligt utlåtande skall ledas över Vintrie 12[1] jämväl från

Bunkeflo 1^7. Sistnämnda förhållande bör emellertid ej inverka på båtnadsuppskattningen för Vintrie 12^1, enär vattnet från Bunkeflo 1^7 rätteligen bort ledas norrut. Vad nyss sagts om avvattningen från Vintrie 14^1 innebär jämväl, jämte andra förhållanden å sistnämnda fastighet, att dess båtnad blivit för lågt beräknad.

Klaganden Rosén och godsägaren Henningsson ha yrkat ersättning för sina kostnader å målet.

Södra skiftet av Vintrie 14^1, omfattande ägofigurerna nr 47-68 på den till förrättningen hörande plankartan, har icke utpräglat fall åt något håll. Vid naturlig avrinning har vattnet därför avrunnit åt skilda håll; så torde ha varit fallet även sedan området blivit uppodlat och försett med öppna tegdiken. Genom utförandet av den i målet omnämnda dräneringen av skiftet ifråga enligt en av jordbrukskonsulenten Hjalmar Paulson år 1945 upprättad täckdikningsplan har allt grundvatten samt huvudmassan av ytvattnet letts till det vid punkten K på plankartan insatta pumpverket. Emot nämnda dränering är i och för sig intet att erinra.

Även om den utav Rosén åberopade överenskommelsen av den 2 januari 1871 skulle anses alltjämt vara gällande, så torde densamma dock icke innefatta skyldighet för ägaren av Vintrie 12[1] att mottaga mera vatten från Vintrie 14[1] än som under de förhållanden, vilka voro rådande vid tiden för överenskommelsen, därifrån avrann eller genom vanlig dikning kunde ledas till diket på Vintrie 12[1]. Genom den enligt Paulsons plan utförda dräneringen av södra skiftet samt insättandet vid punkten K av ett pumpverk har Rosén emellertid ökat vattenmängden i diket C-K och i det täckta avloppet från Vintrie 12[1]. Han har således lett vatten till annans dike och är därför jämlikt 7 kap. 2 § vattenlagen pliktig att bekosta den förändring av diket som härigenom blivit erforderlig till undvikande av skada å nedanförliggande marker. Synemännens förslag innefattar åtgärder för sådant ändamål. Genom samma åtgärder beredes Vintrie 14[1] avlopp för den enligt Paulsons plan utförda dräneringen, vilken omfattar hela södra skiftet. Härigenom tillföres också Vintrie 14[1] båtnad, vilken skäligen må bestämmas på sätt synemännen föreslagit.

Det med ett 5" tegelrör igenlagda avloppsdiket på

Vintrie 12[1] har enligt plankartan till förrättningen en lutning av i medeltal 2,4:1000. Dess avbördningsförmåga kan därför uppskattas till omkring 5 l/s, vilket är mindre än 1/10 av flodvattenmängden även om något vatten icke tillföres detsamma från Vintrie 14[1]. Också Vintrie 12[1] har således båtnad av företaget, och något skäl till befrielse för fastighetens ägare från deltagningsskyldighet i företaget föreligger ej. Värdet av denna båtnad liksom också omfattningen av fastighetens deltagningsskyldighet i företaget finner vattendomstolen böra bestämmas i enlighet med förrättningsmannens förslag.

På grund av vad sålunda anförts prövar vattendomstolen rättvist på det sätt ändra överklagade utlåtandet att för företaget skall ifråga om båtnadsuppskattning, kostnadsfördelning, företagets framtida underhåll samt domstolsavgift gälla vad förrättningsmannen anfört i sin till utlåtandet avgivna reservation med tillhörande bilagor G (värderingslängd) och H (kostnadsfördelningsländ). Domstolsavgiften skall således utgå med 90 kronor 85 öre.

Vid denna utgång prövar vattendomstolen skäligt

bestämma att parterna skola själva vidkännas sina utgifter å målet.

Fullföljdshänvisning, se bilaga.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Att emot förestående dom vad icke inom laga tid anmälts; betygar Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 22 november 1950.

Ex officio:

(Folke Hulgren)

Bilaga

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den **10 november** 1950 före tjänstetidens slut muntligen eller skriftligen anmäla vad hos vattenrättsdomaren i Söderbygdens vattendomstol, Vasagatan 52, Stockholm (postadress: Box 482, Stockholm 1), eller hos vattenrättssekreteraren vid domstolen. Part som anmält vad skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den **24 november** 1950 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har part sålunda vädjat, äger även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger det honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

Ser. E XIII komb.
3257

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

M 3 1950

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handl. o. ritn. hänför sig till brev Wallér.

Dikningsföretaget Vintrie-Bunkeflo av år 1949

i Bunkeflo socken, Malmöhus län.

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MRS. 1951
DIARIE Nr 0173
SAK Nr

Understödets art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: Statens lantbruksingenjör C.H.Wallér.

3257-3

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 8 / 2 19 51.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MRS 1951
DIARIE Nr 0173
SAK Nr

Undertecknad, förtroendeman för dikningsföretaget Vintrie-Bunkeflo av år 1949 i Bunkeflo socken, Malmöhus län, får härmed vördsamt anhålla att Kungl. Lantbruksstyrelsen måtte bevilja bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets utförande.

Bunkeflo pr Vintrie den 5 februari 1951.

Hans Andersson

Hans Andersson

Genom beslut den ..... *har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av* ..... *kr., till företaget beviljat bidrag med* ..... *kr. och lån med* ..... *kr. samt fastställt arbetsplanen* { *i oförändrat skick.* / *med tillägg, att* .....

Betygas i tjänsten .....

~~Förslag till~~

BETÄNKANDE

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MRS. 1951
DIARIE Nr 0173
SAK Nr

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Dikningsföretaget Vintrie-Bunkeflo av år 1949 i Bunkeflo socken, Malmöhus län.

(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: / ~~xxxxxxxxx~~: / ~~xxxxxxxxx~~: Trädgårdsmästaren Hans Andersson, Bunkeflo per Vintrie.

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Statens lantbruksingenjör C.H.Wallér.

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 2 nov. 1945. Förrättningen avslutad 21 sept. 1949.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar.

Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 21 nov. 1959 ✓. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 sept. 1954.

Besvär anfört mot syneförrättningen. Vattendomstolens dom den 27 oktober 1950. Vad icke anmält.

(här antecknas data angående event. domstolsbandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 60234.- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 34325,45 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Schaktning: 2,50 kr/m^3 - 9,75/m^3

Cementrör : 18" 8,25 kr. 15" 6,50 kr. 10" 3,85 kr. 8" 3.- kr. 6" 1,90 kr/m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 a.
2. 1947. 2500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
30447

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	32700	–	–	–	1625	45	34325	45	–	34325	45

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jordförbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	55	69			55	69	60234	–	0	34325	45	620	1/3	11440

Av bidraget belöper omkring – kr. på företagets utförande och omkring – kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen		Låntagarnas andel i hela samfälligheten	Låntagarnas andel i kostnaden för utförandet		Lånekvot	Lån
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	60234	–	100	34325	45	2/3	22880

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till dikningsföretagets utförande. Vid syneförrättningen uppskattad båtnad för de jordbruksfastigheter, som ingå i företaget, består uteslutande av jordförbättring. De berörda markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa marker skola kunna rationellt utnyttjas.

Som framgår av i förrättningsprotokollets § 11 lämnade uppgifter är den totala åkerarealen större än 10 ha vid alla de fastigheter, som ingå i företaget. Av båtnaden belöper alltså icke någon del på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Arbetet har ännu ej påbörjats. Såvitt det kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande marker.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad båtnad. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett, föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 11440 kronor, dels lån från statens avdikningslånefond med 22880 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bil. 1. Transumt av protokoll rörande ansökning om bidrag och lån samt val av styrelse.

" 2. Ansökning om bidrag.

" 3. Ansökning om lån.

" 4. Avskrift av Söderbygdens vattendomstols dom den 27 oktober 1950.

" 5. Fastighetsförteckning.

" 6. Redovisning av förrättningskostnader.

" 7. Beräkning av lånets storlek.

I handläggningen av detta ärende ha deltagit förutom undertecknade Lanke och Wallér, den senare föredragande, jämväl ledamöterna Andersson och Persson.

Malmö den 26 februari 1951.

Bengt Lanke

C.H.Wallér

Bil. 1.
Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i diknings-företaget Vintrie-Bunkeflo av år 1949 i Bunkeflo socken, Malmöhus län.

Måndagen den 5 februari 1951 hos trädgårdsmästaren Hans Andersson i Bunkeflo.

---

§ 1.

Lantbruksingenjör Wallér utsågs att leda förhandlingarna och föra protokollet. Att justera protokollet utsågs hrr Henningsson och Rosén.

§ 2.

Till ensam ledamot i företagets styrelse eller styresman valdes trädgårdsmästaren Hans Andersson, Bunkeflo, Vintrie.

---

§ 5.

Delägarna beslöto att gemensamt ansöka om anslag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets utförande samt underskrevo därom vederbörliga ansökningar.

Bunkeflo den 5 februari 1951.

C.H.Wallér

Justeras:

Sven Henningsson

Stig Rosén

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

Avskrift.

Bilaga till protokoll d.5/2 1951.

Angående Dikningsföretaget V i n t r i e - B u n k e f l o 1949.

Vid sammanträde hos Trädgårdsmästare Hans Andersson, Vintrie, Ha undertecknade tre delägare i ovannämnda dikningsföretag i dag överenskommit, att såsom styresman anmoda trädgårdsmästaren Hans Andersson, Bunkeflo Gård, Vintrie, att föra underhandlingar med Lantbruksnämnden i Malmöhus Län.

Vidare blev beslutat att styresmannen, då det gäller godtagande av entreprenör, tidpunkten för igångsättandet av arbetet m.m, skall inhämta godkännande av övriga deltagare.

Vi förbinda oss vidare att deltaga i kostnaderna enligt den av Lantbruksingenjör Wallér av Söderbygdens Vattendomstol stadfästa fördelningen, samt att styresmannen förbehålles rätt att kalla till sammanträde endast genom telefon, om så skulle behövas under arbetets gång.

Slutligen förklara vi oss vilja samarbeta så, att dikningsföretaget kan bli slutfört på ett snabbt och smidigt sätt samt att styresmannen bör anmoda Lantbruksnämnden att genom någon av sina ingeniörer åtaga sig besiktiga Dikningsföretaget, då en kontroll utförd av deras ingeniörer lämnar den bästa garanti för att vi få arbetet utfört på förstklassigt sätt.

Med ovanstående förklara vi oss nöjda och förbinda vi oss till alla delar full-

följa desamma.

Vintrie den 5 febr. 1951.

Hans Andersson Sven Henningsson Stig Rosén

Vidimeras ex officio:

Bil. 2.

Ansökning om bidrag.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget Vintrie-Bunkeflo av år 1949 i Bunkeflo socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande. Vi uppdraga åt Fridygårdsarrendatorn Hans Andersson, Bunkeflo pr Vintrie och vid förfall för honom åt Gästgivaren Sven Svensson, Klattorps gård pr Vintrie.

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag;

att, om bidrag beviljas med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt rörande dikningsföretagets utförande samt underskriva för bidragets utbekommande erforderliga rekvisitioner.

Bunkeflo den 5 februari 1951.

Hans Andersson P. Svensson

Underteckningarna bevittna

C.A. Wallin.
Lantbruksingenjör
Malmö

Gunnar Bergqvist
Ingenjör
Malmö.

Bil. 3,

Ansökning om lån.

Undertecknade delägare i dikningsföretaget Vintrie-Bunkeflo av år 1949 i Bunkeflo socken, Malmöhus län, anhålla om lån från statens avdikningslånefond till våra kostnader för företagets utförande. Vi uppdraga åt Mägårdsarrendatorn Hans Andersson, Bunkeflo Jen Vintrie och vid förfall för honom åt Gårdsägaren Sven Svensson Vattkopps gård Jen Vintrie.

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om lån;

att, om lån beviljas med Kungl. Lantbruksstyrelsen underteckna kontrakt rörande dikningsföretagets utförande samt underteckna för lånets utbetalning erforderliga rekvisitioner.

Bunkeflo den 5 februari 1951.

Hans Andersen P. Knös Svensson

Namnteckningarna bevittnas:

L. A. Nilsé
Lantbruksingenjör
Malmö

Edmund Bjurstedt
Ingenjör
Malmö

Bil. 4.

Avskrift.

Dom B 16/1950.

BUD 15/1949

Vintrie-
Bunkeflo

Söderbygdens vattendomstols dom,

meddelad i domstolens kansli i Stockholm den 27 oktober 1950.

Klagande: Trädgårdsmästaren Hans Andersson, Bunkeflo, Vintrie, och köpmannen Stig Rosén, Järnvägsgatan 14, Limhamn, var för sig.

Ombud för Rosén: Advokaten L. Leong, Limhamn.

Motpart: Godsägaren Sven Henningsson, Gottorps gård, Vintrie, biträdd av advokaten Gunnar Linse, Malmö.

Målet: Besvär över ett den 21 september 1949 avgivet utlåtande rörande dikningsföretaget Vintrie-Bunkeflo av år 1949, avseende torrläggning av marker till Bunkeflo nr 1 samt Vintrie n:ris 12 och 14 i Bunkeflo socken, Malmöhus län.

Statens lantbruksingenjör i Malmöhus län, C.H.Wallér, har med biträde av gode män handlagt och den 21 september 1949 avslutat en syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vintrie nr 14 m.fl. hemman i Bunkeflo socken, Malmöhus län.

Utan avgift. Lantbruksingenjören C.H.Wallér, Malmö

Av förrättningshandlingarna inhämtas bl.a. följande: Av det i utlåtandet medgivna företaget, Vintrie-Bunkeflo torrläggningsföretag av år 1949, beröras marker, tillhörande fastigheterna Vintrie 12^1, ägd av godsägaren Henningsson, Bunkeflo av 1^7, ägd av klaganden Andersson, samt Vintrie 14^1, ägd av klaganden Rosén. I utlåtandet har beträffande båtnadsuppskattningen utsagts, bl.a.: "Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen haft olika åsikter, vilka ej kunnat sammanjämkas. Undertecknade skiftesgodemän anse nämligen, att dikningsföretaget ej kommer att medföra båtnad för fastigheten Vintrie 12^1. Förrättningsmannen åter har hävdat, att fastigheten Vintrie 12^1 kommer att beredas ej obetydlig båtnad genom dikningsföretagets utförande och därför reserverat sig mot av skiftesgodemännen dikterat beslut röran-de båtnadsuppskattningen och därmed sammanhängande frågor." Enligt utlåtandets kostnadsfördelningslängd har Vintrie 12^1 således icke påförts båtnad eller kostnad, medan för Bunkeflo 1^7 beräknats en båtnad av 24.110 kronor med en deltagningsprocent i de verkliga kostnaderna av 49,586,och för Vintrie 14^1 en båtnad av tillhopa 24.513 kronor - därav å ägofigurerna 47-68, utgörande fastighetens sydligaste ägoskifte, 17.349 kronor - med en deltagningsprocent av 50,414. Enligt den av förrättningsmannen avgivna reservationen skulle Vintrie 12^1 genom företaget tillföras en båtnad av sammanlagt 11.611 kronor och en deltagningsprocent av 19.277, samt Bunkeflo 1^7 och Vintrie 14^1 samma båtnad som ovan sagts men en deltagningsprocent av allenast 40,027 respektive 40,696.

Klaganden Andersson har i besvären yrkat, att vattendomstolen måtte, med ändring av det avgivna utlåtandet, fastställa förrättningsmannens reservation till efterrättelse.

Klaganden Rosén har i målet anfört, bl.a.: Båtnad synes böra påföras Vintrie 12^1 i enlighet med förrättningsmannens reservation. - Vad angår båtnadsberäkningen för markerna till Vintrie 14^1 kan denna icke vitsordas beträffande ägofigurerna 47-68, utgörande fastighetens södra lott. Denna lott är nämligen numera täckdikad på så sätt, att vattnet ledes till en samlingsbrunn vid "K" å den till förrättningen hörande plankartan, i vilken brunn en automatiskt verkande pumpanordning installerats, som vidarebefordrar vattnet till ett västerut, över Vintrie 12^1 löpande dike. Då Rosén anser sig

äga en hävdvunnen, servitutsliknande rättighet att släppa sitt avloppsvatten i nämnda dike, och då de nu angivna dikningsåtgärderna på fastigheten Vintrie 14[1] erbjuda full möjlighet till södra lottens torrläggning, torde Rosén icke vara pliktig att för södra lotten deltaga i kostnaderna för företaget med högre andelstal, än som motsvarar kostnaderna för pumpning av vattnet från samlingsbrunnen vid "K". - Rosén har på grund av vad sålunda anförts yrkat, att vattendomstolen måtte, med ändring av utlåtandet såvitt avser uppskattningen av båtnaden för Vintrie 12[1] och 14[1], dels fastställa båtnaden för Vintrie 12[1] till det av förrättningsmannen beräknade beloppet, 11.611 kronor, dels ock, jämlikt lagrum som kan vara tillämpligt, jämka båtnaden för södra lotten av Vintrie 14[1] till högst 1.200 kronor, motsvarande nyssnämnda pumpningskostnader, varvid för Vintrie 14[1] skulle uppkomma en sammanlagd båtnad av högst 8.364 kronor.

Godsägaren Henningsson har bestritt klagandenas yrkanden i vad avser båtnadsberäkningen för Vintrie 12[1] och har i första hand yrkat, att vattendomstolen måtte fastställa synemännens utlåtande. För den händelse domstolen skulle finna skäligt lägga båtnad jämväl på Vintrie 12[1] har Henningsson yrkat, dels att denna båtnad endast måtte uppskattas till ett mindre belopp, motsvarande högst kostnaden för att lägga en 3"-4" rörledning från "D" till "C" å företagets plankarta, dels ock att båtnaden för Vintrie 14[1] måtte höjas. Till stöd för dessa yrkanden har Henningsson anfört, bl.a.: Den av klaganden Rosén åberopade rätten att leda allt vattnet från södra lotten av Vintrie 14[1] över Vintrie 12[1] bestrides. Vid sådant förhållande - då Henningsson ej är pliktig tåla mer än den ringa del av avloppsvattnet från Vintrie 14[1], som har sitt naturliga fall västerut - äro de anordningar, som vidtagits för torrläggning av Vintrie 12[1] fullt tillräckliga för fastighetens behov; möjligen bör dock den ledning dragas, som i yrkandet omnämnes, för att alla fastighetens marker skola vinna tillräcklig torrläggning. Vid denna beräkning av avloppsnätets tillräcklighet har bortsetts från, att vatten enligt utlåtande skall ledas över Vintrie 12[1] jämväl från Bunkeflo 1[7]. Sistnämnda förhållande bör emellertid ej inverka på båtnadsuppskattningen för Vintrie 12[1], enär vattnet från Bunkeflo 1[7] rätteligen bort ledas norrut. Vad nyss sagts om avvatt-

ningen från Vintrie 14[1] innebär jämväl, jämte andra förhållanden å sistnämnda fastighet, att dess båtnad blivit för lågt beräknad.

Klaganden Rosén och godsägaren Henningsson ha yrkat ersättning för sina kostnader å målet.

Södra skiftet av Vintrie 14[1], omfattande ägofigurerna nr 47-68 på den till förrättningen hörande plankartan, har icke utpräglat fall åt något håll. Vid naturlig avrinning har vattnet därför avrunnit åt skilda håll; så torde ha varit fallet även sedan området blivit uppodlat och försett med öppna tegdiken. Genom utförandet av den i målet omnämnda dräneringen av skiftet ifråga enligt en av jordbrukskonsulenten Hjalmar Paulson år 1945 upprättad täckdikningsplan har allt grundvatten samt huvudmassan av ytvattnet letts till det vid punkten K på plankartan insatta pumpverket. Emot nämnda dränering är i och för sig intet att erinra.

Även om den utav Rosén åberopade överenskommelsen av den 2 januari 1871 skulle anses alltjämt vara gällande, så torde densamma dock icke innefatta skyldighet för ägaren av Vintrie 12[1] att mottaga mera vatten från Vintrie 14[1] än som under de förhållanden, vilka voro rådande vid tiden för överenskommelsen, därifrån avrann eller genom vanlig dikning kunde ledas till diket på Vintrie 12[1]. Genom den enligt Paulssons plan utförda dräneringen av södra skiftet samt insättandet vid punkten K av ett pumpverk har Rosén emellertid ökat vattenmängden i diket C-K och i det täckta avloppet från Vintrie 12[1]. Han har således lett vatten till annans dike och är därför jämlikt 7 kap. 2 § vattenlagen pliktig att bekosta den förändring av diket som härigenom blivit erforderlig till undvikande av skada å nedanförliggande marker. Synemännens förslag innefattar åtgärder för sådant ändamål. Genom samma åtgärder beredes Vintrie 14[1] avlopp för den enligt Paulsons plan utförda dräneringen, vilken omfattar hela södra skiftet. Härigenom tillföres också Vintrie 14[1] båtnad, vilken skäligen må bestämmas på sätt synemännen föreslagit.

Det med ett 5" tegelrör igenlagda avloppsdiket på Vintrie 12[1] har enligt plankartan till förrättningen en lutning av i medeltal 2,4:1000. Dess avbördningsförmåga kan därför uppskattas till omkring 5 l/s, vilket är mindre än 1/10 av flodvattenmängden även om något vatten icke tillföres detsamma från Vintrie 14[1]. Också Vintrie 12[1] har

således båtnad av företaget, och något skäl till befrielse för fastighetens ägare från deltagningsskyldighet i företaget föreligger ej. Värdet av denna båtnad liksom också omfattningen av fastighetens deltagningsskyldighet i företaget finner vattendomstolen böra bestämmas i enlighet med förrättningsmannens förslag.

På grund av vad sålunda anförts prövar vattendomstolen rättvist på det sätt ändra överklagade utlåtandet att för företaget skall ifråga om båtnadsuppskattning, kostnadsfördelning, företagets framtida underhåll samt domstolsavgift gälla vad förrättningsmannen anfört i sin till utlåtandet avgivna reservation med tillhörande bilagor G (värderingslängd) och H (kostnadsfördelningslängd). Domstolsavgiften skall således utgå med 90 kronor 35 öre.

Vid denna utgång prövar vattendomstolen skäligt bestämma att parterna skola själva vidkännas sina utgifter å målet.

Fullföljdshänvisning, se bilaga.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin

Rätt avskrivet; betygar Ex officio:

Ruth Greijer.

Att emot förestående dom vad icke inom laga tid anmälts; betygar Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 22 november 1950.

Ex officio:

Folke Hultgren

Vidimeras
ex officio:

A v s k r i f t.

B i l a g a

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 10 november 1950 före tjänstetidens slut muntligen eller skriftligen anmäla vad hos vattenrättsdomaren i Söderbygdens vattendomstol, Vasagatan 52, Stockholm (postadress: Box 482, Stockholm 1), eller hos vattenrättssekreteraren vid domstolen. Part som anmält vad skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 24 november 1950 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har part sålunda vädjat, äger även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger det honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

Vidimeras
ex officio

Bilaga 5.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Vintrie-Bunkeflo av år 1949 i Bunkeflo socken, Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Bunkeflo socken.

Bunkeflo av	1^7	90/196 mtl.;	Hans Andersson
Vintrie	12^1	3/8 " ;	Sven Henningsson
"	14^1	3/8 " ;	Stig Rosén

Malmö i febr. 1951.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga 6.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Dikningsföretaget Vintrie-Bunkeflo av år 1949 i Bunkeflo socken, Malmöhus län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum År och månad	Dag	Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott kronor	Bekommet förskott öre	Utbetalat av förrättningsmannen kronor	Utbetalat av förrättningsmannen öre	Utbetalat av intressenter kronor	Utbetalat av intressenter öre
		Syneförrättning; arvodesräkning litt. 11:3/50						1219	75
		Hantlangning; förrättningsprotokollet § 9						197	50
		Skiftesgodemän; förrättningsprotokollet § 23						86	40
		Annons med kungörelse om sammanträde						31	45
		Vattendomstolsavgift						90	35
					Summa kronor			1625	45

Malmö i februari 1951.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga 7.

Beräkning av lånets storlek.

Kostnad för utförandet	34325,45	kr.
Lånsökandes andelstal i företaget	100.-	%
Lånsökandes andel i kostnaden för utförandet;		
1 x 34325,45 kr.	34325,45	kr.
Lånsökandes andel i bidraget till utförandet;		
1 x 11440 kr.	11440.-	kr.
Beräknat lån	22885,45	kr.

Malmö i februari 1951.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Skuldförbindelse överlämnad till revisor Friberg den 24/9 1953 godkänd den 12/10 1953.

211/53

FÖRETAG: VINTRIE-BUNKEFLO M 3.950

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören C.H. Wallér
i samband med år 1949 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 29 juni 1953
Statsbidrag
till företagets utförande ..... -..... kr.
» en första rensning ..... -..... » kr. -
Lån till företagets utförande ..... kr. 22.400

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

KONTRAKT

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 juni 1953 till

DIKNINGSFÖRETAGET VINTRIE-BUNKEFLO AV ÅR 1949 i Bunkeflo kommun, Malmöhus län,

beviljat ~~dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med~~

~~kronor, varav till företagets utförande~~ kronor och till ~~en första rensning av avloppen~~ ~~kronor,~~ ~~och dels~~ **lån** från **statens avdikningslånefond** med tjugotvåtusenfyrahundra (22.400) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse, ~~förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av ~~statsbidraget och en tredjedel av~~ lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av ~~bidraget och~~ lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

~~Bidrags- och~~ Låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 31 december 1953.

~~att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;~~

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för ~~en första rensning av avloppen och~~ till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av ~~bidraget och~~ lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för ~~statsbidrag från statens avdikningsanslag och~~ lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna ~~statsbidrag och~~ lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av ~~bidrags- och~~ låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Bunkeflo 1 per Vintrie den 31 augusti 1953

Hans Andersson

Trädgårdsmästare.

Bunkeflo 1 i Bunkeflo kommun.

Att trädgårdsmästaren Hans Andersson, Bunkeflo 1 i Bunkeflo kommun

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

O. B. Wallis
Lantbruksingenjör
Adress Malmö

Hans Andersson
Trädgårdsarbetare
Adress Limhamn

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 16 oktober 1953.

Sune Wennerlund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift

RAPPORT

över verkställd besiktning

Företag: Df. Vintrie-Bunkeflo av år 1949 i Bunkeflo kommun, Malmöhus län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Trädgårdsmästaren Hans Andersson, Bunkeflo, Vintrie.
~~Förtroendeman:~~
~~Ende intressent:~~

Arbetsplanen fastställd den 21/5 1953 av Lantbruksnämnden och den 29/6 1953 av Lantbruksstyrelsen.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens ~~avdikningsanslag~~ rationaliseringsanslag 11200 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 22400 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 21/11 1959

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 31/12 1953

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad den 8/7 1953, har befunnits, att företaget utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget samma dag godkänts.

Malmö den 2 september 1953.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

Hänvisning

Den förrättning som beskrivs i

akt nr LN 950

har helt eller delvis omprövats.

Uppgifter om omprövningen kan sökas i

2322

Övriga upplysningar (om t ex det äldre företaget helt har upphört):

16/11 2007 .....

Datum och namn

G. REGNELL

Godk. EFTER DEN 16 OKT. 1953 LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN 14 SEP. 1953 DIARIE Nr SAK Nr

RAPPORT

över verkställd besiktning

Företag: Df. Vintrie-Bunkeflo av år 1949 i Bunkeflo kommun, Malmöhus län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Trädgårdsmästaren Hans Andersson, Bunkeflo, Vintrie. ordf. ensam bekräftat

Arbetsplanen fastställd den 21/5 1953 av Lantbruksnämnden och den 29/6 1953 av Lantbruksstyrelsen. ✓

Ändring medgiven den

Bidrag från statens ~~avdikningsanslag~~ rationaliseringsanslag 11200 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 22400 ✓ kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 21/11 1959 ✓

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 31/12 1953 ✓

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 8/7 1953, har befunnits, att företaget utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget samma dag godkänts.

Malmö den 2 september 1953.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Lån 22.400 KH

Bev. Till. utbet.

F

Godk. Cell Utbet (utan åtgärder)

Vintrie - Bunkeflo
Ordf. Trädgårdsmästaren Hans Andersson, Bunkeflo, Vintrie (ensam bekant)
Bev. lämnas (utan s.f. godkänts)
Godk. Cell
Utbet. Lån 22.400 KH

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000. TALT

KH

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Transumt.

BESLUT
DEN 16 OKT. 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i dikningsföretaget Vintrie-Bunkeflo av år 1949 i Bunkeflo socken, Malmöhus län.

Måndagen den 5 februari 1951 hos trädgårdsmästaren Hans Andersson i Bunkeflo.

Närvarande: Hrr Sven Henningsson, Stig Rosén och Hans Andersson.

Vid sammanträde hade även tillstädeskommit lantbruksingenjören C.H.Wallér.

---

§ 2.

Till ensam ledamot i företagets styrelse eller styresman valdes trädgårdsmästaren Hans Andersson, Bunkeflo, Vintrie.

Bunkeflo den 5 februari 1951.

C.H.Wallér

Justeras:

Sven Henningsson Stig Rosén

Rätt transumerat betygar:

C.H.Wallér.

Avskrift.

BESLUT
DEN 16 OKT. 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Ansökning om lån.

Undertecknade delägare i dikningsföretaget Vintrie-Bunkeflo av år 1949 i Bunkeflo socken, Malmöhus län, anhålla om lån från statens avdikningslånefond till våra kostnader för företagets utförande. Vi uppdraga åt trädgårdsmästaren Hans Andersson, Bunkeflo per Vintrie och vid förfall för honom åt godsägaren Sven Henningsson, Gottorps gård per Vintrie,

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om lån;

att, om lån beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen underteckna kontrakt rörande dikningsföretagets utförande samt underteckna för lånets utbetalning erforderliga rekvisitioner.

Bunkeflo den 5 februari 1951.

Hans Andersson S. Rosén Sven Henningsson

Namnteckningarna bevittna:

C.H.Wallér
Lantbruksingenjör
Malmö

C.Edvin Bjurfjell
Ingenjör
Malmö

Vidimeras
ex officio:
O.H. Nilsson

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. ~~15950~~ 72680.

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér
Bostadstelefon 79610

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

BESLUT
DEN 16 OKT. 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ang. dikningsföretaget Vintrie-Bunkeflo av år 1949.

För rubricerade företag översändes härmed följande:

1/ Kontrakt i 2 exemplar.

2/ Skuldförbindelse med borgensförbindelse och vederhäftighetsintyg.

3/ Avskrift av ansökning om lån.

4/ Transumt av protokoll.

5/ Rekvisition å beviljat lån.

6/ Rapport över verkställd besiktning.

7/ Taxeringsbevis.

Malmö den 12 september 1953.

C.H.Wallér.

(Bil.5).

Avskrift.

SL/MG

Länsstyrelsen i Malmöhus län,
Malmö.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 29 juni 1953 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 22.400 kr till utförande av DIKNINGSFÖRETAGET VINTRIE - BUNKEFLO AV ÅR 1949 i Bunkeflo kommun, Malmöhus län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet		Registernummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Bunkeflo socken			
Bunkeflo	90/196 mtl	av 1^{7}	Hans Andersson
Vintrie		12^{1}	Sven Henningsson
"		14^{1}	Stig Rosén

Stockholm den 16 oktober 1953.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
T. Berglund.