





Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

M 40951

FÖRSLAG TILL	
Df Östratorp-Smygehuk av år 1949	
Östratorps	SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LKN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1949 (UTAN)	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL KOPPA	Statens lantbruksingenjör (TITEL)
ANTAL RITN. ST. 4	KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV Nr 4414-1



Massprofil 1 cm = 2 m²

Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300m

Höjdskala 1:100
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7m.

MIL.Nr 002

M 4-0951

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Dt. Östratorp-Smygehuk av år 1949

Östratorps

socken(-nas) av Malmöhus

län

upprättat år(-en) 1949 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

b. A. Malm
(Namn)

Statens lantbruksingenjör
(Titel)


Antal ritn. st. 4

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV





Nr

4414-2



Statens Reproduktionsanstalt 1947





Typritningar för brunnar med inre diameter av:



Typritning för intag.



Typritning för ommurning vid 1+20



All betongkonstruktion dubbel-sarmeras med svetsat armeringsnät 3/4" 100x100 mm/m

Skala 1:50
 1 0.5 0 1 2 3 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
 22 MAJ 1953
 DIARIE Nr
 SAK Nr

M 4*0951

Förslag till
Df Östratorp-Smygehuk av år 1949
 i Östratorps socken (när) av Malmöhus län
 upprättat år (en) 1949 (utan) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
 Original
 Kopie
 (Namn)
 (Titel)
 Statens lantbruksingenjör.
 Antal ritn. st. 4 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4414-4

Ser. E XIII komb

4414

LANTBRUKSSTYRELSEN

29 APR 1950

DIARIE Nr 0320

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

M

4*0951

LANTBRUKSSTYRELSEN

22 MAJ 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Dikningsföretaget Östratorp-Smygehuk av år 1949 i

Östratorps socken, Malmöhus län.

Understödet art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: Statens lantbruks-

ingenjör C.H.Wallér.

Östl. Lantl. + v. t. v.
g. ink. 14/1-53.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN	
29 APR. 1950	
DIARIE Nr	0320
SAK Nr	

På uppdrag av delägarna i dikningsföretaget Östratorp- Smygehuk av år 1949 i Östratorps socken, Malmöhus län får jag härmed vörd- samt anhålla att Kungl. Lantbruksstyrelsen måtte bevilja bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för dikningsföretagets utförande.

Östratorp den 21 december 1949.



Betygas i tjänsten

rörande bidrag från statens avdömningsanslag och lån från statens avdömningslånefond till

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 APR. 1950
DIARIE NR 0320
Kuningslånefond till
SÄXEN

(företagets namn samt socken och län)

Cementrör : 40" 30:- kr, 36" 25:- kr, 32" 21:- kr. och 8" 3:- kr. per meter.

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	44	85	8	96	53	81	60796	-	0	49866	49	920	1/3	16620
Anm. I företaget ingår även 8,67 ha åker, som endast vinner bruksbåtnad.														

Av bidraget belöper ~~omkring~~ 16620 kr. på företagets utförande ~~av brukningsbåtnad~~ ~~och på en första censurering~~
Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre		procent	kronor		öre
Hela företaget	56229	-	92,488	46120	52	2/3	30740

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till dikningsföretagets utförande. Vid syneförrättningen uppskattad båtnad för de jordbruksfastigheter, som ingå i företaget, består uteslutande av jordförbättring. De berörda markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa marker skola kunna rationellt utnyttjas.

Som framgår av i förrättningsprotokollets § 8 lämnade uppgifter är den totala åkerarealen mindre än 10 ha endast beträffande 5 av de fastigheter, som ingå i företaget. Av båtnaden belöper omkring 14 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Arbetet har ännu ej påbörjats. Såvitt det kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande marker.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad båtnad. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Enär de lånebelopp, som kunna utgå till fastigheterna 659/8240 mtl. Östra Torp 10³ och 12293/3017238 mtl. Östra Torp av 5⁵, i intet fall överstiger 100 kronor, har lån icke beräknats till dessa fastigheter.

På grund av vad sålunda blivit utrett, föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 16620 kronor, dels lån från statens avdikningslånefond med 30740 kronor.

Vid detta betänkande fogas:


Bilaga 1, bevis att besvär ej anmälts.

- " 2, transumt av protokoll rörande ansökning om bidrag och val av styrelse.
- " 3, ansökning om lån.
- " 4, fullmakt för Nils Mårtensson.
- " 5, fullmakt för Nils Mårtensson.
- " 6, fullmakt för Nils Mårtensson.
- " 7, fastighetsförteckning.
- " 8, sammanställning av förrättningskostnader.
- " 9, beräkning av lånets storlek.

I handläggningen av detta ärende har deltagit förutom undertecknade Lanke och Wallér, den senare föredragande, jämväl ledamöterna Andersson och Persson.

Malmö den 28 april 1950.

För lantbruksnämnden i Malmöhus län.



Bengt Lanke




C.H. Wallér

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 21 december 1949 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Östratorp-Smygehuk av år 1949 i Östratorps socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 7 mars 1950.

Ex officio:

Inge Lekman
(Inge Lekman)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören C. H. Wallér

Ret. 3.00

Protokoll, fört vid sammanträden

för syneförrättning enligt 10 kap. vat-

tenlagen angående torrläggning av marker

till Östra Torp nr 4 m.fl. hemman i Ös-

tratorps socken, Malmöhus län.

År 1949 den 18 november inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör
och förrättningsman samt skiftesgodemännen Helge Hansson i Hemmesdyngge nr 6, Vallby
och Hilding Jönsson i Östratorp i Östratorps kommunalrum =====

§ 19.

Delägarna beslöto att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag
till kostnaderna för dikningsföretagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren Bror
A. Olsson, Östra Torp nr 4 per Östratorp och vid förfall för honom åt lantbrukaren
Sven Mårtensson, Östra Torp nr 5 per Östratorp,
att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag,
att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt rörande dik-
ningsföretagets utförande samt uppbära och utkvittera bidraget.

§ 20.

Sedan de närvarande överenskommit att omedelbart utse styrelse, företogs föl-

jande val:

Styrelse: Lantbr. Bror A. Olsson, Östra Torp nr 4, ordförande och verkställande leda-

mot samt lantbrukaren Sven Mårtensson, Östra Torp nr 5 och Gustaf E. Johansson,

Östra Torp nr 2, alla med postadress Östratorp.

Styrelsesuppleant: Lantbr. Gottfrid Holmdahl, Östra Torp nr 5 per Östratorp.

Revisorer: Kommunalordföranden Berndt Pettersson, Östra Torp nr 36 och nämndemannen

Eric Åkesson, Östra Torp nr 31, båda med postadress Östratorp.

Östratorp den 21 december 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Helge Hansson

Hilding Jönsson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

den 30/1, 1950.

Ansökning om lån.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget Östratorp- Smygehuk av år 1949 i Östratorps socken, Malmöhus län överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till våra kostnader för företagets utförande. Vi uppdraga åt Lantbrukaren Mor & Olsson Östra Torp nr 4 på Östtorp och vid förfall för honom åt Lantbrukaren Lova Wäntemar Östra Torp nr 5 på Östtorp att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om lån, att, om lån beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt rörande företagets utförande samt uppbära och kvittera det lån, som beviljats.

Östratorp den 21 december 1949.

✓ Bengt Petersson W. O. Wäntemar
 ✓ Gustaf E. Johansson

Wäntemaringarna beviljas.
 E. H. Nilsson

Lantbruksingenjör
Malmros

Stiftsgodsmän
Hemmarsdörge, Vallby.

✓ Nils Martinsson d.ä

✓ Nils Martinsson d.ä

gn Nils Martinsson d.ä
enligt fullmakt

✓ Artur Martinsson

✓ Johan Martinsson

gn Nils Martinsson d.ä
enl fullmakt

gn Nils Martinsson d.ä
enl fullmakt

✓ Erik Frid Larsson

✓ Herman Larsson

✓ Ebbe Nilsson

✓ Nils Nilsson

✓ Gottfrid Holmdahl

✓ Edvin Holmdahl

✓ Jens Bengtsson

Wäntemaringarna beviljas
Kalle Andersson.

Nils Hansson

Lantbr.

FULLMAKT

för min fader Nils Mårtensson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Östra Torp nr 4 m.fl. hemman
i Östra Torps socken av Malmöhus län
å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Smyge per Ö. Torp den 28 november 19 49.

Nils Mårtensson
Smyge 5 Östra Torp

Bevittnas:

Kulda Österman

Ingrid Österman

FULLMAKT

för min fader Nils Mårtensson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Östra Torp nr 4 m.fl. hemman
i Östra Torps socken av Malmöhus län
å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Östra Torp den 26 november 1949.

Erik Mårtensson

Bevittnas:

Anders Olsson


Arvid Hansson

FULLMAKT


för min fader Nils Mårtensson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Östra Torp nr 4 m.fl. hemman
i Östra Torps sock en av Malmöhus län
å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hansagatan 5, Trelleborg

den 22 november 1949.



Bevittnas:



Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Östratorp-Smygehuk av år 1949 i Östratorps socken, Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Östratorps socken.

Östra Torp	2 ¹	5/16	mtl. ;	Gustaf E. Johansson	✓
"	4 ²	1/16	" ;	Berndt Pettersson, arr. Bror A. Olsson	✓
"	4 ³	3/160	" ;	Dens. " " "	✓
"	4 ⁴	1/32	" ;	Dens. " " "	✓
"	4 ⁵	3/80	" ;	Söns Bengtsson	✓
"	4 ⁶	3/80	" ;	Berndt Pettersson, arr. Bror A. Olsson	✓
"	5 ³	1/12	" ;	Nils Nilsson och Ebba Nilsson	✓
"	~~av 5⁴~~	~~1/57~~	~~" ;~~	~~Henning Larsson och Sigfrid Larsson~~	
"	av 5 ⁴	5/76	" ;	Gottfrid Holmdahl	✓
"	~~av 5⁵~~	~~375/79401~~	~~" ;~~	~~Henning Larsson och Sigfrid Larsson~~	
"	5 ⁷	1/4	" ;	Sven Mårtensson	✓
"	av 9 ⁴	443/1088	" ;	Nils Mårtensson och Matilda Mårtenssons	✓
dödsbo, arr. Bror A. Olsson.					
"	10 ²	659/8240	" ;	Berndt Pettersson, arr. Bror A. Olsson.	✓

Malmö i februari 1950.

8.16.


C.H. Wallér
C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Beräkning av lånets storlek.

Kostnad	49866,49 kr.
Låntagarnas andel i kostnaden	
$/0,92488 \times 49866,49 /$ kr.	46120,52 "
Låntagarnas andel i bidraget	
$/0,92488 \times 16620 /$ kr.	15371,51 "
Beräknat lån	30749,01

Malmö i februari 1950.



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1953
DIARIÉ NR
SÄK NR

M 4*0951

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Östratorp-Smygehuk av år 1949"
i Östratorps socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1949.

Län
1953

BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
Malin
21/5 1953

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Östratorp-Smygehuk av år 1949"
i Östratorps socken,
Malmöhus län.

Innehåller 67 sidor.

Härtill hör 4 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

neförrättning enligt 10 kap. vattenlagen an-

gående torrläggning av marker till Östra Torp

nr 4 m.fl. hemman i Östratorps socken, Malmö-

hus län.

År 1949 den 18 november inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör och förrättningsman samt skiftesgodemännen Helge Hansson i Hemmesdyngge nr 6, Vallby och Hilding Jönsson i Östratorp i Östratorps kommunalrum för att enligt av Länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdat förordnande /bil. 1/ handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Ö. Torp nr 4 m.fl. hemman i Östratorps socken, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 20 oktober 1949 översänt till pastorsämbetet i Ö. Torps församling, hade anslagits i Östratorps kyrka den 23 oktober 1949 /bil. 2/. Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 24 oktober 1949, varjämte en avskrift av kungörelsen översänts till Länsstyrelsen den 20 oktober 1949. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 25 oktober 1949 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser /bil.3/.

Följande hade tillstädeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Kommunalnämndsordföranden Berndt Pettersson, Östra Torp, äg. 1/16 mtl. Östra Torp

2
§ 175 och 176/, 1/32 mtl. Östra Torp 4⁴ /lagf. 27/11 1917 § 175 och 176/, 659/8240
mtl. Östra Torp 10³ /lagf. 27/11 1917 § 175 och 176/, 659/8240 mtl. Östra Torp 10²
/lagf. 27/11 1917 § 175 och 176/ och 3/80 mtl. Östra Torp 4⁶ /lagf. 27/11 1917 §
175 och 176/.

Lantbrukaren Sven Mårtensson, Östra Torp; äg. 1/4 mtl. Östra Torp 5⁷ /lagf. 19/5 1943
nr 325/.

Lantbrukaren Gustaf E. Johansson, Östra Torp; äg. 5/16 mtl. Östra Torp 2¹ /lagf. 5/9
1921 § 37 å 75/256 mtl. 30/12 1921 § 249 å 5/256 mtl/.

Övriga sakägare och ombud.

Nils Mårtensson och Mathilda Mårtenssons dödsbo; äg. 443/1088 mtl. Östra Torp av 9⁴
/lgf. 13/2 1928 § 59/ genom lantbrukaren Nils Mårtensson / bil. 4 och 5/.

Herr Arthur Mårtensson, Östra Torp; äg. 12293/3017238 mtl. Östra Torp av 5⁵ /lagf.
9/8 1944 nr 474/ genom fadern Nils Mårtensson /bil. 5/.

Hemmesdynge pastorat; förande talan för prästlönehemmanet 1 mtl. Östra Torp 1¹ ge-
nom nämndemannen Erik Åkesson i Ö. Torp /bil. 8/.

Lantbrukaren Bror A. Olsson, Östra Torp; arr. dels Berndt Pettersson tillhöriga fast-
tigheten i Östra Torp nr 4 och 10, dels Nils Mårtensson och Mathilda Mårtenssons
dödsbo tillhöriga fastigheter i Östra Torp nr 9.

f. Folkskolläraren Nils Årnell och rektorn Bror Pålsson, båda i Vellinge; arr. dels
den ecklesiastika fastigheten 1 mtl. Östra Torp 1¹, dels en del av den Gustaf E.
Johansson tillhöriga fastigheten 5/16 mtl. Östra Torp 2¹.

3
Lantbr. Malte Sjöstedt, Ö. Torp nr 6.

Lantbr. Stig Andersson, Ö. Torp nr 15.

Vägförvaltningen ; Malmö genom ingenjören Simon Danielsson / bil. 6/.

Boställsnämndsordföranden Johan Nilsson i Villie; konsistorieombud och ombud för
stiftsnämnden /bil. 7/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet /bil. 1/.

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som komma att beröras av det planerade torrlägningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande olika sakägare påyrkat vid förundersökningarna.

§ 5.

Upplystes, att delägare i Mathilda Mårtenssons dödsbo vore, förutom den avlidnas

make lantbrukaren Nils Mårtensson, Ö. Torp, fyra myndiga barn, nämligen muraren Nils Mårtensson, Smyge, Ö. Torp, gummifabriksarbetaren Johan Mårtensson, Hansagatan 5, Trelleborg, eternitarbetaren Artur Mårtensson, Ö. Torp och fru Malin Holmdahl, Ö. Torp.

§ 6.

Sökandena Berndt Pettersson, Sven Mårtensson och Gustaf E. Johansson framhöll, att de delar av deras fastigheter, vilka för sin torrläggning vore beroende av floddiket, dikessträckan A-B-C, nubesvärades av vatten även vid mindre flöden, enär floddiket ej upptagits till erforderliga dimensioner. De framhöll även svårigheterna att under nuvarande förhållanden hålla floddiket upprepansat, enär detsamma isynnerhet vid vårstormar och innan markerna besåts sandades igen. Skulle floddiket hållas i stånd, måste det därför nu rensas ett flertal gånger under året. Sökandena yrkade slutligen, att det nu planerade dikningsföretaget skulle omfatta uppgrävning och rörläggning samt på vissa sträckor rätning av dikessträckan A-B-C.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att den nuvarande 32" rörtrumman mellan avvägningspunkterna 1+73 och 1+85 = 20+00 för allmänna vägen Trelleborg-Ystad eller väg 31 måste ombyggas av 40" rör och i samband därmed sänkas c:a 25 à 30 cm, om det nu planerade dikningsföretaget skulle kunna genomföras.

I anledning härmed förklarade ingenjör Danielsson, att vägförvaltningen skulle på egen bekostnad ombygga trumman till de dimensioner, som komme att föreskrivas vid syne-

förrättningen, och i samband med ombyggnaden även utföra en anslutningsbrunn vid trummans uppströmssida.

§ 8.

Lämnades följande uppgifter beträffande åkerarealen vid de bruksdelar, som komme att beröras av dikningsföretaget:

Berndt Pettersson	47.- ha
Sven Mårtensson	21.5 "
Gustaf E. Johansson	33.- "
Gottfrid Holmdahl	4.5 "
Nils Mårtensson och Mathilda Mårtenssons dödsbo	20.- "
Jöns Bengtsson	4.5 "
Nils Nilsson och Ebba Nilsson	1.5 "
Artur Mårtensson	0.3 "
Henning och Sigfrid Larsson	2.- "
Prästlönebostället	23.- "

§ 9.

Meddelades, att kostnaderna för hantlangning m.m. vid undersökningarna på fältet belöpte till 196.50 kr, varav Sven Mårtensson förskotterat 125.25 kr, Gustaf E. Johansson 60.- kr. och Bror A. Olsson 11.25 kr.

§ 10.

Herrar Berndt Pettersson och Nils Årnell framhöllo, att lantbrukaren Malte Sjö-

stedt för något år sedan på egen bekostnad byggt en 15" rörtrumma genom järnvägen c:a 1 km nordost Östra Torps järnvägsstation. Man kunde därför antaga, att en del vatten från nederbördsområdet kunde avrinna genom den nya järnvägstrumman, vilket borde beaktas vid dimensionering av avloppet för det planerade dikningsföretaget.

§ 11.

Herr Malte Sjöstedt meddelade, att han i januari-februari 1948 byggt den av Berndt Pettersson och Nils Årnell påtalade trumman i avsikt att leda vattnet från sin väster om järnvägen liggande fastighet i Östra Torp nr 6 söder ut genom järnvägen till Östersjön. Han hade emellertid ej fullföljt sina planer och något vatten avrunne nu ej genom den nybyggda järnvägstrumman.

§ 12.

Meddelades, att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 13.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i Östra Torps kommunalrum onsdagen den 21 december 1949 kl. 10.

Östratorp den 18 november 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér
C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Helge Samson

Helming Jansson

Gode män.

År 1949 den 21 december inställde sig
syndamännen i Öskärups kommunalrum för
att åter handlägga synföreläggningen. Följande
brukägare hade fullständigt kommit.

- ✓ Kommunalnämndsordföranden Berndt Petersson,
Öskärup.
- ✓ Lantbr. Ivar Mårtensson, Öskärup.
- ✓ Lantbr. Gustaf E. Johansson, Öskärup.
- q f. ~~Lantbr. Nils Mårtensson för egen del och som omb.~~
~~And för sina myndiga barn Nils Mårtensson,~~
~~Johan Mårtensson, Peter Mårtensson och~~
~~Malin Holmström.~~
- ✓ Lantbr. Torv A. Olsson, Öskärup.
- ✓ Boställsnämndsordföranden Johan Nilsson, Vellinge.
- ✓ Hemmesdyngen pastorat genom nämndeman-
nen Erik Ahlsson, Öskärup.
- q f. ~~Stenbrottaren Nils Anell, Vellinge.~~
- q f. ~~Rektor Torv Pålsson, Vellinge.~~
- q f. ~~Lantbr. Jön Punglsson.~~
- q f. ~~Lantbr. Nils Nilsson för egen del och som ombud för~~
~~Kobbe Nilsson.~~
- q f. ~~Lantbr. Herman Larsson och Sigfrid Larsson.~~

§ 14.

Protokoll för sammanträdet den 18 novem-
ber 1949 uppläst och godkändes.

§ 15.

Föreläggningssmannen meddelade, att han

jämlikhet bestämmelserna i 10 kap. 52 § värmelagen inlämnat yttrande från Vägförvaltningen (bil. 9-11).

§ 16.

Föräldningsmannen redogjorde för förslaget till dikningsförslagets utförande. Förslagshandlingarna bilades protokollt;

vårdningsslängden

bil. A

kostnadsförslag

bil. B

arbetsbeskrivningen

bil. C.

§ 17.

Agav syndvännens yttrande (bil. D),
samt kostnadsfördelningsslängden (bil. E)
upplästes.

§ 18.

Redogjorde föräldningsmannen för bestämmelserna rörande bidrag och lån av statsmedel till förläggningsföretag.

Beläggarna beslöt att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdelningsanslag till kostnaderna för dikningsföretagets utförande. De uppdrags åt lantmålaren Ben A. Olsson, Östra Torp nr 4 per Östertorp och vid förfall för honom åt lantmålaren Lenn Mårtensson, Östra Torp nr 5 per Östertorp att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag.

Att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt rörande dikningsföretagets utförande samt uppbära och utbetala bidraget.

Sedan de närvarande ärendekommité att omedelbart tills styrkas, förtogs följande val:

Styrelse: Lantm. Ben A. Olsson, Östra Torp nr 4, ordförande och verkställande ledamot samt lantmålaren Lenn Mårtensson, Östra Torp nr 5 och Gustaf E. Johansson, Östra Torp nr 2, alla med förordnats Östertorp.
Styrelseuppställare: Lantbr. Gårdspid Holmdahl, Östra Torp nr 5 per Östertorp.

Revisorer: Kommunalskattföranden Berndt Petersson Östra Torp nr 36 och nämndemannen Eric Åkesson, Östra Torp nr 31, båda med förordnats Östertorp.

§ 21.

utvalnades ordrättingarna till skiftes-
godsmännen sålunda:

Hilding Jönsson 25.60

Helge Hansson 30.40

Kvinnor 56.-

§ 22.

Förvätningsmannen meddelade, att avslutet
av handlingarna och kopier av förslagsrit-
ningarna skulle senast inom 30 dagar
översändas till styrelsens ordförande Bror
A. Olsson, Böda Torp nr 4 per Östratörs.

§ 23.

Da intet ytterligare förkom, upplästes
och godkändes protokollat, varpå för-
vätningen förklarades avslutad och
sammantvådet upplöstes.

Östratörs den 21 december 1949.

Å tjänstens vägnar:

O. H. Nilsen

Statens lantbruksingenjör.

Helge Hansson.

Hilding Jönsson

Gode män.

43
1946

24
1944

72
1945


Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 12/12 1944 Bl. 1.


R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder icke möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande beakta om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.


Malmö i landskansliet den 7 december 1944.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


Sten Lundberg

Bekänt d. 12/12 - 44



59
686 6194
L. 12. 12. 1944
L. 12. 12. 1944
L. 12. 12. 1944

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för behörig förrättningsman att förätta syn för upptagande av avlopps från våra egendomar för försläpning av vatten.

Östra Torp 26/11 1944

Leen Martenson

del 11 a.f.

ägar till egendomen

1/4 m. del. nr. 5 Ö. Torp.

Gustaf E. Johansson

ägar till egendomen

1/56 ont Nr 2 Östra Torp.

Bernar Pettersson

ägar till Nr 4 Ö. Torp

del 80. Torp

Gottfrid Holmdahl

ägar till egendomen

5/76 mbl Nr 5 Ö. Torp av 54

Förskott

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Östra Torp n:r 4 m.fl. hemman i Östra Torps socken, Malmöhus län, kommer att hållas i kommunalrummet i Östra Torp fredagen den 18 november 1949 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Östra Torp n:ris 1, 2, 4, 5, 9 och 10 i Östra Torps socken, dels allmänna vägen Trelleborg-Ystad eller väg 31, dels dikningsföretaget "Östra Torp n:r 5 av år 1897", dels och dikningsföretaget "Östra Torp n:r 6 av år 1906".


Malmö den 20 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Östra Torps församling söndagen den 23 oktober 1949 betyder:


Kommittén.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt anslås för Östra Torps församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändes till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.




Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.


Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
1.	2.	3.
✓ Pastörsämbetet i Östra Torps församling /kungörelse/	Östra Torp	20/10 1949
✓ Länsstyrelsen /avskr. av kungörelse/	Malmö	" "
✓ Stiftsnämnden / " " " /	Lund	" "
✓ Skiftesgodemannen Hilding Jönsson	Östra Torp	" "
✓ " Helge Hansson, Hemmesdyngen nr 6,	Vallby	" "
✓ Pastoratskyrkorådet i Hemmesdyngen pastorat,	"	25/10 "
✓ Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "
✓ Kommunalnämndsordf. Bernt Pettersson,	Östra Torp	" "
✓ Lantbrukaren Bror A. Olsson, Östra Torp 4,	"	" "
✓ " Jöns Bengtsson, " 4,	"	" "
✓ " Gustaf E. Johansson, Stensminne,	"	" "
✓ " Sven Mårtensson, Nybo gård,	"	" "
✓ " Gottfrid Holmdahl, Östra Torp 5,	"	" "
✓ " Nils Nilsson, Östra Torp 5,	"	" "
✓ Fröken Ebba Nilsson, Östra Torp 5,	"	" "
✓ Herr Arthur Mårtensson, Östra Torp 5,	"	" "
✓ Lantbrukaren Henning Larsson, Västra Torp 8, S. Åby	"	" "
✓ " Sigfrid Larsson, " " " "	"	" "
✓ " Nils Mårtensson, Östra Torp 9, Östra Torp	"	" "
✓ Muraren Nils Mårtensson, Smyge 5,	"	" "
✓ Fru Malin Holmdahl, Östra Torp 19,	"	" "
✓ Herr Johan Mårtensson, Hansagatan 5,	Trelleborg	" "
✓ Styresmannen för dikningsföretaget "Östra Torp n:r 5 av år 1897", kommunalnämndsordföranden Bernt Pettersson,	Östra Torp	" "
✓ f. Folkskolläraren Nils Årnell,	Vellinge	" "
✓ Rektor Bror Pålsson,	"	" "

Malmö den 25 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.



Fullmakt för Lantbrukaren Nils Mårtensson
Östra Torp nr. 2, att vid sammanträde
för syneföreningen i kommunalrummet
i Östra Torp fredagen den 18 November 1949
min talan föra.

Trelleborg den 15 Nov. 1949

Johan Mårtensson Hansagatan 5.

Benämnas.

E. Lindorff W. Lindorff
H

Fuldmakt för Lönber. Nils Mörtensen
Öster Fors N: 9 att göra min talan
vid sammanträdet för syne för
rättningen i min äga N: 5 och min
del i N: 9 Öster Fors fredagen den 18 Nov-49.


Öster Fors den 16 Nov 1949

Arthur Mörtensen

Bevittnas

Bernit Petersen

Brakall



VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN


Dnr 5612-43/49

F U L L M A K T.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Östra Torp nr 4 m.fl. hemman i Östra Torps socken av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 14 november 1949.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.


W. Mannerfelt.

Kil. 7⁸

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 1583 S

Från ... **statens lantbruksingenjör C.H. Wallér, Malmö,**
..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande att
förrättning avseende **torrläggning av marker till Östra Torp nr 4 m.fl.**
hemman i Östra Torps socken

.....
.....
.....
kommer att äga rum **i kommunalrummet i Östra Torp fredagen den 18**
november 1949 kl. 10.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande
ecklesiastika fastighet, nämligen **lönebostället 1 mtl. Östra**
Torp nr 1 i Östra Torps socken.

.....
Det tillkommer **Hemmesdynge pastorat**
att vid förrättningen tala och svara för **lönebostället ifråga.**

.....
.....
.....
Boställsnämndens ordföranden Johan Nilsson, Villie pr Rydgård,
.....
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden
närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den **25 oktober 1949.**

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén
Gerda Korlén

Lantbruksing. C.H. Wallér.

26 / 11 1949

Bil. 8.

Utdrag ur pastorale hållet vid årets 2. ord.
pastoratskykostämme med Himmerdags, S. Åby,
Ö. Tores och L. Eric församlingen den 30 okt. 1949.


§ 4.


till representant för lönebrötet /med Östra torp nr 1
i Östra tores socken vid församling avseende torveläggning av marker
till Östra torp nr 4 m. fl. hemman i Östra tores socken utslag
pastoratskykostämman kyrkostämman Eric Åkesson, Östra tores, med
kyrkostämman Johan Mattsson, S. Åby, som suppleant.

Som ovan

Hemming Rabin

Rätt utdraget, bezeugt
Hemming Rabin





Bl. 9.

Till

Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till nya avlopp för dikningsföretaget "Östratorp-Smygehuk av år 1949" i Östratorps socken, Malmöhus län. Förslaget kommer att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde i Östratorps kommunalrum onsdagen den 21 december 1949 kl. 10. Då företaget berör allmänna vägen Trelleborg-Ystad eller väg 31, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande. Jag har förut i frågan förhandlat med ingenjören vid Vägförvaltningen Simon Danielsson.

Malmö den 8 december 1949.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Mom. 7. Broar och trummor.

Det nya avloppet, dikessträckan A-B, korsar mellan avvägningspunkterna 1+73 och 1+85 = 20+00 allmänna vägen Trelleborg-Ystad eller väg 31. I korsningspunkten, som ligger c:a 1.7 km öster om vägskelet i Böste / vägarna 31 och 666/ finnes nu en trumma av 80 cm betongrör. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 3.90 m. och trummans inre underkant på höjden + 1.16 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för ovanför liggande markers torrläggning och ej heller av rör med tillräckliga dimensioner, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med 100 cm. inre diameter. Dess inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 0.89 m. och vid uppströmssidan på höjden + 0.92 m. Vid trummans uppströms-sida eller avvägningspunkten 1+85 = 20+00 skall byggas en ny anslutningsbrunn, utförd med 50 cm slamrum och med intag för dagvatten.

Den nya trumman med anslutningsbrunn vid uppströmssidan skall utföras av Vägförvaltningen utan ersättning från dikningsföretaget.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen när den nya trumman senast bör byggas för att torrlägningsarbetet ej skall hindras. Styrelsen skall även underrätta Vägförvaltningen när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbeten, som beröra allmän väg.

Malmö i december 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 6476-43/49

Bil. 11.
Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

den 14/12 1949

Till

Statens Lantbruksingenjör


C.H. Wallér,

M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget Östratorp-Smygehuk av år 1949.

Med anledning av Eder skrivelse den 8 december 1949 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 12 december 1949.


W. Mannerfelt.

SD/BH

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar				kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
Östratorps socken.											
2											
Östra Torp 4 , 1/16 mtl.											
Berndt Pettersson, arr. Bror A.											
Olsson.											
1. Alstringsbåtnad.											
Betesmark, mylla på sand		1			13		1600	2000	400	52	-
" " " "		2			13		1000	2000	1000	130	-
Åker, " " "		3		02			3200	4000	800	16	-
" " " "		4		44			3200	4000	800	352	-
" " " "		5	1	47			3200	4000	800	1176	-
A - summa			1	93		26				1726	-
Totalsumma kronor										1726	-
3											
Östra Torp 4 , 3/160 mtl.											
Berndt Pettersson, arr. Bror A.											
Olsson.											
1. Alstringsbåtnad.											
Åker, mylla på sand		6		19			2400	4000	1600	304	-
" " " "		7		05			2400	4000	1600	80	-
" " " "		8	1	12			2400	4000	1600	1792	-
" " " "		9		09			2400	4000	1600	144	-
A - summa			1	45						2320	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	6-8	1	36							
B - summa		1	36					300	408	-
Totalsumma kronor									2728	-
Östra Torp 4, 1/32 mtl.										
Berndt Pettersson, arr. Bror A.										
Olsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på sand	10	1	43			1600	4000	2400	3432	-
" " " "	11		19			2000	4000	2000	380	-
" " " "	12		45			2400	4000	1600	720	-
" " " "	13		43			2400	4000	1600	688	-
Hagmark, mylla på sand	14				01	400	1000	600	6	-
" " " "	15				19	600	1000	400	76	-
A - summa		2	50		20				5302	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	10-12	2	07							
"	16		09							
B - summa		2	16					175	378	-
Totalsumma kronor									5680	-
Östra Torp 10, 659/8240 mtl.										
Berndt Pettersson, arr. Bror A.										
Olsson.										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>										
Åker, mylla på sand	17	07				3800	4000	200	14	-
A - summa		07							14	-
Totalsumma kronor									14	-
2 <u>Östra Torp 10 , 659/8240 mtl.</u>										
Berndt Pettersson, arr. Bror A. Olsson.										
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>										
Åker, mylla på sand	18	74				3200	4000	800	592	-
" " "	19	97				3800	4000	200	194	-
A - summa		1	71						786	-
Totalsumma kronor									786	-
4 <u>Östra Torp av 9 , 443/1088 mtl.</u>										
Nils Mårtensson och Mathilda Mår- tenssons dödsbo, arr. Bror A. Ols- son.										
1. <u>Alstringsåbtnad.</u>										
Åker, mylla på sand	20	60				2600	4000	1400	840	-
" " " "	21	56				3400	4000	600	336	-
" " " "	22	16				3800	4000	200	32	-
" " " "	23	23				3600	4000	400	92	-
Överföres		1	55						1300	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Östra Torp 4, 3/80 mtl.										
2											
3	Berndt Pettersson, arr. Bror A.										
4	Olsson.										
5											
6	1. Alstringsbåtnad.										
7	Åker, mylla på sand	35	72				2600	4000	1400	1008	-
8	" " " "	36	94				2200	4000	1800	1692	-
9											
10											
11	A - summa		1	66						2700	-
12	2. Brukningsbåtnad.										
13	Ägofigurerna	35-36	1	66							
14	"	37	2	14							
15											
16											
17	B - summa		3	80					160	608	-
18											
19	Totalsumma kronor									3308	-
20	Östra Torp 2, 5/16 mtl.										
21	Gustaf E. Johansson.										
22											
23	1. Alstringsbåtnad.										
24	Åker. mylla på sand	38	1	24			2400	4000	1600	1984	-
25	" " " "	39	98				2400	4000	1600	1568	-
26	" " " "	40	05				3100	4000	900	45	-
27	" " " "	41	51				3100	4000	900	459	-
28	" " " "	42	1	97			1600	4000	2400	4728	-
29	" " " "	43	1	48			1600	4000	2400	3552	-
30											
31											
32											
33	Överföres		6	23						12336	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tömt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		här	ar	här	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		6	23						12336	-
Åker, mylla på sand	44	45				3200	4000	800	360	-
A - summa		6	68						12696	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	38-44	6	68							
"	45	1	90							
"	46	1	24							
"	47		09							
"	48	1	06							
"	49		48							
B - summa		11	45					100	1145	-
Totalsumma kronor									13841	-
7 Östra Torp 5 , 1/4 mtl.										
Sven Mårtensson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på sand	50	2	28			1200	4000	2800	6384	-
" " " "	51		68			1400	4000	2600	1768	-
" " " "	52		07			3900	4000	100	7	-
" " " "	53		60			3200	4000	800	480	-
" " " "	54		58			2600	4000	1400	812	-
" " " "	55		72			2600	4000	1400	1008	-
" " " "	56	1	20			1200	4000	2800	3360	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		6	13						13819	-
2											
3	Åker, mylla på sand	57	1	38			2600	4000	1400	1932	-
4											
5	A - summa		7	51						15751	-
6	2. Brukningsbåtnad.										
7	Ägofigurerna	53-57	4	48							
8											
9	"	58		11							
10											
11	"	59		71							
12	B - summa		5	30					90	477	-
13											
14	Totalsumma kronor									16228	-
15	Östra Torp av 5 , 5/76 mtl.										
16											
17	Gottfrid Holmdahl.										
18	1. Alstringsbåtnad.										
19											
20	Åker, mylla på sand	60	1	21			3600	4000	400	484	-
21											
22	A - summa		1	21						484	-
23	Totalsumma kronor									484	-
24	Östra Torp 5 , 1/12 mtl.										
25											
26	Nils Nilsson och Ebba Nilsson.										
27	1. Alstringsbåtnad.										
28											
29	Åker, mylla på sand	61	1	12			2600	4000	1400	1568	-
30											
31	" " " "	62		14			2600	4000	1400	196	-
32	" " " "	68		81			3600	4000	400	324	-
33	A - summa		2	07						2088	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bl- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		2	07						2088	-
Totalsumma kronor									2088	-
5 Östra Torp av 5 , 12293/3017238 mtl.										
Artur Mårtensson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker. mylla på sand	63		22			3400	4000	600	132	-
A - summa			22						132	-
Totalsumma kronor									132	-
5 Östra Torp av 5 , 373/79401 mtl.										
Henning Larsson och Sigfrid Lars- son.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på sand	64		13			2600	4000	1400	182	-
" " " "	65		26			3400	4000	600	156	-
A - summa			39						338	-
Totalsumma kronor									338	-
4 Östra Torp av 5 , 1/57 mtl.										
Henning Larsson och Sigfrid Lars- son.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på sand	66		21			2600	4000	1400	294	-
Överföres			21						294	-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			21						294	-
Åker, mylla på sand	67		51			3800	4000	200	102	-
A - summa			72						396	-
Totalsumma kronor									396	-
1 Östra Torp 1, 1 mtl.										
Hemmesdynge pastorat, arr. Nils Årmell. och Bror Pålsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Äng, mylla på sand	69			1	42	600	2000	1400	1988	-
" " " "	70				24	1000	2000	1000	240	-
Åker, mylla på sand	71		46			3000	4000	1000	460	-
" " " "	72		74			3400	4000	600	444	-
" " " "	73	1	81			3400	4000	600	1086	-
" " " "	74	1	95			3000	4000	1000	1950	-
Äng, " " " "	75				08	600	2000	1400	112	-
" " " "	76			1	08	800	2000	1200	1296	-
" " " "	77			1	37	800	2000	1200	1644	-
" " " "	78			1	21	800	2000	1200	1452	-
" " " "	79			1	52	800	2000	1200	1824	-
" " " "	80			1	25	800	2000	1200	1500	-
" " " "	81				33	800	2000	1200	396	-
Åker, " " " "	82		18			3800	4000	200	36	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bl- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		13	37		46				14300	-
⁵ Östra Torp 4 , 3/80 mtl.										
Jöns Bengtsson	29-32	2	55						5188	-
⁶ Östra Torp 4 , 3/80 mtl.										
Berndt Pettersson, arr. Bror A.										
Olsson	35-36	1	66						3308	-
¹ Östra Torp 2 , 5/16 mtl.										
Gustaf E. Johansson	38-44	6	68						13841	-
⁷ Östra Torp 5 , 1/4 mtl.										
Sven Mårtensson	50-57	7	51						16228	-
⁴ Östra Torp av 5 , 5/76 mtl.										
Gottfrid Holmdahl	60	1	21						484	-
³ Östra Torp 5 , 1/12 mtl.										
Nils Nilsson och Ebba Nilsson	61-62. 68	2	07						2088	-
⁵ Östra Torp av 5 , 12293 mtl. 3017238										
Artur Mårtensson	63		22						132	-
⁵ Östra Torp av 5 , 373 mtl. 79401										
Henning Larsson och Sigfrid Lars- son	64-65		39						338	-
⁴ Östra Torp av 5 , 1/57 mtl.										
Henning Larsson och Sigfrid Lars-										
Överföres		35	66		46				55907	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		35	66		46				55907	-
2											
3	son	66-67		72						396	-
4	1 Östra Torp 1 , 1 mtl.										
5											
6	Hemmesdynge pastorat, arr. Nils										
7	Årnell och Bror Pålsson	69-86	8	02	8	50				16560	-
8											
9	1 Östra Torp 2 , 5/16 mtl.										
10											
11	Gustaf E. Johansson, arr. Nils										
12	Årnell och Bror Pålsson	87-88		45						270	-
13											
14	Summa		44	85	8	96				73133	-
15											
16	Avgår enligt utlåtandet mom. 12									12337	-
17	Verklig båtnad genom dikningsföretaget									60796	-
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

Östratorp den 21 december 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Hilding Jönsson

Sven Långström

Gode män.

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1										
2		<u>Avlopp, som skola utföras.</u>								
3		<u>Huvudavlopp.</u>								
4		<u>Dikessträckan A+B.</u>								
5										
6		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
7										
8	0+00-1+20	120 Schaktning, grus, sand och								
9		ngt sten m ³	200	2.50	500	-	✓			
10	1+20-1+73	53 <u>Cementrör; 40"</u> m.	53	30.-	1590	-	✓			
11										
12		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
13		läggning, höljning m.	53	21.-	1113	-	✓			
14										
15	1+73-1+85= =20+00	12 <u>Den nuvarande trumman för all-</u>								
16		männa vägen Trelleborg-Ystad								
17		eller väg 31 skall rivas och								
18		ersättas med en ny trumma av								
19		100 cm rör. Arbetet skall ut-								
20		föras och bekostas av Vägför-								
21		valtningen.				-	-			
22										
23										
24										
25										
26	20+00- - 22+90= = 5+26	290 <u>Cementrör; 36"</u> m.	290	25.-	7250	-	✓			
27										
28		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
29		läggning, höljning m.	290	12.-	3480	-	✓			
30										
31	5+26- -8+06	280 <u>Cementrör; 36"</u> m.	280	25.-	7000	-	✓			
32										
33		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
34		läggning, höljning m.	280	9.75	2730	-	✓			
35										
	755	Överföres			23663	-				


Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
	755	Överfört			23663	-				
8+06- -9+28= =30+00	122	Cementrör; 36" m.	122	25.-	3050	-	✓			
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m.	122	11.-	1342	-	✓			
Tills.	877 m.						28055	-		
Diverse arbeten.										
Ommurning av rörutloppet vid l+20 samt sten-										
sättning av det öppna avloppets bot-										
ten och slänter. Utföres enligt typ-										
ritning. st.										
			1	350.-	350	-				
Anslutningsbrunn vid uppströmssidan av den										
nya trumman för allmänna vägen Trelle-										
borg - Ystad eller väg 31; vid l+85=										
=20+00. Utföres och bekostas av Väg-										
förvaltningen										
			-	-	-	-				
Brunnar 60" med kopplingar; vid 20+94, 21+60,										
22+24, 22+90=5+26, 5+90, 7+08, 7+48,										
		8+06 och 9+28=30+00 st.	9	300.-	2700	-	3050	-		
Oföutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%										
							6195	-	37300	-
Dikessträckan B-C.										
Schaktningsarbete, rör m.m.										
9+28=30+00- -31+54= =11+05	154	Cementrör; 32" m.	154	21.-	3234	-				
	154	Överföres			3234	-			37300	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	154	Överfört			3234	-			37300	-
2										
3		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
4		<u>läggning, höljning</u>	m.	154	12.50	1925	-	✓		
5										
6	11+05- - 12+00= = 40+00	95 <u>Cementrör; 32"</u>	m.	95	21.-	1995	-			
7										
8		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
9		<u>läggning, höljning</u>	m.	95	9.75	926	25	✓8080	25	
10										
11	<u>Tills. 249 m.</u>									
12		<u>Diverse arbeten.</u>								
13										
14		<u>Brunn 48"</u> med kopplingar; vid 31+54=11+05	st.	1	220.-	220	-			
15										
16		<u>Intag av armerad betong; vid 12+00=40+00. Ut-</u>								
17		<u>föres enligt typritning</u>	st.	1	300.-	300	-	520	-	
18										
19		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%</u>						15 99	75	10200
20		<u>Sidoavlopp.</u>								
21										
22		<u>Dikessträckan B-E.</u>								
23										
24		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
25	9+28=50+00- -50+24	24 <u>Cementrör; 8"</u>	m.	24	3.-	72	-			
26										
27		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>								
28		<u>ning, höljning</u>	m.	24	5.-	120	-	✓192	-	
29										
30	<u>Tills. 24 m.</u>									
31		<u>Diverse arbeten.</u>								
32										
33		<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 50+24	st.	1	70.-			70	-	
34		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%</u>						38	-	300
35										
		Överföres							47800	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
-		Överfört							47800	-
		<u>Avlopp, som ej skall utföras.</u>								
		<u>Dikessträckan C-D.</u>								
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
40+00- -41+80	180	<u>Cementrör; 28"</u> m.	180	17.-	3060	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m.	180	9.75	1755	-	✓			
41+80- -43+12	132	<u>Cementrör; 24"</u> m.	132	13.50	1782	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning, höljning m.	132	7.25	957	-	✓	7554	-	
		<u>Tills. 312 m.</u>								
		<u>Diverse arbeten.</u>								
		<u>Brunn 40"</u> med kopplingar; vid 41+80 st.	1	160.-	160	-				
		<u>Intag av armerad betong; vid 43+12 enligt typ-</u>								
		ritning st.	1	300.-	300	-	460	-		
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%</u>					1686	-	9700	-
		<u>Summa-kostnad</u>							57500	-
		<u>Sammandrag.</u>								
		<u>Avlopp, som skola utföras.</u>								
		<u>Huvudavlopp.</u>								
877		Dikessträckan A-B			37300	-				
249	1126	D:o B-C			10200	-	47500	-		
Övf.	1126	Överföres					47500	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	Övf.	1126						47500	-		
2											
3			<u>Sidoavlopp.</u>								
4	Summa	24	Dikessträckan B-E					300	-	47800	-
5											
6		1150 m.									
7			<u>Avlopp, som ej skall utföras.</u>								
8											
9		312	Dikessträckan C-D							9700	-
10											
11	Summa	1462 meter		Summa kostnad						57500	-
12											
13											
14			Östratorp den 21 december 1949.								
15			Å tjänstens vägnar								
16											
17			C.H. Wallér								
18											
19			Statens lantbruksingenjör.								
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslag shandlingarna och ritningarna, där-

vid bl.a. följande skall iakttas:

- 1/ Vid uppgrävning av den öppna dikessträckan 0+00 - 1+20 skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna med iakttagande av att utvidgningen skall utföras så, att det uppgrävda avloppet erhåller rak sträckning.
- 2/ Vid uppgrävning av dikessträckan 0+00 - 1+20 skola schaktmassorna i regel fördelas till lika godhet och mängd på avloppets båda sidor.
- 3/ Schaktmassor vid dikessträckan 0+00 - 1+20 få ej uppläggas till större höjd än 1,00 m. och ej med bräntare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 1,5 m.
- 4/ Sten, skiffer och berg, som förekomma bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 40 m. samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvatten obehindrat kan avrinna till avloppet. Öppningar i upplagen skola upptagas till minst 0,5 m. bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1.
- 5/ Stensättning skall grundläggas till minst 0,20 m. djup under det öppna avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka skola fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mind-

re stenar än sådana av dimensionerna 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.

- 6/ Ommurning och intag skola utföras av armerad betong med 350 kg. E-cement per m³ och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottas med skärv.
- 7/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse när sådana arbeten kommer att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, kraftledningar och telefonledningar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.
- 8// Stängsel utmed avloppen skall av vederbörande ägare eller arrendator flyttas i god tid, så att grävningsarbetet icke hindras. Blivande entreprenör skall därför i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget.
- 9/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 10/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 11/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 12/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
- 13/ Om entreprenören vill utföra återfyllning med maskin, skall han först för

hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.

14/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

15/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

16/ Fyllningen får ej innehålla sten.

17/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

18/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.

19/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörrännor.

- 20/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 21/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna, skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm.diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder in-
huggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 40" brunnar skola avkonas till 24". Övriga brunnar till 32".
- 22/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utförabrunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.
- 23/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kun-

na uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och märkytan vara minst 60 cm.

- 24/ Kopplingar i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 25/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola då kontrollanten och företagets styrelse detta påfordrar rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 26/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår på jord eller annan egendom eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet. Uppdämd vattenyta skall nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer genom nersänkningen.
- 27/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra släntförstärkning av den öppna dikessträckan 0+00 - 1+20 eller grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att släntförstärkning eller grundförstärkning erfordras.

Östratorp den 21 december 1949.

Å tjänstens vägnar


C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

CONTENTS

ORIGINAL ARTICLES	1
REPORTS	1
SYMPOSIUM	1
EDITORIAL	1
DEPARTMENTS	1
BOOK REVIEW	1
NOTES	1
ANNOUNCEMENTS	1
OBITUARY	1
INDEX	1

... (The rest of the page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.)

Bil. D.Utlåtande, avgivet vid syneförrättning en-ligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggningav marker till Östra Torp nr 4 m.fl. hemman iÖstratorps socken, Malmöhus län.Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom Länsstyrelsens resolution den 7 december 1944 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Östra Torp nr 4 m.fl. hemman i Östratorps socken, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrlägningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrlägningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 89/90, ligger c:a 12 km. öster om Trelleborg samt omedelbart söder och väster om Östratorps kyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande torrlägningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Östra Torp nr 1, 2, 4, 5, 9 och 10 i Östratorps socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett större

floddike, som avrinner väster och söder ut genom allmänna vägen Trelleborg-Ystad eller väg 31 till Östersjön. Floddiket har emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför en del av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet /ritning 1/. Området har dessutom avvägt och nivå-siffror införts på kartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som erfordras för fullständig torrläggning av dikningsområdet /ritningar 2 och 3/.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i Ekonomiska kartverkets beskriyning över avvägda punkter inom Östratorps socken anges sålunda: "Östratorps kyrka, horisontal dubb i tornets södra sida, 2,05 m. Ö om SV knuten och 0,09 m. över marken. Dubbens övre kant avvägd; kst. + 7,59 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Avlopp, som skola utföras.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 0+00 vid Östersjön norr och öster ut till avvägningspunkten 9+28 = 30+00 = 50+00.

Delsträckan 0+00-1+20 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0.50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning

1.1,25.

Delsträckan 1+20-1+73 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 40" cementrör. Vid avvägningpunkten 1+20 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning.

Delsträckan 1+73-1+85 = 20+00 omfattar allmänna vägen Trelleborg-Ystad eller väg 31. Den nuvarande trumman skall rivas och ersättas med en ny trumma av 40" cementrör. Ny anslutningsbrunn skall byggas vid trummans uppströmssida eller vid avvägningpunkten 1+85 = 20+00. Arbetet skall utföras av Vägförvaltningen.

Delsträckan 20+00-22+90 = 5+26 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 36" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna 20+94, 21+60, 22+24 och 22+90 = 5+26 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 22+90 = 5+26-9+28 = 30+00 = 50+00 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 36" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna 5+90, 7+08, 7+48, 8+06 och 9+28 = 30+00 = 50+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningpunkten 9+28 = 30+00 = 50+00 öster ut till avvägningpunkten 12+00 = 40+00.

Delsträckan 9+28 = 30+00 = 50+00-31+54 = 11+05 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 32" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningpunkten 31+54 = 11+05 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 31+54 = 11+05-12+00 = 40+00 skall följa samma sträckning som det

nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 32" cementrör. Nytt intag skall byggas vid avvägningspunkten 12+00 = 40+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

3/ Dikessträckan B-E från avvägningspunkten 9+28 = 30+00 = 50+00 söder ut till avvägningspunkten 50+24. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 50+24 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Avlopp, som ej skall utföras, avdragsdike.

4/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 12+00 = 40+00 norr/öster ut till avvägningspunkten 43+12 = 16+34. Dikessträckan har beräknats utförd som täckt ledning av 28" och 24" cementrör med brunn vid avvägningspunkten 41+80 och intag vid avvägningspunkten 43+12 = 16+34.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Av profil- och sektionsritningarna framgå de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar och intag skola utföras. Typritningar

brunnar

för ommurningar, brunnar och intag återfinnas på ritning 4. På plankartan /ritning 1/ hava de dikessträckor, som skola utföras, utmärkts med heldragna, röda linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp - och platserna för ommurningar och brunnar med röda ringar. Avdragsdiket, dikessträckan C-D, har markerats med en heldragen grön linje.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har utrönts genom rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 0,8 å 0,9 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna för öppna avlopp hava utförts med Ganguillet-Kutters formel och motsvarande beräkningar för täckta avlopp med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet, dikessträckan A-B, korsar mellan avvägningpunkterna 1+73 och 1+85 = 20+00 allmänna vägen Trelleborg-Ystad eller väg 31. I korsningspunkten, som ligger c:a 1.7 km öster om vägskalet i Böste /vägarna 31 och 666/ finnes nu en trumma av 80 cm betongrör. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 3.90 m. och trummans

inre underkant på höjden + 1,16 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för ovanför liggande markens torrläggning och ej heller av rör med tillräckliga dimensioner, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med 100 cm. inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 0,89 m. och vid uppströmssidan på höjden + 0,92 m. Vid trummans uppströmssida eller vid avvägningspunkten 1+85 = 20+00 skall byggas en ny anslutningsbrunn, utförd med 50 cm slamrum och med intag för dagvatten.

Den nya trumman med anslutningsbrunn vid uppströmssidan skall utföras av Vägförvaltningen utan ersättning från dikningsföretaget.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen när den nya trumman senast bör byggas för att torrlägningsarbetet ej skall hindras. Styrelsen skall även underrätta Vägförvaltningen när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbeten, som beröra allmän väg.

Enskilda vägar.

för enskilda vägar

I samband med dikningsföretagets utförande komma ett flertal broar och trummor/ att rivas. Dessa broar och trummor skola dock ej ersättas, när de nya avlopp, som komma att korsa vägarna, skola utföras som täckta ledningar. Det åligger emellertid dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom väg.

Mom. 8. Träd och stängsel m.m.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande

ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 9. Ersättningar.

1/ Ersättning för jord, som gräves bort - markförlust.

För jord, som gräves bort vid utvidgning av den öppna dikessträckan 0+00-1+20, skall ersättning ej utgå.

2/ Ersättning för intrång genom jordupplag.

För intrång genom jordupplag utmed den öppna dikessträckan 0+00-1+20 skall ersättning ej utgå. Jordägare eller arrendator äger givetvis rätt att borttaga och utplanera schaktmassorna och därefter bruka den jord, som tagits i anspråk för upplag. Vid framtida rensningar av avloppet kommer dock schaktmassor att ånyo uppläggas. Det intrång och den skada, som därigenom uppkommer för jordägare eller arrendator, är denne skyldig att tåla utan ytterligare ersättning.

3/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda utmed de täckta dikessträckorna, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommel-

se om ersättnings storlek ej träffas, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

4/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 10. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas sedan skadan blivit gjord och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom. 11. Kostnader.

Kostnaderna för de nya avlopp, som dikningsföretaget skall utföra, hava beräknats till 47800 kr. och kostnaderna för avdragsdiket C-D, som ej skall utföras, till 9700 kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna / bil. B/.

Mom. 12. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden är dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande försumpat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och bruksform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

vissa av
Förutom alstringsbåtnad komma/de i dikningsföretaget ingående fastigheterna även att beredas en ej obetydlig bruksbåtnad därigenom, att det nuvarande floddiket, som nu är till stort hinder för jordens brukning, kommer att ersättas med täckta avlopp. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande bruksbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet har med hänsyn till förhandenvarande förhållanden bestämts till 5 å 6 kr. per meter. Sedan bruksbåtnaden på detta sätt beräknats för en viss fastighet, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, som erhålla förbättrade bruksförhållanden.

Ägarna till fastigheten Östra Torp 1¹ och den inom sistnämnda fastighet lig-
gande delen av fastigheten Östra Torp 2¹, vilka omfatta ägofigurerna 69-88 med ett
sammanlagt båtnadsvärde av 16830 kr, hava ej som sökande velat biträda syneförrätt-

ningen. Dikessträckan C-D, som kostnadsberäknats till 9700 kr, skall därför ej utföras

av dikningsföretaget, varigenom kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning

komma att minskas med 9700 kr. eller från 57500 kr. till 47800 kr. Då båtnaden för fa-

stigheten Östra Torp ¹ och den del av fastigheten Östra Torp ¹ 2, som ligger inom först-

nämnda fastighet, uppskattats under den förutsättningen, att även dikessträckan C-D

skulle komma att utföras, skall alltså båtnaden för dessa fastigheter minskas med ett

belopp om $12337 / 9700 : 0,786239 /$ kr, kallat avdragsvärde, vilket motsvarar kostnaden för

dikessträckan C-D $/ 9700 /$ kr, dividerad med det relativa kostnadstalet för dikningssam-

fällighetens fullständiga torrläggning $0,786239 / 57500 : 73133 /$. Båtnaden genom diknings-

företagets utförande kommer alltså att minskas med 12337 kr. eller från 73133 kr. till

60796 kr.

Avdragsvärdet 12337 kr. har fördelats sålunda:

Östra Torp ¹ 1 $16560 / 16830 \times 12337 = 12139$ kr.

Östra Torp ¹ 2 $270 / 16830 \times 12337 = 198$ kr.

Avdragsvärdena för de båda fastigheterna hava införts i värderingslängden /bil. A/.

Resultatet av synemännens värdering och uppskattning av båtnaden framgår av värderingslängden, bil. A.

Mom. 13. Kostnadsfördelning.

Anledning finnes ej att uppdelas dikningssamfälligheten i avdelningar för utred-

ning om kostnaderna möjligen skola jämkas för någon fastighet. Kostnaderna för diknings-

företagets utförande skola därför fördelas enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna /bil. E/. I längdens kolumn 5 anges varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mom. 14. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutås. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 15. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget är ekonomiskt lönande och värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartorna och i detta ut-

- låtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjen, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som framgå av Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens bestämmelser om leverans och provning av betongrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd: 24" 25 kg, 28" 30 kg, 32" 35 kg, 36" 40 kg. och 40" 45 kg.
- 6/ Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 16. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren

överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens /bil. E/ kolumn 6. Varje delägare äger påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts.

Den öppna dikessträckan skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbete bör utföras vid den tidpunkt, då arbetet medför minsta skada och intrång för de jordägare och brukare, som beröras av detsamma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller brukare genom att rensningsjord upplägges på hans mark, skall nämligen tålas utan ersättning. Brunnar och intag

för de täckta avloppen skola rensas så snart det påfordras, i regel minst en gång om året. Ommurningar för de täckta avloppen samt stensättningar, som utförts till förstärkning av slänter och botten, skola årligen tillses och vid behov repareras.

Jordägare skall genom stängsel eller annan åtgärd förhindra att den öppna diksträckan nertrampas av betande djur. Vattningsplats för betesdjur får anordnas om vederbörande alltid håller densamma upprensad. Dämning eller annan åtgärd, som hindrar vattenframrinningen, får under inga villkor göras utan tillstånd av vederbörande vattendomstol.

Mom. 18. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava nya fixpunkter avvägs och befästs på marken. Deras lägen i plan och höjd hava utmärkts och antecknats på förslagsritningarna. Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. I betongfort nr 251, södra skottgluggen, 0,8 m. SO om skottgluggens södra sida, 0,3 m. över marken, utmärkt med järndubb i kors; jb. + 2,23 m.

Fixpunkt 2. I loge till fastigheten Östra Torp 4⁴, grundmuren av sten, västra långsidan, strax intill NV knuten, utmärkt med järndubb i kors; jst. + 3,76 m.

Fixpunkt 3. I betongplint, belägen 6,5 m. N om avvägningspunkten 11+01 och 3 m. V om enskilda vägen Smygehuk-Östratorp, utmärkt med järndubb i kors; jb. + 4,93 m.

Mom. 19. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt

sammanträde utse en styrelse om tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot, samt dessutom en styrelsesuppleant och två revisorer. Styrelsens ledamöter äro gemensamt ansvarig för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3. kap. 20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnes hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som an-

givas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Östratorps kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 20. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 91,19 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan delägarna med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 21. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Östratorp-Smygehuk av år 1949". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Vemmenhög, Ljunits och Herrestad häradsrätt.

Mom. 22. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 23. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härafter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 24. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 23 här ovan angivna tiden.

Östratorp den 21 december 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Hilding Jernsén

Stigo Larsson

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6		7
<u>Östratorps socken.</u>										
2										
<u>Östra Torp 4</u> , 1/16 mtl.										
Berndt Pettersson, arr. Bror	S									
A. Olsson										
ägofig. 1-5		1726	-			1357	04	2,839		✓
3										
<u>Östra Torp 4</u> , 3/160 mtl.										
Berndt Pettersson, arr. Bror	S									
A. Olsson										
ägofig. 6-9		2728	-			2144	79	4,487		✓
4										
<u>Östra Torp 4</u> , 1/32 mtl.										
Berndt Pettersson, arr. Bror	S									
A. Olsson										
ägofig. 10-16		5680	-			4465	95	9,343		✓
3										
<u>Östra Torp 10</u> , 659/8240 mtl.										
Berndt Pettersson, arr. Bror	S									
A. Olsson										
ägofig. 17		14	-			10	99	0,023	✓	ej lån
2										
<u>Östra Torp 10</u> , 659/8240 mtl.										
Berndt Pettersson, arr. Bror	S									
A. Olsson										
ägofig. 18-19		786	-			618	05	1,293		✓
Överföres		10934	-			8596	82	17,985		

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6	7	
Överfört		10934	-			8596	82	17,985		
⁶ Östra Torp 4 , 3/80 mtl.										
Berndt Pettersson	S									
arr. Bror A. Olsson										
ägofig. 35-37		3308	-			2600	80	5,441	✓	
⁴ Östra Torp av 9 , 443/1088 mtl.										
Nils Mårtensson och Mathilda										
Mårtenssons dödsbo, arr. Bror										
A. Olsson										
ägofig. 20-28		3366	-			2646	21	5,536	✓	
⁵ Östra Torp 4 , 3/80 mtl.										
Jöns Bengtsson										
ägofig. 29-34		5188	-			4078	77	8,533	✓	
¹ Östra Torp 2 , 5/16 mtl.										
Gustaf E. Johansson	S									
ägofig. 38-49,87-88		13913	-			10939	03	22,885	✓	
⁷ Östra Torp 5 , 1/4 mtl.										
Sven Mårtensson	S									
ägofig. 50-59		16228	-			12759	25	26,693	✓	
⁴ Östra Torp av 5 , 5/76 mtl.										
Gottfrid Holmdahl	S									
Överföres		52937	-			41620	88	87,073		

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6	7	
Överfört		52937	-			41620	88	87,073		
ägofig. 60		484	-			380	49	0,796	✓ l ✓	
³ Östra Torp 5, 1/12 mtl.										
Nils Nilsson och Ebba Nilsson										
ägofig. 61-62 och 68		2088	-			1641	93	3,435	✓ l	
⁵ Östra Torp av 5, 12293/3017238 mtl.										
Artur Mårtensson										
ägofig. 63		132	-			103	73	0,217	9 of läng	
⁵ Östra Torp av 5, 373/79401 mtl.										
Henning Larsson och Sigfrid Larsson										
ägofig. 64-65		338	-			265	77	0,556	9	
⁴ Östra Torp av 5, 1/57 mtl.										
Henning Larsson och Sigfrid Larsson										
ägofig. 66-67		396	-			311	18	0,651	9	
¹ Östra Torp 1, 1 mtl.										
Hemmesdynge pastorat, arr.										
Nils Årnell och Bror Pålsson										
ägofig. 69-86		4421	-			3476	02	7,272	9 län ✓	
Summa		60796	-			47800	-	100,-		

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6		7
		Östratorp den 21 december 1949.								
		Å tjänstens vägnar:								
		C.H. Wallér.								
		Statens lantbruksingenjör.								
		Stellan Jönsson				Stellan Jönsson				
		Gode män.								
								Caa 16/12 49		
								Caa		

Östratorp den 21 december 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Hilding Jönsson

Stig Larsson

Gode män.

Caa 16/12 49
CSH

Skuldförbindelse överlämnad
till *revisor Friberg*
den *1 okt. 1953*
godkänd den *12/10 1953*.

FÖRETAG: ÖSTRATORP-SMYGEHUK

M 4•0951

211
53

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören C.H. Wallér
i samband med år 1949 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 29 juni 1953


Statsbidrag

till företagets utförande kr.

» en första rensning » kr. -

Lån till företagets utförande kr. 35.200

KONTRAKT



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 juni 1953

till

DIKNINGSFÖRETAGET ÖSTRATORP-SMYGEHUK AV ÅR 1949 i Klagstorps
kommun, Malmöhus län,

~~beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med~~

~~kronor, varav till företagets~~

~~utförande~~

~~kronor och till~~

~~en första rensning av avloppen~~

~~kronor,~~

~~och dels lån från statens avdikningslånefond med trettiofemtusentvåhundra~~
(35.200)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman, ~~samtliga intressenter~~ ~~håda intressenter~~ ~~ende~~
~~intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av ~~statsbidraget~~
~~och en tredjedel av~~ lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av ~~bidraget och~~ lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

~~Bidrag- och~~ Låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den *31 december 1953*.

~~att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;~~

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, ~~däri~~ inberäknat kostnad för ~~en första rensning av avloppen och~~ till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av ~~bidraget och~~ lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för ~~statsbidrag från statens avdikningsanslag och~~ lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna ~~statsbidrag och~~ lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av ~~bidrags- och~~ låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

B. Torp den *16 september* 19 *53*.

Bror Olsson.

Lantbrukare

B. Torp per Långelhamm.

Att Lantbrukaren Per O. Olsson, O. Torp
per Lnygham

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

O. O. Kallén
Lantbrukingenjör
Adress Melnsjö

Sigrid Kallén
fru
Adress Melnsjö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 16 oktober 1953.

Per O. Olsson

Per O. Olsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåntagets föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företaget fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 SEP 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

16 OKT. 1953

LANTBRUKSSTYRELSEN

besiktning

Företag: Dikningsföretaget Östratorp-Smygehuk av år 1949 i Klagstorps kommun,
(namn, socken och län)
Malmöhus län. ✓

Ordf. i styrelsen: } Lantbr. Bror A. Olsson, Östratorp 4 per Smygehavn. *Ref.*
Rättshandläggare: }
Enderintressent: }

Arbetsplanen fastställd den 21/5 1953 av Lantbruksnämnden och den 29/6 1953 av Lantbruksstyrelsen. ✓

Ändring medgiven den

Bidrag från ~~statens avdikningsanslag~~ rationaliseringsanslaget 19200 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 35200 kronor

Arbetslid enl. synemännens utlåtande till den 21/2 1960.

Arbetslid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 31/12 1953.

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkstälts av undertecknad
den 8/7 1953, har befunnits, att företaget utförts i överensstämmelse
med den fastställda arbetsplanen. Företaget har samma dag godkänts.

Malmö den 16 september 1953.

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Lån

Var. 35.200

Tilläggs utbet. —

*Godk. helt
utbet. lån*

SL

4H

*Östratorp-Smygehuk.
Ordf. Bror A. Olsson, Östratorp 4,
Smygehavn. Ref.*

Ant. lantbr., sett an. af godkännt

Godk. helt

Utbet. lån 35.200. 4H

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

DEKLET

OCT 16 OKT. 1953

Ansökning om lån

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 SEP. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget Östratorp-Smygehuk av år 1949 i Östratorps socken, Malmöhus län överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till våra kostnader för företagets utförande. Vi uppdraga åt lantbrukaren Bror A. Olsson, Östra Torp nr 4 per Östratorp och vid förfall för honom åt lantbrukaren Sven Mårtensson, Östra Torp nr 5 per Östratorp, att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om lån, att, om lån beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt rörande företagets utförande samt uppbära och kvittera det lån, som beviljats.

Östratorp den 21 december 1949.

Berndt Pettersson

Sven Mårtensson

Gustaf E. Johansson

Namnteckningarna bevittna:

C.H.Wallér

Helge Hansson

Lantbruksingenjör

Skiftesgodeman

Malmö

Hemmesdynge, Vallby.

Nils Mårtensson d.ä.

Nils Mårtensson, d.y.

gn. Nils Mårtensson d.ä.

enligt fullmakt

Artur Mårtensson

Johan Mårtensson

gn. Nils Mårtenssons d.ä.

gn. Nils Mårtensson d.ä.

enl. fullmakt

enl. fullmakt

Sigfrid Larsson

Henning Larsson

Ebba Nilsson

Nils Nilsson

Gottfrid Holmdahl

Malin Holmdahl

Jöns Bengtsson

Namnteckningarna bevittna:

Malte Andersson

Nils Hansson

Landtbr.

Vidimeras
ex officio

C. S. Malm.

LANTBRUKSINGENJÖREN

I

MALMÖHUS LÄN

MALMÖ

Tel. ~~18330~~ 72680

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér
Bostadstelefon 79610

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 SEP. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

RESLOT

DEN 16 OKT. 1953

LANTBRUKSSTYRELSEN

För df. Östratorp - Smygehuk av år 1949 i Klagstorps kommun, Malmöhus län
översändes härmed följande.

1. ✓ Kontrakt i 2 ex.
2. ✓ Skuldförbindelse med borgensförbindelse och vederhäftighetsintyg.
3. ✓ Avskrift av ansökning om lån.
4. ✓ Rekvisition å beviljat lån.
5. ✓ Rapport över besiktning.
6. ✓ Taxeringsbevis, 8 st.

Malmö den 24 september 1953



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

SL/MG

Länstyrelsen i Malmöhus län,
Malmö.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 29 juni 1953 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 35.200 kr till utförande av FÄRNINGSFÖRETAGET ÖSTRATORP - SMYGENHUK AV ÅR 1949 i Klage-
torpe kommun, Malmöhus län, får Lantbruksstyrelsen härigenom läm-
na uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån be-
räknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	A g a r e vid tidpunkten för låneansökningen
<u>Östratorpe socken</u>		
Östra Torp	2 ¹	Gustaf E. Johansson
" "	4 ²	Berndt Pettersson
" "	4 ³	Bensanne
" "	4 ⁴	Bensanne
" "	4 ⁵	Jöns Bengtsson
" "	4 ⁶	Berndt Pettersson
" "	5 ³	Nils Nilsson och Ebba Nilsson
" " 5/76 mtl av	5 ⁴	Gottfrid Holmdahl
" " "	5 ⁷	Sven Mårtensson
" " 443/1088 mtl av	9 ⁴	Nils Mårtensson och Matilda Mårtenssons dödsbo
" "	10 ²	Berndt Pettersson

Stockholm den 16 oktober 1953.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
T. Berglund