Blad I.
Planritning.

Förslag
till

dikningsföretaget "Spångholm-Torup av år 1947"

i Hyby, Bara och Skabersjö socknar,
Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1947 av

C. H. Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

Kvissle bro
Kvissle mölla
S. Sallerups 5:n
Skabersjö 5:n
Kvissle mölla Tjustorp
Kvissle mölla Tjustorp
Från Malmö och S:t Sallerup
Väg 841
Från Stehagstorp och Bjärsjöholm
Väg 841
Väg 837
Ameliden
Bara 5:n Skabersjö 5:n
till Bara och Krägerup
Väg Hyby Tjustorp
Väg 837
till Skabersjö kyrka
Fixpkt + 18.31 m.
Fixpkt + 18.89 m.
Fixpkt + 19.48 m.
Fixpkt + 19.98 m.
Fixpkt + 19.48 m.
Fixpkt + 20.15 m.
Fixpkt + 19.90 m.
Fixpkt + 25.35 m.
Värby gård
Spångholms gård
Värby 1'-24', 26'-28', 31', 33', 36', 38'
Tjustorps hemman
Skabersjö hemman
Hyby Skabersjö socken
Bara socken Skabersjö socken
Brodden
Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
M 36:0955
1724-1
M 36:0955
NR. N:r 001

Blad 36

Dikningsföretaget Spångholm-Torup av år 1947.

Karta över nederbördsområdet.

Skala 1:20000

Malmö i september 1947.

O.H. Nilsén

Statens Lantbruksingenjör


Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv Lilla Bantorget

M 36-0955

1724-36

Dikningsföretaget Spångholm-Torup av år 1947.

Blad 3.
Profilritning.



Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
1824-3

SJTN. Nr 003

Malmö i september 1947.

C.H. Ståhl

Statens lantbruksingenjör.

M 36*0955

Dikningsföretaget Spångholm–Torup av år 1947.

Blad 4.
Profilritning.

D.
40.3 km²

E.
39.1 km²

F.
35.3 km²
34.1 km²

32.9 km²

G.
31.5 km²

H.
31.2 km²

Tillopp
Fixpkt + 19.48 m
Bro för ägoväg, ombyggas
Tillopp
Fixpkt + 20.13 m
Bro för ägoväg, ombyggas
Tillopp
Fixpkt + 21.53 m
Bro för ägoväg, ombyggas

Beräknad blivande M.H.W.

0.6:1000
0.6:1000
0.6:1000
1:1000
6:1000
3:1000

16.63
17.05
17.20
17.60
19.48
20.49

Öppet avlopp

Bottenbredd 2.50 m. Släntlutning 1:1.50
Bb. 1.75 m. Sl. 1:1.50
Bb. 0.75 m. Sl. 1:1.50

| | | |

Dikningsföretaget Spångholm-Torup av år 1947.

Blad 5
Profilritning.

H
31.2 km²
31 km²
Bro för ägoväg, ombygges
I
30.8 km²
Bro för allm. vägen 319, ca 200 m. S. vägskälet v. g. Barsj. kyrka
Fixpkt + 27.03 m.
J.
30.4 km²
Bro för ägoväg
K L
30.5 km²
29.8 km²
Bro för decauvillespår
M
27.2 km²
27.- km²
Bro för ägoväg, ombygges
Fixpkt + 26.80 m.

Beräknad blivande H.H.W.
Beräknad blivande M.H.W.

0.8 : 1000
5 : 1000
7 : 1000
0.6 : 1000
2 : 1000

20.49 21.57 22.04 22.35 22.38 22.60 22.69 22.71 23.04 23.07 23.47

Öppet avlopp
Bb. 0.75 m.
Sl. 1:1.50
Bb. 1.75 m.
Sl. 1:1.50
Utgår
Öppet avlopp
Bb. 1.75 m
Sl. 1:1.50
Bb. 0.75 m.
Sl. 1:1.50

| | | |

Dikningsföretaget Spångholm–Torup av år 1947.

Blad 6
Profilritningar.

M.
27 km²

N.
26.8 km²

O.
65 ha.
Fixpkt + 35.55 m.

Tvärrör för passage av Torups gärd

Jnlopp

Bro för "gpovåg Brunn 24"

Bro för "gpovåg Utlopp Brunn 24"

Omvandring.

Fixpkt + 26.10 m.

28.56
28:1000
28.20
16:1000
24.80
4:1000
25.15
25.83
24.35
24.50
2:1000
23.47

Beräknad tillrinnande H.V.W.
Beräknad

Öppet avlopp
Bottenbredd 0.75 m. Slänt 1:1.50

Täckt avlopp av cementrör
15"
12"

25.10	26.51	25.44	25.70	25.69	25.88	25.67	26.03	25.97	26.07	26.13	26.33	24.91	27.62	26.13	30.13	
23.47	23.57	23.67	23.77	23.87	23.97	24.07	24.17	24.27	24.54	24.74	24.94	25.14	26.–	26.80	23.29	
1.63	1.94	1.77	1.93	1.82	1.91	1.60	1.86	1.70	1.53	1.39	1.39	1.77	1.62	1.33	1.93	
+15.– m.									+22	+39		+96	+2			+60
	+50		+50		+50		+50		+85	+50	+50			+50		+50
60		61		62		63		64		65		66		67		

Massprofil 1 cm = 2 m²

B.

Utgår

16.78 16.84 16.84 16.96 16.65 16.49 16.59 17.– 16.62
+84 +50 +50 +25 +76 +50 +80 +50
+5.– m.
153 152 151 150 = 1+53

I
30.8 km²

J
30.6 km²

Beräknad tillrinnande H.H.W.
Beräknad tillrinnande M.V.R.W.

0.8:1000
22.38
22.60

Öppet avlopp
Bottenbr. 1.75 m. Slänt 1:1.50

24.30	24.12	24.18	24.41	24.33	24.44		v. sida
22.38	22.42	22.46	22.50	22.54	22.58		
1.92	1.70	1.72	1.91	1.79	1.86		
+10.–							
140 =	+50	161	+50	+86	162	+50	= 162+74 =
= 146+70							= 50+60

Massprofil 1 cm = 2 m²

Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m

Höjdskala 1:100
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Malmö i september 1947.
C. H. Nilsson.
JIN. Nr 006
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

M 36-0955

I 724-6

Dikningsföretaget Spångholm-Torup av år 1947.


Blad 7

Profilritningar.

Typritning för ommurningar.

Typritning för ommurningar.

Skala 1:50



E.

39.1 km²

380 ha.

340 ha.

P.

290 ha.

Q.

230 ha.

Fixpkt +20.15 m.

Fixpkt +19.90 m.

Gräns till vänster

Gräns till höger

Bro för ägovägsöverfart

Gräns Ommurning.

Gräns Brunn 23"

Bro för ägovägsöverfart

Beräknad Blivande H.H.W.

Beräknad Lättrande M.H.W.

0.4:1000

0.4:1000

1:1000

5:1000

8:1000

1.15

17.05

17.42

17.68

17.85

18.35

Öppet avlopp

Bb. 0.50 m. Sl. 1:1.25

Täckt avlopp av cementrör


21"

Utgår

| | | |

Dikningsföretaget Spångholm–Torup av år 1947.

Blad 8
Profilritning.
Typritningar för brunnar.



Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 m.


Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.


Höjdskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Typritningar för brunnar med inre diameter av:
48" 40"
Skala 1:50



Typritningar för brunnar med inre diameter av:
32" 24"
Skala 1:50



Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv


Malmö i september 1947.

Stig Nilsson
STN. Nr 008.
Statens lantbruksingenjör.

M 36*0955

1724-8

Dikningsföretaget Spångholm-Torup av år 1947.



Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Malmö i september 1947.

C. H. Nilsson

Statens lantbruksingenjör.


JORDBRUKSTEKNISKA INSTITUTETS BIBLIOTEK
M 36:0955
1724 9

Dikningsföretaget Spångholm-Torup av år 1947.


Blad 10

Sektionsritningar.


0+5




Bro för ägoväg mellan
0+33 och 0+37




0+50




1




1+50




2




2+22




2+50




3




Bro för ägoväg mellan
3+16 och 3+20




3+50




4




4+50




5




5+50




6




6+50




7




7+50




8




vid 8+44
Bro för allmänna vägen 837 ca 1200 m S.
Björshögs kyrka




8+50




9




9+50




10



10+50




Bro för ägoväg mellan
10+82 och 10+86




väg


11




11+50



12



Höjd- och sektionsskala 1:100



Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
MIN. Nr 010

M 36 * 0955

Malmö i september 1947.

C.A. Nilsson

Statens lantbruksingenjör.


1924-10

Dikningsföretaget Spångholm-Torup av år 1947.


Blad II.

Sektionsritningar.


12+50




13




13+50




14




14+50




15




15+50




16




16+50




17




17+50




18




18+50




19




19+50




20




20+50




21




21+50




22




22+50




23




23+50




24




24+50




25




Bro för ägoväg mellan
25+23 och 25+28




25+50



26



26+50




27




Bro för ägoväg mellan
27+26 och 27+31


27+50




28




28+50




29



29+50




30



30+50



31



1 cm

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
JTN. Nr C 11
M 36-0955

Malmö i september 1947.

Statens lantbruksingenjör.

Dikningsföretaget Spångholm-Torup av år 1947.

Blad 12
Sektionsritningar.

31+50

26

32

36+50

32+50


37

33

37+50

33+50

Bro för ägoväg mellan 37+64 och 37+67



34

38

34+50

38+50


35

39

35+50

39+45

Bro för ägoväg mellan 39+16 och 39+50




40

40+50

41

41+50

Bro för ägoväg mellan 41+96 och 42



42

42+50

43

43+50

44


44+50

45

45+50

46

Bro vid 46+34 för allm. vägen 838; ca 200 m. S vägskälet vid Bara jv. st.



46+50

46+70

47


47+50

48

48+50

49

Höjd- och sektionsskala 1:100



Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Malmö i september 1947.

C. H. Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

STYR.NR C 12

M 36 * 6955

724-12

Dikningsföretaget Spångholm–Torup av år 1947.

Blad 13
Sektionsritningar.

Bro för ägoväg mellan
49+38 och 49+41

49+50

50

50+50

51

Bro för decauvillespår mellan
51+36 och 51+38

decauvillespår och 2" plank i banan.

nerströms framvy
på r.l:s +25.56

2.5m.

Betongplint 2.30 x 0.50 m

Murarna gå ner till minst 0.7–0.8 under v.y.

51+50

52

52+50

53

53+50

54

54+50

55

55+50

56

56+50

57

57+44

Trumma för ägoväg mellan
57+48 och 57+53

32"

57+64

58

58+50

59

59+50

60

60+50

61

61+50

62

62+50

63

63+50

64

Bro för ägoväg mellan
64+22 och 64+25

64+50

65

65+50

Bro för ägoväg mellan
65+96 och 65+99

2" 5"x6"

66

66+50

67

67+50

Trumma vid 67+50 för allm. vägen 838; omedelbart Ö. Torups gård
fri öppning 0,60 x 0.85m.

+32.42

+28.56

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 m.

110+2

110+50

111

111+50

112

112+50

113

113+50

114

114+50

115

115+50

116

Trumma för järnvägen
Malmö–Genarp
mellan 116+10 och 116+21

Rälsens u.k. +26.87

18"

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Malmö i september 1947.

Stefans lantbruksingenjör.

KTN. Nr 613

M 36-0955

1724-13

Dikningsföretaget Spångholm-Torup av år 1947.

Blad 14

Sektionsritningar.

70

70+50

71

71+50

72

72+50

73

73+50

74

74+50

75

75+50

76

76+50

77

77+50

78

78+50

79

Bro för ägoväg mellan 79+17 och 79+20

79+50

80

80+50

81

81+50

Bro för ägoväg mellan 81+97 och 82

83

83+50

83+79

85

85+50

86

86+40

90+10

91

92

93

93+50

Bro för ägoväg mellan 93+63 och 93+71

94

94+50

95

95+50

96

96+50

97

97+50

98

98+50

99

99+50

100

Trumma för ägoväg mellan 100+36 och 100+40

100+50

101

101+50

102

102+50

103

103+50

104

104+50

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Malmö i september 1947.

Statens lantbruksingenjör.

STN. Nr C 14

M 36:6955

I 34 - 14


Diknings-företaget Spångholm-Torup av år 1947.

Blad 15


Sektionsritningar.

Typritningar för intag.


120




123




126+50



120+50




123+50



Trumma för ägoväg mellan 126+78 och 126+84



127



121




124




127+50




121+50




124+50




Bro för ägoväg mellan 127+59 och 127+62



122




125




Bro vid 127+66 för Malmö-Genarps järnväg (stickspår).

Räls O. K. +8.91




Bro för ägoväg mellan 122+38 och 122+43




125+50



122+50




126




Typritning för intag vid 116+10

Skala 1:100



Typritning för intag vid 140+39

Skala 1:100



Höjd- och sektionsskala 1:100



Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Malmö i september 1947.

E. B. Mellis

Statens lantbruksingenjör.

KTIN. Nr 015

M 36 * 6955


721-15

Dikningsföretaget Spångholm-Torup av år 1947.


Sektionsritningar.

Typritning för intag.


160+4




160+12




160+28




160+50




161




161+50




161+86




162



162+58



162+68



Höjd-och sektionsskala 1:100


1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Skala 1:50


1 0.5 0 1 2 3 m.

Typritning för intag vid 67+50

Skala 1:50



Sektion A-B



Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Malmö i september 1947.

RITN. Nr 016

Statens lantbruksingenjör.

M 36-0955

1724-16

Plad 17.


Diknings företaget Spångholm - Torups av år 1947.

Västra företaget.

Typritning för ny ägoväxgsbro vid 0+33

Längdsektion A–A

Skala 1:20




Plan för grundpålning.

Skala 1:20

Plan.

Skala 1:100



Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Malmö i september 1947


E. H. Wallin.

STN. Nr 017

M 36-0955 1724-17

Dikningsföretaget Spångholm – Torup av år 1947.
Västra företaget.
Typritning för ny ägoregobro vid 0+33.

Tvärsektion B–B
Skala 1:20



Järntabell

	Litt	ϕ	Antal st	Böjd längd m	Skärnings längd m	Summa längd m	Vikt per 1 m	Summa kg järn	
√	a1	20	34	5.26	5.50	187.–	2.47	461.89	√
√	a2	20	6	4.92	5.22	41.76	2.47	103.15	√
√	b1	12	27	4.92	5.13	138.51	0.888	122.–	√
√	b2	12	26	5.20	5.50	143.–	0.888	126.98	√
√	b3	12	7	4.92	5.13	20.52	0.888	18.22	√
√	b4	12	34	3.26	3.47	117.98	0.888	104.77	√
	c1	10	23	4.92	5.02	115.46	0.617	71.24	√
						Summa kg		1009.25	≈ 1.1 ton

Anm:
Arbetet skall utföras enligt statliga cement- och betongbestämmelserna av år 1934 med därtill gjorda tillägg.
Betong i platta och ramben; Btg 350 kg cement på 28 = 200 kg/cm²
Betong i ϕ 1000 mm betongrör; Btg 250 kg cement, på 28 = 150 " "
Betongytor mot fyllning skola isoleras med asfaltbeläggning från fall fackverk både minst 2 gånger.
Betonggjutning i rör ϕ 1000 mm skall utföras minst 5 dygn före gjutning i ramben.
Ramben och platta skola gjutas i ett sammanhang utan uppehåll.
Till formar skall användas opanlat, ohyvlat virke.

Malmö i september 1947
C. H. Wallén.

RIN.Nr 018
M 36-0955
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
1724-18

Plad 19


Dikningsföretaget Spångholm – Torup av år 1947.

Västra företaget.

Typritning för ny ägovägsbro vid 3+16.


Elevation

Skala 1:50



Tvärsektion A–A

Skala 1:50




Järntabell

Litt	ϕ	Antal st	Böjd längd meter	Skarvnings-längd m.	Summa längd	Vikter i kg	Summa kg/m
a1	16	20	4.94	5.17	102.40	1.58	163.37
a2	16	24	0.95	1.18	28.32	1.58	44.75
b1	6	34	1.45	1.53	52.02	0.222	11.55
					Summa kg		219.67

Upplagsplatta

Skala 1:5



Anm:

Arbetet skall utföras enligt Statens Cement- och Betongkommissionens av år 1934 med därtill givna tillägg Statens normalbestämmelser för järnbetonkonstruktioner för byggnadsbruk av år 1938.

Betong i balk: Bty 350 – 6 cement Ctr-28 = 200 kg/cm²

Betong i ϕ 525 rör: Betongrör: Bty 200 6-cement, Ctr-28 = 100 kg/cm²

Virket skall vara kvistfritt och utan vankanter.

Allt trävirke skall impregneras eller tjärstrykas.

Till formar skall användas spräntat, hyvlat virke.

Malmö i september 1947.

E. H. Wallér

RITN. Nr. 019.

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

M 36-0955

1724-19

Diknings företaget Spångholm–Torup år år 1947.

Värtha företaget


Tvärsektion B–B

Skala 1:20.

Typritning för ny ägovägsbro vid 10+82.


Elevation

Skala 1:100



Plan

Skala 1:100



Betsat armeringsnät ϕ 5 c/c 150×150 h1


Järntabell

Lst	ϕ	Antal	Bend. längd m/m	Sträckn. längd m/st	Summa längd m	Vikt per l/m	Summa kg per järn
V	a1	16	20	7.40	7.63	159.60	1.58	247.11 V
V	a2	16	38	7.46	11.71	178.96	1.58	282.72 V
V	a3	16	4	1.80	2.72	8.12	1.58	12.83
V	a4	16	6	8.02	8.25	49.50	1.58	78.21
V	b1	16	31	7.26	7.50	139.81	1.50	220.90
V	b2	19	24	2.48	2.76	33.60	2.23	74.99
V	b3	19	20	2.08	3.38	47.60	2.23	106.15
V	c1	12	10	5.92	6.15	61.50	1.58	97.17
V	d1	10	8	5.92	6.12	48.96	0.617	30.21
V	d2	10	82	5.92	6.12	134.64	0.617	83.07
V	d3	10	12	6.42	6.62	79.44	0.617	49.01
V	d4	10	16	6.42	6.62	105.92	0.617	65.35
V	d5	10	7	6.02	8.22	32.88	0.617	20.29
V	d6	10	16	5.92	6.12	97.92	0.617	60.42
V	d7	10	9	5.92	6.12	55.08	0.617	33.96
V	e1	12	40	1.30	1.50	60.–	0.888	53.28
V	e2	12	72	1.25	1.45	104.40	0.888	92.74
V	e3	12	72	1.25	1.45	104.40	0.888	92.74
V	f1	6				105.–	0.222	23.10
V	f2	6				40.–	0.222	8.88
V	g1	20	40	6.92	7.22	288.80	2.47	713.34
V	g1	5						90.–
V	g2	5						40.–
V	h3	19	78	0.75	105	81.90	3.23	182.67

Summa kg 2724.88 ≈ 28 ton

Tvärsektion B–B

Skala 1:20.


6000
U.P. 10
4"x8" plank
2ϕ16 a4 V
+18.45
2ϕ16 d5
Vid mitten.
Vid ramberna.
grusbeläggning
+18.25
+18.–
a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1
a2 a1 a2 a1 a2 a1

Blad 21

Vikningsföretaget Spångholm — Tony av år 1947


Västra företaget

Typritning för ny ägoregleringsbro vid 10+82

Längdsektion A–A

Skjuvande armering i ram och betongplatta.

Skala 1:20




Svetsat armeringsnät ϕ5 c/c 150×150 N1.

Den undre (streckade) delen av bottenplattan skall gjutas först och därefter asfaltbeläggas. Den övre delen av plattan får därefter gjutas tidigast efter 3 dygn.

38


Armering i ringmur.

Skala 1:20



Tvärsektion f–f av ringmur.

Skala 1:20



Malmö i september 1947.

C. H. Wallér

ARTN.Nr 021

M 36-0955

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

724-2


Luftmätningsföretaget Stockholms — Tranås år 1947

Väskia företaget

Typsektioner för väg ägovägsbro mid 27+26


Tvärsektion B-B.

Skala 1:20




Elevation.

Skala 1:100.



Plan.

Skala 1:100.



Malmö i september 1947
C.H. Wallén.

Järntabell.

Litt	Ø	Antal St	Böjd längd m	Stång längd m	Summa längd	Vikt pr m	Summa vikt i kg
a1	16	22	2.18	2.31	140.80	1.58	222.46
a2	16	82	1.82	2.05	191.79	1.58	303.20
a3	16	14	2.-	2.23	62.72	1.58	14.09
a4	16	6	3.12	8.35	50.10	1.58	79.16
b1	16	31	4.30	8.35	194.71	1.58	307.83
b2	19	20	3.38	14.62	234.60	2.23	523.16
b3	19	20	6.94	3.04	60.80	4.23	135.38
b4	16	10	5.97	6.15	61.50	1.58	97.17
c1	10	10	5.92	6.12	61.20	0.617	37.77
c2	10	22	5.92	6.12	134.64	0.617	83.07
c3	10	10	6.42	6.62	72.44	0.617	44.01
c4	10	16	6.72	6.62	105.92	0.617	65.05
c5	10	4	5.12	5.32	21.28	0.617	13.13
d1	10	14	5.92	6.12	85.68	0.617	52.85
e2	19	10	5.92	6.12	61.20	0.617	37.77
e1	19	40	1.57	1.58	63.20	0.888	56.13
e2	12	42	1.16	1.37	57.54	0.888	51.10
e3	12	42	1.16	1.37	57.54	0.888	51.10
f1	6				70	0.222	15.78
f2	6				35	0.222	7.77
g1	28	40	5.32	5.62	224.80	3.47	355.82
h1	5						42.-
h2	5						42.-
i1	19	38	1.15	1.76	55.10	2.63	144.87
i2	19	38	1.15	1.45	55.10	2.23	122.87
						Summa Kg	2658.89

2.7 ton.

Anm:
Arbetet skall utföras enligt Statliga cement- och betongbestämmelserna av år 1934 med därtill gjorda tillägg.
Betong i Pfg 350 E- cement σ_b 28 = 200 kg/cm².
Betong yttre mot fyllning skola isoleras med asfaltstrykning tre fulla täckning dock minst 2 gånger.
Skal bekfallning mot landsfästen skall till 4 meters djockbek utföras av ordnad filen och därefter av icke tjälskjutande material samt utföras samtidigt bakom båda landsfästena.
Battongplattan skall vara färdiggjuten minst 5 dygn innan ramen får formsättas.
Ramen skall isoleras från battongplattan genom asfalt papp som inläggas i den för pambenens anslutning till plattan gjorda urtagningen.
Gjutningen av ramen skall utföras i ett sammanhang utan uppehåll.
Till formen skall användas oljat obyvlat virke.

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

RITN.Nr 022

M 36-0955 1724-22

Diskningsföretaget Spångholm — Tomps as år 1947.


Västra företaget

Typsättning för mg ägovägsbro vid 27+26

Längdsektion A-A


utvisande armering i ram och bottenplatta.

Skala 1:20.



Armering i vingmur.

Skala 1:20



Tvärsektion b–b av vingmur.

Skala 1:20

Skalmö i september 1947

E.H. Wallin.

RITN.Nr 023

M 30-0955

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

I 24 23

Blad 24


Avlöningsförslaget Spångholm — Torps av- och 1947.

Vaska företaget.

Typritning för ny Rumma vid 79+17.


Tvärsektion.

Skala 1:50



Längdsektion.

Skala 1:50.




Malmö i september 1947

NITN.Nr 024 C. H. Walléen

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
M 36-0955
F 24-24


Tvärsektion B–B.

Skala 1:20.




Elevation.

Skala 1:100



Plan.

Skala 1:100



Järnbetong B-B.

Skala 1:20.

Järnbetong

Litt	ϕ	Antal st	Böjd längd m	Skarvnings-längd m	Summa längd m	Vikt per l/m	Summa vikt per pos.
a1	16	19	6.15	6.38	117.84	1.58	186.45
a2	16	36	3.95	4.18	150.48	1.58	237.76
a3	16	4	1.70	1.93	7.72	1.58	12.20
a4	16	6	6.12	6.35	38.10	1.58	60.20
e1	16	30	3.80	3.03	90.90	1.58	143.63
b2	16	19	3.65	2.83	53.77	1.58	84.96
b3	16	19	4.05	2.46	47.62	1.58	74.45
g1	16	19	3.92	6.15	6.50	1.58	97.17
d1	16	4	3.92	6.15	24.60	1.58	38.87
d2	10	20	13.2	13.43	268.40	0.617	165.61
d3	10	2	6.42	6.62	46.34	0.617	28.59
d4	10	9	6.42	6.62	59.58	0.617	36.76
d5	10	4	6.12	6.32	25.28	0.617	15.60
d6	10	4	3.92	6.12	24.48	0.617	15.10
d7	10	12	5.92	6.12	73.44	0.617	45.31
e1	12	40	1.26	1.49	59.60	0.988	58.92
f1	6				70.-	0.222	15.54
f2	6				35.-	0.222	7.77
g1	28	40	1.22	1.52	60.80	2.47	150.16
h1	5						35.-
h2	5						34.-
h3	16	36	1.78	1.61	57.96	1.58	91.58
h4	16	38	0.83	1.06	40.28	1.58	63.64

Summa kg 1598.19 ≈ 1.6 ton

Malmö i september 1947.

E. H. Wallér.

RITN. Nr C25

M 36-0955

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
1724-25

Diknings företaget Spångholm — Torups ar. år 1947.


Östra företaget.

Typritning för ny ägovägsbr vid 37+64

Längdsektion A–A

utbrisande armering i ram bottenplatta


Skala 1:20



Den undre (streckade) delen av bottenplattan skall gjutas först och därefter asfaltbestrykas. Den övre delen av plattan får därefter gjutas tidigast efter 3 dygn.

Armering i vingmur.

Skala 1:20



Tvärsektion C – C av vingmur

Skala 1:20

Anm:
Arbetet skall utföras enligt statliga cement- och betongbestämmelser av år 1934 med därtill gjorda tillägg.
Betong: Bfg 350 B – cement Pt 28 ≥ 250 kg/cm².
Betongytor mot fyllning skola isoleras med asfaltstrykning tvenne fulla läckning. Locke minst 2 gånger.
All bakfyllning mot landfästen skall ske 1.– meter.
Förskalk utföras av ordnad stav och därefter av ickebrännbart material samt utföras samtidigt bakom liggande landfästena.
Gjutningen av bron skall utföras i ett sammanhang utan uppehåll.
Till formar skall användas spontat, hyvlat virke.

Malmö i september 1947

Ing. C. Wallén

RITN.Nr 026

M 36-0955

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
1724-26


Blad 27

Ritningsföretaget Spångholm-Torup av år 1947.


Östra företaget.

Typritning för ny ägovägsbro vid 41+96.

Elevation
Skala 1:50




Upplagsplatta
Skala 1:5



Järntabell

Litt	ϕ	Antal st	Böjd längd meter	Skarvning Längd	Summa Längd	Vikt per m	Summa kg/järn	
a1	16	20	4,94	5,17	103,40	1,58	163,37	V
a2	16	24	0,68	0,91	21,84	1,58	34,51	V
67	6	34	1,25	1,32	45,22	0,222	10,04	V
					Summa kg		207,92	

Tvärsektion B–B.
Skala 1:50



Anm:
Arbetet skall utföras enligt Statens cement- och betongbestämmelser av år 1934 med därtill gjorda tillägg enligt Statens normalbestämmelser för järnkonstruktioner för byggnadsverk av år 1938.
Betong i balk, Btg 350 = σ omedelbart Btg = 200 kg/cm²
Betong i ϕ 525 betongrör: Btg 200 = σ omedelbart Btg-28 = 150 kg/cm²
Virket skall vara kvistfritt och utan vaskanter.
Allt trävirke skall impregneras eller tjärbestrykas.
Till formar skall användas spånat, ohyvlat virke.

Malmö i september 1947
C. H. Wallin.

JTN. Nr 027
M 36-0955
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
1724-27

Blad 28.


Dikningsföretaget Spångholm-Torup ar år 1947

Östra Företaget.

Typritning för ny ägrägsbro vid 57+48


Elevation

Skala 1:100




Plan.

Skala 1:100



Tvärsektion B-B.

Skala 1:20



Kungl. Lantbrukestyrelsens arkiv

Förtsat armeringsmått ∅ 5 % 150 ≈ 150 ↑ ↑

Anm:

Arbetet skall utföras enligt statliga cement- och betongbestämmelserna av år 1934 med därtill gjorda tillägg.

Betong: Bfg 350 kg Cementvt Fe 28 ≧ 200 kg/cm²

Betongytan mot fyllning skall isoleras med asfaltstrykning tre gånger täckning, dock minst 2 gånger.

All bakfyllning mot landfästen skall vara 1.– meters tjocklek utföras av ordnad sten och därefter av icke tjälskjutande material samt utföras samtidigt bakom båda landfästena.

Bottenplattan skall vara färdiggjuten minst 5 dygn innan ramen får formsättas.

Ramen skall isoleras från bottenplattan genom asfaltpapp, som inläggs i den för ramarnas anslutning tre plattan gjorda urtagningen.

Gjutningen av ramen skall utföras i ett sammanhang utan uppehåll.

Till formar skall användas hyvlat, okvistat virke.

Ritad i september 1947.

RITN.NR 028

M 36-0955 G.H.Wallén

1724-28

Likningsföretaget Stångholm — Torup av år 1947.


Östra företaget.

Typritning för mjägovägsbro vid 57+48.

Järntabell


Litt	ϕ	Antal st.	Böjd längd m.	Skärnings längd	Summa längd	Vikt pr lm	Summa kg järn	
a1	16	210	3,42	7,65	153,-	1,58	241,74	V
a2	16	38	4,80	5,03	191,14	1,58	302,-	V
a3	16	4	2,50	2,73	10,92	1,58	17,25	V
a4	16	6	5,42	5,67	27,78	1,58	43,-	V
b1	19	37	4,30	4,53	167,43	2,23	373,30	V
b2	19	20	6,25	3,48	69,60	2,23	155,21	V
b3	19	20	7,85	3,04	61,60	2,23	137,37	V
c1	16	14	3,92	6,15	86,10	1,58	136,04	V
d1	10	8	5,92	6,12	48,96	0,617	30,21	V
d2	10	30	5,92	6,12	183,60	0,617	113,28	V
d3	10	10	6,42	6,62	66,20	0,617	40,85	V
d4	10	11	6,42	6,62	72,82	0,617	44,93	V
d5	10	4	8,42	8,62	34,48	0,617	21,27	V
d6	10	12	3,92	6,12	73,44	0,617	45,31	V
d7	10	4	3,92	6,12	24,48	0,617	15,23	V
e1	12	40	1,25	1,56	62,40	0,888	55,41	V
e2	12	30	1,15	1,96	43,50	0,888	38,61	V
e3	12	32	1,15	1,96	43,52	0,888	38,64	V
f1					60	0,222	13,32	V
f2					40	0,222	8,88	V
g1	20	30	11,32	3,62	108,60	2,47	268,24	V
h1							56,-	V
h2							62,-	V
h3	16	40	1,50	1,03	41,20	1,58	65,10	V
h4	16	38	1,50	1,03	39,14	1,58	61,84	V

Summa Kg 2390,85 24 ton




Den undre (streckade) delen av bottenplattan skall gjutas först och därefter asfaltbestrykas. Den övre delen av plattan får därefter gjutas tidigast efter 3 dygn.

Tvärsektion a-a av vingmur.
Skala 1:20



Armering i vingmur.
Skala 1:20



Malmö i september 1947
E.H. Wallén.

KTH.Nr 029

M 36-0955

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
1721-29

Blad-30


Utförare: Väskra Företaget

Förslag till ny ägovägsbro vid 3+16

Utföres ej.


Elevation.

Skala 1:100



Plan.


Skala 1:100



Tvärsektion B-B.

Skala 1:20

5000



Fämtabell.

Litt	ø	Antal st	Rägel längd cm	Böjning längd m	Summa längd	Vikt per 1 m	Summa kg jämn
a1	16	18	7.36	7.59	136.62	1.58	215.86
a2	16	34	4.30	4.53	154.02	1.58	243.35
a3	16	4	1.70	1.63	6.52	1.58	10.30
a4	16	8	7.16	7.39	59.12	1.58	93.41
b1	16	26	4.78	4.51	117.26	1.58	185.27
b2	16	18	2.38	2.61	46.98	1.58	74.24
b3	16	14	1.96	2.19	30.72	1.58	48.26
c1	16	10	4.92	5.15	51.50	1.58	81.37
d1	10	8	4.92	5.12	40.96	0.617	25.27
d2	10	20	4.92	5.12	102.40	0.617	63.18
d3	10	12	5.42	5.52	66.24	0.617	40.87
d4	10	16	5.42	5.52	88.32	0.617	54.49
d5	10	4	7.16	7.36	29.44	0.617	18.16
d6	10	16	4.92	5.12	81.92	0.617	38.07
d7	10	11	4.92	5.12	56.32	0.617	34.75
e1	12	36	1.32	1.521	54.72	0.888	48.59
e2	12	34	1.45	1.65	56.10	0.888	49.82
e3	12	34	1.10	1.30	44.20	0.888	39.25
f1	6				87.-	0.222	19.31
f2	6				13.80	0.222	3.06
g1	20	33	4.92	5.22	172.26	2.47	425.48
h1	5						63.-
h2	5	och h3	h16				170.-
					Summa kg		2029.36 ≈ 2.1 ton

Anm:
Arbetet skall utföras enligt statliga cement- och betongbestämmelserna av år 1934 med därtill gjorda tillägg.
Betong: Btg 250 t-cement fk 28 ≥ 200 kg/cm².
Betongen mot jorden skall isoleras med asfaltstrykning tills full täckning, dock minst 2 gånger.
All bakfyllning mot landfästen skall till 1- meters tjocklek utföras av ordnad sten och därefter av icke tjälbenägna material samt utföras samtidigt bakom båda landfästena.
Bottenplattan skall vara färdiggjuten minst 5 dygn innan ramen får formsättas.
Ramen skall isoleras från bottenplattan genom asfaltpapp, som inlägges i den för ramarmens anslutning till plattan gjorda urtagningen.
Gjutningen av ramen skall utföras i ett sammanhang utan uppehåll.
Till formen skall användas spontat, obyvlat virke.

Malmö i september 1947.

C. H. Wallén.

RITN.Nr 030

M 36-0955

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv


1724-30

Tillämpningsföretaget Spångholm - Torup av år 1947.
Västra företaget.
Alternativt förslag till ny ägovägsbro vid 3+16.
Utföres ej.

Längdsektion A-A

Utvisande armering i ram och bottenplatta.


Skala 1:20



Den undre (skuggade) delen av bottenplattan skall gjutas först och därefter asfaltbestrykas. Den övre delen av plattan får tidigast gjutas tidigast efter 3 dygn.


Armering i vingmur.

Skala 1:20



Tvärsektion d-d av vingmur.

Skala 1:20



Malmö i september 1947
G.H. Wallén

RITN.Nr 031

M 36-0955

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
1724-31

Blad 32.

Diknings-företaget Spångholm—Torup år 1947.


Västra företaget.

Förslag till ny ägovägs bro vid 25+23.

Utföres ej.


Elevation.

Skala 1:100




Plan.

Skala 1:100.



Tvärsektion B-B.

Skala 1:20.


6000
4"×8" plank
U 10 L
2 ϕ 16 c/c H
2 ϕ 10 d 5 V
1 ϕ 16 c/c H
bygelarm ϕ 6 c/c 350 fg
+19.80
+19.60
+19.35
+19.15 m
Vid mitten.
Vid rambanan.
Gurtbeläggning
a1 a2 a1 a2 a1 a2


Vikningsförslaget Spångholm — Torsås av år 1947.
Västra förslaget.

Förslag till ny ågovägsbro vid 25:23
Utföres ej.

Längdsektion A-A

utvisande armering i ram och bottenplatta.

Skala 1:20.




Malmö i september 1947
G. H. Wallin

Skrotat armeringsnät
ϕ5 c/c 150 × 150 b1

Armering i vingmur.

Skala 1:20



Anm:
Betong skall utföras enligt stadgliga cement- och betongbestämmelser av år 1934 med därtill gjorda tillägg.
Betong: Bfg 150 kr. Cement ör 28 ≧ 200 kg/cm².
Bakfyllning mot fyllning skall isoleras med asfaltstrykning tre gånger, dock minst 2 gånger.
All bakfyllning mot landfästen skall för 1.- meters tjocklek utföras av ordnad sten och därefter av icke tjälskjutande material samt utföras samtidigt bakom båda landfästena.
Bottenplattan skall vara färdiggjuten minst 5 dygn innan ramen får formsättas.
Ramen skall isoleras från bottenplattan genom asfaltpapp, som inläggas i den för rambarens anslutning till plattan gjorda urtvättningen.
Gjutningen av ramen skall utföras i ett sammanhang.
Till formar skall användas spontat, obyvelat virke.

MIN.NR 033
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
M 36-0955
724-33

Blad 34

Vikrings företaget Spångholm — Torups as 1947.


Åstra företaget.

Alternativt förslag till ny ägorvägsbro vid 41+96.

Utföres ej.


Elevation

Skala 1:100



Plan


Skala 1:100



Svetsat armeringsnät
ϕ5 c/c 150 x 150 Gr1

Tvärsektion B-B.

Skala 1:20.



6000
4"x8" plank
EXP 10
Vid mitten.
Vid kanterna.
+23,90
7ϕ10 d 5
grusbeläggning
3ϕ16 a 4
+23,45
240
240
240

Dikningsföretaget Spånghalvön — Tomta av år 1947.
Östra företaget.
Alternativt förslag till ny ägorvägsbro vid 41+96
Utföres ej.

Längdsektion A — B.

Intvinsande armering i ram och battenplatta.


Skala 1:20.



Den undre (streckade) delen av battenplattan skall gjutas först och därefter asfaltbestrykas. Den övre delen av plattan får därefter gjutas tidigast efter 3 dygn.


Armering i vingmur.

Skala 1:20



Tvärsektion e-e av vingmur.

Skala 1:20



Anm:
Arbetet skall utföras enligt statliga cement- och betongbestämmelserna av år 1934 med därtill gjorda tillägg.
Betong: Bfg 250 E-cement Fb 28 = 175 kg/cm².
Betongytor mot fyllning skall isoleras med asfaltstrykning till full täckning, dock minst 2 gånger.
All bakfyllning mot landfästen skall till 1 - meters djup från nivå av ordinär sten och därefter av icke tjälskjutande material samt utföras samtidigt bakom båda landfästena.
Battenplattan skall vara färdig gjuten minst 5 dygn innan ramen får formas.
Ramen skall isoleras från battenplattan genom asfaltpapp som inlägges i den för rambenens anslutning till plattan gjorda urtagningen.
Gjutbringen av ramen skall utföras i ett sammanhang utan uppehåll.
Fria formar skall användas, spontat, ohyvlat virke.

Malmö i september 1947
G. H. Wallén

KTN. Nr C 35
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
M 36-0955
1724-35

1724-36
1724

DIARIE Nr 012965
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC. 1948

M 36 C 955

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Spångholm-Torup av år 1947"

i Hyby, Bara och Skabersjö socknar,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1947.

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Spångholm-Torup av år 1947"

i Hyby, Bara och Skabersjö socknar,

Malmöhus län.


Upprättade vid syneförrättning

år 1947.

Innehåller 221 sidor.

Härtill hör 36 ritningar.

Översiktskarta.


Esarp
Mölleberga
Tjärstorp
Kyrkomarken
Tågarp
Tågarp
Tjärstorp
Kyrkogården
Tågarp
Kyrkogården
Tågarp
Tjärstorp
Tågarp
Tjärstorp
Tågarp
Tjärstorp

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående sorläggning av markers till Torups gods m. m. i Bara m. fl. socknar, Malmöhus län.

År 1946 den 12 september inställde sig undertecknad, statens lantmäterimyndighet och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Erik Jönsson, Holmeja (Kyby s:n) och Gösta Olsson, Bjärsjö (Bjärsjögårds s:n) å Spångholms gård för att jämlikt av Länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdat förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående sorläggning av markers till Torups gods m. m. i Bara m. fl. socknar, Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens förestående denna dag, som förrättningsmannen den 2 juli 1946 översänt till pastorsämbetena i Bara, Kyby och Skabersjö församlingar, hade anslagits för Bara församling den 14 juli 1946 (bil. 2), för Kyby församling den 7 juli 1946 (bil. 3) och för Skabersjö församling likaledes den 7 juli 1946 (bil. 4). Då förrättningen kommer att beröra den ecklesiastika fastigheten Skabersjö 22', hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 11 § vattenlagen till länsstyrelsen översänt en avskrift av kungörelsen. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 8 juli 1946 översänt underrättelser om förrättningen. Förteckning (bil. 5) hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit.

Sökanden till synsförrättningen:

Fru Amalie von Tell, Torup; äg. 1/4 mtl.

Bara 14' i Bara s:n (lgf. 5/7 1939 § 505), 8 1/2 mtl. Toup 1' i Bara s:n (lgf. 14/1 1944 nr 33) gemensam ägovidd med 3/8 mtl. Rismölla 1' i ~~Hagby~~ s:n (lgf. 23/2 1944 nr 159) samt 7 3/16 mtl. Värby 1'-24' gemensam ägovidd med torpen Värby 26'-28', 31', 33', 36' och 38' i Bara s:n (lgf. 23/2 1944 nr 159). Tax von Fiks förrättades av inspektoren Viggo Ovegaard (bil. 6), biträdd av ladufogden Nils Ljöström.

Övriga sakägare och ombud.

Patron Sigfrid Svensson, Tranbergagård, avv. del av Bara 14'.

~~Patron. Nils Nilsson, Ängagården, avv. del av Värby~~

Bara Tegelbruks- och Sågverks A.B; avv. del av Värby genom disponenten Axel Ryberg, ~~Hagstorp~~ Klågerup.

~~Hemm. Gösta Persson, Värby, avv. del av Värby~~

~~Hemm. Jöns Nilsson, Värby, avv. del av Värby~~

~~Trädgårdsmästaren Arnold Svensson, Värby, avv. del av Värby samt del av Toup 1' gemensam ägovidd med Rismölla 1'.~~

~~Lantbrukaren H. Holmander, Värby, avv. del av Värby~~

~~Lantbr. Hibberts Åkerson, Värby, arr. dit' av Värby.~~

~~Lantbr. Henning Andersson, Värby, arr. dit av Värby.~~

Fröken H. J. Wrangel von Brehmer, Stockholm; äg. 1/4 mtl. Hyby 5[4] och 5/16 mtl. Hyby 13' i Hyby s:n (lyf. 16/6 1943 nr 447 B) genom patron Sigfrid Svensson, Tranberga (bil. 7).

Lantbr. Johan Andersson, Bölsmossa; arr. Hyby 5[4] och Hyby 13' i Hyby s:n.

Hovjägmästaren, greve Stig Thott, Skaberjö; äg. avst. Skaberjö 26[30], 26[31] och 26[32] i Skaberjö s:n (lyf. 10/10 1934 § 541).

~~Lantbr. Asbo Nilsson, Eskadal, arr. Skaberjö 26[30]~~

Lantbr. Folke Hedin, Skaberjö, arr. Skaberjö 26[31].

Lantbr. Nils Jönsson, Brodden, arr. Skaberjö 26[32].

Pastoratskyrkoråden i Skaberjö och Törninge pastorat, förande talan för prästlönetillgångarna 1/mtl. Skaberjö 22' i Skaberjö s:n genom kyrkovärden Lars Linde, Skaberjö (bil. 11).

Lantbr. Gerhard Jönsson, Skaberjö, arr. Skaberjö 22'

Glumslövs Tegelbruks A:b. äg. 676/1000 msk. Tjustorp 12[26] i Skåvevsjö s:n (lgf. 18/4 1945 nr 355) genom disponenten Anders Lindring i Tjustorp, Skåvevsjö (bil. 8).

~~Lantbr. Anders Andersson, Tjustorp, äg. 679/1000 msk. Tjustorp 12[10] i Skåvevsjö s:n (lgf. 6/7 1918 § 452).~~

Riksdagsmannen Ivar Persson och änkefru Mathilda Persson, Tjustorp lyggård, äg. tillsammans 163/1000 msk. Tjustorp 12[8] i Skåvevsjö s:n (lgf. 28/5 1923 §§ 382, 383 och 385, 29/5 1928 § 291, 20/2 1935 § 91). Riksdagsman Persson förvärvade även sin moder, änkefru Mathilda Persson

Fastighetsägaren O. M. Wilsmo, Tofta, Arris, äg. 323/1000 msk Tjustorp 12[5] i Skåvevsjö s:n (lgf. 4/12 1940 nr 599).

Lantbr. Axel Andersson, Åsvallen, arr. Tjustorp 12[5].

Lantbr. Elvin Nilsson, Dovisborg, äg. 422/1000 msk. Tjustorp 12[7] i Skåvevsjö s:n (lgf. 2/5 1934 § 277).

Jöns Pålssons stenhuggeriägare, Kvisslemåla, äg. Kvisslemåla 1:[1] i Skåvevsjö s:n (lgf. 27/9 1932 § 135) genom lantbrukaren Emil Pålsson.

Skaversjö Elektricitetsverks genom grev Stig Thott.

Häradshövdingen August Larsson, Ebbarp; syssloman för Norrläggningsföretagets "reglering av Segeå från Svenstorps bro till Lilla Möllebergs bruun av åren 1894-95."

Agronomen Otto Jönsson, Kyby gård; syssloman för Norrläggningsföretagets "Kyby gods m. fl. bruunar av år 1917".

~~Malmö-Genarps Södra Järnvägs A.B. Svanby; åg fastigheten Järnvägsområdet 11 i Bäre p.m.~~

Vägförvaltningen, Malmö, genom ingenjören Simon Danielsson (bil. 9).

Bosättningsnämndsordföranden Albert Bengtsson i Bärsebäckshamn såsom konsistorii ombud och ombud för stiftsnämnden (bil. 10).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visade sig ej heller stå i jävsför-

hållande till nu hände sakägare. Sedemännen förklarade, att de avlagt försäkringen ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgedemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade planhandlingar över de områden, som komma att beröras av det planerade avvägningsförslaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påkanades, Fru Amelie von Fiba, påyrkat vid förundersökningarna.

§ 5.

Till protokollet antecknades, att följande voro delägare i Jönö Pålsons stuvbus;

Änkefru	Rosin	Pålsson,	Rivsslemölla,
lantbr.	Carl	Pålsson,	"
"	Johan	Pålsson,	Ö. Rassarp.
Fröken	Emma	Pålsson,	"
"	Anna	Pålsson,	Rivsslemölla
lantbr.	Otto	Pålsson,	Ö. Rassarp
"	Axel	Pålsson,	Trulstorp
"	Erik	Pålsson,	Rivsslemölla.

§ 6.

Förrättningsmannen redogjorde för de avlopp och dikessträckor, som efter samråd med sökanden avvägts vid förundersökningarna.

§ 7.

Inspektor Svenngaard yttrade å sökandens

vägnar, att det nu planerade sorläggnings-
företaget skulle omfatta uppgrävning av
den s. k. Spånghalmsbäcken från avvägnings-
punkten 16+73 eller från gränsen mellan
Skaversjö och Bara sockenar söder och öster
ut till avvägningspunkten 67+50 eller till
den punkt för allm. väg 838, som ligger om-
edelbart öster om Torups gård. Spånghalmsbäcken
borde även uppgrävas nedströms avvägnings-
punkten 16+73 över Tjistorps och Kvistemölla
kommuner till Segrå vid avvägningspunkten
0+00 i den omfattning, som erfordrades för
sorläggning av de till Torups gods hörande
markerna. Vidare borde enligt Overgaards
sidoavlopp upptagas i följande sträckningar:

1) 26+72 = 70+00 - 77+47, öppet avlopp;
2) 29+50 = 90+00 - 104+53, slutet avlopp;
3) 51+75 = 110+00 - 116+10, slutet avlopp, och
4) 113+66 = 140+00 - 140+39, slutet avlopp.

§ 8.

Inspektor Overgaard framhöll, att den del
av Spånghalmsbäcken, som ligger närmast
öster om avvägningspunkten 46+40 vid upp-
strömsgränsen av bron för väg 838 eller del-
sträckan 46+40 - 50+64, borde omläggas och upp-
tagas i den nya sträckning, där Bara
Tegelbruks- och Sågverks A.B. nu upptagit kanal.
Om åns sträckning ändrades på detta sätt,
komma ett flertal krökar att bortgå och
åns längd komma dessutom att minskas
med i runt tal 125 m.

§ 9.

Greve Stig Thott förklarade, att han ville

som sökande bekräfta syneförrättningen samt underteckna däröm förening (bil. 12). Åtgärden prövades av synemännen lämplig, varför de vitordade föreningen.

§ 10.

Greve Thott yttrade, att det av sökanden påfordrade sidoavloppet 26+72 = 70+00 — 77+47 skulle utsträckas till en punkt, som ligger c:a 100 m. söder om avvägningspunkten 82+93 eller till gränsen mellan ägogen och åkern å fastigheten Skabersjö 26:30, arr. Otto Nilsson. Vidare framhöll Thott, att avloppet borde uppgrävas mellan avvägningspunkterna 81+81 och 82+93, så att det erhölle rak sträckning.

§ 11.

Inspektor Ovegaard framhöll, att sjön Yddingens vatten i forna tider avrunnit genom en bäck över Toups och Hyby marker och då kallades Spånghalmsbäcken ungefär vid den å planchetten utmärkta avvägningspunkten 52+00 = 120+00. Söder om järnvägsspåret (stickspår) mellan Bara och Bokshögen hade bäcken följt ungefär samma sträckning som den nuvarande avloppet för torrläggningsföretagets "Hyby gods m. fl. ägares av år 1917". På 1870-talet hade emellertid ägaren till Toup delvis omgrävt bäcken från Yddingen och lett vattnet över Toup, så att Yddingens vatten nu inledes i Spånghalmsbäcken strax öster och norr om Toups gård eller vid avvägningspunkten 64+39. Anledningen till omgrävningen av bäcken var, att Toups ägare ville an-

vända Lyddingens vatten till bevattning av ängarna vid Torup. Overgaard yttrade nu, att det vid denna syneförrättning skulle föreskrivas till utförande sådana åtgärder, att Lyddingens vatten komme att avledas på samma sätt som före omgrävningen av bäcken på 1870-talet. Bifalles detta yrkande, komme enligt Overgaard den vattenmängd, som nu avledes å sträckan 52+00 - 64+39, att betydligt minskas, och sistnämnda diketsträcka hunde då ~~man~~ utföras som täckt avlopp.

§ 12.

Patron Sigfrid Svensson, ombud för fideikom. H.J. Wrangel von Brehmer, som äger Hyby gods, bestred bifall till inspektor Overgaards yttrande om ändring av avloppet från sjön Lyddingen. Han framhöll, att betydande skador komme att tillskyndas Hyby gods, om Lyddingens vatten komme att avledas över malmen till Hyby och han betonade särskilt, att de nuvarande avloppen över och från Hyby ej dimensionerats för att kunna avbörda Lyddingens vatten. Med Svensson instämde patron Axel Jönsson och lantbrukaren Johan Andersson, som arrenderar under Hyby gods lydande Hyby gård, respektive Bölsmossen.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att vissa stolpar för Skavesjö Elektricitetsverks tillhörige kraftledningar antagligen måste flyttas, om de nya avloppen skulle kunna uppgrävas till erforderlig bredd. Given tillstånd förklarade

i anledning härav att Skaraviks Elektricitets-Verk skulle skulle i egen regi flytta de stolpar, som stodo hindrande i vägen för det nya avloppet. Elektricitets-verket fordrade emellertid ersättning för arbetet med stolparnas flyttning. Vidare framhöll Thorz, att styrelsen för det nu planerade dikningsföretagets måste i god tid underrätta A.B. Skaraviks Industrier, som förvärvade Elektricitets-verket, om den tidpunkt, då stolparna måste flyttas.

§ 14.

Inspektor Overgaard framhöll, att flertalet av de kraftledningsstolpar, varom det nu vore fråga, stodo vid högra sidan av diketsrätten 52 - 58. Om det nuvarande avloppets utvidgades åt vänstra sidan, behövde stolparna antagligen ej flyttas.

§ 15.

Förrättningsmannen framhöll, att det planerade sträckningsföretaget komme att beröra 1 bro för väg 837 (väg H4 Skaraviks kyrka - Tjustorp - Bjärshögs prästgård) samt 1 bro och 1 trumma för väg 838 (väg H7 Enigheterhusen - Torup - Tåraberg).

Bron för väg 837, som ligger vid avvägningspunkten 8+44 eller ca 1200 m. söder Bjärshögs kyrka, är utförd som ram - eller balkbro av betong med 3.- m. fri spännvidd. Bottnen i bron, som nu ligger på medelhöjden + 16.60 m, måste antagligen sänkas 60 à 70 cm.

Bron för väg 838, som ligger vid avvägningspunkten 46+34 eller ca 200 m. söder om vägskälet i Bara, är utförd som valvbro av betong med

2.50 m. fri spännvidd. Bottnen i bron, som nu ligger på medelhöjden + 23.- m, måste antagligen sänkas 60 à 70 cm.

Trummor för väg 838, som ligger vid avvägningspunkten 67+50 och omedelbart öster Torups gård, är utförd av natursten med fria öppningen 0.60 x 0.85 m. Trummor kan bibehållas oförändrad.

§ 16.

Förrättningsmannen framhöll beträffande broarna vid avvägningspunkterna 8+44 och 46+34 för respektive allmänna vägarna 837 och 838, att han ej utfört några beräkningar för att kröna, om broarna nu hade tillräcklig fri spännvidd för vattnets genomlopp. Sådana beräkningar skulle emellertid göras inom den närmaste tiden. Förrättningsmannen framhöll också, att det ej varit möjligt att närmare fastställa hur broarna voro fundamenterade och hemställde till ingenjör Danielsson, ombuden för Väghållningen, om Väghållningen biträde för en sådan undersökning.

§ 17.

Ingenjör Danielsson meddelade, att Väghållningen skulle uppgöra förslag till grundförstärkning eller underbyggnad av broarna för vägarna 837 och 838, varefter Väghållningen fick del av förrättningsmannens undersökningsmaterial.

§ 18.

Patron Sigfrid Svensson meddelade, att bron vid avvägningspunkten 46+34 för väg 838 byggts åren 1919-1920. Entreprenör hade varit dåvarande arrendatorn på Spångholm,

Lars Andersson.

§ 19.

Meddelades, att syningen komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 20.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde för syneförrättningen komme att i laga ordning hungöras.

Spångholm den 12 september 1946.

På tjänstens vägnar:
Erik Hallé.

Justeras landskamrerare.

Erik Jönsson

Ivar Olsson

Ivar Persson

År 1947 den 25 april inställde sig synemännen å Spångholms gård för att åter handlägga syneförrättningen. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 26 mars 1947 översänt till pastorsämbetena i Bara, Hyby och Skabersjö församlingar, hade anslagits för vederbörande församlingar söndagen den 30 mars 1947 (Bil. 13-15). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet fredagen den 28 mars 1947. Till hände sakägare hade förrättningsmannen den 29 mars 1947 översänt underrättelser om sammanträdet (Bil. 16).

Följande sakägare hade tillställts kommit.

Fru Amelie von Zeipel, Toarp, genom inspektoran Carl Rasmusson (Bil. 17), biträdd av ladufogden Nils Sjöström.

~~Patron Sigfrid Svensson, Tranbergs~~

~~Lantbr. Nils Nilsson, Långagården,~~

~~Ägare Segelbacka- och Sågarbo AB. genom dispo-~~
~~nenten Axel Nyberg, Klingsjön.~~

~~Lantbr. Göte Persson, Väsby~~

~~Lantbr. Julius Nilsson, Väsby~~

~~Trädgårdsmästaren Arvid Svensson, Väsby~~

~~Fruktmästaren H. Hedlunden, Väsby,~~

~~Lantbr. Heribert Olsson, Väsby.~~

~~Lantbr. Hemming Andersson, Värby,~~

~~Fideure H. J. Wrangel von Brahmen genom~~
~~patron Sigfrid Svensson, Tranberga~~

~~Lantbr. Johan Andersson, Bäckmossen,~~

Skogsägmästaren, grev Stig Thott, Skaversjö,

Lantbr. Otto Nilsson, Eskadal,

Lantbr. Folke Flodin, Skaversjö,

Lantbr. Nils Jönsson, Brodden,

~~Lantbr. Gerhard Jönsson, Skaversjö,~~

Lantbr. Anders Andersson, Tjusdorp.

Pastorat hyrkoråden i Skabersjö och Jöringe pastorat genom kyrkovärden Lars Linde (vit. 11),

~~Stadsfiskal Tegelbruks A:b. genom disponenten Anders Lindberg,~~

Riksdagsmannen Ivar Persson och änkefru Mathilda Persson, Tjustorps Skyggård, genom hustru Ivar Persson.

~~Fastighetsägaren O. N. Willemo, Tofta,~~

~~Lantbr. Carl Andersson, Arnebidan,~~

Lantbr. Edvin Nilsson, Dörsberg.

~~Jörö Påbrons prästbostadsägare, Brunnsnäs, genom lantbr. Carl Påbron.~~

~~Hemmansägaren Bengt Larsson, Ebbarp,~~

~~Agronomen Åke Jönsson, Skyttegård,~~

~~Arabo Grupp Aktie Jägarväg A:B.~~

Postexpeditionsföreståndaren Albert Bengtsson, Barsvik (vit. 10), kronofogdeombud och ombud för Stiftsnämnden.

§ 21.

Protokollet för sammanträdet den 12 september 1946 upplästes och godkändes.

§ 22.

Förrättningsmannen redovisade för av honom

preliminärt upprättat förslag till nya anlopp för det nu planerade kvarnägoregleringsföretaget, vartefter förslaget diskuterades.

§ 23.

Då inga ytterligare förhinder, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Spångholms gård fredagen den 20 juni 1947 kl. 10.-

Spångholm den 25 april 1947.

Å tjänstens vägnar:

O. B. Illa.

Stationslantmätningsman.

Erik Jönsson

Gode Olsson

Gode Nilsson.

År 1947 den 20 juni inställde sig nämnamännen å Spångholms gård för att åter handlägga syneförrättningen.

Följande sakägare hade tillställts kommit:

Fru Amelie von Fiby genom legoförmyndaren Eric von Fiby, biträdd av inspektoren Carl Rasmusson och Ladugårdsägaren Nils Gröstorp.

Hovjägmästaren, greve Stig Thott, Skabersjö.

Lantbr. Nils Jönsson, Broddarp,

Lantbr. Anders Andersson, Tjustorp,

Jöns Pålsson, Stenbodsägare, Kvistofta,
genom fullmäktige Carl Pålsson.

Bosättelsenämndsordföranden Albert Bengtsson, Barsebäck (tel. 10), konsistorii ombud och ombud för stiftsnämnden.

§ 24.

Protokollet för sammanträdet den 25 april 1947 upplästes och godkändes.

§ 25.

Diskuterade synemännen och delägarna det av förrättningsmannen upprättade förslaget.

§ 26.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på Spångholms gård måndagen den 1 september 1947 kl. 10.-

Spångholm den 20 juni 1947.

På tjänstens vägnar:

C. J. Mella

Statens lantbruksingenjör

Eric Jönsson

Carl Olsson

Syne män.

År 1947 den 1 september inställde sig synemännen på Spångholms gård för att åter handlägga syneförrättningen. Underrättelser om sammanträdet hade den 10 juli översänts till vissa, vid sammanträdet den 20 juni 1947 ej närvarande sakägare (Bil. 18).

Jämväl synemännen hade följande tillställer kommit:

Fru Amelie von Tilz, Toup, genom legationsrådet Eric von Tilse, biträdd av inspektorn Carl Rasmusson och ladufogden Nils Ljödrön

Hovjägmästaren, Greve Sigfrid Piper, Skabersjö, genom förvaltaren A. Åkesson.

~~Lantbr. Nils Jönsson, Broddden~~
Lantbr. Anders Andersson, Tjuotorp.
~~Jöns Påhlsson Stobbaredstorpet, Kvissleboda~~,
~~genom lantbr. Carl Påhlsson~~.
Brödelsnämndsordföranden, nämndeman Albert Bengtsson, Barosbäck, konsistoriiombud och ombud för Skiftesnämnden (bil. 10).
~~Lantbr. Edvin Nilsson, Dovinborg~~.
~~Fastighetsägaren O. M. Wiccomo, Stilla Vatten, Arvid~~.
~~Riksdagsmannen Jean Persson, Tjuotorp, Skyggåsk~~.
~~Lantbr. Axel Andersson, Amelidem~~.
~~Lantbr. Oscar Nilsson, Eskadal~~.
~~Lantbr. Johan Hedin, Skaverjö~~
~~Lantbr. Nils Jönsson, Broddem~~.
~~Skandia Tegelbruks A.B., Malmö~~.
Pastoratskyrkorådet i Skaverjö och Töreryds pastorat genom kyrkovärden Lars Linds, Skaverjö (bil. 11).

§ 27.

Protokollet för sammanträdet den 20 juni 1947 upplästes och godkändes.

§ 28.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen beträffande de arbeten, som beröra allmänna vägar (bil. 19-21).

§ 29.

Till protokollet antecknades, att kostnaderna för lantmäteriförrättningen m. m. under förrättningen, vilka förskotterats av Tomps

gudsförvaltning, belöpte sig 1170.- kr.

§ 30.

Uträknades ersättningen för skiftesgodemännen sålunda:

Eric Jönsson	96.- kr.
Göta Olsson	56.- "
Summa	152.- kr.

§ 31.

Tillkännagåfs följande uppgifter rörande Ångegårdens arrål vid följande fastigheter och byalagsgodsar inom dikningsföretaget:

		Åker	Äng
Kvistamåla 1:	äg. och br. Jöns Pålsson		
	Stenbolms	36 ha	0.5 ha
Tjustorp 12:7 (Bonsborg):	äg. och br. Edvin Nilsson	31 "	0.5 "
Tjustorp 12:5 (Amelidens):	äg. O. N. Wilcens, br. Axel Andersson	60 "	2.- "
Tjustorp 12:8 (Nygård):	äg. Mathilda och Ivar Persson, br. Ivar Persson	60 "	2.- "
Tjustorp 12:10:	äg. och br. Anders Andersson	32 "	
Tjustorp 12:26:	äg. Glumslövs Tegelbruks A.B.	30 "	0.5 "
Skabersjö 26:32 (Bredden):	äg. Stig Thell, br. Nils Jönsson	20 "	10 "
Skabersjö 26:31:	äg. Stig Thell, br. Fochs Flodin	30 "	2 "
Skabersjö 26:30 (Eskadahl):	äg. Stig Thell, br. Otto Nilsson	24 "	5 "
Skabersjö 22:	äg. Skabersjö och Töninge pastorat, br. Gerhard Jönsson	75 "	20 "

	Åkr.	Äng
Spångholms gård; äg. och br. Amelie von Filz	200 ha	20 ha
Toupo gård; äg. och br. Amelie von Filz	290 "	15 "
Tranbergs gård; äg. Amelie von Filz, br. Sigfrid Svensons sto.	112 "	
Tånga gården; äg. Amelie von Filz, br. Nils Nilsson	25 ha.	

§ 32.

Förrättningsmannen redogjorde för det av honom utarbetade förslaget till dikningsföretagets utförande samt framlade för delägarnes granskning de upprättade ritningarna och handlingarna. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängderna med sammandrag	Bil. Aa - Ac
Kostnadsförslagen med sammandrag	Bil. Ba - Bc,
Kostnadsförslag för enskilda broar	Bil. Ca - Cb,
Ersättningslängder för jordförlust	Bil. Da - Db,
Ersättningslängder för intrång genom jordupplag	Bil. Ea - Eb
Arbetsbeskrivningen	Bil. F.

§ 33.

Avgavs syneförrättens utlåtande (bil. G), varöfver förrättningsmannen redogjorde för de till utlåtandet hörande bilagorna, nämligen:

Utredning rörande vattenområdets	Bil. H
Utredning rörande vattenområdets areal m. m.	Bil. I.

Dimensionsberäkningar bil. K
Kostnadsfördelningsgrund för Västra företaget " La
" " " Östra företaget bil. Lb.

§ 34.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till torrläggningsföretag.

§ 35.

Legationsrådet von Tilas framhöll, att han nu ej vore beredd att till behandling upptaga frågan om ansökan av bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för företaget.

§ 36.

Synemännen uppdrogo åt legationsrådet Eric von Tilas att sedan syneförrättningen fullställts kalla delägarna i Västra företagets till sammanträde för styrelseval.

§ 37.

Till ablösförvarare utsåg dess styrelse valts för Västra företagets utsägs Tornio godsförvaltning, adr. Bara.

§ 38.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Stockholm den 1 september 1947.

På fjärdens vägnar:

C. A. Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

Eric Tilas von

Nils Jansson

Bror Lilja.

Bil. 21

Ek.D. nr 50/681-1943.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 12/10 1943

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 9 oktober 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Kvistberg

Sten Lundberg

Erhållen 23/12 - 43

22

50

681 43

Länsstyrelsen i Malmöhus
8. OKT. 1943
Landskansliet

6/10 1943

Till Länsstyrelsen i Malmöhuslän,

M A L M Ö

Härmed får jag anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning enligt 10 kapitel vattenlagen i och för torrläggning av marken tillhörande Torups gods i Bara och Hyby socken, Malmöhuslän. Av förrättningen torde även beröras marken tillhöriga Tjustorps gård, ägare riksdagsman J. Persson och Ameliden, ägare Nils Hansson i Skabersjö socken samt Hyby gods i Hyby socken. Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av min make legationssekretärare E. von Filz, Torup per Bara, telefon Malmö 47050 och rektor agronom Arvid Zachrison, Åkarp, telefon Åkarp 72.

Torup den 6 oktober 1943

Amelie von Filz

/Amelie von Filz/

Inspektor o. Torups Ägard
47108 Mlö

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 25/7 1946.

Bil. 2.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Torups gods m.m. i Bara m.fl. socknar, Malmöhus län kommer att hållas å Spångholms gård torsdagen den 12 september 1946 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker till Bara 14, Torup 1 samt Värby 1-24, 26-28, 31, 33, 36 och 38 i Bara socken, Hyby 5 och 13 samt Risemölla 1 i Hyby socken, Skabersjö 22 och 26, Tjustorp 12 och Kvisslemölla 1 i Skabersjö socken, dels allmänna vägarna Bjärshög-Skabersjö kyrka eller väg 837 och Bara-Torup-Enighetshusen eller väg 838, dels Malmö-Genarps Nya Järnvägs A.B. tillhöriga järnvägslinjer Bara-Klågerup och Bara-Bokskogen, dels torrläggningsföretagen: "Reglering av Segeå från Svenstorps bro till Lilla Mölleberga kvarn av åren 1894-1895" samt "Hyby gods m.m. av år 1917", dels kraftledningar tillhöriga Skabersjö Elektricitetsverk.

Malmö den 2 juli 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Bara församling söndagen den 14 juli 1946 betygar:

Bengt Strandberg
f.l.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Bara församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. S. Förstadsgatan 2, Malmö.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 13/7 1946

Bil. 3.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Torups gods m.m. i Bara m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Spångholms gård torsdagen den 12 september 1946 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker till Bara 14, Torup 1 samt Värby 1-24, 26-28, 31, 33, 36 och 38 i Bara socken, Hyby 5 och 13 samt Risemölla 1 i Hyby socken, Skabersjö 22 och 26, Tjustorp 12 och Kvisslemölla 1 i Skabersjö socken, dels allmänna vägarna Bjärshög-Skabersjö kyrka eller väg 837 och Bara-Torup-Enighetshusen eller väg 838, dels Malmö-Genarps Nya Järnvägs A.B. tillhöriga järnvägslinje Bara-Klågerup och Bara-Bokskogen, dels torrläggningsföretagen "Reglering av Segeå från Svenstorps bro till Lilla Mölleberga kvarn av åren 1894-1895" samt "Hyby gods m.m. av år 1917", dels kraftledningar tillhöriga Skabersjö Elektricitetsverk.

Malmö den 2 juli 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Hyby församling söndagen den 7 juli 1946 betygar:

Hyby d. 7/7 1946

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Hyby församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. S. Förstadsgatan 2, Malmö.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 17/7 1946

Bil. 4.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Torups gods m.m. i Bara m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Spångholms gård torsdagen den 12 september 1946 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom laglige befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker till Bara 14, Torup 1 samt Vårby 1-24, 26-28, 31, 33, 36 och 38 i Bara socken, Hyby 5 och 13 samt Risemölla 1 i Hyby socken, Skabersjö 22 och 26, Tjustorp 12 och Kvisslemölla 1 i Skabersjö socken, dels allmänna vägarna Bjärshög-Skabersjö kyrka eller väg 837 och Bara-Torup-Enighetshusen eller väg 838, dels Malmö-Genarps Nya Järnvägs A.B. tillhöriga järnvägslinje Bara-Klågerup och Bara-Bokskogen, dels torrläggningsföretagen "Reglering av Sege å från Svenstorps bro till Lilla Hölleberga kvarn av åren 1894-1895" samt "Hyby gods m.m. av år 1917", dels kraftledningar tillhöriga Skabersjö Elektricitetsverk.

Malmö den 2 juli 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Skabersjö församling sön-
dagen den 7 juli 1946 betygar: [illegible] p.l.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Skabersjö församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. S. Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 5.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat. 1.	Adress. 2.	Datum för underrättelsens avsändande. 3.
Pastorsämbetet i Bara församling	Bara	2/7 1946
" " Hyby "	Klågerup	" "
" " Skabersjö församling	Skabersjö	" "
Pastoratskyrkorådet i Skabersjö och Törringe pastorat	"	" "
Länsstyrelsen	Malmö	" "
Stiftsnämnden,	Lund	8/7 "
Lantbrukaren Erik Jönsson/god man/	Holmeja	2/7 "
" Gösta Olsson/god man/	Bjärshög	" "
Vägförvaltningen	Malmö	8/7 "
Fru Amelie von Filz, Torup,	Bara	" "
Hovjägmästaren Greve Stig Thott	Skabersjö	" "
Friherre H.J. Wrangel von Brehmer, Grand Hotell,	Stockholm	" "
Malmö-Genarps Nya Järnvägs A.B.	Kvarnby	" "
Glumslövs Tegelbruks A.B., Box 283,	Malmö	" "
Riksdagsman Ivar Persson, Tjustorps Nygård,	Skabersjö	" "
Änkefru Mathilda Persson, Tjustorps Nygård	"	" "
Lantbrukaren Edvin Nilsson, Dorisborg,	"	" "
" Axel Andersson, Tjustorp 12, Ameliden,	Bjärshög	" "
" Anders Andersson, Tjustorp 12,	Skabersjö	" "
" Nils Jönsson, Skabersjö 26, Brodden,	"	" "
" Folke Flodin, Skabersjö 26,	"	" "
" Otto Nilsson, " " , Eskadal,	"	" "
" Gerhard Jönsson, " 22,	"	" "
Jöns Pålssons sterbhusdelägare, Kvissle-mölla,	Bjärshög	" "
Fastigh.äg. O.N. Willemo, Villa Tofta,	Arrie	" "

1.	2.	3.	
Patron Sigfrid Svensson, Tranberga gård,	Bara	8/7	1946
Lantbrukaren Nils Nilsson, Vångagården,	"	"	"
Trädgårdsm. Arnold Göransson, Värby,	"	"	"
Lantbrukaren Gösta Persson, "	"	"	"
" Jöns Nilsson, "	"	"	"
" Hilbertz Åkesson, "	"	"	"
" Henning Andersson, "	"	"	"
Smedmästaren H. Holmander, "	"	"	"
Lantbrukaren Johan Andersson, Böksmosse,	Klågerup	"	"
Sysslomannen för dikningsföretaget Reglering av Segeå av åren 1894-1895, Häradsdomaren August Larsson, Ebbarp,	Kvarnby	"	"
Sysslomannen för dikningsföretaget Hyby gods m.m. av år 1917, agronom Otto Jönsson, Hyby gård,	Klågerup	"	"
Styrelsen för Bara tegelbruks och Sågverks A.B.	Bara	"	"
Skabersjö Elektricitetsverk,	Skabersjö	"	"

Malmö den 8 juli 1946.

Å tjänstens vägnar:

O. H. Hellén

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 6.

F U L L M A K T

för inspektor Herr Viggo Overgaard att föra min talan vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kapitel vattenlagen angående torrläggning av marker till Torups gods m.m. i Bara m.fl. socknar.

Torup, 11/7 1946.

Amelie von Filz

/Amelie von Filz/

bevittnas:

Birgitta Persson A Ståhl

Bil. F 29

SIGFRID SVENSON
TRANBERGA GÅRD
BARA
Tel.: MALMÖ 47054

Tranberga Gård den ..... 194 ....

Fullmakt för lantbrukaren Sigfrid Svenson å Tranberga, att vid det sammanträde som är utsatt att hållas å Spångholms gård i Bara socken torsdagen den 12 sept. 1946 för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen ang. torrläggning av marker till Torups gods m.m. min talan föra och rätt bevaka, hållande jag för gillt vad ombudet å mina vägnar lagligen gör och låter.

Falsterbo den 27 juli 1946

S. Svenson

Bevittnas:

[illegible]

Sigfrid Persson

30

Bil. 8.

GLUMSLÖFS TEGELBRUKS AB
GLUMSLÖV
TELEFON 70
POSTGIRO 85083

GLUMSLÖV den

F U L L M A K T

för Disponenten Anders Sintring och Förvaltaren Bror Åke Åkesson, Tjustorp, att var för sig eller gemensamt vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Torups gods m.m. i Bara m.fl. socknar, Malmöhus län torsdagen den 12 september 1946 föra vår talan och bevaka vår rätt, godkännande vi vad ombuden lagligen göra och låta.

Malmö den 12 september 1946

GLUMSLÖVS TEGELBRUKS A.-B.

Bevittnas:

U/G

Bil. 9

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

Dnr .....

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Torups gods m.m. i Bara m.fl. socknar av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 11 september 1946.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 14/8 1946
Bil. 10.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 1561 S

Från statens lantbruksingenjör C.H. Wallér, Malmö,

har till stiftsnämnden inkommit meddelande att ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Torups gods m.m. i Bara m.fl. socknar

kommer att äga rum å Spångholms gård

tors dagen den 12 september 1946 klockan 10

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastigheter, nämligen: lönebostället Skabersjö 22 i Skabersjö socken.

Det tillkommer Skabersjö pastorat att vid förrättningen tala och svara för lönebostället ifråga.

Boställsnämndsordföranden Albert Bengtson, Barsebäckshamn, eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 13 augusti 1946.

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén

C.H.Wallér.

Bil. 11.

PASTORSÄMBETET
SKABERSJÖ

SKABERSJÖ DEN ..... 19 .....

Utdrag av protokoll fört vid gem. kyrkostämma med Skabersjö och Torninge församlingar den 9 dec. 1944.

---

§ 4.

Val av ledamot i ekklesiastika boställsnämnden för tre år från den 1 mars 1945 återvaldes kyrkoherden L. G. Linde, Ängakulla, och till suppleant kyrkoherden Nils Mårtensson, Torninge.

Vid protokollet
Ivar Persson

Justeras: Stig Hansson Gunnar Björnfot

Kung. aug. justeringen anslagen i laga ordning i Skabersjö och Torninge förs. d. 23. 12. 1944
A. W. Bengtsson p. l.

Rätt utdraget bestyrkes
Gustaf Bengtsson
Kyrkoherde

Bil. 18.

F ö r e n i n g.

Undertecknad förenar jig med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Torups gods m.m. i Bara m.fl. socknar, Malmöhus län.

Spångholm den 12 september 1946.

Vitsordas:

Bil. 13.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Nytt sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Torups gods m.m. i Bara m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Spångholms gård fredagen den 25 april 1947 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker till Bara 14, Torup 1 samt Värby 1-24, 26-28, 31, 33, 36 och 38 i Bara socken, Hyby 5 och 13 samt Risemölla 1 i Hyby socken, Skabersjö 22 och 26, Tjustorp 12 och Kvisslemölla 1 i Skabersjö socken, dels allmänna vägarna Bjärshög-Skabersjö kyrka eller väg 837 och Bara-Torup-Enighetshusen eller väg 838, dels Malmö-Genarps Nya Järnvägs A.B. tillhöriga järnvägslinjer Bara-Klågerup och Bara-Bokskogen, dels torrläggningsföretagen "Reglering av Segeå från Svenstorps bro till Lilla Mölleberga kvarn av åren 1894-1895" samt "Hyby gods m.m. av år 1917", dels kraftledningar tillhöriga Skabersjö Elektricitetsverk.

Malmö den 26 mars 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Bara församling söndagen den 30 mars 1947 betygar:

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Bara församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Länsstyrelsen, Malmö.

Bil. 14.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Nytt sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Torups gods m.m. i Bara m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Spångholms gård fredagen den 25 april 1947 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker till Bara 14, Torup 1 samt Vårby 1-24, 26-28, 31, 33, 36 och 38 i Bara socken, Hyby 5 och 13 samt Risemölla 1 i Hyby socken, Skabersjö 22 och 26, Tjustorp 12 och Kvisslemölla 1 i Skabersjö socken, dels allmänna vägarna Bjärshög-Skabersjö kyrka eller väg 837 och Bara-Torup-Enighetshusen eller väg 838, dels Malmö-Genarps Nya Järnvägs A.B. tillhöriga järnvägslinjer Bara-Klågerup och Bara-Bokskogen, dels torrläggningsföretagen "Reglering av Segeå från Svenstorps bro till Lilla Mölleberga kvarn av åren 1894-1895" samt "Hyby gods m.m. av år 1917", dels kraftledningar tillhöriga Skabersjö Elektricitetsverk.

Malmö den 26 mars 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Hyby församling söndagen den 30 mars 1947 betygar:

Harald Svensson
f. l.

Då intet för detta publikt ämne kunna skaffas lämpligt som publikt anslagstavla torde kungörelsen å kyrkan ej kunna anslås

---

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Hyby församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Länsstyrelsen, Malmö.

Bil. 15.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Nytt sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Torups gods m.m. i Bara m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Spångholms gård fredagen den 25 april 1947 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker till Bara 14, Torup 1 samt Värby 1-24, 26-28, 31, 33, 36 och 38 i Bara socken, Hyby 5 och 13 samt Risemölla 1 i Hyby socken, Skabersjö 22 och 26, Tjustorp 12 och Kvisslemölla 1 i Skabersjö socken, dels allmänna vägarna Bjärshög-Skabersjö kyrka eller väg 837 och Bara-Torup-Enighetshusen eller väg 838, dels Malmö-Genarps Nya Järnvägs A.B. tillhöriga järnvägslinjer Bara-Klågerup och Bara-Bokskogen, dels torrläggningsföretagen "Reglering av Segeå från Svenstorps bro till Lilla Mölleberga kvarn av åren 1894-1895" samt "Hyby gods m.m. av år 1917", dels kraftledningar tillhöriga Skabersjö Elektricitetsverk.

Malmö den 26 mars 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Skabersjö församling söndagen den 30 mars 1947 betygar: p.l.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Skabersjö församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Länsstyrelsen, Malmö.

Bil. 16.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

	Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
	1.	2.	3.
	Pastorsämbetet i Bara församling	Bara	26/3 1947
	" " Hyby "	Klågerup	" "
	" " Skabersjö församling	Skabersjö	" "
√	Pastoratskyrkorådet i Skabersjö och Törringe pastorat,	"	" "
√	Boställsnämndsordföranden Albert Bengtsson, konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden,	Barsebäckshamn	" "
	Lantbrukaren Erik Jönsson /god man/	Holmeja	" "
	" Gösta Olsson /god man/	Bjärshög	" "
√	Vägförvaltningen	Malmö	29/3 "
√	Fru Amelie von Filz, Torup,	Bara	" "
√	Hovjägmästaren Greve Stig Thott,	Skabersjö	" "
√	Friherre H.J. Wrangel von Brehmer, Grand Hotell,	Stockholm	" "
√	Malmö-Genarps Nya Järnvägs A.B.	Kvarnby	" "
√	Glumslövs Tegelbruks A.B, Box 283,	Malmö	" "
√	Riksdagsman Ivar Persson, Tjustorps Nygård,	Skabersjö	" "
√	Änkefru Mathilda Persson, Tjustorps Nygård,	"	" "
√	Lantbrukaren Edvin Nilsson, Dorisborg,	"	" "
√	" Axel Andersson, Tjustorp 12, Ameliden,	Bjärshög	" "
√	" Anders Andersson, Tjustorp 12,	Skabersjö	" "
√	" Nils Jönsson, Skabersjö 26, Brodden,	"	" "
√	" Folke Flodin, Skabersjö 26,	"	" "
√	" Otto Nilsson, " 26, Eskadal,	"	" "
√	" Gerhard Jönsson, " 22,	"	" "
√	Jöns Pålssons sterbhusdelägare, Kvisslemölla,	Bjärshög	" "
√	Fastigh.äg. O.N. Willemo, Villa Tofta,	Arrie	" "
√	Patron Sigfrid Svensson, Tranberga gård,	Bara	" "
√	Lantbrukaren Nils Nilsson, Vångagården,	"	" "

1.	2.	3.
√ Trädgårdsm. Arnold Göransson, Värby,	Bara	29/3 1947
√ Lantbrukaren Gösta Persson, "	"	" "
√ " Jöns Nilsson, "	"	" "
√ " Hilbertz Åkesson, "	"	" "
√ " Henning Andersson, "	"	" "
√ Smedmästaren H. Holmander, "	"	" "
√ Lantbrukaren Johan Andersson, Böksmosse,	Klågerup	" "
√ Sysslomannen för dikningsföretaget Reglering av Segeå av åren 1894-1895, Häradsdomaren August Larsson, Ebbarp,	Kvarnby	" "
√ Sysslomannen för dikningsföretaget Hyby gods m.m. av år 1917, agronom Otto Jönsson, Hyby gård,	Klågerup	" "
√ Styrelsen för Bara tegelbruks och Sågverks A.B.	Bara	" "
√ Skabersjö Elektricitetsverk,	Skabersjö	" "

Malmö den 29 mars 1947.

Å tjänstens vägnar:

C. A. Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

Fullmakt för hrsyn. Carl Rasmussen att å mina vägnar närvara den 25 april 1947 angående bäcken Hyby-Bara-Skalleryd, samt att därvid föra min talan och bevaka min rätt, hållande jag för gillt vad ombudet för min räkning lagligen gör och låter.

Tvrup den 25 April 1947.

Axelia M. Ek

Bevittnas av:
a Ehand Anna Nilsson.

Bil. 18

Förteckning över avsända underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Lantbrukaren Edvin Nilsson, Dorisborg,	Skabersjö	10/7 1947
Fastighetsägaren O.N. Willemo, Villa Tofta,	Arrie	" "
Lantbrukaren Axel Andersson, Tjustorp 12,	Skabersjö	" "
Riksdagsmannen Ivar Persson, Tjustorps Nygård,	"	" "
Lantbrukaren Anders Andersson, Tjustorp 12,	"	" "
Glumslövs Tegelbruks A.B., Box 283,	Malmö	" "

Malmö den 10 juli 1947.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 19. 42

Till

Vägförvaltningen,

Malmö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen upprätta förslag till avlopp för dikningsföretaget Spångholm-Torup av år 1947 i Hyby, Bara och Skabersjö socknar, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde å Spångholms gård måndagen den 1:ste instundande september kl. 10.-. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägarna 837 och 838, får jag härmed enligt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Vägförvaltningens yttrande. Jag har förut diskuterat frågan med ingenjörerna vid Vägförvaltningen, Simon Danielsson och Harald Andersson.

Malmö den 26 augusti 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H.Wallér.

Bil. 20.

Dikningsföretaget Spångholm-Torup av år 1947.

Utdrag av förslag till utlåtande.

==========

Mom. 7. Broar för allmänna och enskilda vägar.

Allmänna vägar.

1/ Spångholmsbäcken, dikessträckan A-B-C-D-E inom Västra företaget, korsar vid avvägningspunkten 8+44 allmänna vägen 837 Skabersjö kyrka-Bjärshög-Staffanstorp. I korsningspunkten, som ligger c:a 1200 m. söder om Bjärshögs kyrka och 750 m. söder om vägskälet öster Kvisslemölla /vägarna 837 och 841/, finnes en betongbro med 3 m. fri spännvidd. Bottnen i bron ligger nu på höjden + 16.60 m. och vägbanan över bron på höjden + 19.00 m. Bottnen i bron skall nerschaktas och sänkas till höjden + 15.94 m. och i samband därmed skola landfästena undermuras eller bron på annat sätt förstärkas. Alla arbeten, som beröra bron, skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen. Till ledning för arbete vid bron har en fixpunkt avvägts vid Tjustorps Nygård, äg. riksdagsman Ivar Persson, i grundmuren till garage öster om ladugården och söder om markvägen, utmärkt med en järndubb i kors i grundmurens norra sida, 0.8 m. öster om nordvästra knuten och 0.15 m. över marken; + 19.48 m.

2/ Spångholmsbäcken, dikessträckan G-H-I-J-K inom Östra företaget, korsar vid avvägningspunkten 46+34 allmänna vägen 838 Enighetshusen-Torup-Bara. I korsningspunkten, som ligger c:a 200 m. söder om vägskälet väster Bara järnvägsstation /vägarna 838 och 841/, finnes en valvbro av betong och sten med 2.50 m. fri spännvidd. Bottnen i bron ligger nu på höjden + 23.00 m. och vägbanan över bron på höjden + 27.20 m. Bottnen i bron skall nerschaktas och sänkas till höjden + 22.35 m. och i samband därmed skola landfästena undermuras eller bron på annat sätt förstärkas. Alla arbeten, som beröra bron, skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen. Till ledning för arbete vid bron har en fixpunkt avvägts vid det boningshus, som ligger strax söder om bron vid vägens östra sida, och utmärkts med järndubb i kors i grundmuren till husets norra gavel, 1.10 m. väster om nordöstra knuten och 0.40 m. över marken; + 27.03 m.

3/ Den täckta dikessträckan N-O inom Östra företaget skall vid avvägningspunkten 67+50 anslutas till nerströmssidan eller norra sidan av den stentrumma för väg 838 Enighetshusen-Torup-Bara, som ligger c:a 60 m. öster om inkörsvägen till Torups slott och avleder vatten söder ifrån. Anslutningsbrunnen skall byggas och bekostas av dikningsföretaget och ut-

föras så, att även vägvatten från sidorna kan tilledas.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, när bottnen i broarna vid avvägningspunkterna 8+44 för väg 837 och vid 46+34 för väg 838 måste nerschaktas och sänkas. Utföras ej dessa arbeten före eller senast samtidigt med Spångholmsbäckens uppgrävning, kan möjligen hinder uppkomma för fortgången av detta senare arbete. Styrelsen skall också underrätta Vägförvaltningen om den tidpunkt, då anslutningsbrunnen vid avvägningspunkten 67+50 till trumman för väg 838 kommer att utföras.

Malmö den 26 augusti 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

45

Bil. 21

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 4012-43/47

Till
Statens lantbruksingenjör
C.H. Wallér,
M a l m ö.

Angående dikningsföretaget Spångholm-Torup av år 1947.

Med anledning av Eder skrivelse den 26 augusti 1947 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 30 augusti 1947.

W. Mannerfelt.

SD/AP

Bil. Aa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Västra fjärdingen.

Planbilaga blad 1.

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Skabersjö s:n					Avdelning 1.	
Rosendemåla	1		hgkr.		Jöns Pålsons stenhus	
				1	Åker	m. p. lekara 0.8-0.85 17.10
				2	Do	do 0.80-0.85 17.10
				3	Ödm.	do 0.7-0.8 17.10
				4	Do	do 0.5-0.6 16.80
				5	Do	do 0.7-0.8 17.05
				6	Do	do 0.85-0.9 17.20
						Summa
Tjusdorp	127		422/1000		Edvin Nilsons	
				7	Äng	m.p. gumbl. blad 16.20 0.75
				8a	Do	pinnar ej bärnadstrad 17.20
				8b	Do	do 17-0.65-
				9	Åker	m.p. sandbl. lera 17.20-1
				10	Do	pinnar ej bärnadstrad 17.50
				11	Do	do 17.65
				12	Do	m.p. sandbl. lerbl. lera 17.-
				13	Äng	do 17.25
				14	Do	do 17.70
				15	Do	do 17.70
				16	Do	do 17.25
				17	Do	do 16.75
				18	Do	pinnar ej rd 17.-
				19	Åker	m.p. sandbl. lera 17.10
				20	Do	pinnar ej bärnad rd 17.15
				21	Do	do 18.15
				22	Do	do 17.70
				23	Do	do 17.40
						Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.6-0.85		73							3200	2336	—	3400 4000	2482	—	200	146	—
0.6-0.8		90							3200	2880	—	3400 4000	3060	—	200	180	—
0.5-0.8				18					2800	504	—	3400 3600	558	—	300	54	—
0.3-0.6				04					2000	80	—	2300 3600	92	—	300	12	—
0.4-0.8				03					2600	78	—	2900 3600	87	—	300	9	—
0.6-0.9				07					3200	224	—	3400 3600	238	—	200	14	—
		163		32						6102	—		6517	—		415	—
0.3-0.6				1	—				1700	1700	—	1800 3000	1800	—	100	100	—
0.5-0.9								03	—			—			—		
0.4-0.8								03	—			—			—		
0.4-0.8		04							2300	92	—	2400 3600	96	—	100	4	—
0.7-1								23	—			—			—		
0.8-1								18	—			—			—		
0.4-0.8		08							2300	184	—	2400 3000	192	—	100	8	—
0.6-1				04					2900	116	—	3000	120	—	100	4	—
0.9-1				04					2900	116	—	3000	120	—	100	4	—
0.8-1				04					2900	116	—	3000	120	—	100	4	—
0.5-1				04					2900	116	—	3000	120	—	100	4	—
0.3-0.45				51					1900	969	—	2000 3000	1020	—	100	51	—
0.4-0.8								08	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.5-0.7		05							2800	140	—	2900 3200	145	—	100	5	—
0.7-1								13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—								22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.7-1								04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.7-1								03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		17	167					97		3549	—		3733	—		184	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Tjustorp	125		1 329/1000		O. N. Willemo	
					arr. Axel Andersson	
				24	Äng	m. p. barbl. sand sand 17.-
				25	Do	do 16.40
				26	Do	do 17.05
				27	Do	do 17.30
				28	Do	do 17.40
				29	Do	m. p. barbl. sand sand 17.20
				30	Do	do 17.55
				31	Do	do 17.20
				32	Do	do 17.10
				33	Do	do 16.65
				34	Do	do 16.-
				35	Do	do 16.90
				36	Do	do 17.50
				37	Do	do 16.90
				38	Do	do 17.20
				39	Do	do 17.50
				40	Åker	m. p. lera 17.-
				41	Do	do 17.25
				42	Do	do 17.60
				43	Do	do 18.15
				44	Do	do 18.20
				45	Do	do 17.70
				46	Do	do 17.40
				47	Do	do 17.-
				48	Do	do 18.10
				49	Do	do 18.10
						Öresfors

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			08					2000	160	=	2400 3000	192	=	400	32	=
			41					1200	492	=	1500 3000	615	=	500	123	=
			13					2000	260	=	2400 3000	312	=	400	52	=
			03					2600	78	=	3000	90	=	400	12	=
			03					2900	87	=	3000	90	=	100	3	=
			13					2500	325	=	3000	390	=	500	65	=
			53					2600	1378	=	3000	1590	=	400	212	=
			23					2200	506	=	2700 3000	621	=	500	115	=
			07					2100	147	=	2600 3000	182	=	500	35	=
			08					1200	96	=	1700 2000	136	=	500	40	=
			42					1300	546	=	1700 3000	714	=	400	168	=
			34					1200	408	=	2100 3000	714	=	900	306	=
			08					2500	200	=	3000	240	=	500	40	=
			29					1600	464	=	2100 3000	609	=	500	145	=
			05					2200	110	=	2700 3000	135	=	500	25	=
			05					2600	130	=	3000	150	=	400	20	=
		04						2300	92	=	2800 4000	112	=	500	20	=
		13						2900	377	=	3600 4000	468	=	700	91	=
		16						3500	560	=	4000	640	=	500	80	=
		12						3800	456	=	4000	480	=	200	24	=
		13						3800	494	=	4000	520	=	200	26	=
		17						3500	595	=	4000	680	=	500	85	=
		13						2600	338	=	2800 4000	364	=	200	26	=
		03						3500	105	=	4000	120	=	500	15	=
		04						3800	152	=	4000	160	=	200	8	=
		06						3800	228	=	4000	240	=	200	12	=
	1	01	295						8784	=		10564	=		1780	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Öbrofast.	
				50	Åkerö mp. lera lera	0.7
				51	Do do	0.5
				52	Do do	0.9
				53	Do do	0.7
				54	Do do	0.7
				55	Do do	0.3-0.7
				56	Ödlmr. do	0.7
				57	Do do	0.5
				58	Do do	0.3-0.4
				59	Do do	0.3-0.4
				60	Do do	0.3
				61	Do do	0.5
				62	Do do	0.7
				63	Do do	0.3
				64	Do do	0.9
				65	Do mp. lera	0.7
				66	Do do	0.5
				67	Do do	0.3-0.7
				68	Do do	0.3-0.8
				69	Do do	0.7
				70	Do do	0.7
				71	Åkerö mp. sandbl. lera	0.5
				72	Do do	0.7
				73	Do do	0.9
				74	Do mp. sandbl. lera	0.9
				75	Do do	0.5
				76	Do do	0.7
					Öbrofast.	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	01	2	95						8784	-		10564	—		1780	-
3	08							3500	280	-	4000	320	-	500	40	-
3	02							3100	62	-	4000	80	-	900	18	-
3	14							3800	532	-	4000	560	-	200	28	-
3	15							3500	525	-	4000	600	-	500	75	-
3	07							3100	217	-	4000	280	-	900	63	-
3	02							2100	42	-	2800 4000	56	-	700	14	-
3			01					3300	33	-	3600	36	-	300	3	-
3			05					2800	140	-	3600 2200	180	-	800	46	-
3			11					1700	187	-	3600 2200	242	-	500	55	-
3	15		31					1600	496	-	3600	682	-	600	186	-
3			13					2500	325	=	3600	468	-	1100	143	-
3			10					2800	280	=	3600	360	-	800	80	-
3	50		21					3100	651	=	3600	756	-	500	105	-
3	50		03					2500	75	=	3600	108	-	1100	33	-
			03					3200	96	-	3600	108	-	400	12	-
			03					2500	75	-	3600	108	-	1100	33	-
			04					1800	72	-	3600	144	-	1800	72	-
			13					700	91	-	3600 4500 2900	325	=	1800	234	-
			20					1100	220	-	3600	580	-	1800	360	-
			24					1800	432	-	3600	864	-	1800	432	-
			03					2500	75	=	3600	108	-	1100	33	-
	12							1800	216	-	3800	456	-	2000	240	-
	12							2600	312	=	3800	456	-	1200	144	-
	13							3400	442	-	3800	494	-	400	52	-
	16							3400	544	=	3800	608	-	400	64	-
	12							1800	216	=	3800	456	-	2000	240	-
	48							2600	1248	=	3800	1824	-	1200	576	-
2	62	4	60						16668	-		21823	—		5155	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överför	
				77	Adam.. m. p. Lea	0.5
				78	Do do	0.5
				79	Do do	0.3
				80	Do do	0.5
				81	Do do	0.7
				82	Do do	0.9
				83	Abel do	0.9
				84	Do do	0.7
				85	Do do	0.5
				86	Do do	0.3
				87	Do do	0.5
				88	Do do	0.7
				89	Do do	0.9
				90	Do do	0.9
				91	Do do	0.7
				92	Do do	0.5
				93	Do m. p. sandbl. Lea	0.3
				94	Do do	0.5
				95	Do do	0.7
				96	Do do	0.9
				97	Do vinnas ej bätnad	0.9
				98	Do do	0.9
					Summa	
Tjustorp	128		1 163/1000		Ivar Persson och Mathilda Persson	
				99	Abel m. p. sandbl. Lea	0.3
				100	Do do	0.5
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	62	4	60						16668	-		21823	-		5155	-
17.6			30					1800	540	-	3600	1080	-	1800	540	-
17.8			02					1800	36	-	3600	72	-	1800	36	-
17.6	5+5		51					1100	561	-	3600	1836	-	2500	1275	-
17.8	5		08					1800	144	-	3600	288	-	1800	144	-
18.20	5		05					2500	125	-	3600	180	-	1100	55	-
18.6	5		08					3200	256	-	3600	288	-	400	32	-
18.6	6		16					3600	576	-	4000	640	-	400	64	-
18.1	6		27					2800	756	-	4000	1080	-	1200	324	-
7.8	6		20					2000	400	-	4000	800	-	2000	400	-
7.8	6+50		10					1200	120	-	4000	400	-	2800	280	-
18.4	7+50		31					2000	620	-	4000	1240	-	2000	620	-
18.5	7+50		14					2800	392	-	4000	560	=	1200	168	-
18.9	7+50		09					3600	324	-	4000	360	-	400	36	-
19.-	7+50		19					3400	646	-	3800	722	-	400	76	-
18.3	7+50		26					2600	676	-	3800	988	=	1200	312	-
18.2	7+50		10					1800	180	-	3800	380	-	2000	200	=
7.9	8+50		03					1100	33	-	3800	114	-	2700	81	-
18.3	8+75		10					1800	180	-	3800	380	-	2000	200	=
18.20	8+75		04					2600	104	-	3800	152	-	1200	48	=
19.1	8+75		04					3400	136	-	3800	152	-	400	16	=
19.3	14+50						10	—	—	-	—	—	-	—	—	-
19.1	14+50						03	—	—	-	—	—	-	—	—	-
		4	65	5	64		13		28473	-		33535	-		10062	-
18.-	9		37					1100	407	-	3800	1406	-	2700	999	-
18.20	9		30					1800	540	-	3800	1140	-	2000	600	=
			67						947	-		2546	-		1599	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överför	1
				101	Åker m.p. sandbl. berg	0.7
				102	Do do	0.9
				103	Do m.p. sandbl. berg	0.5
				104	Do do	0.7
				105	Do do	0.9
				106	Do do	0.9
				107	Do do	0.7
				108	Väg. imp.	
				109	Åker m.p. sandbl. berg	0.5
				110	Do do	0.7
				111	Do do	0.9
				112	Do do	0.9
				113 a	Do m.p. sandbl. berg	0.7
				113 b	Odlm. do	0.7
				114 a	Do do	0.8
				114 b	Åker do	0.5
				115 a	Odlm. do	0.9
				115 b	Do m. p. berg	0.7
				116	Do m.p. sandbl. berg	0.7
				117	Do do	0.5
				118	Do do	0.3
				119	Do m.p. berg	0.5
				120	Do do	0.3
				121	Do m.p. sandbl. berg	0.7
				122	Do do	0.3
				123	Do do	0.5
				124	Do do	0.7
				125	Åker do	0.9
				126	Åker do	0.9
				127	Do do	0.9
				128	Do m.p. sandbl. berg	0.7
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	67								947	-		2546	-		1599	-
9	21							2600	546	-	3800	798	-	1200	252	-
9	15							3400	570	-	3800	570	-	400	60	-
10	52							1800	936	-	3800	1976	-	2000	1040	-
10	05							2600	130	-	3800	190	-	1200	60	-
10	06							3400	204	-	3800	228	-	400	24	-
11	11							3400	374	-	3800	418	-	400	44	-
11	13							2600	338	-	3800	494	-	1200	156	-
							07	—	—	-	—	—	-	—	—	-
9+50	03							1800	54	-	3800	114	-	2000	60	-
9+50	13							2600	338	-	3800	494	-	1200	156	-
9+50	09							3400	306	-	3800	342	-	400	36	-
11	17							3400	578	-	3800	646	-	400	68	-
11	06							2600	156	-	3800	228	-	1200	72	-
11			05					2600	130	-	3800	190	-	1200	60	-
			09					1800	162	-	3800	342	-	2000	180	-
11	02							1800	36	-	3800	76	-	2000	40	-
12+50			06					3400	204	-	3800	228	-	400	24	-
12+50			04					3400	136	-	3800	152	-	400	16	-
12+50			15					2600	390	-	3800	570	-	1200	180	-
12+50			10					1800	180	-	3800	380	-	2000	200	-
12+50			16					1100	176	-	3800	608	-	2700	432	-
13			37					1800	666	-	3800	1406	=	2000	740	-
13+50			11					1100	121	=	3800	418	=	2700	297	-
13+50			07					2600	182	=	3800	266	=	1200	84	-
11+50			16					1100	176	-	3800	608	=	2700	432	-
12			27					1800	486	=	3800	1026	=	2000	540	-
12			19					2600	494	-	3800	722	=	1200	228	-
12	17							3400	578	-	3800	646	-	400	68	-
11+50	02							3400	68	-	3800	76	=	400	8	-
14+50	20							3400	680	-	3800	760	-	400	80	-
1	03							2600	78	-	3800	114	-	1200	36	-
2	82	1	82				07		10360	-		17632	-		7272	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Översjöt	
				129	Åkre m. p. sandbl. lera	0.7
				130	Do do	0.5
				131	Do do	0.5
				132	Ödlm. do	0.5
				133	Do do	0.3
				134	Do m. p. lera	0.5
				135	Do do	0.3
				136	Do do	0.7
				137	Do do	0.9
				138	Do do	0.9
				139	Åkre do	0.9
				140	Do m. p. lera	0.7
				141	Do do	0.5
				142	Do do	0.7
				143	Do do	0.9
				144a	Do do	0.9
				145a	Do m. p. lera	0.9
				147	Åkre m. p. sandblandlera	0.9
				148	Do do	0.9
				149	Do m. p. sandbl. lera	0.7
				150	Do do	0.5
				151	Do do	0.9
				152	Do m. p. sandbl. lera	0.7
				153	Do do	0.5
				154	Do do	0.3
				155	Do do	0.5
				190	Do m. p. lera	0.5
				191	Do do	0.5
					Summa	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. DJURÅ

43697

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	282		182				07		10360	-		17632	=		7272	=
18.9 - 14+50	15							2600	390	-	3800	570	=	1200	180	=
18.60 14+50	06							1800	108	-	3800	228	-	2000	120	-
18.60 15	02							1800	36	-	3800	76	-	2000	40	-
18.51 14+50			71					1800	1278	-	3800	2698	-	2000	1420	-
18.30 14+50			42					1100	462	-	3800	1596	-	2700	1134	-
18.40 - 14+50			89					2000	1780	-	4000	3560	-	2000	1780	-
18.15 - 14 -			09					1200	108	-	4000	360	-	2800	252	-
19 - 14+50			41					2800	1148	-	4000	1640	-	1200	492	-
19.20 14 -			12					3600	432	-	4000	480	-	400	48	-
19.50 15+50			10					3600	360	-	4000	400	-	400	40	-
19 - 16 -	10							3600	360	-	4000	400	-	400	40	-
19.3 16+50	10							2800	280	-	4000	400	-	1200	120	-
18.91 15+50	19							2000	380	-	4000	760	-	2000	380	-
19.2 16+50	33							2800	924	-	4000	1320	-	1200	396	-
18.60 16 -	14							3600	504	-	4000	560	-	400	56	-
19.7 16+50	03							3600	108	-	4000	120	-	400	12	-
19.4 16+50	02							3600	72	-	4000	80	-	400	8	-
19 - 19 -	05							3400	170	-	3800	190	-	400	20	-
19.10 21	31							3400	1054	-	3800	1178	-	400	124	-
19.60 21	28							2600	728	-	3800	1064	-	1200	336	-
19.40 21	38							1800	684	-	3800	1444	-	2000	760	-
20.2 [illegible]	27							3400	918	-	3800	1026	-	400	108	-
19.7 - 20+50	19							2600	494	-	3800	722	-	1200	228	-
19.20 20+50	32							1800	576	-	3800	1216	-	2000	640	-
19 - 23	23							1100	253	-	3800	874	-	2700	621	-
19.3 23	07							1800	126	-	3800	266	-	2000	140	-
19.1 - 19+50	02							2000	40	-	4000	80	-	2000	40	-
19.11 - 20+50	07							2000	140	-	4000	280	-	2000	140	-
	615	456					07		24273	-		41220	-		16947	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Tjustorp	12 10		679/1000		And. Andersson	
				156	Åker m.p. lera	0.9
				157	Do m.p. lera	0.7
				158	Do do	0.5
				159	Do do	0.3
					Summa	
Tjustorp	12 26		676/1000		Klimatöns Tegelbruks Ab.	
				160	Äng m.p. lera	0.3
				161	Do do	05
				162	Do do	05
				163a	Lertag imp.	
				163b	Äng	03.
				164	Äng do	05
				165	Do do	0.1
				166a	Åker	0.5
				166b	Lertag imp.	
				167a	Åker mylla på lera	0.5
				167b	Lertag imp.	
				168a	Åker m. p. lera	0.7
				168b	Lertag imp.	
				169a	Åker m.p. lera	0.9
				169b	Lertag imp.	
				170a	Do imp.	
				170b	Åker m.p. lera	0.7
				171	Lertag imp.	
				172a	Åker m.p. lera	0.77
				172b	Lertag imp.	
				173a	Åker m.p. lera	0.9
				173b	Lertag imp.	
				174	Åker m.p. lera	0.9
				175	Do do	0.7
				176	Do do	0.0
				177	Do do	0.3
				178	Do do	0.0
					Summa	

PETTERSSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	22							3800	836	-	4000	880	-	200	44	-
	27							3400	918	-	4000	1080	-	600	162	-
	35							3000	1050	-	4000	1400	-	1000	350	-
	09							2600	234	-	4000	360	-	1400	126	-
	93								3038	-		3720	-		682	-
			31					700	217	-	2600	806	-	1900	589	-
			03					1300	39	-	2600	78	-	1300	39	-
			02					1300	26	-	2600	52	-	1300	26	-
							04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			87					700	609	-	2600	2262	-	1900	1653	-
			16					1300	208	-	2600	416	-	1300	208	-
			05					200	10	-	2600	130	-	2400	120	-
	32							2000	640	-	4000	1280	-	2000	640	-
							08	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16							2000	320	-	4000	640	-	2000	320	-
							38	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	08							2800	224	-	4000	320	-	1200	96	-
							39	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	01							3600	36	-	4000	40	-	4000	4	-
							29	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							08	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	05							2800	140	-	4000	200	-	1200	60	-
							02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10							2800	280	-	4000	400	-	1200	120	-
							03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	24							3600	864	-	4000	960	-	400	96	-
							05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	15							3600	540	-	4000	600	-	400	60	-
	14							2800	392	-	4000	560	-	1200	168	-
	15							2000	300	-	4000	600	-	2000	300	-
	37							1200	444	-	4000	1480	-	2800	1036	-
	02							2000	40	-	4000	80	-	2000	40	-
	179		144				133		5329	-		10904	-		5575	-

S69

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Bara p:rl						
Väby	1'-24'		7 3/16		Amelie von Feilitzen	
Bråkning delen Hörning-	26'-28,31'			144 b	Åbo m. p. Lara	0.9
holms gård	33'-36,38'			145 b	Do do	0.7
				146	Do do	0.5
				179	Do do	0.5
				180	Do do	0.1
				181	Do do	0.3
				182 a	Do do	0.5
				182 b	Do do	0.3
				183	Do do	0.9
				184	Do do	0.7
				185	Do do	0.5
				186	Do do	0.3
				187	Do do	0.5
				188	Do do	0.7
				189	Do do	0.9
				192	Do m. p. Lara	0.5
				193	Do do	0.7
				194	Do do	0.9
				195	Do do	0.9
				196	Do do	0.7
				197	Do do	0.7
				198	Do do	0.3
				199	Do do	0.3
				200	Do do	0.3
				201	Do do	0.5
				202	Do do	0.7
				203	Do do	0.5

Summa

PETTERSSONSKA BOKTR.-EFTR. SVARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	01							3600	36	-	4000	40	-	400	4	-
	06							2800	168	-		240	-	1200	72	-
	11							2000	220	-	4000	440	-	2000	220	-
	48							2000	960	-	4000	1920	-	2000	960	-
	08							400	32	-	4000	320	-	3600	288	-
	41							1200	492	-	4000	1640	-	2800	1148	-
	27							2000	540	-	4000	1080	-	2000	540	-
	14							2000	280	-	4000	560	-	2000	280	-
	13							3600	468	-	4000	520	-	400	52	-
	25							2800	700	-	4000	1000	-	1200	300	-
	23							2000	460	-	4000	920	-	2000	460	-
	07							1200	84	-	4000	280	-	2800	196	-
	26							2000	520	-	4000	1040	-	2000	520	-
	24							2800	672	-	4000	960	-	1200	288	-
	12							3600	432	-	4000	480	-	400	48	-
	42							2000	840	-	4000	1680	-	2800	840	-
	44							2800	1232	-	4000	1760	-	1200	528	-
	42							3600	1512	-	4000	1680	-	400	168	-
	52							3600	1872	-	4000	2080	-	400	208	-
	17							2800	476	-	4000	680	-	1200	204	-
	39							2800	1092	-	4000	1560	-	1200	468	-
	32							2000	640	-	4000	1280	-	2000	640	-
	12							1200	144	-	4000	480	-	2800	336	-
	16							1200	192	-	4000	640	-	2800	448	-
	04							2000	80	-	4000	160	-	2000	80	-
	06							2800	168	-	4000	240	-	1200	72	-
	06							2000	120	-	4000	240	-	2000	120	-
5	98								14432	-		23920	-		9488	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Avdelning 2.	
Skabersjö p.n. Tjustorp	12[26]		676/1000		Gunslövs Tegelbruks AB.	
				204	Åker	m.p. lera 0.5
				205	Do	do 0.3
				206	Do	do 0.5
				207	Do	do 0.7
				208	Do	do 0.9
				209	Do	m.p. lera 0.3
				210	Do	do 0.5
				211	Do	m.p. lera 0.7
				212	Do	do 0.9
				213	Do	do 0.3
				214	Do	do 0.2
				215	Do	do 0.2
				216	Do	do 0.9
				217	Do	m.p. lera 0.7
				218	Do	do 0.5
				219	Oddlm.	do 0.3
				220	Do	do 0.2
				221	Do	do 1.2
				222	Do	do 0.2
						Summa
Skabersjö	26[32]		part		Stig Thott	
					arr. Nils Jönsson	
				223	Åker	m.p. lera 0.9
				224	Do	do 0.7
				225	Do	do 0.5
						Överföres

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SVARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12							2000	240	-	4000	480	-	2000	240	-
	76							1200	912	-	4000	3040	-	2800	2128	-
	52							2000	1040	-	4000	2080	-	2000	1040	-
	33							2800	924	-	4000	1320	-	1200	396	-
	28							3600	1008	-	4000	1120	-	400	112	-
	14							1200	168	-	4000	560	-	2800	392	-
	51							2000	1020	-	4000	2040	-	2000	1020	-
	73							2800	2044	-	4000	2920	-	1200	876	-
	55							3600	1980	-	4000	2200	-	400	220	-
	33							1200	396	-	4000	1320	-	2400	924	-
	12							800	96	-	4000	480	-	3200	384	-
	07							800	56	-	4000	280	-	3200	224	-
	08							3600	288	-	4000	320	-	400	32	-
	08							2800	224	-	4000	320	-	1200	96	-
	10							2000	200	-	4000	400	-	2000	200	-
		15						700	105	-	2600	390	-	1900	285	-
		90						500	450	-	2600	2340	-	2100	1890	-
		58						500	290	-	2600	1508	-	2100	1218	-
		33						500	165	-	2600	858	-	2100	693	-
4	72	196							11606	-		23976	-		12370	-
	25							3400	850	-	3800	950	-	400	100	-
	32							2600	832	-	3800	1216	-	1200	384	-
	31							1800	558	-	3800	1178	-	2000	620	-
	88								2240	-		3344	-		1104	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överför	
				226	Åker m. p. lera	0.3
				227	Do do	0.3
				228	Odlm. do	0.3
				229	Do do	0.2
				230	Do do	0.2
				231	Do do	0.2
				232	Do do	0.2
				233	Åker m. p. sandbl. lera	1.9
				234	Do do	0.4
				235	Do do	0.5
				236	Do do	0.3
				237	Do do	0.2
				238	Odlm. do	0.3
				239	Do do	0.2
				240	Do do	0.2
				241	Do do	0.2
				242	Do do	0.2
				243	Do do	0.2
				244	Do do	0.2
				245	Do torvjord	0.2
				246	Do do	0.2
				247	Do do	0.2
				248	Do do	0.2
				249	Do do	0.2
				250	Do do	0.2
				251	Do do	0.3
				252	Do m. p. lerb. sand	0.5
				253	Do do	0.7
					Överföres	4

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
ÖREBRO

436997

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	88								2240	—		3344	=		1104	=
1940 78+50	09							1100	99	—	3800	342	—	2700	243	—
1940 76+50	12							1100	132	=	3800	456	=	2700	324	—
1940 77			11					700	77	—	2600	286	—	1900	209	—
1940 77+50			106					500	530	=	2600	2756	=	2100	2226	=
1940 78+50			14					500	70	=	2600	364	—	2100	294	—
1940 78+50			14					500	70	=	2600	364	—	2100	294	=
1940 79			25					500	125	=	2600	650	=	2100	525	=
1940 80	23							3400	782	=	3800	874	—	400	92	—
1940 80	31							2600	806	=	3800	1178	=	1200	372	=
1940 80	27							1800	486	=	3800	1026	=	2000	540	=
1940 80	36							1100	396	=	3800	1368	=	2700	972	=
1940 80	24							800	192	=	3800	912	=	3000	720	=
1940 81			12					700	84	=	2600	312	=	1900	228	=
1940 81			82					500	410	=	2600	2132	=	2100	1722	=
1940 [illegible]			34					500	170	=	2600	884	=	2100	714	=
1940 80+50			44					500	220	=	2600	1144	=	2100	924	=
1940 80			27					500	135	=	2600	702	=	2100	567	=
1940 74+50			29					500	145	=	2600	754	=	2100	609	=
1940 74+50			35					500	175	=	2600	910	=	2100	735	=
1940 74			150					500	750	=	2600	3900	=	2100	3150	=
1940 74+50			127					500	635	=	2600	3302	=	2100	2667	=
1940 79			121					500	605	=	2600	3146	=	2100	2541	=
1940 80			49					500	245	=	2600	1274	=	2100	1029	=
1940 81			232					500	1160	=	2600	6032	=	2100	4872	=
1940 79			1	—				500	500	=	2200	2200	—	1700	1700	—
1940 79			85					600	570	=	2200	1870	=	1600	1360	=
1940 79			04					1100	44	=	2200	88	=	1100	44	=
1940 79			05					1500	75	=	2200	110	=	700	35	=
	250	1306							11868	=		42680	=		30812	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överför	
				254	Odlm. m. p. lerbl. sand	0.2
				255	Do do	0.3
				256	Åker m. p. sandbl. lera	0.5
				257	Do do	0.7
				258	Do do	0.5
				259	Do do	0.9
				260	Do do	0.5
				261	Do do	0.7
				262	Do do	0.9
				263	Väg, inp —	
					Summan	
Skabersjö	26 31		Rust		Stig Thore	
					arr. Folke Flodin	
				264	Odlm. sandjord	0.5
				265	Do do	0.7
				266	Do do	0.3
				267	Do do	0.2
				268	Do do	0.2
				269	Do do	0.3
					Summa	
Skabersjö	26 30		Rust.		Stig Thore	
					arr. Otto Nilsson	
				270	Odlm. m. p. sandbl. lera	0.6
				271	Åker m. p. lera	0.5
				272	Do do	0.7
				273	Do do	0.9
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	50	13	06						11868	-		42680	-		30812	-
			60					500	300	-	2200	1320	-	1700	1020	-
			12					600	72	-	2200	264	-	1600	192	-
	17							1800	306	-	3800	646	-	2000	340	-
	20							2600	520	-	3800	760	-	1200	240	-
	05							1800	90	-	3800	190	-	2000	100	-
	17							3400	578	-	3800	646	-	400	68	-
	02							1500	30	-	3000	60	-	1500	30	-
	04							2100	84	-	3000	120	-	900	36	-
	09							2700	243	-	3000	270	-	300	27	-
							13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	24	13	78				13		14091	-		46956	-		32865	-
			21					1300	273	-	2600	546	-	1300	273	-
			03					1800	54	-	2600	78	-	800	24	-
			25					700	175	-	2600	650	-	1900	475	-
		1	04					500	520	-	2600	2704	-	2100	2184	-
		1	03					500	515	-	2600	2678	-	2100	2163	-
			16					700	112	-	2600	416	-	1900	304	-
		2	72						1649	-		7072	-		5423	-
			24					1500	360	-	3000	720	-	1500	360	-
	23							1800	414	-	3600	828	-	1800	414	-
	19							2500	475	-	3600	684	-	1100	209	-
	19							3200	608	-	3600	684	-	400	76	-
	61		24						1857	-		2916	-		1059	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				274	Åbo	m. p. sandbl. lera 0.9
				275	Do	do 0.7
				276	Do	do 0.5
				277	Ödlm	torrjord 0.2
				278	Do	do 0.3
				279	Do	do 0.5
				280	Do	do 0.7
				281	Do	do 0.9
				282	Do	do 0.2
				283	Do	do 0.3
				284	Do	do 0.5
				285	Do	do 0.7
				286	Do	do 0.9
				287	Åbo	m. p. lera 0.5
				288	Do	do 0.7
				289	Do	do 0.9
					Summa	
Skuleträsk	22		1		Lönnebrädde fjr Skuleträsk i Torrings pastorat arr. Gerhard Jönsson	
				290	Åbo	m. p. sandbl. lera 0.9
				291	Do	do 0.7
				292	Do	do 0.5
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	61		24						1857	-		2916	-		1054	-
41.3 83	10							3200	320	-	3600	360	-	400	40	-
10.90 "	24							2500	600	-	3600	864	-	1100	264	-
10.80 "	04							1800	72	-	3600	144	-	1800	72	-
19.90 "			14					500	70	-	2600	364	-	2100	294	-
28.12 "			64					700	448	-	2600	1664	-	1900	1216	-
20.30 "			21					1300	273	-	2600	546	-	1300	273	-
20.70 "			12					1800	216	-	2600	312	-	800	96	-
21.10 "			04					2300	92	-	2600	104	-	300	12	-
19.70 "			43					500	215	-	2600	1118	-	2100	903	-
20.05 "			54					700	378	-	2600	1404	-	1900	1026	-
20.5 "			27					1300	351	-	2600	702	-	1300	351	-
20.8 "			10					1800	180	-	2600	260	-	800	80	-
21.2 "			06					2300	138	-	2600	156	-	300	18	-
20.5 83+77	06							1800	108	-	3800	228	-	2000	120	-
22.70 "	09							2600	234	-	3800	342	-	1200	108	-
21.2 "	12							3400	408	-	3800	456	-	400	48	-
	126	279							5960	-		11940	-		5980	-
																-
19.8 82	17							3400	578	-	3800	646	-	400	68	-
20.2 82	18							2800	504	-	3800	684	-	1000	180	-
20.2 82	03							2000	60	-	3800	114	-	1800	54	-
	38								1142	-		1444	-		302	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		
1	2	3	4	5	6		
Bara s:n.							
Bara	1-24		7 3/16		Amalia von Fitz		
Brukningsdelen	26-28, 31						
Spångholmo gård	38, 36, 38						
				293	Äng	m. p. berör	0.2
				294	Do	do	0.1
				295	Do	do	0.2
				296	Do	do	0.1
				297	Do	do	0.3
				298	Do	do	0.3
				299	Do	do	0.5
				300	Do	do	0.1
				301	Do	do	0.2
				302 a	Do	do	0.05
				302 b	Do	do	0.05
				303 a	Do	do	0.3
				303 b	Do	do	0.2
				304	Do	do	0.1
				305	Do	do	0.5
				306	Do	do	0.1
				307	Do	do	0.7
				308	Do	do	0.7
				309	Åker	do	0.7
				310	Do	do	0.9
				311	Do	m. p. berör. - pard	0.7
				312	Do	do	0.9
				313	Do	m. p. Lega	0.7
				314	Do	do	0.9
				315	Do	do	0.5
				316	Do	do	0.7
				317	Do	do	0.7
						Öfverföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			17					500	85	=	2200 1900	374	-	1700	289	-
		4	17					200	834	=	~~2200~~	7923	-	1700	7089	-
			11					500	55	=	2200	242	-	1700	187	-
			17					200	34	=	2200	374	-	2000	340	-
			33					600	198	-	2200	726	-	1600	528	-
			04					600	24	-	2200	88	-	1600	64	-
			07					1300	91	-	2600	182	-	1300	91	-
		2	50					200	500	-	2200	5500	-	2000	5000	-
			18					500	90	-	2200	396	-	1700	306	-
			29					700	203	-	2600	754	-	1900	551	-
			20					600	120	-	2200	440	-	1600	320	-
			41					1200	533	-	2600	1066	-	1300	533	-
			15					1100	165	-	2200	330	-	1100	165	-
			33					1100	363	-	2200	726	-	1100	363	-
			21					1500	315	-	2200	462	-	700	147	-
			11					2300	253	-	2600	286	-	300	33	-
			10					1800	180	-	2600	260	-	800	80	-
			02					1800	36	=	2600	52	-	800	16	-
	12							2600	312	=	3800	456	-	1200	144	-
	09							3400	306	-	3800	342	-	400	36	-
	05							2500	125	=	3600	180	=	1100	55	-
	06							3200	192	=	3600	216	=	400	24	-
	14							2800	392	-	4000	560	-	1200	168	-
	11							3600	396	=	4000	440	=	400	44	-
	01							2000	20	-	4000	40	=	2000	20	-
	30							2000	600	-	4000	1200	=	2000	600	-
	2							2800	560	=	4000	800	=	1200	240	-
1	08	9	56						6982	-		24415	-		17433	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		
1	2	3	4	5	6		
					Överfört		
				318	Idem	m. p. Loca	1.9
				319	Do	do	0.7
				320	Do	do	0.5
				321	Do	do	0.3
				322	Do	do	0.7
					Summa		
					Avdelning 3.		
Bara s:n.							
Vårby	1-24		7 3/16		Amelie von Tiesenhausen		
Bondmingsdelen	26-28, 31						
Strångholms gård	33, 36, 38						
				323	Idem	m. p. Loca	0.1
				324	Do	do	0.5
				325	Do	do	0.3
				326	Do	do	1.2
				327	Do	do	0.1
				328	Do	do	0.3
				329	Do	do	0.5
				330	Do	do	0.7
				331	Do	do	0.9
				332	Do	do	0.9
				333	Do	do	0.7
				334	Do	do	0.5
				335	Do	do	0.3
				336	Do	do	0.1
				337	Do	do	0.1
					Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	08	9	56						6982	-		24415	-		17433	-
	35							3600	1260	-	4000	1400	-	400	140	-
	12							2800	336	-	4000	480	-	1200	144	-
	32							2000	640	-	4000	1280	-	2000	640	-
	23							1200	276	-	4000	920	-	2800	644	-
	06							2800	168	-	4000	240	-	1200	72	-
2	16	9	56						9662	-		28735	-		19073	-
	03							2800	84	-	4000	120	-	1200	36	-
	20							2000	400	-	4000	800	-	2000	400	-
	35							1200	420	-	4000	1400	-	2800	980	-
2	50							400	1000	-	4000	10000	-	3600	9000	-
	62							400	248	-	4000	2480	-	3600	2232	-
	90							1200	1080	-	4000	3600	-	2800	2520	-
1	-							2000	2000	-	4000	4000	-	2000	2000	-
	60							2800	1680	-	4000	2400	-	1200	720	-
	48							3600	1728	-	4000	1920	-	400	192	-
1	60							3600	5760	-	4000	6400	-	400	640	-
1	25							2800	3500	-	4000	5000	-	1200	1500	-
1	37							2000	2740	-	4000	5480	-	2000	2740	-
2	55							1200	3060	-	4000	10200	-	2800	7140	-
	60							400	240	-	4000	2400	-	3600	2160	-
5	60							1400	2240	-	4000	22400	-	3600	20160	-
19	65								26180	-		78600	-		52420	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				338	Åker m/p. lera	0.3
				339	Do do	0.5
				340	Do do	0.3
				341	Do do	0.5
				342	Do do	0.7
				343	Do do	0.9
				344	Do do	0.5
				345	Do do	0.7
				346	Do do	0.9
					Summa	
Vaiby	1-24		7 3/16		Amelie von Klera	
	26-28, 31				an. Henning Andersson	
	33, 36, 38					
				347	Åker m. p. sandbl. lera	0.9
				348a	Do do	0.5
				348b	Ädlm. do	0.5
				349	Åker do	0.7
				350	Do do	0.9
				351	Do do	0.7
				352	Do do	0.9
				353	Do do	0.9
				354	Do m. p. lera	0.5
				355	Do do	0.7
				356a	Ädlm. do	0.7
				356b	Äng m. p. lerbl. sand	0.7
				357a	Ädlm. m. p. lera	0.9
				357b	Äng m. p. lerbl. sand	0.7
				358a	Ädlm. m. p. lera	0.5
				358b	Äng m. p. lerbl. sand	0.5
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
19	65								26180	=		78600	-		52420	-
1	40							1200	1680	=	4000	5600	-	2800	3920	-
	27							2000	540	=	4000	1080	-	2000	540	=
1	01							1200	1212	=	4000	4040	-	2800	2828	-
	95							2000	1900	=	4000	3800	-	2000	1900	-
1	-							2800	2800	-	4000	4000	-	1200	1200	-
	79							3600	2844	=	4000	3160	-	400	316	=
	73							2000	1460	=	4000	2920	-	2000	1460	-
	71							2800	1988	-	4000	2840	-	1200	852	-
	33							3600	1188	-	4000	1320	-	400	132	-
26	84								41792	-		107360	=		65568	-
	12							3400	408	-	3800	456	-	400	48	-
	11							1800	198	=	3800	418	-	2000	220	-
			06					1600	96	=	3200	192	-	1600	96	-
	54							2600	1404	-	3800	2052	-	1200	648	-
	05							3400	170	-	3800	190	-	400	20	-
	09							2800	252	-	4000	360	-	1200	108	-
	09							3600	324	-	4000	360	-	400	36	-
	30							3600	1080	-	4000	1200	-	400	120	-
	30							2000	600	=	4000	1200	-	2000	600	-
	17							2800	476	-	4000	680	-	1200	204	-
			11					2500	275	-	3600	396	-	1100	121	-
			06					2200	132	-	3200	192	-	1000	60	-
			11					3200	352	-	3600	396	-	400	44	-
			06					2900	174	-	3200	192	-	300	18	-
			28					1800	504	-	3800	1064	-	2000	560	-
			27					1600	432	-	3200	864	-	1600	432	-
1	77		95						6877	-		10212	-		3335	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Avdelning 4.	
Bara s:n.						
Väsby	1-24		7 3/16		Amelie von Tiele.	
Brukenspadel	26-28, 31					
Spångholms gård	33, 36, 38					
				359	Äng m. fl. Lera	0.9
				360	Do do	0.7
				361	Do do	0.5
				362	Do do	0.3
				363	Do do	0.1
				364	Do do	0.1
				365	Do do	0.3
				366	Do do	0.5
				367	Do do	0.3
				368	Do do	0.1
				369	Do do	0.3
				370	Hålo ämp.	
				371 a	Åker m. fl. Lera	0.1
				371 b	Do do	0.3
				372	Do do	0.1
				373	Do do	0.7
				374	Do do	0.5
				375	Do do	0.9
				376	Do m. fl. Lera	0.7
				377	Do do	0.1
				378 a	Do do	0.3
				378 b	Do do	0.3
				379 a	Do do	0.5
				379 b	Do do	0.3
				380 a	Do do	0.3
				380 b	Do do	0.3
				381 a	Do do	0.1
				381 b	Do do	0.1
				382	Do do	0.1
					Äfverföres	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SPÅRA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			08					3200	256	-	3600	288	-	400	32	-
			14					2500	350	-	3600	504	-	1100	154	-
			20					1800	360	-	3600	720	-	1800	360	-
			32					1100	352	-	3600	1152	-	2500	800	-
			60					400	240	-	3600	2160	-	3200	1920	-
		1	70					400	680	-	3600	6120	-	3200	5440	-
			36					1100	396	-	3600	1296	-	2500	900	-
			08					1800	144	-	3600	288	-	1800	144	-
			12					1100	132	-	3600	432	-	2500	300	-
		3	06					400	1224	-	3600	11016	-	3200	9792	-
			06					1100	66	-	3600	216	-	2500	150	-
							08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	13						400	452	-	4000	4520	-	3600	4068	-
		01						1200	12	-	4000	40	-	2800	28	-
	1	10						400	440	-	4000	4400	-	3600	3960	-
		18						1200	216	-	4000	720	-	2800	504	-
		20						2000	400	-	4000	800	-	2000	400	-
		14						3600	504	-	4000	560	-	400	56	-
		52						2800	1456	-	4000	2080	-	1200	624	-
		38						400	152	-	4000	1520	-	3600	1368	-
		26						1200	312	-	4000	1040	-	2800	728	-
		22						1200	264	-	4000	880	-	2800	616	-
		29						2000	580	-	4000	1160	-	2000	580	-
		20						2000	400	-	4000	800	-	2000	400	-
		15						2800	420	-	4000	600	-	1200	180	-
		14						2800	392	-	4000	560	-	1200	168	-
		19						3600	684	-	4000	760	-	400	76	-
		15						3600	540	-	4000	600	-	400	60	-
		06						400	24	-	4000	240	-	3600	216	-
	5	33	6	72			08		11448	-		45472	-		34024	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överför	
				383	Åhrl mo: p. land	0.3
				384	Do do	0.5
				385	Do do	0.7
				386	Do do	0.9
				387	Do mo: p: gruvbl. bra	0.5
				388	Do do	0.7
				389	Do do	0.7
				390	Do do	0.9
				391	Do do	0.7
				392	Do do	0.5
				393	Do do	0.3
					Summa	
Väsby Backsmingsdal Torups gård	1-24 26-28, 31 33, 36, 38		7 3/16		Anteli van Filen	
				394	Åhrl mo. p. gruvbl. bra	0.3
				395	Do do	0.5
				396	Do do	0.7
				397	Do do	0.9
				398	Do do	0.9
				399	Do do	0.7
				400	Do do	0.5
				401	Ärvg sowjord	0.9
				402	Do do	0.7
				403	Do do	0.5
				404	Do do	0.3
				405	Do do	0.3
					Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR.-BFTR. 1911

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	32	6	72				08		11448	-		45472	=		34024	-
19.7 95	25							1200	300	-	4000	1000	-	2800	700	-
20.3 "	31							2000	620	=	4000	1240	-	2000	620	-
20.8 "	14							2800	392	-	4000	560	-	1200	168	=
21.- "	17							3600	612	-	4000	680	=	400	68	=
27.3 95-5	16							2000	320	=	4000	640	-	2000	320	-
22.11 94	28							2800	784	-	4000	1120	-	1200	336	-
2.4 96	13							3600	468	-	4000	520	=	400	52	=
3.3 97	15							3600	540	-	4000	600	-	400	60	-
22.9 "	18							2800	504	-	4000	720	-	1200	216	-
22.6 "	09							2000	180	-	4000	360	-	2000	180	-
22.3 "	10							1200	120	=	4000	400	-	2800	280	-
7	28	6	72				08		16288	-		53312	-		37024	=
				1	08											
22.11 98	43							1100	473	-	3800	1634	=	2700	1161	-
23.10 98+50	22							1800	396	-	3800	836	-	2000	440	-
23.8 98+50	26							2600	676	-	3800	988	-	1200	312	-
24.2 98+50	20							3400	680	-	3800	760	=	400	80	=
26.-101+50	20							3400	680	-	3800	760	=	400	80	-
25.7 100+50	10							2600	260	-	3800	380	-	1200	120	-
25.- 100+50	08							1800	144	-	3800	304	=	2000	160	-
27.- 102+50			08					1800	144	-	2000	160	=	200	16	-
26.4 102+50			06					1400	84	=	2000	120	-	600	36	-
26.10 102+50			10					1000	100	-	2000	200	=	1000	100	-
25.8 102+50			01					600	6	=	2000	20	-	1400	14	-
25.8 103			10					600	60	=	2000	200	=	1400	140	-
-	1	49	35						3703	-		6362	-		2659	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Öfverför	
				406	Äng m. p. ngjusb. ler	0,3
				407	do	05
				408	do	0.7
				409	do	0.9
				410	do	0.5
				411	do	0.7
				412	do	0.9
				413	do	0.5
				414	do	0.9
				415	Åker do	0.5
				416 a	do do	0.7
				416 b	do do	0.7
				417 a	do do	0.9
				417 b	do do	0.9
				418	do do	0.3
				419	do do	0.5
				420	do do	0.5
				421	do do	0.7
				422	do do	0.9
				423	do do	0.9
				424	do do	0.7
				425	do do	0.5
				426	do do	0.1
				427	do do	0.3
				428	do do	0.3
				429	do do	0.50
				430	do do	0.7
				431	do do	0.9
				432	do do	0.7
				433	do do	0.9
					Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	149		35						3703	-		6362	-		2659	-
26.15 103			07					900	63	-	3200	224	-	2300	161	-
26.50 103			07					1600	112	-	3200	224	-	1600	112	-
27 - 103			10					2200	220	-	3200	320	-	1000	100	-
27.35 103			02					2900	58	-	3200	64	-	300	6	-
26.75 103			03					1600	48	-	3200	96	-	1600	48	-
27.7 103+50			39					2200	858	-	3200	1248	-	1000	390	-
28.10 10Y			13					2900	377	-	3200	416	-	300	39	-
27.9 10Y			05					1600	80	-	3200	160	-	1600	80	-
29.25 10Y+50			03					2900	87	-	3200	96	-	300	9	-
27.95 10Y		09						1800	162	-	3800	342	-	2000	180	-
26.75 102+50		19						2600	494	-	3800	722	-	1200	228	-
28.3 10Y		17						2600	442	-	3800	646	-	1200	204	-
27.10 102+50		09						3400	306	-	3800	342	-	400	36	-
28.7 10Y		19						3400	646	-	3800	722	-	400	76	-
26. - 102+50		05						1100	55	-	3800	190	-	2700	135	-
26.40 102+50		23						1800	414	-	3800	874	-	2000	460	-
25.80 101		22						1800	396	-	3800	836	-	2000	440	-
25.7 101		16						2600	416	-	3800	608	-	1200	192	-
26.05 101		15						3400	570	-	3800	570	-	400	60	-
25. - 99		23						3400	782	-	3800	874	-	400	92	-
24.50 99		25						2600	650	-	3800	950	-	1200	300	-
24. - 99		27						1800	486	-	3800	1026	-	2000	540	-
22.40 99		08						400	32	-	3800	304	-	3400	272	-
23. - 98+50		67						1100	737	-	3800	2546	-	2700	1809	-
23.10 97		06						1100	66	-	3800	228	-	2700	162	-
22.70 97+50		45						1800	810	-	3800	1710	-	2000	900	-
23.66 96		20						2600	520	-	3800	760	-	1200	240	-
24.10 96		20						3400	680	-	3800	760	-	400	80	-
23. - 96+50		15						2600	390	-	3800	570	-	1200	180	-
22.70 96		27						3400	918	-	3800	1026	-	400	108	-
	586		124						15578	-		25816	-		10298	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överföres	
				434	Åbrec mr. p. gustafs. bruksförv.	0.7
				435	Do. Do.	0.5
				436	Do. mr. p. bruksförv.	0.7
				437	Do. do.	0.9
					Summa	
					Sammandrag	
					Avdelning 1.	
Skaversjö p:n.						
Rvisdsmölla	1'		lgh.	1-6	Jöns Pålsons stenbrukn.	
Tjusdorp	12^{7}		422/1000	7-23	Edvin Nilsson	
Do.	12^{5}		1 323/1000	24-98	O. N. Willemo arr. Axel Andersson	
Do.	12^{8}		1 163/1000	99-144a, 146a, 147-155, 190, 191	Ivar Persson och Mathilda Persson m.fl.	
Do.	12^{10}		679/1000	156-159	And. Andersson	
Do.	12^{26}		676/1000	160-178	Klumslövs tegelbruks A.B.	
Båda p:n.						
Väby	1'-24'		7 3/16	144a, 145b, 146, 179-189, 192-203	Amelie von Fils	
Brukningsdelen Spång-	26-28, 31'					
holms gård	33', 36', 38'					
					Summa föl. avd. 1	
					Avdelning 2.	
Skaversjö p:n.						
Tjusdorp	12^{26}		676/1000	204-222	Klumslövs tegelbruks A.B.	
Skaversjö	26^{32}		avst.	223-263	Stig Thott arr. Nils Jönsson	
Do.	26^{31}		avst.	264-269	Stig Thott, arr. Folke Flodin	
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	86	1	24						15518	-		25816	-		10298	-
21.7 1894	04							2600	104	-	3800	152	-	1200	48	-
21.3 1894	03							1800	54	-	3800	114	-	2000	60	-
21.5 1894	10							2800	280	-	4000	400	-	1200	120	-
21.20 94	40							3600	1440	-	4000	1600	-	400	160	-
6	43	1	24						17396	-		28082	-		10686	-
1	63		32						6102	-		6517	-		415	-
	17	1	67				97		3549	-		3733	-		184	-
4	65	5	64			13			23473	-		33535	-		10062	-
6	15	4	56			07			24273	-		41220	-		16947	-
	93								3038	-		3720	-		682	-
1	79	1	44			1	33		5329	-		10904	-		5575	-
5	98								14432	-		23920	-		9488	-
21	30	13	63			2	50		80196	-		123549	-		43353	-
4	72	1	96						11606	=		23976	-		12370	-
3	24	13	78			13			14091	-		46956	-		32865	-
		2	72						1649	-		7072	-		5423	-
7	96	18	46			13			27346	-		78004	-		50658	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
Skabersjö	26 30		avst.	270-289	Krig Thott; arr. Otto Nilsson
Do	22'		1	290-292	Löneområde för Skabersjö och Lilla Töreinge pastorat; arr. Gerhard Jönsson
Bara p:n.					
Väby	1'-24'		7 3/16	293--322	Amelie von Fiess
Brukningsdelen Spångholms gård	26'-28' 31', 33' 36', 38'				
					Summa för avd. 2.
Bara p:n.					Avdelning 3.
Väby	1'-24'		7 3/16	328--346	Amelie von Fiess
Brukningsdelen Spångholms gård	26'-28' 31', 33' 36', 38'				
Väby	1'-24' 26'-28' 31', 33' 36', 38'		7 3/16	347--358	Amelie von Fiess arr. Henning Andersson
					Summa för avd. 3
Bara p:n.					Avdelning 4.
Väby	1'-24'		7 3/16	359--393	Amelie von Fiess
Brukningsdelen Spångholms gård	26'-28' 31', 33' 36', 38'				
Väby	1'-24'		7 3/16	394--437	Amelie von Fiess
Brukningsdelen Torupa gård	26'-28' 31', 33' 36', 38'				
					Summa för avd. 4
					Summa för hela fastigheten

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	96	18	46				13		27346	-		78004	-		50658	-
1	26	2	79						5960	-		11940	-		5980	-
	38								1142	-		1444	-		302	-
2	16	9	56						9662	-		28735	-		19073	-
11	76	30	81				13		44110	-		120123	-		76013	-
26	84								41792	-		107360	-		65568	-
1	77		95						6877	-		10212	-		3335	-
28	61		95						48669	-		117572	-		68903	-
7	28	6	72				08		16288	-		53312	-		37024	-
6	43	1	24						17396	-		28082	-		10686	-
13	71	7	96				08		33684	-		81394	-		47710	-
75	88	53	35				21		206659	-		442638	-		235979	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Spångholm den 1 september 1947.
På tjänstens vägnar:
O. J. Bäck.

Per Jönsson
Gode arrende.

Erik Olsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SVARA

Bil. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Östra förrådet.
Planlaetan blad 2.

Värderingsängd.
och
Hävdeförteckning

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Bara p:n.					Avdelning 5.	
Värby	1-24 26-28 31 33 36 38		7 3/16		Amelie von Fiess	
					arv. Henning Andersson	
				438	Åker mr. p. sand	0.9
				439	Do do	0.7
				440	Do do	0.5
				441	Do do	0.5
					Summa.	
Värby	1-24 26-28 31 33 36 38		7 3/16		Amelie von Fiess	
					arv. Hilberg Åhsson	
				442	Åker mr. p. sand	
				443	Do do	
				444	Do do	
				445	Do do	
				446	Do do	
				447	Do do	
				448	Do do	
				449	Do do	
				450	Äng mr. p. lera	
				451	Do do	
				452	Do do	
				453	Do do	
					Summa.	
Värby	1-24 26-28 31 33 36 38		7 3/16		Amelie von Fiess	
					arv. H. Holmander	
				454	Åker mr. p. sandblandad lera	0.90
					Åvesfors	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2235 38	05							3400	170	-	3800	190	-	400	20	-
2210 36	03							2600	78	-	3800	114	-	1200	36	-
2179 36	02							1800	36	-	3800	76	-	2000	40	-
2174 36	01							1800	18	-	3800	38	-	2000	20	-
	11								302	-		418	-		116	-
0.3	06							1100	66	-	3800	228	-	2700	162	-
0.5	08							1800	144	-	3800	304	-	2000	160	-
0.7	05							2600	130	-	3800	190	-	1200	60	-
0.9	05							3400	170	-	3800	190	-	400	20	-
0.3	06							1100	66	-	3800	228	-	2700	162	-
0.5	07							1800	126	-	3800	266	-	2000	140	-
0.7	11							2600	286	-	3800	418	-	1200	132	-
0.9	10							3400	340	-	3800	380	-	400	40	-
0.3			01					700	7	-	2400	24	-	1700	17	-
0.5			01					1200	12	-	2400	24	-	1200	12	-
0.7			01					1600	16	-	2400	24	-	800	8	-
0.9			02					2100	42	-	2400	48	-	300	6	-
	58		05						1405	-		2324	-		919	-
0.9	07							3400	238	-	3800	266	-	400	28	-
	07								238	-		266	-		28	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överförs	
				455	Åker m. p. sandbl. lera	0.9 0.95 1.15
				456	Do do	0.9 0.95 1.10
				457	Do do	0.60 0.70 0.90
					Summa	
Värsås	1'-24' 26'-28', 31' 33', 36', 38'		7 3/16		Amelie von Fiess arr. Gösta Persson	
				458a	Åker m. p. sandbl.	0.2 0.05
				459a	Do do	0.2 0.5 0.7
				460a	Do do	0.6 0.7 0.9
				458b	Äng m. p. lera	0.2 0.5
				459b	Do do	0.2 0.5 0.9
				460b	Do do	0.6 0.7 0.7
				461	Åker m. p. sandbl. lera	0.6 0.7 0.9
				462	Do do	0.7 0.6 +
				463	Do do	0.9 0.95 +
				464	Do do	0.9 0.95 +
				465	Do do	0.7 0.80 +
				466	Do do	0.90 0.95 0.95
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07								238	-		266	-		28	-
0.7	03							2600	78	-	3800	114	-	1200	36	-
0.7	02							2600	52	-	3800	76	-	1200	24	-
0.3	01							1800	18	-	3800	38	-	2000	20	-
	13								386	-		494	-		108	-
0.3	05							1100	55	-	3800	190	-	2700	135	-
0.7	05							2600	130	-	3800	190	-	1200	60	-
0.9	06							3400	204	-	3800	228	-	400	24	-
0.6			02					1200	24	-	2400	48	-	1200	24	-
0.7			02					1600	32	-	2400	48	-	800	16	-
0.9			03					2100	63	-	2400	72	-	300	9	-
0.5	03							1800	54	-	3800	114	-	2000	60	-
0.7	09							2600	234	-	3800	342	-	1200	108	-
0.9	06							3400	204	-	3800	228	-	400	24	-
0.9	06							3400	204	-	3800	228	-	400	24	-
0.7	02							2600	52	-	3800	76	-	1200	24	-
0.9	02							3400	68	-	3800	76	-	400	8	-
	44		07						1324	-		1840	-		516	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Väby	1-24 26-28, 31 33, 36, 38		7 3/16		Amelie von Fiess arr. Jöns Nilsson	
				467	Åker m.m. samt del i	0.55 0.65
				468	do	0.80 0.90 1.10
				469	do	0.90 0.95 1.15
				470	do	0.80 0.90 1.10
				471	do	0.70 0.80 1.00
				472	do	0.5 0.65 0.8
				473	do	0.70 0.80 1.00
				474	do	0.90 0.95 1.20
				475	do	0.80 0.90 1.15
					Summa	
Väby	1-24 26-28, 31 33, 36, 38		7 3/16		Amelie von Fiess	
				476	Tomt o. trädgård, vinnen ej bärnad	46 + 30
					Summa	
Väby Fördelningsdel Torups gård	1-24 26-28, 31 33, 36, 38		7 3/16		Amelie von Fiess	
				477	Äng	0.6 0.7 47 0.7
				478	do	0.8 47+30 0.6
				479	do	0.35 0.45 48+30 0.65
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.5	05							1800	90	-	3800	190	-	2000	100	-
0.7	03							2600	78	-	3800	114	-	1200	36	-
0.9	16							3400	544	-	3800	608	-	400	64	-
0.7	09							2600	234	-	3800	342	-	1200	108	-
0.5	04							1800	72	-	3800	152	-	2000	80	-
0.5	03							1800	54	-	3800	114	-	2000	60	-
0.7	08							2600	208	-	3800	304	-	1200	96	-
0.9	09							3400	306	-	3800	342	-	400	36	-
0.9	06							3400	204	-	3800	228	-	400	24	-
	63								1790	-		2394	-		604	-
226.1 -							07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.5		32						1200	384	-	2400	768	-	1200	384	-
0.2		13						500	565	-	2400	2712	-	1900	2147	-
0.2		45						500	225	-	2400	1080	-	1900	855	-
		190							1174	-		4560	-		3386	-
															2 103	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Väby	1'-24'		7 3/16		Amelie von Fiks	
	26'-28,31'				arr. Bua Tegelbruks- och	
	33,36,38'				Sågverks A.B.	
				480	Åkerlag inkp.	51
				481	Do do	51
					Summa	
Bua och Hyby p:nar.						
Torup	1'	gem.	8 1/2		Amelie von Fiks	
Risemölla	1'	vägo- vidd	3/8			
				482	Åkerlag	1,02
				483	Do do	0.1
				484	Do do	0,3
				485	Do do	0.3
				486	Do do	0.2
				487	Do do	0.3
				488	Åker m.p. sandbl. lera	0.9
				489a	Do do	0.7
				489b	Do do	0.7
					Summa	
Bua och Hyby p:nar					Avdelning 6.	
Torup	1'	gem. vägo- vidd	8/2		Amelie von Fiks	
Risemölla	1'		3/8			
				490	Äng lera	00-0.7
				491	Do do	0.1
				492	Do do	0.2
				493	Do do	0.5
				494	Do do	0.2
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						07		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						04		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						11			—	—	—	—	—	—	—	—
			26					500	100	—	2400	480	=	1900	380	=
			156					200	312	—	2400	3744	=	2200	3432	—
			07					700	49	—	2400	168	=	1700	119	—
			07					700	49	—	2400	168	=	1700	119	—
			10					500	50	—	2400	240	=	1900	190	—
			05					700	35	—	2400	120	=	1700	85	—
	04							3400	136	=	3800	152	=	400	16	—
	12							2600	312	—	3800	456	=	1200	144	—
	03							2600	78	=	3800	114	=	1200	36	—
	19		205						1121	=		5642	=		4521	—
			190					100	190	—	1700 ~~2400~~	3230	—	1600	3040	—
			88					200	176	—	2600	2288	—	2400	2112	—
			11					500	55	—	2600	286	—	2100	231	—
			09					1300	117	—	2600	234	—	1300	117	—
			05					500	25	—	2600	130	—	2100	105	=
			3 03						563	—		6168	—		5605	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Öfverjärvi	
				495	Äng Lera	0.2
				496	Do do	0.2
				497	Gran, timp.	
				498	Do do	
				499	Åker m.fl. sandbl. kärra	0.7
				500	Do do	0.4
				501	Do do	0.4
				502	Do do	0.4
				503	Do do	0.4
				504	Do do	0.2
				505	Do do	0.4
				506	Do do	0.5
				507	Do do	0.7
				508	Do do	0.7
				509	Do do	0.7
				510	Do do	0.9
				511	Do do	0.4
				512	Do do	0.4
				513	Do do	0.7
				514	Do do	0.9
				515	Do m.fl. lera	0.4
				516	Äng m.fl. sand	0.7
				517	Do do	0.7
				518	Do do	0.5
				519	Do do	0.5
				520	Do do	0.9
				521	Do do	0.7
				522	Do do	0.7
					Åvarfors	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			3	03						563	-		6168	-		5605	-
245 54				04					500	20	-	2600	104	-	2100	84	-
246 54				39					800	312	-	3600	1404	-	2800	1092	-
								14	—	—	-	—	—	-	—	—	-
								63	—	—	-	—	—	-	—	—	-
156 54		04							2600	104	-	3800	152	-	1200	48	-
247 53+50		48							1500	720	-	3800	1824	-	2300	1104	-
248 53+50		60							1500	900	-	3800	2280	-	2300	1380	-
248 54+50		42							1500	630	-	3800	1596	-	2300	966	-
225 55	1	19							1500	1785	-	3800	4522	-	2300	2737	-
247 56	1	28							800	1024	-	3800	4864	-	3000	3840	-
251 57		53							1500	795	-	3800	2014	-	2300	1219	-
252 54+50		27							1800	486	-	3800	1026	-	2000	540	-
256 56		23							2600	598	-	3800	874	-	1200	276	-
26 56		17							3400	578	-	3800	646	-	400	68	-
26 57+50		04							2600	104	-	3800	152	-	1200	48	-
26 57+50		05							3400	170	-	3800	190	-	400	20	-
255 54	1	77							1500	2655	-	3800	6726	-	2300	4071	-
254 56	3	16							1500	4740	-	3800	12008	-	2300	7268	-
256 57		16							2600	416	-	3800	608	-	1200	192	-
261 57		15							3400	570	-	3800	570	-	400	60	-
260 56		48							1600	768	-	4000	1920	-	2400	1152	-
261 59				16					2100	336	-	2400	384	-	300	48	-
261 59				10					1600	160	-	2400	240	-	800	80	-
260 59				05					1200	60	-	2400	120	-	1200	60	-
2540 59				03					1200	36	-	2400	72	-	1200	36	-
2610 58+50				11					2100	231	-	2400	264	-	300	33	-
260 58+50				06					1600	96	-	2400	144	-	800	48	-
				14					1600	224	-	2400	336	-	800	112	-
	11	02	4	11				77		19021	-		57208	-		32187	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överför	
				523	Åvig mr. fo. sand	0.9
				524	Do do	0.9
				525	Do do	0.7
				526	Do do	0.5
				527	Do do	0.7
				528	Do do	0.3
				529	Do do	0.1
				530	Do do	0.3
				531	Do do	0.5
				532a	Do do	0.7
				532b	Do do	0.7
				533	Do do	0.9
				534	Barlea, vinner ej bätnad	
				535	Åvig vinner ej bätnad	
				536	Do mr. fo. sand	0.9
				537	Do do	0.9
				538	Do do	0.5
				539	Do do	0.7
				540	Do do	0.9
				541	Skogsbarlea, vinner ej bätnad	
				542	Åvig mr. fo. sandel	0.7
				543	Do do	0.5
				544	Do do	0.3
				545	Do do	0.7
				546	Skogsbarlea, vinner ej bätnad	—
				547	Åvig mr. fo. sand	0.9
				548	Do do	0.7
				549	Do do	0.3
				550	Do do	0.3
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	02	4	11				77		19021	-		51208	-		32187	-
			09					2100	189	-	2400	216	-	300	27	-
			08					2300	184	-	2600	208	-	300	24	-
			03					1800	54	-	2600	78	-	800	24	-
			57					1200	684	-	2400	1368	-	1200	684	-
			04					1600	64	-	2400	96	-	800	32	-
			47					700	329	-	2400	1128	-	1700	799	-
		1	61					200	322	-	2400	3864	-	2200	3542	-
			84					700	588	-	2400	2016	-	1700	1428	-
			14					1200	168	-	2400	336	-	1200	168	-
			45					1600	720	-	2400	1080	-	800	360	-
			32					1600	512	-	2400	768	-	800	256	-
			06					2100	126	-	2400	144	-	300	18	-
							08		-	-	-	-	-	-	-	-
							02		-	-	-	-	-	-	-	-
			16					2100	336	-	2400	384	-	300	48	-
			16					2100	336	-	2400	384	-	300	48	-
			16					1400	224	-	2800	448	-	1400	224	-
			11					1900	209	-	2800	308	-	900	99	-
			09					2500	225	-	2800	252	-	300	27	-
							30									
			18					1900	342	-	2800	504	-	900	162	-
			23					1400	322	-	2800	644	-	1400	322	-
			29					800	232	-	2800	812	-	2000	580	-
			11					2500	275	-	2800	308	-	300	33	-
							73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			18					2500	450	-	2800	504	-	300	54	-
			16					1900	304	-	2800	448	-	900	144	-
			64					1400	896	-	2800	1792	-	1400	896	-
			14					800	112	-	2800	392	-	2000	280	-
11	02	11	42			1	90		27224	-		69690	-		42466	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				551	Arig am. p. sand	0.1
				552	Do. do.	0.7
				553	Do. do.	0.9
				554	Do. do.	0.9
				555	Do. do.	0.7
				556	Do. do.	0.5
				557	Do. do.	0.3
				558	Do. do.	0.7
				559	Do. do.	0.5
				560	Do. do.	0.3
				561	Do. do.	0.1
				562	Do. do.	0.3
				563	Do. do.	0.5
				564	Do. do.	0.7
				565	Do. do.	0.9
				566	Do. do.	0.5
				567	Do. do.	0.7
				568	Do. do.	0.9
				569	Do. do.	0.9
				570	Do. do.	0.7
				571	Do. do.	0.5
				572	Do. do.	0.3
				573	Do. do.	0.1
				574	Do. do.	0.5
				575	Do. do.	0.7
				576	Do. do.	0.9
				577	Do. do.	0.9
				578	Do. do.	0.7
					Överföres	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11	02	11	42			1	90		27224	-		69690	-		42466	-
25.9 63.50				05					200	10	-	2600	130	-	2400	120	-
26.8 64				04					1800	72	-	2600	104	-	800	32	-
26.9 64				01					2300	23	-	2600	26	-	300	3	-
090				10					2300	230	-	2600	260	-	300	30	-
26.7 63				06					1800	108	-	2600	156	-	800	48	-
26 63				06					1300	78	-	2600	156	-	1300	78	-
25.9 63				28					700	196	-	2600	728	-	1900	532	-
26.8 64				04					1800	72	-	2600	104	-	800	32	-
26.7 64				04					1300	52	-	2600	104	-	1300	52	-
26.05 64				16					700	112	-	2600	416	-	1900	304	-
25.9 64.50				1	-				200	200	-	2600	2600	-	2400	2400	-
26.3 65				35					700	245	-	2600	910	-	1900	665	-
26.5 65				22					1300	286	-	2600	572	-	1300	286	-
26.9 65				15					1800	270	-	2600	390	-	800	120	-
27.1 65				10					2300	230	-	2600	260	-	300	30	-
26.9 64				02					1300	26	-	2600	52	-	1300	26	-
28. 66.50				20					1800	360	-	2600	520	-	800	160	-
~~26.8 66.50~~				12					2300	276	-	2600	312	-	300	36	-
29.2 67				11					2300	253	-	2600	286	-	300	33	-
28.4 67				18					1800	324	-	2600	468	-	800	144	-
27.3 66				22					1300	286	-	2600	572	-	1300	286	-
26.5 65				1	-				700	700	-	2600	2600	-	1900	1900	-
26.1 65				12					200	24	-	2600	312	-	2400	288	-
26.5 64.50				27					1300	351	-	2600	702	-	1300	351	-
26.75 64.50				05					1800	90	-	2600	130	-	800	40	-
~~26.8 64.50~~				04					2300	92	-	2600	104	-	300	12	-
~~27.2 64~~				22					2300	506	-	2600	572	-	300	66	-
26.75 64				18					1800	324	-	2600	468	-	800	144	-
	11	02	16	81			1	90		33020	-		83704	-		50684	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överför	
				579	Örjg mo fp. sand	0.5
				580	Do do	0.3
				581	Do do	0.9
				582	Do do	0.7
				583	Do do	0.5
				584	Do do	0.3
				585	Do dovjord	0.3
				586	Do do	0.5
				587	Do do	0.7
				588	Do do	0.9
				589	Do do	0.1
				590	Do do	0.3
				591	Do do	0.5
				592	Do do	0.7
				593	Do do	0.9
				594	Do do	0.3
				595a	Do do	0.5
				595b	Do do	0.5
				596a	Do do	0.7
				596b	Do do	0.7
				597	Do do	0.9
				598	Do do	0.9
				599	Do do	0.7
				600	Do do	0.5
				601	Do do	0.3
				602	Do do	0.1
				603	Do do	0.3
				604	Do do	0.5
				605	Do do	0.1
				606	Do do	0.3
					Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. STAVR

436997

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	02	16	81			1	90		33020	-		83704	-		50684	-
			42					1300	546	-	2600	1092	-	1300	546	-
			90					700	630	-	2600	2340	-	1900	1710	-
			18					2300	414	-	2600	468	-	300	54	-
			29					1800	522	-	2600	754	-	800	232	-
			19					1300	247	-	2600	494	-	1300	247	-
			21					700	147	-	2600	546	-	1900	399	-
			59					600	354	-	2200	1298	-	1600	944	-
			33					1100	363	-	2200	726	-	1100	363	-
			37					1500	555	-	2200	814	-	700	259	-
			22					2000	440	-	2200	484	-	200	44	-
			150					200	300	-	2200	3300	-	2000	3000	-
			56					600	336	-	2200	1232	-	1600	896	-
			12					1100	132	-	2200	264	-	1100	132	-
			07					1500	105	-	2200	154	-	700	49	-
			10					2000	200	-	2200	220	-	200	20	-
			12					600	72	-	2200	264	-	1600	192	-
			27					1100	297	-	2200	594	-	1100	297	-
			02					1100	22	-	2200	44	-	1100	22	-
			05					1500	75	-	2200	110	-	700	35	-
			15					1500	225	-	2200	330	-	700	105	-
			11					2000	220	-	2200	242	-	200	22	-
			10					1400	140	-	1600	160	-	200	20	-
			13					1100	143	-	1600	208	-	500	65	-
			17					800	136	-	1600	272	-	800	136	-
			19					500	95	-	1600	304	-	1100	209	-
			42					200	84	-	1600	672	-	1400	588	-
			28					500	140	-	1600	448	-	1100	308	-
			14					800	112	-	1600	224	-	800	112	-
			11					200	22	-	1600	176	-	1400	154	-
			08					500	40	-	1600	128	-	1100	88	-
11	02	25	20			1	90		40134	-		102066	-		61932	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				607	Äng Torrjord	0.1
				608	Do do	0.1
				609 a	Do do	0.3
				609 b	Do do	0.3
				610	Do do	0.3
				611	Do do	0.5
				612	Do do	0.7
				613	Do do	0.5
				614	Do do	0.5
				615	Do do	0.1
				616	Do do	0.1
				617	Do do	0.1
				618	Do mr. p. sand	0.7
				619	Do do	0.7
				620	Do do	0.5
				621	Do do	0.3
				622	Do do	0.1
				623	Do sorvjord	0.05–0.65
				624 a	Do do	0.05–0.7
				624 b	Do do	0.05–0.5
				625	Do mr. p. sand	0.1–0.7
				626	Do do	0.3
				627	Do do	0.5
				628	Do sorvjord	0.05–0.7
				629	Do mr. p. sand	0.1–0.6
				630	Do do	0.3
				631 a	Do do	0.5
				631 b	Do do	0.5
				632 a	Do do	0.7
				632 b	Do do	0.7
				633 a	Do do	0.9
				633 b	Do do	0.9
					Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436997

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	02	25	20			1	90		40134	-		102066	-		61932	-
			11					200	22	-	1600	176	-	1400	154	-
			27					200	54	-	1600	432	-	1400	378	-
			08					600	48	-	2200	176	-	1600	128	-
			11					600	66	-	2200	242	-	1600	176	-
			39					600	234	-	2200	858	-	1600	624	-
			20					1100	220	-	2200	440	-	1100	220	-
			05					1500	75	-	2200	110	-	700	35	-
			80					600	480	-	2200	1760	-	1600	1280	-
			09					1100	99	-	2200	198	-	1100	99	-
			11					200	22	-	1600	176	-	1400	154	-
			14					200	28	-	1600	224	-	1400	196	-
			05					200	10	-	1600	80	-	1400	70	-
			16					1400	224	-	1600	256	-	200	32	-
			23					1100	253	-	1600	368	-	500	115	-
			14					800	112	-	1600	224	-	800	112	-
			16					500	80	-	1600	256	-	1100	176	-
			14					200	28	-	1600 1000	224	-	1400	196	-
			95					200	190	-	1600 1100	950	-	800	760	-
			95					200	190	-	1600 1300	1045	-	900	855	-
		1	39					200	278	-	1600 1300	1807	-	1100	1529	-
			18					200	36	-	1600	198	-	900	162	-
			20					500	100	-	1600	320	-	1100	220	-
			11					800	88	-	1600 1100	176	-	800	88	-
		1	85					200	370	-	1600 1300	2035	-	900	1665	-
			09					200	18	-	1600	117	-	1100	99	-
			07					500	35	-	1600	112	-	1100	77	-
			07					800	56	-	1600	112	-	800	56	-
			05					800	40	-	1600	80	-	800	40	-
			07					1100	77	-	1600	112	-	500	35	-
			06					1100	66	-	1600	96	-	500	30	-
			08					1400	112	-	1600	128	-	200	16	-
			04					1400	56	-	1600	64	-	200	8	-
11	02	34	57			1	90		43901	-		115618	-		71717	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Bara och Hyby p:nar.					Avdelning 7.	
Torup	1'	gem. ägor.	8 1/2		Amelie von Fiess	
Rissmölla	1'	vidd	3/8			
				634	Åker m.m. på sandbl. delen	0.7-0.8
				635	Do do	0.65-1
				636	Do do	0.7-0.6
				637	Äng m.m. på lerbl. sandenl.	0.90-1
				638	Do do	0.95-1
				639	Do do	0.5
				640	Do m.m. på lerbl. stand	0.9
					Summa	
Bara p:nr.						
Värby	1'-24'		7 3/16		Amelie von Fiess	
Brukningsdel	26'-28,31'					
Torups gård	33',36',38'					
				641	Åker m.m. på lerbl.	0.7-0.5
				642a	Do do	0.75-1
				642b	Do do	0.7-0.6
				643	Do do	0.75-1
				644	Do do	0.70-0.8
				645	Do do	0.6-0.8
					Summa	
Värby	1'-24'		7 3/16		Amelie von Fiess; förvaltare Gösta Linde	0.6-0.8
	26'-28,31'					
	33',36',38'					
				646	Åker m.m. på lerbl. stand	0.7 0.9
				647	Do do do	0.90
					Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436997

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
24.121+50	1	30						2700	3570	-	3000 3800	3900	-	300	390	-
24.123+50	1	75						2900	5075	-	4000 3200	5600	-	300	525	-
24.125	3	18						2900	9222	-	4000 3200	10176	-	300	954	-
25.127				06				2000	120	-	2200	132	-	200	12	-
25.127				06				2000	120	-	2200	132	-	200	12	-
24.127				07				2000	140	-	2200	154	-	200	14	-
25.127				01				2000	20	-	2200	22	-	200	2	-
	6	23		20					18207	-		20116	-		1909	-
24.9 121+50	2	-						2900	5800	-	3200 4000	6400	-	300	600	-
25.122+50		84						2900	2436	-	3200 4000	2688	-	300	252	-
24.95 123	3	60						2900	10440	-	3200 4000	11520	-	300	1080	-
25.125	1	86						2900	5394	-	3200 4000	5952	-	300	558	-
25.05 126	1	62						2900	4698	-	3200 4000	5184	-	300	486	-
24.9 126		28						2600	728	-	3200 4000	896	-	600	168	-
	10	20							29496	-		32640	-		3144	-
25.70 52							38									
25.5 53							47									
							85									

1091

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Väråby	1-24' 26'28'31' 33'36'38'		7 3/16		Amelie von Fiess; kallare Hammarstaun Olof Persson	
				648	Odlm. vinner ej lösnad	0.7 0.7
				649	Do do do	0.3 0.3
				650	" Äng do do	0.7 0.7
					Summa	
Järnvägsstation	1'		lgh.		Malmö-Ystads Östra Järnvägs Ab.	
				651	Odlm. vinner ej lösnad	1.0 1.0
				652	Do do do	0.95 0.95
					Summa	
Hyby s:n.						
Hyby	54		1/4		H.J. Wrangel von Brehmen; arr. Joh. Andersson	
				653	Äng vinner ej lösnad	0.3 0.3
				654	Do do do	0.75 0.75
				655	Do do do	0.55 0.75
				656	Åker do do	0.65 0.65
				657	Do do do	0.80 1.-
				658a	Do do do	0.95 0.95
				658b	Do do do	
				659	Do do do	0.85 1.05
				660	Do do do	0.95 1.15
				661	Do do do	0.65 0.65
				662	Do do do	0.95 0.95
				663	Do do do	0.90 1.1
					Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SVARA

436907

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

1M1

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Öreförs	
				664	Åbo pinnar gj bötnad d	0.75 ~~0.95~~
					Summa	
Hyby	13'		5/16		H.J. Brengel von Bechmer	
					arr. Joh. Andersson	
				665	Ang pinnar gj bötnad d	0.35 ~~0.95~~ 1
				666	do do do	0.60 ~~0.80~~ 1
				667	do do do	0.65 ~~0.95~~ 1
				668	do do do	0.75 ~~0.95~~ 1
				669	do do do	0.50 ~~0.70~~ 1
				670	do do do	0.75 ~~0.95~~ 1
				671	do do do	0.95 ~~1.20~~
				672	do do do	0.95 ~~0.95~~
				673	Åbo do do	0.80 +
				674	do do do	0.95 ~~0.95~~
				675	do do do	0.80 +
				676	do do do	0.95 ~~0.95~~
				677	do do do	0.80 +
				678	do do do	0.80 +
				679	do do do	0.95 ~~1.20~~
				680	do do do	0.60 +
				681	do do do	0.95 ~~0.75~~
				682	do do do	0.95 ~~0.95~~
				683	do do do	0.65 ~~0.85~~
				684	do do do	0.65 ~~0.85~~
				685	do do do	0.65 ~~0.85~~
				686	do do do	0.95 ~~1.05~~
				687	do do do	0.95 ~~1.05~~

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436997

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							148									
25.3	62						07									
							155									
27.45	52						33									
27.8	52						04									
27.9	52						09									
25.	52						12									
27.65	52						64									
25	52						12									
25.5	52						17									
25.9	52						13									
25.5	52						10									
26	52						10									
25.5	52						28									
26	52						23									
25.5	52						107									
25.5	52						150									
25.9	52						30									
25.5	52						119									
26	52						24									
25.95	52						60									
25.1	52						263									
25.2	52						206									
25.2	52						212									
25.5	52						120									
25.5	52						103									
							16 23									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				688	Åker sinnev. mj bånad	0.95 1.10
				689	Do do	0.95 1.10
				690	Do do	
				691	Storkummad, insp.	
					Summa	
					Avdelning 8.	
Bara p:n.						
Bara	14'		1/2		Amelie von Fieandt	
Bruksingedel Jan-berga gård					ang. Sigfrid Svensson	
				692	Åker m. p. bete	0.5-0.6
				693	Do m. p. grusb. bete	0.70-0.85
				694	Do do	0.9
				695	Do m. p. grusb. bete	0.70-0.95
				696	Do do	0.70-0.80
					Summa	
Väsby	1'-24'		7 3/16		Amelie von Fieandt	
Bruksingedel	26-28,31'				ang. Nils Nilsson.	
Ängagården	33,36,38					
				697a	Odlm. m. p. bete	0.5-0.55
				697b	Do do	0.5-0.70
				698	Åker m. p. gms	0.7-0.90
				699	Do do	0.9-1
				700	Odlm. m. p. sandbl. bete	0.5-0.75
				701	Do do	0.7-0.95
				702	Do do	0.9-1
				703	Åker m. p. grusbl. bete	0.5-0.60
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						16	23									
254 52							49									
258 52							43									
							13									
							13									
						17	41									
254 116+21	1	15						2000	2300	-	2300 3800	2645	-	300	345	-
255 116+21		13						3000	390	-	3300 3800	429	-	300	39	-
256 116+21		14						3700	518	-	3800	532	-	100	14	-
26 116+21		06						3500	210	-	3600 3800	216	-	100	16	-
257 116+21		10						2800	280	-	3100 3800	310	-	300	30	-
		158							3698	-		4132	-		434	-
254 116+21				15				1900	285	-	2100 3500	315	-	200	30	-
256				04				1600	64	-	2200 2800	88	-	600	24	-
259		14						2300	322	-	2900 3800	406	-	600	84	-
26.3		09						3000	270	-	3200	288	-	200	18	-
253 1/4+5				08				1600	128	-	2400 3200	192	-	800	64	-
25.7				04				2200	88	-	3000 3200	120	-	800	32	-
26				04				2900	116	-	3200	128	-	300	12	-
25.1		01						1800	18	-	2100 3600	21	-	1300	3	-
		24		35					1291	-		1558	-		267	-

115

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				704	Åker mo p. gräsvall: lera	0.7-0.75
				705	Do do	0.9-1
				706	Do mo p. sandbl. lera	0.5-0.60
				707	Do do	0.7-0.85
				708	Do do	0.9-1
				709	Do mo p. lera	0.9
				710	Do do	0.7
				711	Do do	0.5
				712	Do do	0.3
				713	Do do	0.5
				714	Do do	0.3
				715	Do do	0.5
				716	Do do	0.3
					Framföres	
Vaasby Prästmans gadel. Tolvgo 2 gaid	1-24 26-28,31 33,36,38		7 3/16		Amelie von Fieandt	
				717	Äng Brinnas sp. bärmad	0.35-0.9
				718	Do do do	0.3-1
				719	Do do do	0.6-1
				720	Do do do	0.9
				721	Do do do	0.70
				722	Skar, imp.	
				723	Åker mo p. lera	0.3
				724	Do do	0.2
				725	Do do	0.2
				726	Do do	0.3
					Överföres	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		24	"	35	"					1291	—	2700	1558	—		267	—
25.3 Hus		01							2500	25	—	3600	27	—	200	2	—
26		01							3200	32	—	3600 2300	36	—	400	4	—
25.1		08							1900	152	—	3600 3200	184	—	400	32	—
25.5		07							2600	182	—	3800	224	—	600	42	—
25.9		07							3400	238	—	3800	266	—	400	28	—
25.8 Hus		05							3600	180	—	4000	200	—	400	20	—
25.4		06							2800	168	—	4000	240	—	1200	72	—
25.15		13							2000	260	—	4000	520	—	2000	260	—
25.7		12							1200	144	—	4000	480	—	2800	336	—
25.2		05							2000	100	—	4000	200	—	2000	100	—
25.13 114		25							1200	300	—	4000	1000	—	2800	700	—
25.55 114+50		18							2000	360	—	4000	720	—	2000	360	—
25.10 115		14							1200	168	—	4000	560	—	2800	392	—
	1	46		35						3600	—		6215	—		2615	—
24.7 116			—					13				—			—		
25.- 116								02									
25.4 116								01									
26.- 116								01									
25.6 116								07									
							3	54									
25.1 116		87							1200	1044	—	4000	3480	—	2800	2436	—
24.5 116		36							800	288	—	4000	1440	—	3200	1152	—
24.9 116		65							800	520	—	4000	2600	—	3200	2080	—
25.15 116	1	59							1200	1908	—	4000	6360	—	2800	4452	—
	3	47					3	78		9760	—		13880	—		10120	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överför	
				727	Åbo	mnjo. Lea " 0.2
				728	Do	do 0.4
				729	Do	do 0.4
				730	Do	do 0.5
				731	Do	do 0.4
				732	Do	do 0.7
				733	Do	do 0.3
				734	Do	do 0.9
				735	Do	do 0.7
				736	Do	do 0.7
				737	Do	do 0.9
						Summa
					Sammandrag.	
Bara s:n.					Avdelning 5.	
Värby	1'-24' 26'-28' 31' 33' 36' 38'		7 3/16	438 -	Amelie von Fiks;	
				-441	arr. Henning Andersson	
Do	1'-24' 26'-28' 31' 33' 36' 38'		7 3/16	442 -	Amelie von Fiks;	
				-453	arr. Hälberds Åkesson	
Do	1'-24' 26'-28' 31' 33' 36' 38'		7 3/16	454 -	Amelie von Fiks;	
				-457	arr. H. Holmander	
Do	1'-24' 26'-28' 31' 33' 36' 38'		7 3/16	458a-	Amelie von Fiks;	
				-466	arr. Gösta Persson	
Do	1'-24' 26'-28' 31' 33' 36' 38'		7 3/16	467 -	Amelie von Fiks;	
				-475	arr. Jönss Nilsson	
					Överföres	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	3	47					3	78		3760	-		13880	-		10120	-
24.9 1/6		02							800	16	-	4000	80	-	3200	64	-
25.05 1/4	2	18							1600	3488	-	4000	8720	-	2400	5232	-
25.05 1/4	2	45							1600	3920	-	4000	9800	-	2400	5880	-
25.05 1/1	1	35							2000	2700	-	4000	5400	-	2000	2700	-
25.75 1/2+50		13							3600	468	-	4000	520	-	400	52	-
25.4 1/2+50		10							2800	280	-	4000	400	-	1200	120	-
25.3 1/3		06							2000	120	-	4000	240	-	2000	120	-
25.3 1/1+50		16							3600	576	-	4000	640	-	400	64	-
25.4 "		19							2800	532	-	4000	760	-	1200	228	-
25.6 1/0+50		21							2800	588	-	4000	840	-	1200	252	-
25.6 1/0+50		13							3600	468	-	4000	520	-	400	52	-
	10	45					3	78		16916	-		41800	-		24884	-
	11									302	-		418	-		116	-
	58	05								1405	-		2324	-		919	-
	13									386	-		494	-		108	-
	44	07								1324	-		1840	-		516	-
	63									1790	-		2394	-		604	-
	189	12								5207	-		7470	-		2263	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd f.
Värby	1'-24' 26'-28' 31' 33' 36' 38'		7 3/16	476	Amelie von Fiess; arr. Arnold Göransson
Värby Bruksingsdel Toups gård	1'-24' 26'-28' 31' 33' 36' 38'		7 3/16	477- -479	Amelie von Fiess
Värby	1'-24' 26'-28' 31' 33' 36' 38'		7 3/16	480 - -481	Amelie von Fiess; arr. Bara Tegelbruks- och Sågverks A.B.
Bara och Kyby s:n:					
Toups	1'	gem.	8 1/2	482-	Amelie von Fiess
Risamölla	1'	ägovidd	3/8	-489	
					Summa för avd. 5.
					Avdelning 6.
Bara och Kyby s:n.					
Toups	1'	gem.	8 1/2	490 -	
Risamölla	1'	ägovidd	3/8	-633	Amelie von Fiess
					Summa för avd. 6.
					Avdelning 7.
Bara och Kyby s:n					
Toups	1'	gem.	8 1/2	634-	
Risamölla	1'	ägovidd	3/8	-640	Amelie von Fiess
Bara s:n					
Värby Bruksingsdel Toups gård	1'-24' 26'-28' 31' 33' 36' 38'		7 3/16	641 - -645	Amelie von Fiess
Värby	1'-24' 26'-28' 31' 33' 36' 38'		7 3/16	646, 647	Amelie von Fiess; enligt Gösta Linder
Värby	1'-24' 26'-28' 31' 33' 36' 38'		7 3/16	648 - -650	Amelie von Fiess; enligt kammarherr Olof Jarrow
Järnvägsområden	/		tgh.		Malmö - Genarps Nya
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	89		12						5207	-		7470	=		2263	-
							07									
		190							1174	-		4560	-		3386	-
							11		-	-		-	-		-	-
	19	205							1121	-		5642	-		4521	-
2	08	407					18		7502	=		17672	-		10170	=
11	02	34	59			190			43901	-		115618	-		71717	-
11	02	34	59			190			43901	-		115618	-		71717	-
6	23		20						18207	-		20116	-		1909	-
10	20								29496	-		32640	-		3144	-
							85		-	-		-	-		-	-
							56		-	-		-	-		-	-
16	43		20			141			47703	-		52756	-		5053	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överför
				651, 652	Järnvägs A.B.
Hyby s:n.					
Hyby	54		1/4	653 -	H. J. Wrangel von Pahlmer;
				-664	arr. Johan Andersson
Hyby	13'		5/16	665 -	H. J. Wrangel von Pahlmer;
				-691	arr. Johan Andersson
					Summa för avd. 7.
					Avdelning 8.
Bara s:n.					
Bara	14'		1/2	692 -	Amelie von Friis;
Brukningsdel Prawtorps gård				-696	arr. Sigfrid Larsson
Västby	1'-24'		7 3/16	697a-	Amelie von Friis;
Brukningsdel	26'-28'			-716	arr. Nils Nilsson
Vångagårdens	31' 33'				
Västby	36' 38'				
Brukningsdel	1'-24'		7 3/16	717-	Amelie von Friis
Pompa gård	26'-28'			-737	
	31' 33'				
	36' 38'				
					Summa för avd. 8.
					Summa för hela förrättningen

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. ÖREBRO 436997

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
16	43		20			1	41		47703	—		52756	—		5053	—
—	—	—	—	—	—		20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							155		—	—		—	—	—	—	—
							17	41	—	—		—	—	—	—	—
16	43		20			20	57		47703	—		52756	—		5053	—
1	58								3698	—		4132	—		434	—
1	46		35						3600	—		6215	—		2615	—
10	45					3	78		16916	—		41800	—		24884	—
13	49		35			3	78		24214	—		52147	—		27933	—
43	02	39	21			26	48		123320	—		238193	—		114873	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Sammandrag av värderingslängden och
hävdefröteckningar för båda förrättningarna.

Västra förrättningen
Östra förrättningen

Summa

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
75	38	53	35			2	71		206659	-		442638	-		235979	-
43	02	39	21			26	43		123320	-		238193	-		114873	-
118	40	92	56			29	14		329979	-		680831	-		350852	-

Stockholm den 1 september 1947.

På fastighetsägarens vägnar:

Erik Fallen.

Statens lantbruksnämnd genom:

Erik Jönsson

Gösta Svan

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

436997

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

436897

Kostnadsförslag.

Bil. Ba

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Västra förslaget.								
		Torvmadalopp, Spångholmsbäcken.								
		Diketsbäcken A-B-C-D-E.								
		Schaktning:								
0 – 3	300	Lera, ngt. sand- och gruskl. ngt. sten	800 m³	2.50	2000	–				
3 – 6	300	do do	2180 m³	2.50	5450	–				
6 – 9	300	Lera sandbl. på sand och grus, ngt. sten	2120 m³	2.75	5830	–				
9 – 12	300	do do	2610 m³	2.75	7177	50				
12 – 13+50	150	do do	1270 m³	2.50	3175	–				
13+50 – 15+50	200	Lera, ngt. sand- och gruskl. ngt. sten	2040 m³	2.50	5100	–				
15+50 – 19	350	Lera sandbl. på sand och grus, ngt. sten	4050 m³	2.75	11137	50				
19 – 22	300	Lera, ngt. sandbl. på sand och grus, ngt. sten	3500 m³	2.50	8750	–				
22 – 25	300	Lera, ngt. sand- och gruskl. ngt. sten	3830 m³	2.50	9575	–				
25 – 26+92	192	do do	2070 m³	2.25	5107	50			63302	50
	Tillh. 2692 m.		Tillh. 24670 m³							
		Träd och buskar:								
		Fällning rotbrytning och bortforsling av ca 120 st. träd och buskar							500	–
		Broar för ondulerade vägar (ägarvägsbroar):								
0+33		Nybyggnad av bro enligt typritning (Bil. Ca)			4900	–				
3+16		Nybyggnad av bro enligt typritning (Bil. Ca)			3500	–				
10+82		Nybyggnade av bro enligt typritning (Bil. Ca)			8800				17200	–
		Överföres							81002	50

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres					81082	50		
		Bro för åtkomstväg:								
8+44		Fästning av bottnen samt undermurning och förstärkning av landfästena. Arbetet skall utföras och bekostas av Väghållningen			—	—	—	—		
Förseättningar:										
2+35 m.fl.		Förstärkning av stolparna i kröleana vid 2+35, 6+55, 7+10, 11+15, 13+00, 15+30, 17+30, 23+65, 25+65 och 25+90 genom stolsättning av stötoidorna till 1.45 m. vertikal höjd och 10 m. längd	m²	260	15.-	3900	—			
		Förstärkning av högra stolparna vid 26+92 genom stolsättning till 1.45 m. vertikal höjd och 8 m. längd.	m²	21	15.-	315	—	4215	—	
Ersättningar:										
		För jord, som gräves bort vid avloppets utvidgning, enl. ersättningslängd bil. Da				4104	96			
		För intrång genom upplag, enl. ersättningslängd bil. Ea				21140	—			
		För fotvärsd överloisel genom att bron vid 25+23 rives bort, Bil Amalia sou fälig				2000	—			
		Överföres				27244	96	85217	50	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres			27244	96	85217	50		
		för flyttning av stängsel:								
		O.N. Wilcens 400 m. à 15 öre			60	-				
		Två Parsons 1200 m. à 20 öre			360	-	27664	96		
		Oförutsedda och arbetsledning m.m.								
		ca 20 % av arbetskostnaderna					17117	54	130000	-
		Dikesspräckan C-F.								
		Schaktning:								
26+92 - -29+50	258	Lera, ngt. sand- och grusbl., ngt. sten	2460	m³ 2,25			5535	-		
Tills.	258 m.		Tills	2460 m³						
		Bro för enskild väg (ägovägsbro):								
27+26		Nybyggnad av bro enligt typritning				-	8100	-		
		Ersättningar:								
29+50		Försänkning av högra stången vid 29+50 genom ersättning till 1.40 m. vertikal höjd och 8 m. längd	m² 25	15.-			375	-		
		Ersättningar:								
		för jord, som gräves bort vid avloppets utvidgning; enl. ersättningslängd bil. 9a			552	40				
		för intrång genom upplag; enl. ersättningslängd bil. 6a.			984	-	1536	40		
		Oförutsett och arbetsledning m.m.								
		ca. 20 % av arbetskostnaderna					24536	0	18000	-
		Överföres							148000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförs							148000	-
		Dikesschaktning F-G.								
Schaktning:										
29+50 -	400	Schakt, mgt. sand- och								
-33+50		grusbl, mgt. sten	m³ 3100	2.25	6975	-				
33+50 -	200	Schakt, mgt. sand- och								
-35+50		grusbl, mgt. sten	m³ 650	2.50	1625	-				
35+50 -	113	Schakt, sandbl. på sand								
-36+63		och grus, mgt. sten	m³ 70	3.50	245	-	8845	-		
Tillsa	713 m.		Tillsa 3820	m³						
Stensättningar:										
33+50 ca fl.		Förläggning av plantorna								
		i kvickarna mellan 33+50								
		och 36+40 genom sten-								
		sättning av slänterna								
		till 1.20 m. vertikal höjd								
		och 10 m. längd	m² 44	15.-			660	-		
Ersättningar:										
		för jord, som gräves bort								
		vid avloppets utvidgning,								
		enl. ersättningslängd								
		bil. 5a			950	-				
		för intrång genom upplag,								
		enl. ersättningslängd								
		bil. 6a			1528	-	2478	-		
Oförutsett och arbetsledning m. m.										
		ca 20 % av arbetskost-								
		naderna					1517	-	13500	-
		Sidoavlopp.								
		Dikesschaktning G-J. Skarvsjödiket.								
		Överföres							161500	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres							161500	-
Schaktning, rör och rörläggning m.m.										
70 -	350	Lera, ngt. sand- och								
-73+50		grusig m³	1850	2.75	5087	50				
73+50-	350	Kärrjord på ler-								
-77		gytja m³	1050	1.50	1575	-				
77 -	479	Kärrjord på ler-								
-81+79		gytja m³	1540	1.50	2310	-				
81+79-	200	Betongrör, 21" m	200	10.-	2000	-				
-83+79		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning och åter-								
		fyllning m	200	6.-	1200	-	12172	50		
Tills	1379	m.								
Summa för enskild väg (ägovägssumma):										
79+17		Nybyggnad av dumma, enligt								
		kuppritning (bil. 6a)					2600	-		
Ommurningar, brunnar och intag:										
81+79		Ommurning av påmurad,								
		försträkning genom stop-								
		fyllning av det öppna								
		avloppets botten och								
		sidor st.	1	300	300	-				
82+79		Brunn 32" med kopp-								
		lingar st.	1	95-	95	-				
83+79		Brunn 40" med intag								
		för dagvatten st.	1	210	210	-	605	-		
Ersättningar:										
		För jord, som gräves bort								
		vid avloppets utvidgning;								
		enl. ersättningslängd								
		bil. 8a			827	44				
		För intrång genom upplag;								
		Överföres			827	44	15377	50	161500	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			827	44	15377	50	161500	—
	enl.	ersättningslängd								
	vid	Ca			1517	—	2344	44		
Ofvanstående arbetsledning										
m.m.;	ca	20 % av gjorda								
kostnaderna										
							2778	06	20500	—
		Vikesgrändan F-R-S-T.								
Schaktning,		rör och nerläggning m.m.:								
90 —	265	Cementrör 28" m.	265	17.—	4505	—				
92+65		Schaktning, stämpling,								
		nerläggning och höj-								
		ning m.	265	9.—	2385	—				
92+65 —	135	Cementrör 21" m.	135	10.—	1350	—				
— 94		Schaktning, stämpling,								
		nerläggning, höj-								
		ning m.	135	6.75	911	25				
94 —	146	Cementrör, 18" m.	146	7.75	1131	50				
— 95+46		Schaktning, stämpling,								
		nerläggning, höj-								
		ning m.	146	5.50	803	—				
95+46 —	199	Cementrör, 18" m.	199	7.75	1542	25				
— 97+45		Schaktning, stämpling,								
		nerläggning, höj-								
		ning m	199	5.75	1144	25				
97+45 —	305	Cementrör, 18" m.	305	7.75	2363	75				
— 100+50		Schaktning, stämpling,								
		nerläggning, höj-								
		ning m.	305	4.—	1220	—				
100+50 —	403	Cementrör, 18" m	403	7.75	3123	25				
— 104+53		Schaktning, stämpling,								
		nerläggning, höjning m.	403	3.50	1410	50	21889	75		
Tills.	1453	m:					21889	75	182000	—

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. BJÄRA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					21889	75	182000	-
		Ommuringar, brunnar och intag:								
90+00		Ommuring av rörutloppet, förslutning genom stenpackning av det öppna avloppets botten och slänter st.	1	300	300	-				
92+65		Brunn 48" med kopplingar st.	1	220	220	-				
94+00		Brunn 40" med kopplingar st.	1	160	160	-				
94+96 m. fl.		Brunnar 32" med kopplingar; vid 94+96, 95+46, 97+08, 97+45, 99+10, 99+96, 100+50, 101+88 och 102+94 st.	9	95	855	-				
104+53		Brunn 40" med intag för dagvatten st.	1	210	210	-	1745	-		
		Trävirke och gjutning för förstärkning av rörbädd, förslagsvis					200	-		
		Oförutsett och arbetsledning m. m.; ca 20% av arbetslönerna					4765	25	28600	-
							Summa kostnad		210600	-
		Sammandrag								
		Huvudavlopp								
2692		Silvesvikaån A-B-C-D-E					130000	-		
258		" E-F					18000	-		
713	3663	" F-G.					13500	-	161500	-
		Sidoavlopp								
Öfv.	3663	Överföres							161500	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Bef. 3663		Överför							161500	-
1379		Diketesrädsen C-P-Q					20500	-		
1453	2832	" F-R-S-T					28600	-	49100	-
Summa	6495	m.		Summa kostnad					210600	-

Spångholm den 1 september 1947.

På Gärsnäs vägnar:

O.B. Nilsén

Statens lantbruksingenjör

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
BVARA

Kostnadsförslag — Bil. Bb.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Östra förslagets Huvudavlopp, Spångstadsområdet. Diketsträckan S-H-J-K.								
Schaktning:										
36+63 – 40	337	Lera, sandbl., på sand och grus, ngs. sten	m³ 490	3.50	1715	–				
40–43	300	Lera, sandbl., på sand och grus, ngs. sten	m³ 940	2.75	2585	–				
43 – 46+70 = 160	370	Lera, sandbl., på sand och grus, ngs. sten	m³ 2260	2.50	5650					
160 – 162+74 = 50+60	274	Lera, ngs. sand- och grusbl.	m³ 710	2.25	1597	50				
50+60 – 51+75	115	Lera, ngs. sand- och grusbl.	m³ 620	2.25	1395	–				
	Tills. 1396 m.		Tills. 5020 m³						12942	50
Träd och buskar:										
		Fällning, rotriggning och bortkörning av träd och buskar							250	–
Bro vid enskild väg (åsövägsbro):										
37+64		Nybyggnad av bro enligt typritning (bil. Cb).			6100	–				
41+96		Nybyggnad av bro enligt typritning (bil. Cb)			2700	–			8800	–
Bro för allmän väg:										
46+34		Fällning av bottnen samt								
		Överför							21992	50

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför					21992	50		
		Underhållning och förstärkning av landfästena. Arbetet skall utföras och bekostas av Väg-förvaltningen			—	—	—	—		
		Stenvällningar:								
37+90 mfl.		Förstärkning av plåtbalkarna i krökarna vid 37+90, 38+60, 41+10, 41+50, 43+70 och 45+85 genom stenvällning av stödsidorna till 1.20 m. vertikal höjd och 10 m. längd	m²	220	15.—		3300	—		
		Ersättningar:								
		för jord, som gräves bort vid avloppets utvidgning, enl. ersättningslängd bil. Bb			686	10				
		för intång genom upplag, enl. ersättningslängd bil. Eb			1810	50	2496	60		
		Oförutsett och arbetsledning m.m. ca 20 % av arbetskostnaderna					5210	90	33000	—
		Dikesstråken K-L-M-N.								
		Schaktning:								
51+75 – 54	225	Lera, ngt. sand- och grusbl.	m³	1420	225	3195	—			
54–57	300	Lera, ngt. sand- och grusbl.	m³	2100	225	4725	—			
Öf	525	Överföres		3520		7920	—		33000	—

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SVARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öf.	525	Överfört	3520		7920	–			33000	–
57 –	150	Sand, lerbl. på sand								
– 58+50		och grus m³	1640	2.50	4100	–				
58+50 –	250	Stärtsor och dy-								
– 61		jord m³	1090	1.50	1635	–				
61 –	339	Lera, sandbl. på sand								
– 64+39		och grus m³	1290	2.–	2580	–	16235	–		
Tills.	1264 m.		Tills. 7540	m³.						
Träd och buskar:										
		Fällning, rotlugning och borttagning av träd och buskar					100			
Bro för enskild väg (ägovägsbro).										
57+48		Nybyggnad av bro enligt typritning (Bil Cb)					8500	–		
Storsättningar:										
61+85		Försättning av slänten genom stensättning av stötsidan till 1.20 m. vertikal höjd och 8 m. längd m²	18	15.–			270	–		
Försättningar:										
		För jord, som gräves bort vid avlappets utvidgning; enl. försättningslängd bil. Da.			1337	12				
		För inläng genom upp- lag; enl. försättnings- längd bil. Eb			2602	–				
		För flyttning av st 10-tal kvarsittningsstolpar;								
		Överföres			3939	12	25105	–	33000	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförs			3939	12	25105	–	33000	=
		Pilv. Skaftesjö–Elektricitetsverk, förslagsvis			350	–	4289	12		
		Oförutsett och arbetsledning m.m.; ca 20 % av arbetskostnaderna					4605	88	34000	=
		Pidvattenledning. Diken schaktade N-O								
		Schaktning, rör och rörläggning m.m.:								
64+39–66+02	163	Cementrör, 15" m.	163	6.–	978	=				
		Schaktning stämpling, rörläggning, krälj-								
		ning m.	163	2.50	407	50				
66+02–67+50	148	Cementrör, 12" m.	148	4.75	703	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, krälj-								
		ning m.	148	2.–	296	–	2384	50		
Tills.	311	m.								
		Ommuringar, brunnar och intag:								
64+39		Ommuring av rörutlopp, förstärkning genom								
		utmurning av den öppna avloppets botten och stränder st.	1	300	300	–				
66+02 m.fl.		Brunnar 24" med kopp-								
		lingar vid 66+02 och 67 st.	2	70	140	–				
67+50		Brunn med intag för dagvatten och anslut-								
		ning till landsvägs-								
		brunnen st	1	210	210	–	650	–		
		Överföres					3034	50	67000	–

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres					3034	50	67000	-
		Ofvanstående och arbetsledning m.m.								
		ca 20 %					565	50	3600	-
		Diktrasträckan K-U								
		Schaktning, rör och rörläggning m.m.								
110 -	366	Cementrör, 18" cm	366	7.75	2836	50				
-113+66		Schaktning, stämpling, rörläggning, hölj-								
		ning m.	366	5.50	2013	00	4849	50		
	Tills.	366 m.								
		Ommurningar och brunnar.								
110+00		Ommurning av rörutloppet,								
		förstärkning genom sten-								
		sättning av det öppna								
		avloppets botten och								
		slänter st.	1	300	300	-				
111+50		Brunn 32" med kopp-								
		lingar st.	1	95	95	-				
113+17		Brunnar 40" med kopp-								
m.fl.		lingar; vid 113+17 och								
		113+66 st.	2	160	320	=	715	-		
		Ofvanstående och arbetsledning m.m.								
		ca 20 %					1135	50	6700	-
		Diktrasträckan K-W.								
		Schaktning, rör och rörläggning m.m.								
113+66-	236	Cementrör, 18" m.	236	7.75	1829	-				
-116+02		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, hälgning m	236	5.=	1180	-				
	236	Överföres			3009	-			77300	=

241/2
584

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Bef.	236	Överför			3009	-			77200	-
116+02 -	8	Cementrör, 15" m.	8	6.-	48	-				
-116+10		Schaktning, stämpling,								
		nivellering, hålgning m	8	4.-	32	-	3089	-		
Tills.	244 m.									
Brunnar och intag.										
114+88		Brunn 32" med koppl.								
		ingar st.	1	95	95	-				
116+02		Brunn 40" med kopplingar								
		och intag för dagvatten st.	1	210	210	-				
116+10		Brunn med intag för								
		dagvatten och anslut-								
		ning till järnvägs-								
		kummen st	1	300	300	-	605	-		
Förrättsarb. och arbetsledning m.m.										
		ca 20 %					806	-	4500	-
		Dikesspråken K-L.								
118+66 =	39	Cementrör, 9" m.	39	3.25	126	75				
= 140 -		Schaktning, stämp-								
- 140+39		ling, nivellering,								
		hålgning m	39	2.75	107	25	234	-		
Tills.	39 m.									
Brunnar och intag:										
140+39		Brunn med intag för								
		dagvatten och anslut-								
		ning till järnvägskumm-								
		mar st.	1	250			250			
Förrättsarb. och arbetsledning m.m.;										
		ca 20 %					116	-	600	-
		Summa kronor							82400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
		Kvarndalsbäcken.								
1396		Diknedsbäcken S-H-I-J-K			33000	-				
1264	2660	" K-L-M-N			34000	=	67000	-		
		Lidoodalsbäcken.								
311		Diknedsbäcken N-O			3600	-				
366		" O-U			6700	-				
244		" U-W			4500	-				
39	960	" U-X			600	=	15400	-	82400	-
Summa	3620	m.			Summa kostnad				82400	=

Spånghult den 1 september 1947

På Länsstyrelsens vägnar:

O. B. Miller

Statens länsvatteningenjör

140

Kostnadsförslag — Jfr Bc.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag av kostnadsförslagen för								
Södra förstagen.										
		Södra förstagen								
3663		Huvudavlopp					161500	-		
2832	6495	Sidoavlopp					49100	-	210600	-
		Östra förstagen								
2660		Huvudavlopp					67000	-		
960	3620	Sidoavlopp					15400	-	82400	-
Summa	10115	m.					Summa kostnad		293000	-

Spångholm den 1 september 1947.

A° Gunnarsons rättnar:

C. A. Nilsson

Skarsens kanalisationsingenjör.

Bil. Ca.

Kostnadsförslag för nybyggnad av ägovägsbroar och trummor .

Västra företaget.

Förslag, som skola utföras.

Ägovägsbro vid 0+33; se ritningar blad 17-18.

Rivning av nuvarande bro	50.-
Schaktning utöver kanalsektionen	30.-
Inspåntning av arbetsplatsen, länshållning m.m.	300.-
Betong /Btg 350 E, σ_b 28 ≧ 200 kg/ cm^2 / 12 m^3 à 70.-	840.-
Betong /Btg 250 E, σ_b 28 ≧ 120 kg/cm^2 / 3.- m^3 à 60.-	180.-
Cementrör; 40" 4 st. à 40.-	160.-
Pålning; arbete och material	600.-
Formsättning, arbete m.m.; 61 m^2 à 9.-	549.-
Armering, arbete m.m.; 1100 kg. à 0.60	660.-
Skyddsräcke; 1136 à 12.-	136.32
Stensättning av avloppets slänter uppströms genom och nerströms bron; 65 m^2 à 15.-	975.-
Asfaltstrykning av alla mot jord liggande ytor	50.-
Återfyllning , vägbanans anslutning och iordningställande m.m.	369.68
Kostnad kronor	4900.-

Ägovägsbro vid 3+16; se ritningar blad 19.

Rivning av nuvarande bro	50.-
Schaktning utöver kanalsektionen	50.-
Länshållning m.m.	75.-
Betong /Btg 350 E, σ_b 28 ≧ 200 kg/cm^2 / 2.- m^3 à 70.-	140.-
Överföres	315.-

142.

Överfört	315.-
Betong /Btg 200 E, σ_b 28 ≧ 100 kg./cm^2 /2.4 m^3 à 60.-	144.-
Cementrör; 21" 12 st. à 10.-	120.-
Formsättning, arbete m.m., 13 m^2 à 9.-	117.-
Profiljärn, INP 32 och upplagsplattor, 2.8 ton à 465.-	1302.-
Armering, arbete m.m., 230 kg. à 0.60	138.-
Skyddsräcke, 18 m. à 12.-	216.-
Bär- och slitplank; 200 kbf. à 3.-	600.-
Impregnering eller tjärstrykning av allt virke	220.-
Återfyllning, vägbanans iordningställande m.m.	328.-
Kostnad kronor	3500.-

Ägovägsbro vid 10+82; se ritningar blad 20-21.

Rivning av nuvarande bro	75.-
Schaktning utöver kanalsektionen	80.-
Inspåntning av arbetsplatsen, länshållning m.m.	750.-
Betong /Btg 350 E, σ_b 28 ≧ 200 kg/ cm^2 / 42 m^3 à 70.-	2940.-
Formsättning, arbete m.m.; 152 m^2 à 9.-	1368.-
Armering, arbete m.m.; 2800 kg. à 0.60	1680.-
Skyddsräcke; 16.80 m. à 12.-	201.60
Stensättning av avloppets slänter, uppströms och nerströms bron; 66 m^2 à 15.-	990.-
Asfaltstrykning av alla mot jord liggande ytor	300.-
Bakfyllning med ordnad sten bakom landfästen	180.-
Återfyllning, vägbanans iordningställande m.m.	235.40
Kostnad kronor	8800.-

Ägovägsbro vid 27+26; se ritningar blad 22-23.

Rivning av nuvarande bro	75.-
Schaktning utöver kanalsektionen	75.-
Inspåntning av arbetsplatsen, länshållning m.m.	700.-
Betong /Btg 350 E, σ_b 28 ≧ 200 kg/cm^2 / 38 m^3 à 70.-	2660.-
Formsättning, arbete m.m.; 147 m^2 à 9.-	1323.-
Armering, arbete m.m.; 2700 kg. à 0.60	1620.-
Skyddsräcke; 17.20 m à 12.-	206.40
Stensättning av avloppets slänter, uppströms och nerströms bron; 46 m^2 à 15.-	690.-
Asfaltstrykning av alla mot jord liggande ytor	300.-
Bakfyllning med ordnad sten bakom landfästen	180.-
Återfyllning, vägbanans iordningställande m.m.	270.60
Kostnad kronor	8100.-

Ägovägstrumma vid 79+17; se ritningar blad 24.

Rivning av nuvarande bro	35.-
Schaktning utöver kanalsektionen	20.-
Inspåntning av arbetsplatsen, länshållning m.m.	200.-
Betong /Btg 350 E, σ_b 28 ≧ 200 kg/cm^2 / 6 m^3 à 70.-	420.-
Formsättning, arbete m.m.; 44 m^2 à 9.-	396.-
Pålning och grundförstärkning, arbete och material	500.-
Cementrör; 60" med fot, 6 m à 125.-	750.-
Armering, arbete m.m. ; 38 m^2 à 1.70	64.60
Släntförstärkning av avloppets slänter, uppströms och nerströms trumman; 28 m^2 à 5.-	140.-
Överföres	2525.60

Överfört	2525.60
Återfyllning, vägbanans iordningställande m.m.	74.40
Kostnad kronor	2600.-

Alternativt förslag, som ej skall utföras.

Ägovägsbro vid 3+16; se ritningar blad 30-31.

Rivning av nuvarande bro	50.-
Schaktning utöver kanalsektionen	75.-
Inspåntning av arbetsplatsen, länshållning m.m.	600.-
Betong /Btg 350 E, σ_6 28 ≧ 200 kg/cm^2 / 33 m^3 å 70:-	2310.-
Formsättning, arbete m.m.; 110 m^2 å 9.-	990.-
Armering, arbete m.m.; 2100 kg. å 0.60	1260.-
Skyddsräcke; 14.40 m. å 12.-	172.80
Stensättning av avloppets slänter, uppströms och nerströms bron; 32 m^2 å 15.-	480.-
Asfaltstrykning av alla mot jord liggande ytor	250.-
Bakfyllning med ordnad sten bakom landfästen	150.-
Återfyllning, vägbanans anslutning och iordningställande m.m.	362.20
Kostnad kronor	6700.-

Förslag, som ej skall utföras.

Ägovägsbro vid 25+23; se ritningar blad 32-33.

Rivning av nuvarande bro	50.-
Schaktning utöver kanalsektionen	75.-
Inspåntning av arbetsplatsen, länshållning m.m.	700.-
Betong /Btg 350 E, σ_6 28 ≧ 200 kg./ cm^2 / 38 m^3 å 70.-	2660.-
Formsättning, arbete m.m., 150 m^2 å 9.-	1350.-
Armering, arbete m.m.; 2600 kg. å 0.60	1560.-
Överföres	6395.-

	Överfört	6395.-
Skyddsräcke; 18 m. å 12.-		216.-
Stensättning av avloppets slänter, uppströms och nerströms bron; 61 m.^{2} å 15.-		915.-
Asfaltstrykning av alla mot jord liggande ytor		300.-
Bakfyllning med ordnad sten bakom landfästen		180.-
Återfyllning, vägbanans iordningställande m.m.		294.-
	Kostnad kronor	8300.-

Spångholm den 1 september 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. Cb.

Kostnadsförslag för nybyggnad av ägovägsbroar .

Östra företaget.

Förslag, som skola utföras.

Ägovägsbro vid 37+64; se ritningar blad 25-26.

Rivning av nuvarande bro	75.-
Schaktning utöver kanalsektionen	80.-
Inspåntning av arbetsplatseh, länshållning m.m.	650.-
Betong /Btg 350 E, σ_b 28 $\geq$ 200 kg/ cm^2 / 25 m^3 à 70.-	1750.-
Formsättning, arbete m.m.; 125 m^2 à 9.-	1125.-
Armering, arbete m.m.; 1600 kg. à 0.60	960.-
Skyddsräcke ; 14 m. à 12.-	168.-
Stensättning av avloppets slänter, uppströms och nerströms bron; 41 m^2 à 15.-	615.-
Asfaltstrykning av alla mot jord liggande ytor	300.-
Bakfyllning med ordnad sten bakom landfästen	180.-
Återfyllning, vägbanans iordningställande m.m.	197.-
Kostnad kronor	6100.-

Ägovägsbro vid 41+96; se ritningar blad 27.

Rivning av nuvarande bro	50.-
Schaktning utöver kanalsektionen	50.-
Länshållning m.m.	75.-
Betong /Btg 350 E, σ_b 28 $\geq$ 200 kg/ cm^2 / 1.4 m^3 à 70.-	98.-
Betong /Btg 200 E, σ_b 28 $\geq$ 100 kg/cm^2 / 2.4 m^3 à 60.-	144.-
Cementrör; 21" 12 st. à 10.-	120.-
Överföres	537.-

	Överfört	537.-
Formsättning, arbete m.m.; 12 m^2 å 9.-		108.-
Profiljärn, INP 30 och upplagsplattor; 1.9 ton å 465.-		883.50
Armering, arbete m.m.; 220 kg. å 0.60		132.-
Skyddsräcke; 14 m. å 11.-		154.-
Bär- och slitplank; 170 kbf. å 3.-		510.-
Impregnering eller tjärstrykning av allt virke		170.-
Återfyllning, vägbanans iordningställande m.m.		205.50
	Kostnad kronor	2700.-

Ägovägsbro vid 57+48; se ritningar blad 28-29.

Rivning av nuvarande bro	75.-
Schaktning utöver kanalsektionen	75.-
Inspåntning av arbetsplatsen, länshållning m.m.	650.-
Betong /Btg 350 E, σ_b 28 $\geq$ 200 kg/cm^2 / 38 m^3 å 70.-	2660.-
Formsättning, arbete m.m.; 156 m^2 å 9.-	1404.-
Armering, arbete m.m.; 2400 kg. å 0.60	1440.-
Skyddsräcke; 18 m. å 12.-	216.-
Stensättning av avloppets slänter, uppströms och nerströms bron; 82 m^2 å 15.-	1230.-
Asfaltstrykning av alla mot jord liggande ytor	300.-
Bakfyllning med ordnad sten bakom landfästen	180.-
Återfyllning, vägbanans iordningställande m.m.	270.-
Kostnad kronor	8500.-

Alternativa förslag, som ej skola utföras.

Ägovägsbro vid 41+96; se ritningar blad 34-35.

Rivning av nuvarande bro	50.-
Schaktning utöver kanalsektionen	75.-
Inspåntning av arbetsplatsen, länshållning m.m.	650.-
Betong /Btg 350 E, σ_b 28 ≧ 200 kg/ cm^2 / 25 m^3 à 70.-	1750.-
Formsättning, arbete m.m. ; 100 m^2 à 9.-	900.-
Armering, arbete m.m.; 1700 kg. à 0.60	1020.-
Skyddsräcke; 10.8 m. à 12.-	129.60
Stensättning av avloppets sluänter, uppströms och nerströms bron; 45 m^2 à 15.-	675.-
Asfaltstrykning av alla mot jord liggande ytor	300.-
Bakfyllning med ordnad sten bakom landfästen	180.-
Återfyllning, vägbanans iordningställande m.m.	270.40
Kostnad kronor	6000.-

Spångholm den 1 september 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Ersättningsplängd för jord, som gräves bort. Bil. Da.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
					Västra förtaget	
Ersättning för jord, som gräves bort.						
	Diversesträcka A-B-C-D-E.					
Skvinslemåla 1'	Jons Pålsons dödsb.	0 - 2				
		h.s. 200 x 0.70	140	34	47 60	
		v.s. 200 x 0.75	150	34	51 —	
		2 - 2+26				
		h.s. 26 x 0.45	12	34	4 08	
		v.s. 26 x 0.85	22	34	7 48	110 16
Tjustorp 125	O. V. Willemo	2+26 - 3				
	arv. Axel Adelsson	h.s. 74 x 1.-	74	40	29 60	
		v.s. 74 x 1.50	111	30	33 30	
		3 - 4				
		h.s. 100 x 1.40	140	36	50 40	
		v.s. 100 x 1.85	185	40	74 —	
		4 - 5+56				
		h.s. 156 x 1.65	257	36	92 52	
		v.s. 156 x 1.70	265	38	100 70	
		5+56 - 8+44				
		h.s. 288 x 1.50	432	38	164 16	
		v.s. 288 x 1.80	518	38	196 84	
		8+50 - 9+26				
		h.s. 76 x 2.05	156	38	59 28	800 80
Tjustorp 128	Ivar Persson och	8+50 - 9+26				
	Matilda Persson	v.s. 76 x 2.-	152	38	57 76	
		9+26 - 13+90				
		h.s. 464 x 2	928	38	352 64	
		v.s. 464 x 2.15	998	38	379 24	
		13+90 - 15+50				
		h.s. 160 x 2.40	384	40	153 60	
		v.s. 160 x 1.75	280	38	106 46	
		15+50 - 16+73				
		Summa	5204		1049 64	910 96

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överför	5204		1049 64	910 96
		h.p. 123×2.35	289	40	115 60	
		v.p. 123×2.20	271	40	108 40	
		18+10 – 18+50				
		v.p. 40×0.60	24	40	9 60	
		18+50 – 19+30				
		v.p. 80×0.70	56	40	22 40	
		19+30 – 19+72				
		h.p. 42×4.40	185	40	74 –	
		v.p. 42×0.95	40	38	15 20	
		19+72 – 19+88				
		v.p. 16×0.60	10	38	3 80	
		19+88 – 20+80				
		h.p. 92×3.90	359	40	143 60	
		v.p. 92×0.70	64	38	24 32	
		20+80 – 23+44				
		v.p. 264×2.55	673	38	255 74	1822 30
Tjustorp 1226	Grumslövs Tegelbruks A.B.	23+44 – 23+60				
		v.p. 16×2.80	45	26	11 70	
		25+65 – 26+72				
		v.p. 129×2.–	254	40	101 60	113 30
Vårby Brukningsdelen Spångholms gård 1'–24' 26'–28',31 33',36',38'	Amelia Persfilia	16+73 – 18+10				
		h.p. 137×2.80	384	40	153 60	
		v.p. 137×1.40	192	40	76 80	
		18+10 – 18+50				
		h.p. 40×3.75	150	40	60 –	
		18+50 – 19+30				
		h.p. 80×4.10	328	40	131 20	
		19+72 – 19+88				
		h.p. 16×4.10	66	40	26 40	
		20+80 – 23+44				
		h.p. 264×2.50	660	40	264 –	
		Överföres	9254		712 –	2846 56

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Övrefiha 23+44 – 23+60	9254		712 =	2846 56
		h.p. 16 × 2.60	42	40	16 80	
		23+60 – 25+65				
		h.p. 205 × 2.80	574	40	229 60	
		v.p. 205 × 2.20	451	40	180 40	
		25+65 – 26+92				
		h.p. 127 × 2.35	299	40	119 60	1258 40
		Summa	10620			410496
	Dikesgräfaren C-F					
Vaiby 1'–24' Brulening 26'–28', 31' Dalen Spång 33', 36', 38' holms gård	Amelie von Fiba	26+92 – 29+50				
		h.p. 258 × 2.65	684	40	273 60	
		v.p. 258 × 2.70	697	40	278 80	552 40
		Summa	1381			552 40
	Dikesgräfaren F-G.					
Vaiby 1'–24' Brulening 26'–28', 31' Dalen Spång 33', 36', 38' holms gård	Amelie von Fiba	29+50 – 34+50				
		h.p. 500 × 2.25	1125	40	450 –	
		v.p. 500 × 2.20	1100	40	440 =	
		34+50 – 36+63				
		h.p. 213 × 0.20	43	40	17 20	907 20
Vaiby 1'–24' Brulening 26'–28', 31' Dalen Spång 33', 36', 38' holms gård	Amelie von Fiba arr. Henning Andersson	34+50 – 36+63				
		v.p. 213 × 0.50	107	40	42 80	42 80
		Summa	2375			950 –
	Dikesgräfaren C-F					
Tjuvdorp 12 26	Klumbrio Tegelbruks AB.	70 – 72				
		v.p. 200 × 1.55	310	40	124 –	
		72 – 73 + 24				
		v.p. 124 × 1.40	174	40	69 60	
		Överföres	484		193 60	

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
			484		193 60	
		73+24 – 76+53				
		N.p. 329 x 1.20	395	26	102 70	296 30
Väsby Brukningsdelen Spång Holmo gård 1'-24'	Amelie von Fiks	70 – 72				
26'-28,31' 33',36',38'		L.p. 200 x 1.50	300	40	120 –	
		72 = 73+24				
		L.p. 124 x 1.25	155	26	40 30	
		73+24 – 76+53				
		L.p. 329 x 1.30	428	22	94 16	
		76+53 – 77+47				
		L.p. 94 x 1.10	103	22	22 66	277 12
Skabersjö 26 32	Stig Thors	76+53 – 77+47				
	arr. Nils Jönsson	N.p. 94 x 1.20	113	26	29 38	
		77+47 – 81+79				
		L.p. 432 x 1.–	432	26	112 32	
		N.p. 432 x 1.–	432	26	112 32	254 64
		Summa	2842			827 44

Sammandrag

Skabersjö p:n.				
Kvinlemåla 1'	Jöns Jälsvens dödsb.	324	110 16	
Tjuslorp 125	O.V. Ulfsemo			
	arr. Axel Andersson	2138	800 80	
Tjuslorp 128	Ivar Persson och			
	Matilde Persson	4713	1822 30	
Tjuslorp 12 26	Glumslövs Tegelbruks AB.	1178	409 60	
Skabersjö 26 32	Stig Thors			
	arr. Nils Jönsson	977	254 02	
Bara socken.				
Väsby Brukningsdelen Spång Holmo gård 1'-24' 26'-28,31' 33',36',38'	Amelie von Fiks	7781	2995 12	
		17111	6392 –	

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Öppfört	17111		6392 —	
Väderg { 1'–24' 26'–28', 31' 33', 36', 38'	Amelie Bonfils arv. Henning Andersson		107		42 80	6434 80
Bostadsbolagets Lilla Spångholms gård		Summa	17218			6434 80
				Kontr. 17/6		
				Kontr. 7/9		

Spångholm den 1 september 1947.

På fastighetens vägnar:

O. Bonfils

Skatens landsantecknare genjört.

Erik Jönsson Linda Olsson

Lade Mellan.

					7774	2697 20

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Ersättning för jord, som gräves bort.				Ökas förslagsv		
		Oskarsstråken 36+44 - J-J-K.				
Väby {1'-24' 26'-28', 31' 33', 36', 38'	Amelie von Fiks arr. Henning Andersson	36+63-37+67				
		h.p. 104 x 0.10	10	38	3 80	
		v.p. 104 x 0.05	5	40	2 00	
		37+67-38+45				
		h.p. 78 x 0.40	32	38	12 16	
		v.p. 78 x 0.-	—	—		17 96
Väby {1'-24' 26'-28', 31' 33', 36', 38'	Amelie von Fiks arr. Adelberta Persson	38+45-39+68				
		h.p. 123 x 0.40	49	38	18 62	
		v.p. 123 x 0.25	31	24	7 44	
		39+68-40+20				
		h.p. 52 x 0.75	39	38	14 82	
		v.p. 52 x 0.45	29	24	5 52	
		40+20-41+18				
		h.p. 98 x 0.50	49	30	14 70	61 10
Väby {1'-24' 26'-28', 31' 33', 36', 38'	Amelie von Fiks arr. A. Holmander	41+18-42				
		h.p. 82 x 0.60	49	38	18 62	18 62
Väby {1'-24' 26'-28', 31' 33', 36', 38'	Amelie von Fiks arr. Gösta Persson	40+20-40+64				
		v.p. 44 x 1.20	53	24	12 72	
		40+64-41+18				
		v.p. 54 x 1.20	65	38	24 70	
		41+18-42				
		v.p. 82 x 0.50	41	38	15 58	
		42-46+34				
		h.p. 434 x 0.60	260	38	98 80	151 80
Väby {1'-24' 26'-28', 31' 33', 36', 38'	Amelie von Fiks arr. Jons Nilsson	42-46+34				
		v.p. 434 x 1.5	651	38	247 38	247 38
Väby {1'-24' 26'-28', 31' 33', 36', 38'	Amelie von Fiks arr. Bau Tegel- bruks och Lägenhets AB.	46+40-46+70=160				
		h.p. 30 x 1.07	32	24	7 68	
		v.p.	—			
		Överför	1389		768	496 86

PETTERSONSKA BOKTR. LITH. SKARA

2155

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överföres	1389		768	496 86
		160 - 162+74 = 50+60				
		h.p. 274 x 0.55	151	24	36 24	
		50+60 - 51+40				
		h.p. 80 x 0.30	24	24 -	5 76	49 68
Vårby 1' - 24' 26' - 28', 31' 33', 36', 38'	Amalie von Fiess	46+40 - 46+76 = 160				
	arr. Arvid Göransson	N.p. 30 x 2.90	87	38	33 06	33 06
Vårby 1' - 24' Pendlingen 26' - 28', 31' delen av 33', 36', 38' inga gård	Amalie von Fiess	51+40 - 57+75				
		h.p. 35 x 1.05	37	40	14 80	
		46+76 - 160 - 162+74 = 50+60				
		N.p. 274 x 0.85	233	24	55 92	70 72
Torup 1' Rösmälla 1'	gem. ägor. Amalie von Fiess	50+60 - 51+40				
		h.p. 80 x 0.30	24	24	5 76	
		51+40 - 51+75				
		N.p. 35 x 2.25	79	38	30 02	35 28
		Summa	2024			686 10
		Diversehållen K - L - M - N.				
Torup 1' Rösmälla 1'	gem. ägor. Amalie von Fiess	57+75 - 57+53				
		h.p. 578 x 1.85	1070	38	406 60	
		N.p. 578 x 2.-	1156	38	439 28	
		57+53 - 57+80				
		h.p. 27 x 1.85	50	24.-	12 -	
		N.p. 27 x 2.-	54	16 -	8 64	
		57+80 - 58+50				
		h.p. 70 x 2.55	179	16	28 64	
		N.p. 70 x 2.70	189	24	45 36	
		58+50 - 59+76				
		h.p. 126 x 1.80	227	22	49 94	
		N.p. 126 x 1.55	195	24	46 80	
		59+76 - 60+14				
		h.p. 38 x 1.05	40	22	8 80	
		Överföres	3160		1046 06	

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överföres	3160		1046 06	
		N. s. 38 x 1.05	40	24	9 60	
		60+14 – 60+74				
		Kv. s. 60 x 1.30	78	22	17 16	
		N. s. 60 x 1.40	84	24	20 16	
		60+74 – 61+88				
		Kv. s. 114 x 1.45	165	22	36 30	
		N. s. 114 x 1.40	160	28	44 80	
		61+88 – 64+39				
		Kv. s. 251 x 1.20	301	26	78 26	
		N. s. 251 x 1.25	314	27	84 78	1337 12
		Summa	4302			1337 12
						16/6 Ptl. 7/8 Pts.
	Sammandrag.					
Bara socken.						
Väby 1'–24', 26'–28', 31', 33', 36', 38'	Amelie von Fiiea					
	arr. Henning Andersson		47		17 96	
	arr. Heilborta Eliasson		191		61 10	
	arr. H. Holmander		49		18 62	
	arr. Göta Persson		419		151 80	
	arr. Jöns Nilsson		651		247 38	
	arr Bara Tegel- bruks och Sågverks AB.		207		49 68	
	arr. Arnold Johansson		87		33 06	
Väby 1'–24', Bruksmagasin 26'–28', 31', 33', 36', 38', Torups gård	Amelie von Fiiea		270		70 72	
Bara och Hyby s:nar						
Torup 1', Risenälla 1' gem. ägor.	Amelie von Fiiea		4405		1372 90	
		Summa	6326		2023 22	
					Kvitt. N. N.	Kontr. 16/6 Pts 7/8 Pts

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET STOCKHOLM

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Spångholm den 1 september 1947.

På fastighetens vägnar:

E. H. Nilén

Stadens lantmäteriingenjör.

Erik Jönsson Carl Adolfsson

Vittne vår.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m² / m³	Pris pr m² / m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
					Östra fortsatt	
Ersättning för intrång genom förläggning, anmärkad i förrättande för utredning av de elhalmaren, som upplägga.						
		Diktoplinien	A-B-C-D-E.			
Hvinslemölla 1'	Jöns Pålsson ptbl.	0-2+26				
		h.p.	205	30	61 50	
		v.p.	205	30	61 50	123 -
Tjurdorp 125	O. A. Willemo,	2+26-6				
	arr. Axel Andersson	h.p.	1285	60	771 -	
		v.p.	1285	60	771 -	
		6-8+50				
		h.p.	880	60	528 -	
		v.p.	880	60	528 -	
		8+50-9+26				
		h.p	280	60	168 -	2766 -
Tjurdorp 128	Jöns Persson och	8+50-9+26				
	Mathilda Persson	v.p.	280	60	168 -	
		9+26-13+50				
		h.p.	1840	70	1288 -	
		v.p.	1840	70	1288 -	
		13+50-15+50				
		h.p.	1020	80	816 -	
		v.p.	1020	80	816 -	
		15+50-16+73				
		h.p.	750	100	750 -	
		v.p.	750	100	750 -	
		18+10-19+30				
		v.p.	700	100	700 -	
		19+30-19+72				
		h.p.	250	100	250 -	
		v.p.	250	100	250 -	
		19+72-19+88				
		Överföres	13720		7076 -	2889 -

PETTERSONSKA BOKTR. BJÄRN STAD

392241

2159

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m^3 / m^2	Pris pr m^3 öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överföres	13720		7076 =	2889 =
		v.p.	98	110	99 =	
		19+88 – 20+80				
		h.p.	560	100	560 =	
		v.p.	560	100	560 =	
		20+80 – 22				
		v.p.	670	90	603 =	
		22 – 23+44				
		v.p.	830	100	830 =	9728 =
Tjurdorp 12 26	Glumslövs Tegelbruks A.-B.	23+44 – 23+66				
		v.p.	110	120	132 =	
		25+65 – 26+92				
		v.p.	700	96	630 =	762 =
Vaiby 1 – 24	Amalia von Feilitzen	16+73 – 18+10				
Smultorp – 26 – 28, 31		h.p.	760	90	684 =	
Östra Sjung – 33, 36, 38		v.p.	760	90	684 =	
Lisbonna gård		18+10 – 19+30				
		h.p.	700	100	700 =	
		19+72 – 19+88				
		h.p.	90	90	81 =	
		20+80 – 23+60				
		h.p.	1610	100	1610 =	
		23+60 – 25+65				
		h.p.	1405	120	1686 =	
		v.p.	1405	120	1686 =	
		25+65 – 26+92				
		h.p.	700	90	630 =	7761 =
		Summa	21670			21140 =

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Diknesskärsleden E-F.					
Väby Boulevings- delen Spång- holmens gård 1'-24' 26'-28', 31' 33', 36', 38'	Amelie von Fiks	26+92-29+50				
		h.p.	1230	40	492 -	
		v.p.	1230	40	492 -	984 -
		Summa	2460			984 -
	Diknesskärsleden F-G.					
Väby Boulevings- delen Spång- holmens gård 1'-24' 26'-28', 31' 33', 36', 38'	Amelie von Fiks	29+50-33+50				
		h.p.	1550	40	620 -	
		v.p.	1550	40	620 -	
		33+50-34+50				
		h.p.	235	40	94 -	
		v.p.	235	40	94 -	
		34+50-35+50				
		h.p.	90	40	36 -	
		35+50-36+63				
		h.p.	35	40	14 -	1478 -
Väby Boulevings- delen Spång- holmens gård 1'-24' 26'-28', 31' 33', 36', 38'	Amelie von Fiks	34+50-35+50				
	arr. Henning Andersson	v.p.	90	40	36 -	
		35+50-36+63				
		v.p.	35	40	14 -	50 -
		Summa	3820			1528 -
	Diknesskärsleden E-P.					
Tjusboga 12, 26	Glumslövs Tegelbruks	70-73+50				
	A:B.	v.p.	925	40	370 =	
		73+50-76+53				
		v.p.	465	30	139 50	509 50
Väby Boulevings- delen Spång- holmens gård 1'-24' 26'-28', 31' 33', 36', 38'	Amelie von Fiks	70-73+50				
		h.p.	925	40	370 =	
		73+50-76+53				
		h.p.	465	30	139 50	
		Överföres	2780		509 50	509 50

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överför	2780		509 50	509 50
		76+53 – 77				
		h.p.	60	30	18 –	
		77 – 77+47				
		h.p.	65	30	19 50	547 –
Skabersjö 26 32	Stig Thott	76+53 – 77				
	arr. Nils Jönsson	v.p.	60	30	18 –	
		77 – 77+47				
		v.p.	65	30	19 50	
		77+47 – 81+79				
		h.p.	705	30	211 50	
		v.p.	705	30	211 50	460 50
		Summa	4440			1517 –

Skabersjö socken. **Sammandrag**

Hvinslemölla	1'	Jöns Jälsmos stubb.	123 –
Tjustorp	12 5	O.N. Willems,	
		arr. Axel Anderssons	2766 –
Tjustorp	12 8	Ivar Persson & Mathilda	
		Persson.	9728 –
Do	12 26	Glumslövs Tegelbruks AB.	1271 50
Skabersjö	26 32	Stig Thott,	
		arr. Nils Jönsson	760 50

Bara socken.

Vårby Bunkeflostrandsdelen Spångholmens gård	1'-24', 26'-28', 31', 33', 36', 38'	Amelie von Friis	10770 –
		arr. Henning Andersson	50 –
		Summa	25169 –

Spångholm den 1 september 1947.

Å tjänstens vägnar:

O.B. Bilén

Statens lantbruksnämnd.

Nils Jönsson Erik Olsson

Bil. 6b.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
					Östra fördraget.	
Ersättning för intrång genom jordupplag, mätenad i fördållande till storleken av de schaktmassor, som upplägges						
		Diknesmården G-H-I-J-K				
Väby 1'-24', 26'-28', 31', 33', 36', 38'	Amelie von Fiba arr. Henning Andersson	36+63-37+67				
		h.s.	20	30	6-	
		v.s.	20	30	6-	
		37+67-38+45				
		h.s	90	30	27-	
		v.s.	—			39-
Väby 1'-24', 26'-28', 31', 33', 36', 38'	Amelie von Fiba arr. Hilbert Persson	38+45-39+68				
		h.s.	230	30	69-	
		v.s.	—			
		39+68-40				
		h.s.	65	35	22 75	
		v.s.	65	35	22 75	
		40-40+20	—			
		h.s.	45	35	15 75	
		v.s.	45	35	15 75	
		40+20-41+18				
		h.s.	140	35	49-	195-
Väby 1'-24', 26'-28', 31', 33', 36', 38'	Amelie von Fiba arr. H. Holmander	41+18-42				
		h.s.	120	35	42-	42-
Väby 1'-24', 26'-28', 31', 33', 36', 38'	Amelie von Fiba arr. Gösta Persson	40+20-41+18				
		v.s.	140	35	49-	
		41+18-42				
		v.s.	120	35	42-	
		42-43				
		h.s.	165	35	57 75	
		43-46+40				
		h.s.	995	40	398-	546 75
		Överföres	2260			822 75

PETTERSONSKA BOKTR. AB STH
392241

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överföres	2260			822 75
Värby 1' - 24' 26' - 28', 31' 33', 36', 38'	Amelie von Fila	42 - 43				
	arr. John Nilsson	v. p.	165	35	57 75	
		43 - 46 + 34				
		v. p.	995	40	398 -	455 75
Värby 1' - 24' 26' - 28', 31' 33', 36', 38'	Amelie von Fila	46+40 - 46+76=160				
	arr. Bara Tegelbruk	h. s.	270	45	121 50	
	och Sågverks Ab.	v. s.	—			121 50
Värby 1' - 24' 26' - 28', 31' 33', 36', 38' Bruknings-del av Torpagård	Amelie von Fila	160-162+74=50+60				
		h. p.	—			
		v. p.	710	30	213 -	213 -
Torp 1' Risemölla 1' } gem. ägor.	Amelie von Fila	50+60 - 51+40				
		h. p.	—			
		v. p.	390	30	117 -	
		51+40 - 51+75				
		v. p.	115	35	40 25	157 25
Värby 1' - 24' Brukningsdel av Torpagård 26' - 28', 31' 33', 36', 38'	Amelie von Fila	51+40 - 51+75				
		h. p.	115	35	40 25	40 25
		Summa	5020			1810 50
	Öfverspårlean K-L-M-N					
Värby 1' - 24' Brukningsdel 26' - 28', 31' Torpagård 33', 36', 38'	Amelie von Fila	51+75 - 52				
		h. s.	80	35	28 -	28 -
Torp 1' Risemölla 1' } gem. ägor.	Amelie von Fila	51+75 - 52				
		v. s.	80	35	28 -	
		52 - 54				
		h. s.	630	35	220 50	
		v. p.	630	35	220 50	
		54 - 57				
		h. s.	1050	35	367 50	
		Överföres	2470		836 50	28 -

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överför	2470		836 50	28 =
		v. s.	1050	35	367 50	
		57 - 58 + 50				
		h. s.	820	40	328 -	
		v. s.	820	40	328 =	
		58 + 50 - 61				
		h. s.	545	30	163 50	
		v. s.	545	30	163 50	
		61 - 64 + 39				
		h. s.	645	30	193 50	
		v. s.	645	30	193 50	2574 -
		Summa	7540			2602 -
					K. M. M. Ömk. 16/8 1941. 7/8 41	
	Sammandrag					
Bara socken Väsby 1 - 24'						
Väsby 26' - 28', 31', 33', 36', 38'	Amelie von Fiks					39 -
	arr. Hinning Ahlström					195 -
	arr. Hilbert Persson					42 -
	arr. H. Holmander					546 75
	arr. Gösta Persson					455 75
	arr. Jöns Nilsson					
	arr. Bara Tegel- bruks- och Sågverks Ab.					121 50
Bara och Hyby socknar Väsby 1 - 24, 26 - 28'						
Bruknings-del Toumps gård 31', 33', 36', 38'	Amelie von Fiks					281 25
Toumps 1' } gem.						
Risemälla 1' } ägor:	Amelie von Fiks					2731 25
					Summa	4412 50

Stockholm den 1 september 1947.

På fastighetsägarens vägnar:

C. H. Nelle.

Statens lantbruksingenjör.

Rune Jönsson

Kostnadsanslag. Erik Almquist

Rimb. 7/8 41.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. BRANTS

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

1.65

Arbetsbeskrivning. Nr. 1

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Västra förlaget.
		Huvudavlopp, Spångholmsbäcken/						
		Liljeqvistbäcken A-B-C-D-E.						
0	–	1.30	2.50	6.40	1:1.50	15.43		Öppet avlopp mellan 0 och
+50	50	0.95	"	5.35	"			26+92
1	50	1.35	"	6.55	"			
+50	50	1.55	"	7.15	"	0.6:1000		
2	50	1.50	"	7.–	"	15.55		
+26	26	2.40	"	9.70	"			Fixpkt: Järnrör i betong i ägogräns mellan Kvinnle 1' och Tjus lopp 12⁵ 10 m. N om diket norra sida + 18.21 m.
+50	24	2.65	"	10.45	"			
3	50	1.95	"	8.35	"			
+50	50	2.–	"	8.50	"	0.6:1000		
4	50	2.60	"	10.30	"			
+50	50	2.10	"	8.80	"			
5	50	2.15	"	8.95	"	15.73		
+50	50	2.25	"	9.25	"			
6	50	2.20	"	9.10	"			
+50	50	2.25	"	9.25	"	0.6:1000		
7	50	2.25	"	9.25	"			
+50	50	2.15	"	8.95	"			
8	50	2.15	"	8.95	"			
+50	50	2.–	"	8.50	"	15.94		Fixpkt i 1' framnuren, 0.8 m Ö om murens Ö ände i murens krön + 18.89 m.
9	50	2.15	"	8.95	"			
+50	50	2.35	"	9.55	"	0.6:1000		
10	50	2.65	"	10.45	"	16.03		
+50	50	2.40	"	9.70	"			Fixpkt: Rör o järnbur i N pidan av grundmur till garage Ö om gårdskomplex, 0.8 m Ö om N hörnet, 0.15 m över marken + 19.48 m.
11	50	2.25	"	9.25	"			
+50	50	2.55	"	10.15	"			
12	50	2.–	"	8.50	"			
+50	50	2.30	"	9.40	"	0.6:1000		
13	50	2.15	"	8.95	"			
Summa	1300							

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öfv.	1300							
13+50	50	2.30	2.50	9.40	1:1.50			
14	50	2.30	"	9.40	"			
+50	50	2.40	"	9.70	"			
15	50	2.45	"	9.85	"			
+50	50	2.50	"	10.-	"			
16	50	3.45	"	12.85	"			
+50	50	2.65	"	10.46	"			
17	50	2.50	"	10 -	"			Fiepka i kvinca på järnrör i betong i packningsgången 40 m N om dikets N kant +19.98 m.
+50	50	2.15	"	8.95	"			
18	50	2.25	"	9.25	"			
+50	50	2.60	"	10.30	"			
19	50	2.45	"	9.85	"			
+50	50	2.60	"	10.30	"			
20	50	2.35	"	9.55	"	16.63		
+50	50	2.50	"	10.15	"			
21	50	2.95	"	11.35	"			
+50	50	2.25	"	9.25	"			
22	50	2.40	"	9.70	"			
+50	50	2.45	"	9.85	"			
23	50	2.60	"	10.30	"			
+50	50	3.05	"	11.65	"			Fiepkst: Kors i brunn med 24" konisk topp, kors hugget i konens överdel +19.48 m.
24	50	2.85	"	11.05	"			
+50	50	2.85	"	11.05	"			
25	50	3.-	"	11.50	"			
+50	50	2.60	"	10.30	"			
26	50	2.30	"	9.40	"			
+50	50	2.40	"	9.70	"			
+92	42	2.20	"	9.10	"	17.05		
Gma	2692 m.							
		Diverse sträckor C-F						
26+92	-	2.20	2.50	9.10	1:1.50	17.05		Öppet avlopp mellan 26+92 och
27	8	2.10	"	8.80	"	16.1000		29+50
Gfv	8							

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET AKTIEBOLAG

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bof	8							
27+31	31	2.20	2.50	9.10	1:1.50			Fixpkt: Järnrör i betong i Ö sidan av ägovägen nydon-nobjön Spångholm 13 m. N om diket N sida på vänstra kanten +20.15 m.
+50	19	2.20	"	9.10	"			
28	50	1.85	"	8.05	"	ca 1:9.0		
+50	50	1.90	"	8.20	"			
29	50	2.05	"	8.65	"			
+50	50	2.—	"	8.50	"	17.20		
Sma	258 m.							
	Diknospränlan F-G.							
29+50	—	2.—	1.75	7.75	1:1.50	17.20		Öppet avlopp mellan 29+50 och
30	50	1.90	"	7.45	"			36+63
+50	50	1.95	"	7.60	"			
31	50	1.85	"	7.30	"	ca 1:1		
+50	50	1.95	"	7.60	"			
32	50	1.95	"	7.60	"			
+50	50	1.90	"	7.45	"			
33	50	1.95	"	7.60	"			
+50	50	1.80	"	7.15	"	17.60		
		0.75		6.15	"			
34	50	1.85	"	6.30	"			
+50	50	1.85	"	6.30	"			
35	50	1.75	"	6.—	"			
+50	50	1.75	"	6.—	"	ca 1:9		
36	50	2.30	"	7.65	"			
+50	50	2.15	"	7.20	"			
+63	13	2.10	"	7.05	"	19.48		Fixpkt: Järnrör i betong i gränshörn 25 m. V om diket +21.53 m.
Sma	713 m.							
	Sidoavlopp.							
	Diknospränlan E-P-G, Skabersjödiket.							
70	—	2.25	0.50	6.15	1:1.25	17.05		Öppet avlopp mellan 70 och 81+79
Bof.	—							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Avg.	—							
70+50	50	2.30	0.50	6.25	1:1.25			Fixpkt: Järnrör i betong i O sidan av ägovägen sydvästligt från stängsel 13 m S om dike N sida på rör och kvm +20.15 m
71	50	2.85	"	7.65	"			
+50	50	2.55	"	6.90	"			
72	50	2.80	"	7.50	"			
+50	50	2.15	"	5.90	"			
73	50	1.85	"	5.15	"			
+50	50	1.70	"	4.75	"			
74	50	1.70	"	4.75	"			Fixpkt: Kors å. gändrubb i jordfast sten i ängslandet närmast och O om påle 74 +19.90 m
+50	50	1.60	"	4.50	"	0.4:1.00		
75	50	1.70	"	4.75	"			
+50	50	1.70	"	4.75	"			
76	50	1.70	"	4.75	"			
+50	50	1.50	"	4.25	"			
77	50	1.75	"	4.90	"			
+50	50	1.55	"	4.40	"			
78	50	1.55	"	4.40	"			
+50	50	1.80	"	5.—	"			
79	50	1.75	"	4.90	"			
+20	20	1.75	"	4.90	"	17.42		
+50	30	1.85	"	5.15	"			
80	50	1.80	"	5.—	"			
+50	50	1.90	"	5.25	"	1:1000		
81	50	1.90	"	5.25	"			
+50	50	1.95	"	5.40	"			
+79	29	1.65	"	4.65	"	17.68		
+79	—	1.55				17.85		21" cementrör mellan 81+79 och 83+79.
82	21	1.60						
+50	50	1.50				5:1000		
+79	29	1.40				18.35		
83	21	1.40				8:1000		
Gvf.	1300							

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Diff.	1300							
83+50	50	1.60						
+79	29	1.60				19.15		
Sma	1879 m.							
	Diktesgränsen F-R-P-T.							
90	—	1.80				17.35		28" cementrör mellan 90 och 92+65
+50	50	1.60						Tiepåt: Jämnör i botten i öppiken av vägvagn nydons på från Spång-holm, 13 m N om diket. Nivå på rörets kant +20.15 m
91	50	1.50						
+50	50	1.50						
92	50	1.60						
+50	50	1.55						
+65	15	1.75				17.62		21" cementrör mellan 92+65 och 94.
93	35	1.60						
+50	50	1.60						
94	50	1.50				18.03		18" cementrör mellan 94 och 104+58
+50	50	1.50				6:1000		
+96	46	1.40				18.61		
95	4	1.80				18:1000		
+46	46	1.60				19.51		
+50	4	1.65						
96	50	2.55						
+50	50	2.50						
97	50	2.20						
+45	45	1.75				20.70		
+50	5	1.65						
98	50	1.65						
+50	50	1.70						
99	50	1.75						
+50	50	1.90						
100	50	2.25						
Diff.	1000							

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öfv.	11000							
100+50	50	1.65				23.14		Tillpkt: Järnrör i betong i S kant av mattväg 15 m Ö. om diket +25.35 m.
101	50	1.75				1:800		
+50	50	1.85						
+88	38	1.90				24.24		
102	12	1.70				1:600		
+50	50	1.75						
+94	44	1.85				24.88		
103	6	1.70				1:1200		
+56	50	1.85						
104	50	1.95						
+53	53	2.-				26.79		
Sma	1453 m.							

Längd.

Sammandrag.

Huvudavlopp.

2692		Dikesstråken	A-B-C-D-E
258		"	E-F
713	3663	"	F-G.

Sidoavlopp.

1379		Dikesstråken	E-P-O
1453	2832	"	F-R-P-T
Sma	6495 m.		

Östra fördagen.

Huvudavlopp, Spångholmsbäcken.

Dikesstråken G-H-J-J-K.

36+63	—	2,10	0.75	7.05	1:1.50	19.48	Öppet avlopp mellan 36+63 och 57+76
37	37	1.95	"	6.60	"	3:1000	Tillpkt: Järnrör i betong i gränskörn. 25 m V om diket +21.53 m.
Öfv	37						

PETTERSONSKA BOKTR EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bro	37							
37+50	50	1.70	0.75	5.85	1:1.50			
38	50	1.75	"	6.-	"			
+50	50	1.50	"	5.25	"	0.8:1000		
39	50	2.-	"	6.75	"			
+50	50	1.80	"	6.15	"			
40	50	1.65	"	5.70	"	20.49		
+50	50	1.60	"	5.55	"	0.8:1000		
41	60	2.50	"	8.25	"			
+50	50	1.40	"	4.95	"	21.54		
42	50	1.90	"	6.45	"	5:1000		
+50	50	1.95	"	6.60	"	22.04		
			1.75	7.60	"			
43	50	2.60	"	9.55	"			
+50	50	2.60	"	9.55	"			
44	50	3.05	"	10.90	"			
+50	50	2.30	"	8.65	"	0.8:1000		
45	50	3.-	"	10.75	"			
+50	50	3.90	"	13.45	"			
46	50	2.80	"	10.15	"			
+50	50	4.15	"	14.20	"			Fiskbl. Kors å färuvo i boningshus å torp Kilhörigt Torups gods. Ligger belägen i grunden till husets N gavel 1.10 m. V om NO hörnet +27.03 m.
46+70=160	20	2.40	"	8.95	"	22.38		
160+50	50	1.70	"	6.85	"			
161	50	1.70	"	6.85	"			
+50	50	1.90	"	7.45	"	0.8:1000		
162	50	1.80	"	7.15	"			
+50	50	1.85	"	7.30	"			
162+74=50+60	24	1.65	"	6.70	"	22.60		
51	40	1.50	"	6.25	"			
+50	50	2.80	"	10.15	"	0.8:1000		
+75	25	2.60	"	9.55	"	22.69		
Bro	1396	m.						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Silvergränden N-L-M-N.						
51+75	—	2.60	1.75	9.55	1:1.50	22.69 0.8:1000		Öppet avlopp mellan 51+75 och
52	25	2.30	"	8.65	"	22.71		64+39
+50	50	1.90	"	7.45	"			
53	50	1.95	"	7.60	"			
+50	50	1.85	"	7.30	"			
54	50	1.80	"	7.15	"			
+50	50	1.90	"	7.45	"			
55	50	1.90	"	7.45	"	0.6:1000		
+50	50	2.05	"	7.90	"			
56	50	2.—	"	7.75	"			
+50	50	2.05	"	7.90	"			
57	50	2.05	"	7.90	"			
+48	48	2.60	"	9.55	"			
+53	5	3.35	"	11.80	"	23.04 0.6:1000		Fixpkt: Kors o. järndubb i grunden för
58	47	2.40	"	8.95	"	23.07		Soupo gvb. tillhörigt hus, beläget ca.
		0.75	"	7.95	"			75 m V om påle 57+50, huset N gavel
+50	50	1.85	"	6.30	"			i NÖ hörnet ca 0.30 m över mallen
								+26.80 m.
59	50	1.95	"	6.60	"	2:1000		
+60	60	1.40	"	4.95	"			
60	50	1.65	"	5.70	"	23.47		
+50	50	1.95	"	6.60	"			
61	50	1.75	"	6.—	"			
+50	50	1.95	"	6.60	"			
62	50	1.80	"	6.15	"			
+50	50	1.90	"	6.45	"	2:1000		
63	50	1.60	"	5.55	"			Fixpkt: Kors o. järndubb i jordfast
+50	50	1.85	"	6.30	"			sten ca 20 m. V om diket V sida
								och ca 0.20–0.30 m över mallens plan.
								+26.10 m.
64	50	1.70	"	5.85	"			
+39	39	1.65	"	5.70	"	24.35		
Linea	1264 m.							

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET, SKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Sidoavlopp						
		Diket sträckan N-O.						
64+39	—	1.50				24.50		15" cementrör mellan 64+39 och 66+02
+50	11	1.55						
65	50	1.40				4:1000		
+50	50	1.40						
66	50	1.75						
+02	2	1.80				25.15		
+02	—	1.70				25.23		12" cementrör mellan 66+02 och 67+50
+50	48	1.60				16:1000		
67	50	1.35				26.80		Tillsatt i granitbyggt magasin tillhörigt Toups gods ca 1 m S om pål 67, belägen mellan tvenne dammar. Hoppasdubb i sten i väggen, 1 gavel, 1.22 m V om C linien, 0.39 m över marken +35.55 m.
+50	50	1.95				28:1000 28.20		
I alt	311 m.							
		Diket sträckan N.-N.						
110	—	2.30				23.10		18" cementrör mellan 110 och 113+66.
+50	50	2.20				1:100		
111	50	2.05						
+50	50	2.05				23.25		
112	50	2.10						
+50	50	1.95				1:100		
113	50	1.70						
+50	50	1.35						
+16	16	1.35				23.47		
I alt	366 m.							
		Diket sträckan N-W.						
113+66	—	1.35				23.47		18" cementrör mellan 113+66 och 116+02
114	34	1.35				1:100		
+50	50	1.35						
115	50	1.40						
Öfv.	184							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utf.	134							
115+50	50	1.25				1:100		
116+02	52	1.25				23.70		
116+02	—	1.15				23.80		15" cementrör mellan 116+02 och 116+10
+10	8	0.60				24.40		
Sma	244	m.						
		Dikesstäckan N-X						
113+66=140	—	1.30				23.52		9" cementrör mellan 113+66=140 och
140+39	39	1.10				23.91		140+39.
Sma	39	m.						
Längd		Sammandrag.						
		Huvudavlopp.						
1396		Dikesstäckan				G-H-J-J-K		
1264	2660	"				K-L-M-N		
		Sidoavlopp.						
311		Dikesstäckan				N-O		
966		"				K-U		
244		"				U-W		
39	960	"				U-X		
Sma	3620	m.						

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl. a. följande skall iakttagas:

1/ Vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna, med undantag för delsträckan 37+67-38+45, där avloppet helt skall utvidgas åt högra sidan. Utvidgningen skall utföras så, att det nya avloppet erhåller rak sträck-

FELTERSOVSKA BOKTR.EFT:R. SKARA

ning mellan olika större brytpunkter. Där avloppet följer gränslinje skall denna och det nya avloppets mittlinje i regel sammanfalla. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.

2/ Schaktmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på båda sidorna av avloppet, med undantag för delsträckorna 37+67-39+68 och 46+40-46+70 = 160+00, där schaktmassorna skola uppläggas vid avloppets högra sida, samt för delsträckan 160+00 = 46+70-162+74 = 50+60--51+40, där schaktmassorna skola uppläggas vid avloppets vänstra sida. Då avloppet ej följer gränslinje, kan vederbörande jordägare emellertid påfordra, att alla massor eller större delen av dem skola uppläggas på viss sida. Om avloppet följer gränslinje, måste särskild överenskommelse träffas mellan rågrannarna, därest någon av dem påfordrar, att massorna ej skola fördelas lika på båda sidor om avloppet.

3/ Schaktmassor få ej uppläggas på vägar och tomter, ej till större höjd än 1.50 m. och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst (2.-) 1.50 m.

4/ Sten, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 40 m. samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 0.50 m. bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1.

5/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0.20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade ste-

nar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0.15x0.35x0.45 få ej användas till stensättning.

6/ Ommurningar och intag skola utföras av betong med 350 kg. E-cement per m^3, σ_6 28 $\geq$ 200 kg/ cm^2 och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med skärv.

7/ Före uppgrävning av dikessträckan K-L-M-N skall Skabersjö Elektricitetsverk i god tid underrättas.

8/ Innan uppgrävning av dikessträckan A-E påbörjas skall herrar O.N. Willemo, Axel Andersson och Ivar Persson i god tid underrättas om arbetet.

9/ Innan arbete, som berör järnvägens område, påbörjas skall järnvägens ägare i god tid underrättas. Blivande entreprenör skall vid arbetets utförande ställa sig till efterrättelse av järnvägens ägare lämnade föreskrifter.

10/ Innan arbete, som berör allmänna vägar, påbörjas skall Vägförvaltningen i Malmöhus län i god tid underrättas. Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

11/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

12/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

13/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

14/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0.6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

15/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade

massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

16/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

17/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

18/ Fyllningen får ej innehålla sten.

19/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

20/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren, respektive arrendatorn.

21/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

22/ Alla brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

23/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

24/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongör med ett mellanskift av brända brunnstegel samt avkonas till 24".

25/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att

dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

26/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.

27/ Alla brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

28/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan nedersta brunnsringen nersatts eller ock skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.

29/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

30/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

31/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan

får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

32/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Spångholm den 1 september 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. G.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Torups gods m.m. i Bara m.fl. socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 9 oktober 1943 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Torups gods m.m. i Bara m.fl. socknar, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 90 Segeån, ligger söder om allmänna vägen 841 Malmö-Södra Sallerup-Bara-Klågerup och begränsas i väster av Segeån. Två allmänna vägar genomkorsa området, nämligen vägarna 837 Skabersjö kyrka-Bjärshög-Staffanstorp och 838 Enighetshusen - Torup - Bara. Järnvägen Malmö-Genarp berör torrläggningsområdet längst i nordost. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande dikningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att omfatta marker till Kvisslemölla nr 1, Skabersjö n:ris 22 och 26 samt Tjustorp nr 12 i Skabersjö socken, ävensom Bara nr 14, Risemölla nr 1, Torup nr 1 samt Värby n:ris 1-24, 26-28, 31, 33, 36 och 38 i Bara socken. Torrläggningsområdet har inritats på en till förrättningshandlingarna fogad översiktskarta i skala 1:100000.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningsförhållanden m.m.

Torrläggningsområdet avvattnas nu genom ett större floddike, i den övre delen kallat Torupsbäcken och i den nedre Spångholmsbäcken, som från avvägningspunkten 64+39 eller punkten N, c:a 450 m. norr om Torups slott, där avloppet från Sjön Yddingen tillstöter, avrinner åt väster till Segeån och förenar sig med denna vid avvägningspunkten O eller punkten A, c:a 400 m. sydväst om landsvägsbron vid Kvissle mölla. Under sitt lopp mot väster upptar Torup- eller Spångholmsbäcken, här nedan kallad endast Spångholmsbäcken, tre större tillflöden, nämligen vid avvägningspunkten 52+00 = = 120+00 eller punkten L ett floddike, som avleder vatten från Hyby gods, vid avvägningspunkten 29+50 = 90+00 eller punkten F ett floddike, som avleder vatten från trakten söder och väster om Torup, samt vid avvägningspunkten 26+92 = 70+00 eller punkten E ett floddike, som avleder vatten från trakten öster och norr om Skabersjö kyrka. Det floddike, som tillstöter Spångholmsbäcken vid punkten L, ingår i torrläggningsföretaget "Hyby gods m.fl. av år 1917". Floddiket har utförts enligt vid syneförrättning upprättad och av Kungl. Maj:t den 13 april 1923 fastställd arbetsplan. Spångholmsbäcken och de båda tillflöden, som inflyta i bäcken vid punkterna F och E, hava däremot ej varit föremål för åtgärder enligt vid syneförrättning upprättade förslag.

Spångholmsbäcken och de båda floddiken, som upptagas av bäcken vid punkterna F och E, hava ej utförts till erforderliga dimensioner. De marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dessa avlopp, äro därför nu mycket försumpade. Stora områden kunna ej täckdikas, och betydande arealer översvämmas även vid mindre flöden.

Mom. 4. Undersökningar, avvägningar m.m.

Torrläggningsområdet, som på grund av fallförhållandena uppdelats i två av varandra oberoende dikningsamfälligheter, kallade Västra företaget och Östra företaget, har planmätts och nivåavvägts. Resultatet av dessa undersökningar framgår av de i skala 1:4000 upprättade plankartorna /ritningarna blad 1-2/. Spångholmsbäcken och de sidoavlopp, som skola ingå i det nu planerade torrläggningsföretaget, samt även vissa andra, av bäcken berörda dikessträckor, hava avvägts och sektionerats, varefter profil- och sektionsritningar upprättats /ritningarna blad 3-16/. Utgångspunkt för avvägningarna, vilka utförts i förhållande till Riksnätet eller Rikets noll-plan, har varit den på ekonomiska kartbladet Skabersjö angivna fixpunkten vid Bara järnvägsstation på höjden + 31.27. I beskrivningen till kartbladet anges fixpunkten sålunda: " Bara station på Malmö-Genarps järnväg, i stationens lastkaj, på västligaste, horisontala stenblocket, koppardubb + 31.27".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp m.m.

Sedan sakägarna under syneförrättningen gjort vissa yrkanden beträffande det planerade torrläggningsföretagets omfattning och de avlopp, som böra uppgrävas, har förrättningsmannen utarbetat förslag till nya avlopp, vilka skola utföras i den utsträckning samt till det djup och med de andra dimensioner, som erfordras för att de nu vattenskadade markerna skola kunna rationellt torrläggas. Enligt förrättningsmannens förslag, som närmare framgår av kostnadsförslagen /bil. Ba och Bb/ och arbetsbeskrivningen /bil. F/ i förrättningshandlingarna samt av plan- och profilritningarna med sektionsritningar /blad 1-16/, skola följande avlopp och dikessträckor utföras.

Västra företaget.

Huvudavlopp, Spångholmsbäcken.

1/ Dikessträckan A-B-C-D-E från avvägningspunkten 0+00 eller punkten A vid Segeån öster ut genom allmänna vägen 837 Skabersjö kyrka-Bjärshög-Staffanstorp till avvägningspunkten 26+92 = 70+00 eller punkten E, där floddiket från trakten öster och norr om Skabersjö kyrka tillstöter. Bäcken skall uppgrävas till det djup, som framgår av profilritningarna blad 3 och 4, med 2.50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.50. Bottenlinjen skall utläggas i fallet 0.6:1000.

2/ Dikessträckan E-F från avvägningspunkten 26+92 = 70+00 eller punkten E öster ut till avvägningspunkten 29+50 = 90+00 eller punkten F, där floddiket från trakten söder och väster om Torup tillstöter. Bäcken skall uppgrävas till det djup, som framgår av profilritningen blad 4, med 2.50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.50. Bottenlinjen skall utläggas i fallet 0.6:1000.

3/ Dikessträckan F-G från avvägningspunkten 29+50 = 90+00 eller punkten F öster ut till avvägningspunkten 36+63 eller punkten G.

Delsträckan 29+50 = 90+00-33+50: Bäcken skall uppgrävas till det djup, som framgår av profilritningen blad 4, med 1.75 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.50. Bottenlinjen skall utläggas i fallet 1:1000.

Delsträckan 33+50-36+63. Bäcken skall uppgrävas till det djup, som framgår av profilritningen blad 4, med 0.75 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.50. Bottenlinjen skall utläggas i fallet 6:1000.

Sidoavlopp.

4/ Dikessträckan E-P-Q från avvägningspunkten 26+92 = 70+00 söder ut till avvägningspunkten 83+79 eller punkten Q.

Delsträckan 26+92 = 70+00-81+79 eller sträckan E-P skall utföras som öppet avlopp genom uppgrävning av det nuvarande floddiket till det djup som framgår av profilritningen blad 7. Bottenbredden skall upptagas till 0.50 m. och slänterna utföras med lutningen 1:1.25. Bottenlinjen skall utläggas i fallen 0.4:1000, respektive 1:1000.

Delsträckan 81+79-83+79 eller sträckan P-Q skall utföras som täckt avlopp av 21" cementrör och på sätt närmare framgår av profilritningen blad 7. Över fastigheten Skabersjö 26^{31} skall avloppet upptagas i rak nyskärning och över fastigheten Skabersjö 26^{30} följa ett befintligt avledningsdike. Vid avvägningspunkten 81+79 eller punkten P skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 82+79 och 83+79 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar /blad 8/.

5/ Dikessträckan F-R-S-T från avvägningspunkten 29+50 = 90+00 eller punkten F söder och öster ut till avvägningspunkten 104+53.

Delsträckan 29+50 = 90+00-92+65 eller sträckan F-R skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 28" cementrör på sätt närmare framgår av profilritningen blad 8. Vid avvägningspunkten 29+50 = 90+ + 00 eller punkten F skall rörutloppet ommuras samt bäckens botten och slänter förstärkas genom stensättning. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 92+65 eller punkten R och utföras i huvudsaklig överensstämmelse med typritningar på ritning blad 8.

Delsträckan 92+65-104+53 eller sträckan R-S-T skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 21" och

18" cementrör på sätt närmare framgår av profilritningen blad 8. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 94+00, 94+96, 95+46, 97+08, 97+45, 99+10, 99+96, 100+50, 101+88, 102+94 och 104+53 samt utföras i huvudsaklig överensstämmelse med typritningar på ritningen blad 8.

Östra företaget.

Huvudavlopp, Spångholmsbäcken.

6/ Dikessträckan G-H-I-J-K från avvägningspunkten 36+63 eller punkten G öster ut till avvägningspunkten 51+75 = 110+00 eller punkten K.

Delsträckan 36+63-42+50. Bäcken skall uppgrävas till det djup, som framgår av profilritningarna blad 4 och 5, med 0.75 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.50. Bottenlinjen skall utläggas i respektive fallen 3:1000, 7:1000 och 5:1000.

Delsträckan 42+50-46+70 = 160+00. Bäcken skall uppgrävas till det djup, som framgår av profilritningen blad 5, med 1.75 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.50. Bottenlinjen skall utläggas i fallet 0.8:1000.

Delsträckan 46+70 = 160+00-162+74 = 50+60 eller sträckan I-J skall ej följa den nuvarande bäckfåran utan upptagas norr om denna och i rak sträckning genom lertaget till Bara tegelbruk. Det nya avloppet skall utföras till det djup, som framgår av profilritningen blad 6, med 1.75 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.50. Bottenlinjen skall utläggas i fallet 0.8:1000.

Delsträckan 162+74 = 50+60-51+75 = 110+00 eller sträckan J-K. Bäcken skall uppgrävas till det djup, som framgår av profilritningen blad 5 , med 1.75 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.50. Bottenlin-

jen skall utläggas i fallet 0.8:1000.

7/ Dikessträckan K-L-M-N från avvägningspunkten 51+75 = 110+00 eller punkten K söder och öster ut till avvägningspunkten 64+39 eller punkten N, där avloppet från sjön Yddingen tillstöter.

Delsträckan 51+75 = 110+00-52+00 = 120+00 eller sträckan K-L. Bäcken skall uppgrävas till det djup, som framgår av profilritningen blad 5, med 1.75 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.50. Bottenlinjen skall utläggas i fallet 0.8:1000.

Delsträckan 52+00 = 120+00-58+00. Bäcken skall uppgrävas till det djup, som framgår av profilritningen blad 5, med 1.75 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.50. Bottenlinjen skall utläggas i fallet 0.6:1000.

Delsträckan 58+00-64+39. Bäcken skall uppgrävas till det djup, som framgår av profilritningarna blad 5 och 6, med 0.75 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.50. Bottenlinjen skall utläggas i fallet 2:1000.

Sidoavlopp.

8/ Dikessträckan N-O från avvägningspunkten 64+39 söder ut till avvägningspunkten 67+50 vid nerströmssidan av den nuvarande stentrumman vid Torups trädgård för allmänna vägen 838 Enighetshusen-Torup-Bara. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket och utföras som täckt ledning av 15" och 12" cementrör /ritningen blad 6/. Vid avvägningspunkten 64+39 skall rörutloppet ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 66+02 och 67+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar /blad 8/. För anslutning mel-

lan den nya rörledningen och vägtrumman skall vid avvägningspunkten 67+50 byggas en brunn med intag för dagvatten, utförd i huvudsaklig överensstämmelse med den typritning, som återfinnes på ritningen blad 16.

9/ Dikessträckorna K-U och U-W från avvägningspunkten 51+75 = 110+00 eller punkten K norr och öster ut till avvägningspunkten 116+10 eller punkten W vid nerströmssidan av den rörtrumma /18"/ för Malmö-Genarps järnväg, som ligger c:a 650 m. öster om Bara järnvägsstation. Det nya avloppet skall i huvudsak följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket och utföras som täckt ledning av 18" och 15" cementrör /ritning blad 9/. Vid avvägningspunkten 51+75 = 110+00 skall rörutloppet ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 111+50, 113+17, 113+66 = 140+00, 114+88 och 116+02 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar /blad 8/. För anslutning mellan den nya rörledningen och järnvägstrumman skall vid avvägningspunkten 116+10 byggas en brunn med intag för dagvatten/typritning på blad 15/.

10/ Dikessträckan U-X från avvägningspunkten 113+66 = 140+00 eller punkten U norr ut till avvägningspunkten 140+39 vid nerströmssidan av den rörtrumma /15"/ för järnvägen Malmö-Genarp, som ligger c:a 400 m. öster om Bara järnvägsstation. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 9" cementrör /ritning blad 9/. För anslutning mellan den nya rörledningen och järnvägstrumman skall vid avvägningspunkten 140+39 byggas en brunn med intag för dagvatten. /typritning på blad 15/.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt

deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Vid analyser av vatten från närliggande och likartade områden har det nämligen framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen, som skadligt inverka på betong.

Profil- och sektionsritningar hava upprättats för alla dikessträckor /ritningarna blad 3-16/. Ritningarna utvisa de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner. På samma ritningar återfinnas även typritningar för ommurningar, brunnar och intag till de täckta dikessträckorna. På plankartorna /ritningarna blad 1 och 2/ hava de öppna dikessträckorna utmärkts med dubbla heldragna, röda linjer och de täckta dikessträckorna med enkla heldragna, röda linjer. Brunnar och intag hava utmärkts med röda ringar.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Efter särskilda undersökningar på marken, vilka utförts med ledning av de topografiska och ekonomiska kartorna över trakten, har förrättningsmannen upprättat en karta över nederbördsområdet /ritning blad 36/ med dess olika delområden. I bilaga H återfinnes en utredning rörande nederbördsområdets och de olika delområdenas storlek och i bilaga I en utredning rörande storleken av de områden, som avrinna till vissa avvägningspunkter vid huvudavloppet Spångholmsbäcken. På profilritningarna har även antecknats vattenområdets storlek vid olika punkter på såväl huvudavlopp som sidoavlopp.

Avrinningen från nederbördsområdet har med ledning av uppgifter från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut antagits vara föl-

jande:

Största avrinning vid flöden /HHq / 120 l/sek och km^2

Normal avrinning vid flöden /MHq / 60 " " "

Normal avrinning vid medelvattenföring /Mq/ 10 " " "

Dimensionsberäkningarna för öppna avlopp hava utförts enligt Hessles formel med efter R-värdet varierande värden på k. Resultatet av dessa beräkningar framgå av bil. K. De täckta avloppen åter hava dimensionerats efter beräkningar, som utförts enligt Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar för allmänna och enskilda vägar.

Allmänna vägar.

1/ Spångholmsbäcken, dikessträckan A-B-C-D-E inom Västra företaget, korsar vid avvägningspunkten 8+44 allmänna vägen 837 Skabersjö kyrka-Bjärshög-Staffanstorp. I korsningspunkten, som ligger c:a 1200 m. söder om Bjärshögs kyrka och 750 m. söder om vägskälet öster Kvisslemölla /vägarna 837 och 841/, finnes en betongbro med 3 m. fri spännvidd. Bottnen i bron ligger nu på höjden + 16.60 m. och vägbanan över bron på höjden + 19.00 m. Bottnen i bron skall nerschaktas och sänkas till höjden + 15.94 m. och i samband därmed skola landfästena undermuras eller bron på annat sätt förstärkas. Alla arbeten, som beröra bron, skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen. Till ledning för arbete vid bron har en fixpunkt avvägts vid Tjustorps Nygård, äg. riksdagsman Ivar Persson, i grundmuren till garage öster om ladugården och söder om markvägen, utmärkt med en järndubb i kors i grundmurens norra sida, 0.8 m. öster om nordvästra knuten och 0.15 m. över marken; + 19.48 m.

2/ Spångholmsbäcken, dikessträckan G-H-I-J-K inom Östra företaget, korsar

vid avvägningspunkten 46+34 allmänna vägen 838 Enighetshusen-Torup-Bara. I korsningspunkten, som ligger c:a 200 m. söder om vägskälet väster Bara järnvägsstation /vägarna 838 och 841/, finnes en valvbro av betong och sten med 2.50 m. fri spännvidd. Bottnen i bron ligger nu på höjden + 23.00 m. och vägbanan över bron på höjden + 27.20 m. Bottnen i bron skall nerschaktas och sänkas till höjden + 22.35 m. och i samband därmed skola landfästena undermuras eller bron på annat sätt förstärkas. Alla arbeten, som beröra bron, skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen. Till ledning för arbete vid bron har en fixpunkt avvägts vid det boningshus, som ligger strax söder om bron vid vägens östra sida, och utmärkts med järndubb i kors i grundmuren till husets norra gavel, 1.10 m. väster om nordöstra knuten och 0.40 m. över marken; + 27.03 m.

3/ Den täckta dikessträckan N-O inom Östra företaget skall vid avvägningspunkten 67+50 anslutas till nerströmssidan eller norra sidan av den stentrumma för väg 838 Enighetshusen-Torup-Bara, som ligger c:a 60 m. öster om inkörsvägen till Torups slott och avleder vatten söder ifrån. Anslutningsbrunnen skall byggas och bekostas av dikningsföretaget och utföras så, att även vägvatten från sidorna kan tilledas.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, när bottnen i broarna vid avvägningspunkterna 8+44 för väg 837 och vid 46+34 för väg 838 måste nerschaktas och sänkas. Utföras ej dessa arbeten före eller senast samtidigt med Spångholmsbäckens uppgrävning, kan möjligen hinder uppkomma för fortgången av detta senare arbete. Styrelsen skall också underrätta Vägförvaltningen om den tidpunkt, då anslutningsbrunnen vid avvägningspunkten 67+50 till trumman för väg 838

kommer att utföras.

Enskilda vägar.

Västra företaget.

Spångholmsbäcken, dikessträckan A-B-C-D-E.

1/ Den nuvarande bron vid avvägningspunkten 0+33 /se ritning blad 10/ skall rivas och ny bro byggas på sätt närmare framgår av ritningarna blad 17 och 18. Kostnaderna för den nya bron hava beräknats till 4900 kr. / se kostnadsförslaget bil. Ca/.

2/ Den nuvarande bron vid avvägningspunkten 3+16 /se ritning blad 10/ skall rivas och ny bro byggas på sätt närmare framgår av ritningarna blad 19. Kostnaderna för den nya bron hava beräknats till 3500 kr. /se kostnadsförslaget bil. Ca/.

Alternativt förslag till ny bro vid 3+16, som dock ej skall utföras, har upprättats /ritningarna blad 30-31/ och kostnadsberäknats till 6700 kr./kostnadsförslag bil. Ca/.

3/ Den nuvarande bron vid avvägningspunkten 10+82 /se ritning blad 10/ skall rivas och ny bro byggas på sätt närmare framgår av ritningarna blad 20-21. Kostnaderna för den nya bron hava beräknats till 8800 kr. /se kostnadsförslaget bil. Ca/.

4/ Den nuvarande bron vid avvägningspunkten 25+23 / se ritning blad 11/ skall rivas. Ny bro skall ej byggas av dikningsföretaget, utan företaget skall istället till vederbörande jordägare utbetala ersättning för försvårad överkörsel med 2000 kr.

Förslag till ny bro vid 25+23, vilket dock ej skall utföras, har upprättats /ritningarna blad 32-33/ och kostnadsberäknats till 8300 kr

/kostnadsförslag bil. Ca/.

Spångholmsbäcken, dikessträckan E-F.

5/ Den nuvarande bron eller trumman vid avvägningspunkten 27+26 / se ritning blad 11/ skall rivas och ny bro byggas på sätt närmare framgår av ritningarna blad 22-23. Kostnaderna för den nya bron hava beräknats till 8100 kr. /se kostnadsförslaget bil. Ca/.

Skabersjödiket, dikessträckan E-P-Q.

6/ Den nuvarande bron vid avvägningspunkten 79+17 /se ritning blad 14/ skall rivas och ny trumma av 150 cm. betongrör utföras på sätt närmare framgår av ritningarna blad 24. Kostnaderna för den nya trumman hava beräknats till 2600 kr /se kostnadsförslaget bil. Ca/.

Östra företaget.

Spångholmsbäcken, dikessträckan G-H-I-J-K.

7/ Den nuvarande bron vid avvägningspunkten 37+64 /se ritning blad 12/ skall rivas och ny bro byggas på sätt närmare framgår av ritningarna blad 25-26. Kostnaderna för den nya bron hava beräknats till 6100 kr. /se kostnadsförslaget bil. Cb/.

8/ Den nuvarande bron vid avvägningspunkten 39+46 /se ritning blad 12/ skall rivas. Ny bro skall ej byggas av dikningsföretaget. Då bron ansetts obehövlig, skall ersättning för försvårad överkörsel ej heller utgå till vederbörande jordägare.

9/ Den nuvarande bron vid avvägningspunkten 41+96 /se ritning blad 12/ skall rivas och ny bro byggas på sätt närmare framgår av ritningarna blad 27. Kostnaderna för den nya bron hava beräknats till 2700 kr./se kostnadsförslaget bil. Cb/.

Alternativt förslag till ny bro vid 41+96, vilket förslag dock ej skall utföras, har upprättats /ritningarna blad 34-35/ och kostnadsberäknats till 6000 kr /kostnadsförslaget bil. Cb/.

10/ Den nuvarande bron vid avvägningspunkten 51+36 /se ritning blad 13/ för decauvillespår till f.d. lertag skall, om så erfordras, rivas. Ny bro skall ej byggas av dikningsföretaget och ersättning för försvårad överkörsel ej heller utgå, enär bron anses obehövlig.

Spångholmsbäcken, dikessträckan K-L-M-N.

11/ Den nuvarande trumman vid avvägningspunkten 57+48 /se ritning blad 13/ skall rivas och ny bro byggas på sätt närmare framgår av ritningarna blad 28-29. Kostnaderna för den nya bron hava beräknats till 8500 kr /se kostnadsförslaget bil. Cb/.

Ett flertal, här ovan ej behandlade broar och trummor för enskilda vägar över sidoavloppen inom Västra och Östra företagen, komma att rivas och borttagas i samband med dikningsarbetets utförande. Då alla de nya avlopp, som korsa dessa enskilda vägar, komma att utföras som täckta ledningar, skola de borttagna broarna och trummorna ej ersättas. Det skall dock åligga företagen att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom väg.

Jordägare inom dikningsföretaget har rätt att på egen bekostnad bygga nya broar över Spångholmsbäcken, därest han anser detta nödvändigt för sina markers brukning. Sådana enskilda broar få dock under inga villkor utföras så, att de inkräkta på bäckens fria vattensektion eller äventyra densammas framtida bestånd.

De av dikningsföretaget nybyggda broarna för enskilda vägar skola

i framtiden underhållas av den eller dem, som trafikera broarna.

Mom. 8. Järnvägar.

De täckta dikessträckorna U-W och U-X skola vid respektive avvägningspunkterna 116+10 och 140+39 mottaga vatten, som från norr avrinner genom tvenne trummor för järnvägen Malmö-Genarp. Beträffande dessa järnvägstrummors lägen i förhållande till Bara järnvägsstation hänvisas till mom. 5, avd. 9 och 10 här ovan. Då trummorna skola bibehållas oförändrade och arbete ej utföras inom järnvägens område, har sådant yttrande, som föreskrives i 10 kap. 52 § vattenlagen, ej inhämtats.

Mom. 9. Kraftledningar.

Vid uppgrävning av Spångholmsbäcken, dikessträckan K-L-M-N inom Östra företaget, blir det antagligen nödvändigt att flytta ett antal stolpar för kraftledning, som tillhör Skabersjö Elektricitetsverk. Det åligger Elektricitetsverket att på anmaning av företagets styrelse eller styresman flytta stolparna. Ersättning för detta arbete skall av företaget utgivas till Elektricitetsverket med belopp, som motsvarar verkets självkostnader.

Mom. 10. Ersättningar.

1/ Ersättning för jord, som gräves bort - markförlust.

För jord, som gräves bort vid utvidgning av de öppna avloppen, skall ersättning utgå med de belopp, som finnas närmare angivna i ersättningslängderna bil. Da och Db. Ersättningarna, som uträknats i förhållande till den bortgrävda markens areal och värde efter företaget, belöpa till följande belopp:

Västra företaget /bil. Da/	6434.80 kr.
Överföres	6434.80 kr.

Överfört	6434.80 kr.
Östra företaget /bil. Db/	2023.22 "
Summa	8458.02 kr.

2/ Ersättning för intrång genom jordupplag.

För intrång genom jordupplag utmed de öppna avloppen skall ersättning utgå med de belopp, som finnas närmare angivna i ersättningslängderna bil. Ea och Eb. Ersättningarna hava uträknats i förhållande till schaktmassornas mängd, med beaktande av olika svårigheter och kostnader för massornas utplanering och bortforsling samt under antagande, att massorna fördelas till lika mängder på båda sidor av avloppen. Ersättningarna belöpa till följande belopp:

Västra företaget /bil. Ea/	25169.- kr.
Östra företaget /bil. Eb/	4412.50 "
Summa	29581.50 kr.

Vid uppgrävning av de öppna avloppen kan det uppstå svårigheter att fördela massorna lika på båda sidorna av avloppet, exempelvis om arbetet kommer att utföras med grävmaskin eller man vill undvika att skada växande gröda på viss sida, då det blir nödvändigt att upplägga alla massor eller större delen av dem på ena sidan. Inträffar detta vid sådana dikessträckor, där avloppen skola upptagas i gränslinjer, skola ersättningarna omräknas av lantbruksingenjören och det i ersättningslängden för vederbörande dikessträcka uträknade ersättningsbeloppet därefter jämkas rågrannarna emellan i förhållande till storleken av de schaktmassor, som upplagts på vars och ens mark.

Jordägare eller arrendator äger rätt att borttaga eller utplanera

jordupplag och därefter bruka den jord, som tagits i anspråk för upplag. Vid framtida rensningar av de öppna dikessträckorna, kommer emellertid schaktmassor att ånyo uppläggas vid avloppens sidor. Det intrång och den skada, som därigenom uppkommer för viss jordägare eller arrendator, är denne skyldig att tåla utan ytterligare ersättning.

3/ Ersättning för flyttning av stängsel.

Innan dikessträckan A-B-C-D-E inom Västra företaget kan uppgrävas, måste det nuvarande stängslet utmed Spångholmsbäcken flyttas på vissa sträckor. Då stängslet delvis är i gott stånd, skall ersättning utgå för flyttning av stängsel och av företaget utgivas med följande belopp;

till O.N. Willemo	60.- kr.
till Ivar Persson	360.- kr.
Summa	420.- kr.

Det blir även nödvändigt att flytta nuvarande stängsel vid vissa andra dikessträckor. Dessa stängsel äro emellertid av så dålig beskaffenhet, att ersättning ej skall utgå för flyttningen.

Nuvarande stängsel utmed de öppna dikessträckor, som skola uppgrävas, skall av vederbörande fastighetsägare eller arrendator flyttas i så god tid, att grävningsarbetet icke hindras, vid äventyr att stängslet i annat fall borttages av entreprenören, då en del användbart stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

4/ Ersättning för försvårad överkörsel.

Då den nuvarande ägovägsbron vid avvägningspunkten 25+23 /dikessträckan A-B-C-D-E inom Västra företaget/ skall rivas men ej ersättas, uppkommer vissa svårigheter för brukning av de marker söder om Spång-

holmsbäcken, som på plankartan blad 1 betecknats med ägofigurnumren 179-182 b. Ersättning för dessa svårigheter skall utgå till markens ägare med 2000 kr.

5/ Ersättning för flyttning av kraftledningsstolpar.

Ersättning för flyttning av vissa kraftledningsstolpar vid högra sidan av dikessträckan K-L-M-N inom Östra företaget skall utgå till kraftledningens ägare, Skabersjö Elektricitetsverk, med belopp, som motsvarar Elektricitetsverkets självkostnader för flyttningen, förslagsvis beräknade till 350 kr.

6/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å gröda, som uppkommer vid arbete för de täckta dikessträckorna, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningsbeloppets storlek ej träffas mellan brukaren och företagets styrelse eller styresman, skall frågan avgöras av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar.

7/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 11. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättningsbelopp skola utgå på en gång och utbetalas innan skadan eller intrånget göres eller också tillgodoräknas ersättningstagaren vid kostnadernas slutliga fördelning. Arrendator är berättigad att under den del av arrendetiden, som återstår, då det för den arrenderade fastighe-

ten fastställda ersättningsbeloppet förfaller till betalning, åtnjuta ersättning efter 5 % för år av det till fastigheten utgående ersättningsbeloppet. Ersättning till arrendator skall utgå på en gång, beräknas med ledning av den vid Kungl. Förordningen den 28 september 1928 om inkomst- och förmögenhetsskatt fogade tabell II samt avräknas från det belopp, som fastställts att utgå till fastigheten. Borttager arrendator jordupplag eller flyttar stängsel, skola de ersättningsbelopp, som fastställts för vederbörande fastighet för intrång genom jordupplag och flyttning av stängsel, obeskurna utbetalas till arrendatorn.

Mom. 12. Kostnader.

Kostnaderna för utförandet av de nya avloppen hava av förrättningsmannen beräknats sålunda:

Västra företaget /bil. Ba/	210600	kr.
Östra företaget /bil. Bb/	82400	"
Summa	293000	kr.

Beträffande detaljberäkningarna hänvisas till kostnadsförslagen bil. Ba och Bb med sammandrag bil. Bc.

Mom. 13. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, varjämte delägarna i företaget under hand meddelat, att de önskade erhålla bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för företagets utförande. Synemännen hava därför uppskattat båtnaden genom företaget för de marker, som ligga inom torrläggningsområdet. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och värderat de berörda markerna såväl i nuvarande vattenskadat skick som efter företagets utförande.

Vid värderingen har hänsyn tagits till jordens godhet och brukningsform, till nuvarande och blivande torrläggningsförhållanden, till i orten gällande värden på fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaffenhet samt till de andra omständigheter och förhållanden, som kunna inverka på jordens värdesättning. Skillnaden mellan markens blivande och nuvarande värden motsvarar den båtnad /alstringsbåtnad/ eller jordförbättring, som beräknats uppkomma genom dikningsföretagets utförande. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängderna bil. Aa och Ab med sammandrag bil. Ac. Båtnad av annat slag än jord-förbättring eller höjning av jordens alstringsförmåga förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Mom. 14. Kostnadsfördelning.

Torrläggningsområdet har på grund av fallförhållandena uppdelats i två av varandra i ekonomiskt hänseende oberoende dikningssamfälligheter eller företag, kallade Västra företaget, som omfattar de i värderingslängden bil. Aa sammanförda och på plankartan blad 1 med ägofigurnumren 1-437 betecknade områdena, samt Östra företaget, som omfattar de i värderingslängden bil. Ab sammanförda och på plankartan blad 2 med ägofigurnumren 438-737 betecknade områdena.

Inom båda företagen avvattnas markerna till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas vissa nivåskillnader mellan samfälligheternas olika delar. Båda företagen hava därför uppdelats i vardera fyra avdelningar på sätt framgår av värderingslängderna bil. Aa och Ab, varefter särskilda beräkningar utförts för utredning, om kostnaderna för något företag möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen.

Utredningen har givit vid handen, att kostnaderna ej i något fall skola jämkas utan fördelas i direkt förhållande till de för varje fastighet och brukningsdel uppskattade båtnadsvärdena. Kostnadsfördelningslängder hava därefter utarbetats - bil. La för Västra företaget och bil. Lb för Östra företaget. I kostnadsfördelningslängdernas kolumn 15 återfinnes varje fastighets och brukningsdels andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnader, som äro gemensamma för båda företagen såsom förrättningskostnader m.m., skola fördelas företagen emellan efter följande procenttal:

Västra företaget	70 %
Östra företaget	30 %

Mom. 15. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för företaget.

Mom. 16. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att båda företagen äro ekonomiskt lönande och väl värda att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företagen komma till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagens utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skola företagen utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetade förslag och med beaktande jämväl av de särskilda

bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om val av styrelse eller styresman inlämnats till Länsstyrelsen. Båda företagen skola vara färdigställda senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna, hänvisas till bestämmelserna i 10 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. F och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller annan försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartorna närmare angivna sträckningar.

4/ Avlopp, som följer rågång, skall uppgrävas så, att avloppets mittlinje i möjligaste mån sammanfaller med rågången.

5/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför i arbetsbeskrivningen och på ritningarna angivna djupsiffror.

6/ De öppna avloppens dagbredder vid olika punkter skola beräknas med ledning av markens höjd över bottenlinjen samt bestämmelserna om

bottenbredd och slänternas lutning. Om den sålunda beräknade dagbredden för en viss punkt ej överensstämmer med det mått, som för samma punkt angivits i arbetsbeskrivningen, skall det beräknade måttet gälla.

7/ Vid övergång från större till mindre bottenbredd skall ändringen utföras successivt på en sträcka av 50 m, räknad uppströms från den punkt på profilritningen, som anger ändringen. Vid övergång från mindre till större bottenbredd skall ändringen utföras successivt på en sträcka av 50 m, räknad nerströms från den punkt på profilritningen, som anger ändringen.

8/ Alla cement- eller betongrör för täckta ledningar skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som återfinnas i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens bestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd:

6" - 9"	15 kg.
10" - 12"	16 "
15"	17 "
18"	19 "
21"	22 "
24"	25 "
28"	29 "

9/ Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämmet.

10/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej

uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämmet.

11/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 17. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse eller styresman. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget underställts med statsmedel, när Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt detsamma.

Mom. 18. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för avloppens första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängdernas /bil. La och Lb/ kolumn 16. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styrelse eller styresman reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Tredskas denne att betala, äger styrelsen eller styresmannen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen en-

dast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

De öppna avloppen skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbete bör utföras vid den tidpunkt, då arbetet medför minsta skada och intrång för de jordägare, som beröras av detsamma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare genom att rensningsjord upplägges på hans mark, skall nämligen tålas utan ersättning. Brunnar och intag för de täckta avloppen skola rensas såsnart det påfordras, i regel minst en gång om året. Ommurningarna för de täckta avloppen samt stensättningar, som utförts till förstärkning av slänter och botten, skola årligen tillses och vid behov repareras.

De broar för enskilda vägar, som utförts av dikningsföretaget, skola, sedan de godkänts av lantbruksingenjören, underhållas av den eller dem, som trafikera broarna /se härom även mom. 7/. Försummas underhållet och uppkommer på grund härav skada på avloppet så att vattenframrinningen hindras, skall företagets styrelse eller styresman på den försumliges bekostnad bota skadan och reparera bron.

Jordägare skall genom stängsel eller annan åtgärd förhindra att de öppna avloppen nertrampas av betande djur. Vattningsplats för betesdjur får anordnas om vederbörande alltid håller densamma upprensad. Dämning eller annan åtgärd, som hindrar vattenframrinningen, får under inga villkor göras utan tillstånd av vederbörande vattendomstol.

Mom. 19. Fixpunkter.

Huvudfix I. Den på ekonomiska kartbladet "Skabersjö" utmärkta fixpunkten, som i beskrivningen till kartbladet angives sålunda: "Bara station vid

järnvägen Malmö-Genarp, i stationens lastkaj, på västligaste horisontala blocket, kst. + 31.27 m".

Huvudfix II. Den på ekonomiska kartbladet "Skabersjö utmärkta fixpunkten, som i beskrivningen till kartbladet angives sålunda: "Torups slott, granitbyggt magasin, beläget mellan de två dammarna nordost om landsvägskröken och c:a 140 m. norr om vägskäl, där väg från Hyby tar av från landsvägen Skabersjö-Bara. Horisontal dubb i södra gaveln, 1.22 m. väster om östra knuten, 0.39 m. över marken, kst. + 35.55 m.

Vid undersökningarna hava ett flertal nya fixpunkter utmärkts och avvägts, vilkas lägen i plan och höjd antecknats på plankartorna och profilritningarna. De nya fixpunkterna beskrivas sålunda:

Vid Spångholmsbäcken.

1/ Fixpunkt, utmärkt med järnrör i betongplint i gränsen mellan Kvissle-mölla och Tjustorp, c:a 10 m. norr om Spångholmsbäckens högra sida, räknat från kröken vid avvägningspunkten 2+26. På järnröret + 18.31 m.

2/ Fixpunkt i bron över Spångholmsbäcken vid avvägningspunkten 8+44, uppströmssidan, på frontmuren, 0.8 m. väster om murens östra slutpunkt, utmärkt med järndubb i kors, + 18.89 m.

3/ Fixpunkt vid Tjustorps Nygård i norra grundmuren till garage, som ligger öster om ladugården, söder om ägovägen och c:a 90 m. söder om avvägningspunkten 10+00, utmärkt med järndubb i kors 0.8 m. öster om garagets nordvästra knut, + 19.48 m.

4/ Fixpunkt, utmärkt med järnrör i betongplint, i gränsen mellan Skabersjö och Bara socknar, c:a 40 m. norr om Spångholmsbäckens högra sida, mätt utmed sockengränsen från avvägningspunkten 16+73. På järnröret

+ 19.98 m.

5/ Fixpunkt vid avvägningspunkten 23+50 intill gränsen mellan Värby och Tjustorp 12[26], där en 15" rörledning från sistnämnda fastighet utmynnar. Utmärkt med kors i översidan av konisk överdel till brunn, som ligger c:a 2 m. från Spångholmsbäckens vänstra sida, + 19.48 m.

6/ Fixpunkt vid östra sidan av den ägoväg från Spångholms gård, som korsar Spångholmsbäcken vid avvägningspunkten 27+26. Utmärkt med järnrör i betongplint c:a 13 m. norr om bäckens högra sida och mätt utmed vägens östra sida. På järnröret + 20.15 m.

7/ Fixpunkt, utmärkt med järnrör i betongplint, c:a 60 m. norr om avvägningspunkten 36+00 och c:a 25 m. väster om avvägningspunkten 36+63. På järnröret + 21.53 m.

8/ Fixpunkt i mindre bostadshus vid östra sidan av väg 838 och strax söder om den bro, som vid avvägningspunkten 46+34 leder vägen över Spångholmsbäcken. Utmärkt med järndubb i kors i grundmuren till norra gaveln, 1.10 m. väster om nordöstra knuten och c:a 0.30 m. över marken, + 27.03 m.

9/ Fixpunkt i boningshus strax söder om den enskilda väg, som genom bron vid avvägningspunkten 57+48 leder över Spångholmsbäcken, och c:a 75 m. väster om bäcken. Utmärkt med järndubb i kors i grundmur till norra husgaveln, intill nordöstra husknuten och c:a 0.30 m. över marken, + 26.80 m.

10/ Fixpunkt i jordfast sten c:a 20 m. väster om avvägningspunkten 63+15. Utmärkt med järndubb i kors c:a 25 m. över marken; + 26.10 m.

Vid dikessträckan E-P-Q, Skabersjödiket.

11/ Fixpunkt i jordfast sten i ängskanten c:a 160 m. ~~sydost~~ ost om avvägningspunkten 74+00 och c:a 180 m. öster om avvägningspunkten 75+00, utmärkt med järndubb i kors, + 19.90 m.

Vid dikessträckan F-R-S-T.

12/ Fixpunkt, utmärkt med järnrör i betongplint, vid södra sidan av den markväg, som korsar avloppet vid avvägningspunkten 100+40, och c:a 15 m. öster om samma avvägningspunkt. På järnröret + 25.35 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 20. Organisation m.m.

Västra företaget.

För handhavande av företagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot, samt dessutom en styrelsesuppleant, två revisorer och en revisorssuppleant, Styrelsens ledamöter äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete- i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att alla dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår. Sedan revisorerna granskat räkenskaperna och avgivit revisionsberättelse, skola räkenskaperna framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll för allmännt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Östra företaget.

I företaget ingår endast en delägare, vilken skall vara företagets styresman och ensam handhava dess angelägenheter.

Mom. 21. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 526:28 kr., varav 353.97 kr. belöpa på Västra företaget och 172.31 kr. på Östra företaget. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas på delägarna med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 22. Företagets namn.

De båda företagen skola gemensamt kallas dikningsföretaget "Spångholm-Torup av år 1947". Mål, som beröra företagen och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Torna och Bara häradsrätt.

Mom. 23. Aktförvarare.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i styrelsen för Västra företaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior. Intill dess styrelse utsetts för Västra företaget, skola handlingarna och ritningarna förvaras av Torups godsförvaltning.

Mom. 24. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 25. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstolens prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 24 här ovan angivna tiden.

Spångholm den 1 september 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. H.

Utredning rörande nederbördsområdets omfattning och storleken av dess olika delområden, med uppgifter beträffande de avvägningspunkter vid huvudavloppet Spångholmsbäcken, till vilka de olika delområdena avrinna. Jämför kartan över nederbördsområdet eller ritning blad 36 .

Delområdes nr på ritningen blad 36.	Delområdes areal Km^2 .	Avrinner till avvägnings-punkten.
1	0.65	67+50
2	25.90	64+39
3	0.25	64+39
4	0.40	58+00
5	2.60	52+00
6	0.45	51+75 /116+10/
7	0.05	51+75 /140+39/
8	0.05	51+75 /113+17/
9	0.15	51+75 /111+50/
10	0.30	46+70
11	1.15	29+50 /104+53/
12	0.45	29+50 / 97+45/
13	0.10	29+50 / 94+96/
14	0.35	29+50 / 92+65/
15	1.25	29+50
16	1.20	28+63
17	2.30	26+92 / 83+79/
18	0.60	26+92 / 81+79/
19	0.50	26+92 / 76+50/

Delområdes nr på ritningen blad 36.	Delområdes areal Km^2	Avrinner till avvägnings - punkten.
20	0.40	26+92 /70+50/
21	1.50	16+73
22	0.60	8+50
23	0.60	7+00
24	0.10	1+53
25	0.10	1+53
Hela nederbördsområdet	42.- km^2	

Anmärkning.

Siffror inom parentes i tredje kolumnen angiva de avvägnings-punkter på sidoavlopp, dit vissa delområden avrinna.

Spångholm den 1 september 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. I.

Utredning rörande storleken av de områden, som avrinna till vissa avvägningspunkter vid huvudavloppet Spångholmsbäcken.

Avvägningspunkt.	Delområden, som avvattnas till avvägningspunkten	Områdets areal, km^2.
67+50	1	0.65
64+39	1-3	26.80
58+00	1-4	27.20
52+00 = 120+00	1-5	29.80
51+75 = 110+00	1-9	30.50
46+70	1-10	30.80
29+50 = 90+00	1-15	34.10
28+63	1-16	35.30
26+92 = 70+00	1-20	39.10
16+73	1-21	40.60
8+50	1-22	41.20
7+00	1-23	41.80
1+53	1-25	42.-

Spångholm den 1 september 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. K.

Dimensionsberäkningar.

Beräkningar enligt Hessles formel med efter R-värdet varierande värden på k.

Avrinning vid högsta högvattenföring HHq 120 l/sek. och km^2.

" " normal " MHq 60 " "

" " medelvattenföring Mq 10 " "

Dikessträcka	N km^2	Q i m^3/sek vid HHQ	NHQ	MQ	1000 I	SL	Bb	t i m. vid HHQ	MHQ	MQ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Huvudavlopp.										
A-B-C-D-E.										
0+00-7+00	41.9	5.03	2.51	0.42	0.6	1:1.50	2.50	1.45	1.01	0.40
7+00-8+50	41.5	4.98	2.49	0.42	0.6	1:1.50	2.50	1.44	1.01	0.40
8+50-16+73	40.9	4.91	2.45	0.41	0.6	1:1.50	2.50	1.43	1.01	0.40
16+73-26+92	39.9	4.79	2.39	0.40	0.6	1:1.50	2.50	1.41	1.00	0.38
E-F.										
26+92-28+63	37.2	4.46	2.23	0.37	0.6	1:1.50	2.50	1.38	0.96	0.36
28+63-29+50	34.7	4.16	2.08	0.35	0.6	1:1.50	2.50	1.32	0.93	0.35
F-G.										
29+50-33+50	33.5	4.02	2.01	0.34	1.-	1:1.50	1.75	1.28	0.92	0.35
33+50-36+63	32.2	3.86	1.93	0.32	6.-	1:1.50	0.75	1.04	0.76	0.33
G-H-I.										
36+63-40+00	31.4	3.77	1.88	0.31	3.-	1:1.50	0.75	1.19	0.88	0.38
40+00-41+50	31.1	3.73	1.87	0.31	7.-	1:1.50	0.75	0.98	0.73	0.30
41+50-42+50	31.1	3.73	1.87	0.31	5.-	1:1.50	0.75	1.06	0.78	0.34
42+50-46+70	30.9	3.71	1.85	0.31	0.8	1:1.50	1.75	1.30	0.93	0.36
I-J-K-L.										
46+70-51+75	30.7	3.68	1.84	0.31	0.8	1:1.50	1.75	1.30	0.93	0.36

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
51+75-52+00	30.2	3.62	1.81	0.30	0.8	1:1.50	1.75	1.28	0.92	0.35
L-M-N.										
52+00-58+00	28.5	3.42	1.71	0.29	0.6	1:1.50	1.75	1.34	0.96	0.39
58+00-64+39	27.-	3.24	1.62	0.27	2.-	1:1.50	0.75	1.22	0.90	0.37
Sidoavlopp.										
E-P-Q.										
26+92=70--76+53	3.6	0.43	0.22	0.04	0.4	1:1.25	0.50	0.83	0.62	0.27
76+53-81+79	3.2	0.38	0.19	0.03	1.-	"	"	0.64	0.47	0.20

Spångholm den 1 september 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 2a.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Vårda fördagar.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Skebosjö socken.				
Lgh	1'		Kvisslemölla, Jöns Pålssons stridh.		1-6	6102.-	6517.-
429/1000	12⁷		Tjustorp; Edvin Nilsson		7-23	3549.-	3703.-
1 320/1000	12⁵		Do; O.N. Willems;				
			arr. Axel Andersson		24-98	28473.-	33535.-
1 163/1000	12⁸		Do; Ivar Persson och		99-144a		
			Mathilda Persson		145a, 147-155, 190, 191	24273.-	41220.-
679/1000	12¹⁰		Do; And. Anderssons		156-159	3038.-	3720.-
676/1000	12²⁶		Do; Klumslövs Tegelbruks Ab.		160-178, 204-222	16935.-	34880.-
avst.	26⁸²		Skebosjö; Stig Thott;	sök			
			arr. Nils Jönsson		223-263	14091.-	46956.-
avst.	26⁸¹		Do; Stig Thott;	söke			
			arr. Folke Flodin		264-269	1649.-	7072.-
avst.	26³⁰		Do; Stig Thott,	söke.			
			arr. Otto Nilsson		270-289	5960.-	11940.-
1	22'		Do; Löneboställe för Skebosjö och Torsinge pastorat; arr. Gerhard Jönsson		290-292	1142.-	1444.-
			Bara socken.				
7 3/16	1'-24' 26'-28' 31' 33' 36' 38'		Vårby Bruknings-del Spångholms gård; Amelie von Filsa	sök	144b, 145b, 146, 179-189, 192-203, 293-346, 359-393	82174.-	213327.-
7 2/16	1'-24' 26'-28' 31' 33' 36' 38'		Vårby; Amelie von Filsa;	sök.			
			arr. Henning Andersson		347-358b	6877.-	10212.-
7 3/16	1'-24' 26'-28' 31' 33' 36' 38'		Vårby Bruknings-del Tomps gård; Amelie von Filsa	söke	394-437	17396.-	28052.-
				Summa		206659.-	442638.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16.	17		18
415.-						370.66	0.176			
184.-						164.27	0.078			
10062.-						8979.98	4.264			
16947.-						15125.29	7.182			
682.-						608.63	0.289			
17945.-						16016.13	7.605			
32865.-						29330.26	13.927			
5423.-						4839.59	2.298			
5980.-						5336.60	2.534			
302.-						269.57	0.128			
131159.-						117047.27	55.578			
3335.-						2975.78	1.413			
10684.-						9535.97	4.528			
235979.-						210600.-	100.-			

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Spånghult den 1 september 1947.

På lantmäterimyndighetens vägnar:

C. J. Wallin.

Statens lantmäterimyndighet.

Per Jönsson

Gösta Olsson

Gode män.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

Förrep.

Bil Lv.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
							Åsha förstagst.			
		Kostnadsfördelningsgrundl.								

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Bara socken.				
7 3/16	1-24 26-28 31 33 36 38		Värby; Amelie von Fiba;	pôk			
			arr. Henning Andersson		435-441	302.-	418.-
			arr. Hilbert Åhrson		442-453	1405.-	2824.-
			arr. H. Holmander		454-457	386.-	494.-
			arr. Mårta Persson		458a-466	1324.-	1840.-
			arr. Jöns Nilsson		467-475	1790.-	2394.-
7 3/16	1-24 26-28 31 33 36 38		Värby Brukningsdel Torups gård; Amelie von Fiba	pôk	477-479, 641-645 717-737	47586.-	79000.-
1/2	14		Bara Brukningsdel Trastberga gård; Amelie von Fiba; arr. Sigfrid Larsson	pôk	692-696	3698.-	4132.-
7 3/16	1-24 26-28 31 33 36 38		Värby Brukningsdel Vångagården; Amelie von Fiba; arr. Nils Nilsson	pôk	697a-716	3600.-	6215.-
			Bara och Hyby socknar.				
8/2	1	gem.	Torup				
3/8	1	ägov.	Risemölla; Amelie von Fiba	pôk	482-640	63229.-	141376.-
					Summa	123320.-	298193.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
116.-						83.22	0.101			
919.-						659.20	0.800			
108.-						77.46	0.094			
576.-						369.98	0.449			
604.-						433.42	0.526			
81414.-						22533.93	27.347			Lärby 61:6
434.-						311.47	0.378			Lärby 61:6
2615.-						1875.42	2.276			Lärby 61:6
78147.-						5605.90	68.029			Torup 1:1
114878.-						82400.-	100.-			

Spångholm den 1 september 1947.

På tjänstens vägnar:

C. B. Nilsson.

Statens lantbruksingenjör.

Per Jönsson Erik Olsson

Bodarna

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

437141

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR
SKARA

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Förrättnings-Lit. 11:85/47.
liggare 25/46.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Dikningsföretaget Spångholm-Torup av år 1947 i Hyby, Bara och Skabersjö socknar, Malmöhus län.
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE N:r 209
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JAN 1948

Åtgärden omfattar tiden 5/10 1943 - 1947.

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~i~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 241 ha.				
1150 kr för 200 ha och 3 kr för varje ha däröver	1273	-		
1.2 % av 293000 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	3516	-		
2 % av ... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			4789	-
1947. Alt.förslag till ägovägsbroar; 1/3, 3-7/3, ~~samma~~ 2-3/5, 30/5, 2/6, 4-5/6; 10,45 dagar à 15 kr.				
~~För syneförrättning utan god man utföres 60 % av ovanstående summa.~~	156	75		
1947. Upprättning av alt.förslag till ägovägsbroar: 28/8-1/9 (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten) 4 dagar å 12 kr.	48	-		
			204	75
2. ~~*Täckdikningsplaner.*~~				
Alt. förslag /täckta avlopp/ för vissa dikessträckor:				
1946. 2-4/12, 6/12; 2.5 dagar à 20 kr.	50	-		
1947. 24/4, 2/5; 2 dagar à 20 kr.	40	-	90	-
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ... ha.				
... kr för ... ha och ... kr för varje ha däröver				
... % av ... kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av ... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ... st fastigheter				
2. *Annat företag.*				
... dagarvoden à 60 kr				
... dagarvoden à 40 kr				
... dagarvoden à 20 kr				
Transport:			5083	75

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/5 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			5083	75 ✓
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.* Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
~~a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;~~				
~~b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;~~				
1943 c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete; 4-5/10 1943; 1.5 dagar				
~~d) Kopiering av kartor och ritningar;~~				
~~e) Sammanträde;~~				
1947. f) Ordningställande av ozalidkopior; 4-6, 8, 15-17; 4.9 dagar (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har ~~har icke~~ till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
1943. 1.5 ✓ *dagarvoden à* 12 *kr*	18	- ✓		
1947. 4.9 ✓ *dagarvoden à* 12 *kr*	58	80 ✓		
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
1947. 1 extra avskrift av förrättningshandlingarna; 50 ark à 2.- kr.	100	- ✓	176	80 ✓
Summa kronor:			5260	55 ✓

Anmärkningar:

Dagarvode, som debiterats för den 4-5/10 1943, avser arbete, utfört före den 1 juli 1945.

Ett exemplar av denna räkning har den 28/12 1947 ~~överlämnats till~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av

Torups godsförvaltning, Bara,
(titel, namn och adress)

i egenskap av aktförvarare

Malmö den 20 december 1947.

[signature]
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~


Wallén 18:-

Stat 5242:55

5260:55

Wallén 18:-

Granskad den 29/12 48 av [signature]



M 36-0955

Avskrift.

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Spångholm-Torup av år 1947"

i Hyby, Bara och Skabersjö socknar,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1947.

Avskrift.

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Spångholm-Torup av år 1947"

i Hyby, Bara och Skabersjö socknar,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1947.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Torups gods m.m. i Bara m.fl. socknar, Malmöhus län.

År 1946 den 12 september inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Erik Jönsson, Holmeja /Hyby s:n/ och Gösta Olsson, Bjärshög /Bjärshögs s:n/ å Spångholms gård för att jämlikt av Länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdat förordnande /bil. 1/ handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Torups gods m.m. i Bara m.fl. socknar, Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag, som förrättningsmannen den 2 juli 1946 översänt till pastorsämbetena i Bara, Hyby och Skabersjö församlingar, hade anslagits för Bara församling den 14 juli 1946 /bil. 2/, för Hyby församling den 7 juli 1946 /bil. 3/ och för Skabersjö församling likaledes den 7 juli 1946 /bil. 4/. Då förrättningen kommer att beröra den ecklesiastika fastigheten Skabersjö 22 1, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen till länsstyrelsen översänt en avskrift av kungörelsen. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 8 juli 1946 översänt underrättelser om förrättningen. Förteckning /bil. 5/ hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit.

Sökanden till syneförrättningen:

Fru Amelie von Filz, Torup; äg. 1/4 mtl. Bara 14 1 i Bara s:n /lgf. 5/7 1939 § 505/, 8½ mtl. Torup 1 1 i Bara s:n /lgf. 14/1 1942 nr 33/ gemen-

sam ägovidd med 3/8 mtl. Risemölla 1:1 i Hyby s:n /lgf. 23/2 1944 nr 159/ samt 7 3/16 mtl. Värby 1:1 - 24:1 gemensam ägovidd med torpen Värby 26:1 - 28:1, 31:1, 33:1, 36:1 och 38:1 i Bara s:n /lgf. 23/2 1944 nr 159/. Fru von Filz företräddes av inspektoren Viggo Overgaard /bil. 6/, biträdd av ladufogden Nils Sjöström.

Övriga sakägare och ombud.

Patron Sigfrid Svensson, Tranberga gård; arr. del av Bara 14:1.

Bara Tegelbruks- och Sågverks AB; arr. del av Värby genom disponenten Axel Nyberg, postadress Klågerup.

Friherre H.J. Wrangel von Brehmer, Stockholm; äg. 1/4 mtl. Hyby 5:4 och 5/16 mtl. Hyby 13:1 i Hyby s:n /lgf. 16/6 1943 nr 447 B/ genom patron Sigfrid Svensson, Tranberga /bil. 7/.

Lantbr. Johan Andersson,Böksmosse; arr. Hyby 5:4 och Hyby 13:1 i Hyby s:n.

Hovjägmästaren, greve Stig Thott, Skabersjö; äg. avst. Skabersjö 26:30, 26:31 och 26:32 i Skabersjö s:n /lgf. 10/10 1934 § 541/.

Lantbr. Folke Flodin, Skabersjö; arr. Skabersjö 26:31.

Lantbr. Nils Jönsson, Brodden; arr. Skabersjö 26:32.

Pastoratskyrkorådet i Skabersjö och Törringe pastorat; förande talan för prästlönehemmanet 1 mtl. Skabersjö 22:1 i Skabersjö s:n genom kyrkovärden Lars Linde, Skabersjö /bil. 11/.

Lantbr. Gerhard Jönsson, Skabersjö; arr. Skabersjö 22:1.

Glumslövs Tegelbruks AB; äg. 676/1000 mtl. Tjustorp 12:26 i Skaberjsö s:n /lgf. 18/4 1945 nr 355/ genom disponenten Anders Sintring i Tjustorp, Skabersjö /bil. 8/.

Riksdagsmannen Ivar Persson och änkefru Mathilda Persson, Tjustorps Nygård; äg. tillsammans 1 163/1000 mtl. Tjustorp 12:8 i Skabersjö s:n /lgf.28/5

1923 §§ 382, 383 och 385, 29/5 1928 § 291, 20/2 1935 § 91/. Riksdagsman Persson företrädde även sin moder, änkefru Mathilda Persson.

Fastighetsägaren O.N. Willemo, Tofta, Arrie; äg. 1 $\frac{323}{1000}$ mtl. Tjustorp 12^{5} i Skabersjö s:n /lgf. 4/12 1940 nr 599/.

Lantbr. Axel Andersson, Ameliden; arr. Tjustorp 12^{5}.

Lantbr. Edvin Nilsson, Dorisborg; äg. 422/1000 mtl. Tjustorp 12^{7} i Skabersjö s:n /lgf. 2/5 1934 § 277/.

Jöns Pålssons sterbhusdelägare, Kvisslemölla; äg. Kvisslemölla 1^{1} i Skabersjö s:n /lgf. 27/9 1932 § 135/ genom lantbrukaren Carl Pålsson.

Skabersjö Elektricitetsverk genom greve Stig Thott.

Häradsdomaren August Larsson, Ebbarp; sysslomän för torrläggningsföretaget "reglering av Segeå från Svenstorps bro till Lilla Mölleberga kvarn av åren 1894-95".

Agronomen Otto Jönsson, Hyby gård; sysslomän för torrläggningsföretaget "Hyby gods m.fl. hemman av år 1917".

Vägförvaltningen, Malmö, genom ingenjören Simon Danielsson /bil.9/.

Boställsnämndsordföranden Albert Bengtsson i Barsebäckshamn såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden /bil. 10/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet /bil. 1/.

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftes-

godemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankartor över de områden, som komme att beröras av det planerade torrläggningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande sökanden, Fru Amelie von Filz, påyrkat vid förundersökningarna.

§ 5.

Till protokollet antecknades, att följande voro delägare i Jöns Pålssons sterbhus;

änkefru Kerstin Pålsson, Kvisslemölla ,

lantbr. Carl Pålsson, "

" Johan Pålsson, Ö. Kattarp,

fröken Emma Pålsson, "

" Anna Pålsson, Kvisslemölla,

lantbr. Otto Pålsson, Ö. Kattarp,

" Axel Pålsson, Tullstorp,

" Erik Pålsson, Kvisslemölla.

§ 6.

Förrättningsmannen redogjorde för de avlopp och dikessträckor, som efter samråd med sökanden avvägts vid förundersökningarna.

§ 7.

Inspektor Overgaard yrkade å sökandens vägnar, att det nu planerade torrläggningsföretaget skulle omfatta uppgrävning av den s.k. Spångholms-

bäcken från avvägningspunkten 16+73 eller från gränsen mellan Skabersjö och Bara socknar söder och öster ut till avvägningspunkten 67+50 eller till den trumma för allm. vägen 838, som ligger omedelbart öster om Torups gård. Spångholmsbäcken borde även uppgrävas nerströms avvägningspunkten 16+73 över Tjustorps och Kvisslemölla hemman till Segeå vid avvägningspunkten 0+00 i den omfattning, som erfordrades för torrläggning av de till Torups gods hörande markerna. Vidare borde enligt Overgaard sidoavlopp upptagas i följande sträckningar:

1/ 26+72 = 70+00-77+47 , öppet avlopp;

2/ 29+50 = 90+00-104+53, täckt avlopp;

3/ 51+75 = 110+00-116+10, täckt avlopp, och

4/ 113+66 = 140+00-140+39, täckt avlopp.

§ 8.

Inspektor Overgaard framhöll, att den del av Spångholmsbäcken, som ligger närmast öster om avvägningspunkten 46+40 vid uppströmssidan av bron för väg 838 eller delsträckan 46+40-50+64, borde omläggas och upptagas i den nya sträckning, där Bara Tegelbruks- och Sågverks AB. nu upptagit lera. Om åns sträckning ändrades på detta sätt, komme ett flertal krökar att bortgå och åns längd komme dessutom att minskas med i runt tal 125 m.

§ 9.

Greve Stig Thott förklarade, att han ville som sökande biträda syneförrättningen samt undertecknade därom förening /bil. 12/. Åtgärden prövades av synemännen lämplig, varefter de vitsordade föreningen.

§ 10.

Greve Thott yrkade, att det av sökanden påfordrade sidoavloppet 26+

+72 = 70+00-77+47 skulle utsträckas till en punkt, som ligger c:a 100 m. söder om avvägningspunkten 82+93 eller till gränsen mellan ängen och åkern å fastigheten Skabersjö 26[30], arr. Otto Nilsson. Vidare framhöll Thott, att avloppet borde uppgrävas mellan avvägningspunkterna 81+81 och 82+93, så att det erhölle rak sträckning.

§ 11.

Inspektor Overgaard framhöll, att sjön Yddingens vatten i forna tider avrunnit genom en bäck över Torups och Hyby marker och då tilletts Spångholmsbäcken ungefär vid den å plankartan utmärkta avvägningspunkten 52+00 = 120+00. Söder om järnvägsspåret /stickspår/ mellan Bara och Bokskogen hade bäcken följt ungefär samma sträckning som det nuvarande avloppet för torrläggningsföretaget "Hyby gods m.fl. hemman av år 1917". På 1870-talet hade emellertid ägaren till Torup delvis omgrävt bäcken från Yddingen och lett vattnet över Torup, så att Yddingens vatten nu inledes i Spångholmsbäcken strax öster och norr om Torups gård eller vid avvägningspunkten 64+39. Anledningen till omgrävningen av bäcken var, att Torups ägare ville använda Yddingens vatten till bevattning av ängarna vid Torup. Overgaard yrkade nu, att det vid denna syneförrättning skulle föreskrivas till utförande sådana åtgärder, att Yddingens vatten komme att avledas på samma sätt som före omgrävningen av bäcken på 1870-talet. Bifölles detta yrkande, komme enligt Overgaard den vattenmängd, som nu avledes å sträckan 52+00-64+39, att betydligt minskas, och sistnämnda dikessträcka kunde då utföras som täckt avlopp.

§ 12.

Patron Sigfrid Svensson, ombud för friherre H.J.Wrangel von Breh-

mer, som äger Hyby gods, bestred bifall till inspektor Overgaards yrkande om ändring av avloppet från sjön Yddingen. Han framhöll, att betydande skador komme att tillskyndas Hyby gods, om Yddingens vatten komme att avledas över markerna till Hyby och han betonade särskilt, att de nuvarande avloppen över och från Hyby ej dimensionerats för att kunna avbörda Yddingens vatten. Med Svensson instämde patron Otto Jönsson och lantbrukaren Johan Andersson, som arrenderar under Hyby gods lydande Hyby gård, respektive Böksmosse.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att vissa stolpar för Skabersjö Elektricitetsverk tillhöriga kraftledningar antagligen måste flyttas, om de nya avloppen skulle kunna uppgrävas till erforderlig bredd. Greve Thott förklarade i anledning härav att Skabersjö Elektricitetsverk skulle i egen regi flytta de stolpar, som stodo hindrande i vägen för det nya avloppet. Elektricitetsverket fordrade emellertid ersättning för arbetet med stolparnas flyttning. Vidare framhöll Thott, att styrelsen för det nu planerade dikningsföretaget måste i god tid underrätta AB. Skabersjö Industrier, som förvaltade Elektricitetsverket, om den tidpunkt, då stolparna måste flyttas.

§ 14.

Inspektor Overgaard framhöll, att flertalet av de kraftledningsstolpar, varom det nu vore fråga, stodo vid högra sidan av dikessträckan 52-58. Om det nuvarande avloppet utvidgades åt vänstra sidan, behövde stolparna antagligen ej flyttas.

§ 15.

Förrättningsmannen framhöll, att det planerade torrläggningsföretaget komme att beröra 1 bro för väg 837 /väg H 4 Skabersjö kyrka-Tjustorp--Bjärshögs prästgård/ samt 1 bro och 1 trumma för väg 838 /väg H 7 Enighetshusen-Torup-Fåraborg/.

Bron för väg 837, som ligger vid avvägningspunkten 8+44 eller c:a 1200 m. söder Bjärshögs kyrka, är utförd som ram- eller balkbro av betong med 3.- m. fri spännvidd. Bottnen i bron, som nu ligger på medelhöjden + 16.60 m., måste antagligen sänkas 60 å 70 cm.

Bron för väg 838, som ligger vid avvägningspunkten 46+34 eller c:a 200 m. söder om vägskälet i Bara, är utförd som valvbro av betong med 2.50 m. fri spännvidd. Bottnen i bron, som nu ligger på medelhöjden + 23.- m, måste antagligen sänkas 60 å 70 cm.

Trumman för väg 838, som ligger vid avvägningspunkten 67+50 och omedelbart öster Torups gård, är utförd av natursten med fria öppningen 0.60 x 0.85 m. Trumman kan bibehållas oförändrad.

§ 16.

Förrättningsmannen framhöll, beträffande broarna vid avvägningspunkterna 8+44 och 46+34 för respektive allmänna vägarna 837 och 838, att han ej utfört några beräkningar för att utröna, om broarna nu hade tillräcklig fri spännvidd för vattnets genomlopp. Sådana beräkningar skulle emellertid göras inom den närmaste tiden. Förrättningsmannen framhöll också, att det ej varit möjligt att närmare fastställa hur broarna voro grundlagda och hemställde till ingenjör Danielsson, ombud för Vägförvaltningen, om Vägförvaltningens biträde för en sådan undersökning.

§ 17.

Ingenjör Danielsson meddelade, att Vägförvaltningen skulle uppgöra förslag till grundförstärkning eller underbyggnad av broarna för vägarna 837 och 838, sedan Vägförvaltningen fått del av förrättningsmannens undersökningsmaterial.

§ 18.

Patron Sigfrid Svensson meddelade, att bron vid avvägningspunkten 46++34 för väg 838 byggts åren 1919-1920. Entreprenör hade varit dåvarande arrendatorn på Spångholm, Lars Andersson.

§ 19.

Meddelades, att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 20.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde för syneförrättningen komme att i laga ordning kungöras.

Spångholm den 12 september 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Eric Jönsson Gösta Olsson

Gode män.

År 1947 den 25 april inställde sig synemännen å Spångholms gård för att åter handlägga syneförrättningen. Kungörelse om sammanträdet, som för-

rättningsmannen den 26 mars 1947 översänt till pastorsämbetena i Bara, Hyby och Skabersjö församlingar, hade anslagits för vederbörande församlingar söndagen den 30 mars 1947 /bil. 13-15/. Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet fredagen den 28 mars 1947. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 29 mars 1947 översänt underrättelser om sammanträdet /bil. 16/.

Följande sakägare hade tillstädeskommit.

Fru Amelie von Filz, Torup, genom inspektoren Carl Rasmusson /bil. 17/, biträdd av ladufogden Nils Sjöström.

Lantbr. Johan Andersson, Böksmosse,

Hovjägmästaren, greve Stig Thott, Skabersjö,

Lantbr. Otto Nilsson, Eskadal,

Lantbr. Folke Flodin, Skabersjö,

Lantbr. Nils Jönsson, Brodden,

Lantbr. Anders Andersson, Tjustorp,

Pastoratskyrkorådet i Skabersjö och Törringe pastorat genom kyrkovärden Lars Linde /bil. 11/.

Riksdagsmannen Ivar Persson och änkefru Mathilda Persson, Tjustorps Nygård, genom herr Ivar Persson.

Lantbr. Edvin Nilsson, Dorisborg,

Boställsnämndsordföranden Albert Bengtsson, Barsebäck /bil. 10/, konsistorieombud och ombud för Stiftsnämnden.

§ 21.

Protokollet för sammanträdet den 12 september 1946 upplästes och godkändes.

§ 22.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom preliminärt upprättat förslag till nya avlopp för det nu planerade torrläggningsföretaget, varefter förslaget diskuterades.

§ 23.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Spångholms gård fredagen den 20 juni 1947 kl. 10.-

Spångholm den 25 april 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Eric Jönsson Gösta Olsson

Gode män.

År 1947 den 20 juni inställde sig synemännen å Spångholms gård för att åter handlägga syneförrättningen.

Följande sakägare hade tillstädeskommit:

Fru Amelie von Filz genom lagationsrådet Eric von Filz, biträdd av inspektoren Carl Rasmusson och ladufogden Nils Sjöström,

Hovjägmästaren, greve Stig Thott, Skabersjö,

Lantbr. Nils Jönsson, Brodden,

Lantbr. Anders Andersson, Tjustorp,

Jöns Pålssons sterbhusdelägare, Kvisslemölla, genom lantbrukaren Carl Påls-

son.

Boställsnämndsordföranden Albert Bengtsson, Barsebäck /bil. 10/, konsistorie-ombud och ombud för stiftsnämnden.

§ 24.

Protokollet för sammanträdet den 25 april 1947 upplästes och godkändes.

§ 25.

Diskuterade synemännen och delägarna det av förrättningsmannen upprättade förslaget.

§ 26.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på Spångholms gård måndagen den 1 september 1947.kl. 10.-

Spångholm den 20 juni 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Eric Jönsson Gösta Olsson

Gode män.

År 1947 den 1 september inställde sig synemännen på Spångholms gård för att åter handlägga syneförrättningen. Underrättelser om sammanträdet hade den 10 juli översänts till vissa, vid sammanträdet den 20 juni 1947 ej närvarande sakägare /bil. 18/.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Fru Amelie von Filz, Torup, genom legationsrådet Eric von Filz, biträdd av inspektoren Carl Rasmusson och ladufogden Nils Sjöström,

Hovjägmästaren, Greve Stig Thott, Skabersjö, genom förvaltaren A. Åkesson.

Lantbr. Anders Andersson, Tjustorp,

Boställsnämndsordföranden, nämndeman Albert Bengtsson, Barsebäck, konsistorieombud och ombud för Stiftsnämnden /bil. 10/.

Pastoratskyrkorådet i Skabersjö och Törringe pastorat genom kyrkovärden Lars Linde, Skabersjö /bil. 11/.

§ 27.

Protokollet för sammanträdet den 20 juni 1947 upplästes och godkändes.

§ 28.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen beträffande de arbeten, som beröra allmänna vägar /bil. 19-21/.

§ 29.

Till protokollet antecknades, att kostnaderna för hantlangning m.m. under syneförrättningen, vilka förskotterats av Torups godsförvaltning, belöpte till 1170.- kr.

§ 30.

Uträknades ersättningen till skiftesgodemännen sålunda:

Eric Jönsson	96.- kr.
Gösta Olsson	56.- "
Summa	152.- kr.

§ 31.

Lämnades följande uppgifter beträffande inägojordens areal vid följande fastigheter och brukningsdelar inom dikningsföretaget:

	Åker	Äng
Kvisslemölla 1[1] ; äg. och br. Jöns Pålssons sterbhus	36 ha	0.5 ha
Tjustorp 12[7] /Dorisborg /; äg. och br. Edvin Nilsson	31 "	0.5 "
Tjustorp 12[5] /Ameliden/; äg. O.N.Willemo, br. Axel Andersson	60 "	2.- "
Tjustorp 12[8] /Nygård/; äg. Mathilda och Ivar Persson, br. Ivar Persson	60 "	2.- "
Tjustorp 12[10] ; äg. och br. Anders Andersson	32 "	
Tjustorp 12[26] ; äg. Glumslövs Tegelbruks AB.	30 "	0.5 "
Skabersjö 26[32] /Brodden/; äg. Stig Thott, br. Nils Jönsson	20 "	10.- "
Skabersjö 26[31] ; äg. Stig Thott, br. Folke Flodin	30 "	2.- "
Skabersjö 26[30] /Eskadahl/; äg. Stig Thott, br. Otto Nilsson	24 "	5.- "
Skabersjö 22[1] ; äg. Skabersjö och Törringe pastorat, br. Gerhard Jönsson	75 "	20.- "
Spångholms gård; äg. och br. Amelie von Filz	200 "	20.- "
Torups gård; äg. och br. Amelie von Filz	230 "	15.- "
Tranberga gård; äg. Amelie von Filz, br. Sigfrid Svenssons stb.	112 "	
Vångagården ;äg. Amelie von Filz, br. Nils Nilsson	25 "	

§ 32.

Förrättningsmannen redogjorde för det av honom utarbetade förslaget till dikningsföretagets utförande samt framlade för delägarnes granskning de upprättade ritningarna och handlingarna. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängderna med sammandrag	Bil. Aa - Ac
Kostnadsförslagen med sammandrag	Bil. Ba-Bc
Kostnadsförslag för enskilda broar	Bil. Ca-Cb
Ersättningslängder för jordförlust	Bil. Da-Db
Ersättningslängder för intrång genom jordupplag	Bil. Ea-Eb
Arbetsbeskrivningen	Bil. F.

§ 33.

Avgavs synemännens utlåtande /bil. G/, varefter förrättningsmannen redogjorde för de till utlåtandet hörande bilagorna, nämligen:

Utredning rörande nederbördsområdet	Bil. H
Utredning rörande nederbördsområdets areal m.m.	Bil. I.
Dimensionsberäkningar	Bil. K.
Kostnadsfördelningslängd för Västra företaget	Bil. La
" " Östra företaget	Bil. Lb.

§ 34.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till torrläggningsföretag.

§ 35.

Legationsrådet von Filz framhöll, att han nu ej vore beredd att till

behandling upptaga frågan om ansökan av bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för företaget.

§ 36.

Synemännen uppdrogo åt legationsrådet Eric von Filz att sedan syneförrättning fastställts kalla delägarna i Västra företaget till sammanträde för styrelseval.

§ 37.

Till aktförvarare intill dess styrelse valts för Västra företaget utsågs Torups godsförvaltning, adr. Bara.

§ 38.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Spångholm den 1 september 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Eric Jönsson Gösta Olsson

Gode män.

Bil. 1.

Ek.D. 50/681 år 1943
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 8 okt. 1943.
Landskansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Härmed får jag anhålla om förordnande för behörig förrättningsman

att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning enligt 10 kapitel vattenlagen i och för torrläggning av marken tillhörande Torups gods i Bara och Hyby socknar, Malmöhus län. Av förrättningen torde även beröras marken tillhöriga Tjustorps gård, ägare riksdagsman J. Persson, och Ameliden, ägare Nils Hansson i Skabersjö socken samt Hyby gods i Hyby socken. Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av min make, legationssekreterare E. von Filz, Torup per Bara, telefon Malmö 47050 och rektor, agronom Arvid Zachrison, Åkarp, telefon Åkarp 72.

Torup den 6 oktober 1943.

Amelie von Filz.

Ek.D. nr 50/681 1943.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 9 oktober 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Kvistberg Sten Lundberg

Bil. 2.

KUNGÖRELSE.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Torups gods m.m. i Bara m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Spångholms gård torsdagen den 12 september 1946

kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker till Bara 14, Torup 1 samt Värby 1-24, 26-28, 31, 33, 36 och 38 i Bara socken, Hyby 5 och 13 samt Risemölla 1 i Hyby socken, Skabersjö 22 och 26, Tjustorp 12 och Kvisslemölla 1 i Skabersjö socken, dels allmänna vägarna Bjärshög-Skabersjö kyrka eller väg 837 och Bara-Torup-Enighetshusen eller väg 838, dels Malmö-Genarps Nya Järnvägs AB. tillhöriga järnvägslinjer Bara-Klågerup och Bara-Bokskogen, dels torrläggningsföretagen:"Reglering av Segeå från Svenstorps bro till Lilla Mölleberga kvarn av åren 1894-1895" samt "Hyby gods m.m. av år 1917", dels kraftledningar tillhöriga Skabersjö Elektricitetsverk.

Malmö den 2 juli 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Bara församling söndagen den 14 juli 1946 betygar:

Bengt Strandberg

p.l.

Bil. 3.

KUNGÖRELSE.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Torups gods m.m. i Bara m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Spångholms gård torsdagen den 12 september 1946 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen el-

ler genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker till Bara 14, Torup 1 samt Värby 1-24, 26-28, 31, 33, 36 och 38 i Bara socken, Hyby 5 och 13 samt Risemölla 1 i Hyby socken, Skabersjö 22 och 26, Tjustorp 12 och Kvisslemölla 1 i Skabersjö socken, dels allmänna vägarna Bjärshög-Skabersjö kyrka eller väg 837 och Bara-Torup-Enighetshusen eller väg 838, dels Malmö-Genarps Nya Järnvägs AB. tillhöriga järnvägslinjer Bara-Klågerup och Bara-Bokskogen, dels torrläggningsföretagen "Reglering av Segeå från Svenstorps bro till Lilla Mölleberga kvarn av åren 1894-1895" samt "Hyby gods m.m. av år 1917", dels kraftledningar tillhöriga Skabersjö Elektricitetsverk.

Malmö den 2 juli 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Hyby församling söndagen den 7 juli 1946 betygar:

Hyby d. 12/7 1946

Henrik Samuelsson

p.l.

Bil. 4.

KUNGÖRELSE.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Torups gods m.m. i Bara m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Spångholms gård torsdagen den 12 september 1946 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personli-

gen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker till Bara 14, Torup 1 samt Värby 1-24, 26-28, 31, 33, 36 och 38 i Bara socken, Hyby 5 och 13 samt Risemölla 1 i Hyby socken, Skabersjö 22 och 26, Tjustorp 12 och Kvisslemölla 1 i Skabersjö socken, dels allmänna vägarna Bjärshög-Skabersjö kyrka eller väg 837 och Bara-Torup-Enighetshusen eller väg 838, dels Malmö-Genarps Nya järnvägs AB. tillhöriga järnvägslinjer Bara-Klågerup och Bara-Bokskogen, dels torrläggningsföretagen "Reglering av Segeå från Svenstorps bro till Lilla Mölleberga kvarn av åren 1894--1895" samt "Hyby gods m.m. av år 1917", dels kraftledningar tillhöriga Skabersjö Elektricitetsverk.

Malmö den 2 juli 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Skabersjö församling söndagen den 7 juli 1946 betygar:

Arvid W. Bengtsson

p.l.

Bil. 5.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Bara församling	Bara	2/7 1946
" " Hyby "	Klågerup	" "

1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Skabersjö församling	Skabersjö	2/7 1946
Pastoratskyrkorådet i Skabersjö och Törringe pastorat	"	" "
Länsstyrelsen	Malmö	" "
Stiftsnämnden	Lund	8/7 "
Lantbrukaren Erik Jönsson /god man/	Holmeja	2/7 "
" Gösta Olsson /god man/	Bjärshög	" "
Vägförvaltningen	Malmö	8/7 "
Fru Amelie von Filz, Torup,	Bara	" "
Hovjägmästaren Greve Stig Thott, Friherre H.J.Wrangel von Brehmer, Grand Hotell,	Stockholm	" "
Malmö-Genarps Nya Järnvägs AB.	Kvarnby	" "
Glumslövs Tegelbruks AB, Box 283,	Malmö	" "
Riksdagsman Ivar Persson, Tjustorps Nygård,	Skabersjö	" "
Änkefru Mathilda Persson, Tjustorps Nygård	"	" "
Lantbrukaren Edvin Nilsson, Dorisborg,	"	" "
" Axel Andersson, Tjustorp 12,	"	" "
Ameliden,	Bjärshög	" "
" Anders Andersson, Tjustorp 12,	Skabersjö	" "
" Nils Jönsson, Skabersjö 26, Brodden,	"	" "

1.	2.	3.
Lantbrukaren Folke Flodin, Skabersjö 26,	Skabersjö	8/7 1946
" Otto Nilsson, " " , Eskadal,	"	" "
" Gerhard Jönsson, " 22,	"	" "
Jöns Pålssons sterbhusdelägare, Kvisslemölla,	Bjärshög,	" "
Fastigh.äg. O.N.Willemo, Villa Tofta,	Arrie	" "
Patron Sigfrid Svensson, Tranberga gård,	Bara	" "
Lantbrukaren Nils Nilsson, Vångagården,	"	" "
Trädgårdsm. Arnold Göransson, Värby,	"	" "
Lantbrukaren Gösta Persson, "	"	" "
" Jöns Nilsson, "	"	" "
" Hilbertz Åkesson, "	"	" "
" Henning Andersson,"	"	" "
Smedmästaren H. Holmander, "	"	" "
Lantbrukaren Johan Andersson, Böksmosse,	Klågerup	" "
Sysslomannen för dikningsföretaget Reglering av Segeå av åren 1894-1895, Häradsdomaren August Larsson, Ebbarp,	Kvarnby	" "
Sysslomannen för dikningsföretaget Hyby gods m.m. av år 1917, agronom Otto Jönsson, Hyby gård,	Klågerup	" "
Styrelsen för Bara tegelbruks och Sågverks AB.	Bara	" "
Skabersjö Elektricitetsverk,	Skabersjö	" "

Malmö den 8 juli 1946.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 6.

F u l l m a k t

för inspektor Herr Viggo Overgaard att föra min talan vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kapitel vattenlagen angående torrläggning av marker till Torups gods m.m. i Bara m.fl. socknar,

Torup 11/7 1946.

Amelie von Filz.

Bevittnas:

Britta Persson. A. Strand.

Bil. 7.

Sigfrid Svenson
Tranberga gård
Bara.
Tel. Malmö 47054.

Fullmakt för lantbrukaren Sigfrid Svenson å Tranberga, att vid det sammanträde, som är utsatt att hållas å Spångholms gård i Bara socken torsdagen den 12 sept. 1946, för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen ang. torrläggning av marker till Torups gods m.m., min talan föra och rätt bevaka, hållande jag för gillt vad ombudet å mina vägnar lagligen gör och låter.

Falsterbo den 27 juli 1946.

J. Wrangel

Bevittnas:

O. Hansson Astrid Larsson

Bil. 8.

GLUMSLÖVS TEGELBRUKS AB.
Glumslöv.

F u l l m a k t

för Disponenten Anders Sintring och Förvaltaren Bror Åke Åkesson, Tjustorp, att var för sig eller gemensamt vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Torups gods m.m. i Bara m.fl. socknar, Malmöhus län, torsdagen den 12 september 1946 föra vår talan och bevaka vår rätt, godkännande vi vad ombuden lagligen göra och låta.

Malmö den 12 september 1946.

GLUMSLÖVS TEGELBRUKS A.-B.

Bevittnas:

I.G. Persson G. Mellberg.

Bil. 9.

Vägförvaltningen
i
Malmöhus län.

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Torups gods m.m. i Bara m.fl. socknar av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 11 september 1946.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

Bil. 10.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 1561 S

Från statens lantbruksingenjör C.H.Wallér, Malmö, har till stiftsnämnden inkommit meddelande att syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Torups gods m.m. i Bara m.fl. socknar kommer att äga rum å Spångholms gård torsdagen den 12 september 1946 klockan 10.-

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastigheter, nämligen: lönebostället Skabersjö 22 1 i Skabersjö socken.

Det tillkommer Skabersjö pastorat att vid förrättningen tala och svara för lönebostället ifråga.

Boställsnämndsordföranden Albert Bengtson, Barsebäckshamn, eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 13 augusti 1946.

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén.

Bil. 11.

PASTORSÄMBETET
Skabersjö

Utdrag av protokoll fört vid gem. kyrkostämma med Skabersjö och Törringe församlingar den 9 dec. 1944.

==========

§ 4.

Till ledamot i ecklesiastika boställsnämnden för tre år från den 1

mars 1945 återvaldes kyrkovärden L.A. Linde, Ärnakulla, och till suppleant kyrkovärden Nils Mårtensson, Törringe.

Vid protokollet

Ivar Persson

Justeras: Stig Kronvall Gunnar Bjernick

Kung. ang. justeringen anslagen i laga ordning i Skabersjö och Törringe förs. d. 23.12. 1944.

A.W. Bengtsson/ p.l.

Rätt utdraget betygar:

Arvid W. Bengtsson

Kyrkost:s ordf.

Bil. 12.

F ö r e n i n g.

Undertecknad förenar sig med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Torups gods m.m. i Bara m.fl. socknar, Malmöhus län.

Spångholm den 12 september 1946.

Stig Thott

Vitsordas:

C.H.Wallér Eric Jönsson Gösta Olsson

Bil. 13.

Kungörelse.

Nytt sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Torups gods m.m. i Bara m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Spångholms gård fredagen den 25 april

1947 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker till Bara 14, Torup 1 samt Värby 1-24, 26-28, 31, 33, 36 och 38 i Bara socken, Hyby 5 och 13 samt Risemölla 1 i Hyby socken, Skabersjö 22 och 26, Tjustorp 12 och Kvisslemölla 1 i Skabersjö socken, dels allmänna vägarna Bjärshög-Skaberjö kyrka eller väg 837 och Bara-Torup-Enighetshusen eller väg 838, dels Malmö-Genarps Nya Järnvägs AB. tillhöriga järnvägslinjer Bara-Klågerup och Bara-Bokskogen, dels torrläggningsföretagen "Reglering av Segeå från Svenstorps bro till Lilla Mölleberga kvarn av åren 1894-1895" samt "Hyby gods m.m. av år 1917", dels kraftledningar tillhöriga Skabersjö Elektricitetsverk.

Malmö den 26 mars 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Bara församling söndagen den 30 mars 1947 betygar:

E. Majvell

Kadj.

Bil. 14.

Kungörelse.

Nytt sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Torups gods m.m. i Bara m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Spångholms gård fredagen den 25 april 1947 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personli-

gen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker till Bara 14, Torup 1 samt Värby 1-24, 26-28, 31, 33, 36 och 38 i Bara socken, Hyby 5 och 13 samt Risemölla 1 i Hyby socken, Skabersjö 22 och 26, Tjustorp 12 och Kvisslemölla 1 i Skabersjö socken, dels allmänna vägarna Bjärshög-Skabersjö kyrka eller väg 837 och Bara-Torup-Enighetshusen eller väg 838, dels Malmö-Genarps Nya Järnvägs AB. tillhöriga järnvägslinjer Bara-Klågerup och Bara-Bokskogen, dels torrläggningsföretagen "Reglering av Segeå från Svenstorps bro till Lilla Mölleberga kvarn av åren 1894-1895" samt"Hyby gods m.m. av år 1917", dels kraftledningar tillhöriga Skabersjö Elektricitetsverk.

Malmö den 26 mars 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Hyby församling söndagen den 30 mars 1947 betygar:

Henrik Samuelsson

p.l.

Bil. 15.

Kungörelse.

Nytt sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Torups gods m.m. i Bara m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Spångholms gård fredagen den 25 april 1947 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels

marker till Bara 14, Torup 1 samt Värby 1-24, 26-28, 31, 33, 36 och 38 i Bara socken, Hyby 5 och 13 samt Risemölla 1 i Hyby socken, Skabersjö 22 och 26, Tjustorp 12 och Kvisslemölla 1 i Skabersjö socken, dels allmänna vägarna Bjärshög-Skabersjö kyrka eller väg 837 och Bara-Torup-Enighetshusen eller väg 838, dels Malmö-Genarps Nya Järnvägs AB. tillhöriga järnvägslinjer Bara-Klågerup och Bara-Bokskogen, dels torrläggningsföretagen "Reglering av Segeå från Svenstorps bro till Lilla Mölleberga kvarn av åren 1894-1895" samt "Hyby gods m.m. av år 1917", dels kraftledningar tillhöriga Skabersjö Elektricitetsverk.

Malmö den 26 mars 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Skabersjö församling söndagen den 30 mars 1947 betygar:

Arvid W. Bengtsson

p.l.

Bil. 16.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Bara församling	Bara	26/3 1947
" " Hyby "	Klågerup	" "
" " Skabersjö församling	Skabersjö	" "
Pastoratskyrkorådet i Skabersjö och Törringe		

1.	2.	3.
pastorat,	Skabersjö	26/3 1947
Boställsnämndsordföranden Albert Bengtsson,		
konsistorieombud och ombud för stifts-		
nämnden,	Barsebäckshamn	" "
Lantbrukaren Erik Jönsson /god man/	Holmeja	" "
" Gösta Olsson /god man/	Bjärshög	" "
Vägförvaltningen	Malmö	29/3 "
Fru Amelie von Filz, Torup,	Bara	" "
Hovjägmästaren Greve Stig Thott,	Skabersjö	" "
Friherre H.J.Wrangel von Brehmer, Grand		
Hotell,	Stockholm	" "
Malmö-Genarps Nya Järnvägs AB.	Kvarnby	" "
Glumslövs Tegelbruks AB., Box 283,	Malmö	" "
Riksdagsman Ivar Persson, Tjustorps Nygård,	Skabersjö	" "
Änkefru Mathilda Persson, Tjustorps Nygård,	"	" "
Lantbrukaren Edvin Nilsson, Dorisborg,	"	" "
" Axel Andersson, Tjustorp 12,		
Ameliden,	Bjärshög	" "
" Anders Andersson, Tjustorp 12,	Skabersjö	" "
" Nils Jönsson, Skabersjö 26,		
Brodden,	"	" "
" Folke Flodin, Skabersjö 26,	"	" "
" Otto Nilsson, " 26,		
Eskadal,	"	" "

1.	2.	3.
Lantbrukaren Gerhard Jönsson, Skabersjö 22,	Skabersjö	29/3 1947
Jöns Pålssons sterbhusdelägare, Kvisslemölla,	Bjärshög	" "
Fastigh.äg. O.N. Willemo, Villa Tofta,	Arrie	" "
Patron Sigfrid Svensson, Tranberga gård,	Bara	" "
Lantbrukaren Nils Nilsson, Vångagården,	"	" "
Trädgårdsm. Arnold Göransson, Värby,	"	" "
Lantbrukaren Gösta Persson, "	"	" "
" Jöns Nilsson, "	"	" "
" Hilbertz Åkesson, "	"	" "
" Henning Andersson, "	"	" "
Smedmästaren H. Holmander, "	"	" "
Lantbrukaren Johan Andersson, Böksmosse,	Klågerup	" "
Sysslomannen för dikningsföretaget Reglering av Segeå av åren 1894-1895,		
Häradsdomaren August Larsson, Ebbarp,	Kvarnby	" "
Sysslomannen för dikningsföretaget Hyby gods m.m. av år 1917, agronom Otto Jönsson,		
Hyby gård,	Klågerup	" "
Styrelsen för Bara tegelbruks och Sågverks AB.	Bara	" "
Skabersjö Elektricitetsverk	Skabersjö	" "

Malmö den 29 mars 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 17.

F u l l m a k t

för Insp. Carl Rasmusson att å mina vägnar närvara den 25 april 1947 angående bäcken Hyby-Bara-Skabersjö samt att därvid föra min talan och bevaka min rätt, hållande jag för gillt vad ombudet för min räkning lagligen gör och låter.

Torup den 25 april 1947.

Amelie von Filz

Bevittnas av:

A. Strand Anna Nilsson

Bil. 18.

Förteckning över avsända underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Lantbrukaren Edvin Nilsson, Dorisborg,	Skabersjö	10/7 1947
Fastighetsägaren O.N.Willemo, Villa Tofta,	Arrie	" "
Lantbrukaren Axel Andersson, Tjustorp 12,	Skabersjö	" "
Riksdagsmannen Ivar Persson, Tjustorps Nygård,	"	" "
Lantbrukaren Anders Andersson, Tjustorp 12,	"	
Glumslövs Tegelbruks AB, Box 283,	Malmö	" "

Malmö den 10 juli 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 19.

Till

Vägförvaltningen,

Malmö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen upprätta förslag till avlopp för dikningsföretaget Spångholm-Torup av år 1947 i Hyby, Bara och Skabersjö socknar, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde å Spångholms gård måndagen den 1:ste instundande september kl. 10.-. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägarna 837 och 838, får jag härmed enligt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Vägförvaltningens yttrande. Jag har förut diskuterat frågan med ingenjörerna vid Vägförvaltningen, Simon Danielsson och Harald Andersson.

Malmö den 26 augusti 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Bil. 20.

Dikningsföretaget Spångholm-Torup av år 1947.

Utdrag av förslag till utlåtande.

==========

(3)

Mom. 7. Broar för allmänna och enskilda vägar.

Allmänna vägar.

1/ Spångholmsbäcken, dikessträckan A-B-C-D-E inom Västra företaget, korsar vid avvägningspunkten 8+44 allmänna vägen 837 Skabersjö kyrka-Bjärshög-Staffanstorp. I korsningspunkten, som ligger c:a 1200 m. söder om Bjärshögs kyrka och 750 m. söder om vägskälet öster Kvisslemölla /vägarna 837 och 841/, finnes en betongbro med 3 m. fri spännvidd. Bottnen i bron ligger nu på höjden + 16.60 m. och vägbanan över bron på höjden + 19.00 m. Bottnen i bron skall nerschaktas och sänkas till höjden + 15.94 m. och i samband därmed skola landfästena undermuras eller bron på annat sätt förstärkas. Alla arbeten, som beröra bron, skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen. Till ledning för arbete vid bron har en fixpunkt avvägts vid Tjustorps Nygård, äg. riksdagsman Ivar Persson, i grundmuren till garage öster om ladugården och söder om markvägen, utmärkt med en järndubb i kors i grundmurens norra sida, 0.8 m. öster om nordvästra knuten och 0.15 m. över marken; + 19.48 m.

2/ Spångholmsbäcken, dikessträckan G-H-I-J-K inom Östra företaget, korsar vid avvägningspunkten 46+34 allmänna vägen 838 Enighetshusen-Torup-Bara. I korsningspunkten, som ligger c:a 200 m. söder om vägskälet väster Bara järnvägsstation /vägarna 838 och 841/, finnes en valvbro av betong och sten med 2.50 m. fri spännvidd. Bottnen i bron ligger nu på höjden + 23.00 m. och vägbanan över bron på höjden + 27.20 m. Bottnen i bron skall nerschaktas och sänkas till höjden + 22.35 m. och i samband därmed skola landfästena undermuras eller bron på annat sätt förstärkas. Alla arbeten, som beröra bron, skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen. Till ledning för arbete vid bron har en fixpunkt av-

vägts vid det boningshus, som ligger strax söder om bron vid vägens östra sida, och utmärkts med järndubb i kors i grundmuren till husets norra gavel, 1.10 m. väster om nordöstra knuten och 0.40 m. över marken; + 27.03 m.

3/ Den täckta dikessträckan N-O inom Östra företaget skall vid avvägningspunkten 67+50 anslutas till nerströmssidan eller norra sidan av den stentrumma för väg 838 Enighetshusen-Torup-Bara, som ligger c:a 60 m. öster om inkörsvägen till Torups slott och avleder vatten söder ifrån. Anslutningsbrunnen skall byggas och bekostas av dikningsföretaget och utföras så, att även vägvatten från sidorna kan tilledas.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, när bottnen i broarna vid avvägningspunkterna 8+44 för väg 837 och vid 46+34 för väg 838 måste nerschaktas och sänkas. Utföras ej dessa arbeten före eller senast samtidigt med Spångholmsbäckens uppgrävning, kan möjligen hinder uppkomma för fortgången av detta senare arbete. Styrelsen skall också underrätta Vägförvaltningen om den tidpunkt, då anslutningsbrunnen vid avvägningspunkten 67+50 till trumman för väg 838 kommer att utföras.

==========

Malmö den 26 augusti 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 21.

Vägförvaltningen
i
Malmöhus län.

36

Vägdirektören
Dnr 4012-43/47

Till

Statens lantbruksingenjör

C.H.Wallér,

Malmö.

Angående dikningsföretaget Spångholm-Torup av år 1947.

Med anledning av Eder skrivelse den 26 augusti 1947 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtandet angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 30 augusti 1947.

W. Mannerfelt.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

Bil. Aa.

Västra företaget.

Plankartan blad 1.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 b.
12. 1945. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad			
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
											1
											2
											3
											4
											5
											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Skabersjö s:n.						Avdelning 1.				
Kvisslemölla 1 1, lgh; äg.										
Jöns Pålssons sterbhus										
Åker, m.p. lera	1		73			3200	~~4000~~ 3400	200	146	-
D:o d:o	2		90			3200	~~4000~~ 3400	200	180	-
Odlm. d:o	3				18	2800	~~3600~~ 3100	300	54	-
D:o d:o	4				04	2000	~~3600~~ 2300	300	12	-
D:o d:o	5				03	2600	~~3600~~ 2900	300	9	-
D:o d:o	6				07	3200	~~3600~~ 3400	200	14	-
	Summa	1	63		32	17000	18500	1500	415	-
Tjustorp 12 7, 422/1000 mtl.										
äg. Edvin Nilsson										
Äng, m.p. grusbl. lera	7			1	-	1700	~~3000~~ 1800	100	100	-
D:o, vinner ej båtnad	8 a					-	-	-	-	-
D:o d:o	8 b					-	-	-	-	-
Åker, m.p. sandbl. lera	9		04			2300	~~3000~~ 2400	100	4	-
D:o, vinner ej båtnad	10					-	-	-	-	-
D:o d:o	11					-	-	-	-	-
D:o, m.p. sandbl. lera	12		08			2300	~~3000~~ 2400	100	8	-
Äng , m.p. sandbl. lera	13				04	2900	3000	100	4	-
D:o d:o	14				04	2900	3000	100	4	-
D:o d:o	15				04	2900	3000	100	4	-
	Överföres		12	1	12	15000	15600	600	124	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			12	1	12	15000	15600	600	124	-
Äng, m.p. sandbl. lera	16				04	2900	3000	100	4	-
D:o d:o	17				51	1900	2000 ~~3000~~	100	51	-
D:o vinner ej båtnad	18					-	-	-	-	-
Åker, m.p. sandbl. lera	19		05			2800	2900 ~~3200~~	100	5	-
D:o vinner ej båtnad	20					-	-	-	-	-
D:o d:o	21					-	-	-	-	-
D:o d:o	22					-	-	-	-	-
D:o d:o	23					-	-	-	-	-
Summa			17	1	67	22600	23500	900	184	-
Tjustorp 12 5, 1 323/1000 mtl.; äg. O.N.Willemo, arr. Axel Andersson.										
Äng, m.p. lerb. sand	24				08	2000	2400 ~~3000~~	400	32	-
D:o d:o	25				41	1200	1500 ~~3000~~	300	123	-
D:o d:o	26				13	2000	2400 ~~3000~~	400	52	-
D:o d:o	27				03	2600	3000	400	12	-
D:o d:o	28				03	2900	3000	100	3	-
D:o d:o	29				13	2500	3000	500	65	-
D:o d:o	30				53	2600	3000	400	212	-
D:o d:o	31				23	2200	2700 ~~3000~~	500	115	-
D:o d:o	32				07	2100	2600 ~~3000~~	500	35	-
Överföres				1	64	20100	23600	3500	649	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört				1	64	20100	23600	3500	649	-
Äng, m.p. lerbl. sand	33				08	1200	1700 ~~3000~~	500	40	-
D:o d:o	34				42	1300	1700 ~~3000~~	400	168	-
D:o d:o	35				34	1200	2100 ~~3000~~	900	306	-
D:o d:o	36				08	2500	3000	500	40	-
D:o d:o	37				29	1600	2100 ~~3000~~	500	145	-
D:o d:o	38				05	2200	2700 ~~3000~~	500	25	-
D:o d:o	39				05	2600	3000	400	20	-
Åker m.p. lera	40		04			2300	2800 ~~4000~~	500	20	-
D:o d:o	41		13			2900	3600 ~~4000~~	700	91	-
D:o d:o	42		16			3500	4000	500	80	-
D:o d:o	43		12			3800	4000	200	24	-
D:o d:o	44		13			3800	4000	200	26	-
D:o d:o	45		17			3500	4000	500	85	-
D:o d:o	46		13			2600	2800 ~~4000~~	200	26	-
D:o d:o	47		03			3500	4000	500	15	-
D:o d:o	48		04			3800	4000	200	8	-
D:o d:o	49		06			3800	4000	200	12	-
Åker, m.p. lera	50		08			3500	4000	500	40	-
D:o d:o	51		02			3100	4000	900	18	-
D:o d:o	52		14			3800	4000	200	28	-
D:o d:o	53		15			3500	4000	500	75	-
		1	40	2	95	80100	93100	13000	1941	-

Överföres

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		1	40	2	95	80100	93100	13000	1941	-
Åker, m.p. lera	54		07			3100	4000	900	63	-
D:o d:o	55		02			2100	~~4000~~ 2800	700	14	-
Odlm. d:o	56				01	3300	3600	300	3	-
D:o d:o	57				05	2800	3600	800	40	-
D:o d:o	58				11	1700	~~3600~~ 2200	500	55	-
D:o d:o	59				31	1600	~~3600~~ 2200	600	186	-
D:o d:o	60				13	2500	3600	1100	143	-
D:o d:o	61				10	2800	3600	800	80	-
D:o d:o	62				21	3100	3600	500	105	-
D:o d:o	63				03	2500	3600	1100	33	-
D:o d:o	64				03	3200	3600	400	12	-
D:o d:o	65				03	2500	3600	1100	33	-
D:o d:o	66				04	1800	3600	1800	72	-
D:o d:o	67				13	700	~~3600~~ 2500	1800	234	-
D:o d:o	68				20	1100	~~3600~~ 2900	1800	360	-
D:o d:o	69				24	1800	3600	1800	432	-
D:o d:o	70				03	2500	3600	1100	33	-
Åker, m.p. sandbl. lera	71		12			1800	3800	2000	240	-
D:o d:o	72		12			2600	3800	1200	144	-
D:o d:o	73		13			3400	3800	400	52	-
D:o d:o	74		16			3400	3800	400	64	-
Överföres		2	02	4	60	130400	164500	34100	4339	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		2	02	4	60	130400	164500	34100	4339	-
Åker m.p. sandbl. lera	75		12			1800	3800	2000	240	-
D:o d:o	76		48			2600	3800	1200	576	-
Odlm. m.p. lera	77				30	1800	3600	1800	540	-
D:o d:o	78				02	1800	3600	1800	36	-
D:o d:o	79				51	1100	3600	2500	1275	-
D:o d:o	80				08	1800	3600	1800	144	-
D:o d:o	81				05	2500	3600	1100	55	-
D:o d:o	82				08	3200	3600	400	32	-
Åker d:o	83		16			3600	4000	400	64	-
D:o d:o	84		27			2800	4000	1200	324	-
D:o d:o	85		20			2000	4000	2000	400	-
D:o d:o	86		10			1200	4000	2800	280	-
D:o d:o	87		31			2000	4000	2000	620	-
D:o d:o	88		14			2800	4000	1200	168	-
D:o d:o	89		09			3600	4000	400	36	-
D:o d:o	90		19			3400	3800	400	76	-
D:o d:o	91		26			2600	3800	1200	312	-
D:o d:o	92		10			1800	3800	2000	200	-
D:o m.p. sandbl. lera	93		03			1100	3800	2700	81	-
D:o d:o	94		10			1800	3800	2000	200	-
D:o d:o	95		04			2600	3800	1200	48	-
Överföres		4	61	5	64	178300	244500	66200	10046	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		4	61	5	64	178300	244500	66200	10046	-
Åker m.p. sandbl. lera	96		04			3400	3800	400	16	-
D:o vinner ej båtnad	97					-	-	-	-	-
D:o d:o	98					-	-	-	-	-
Summa		4	65	5	64	181700	248300	66600	10062	-
Tjustorp 12 8 163, 1 1000 mtl.										
äg. Ivar Persson och										
Mathilda Persson										
Åker m.p. sandbl. lera	99		37			1100	3800	2700	999	-
D:o d:o	100		30			1800	3800	2000	600	-
D:o d:o	101		21			2600	3800	1200	252	-
D:o d:o	102		15			3400	3800	400	60	-
D:o d:o	103		52			1800	3800	2000	1040	-
D:o d:o	104		05			2600	3800	1200	60	-
D:o d:o	105		06			3400	3800	400	24	-
D:o d:o	106		11			3400	3800	400	44	-
D:o d:o	107		13			2600	3800	1200	156	-
Väg, imp.	108					-	-	-	-	-
Åker m.p. sandbl. lera	109		03			1800	3800	2000	60	-
D:o d:o	110		13			2600	3800	1200	156	-
D:o d:o	111		09			3400	3800	400	36	-
D:o d:o	112		17			3400	3800	400	68	-
Överföres		2	32			33900	49400	15500	3555	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		2	32			33900	49400	15500	3555	-
Åker m.p. sandbl. lera	113 a		06			2600	3800	1200	72	-
Odlm. m.p. sandbl. lera	113 b				05	2600	3800	1200	60	-
D:o d:o	114 a				09	1800	3800	2000	180	-
Åker d:o	114 b		02			1800	3800	2000	40	-
Odlm. d:o	115 a				06	3400	3800	400	24	-
D:o m.p. lera	115 b				04	3400	3800	400	16	-
D:o m.p. sandbl. lera	116				15	2600	3800	1200	180	-
D:o d:o	117				10	1800	3800	2000	200	-
D:o d:o	118				16	1100	3800	2700	432	-
D:o m.p. lera	119				37	1800	3800	2000	740	-
D:o d:o	120				11	1100	3800	2700	297	-
D:o m.p. sandbl.lera	121				07	2600	3800	1200	84	-
D:o d:o	122				16	1100	3800	2700	432	-
D:o d:o	123				27	1800	3800	2000	540	-
D:o d:o	124				19	2600	3800	1200	228	-
Åker d:o	125		17			3400	3800	400	68	-
D:o d:o	126		02			3400	3800	400	8	-
D:o d:o	127		20			3400	3800	400	80	-
D:o d:o	128		03			2600	3800	1200	36	-
D:o m.p. sandbl. lera	129		15			2600	3800	1200	180	-
D:o d:o	130		06			1800	3800	2000	120	-
Överföres		3	03	1	82	83200	129200	46000	7572	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		3	03	1	82	83200	129200	46000	7572	-
Åker m.p. sandbl. lera	131		02			1800	3800	2000	40	-
Odlm. d:o	132				71	1800	3800	2000	1420	-
D:o d:o	133				42	1100	3800	2700	1134	-
D:o m.p. lera	134				89	2000	4000	2000	1780	-
D:o d:o	135				09	1200	4000	2800	252	-
D:o d:o	136				41	2800	4000	1200	492	-
D:o d:o	137				12	3600	4000	400	48	-
D:o d:o	138				10	3600	4000	400	40	-
Åker d:o	139		10			3600	4000	400	40	-
D:o m.p. lera	140		10			2800	4000	1200	120	-
D:o d:o	141		19			2000	4000	2000	380	-
D:o d:o	142		33			2800	4000	1200	396	-
D:o d:o	143		14			3600	4000	400	56	-
D:o d:o	144 a		03			3600	4000	400	12	-
D:o d:o	145 a		02			3600	4000	400	8	-
Åker m.p. sandbl. lera	147		05			3400	3800	400	20	-
D:o d:o	148		31			3400	3800	400	124	-
D:o m.p. sandbl. lera	149		28			2600	3800	1200	336	-
D:o d:o	150		38			1800	3800	2000	760	-
D:o d:o	151		27			3400	3800	400	108	-
D:o d:o	152		19			2600	3800	1200	228	-
Överföres		5	44	4	56	140300	211400	71100	15366	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		5	44	4	56	140300	211400	71100	15366	-
Åker m.p. sandbl. lera	153		32			1800	3800	2000	640	-
D:o d:o	154		23			1100	3800	2700	621	-
D:o d:o	155		07			1800	3800	2000	140	-
D:o m.p. lera	190		02			2000	4000	2000	40	-
D:o d:o	191		07			2000	4000	2000	140	-
Summa		6	15	4	56	149000	230800	81800	16947	-
Tjustorp 12 10, 679/1000 mtl. äg. And. Andersson.										
Åker m.p. lera	156		22			3800	4000	200	44	-
D:o d:o	157		27			3400	4000	600	162	-
D:o d:o	158		35			3000	4000	1000	350	-
D:o d:o	159		09			2600	4000	1400	126	-
Summa			93			12800	16000	3200	682	-
Tjustorp 12 26, 676/1000 mtl. äg. Glumslövs Tegelbruks AB.										
Äng m.p. lera	160				31	700	2600	1900	589	-
D:o d:o	161				03	1300	2600	1300	39	-
D:o d:o	162				02	1300	2600	1300	26	-
Lertag imp.	163 a					-	-	-	-	-
Äng m.p. lera	163 b				87	700	2600	1900	1653	-
Överföres				1	23	4000	10400	6400	2307	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört				1	23	4000	10400	6400	2307	-
Äng m.p. lera	164				16	1300	2600	1300	208	-
D:o d:o	165				05	200	2600	2400	120	-
Åker d:o	166 a		32			2000	4000	2000	640	-
Lertag imp.	166 b					-	-	-	-	-
Åker m.p. lera	167 a		16			2000	4000	2000	320	-
Lertag imp.	167 b					-	-	-	-	-
Åker m.p. lera	168 a		08			2800	4000	1200	96	-
Lertag imp.	168 b					-	-	-	-	-
Åker m.p. lera	169 a		01			3600	4000	400	4	-
Lertag imp.	169 b					-	-	-	-	-
Lertag imp.	170 a					-	-	-	-	-
Åker m.p. lera	170 b		05			2800	4000	1200	60	-
Lertag imp.	171					-	-	-	-	-
Åker m.p. lera	172 a		10			2800	4000	1200	120	-
Lertag imp.	172 b					-	-	-	-	-
Åker m.p. lera	173 a		24			3600	4000	400	96	-
Lertag imp.	173 b					-	-	-	-	-
Åker m.p. lera	174		15			3600	4000	400	60	-
D:o d:o	175		14			2800	4000	1200	168	-
D:o d:o	176		15			2000	4000	2000	300	-
D:o d:o	177		37			1200	4000	2800	1036	-
D:o d:o	178		02			2000	4000	2000	40	-
Summa		1	79	1	44	36700	63600	26900	5575	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Bara s:n.										
Värby 1 1/1 - 24 1/1, 26 1/1, 28 1/1, 31 1/1, 33 1/1, 36 1/1, 38 1/1. 7 3/16 mtl Bruk-										
ningsdelen Spångholms gård;										
äg. Amelie von Filz.										
Åker m.p. lera	144 b		01			3600	4000	400	4	-
D:o d:o	145 b		06			2800	4000	1200	72	-
D:o d:o	146		11			2000	4000	2000	220	-
D:o d:o	179		48			2000	4000	2000	960	-
D:o d:o	180		08			400	4000	3600	288	-
D:o d:o	181		41			1200	4000	2800	1148	-
D:o d:o	182 a		27			2000	4000	2000	540	-
D:o d:o	182 b		14			2000	4000	2000	280	-
D:o d:o	183		13			3600	4000	400	52	-
D:o d:o	184		25			2800	4000	1200	300	-
D:o d:o	185		23			2000	4000	2000	460	-
D:o d:o	186		07			1200	4000	2800	196	-
D:o d:o	187		26			2000	4000	2000	520	-
D:o d:o	188		24			2800	4000	1200	288	-
D:o d:o	189		12			3600	4000	400	48	-
D:o d:o	192		42			2000	4000	2000	840	-
D:o d:o	193		44			2800	4000	1200	528	-
Överföres		3	72			38800	68000	29200	6744	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		3	72			38800	68000	29200	6744	-
Åker m.p. lera	194		42			3600	4000	400	168	-
D:o d:o	195		52			3600	4000	400	208	-
D:o d:o	196		17			2800	4000	1200	204	-
D:o d:o	197		39			2800	4000	1200	468	-
D:o d:o	198		32			2000	4000	2000	640	-
D:o d:o	199		12			1200	4000	2800	336	-
D:o d:o	200		16			1200	4000	2800	448	-
D:o d:o	201		04			2000	4000	2000	80	-
D:o d:o	202		06			2800	4000	1200	72	-
D:o d:o	203		06			2000	4000	2000	120	-
Summa		5	98			62800	108000	45200	9488	-
Avdelning 2.										
Skabersjö s:n.										
Tjustorp 12 26, 676/1000 mtl.										
Äg. Glumslövs Tegelbruks AB.										
Åker m.p. lera	204		12			2000	4000	2000	240	-
D:o d:o	205		76			1200	4000	2800	2128	-
D:o d:o	206		52			2000	4000	2000	1040	-
D:o d:o	207		33			2800	4000	1200	396	-
D:o d:o	208		28			3600	4000	400	112	-
D:o d:o	209		14			1200	4000	2800	392	-
Överföres		2	15			12800	24000	11200	4308	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		2	15			12800	24000	11200	4308	-
Åker m.p. lera	210		51			2000	4000	2000	1020	-
D:o d:o	211		73			2800	4000	1200	876	-
D:o d:o	212		55			3600	4000	400	220	-
D:o d:o	213		33			1200	4000	2800	924	-
D:o d:o	214		12			800	4000	3200	384	-
D:o d:o	215		07			800	4000	3200	224	-
D:o d:o	216		08			3600	4000	400	32	-
D:o d:o	217		08			2800	4000	1200	96	-
D:o d:o	218		10			2000	4000	2000	200	-
Odlingsmark m.p. lera	219				15	700	2600	1900	285	-
D:o d:o	220				90	500	2600	2100	1890	-
D:o d:o	221				58	500	2600	2100	1218	-
D:o d:o	222				33	500	2600	2100	693	-
Summa		4	72	1	96	21800	46400	24600	12370	-
Skabersjö 26 32, avst.										
äg. Stig Thott, arr.										
Nils Jönsson.										
Åker m.p. lera	223		25			3400	3800	400	100	-
D:o d:o	224		32			2600	3800	1200	384	-
D:o d:o	225		31			1800	3800	2000	620	-
D:o d:o	226		09			1100	3800	2700	243	-
Överföres			97			8900	15200	6300	1347	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			97			8900	15200	6300	1347	-
Åker m.p. lera	227		12			1100	3800	2700	324	-
Odlingsmark m.p. lera	228				11	700	2600	1900	209	-
D:o d:o	229			1	06	500	2600	2100	2226	-
D:o d:o	230				14	500	2600	2100	294	-
D:o d:o	231				14	500	2600	2100	294	-
D:o d:o	232				25	500	2600	2100	525	-
Åker m.p. sandbl. lera	233		23			3400	3800	400	92	-
D:o d:o	234		31			2600	3800	1200	372	-
D:o d:o	235		27			1800	3800	2000	540	-
D:o d:o	236		36			1100	3800	2700	972	-
D:o d:o	237		24			800	3800	3000	720	-
Odlingsmark d:o	238				12	700	2600	1900	228	-
D:o d:o	239				82	500	2600	2100	1722	-
D:o d:o	240				34	500	2600	2100	714	-
D:o d:o	241				44	500	2600	2100	924	-
D:o d:o	242				27	500	2600	2100	567	-
D:o d:o	243				29	500	2600	2100	609	-
D:o d:o	244				35	500	2600	2100	735	-
D:o torvjord	245			1	50	500	2600	2100	3150	-
D:o d:o	246			1	27	500	2600	2100	2667	-
D:o d:o	247			1	21	500	2600	2100	2541	-
Överföres		2	50	8	31	27600	77000	49400	21772	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		2	50	8	31	27600	77000	49400	21772	-
Odlingsmark, torvjord	248				49	500	2600	2100	1029	-
D:o d:o	249			2	32	500	2600	2100	4872	-
D:o d:o	250			1	-	500	2200	1700	1700	-
D:o d:o	251				85	600	2200	1600	1360	-
D:o m.p. lerbl. sand	252				04	1100	2200	1100	44	-
D:o d:o	253				05	1500	2200	700	35	-
D:o m.p. lerbl. sand	254				60	500	2200	1700	1020	-
D:o d:o	255				12	600	2200	1600	192	-
Åker m.p. sandbl. lera	256		17			1800	3800	2000	340	-
D:o d:o	257		20			2600	3800	1200	240	-
D:o d:o	258		05			1800	3800	2000	100	-
D:o d:o	259		17			3400	3800	400	68	-
D:o d:o	260		02			1500	3000	1500	30	-
D:o d:o	261		04			2100	3000	900	36	-
D:o d:o	262		09			2700	3000	300	27	-
Väg, imp.	263					-	-	-	-	-
Summa		3	24	13	78	49300	119600	70300	32865	-
Skabersjö 26 31, avst. äg. Stig Thott, arr. Folke Flodin.										
Odlingsmark, torvjord	264				21	1300	2600	1300	273	-
Överföres					21	1300	2600	1300	273	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört					21	1300	2600	1300	273	-
Odlingsmark, torvjord	265				03	1800	2600	800	24	-
D:o d:o	266				25	700	2600	1900	475	-
D:o d:o	267			1	04	500	2600	2100	2184	-
D:o d:o	268			1	03	500	2600	2100	2163	-
D:o d:o	269				16	700	2600	1900	304	-
Summa				2	72	5500	15600	10100	5423	-
Skabersjö 26[30], avst. ägare Stig Thott, arr. Otto Nilsson.										
Odlingsmark m.p. sandbl.lera	270				24	1500	3000	1500	360	-
Åker m.p. lera	271		23			1800	3600	1800	414	-
D:o m.p. lera	272		19			2500	3600	1100	209	-
D:o d:o	273		19			3200	3600	400	76	-
Åker m.p. sandbl. lera	274		10			3200	3600	400	40	-
D:o d:o	275		24			2500	3600	1100	264	-
D:o d:o	276		04			1800	3600	1800	72	-
Odlingsmark, torvjord	277				14	500	2600	2100	294	-
D:o d:o	278				64	700	2600	1900	1216	-
D:o d:o	279				21	1300	2600	1300	273	-
D:o d:o	280				12	1800	2600	800	96	-
D:o d:o	281				04	2300	2600	300	12	-
Överföres			99	1	39	23100	37600	14500	3326	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			99	1	39	23100	37600	14500	3326	-
Odlingsmark, torvjord	282				43	500	2600	2100	903	-
D:o d:o	283				54	700	2600	1900	1026	-
D:o d:o	284				27	1300	2600	1300	351	-
D:o d:o	285				10	1800	2600	800	80	-
D:o d:o	286				06	2300	2600	300	18	-
Åker m.p. lera	287		06			1800	3800	2000	120	-
D:o m.p. lera	288		09			2600	3800	1200	108	-
D:o d:o	289		12			3400	3800	400	48	-
Summa		1	26	2	79	37500	62000	24500	5980	-
Skabersjö 22^{1}, 1 mtl.;										
Löneboställe för Skabersjö och Törringe pastorat; arr. Gerhard Jönsson.										
Åker m.p. sandbl. lera	290		17			3400	3800	400	68	-
D:o d:o	291		18			2800	3800	1000	180	-
D:o d:o	292		03			2000	3800	1800	54	-
Summa			38			8200	11400	3200	302	-
Bara socken.										
Värby 1^{1}-24^{1}, 26^{1}-28^{1}, 31^{1}, 33^{1}, 36^{1}, 38^{1}.										
Brukningsdelen Spångholms gård; 7 3/16 mtl., äg. Amelie von Filz										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Äng m.p. lera	293				17	500	2200 1900	1700	289	-
D:o d:o	294			4	17	200	~~2200~~	1700	7089	-
D:o d:o	295				11	500	2200	1700	187	-
D:o d:o	296				17	200	2200	2000	340	-
D:o d:o	297				33	600	2200	1600	528	-
D:o d:o	298				04	600	2200	1600	64	-
D:o d:o	299				07	1300	2600	1300	91	-
D:o d:o	300			2	50	200	2200	2000	5000	-
D:o d:o	301				18	500	2200	1700	306	-
D:o d:o	302 a				29	700	2600	1900	551	-
D:o d:o	302 b				20	600	2200	1600	320	-
D:o d:o	303 a				41	1300	2600	1300	533	-
D:o d:o	303 b				15	1100	2200	1100	165	-
D:o d:o	304				33	1100	2200	1100	363	-
D:o d:o	305				21	1500	2200	700	147	-
D:o d:o	306				11	2300	2600	300	33	-
D:o d:o	307				10	1800	2600	800	80	-
D:o d:o	308				02	1800	2600	800	16	-
Åker m.p. lera	309		12			2600	3800	1200	144	-
D:o d:o	310		09			3400	3800	400	36	-
D:o m.p. lerbl. sand	311		05			2500	3600	1100	55	-
D:o d:o	312		06			3200	3600	400	24	-
Överfört			32	9	56	28500	56500	28000	16361	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			32	9	56	28500	56500	28000	16361	-
Åker m.p. lera	313		14			2800	4000	1200	168	-
D:o d:o	314		11			3600	4000	400	44	-
D:o d:o	315		01			2000	4000	2000	20	-
D:o d:o	316		30			2000	4000	2000	600	-
D:o d:o	317		20			2800	4000	1200	240	-
D:o d:o	318		35			3600	4000	400	140	-
D:o d:o	319		12			2800	4000	1200	144	-
D:o d:o	320		32			2000	4000	2000	640	-
D:o d:o	321		23			1200	4000	2800	644	-
D:o d:o	322		06			2800	4000	1200	72	-
Summa		2	16	9	56	54100	96500	42400	19073	-
Avdelning 3.										
Bara socken.										
Värby 1^{1} - 24^{1}, 26^{1}-28^{1}, 31^{1}, 33^{1}, 36^{1}, 38^{1}, $7\ 16^{3}$ mtl.; Brukningsdelen Spångholms gård. Äg. Amelie von Filz.										
Åker m.p. lera	323		03			2800	4000	1200	36	-
D:o d:o	324		20			2000	4000	2000	400	-
D:o d:o	325		35			1200	4000	2800	980	-
D:o d:o	326	2	50			400	4000	3600	9000	-
Överföres		3	08			6400	16000	9600	10416	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		3	08			6400	16000	9600	10416	-
Åker m.p. lera	327		62			400	4000	3600	2232	-
D:o m.p. lera	328		90			1200	4000	2800	2520	-
D:o d:o	329	1	-			2000	4000	2000	2000	-
D:o d:o	330		60			2800	4000	1200	720	-
D:o d:o	331		48			3600	4000	400	192	-
D:o d:o	332	1	60			3600	4000	400	640	-
D:o d:o	333	1	25			2800	4000	1200	1500	-
D:o d:o	334	1	37			2000	4000	2000	2740	-
D:o d:o	335	2	55			1200	4000	2800	7140	-
D:o d:o	336		60			400	4000	3600	2160	-
D:o d:o	337	5	60			400	4000	3600	20160	-
D:o d:o	338	1	40			1200	4000	2800	3920	-
D:o d:o	339		27			2000	4000	2000	540	-
D:o d:o	340	1	01			1200	4000	2800	2828	-
D:o d:o	341		95			2000	4000	2000	1900	-
D:o d:o	342	1	-			2800	4000	1200	1200	-
D:o d:o	343		79			3600	4000	400	316	-
D:o d:o	344		73			2000	4000	2000	1460	-
D:o d:o	345		71			2800	4000	1200	852	-
D:o d:o	346		33			3600	4000	400	132	-
Summa		26	84			48000	96000	48000	65568	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Värby 1 1 - 24 1, 26 1, 28 1, 31 1, 33 1, 36 1, 38 1, 7 3/16 mtl										
Äg. Amelie von Filz, arr. Henning Andersson.										
Åker m.p. sandbl. lera	347		12			3400	3800	400	48	-
D:o d:o	348 a		11			1800	3800	2000	220	-
Odlingsmark, m.p. sandbl. lera	348 b				06	1600	3200	1600	96	-
Åker m.p. sandbl. lera	349		54			2600	3800	1200	648	-
D:o d:o	350		05			3400	3800	400	20	-
D:o d:o	351		09			2800	4000	1200	108	-
D:o d:o	352		09			3600	4000	400	36	-
D:o d:o	353		30			3600	4000	400	120	-
D:o m.p. lera	354		30			2000	4000	2000	600	-
D:o d:o	355		17			2800	4000	1200	204	-
Odlingsmark d:o	356 a				11	2500	3600	1100	121	-
Äng m.p. lerbl. sand	356 b				06	2200	3200	1000	60	-
Odlingsmark m.p. lera	357 a				11	3200	3600	400	44	-
Äng m.p. lerbl. sand	357 b				06	2900	3200	300	18	-
Odlingsmark m.p. lera	358 a				28	1800	3800	2000	560	-
Äng m.p. lerbl. sand	358 b				27	1600	3200	1600	432	-
Summa		1	77		95	41800	59000	17200	3335	-
Avdelning 4.										
Bara socken.										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Värby 1 1/24, 26 1/28, 31 1/33, 36 1/38; 7 3/16 mtl.										
Brukningsdel Spångholms gård.										
Äg. Amelie von Filz.										
Äng m.p. lera	359				08	3200	3600	400	32	-
D:o d:o	360				14	2500	3600	1100	154	-
D:o d:o	361				20	1800	3600	1800	360	-
D:o d:o	362				32	1100	3600	2500	800	-
D:o d:o	363				60	400	3600	3200	1920	-
D:o d:o	364			1	70	400	3600	3200	5440	-
D:o d:o	365				36	1100	3600	2500	900	-
D:o d:o	366				08	1800	3600	1800	144	-
D:o d:o	367				12	1100	3600	2500	300	-
D:o d:o	368			3	06	400	3600	3200	9792	-
D:o d:o	369				06	1100	3600	2500	150	-
Håla imp.	370					-	-	-	-	-
Åker m.p. lera	371 a	1	13			400	4000	3600	4068	-
D:o d:o	371 b		01			1200	4000	2800	28	-
D:o d:o	372	1	10			400	4000	3600	3960	-
D:o d:o	373		18			1200	4000	2800	504	-
D:o d:o	374		20			2000	4000	2000	400	-
D:o d:o	375		14			3600	4000	400	56	-
Överföres		2	76	6	72	23700	63600	39900	29008	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		2	76	6	72	23700	63600	39900	29008	-
Åker m.p. lera	376		52			2800	4000	1200	624	-
D:o d:o	377		38			400	4000	3600	1368	-
D:o d:o	378 a		26			1200	4000	2800	728	-
D:o d:o	378 b		22			1200	4000	2800	616	-
D:o d:o	379 a		29			2000	4000	2000	580	-
D:o d:o	379 b		20			2000	4000	2000	400	-
D:o d:o	380 a		15			2800	4000	1200	180	-
D:o d:o	380 b		14			2800	4000	1200	168	-
D:o d:o	381 a		19			3600	4000	400	76	-
D:o d:o	381 b		15			3600	4000	400	60	-
D:o d:o	382		06			400	4000	3600	216	-
D:o d:o	383		25			1200	4000	2800	700	-
D:o d:o	384		31			2000	4000	2000	620	-
D:o d:o	385		14			2800	4000	1200	168	-
D:o d:o	386		17			3600	4000	400	68	-
D:o m.p. grusbl.lera	387		16			2000	4000	2000	320	-
D:o d:o	388		28			2800	4000	1200	336	-
D:o d:o	389		13			3600	4000	400	52	-
D:o d:o	390		15			3600	4000	400	60	-
D:o d:o	391		18			2800	4000	1200	216	-
D:o d:o	392		09			2000	4000	2000	180	-
Överföres		7	18	6	72	72900	147600	74700	36744	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 b.
12. 1945. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		7	18	6	72	72900	147600	74700	36744	-
Åker m.p. grusbl.lera	393		10			1200	4000	2800	280	-
Summa		7	28	6	72	74100	151600	77500	37024	-
Värby 1 1 1 1 1 - 24 , 26 - 28 , 31 , 33 , 36 , 38 ; 7 3/16 mtl Brukningsdelen Torups gård; Amelie von Filz.										
Åker m.p. grusbl. lera	394		43			1100	3800	2700	1161	-
D:o d:o	395		22			1800	3800	2000	440	-
D:o d:o	396		26			2600	3800	1200	312	-
D:o d:o	397		20			3400	3800	400	80	-
D:o d:o	398		20			3400	3800	400	80	-
D:o d:o	399		10			2600	3800	1200	120	-
D:o d:o	400		08			1800	3800	2000	160	-
Äng , torvjord	401				08	1800	2000	200	16	-
D:o torvjord	402				06	1400	2000	600	36	-
D:o d:o	403				10	1000	2000	1000	100	-
D:o d:o	404				01	600	2000	1400	14	-
D:o d:o	405				10	600	2000	1400	140	-
D:o m.p. grusbl. lera	406				07	900	3200	2300	161	-
D:o d:o	407				07	1600	3200	1600	112	-
D:o d:o	408				10	2200	3200	1000	100	-
D:o d:o	409				02	2900	3200	300	6	-
Överföres		1	49		61	29700	49400	19700	3038	-

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		1	49		61	29700	49400	19700	3038	-
2											
3	Äng m.p. grusbl. lera	410				03	1600	3200	1600	48	-
4	D:o d:o	411				39	2200	3200	1000	390	-
5											
6	D:o d:o	412				13	2900	3200	300	39	-
7											
8	D:o d:o	413				05	1600	3200	1600	80	-
9	D:o d:o	414				03	2900	3200	300	9	-
10											
11	Åker m.p. grusbl. lera	415		09			1800	3800	2000	180	-
12	D:o d:o	416 a		19			2600	3800	1200	228	-
13											
14	D:o d:o	416 b		17			2600	3800	1200	204	-
15	D:o d:o	417 a		09			3400	3800	400	36	-
16											
17	D:o d:o	417 b		19			3400	3800	400	76	-
18	D:o d:o	418		05			1100	3800	2700	135	-
19											
20	D:o d:o	419		23			1800	3800	2000	460	-
21	D:o d:o	420		22			1800	3800	2000	440	-
22											
23	D:o d:o	421		16			2600	3800	1200	192	-
24	D:o d:o	422		15			3400	3800	400	60	-
25											
26	D:o d:o	423		23			3400	3800	400	92	-
27	D:o d:o	424		25			2600	3800	1200	300	-
28											
29	D:o d:o	425		27			1800	3800	2000	540	-
30	D:o d:o	426		08			400	3800	3400	272	-
31											
32	D:o d:o	427		67			1100	3800	2700	1809	-
33	D:o d:o	428		06			1100	3800	2700	162	-
	Överföres		4	59	1	24	75800	126200	50400	8790	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		4	59	1	24	75800	126200	50400	8790	-
Åker m.p. grusbl. lera	429		45			1800	3800	2000	900	-
D:o d:o	430		20			2600	3800	1200	240	-
D:o d:o	431		20			3400	3800	400	80	-
D:o d:o	432		15			2600	3800	1200	180	-
D:o d:o	433		27			3400	3800	400	108	-
D:o d:o	434		04			2600	3800	1200	48	-
D:o d:o	435		03			1800	3800	2000	60	-
D:o m.p. lera	436		10			2800	4000	1200	120	-
D:o d:o	437		40			3600	4000	400	160	-
Summa		6	43	1	24	100400	160800	60400	10686	-
Sammandrag.										
Avdelning 1.										
Skabersjö s:n.										
Kvisslemölla 1 1, lgh;										
Jöns Pålssons sterbhus	1-6	1	63		32				415	-
Tjustorp 12 7, 422/1000 mtl.										
Edvin Nilsson	7-23		17	1	67				184	-
Tjustorp 12 5, 1 323/1000 mtl.										
O.N. Willemo, arr. Axel Andersson	24-98	4	65	5	64				10062	-
Tjustorp 12 8, 1 163/1000 mtl.										
Ivar Persson och Mathilda Persson	99-114a, 145a, 147-155, 190, 191	6	15	4	56				16947	-
Överföres		12	60	12	19				27608	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		12	60	12	19				27608	-
Tjustorp 12 10, 679/1000 mtl.										
And. Andersson	156-159		93						682	-
Tjustorp 12 26, 676/1000 mtl.										
Glumslövs tegelbruks AB.	160-178	1	79	1	44				5575	-
Bara s:n.										
Värby 1 1, 24 1, 26 1 - 28 1, 31 1	144 b									
33 1, 36 1, 38 1, 7 3/16 mtl.	145 b,									
Brukningsdelen Spångholms	179-189,									
gård, Amelie von Filz	192-203	5	98						9488	-
Summa för avd. 1.		21	30	13	63				43353	-
Avdelning 2.										
Skabersjö s:n.										
Tjustorp 12 26, 676/1000 mtl.										
Glumslövs tegelbruks AB.	204-222	4	72	1	96				12370	-
Skabersjö 26 32, avst.										
Stig Thott; arr. Nils										
Jönsson	223-263	3	24	13	78				32865	-
Skabersjö 26 31, avst.										
Stig Thott; arr. Folke										
Flodin	264-269			2	72				5423	-
Överföres		7	96	18	46				50658	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
580945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		7	96	18	46				50658	-
Skabersjö 26 30, avst. Stig Thott; arr. Otto Nilsson	270-289	1	26	2	79				5980	-
Skabersjö 22 1, 1 mtl. Löne-boställe för Skabersjö och Törringe pastorat, arr. Gerhard Jönsson	290-292		38						302	-
Bara socken. Värby 1 1 - 24 1, 26 1 - 28 1, 31 1, 33 1, 36 1, 38 1, 7 3/16 mtl Brukningsdelen Spångholms gård, Amelie von Filz	293-322	2	16	9	56				19073	-
Summa för avd. 2		11	76	30	81				76013	-
Avdelning 3.										
Bara socken. Värby 1 1 - 24 1, 26 1 - 28 1, 31 1, 33 1, 36 1, 38 1. 7 3/16 mtl. Brukningsdelen Spångholms gård, Amelie von Filz.	323-346	26	84						65568	-
Värby 1 1 - 24 1, 26 1 - 28 1, 31 1, 33 1, 36 1, 38 1. 7 3/16 mtl.										
Överföres		26	84						65568	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		26	84						65568	-
Amelie von Filz; arr.										
Henning Andersson	347-358 b	1	77		95				3335	-
Summa för avd. 3		28	61		95				68903	-
Avdelning 4.										
Bara s:n.										
Värby 1 1/1 - 24 1/1, 26 1/1 - 28 1/1,										
31 1/1, 33 1/1, 36 1/1, 38 1/1 . 7 3/16 mtl										
Brukningsdelen Spångholms										
gård, Amelie von Filz.	359-393	7	28	6	72				37024	-
Värby 1 1/1 - 24 1/1, 26 1/1 - 28 1/1,										
31 1/1, 33 1/1, 36 1/1, 38 1/1 . 7 3/16 mtl										
Brukningsdelen Torups										
gård, Amelie von Filz.	394-437	6	43	1	24				10686	-
Summa för avd. 4.		13	71	7	96				47710	-
Summa för hela företaget		75	38	53	35				235979	-

Spångholm den 1 september 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Eric Jöhsson

Gösta Olsson

Gode män.

Kungl. Lantbrukstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad			
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
											1
											2
											3
											4
											5
											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33

VÄRDERINGSLÄNGD

Bil. Ab.

Östra företaget.

Plankartan blad 2.

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Avdelning 5.										
Bara s:n.										
Värby 1 1/1 - 24 1/1, 26 1/1 - 28 1/1, 31 1/1, 33 1/1, 36 1/1, 38 1/1, 7 3/16 mtl., Amelie von Filz, arr. Henning Andersson.										
Åker m.p. sand	438		05			3400	3800	400	20	-
D:o d:o	439		03			2600	3800	1200	36	-
D:o d:o	440		02			1800	3800	2000	40	-
D:o d:o	441		01			1800	3800	2000	20	-
Summa			11			9600	15200	5600	116	-
Värby 1 1/1 - 24 1/1, 26 1/1 - 28 1/1, 31 1/1, 33 1/1, 36 1/1, 38 1/1, 7 3/16 mtl Amelie von Filz, arr. Hilbertz Åkesson.										
Åker m.p. sand	442		06			1100	3800	2700	162	-
D:o d:o	443		08			1800	3800	2000	160	-
D:o d:o	444		05			2600	3800	1200	60	-
D:o d:o	445		05			3400	3800	400	20	-
D:o d:o	446		06			1100	3800	2700	162	-
Överföres			30			10000	19000	9000	564	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			30			10000	19000	9000	564	-
Åker m.p. sand	447		07			1800	3800	2000	140	-
D:o d:o	448		11			2600	3800	1200	132	-
D:o d:o	449		10			3400	3800	400	40	-
Äng m.p. lera	450				01	700	2400	1700	17	-
D:o d:o	451				01	1200	2400	1200	12	-
D:o d:o	452				01	1600	2400	800	8	-
D:o d:o	453				02	2100	2400	300	6	-
Summa			58		05	23400	40000	16600	919	-
Värby 1 1 1 1 1 1 - 24 , 26 - 28 , 31, 33 1 , 36 1 , 38 1 , 7 3/16 mtl.										
Amelie von Filz, arr.										
H. Holmander.										
Åker m.p. sandbl. lera	454		07			3400	3800	400	28	-
D:o d:o	455		03			2600	3800	1200	36	-
D:o d:o	456		02			2600	3800	1200	24	-
D:o d:o	457		01			1800	3800	2000	20	-
Summa			13			10400	15200	4800	108	-
Värby 1 1 1 1 1 1 -24 , 26 -28 , 31, 33 1 , 36 1 , 38 1 , 7 3/16 mtl.,										
Amelie von Filz, arr.										
Gösta Persson.										

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt ha	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark ha	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Åker m.p. sand	458 a		05			1100	3800	2700	135	-
2											
3	D:o d:o	459 a		05			2600	3800	1200	60	-
4	D:o d:o	460 a		06			3400	3800	400	24	-
5											
6	Äng m.p. lera	458 b				02	1200	2400	1200	24	-
7	D:o d:o	459 b				02	1600	2400	800	16	-
8											
9	D:o d:o	460 b				03	2100	2400	300	9	-
10	Åker m.p. sandbl. lera	461		03			1800	3800	2000	60	-
11											
12	D:o d:o	462		09			2600	3800	1200	108	-
13	D:o d:o	463		06			3400	3800	400	24	-
14											
15	D:o d:o	464		06			3400	3800	400	24	-
16											
	D:o d:o	465		02			2600	3800	1200	24	-
17											
18	D:o d:o	466		02			3400	3800	400	8	-
19											
	Summa			44		07	29200	41400	12200	516	-
20											
21	Värby 1^{1} - 24, 26^{1} - 28^{1},										
22	31^{1}, 33^{1}, 36^{1}, 38^{1}; 7 $\frac{3}{16}$ mtl										
23											
24	Amelie von Filz, arr.										
25											
26	Jöns Nilsson										
27	Åker m.p. sandbl. lera	467		05			1800	3800	2000	100	-
28											
29	D:o d:o	468		03			2600	3800	1200	36	-
30	D:o d:o	469		16			3400	3800	400	64	-
31											
32	D:o d:o	470		09			2600	3800	1200	108	-
33	D:o d:o	471		04			1800	3800	2000	80	-
	Överföres			37			12200	19000	6800	388	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			37			12200	19000	6800	388	-
Åker m.p. sandbl. lera	472		03			1800	3800	2000	60	-
D:o d:o	473		08			2600	3800	1200	96	-
D:o d:o	474		09			3400	3800	400	36	-
D:o d:o	475		06			3400	3800	400	24	-
Summa			63			23400	34200	10800	604	-
Värby 1 1/24, 26 1/28, 31 1/33, 36 1/38, 7 3/16 mtl. Amelie von Filz, arr. Arnold Göransson. Tomt och trädgård, vinner ej båtnad	476					-	-	-	-	-
Summa										
Värby 1 1/24, 26 1/28, 31 1/33, 36 1/38, 7 3/16 mtl. Brukningsdel Torups gård. Amelie von Filz.										
Äng lera	477				32	1200	2400	1200	384	-
D:o d:o	478			1	13	500	2400	1900	2147	-
D:o d:o	479				45	500	2400	1900	855	-
Summa				1	90	2200	7200	5000	3386	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Värby 1 1-24, 26-28, 31, 33, 36, 38, 7 3/16 mtl.										
Amelie von Filz, arr.										
Bara Tegelbruks- och Sågverks A.B.										
Lertag imp.	480					-	-	-	-	-
D:o d:o	481					-	-	-	-	-
Summa						-	-	-	-	-
Bara och Hyby s:nar.										
Torup 1 1, 8 ½ mtl., Risemölla 1 1, 3/8 mtl., gem.ägovidd; Amelie von Filz.										
Äng lera	482				20	500	2400	1900	380	-
D:o d:o	483			1	56	200	2400	2200	3432	-
D:o d:o	484				07	700	2400	1700	119	-
D:o d:o	485				07	700	2400	1700	119	-
D:o d:o	486				10	500	2400	1900	190	-
D:o d:o	487				05	700	2400	1700	85	-
Åker m.p. sandbl. lera	488		04			3400	3800	400	16	-
D:o d:o	489 a		12			2600	3800	1200	144	-
D:o d:o	489 b		03			2600	3800	1200	36	-
Summa			19	2	05	11900	25800	13900	4521	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 b.
12. 1945. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Avdelning 6.										
Bara och Hyby s:nar.										
Torup 1 1, 8½ mtl., Risemölla 1 1, 3/8 mtl., gem. ägovidd.										
Amelie von Filz.										
Äng lera	490			1	90	100	~~2400~~ 1700	1600	3040	-
D:o d:o	491				88	200	2600	2400	2112	-
D:o d:o	492				11	500	2600	2100	231	-
D:o d:o	493				09	1300	2600	1300	117	-
D:o d:o	494				05	500	2600	2100	105	-
D:o d:o	495				04	500	2600	2100	84	-
D:o d:o	496				39	800	3600	2800	1092	-
Grav, imp.	497					-	-	-	-	-
D:o d:o	498					-	-	-	-	-
Åker, m.p. sandbl. lera	499		04			2600	3800	1200	48	-
D:o d:o	500		48			1500	3800	2300	1104	-
D:o d:o	501		60			1500	3800	2300	1380	-
D:o d:o	502		42			1500	3800	2300	966	-
D:o d:o	503	1	19			1500	3800	2300	2737	-
D:o d:o	504	1	28			800	3800	3000	3840	-
D:o d:o	505		53			1500	3800	2300	1219	-
D:o d:o	506		27			1800	3800	2000	540	-
Överföres		4	81	3.46		16600	48700	32100	18615	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		4	81	3	46	16600	48700	32100	18615	-
Åker m.p. sandbl. lera	507		23			2600	3800	1200	276	-
D:o d:o	508		17			3400	3800	400	68	-
D:o d:o	509		04			2600	3800	1200	48	-
D:o d:o	510		05			3400	3800	400	20	-
D:o d:o	511	1	77			1500	3800	2300	4071	-
D:o d:o	512	3	16			1500	3800	2300	7268	-
D:o d:o	513		16			2600	3800	1200	192	-
D:o d:o	514		15			3400	3800	400	60	-
D:o m.p. lera	515		48			1600	4000	2400	1152	-
Äng, m.p. sand	516			16		2100	2400	300	48	-
D:o d:o	517			10		1600	2400	800	80	-
D:o d:o	518			05		1200	2400	1200	60	-
D:o d:o	519			03		1200	2400	1200	36	-
D:o d:o	520			11		2100	2400	300	33	-
D:o d:o	521			06		1600	2400	800	48	-
D:o d:o	522			14		1600	2400	800	112	-
D:o d:o	523			09		2100	2400	300	27	-
D:o d:o	524			08		2300	2600	300	24	-
D:o d:o	525			03		1800	2600	800	24	-
D:o d:o	526			57		1200	2400	1200	684	-
D:o d:o	527			04		1600	2400	800	32	-
Överföres		11	02	4	92	59600	112300	52700	32978	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		11	02	4	92	59600	112300	52700	32978	-
Äng m.p. sand	528				47	700	2400	1700	799	-
D:o d:o	529			1	61	200	2400	2200	3542	-
D:o d:o	530				84	700	2400	1700	1428	-
D:o d:o	531				14	1200	2400	1200	168	-
D:o d:o	532 a				45	1600	2400	800	360	-
D:o d:o	532 b				32	1600	2400	800	256	-
D:o d:o	533				06	2100	2400	300	18	-
Backe, vinner ej båtnad	534					-	-	-	-	-
Äng, vinner ej båtnad	535					-	-	-	-	-
D:o m.p. sand	536				16	2100	2400	300	48	-
D:o d:o	537				16	2100	2400	300	48	-
D:o d:o	538				16	1400	2800	1400	224	-
D:o d:o	539				11	1900	2800	900	99	-
D:o d:o	540				09	2500	2800	300	27	-
Skogsbacke, vinner ej båtnad	541					-	-	-	-	-
Äng m.p. sand	542				18	1900	2800	900	162	-
D:o d:o	543				23	1400	2800	1400	322	-
D:o d:o	544				29	800	2800	2000	580	-
D:o d:o	545				11	2500	2800	300	33	-
Skogsbacke, vinner ej båtnad	546					-	-	-	-	-
Äng m.p. sand	547				18	2500	2800	300	54	-
Överföres		11	02	10,48		86800	156300	69500	41146	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		11	02	10	48	86800	156300	69500	41146	-
Äng m.p. sand	548				16	1900	2800	900	144	-
D:o d:o	549				64	1400	2800	1400	896	-
D:o d:o	550				14	800	2800	2000	280	-
D:o d:o	551				05	200	2600	2400	120	-
D:o d:o	552				04	1800	2600	800	32	-
D:o d:o	553				01	2300	2600	300	3	-
D:o d:o	554				10	2300	2600	300	30	-
D:o d:o	555				06	1800	2600	800	48	-
D:o d:o	556				06	1300	2600	1300	78	-
D:o d:o	557				28	700	2600	1900	532	-
D:o d:o	558				04	1800	2600	800	32	-
D:o d:o	559				04	1300	2600	1300	52	-
D:o d:o	560				16	700	2600	1900	304	-
D:o d:o	561			1	-	200	2600	2400	2400	-
D:o d:o	562				35	700	2600	1900	665	-
D:o d:o	563				22	1300	2600	1300	286	-
D:o d:o	564				15	1800	2600	800	120	-
D:o d:o	565				10	2300	2600	300	30	-
D:o d:o	566				02	1300	2600	1300	26	-
D:o d:o	567				20	1800	2600	800	160	-
D:o d:o	568				12	2300	2600	300	36	-
Överföres		11	02	14	42	116800	211500	94700	47420	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		11	02	14	42	116800	211500	94700	47420	-
Äng m.p. sand	569				11	2300	2600	300	33	-
D:o d:o	570				18	1800	2600	800	144	-
D:o d:o	571				22	1300	2600	1300	286	-
D:o d:o	572			1	-	700	2600	1900	1900	-
D:o d:o	573				12	200	2600	2400	288	-
D:o d:o	574				27	1300	2600	1300	351	-
D:o d:o	575				05	1800	2600	800	40	-
D:o d:o	576				04	2300	2600	300	12	-
D:o d:o	577				22	2300	2600	300	66	-
D:o d:o	578				18	1800	2600	800	144	-
D:o d:o	579				42	1300	2600	1300	546	-
D:o d:o	580				90	700	2600	1900	1710	-
D:o d:o	581				18	2300	2600	300	54	-
D:o d:o	582				29	1800	2600	800	232	-
D:o d:o	583				19	1300	2600	1300	247	-
D:o d:o	584				21	700	2600	1900	399	-
D:o torvjord	585				59	600	2200	1600	944	-
D:o d:o	586				33	1100	2200	1100	363	-
D:o d:o	587				37	1500	2200	700	259	-
D:o d:o	588				22	2000	2200	200	44	-
D:o d:o	589			1	50	200	2200	2000	3000	-
Överföres		11	02	22.01		146100	264100	118000	58482	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		11	02	22	01	146100	264100	118000	58482	-
Äng torvjord	590				56	600	2200	1600	896	-
D:o d:o	591				12	1100	2200	1100	132	-
D:o d:o	592				07	1500	2200	700	49	-
D:o d:o	593				10	2000	2200	200	20	-
D:o d:o	594				12	600	2200	1600	192	-
D:o d:o	595 a				27	1100	2200	1100	297	-
D:o d:o	595 b				02	1100	2200	1100	22	-
D:o d:o	596 a				05	1500	2200	700	35	-
D:o d:o	596 b				15	1500	2200	700	105	-
D:o d:o	597				11	2000	2200	200	22	-
D:o d:o	598				10	1400	1600	200	20	-
D:o d:o	599				13	1100	1600	500	65	-
D:o d:o	600				17	800	1600	800	136	-
D:o d:o	601				19	500	1600	1100	209	-
D:o d:o	602				42	200	1600	1400	588	-
D:o d:o	603				28	500	1600	1100	308	-
D:o d:o	604				14	800	1600	800	112	-
D:o d:o	605				11	200	1600	1400	154	-
D:o d:o	606				08	500	1600	1100	88	-
D:o d:o	607				11	200	1600	1400	154	-
D:o d:o	608				27	200	1600	1400	378	-
Överföres		11	02	25.58		165500	303700	138200	62464	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	Förbättrad mark: annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		11	02	25	58	165500	303700	138200	62464	-
Äng torvjord	609 a				08	600	2200	1600	128	-
D:o d:o	609 b				11	600	2200	1600	176	-
D:o d:o	610				39	600	2200	1600	624	-
D:o d:o	611				20	1100	2200	1100	220	-
D:o d:o	612				05	1500	2200	700	35	-
D:o d:o	613				80	600	2200	1600	1280	-
D:o d:o	614				09	1100	2200	1100	99	-
D:o d:o	615				11	200	1600	1400	154	-
D:o d:o	616				14	200	1600	1400	196	-
D:o d:o	617				05	200	1600	1400	70	-
D:o m.p. sand	618				16	1400	1600	200	32	-
D:o d:o	619				23	1100	1600	500	115	-
D:o d:o	620				14	800	1600	800	112	-
D:o d:o	621				16	500	1600	1100	176	-
D:o d:o	622				14	200	1600	1400	196	-
D:o torvjord	623				95	200	~~1600~~ 1000	800	760	-
D:o d:o	624 a				95	200	~~1600~~ 1100	900	855	-
D:o d:o	624 b			1	39	200	~~1600~~ 1300	1100	1529	-
D:o m.p. sand	625				18	200	~~1600~~ 1100	900	162	-
D:o d:o	626				20	500	1600	1100	220	-
D:o d:o	627				11	800	1600	800	88	-
Överföres		11	02	32	21	178300	339600	161300	69691	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	Förbättrad mark: annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		11	02	32	21	178300	339600	161300	69691	-
Äng torvjord	628			1	85	200	~~1600~~ 1100	900	1665	-
D:o m.p. sand	629				09	200	~~1600~~ 1300	1100	99	-
D:o d:o	630				07	500	1600	1100	77	-
D:o d:o	631 a				07	800	1600	800	56	-
D:o d:o	631 b				05	800	1600	800	40	-
D:o d:o	632 a				07	1100	1600	500	35	-
D:o d:o	632 b				06	1100	1600	500	30	-
D:o d:o	633 a				08	1400	1600	200	16	-
D:o d:o	633 b				04	1400	1600	200	8	-
Summa		11	02	34	59	185800	353200	167400	71717	-
Avdelning 7.										
Bara och Hyby s:nar.										
Torup 1 1, 8 1/2 mtl., Risemöl-										
la 1 1, 3/8 mtl., gem. ägo-										
vidd; Amelie von Filz										
Åker m.p. sandbl. lera	634	1	30			2700	~~3800~~ 3000	300	390	-
D:o d:o	635	1	75			2900	~~4000~~ 3200	300	525	-
D:o d:o	636	3	18			2900	~~4000~~ 3200	300	954	-
Äng m.p. lerbl. sand	637				06	2000	2200	200	12	-
D:o d:o	638				06	2000	2200	200	12	-
D:o d:o	639				07	2000	2200	200	14	-
Överföres		6	23		19	14500	16000	1500	1907	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		6	23		19	14500	16000	1500	1907	-
Äng m.p. lerbl. sand	640				01	2000	2200	200	2	-
Summa		6	23		20	16500	18200	1700	1909	-
Bara s:n.										
Värby 1^{1} -24^{1}, 26^{1}-28^{1}, 31^{1}, 33^{1}, 36^{1}, 38^{1}, $7\frac{3}{16}$ mtl.;										
Brukningsdel Torups gård,										
Amelie von Filz.										
Åker m.p. lera	641	2	-			2900	~~4000~~ 3200	300	600	-
D:o d:o	642 a		84			2900	~~4000~~ 3200	300	252	-
D:o d:o	642 b	3	60			2900	~~4000~~ 3200	300	1080	-
D:o d:o	643	1	86			2900	~~4000~~ 3200	300	558	-
D:o d:o	644	1	62			2900	~~4000~~ 3200	300	486	-
D:o d:o	645	-	28			2600	~~4000~~ 3200	600	168	-
Summa		10	20			17100	19200	2100	3144	-
Värby 1^{1} -24^{1}, 26^{1}-28^{1}, 31^{1}, 33^{1}, 36^{1}, 38^{1}, $7\frac{3}{16}$ mtl.,										
Amelie von Filz, brukare										
Gösta Linde.										
Åker vinner ej båtnad	646					-	-	-	-	-
D:o d:o	647					-	-	-	-	-
Summa						-	-	-	-	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Värby 1 1/24, 1 26/28, 1 31, 1 33, 1 36, 1 38, 7 3/16 mtl.										
Amelie von Filz; brukare										
banmästaren Olof Persson.										
Odlingsmark, vinner ej båtnad	648					-	-	-	-	-
D:o d:o	649					-	-	-	-	-
Äng vinner ej båtnad	650					-	-	-	-	-
Summa						-	-	-	-	-
Järnvägstomten 1 1, lgh.										
Malmö-Genarps Nya Järnvägs										
AB.										
Odlingsmark, vinner ej båtnad	651					-	-	-	-	-
D:o d:o	652					-	-	-	-	-
Summa						-	-	-	-	-
Hyby s:n.										
Hyby 5 4, 1/4 mtl.										
H.J. Wrangel von Brehmer,										
arr. Joh. Andersson.										
Äng vinner ej båtnad	653					-	-	-	-	-
D:o d:o	654					-	-	-	-	-
D:o d:o	655					-	-	-	-	-
Åker d:o	656					-	-	-	-	-
Överföres						-	-	-	-	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört						-	-	-	-	-
Åker vinner ej båtnad	657					-	-	-	-	-
D:o d:o	658 a					-	-	-	-	-
D:o d:o	658 b					-	-	-	-	-
D:o d:o	659					-	-	-	-	-
D:o d:o	660					-	-	-	-	-
D:o d:o	661					-	-	-	-	-
D:o d:o	662					-	-	-	-	-
D:o d:o	663					-	-	-	-	-
D:o d:o	664					-	-	-	-	-
Summa						-	-	-	-	-
Hyby 13 1, 5/16 mtl.										
H.J. Wrangel von Brehmer,										
arr. Joh. Andersson.										
Äng vinner ej båtnad	665					-	-	-	-	-
D:o d:o	666					-	-	-	-	-
D:o d:o	667					-	-	-	-	-
D:o d:o	668					-	-	-	-	-
D:o d:o	669					-	-	-	-	-
D:o d:o	670					-	-	-	-	-
D:o d:o	671					-	-	-	-	-
D:o d:o	672					-	-	-	-	-
Överföres						-	-	-	-	-

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört						-	-	-	-	-
2											
3	Åker vinner ej båtnad	673					-	-	-	-	-
4	D:o d:o	674					-	-	-	-	-
5											
6	D:o d:o	675					-	-	-	-	-
7	D:o d:o	676					-	-	-	-	-
8											
9	D:o d:o	677					-	-	-	-	-
10											
11	D:o d:o	678					-	-	-	-	-
12	D:o d:o	679					-	-	-	-	-
13											
14	D:o d:o	680					-	-	-	-	-
15	D:o d:o	681					-	-	-	-	-
16											
17	D:o d:o	682					-	-	-	-	-
18	D:o d:o	683					-	-	-	-	-
19											
20	D:o d:o	684					-	-	-	-	-
21	D:o d:o	685					-	-	-	-	-
22											
23	D:o d:o	686					-	-	-	-	-
24	D:o d:o	687					-	-	-	-	-
25											
26	D:o d:o	688					-	-	-	-	-
27	D:o d:o	689					-	-	-	-	-
28											
29	D:o d:o	690					-	-	-	-	-
30	Stenkummel, imp.	691					-	-	-	-	-
31											
32	Summa						-	-	-	-	-
33	Avdelning 8.										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Bara 14 1, ½ mtl. Brukningsdel Tranberga gård, Amelie von Filz, arr. Sigfrid Svensson.										
Åker m.p. lera	692	1	15			2000	~~3800~~ 2300	300	345	-
D:o m. p. grusbl. lera	693		13			3000	~~3800~~ 3300	300	39	-
D:o d:o	694		14			3700	3800	100	14	-
D:o d:o	695		06			3500	~~3800~~ 3600	100	6	-
D:o d:o	696		10			2800	~~3800~~ 3100	300	30	-
Summa		1	58			15000	16100	1100	434	-
Värby 1 1 - 24 1, 26 1 -28 1, 31 1, 33 1, 36 1, 38 1, 7 3/16 mtl. Brukningsdel Vångagården Amelie von Filz, arr. Nils Nilsson.										
Odlingsmark m.p. lera	697 a				15	1900	~~3800~~ 2100	200	30	-
D:o d:o	697 b				04	1600	~~3200~~ 2200	600	24	-
Åker m.p. grus	698		14			2300	~~3200~~ 2900	600	84	-
D:o d:o	699		09			3000	3200	200	18	-
Odlingsmark m.p. sandbl.lera	700				08	1600	~~3200~~ 2400	800	64	-
D:o d:o	701				04	2200	~~3200~~ 3000	800	32	-
D:o d:o	702				04	2900	3200	300	12	-
Åker m.p. grusbl. lera	703		01			1800	~~3600~~ 2100	300	3	-
Överföres			24		35	17300	21100	3800	267	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			24		35	17300	21100	3800	267	-
Åker m.p. grusbl. lera	704		01			2500	~~3600~~ 2700	200	2	-
D:o d:o	705		01			3200	3600	400	4	-
D:o m.p. sandbl.lera	706		08			1900	~~3800~~ 2300	400	32	-
D:o d:o	707		07			2600	~~3800~~ 3200	600	42	-
D:o d:o	708		07			3400	3800	400	28	-
D:o d:o	709		05			3600	4000	400	20	-
D:o d:o	710		06			2800	4000	1200	72	-
D:o d:o	711		13			2000	4000	2000	260	-
D:o d:o	712		12			1200	4000	2800	336	-
D:o d:o	713		05			2000	4000	2000	100	-
D:o d:o	714		25			1200	4000	2800	700	-
D:o d:o	715		18			2000	4000	2000	360	-
D:o d:o	716		14			1200	4000	2800	392	-
Summa		1	46		35	46900	68700	21800	2615	-
Värby 1^{1}-24^{1}, 26^{1}-28^{1}, 31^{1}, 33^{1}, 36^{1}, 38^{1}, $7\ 16^{3}$ mtl., Brukningsdel Torups gård, Amelie von Filz.										
Äng vinner ej båtnad	717					-	-	-	-	-
D:o d:o	718									
Överföres						-	-	-	-	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överföres						-	-	-	-	-
Äng vinner ej båtnad	719					-	-	-	-	-
D:o d:o	720					-	-	-	-	-
D:o d:o	721					-	-	-	-	-
Grav, imp.	722					-	-	-	-	-
Åker m.p. lera	723		87			1200	4000	2800	2436	-
D:o d:o	724		36			800	4000	3200	1152	-
D:o d:o	725		65			800	4000	3200	2080	-
D:o d:o	726	1	59			1200	4000	2800	4452	-
D:o d:o	727		02			800	4000	3200	64	-
D:o d:o	728	2	18			1600	4000	2400	5232	-
D:o d:o	729	2	45			1600	4000	2400	5880	-
D:o d:o	730	1	35			2000	4000	2000	2700	-
D:o d:o	731		13			3600	4000	400	52	-
D:o d:o	732		10			2800	4000	1200	120	-
D:o d:o	733		06			2000	4000	2000	120	-
D:o d:o	734		16			3600	4000	400	64	-
D:o d:o	735		19			2800	4000	1200	228	-
D:o d:o	736		21			2800	4000	1200	252	-
D:o d:o	737		13			3600	4000	400	52	-
Summa		10	45			31200	60000	28800	24884	-

Sammandrag.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Avdelning 5.										
Bara s:n.										
Värby 1 1/24, 26 1/28, 31, 33 1, 36 1, 38 1, 7 3/16 mtl.										
Amelie von Filz, arr. Henning Andersson	438-441		11						116	-
Värby 1 1/24, 26 1/28, 31, 33 1, 36 1, 38 1, 7 3/16 mtl.										
Amelie von Filz, arr. Hilbertz Åkesson	442-453		58		05				919	-
Värby 1 1/24, 26 1/28, 31, 33 1, 36 1, 38 1, 7 3/16 mtl.										
Amelie von Filz, arr. H.Holmander	454-457		13						108	-
Värby 1 1/24, 26 1/28, 31, 33 1, 36 1, 38 1, 7 3/16 mtl.										
Amelie von Filz, arr. Gösta Persson	458a-466		44		07				516	-
Värby 1 1/24, 26 1/28, 31, 33 1, 36 1, 38 1, 7 3/16 mtl.										
Amelie von Filz, arr. Jöns Nilsson	467-475		63						604	-
Överföres		1	89		12				2263	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		1	89		12				2263	-
Värby 1 1/24, 26 1/28, 31 1, 33 1, 36 1, 38 1, 7 3/16 mtl.										
Amelie von Filz, arr. Arnold Göransson	476					-	-	-	-	-
Värby 1 1/24, 26 1/28, 31 1, 33 1, 36 1, 38 1, 7 3/16 mtl. Brukningsdel Torups gård ;										
Amelie von Filz	477-479			1	90				3386	-
Värby 1 1/24, 26 1/28, 31 1, 33 1, 36 1, 38 1, 7 3/16 mtl.										
Amelie von Filz, arr. Bara Tegelbruks- och Sågverks AB.	480-481					-	-	-	-	-
Bara och Hyby s:r.										
Torup 1 1, 8½ mtl. och Risemölla 1 1, 3/8 mtl., gem. ägovidd, Amelie von Filz	482-489	b	19	2	05				4521	-
Summa för avd. 5		2	08	4	07				10170	-
Avdelning 6.										
Bara och Hyby s:r.										
Torup 1 1, 8½ mtl. och Risemölla 1 1, 3/8 mtl. gem. ägovidd.										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Amelie von Filz	490-633	b 11	02	34	59				71717	-
Summa för avd. 6.		11	02	34	59				71717	-
Avdelning 7.										
Bara och Hyby s:r.										
Torup 1 1, 8½ mtl. och Rise-										
mölla 1 1, 3/8 mtl. gem.										
ägovidd, Amelie von Filz	634-640	6	23		20				1909	-
Bara s:n.										
Värby 1 1-24 1, 26 1-28 1, 31 1,										
33 1, 36 1, 38 1, 7 3/16 mtl.,										
Brukningsdel Torups gård;										
Amelie von Filz	641-645	10	20						3144	-
Värby 1 1-24 1, 26 1-28 1, 31 1,										
33 1, 36 1, 38 1, 7 3/16 mtl.										
Amelie von Filz, brukare										
Gösta Linde	646,647					-	-	-	-	-
Värby 1 1-24 1, 26 1-28 1, 31 1,										
33 1, 36 1, 38 1, 7 3/16 mtl.										
Amelie von Filz, brukare										
banmästaren Olof Persson	648-650					-	-	-	-	-
Järnvägstomten 1 1, lgh.										
Malmö-Genarps Nya Järnvägs-										
AB.										
Överföres		16	43		20				5053	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
b60945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		16	43		20				5053	-
	651,652					-	-	-	-	-
Hyby s:n.										
Hyby 5 4, 1/4 mtl. H.J.										
Wrangel von Brehmer, arr.										
Johan Andersson	653-664					-	-	-	-	-
Hyby 13 1, 5/16 mtl. H.J.										
Wrangel von Brehmer, arr.										
Johan Andersson	665-691					-	-	-	-	-
Summa för avd. 7.		16	43		20				5053	-
Avdelning 8.										
Bara s:n.										
Bara 14 1, ½ mtl. Bruknings-										
del Tranberga gård,										
Amelie von Filz, arr. Sig-										
frid Svensson	692-696	1	58						434	-
Värby 1 1-24 1, 26 1-28 1, 31 1, 33 1, 36 1, 38 1, 7 3/16 mtl.										
Vångagården, Amelie von Filz,										
arr. Nils Nilsson	697a-716	1	46		35				2615	-
Värby 1 1-24 1, 26 1-28 1, 31 1, 33 1, 36 1, 38 1. 7 3/16 mtl. Bruk-										
Överföres		3	04		35				3049	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		3	04		35				3049	-
ningsdel Torups gård,										
Amelie von Filz	717-737	10	45						24884	-
Summa för avd. 8		13	49		35				27933	-
Summa för hela företaget		43	02	39	21				114873	-
Sammandrag av värderings-									Bilaga Ac.	
längder och hävdeförteck-										
ningar för båda företagen.										
Västra företaget		75	38	53	35	206659	442638		235979	-
Östra företaget		43	02	39	21	123320	238193		114873	-
Summa		118	40	92	56	329979	680831		350852	-

Spångholm den 1 september 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Eric Jönsson Gösta Olsson

Gode män.

Kungl. Lantbrukstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

KOSTNADSFÖRSLAG. Bil. Ba

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
									Västra företaget.	
		Huvudavlopp, Spångholmsbäcken.								
		Dikessträckan A-B-C-D-E.								
Schaktning:										
0-3	300	Lera, ngt. sand- och grus- bl., ngt. sten m³	800	2.50	2000	-				
3-6	300	D:o d:o m³	2180	2.50	5450	-				
6-9	300	Lera, sandbl., på sand och grus, ngt. sten m³	2120	2.75	5830	-				
9-12	300	D:o d:o m³	2610	2.75	7177	50				
12-13+50	150	D:o d:o m³	1270	2.50	3175	-				
13+50--15+50	200	Lera, ngt. sand- och grus- bl., ngt. sten m³	2040	2.50	5100	-				
15+50-19	350	Lera, sandbl., på sand och grus, ngt. sten m³	4050	2.75	11137	50				
19-22	300	Lera, ngt. sandbl., på sand och grus, ngt. sten m³	3500	2.50	8750	-				
22-25	300	Lera, ngt. sand- och grus- bl., ngt. sten m³	3830	2.50	9575	-				
25-26+92	192	D:o d:o m³	2270	2.25	5107	50	63302	50		
Tills.	2692 m.		Tills. 24670 m³.							
Träd och buskar:										
		Fällning, rothuggning och borttagning av c:a 120 st. träd och buskar					500	-		
							63802	50		

Överföres

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					63802	50		
Broar för enskilda vägar /ägovägsbroar/:										
0+33		Nybyggnad av bro enligt typritning /bil. Ca/			4900	-				
3+16		Nybyggnad av bro enligt typritning /bil. Ca/			3500	-				
10+82		Nybyggnad av bro enligt typritning /bil. Ca/			8800	-	17200	-		
Bro för allmän väg:										
8+44		Sänkning av bottnen samt undermurning och förstärkning av landfästena. Arbetet skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen			-	-	-	-		
Stensättningar:										
2+35 m.fl.		Förstärkning av slänterna i krökarna vid 2+35, 6+55, 7+10, 11+15, 13+00, 15+30, 17+30, 23+65, 25+65 och 25+90 genom stensättning av stötsidorna till 1:45 m. vertikal höjd och 10 m. längd	260 m²	15.-	3900	-				
		Förstärkning av högra slänten vid 26+92 genom stensättning till 1.45 m. vertikal höjd								
		Överföres			3900	-	81002	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			3900	-	81002	50		
		och 8 m. längd m²	21	15.-	315	-	4215	-		
Ersättningar:										
		För jord, som gräves bort vid av-								
		loppets utvidgning enl. ersätt-								
		ningslängd bil. Da			4104	96				
		För intrång genom upplag; enl.								
		ersättningslängd bil. Ea			21140	-				
		För försvårad överkörsel genom att								
		bron vid 25+23 rives bort; till								
		Amelie von Filz			2000	-				
		För flyttning av stängsel:								
		O.N.Willemo; 400 m. à 15 öre			60	-				
		Ivar Persson; 1200 m. à 30 öre			360	-	27664	96		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%										
		av arbetskostnaderna					17117	54	130000	-
		Dikessträckan E-F.								
Schaktning:										
26+92- -29+50	258	Lera, ngt. sand- och grus-								
		bl., ngt. sten m³	2460	2.25			5535	-		
Tills.	258 m.		Tills.	2460 m³.						
Bro för enskild väg /ägovägsbro/:										
27+26		Nybyggnad av bro enligt typritning					8100	-		
Stensättningar:										
		Överföres					13635	-	130000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					13635	-	130000	-
29+50		Förstärkning av högra slänten vid 29+50 genom stensättning till 1.40 m. vertikal höjd och 8 m. längd	m^2 25	15.-			375	-		
Ersättningar:										
		För jord, som gräves bort vid avloppets utvidgning; enl. ersättningslängd bil. Da			552	40				
		För intrång genom upplag; enl. ersättningslängd bil. Ea			984	-	1536	40		
Oförutsett och arbetsledning m.m.; c:a		20 % av arbetskostnaderna					2453	60	18000	-
		Dikessträckan F-G.								
Schaktning:										
29+50--33+50	400	Lera, ngt. sand- och grusbl., ngt. sten	m^3 3100	2.25	6975	-				
33+50--35+50	200	Lera, ngt. sand- och grusbl., ngt. sten	m^3 650	2.50	1625	-				
35+50--36+63	113	Lera, sandbl., på sand och grus, ngt. sten	m^3 70	3.50	245	-	8845	-		
Tills.	713 m.		Tills. 3820	m^3						
Stensättningar:										
33+50 m.fl.		Förstärkning av slänterna								
		Överföres					8845	-	148000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres					8845	-	148000	-
		i krökarna vid 33+50 och 36+40 genom stensättning av stötsidorna till 1.20 m. vertikal höjd och 10 m. längd	44 m²	15.-			660	-		
Ersättningar:										
		För jord, som gräves bort vid avloppets utvidgning; enl. ersättningslängd bil. Da			950	-				
		För intrång genom upplag; enl. ersättningslängd bil. Ea			1528	-	2478	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % av arbetskostnaderna							1517	-	13500	-
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan E-P-Q, Skabersjödiket.								
Schaktning, rör och rörläggning m.m.										
70-73+50	350	Lera, ngt. sand- och grusbl. m³	1850	2.75	5087	50				
73+50-77	350	Kärrtorv på lergyttja m³	1050	1.50	1575	-				
77-81+79	479	Kärrtorv på lergyttja m³	1540	1.50	2310	-				
81+79--83+79	200	Cementrör, 21" m	200	10.-	2000	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	200	6.-	1200	-	12172	50		
Tills. 1379 m.										
		Överföres					12172	50	161500	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					12172	50	161500	-
Brunnar för enskild väg /ägovägstrumma/:										
79+17		Nybyggnad av trumma enligt typritning /bil. Ca/					2600	-		
Ommurningar, brunnar och intag:										
81+79		Ommurning av rörutloppet, förstärkning genom stensättning av det öppna avloppets botten och slänter	st.	1	300.-	300 -				
82+79		Brunn 32" med kopplingar	st.	1	95.-	95 -				
83+79		Brunn 40" med intag för dagvatten	st.	1	210	210 -	605	-		
Ersättningar:										
		För jord, som gräves bort vid avloppets utvidgning; enl. ersättningslängd bil. Da				827 44				
		För intrång genom upplag; enl. ersättningslängd bil. Ea				1517 -	2344	44		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20% av arbetskostnaderna							2778	06	20500	-
		Dikessträckan F-R-S-T.								
Schaktning, rör och rörläggning m.m.:										
90-92+65	265	Cementrör; 28"	m	265	17.-	4505 -				
		Schaktning, stämpling, rör-								
Övf.	265	Överföres				4505 -			182000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	265	Överfört			4505	-			182000	-
		läggning och höljning m	265	9.-	2385	-				
92+65-94	135	Cementrör; 21" m	135	10.-	1350	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	135	6.75	911	25				
94-95+46	146	Cementrör; 18" m	146	7.75	1131	50				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	146	5.50	803	-				
95+46-97+45	199	Cementrör; 18" m	199	7.75	1542	25				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	199	5.75	1144	25				
97+45-100+50	305	Cementrör; 18" m	305	7.75	2363	75				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	305	4.-	1220	-				
100+50-104+53	403	Cementrör; 18" m	403	7.75	3123	25				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	403	3.50	1410	50	21889	75		
Tills. 1453 m.										
Ommurningar, brunnar och intag:										
90+00		Ommurning av rörutloppet, för-								
		stärkning genom stensättning								
		av det öppna avloppets botten								
		och slänter st.	1	300.-	300	-				
92+65		Brunn 48" med kopplingar st.	1	220	220	-				
		Överföres			520	-	21889	75	182000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			520	-	21889	75	182000	-
94+00		Brunn 40" med kopplingar st.	1	160.-	160	-				
94+96		Brunnar 32" med kopplingar; vid								
m.fl.		94+96, 95+46, 97+08, 97+45, 99+								
		+10, 99+96, 100+50, 101+88 och								
		102+94 st.	9	95.-	855	-				
104+53		Brunn 40" med intag för dagvat-								
		ten st.	1	210.-	210	-	1745	-		
Trävirke		och grus till förstärkning av								
		rörbädd; förslagsvis					200	-		
Oförutsett		och arbetsledning m.m.; c:a 20%								
		av arbetskostnaderna					4765	25	28600	-
							Summa kostnad		210600	-
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
2692		Dikessträckan A-B-C-D-E					130000	-		
258		" E-F					18000	-		
713	3663	" F-G					13500	-	161500	-
		Sidoavlopp.								
1379		Dikessträckan E-P-Q					20500	-		
1453	2832	" F-R-S-T					28600	-	49100	-
Summa	6495	m.					Summa kostnad		210600	-

Spångholm den 1 september 1947.

Å tjänstens vägnar:

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		C.H.Wallér								
		Statens lantbruksingenjör.								
		KOSTNADSFÖRSLAG.							Bil. Bb.	
							Östra företaget.			
		Huvudavlopp, Spångholmsbäcken.								
		Dikessträckan G-H-I-J-K.								
Schaktning:										
36+63--40	337	Lera, sandbl., på sand och grus, ngt. sten m³	490	3.50	1715	-				
40-43	300	Lera, sandbl., på sand och grus, ngt. sten m³	940	2.75	2585	-				
43-46+70=160	370	Lera, sandbl., på sand och grus, ngt. sten m³	2260	2.50	5650	-				
160-162++74=50+60	274	Lera, ngt. sand- och grus-bl. m³	710	2.25	1597	50				
50+60--51+75	115	Lera, ngt. sand- och grus-bl. m³	620	2.25	1395	-				
	Tills.1396 m.		Tills.	5020	m³				12942	50
Träd och buskar:										
		Fällning, rothuggning och borttagning av träd och buskar							250	-
Broar för enskilda vägar /ägovägsbroar/:										
					Överföres				13192	50

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					13192	50		
37+64		Nybyggnad av bro enligt typ-								
		ritning /bil. Cb/			6100	-				
41+96		Nybyggnad av bro enligt typrit-								
		ning /bil. Cb/			2700	-	8800	-		
Bro för allmän väg:										
46+34		Sänkning av bottnen samt under-								
		murning och förstärkning av								
		landfästena. Arbetet skall								
		utföras och bekostas av Väg-								
		förvaltningen			-	-	-	-		
Stensättningar:										
37+90 m.fl.		Förstärkning av slänterna i								
		krökarna vid 37+90, 38+60,								
		41+10, 41+50, 43+70 och 45+85								
		genom stensättning av stöt-								
		sidorna till 1.20 m. vertikal								
		höjd och 10 m. längd	m^2 220	15.-			3300	-		
Ersättningar:										
		För jord, som gräves bort vid								
		avloppets utvidgning; enl. er-								
		sättningslängd bil. Db			686	10				
		För intrång genom upplag; enl.								
		ersättningslängd bil. Eb			1810	50	2496	60		
		Överföres					27789	10		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					27789	10		
Oförutsett och arbetsledning m.m.; c:a 20 %										
		av arbetskostnaderna					5210	90	33000	-
		Dikessträckan K-L-M-N.								
Schaktning:										
51+75-54	225	Lera, ngt. sand- och grus-bl. m^3	1420	2.25	3195	-				
54-57	300	Lera, ngt. sand- och grus-bl. m^3	2100	2.25	4725	-				
57-58+50	150	Sand, lerbl., på sand och grus m^3	1640	2.50	4100	-				
58+50-61	250	Kärrtorv och dyjord m^3	1090	1.50	1635	-				
61-64+39	339	Lera, sandbl., på sand och grus m^3	1290	2.-	2580	-	16235	-		
Tills.	1264 m.		Tills.	7540 m^3.						
Träd och buskar:										
		Fällning, rothuggning och bort-tagning av träd och buskar					100	-		
Bro för enskild väg /ägovägsbro/:										
57+48		Nybyggnad av bro enligt typritning /bil. Cb/					8500	-		
Stensättningar:										
61+85		Förstärkning av slänten genom stensättning av stötsidan								
		Överföres					24835	-	33000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					24835	-	33000	-
		till 1.20 m. vertikal höjd								
		och 8 m. längd m²	18	15.-			270	-		
Ersättningar:										
		För jord, som gräves bort vid								
		avloppets utvidgning; enl.								
		ersättningslängd bil. Db.			1337	12				
		För intrång genom upplag; enl.								
		ersättningslängd bil. Eb			2602	-				
		För flyttning av ett 10-tal								
		kraftledningsstolpar; till								
		Skabersjö Elektricitetsverk,								
		förslagsvis			350	-	4289	12		
Oförutsett och arbetsledning m.m.;										
		c:a 20 % av arbetskostnaderna					4605	88	34000	-
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan N-O.								
Schaktning, rör och rörläggning m.m.:										
64+39- -66+02	163	Cementrör; 15" m	163	6.-	978	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	163	2.50	407	50				
66+02- -67+50	148	Cementrör; 12" m	148	4.75	703	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	148	2.-	296	-	2384	50		
Tills.	311 m.	Överföres					2384	50	67000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2384	50	67000	-
Ommurningar, brunnar och intag:										
64+39		Ommurning av rörutloppet, förstärkning genom stensättning av det öppna avloppets botten och slänter	st.	1	300	-				
66+02 m.fl.		Brunnar 24" med kopplingar; vid 66+02 och 67	st.	2	70	-				
67+50		Brunn med intag för dagvatten och anslutning till landsvägstrumman	st.	1	210	-	650	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m.; c:a 20			%				565	50	3600	00
		Dikessträckan K-U.								
Schaktning, rör och rörläggning m.m.										
110-113+ +66	366	Cementrör; 18"	m	366	7.75		2836	50		
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	366	5.50		2013	00	4849	50
Tills.	366 m.									
Ommurningar och brunnar.										
110+00		Ommurning av rörutloppet, förstärkning genom stensättning av det öppna avloppets botten och slänter	st.	1	300	-				
111+50		Brunn 32" med kopplingar	st.	1	95	-				
		Överföres			395	-	4849	50	70600	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			395	-	4849	50	70600	-
113+17 m.fl.		Brunnar 40" med kopplingar; vid 113+17 och 113+66	st.	2	160	320 -		715 -		
Oförutsett och arbetsledning m.m.; c:a 20			%					1135 50	6700	-
		Dikessträckan U-W.								
Schaktning, rör och rörläggning m.m.:										
113+66- -116+02	236	Cementrör; 18"	m	236	7.75	1829 -				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning	m	236	5.-	1180 -				
116+02- -116+10	8	Cementrör; 15"	m	8	6.-	48 -				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning	m	8	4.-	32 -		3089 -		
Tills.	244	m.								
Brunnar och intag.										
114+88		Brunn 32" med kopplingar	st.	1	95.-	95 -				
116+02		Brunn 40" med kopplingar och in-								
		tag för dagvatten	st.	1	210.-	210 -				
116+10		Brunn med intag för dagvatten								
		och anslutning till järnvägs-								
		trumman	st.	1	300.-	300 -		605 -		
Oförutsett och arbetsledning m.m.; c:a 20%								806 -	4500	-
		Dikessträckan U-X.								
113+66= =140-140+ +39	39	Cementrör; 9"	m	39	3.25	126 75				
		Schaktning, stämpling, rör-								
Övf.	39	Överföres				126 75			81800	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	39	Överfört			126	75			81800	-
		läggning, höljning m	39	2.75	107	25	234	-		
Tills.	39 m.									
140+39		Brunn med intag för dagvatten och anslutning till järnvägstrumman st.	1	250			250	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m.; c:a 20%							116	-	600	-
				Summa kostnad					82400	-
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
1396		Dikessträckan G-H-I-J-K			33000	-				
1264	2660	" K-L-M-N			34000	-	67000	-		
		Sidoavlopp.								
311		Dikessträckan N-O			3600	-				
366		" K-U			6700	-				
244		" U-W			4500	-				
39	960	" U-X			600	-	15400	-	82400	-
Summa	3620 m.			Summa kostnad					82400	-

Spångholm den 1 september 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. Bc. Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag av kostnadsförslagen för båda företagen.								
		Västra företaget.								
3663		Huvudavlopp					161500	-		
2832	6495	Sidoavlopp					49100	-	210600	-
		Östra företaget.								
2660		Huvudavlopp					67000	-		
960	3620	Sidoavlopp					15400	-	82400	-
Summa	10115	m.			Summa kostnad				293000	-

Spångholm den 1 september 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. Ca.

Kostnadsförslag för nybyggnad av Ägovägsbroar och trummor.

Västra företaget.

Förslag, som skola utföras.

Ägovägsbro vid 0+33; se ritningar blad 17-18.

Rivning av nuvarande bro	50.-
Schaktning utöver kanalsektionen	30.-
Inspäntning av arbetsplatsen, länshållning m.m.	300.-
Betong /Btg 350 E, σ_b 28 $\geq$ 200 kg/cm^2 / 12 m^3 å 70.-	840.-
Betong /Btg 250 E, σ_b 28 $\geq$ 120 kg/cm^2 / 3.- m^3 å 60.-	180.-
Cementrör; 40" 4 st. à 40.-	160.-
Pålning; arbete och material	600.-

Formsättning, arbete m.m.; 61 m^2 å 9.-	549.-
Armering, arbete m.m.; 1100 kg. à 0.60	660.-
Skyddsräcke; 1136 à 12.-	136.32
Stensättning av avloppets slänter uppströms genom och nerströms bron; 65 m^2 å 15.-	975.-
Asfaltstrykning av alla mot jord liggande ytor	50.-
Återfyllning, vägbanans anslutning och iordningställande m.m.	369.68
Kostnad kronor	4900.-

Ägovägsbro vid 3+16; se ritningar blad 19.

Rivning av nuvarande bro	50.-
Schaktning utöver kanalsektionen	50.-
Länshållning m.m.	75.-
Betong /Btg 350 E, σ_b 28 $\geq$ 200 kg/cm^2 / 2.- m^3 å 70.-	140.-
Överföres	315.-

	Överfört	315.-
Betong /Btg 200 E, σ_b 28 ≧ 100 kg./cm^2 / 24 m^3 à 60.-		144.-
Cementrör; 21" 12 st. à 10.-		120.-
Formsättning, arbete m.m., 13 m^2 à 9.-		117.-
Profiljärn, INP 32 och upplagsplattor, 2.8 ton à 465.-		1302.-
Armering, arbete m.m., 230 kg. à 0.60		138.-
Skyddsräcke, 18 m. à 12.-		216.-
Bär- och slitplank; 200 kbf. à 3.-		600.-
Impregnering eller tjärstrykning av allt virke		220.-
Återfyllning, vägbanans iordningställande m.m.		328.-
	Kostnad kronor	3500.-

Ägovägbro vid 10+82; se ritningar blad 20-21.

Rivning av nuvarande bro		75.-
Schaktning utöver kanalsektionen		80.-
Inspäntning av arbetsplatsen, länshållning m.m.		750.-
Betong /Btg 350 E, σ_b 28 ≧ 200 kg/ cm^2 / 42 m^3 à 70.-		2940.-
Formsättning, arbete m.m.; 152 m^2 à 9.-		1368.-
Armering, arbete m.m.; 2800 kg. à 0.60		1680.-
Skyddsräcke; 16.80 m. à 12.-		201.60
Stensättning av avloppets slänter, uppströms och nerströms bron; 66 m^2 à 15.-		990.-
Asfaltstrykning av alla mot jord liggande ytor		300.-
Bakfyllning med ordnad sten bakom landfästen		180.-
Återfyllning, vägbanans iordningställande m.m.		235.40
	Kostnad kronor	8800.-

Ägovägsbro vid 27+26; se ritningar blad 22-23.

Rivning av nuvarande bro	75.-
Schaktning utöver kanalsektionen	75.-
Inspäntning av arbetsplatsen, länshållning m.m.	700.-
Betong /Btg 350 E, σ_6 28 ≧ 200 kg/cm^2 / 38 m^3 à 70.-	2660.-
Formsättning, arbete m.m.; 147 m^2 à 9.-	1323.-
Armering, arbete m.m.; 2700 kg. à 0.60	1620.-
Skyddsräcke; 17.20 m à 12.-	206.40
Stensättning av avloppets slänter, uppströms och nerströms bron; 46 m^2 à 15.-	690.-
Asfaltstrykning av alla mot jord liggande ytor	300.-
Bakfyllning med ordnad sten bakom landfästen	180.-
Återfyllning, vägbanans iordningställande m.m.	270.60
Kostnad kronor	8100.-

Ägovägstrumma vid 79+17; se ritningar blad 24.

Rivning av nuvarande bro	35.-
Schaktning utöver kanalsektionen	20.-
Inspäntning av arbetsplatsen, länshållning m.m.	200.-
Betong /Btg 350 E, σ_6 28 ≧ 200 kg/cm^2 / 6 m^3 à 70.-	420.-
Formsättning, arbete m.m.; 44 m^2 à 9.-	396.-
Pålning och grundförstärkning, arbete och material	500.-
Cementrör; 60" med fot, 6 m à 125.-	750.-
Armering, arbete m. m. ; 38 m^2 à 1.70	64.60
Släntförstärkning av avloppets slänter, uppströms och nerströms trumman; 28 m^2 à 5.-	140.-
Överföres	2525.60

Överfört	2525.60
Återfyllning, vägbanans iordningställande m.m.	74.40
Kostnad kronor	2600.-

Alternativt förslag, som ej skall utföras.

Ägovägsbro vid 3+16; se ritningar blad 30-31.

Rivning av nuvarande bro	50.-
Schaktning utöver kanalsektionen	75.-
Inspåntning av arbetsplatsen, länshållning m.m.	600.-
Betong /Btg 350 E, σ_6 28 ≧ 200 kg/cm^2 / 33 m^3 à 70.-	2310.-
Formsättning, arbete m.m.; 110 m^2 à 9.-	990.-
Armering, arbete m.m.; 2100 kg. à 0.60	1260.-
Skyddsräcke; 14.40 m. à 12.-	172.80
Stensättning av avloppets slänter, uppströms och nerströms bron; 32 m^2 à 15.-	480.-
Asfaltstrykning av alla mot jord liggande ytor	250.-
Bakfyllning med ordnad sten bakom landfästen	150.-
Återfyllning, vägbanans anslutning och iordningställande m.m.	362.20
Kostnad kronor	6700.-

Förslag, som ej skall utföras.

Ägovägsbro vid 25+23; se ritningar blad 32-33.

Rivning av nuvarande bro	50.-
Schaktning utöver kanalsektionen	75.-
Inspåntning av arbetsplatsen, länshållning m.m.	700.-
Betong /Btg 350 E, σ_6 28 ≧ 200 kg./ cm^2 / 38 m^3 à 70.-	2660.-
Formsättning, arbete m.m., 150 m^2 à 9.-	1350.-
Armering, arbete m.m.; 2600 kg. à 0.60	1560.-
Överföres	6395.-

	Överfört	6395.-
Skyddsräcke; 18 m. å 12.-		216.-
Stensättning av avloppets slänter, uppströms och nerströms bron; 61 m^2 å 15.-		915.-
Asfaltstrykning av alla mot jord liggande ytor		300.-
Bakfyllning med ordnad sten bakom landfästen		180.-
Återfyllning, vägbanans iordningställande m.m.		294.-
	Kostnad kronor	8300.-

Spångholm den 1 september 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. Cb.

Kostnadsförslag för nybyggnad av ägovägsbroar.

Östra företaget.

Förslag, som skola utföras.

Ägovägsbro vid 37+64; se ritningar blad 25-26.

Rivning av nuvarande bro	75.-
Schaktning utöver kanalsektionen	80.-
Inspåntning av arbetsplatsen, länshållning m.m.	650.-
Betong /Btg 350 E, σ_6 28 $\geq$ 200 kg/ cm^2 / 25 m^3 à 70.-	1750.-
Formsättning, arbete m.m.; 125 m^2 à 9.-	1125.-
Armering, arbete m.m.; 1600 kg. à 0.60	960.-
Skyddsräcke ; 14 m. à 12.-	168.-
Stensättning av avloppets slänter, uppströms och nerströms bron; 41 m^2 à 15.-	615.-
Asfaltstrykning av alla mot jord liggande ytor	300.-
Bakfyllning med ordnad sten bakom landfästen	180.-
Återfyllning, vägbanans iordningställande m.m.	197.-
Kostnad kronor	6100.-

Ägovägsbro vid 41+96; se ritningar blad 27.

Rivning av nuvarande bro	50.-
Schaktning utöver kanalsektionen	50.-
Länshållning m.m.	75.-
Betong /Btg 350 E, σ_6 28 $\geq$ 200 kg/ cm^2 / 1.4 m^3 à 70.-	98.-
Betong /Btg 200 E, σ_6 28 $\geq$ 100 kg/cm^2 / 2.4 m^3 à 60.-	144.-
Cementrör; 21" 12 st. à 10.-	120.-
Överföres	537.-

	Överfört	537.-
Formsättning, arbete m.m.; 12 m^2 à 9.-		108.-
Profiljärn, INP 30 och upplagsplattor; 1.9 ton à 465.-		883.50
Armering, arbete m.m.; 220 kg. à 0.60		132.-
Skyddsräcke; 14 m. à 11.-		154.-
Bär- och slitplank; 170 kbf. à 3.-		510.-
Impregnering eller tjärstrykning av allt virke		170.-
Återfyllning, vägbanans iordningställande m.m.		205.50
	Kostnad kronor	2700.-

Ägovägsbro vid 57+48; se ritningar blad 28-29.

Rivning av nuvarande bro	75.-
Schaktning utöver kanalsektionen	75.-
Inspäntning av arbetsplatsen, länshållning m.m.	650.-
Betong /Btg 350 E, σ_b 28 ≥ 200 kg/cm^2 / 38 m^3 à 70.-	2660.-
Formsättning, arbete m.m.; 156 m^2 à 9.-	1404.-
Armering, arbete m.m.; 2400 kg. à 0.60	1440.-
Skyddsräcke; 18 m. à 12.-	216.-
Stensättning av avloppets slänter, uppströms och nerströms bron; 82 m^2 à 15.-	1230.-
Asfaltstrykning av alla mot jord liggande ytor	300.-
Bakfyllning med ordnad sten bakom landfästen	180.-
Återfyllning, vägbanans iordningställande m.m.	270.-
Kostnad kronor	8500.-

Alternativa förslag, som ej skola utföras.

Ägovägsbro vid 41+96; se ritningar blad 34-35.

Rivning av nuvarande bro	50.-
Schaktning utöver kanalsektionen	75.-
Inspäntning av arbetsplatsen, länshållning m.m.	650.-
Betong /Btg 350 E, σ_6 28 $\geq$ 200 kg/ cm^2 / 25 m^3 à 70.-	1750.-
Formsättning, arbete m.m. ; 100 m^2 à 9.-	900.-
Armering, arbete m.m.; 1700 kg. à 0.60	1020.-
Skyddsräcke; 10.8 m. à 12.-	129.60
Stensättning av avloppets slänter, uppströms och nerströms bron; 45 m^2 à 15.-	675.-
Asfaltstrykning av alla mot jord liggande ytor	300.-
Bakfyllning med ordnad sten bakom landfästen	180.-
Återfyllning, vägbanans iordningställande m.m.	270.40
Kostnad kronor	6000.-

Spångholm den 1 september 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Jordersättningslängd

Bil. Da.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
					Västra	företaget.		
Ersättning för jord, som gräves bort.								
	Dikessträckan A-B-C-D-E.							
Kvisslemölla 1:1	Jöns Pålssons sterbh.	0 - 2						
		h.s. 200x0.70	140	34	47	60		
		v.s. 200x0.75	150	34	51	-		
		2-2+26						
		h.s. 26x0.45	12	34	4	08		
		v.s. 26x0.85	22	34	7	48	110	16
Tjustorp 12:5	O.N.Willemo	2+26-3						
	arr. Axel Andersson	h.s. 74x1.-	74	40	29	60		
		v.s. 74x1.50	111	30	33	30		
		3 - 4						
		h.s.100x1.40	140	36	50	40		
		v.s.100x1.85	185	40	74	-		
		4-5+56						
		h.s. 156x1.65	257	36	92	52		
		v.s. 156x1.70	265	38	100	70		
		5+56-8+44						
		h.s. 288x1.50	432	38	164	16		
		v.s. 288x1.80	518	38	196	84		
		8+50-9+26						
		h.s. 76x2.05	156	38	59	28	800	80
		Överföres	2462				910	96

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört	2462				910	96
Tjustorp 12 8	Ivar Persson och	8+50-9+26						
	Matilda Persson	v.s. 76x2	152	38	57	76		
		9+26-13+90						
		h.s. 464x2	928	38	352	64		
		v.s. 464x2.15	998	38	379	24		
		13+90-15+50						
		h.s. 160x2.40	384	40	153	60		
		v.s. 160x1.75	280	38	106	40		
		15+50-16+73						
		h.s.123x2.35	289	40	115	60		
		v.s.123x2.20	271	40	108	40		
		18+10-18+50						
		v.s. 40x0.60	24	40	9	60		
		18+50-19+30						
		v.s. 80x0.70	56	40	22	40		
		19+30-19+72						
		h.s. 42x4.40	185	40	74	-		
		v.s. 42x0.95	40	38	15	20		
		19+72-19+88						
		v.s. 16x0.60	10	38	3	80		
		19+88-20+80						
		h.s. 92x3.90	359	40	143	60		
		v.s. 92x0.70	64	38	24	32		
		Överföres	6502		1566	56	910	96

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört	6502		1566	56	910	96
		20+80-23+44						
		v.s.264x2.55	673	38	255	74	1822	30
Tjustorp 12 26	Glumslövs Tegel-	23+44-23+60						
	bruks AB.	v.s. 16x2.80	45	26	11	70		
		25+65-26+92						
		v.s. 127x2.-	254	40	101	60	113	30
Värby 1 -24 1/2, 26 -	Amelie von Filz	16+73-18+10						
-28 1/2, 31 1/2, 33 1/2,		h.s. 137x2.80	384	40	153	60		
36 1/2, 38 1/2.		v.s. 137x1.40	192	40	76	80		
Brukningsdelen Spång- holms gård.		18+10-18+50						
		h.s.40x3.75	150	40	60	-		
		18+50-19+30						
		h.s.80x4.10	328	40	131	20		
		19+72-19+88						
		h.s.16x4.10	66	40	26	40		
		20+80-23+44						
		h.s.264x2.50	660	40	264	-		
		23+44-23+60						
		h.s.16x2.60	42	40	16	80		
		23+60-25+65						
		h.s.205x2.80	574	40	229	60		
		v.s.205x2.20	451	40	180	40		
		25+65-26+92						
		Överföres	10321		1138	80	2846	56

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört	10321		1138 80	2846 56
		h.s.127x2.35	299	40	119 60	1258 40
		Summa	10620			4104 96
	Dikessträckan E-F.					
Värby 1 1-24, 1 1 26-28, 1 1 31, 33, 1 1 36, 38.	Amelie von Filz	26+92-29+50				
		h.s. 258x2.65	684	40	273 60	
Brukningsdelen Spånholms gård.		v.s. 258x2.70	697	40	278 80	552 40
		Summa	1381			552 40
	Dikessträckan F-G.					
Värby 1 1-24, 1 1 26-28, 1 1 31, 33, 1 1 36, 38	Amelie von Filz	29+50-34+50				
		h.s.500x2.25	1125	40	450 -	
Brukningsdelen Spånholms gård.		v.s.500x2.20	1100	40	440 -	
		34+50-36+63				
		h.s.213x0.20	43	40	17 20	907 20
Värby 1 1-24, 1 1 26-28, 1 1 31, 33, 1 1 36, 38.	Amelie von Filz, arr. Henning Andersson.	34+50-36+63				
		v.s.213x0.50	107	40	42 80	42 80
Brukningsdelen Spånholms gård.		Summa	2375			950 -
	Dikessträckan E-P.					
Tjustorp 12 26	Glumslövs Tegelbruks AB.	70-72				
		v.s. 200x1.55	310	40	124 -	
		72-73+24				
		v.s.124 x1.40	174	40	69 60	
		73+24-76+53				
		v.s.329x1.20	395	26	102 70	296 30
		Överföres	879			296 30

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. BRANÄS
30249

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört	879				296	30
Värby 1^{1} -24^{1}, 26^{1} - 28^{1}, 31^{1}, 33^{1}, 36^{1}, 38^{1}	Amelie von Filz	70-72						
		h.s.200x1.50	300	40	120	-		
Brukningsdelen		72-73+24						
Spångholms gård.		h.s.124x1.25	155	26	40	30		
		73+24-76+53						
		h.s.329x1.30	428	22	94	16		
		76+53-77+47						
		h.s.94x1.10	103	22	22	66	277	12
Skabersjö 26^{32}	Stig Thott	76+53-77+47						
	arr. Nils Jönsson	v.s. 94x1.20	113	26	29	38		
		77+47-81+79						
		h.s.432x1.-	432	26	112	32		
		v.s.432x1.-	432	26	112	32	254	02
		Summa	2842				827	44
	Sammandrag.							
Skabersjö s:n.								
Kvisslemölla 1^{1}	Jöns Pålssons strbh.		324		110	16		
Tjustorp 12^{5}	O.N.Willemo							
	arr. Axel Andersson		2138		800	80		
Tjustorp 12^{8}	Ivar Persson och							
	Matilda Persson		4713		1822	30		
Tjustorp 12^{26}	Glumslövs Tegelbruks AB.		1178		409	60		
Skabersjö 26^{32}	Stig Thott							
	arr. Nils Jönsson		977		254	02		
		Överföres	9330		3396	88		

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört	9330		3396 88	
Bara socken.						
Värby 1 1-24 1,26 - 28 1,31 1,33 1,36 1, 38 1.	Amelie von Filz		7781		2995 12	
Brukningsdelen Spångholms gård						
Värby 1 1-24 1,26 - 28 1, 31 1, 33 1, 36 1, 38 1	Amelie von Filz arr. Henning Anders-son.		107		42 80	6434 80
Brukningsdelen Spångholms gård.		Summa	17218			6434 80

Spångholm den 1 september 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Eric Jönsson Gösta Olsson

Gode män.

PETTERSONSKA BOKTR. EFT:R
MALMÖ
30249

Jordersättningslängd

Bil. Db.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
					Östra företaget.			
Ersättning för jord, som gräves bort.								
		Dikessträckan G-H-I-J-K.						
Värby 1 1 1

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört	405		37 42	97 68
		41+18-42				
		v.s.82x0.50	41	38	15 58	
		42-46+34				
		h.s.434x0.60	260	38	98 80	151 80
Värby 1 1/24, 1/26, 1/28, 1/31, 1/33, 1/36, 1/38	Amelie von Filz arr. Jöns Nilsson	42-46+34				
		v.s.434x1.5	651	38	247 38	247 38
Värby 1 1/24, 1/26, 1/28, 1/31, 1/33, 1/36, 1/38	Amelie von Filz arr. Bara Tegelbruks- och Sågverks-AB.	46+40-46+70= = 160				
		h.s.30x1.07	32	24	7 68	
		160-162+74= = 50+60				
		h.s.274x0.55	151	24	36 24	
		50+60-51+40				
		h.s.80x0.30	24	24	5 76	49 68
Värby 1 1/24, 1/26, 1/28, 1/31, 1/33, 1/36, 1/38	Amelie von Filz arr. Arnold Göransson.	46+40-46+70= = 160				
		v.s.30x2.90	87	38	33 06	33 06
Värby 1 1/24, 1/26, 1/28, 1/31, 1/33, 1/36, 1/38	Amelie von Filz	51+40-51+75				
		h.s.35x1.05	37	40	14 80	
Brukningsdelen Torups gård		46+70=160- -162+74=50+60				
		v.s.274x0.85	233	24	55 92	70 72
Torup 1 gem. 1/1 ägov. Risemölla 1	Amelie von Filz	50+60-51+40				
		Överföres	1921			650 32

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört	1921			650 32
		v.s.80x0.30	24	24	5 76	
		51+40-51+75				
		v.s.35x2.25	79	38	30 02	35 78
		Summa	2024			686 10
		Dikessträckan K-L-M-N.				
Torup 1 1 gem. Risemölla 1 1 ägov.	Amelie von Filz	51+75-57+53				
		h.s.578x1.85	1070	38	406 60	
		v.s.578x2.-	1156	38	439 28	
		57+53-57+80				
		h.s.27x1.85	50	24	12 -	
		v.s.27x2.-	54	16	8 64	
		57+80-58+50				
		h.s.70x2.55	179	16	28 64	
		v.s.70x2.70	189	24	45 36	
		58+50-59+76				
		h.s.126x1.80	227	22	49 94	
		v.s.126x1.55	195	24	46 80	
		59+76-60+14				
		h.s.38x1.05	40	22	8 80	
		v.s.38x1.05	40	24	9 60	
		60+14-60+74				
		h.s. 60x1.30	78	22	17 16	
		v.s. 60x1.40	84	24	20 16	
		Överföres	3362		1092 98	

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört	3362		1092 98	
		60+74-61+88				
		h.s.114x1.45	165	22	36 30	
		v.s.114x1.40	160	28	44 80	
		61+88-64+39				
		h.s.251x1,20	301	26	78 26	
		v.s.251x1.25	314	27	84 78	1337 12
		Summa	4302			1337 12
	Sammandrag.					
Bara socken.						
Värby 1 - 24 , 26 - 28 , 31 , 33 , 36 , 38	Amelie von Filz arr. Henning Anders- son.		47		17 96	
	arr. Hilbertz Åkes- son		191		61 10	
	arr. H. Holmander		49		18 62	
	arr. Gösta Persson		419		151 80	
	arr. Jöns Nilsson		651		247 38	
	arr. Bara Tegel- bruks- och Sågverks AB.		207		49 68	
	arr. Arnold Göransson		87		33 06	
Värby 1 -24 ,26 -28 , 31 , 33 ,36 , 38 . Brukningsdelen To- rups gård	Amelie von Filz		270		70 72	
		Överföres	1921		650 32	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
30249

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört	1921		650 32	
Bara och Hyby s:nar.						
Torup 1 1 gem.	Amelie von Filz		4405		1372 90	
Risemölla 1 1 ägov.						
		Summa	6326		2023 22	

Spångholm den 1 september 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Eric Jönsson Gösta Olsson

Gode män.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA
30249

Jordersättningslängd

Bil. Ea.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
					Västra företaget.	
Ersättning för intrång genom jordupplag, uträknad i förhållande till storleken av de schaktmassor, som uppläggas.						
		Dikessträckan A-B-C-D-E.				
Kvisslemölla 1 1	Jöns Pålssons strbh.	0-2+26				
		h.s.	205	30	61 50	
		v.s.	205	30	61 50	123 -
Tjustorp 12 5	O.N.Willemo	2+26-6				
	arr. Axel Andersson	h.s.	1285	60	771 -	
		v.s.	1285	60	771 -	
		6-8+50				
		h.s.	880	60	528 -	
		v.s.	880	60	528 -	
		8+50-9+26				
		h.s.	280	60	168 -	2766 -
Tjustorp 12 8	Ivar Persson och	8+50-9+26				
	Matilda Persson	v.s.	280	60	168 -	
		9+26-13+50				
		h.s.	1840	70	1288 -	
		v.s.	1840	70	1288 -	
		13+50-15+50				
		h.s.	1020	80	816 -	
		v.s.	1020	80	816 -	
		Överföres	11020		4376 -	2889 -

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört	11020		4376 -	2889 -
		15+50-16+73				
		h.s.	750	100	750 -	
		v.s.	750	100	750 -	
		18+10-19+30				
		v.s.	700	100	700 -	
		19+30-19+72				
		h.s.	250	100	250 -	
		v.s.	250	100	250 -	
		19+72-19+88				
		v.s.	90	110	99 -	
		19+88-20+80				
		h.s.	560	100	560 -	
		v.s.	560	100	560 -	
		20+80-22				
		v.s.	670	90	603 -	
		22-23+44				
		v.s.	830	100	830 -	9728 -
Tjustorp 12 26	Glumslövs Tegel-	23+44-23+60				
	bruks AB.	v.s.	110	120	132 -	
		25+65-26+92				
		v.s.	700	90	630 -	762 -
Värby 1 1 - 24, 1 1 1 1 26 -28, 31, 33, 1 1 36, 38; Brukningsdelen Spångholms gård	Amelie von Filz	16+73-18+10				
		h.s.	760	90	684 -	
		Överföres	18000		684 -	13379 -

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört	18000		684 -	13379 -
		v.s.	760	90	684 -	
		18+10-19+30				
		h.s.	700	100	700 -	
		19+72-19+88				
		h.s.	90	90	81 -	
		20+80-23+60				
		h.s.	1610	100	1610 -	
		23+60-25+65				
		h.s.	1405	120	1686 -	
		v.s.	1405	120	1686 -	
		25+65-26+92				
		h.s.	700	90	630 -	7761 -
		Summa	24670			21140 -
	Dikessträckan E-F.					
Värby 1¹ - 24¹ 26¹ -28¹, 31¹ 33¹, 36¹, 38¹; Brukningsdelen Spånga-holms gård	Amelie von Filz	26+92-29+50				
		h.s.	1230	40	492 -	
		v.s.	1230	40	492 -	984 -
		Summa	2460			984 -
	Dikessträckan F-G.					
Värby 1¹ -24¹, 26¹ -28¹, 31¹, 33¹, 36¹, 38¹. Brukningsdelen Spånga-holms gård.	Amelie von Filz	29+50-33+50				
		h.s.	1550	40	620 -	
		v.s.	1550	40	620 -	
		33+50-34+50				
		Överföres	3100		1240 -	

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört	3100		1240 -	
		h.s.	235	40	94 -	
		v.s.	235	40	94 -	
		34+50-35+50				
		h.s.	90	40	36 -	
		35+50-36+63				
		h.s.	35	40	14 -	1478 -
Värby 1 1:24, 26 - 1:28, 31, 33, 1:36, 38; Brukningsdelen Spångholms gård.	Amelie von Filz.	34+50-35+50				
	arr. Henning Andersson.	v.s.	90	40	36 -	
		35+50-36+63				
		v.s.	35	40	14 -	50 -
		Summa	3820			1528 -
	Dikessträckan E-P.					
Tjustorp 12:26	Glumslövs Tegelbruks AB.	70-73+50				
		v.s.	925	40	370 -	
		73+50-76+53				
		v.s.	465	30	139 50	509 50
Värby 1 1:24, 26 - 1:28, 31, 33, 1:36, 38; Brukningsdelen Spångholms gård	Amelie von Filz	70-73+50				
		h.s.	925	40	370 -	
		73+50-76+53				
		h.s.	465	30	139 50	
		76+53-77				
		h.s.	60	30	18 -	
		77-77+47				
		Överföres	2840		527 50	509 50

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH. 4
30249

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Sumina Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört	2840		527 50	509 50
		h.s.	65	30	19 50	547 -
Skabersjö 26 32	Stig Thott	76+53-77				
	arr. Nils Jönsson	v.s.	60	30	18 -	
		77-77+47				
		v.s.	65	30	19 50	
		77+47-81+79				
		h.s.	705	30	211 50	
		v.s.	705	30	211 50	460 50
		Summa	4440			1517 -
Skabersjö socken.	Sammandrag.					
Kvisslemölla 1 1	Jöns Pålssons sterbh.					123 -
Tjustorp 12 5	O.N.Willemo;					
	arr. Axel Andersson					2766 -
Tjustorp 12 8	Ivar Persson o. Mathilda					
	Persson					9728 -
D:o 12 26	Glumslövs Tegelbruks					
	AB.					1271 50
Skabersjö 26 32	Stig Thott;					
	arr. Nils Jönsson					460 50
Bara socken.						
Värby 1 1 -24 1 , 26 1 -28 1 , 31 1 , 33 1 , 36 1 , 38 1 ; Bruk-	Amelie von Filz					10770 -
	arr. Henning Anders-					
ningsdelen Spång- holms gård.	son.					50 -
					Summa	25169 -

132

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Spångholm den 1 september 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Eric Jönsson Gösta Olsson

Gode män.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
STOCKH. K.
30249

Jordersättningslängd

Bil. Eb.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
						Östra företaget.
Ersättning för intrång genom jordupplag, uträknad i förhållande till storleken av de schaktmassor, som uppläggas.						
	Dikessträckan G-H-I-J-K.					
Värby 1 -24 , 26 - -28 , 31 , 33 , 36 , 38	Amelie von Filz arr. Henning Anders- son.	36+63-37+67				
		h.s.	20	30	6 -	
		v.s.	20	30	6 -	
		37+67-38+45				
		h.s.	90	30	27 -	
		v.s.	-			39 -
Värby 1 -24 , 26 - -28 , 31 , 33 , 36 , 38	Amelie von Filz arr. Hilbertz Åkes- son	38+45-39+68				
		h.s.	230	30	69 -	
		v.s.	—			
		39+68-40				
		h.s.	65	35	22 75	
		v.s.	65	35	22 75	
		40-40+20				
		h.s.	45	35	15 75	
		v.s.	45	35	15 75	
		40+20-41+18				
		h.s.	140	35	49 -	195 -
Värby 1 -24 , 26 - -28 , 31 , 33 , 36 , 38 .	Amelie von Filz arr. H. Holmander	41+18-42				
		h.s.	120	35	42 -	42 -
			840			276 -
		Överföres				

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört	840			276 -
Värby 1 1 -24 , 26 - 1 1 1 -28 , 31 , 33 , 1 1 36 , 38	Amelie von Filz	40+20-41+18				
	arr. Gösta Persson	v.s.	140	35	49 -	
		41+18-42				
		v.s.	120	35	42 -	
		42-43				
		h.s.	165	35	57 75	
		43-46+40				
		h.s.	995	40	398 -	546 75
Värby 1 1 -24 , 26 - 1 1 1 -28 , 31 , 33 , 1 1 36 , 38	Amelie von Filz	42-43				
	arr. Jöns Nilsson	v.s.	165	35	57 75	
		43-46+34				
		v.s.	995	40	398 -	455 75
Värby 1 1 -24 , 26 - 1 1 1 -28 , 31 , 33 , 1 1 36 , 38	Amelie von Filz	46+40-46+70=				
	arr. Bara Tegelbruks- och Sågverks AB.	= 160 .				
		h.s.	270	45	121 50	
		v.s.	—			121 50
Värby 1 1 -24 , 26 - 1 1 1 -28 , 31 , 33 , 1 1 36 , 38 ; Bruk-	Amelie von Filz	160-162+74=				
		= 50+60				
ningsdelen Torups gård.		h.s.	—			
		v.s.	710	30	213 -	213 -
Torup 1 1 gem.	Amelie von Filz	50+60-51+40				
Risemölla 1 1 ägov.		h.s.	—			
		v.s.	390	30	117 -	
		Överföres	390		117 -	1613 -

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört	390		117 -	1613 -
		51+40-51+75				
		v.s.	115	35	40 25	157 25
Värby 1 1-24 1, 26 1-28 1, 31 1, 33 1, 36 1, 38 1; Brukningsdelen Torups gård.	Amelie von Filz	51+40-51+75				
		h.s.	115	35	40 25	40 25
		Summa	5020			1810 50
	Dikessträckan K-L-M-N.					
Värby 1 1-24 1, 26 1-28 1, 31 1, 33 1, 36 1, 38 1.	Amelie von Filz	51+75-52				
		h.s.	80	35	28 -	28 -
Brukningsdel Torups gård. 1 Torup 1 gem. Risemölla 1 1 ägov.	Amelie von Filz	51+75-52				
		v.s.	80	35	28 -	- -
		52-54				
		h.s.	630	35	220 50	
		v.s.	630	35	220 50	
		54-57				
		h.s.	1050	35	367 50	
		v.s.	1050	35	367 50	
		57-58+50				
		h.s.	820	40	328 -	
		v.s.	820	40	328 -	
		58+50-61				
		h.s.	545	30	163 50	
		v.s.	545	30	163 50	
		61-64+39				
		Överföres	6250		2187 -	28 -

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört	6250		2187 -	28 -
		h.s.	645	30	193 50	
		v.s.	645	30	193 50	2574 -
		Summa	7540			2602 -
	Sammandrag.					
Bara socken.						
Värby 1 -24 , 26 - -28 , 31 , 33 ,36 , 38	Amelie von Filz					
	arr. Henning Anders-					
	son					39 -
	arr. Hilberts Åkesson					195 -
	arr. H. Holmander					42 -
	arr. Gösta Persson					546 75
	arr. Jöns Nilsson					455 75
	arr. Bara Tegelbruks-					
	och Sågverks AB.					121 50
Bara och Hyby socknar.						
Värby 1 -24 ,26 -28 31 ,33 ,36 ,38	Amelie von Filz					281 25
Brukningsdel Torups gård						
Torup 1 gem.	Amelie von Filz					2731 25
Risemölla 1 ägov.					Summa	4412 50

Spångholm den 1 september 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30249

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Eric Jönsson Gösta Olsson					
	Gode män.					

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
STOCKH.
30249

Arbetsbeskrivning. Bil. F.

Grävningstabell.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Västra företaget.
				Huvudavlopp, Spånghol	msbäcken.			
				Dikessträckan A-B-C-D-E.				
0	-	1.30	2.50	6.40	1:1.50	15.43		Öppet avlopp mellan 0 och 26+92.
+50	50	0.95	"	5.35	"			
1	50	1.35	"	6.55	"			
+50	50	1.55	"	7.15	"			
2	50	1.50	"	7.-	"	15.55		
+26	26	2.40	"	9.70	"			Fixpkt: Järnrör i betong i ägogränsen mellan Kvissle 11 och Tjustorp 125 10 m. N om dikets norra sida + 18,31 m.
+50	24	2.65	"	10.45	"			
3	50	1.95	"	8.35	"			
+50	50	2.-	"	8.50	"			
4	50	2.60	"	10.30	"			
+50	50	2.10	"	8.80	"			
5	50	2.15	"	8.95	"	15.73		
+50	50	2.25	"	9.25	"			
6	50	2.20	"	9.10	"			
+50	50	2.25	"	9.25	"			
7	50	2.25	"	9.25	"			
+50	50	2.15	"	8.95	"			
8	50	2.15	"	8.95	"			
+50	50	2.-	"	8.50	"	15.94		Fixpkt: i S frontmuren, 0.8 m. V om murens Ö ände i murens krön + 18.89 m.
Övf.	850							

0.6:1000

0.6:1000

0.6:1000

0.6:1000

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	850							
9	50	2.15	2.50	8.95	1:1.50	0.6:1000		
+50	50	2.35	"	9.55	"			
10	50	2.65	"	10.45	"	16.03		
+50	50	2.40	"	9.70	"			Fixpkt: Kors o. järndubb i N sidan av grundmur till garage Ö om gårdskomplex, 0.8 m Ö om NV knuten, 0.15 m. över marken + 19.48 m.
11	50	2.25	"	9.25	"			
+50	50	2.55	"	10.15	"			
12	50	2.-	"	8.50	"			
+50	50	2.30	"	9.40	"			
13	50	2.15	"	8.95	"			
13+50	50	2.30	"	9.40	"			
14	50	2.30	"	9.40	"			
+50	50	2.40	"	9.70	"			
15	50	2.45	"	9.85	"	0.6:1000		
+50	50	2.50	"	10.00	"			
16	50	3.45	"	12.85	"			
+50	50	2.65	"	10.45	"			
17	50	2.50	"	10.00	"			Fixpkt i krönet på järnrör i betong i sockengränsen, 40 m. N om dikets N kant + 19.98 m.
+50	50	2.15	"	8.95	"			
18	50	2.25	"	9.25	"			
+50	50	2.60	"	10.30	"			
19	50	2.45	"	9.85	"			
+50	50	2.60	"	10.30	"			
20	50	2.35	"	9.55	"	16.63		
Övf.	2000					0.6:1000		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

392242

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	2000							
20+50	50	2.55	2.50	10.15	1:1.50			
21	50	2.95	"	11.35	"			
+50	50	2.25	"	9.25	"			
22	50	2.40	"	9.70	"			
+50	50	2.45	"	9.85	"			
23	50	2.60	"	10.30	"			
+50	50	3.05	"	11.65	"	0.6:1000		Fixpkt. Kors i brunn med 24" konisk topp, korset hugget i konens överdel + 19.48 m.
24	50	2.85	"	11.05	"			
+50	50	2.85	"	11.05	"			
25	50	3.-	"	11.50	"			
+50	50	2.60	"	10.30	"			
26	50	2.30	"	9.40	"			
+50	50	2.40	"	9.70	"			
+92	42	2.20	"	9.10	"	17.05		
S:ma	2692	m.						
				Dikessträckan E-F.				
26+92	-	2.20	2.50	9.10	1:1.50	17.05		Öppet avlopp mellan 26+92 och 29+50.
27	8	2.10	"	8.80	"			
27+31	31	2.20	"	9.10	"			Fixpkt. Järnrör i betong i Ö sidan av ägovägen sydost ut från Spångholm 13 m. N om dikets sida på rörets krön + 20.15 m.
+50	19	2.20	"	9.10	"	0.6:1000		
28	50	1.85	"	8.05	"			
+50	50	1.90	"	8.20	"			
Övf.	158							

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

449193

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	158					0.6:1000		
29	50	2.05	2.50	8.65	1:1.50			
+50	50	2.-	"	8.50	"	17.20		
S:ma	258	m.						
				Dikessträckan F-G.				
29+50	-	2.-	1.75	7.75	1:1.50	17.20		Öppet avlopp mellan 29+50 och 36+63.
30	50	1.90	"	7.45	"			
+50	50	1.95	"	7.60	"			
31	50	1.85	"	7.30	"			
+50	50	1.95	"	7.60	"	1:1000		
32	50	1.95	"	7.60	"			
+50	50	1.90	"	7.45	"			
33	50	1.95	"	7.60	"			
+50	50	1.80	"	7.15	"	17.60		
			0.75	6.15	"			
34	50	1.85	"	6.30	"			
+50	50	1.85	"	6.30	"			
35	50	1.75	"	6.-	"	6:1000		
+50	50	1.75	"	6.-	"			
36	50	2.30	"	7.65	"			
+50	50	2.15	"	7.20	"			
+63	13	2.10	"	7.05	"	19.48		Fixpkt. Järnrör i betong i gränshörn 25 m. V om diket + 21.53 m.
S:ma	713	m.						

Sidoavlopp.

Dikessträckan E-P-Q, Skabersjödiket.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	-	2.25	0.50	6.15	1:1.25	17.05		Öppet avlopp mellan 70 och 81+79.
70+50	50	2.30	"	6.25	"			Fixpkt: Järnrör i betong i Ö sidan av ägovägen sydost ut från Spångholm, 13 m N om dikets N sida på rörets krön + 20.15 m.
71	50	2.85	"	7.65	"			
+50	50	2.55	"	6.90	"			
72	50	2.80	"	7.50	"			
+50	50	2.15	"	5.90	"			
73	50	1.85	"	5.15	"			
+50	50	1.70	"	4.75	"			
74	50	1.70	"	4.75	"			Fixpkt: Kors o. järndubb i fordfast sten i ängskanten närmast och Ö om påle 74, + 19.90 m.
+50	50	1.60	"	4.50	"			
75	50	1.70	"	4.75	"			
+50	50	1.70	"	4.75	"			
76	50	1.70	"	4.75	"			
+50	50	1.50	"	4.25	"			
77	50	1.75	"	4.90	"			
+50	50	1.55	"	4.40	"			
78	50	1.55	"	4.40	"			
+50	50	1.80	"	5.-	"			
79	50	1.75	"	4.90	"			
+20	20	1.75	"	4.90	"	17.42		
+50	30	1.85	"	5.15	"			
80	50	1.80	"	5.-	"			
+50	50	1.90	"	5.25	"			
81	50	1.90	"	5.25	"			
Övf.	1100							

1:1000

0.4:1000

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	1100							
81+50	50	1.95	0.50	5.40	1:1.25	1:1000		
+79	29	1.65	"	4.65	"	17.68		
+79	-	1.55				17.85		21" cementrör mellan 81+79 och 83+79.
82	21	1.60						
+50	50	1.50				5:1000		
+79	29	1.40				18.35		
83	21	1.40				8:1000		
83+50	50	1.60						
+79	29	1.60				19.15		
S:ma	1379	m.						
				Dikessträckan F-R-S-T.				
90	-	1.80				17.35		28" cementrör mellan 90 och 92+65. Fixpkt: Järnrör i betong i Ö sidan av ägovägen sydost ut från Spångholm, 13 m N om dikets N sida på rörets krön + 20.15 m.
+50	50	1.60						
91	50	1.55						
+50	50	1.50				1:1000		
92	50	1.60						
+50	50	1.55						
+65	15	1.75				17.62		21" cementrör mellan 92+65 och 94.
93	35	1.60						
+50	50	1.60				3:1000		
94	50	1.50				18.03		18" cementrör mellan 94 och 104+53.
+50	50	1.50				6:1000		
+96	46	1.40				18.61		
Övf.	496					18:1000		

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	496							
95	4	1.80				18:1000		
+46	46	1.60				19.51		
+50	4	1.65						
96	50	2.55				6:1000		
+50	50	2.50						
97	50	2.20						
+45	45	1.75				20.70		
+50	5	1.65						
98	50	1.65						
+50	50	1.70				8:1000		
99	50	1.75						
+50	50	1.90						
100	50	2.25						
100+50	50	1.65				23.14		Fixpkt. Järnrör i betong i S kanten av markväg 15 m. Ö om diket + 25.35 m.
101	50	1.75				8:1000		
+50	50	1.85						
+88	38	1.90				24.24		
102	12	1.70				6:1000		
+50	50	1.75						
+94	44	1.75				24.88		
103	6	1.70						
+50	50	1.85				12:1000		
104	50	1.95						
Övf.	1400							

PETTERSONSKA BOKTR. EFT. SKARA

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	1400					12:1000		
+53	53	2.-				26.79		
S:ma	1453							
Längd.				Sammandrag.				
				Huvudavlopp				
2692			Dikessträckan A-B-C-D-E					
258				" E-F				
713	3663			" F-G				
				Sidoavlopp.				
1379			Dikessträckan E-P-Q.					
1453	2832			" F-R-S-T.				
S:ma	6495 m.							
Östra företaget.								
			Huvudavlopp, Spångholmsbäcken.					
			Dikessträckan G-H-I-J-K.					
36+63	-	2,10	0,75	7.05	1:1.50	19,48		Öppet avlopp mellan 36+63 och 51+75. Fixpkt: Järnrör i betong i gränshörn 25 m V om diket + 21.53 m.
37	37	1.95	"	6.60	"			
37+50	50	1.70	"	5.85	"			
38	50	1.75	"	6.-	"			
+50	50	1.50	"	5.25	"	3:1000		
39	50	2.-	"	6.75	"			
+50	50	1.80	"	6.15	"			
40	50	1.65	"	5.70	"	20,49		
+50	50	1.60	"	5.55	"	7:1000		
Övf.	387							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	387					7:1000		
41	50	2,50	0.75	8.25	1:1.50			
+50	50	1.40	"	4.95	"	21.54		
42	50	1.90	"	6.45	"	5:1000		
+50	50	1.95	"	6.60	"	22,04		
			1.75	7.60	"			
43	50	2.60	"	9.55	"			
+50	50	2.60	"	9.55	"			
44	50	3.05	"	10.90	"			
+50	50	2.30	"	8.65	"	0.8:1000		
45	50	3.-	"	10.75	"			
+50	50	3.90	"	13.45	"			
46	50	2.80	"	10.15	"			
+50	50	4.15	"	14.20	"			Fixpkt: Kors o. järndubb i boningshus å torp tillhörigt Torups gods. Fixen belägen i grunden till husets N gavel 1.10 m V om NÖ knuten + 27.03 m.
46+70= =160	20	2.40	"	8.95	"	22.38		
160+50	50	1.70	"	6.85	"			
161	50	1.70	"	6.85	"	0.8:1000		
+50	50	1.90	"	7.45	"			
162	50	1.80	"	7.15	"			
+50	50	1.85	"	7.30	"			
162+74= =50+60	24	1.65	"	6.70	"	22.60		
51	40	1.50	"	6.25	"	0.8:1000		
+50	50	2.80	"	10.15	"			
+75	25	2.60	"	9.55	"	22.69		
S:ma 1396 m.								

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

449193

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Diksesträckan K-L-M-N.				
51+75	-	2.60	1.75	9.55	1:1.50	22.69		Öppet avlopp mellan 51+75 och 64+39.
						0.8:1000		
52	25	2.30	"	8.65	"	22.71		
+50	50	1.90	"	7.45	"			
53	50	1.95	"	7.60	"			
+50	50	1.85	"	7.30	"			
54	50	1.80	"	7.15	"			
+50	50	1.90	"	7.45	"	0.6:1000		
55	50	1.90	"	7.45	"			
+50	50	2.05	"	7.90	"			
56	50	2.-	"	7.75	"			
+50	50	2.05	"	7.90	"			
57	50	2.05	"	7.90	"			
+48	48	2.60	"	9.55	"			
+53	5	3.35	"	11.80	"	23.04		Fixpkt: Kors o. järndubb i grunden till Torups gods tillhörigt hus, beläget c:a 75 m V om påle 57+50, husets N gavel i NÖ knuten c:a 0.30 m. över marken + 26.80 m.
						0.6:1000		
58	47	2.40	" / 0,75	8.95 / 7.95	"	23.07		
+50	50	1.85	"	6.30	"			
59	50	1.95	"	6.60	"	2:1000		
+50	50	1.40	"	4.95	"			
60	50	1.65	"	5.70	"	23.47		
+50	50	1.95	"	6.60	"			
61	50	1.75	"	6.-	"	2:1000		
+50	50	1.95	"	6.60	"			
62	50	1.80	"	6.15	"			
Övf.	1125							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	1125							
62+50	50	1.90	0.75	6.45	1:1.50			
63	50	1.60	"	5.55	"	2:1000		Fixpkt: Kors o. järndubb i jordfast sten c:a 20 m. V om dikets V sida och c:a 0.20--0.30 m. över markens plan + 26.10 m.
+50	50	1.85	"	6.30	"			
64	50	1.70	"	5.85	"			
+39	39	1.65	"	5.70	"	24.35		
S:ma	1264	m.						
				Sidoavlopp.				
				Dikessträckan N-O.				
64+39	-	1.50				24.50		15" cementrör mellan 64+39 och 66+02.
+50	11	1.55						
65	50	1.40				4:1000		
+50	50	1.40						
66	50	1.75						
+02	2	1.80				25.15		
+02	-	1.70				25.23		12" cementrör mellan 66+02 och 67+50.
+50	48	1.60				16:1000		
67	50	1.35				26.80		Fixpkt i granitbyggt magasin tillhörigt Torups gods c:a 1 m Ö om påle 67, beläget mellan tvenne dammar.
+50	50	1.95				28:1000 28.20		**Koppardubb i sten i väggen, S** gaveln, 1.22 m. V om Ö knuten, 0.39 m över marken + 35.55 m.
S:ma	311	m.						
				Dikessträckan K-U.				
110	-	2.30				23.10		18" cementrör mellan 110 och 113+66.
+50	50	2.20				7:1000		
111	50	2.05						
Övf.	100							

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

449193

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	100					1:1000		
111+50	50	2.05				23.25		
112	50	2.10						
+50	50	1.95				1:1000		
113	50	1.70						
+50	50	1.35						
+66	16	1.35				23.47		
S:ma	366	m.						
				Dikessträckan U-W.				
113+66	-	1.35				23.47		18" cementrör mellan 113+66 och 116+02.
114	34	1.35						
+50	50	1.35				1:1000		
115	50	1.40						
115+50	50	1.25						
116+02	52	1.25				23.70		
116+02	-	1.15				23.80		15" cementrör mellan 116+02 och 116+10.
+10	8	0.60				24.40		
S:ma	244	m.						
				Dikessträckan U-X.				
113+66= = 140	-	1.30				23.52		9" cementrör mellan 113+66 = = 140 och 140+39.
140+39	39	1.10				23.91		
S:ma	39	m.						
				Sammandrag.				
				Huvudavlopp.				

Längd	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1396		Dikessträckan			G-H-I-J-K			
1264	2660		"		K-L-M-N			
			Sidoavlopp.					
311		Dikessträckan			N-O			
366			"		K-U			
244			"		U-W			
39	960		"		U-X			
S:ma	3620	m.						

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl. a. följande skall iakttagas:

1/ Vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna, med undantag för delsträckan 37+67-38+45, där avloppet helt skall utvidgas åt högra sidan. Utvidgningen skall utföras så, att det nya avloppet erhåller rak sträckning mellan olika större brytpunkter. Där avloppet följer gränslinje skall denna och det nya avloppets mittlinje i regel sammanfalla. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.

2/ Schaktmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på båda sidorna av avloppet, med undantag för delsträckorna 37+67-39+68 och 46+40-46+70 = 160+00, där schaktmassorna skola uppläggas vid avloppets högra sida, samt för delsträckan 160+00 = 46+70-162+74 = 50+60-51+40, där schaktmassorna skola uppläggas vid avloppets vänstra sida. Då av-

PETTERSONSKA BOKTR.,EFTR. SKARA

449193

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

loppet ej följer gränslinje, kan vederbörande jordägare emellertid påfordra, att alla massor eller större delen av dem skola uppläggas på viss sida. Om avloppet följer gränslinje, måste särskild överenskommelse träffas mellan rågrannarna, därest någon av dem påfordrar, att massorna ej skola fördelas lika på båda sidor om avloppet.

3/ Schaktmassor få ej uppläggas på vägar och tomter, ej till större höjd än 1.50 m. och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 2.- m.

4/ Sten, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 40 m. samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 0.50 m. bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1.

5/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0.20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0.15x0.35x0.45 få ej användas till stensättning.

6/ Ommurningar och intag skola utföras av betong med 350 kg. E-cement per m^3, σ_b 28 $\geq$ 200 kg/ cm^2) och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med skärv.

7/ Före uppgrävning av dikessträckan K-L-M-N skall Skabersjö Elektricitetsverk i god tid underrättas.

8/ Innan uppgrävning av dikessträckan **A-E påbörjas** skall herrar O.N. Willemo, Axel Andersson och Ivar Persson i god tid underrättas om arbetet.

9/ Innan arbete, som berör järnvägens område, påbörjas skall järvägens ägare i god tid underrättas. Blivande entreprenör skall vid arbetets utförande ställa sig till efterrättelse av järnvägens ägare lämnade föreskrifter.

10/ Innan arbete, som berör allmänna vägar, påbörjas skall Vägförvaltningen i Malmöhus län i god tid underrättas. Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

11/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

12/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

13/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

14/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0.6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

15/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

16/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

17/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

18/ Fyllningen får ej innehålla sten.

19/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

20/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren, respektive arrendatorn.

21/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

22/ Alla brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

23/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

24/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel samt avkonas till 24".

25/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

26/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med

flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv iklä-der sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstö-res eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.

27/ Alla brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

28/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan nedersta brunns-ringen nersatts eller ock skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.

29/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopp-lade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

30/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

31/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamåls-enliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

32/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda

föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Spångholm den 1 september 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. C.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Torups gods m.m. i Bara m.fl. socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 9 oktober 1943 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Torups gods m.m. i Bara m.fl. socknar, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 90 Segeån, ligger söder om allmänna vägen 841 Malmö-Södra Sallerup-Bara-Klågerup och begränsas i väster av Segeån. Två allmänna vägar genomkorsa området, nämligen vägarna 837 Skabersjö kyrka-Bjärshög-Staffanstorp och 838 Enighetshusen - Torup - Bara. Järnvägen Malmö-Genarp berör torrläggningsområdet längst i nordost. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande dikningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att omfatta marker till Kvisslemölla nr 1, Skabersjö n:ris 22 och 26 samt Tjustorp nr 12 i Skabersjö socken, ävensom Bara nr 14, Risemölla nr 1, Torup nr 1 samt Värby n:ris 1-24, 26-28, 31, 33, 36 och 38 i Bara socken. Torrläggningsområdet har inritats på en till förrättningshandlingarna fogad översiktskarta i skala 1:100000.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningsförhållanden m.m.

Torrläggningsområdet avvattnas nu genom ett större floddike, i den övre delen kallat Torupsbäcken och i den nedre Spångholmsbäcken, som från avvägningspunkten 64+39 eller punkten N, c:a 450 m. norr om Torups slott, där avloppet från Sjön Yddingen tillstöter, avrinner åt väster till Segeån och förenar sig med denna vid avvägningspunkten O eller punkten A, c:a 400 m. sydväst om landsvägsbron vid Kvissle mölla. Under sitt lopp mot väster upptar Torup- eller Spångholmsbäcken, här nedan kallad endast Spångholmsbäcken, tre större tillflöden, nämligen vid avvägningspunkten 52+00 = = 120+00 eller punkten L ett floddike, som avleder vatten från Hyby gods, vid avvägningspunkten 29+50 = 90+00 eller punkten F ett floddike, som avleder vatten från trakten söder och väster om Torup, samt vid avvägningspunkten 26+92 = 70+00 eller punkten E ett floddike, som avleder vatten från trakten öster och norr om Skabersjö kyrka. Det floddike, som tillstöter Spångholmsbäcken vid punkten L, ingår i torrläggningsföretaget "Hyby gods m.fl. av år 1917". Floddiket har utförts enligt vid syneförrättning upprättad och av Kungl. Maj:t den 13 april 1923 fastställd arbetsplan. Spångholmsbäcken och de båda tillflöden, som inflyta i bäcken vid punkterna F och E, hava däremot ej varit föremål för åtgärder enligt vid syneförrättning upprättade förslag.

Spångholmsbäcken och de båda floddiken, som upptagas av bäcken vid punkterna F och E, hava ej utförts till erforderliga dimensioner. De marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dessa avlopp, äro därför nu mycket försumpade. Stora områden kunna ej täckdikas, och betydande arealer översvämmas även vid mindre flöden.

Mom. 4. Undersökningar, avvägningar m.m.

Torrläggningsområdet, som på grund av fallförhållandena uppdelats i två av varandra oberoende dikningsamfälligheter, kallade Västra företaget och Östra företaget, har planmätts och nivåavvägts. Resultatet av dessa undersökningar framgår av de i skala 1:4000 upprättade plankartorna /ritningsblad nr 1-2/. Spångholmsbäcken och de sidoavlopp, som skola ingå i det nu planerade torrläggningsföretaget, samt även vissa andra, av bäcken berörda dikessträckor, hava avvägts och sektionerats, varefter profil- och sektionsritningar upprättats /ritningarna blad 3-16/. Utgångspunkt för avvägningarna, vilka utförts i förhållande till Rikenätet eller Rikets noll-plan, har varit den på ekonomiska kartbladet Skabersjö angivna fixpunkten vid Bara järnvägsstation på höjden + 31.27. I beskrivningen till kartbladet anges fixpunkten sålunda: " Bara station på Malmö-Genarps järnväg, i stationens lastkaj, på västligaste, horisontala stenblocket, koppardubb + 31.27".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp m.m.

Sedan sakägarna under syneförrättningen gjort vissa yrkanden beträffande det planerade torrläggningsföretagets omfattning och de avlopp, som böra uppgrävas, har förrättningsmannen utarbetat förslag till nya avlopp, vilka skola utföras i den utsträckning samt till det djup och med de andra dimensioner, som erfordras för att de nu vattensjuka markerna skola kunna rationellt torrläggas. Enligt förrättningsmannens förslag, som närmare framgår av kostnadsförslagen /bil. Ba och Bb/ och arbetsbeskrivningen /bil. F/ i förrättningshandlingarna samt av plan- och profilritningarna med sektionsritningar /blad 1-16/, skola följande avlopp och dikessträckor utföras.

Västra företaget.

Huvudavlopp. Spångholmsbäcken.

1/ Dikessträckan A-B-C-D-E från avvägningspunkten 0+00 eller punkten A vid Segeån öster ut genom allmänna vägen 837 Skabersjö kyrka-Björshög-Staffanstorp till avvägningspunkten 26+92 = 70+00 eller punkten E, där flodddiket från trakten öster och norr om Skabersjö kyrka tillströter. Bäcken skall uppgrävas till det djup, som framgår av profilritningarna blad 3 och 4, med 2.50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.50. Bottenlinjen skall utläggas i fallet 0.6:1000.

2/ Dikessträckan E-F från avvägningspunkten 26+92 = 70+00 eller punkten E öster ut till avvägningspunkten 29+50 = 90+00 eller punkten F, där flod-diket från trakten söder och väster om Torup tillströter. Bäcken skall upp-grävas till det djup, som framgår av profilritningen blad 4, med 2.50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.50. Bottenlinjen skall utläg-gas i fallet 0.6:1000.

3/ Dikessträckan F-G från avvägningspunkten 29+50 = 90+00 eller punkten F öster ut till avvägningspunkten 36+63 eller punkten G.

Delsträckan 29+50 = 90+00-33+50. Bäcken skall uppgrävas till det djup, som framgår av profilritningen blad 4, med 1.75 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.50. Bottenlinjen skall utläggas i fallet 1:1000.

Delsträckan 33+50-36+63. Bäcken skall uppgrävas till det djup, som framgår av profilritningen blad 4, med 0.75 m. bottenbredd och med slän-terna i lutning 1:1.50. Bottenlinjen skall utläggas i fallet 6:1000.

Sidoavlopp.

4/ Dikessträckan E-P-Q från avvägningspunkten 26+92 = 70+00 söder ut till avvägningspunkten 83+79 eller punkten Q.

Delsträckan 26+92 = 70+00-81+79 eller sträckan E-P skall utföras som öppet avlopp genom uppgrävning av det nuvarande floddiket till det djup som framgår av profilritningen blad 7. Bottenbredden skall upptagas till 0.50 m. och slänterna utföras med lutningen 1:1.25. Bottenlinjen skall utläggas i fallen 0.4:1000, respektive 1:1000.

Delsträckan 81+79-83+79 eller sträckan P-Q skall utföras som täckt avlopp av 21" cementrör och på sätt närmare framgår av profilritningen blad 7. Över fastigheten Skaberasjö 26[31] skall avloppet upptagas i rak nyskärning och över fastigheten Skaberasjö 26[30] följa ett befintligt avledningsdike. Vid avvägningspunkten 81+79 eller punkten P skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 82+79 och 83+79 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar /blad 8/.

5/ Dikessträckan F-R-S-T från avvägningspunkten 29+50 = 90+00 eller punkten F söder och öster ut till avvägningspunkten 104+53.

Delsträckan 29+50 = 90+00-92+65 eller sträckan F-R skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 28" cementrör på sätt närmare framgår av profilritningen blad 8. Vid avvägningspunkten 29+50 = 90+ + 00 eller punkten F skall rörutloppet ommuras samt bäckens botten och slänter förstärkas genom stensättning. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 92+65 eller punkten R och utföras i huvudsaklig överensstämmelse med typritningar på ritning blad 8.

Delsträckan 92+65-104+53 eller sträckan R-S-T skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 21" och

18" cementrör på sätt närmare framgår av profilritningen blad 8. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 94+00, 94+96, 95+46, 97+08, 97+45, 99+10, 99+96, 100+50, 101+88, 102+94 och 104+53 samt utföras i huvudsaklig överensstämmelse med typritningar på ritningen blad 8.

Östra företaget.

Huvudavlopp, Spångholmsbäcken.

6/ Dikessträckan G-H-I-J-K från avvägningspunkten 36+63 eller punkten G öster ut till avvägningspunkten 51+75 = 110+00 eller punkten K.

Delsträckan 36+63-42+50. Bäcken skall uppgrävas till det djup, som framgår av profilritningarna blad 4 och 5, med 0.75 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.50. Bottenlinjen skall utläggas i respektive fallen 3:1000, 7:1000 och 5:1000.

Delsträckan 42+50-46+70 = 160+00. Bäcken skall uppgrävas till det djup, som framgår av profilritningen blad 5, med 1.75 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.50. Bottenlinjen skall utläggas i fallet 0.8:1000.

Delsträckan 46+70 = 160+00-162+74 = 50+60 eller sträckan I-J skall ej följa den nuvarande bäckfåran utan upptagas norr om denna och i rak sträckning genom lertaget till Bara tegelbruk. Det nya avloppet skall utföras till det djup, som framgår av profilritningen blad 6, med 1.75 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.50. Bottenlinjen skall utläggas i fallet 0.8:1000.

Delsträckan 162+74 = 50+60-51+75 = 110+00 eller sträckan J-K. Bäcken skall uppgrävas till det djup, som framgår av profilritningen blad 5, med 1.75 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.50. Bottenlin-

jen skall utläggas i fallet 0.8:1000.

7/ Dikessträckan K-L-M-N från avvägningspunkten 51+75 = 110+00 eller punkten K söder och öster ut till avvägningspunkten 64+39 eller punkten N, där avloppet från sjön Yddingen tillstöter.

Delsträckan 51+75 = 110+00-52+00 = 120+00 eller sträckan K-L. Bäcken skall uppgrävas till det djup, som framgår av profilritningen blad 5, med 1.75 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.50. Bottenlinjen skall utläggas i fallet 0.8:1000.

Delsträckan 52+00 = 120+00-58+00. Bäcken skall uppgrävas till det djup, som framgår av profilritningen blad 5, med 1.75 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.50. Bottenlinjen skall utläggas i fallet 0.6:1000.

Delsträckan 58+00-64+39. Bäcken skall uppgrävas till det djup, som framgår av profilritningarna blad 5 och 6, med 0.75 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.50. Bottenlinjen skall utläggas i fallet 2:1000.

Sidoavlopp.

8/ Dikessträckan N-O från avvägningspunkten 64+39 söder ut till avvägningspunkten 67+50 vid nerströmssidan av den nuvarande stentrumman vid Torups trädgård för allmänna vägen 838 Enighetshusen-Torup-Bara. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket och utföras som täckt ledning av 15" och 12" cementrör /ritningen blad 6/. Vid avvägningspunkten 64+39 skall rörutloppet ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 66+02 och 67+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar /blad 8/. För anslutning mel-

lan den nya rörledningen och vägtrumman skall vid avvägningspunkten 67+50 byggas en brunn med intag för dagvatten, utförd i huvudsaklig överensstämmelse med den typritning, som återfinnes på ritningen blad 16.

9/ Dikessträckorna K-U och U-W från avvägningspunkten 51+75 = 110+00 eller punkten K norr och öster ut till avvägningspunkten 116+10 eller punkten W vid nerströmssidan av den rörtrumma /18"/ för Malmö-Genarps järnväg, som ligger c:a 650 m. öster om Bara järnvägsstation. Det nya avloppet skall i huvudsak följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket och utföras som täckt ledning av 18" och 15" cementrör /ritning blad 9/. Vid avvägningspunkten 51+75 = 110+00 skall rörutloppet ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 111+50, 113+17, 113+66 = 140+00, 114+88 och 116+02 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar /blad 8/. För anslutning mellan den nya rörledningen och järnvägstrumman skall vid avvägningspunkten 116+10 byggas en brunn med intag för dagvatten/typritning på blad 15/.

10/ Dikessträckan U-X från avvägningspunkten 113+66 = 140+00 eller punkten U norr ut till avvägningspunkten 140+39 vid nerströmssidan av den rörtrumma /15"/ för järnvägen Malmö-Genarp, som ligger c:a 400 m. öster om Bara järnvägsstation. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 9" cementrör /ritning blad 9/. För anslutning mellan den nya rörledningen och järnvägstrumman skall vid avvägningspunkten 140+39 byggas en brunn med intag för dagvatten, /typritning på blad 15/.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt

deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Vid analyser av vatten från närliggande och likartade områden har det nämligen framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen, som skadligt inverka på betong.

Profil- och sektionsritningar hava upprättats för alla dikessträckor /ritningarna blad 3-16/. Ritningarna utvisa de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner. På samma ritningar återfinnas även typritningar för ommurningar, brunnar och intag till de täckta dikessträckorna. På plankartorna /ritningarna blad 1 och 2/ hava de öppna dikessträckorna utmärkts med dubbla heldragna, röda linjer och de täckta dikessträckorna med enkla heldragna, röda linjer. Brunnar och intag hava utmärkts med röda ringar.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Efter särskilda undersökningar på marken, vilka utförts med ledning av de topografiska och ekonomiska kartorna över trakten, har förrättningsmannen upprättat en karta över nederbördsområdet /ritning blad 36/ med dess olika delområden. I bilaga II återfinnes en utredning rörande nederbördsområdets och de olika delområdenas storlek och i bilaga I en utredning rörande storleken av de områden, som avrinna till vissa avvägningspunkter vid huvudavloppet Spångholmsbäcken. På profilritningarna har även antecknats vattenområdets storlek vid olika punkter på såväl huvudavlopp som sidoavlopp.

Avrinningen från nederbördsområdet har med ledning av uppgifter från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut antagits vara föl-

jande:

Största avrinning vid flöden /HHq / 120 l/sek och km^2

Normal avrinning vid flöden /MHq / 60 " " "

Normal avrinning vid medelvattenföring /Mq/ 10 " " "

Dimensionsberäkningarna för öppna avlopp hava utförts enligt Hessles formel med efter R-värdet varierande värden på k. Resultatet av dessa beräkningar framgå av bil. K. De täckta avloppen åter hava dimensionerats efter beräkningar, som utförts enligt Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar för allmänna och enskilda vägar.

Allmänna vägar.

1/ Spångholmsbäcken, dikessträckan A-B-C-D-E inom Västra företaget, korsar vid avvägningspunkten 8444 allmänna vägen 837 Skabersjö kyrka-Bjärshög-Staffanstorp. I korsningspunkten, som ligger c:a 1200 m. söder om Bjärshögs kyrka och 750 m. söder om vägskälet öster Kvisslemölla /vägarna 837 och 841/, finnes en betongbro med 3 m. fri spännvidd. Bottnen i bron ligger nu på höjden + 16.60 m. och vägbanan över bron på höjden + 19.00 m. Bottnen i bron skall neröchaktas och sänkas till höjden + 15.94 m. och i samband därmed skola landfästena undermuras eller bron på annat sätt förstärkas. Alla arbeten, som beröra bron, skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen. Till ledning för arbete vid bron har en fixpunkt avvägts vid Tjustorps Nygård, äg. riksdagsman Ivar Persson, i grundmuren till garage öster om ladugården och söder om markvägen, utmärkt med en järndubb i kors i grundmurens norra sida, 0.8 m. öster om nordvästra knuten och 0.15 m. över marken; + 19.48 m.

2/ Spångholmsbäcken, dikessträckan G-H-I-J-K inom Östra företaget, korsar

vid avvägningspunkten 46+34 allmänna vägen 838 Enighetshusen-Torup-Bara. I korsningspunkten, som ligger o:a 200 m. söder om vägskälet väster Bara järnvägsstation /vägarna 838 och 841/, finnes en valvbro av betong och sten med 2.50 m. fri spännvidd. Bottnen i bron ligger nu på höjden + 23.00 m. och vägbanan över bron på höjden + 27.20 m. Bottnen i bron skall nerschaktas och sänkas till höjden + 22.35 m. och i samband därmed skola landfästena undermuras eller bron på annat sätt förstärkas. Alla arbeten, som beröra bron, skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen. Till ledning för arbete vid bron har en fixpunkt avvägts vid det boningshus, som ligger strax söder om bron vid vägens östra sida, och utmärkts med järndubb i kors i grundmuren till husets norra gavel, 1.10 m. väster om nordöstra knuten och 0.40 m. över marken; + 27.03 m.

3/ Den täckta dikessträcken N-O inom Östra företaget skall vid avvägningspunkten 67+50 anslutas till norrströmssiden eller norra sidan av den stentrumma för väg 838 Enighetshusen-Torup-Bara, som ligger o:a 60 m. öster om inkörsvägen till Torups slott och avleder vatten söder ifrån. Anslutningsbrunnen skall byggas och bekostas av dikningsföretaget och utföras så, att även vägvatten från sidorna kan tilledas.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, när bottnen i broarna vid avvägningspunkterna 8+44 för väg 837 och vid 46+34 för väg 838 måste nerschaktas och sänkas. Utföras ej dessa arbeten före eller senast samtidigt med Spångholmabäckens uppgrävning, kan möjligen hinder uppkomma för fortgången av detta senare arbete. Styrelsen skall också underrätta Vägförvaltningen om den tidpunkt, då anslutningsbrunnen vid avvägningspunkten 67+50 till trumman för väg 838

kommer att utföras.

Enskilda vägar.

Västra företaget.

Spångholmsbäcken, dikessträckan A-B-C-D-E.

1/ Den nuvarande bron vid avvägningspunkten 0+33 /se ritning blad 10/ skall rivas och ny bro byggas på sätt närmare framgår av ritningarna blad 17 och 18. Kostnaderna för den nya bron hava beräknats till 4900 kr. / se kostnadsförslaget bil. Ca/.

2/ Den nuvarande bron vid avvägningspunkten 3+16 /se ritning blad 10/ skall rivas och ny bro byggas på sätt närmare framgår av ritningarna blad 19. Kostnaderna för den nya bron hava beräknats till 3500 kr. /se kostnadsförslaget bil. Ca/.

Alternativt förslag till ny bro vid 3+16, som dock ej skall utföras, har upprättats /ritningarna blad 30-31/ och kostnadsberäknats till 6700 kr./kostnadsförslag bil. Ca/.

3/ Den nuvarande bron vid avvägningspunkten 10+82 /se ritning blad 10/ skall rivas och ny bro byggas på sätt närmare framgår av ritningarna blad 20-21. Kostnaderna för den nya bron hava beräknats till 8800 kr. /se kostnadsförslaget bil. Ca/.

4/ Den nuvarande bron vid avvägningspunkten 25+23 / se ritning blad 11/ skall rivas. Ny bro skall ej byggas av dikningsföretaget,utan företaget skall istället till vederbörande jordägare utbetala ersättning för försvårad överkörsel med 2000 kr.

Förslag till ny bro vid 25+23, vilket dock ej skall utföras, har upprättats /ritningarna blad 32-33/ och kostnadsberäknats till 8300 kr

/kostnadsförslag bil. Ca/.

Spångholmsbäcken, dikessträckan E-F.

5/ Den nuvarande bron eller trumman vid avvägningspunkten 27+26 / se ritning blad 11/ skall rivas och ny bro byggas på sätt närmare framgår av ritningarna blad 22-23. Kostnaderna för den nya bron hava beräknats till 8100 kr. /se kostnadsförslaget bil. Ca/.

Skaborsjödiket, dikessträckan E-P-Q.

6/ Den nuvarande bron vid avvägningspunkten 79+17 /se ritning blad 14/ skall rivas och ny trumma av 150 cm. betongrör utföras på sätt närmare framgår av ritningarna blad 24. Kostnaderna för den nya trumman hava beräknats till 2600 kr /se kostnadsförslaget bil. Ca/.

Östra företaget.

Spångholmsbäcken, dikessträckan G-H-I-J-K.

7/ Den nuvarande bron vid avvägningspunkten 37+64 /se ritning blad 12/ skall rivas och ny bro byggas på sätt närmare framgår av ritningarna blad 25-26. Kostnaderna för den nya bron hava beräknats till 6100 kr. /se kostnadsförslaget bil. Cb/.

8/ Den nuvarande bron vid avvägningspunkten 39+46 /se ritning blad 12/ skall rivas. Ny bro skall ej byggas av dikningsföretaget. Då bron ansetts obehövlig, skall ersättning för försvårad överkörsel ej heller utgå till vederbörande jordägare.

9/ Den nuvarande bron vid avvägningspunkten 41+96 /se ritning blad 12/ skall rivas och ny bro byggas på sätt närmare framgår av ritningarna blad 27. Kostnaderna för den nya bron hava beräknats till 2700 kr./se kostnadsförslaget bil. Cb/.

Alternativt förslag till ny bro vid 41+96, vilket förslag dock ej skall utföras, har upprättats /ritningarna blad 34-35/ och kostnadsberäknats till 6000 kr /kostnadsförslaget bil. Cb/.

10/ Den nuvarande bron vid avvägningspunkten 51+36 /se ritning blad 13/ för decauvillespår till f.d. lertag skall, om så erfordras, rivas. Ny bro skall ej byggas av dikningsföretaget och ersättning för föreslagen överkörsel ej heller utgå, enär bron anses obehövlig.

Spångholmsbäcken, dikesstråken K-L-M-N.

11/ Den nuvarande trumman vid avvägningspunkten 57+48 /se ritning blad 13/ skall rivas och ny bro byggas på sätt närmare framgår av ritningarna blad 28-29. Kostnaderna för den nya bron hava beräknats till 8500 kr /se kostnadsförslaget bil. Cb/.

Ett flertal, här ovan ej behandlade broar och trummor för enskilda vägar över sidoavloppen inom Västra och Östra företagen, komma att rivas och borttagas i samband med dikningsarbetets utförande. Då alla de nya avlopp, som korsa dessa enskilda vägar, komma att utföras som täckta ledningar, skola de borttagna broarna och trummorna ej ersättas. Det skall dock åligga företagen att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom väg.

Jordägare inom dikningsföretaget har rätt att på egen bekostnad bygga nya broar över Spångholmsbäcken, därest han anser detta nödvändigt för sina markers brukning. Sådana enskilda broar få dock under inga villkor utföras så, att de inkräkta på bäckens fria vattensektion eller äventyra densammas framtida bestånd.

De av dikningsföretaget nybyggda broarna för enskilda vägar skola

i framtiden underhållas av den eller dem, som trafikera broarna.

Mom. 8. Järnvägar.

De täckta dikessträckorna U-W och U-X skola vid respektive avvägningspunkterna 116+10 och 140+39 mottaga vatten, som från norr avrinner genom tvenne trummor för järnvägen Malmö-Genarp. Beträffande dessa järnvägstrummors lägen i förhållande till Bara järnvägsstation hänvisas till mom. 5, avd. 9 och 10 här ovan. Då trummorna skola bibehållas oförändrade och arbete ej utföras inom järnvägens område, har sådant yttrande, som föreskrives i 10 kap. 52 § vattenlagen, ej inhämtats.

Mom. 9. Kraftledningar.

Vid uppgrävning av Spångholmsbäcken, dikessträckan K-L-M-N inom Östra företaget, blir det antagligen nödvändigt att flytta ett antal stolpar för kraftledning, som tillhör Skabersjö Elektricitetsverk. Det åligger Elektricitetsverket att på anmaning av företagets styrelse eller styresman flytta stolparna. Ersättning för detta arbete skall av företaget utgivas till Elektricitetsverket med belopp, som motsvarar verkets självkostnader.

Mom. 10. Ersättningar.

1/ Ersättning för jord, som gräves bort - markförlust.

För jord, som gräves bort vid utvidgning av de öppna avloppen, skall ersättning utgå med de belopp, som finnas närmare angivna i ersättningslängderna bil. Da och Db. Ersättningarna, som uträknats i förhållande till den bortgrävda markens areal och värde efter företaget, belöpa till följande belopp:

Västra företaget /bil. Da/	6434.80 kr.
Överföres	6434.80 kr.

Överfört	6434.80 kr.
Östra företaget /bil. Db/	2023.22 "
Summa	8458.02 kr.

2/ Ersättning för intrång genom jordupplag.

För intrång genom jordupplag utmed de öppna avloppen skall ersättning utgå med de belopp, som finnas närmare angivna i ersättningslängderna bil. Ea och Eb. Ersättningarna hava uträknats i förhållande till schaktmassornas mängd, med beaktande av olika svårigheter och kostnader för massornas utplanering och bortforsling samt under antagande, att massorna fördelas till lika mängder på båda sidor av avloppen. Ersättningarna belöpa till följande belopp:

Västra företaget /bil. Ea/	25169.- kr.
Östra företaget /bil. Eb/	4412.50 "
Summa	29581.50 kr.

Vid uppgrävning av de öppna avloppen kan det uppstå svårigheter att fördela massorna lika på båda sidorna av avloppet, exempelvis om arbetet kommer att utföras med grävmaskin eller man vill undvika att skada växande gröda på viss sida, då det blir nödvändigt att upplägga alla massor eller större delen av dem på ena sidan. Inträffar detta vid sådana dikessträckor, där avloppen skola upptagas i grönslinjer, skola ersättningarna omräknas av lantbruksingenjören och det i ersättningslängden för vederbörande dikessträcka uträknade ersättningsbeloppet därefter jämkas rågrannarna emellan i förhållande till storleken av de schaktmassor, som upplagts på vars och ens mark.

Jordägare eller arrendator äger rätt att borttaga eller utplanera

jordupplag och därefter bruka den jord, som tagits i anspråk för upplag. Vid framtida rensningar av de öppna dikessträckorna, kommer emellertid schaktmassor att ånyo upplüggas vid avloppens sidor. Det intrång och den skada, som därigenom uppkommer för viss jordägare eller arrendator, är denne skyldig att tåla utan ytterligare ersättning.

3/ Ersättning för flyttning av stängsel.

Innan dikessträckan A-B-C-D-E inom Västra företaget kan uppgrävas, måste det nuvarande stängslet utmed Spångholmsbäcken flyttas på vissa sträckor. Då stängslet delvis är i gott stånd, skall ersättning utgå för flyttning av stängsel och av företaget utgivas med följande belopp;

till O.N. Willemo	60.- kr.
till Ivar Persson	360.- kr.
Summa	420.- kr.

Det blir även nödvändigt att flytta nuvarande stängsel vid vissa andra dikessträckor. Dessa stängsel äro emellertid av så dålig beskaffenhet, att ersättning ej skall utgå för flyttningen.

Nuvarande stängsel utmed de öppna dikessträckor, som skola uppgrävas, skall av vederbörande fastighetsägare eller arrendator flyttas i så god tid, att grävningsarbetet icke hindras, vid äventyr att stängslet i annat fall borttages av entreprenören, då en del användbart stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

4/ Ersättning för försvårad överkörsel.

Då den nuvarande ägovägsbron vid avvägningspunkten 25+23 /dikessträckan A-B-C-D-E inom Västra företaget/ skall rivas men ej ersättas, uppkommer vissa svårigheter för brukning av de marker söder om Spång-

holmsbäcken, som på plankartan blad 1 betecknats med ägofigurnumren 179-182 b. Ersättning för dessa svårigheter skall utgå till markens ägare med 2000 kr.

5/ Ersättning för flyttning av kraftledningsstolpar.

Ersättning för flyttning av vissa kraftledningsstolpar vid högra sidan av dikessträckan K-L-M-N inom Östra företaget skall utgå till kraftledningens ägare, Skabersjö Elektricitetsverk, med belopp, som motsvarar Elektricitetsverkets självkostnader för flyttningen, förslagsvis beräknade till 350 kr.

6/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å gröda, som uppkommer vid arbete för de täckta dikessträckorna, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningsbeloppets storlek ej träffas mellan brukaren och företagets styrelse eller styresman, skall frågan avgöras av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar.

7/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 11. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättningsbelopp skola utgå på en gång och utbetalas innan skadan eller intrånget göres eller också tillgodoräknas ersättningstagaren vid kostnadernas slutliga fördelning. Arrendator är berättigad att under den del av arrendetiden, som återstår, då det för den arrenderade fastighe-

ten fastställda ersättningsbeloppet förfaller till betalning, åtnjuta ersättning efter 5 % för år av det till fastigheten utgående ersättningsbeloppet. Ersättning till arrendator skall utgå på en gång, beräknas med ledning av den vid Kungl. Förordningen den 28 september 1928 om inkomst- och förmögenhetsskatt fogade tabell II samt avräknas från det belopp, som fastställts att utgå till fastigheten. Borttager arrendator jordupplag eller flyttar stängsel, skola de ersättningsbelopp, som fastställts för vederbörande fastighet för intrång genom jordupplag och flyttning av stängsel, obeskurna utbetalas till arrendatorn.

Mom. 12. Kostnader.

Kostnaderna för utförandet av de nya avloppen hava av förrättningsmannen beräknats sålunda:

Västra företaget /bil. Ba/	210600	kr.
Östra företaget /bil. Bb/	82400	"
Summa	293000	kr.

Beträffande detaljberäkningarna hänvisas till kostnadsförslagen bil. Ba och Bb med sammandrag bil. Bc.

Mom. 13. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, varjämte delägarna i företaget under hand meddelat, att de önskade erhålla bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för företagets utförande. Synemännen hava därför uppskattat båtnaden genom företaget för de marker, som ligga inom torrläggningsområdet. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och värderat de berörda markorna såväl i nuvarande vattenskadat skick som efter företagets utförande.

Vid värderingen har hänsyn tagits till jordens godhet och brukningsform, till nuvarande och blivande torrläggningsförhållanden, till i orten gällande värden på fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaffenhet samt till de andra omständigheter och förhållanden, som kunna inverka på jordens värdesättning. Skillnaden mellan markens blivande och nuvarande värden motsvarar den båtnad /alstringsbåtnad/ eller jordförbättring, som beräknats uppkomma genom dikningsföretagets utförande. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängderna bil. Aa och Ab med sammandrag bil. Ac. Båtnad av annat slag än jord förbättring eller höjning av jordens alstringsförmåga förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Mom. 14. Kostnadsfördelning.

Torrläggningsområdet har på grund av fallförhållandena uppdelats i två av varandra i ekonomiskt hänseende oberoende dikningssamfälligheter eller företag, kallade Västra företaget, som omfattar de i värderingslängden bil. Aa sammanförda och på plankartan blad 1 med ägofigurnumren 1-437 betecknade områdena, samt Östra företaget, som omfattar de i värderingslängden bil. Ab sammanförda och på plankartan blad 2 med ägofigurnumren 438-737 betecknade områdena.

Inom båda företagen avvattnas markerna till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas vissa nivåskillnader mellan samfälligheternas olika delar. Båda företagen hava därför uppdelats i vardera fyra avdelningar på sätt framgår av värderingslängderna bil. Aa och Ab, varefter särskilda beräkningar utförts för utredning, om kostnaderna för något företag möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen.

Utredningen har givit vid handen, att kostnaderna ej i något fall skola jämkas utan fördelas i direkt förhållande till de för varje fastighet och brukningsdel uppskattade båtnadsvärdena. Kostnadsfördelningslängder have därefter utarbetats - bil. La för Västra företaget och bil. Lb för Östra företaget. I kostnadsfördelningslängdernas kolumn 15 återfinnes varje fastighets och brukningsdels andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnader, som äro gemensamma för båda företagen såsom förrättningskostnader m.m., skola fördelas företagen emellan efter följande procenttal:

Västra företaget 70 %

Östra företaget 30 %

Kom. 15. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna synoförrättning skola jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för företaget.

Kom. 16. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar have givit vid handen, att båda företagen äro ekonomiskt lönande och väl värda att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företagen komma till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagens utförande, som de erhålla genom denna synoförrättning, skola företagen utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetade förslag och med beaktande jämväl av de särskilda

bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om val av styrelse eller styresman inlämnats till Länsstyrelsen. Båda företagen skola vara färdigställda senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 10 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. F och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Rikesförsäkringsanstalten eller annan försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartorna närmare angivna sträckningar.

4/ Avlopp, som följer rågång, skall uppgrävas så, att avloppets mittlinje i möjligaste mån sammanfaller med rågången.

5/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför i arbetsbeskrivningen och på ritningarna angivna djupsiffror.

6/ De öppna avloppens dagbredder vid olika punkter skola beräknas med ledning av markens höjd över bottenlinjen samt bestämmelserna om

bottenbredd och slänternas lutning. Om den sålunda beräknade dagbredden för en viss punkt ej överensstämmer med det mått, som för samma punkt angivits i arbetsbeskrivningen, skall det beräknade måttet gälla.

7/ Vid övergång från större till mindre bottenbredd skall ändringen utföras successivt på en sträcka av 50 m, räknad uppströms från den punkt på profilritningen, som anger ändringen. Vid övergång från mindre till större bottenbredd skall ändringen utföras successivt på en sträcka av 50 m, räknad nerströms från den punkt på profilritningen, som anger ändringen.

8/ Alla cement- eller betongrör för täckta ledningar skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som återfinnas i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens bestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd:

6" - 9"	15 kg.
10" - 12"	16 "
15"	17 "
18"	19 "
21"	22 "
24"	25 "
28"	29 "

9/ Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämmet.

10/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej

uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämmet.

11/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 17. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse eller styresman. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget underställts med statsmedel, när Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt detsamma.

Mom. 18. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikesströckorna skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för avloppens första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängdernas /bil. La och Lb/ kolumn 16. Varje delägare äger påfordra att de dikesströckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styrelse eller styresman reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Tredskas denne att betala, äger styrelsen eller styresmannen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen en-

dast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

De öppna avloppen skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbete bör utföras vid den tidpunkt, då arbetet medför minsta skada och intrång för de jordägare, som beröras av detsamma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare genom att rensningsjord upplägges på hans mark, skall nämligen tålas utan ersättning. Brunnar och intag för de täckta avloppen skola renses såsnart det påfordras, i regel minst en gång om året. Ommurningarna för de täckta avloppen samt stensättningar, som utförts till förstärkning av slänter och botten, skola årligen tillses och vid behov repareras.

De broar för enskilda vägar, som utförts av dikningsföretaget, skola, sedan de godkänts av lantbruksingenjören, underhållas av den eller dem, som trafikera broarna /se härom även mom. 7/. Försummas underhållet och uppkommer på grund härav skada på avloppet så att vattenframrinningen hindras, skall företagets styrelse eller styresman på den försumliges bekostnad bota skadan och reparera bron.

Jordägare skall genom stängsel eller annan åtgärd förhindra att de öppna avloppen nertrampas av betande djur. Vattningsplats för betesdjur får anordnas om vederbörande alltid håller densamma upprensad. Dämning eller annan åtgärd, som hindrar vattenframrinningen, får under inga villkor göras utan tillstånd av vederbörande vattendomstol.

Mom. 19. Fixpunkter.

Huvudfix I. Den på ekonomiska kartbladet "Skaberejö" utmärkta fixpunkten, som i beskrivningen till kartbladet angives sålunda: "Bara station vid

järnvägen Malmö-Genarp, i stationens lastkaj, på västligaste horisontala blocket, kst. + 31.27 m".

Huvudfix II. Den på ekonomiska kartbladet "Skabersjö utmärkta fixpunkten, som i beskrivningen till kartbladet angives sålunda: "Torups slott, granitbyggt magasin, beläget mellan de två dammarna nordost om landsvägskröken och c:a 140 m. norr om vägskäl, där väg från Hyby tar av från landsvägen Skabersjö-Bara. Horisontal dubb i södra gaveln, 1.22 m. väster om östra knuten, 0.39 m. över marken, kst. + 35.55 m.

Vid undersökningarna hava ett flertal nya fixpunkter utmärkts och avvägts, vilkas lägen i plan och höjd antecknats på plankartorna och profilritningarna. De nya fixpunkterna beskrivas sålunda:

Vid Spångholmsbäcken.

1/ Fixpunkt, utmärkt med järnrör i betongplint, i gränsen mellan Kvistlemölla och Tjustorp, c:a 10 m. norr om Spångholmsbäckens högra sida, rätvinkligt från kröken vid avvägningspunkten 2+26. På järnröret + 10.31 m.

2/ Fixpunkt i bron över Spångholmsbäcken vid avvägningspunkten [illegible], uppströmssidan, på frontmuren, 0.8 m. väster om murens östra slutpunkt, utmärkt med järndubb i kors, + 10.09 m.

3/ Fixpunkt vid Tjustorps Nygård i norra grundmuren till garage, som ligger öster om ladugården, söder om ägovägen och c:a 90 m. söder om avvägningspunkten 10+00, utmärkt med järndubb i kors 0.8 m. öster om garagets nordvästra knut, + 19.48 m.

4/ Fixpunkt, utmärkt med järnrör i betongplint, i gränsen mellan Skabersjö och Bara socknar, c:a 40 m. norr om Spångholmsbäckens högra sida, mätt utmed sockengränsen från avvägningspunkten 16+73. På järnröret

+ 19.90 m.

5/ Fixpunkt vid avvägningspunkten 25+50 intill gränsen mellan Värby och Tjustorp 12[26], där en 15" rörledning från sistnämnda fastighet utmynnar. Utmärkt med kors i översidan av konisk övordel till brunn, som ligger c:a 2 m. från Spångholmsbäckens vänstra sida, + 19.48 m.

6/ Fixpunkt vid östra sidan av den hagväg från Spångholms gård, som korsar Spångholmsbäcken vid avvägningspunkten 27+26. Utmärkt med järnrör i betongplint c:a 13 m. norr om bäckens högra sida och mitt utmed vägens östra sida. På järnröret + 20.15 m.

7/ Fixpunkt, utmärkt med järnrör i betongplint, c:a 60 m. norr om avvägningspunkten 36+00 och c:a 25 m. väster om avvägningspunkten 36+00. På järnröret + 21.53 m.

8/ Fixpunkt i mindre bostadshus vid östra sidan av väg 830 och strax söder om den bro, som vid avvägningspunkten 46+34 leder vägen över Spångholmsbäcken. Utmärkt med järndubb i kors i grundmuren till norra gaveln, 1.10 m. väster om nordöstra knuten och 0.30 m. över marken, + 27.03 m.

9/ Fixpunkt i boningshus strax söder om den enskilda väg, som genom bron vid avvägningspunkten 57+48 leder över Spångholmsbäcken, och c:a 75 m. väster om bäcken. Utmärkt med järndubb i kors i grundmur till norra husgaveln, intill nordöstra husknuten och c:a 0.30 m. över marken, + 26.80 m.

10/ Fixpunkt i jordfast sten c:a 20 m. väster om avvägningspunkten 63+15. Utmärkt med järndubb i kors c:a 25 m. över marken; + 26.10 m.

Vid dikessträckan E-P-Q, Skaborsjödiket.

11/ Fixpunkt i jordfast sten i ängskanten c:a 160 m. ostsydost om avvägningspunkten 74+00 och c:a 180 m. öster om avvägningspunkten 75+00, utmärkt med järndubb i kors, + 10.92 m.

Vid dikessträckan F-L-S-T.

12/ Fixpunkt, utmärkt med järnrör i betongplint, vid södra sidan av den markväg, som korsar avloppet vid avvägningspunkten 100+40, och c:a 15 m. öster om samma avvägningspunkt. På järnröret + 25.35 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 20. Organisation m.m.

Västra företaget.

För handhavande av företagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot, samt dessutom en styrelsesuppleant, två revisorer och en revisorssuppleant, Styrelsens ledamöter äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet enas, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att alla dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår. Sedan revisorerna granskat räkenskaperna och avgivit revisionsberättelse, skola räkenskaperna framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll för allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Östra företaget.

I företaget ingår endast en delägare, vilken skall vara företagets styresman och ensam handhava dess angelägenheter.

Kom. 21. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 526.28 kr., varav 353.97 kr. belöpa på Västra företaget och 172.31 kr. på Östra företaget. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna synoförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas på delägarna med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å varje och ens mark.

Kom. 22. Företagets namn.

De både företagen skola gemensamt kallas dikningsföretaget "Spångholm-Torup av år 1947". Mål, som beröra företagen och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Torna och Bara häradsrätt.

Mom. 23. Aktförvarare.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i styrelsen för Västra företaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior. Intill dess styrelse utsetts för Västra företaget, skola handlingarna och ritningarna förvaras av Torups godsförvaltning.

Mom. 24. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synefförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Södra Sörbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 25. Verkställighet.

Då denna synefförrättning ej skall underställas vattendomstolens prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft vunnande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 24 här ovan angivna tiden.

Spångholm den 1 september 1947.

På tjänstens vägnar:

C.H. Hallér

Statens lantbruksingenjör.

Eric Jönsson Gösta Olsson

Gode män.

Bil. H.

Utredning rörande nederbördsområdets omfattning och storleken av dess olika delområden, med uppgifter beträffande de avvägningspunkter vid huvudavloppet Spångholmsbäcken, till vilka de olika delområdena avrinna. Jämför kartan över nederbördsområdet eller ritning blad 36 .

Delområdes nr på ritningen blad 36.	Delområdes areal Km^2 .	Avrinner till avvägningspunkten.
1	0.65	67+50
2	25.90	64+39
3	0.25	64+39
4	0.40	58+00
5	2.60	52+00
6	0.45	51+75 /116+10/
7	0.05	51+75 /140+39/
8	0.05	51+75 /113+17/
9	0.15	51+75 /111+50/
10	0.30	46+70
11	1.15	29+50 /104+53/
12	0.45	29+50 / 97+45/
13	0.10	29+50 / 94+96/
14	0.35	29+50 / 92+65/
15	1.25	29+50
16	1.20	28+63
17	2.30	26+92 / 83+79/
18	0.60	26+92 / 81+79/
19	0.50	26+92 / 76+50/

Delområdes nr på ritningen blad 36.	Delområdes areal Km^2	Avrinner till avvägnings - punkten.
20	0.40	26+92 /70+50/
21	1.50	16+73
22	0.60	8+50
23	0.60	7+00
24	0.10	1+53
25	0.10	1+53
Hela nederbördsområdet	42.- km^2	

Anmärkning.

Siffror inom parentes i tredje kolumnen angiva de avvägnings-punkter på sidoavlopp, dit vissa delområden avrinna.

Spångholm den 1 september 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. I.

Utredning rörande storleken av de områden, som avrinna till vissa avvägningspunkter vid huvudavloppet Spångholmsbäcken.

Avvägningspunkt.	Delområden, som avvattnas till avvägningspunkten	Områdets areal, km².
67+50	1	0.65
64+39	1-3	26.80
58+00	1-4	27.20
52+00 = 120+00	1-5	29.80
51+75 = 110+00	1-9	30.50
46+70	1-10	30.80
29+50 = 90+00	1-15	34.10
28+63	1-16	35.30
26+92 = 70+00	1-20	39.10
16+73	1-21	40.60
8+50	1-22	41.20
7+00	1-23	41.80
1+53	1-25	42.-

Spångholm den 1 september 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. K.

Dimensionsberäkningar.

Beräkningar enligt Hessles formel med efter R-värdet varierande värden på k.

Avrinning vid högsta högvattenföring HHq 120 l/sek. och km^2.

" " normal " MHq 60 " "

" " medelvattenföring Mq 10 " "

Dikessträcka	N km^2	Q i m^3/sek vid HHQ	NHQ	MQ	1000 I	SL	Bb	t i m. vid HHQ	MHQ	MQ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Huvudavlopp.										
A-B-C-D-E.										
0+00-7+00	41.9	5.03	2.51	0.42	0.6	1:1.50	2.50	1.45	1.01	0.40
7+00-8+50	41.5	4.98	2.49	0.42	0.6	1:1.50	2.50	1.44	1.01	0.40
8+50-16+73	40.9	4.91	2.45	0.41	0.6	1:1.50	2.50	1.43	1.01	0.40
16+73-26+92	39.9	4.79	2.39	0.40	0.6	1:1.50	2.50	1.41	1.00	0.38
E-F.										
26+92-28+63	37.2	4.46	2.23	0.37	0.6	1:1.50	2.50	1.38	0.96	0.36
28+63-29+50	34.7	4.16	2.08	0.35	0.6	1:1.50	2.50	1.32	0.93	0.35
F-G.										
29+50-33+50	33.5	4.02	2.01	0.34	1.-	1:1.50	1.75	1.28	0.92	0.35
33+50-36+63	32.2	3.86	1.93	0.32	6.-	1:1.50	0.75	1.04	0.76	0.33
G-H-I.										
36+63-40+00	31.4	3.77	1.88	0.31	3.-	1:1.50	0.75	1.19	0.88	0.38
40+00-41+50	31.1	3.73	1.87	0.31	7.-	1:1.50	0.75	0.98	0.73	0.30
41+50-42+50	31.1	3.73	1.87	0.31	5.-	1:1.50	0.75	1.06	0.78	0.34
42+50-46+70	30.9	3.71	1.85	0.31	0.8	1:1.50	1.75	1.30	0.93	0.36
I-J-K-L.										
46+70-51+75	30.7	3.68	1.84	0.31	0.8	1:1.50	1.75	1.30	0.93	0.36

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
51+75-52+00	30.2	3.62	1.81	0.30	0.8	1:1.50	1.75	1.28	0.92	0.35
L-M-N.										
52+00-58+00	28.5	3.42	1.71	0.29	0.6	1:1.50	1.75	1.34	0.96	0.39
58+00-64+39	27.-	3.24	1.62	0.27	2.-	1:1.50	0.75	1.22	0.90	0.37
Sidoavlopp.										
E-P-Q.										
26+92=70--76+53	3.6	0.43	0.22	0.04	0.4	1:1.25	0.50	0.83	0.62	0.27
76+53-81+79	3.2	0.38	0.19	0.03	1.-	"	"	0.64	0.47	0.20

Spångholm den 1 september 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. La.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Västra företaget.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Skabersjö socken.				
lgh.	1 1		Kvisslemölla; Jöns Pålssons sterbh.		1-6	6102.-	6517.-
422/1000	12 7		Tjustorp ; Edvin Nilsson		7-23	3549.-	3733.-
1 323/1000	12 5		D:o ; O.N. Willemo, arr. Axel Andersson		24-98	23473.-	33535.-
1 163/1000	12 8		D:o ; Ivar Persson och Mathilda Persson		99-144a, 145 a, 147-155, 190,191	24273.-	41220.-
679/1000	12 10		D:o ; And. Andersson		156-159	3038.-	3720.-
676/1000	12 26		D:o ; Glumslövs Tegelbruks AB.		160-178, 204-222	16935.-	34880.-
avst.	26 32		Skabersjö ; Stig Thott, arr. Nils Jönsson	sök.	223-263	14091.-	46956.-
avst.	26 31		D:o ; Stig Thott, arr. Folke Flodin	sök.	264-269	1649.-	7072.-
avst.	26 30		D:o ; Stig Thott, arr. Otto Nilsson	sök.	270-289	5960.-	11940.-
1	22 1		D:o ; Löneboställe för Skabersjö och Töringe pastorat; arr. Gerhard Jönsson		290-292	1142.-	1444.-
			Bara socken.				
7 3/16	1 1 1 -24 1 1 26 -28 1 1 31 ,33 , 36 1 ,38 1		Värby, Brukningsdel Spångholms gård. Amelie von Filz	sök.	144 b, 145 b, 146,179 -189, 192-203, 293-346 359-393	82174.-	213327.-
			Överföres			182386.-	404344.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
415.-						370.66	0.176			
184.-						164.27	0.078			
10062.-						8979.98	4.264			
16947.-						15125.29	7.182			
682.-						608.63	0.289			
17945.-						16016.13	7.605			
32865.-						29330.26	13.927			
5423.-						4839.59	2.298			
5980.-						5336.60	2.534			
302.-						269.57	0.128			
131153.-						117047.27	55.578			
221958.-						198088.25	94.059			

1944

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			182386.-	404344.-
3 7 16	1 1 - 24 1 26 - 28 1 31 , 33 1 36 , 38	1 1 1 1	Värby ; Amelie von Filz; arr. Henning Andersson	sök.	347-358 b	6877.-	10212.-
3 7 16	1 1 - 24 1 26 - 28 1 31 , 33 1 36 , 38	1 1 1 1	Värby ; Amelie von Filz Brukningsdel Torups gård	sök.	394-437	17396.-	28082.-
				Summa		206659.-	442638.-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
221958.-						198088.25	94.059			
3335.-						2975.78	1.413			
10686.-						9535.97	4.528			
235979.-						210600.-	100.-			

Spångholm den 1 september 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Eric Jönsson Gösta Olsson

Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Bil. Lb.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Östra företaget.

Kostnadsfördelningslängd.

1937

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Bara socken.				
7 3/16	1 1 1

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
116.-						83.22	0,101			
919.-						659.20	0,800			
108.-						77.46	0,094			
516.-						369.98	0,449			
604.-						433.42	0,526			
31414.-						22533.93	27,347			
434.-						311.47	0,378			
2615.-						1875.42	2,276			
78147.-						56055.90	68,029			
114873.-						82400.-	100,00			

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Spångholm den 1 september 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Eric Jönsson Gösta Olsson

Gode män.

Avskriften, sid. 1-199, vidimeras ex officio:

C.H. Wallér