


Förslag
till
dikningsföretaget Dybeck nr:ris 5 och 41
av år 1947

i Ö. Vemmenhög's socken, Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1947 av

Chas. Lewis Nelli,

Statens lantbruksingenjör.




RITA.Nr 001

M 2.0956

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

1725-1





Skala 1:4000



Dikningsföretaget Dybeck nr 5 och 41 av år 1947.

Typritning för 24" brunn med intag

Skala 1:50



Malmö i oktober 1947

Olof Lewné

RITN. Nr 002

Statens lantbruksingenjör.

M 2-0956

1725-2

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

1725

DIARIEN 012966

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

6 DEC 1948

M

2-0916

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
till
dikningsföretaget
Dybeck n:ris 5 och 41 av år 1947
i Ö. Vermenhögs socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1947.

Handlingar
till
dikningsföretaget
Dybeck n:ris **5** och 41 av år 1947
i Ö. Venmenhögs socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1947.

Innehåller 35 sidor.

Härtill hör **2** ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammankäde
för synförrättning enl. 10 kap. vännen
lagen angående avläggning av
marker till Dybeck m 5 m.fl.
fastigheter i Ö. Vimmerbygs socken,
Malmöhus län.

År 1947 den 22 oktober insåldes sig
undersekrad förrättingsman samt skiftes-
godsmännen Emil Skolm, Toftes på Toftshög,
och Adolf Nilsson i Ölv m 1, hos lantbrukaren
Bengt Larsson, Viksbo på Rubeås, för att enligt Läns-
styrelsens förordnande (bil. 1) handlägga syn-
förrättning enl. 10 kap. vännenlagen angående
avläggning av marker till Dybeck m 5 m.fl.
fastigheter i Ö. Vimmerbygs socken, Malmö-
hus län. Underutskottet om sammankädet
hade delgivit vederbörande sakägare i
för stämning stadgad ordning (bil. 2).

Förutom synmännen hade följande till-
ståndscommit.

Sökanden till förrättningen.

Lantv. Johan Hansson, Dybeck m 5; äg. $\frac{1}{6}$
mll. Dybeck 5¹⁰ (lff. 2/10 1922 § 85).

Övriga sakägare och ombud.

Lantv. Bengt Larsson, Viksbo, Rubeås; äg.
11/96 mll. Dybeck 4/53 och avs. Dybeck 4/54
kallad Århuslarp m 1, bitädd av nämndsmän-
nen Sigvard Svensson, Tånebo (bil. 3).

Lantv. Birger Larsson, Ballovik, Rubeås; arr.
fastigheterna Dybeck 4/53 och 4/54.

Lantv. Anders Mårnsson, Vallby m 1 på Vallby,
förande salan för avläggningssörskaget
Dybeck m 5 m.fl. komman av år 1925.

§ 1.

Det för förvärtningmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synsmännen hade ingen att anmäla. Synsmännen visste sig ej heller så i jämförande till nu kända på-ägare. Herrar Emil Holm och Adolf Nilsson förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de anlagt förskriven rd som skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot synsförvärtningen och det planerade anläggningoförslaget hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förvärtningmannen framlade en planharta över de marker, som komma att beröras av det planerade dikningsförslaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, som av sökanden påfordrats vid förundersökningarna för synsförvärtningen.

§ 5.

Sökanden Johan Skansson yrkade att nya räkta avlopp skulle upptäckas i skärningarna B-C och B-D eller från den bunn vid avvägningpunkten $10+00 = 23+00 = 1+32 =$ punkten B, som utförts för anläggningoförslaget "Syverk m 5 m. fl. bunnar av år 1925", söder och norr ut till respektive avvägningpunkterna $20+94$ och $11+38$. De nya avloppen skulle följa nuvarande öppna

dilem i gränsen mellan Dybeck 5¹⁰ å ena sidan samt Dybeck 4⁵³ och 4⁵⁴ å den andra.

§ 6.

Förslags synvärdigheten, samtliga samman-
trädets förslätt.

§ 7.

Förordningsmännens redogjorde för för-
slaget om förslags utförande samt fram-
lade för delägarnas granskning förslags-
handlingar och ritningar. Handlingarna
upplästes i huvudsakliga delar och be-
dömdes protokollat.

Värderingslängderna	bil. Aa och Bb
Kostnadsförslaget	bil. P
Arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 8.

Borgens synmännens uttalande (bil.
D), samt kostnadsfördelningsskizzen upp-
lästes (bil. Da).

§ 9.

Delägarna förklarade, att de önskade
erhålla bidrag från statens avdelningsan-
slag till kostnaderna för förslaget ut-
förande. De uppdrago åt länsmannen
Johan Hansson, Dybeck 5 per Skivarps,
att hos Kungl. Länsmannastyrelsen ansöka om
största möjliga bidrag från statens
avdelningsanslag samt
att, om bidrag beviljades, att delägarnas vägnar

dels avdusa kontrakt med Ransbuckstyggen
 om försägrat utförande, dels underbetala
 för bidraget utbetalnande afordeliga
 rekvisitioner.

§ 10.

Till protokollet anmärkades, att kostnaderna
 för hanteringen m. m. under synföreläggningen
 belöpte sig 32 kr, vilka försköttes av
 såganden, Johan Hansson.

§ 11.

Lärnades följande uppgifter beträffande
 ägararbeten till de av delningsföredagets be-
 rörda brukningsdelarna:

Johan Hansson, Dybeck nr 5	14.- kr
Bengt Larsson, Dybeck nr 41 (Bollvile)	12.5 kr.

§ 12.

Prisades priset till sliffes goda
 män sålunda:

Emil Holmström	20 kr.
Idolf Nilsson	18 "
<u>Summa</u>	<u>38 kr.</u>

Prisningarna utbetalades av såganden,
 Johan Hansson.

§ 13.

Föreläggningssmannen överlämnade till lant-
 brukaren Anders Mårtensson 1 häfte syn-
 föreläggningshandlingar med betänkanter samt
 2 ritningar på papper till anläggningss-
 föreläggare Dybeck nr 5 m. fl. hemman av
 år 1925, vilka Mårtensson ställt till c. o.
 assistenten C. Edwin Björnfells förfogande.

§ 14.

Till aktförvarare utsågs länsmannen Johan
Hansson, styrelse m 5 per Skivarp.

§ 15.

Då inset ytteliga förlom, upplästes och
godkändes protokollet, varefter föräutningen
föreländes avslutad och sammandrädet upp-
löstes.

Vilbo den 22 oktober 1947.

A. Hjälstens pågnar.

D. H. Måller.

Statens länsmannaringen.

[Signature]
 Godt Mått.

[Signature]

98
1938

~~1938~~ ~~18~~ ~~1939~~ ~~1940~~ ~~6~~ ~~1941~~


56

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 20/1 1938

Bl. 1.

Ek.d.litt. n:r 7/255-1938

~~1942~~ ~~57~~ ~~1943~~ ~~5~~ ~~1944~~ ~~5~~ ~~1945~~ ~~5~~ ~~1946~~



RESOLUTION.


Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 19 januari 1938.

B. Rannet

M. M. M. M. M.

Bekant d. 2/2-38



7
 Ek. D. Nr. 255 år 1938
 Länsstyrelsen i Malmöhus län
 Ink. 19. JAN. 1938
 Landkansliet

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Dybeck nr 5 uti Östra Vemmenhögs socken av Malmöhus län. Även synes förrättningen beröra Dybecks säteri nr 41 inom Östra Vemmenhögs socken.

Dybeck den 22 september 1937.

Johan Hansson

Dybeck
 för ~~Skarps~~
 Skarps

Telefon till Anders Lehtinen Hörde ledde. per Skarps
 St Abbecks 27

Telefon till Bert Lamm Abbecks 14

Uppskannad den 13/4 1947

LANTBRUKSINGENJÖREN

I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. 15950

5d

Bil. 2.

KALLELSE.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Dybeck nr 5 m.fl. fastigheter i Ö. Vemmenhögs socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Bengt Larsson, Viksbo pr Abbekås, onsdagen den 22 oktober 1947 kl. 10.- Till sammanträdet kallas lantbrukarna Johan Hansson, Dybeck nr 5 per Skivarp, Bengt Larsson, Viksbo per Abbekås, Einar Larsson, Bollsvik per Abbekås, och Anders Mårtensson, Hörte Udde per Abbekås.

Malmö den 8 oktober 1947.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér
C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

En med denna likalydande kallelse ha vi denna dag emottagit, vilket härmed erkännes.

..... Dybäck den 14/10 1947:.....

..... Johan Hansson.....

..... Einar Larsson.....

Bengt Larsson
pr Emma Larsson

Bevittnas:

Uno Söderberg
/Uno Söderberg
polisman.

En med ovanstående lika lydande kallelse har jag denna

dag emottagit, erkännes:

Vallby den 14 oktober 1947.

Anders Mårtensson.

Bevittnas:

Edvin Blom.....
Fjärdingsman.

Oh. Anders Mårtensson för
utskottet i Vallby den 14 okt. 1947.
i polismannen Hans Rödberg

54
Mil. 3

F U L L M A K T.

Härmed befullmäktigas nämndemannen Sigvard Svensson
Tånebro att vid syneförrättning den 22 okt. 1947 gällande
marker till Dybeck nr 5 m.fl. fastigheter i O:a Wemmenhögs
socken, Malmöhus län, i mitt ställe närvara och där föra min tal
talan samt bevaka min rätt, rättande jag mig vad han häri
lagligen gör och låter.

Viksbo pr Abbekås den 15 okt, 1947.

Bengt Larsson

Bengt Larssons namnteckning bevittnas:

Anna Larsson
adr. Tånebro

Anna Larsson
adr. Tånebro

Föreläsning!

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
O. Kemmehögs s:n dybäck	510		1/16		Johan Hansson Åker Lätölska
				1	
				2	g ⁺
				3	g ⁺
				4	g ⁺
				5	g ⁺
				6	g ⁺
				7	g ⁺
				8	g ⁺
				9	g ⁺
				10	g ⁺
				11	g ⁺
				12	g ⁺
				13a	g ⁺
				13b	g ⁺
				14	g ⁺
				15	Tomt och biädg.
				16	g ⁺
				17	g ⁺
				18	g ⁺
				19	g ⁺
				20	g ⁺
				21	g ⁺
				22	g ⁺
				23	g ⁺
					<u>Samman</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.95	33							2900	957	-	3000	990	-	100	33	-
0.95	18							2900	522	-	3000	540	-	100	18	-
0.95	08							2900	232	-	3000	240	-	100	8	-
0.95	09							2900	261	-	3000	270	-	100	9	-
0.80	11							2700	297	-	3000	330	-	300	33	-
0.80	37							2700	999	-	3000	1110	-	300	111	-
0.70	21							2600	546	-	3000	630	-	400	84	-
0.70	22							2600	572	-	3000	660	-	400	88	-
0.60	10							2400	240	-	3000	300	-	600	60	-
0.60	13							2400	312	-	3000	390	-	600	78	-
0.65	38							2500	950	-	3000	1140	-	500	190	-
0.50	18							2200	396	-	3000	540	-	800	144	-
0.55	22							2300	506	-	3000	660	-	700	154	-
0.55	02							2300	46	-	3000	60	-	700	14	-
0.80	19							2700	513	-	3000	570	-	300	57	-
0.80	10							2700	270	-	3000	300	-	300	30	-
0.50	02							2200	44	-	3000	60	-	800	16	-
0.55	18							2300	414	-	3000	540	-	700	126	-
0.55	03							2300	69	-	3000	90	-	700	21	-
0.80	15							2700	405	-	3000	450	-	300	45	-
0.90	06							2800	168	-	3000	180	-	200	12	-
0.95	02							2900	58	-	3000	60	-	100	2	-
0.95	16							2900	464	-	3000	480	-	100	16	-
0.95	06							2900	174	-	3000	180	-	100	6	-
3	59								9415	-		10770	-		1355	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å karlan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Syväck	41 ⁵⁴		ars.	24	Bengt Larsson, arv. Gömar Larsson lätola
				25	st st
				26	st st
				27	st st
				28a	st st
					Summa
Syväck	41 ⁵³		11/96	28b	Bengt Larsson, arv. Gömar Larsson lätola
				29	st st
				30	st st
					Summa
Sammandrag					
O. Kemmenhög s:n					
Syväck	5 ¹⁰		1/16	1-23	Johan Hansson
st	41 ⁵⁴		ars.	24-28a	Bengt Larsson, arv. Gömar Larsson
st	41 ⁵³		11/96	28b-30	st arv.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
0.80	03							2700	81	-	3000	90	-	300	9	-
0.55	03							2300	69	-	3000	90	-	700	21	-
0.55	06							2300	138	-	3000	180	-	700	42	-
0.60	02							2400	48	-	3000	60	-	600	12	-
0.70	02							2600	52	-	3000	60	-	400	8	-
	16								388	-		480	-		92	-
0.70	01							2600	26	-	3000	30	-	400	4	-
0.80	08							2700	216	-	3000	240	-	300	24	-
0.95	02							2900	58	-	3000	60	-	100	2	-
	11								300	-		330	-		30	-
	359								9415	=		10770	-		1355	-
	16								388	-		480	-		92	-
	11								300	-		330	-		30	-
	386								10103	-		11580	-		1477	-

Vikabo den 22 oktober 1947

A° Hjälstens vägnar:

E. J. Nilén

Seaton's lantmätningssjör.

Anders Nilén

Orde Nilén

Boff Nilén

[illegible]

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å karlan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Ö. Kemmenhögssu</u> dybäck	41 ⁵³		$\frac{11}{96}$	31 Åker 32 g ⁺ 33 g ⁺ 34 g ⁺ 35 g ⁺ 36 g ⁺ 37 g ⁺	Pengt Larsson, an. Emma Larsson lätthet g ⁺ g ⁺ g ⁺ g ⁺ g ⁺ g ⁺ <u>Summa</u>
dybäck	51 ⁰		$\frac{1}{16}$	38 Åker 39 g ⁺ 40 g ⁺ 41 g ⁺ 42 g ⁺ 43 g ⁺ 44a g ⁺ 44b g ⁺ 45 g ⁺ 46 g ⁺ 47 g ⁺ 48 g ⁺	Johan Hansson lätthet g ⁺ g ⁺ g ⁺ g ⁺ g ⁺ g ⁺ g ⁺ g ⁺ g ⁺ g ⁺ <u>Summa</u>
<u>Sammandrag.</u>					
<u>Ö. Kemmenhögssu</u> dybäck g ⁺	41 ⁵³ 51 ⁰		$\frac{11}{96}$ $\frac{1}{16}$	31-37 Pengt Larsson, an. Emma Larsson 38-48 Johan Hansson	<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0.60	26							2600	676	-	3000	780	-	400	104	-
0.50	29							2400	696	-	3000	870	-	600	174	-
0.60	32							2600	832	-	3000	960	-	400	128	-
0.70	12							2700	324	-	3000	360	-	300	36	-
0.80	13							2800	364	-	3000	390	-	200	26	-
0.90	14							2900	406	-	3000	420	-	100	14	-
0.95	21							2900	609	-	3000	630	-	100	21	-
	147								3907	-		4410	-		503	-
0.95	08							2900	232	-	3000	240	-	100	8	-
0.95	09							2900	261	-	3000	270	-	100	9	-
0.90	02							2800	56	-	3000	60	-	200	4	-
0.90	05							2800	140	-	3000	150	-	200	10	-
0.80	04							2700	108	-	3000	120	-	300	12	-
0.80	18							2700	486	-	3000	540	-	300	54	-
0.70	27							2600	702	-	3000	810	-	400	108	-
0.70	04							2600	104	-	3000	120	-	400	16	-
0.55	47							2300	1081	-	3000	1410	-	700	329	-
0.50	08							2200	176	-	3000	240	-	800	64	-
0.70	05							2600	130	-	3000	150	-	400	20	-
0.55	15							2300	345	-	3000	450	-	700	105	-
	152								3821	-		4560	-		739	-
	147								3907	-		4410	-		503	-
	152								3821	-		4560	-		739	-
	299								7728	-		8970	-		1242	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Vikses den 22 oktober 1947 A° tjänstens vägnar: <i>[Signature]</i> Stamm lantbrukssinglar. <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1
Förslag 1 Förslag 2 Summa					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
386								10103 -			11580 -			1477 -		
299								7728 -			8970 -			1242 -		
685								17831 -			20550 -			2719 -		
Viksbo den 22 oktober 1947. Å Gjämslens vägnar: O. J. Mållén. Lantens lantbruksskingsvärd.																

[illegible]

Ratt
to H.

Föreläsning 1

Bikesskräckan B-D

Förslag 2

Lammandrag.

352 dikesshächen AB-6

138	4	B-A
-----	---	-----

Long 490 mtr

Vid arbetets utförande skola bl.a. följande bestämmelser iakttagas:

1/	Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
----	--

2/--- Inga rör-få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		Anmärkningar
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								eller av den, han i sitt ställe förordnar.
3/								Rörledning skall läggas i absolut rak sträckning mellan brunnar.
4/								Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
5/								Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0.6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
6/								Höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
7/								Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
8/								Fyllning skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
9/								Fyllning får ej innehålla sten.
10/								Enskilda rörrännor, som utmyнна intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
11/								Koppling av sådana rörrännor, som utmyнна på längre avstånd från brunnar, skall, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.
12/								Rörrännor eller täckdiken, som korsas av nya avlopp, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och eventuellt förstärkas genom utfyllning

med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där ledningarna korsa rören.

- 13/ Alla brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 14/ Brunnar med 24" inre diameter skola utföras av betongrör. De få ock utföras med ett mellanskift av brända brunnstegel.
- 15/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 stycken 4" tegelrör.
- 16/ Samtliga brunnar skola upprägas 30 cm. över markytan.
- 17/ Alla brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 18/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall får bottnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställt, eller ock skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.
- 19/ Kopplingar i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade i brunnsväggen med cementbruk.
- 20/ Träd, buskar och stubbar, som växa invid de nya avloppen, skola rot-huggas och borttagas. Detta arbete skall vara utfört innan rörledningen påbörjas.
- 21/ Stängsel, som står hindrande i vägen för de nya avloppen, skall av

ägaren flyttas i god tid, vid äventyr att stängslet i annat fall borttages av entreprenören, då en del stängselmaterial möjligen kommer att förstöras.

- 22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 23/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, om det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Viksbo den 22 oktober 1947.

Å tjänstens vägnar:

E. H. Nalle

Statens lantbruksingenjör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Dybeck nr 5 m.fl. fastigheter i Ö. Vemmenhögs socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 19 januari 1938 förordnades under-
tecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vatten-
lagen angående torrläggning av marker till Dybeck nr 5 m.fl. fastigheter i
Ö. Vemmenhögs socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrätt-
ningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej hel-
ler har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget,
som avser "dikning", berör marker till Dybeck nr:ris 5 och 41 i Ö. Vemmen-
högs socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Torrläggningsföretaget, som tillhör nederbördsområdet 89/90, ligger
omedelbart norr om landsvägen Trelleborg-Ystad, 4.2 km. S Skivarps kyrka
och 2.5 km. VSV hamnen i Abbekås. På hithörande översiktskarta har diknings-
området utmärkts med gul färg.

Torrläggningsområdet omfattar 2 av varandra oberoende företag eller
dikningssamfälligheter, kallade företag 1, som omfattar de i värderings-
längden bil. Aa sammanförda och på plankartan med ägofigurnummer 1-30 be-
tecknade områdena, och företag 2, som omfattar de i värderingslängden bil.
Ab sammanförda ägofigurer, som på plankartan betecknats 31-48.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom

avledningsdiken

10

öppna i gränsen mellan fastigheterna Dybeck 5 å ena sidan samt Dybeck

⁵³ 41 och ⁵⁴ 41 i den andra, vilka avleda vattnet åt norr och söder till det avlopp, som utförts för torrlägningsföretaget Dybeck nr 5 m.fl. hemman av år 1925. Avledningsdikena hava emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför en del av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Förrättningsmannen har därför i enlighet med sökandens yrkande upprättat förslag till utförande av nya avlopp i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, som närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för de båda företagen följande avlopp upptagas.

Företag 1.

- 1/ Dikessträckan B-C från den brunn vid avvägningspunkten $23+00 = 10+00 = 1+32$, som utförts för torrlägningsföretaget Dybeck nr 5 m.fl. hemman av år 1925, söder ut till avvägningspunkten $20+94$. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket i gränsen mellan Dybeck nr 5 och 41 och utföras som täckt ledning av 4" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna $22+00$ och $20+94$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Företag 2.

- 2/ Dikessträckan B-D från den brunn vid avvägningspunkten $23+00 = 10+00 = 1+32$, som utförts för torrlägningsföretaget Dybeck nr 5 m.fl. hemman av år 1925, norr ut till avvägningspunkten $11+38$. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket i gränsen mel-

lan Dybeck nr:ris 5 och 41 och utföras som täckt ledning av 6" cementrör.

Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna 10+26, 10+96 och 11+38 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Profil- och sektionsritningar - blad 2 - hava upprättats för de nya avloppen. Ritningarna utvisa dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras enligt särskilda typritningar. Dikessträckorna hava på plankartan - blad 1 - utmärkts med heldragna röda linjer och brunnarna med röda ringar.

Beträffande de nya avloppen vilja synemännen i detta sammanhang framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för deras framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analys av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Vid bestämmande av dikessträckornas dimensioner har förrättningsmännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts efter särskilda undersökningar på marken och med ledning av den ekonomiska kartan över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava efter nymätning och ytavvägning avfattats på plankartan blad 1. Såsom vattenskadade hava ansetts alla de mar-

ker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad genom företagets utförande.

Mom. 3. Vägar och trummor.

Företaget berör ej vare sig allmänna eller enskilda vägar.

Mom. 4. Ersättningar.

För skador å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya avloppen, skall ersättning utgivas med belopp, som bestämmes av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande ersättning för genom företagets utförande uppkomna skador, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Kostnaderna för utförandet av de nya avloppen har förrättningsmannen beräknat sålunda:

Dikessträckan B-C /företag 1/	1000 kr.
Dikessträckan C-D /företag 2/	<u>1000 kr.</u>
	<u>Summa 2000 kr.</u>

Beträffande detaljberäkningarna hänvisas till kostnadsförslaget
/bil. B/.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats om kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas markerna inom de båda dikningssamfälligheterna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat

skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till jordens godhet, till nuvarande och blivande torrlägningsförhållanden, till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet samt till de andra förhållanden, som kunna inverka på värdesättningen. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som uppkomma genom företags utförande och som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrlägningsföretag. Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängderna, bil. Aa och Ab, vilka även utgöra hävdeförteckningar för de i dikningssamfälligheterna ingående fastigheterna.

Mom. 7. Kostnadsfördelning.

Torrlägningsområdet har, på sätt framgår av mom. 2. här ovan, uppdelats i två av varandra i kostnadshänseende oberoende företag eller dikningssamfälligheter. Inom varje företag eller samfällighet skola kostnaderna för torrläggningen fördelas mellan respektive fastigheter i förhållande till uppskattade och beräknade båtnadsvärden.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats /bil. Da/. I längdens kolumn 15 anges varje delägars andel i de beräknade kostnaderna för samfälligheternas torrläggning och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagens utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägarer, som ej är sökande till syneförrättningen, är med det undantag, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagens utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Så-

hana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen av sökanden förskjutas. Komma företagen till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan delägarne efter procenttalen i kostnadsfördelningslängdens kolumn 16. Förrättningskostnaderna liksom även andra för båda företagen gemensamma kostnader skola fördelas med 50 % på varje företag.

Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått att båda företagen äro ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att de komma till utförande. Företagen skola alltså, om sökanden vill begagna sig av den rätt till dikning, som han erhållit genom denna syneförrättning, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättade förslag och med beaktande av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara utförda inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. O/ är vid företagens utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan er-

- fordras dock ej för den händelse blivande entreprenör kan anses vara sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock ej så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Alla cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives att de, innan brott uppstår, skola tåla en belastning av 15 kg. per cm av rörets längd.
- 6/ De höjdlägen för bottenlinjen, som angivits på profilritningen, hava uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter. De skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan båda företagen blivit utförda, skola de jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses vara fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om diknings-

företaget utförts med statsunderstöd, när vederbörande myndighet godkänd detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för de båda företagens framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagens första utförande. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande domstol föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 11. Fixpunkt.

Till ledning vid arbetets utförande och avloppens framtida underhåll har en fixpunkt avvägts och utmärkts med en järndubb i kors /+ / i grunden till logen på Johan Hanssons gård, östra sidan, 0.2 m. från nordöstra knuten och 0.2 m. över marken; + 10.53 m.

Fixpunkten är lagligen skyddad och får ej borttagas eller förstöras. Vill fastighetens ägare borttaga fixpunkten, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som därefter låter avväga och utmärka ny fixpunkt.

Mom. 12. Organisation m.m.

I företaget ingår endast två delägare, varför särskild styrelse ej skall utses. Delägarna skola gemensamt handhava företagets angelägenheter.

Domstolsavgift skall ej utgå.

De till dikningsföretaget hörande, vid denna syneförrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras av ägaren till fastigheten 1/6 mtl. Dybeck 5¹⁰.

Dikningsföretaget skall kallas Dybeck n:ris 5 och 41 av år 1947. Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads häradsrätt.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens Vattendomstol. Besvär skola ingivas till Vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa som stöd för ändringssökandet.

Mom. 14. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 13 här angivna tiden.

Viksbo den 22 oktober 1947.



Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér
C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Jonas Persson *Perf. Persson*
Jonas Persson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Första 1</u>				
			<u>O. Timmerhög s:u.</u>				
1/16	5 ¹⁰		Dybeck; äg. Johan Hausson	sök.	1-23	9415.-	10770.-
ans. 4/154			" ; äg. Bengt Larsson, är. Einar Larsson		24-28a	388.-	480.-
11/96	41 ⁵³		" ; äg. Bengt Larsson, är. Einar Larsson.		28b-30	300.-	330.-
			<u>Summa</u>			10103.-	11580.-
			<u>Första 2</u>				
			<u>O. Timmerhög s:u.</u>				
1/16	5 ¹⁰		Dybeck; äg. Johan Hausson	sök.	38-48	3821.-	4560.-
11/96	41 ⁵³		" ; äg. Bengt Larsson, är. Einar Larsson		31-37	3694.-	4410.-
			<u>Summa</u>			7515.-	8970.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1355,-						917.40	91.74		
92.-						62.20	6.23		
30.-						20.30	2.03		
1477.-						1000.-	100.-		
739.-						595.-	59.50		
503.-						405.-	40.50		
1242.-						1000.-	100.-		
Vilkeso den 22 oktober 1947. På tjänstens vägnar: <i>D. G. Malm</i>, Skatens lantbruksskivningsvärd.  D. G. Malm  Alf Nilsson									

ARVODESRÄKNING

Förrätt-
ningsliggare 5/46

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Dikningsföretaget Dybeck nr 5 och 41 av år 1947 i Ö. Vemmonhøgs socken,
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
Malmöhus län.

Åtgärden omfattar tiden 1938 - 1947

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruks-ändamål.				
1. <i>Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.</i>				
Planen upprättad ⁱ utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen ^{ha.}				
Enl. lantbruksingenjörstaxan d. 27/6 1938. Se bilaga	251	37		
..... kr för ha och kr för varje ha däröver				
..... % av kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad				
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			251	37
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa.....				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. <i>Täckdikningsplaner.</i>				
.....				
.....				
.....				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. <i>Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.</i>				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
..... kr för ha och kr för varje ha däröver.....				
..... % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad.....				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. <i>Annat företag.</i>				
..... dagarvoden à 60 kr				
..... dagarvoden à 40 kr				
..... dagarvoden à 20 kr				
.....				
Transport:			251	37

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			251	37✓
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) ~~Fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;~~				
b) ~~Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;~~				
c) ~~Rådgivning eller upplysning, som på annat sätt utgör ett särskilt beredningsarbete;~~				
d) Kopiering av kartor och ritningar; ordningställande				
e) ~~Sammanträd;~~ av ozalidkopior				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden ~~har~~ ^{har inte} till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
0,1 dagervoden å 12 kr		1 20 ✓		
..... dagervoden å kr				
..... dagervoden å kr				
En extra avskrift av handlingarna 11 ark å 2.-kr	22 - ✓		23	20 ✓
Summa kronor:			274	57 ✓

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den

21/11 1947

överlämnats till
enligt mottagningsbevis utkvitterats av

lantbrukaren Johan Hansson, Dybeck nr 5, Skivarp,
(titel, namn och adress)

i egenskap av aktförvarare.

Malmö

den

22

november

1947.

E. H. Malm
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Waller 139:23

Statens 135:34

Waller 139:23

274:57

Granskad den

av

[Signature]

Arvodesräkning

25 NOV. 1947

för laga syneförrättning angående dikningsföretaget Dybeck nr 5 och 41 av år 1947
i Ö. Vemmenhögss socken, Malmöhus län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruks-
ingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1947		<u>Kallelser och kungörelser, § 5</u> st. 6		0,50			3	-
1938		<u>Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6-10</u>						
		a/ för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1/ 1 åker, kroklinje km. 1,6		3,00	4	80		
		b/ för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II,						
		åker, medelareal 13,5 ar st. 51		0,17	8	67		
		ha 6,85		1,06	7	26		
		d/ för textning, skala o.d. 1:sta bladet			4	-	24	73
		<u>Avvägning:</u>						
1938		a/ avvägning, längdmätning o.d., § 46,						
1938	25-26	mom. 4 dagar 2		12,00	24	-		
1947	11	" 1		12,00	12	-		
1947	13/4							
1938		b/ ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter						
		pr ha ha 6,85		0,50	3	43		
		avvägda punkter st. 100		0,03	3	-	42	43
		<u>Arealuträkning, § 13, tariff V, medel-</u>						
		areal 13,5 ar st. 51		0,05	2	55		
		ha 6,85		0,10		69	3	24
		<u>Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer</u> st. 51		0,04			2	04
		<u>Markvärdering:</u>						
1938	10/12	a/ uppskattning och värdering, mom. 5						
		dagar 0,5		12,00	6	-		
		b/ gradtabell eller kurva § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps						
		längd km. 4						
		c/ uträkning därmed av värde pr ytenhet,						
		§ 16, mom. 2, värdetal st. 102		0,06	6	12		
		d/ uträkning av förbättring eller för-						
		Överföres			16	12	75	44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			16	12	75 44
		sämring, § 17 Höfigurer st.	51	0,12	6	12	✓ 22 24
1938		<u>Längdprofil, § 19 längdskala 1:4000</u>					
		a/ uppritning enl. tariff VI,					
		2/ befintligt avlopp ell. vall km.	1.-	3,50			✓ 3 50
1938		<u>Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,</u>					
		vid uppritning av såväl befintlig som					
		ny sektion st.	11	0,25			✓ 2 75
1938		<u>Antal profil- och sektionsritningar</u> st.	1	3,00			✓ 3 -
1938	28, 29 II II	<u>Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48,</u>					
		rekognoscering av nederbördsområdet					
		samt uppritning av karta över detsamma					
		dag	1	12,00			✓ 12 -
1938		<u>Dimensionsberäkning, § 24</u>					
		b/ täckt ledning, 1/ inre diameter					
		intill 20 cm. km.	1	6,00			✓ 6 -
1938		<u>Inritning å kartan av avlopp och vallar,</u>					
		§ 26 grundbelopp			1	-	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å					
		kartan. cm.	10	0,03	0	30	✓ 1 30
1938		<u>Arbetsbeskrivning, § 27, lista sidan</u>			3	-	
		tillägg för övriga sidor. st.	3	2,00	6	-	✓ 9 -
1938		<u>Kostnadsberäkning, § 28</u>					
		b/ vid förändring av befintligt avlopp					
		km.			4	-	
		c/ av kostnadsförslagets slutsumma 0,1%			2	-	✓ 6 -
1938		<u>Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39</u>	100	0,01			✓ 1 -
1947		<u>Översiktskarta § 41</u>					4 -
1947		<u>Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp</u> st.			2	-	
		antal fastigheter st.	5	0,30	1	50	3 50
1947		<u>Utlåtande, § 45</u> sid.	9	3,00			27 -
1947	22/10	<u>Sammanträden och upprättande av protokoll,</u>					
		§ 46 mom. 1, dag	1	12,00			12 -
1938	29/11	<u>Utredning å länets lantmäterikontor rörande</u>					
		<u>de fastighetsgränser, jordregisternummer</u>					
		o.d. § 46, mom. 15 dagar	1	12,00			✓ 6 -
1938	12/12	<u>Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn</u> "	1	12,00			✓ 6 -
		<u>Summa kronor</u>					200 73

1	2	3	4	5	6	7	8
1947		<u>Lösen för:</u> <u>Kopia av plankartan § 51</u> 1 a/ 1:sta bladet b/ efter kartans skala och Högofigurer- nas medelareal, tariff VII, skalan 1:4000, medelareal 13,5 ar Högofigurer st. 51 0,07 3 57 ha 6,85 0,14 0 96 3/ insättning av höjdlägestal st. 100 0,02 2 - " " kanaler och diken, grundbelopp 1 75 tillägg för varje cm. verkligt mått å kar- tan, cm. 10 0,05 0 50 15 78					
1947		<u>Kopia av profil-, sektion-, bro och trum- ritningar, § 54</u> 1/ enligt tariff VIII, ändring av be- flintligt avlopp km. 0,5 6,00 3 - 2/ tvärsektioner, originalritningens belopp 2 75 3/ för varje med rubrik, skalor o.d. för- sett blad st. 1 3,00 3 - 8 75 nedsättning för kopia å kalkérväv 25% 2 19 6 56					
1947	24/10	<u>Kopia av annan ritning, § 46, brunn, rör- utlopp och slamficka dagar 0,1 12,00 1 20</u>					
1947		<u>Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid. 42 0,55 23 10</u>					
1947		<u>Översiktskarta i d:o, § 41 4 -</u>					
		Summa kronor				50 64	
		<u>Sammandrag.</u>					
		Förrättningen				200 73	
		Lösen för kopior och avskrifter				50 64	
		Summa kronor				251 37	
		Med rätt haspade belopp, tillsammans (151.23) kr, avse arbete, som ut- förts före den 1 juli 1945. 109.23 (jellyn l. red)					
		Malmö den 20 november 1947.					
		90.- → 139.2.3					
		C.H. Wallér.					
		Statens lantbruksingenjör.					

