
Blad 1.

Förslag i tre blad till Dikningsföretaget Araskoga av år 1948 i Brandstads socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1948 av

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.



Torrläggning av mark till Araskoga m. fl. hemman av år 1926.

Skala 1:4000

100 m 0 100 200 300 400 m

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

RITN.NR 001
M 3-0958 2178-1

Blad 2.

Tillhör förslag i tre blad till Dikningsföretaget Araskoga av år 1948.

Erik Abström
e. o. lantbruksingenjör.

Torrläggning av mark till Araskoga
m. fl. genomförd år 1926.

A B C D F G Ea ED DE F

Bruna 29"
Bruna 24" — 47 har
Bruna 24"
Bruna 24" — 43 har — Inlarsväg
Bruna 24"
Bruna 24" — 40 har
24 har
18 har
16 har
Bruna 24"
Bruna 24"
14 har
Bruna 24" — 1 har
Bruna 24" — 4 har
Bruna 24" — 4 har
Bruna 24"
Bruna 24"
Bruna 24"

Fixp. = 91,23 m.
Fixp. = 92,18 m.
Fixp. = 92,40 m.

87,70 87,75 88,26 88,29 88,65 89,20 89,33 90,42 91,23 91,30 92,38 93,66 93,88 94,-
9:1000 4:1000 7:1000 8:1000 10:1000 7:1000 7:1000 3:1000 3:1000
92,98 92,62 92,48 92,56
3:1000 0,5:1000 2,5:1000
92,38 92,54 92,89
8:1000 6:1000

Tätat ledning av cementrör
12" 10" 9" 9"
4" 6"
9"

89,02	89,94	90,00	90,04	90,15	91,01	91,63	92,14	92,94	93,90	94,63	94,66	94,36	94,45	95,56	95,66	95,51			
87,75	88,20	88,45	88,65	89,-	89,60	90,20	90,80	91,40	91,75	92,10			93,25	93,65	93,80	93,95			
1,27	1,74	1,55	1,39	1,15	1,41	1,43	1,34	1,54	2,15	2,53			1,20	1,91	1,86	1,56			
93,16	93,88	93,92	94,17	94,26	95,08												95,08	94,20	94,20
92,90	93,75	92,68	92,53	92,57													92,38	92,70	93,04
1,26	1,13	1,30	1,58	1,69													2,70	1,50	1,16

± 80,00

+50 +59 +50 +22 +16 +30 +42 +28 +39 +18 +30 +36 +50 +23 +29 +30 +43 +30 +82 +85 +50 +57 +53 +6 +75 +50 +50 +56 +60 +50 +23 +23 +50 +70 +81 +27

0 1 2 3 4 5 6 7 8 32 31 30 10 11

=30= =11+27 5+40= =5+40= =30+23 =6+50

=10 10 =30

Längdskala 1:4000

Höjdskala 1:100

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
ATTN. Nr 002
M 3:0958
2178-2


Blad 3.

Tillhör förslag i tre blad till Dikningsföretaget Aroskoga av år 1948.

Erik Ahström

e. o. lantbruksingenjör.


0




0+50



0+59



1




1+50



2



2+22



2+46



2+50



2+59



3



3+50




3+86




4




4+50




5



5+25




5+39




6+50




6+82




7




7+60



30+2



30+23




Skala 1:50




Förslag till 24" brunn

Skala 1:50



Förslag till 28" brunn

Skala 1:50



Sektionsskala 1:100



LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

JORDBRUKSTEKNISKA INSTITUTETS ARKIV
JTIN. Nr 003
M 3:0958 2178-3

2178

2178

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JUL. 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

M 3*0958

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

2178

Handlingar
till

DIKNINGSFÖRETAGET ARASKOGA AV ÅR 1948

i Brandstads socken av Malmöhus län.

Upprättat vid laga syneförrättning
år 1948 av

Erik Alström
e. o. lantbruksingenjör.

BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
Malmöhus
14/8 1952

Handlingar

till

DIKNINGSFÖRETAGET ARASKOGA AV ÅR 1948

i Brandstads socken av Malmöhus län.

Upprättat vid laga syneförrättning

år 1948 av

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid.	1 - 7
Bilagor 1 - 5		"	8 - 14
Värderingslängd	Bil. A	"	15 - 25
Kostnadsförslag	Bil. B	"	26 - 29
Arbetsbeskrivning	Bil. C	"	30 - 35
Utlåtande	Bil. D	"	36 - 48
Kostnadsfördelningslängd	Bil. Da	"	49 - 51

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000



Protokoll, fört vid sammanträden för syne-förrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Skaskoga nr 8 m. fl. fastigheter i Brandstads socken av Skaraborgs län.

År 1948 den 18 oktober inställde sig underteckad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Anton Gröndahl, och Joel Andersson hos lantbrukare Anders Hansson, Skaskoga, Vollsjö, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (Bil 1) handlägga synneförrättning enligt vattenlagen för torläggning av marker till Skaskoga n:r 8 m. fl. fastigheter i Brandstads socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 17 september 1948 översänts till pastorsämbetet i Brandstads församling och denna kungörelse hade enligt å densamma tecknat bevis (Bil 2) anslagits för vederbörande församling söndagen den 19 september 1948. Kungörelsen hade därjämte den 18 september 1948 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 20 september 1948 översänt underrättelser om förrättningen. Översända kungörelser, kallelser och underrättelser hade av särskild förteckning upprättats. (Bil 3).

Förutom synemännen hade följande tillträdeskommit:

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Anders Hansson; ägare 5/32 mtl. Skaskoga 5:4 och 5/32 mtl. Skaskoga 9:2 (Lgf. d. 21/10 1942 n 319).

Herr Johan Olsson; äg. gatehuset Brandstad nr 4[6].

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Harald Olsson; äg. 7/128 mtl. Strahaga ar 8[5]

Lantbr Otto Nilsson; äg 1/16 mtl. Strahaga 8[4] och 1/128 mtl. Strahaga ar 8[5] (lgf. den 14/6 1944).

Herr Anders Nilsson; äg. gatehuset Brandstad 4[4] (lgf. den 14/6 1939 nr 245).

Lantbr. Hjalmar Frick; ar. 259/8192 mtl. Brandstad 10[12]; äg. Brandstads kommun (lgf. den 2/7 1927 § 263).

Ombud för Brandstads kommun,
Henning Andersson vnl. Bil. 4.
Styrelsemannen för dikningsföretaget "Strahaga nr. fl. kommun av år 1926",
lantbr. Alfred Nilsson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Mot styrelsemannen hade ingen att anmäla. Styrelsemannen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare.

Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, samt att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas uppförande påräknats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Lantbr. Harald Olsson, Otto Nilsson och Hjalmar Erick underteckade ansökan att ställa sig som sökande till förrättningen med de yrkanden, att förrättningen skulle utsträckas att jämväl omfatta deras marker. Ansökan vitsordades av synemännen, sedan den av dem prövats laglig (Bil. 5).

§ 6.

Ombudet för Brandstads kommun Henning Andersson medgav arrendatorn lantbr. Hjalmar Erick att ställa sig som sökande till förrättningen.

§ 7.

Meddelades att syneförrättning skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 8.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas fredagen den 29 oktober 1948 kl. 13,00 på samma plats.

Arnäsvall den 18 oktober 1948.

Erik Ahlström
t.f. lantbruksingenjör

Anton Grönstedt Joel Andersson

Å 1948 den 29 oktober inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte dispositionsmännen Anton Grönstedt och Joel Andersson för att äga handläggning av ifrågavarande förrättning.

Förrättningsmännen hade följande tillställeshandlingar:

Lantbr. Anders Hansson,
Lantbr. Johan Olsson,
Lantbr. Harald Olsson,
Lantbr. Otto Nilsson,
~~Lantbr. Anders Nilsson~~
Lantbr. Gideon Frisk,
~~Lantbr. Henning Andersson,~~
~~Lantbr. Alfred Nilsson,~~

§ 9.

Föreningsmännen utsända för att hos myndighet framlägga förslag till förbundets uppgående samt framlade till sådanas genomförande de till förbundet hörande handlingarna och skrifvelserna. Förslagshandlingarna tillades protokollet

Värderingsutlåtanden från Bil. A,
kostnadsförslaget från Bil. B samt
arbetsbeskrifningen från Bil. C.

§ 10.

Föreningsmännen utsända för gällande bestämmelser rörande bildning och lån av statsmedel till uppgående av kontinuerligt förbund.

§ 11.

Delägarna överenskommo att ansöka om bildning för statens avlöningsanslag till sina kostnader för förbundets uppgående.

De uppdrogo åt kamrerarne Anders Hansson att till Kongl. Landtbruksstyrelsen ingifva ansökan om statsbidrag;

att därest statsbidrag beviljas; med Kongl. Landtbruksstyrelsen avsluta kontraktet om förbundets uppgående;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till förbundet,

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som röra bildning för statens avlöningsanslag.

§ 12.

Anskrivades vid protokollet, att kostnaderna för kontrollgranskning uppgått till 102 kronor.

Omkostnaderna för syneförrättningsmannaarvodet hade förbrukats av förrättningsmannen med 32,56 kr.

Syne männens räkningar betalades av Anders Hansson med 52 kr.

§ 13.

Anskrivades att arvodena för de beviljade förrättningarna uppgingo till

Anders Hanssons	24 kr.
Johan Olssons	0,08 "
Harald Olssons	6 "
Otto Nilssons	9 "
Anders Nilssons	0,08 "
Brunstads kommuns	10,5 "

§ 14.

Avgavs syneförrättningens utlåtande av Bil. 2 med underbilaga 2a - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde deklarera klandra genom besvär hos Södra byggdens vattendomstol.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter av kopior av de till företaget hörande handlingarna och utlåtandena skulle komma av ordföranden i företagets styrelse och alltså inom kortast dagar översändas till kostnadsmän

Anders Hansson för att av honom hållas tillgänglig för envar, som önskar granska den eller lämna anmärkningar. ~~Till revisorer valdes Johan Olsson och Otto Nilsson.~~

§ 16.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och avsägo härtill kandidaterna Anders Hansson tillika ordförande och verkställande ledamot samt kandidaterna Hjalmar Frick och Harald Olsson. Till revisorer valdes Johan Olsson och Otto Nilsson.

§ 17.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades föreningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Ansluter den 29 oktober 1948

Erik Olsson
e.o. kandidatsammanträdesförande

Anton Svärdahl

Ek.D.nr 82/729 1945.

8.
Bil. 1.

R E S O L U T I O N.

Översändes till e.o. lantbruksingeniören Erik Alström,

som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 2 november 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

E. Kvistberg

Erhållit d. 5/11 -45

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

89

Nr 729 45

Länsstyrelsen i Malmöhus län
1. NOV. 1945
Landskansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län föreslå

e.o. lantbruksingeniören Erik Alström

såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag, avseende Areskoga nr 8 och 9 i Brandstads socken.

Malmö den29 oktober 1945.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Hjalmar Nilsson

Bernhard Persson

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga ägoförrättning enligt rättelagen för tomtläggning av mark till Åteshoga nr 8 och 9 i Brandstads socken av Malmöhus län.

Närmare upplysningar angående förrättningen kunna lämnas av lantbrukare Anders Hansson, Åteshoga nr 9 per Vollsjö, tel. Brandstad 48.

Åteshoga den 19 oktober 1945

Anders Hansson
Johan Olsson

Bil. 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Araskoga m. fl. fastigheter i Brandstads socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Anders Hansson, Araskoga, måndagen den 18 okt. 1948 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker tillhörande Araskoga n:ris 5, 8 och 9 samt Brandstad n:ris 4 och 10 i Brandstads socken dels dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Araskoga m. fl. hemman i Brandstads socken av år 1926".

Malmö den 17 sept. 1948.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Brandstads församling söndagen den 19/9 1948 betygar:

Ewert Svensson
p. l.

Anhålles, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgatan 31, Malmö.

Bil. 3.

Förteckning

över kallelser, kungörelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Brandstad n:ris 4 och 10 samt Araskoga n:ris 5, 8 och 9 i Brandstads socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Datum för underrättelsens avsändande
Pastorsämbetet i Brandstads församling,	Bjärsjölagård	17/9 1948
Skiftesgodemannen Anton Gröndahl,	Vollsjö nr 21, Vollsjö	- " -
" Joel Andersson,	Kärrstorp, Bjärsjölagård	2/10 1948
Lantbrukare Anders Hansson,	Araskoga nr 9, "	20/9 1948
" Harald Olsson,	" " 8, "	- " -
" Otto Nilsson,	" " 8, "	- " -
Husägare Johan Olsson,	Brandstad " 4, "	- " -
" Anders Nilsson,	" " 4, "	- " -
Kommunalfullmäktiges ordförande i Brandstads kommun,	"	- " -
Lantbrukare Hjalmar Frick,	Brandstad nr 10, "	- " -
Sysslomannen för dikningsföretaget "Araskoga m. fl. hemman av år 1926",		
lantbrukare Alfred Nilsson,	Brandstad nr 4, "	- " -

Malmö den 20 september 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med kom-fullmäktige inom Brandstad kommun

den 29 okt 1947

§ 27

Till ombud att närvara vid laga förrättning angående dikning berörande kommunens egendom n:r 10 Brandstad valdes Lantbr. Herr Henning Jonsson Brandstad.

År och dag som ovan

Nils H Persson
Ordförande.

Justerat: Johan H. Lövström Nils H. Persson

Rätt avskrivet betygar:

Nils H Persson

N:r 515
A.-B. Lidbergs Blankettförlag, Skurup.

Bil 5.

Förening

Undertecknade få härmed förena oss med Anders Hansson och Johan Olsson i deras ansökan den 19 okt. 1948 angående bortläggning av mark till Arnaberga nr 8 och 9 i Brunstads socken och yrka, att fastställelse måtte lämnas att jämväl omfatta våra marker.

Arnaberga den 18 okt. 1948

Harald Olsson.
Otto Nilsson
Hjalman Frisk

Vittnesbörd:
Erik Olsson Anton Grändahl Jakobsson

Bil. A.

Areal						Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10	11	12	13	14		15	16	

Värderingslängd
och
Kardeförteckning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Brandstads socken.	Avdelning 1.	
3/32 5/32	5 4 9 2	gemensam ägo vid	Strahoja	Anders Hansson	
				Åker, mylla på lera	1
				" —"—	2
				" —"—	3
				" —"—	4
				" —"—	5
				" —"—	6
				" —"—	7
				" —"—	8
				" —"—	9
				" —"—	10
				" —"—	11
				Summa	
259/1892	10 13		Brandstad	Brandstads kommun arr Gabriel Fick	
				åker, mylla på lera	12
				" —"—	13
				Summa	
gatehus	4 6		Strahoja	Johan Olsson	
				Trädgård, mylla på lera	14
				Summa	
gatehus	4 4		Strahoja	Anders Nilsson	
				Trädgård, mylla på lera	15
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	25							3400	850	—	4000	1000	—	600	150	—
0	26							2400	624	—	"	1040	—	1600	416	—
0	07							1400	98	—	"	280	—	2600	182	—
0	09							1400	126	—	"	360	—	2600	234	—
0	14							3400	336	—	"	560	—	1600	224	—
0	11							3400	374	—	"	440	—	600	66	—
0	05							3400	170	—	"	200	—	600	30	—
0	28							2400	672	—	"	1120	—	1600	448	—
0	24							3400	816	—	"	960	—	600	144	—
1	84								4836	—		7360	—		2524	—
0	62							3400	2108	—	4000	2480	—	600	372	—
0	26							2400	624	—	"	1040	—	1600	416	
0	88								2732	—		3520	—		788	—
0	08							4000	320	—	6000	480	—	2000	160	—
0	08								320	—		480	—		160	—
0	08							4000	320	—	6000	480	—	2000	160	—
0	08								320	—		480	—		160	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sammanställning för avdeln. 1.	
3/32	5 4	Egoridden gemen-			
6/32	9 2	sam	Arashaga	Anders Hansson	1–11
259/8192	10 12		Brandstad	Brandstads kommun	
				arr. Kjahrn Trick	12–13
gaklus	4 6		Arashaga	Johan Olsson	14
"	4 4		"	Anders Nilsson	15
				Summa	
			Brandstads socken.	Avdelning 2.	
3/24	5 4	Ego-			
5/24	9 2	ridden gemen- sam	Arashaga	Anders Hansson	
				Åker, mylla på lera	16
				" —"—	17
				" —"—	18
				" —"—	19
				" —"—	20
				" —"—	21
				" —"—	22
				Summa	
			Brandstads socken.	Avdelning 3.	
7/128	ar 8 5		Arashaga	Harald Olsson	
				Åker, mylla på lera	23
				" —"—	24
				Överföres	

PETTERSONSKA JOKTR EFFR SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	84								4836	—		7360	—		2524	—
0	88								2732	—		3520	—		788	—
0	08								320	—		480	—		160	—
0	08								320	—		480	—		160	—
2	88								8208	—		11840	—		3632	—
0	02							3400	68	—	4000	80	—	600	12	—
0	03							3400	102	—	"	120	—	600	18	—
0	05							2400	120	—	"	200	—	1600	80	—
0	07							1400	98	—	"	280	—	2600	182	—
0	13							1400	182	—	"	520	—	2600	338	—
0	02							2400	48	—	"	80	—	1600	32	—
0	01							3400	34	—	"	40	—	600	6	—
0	33								652	—		1320	—		668	—
0	15							3400	510	—	4000	600	—	600	90	—
0	07							2400	168	—	"	280	—	1600	112	—
0	22								678	—		880	—		202	—

Hemmansdel	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				Åker, mylla på lera	25
				" —"—	26
				" —"—	27
				" —"—	28
				Summa	
1/128	ar 8[5]		Arashaga	Otto Nilsson	
				Åker, mylla på lera	29
				" —"—	30
				" —"—	31
				" —"—	32
				Summa	
1/16	8[44]		Arashaga	Otto Nilsson	
				Åker, mylla på lera	33
				" —"—	34
				" —"—	35
				märgelgrav	36
				Summa	
259/8192	10[12]		Brandstad	Brandstads kommun	
				arr. Hjalmar Trick	
				Skärgelgrav	37
				Åker, mylla på lera	38
				" —"—	39
				" —"—	40
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	22								678	—		880	—		302	—
0	04							1400	56	—	4000	160	—	2600	104	
0	08							1400	112	—	"	320	—	2600	208	—
0	06							2400	144	—	"	240	—	1600	96	—
0	08							3400	272	—	"	320	—	600	48	—
0	48								1262	—		1920	—		658	—
0	03							3400	68	—	4000	80	—	600	12	—
0	03							2400	72	—	"	120	—	1600	48	—
0	05							2400	120	—	"	200	—	1600	80	—
0	05							3400	170	—	"	200	—	600	30	—
0	15								430	—		600	—		170	—
0	16							3400	544	—	4000	640	—	600	96	—
0	15							2400	360	—	"	600	—	1600	240	—
0	13							1400	182	—	"	520	—	2600	338	—
						0	02									
0	44					0	02		1086	—		1760	—		674	—
						0	04									
0	11							1400	154	—	4000	440	—	2600	286	—
0	10							2400	240	—	"	400	—	1600	160	—
0	17							3400	578	—	"	680	—	600	102	—
0	38					0	04		972	—		1520	—		548	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sammanställning för avdelning 3.	
7/128	ar 8 5		Araskoga	Harald Olsson	23-28
1/128	ar 8 5		"	Otto Nilsson	29-32
1/16	8 4		"	Dens.	33-36
259/8192	10 12		"	Hjalmar Trick	37-40
				Summa	
			Brandsbergs socken.	Avdelning 4.	
3/32	5 4	ägorid-			
5/32	9 2	lem-	Araskoga	Anders Hansson	
				Åker, mylla på lera	41
				" —"—	42
				" —"—	43
				" —"—	44
				" —"—	45
				" —"—	46
				" —"—	47
				" —"—	48
				" —"—	49
				" —"—	50
				" —"—	51
				mångelgras	52
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	48								1262	–		1920	–		658	–
0	15								430	–		600	–		170	–
0	44					0	02		1086	–		1760	–		674	–
0	38					0	04		972	–		1520	–		548	–
1	45					0	06		3750	–		5800	–		2050	–
0	14							3400	476	–	4000	560	–	600	84	–
0	12							2400	288	–	"	480	–	1600	192	–
0	52							1400	728	–	"	2080	–	2600	1352	–
0	04							1000	40	–	"	160	–	3000	120	–
0	09							1000	90	–	"	360	–	3000	270	–
0	30							1400	420	–	"	1200	–	2600	780	–
0	33							2400	552	–	"	920	–	1600	368	–
0	27							3400	918	–	"	1080	–	600	162	–
0	15							3400	510	–	"	600	–	600	90	–
0	13							2400	312	–	"	520	–	1600	208	–
0	06							1400	84	–	"	240	–	2600	156	–
						0	04									
2	05					0	04		4418	–		8200	–		3782	–

24.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sammanställning för hela företaget.	
				Avdelning 1	1-15
				" 2	16-22
				" 3	23-40
				" 4	41-52
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	88								8208	—		11840	—		3632	—
0	33								652	—		1320	—		668	—
1	45					0	06		3750	—		5800	—		2050	—
2	05					0	04		4418	—		8200	—		3782	—
6	71					0	10		17028	—		27160	—		10132	—

Arakoga den 29 oktober 1948.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Anton Gröndahl Jakobsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman.	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Bil. B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Dikessträckan A - B - C.									
0-2+28	228	Cementrör 12"	m	228	5.-	1140	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	228	1,75	399	-				
2+28-2+46	18	Cementrör 10"	m	18	3,85	69	30				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	18	3.-	54	-				
2+46-3+86	140	Cementrör 10"	m	140	3,85	539	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	140	2.-	280	-	2481	30		
	386 meter.	Tills.									
		Borttagning av gammalt rörinlopp vid 0				25	-				
		Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m. m. vid 0	st.	1	75.-	75	-				
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 0+59, 1+50, 2+28, 3+18 och 3+86	st.	5	65.-	325	-	425	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %						593	70	3500	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Dikessträckan C - D - E.									
3+86-5+40	154	Cementrör 9"	m	154	3,40	523	60				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	154	4.-	616	-				
10-10+23	23	Cementrör 9"	m	23	3,40	78	20				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	23	4.-	92	-	1309	80		
Tills, 177 meter.											
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 10+23			st.	1	65.-	65	-	65	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %								275	20	1650	-
		Dikessträckan E - F - G.									
10+23-10+70	47	Cementrör 9"	m	47	3,40	159	80				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	47	2,50	117	50				
	47	Överföres				277	30				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
	47	Överfört				277	30				
10+70–11+27	57	Cementrör 9"	m	57	3,40	193	80				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	57	2,50	142	50				
6+50–7+53	103	Cementrör 9"	m	103	3,40	350	20				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	103	2.–	206	–				
7+53–8+16	63	Cementrör 9"	m	63	3,40	214	20				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	63	5.–	315	–	1699	–		
Tills. 270 meter.											
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 10+81, 7, 7+57 och 8+16 st.				4	65.–	260	–	260	–		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tilläggas o;a 20 %								391	–	2350	–

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Dikessträckan E - Ea.								
30+23-31+56	133	Cementrör 8" m	133	3.-	399	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	133	4.-	532	-				
31+56-32+75	119	Cementrör 4" m	119	1,50	178	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	119	2.-	238	-	1347	50		
Tills.	252 meter.									
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 30+60, 31+56 och 32+75 st.			3	65.-	195	-	195	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %							307	50	1850	-
		Sammanställning.								
	386	Dikesträckan A - B - C							3500	-
	177	" C - D - E							1650	-
	270	" E - F - G							2350	-
	252	" E - Ea							1850	-
Tills.	1085 meter.						Summa		9350	-

Arnekoga den 29 oktober 1948.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Arbetsbeskrivning. Bil. C.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Diketssträckan A - B - C.
0	-	1.27				87.75		12" cementrör mellan 0 och
+50	50	1.74				9:1000		2+28.
+59	9	-				88.28		
+59	-	-				88.29		
1	41	1.55				4:1000		
+50	50	1.39				88.65		
2	50	1.15				7:1000		
+28	28	-				89.20		
+28	2	-				89.33		10" cementrör mellan 2+28 och
+50	22	1.41						3+86.
3	50	1.49				12:1000		Fixp; järndubb i sten på
+50	50	1.34						högra sidan av utfartsvägen
+86	36	-				91.23		till Anders Hanssons gård, c:a
Tills.	386 meter.							20 m höger om sektion 2+28.
								Stenen finnes på åkersidan av
								vägdiket. Fixp. belägen på
								höjden +91.23 m.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

449193

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Dikessträckan C - D - E.		
3+86	-	-				91.30		9" cementrör mellan 3+86 och
4	14	1.54						5+40.
+50	50	2.15				7:1000		
5	50	2.53						
+40=	40	-				92.38		
=10	-	2.70				92.38		9" cementrör mellan 10 och
+23	23	-				92.54		10+23.
Tills. 177 meter.								Fixp; Järndubb i sten i grän-
								sen mellan Araskoga 8[5] och
								Brandstad 10[12], c:a 20 m väns-
								ter sektion 10+90; belägen
								på höjden +95.18 m.
						Dikessträckan E - F - G.		
10+23	-	-				92.54		9" cementrör mellan 10+23 och
+50	27	1.50				6:1000		11+24.
+81	31	-				92.89		
11	19	1.16				8:1000		
+27=	27	-				93.25		
=6+50	-	1.20				93.25		9" cementrör mellan 6+50 och
7	50	1.91				93.65		8+16.
	154							Överföres

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	154							Överfört
7+50	50	1.86						
						3:1000		
8	50	1.56						
+16	16	-				94.00		
Tills.	270	meter.						
					Dikessträckan E - Es.			
30+23	-	-				92.56		8" cementrör mellan 30+23 och
+50	27	1.69						31+56.
31	50	1.58				0,5:1000		
+50	50	1.30						
+56	6	-				92.62		4" cementrör mellan 31+56 och
32	44	1.13						32+75.
						3:1000		
+50	50	1.26						
+75	25	-				92.98		Fixp; Järndubb i sten invid
Tills.	252	meter.						ägoväg c:a 30 m höger om sek-
								tion 32+75; belägen på höj-
								den +94,95 m.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Vid arbetets utförande är i övrigt att iaktaga:

1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

2/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

4/ Rörledning skall efter sådant godkännande höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

5/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

7/ Fyllningen skall packas särskilt väl under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

8/ Fyllningen får ej innehålla sten.

9/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

10/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

11/ Samtliga brunnar skola föränkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

12/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

13/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.

14/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola avkonas till 24" inre diameter.

15/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

16/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m höjd över markytan.

17/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, försees med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

18/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

20/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

21/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

22/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Araskoga den 29 oktober 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Araskoga m. fl. hemman i Brandstads socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 2 nov. 1945 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Araskoga m. fl. hemman i Brandstads socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Araskoga n:ris 4, 5, 8 och 9 samt Brandstad n:r 10 i Brandstads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde n:r 92, ligger c:a 4 km väster om Vollsjö järnvägsstation på järnvägen Eslöv — Ystad. På hithörande översiktskarta har dikningsföretaget utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom täckta ledningar och öppna/ floddiken, vilkas sträckning framgår av plankartan. Floddikena ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C - D - E - F - G och E - Ea) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträckor utföras: A - B - C - D - E - F - G och E - Ea.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angåva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den omburning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts

dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförande av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe

förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikesströkor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 9350:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som jämte brukningsbåtnaden skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 4 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 15 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3632:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3500:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 16 - 22 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 668:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C - D - E och delvis A - B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2650:- (1650 + 1000) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 23 - 40 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2050:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna E - F - G, C - D - E och delvis A - B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5000:- (2350 + 1650 + 1000) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 41 - 52 med

ett sammanlagt båtnadsvärde av 3782:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna E - Ea, C - D - E och delvis A - B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4500:- (1850 + 1650 + 1000) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	3632	A - B - C	3500	0,963656
2	668	C - D - E	1650	2,470060
3	2050	E - F - G	2350	1,146341
4	3782	E - Ea	1850	0,489159

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
10132	9350	0,922819

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	3632	3500	0,963656
2	668	2650	3,967066
3	2050	5000	2,439024
4	3782	4500	1,189847

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1 - 2	4300	5150	1,197674
1 - 3	6350	7500	1,181102
2 - 3	2718	5000	1,839588
2 - 4	6500	6850	1,053846

Av förestående utredning framgår, att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till 9350 : 10132 = 0,922819.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 15 av längden angivas varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller

jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25 - 26 och 28 - 30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning, skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökandena. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas, så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på tätthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal - Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 12" 16 kg samt 10" - 4" 15 kg.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagshandlingarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C) angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och ritningarna.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika

dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m. m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid bevakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget Araskoga av år 1948. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 15,20 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-

förrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Araskoga den 29 oktober 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör. Kol A.I.

Anton Lyrndahl

Bil. 2a.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Brandstads socken.				
3/32 5/32	5 4 9 2	gemensamt agande	*Strahoja; Anders Hansson*	L. sök.	1 – 11 16 – 22 41 – 52	9906	16880
254/8192	10 12		*Brandstad; Brandstads kommun*				
			av Hjalmar Frick	sök.	12 – 13 37 – 40	3704	5040
gaknas	4 6		*Strahoja; Johan Olsson*	sökt	14	320	480
gaknas	4 4		*" Anders Nilsson*		15	320	480
7/128	av 8 5		*" Harald Olsson*	sök.	23 – 28	1262	1920
1/128	av 8 5		*" Otto Nilsson*	sök.	29 – 32	430	600
1/16	8 4		*" Dens.*	sök.	33 – 36	1086	1760
			Summa			17028	27160

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
6974						6435,74	68,832			
1336						1232,89	13,186	ej b.h.		
160						147,65	1,579	"		
160						147,65	1,579	"		
658						607,21	6,494			
170						156,88	1,678			
674						621,98	6,652			
10132						9350:-	100,000			

Arashoga den 29 oktober 1948

Erik Abrahamsson

t.o. Carl Abrahamsson gäst.

Anton Grändahl Jakobsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

427141

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 27 : 44/48

ARVODESRÄKNING

Nr i resplan 87/46

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Dikningsföretaget Åraskoga av år 1948

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

i Brandstads socken av Malmöhus län

DIARIE Nr 013104
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC. 1948

Åtgärden omfattar tiden 1948

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 6,71 ha.				
15 *kr för* 1 *ha och* 9 *kr för varje ha däröver* 54	69	-		
2,4 *% av* 9350 *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	224	40		
2 % av ... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	293	40		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			293	40
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ... ha.				
... *kr för ... ha och ... kr för varje ha däröver*				
... *% av ... kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % av ... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ... st fastigheter				
2. *Annat företag.*				
... *dagarvoden à 60 kr*				
... *dagarvoden à 40 kr*				
... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			293	40

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350945

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			293	40
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
.....				
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) ..... ; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
.....				
Summa kronor:			293	40

Anmärkningar: .....

Ett exemplar av denna räkning har den 2 december 1948 ~~överlämnats till~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av

Lantbrukare Anders Hansson, Arasköga nr 9, Vollsjö
(titel, namn och adress)

i egenskap av Styrbordsförman

Malmö den ~~30 november~~ 4 december 1948

Erik Olsson
e.o. *lantbruksingenjör*

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 13/8 49 av