Blad 1.

Dikningsföretaget
Rönneholm-Hassle
av år 1939

Till Röstånga

Fixp. = + 66.60 m.

Fixp. = + 69.25 m.

Fixp. = + 56.05 m.

Fixp. = + 61.57 m.

Från Stehag

Från Snogeröd

Företag 2.

Företag 1.

Dikningsföretaget
Hassle-Sjöholmen
av år 1932

Skala 1:4000

100 0 100 200 300 400 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Hassle dikningsföretag år 1949

I Stehags SOCKEN(~~-NAR~~) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(~~-EN~~) 1949 {I / ~~UTAN~~} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

RITN. Nr 001 Erik Alström
(NAMN)


ORIGINAL
~~KOPIA~~

M 4*0962 Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 4

KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 2520:1

Blad 2.



Längdskala 1:4000

Höjdskala 1:100

Förslag till

Hassle dikningsföretag år 1949.

i Stehogs socken-(~~ner~~) av Malmöhus län

upprättat år(-~~en~~) 1949 (~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

AKTNr 002 Emil Abrahamsson
(Namn)

M 4*0962 Lantbruksingenjör.
(Titel)

Antal ritn. st. 4

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 2520-2

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Statens Reproduktionsanstalt 1947

0

0+50

1

1+50

2

2+5

2+50

2+92

3

3+50

4

4+50

4+83

5

5+50

5+59

6

6+50

7

7+4

7+23

7+50

8

8+50

8+83

9

9+50

9+72

10

10+36

10+50

10+93

11

11+3

11+12

12+5

12+16

13

13+15

13+50

14

14+44

20

20+28

20+50

20+67

21

21+38

21+50

21+52–21+56

21+66

22

22+50

22+97

23

23+32–23+37

30+50

31

31+50

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Sektionsskala 1:100

m 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

Förslag till

Hassle dikningsföretag år 1949.

i Stehags socken-(~~när~~) av Malmöhus län

upprättat år(-~~en~~) 1949 (~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

ATN. Nr 003

Erik Abrahamsson
(Namn)

M 4-0962 Lantbruksingenjör.
(Titel)


Antal ritn. st. 4

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 2520-3


Statens Reproduktionsanstalt 1947

Förslag till ommurning av röruttlopp vid 7+4
Skala 1:50

Sektion A-A



Sektion B-B




Längdskala 1:4000




Höjdskala 1:100




Förslag till 24" brunn
Skala 1:50



Förslag till 28" brunn vid 9+72
Skala 1:50



Förslag till 28" brunn
vid 14+44
Skala 1:50



Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1952
DIARIE Nr
Aktr. Nr

Förslag till

Hossle dikningsföretag år 1949.

i Stehogs socken-(~~stad~~) av Malmöhus län

upprättat år(~~-en~~) ({~~utan~~}) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Ritn.Nr 004

Erik Abrahamsson
(Namn)

M 4+0962

Lantbruksingenjör.
(Titel)

Antal ritn. st. 4

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 2520-4

Statens Reproduktionsanstalt 1947

2520-4

M 4*0962

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 FEB 1950
DIARIE Nr
SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

HASSLE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1949

i Stehags socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1949 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

1/3

BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
Malmöhus
14/8 1952

Handlingar

till

HASSLE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1949

i Stehags socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1949 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid.	1 - 7
Bilagor 1 - 8		"	8 - 18
Värderingslängd	Bil. A	"	19 - 31
Kostnadsförslag	Bil. B	"	32 - 39
Jordersättningslängd	Bil. Ba	"	40
Arbetsbeskrivning	Bil. C	"	41 - 48
Utlåtande	Bil. D	"	49 - 62
Kostnadsfördelningslängd	Bil. Da	"	63 - 65.

Till akten hör 4 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000



Protokoll, fört vid sammanträden för syne-förrättning enligt vatten-lagen angående torläggning av marker till Hasle m 2 m. fl. fastigheter i Stehags socken av Malmöhus län.

År 1949 den 1 april meddelade undertecknad förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Erik Ahlgren och Herman Persson på Vedelsbäcks gård för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (Bil 1) handlägga synneförrättning enligt vattenlagen för torläggning av marker till Hasle m 2 m. fl. fastigheter i Stehags socken. Kungörelse angående förrättningens företagande dagtecknad hade av förrättningsmannen den 15 februari 1949 översänts till pastorsämbetet i Stehags församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (bil. 2) anslagits för vederbörande församling söndagen den 20 februari 1949. Kungörelsen hade därjämte den 16 februari 1949 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 17 februari 1949 översänt underrättelser om förrättningen. Över använda kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (Bil 3).

Förutom synemännen hade följande tillträdesrätt:

Sökanden till förrättningen:

Lantbr. Svante Vedelsbäck, äg 19/64 mtl. Hasle 2[35], 10/56 mtl. Hasle 3[3], 5/16 mtl. Hasle 4[4] 1/4 mtl. Hasle 5[1] (lgf den 16/1 1935 § 16).

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Erik Karlsson, äg 1/4 mtl. Hasle 6[1]

(Lgf. den 29/10 1923 § 315)

~~Andelsbeteslagsföreningen Bleget genom landsbygds~~
man Sven August Svensson, ägr. 25/56 mtl.
Hasle 1:2.

Lantbr. Peder Madsen, ägr. 25/56 mtl. Hasle 1:2

Rönnebohms bränntorvsfabrik genom disponent
Hilding Hellner, ägr. 3/56 mtl. Hasle 1:3 mt. full-
makt Bil. 4.
Ordföranden för dikningsföretaget Rönnebohm-
Hasle av år 1939 lantbrukarna Erik Karlsson
och Hans Jönsson
Vägdirektören i Malmöhus län genom ingenjör
Simon Danielsson mt. fullmakt Bil. 5.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de mottagit uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Lagliga hinder mot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen

att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget, ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas uppfyllande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Diskuterades med sakägarna, när vägtrummor under allmänna vägen 1307 är byggd. Det framgick att vägen trolingen är byggd före 1850-talet. Trummor är byggd av klägomästare, varför den troligtvis är äldre än 1880. Därenot är vägtrummor under vägen 1314 byggd av cementrör och med säkerhet byggd efter 1880. Före vägmästare Axel Olsson meddelade per telefon att vägtrummor under vägen 1307 ej ombyggts sedan omkring 1925, då vägdistriktet övertog underhållet.

§ 6.

Meddelades, att syngång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 7.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas onsdagen den 1 juni 1949 kl. 10 på samma plats.

Vedelobäck den 1 april 1949.

K. Persson Herman Persson Erik Olsson

gode män

År 1949 den 1 juni inställde sig nedan-
tecknad förrättningsman, jämte skiftesgodemän-
nen Erik Ahlgren och Herman Persson
för att återhandlägga syneförrättningen
Vid vilken synemännen hade följande tillträdeskommit:

Lantbr. Svante Wadelbäck,
" Erik Karlsson,
" Peder Madsen,
Rönneholms Bränntorvsfabrik genom
Hilding Hellven
för dikningsföretaget Rönneholm - Hasslö
av år 1939 lantbr. Erik Karlsson

~~Vägdirektören i Blekinge län genom~~
Simon Danielsson

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för av
honom upprättat förslag till företagets ut-
förande samt framlade till sakägarnas
granskning de till företaget hörande hand-
lingarna och ritningarna. Förslagshand-
lingarna bilades protokollet
vederbörligen såsom Bil. A,
kostnadsförslaget såsom Bil. B.
ersättningslängden såsom Bil Ba.
arbetsbeskrivningen såsom Bil C.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande
bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 10.

Sakägarna förenskomma att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt lantbrukare Svante Vedelsbäck att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag.

att därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget;

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 11.

Antecknades, till protokollet, att kostnaderna för kantklangning uppgått till 135 kronor, vilka förskotterats av lantbrukare Svante Vedelsbäck.

Anmonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av förrättningsmannen med 29.60 kronor.

Vederbörande mannens räkningar befalades av lantbrukare Svant Vedelsbäck med 64:— kr.

§ 12.

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Svante Vedelsbäcks 70 har
Andelsbefästaren. Blegels, arr. Peder Madsen. 90 .

§ 13

Syssmannens uppläsande – se Bil. D med underbilaga Da – med tillkännagivande, att den med uppläsandet missnöjde ägde det-samma klandra genom besvär till Söder-byggdens vattendomstol.

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vatten-lagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen Bil 8.

§ 15.

De närvarande förklarade sig beredda att välja syssloman och utsägo därtill lantbrukare Svante Vedelsbäck

Till revisorer valdes disponent Hilding Hellner och lantbrukare Peder Madsen.

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande hand-

lingarna och riktningarna skulle förvaras av ordföranden i företagets styrelse och alltså inom trettio dagar översändas till lantbrukare Svante Vedelsbäck för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 17.

Antecknades, till protokollet, att kartor och handlingar tillhörande dikningsföretaget Rönneholm - Hassle av år 1939 som lånats av förrättningsmannen, återlämnades till lantbrukare Erik Karlsson.

§ 18.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Vedelsbäck den 1 juni 1949.

Erik Olsson
lantbrukare i Vedelsbäck

A. Persson Herman Persson

400

267

230

Ek.D.nr 15/681-1944.

Bil. 1 8.

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström i Malmö ---------- som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landshövdingeämbetet den 5 juni 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman E. Wessman

Skickad d. 7/6-45.

Ek.D. nr 15/681 år 1944.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret den 27/12 1944.

9.

45
1945

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län,

som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 22 februari 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

N.G. Valentin

E. Wessman

Förlänt d. 20/1

17/681 44. 10.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Malmö.

Undertecknad, ägare av egendomen Hasle 2 (benämnt Vedelsbäcke) i Stehags s:n, anhåller härmed vördsamst om förordnande för behörig förrättningsman att hålla syn för upptagande av avlopp i och för torrläggning av min egendom.

Ullom Hasle 2 kommer samodlad egendomen Bligel, ägd av en andelsbruksförening, vars ordf. är lantbr. Anders Eriksson, Nöbbelövs boställe pr. Lund, samt Haslegården, ägare lantbr. Erik Karlsson adr. Stehag, att bröras av förrättn.

Vedelsbäcks Gård pr. Stehag d. 15. 2. 44.

Svante Jönsson

Beviljad den 14/5-47.

Tel. 27 Stehag

förrättas

Bil. 2. 11.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hassle nr 2 m. fl. fastigheter i Stehags socken av Malmöhus län kommer att hållas på Vedelsbäcks gård fredagen den 1 april 1949 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Hassle n:ris 1, 2, 3, 4, 5 och 6 i Stehags socken, dels allmänna vägarna Snogeröd - Röstånga och Stehag - Röstånga dels dikningsföretaget Rönneholm - Hassle av år 1939.

Malmö den 15 febr. 1949.

Erik Alström

lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Stehags församling söndagen den 20. 2. 49 betygar:

O.L.

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bil. 3.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hassle nr 2 m. fl. hemman i Stehags socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress		Datum för underrättelsens avsändande
Pastorsämbetet i Stehags församling,			15/2 1949
Skiftesgodemannen Erik Ahlgren,			- " -
" Herman Persson,	Emnaröd	Kungshult	- " -
Lantbrukare Svante Vedelsbäck,	Vedelsbäck,	Stehag	17/2 1949
" Erik Karlsson,	Hasslegården,	"	- " -
Andelsbetesföreningen Blegel, Landstingsman			
Sven August Svensson,	Arvidsborg,	Kävlinge	- " -
Lantbrukare Peder Madsen,	Blegel,	Stehag	- " -
Rönneholms bränntorvsfabrik, Disponent			
Hilding Hellwer,		Hörby	- " -
Ordföranden i dikningsföretaget Rönneholm -			
Hassle av år 1939,			
lantbrukare Erik Karlsson,	Hasslegården,	Stehag	- " -
Vägförvaltningen i Malmöhus län,		Malmö.	- " -

Malmö den 17 februari 1949.

Erik Alström

/Erik Alström/

lantbruksingenjör.

Bil. 4 13.

Rönneholms Bränntorvfabrik

(Granlund och Hansson)

TELEFONER:
Stehag 142
Eslöv Namnanrop: "Axel Granlund"
Hurva 26
BANK:
A.-B. Sv. Handelsbanken, Eslöv

Fullmakt för Disponent Hilding Hellwer att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mader till Hassle nr. 2 m. fl. fastigheter i Stehags socken i Malmöhus län den 1 april 1949 vår talan föra och rätt bevaka.

Eslöv den 31 mars 1949.

RÖNNEHOLMS BRÄNNTORVFABRIK

Axel Granlund

Bil. 5. 14.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr .....

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Hassle nr 2 m.fl. fastigheter i Stehags socken av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 26 mars 1949.

Vägförvaltningen i Malmöhus ~~län~~.

W. Mannerfelt.

SD/AP

xxxxxxx

xx 3209

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,

M a l m ö.

Ang. Stehags dikningsföretag år 1949.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Stehags dikningsföretag år 1949 i Stehags socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 1 juni 1949. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen Stehags kyrka - Röstånga och Stehags samhälle - Röstånga, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken i utlåtandet omnämnda trummor utmärkts med röda ringar.

Visby den 10 maj 1949

Erik Abrahamsson

Lantbruksingenjör.

$$\frac{1}{2}$$

UTDRAG av förslag till utlåtande.

: - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : -

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 11+3 - 11+12 av dikessträckan D-E korsar det nya avloppet allmänna vägen Stehags kyrka - Röstånga och mellan sektionerna 12+5 - 12+16 av samma dikessträcka korsar det allmänna vägen Stehags samhälle - Röstånga. I korsningspunkterna finnas f.n. två äldre rörtrummor, vilkas botten ligga på höjden +61.80 resp. +62.40. Vägbanan ligger på höjden +63.60, resp. +64.10 och lägsta marken uppströms på höjden +62.90 resp. +63.35. Då de nuvarande trummorna ej utförts till erforderligt djup måste de rivas och ersättas med nya trummor. De nya trummorna skola utföras av vägrör av standardtyp med minst 12" inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummornas inre underkant skall vid nedströmssidan eller sektionerna 11+3 och 12+5 ligga på höjden +61.51 resp. +61.92 och vid uppströmssidan eller sektionerna 11+12 resp. 12+16 på höjden +61.55 resp. +61.98. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm (24") betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya av-

loppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. De nya trummorna med till desamma hörande brunnarna skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län i det första fallet och i det andra fallet bekostas och utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län mot en ersättning av 400 kr. Eventuellt får företaget utföra trumman, om Vägförvaltningen det tillåter.

Visby i maj 1949

Erik Ahlström

Lantbruksingenjör.

18
Bil. 8.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN
—
VÄGDIREKTÖREN

Dnr 2236-43/49

Till
Lantbruksingenjören Erik Ahlström,
V i s b y.

Ang. Stehags dikningsföretag år 1949.

Med anledning av Eder skrivelse den 10 maj 1949 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 17 maj 1949.

W. Mannerfelt.

WM/AP

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Kvadratsättning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Företag 1.	
			Helags socken.	Avdelning 1.	
2/56	1^{3}		Hassle	Rönnebohms brämtorvs-fabrik.	
				Betesmark torvmylla på torr	1
				Summa.	
25/56	1^{2}		Hassle	Ändelsbefästföreningen Blegel arr. Peder Madsen	
				Betesmark torvmylla på torr	2
				Sker, mylla på sand	3
				" —"—	4
				" mylla på lättlera	5
				—"—	6
				" —"—	7
				—"—	8
				Summa	
10/56	3^{2}		Hassle	Svante Ändelsbäck	
				Betesmark, torvmylla på torr	9
				" mylla på sand	10
				" —"—	11
				" —"—	12
				" mylla på lättlera	13
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA 449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	57							700	399	—	1200	684	—	500	285	—
0	57								399	—		684	—		285	—
1	60							700	1120	—	1200	1920	—	500	800	—
0	46							"	322	—	"	552	—	"	230	—
0	42							"	294	—	"	504	—	"	210	—
0	22							1100	242	—	3000	660	—	1900	418	—
0	10							"	110	—	"	300	—	"	190	—
0	30							1900	570	—	"	900	—	1100	330	—
0	50							2600	1300	—	"	1500	—	400	200	—
3	60								3958	—		6336	—		2378	—
1	71							700	1197	—	1200	2052	—	500	855	—
0	08							"	56	—	"	96	—	"	40	—
0	48							"	336	—	"	576	—	"	240	—
0	04							"	28	—	"	48	—	"	20	
0	31							1100	341	—	3000	930	—	1900	589	—
2	62								1958	—		3702	—		1744	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				betesmark mylla på lättlera	14
				" —"—	15
				" —"—	16
				åker —"—	17
				" —"—	18
				" —"—	19
				" —"—	20
				Summa	
1/4	5		Hassle	Svante Vedelsbäck	
				Åker, mylla på lättlera	21
				Summa	
				Sammandrag för Företag 1.	
			Ytterhogs socken	Avdelning 1.	
3/56	13		Hassle	Dönekobens brännvinsfabrik	1
25/56	12		"	Avdelsbefälsföreningen Blegut	
				av. Peder Andersson	2-8
10/56	32		"	Svante Vedelsbäck	9-20
1/4	5		"	Ansamme	21
				Summa för Företag 1.	

PETTERSONSKA KONTORSEFTR
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	62								1958	–		3702	–		1744	–
0	06							1100	66	–	3000	180	–	1900	114	–
0	07							1900	133	–	"	210	–	1100	77	–
0	04							2600	104	–	"	120	–	400	16	
0	23							"	598	–	"	690	–	"	92	–
0	16							1900	304	–	"	480	–	1100	176	–
0	05							1100	55	–	"	150	–	1900	95	–
0	01							"	11	–	"	30	–		19	–
3	24								3229	–		5562	–		2333	–
0	05							2600	130	–	3000	150	–	400	20	–
0	05								130			150			20	–
0	57								399	–		684	–		285	–
3	60								3958	–		6336	–		2378	–
3	24								3229	–		5562	–		2333	–
0	05								130	–		150	–		20	–
7	46								7716	–		12732	–		5016	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Företag 2.	
			Hede socken.	Avdelning 2.	
1/4	5'		Hasle	Svante Vedelsbäck	
				Åker, mylla på lätt lera	22
				" —"—	23
				" —"—	24
				" —"—	25a
				" —"—	26a
				Summa	
			Hede socken	Avdelning 3.	
1/4	5'		Hasle	Svante Vedelsbäck	
				Åker, mylla på lätt lera	25b
				" —"—	26b
				" —"—	27
				" —"—	28
				" —"—	29
				Summa	
5/16	4⁴		Hasle	Svante Vedelsbäck	
				Åker, mylla på lätt lera	30
				" —"—	31
				" —"—	32
				" —"—	33
				" —"—	34
				" —"—	35
				" —"—	36
				" —"—	37
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	21							2600	546	—	3000	630	—	400	84	—
0	08							1900	152	—	"	240	—	1100	88	—
0	04							1100	44	—	"	120	—	1900	76	—
0	10							1900	190	—	"	300	—	1100	110	—
0	44							2600	1144	—	"	1320	—	400	176	—
0	87								2076	—		2610	—		534	—
0	20							1900	380	—	3000	600	—	1100	220	—
0	27							2600	702	—	"	810	—	400	108	—
0	20							1100	220	—	"	600	—	1900	380	—
0	37							1900	703	—	"	1110	—	1100	407	—
0	30							2600	570	—	"	600	—	400	80	—
1	24								2525	—		3720	—		1195	—
0	22							2600	572	—	3000	660	—	400	88	—
0	22							1900	418	—	"	660	—	1100	242	—
0	45							"	855	—	"	1350	—	"	495	—
0	29							2600	754	—	"	870	—	400	116	—
0	36							"	936	—	"	1080	—	"	144	—
0	95							1900	1805	—	"	2850	—	1100	1045	—
0	06							1100	66		"	180	—	1900	114	—
0	11							"	121	—	"	330	—	"	209	—
2	66								5527	—		7980	—		2453	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
19/64	2 35		Hassle	Svante Vedelsbäck	
				Åker, mylla på lättlera	38
				" —"—	39
				" —"—	40
				" —"—	41
				" —"—	42
				" —"—	43
				" —"—	44
				" —"—	45
				" —"—	46
				Summa	

Sammandrag för avdelning 3.

Hjelmsäters socken.

1/4	5 1	Hassle	Svante Vedelsbäck	356-47
5/16	4 4	"	Densamme	20-37
19/64	2 35	"	Densamme	38-46
			Summa för avdelning 3	

Hjelmsäters socken Avdelning 4.

1/4	5 1	Hassle	Svante Vedelsbäck	
			Åker, mylla på lättlera	47
			" —"—	48
			Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	04							1100	44	–	3000	120	–	1900	76	–
0	07							1900	133	–	"	210	–	1100	77	–
0	13							2600	338	–	"	390	–	400	52	–
0	32							"	832	–	"	960	–	"	128	–
0	21							1900	399	–	"	630	–	1100	231	–
0	18							1100	198	–	"	540	–	1900	342	–
0	04							"	44	–	"	120	–	"	76	–
0	28							1900	532	–	"	840	–	1100	308	–
0	23							2600	598	–	"	690	–	400	92	–
1	50								3118	–		4500	–		1382	–
1	24								2585	–		3720	–		1195	–
2	66								5527	–		7980	–		2453	–
1	50								3118	–		4500	–		1382	–
5	40								11170	–		16200	–		5030	–
0	03							1100	33	–	3000	90	–	1900	57	–
0	03							1900	57	–	"	90	–	1100	33	–
0	06								90	–		180	–		90	–

Hemmansdel	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört.	
				Åker, mylla på lättlera	49
				" —"—	50
				" —"—	51
				" —"—	52
				" —"—	53
				" —"—	54
				" —"—	55
				" —"—	56
				" —"—	57
				" —"—	58
				" —"—	59
				" —"—	60
					61
					62
				Summa	
				Sammandrag för avdelning 4	
			Skellefteå socken.		
1/4	5		Hassle	Svante Wedelsbäck	47-62
				Summa för avdelning 4	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	06								90	–	3000	180	–		90	–
0	09							1100	99	–	"	270	–	1900	171	–
0	13							1900	247	–	"	390	–	1100	143	–
0	08							1100	88	–	"	240	–	1900	152	–
1	40							"	1540	–	"	4200	–	"	2660	–
0	44							1900	836	–	"	1320	–	1100	484	–
0	28							2600	728		"	840	–	400	112	–
0	13							1900	247	–	"	390	–	1100	143	–
0	08							1100	88	–	"	240	–	1900	152	–
0	61							"	671	–	"	1830	–	"	1159	–
0	31							"	341	–	"	930	–	"	589	–
0	14							1900	266	–	"	420	–	1100	154	–
0	15							2600	390	–	"	450	–	400	60	–
0	41							"	1066	–	"	1230	–	"	164	–
0	63							1900	1197	–	"	1890	–	1100	693	–
4	94								7894	–		14820	–		6926	–
4	94								7894	–		14820	–		6926	–
4	94								7894	–		14820	–		6926	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sammandrag för Företag 2.	
				Avdelning 2	22-26a
				" 3	258-46
				" 4	47-62
				Summa	
				Sammandrag för bägge företagen	
				Företag 1	
				" 2	
				Summa för bägge företagen.	

PETTERSONSKA TRYCKERIET
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	87								2076	–		2610	–		534	–
5	40								11170	–		16200	–		5030	–
4	94								7894	–		14820	–		6926	–
11	21								21140	–		33630	–		12490	–
7	46								7716	–		12732	–		5016	–
11	21								21140	–		33630	–		12490	–
18	67								28856	–		46362	–		17506	–

Vedelsbäcks gård den 1 juni 1949.

Erik Abrahamsson

Lantbruksinspektör.

G. Persson Herman Persson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				—	

Bil. B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Företag 1.								
		Dikessträckan A - B.								
0+50-2+5	155	Schaktning av torvjord m^3	250	1.25	312	50	312	50		
Tills.	155	meter.								
		Borttagning av träd och buskar med rötter			100	-	100	-		
		Ersättning för markåtgång genom dikets utvidgning enl. särskild längd Bil. Ba.			13	68				
		Ersättning för intrång genom jordupplag. Fördelas efter företagets utförande m^3	250	0.30	75	-	88	68		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %					98	82	600	-
		Dikessträckan B - C.								
2+5-5+50	345	Schaktning av torvjord och sand med sten m^3	715	2:-	1430	-				
5+50-7+4	154	Putsning av botten och slänter i öppna floddiket m	154	0.50	77	-	1507	-		
Tills.	499	meter.								
		Borttagning av buskar med rötter.			25	-	25	-		
		Överföres					1532	-		

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					1532	-		
		Ersättning för markåtgång genom dikets								
		utvidgning enl. särskild längd Bil. Ba			109	20				
		Ersättning för intrång genom jordupplag.								
		Fördelas efter företagets utförande. m^3	715	0.30	214	50	323	70		
		För oförutsedda fall, arbetsledning								
		m. m. tillägges c:a 20 %					344	30	2200	-
		Sammandrag för företag 1.								
	155	Dikessträckan A - B							600	-
	499	" B - C							2200	-
Tills.	654 meter.						Summa		2800	-
		Företag 2.								
		Dikessträckan C - D.								
7+4-7+50	46	Cementrör 15"	m	46	6.50	299	-			
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning och återfyll-								
		ning	m	46	1.75	80	50			
7+50-9+72	222	Cementrör 15"		222	6.50	1443	-			
	268		Överföres			1822	50			

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
	268	Överfört				1822	50				
		Schaktning, stämpling,									
		rörläggning och åter-									
		fyllning	m	222	2.75	610	50	2433	-		
Tills.	268	meter.									
Borttagning av träd, stubbar och buskar											
med rötter						50	-	50	-		
Ommurning av rörutlopp vid 7+4			st.	1		100	-				
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar											
m. m. vid 8+83			st.	1	65:-	65	-				
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar											
m. m. vid 9+72			st.	1	75:-	75	-	240	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning											
m. m. tillägges c:a 20 %								577	-	3300	-
		Dikessträckan D - E.									
9+72-11+3	131	Cementrör 12"	m	131	5:-	655	-				
		Schaktning, stämpling,									
		rörläggning och åter-									
		fyllning	m	131	2:-	262	-				
11+3-11+12	9	Ombyggnad av trumma för									
	140		Överföres			917	-				

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
	140	Överfört			917	-				
		allmänna vägen Snogeröd -								
		Röstånga jämte anslut-								
		ningsbrunnar. Arbetet								
		skall utföras och bekostas								
		av Vägförvaltningen i								
		Malmöhus län, som därvid								
		äger beakta, dels att								
		trumman ej får utföras								
		av mindre rör än 12",								
		dels att trummans inre								
		underkant skall ligga på								
		höjden +61.51 m vid ned-								
		strömssidan och på höjden								
		+61.55 m vid uppströms-								
		sidan.								
11+12-12+5	93	Cementrör 9" m	93	3.40	316	20				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning och åter-								
		fyllning m	93	3:-	279	-				
12+5-12+16	11	Ombyggnad av trumma för								
		allmänna vägen Stehag -								
	244	Överföres			1512	20				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
	244	Överfört				1512	20				
		Röstånga med minst 12" rör samt nybyggnad av anslutningsbrunnar med 24" inre diameter till den nya trumman. Trumman skall vid nedströmssidan ligga på höjden +61,92 m och vid uppströmssidan på höjden +61,98 m. Trumman jämte anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län mot ersättning av kronor				400	-				
		Trumman får utföras av företaget om Vägförvaltningen lämnar tillstånd härtill.									
12+16-13	84	Cementrör 8"	m	84	3:-	252	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	84	2.50	210	-				
13-14+44	144	Cementrör 6"	m	144	1.90	273	60				
	472	Överföres				2647	80				

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
	472	Överfört			2647	80				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 144	1.75	252	-	2899	80		
Tills.	472 meter.									
Tätning av rörfogarna med tjärdrev och cementbruk mellan 13 och 14+44			m 144	0.25	36	-	36	-		
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 10+36 och 13			st. 2	65:-	130	-				
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar och 2 galler för inkommande öppna diken m. m.			st. 1	85:-	85	-	215	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %							649	20	3800	-
		Dikessträckan D - Da.								
20-20+28	28	Cementrör 9"	m 28	3.40	95	20				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 28	1.75	49	-				
20+28-20+80	52	Cementrör 9"	m 52	3.40	176	80				
	80	Överföres			321	-				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
	80	Överfört				321	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	52	4:-	208	-				
20+80-21	20	Cementrör 9"	m	20	3.40	68	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	20	1.75	35	-				
21-21+66	66	Cementrör 10"	m	66	3.85	254	10				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	66	2:-	132	-				
21+66-23+32	166	Cementrör 8"	m	166	3:-	498	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	166	1.75	290	50	1806	60		
Tills.	332	meter.									
Tillägg för rivning av bro vid 21+52 - 21+56						10	-	10	-		
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 21, 21+38, 21+66, 22+97 och 23+32			st.	5	65:-	325	-	325	-		
		Överföres						2141	60		

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					2151	60		
För oförutsedda fall, arbetsledning										
m. m. tillägges c:a 20 %							458	40	2600	-
		Sammandrag för företag 2.								
	268	Dikessträckan C - D							3300	-
	472	" D - E							3800	-
	332	" D - Da							2600	-
Tills.	1072	meter.					Summa		9700	-
		Sammandrag för bägge företagen.								
	654	Företag 1							2800	-
	1072	" 2							9700	-
Tills.	1726	meter.					Summa		12500	-

Vedelsbäcks gård den 1 juni 1949.

Erik Alström

/Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Coll. Å.V.

Jordersättningslängd. Bil. Ba.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Dikessträckan A - B.					
Hassle 1³	Rönneholms bränn-					
	torvsfabrik	0+50 - 2+5				
		h. s.	57	12	6 84	
" 3²	Svante Vedelsbäck	0+50 - 2+5				
		v. s.	57	12	6 84	13 68
	Dikessträckan B - C.					
Hassle 1²	Andelsbetesförening-					
	en Blegel					
	arr. Peder Madsen	2+5 - 3+88				
		h. s.	245	12	29 40	
		3+88 - 5+50				
		h. s.	60	30	18 00	
Hassle 3²	Svante Vedelsbäck	2+5 - 3+88				
		v. s.	165	12	19 80	
D:o	Densamme	3+88 - 5+50				
		v. s.	140	30	42 -	109 20
					Summa	122 88

Vedelsbäcks gård den 1 juni 1949.

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

H. Persson Herman Persson bell. A.T.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Arbetsbeskrivning. **Bil. C.**

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Företag 1.				
				Dikesträckan A - B.				
0+50	-	1,50	0,5	4,25	1:1,25	54,20		Fixp; vertikal järndubb i be-
1	50	1,30	"	3,75	"			tongbro för väg till Rönne-
+50	50	1,20	"	3,50	"	2:1000		holms mosse omkr. 30 m N sek-
2	50	1,30	"	3,75	"			tion 0, 0,10 m från uppströms-
+5	5	-	"	"-	"	54,51		sidan och 1 m. från V kanten;
Tills. 155 meter.								belägen på höjden +56,05 m.
								Öppet avlopp mellan 0+50 och 2+5.
				Dikesträckan B - C.				
2+5	-	-	0,5	-	1:1,25	54,51		Öppet avlopp mellan 2+5 och
+50	45	1,25	"	3,65	"			5+50.
3	50	1,20	"	3,50	"	9:1000		
+50	50	1,25	"	3,65	"			
4	50	1,20	"	3,50	"			
+50	50	1,40	"	4,00	"	56,40		
5	50	1,20	"	3,50	"	15:1000		
+50	50	1,05	"	3,15	"	57,90		Upprensning och putsning av
+59	9	-	"	-	"			botten och slänter i öppna
6	41	1,25		3,65		15:1000		diket mellan 5+50 och 7+4.
+50	50	1,35		3,90		59,40		Fixp; vertikalt järnrör i
	445							Överföres

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	445							Överfört
7	50	1,55		4,40		9:1000		gjuten betongplint i gränsen
+4	4	-		-		59,89		mellan Vedelsbäck och Blegel,
Tills.	499 meter.							omkr. 4 m S sektion 7+4; be-
								lägen på höjden +61,57 m.

Företag 2.

Dikessträckan C - D.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
7+4	-	-				59,97		Ommurning av rörutlopp vid
+50	46	1,64						7+4.
8	50	1,79				4:1000		15" cementrör mellan 7+4 och
+50	50	1,73						9+72.
+83	33	-				60+68		Fixp; vertikalt järnrör i
"	-					60,70		gjuten betongplint i gränsen
9	17	1,62						mellan Vedelsbäck och Blegel,
+50	50	1,63				3:1000		omkr. 4 m S sektion 7+4; be-
+72	22	-				60,97		lägen på höjden +61,57 m.
Tills.	268 meter.							

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

392243

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dikessträckan D - E.			
9+72	-	-				60,99		12" cementrör mellan 9+72 och
10	28	1,38				4:1000		11+3.
+36	36	-				61,24		
+50	14	1,28						Ombyggnad av vägtrumma mellan
						4:1000		
11	50	1,61						11+3 och 11+12 skall utföras
+3	3	-				61,51		och bekostas av Vägförvalt-
+12	9	-				61,55		ningen i Malmöhus län.
+50	38	1,33						9" cementrör mellan 11+12 och
12	50	1,39				4:1000		12+5.
+5		-				61,92		Ombyggnad av vägtrumma mellan
+16	11	-				61,98		12+5 och 12+16 av 12" cement-
+50	34	1,23				5:1000		rör jämte anslutningsbrunnar
13	50	1,29				62,40		skall utföras av Vägförvalt-
+50	50	1,49						ningen i Malmöhus län mot er-
						7:1000		
14	50	1,32						sättning, se kostnadsförslaget.
+44	44	-				63,41		8" cementrör mellan 12+16 och
Tills. 472 meter.								13.
								6" cementrör mellan 13 och
								14+44.
								Fixp; horisontal järndubb i
								gråstensvägg till stathus vid
								Vedelsbäcks gård, omkr. 0,5 m

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								från SO hörnet i S väggen om-
								kr. 0,20 m över markytan, om-
								kr. 130 m vänster sektion 13;
								belägen på höjden +69,25 m.
					<u>Dikessträckan D - Da.</u>			
20	–	1,19				61.–		9" cementrör mellan 20 och 21.
+50	50	1,91				11:1000		10" cementrör mellan 21 och
21	50	1,37				62,10		21+66.
+38	38	–						
						4:1000		
+50	12	1,35						
+66	16	–				62,36		8" cementrör mellan 21+66 och
22	34	1,42						23+32.
						10:1000		
+50	50	1,36						Fixp; horisontal järndubb i
+97	47	–				63,67		stenfoten till transformator-
23	3	1,68				10:1000		husets Ö sida, omkr. 0,50 m
+32	32	–				64,02		från husets SÖ sida och omkr.
Tills. 332 meter.								0,30 m från marken; belägen
								på höjden +66,00 m.

PETTERSONSKA BOKTR EFTR.
SKARA

Vid dikningsföretagens utförande är i övrigt att iakttaga:

1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1.- m frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:de meter.

2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.

3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

4/ Ommurningen vid avvägningspunkten 7+4 skall utföras av betong med 300 kg E-cement per m^3 samt grundläggas på utfyllning av skärv.

5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

13/ Fyllningen får ej innehålla sten.

14/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

15/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

16/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

17/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

18/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betong-

rör med ett mellanskift av brända brunnstegel.

19/ I brunnen vid 14+44 skall på lämpliga höjder insättas 2 st. 6" rör med galler fastsatt i muffen, såsom intag för vatten från de tillstötande öppna dikena.

20/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

21/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.

22/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

23/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan densamma nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

24/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

25/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

26/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet

får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

27/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Vedelsbäcke gård den 1 juni 1949.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör

Gode män.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Hassle nr 2 i Stehags socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 5 juni 1945 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Hassle m. fl. hemman i Stehags socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Hassle n:ris 1, 3, 4 och 5 i Stehags socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör Rönneåns nederbördsområde n:r 96, ligger c:a 1 km NNO om Stehags järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö - Hässleholm. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom dels ett floddike, som från avvägningspunkten 14+44 avleder

vattnet österut och dels genom ett floddike 23+54 - 20, som avleder vattnet söderut till förstnämnda dike. Floddikena ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C - D - E och D - Da) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträckor utföras: A - B - C - D - E och D - Da.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. För brunnarna hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp och med dubbla, röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts

dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 11+3 - 11+12 av dikessträckan D - E korsar det nya avloppet allmänna vägen Stehags kyrka - Röstånga och mellan sektionerna 12+5 - 12+16 av samma dikessträcka korsar det allmänna vägen Stehags samhälle - Röstånga. I korsningspunkterna finnas f.n. två äldre rörtrummor, vilkas botten ligga på höjden +61.80 resp. +62.40. Vägbanan ligger på höjden +63,60, resp. +64.10 och lägsta marken uppströms på höjden +62.90 resp. +63.35. Då de nuvarande trummorna ej utförts till erforderligt djup måste de rivas och ersättas med nya trummor. De nya trummorna skola utföras av vägrör av standardtyp med minst 12" inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens

"Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummornas inre underkant skall vid nedströmssidan eller sektionerna 11+3 och 12+5 ligga på höjden +61.51 resp. +61.92 och vid uppströmssidan eller sektionerna 11+12 resp. 12+16 på höjden +61.55 resp. +61.98. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm (24") betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. De nya trummorna med till desamma hörande brunnarna skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län i det första fallet och i det andra fallet bekostas och utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län mot en ersättning av 400 kr. Eventuellt får företaget utföra trumman, om Vägförvaltningen det tillåter.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av

de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets sysslomaⁿ, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 12500:- kronor, varav å företag 1 2800:- kronor och å företag 2 9700:- kronor, Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillna-

den mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 2 skilda företag och företag 2 i 3 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

Företag 2.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 22-26a med ett sammanlagt båtnadsvärde av 534:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C - D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3300:- kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 25b - 46 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5030:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C - D och D - E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7100:-

(3300 + 3800) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 47 - 62 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6926:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C - D och D - Da upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5900:- (3300 + + 2600) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
2	534:-	C - D	3300:-	6,179775
3	5030:-	D - E	3800:-	0,755467
4	6926:-	D - Da	2600:-	0,375397

Fördelas kostnaderna för dikningsamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
12490:-	9700:-	0,776621

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
2	534:-	3300:-	6,179775
3	5030:-	7100:-	1,411531

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
4	6926:-	5900:-	0,851863

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
2 + 3	5564:-	7100:-	1,276060
2 + 4	7460:-	5900:-	0,790885

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Samtliga avdelningar sammanföras, varvid hela företagets relativa kostnad belöper till 0,776621.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 15 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är likställd med sökande, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare,

som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, däreet sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.

3/ Sådan anmälning erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande gröda eller annan egendom skadas.

6/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på tätthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 15" 17 kg, 12" 16 kg samt 10" - 6" 15 kg.

7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla före på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen Bil. C angivna djupsiffror.

8/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och arbets-

beskrivningen (Bil. C).

9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden.Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid häl-

las i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets sysslomän eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts.

Mom. 10. Organisation m. m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en sysslomän.

Sysslomannen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i

7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av företagets sysslomän och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Hassle dikningsföretag år 1949. Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Rönnebergs m. fl. h:s häraderätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 26,26 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet av vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären

kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12, Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Vedelsbäck den 1 juni 1949.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Gode män.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Torsåg 1.				
			Stehags socken.				
3/56	1 3		Hasslo, Rämelholms Trämassefabrik		1	399	684
15/56	1 2		" Andelsbetesförening				
			Bleget om Fiskeboden		2-8	3958	6336
10/56	3 2		" Svarte Videlbäck	sök	9-30	3229	5562
1/4	5 1		" Ansamma	sök.	31	130	150
				Summa		7716	12732
			Torsåg 2.				
			Stehags socken.				
1/4	5 1		Hasslo. Svarte Videlbäck	sök	22-29 47-62	12495	21150
5/16	4 4		" Ansamma	sök	30-37	5547	7980
19/64	2 35		" Ansamma	sök	38-46	3118	4500
				Summa		21140	33630

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Avdeln. 1 Rel. kostn. 0,538214	Avdeln. 2, 3 o 4 Rel. kostn. 0,776621				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
285	159.09					159.09	5.682		
2378	1327.43					1327.43	47.408		
2333	1302.31					1302.31	46.511		
20	11.17					11.17	0.399		
5016	2800.00					2800.00	100.000	2,2700	
8655		6721.66				6721.66	69.295		
2453		1905.05				1905.05	19.640		
1382		1073.29				1073.29	11.065		
12490		9700.00				9700.00	100.000	7,660	

Wedebräcks gård den 1 juni 1949.

Erik Ahlström
kulturingenjör.

H. Persson
Herman Persson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

379497

PETTERSONSKA ECKTR.-LETTR.
ÖREBRO

Avskrift.

Arvodesräkning

enligt lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930 för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till n:r 1 Pregestad och n:r 1 Säljeröd m. fl. hemman i Vollsjö socken av Malmöhus län.

För	översiktskartor		8:-
"	betänkande		9:-
"	tabell med uträkning av bidrag		4:40
"	avskrift av handlingarna samt inbindning		22:35
"	kopia av plankartan, rubrik, skala m. m.		7:-
"	22 ägofigurer á 7 öre	1:54	
"	4:39 hektar á 14 öre	0:61	2:15
"	61 höjdlägestal á 2 öre		1:22
"	diken å plankartan		2:35
"	kopia av profilkartan,		
	rubrik, skalor m. m.	3:-	
	0:48 km. längdprofil á kronor 6:-	2:88	
	0:57 " " á " 3:-	1:71	
	tvärsektioner m. m.	6:-	
		13:59 kr.,	
	som för kopia å kalkerväv utföres med 75% av beloppet		10:19
För	skrivelser m. m.		6:-
"	fastställelsebevis		4:-
		summa kronor	76:66

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härefter därå anställa klander genom stämning till Färs häradsrätt.

Kvitteras

Lund den 27 januari 1931.

David Larsson.

Vidimeras:

David Larsson

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 2718/49

ARVODESRÄKNING

Nr i resplan 78/46

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Hassle dikningsföretag år 1949 i Stehags socken av Malmöhus län
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JUL 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

Åtgärden omfattar tiden 1948 - 1949

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen. utan				
Jordareal som beröres av förrättningen 18,67 ha.				
15 *kr för* 1 *ha och* 9 *kr för varje ha däröver* 18	177	-		
2,4 *% av* 12500 *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	300	-		
2 % av ... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	477	-		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			✓	
			477	-
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ... ha.				
... kr för ... ha och ... kr för varje ha däröver				
... % av ... kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av ... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ... st fastigheter				
2. *Annat företag.*				
... dagarvoden à 60 kr				
... dagarvoden à 40 kr				
... dagarvoden à 20 kr				
Transport:			477	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/5 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			477	-
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.* Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
.....				
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) .....; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
.....				
Summa kronor:			477	-

Anmärkningar: .....

Ett exemplar av denna räkning har den 20 juli 1949 ~~överlämnats till~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av

Lantbr. Svante Vedelsbäck, Vedelsbäck, Stehag
(titel, namn och adress)

i egenskap av .....

Malmö den 23 juli 1949.

Erik Alstam
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.

Granskad den 25/2 50 av