











Skala 1:4000



FÖRSLAG TILL	
Haglösa - Vemmerlövs dikningsföretag år 1949	
I Västra Vemmerlövs socken (NAR) AV	Malmöhus Län
och Lilla Slögarps socken (NAR) AV	
UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1949 (UTAN)	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL	Kopia
M	6:0965
ANTAL RITN. ST. ... 6	KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr
2945-1	



Förslag till **Haglösa - Vemmerlövs**
dikningsföretag år 1949
Västra Vemmerlövs socken (en) av Malmöhus län
och Lilla Slägorps socken (en) av Malmöhus län
upprättat år (en) 1949 (utan) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original **W.N. 002**
Kopia **Erik Alström** (Namn)
M **G 0965** Lantbruksingenjör (Titel)
Antal ritn. st. **6** KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr **2945-2**
Statens Reproduktionsanstalt 1947






Förslag till **Haglösa - Vemmerlövs**
dikningsföretag år 1949
Västra Vemmerlövs och Lilla Slögarps socken(nar) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1949 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original **NTN.Nr 003** **Emil Alström**
Kopia **M** **C-0905** **Lantbruksingenjör**
(Namn) (Titel)
Antal ritn. st. **6** KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr **2945-3**
Statens Reproduktionsinstitut 1947


E **Ea Eb Ea Ec** **F** **Fb**

23 hor 12 hor 4 hor 2 hor 10 hor


Brunn 32" Brunn 24" Brunn 24" Brunn 24" Brunn 24" Brunn 32" Brunn 24" Brunn 24"



Förslag till ommurning av rörutlopp vid 1+86.
Skala 1:50
Sektion A-A




Sektion B-B



Skala 1:50



Längdskala 1:4000



Höjdskala 1:100



Förslag till **Haglösa - Vemmerlövs**
dikningsföretag år 1949

Västra Vemmerlövs och Lilla Slägarps socken(-nar) av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1949 utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original Kopie

Nr 004 Erik Alström

M G*0905 Lantbruksingenjör.

Antal ritn. st. 6 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 2945-4




Sektionsskala 1:100


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

Förslag till **Haglösa - Vemmerlövs dikningsföretag år 1949**
 Västra Vemmerlövs socken (när) av Malmöhus län
 och Lilla Slögarps socken (när) av Malmöhus län
 upprättat år (en) 1949 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
 J. N. 005
 Original
 Kopra
 M C-0965 Lantbruksingenjör.
 (Namn)
 (Titel)


Antal ritn. st. 6 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 2945-5



Förslag till 24" brunn



Förslag till 28" brunn
Skala 1:50




Skala 1:50

Skala 1:100


Förslag till 32" brunn

Skala 1:50



Förslag till 40" brunn

Skala 1:50



Förslag till **Hoglösa - Vemmerlövs**
dikningsföretag år 1949

i **Västra Vemmerlövs** och **Lilla Slägarps** socken(nar) av **Malmöhus** län

upprättat år(-ar) 1949 (utan) samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original **WIN.Nr 006** **Erik Alström**
Kopia **6-0905** (Namn)
M **6-0905** Lantbruksingenjör. (Titel)

Antal ritn. st. **6** KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr **2945-6**

2945-6

M 6*0965

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 OKT. 1950
DIARIÉ NR
Sak. Nr.

Kungl. Lantbrukstyrelsen
arkiv

Handlingar till
LANTBRUKSSTYRELSEN
17 OKT. 1950
DIARIÉ NR

HAGLÖSA - VEMMERLÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1949

i V. Vemmerlövs och L:a Slågarps socknar
av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1949 av

Erik Alström
Lantbruksingenjör.

Handlingar

till

HAGLÖSA - VEMMERLÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1949

i V. Vemmerlövs och L:a Slågarps socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1949 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 10
Bilagor 1 - 7		" 11 - 20
Värderingslängd	Bilaga A	" 21 - 41
Kostnadsförslag	Bilaga B	" 42 - 54
Arbetsbeskrivning	Bilaga C	" 55 - 64
Utlåtande	Bilaga D	" 65 - 81
Kostnadsfördelningslängd	Bilaga Da	" 82 - 84

Till akten hör 6 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:5000



Protokoll, fört vid samman-
träden för syneförrättning enligt
vattenlagen angående torrläggning av
marker till Haglösa m. fl. fastig-
heter i Lilla Slågarps och Västra
Vemmerlövs socknar av Malmöhus län.

År 1949 den 7 september inställde sig undertecknad, förrätt-
ningsman, jämte skiftesgodemännen Malte Persson och Ture Sörensson
i Västra Vemmerlövs kommunalrum, Skytts Vemmerlöv, för att jämlikt
av länsstyrelsen utfärdat förordnande (Bil. 1) handlägga syneför-
rättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Haglösa
m. fl. fastigheter i Lilla Slågarps och Västra Vemmerlövs socknar.
Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av
förrättningsmannen den 10 augusti 1949 översänts till pastorsämbe-
tena i Lilla Slågarps och Västra Vemmerlövs församlingar och hade
dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis (Bil. 2 o. 3) an-
slagits för vederbörande församlingar söndagen den 14 augusti 1949.
Kungörelsen hade därjämte den 11 augusti 1949 varit införd i Skånska
Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 12 au-
gusti 1949 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända
kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteck-
ning upprättats (Bil. 4).

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Sökanden till förrättningen:

Lantbrukare Carl Nilsson; äg. 3/4 mtl. Vemmerlöf nr 12¹ (lgf. den 5/10 1938 nr 800 för h. h. Anna Matilda Nilsson).

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Axel Börjesson; arr: 3/8 mtl. 3¹, 3/8 mtl. 5¹ och 5/16 mtl. 7¹ Vemmerlöf, gemensam ägovidd.

Lantbr. Nils Vennström, äg; 3/8 mtl. 8¹ och 3/8 mtl. 21¹ Vemmerlöv, gemensam ägovidd (lgf. den 5/6 1905 § 495 och den 31/1 1929 § 66).

Lantbr. Otto Vennström; arr. 1 mtl. Vemmerlöv 9¹.

Lantbr. Johan Andersson; äg. 715/4000 mtl. Haglösa nr 3⁴ och 361/2000 mtl. Haglösa nr 3⁵ (lgf. den 9/5 1945 nr 379).

Lantbr. Oskar Bengtsson; äg. 1/6 mtl. Haglösa av 7¹.

Lantbr. Bror Danielsson; arr: 13/48 mtl. Haglösa av 7¹.

Lantbr. Lars Nilsson; äg: 13/48 mtl. Haglösa av 7¹ (lgf. den 1/9 1913 och 5/4 1917).

3.

Lantbr. Hans Arnold Hansson; äg. Understorp 1^l (lgf. den 30/8 1928
§ 48 och den 12/8 1942 §§ 435 och 436).

Trelleborgs kyrkoråd genom lantbr. Bror Schyllert enl. fullmakt Bil. 5.

Domänintendenten i länet E. Hagbert.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör Simon Danielsson enl.
fullmakt Bil. 6.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes
och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste
sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode
männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade
uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningemannen framlade plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade företaget, ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Arrendatorn Otto Vennström befullmäktigades att ställa sig som sökande till förrättningen av Trelleborgs kyrkoråds ombud.

§ 6.

Nils Vennström, Otto Vennström, Oskar Bengtsson, Arnold Hansson, Lars Nilsson och Johan Andersson förenade sig med sökanden och yrkade, att förrättningen skulle utsträckas att jämväl omfatta deras marker. Åtgärden vitsordades av synemännen sedan den av dem prövats lämplig (Bil. 7).

5.
§ 7.

Meddelades, att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 8.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas fredagen den 11 november 1949 kl. 9.00.

V. Vemmerlöv den 7 sept. 1949.

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Spurkbrunnar Malte Persson

gode män.

År 1949 den 11 november inställde sig undertecknad, förrättingsman, jämte skiftesgodemännen Malte Persson och Ture Sörensson för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Lantbr. Carl Nilsson,

" Axel Börjesson,

" Nils Vennström,

" Otto Vennström,

" Johan Andersson,

" Oskar Bengtsson,

" Bror Danielsson,

" Lars Nilsson,

" Hans Arnold Hansen,

~~Trellebergs kyrkoråd genom lantbr. Bror Schyllert,~~

~~Domänintendent E. Hagbert,~~

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör Simon Danielsson.~~

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna. Förslagshandlingarna bilades protokollet

7.
värderingslängden såsom Bilaga A,
kostnadsförslaget såsom Bilaga B samt
arbetsbeskrivningen såsom Bilaga C.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 11.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbr. *Olle Wennström*
att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;
att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;
att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget;
att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

8.

§ 12.

Antecknades till protokollet att kostnaderna för hantlangning uppgått till 203,50 kronor, vilka förskotterats av lantbr. Carl Nilsson med 15 kronor och lantbr. Otto Vennström med 188,50 kronor.

Annonskostnaderna för syneförrättningsammansammanträdet hade förskotterats av förrättningsmannen med 31,75 kronor.

Gode männens räkningar betalades av lantbr. *Otto Vennström* med 34 kronor.

§ 13.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Carl Nilssons	60	har
Domänstyrelsens, arr. Axel Börjesson	70	"
Nils Vennströms	63	"
Trelleborgs kyrkoråds, arr. Otto Vennström	44	"
Johan Anderssons	24	"
Oskar Bengtssons	12	"
Lars Nilssons, arr. Bror Danielsson	18	"
Hans Arnold Hanssons	44	"

§ 14.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 15.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och utsåga härtill lantbr. *Otto Wennström* tillika ordförande och verkställande ledamot samt lantbrukarna *Carl Nilsson* *Oskar Bengtsson* och *Mils Wennström*

Till revisorer valdes lantbr. *Johan Andersson* och *Bern Danielsson*

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av ordföranden i företagets styrelse och alltså inom trettio dagar översändas till lantbrukare *Otto Wennström* för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 17.

Da intet videre Forbehold, udfærdiges og god-
kendes dagens protokoll samt forklarende
Førelserne vedlagt og udfærdiges sam-
menbrændt.

V. Kemmerer den 11 nov. 1849

Erik Alström
Kontrollant

Andersson

Malte Jensen

Ek.D.nr ⁴⁹ /725 1945.


Bil. 1. 11.


R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören Erik Alström i
Malmö - - - - - som ~~förordnas~~ att, därest laga hin-
der ej möter, i behörig ordning företaga ~~den~~ i inneliggande ansökan
omförmälda förrättning; skolande bevis ~~om~~ detta förordnandes emot-
tagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 10 september 1945.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


E. Wessman

49
7251345
Länstyrelsen i Malmöhus län.
31. AUG. 1945.
Landskontoret.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan jämte resolution får
Torrläggingsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå

Statens Extra Lantbruksingenjör Erik Alström, Malmö
såsom lämplig förordningsman för ifrågavarande företag avseende
avloppsdiket från Haglösa nr 7 i L:a Slågarp socken, Malmöhus län
genom ägorna till Vemmerlöv 12, 9, 8 och 21, samt 3, 5 och 7 ut till
ån i V.Vemmerlöv socken.

Malmö den 25 augusti 1945.

I TORRLÄGGINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Kjartan Wikström

Denarrand

R e s o l u t i o n.

Översändes till torrläggningensnämnden i Malmöhus län för vidare
åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 /nr 344/
angående torrläggningensnämnden.

Malmö i landskansliet den 16 augusti 1945.

På tjänstens vägnar:



725.425
Länstyrelsen, Länslöshus län.
16 AUG. 1945
Lantbrukare

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län

Malmö.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syningsförrättning enl. 10 kap. vattenlagen av avloppsdiket från Haglösa nr 7 i L:a Slågarps socken, Malmöhus län genom ägorna till Vemmerlöv 12, 9, 8 o 21, samt 3,5 och 7 ut till ån i V. Wemmerlöv socken.

Av förrättningen torde följande egendomar beröras:

1. Vemmerlöv 3,5 och 7, ägare Domänstyrelsen, arr. Axel Börjesson.
Postadress: Skytts Wemmerlöv.
 2. Vemmerlöv nr 8 och 21, ägare Nils Wennström, adress: Fredenslund, Skytts Wemmerlöv.
 3. Vemmerlöv nr 9, ägare Trelleborgs kyrkoråd, arr Otto Wennström, Wemmerlövsgården, Skytts Wemmerlöv.
 4. Vemmerlöv nr 12, ägare Carl Nilsson, Båatsgården, Skytts Wemmerlöv.
 5. Understorp 1, ägare Arnold Hansson, Understorp per Fjärdingslöv.
Samtliga ovan nämnda egendomar inom V. Wemmerlöv socken.
 6. Haglösa nr 3 i L:a Slågarps socken, ägare Johan och Erik Andersson, Engeltofta per Alstad.
 7. Haglösa nr 7 i L:a Slågarps socken, ägare Oskar Hanssons sterbhus per Alstad.
 8. Haglösa nr 12 i L:a Slågarps socken, ägare Olof Rasmusson, Bergallid, per Alstad.
- Nedan nämnda egendomar kunna troligen även komma i fråga:
9. Gylle nr 10 och 5 i Gylle socken, ägare Ture Sörensson, Lundhög per Fjärdingslöv.
 10. Haglösa nr 2 i L:a Slågarps socken, ägare Bror Danielsson per Fjärdingslöv.

Båatsgården, Skytts Wemmerlöv den 5 augusti 1945.

Carl Nilsson

Lantbrukare. 153

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Haglösa m. fl. fastigheter i Lilla Slågarps och Västra Vemmerlövs socknar av Malmöhus län kommer att hållas i Västra Vemmerlövs kommunalrum, Skytts Vemmerlöv, onsdagen den 7 sept. 1949 kl. 9.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker tillhörande Haglösa n:ris 3 och 7 i Lilla Slågarps socken samt Understorp nr 1 och Vemmerlöv n:ris 3, 5, 7, 8, 9, 12 och 21 i Västra Vemmerlövs socken, dels allmänna vägen Trelleborg - Klörup.


Malmö den 10 augusti 1949.

I tjänsten

Erik Alström.

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Lilla Slågarps församling söndagen den *14 aug. 1949* betygar:



Ove Dahlgren
kyrkoadj.

Anhålles, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Haglösa m. fl. fastigheter i Lilla Slågarps och Västra Vemmerlövs socknar av Malmöhus län kommer att hållas i Västra Vemmerlövs kommunalrum, Skytts Vemmerlöv, onsdagen den 7 sept. 1949 kl. 9.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker tillhörande Haglösa n:ris 3 och 7 i Lilla Slågarps socken samt Understorp nr 1 och Vemmerlöv n:ris 3, 5, 7, 8, 9, 12 och 21 i Västra Vemmerlövs socken, dels allmänna vägen Trelleborg - Klörup.

Malmö den 10 augusti 1949.

I tjänsten

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Västra Vemmerlövs församling söndagen den 14/8 49 betygar:

Per Nilsson
kyrkoherde.

Anhålles, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneför-
rättning angående torrläggning av marker tillhörande Haglösa m. fl. hem-
man i Lilla Slågarps och Västra Vemmerlövs socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Datum för un- derrättelsens avsändande
Pastorsämbetet i Lilla Slågarps församling,	Slågarp	10/8 1949
" i Västra Vemmerlövs "	Skytts Vemmerlöv	- " -
Skiftesgodemannen Malte Persson, Torshög	Fjärdingslöv	- " -
" Ture Sörensson, Lundhög.	"	20/8 1949
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	16/8 1949
Trelleborgs kyrkoråd,	Trelleborg	- " -
Lantbrukare Axel Börjesson,	Bostället, Skytts Vemmerlöv	12/8 1949
" Nils Vennström,	Fredenslund, - " -	- " -
" Otto Vennström,	Vemmerlövsgården, - " -	- " -
" Carl Nilsson,	Bååthsgården, - " -	- " -
" Erik Andersson,	Ängeltofta, Alstad	- " -
" John Andersson,	" "	- " -
Fru Anna Hansson,	Vämmerlöv, Skytts Vemmerlöv	- " -
Lantbrukare Bror Danielsson,	Haglösa, Fjärdingslöv	- " -
Herr Lars Nilsson,	Villa Solglinten, Börringe	- " -
Lantbrukare Hans Arnold Hansson,	Understorp, Fjärdingslöv,	- " -
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	- " -

Malmö den 2 sept. 1949.

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Pastorsämbetet i Trelleborg

Expeditionstid:

Vardagar (utom lördagar)

kl. 11 f. m. — 1 e. m.

Rikstelefon 366


18.
Bil. 5.

Fullmakt

Då den Trelleborgs kyrka tillhöriga fastigheten
1 mtl. Vemmerlöv 98 i V. Vemmerlövs socken kommer att beröras
av syneförrättningen angående torrläggning av marker till Haglösa m.
m.fl. fastigheter, har kyrkorådet till sitt ombud vid sammanträdet
för nämnda syneförrättning i V. Vemmerlövs kommunalrum onsd. 7 sept.
1949 kl. 9 f.m. utsett lantbrukaren Bror Schyllert,

Trelleborg den 24 augusti 1949

Å kyrkorådets vägnar


ordförande

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

Dnr 3444-43/49


19.
Bil. 6.

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören S. Danielsson att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Haglösa m.fl. fastigheter i Lilla Slågarps och Västra Vemmerlövs socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 5 september 1949.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.


W. Mannerfelt.

HH/AP

Förening

Under tecknade Jä hälsat Järna oss
med Carl Nilsson i hans anställe den 5 aug 1945
om kontagging av mark vid synföreläsning enligt
villkoren och geber att föreläsningarna utskickas
att jämväl omfatta våra mark.

V. Vemmerlöv den 7 sept. 1949

Nils Ekström
Oskar Persson
Lars Nilsson

Olof Ekström
Arnold Homnäs
Johan Andersson

Viborås:

Erik Alström

Mette Persson Gne Jönsson

Bil. A.

Värderingslängd		
	och	
Händeförteckning		

22.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
V. Vennerlövs socken.											
Avdelning 1.											
Vennerlöv 3 ¹ 3/8 mtl.	} ägvid- den gemen- sam										
" 5 ¹ 3/8 "											
" 7 ¹ 5/16 "											
Kungl. Domänstyrelsen											
arr. Axel Börjesson											
1. Alstringsbåtnad											
Åker, mylla på lättlera	1	0	33			3800	5000	1200	396	-	
" - " -	2	0	22			"	"	"	264	-	
Summa		0	55						660	-	
Vennerlöv 8 ¹ 3/8 mtl.											
" 21 ¹ 3/8 "	} ägo vid- den gemen- sam										
Nils Vennström											
1. Alstringsbåtnad											
Åker, mylla på lättlera	3	0	44			4500	5000	500	220	-	
Betesvall, - " -	4	0	18			3500	"	1500	270	-	
" - " -	5	0	10			2500	"	2500	250	-	
" - " -	6	0	12			3500	"	1500	180	-	
" - " -	7	0	30			2500	"	2500	750	-	
Överföres		1	14						1670	-	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		1	14						1670	-
2											
3	Betesvall, mylla på lättlera	8	0	50			2500	5000	2500	1250	-
4	" - " -	9	0	60			"	"	"	1500	-
5											
6	" - " -	10	0	24			"	"	"	600	-
7	" - " -	11	0	15			3500	"	1500	225	-
8											
9	Åker,	12	0	16			"	"	"	240	-
10	" - " -	13	0	22			4500	"	500	110	-
11	" - " -	14	0	11			"	"	"	55	-
12	" - " -	15	0	35			3500	"	1500	525	-
13	" - " -	16	0	08			"	"	"	120	-
14	" - " -	17	0	04			2500	"	2500	100	-
15	" - " -	18	0	27			3500	"	1500	405	-
16	" - " -	19	0	19			4500	"	500	95	-
17	" - " -	20	0	05			"	"	"	25	-
18	" - " -	21	0	06			3500	"	1500	90	-
19	" - " -	22	0	25			4500	"	500	125	-
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26	A-summa		4	41						7135	-
27	2. Brukningsbåtnad.										
28											
29	Ägofigurerna	4-11	2	19					200	438	-
30	"	14-19	1	04					250	260	-
31	"	20-23	1	26	0	90			150	189	-
32											
33	B-summa		4	49						887	-
	Totalsumma kronor									8022	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		0	39						533	-
Åker, mylla på lättlera	27	0	33			4400	5000	600	198	-
" - " -	28	0	12			"	"	"	72	-
" - " -	29	0	33			3100	"	1900	627	-
" - " -	30	0	09			1800	"	3200	288	-
" - " -	31	0	04			3100	"	1900	76	-
" - " -	32	0	03			4400	"	600	18	-
" - " -	33	0	07			"	"	"	42	-
A-summa		1	40						1854	-
2. Brukningsbåtnad.										
ägofigurerna	24-35	6	61					200	1322	-
B-summa		6	61						1322	-
Totalsumma kronor									3176	-
Vemmerlöv 9 ¹ 1 mtl.										
Trelleborgs kyrka										
arr. Otto Vennström										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på lättlera	36	0	28			4400	5000	600	168	-
" - " -	37	0	05			3100	"	1900	95	-
" - " -	38	0	06			"	"	"	114	-
Överföres		0	39						377	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Sammanställning för avd. 2.										
Vemmerlöv 8 ¹ 3/8 mtl.	} ägo- vid- den gemen- sam									
" 21 ¹ 3/8 "										
Nils Vennström		24-35	1	40					3176	-
Vemmerlöv 9 ¹ 1 mtl.										
Trelleborgs kyrka										
arr. Otto Vennström		36-55	2	99					6323	-
Summa för avdelning 2			4	39					9499	-
									Summa alstringsbåtnad	5611 -
									Summa brukningsbåtnad	3888 -

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		0	78						1200	-
Åker, mylla på lättlera	60	0	47			3500	5000	1500	705	-
" - " -	61	0	35			4500	"	500	175	-
Summa		1	60						2080	-
Sammanställning för avd. 3.										
Vemmerlöv 9 ¹ 1 mtl.										
Trelleborgs kyrka										
arr. Otto Vennström	56-61	1	60						2080	-
Summa för avdelning 3.		1	60						2080	-
Avdelning 4.										
Vemmerlöv 9 ¹ 1 mtl.										
Trelleborgs kyrka										
arr. Otto Vennström										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på lättlera	62	0	19			4500	5000	500	95	-
" - " -	63	0	24			3500	"	1500	360	-
" - " -	64	0	05			2500	"	2500	125	-
Överföres		0	48						580	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		0	48						580	-
Åker, mylla på lättlera	65	0	05			2500	5000	2500	125	-
" - " -	66	0	12			3500	"	1500	180	-
Summa		0	65						885	-
Vemmerlöv 12 ¹ 3/4 mtl.										
Carl Nilsson										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på lättlera	67	0	55			4500	5000	500	275	-
" - " -	68	0	12			3500	"	1500	180	-
" - " -	69	0	74			4500	"	500	370	-
Summa		1	41						825	-
Sammanställning för avd. 4.										
Vemmerlöv 9 ¹ 1 mtl.										
Trelleborgs kyrka										
arr. Otto Vennström	62-66	0	65						885	-
Vemmerlöv 12 ¹ 3/4 mtl.										
Carl Nilsson	67-69	1	41						825	-
Summa för avdelning 4		2	06						1710	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Avdelning 5.											
Vemmerlöv 12 ¹ 3/4 mtl.											
Carl Nilsson											
1. Alstringsbåtnad.											
Åker, mylla på lättlera	70	0	32			4500	5000	500	160	-	
" - " -	71	0	08			3500	"	1500	120	-	
Summa		0 40							280	-	
Vemmerlöv 9 ¹ 1 mtl.											
Trelleborgs kyrka											
arr. Otto Vennström											
1. Alstringsbåtnad.											
Åker, mylla på lättlera	72	0	03			3500	5000	1500	45	-	
" - " -	73	0	03			2500	"	2500	75	-	
" - " -	74	0	23			"	"	"	575	-	
" - " -	75	0	07			3500	"	1500	105	-	
" - " -	76	0	04			2500	"	2500	100	-	
" - " -	77	0	35			3500	"	1500	525	-	
" - " -	78	0	57			4500	"	500	285	-	
Summa		1 32							1710	-	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>Sammanställning för avd. 5.</u>											
<u>Vemmerlöv 12¹ 3/4 mtl.</u>											
Carl Nilsson	70-71	0	40						280	-	
<u>Vemmerlöv 9¹ 1 mtl.</u>											
Trelleborgs kyrka											
arr. Otto Vennström	72-78	1	32						1710	-	
<u>Summa för avdelning 5</u>		1	72						1990	-	
<u>Avdelning 6.</u>											
<u>Vemmerlöv 9¹ 1 mtl.</u>											
Trelleborgs kyrka											
arr. Otto Vennström											
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>											
Åker, mylla på lättlera	79	0	04			3500	5000	1500	60	-	
" " "	80	0	13			2500	"	2500	325	-	
" " "	81	0	30			3500	"	1500	450	-	
" " "	82	1	68			4500	"	500	840	-	
" " "	83	0	12			3500	"	1500	180	-	
" " "	84	0	13			"	"	"	195	-	
" " "	85	1	39			4500	"	500	695	-	
" " "	86	0	35			"	"	"	175	-	
Överföres		4	14						2920	-	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 <u>Avdelning 7.</u>										
2										
3 <u>Vemmerlöv 9¹ 1 mtl.</u>										
4										
5 Trelleborgs kyrka										
6										
7 arr. Otto Vennström										
8										
9 <u>1. Alstringsbåtnad.</u>										
10										
11 Åker, mylla på lättlera	94	0	12			3500	5000	1500	180	-
12										
13 " - " -	95	0	35			"	"	"	525	-
14										
15 A-summa		0	47						705	-
16										
17 <u>2. Brukningsbåtnad.</u>										
18										
19 ägofigurerna	94-95	0	47					200	94	-
20										
21 B-summa		0	47						94	-
22										
23 <u>Totalsumma kronor</u>									799	-
24										
25 <u>Sammanställning för avd. 7.</u>										
26										
27 <u>Vemmerlöv 9¹ 1 mtl.</u>										
28										
29 Trelleborgs kyrka										
30										
31 arr. Otto Vennström	94-95	0	47						799	-
32										
33 <u>Summa för avdelning 7</u>		0	47						799	-
34										
35 <u>Summa alstringsbåtnad</u>									705	-
36										
37 <u>Summa brukningsbåtnad</u>									94	-
38										
39										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>L. Slågarps socken.</u>											
<u>Avdelning 8.</u>											
<u>Haglösa 3⁵ 361/2000 mtl.</u>											
Johan och Erik Andersson											
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>											
Åker, mylla på lättlera	96	0	42			3500	5000	1500	630	-	
" - " -	97	0	80			"	"	"	1200	-	
" - " -	98	0	56			4500	"	500	280	-	
" - " -	99	0	41			"	"	"	205	-	
" - " -	100	0	29			"	"	"	145	-	
" - " -	101	0	38			3500	"	1500	570	-	
Summa		2	86						3030	-	
<u>Minskas enl. utlåtaget med</u>											
2697 40											
<u>Verkliga värden</u>											
332 60											
<u>Haglösa 3⁴ 715/4000 mtl.</u>											
Johan och Erik Andersson											
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>											
Åker, mylla på lättlera	102	0	37			4500	5000	500	185	-	
Summa									185	-	
<u>Minskas enl. utlåtaget med</u>											
164 69											
<u>Verkliga värden</u>											
20 31											

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Sammanställning för avd. 8.</u>										
2											
3	<u>Haglösa 3⁵ 361/2000 mtl.</u>										
4	Johan och Erik Andersson	96-101	2	86						3030	-
5											
6	<u>Haglösa 3⁴ 715/4000 mtl.</u>										
7	Johan och Erik Andersson	102	0	37						185	-
8											
9	<u>Summa för avdelning 8</u>		3	23						3215	-
10	<u>Minskas enl. utlåandet med</u>									2862	09
11											
12	<u>Verkliga värden</u>									352	91
13											
14											
15											
16	<u>Avdelning 9.</u>										
17											
18	<u>Haglösa av 7¹ 13/48 mtl.</u>										
19											
20	Lars Nilsson										
21	arr. Eror Danielsson										
22											
23	<u>1. Alstringsbåtnad.</u>										
24	Åker, mylla på lättlera	103	0	14			4500	5000	500	70	-
25											
26	" - " -	104	2	03			3500	"	1500	3045	-
27											
28	" - " -	105	0	33			2500	"	2500	825	-
29											
30	" - " -	106	0	34			3500	"	1500	510	-
31											
32	" - " -	107	0	33			4500	"	500	165	-
33											
	" - " -	108	0	12			"	"	"	60	-
	Överföres		3	29						4675	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		3	29						4675	-
Åker, mylla på lättlera	109	0	11			3500	5000	1500	165	-
Summa		3	40						4840	-
<u>Haglösa av 7¹ 1/6 mtl.</u>										
Oskar Bengtsson										
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>										
Åker, mylla på lättlera	110	0	46			3500	5000	1500	690	-
" - " -	111	1	94			4500	"	500	970	-
Summa		2	40						1660	-
<u>Sammanställning för avd. 9.</u>										
<u>Haglösa av 7¹ 13/48 mtl.</u>										
Lars Nilsson										
arr. Bror Danielsson	103-109	3	40						4840	-
<u>Haglösa av 7¹ 1/6 mtl.</u>										
Oskar Bengtsson	110-111	2	40						1660	-
Summa för avdelning 9		5	80						6500	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>Avdelning 10.</u>											
<u>L. Slågarps socken</u>											
<u>Haglösa av 7¹ 1/6 mtl.</u>											
Oskar Bengtsson											
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>											
Åker, mylla på lättlera	112	0	93			4500	5000	500	465	-	
" - " -	113	0	62			3500	"	1500	930	-	
" - " -	114	0	08			2500	"	2500	200	-	
" - " -	115	1	00			3500	"	1500	1500	-	
" - " -	116	0	69			4500	"	500	345	-	
" - " -	117	0	32			"	"	"	160	-	
" - " -	118	0	43			3500	"	1500	645	-	
" - " -	119	0	34			2500	"	2500	850	-	
" - " -	120	0	27			3500	"	1500	405	-	
" - " -	121	0	70			4500	"	500	350	-	
Summa		5	38						5850	-	
<u>Haglösa av 7¹ 13/48 mtl.</u>											
Lars Nilsson											
arr. Bror Danielsson											
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>											
Åker, mylla på lättlera	122	0	23			4500	5000	500	115	-	
Överföres		0	23						115	-	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		0	23						115	-
Åker, mylla på lättlera	123	0	31			3500	5000	1500	465	-
" - " -	124	0	17			2500	"	2500	425	-
" - " -	125	0	05			4500	"	500	25	-
Summa		0	76						1030	-
V. Vemmerlövs socken.										
Understorp 1 ¹ (utjord)										
Hans Arnold Hansson										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på lättlera	126	0	75			4500	5000	500	375	-
" - " -	127	0	92			3500	"	1500	1380	-
" - " -	128	0	28			2500	"	2500	700	-
" - " -	129	1	55			3500	"	1500	2325	-
" - " -	130	1	04			4500	"	500	520	-
Summa		4	54						5300	-
Vemmerlöv 12 ¹ 3/4 mtl.										
Carl Nilsson										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på lättlera	131	0	73			4500	5000	500	365	-
" - " -	132	2	41			3500	"	1500	3615	-
Överföres		3	14						3980	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1		2	3	4			5	6	7	8	
1	Överfört		3	14						3980	-
2											
3	Åker, mylla på lättlera	133	0	10			2500	5000	2500	250	-
4	Summa		3	24						4230	-
5											
6											
7	Sammanställning för avd. 10.										
8											
9	L. Slågarps socken.										
10	Haglösa av 7 ¹ 1/6 mtl.										
11											
12	Oskar Bengtsson	112-121	5	38						5850	-
13	Haglösa av 7 ¹ 13/48 mtl.										
14											
15	Lars Nilsson										
16	arr. Bror Dansielsson	122-125	0	76						1030	-
17											
18	V. Vemmerlövs socken.										
19											
20	Understorp 1 ¹ (utjord)										
21	Hans Arnold Hansson	126-130	4	54						5300	-
22											
23	Vemmerlöv 12 ¹ 3/4 mtl.										
24	Carl Nilsson	131-133	3	24						4230	-
25											
26	Summa för avdelning 10		13	92						16410	-
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Avdelning 11.</u>										
<u>V. Vemmerlövs socken.</u>										
<u>Vemmerlöv 12¹ 3/4 mtl.</u>										
Carl Nilsson										
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>										
Åker, mylla på lättlera	134	0	41			3500	5000	1500	615	-
" - " -	135	1	21			4500	"	500	605	-
Summa		1	62						1220	-
<u>Sammanställning för avd. 11.</u>										
<u>Vemmerlöv 12¹ 3/4 mtl.</u>										
Carl Nilsson	134-135	1	62						1220	-
Summa för avdelning 11.		1	62						1220	-
<u>Sammanställning för hela företaget.</u>										
Avdelning 1		4	96						8682	-
" 2		4	39						9499	-
" 3		1	60						2080	-
" 4		2	06						1710	-
" 5		1	72						1990	-
Överföres		14	73						23961	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört	14	73						23961	-
2										
3	Avdelning 6	6	87						10297	-
4	" 7	0	47						799	-
5										
6	" 8	3	23						3215	-
7	" 9	5	80						6500	-
8										
9	" 10	13	92						16410	-
10	" 11	1	62						1220	-
11										
12	Summa för hela företaget	46	64						62402	-
13										
14	Minskas enl. utlåandet med								2862	09
15	Verkliga värden								59539	91
16										
17									Summa alstringsbåtnad	51558 91
18									Summa brukningsbåtnad	7981 -
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

V. Vemmerlöv den 11 november 1949.

Erik Alström

Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Coll L. J.

June Lönn

Matte Persson

Skiftesgodemän.

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
Avlopp, som skola utföras för det gemensamma företaget.											
Dikessträckan A - B.											
1+86-3	114	Cementrör 28" m	114	19:-	2166	-					
		Schaktning, stämpling, rörläggning och åter- fyllning m	114	8.50	969	-					
3-3+65	65	Cementrör 18" m	65	8.25	536	25					
		Schaktning, stämpling, rörläggning och åter- fyllning m	65	5:-	325	-					
3+65- 4+34	69	Cementrör 18" m	69	8.25	569	25					
		Schaktning, stämpling, rörläggning och åter- fyllning m	69	3:-	207	-					
4+34- 4+38	4	Cementrör 18" m	4	8.25	33	-					
		Schaktning, stämpling, rörläggning och åter- fyllning m	4	8:-	32	-					
4+38- 4+85	47	Cementrör 18" m	47	8.25	387	75					
		Schaktning, stämpling, rörläggning och åter- fyllning m	47	3:-	141	-	5366	25			
Tills.	299	meter. Överföres					5366	25			

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört					5366	25		
Ommurning av rørutlopp vid l+86	st.	1	200:-	200	-					
Brunn med 40" inre diameter, kopplingar	m. m. vid 3	st.	1	140:-	140	-				
Brunner med 28" inre diameter, kopp-										
lingar m. m. vid 3+65 och 4+38	st.	2	75:-	150	-					
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar										
och anslutning till vägtrumman med 24"										
rør m. m. vid 4+85	st.	1	110:-	110	-	600	-			
För oförutsedda fall, arbetsledning										
m. m. tillägges c:a 20 %							1133	75	7100	-
<u>Dikessträckan B - C - D - E.</u>										
4+85- 4+96	11	Trumman för allm. vägen								
		Trelleborg - Klörup ren-								
		sas och bibehålles		25:-	25	-				
4+96- 5+89=30	93	Cementrør 18"	m	93	8.25	767	25			
	104	Överføres				792	25			

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		104	Överfört			792	25				
2											
3			<u>Schaktning</u> , stämpling,								
4			rörläggning och åter-								
5											
6			fyllning	m	93	3.50	325	50			
7											
8	30-31	100	<u>Cementrör</u> 18"	m	100	8.25	825	-			
9			<u>Schaktning</u> , stämpling,								
10			rörläggning och återfyll-								
11			ning	m	100	4.25	425	-			
12											
13											
14	31-32+50	150	<u>Cementrör</u> 18"	m	150	8.25	1237	50			
15			<u>Schaktning</u> , stämpling,								
16			rörläggning och åter-								
17											
18			fyllning	m	150	5:-	750	-			
19											
20	32+50-	82	<u>Cementrör</u> 18"	m	82	8.25	676	50			
21	33+32=		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
22	=7+77		rörläggning och åter-								
23											
24			fyllning	m	82	4:-	328	-			
25											
26	7+77-	173	<u>Cementrör</u> 18"	m	173	8.25	1427	25			
27	9+50		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
28			rörläggning och åter-								
29											
30			fyllning	m	173	4:-	692	-			
31											
32	9+50-	48	<u>Cementrör</u> 18"		48	8.25	396	-			
33	9+98		<u>Schaktning</u> , rörläggning,								
34											
35		657	Överföres			7875	-				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	26	Överfört			283	50				
2										
3	10+24- 11+47	123 <u>Cementrör</u> 18" m	123	8.25	1014	75				
4		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
5		rörläggning och återfyll-								
6		ning	123	3.50	430	50				
7										
8										
9	11+47- 14+13	266 <u>Cementrör</u> 18" m	266	8.25	2194	50				
10		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
11		rörläggning och åter-								
12		fyllning	266	3:-	798	-				
13										
14										
15	14+13- 14+70	57 <u>Cementrör</u> 18" m	57	8.25	470	25				
16		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
17		rörläggning och åter-								
18		fyllning	57	5:-	285	-	5576	50		
19										
20										
21										
22		<u>Tills. 472 meter.</u>								
23		<u>Brunnar</u> med 28" inre diameter, kopp-								
24		lingar m. m. vid 11+47, 12+24, 14+13								
25										
26		och 14+70 st.	4	75:-	300	-	300	-		
27										
28		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning								
29		m. m. tillägges c:a 20 %			1123	50	7000	-		
30										
31										
32										
33										
34										
35										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m; m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Dikessträckan F - G.</u>								
14+70- 15+46	76	<u>Cementrör 18"</u> m	76	8.25	627	-				
		<u>Schaktning, stämpling</u>								
		rörläggning och åter-								
		fyllning m	76	5:-	380	-	1007	-		
<u>Tills.</u>	<u>76 meter.</u>									
<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar</u>										
m. m. vid 15+46		st.	1	90:-	90	-	90	-		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning mm.</u>										
tillägges c:a 20 %							203	-	1300	-
		<u>Dikessträckan G - H.</u>								
15+46- 17+27	181	<u>Cementrör 15"</u> m	181	6.50	1176	50				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och åter-								
		fyllning m	181	3:-	543	-				
17+27- 17+91	64	<u>Cementrör 15"</u> m	64	6.50	416	-				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och åter-								
		fyllning m	64	2.75	176	-				
17+91- 18+72	81	<u>Cementrör 12"</u> m	81	5:-	405	-				
	326	Överföres			2716	50				

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	326	Överfört			2716	50				
2										
3		<u>Schaktning</u> , stämpling								
4		rörläggning och åter-								
5		fyllning	m	81	2.25	182	25			
6										
7										
8	18+72- 20+45	173 <u>Cementrör</u> 10"	m	173	3.85	666	05			
9		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
10		rörläggning och åter-								
11		fyllning	m	173	2:-	346	-			
12										
13										
14	20+45- 22+40	195 <u>Cementrör</u> 8"	m	195	3:-	585	-			
15		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
16		rörläggning och åter-								
17		fyllning	m	195	1.75	341	25	4837	05	
18										
19										
20		<u>Tills. 694 meter.</u>								
21		<u>Borttagning</u> av träd, stubbar och buskar								
22										
23		med rötter.				125	-	125	-	
24										
25		<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopp-								
26		lingar m. m. vid 17+27, 17+91, 18+72,								
27		20+45 och 22+40	st.	5	65:-	325	-	325	-	
28										
29		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning								
30										
31		m. m. tillägges c:a 20 %						1012	95	6300
32										
33										
34										
35										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Dikessträckan E - Ea.</u>								
60-61	100	<u>Cementrör 12"</u> m	100	5:-	500	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörläggning och åter- fyllning m	100	5:-	500	-				
61-62	100	<u>Cementrör 12"</u> m	100	5:-	500	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörläggning och åter- fyllning m	100	4.25	425	-	1925	-		
<u>Tills.</u>	200 meter.									
<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 62		st.	1	65:-	65	-	65	-		
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %							410	-	2400	-
		<u>Dikessträckan Ea - Eb.</u>								
62-62+82	82	<u>Cementrör 8"</u> m	82	3:-	246	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörläggning och åter- fyllning m	82	3:-	246	-	492	-		
<u>Tills.</u>	82 meter.									
		Överföres					492	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			Överfört					492	-		
2											
3			<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar								
4			m. m. vid 62+82	st. 1	65:-	65	-	65	-		
5											
6			<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning								
7			m. m. tillägges c:a 20 %					93	-	650	-
8											
9											
10											
11											
12			<u>Dikessträckan Ea - Ec.</u>								
13											
14	70-71+19	119	<u>Cementrör 8"</u>	m 119	3:-	357	-				
15			<u>Schaktning</u> , stämpling,								
16			rörläggning och åter-								
17			fyllning	m 119	3.25	386	75				
18											
19											
20	71+19- 71+56	37	<u>Cementrör 6"</u>	m 37	1.90	70	30				
21			<u>Schaktning</u> , stämpling,								
22			rörläggning och åter-								
23			fyllning	m 37	2.25	83	25	897	30		
24											
25											
26			<u>Tills. 156 meter.</u>								
27											
28			<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopp-								
29			lingar m. m. vid 71+19 och 71+56	st. 2	65:-	130	-	130	-		
30											
31			<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning								
32			m. m. tillägges c:a 20 %					172	70	1200	-
33											
34											
35											

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Dikessträckan F - Fa.</u>								
40-40+42	42	Cementrör 9" m	42	3.40	142	80				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och åter- fyllning m	42	1.75	73	50	216	30		
Tills.	42 meter.									
<u>Tillägg</u> för borttagning av bro vid 40+34-40+42										
					25	-	25	-		
<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 40+42 st.										
			1	65:-	65	-	65	-		
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m. m. tillägges o:a 20 %										
							43	70	350	-
		<u>Dikessträckan G - Ga.</u>								
50-52+66	266	Cementrör 12" m	266	5:-	1330	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och åter- fyllning m	266	2.25	598	50				
52+66- 53+46	80	Cementrör 6" m	80	1.90	152	-				
		Schaktning, stämpling rörläggning och åter- fyllning	80	1.75	140	-	2220	50		
Tills.	346 meter.	Överföres					2220	50		

52.
KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört					2220	50		
2										
3		<u>Borttagning</u> av träd, stubbar och buskar								
4		med rötter				50 -	50	-		
5										
6		<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopp-								
7		lingar m. m. vid 52, 52+66, 52+89 och								
8										
9		53+46 st.	4	65:-	260	-	260	-		
10										
11		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning								
12		m. m. tillägges c:a 20 %					469	50	3000	-
13										
14										
15										
16										
17		<u>Sammandrag för avlopp, som skola utföras för det gemensamma företaget.</u>								
18										
19	299	Dikessträckan A - B							7100	-
20	657	" B - C - D - E							10400	-
21										
22	472	" E - F							7000	-
23										
24	76	" F - G							1300	-
25										
26	694	" G - H							6300	-
27										
28	200	" E - Ea							2400	-
29										
30	82	" Ea - Eb							650	-
31										
32	156	" Ea - Ec							1200	-
33										
34	42	" F - Fa							350	-
35										
	<u>346</u>	" G - Ga							3000	-
		<u>Tills. 3024 meter.</u>					<u>Summa</u>		39700	-

01.10.1940

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa										
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre									
<u>Avlopp, som ej skola utföras för det gemensamma företaget.</u>																			
<u>Dikessträckan F - Fb.</u>																			
80-80+80	80	<u>Cementrör 8"</u> m	80	3:-	240	-													
		<u>Schaktning, stämpling,</u> <u>rörläggning och åter-</u> <u>fyllning</u> m	80	3:-	240	-													
80+80- 82+92	212	<u>Cementrör 6"</u> m	212	1.90	402	80													
		<u>Schaktning, stämpling,</u> <u>rörläggning och åter-</u> <u>fyllning</u> m	212	2.50	530	-	1412	80											
<u>Tills. 292 meter.</u>																			
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopp-</u> <u>lingar m. m. vid 80+80 och 82+92</u> st.												2	65:-	130	-	130	-		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u> <u>m. m. tillägges c:a 20 %</u>																257	20	1800	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
<u>Sammandrag för samtliga avlopp, för vilka förslag upprättats.</u>											
<u>Avlopp, som skola utföras för det gemensamma företaget.</u>											
299		Dikessträckan A - B					7100	-			
657		" B - C - D - E					10400	-			
472		" E - F					7000	-			
76		" F - G					1300	-			
694		" G - H					6300	-			
200		" E - Ea					2400	-			
82		" Ea - Eb					650	-			
156		" Ea - Ec					1200	-			
42		" F - Fa					350	-			
346	3024	" G - Ga					3000	-	39700	-	
<u>Avlopp, som ej skola utföras för det gemensamma företaget.</u>											
80	292	Dikessträckan F - Fb					1800	-	1800	-	
<u>Tills. 3316 meter.</u>						<u>Summa</u>			41500	-	
V. Vemmerlöv den 11 november 1949.											
Erik Alström /Erik Alström/ Lantbruksingenjör.											

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Bil. G.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikessträckan A - B.</u>								
1+86	-	-				27.39		Ommurning av rörutlopp vid
2	14	1.24				1:1000		1+86.
+50	50	1.55						28" cementrör mellan 1+86 och 3
3	50	1.33				27.50		
3	-	1.23				27.60		18" cementrör mellan 3 och
+50	50	1.34				10:1000		4+85.
+65	15	-				28.25		Fixp; horisontal järndubb i
4	35	1.48				10:1000		Ö sidan av trappa på N sidan
+38	38	-				28.98		av uthus till lantarbetarbostad
+38	-	-				28.98		å Vemmerlöv 3, 5 och 7 (bo-
+50	12	1.21				10:1000		stället) 0,5 m från NÖ hörnet
+85	<u>35</u>	-				29.45		och 0.20 m över markhöjd; be-
<u>Tills. 299 meter.</u>								
<u>Dikessträckan B - C - D - E.</u>								
4+85	-	-						Trumma, rensas och bibehålles.
+96	11	-						
+96	-	-				29.67		18" cementrör mellan 4+96 och
5	4	1.44				7:1000		5+89.
+50	50	1.58						
+89	<u>39</u>	-				30.32		
	104							Överföres

L ä n g d	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	104							Överfört
+89=30	-	1.94				30.35		18" cementrör mellan 30 och
+50	50	2.46						33+32.
31	50	2.80				5:1000		
+50	50	2.91						Fixp; Horisontal järndubb och
+55	5	-				31.13		kors i betongmur till betmas-
+55	-	-				31.17		segrav, som är belägen N om
32	45	2.22				4:1000		uthus å gården Vemmerlöv nr 9
+26	26	-				31.45		(Vemmerlövsgården) och o:a
+26	-	-				31.45		220 m SW sektion 32; belägen
+50	24	2.30						på höjden +36.37 m.
						4:1000		
33	50	1.55						
+32	32	-				31.88		
+32= =7+77	-	-				31.89		18" cementrör mellan 7+77 och
8	23	1.97						9+98.
+50	50	2.55				4:1000		
9	50	2.55						
+50	50	2.15						
+64	14	-				32.64		
+64	-	-				32.64		
						3:1000		
+98	34	-				32.74		
Tills. 657 meter.								

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikessträckan E - F.</u>								
9+98	-	-				32.74		18" cementrör mellan 9+98 och
10	2	1.81						14+70.
+50	50	2.37				3:1000		
11	50	2.-						
+47	47	-				33.19		
+47	-	-				33.19		
+50	3	1.67				2:1000		
12	50	1.67						Fixp; horisontal järndubb i
+24	24	-				33.35		gränssten mellan gårdarna Vem-
+24	-	-				33.35		merlöv 9 ¹ (Vemmerlövsgården)
+50	26	1.83						och Vemmerlöv 12 ¹ (Bååtsgården)
13	50	1.77				2:1000		belägen c:a 240 m V sektion
+50	50	1.78						40+42 och c:a 165 m S sektion
14	50	1.70						12+24 och c:a 0.20 m över mark-
+13	13	-				33.73		höjd; belägen på höjden
+13	-	-				33+74		+36.88 m.
+50	37	1.59				1,5:1000		
+70	20	-				33.83		
<u>Tills. 472 meter.</u>								

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		Anmärkingar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikessträcken F - G.</u>								
14+70	-	-				33.83		18" cementrör mellan 14+70
15	30	1.42				1,5:1000		och 15+46.
+46	46	-				33,94		
<u>Tills. 76 meter.</u>								
<u>Dikessträcken G - H.</u>								
15+46	-	-				33.95		15" cementrör mellan 15+46 och
+50	4	1.67						17+91.
16	50	1.59				1:1000		
+50	50	1.57						
17	50	1.58						
+27	27	-				34.13		
+27	-	-				34.13		
+50	23	1.82				1:1000		
+91	41	-				34.19		
+91	-	-				34.19		12" cementrör mellan 17+91 och
18	9	1.55				1:1000		18+72.
+50	50	1.69						
+72	22	-				34.27		
+72	-	-				34.27		10" cementrör mellan 18+72 och
19	28	1.62						20+45.
354							Överföres	

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	354							Överfört
+50	50	1.57				1:1000		
20	50	1.56						
+45	45	-				34.44		
+45	-	-				34.59		8" cementrör mellan 20+45 och
+50	5	1.55						22+40.
21	50	1.70						Fixp; Vertikal järndubb i
+50	50	1.71				1,5:1000		grundsten, som omsluter NV
22	50	1.65						hörnet av svinhus å gården
+40	40	-				34.89		Haglösa av 7 ^l (äg. Oskar Bengt-
<u>Tills. 694 meter.</u>								
Dikessträckan E - Ea - Eb.								
60=9+98	-	1.84				32.85		12" cementrör mellan 60 och 62.
+50	50	1.77						
61	50	1.48				1,5:1000		
+50	50	1.48						
62	50	1.27				33.15		
62	-	1.22				33.20		8" cementrör mellan 62 och
+50	50	1.13				8:1000		62+82.
	250							Överföres

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	250							Överfört
+82	32	-				33.86		
<u>Tills. 282 meter.</u>								
<u>Dikessträcken Ea - Ec.</u>								
70=62	-	1.22				33.20		8" omenetrör mellan 70 och
+50	50	1.23				1:1900		71+19.
71	50	1.55						
+19	19	-				33.32		
+19	-	-				33.32		6" cementrör mellan 71+19 och
+50	31	1.10				1:1000		71+56.
+56	6	-				33.36		
<u>Tills. 156 meter.</u>								
<u>Dikessträcken F - Fa.</u>								
40= =14+70	-	1.44				34.-		9" cementrör mellan 40 och
						2:1000		40+42.
+42	42					34.08		
<u>Tills. 42 meter.</u>								

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:								
1/	Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.							
2/	Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.							
3/	Rörledning får ej töckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.							
4/	Rörledning skall efter sådant godkännande höljjas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.							
5/	Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.							
6/	Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.							
7/	Fyllningen skall packas särskilt väl under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.							
8/	Fyllningen får ej innehålla sten.							
9/	Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.							
10/	Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.							

- 11/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 12/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 13/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.
- 14/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola avkomas till 24" inre diameter.
- 15/ I brunneväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.
- 16/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m höjd över markytan.
- 17/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 18/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställets, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunneväggen medelst cementbruk.
- 20/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

- 21/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, sock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 22/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

V. Vemmerlöv den 11 november 1949.

Erik Alström

/ Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

bu. 17/11

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Vemmerlöv nr 12 m.fl. hemman i V. Vemmerlövs och Lilla Slågarps socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 10 sept. 1945 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Vemmerlöv nr 12 i V. Vemmerlövs socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning" varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Vemmerlöv n:ris 3, 5, 7, 8, 9, 12 och 21 samt Understorp n:r 1 i Västra Vemmerlövs socken och Haglösa n:ris 3 och 7 i Lilla Slågarps socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde n:r 89/90 ligger o:a 1 km NO om V. Vemmerlövs kyrka och o:a 1 km NO om Skytts Vemmerlövs station å järnvägen Malmö - Trelleborg. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett öppet floddike samt genom täkta ledningar. Floddikena ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C - D - E - F - G - H, E - Ea - Eb, Ea - Ec, F - Fa och G - Ga) till det djup och med dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Vidare har förrättningsmannen upprättat förslag till ytterligare ett nytt avlopp (dikessträcken F - Fb), vilken visserligen ej påfordrats, men för vilken utredning dock måste göras i och för rättvis fördelning av kostnaderna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikesträckor utföras: A - B - C - D - E - F - G - H, E - Ea - Eb, Ea - Ec, F - Fa och G - Ga.

För samtliga dikesträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den omgränsning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Med grönt ha de ledningar betecknats, vilka ej skola utföras, men

vilka dock medräknats för att en rättvis fördelning av kostnaderna skall erhållas.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas bättnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda ågövägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 39700:- kronor och kostnaderna för den dikessträcka (avdragsdike), som ej skall utföras, till 1800:- kronor. Samtliga kostnader för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten hava alltså beräknats till 41500:- kronor. Kostnadsförelaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter fö-

retagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ook till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som jämte brukningsbåtnaden skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 11 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ågofigurerna 1 - 23 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8682:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7100:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ågofigurerna 24 - 55 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9499:- kronor, skall kunna torrläggas,

måste dikessträckorna B - C - D - E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10400:- kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ågofigurerna 56 - 61 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2080:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E - Ea och delvis B - C - D - E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7400:- (2400 + 5000) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ågofigurerna 62 - 69 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1710:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna Ea - Eb och E - Ea samt delvis B - C - D - E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8050:- (650 + 2400 + 5000) kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ågofigurerna 70 - 78 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1990:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna Ea - Ee och E - Ea samt delvis B - C - D - E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8600:- (1200 + 2400 + 5000) kronor.

För att avdelning 6, vilken omfattar ågofigurerna 79 - 93 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10297:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E - F och delvis B - C - D - E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 12000:- (7000 + 5000) kronor.

För att avdelning 7, vilken omfattar ågofigurerna 94 - 95 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 799:- kronor, skall kunna torrläggas,

måste dikessträckorna F - G, E - F och delvis B - C - D - E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 13300:- (1300 + 7000 + 5000) kronor.

För att avdelning 8, vilken omfattar ågofigurerna 96 - 102 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3215:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna F - Fb, E - F och delvis B - C - D - E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 13800:- (1800 + 7000 + 5000) kronor.

För att avdelning 9, vilken omfattar ågofigurerna 103 - 111 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6500:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna G - Ga, F - G, E - F och delvis B - C - D - E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 16300:- (3000 + 1300 + 7000 + 5000) kronor.

För att avdelning 10, vilken omfattar ågofigurerna 112 - 133 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 16410:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna G - H, F - G, E - F och delvis B - C - D - E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 19600:- (6300 + 1300 + 7000 + 5000) kronor.

För att avdelning 11, vilken omfattar ågofigurerna 134 - 135 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1220:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna F - Fa, E - F och delvis B - C - D - E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 12350:- (350 + 7000 + 5000) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnaderna för av-

lopp inom eget område framgå här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	8682:-	A - B	7100:-	0,817784
2	9499:-	B - C - D - E	10400:-	1,094852
3	2080:-	E - Ea	2400:-	1,153846
4	1710:-	Ea - Eb	650:-	0,380117
5	1990:-	Ea - Ec	1200:-	0,603015
6	10297:-	E - F	7000:-	0,679810
7	799:-	F - G	1300:-	1,627033
8	3215:-	F - Fb	1800:-	0,559876
9	6500:-	G - Ga	3000:-	0,461538
10	16410:-	G - H	6300:-	0,383912
11	1220:-	F - Fa	350:-	0,286885

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
62402:-	41500:-	0,665043

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad.
1	8682:-	7100:-	0,817784
2	9499:-	10400:-	1,094852
3	2080:-	7400:-	3,557692
4	1710:-	8050:-	4,707602
5	1990:-	8600:-	4,321608
6	10297:-	12000:-	1,165388
7	799:-	13300:-	16,64580
8	3215:-	13800:-	4,292379
9	6500:-	16300:-	2,507692
10	16410:-	19600:-	1,194394
11	1220:-	12350:-	10,122950

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
2 - 11	53720	34400	0,640357
2 + 6 - 11	47940	30150	0,628911

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 8682:- kronor påföres kostnaderna för sin torrläggning 7100:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,817784.

Avdelningarna 2, 6 - 11 med ett sammanlagt båtnadsvärde av

47940:- kronor påföras kostnaderna för sin torrläggning med 30150:- kronor. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,628911.

Avdelningarna 3 - 5 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5780:-

kronor påföras kostnaderna för sin torrläggning inom eget område 4250:- kronor. Dessa avdelningar relativa kostnad belöper alltså till 0,735294.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av avdelningarna 2, 6 - 11 ha av förrättningsmannen beräknats till 30150:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 47940:- kronor. Avdelningarnas relativa kostnadstal har beräknats till 0,628911. På grund av bristande anslutning från vissa delägares sida skall dikessträcken F - Fb, vilken erfordras för fullständig torrläggning, ej utföras av det gemensamma dikningsföretaget. Då kostnaderna för denna dikessträcka beräknats till 1800:- kronor, blir alltså kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras inom avdelningarna 2, 6 - 11 endast 28350:- kronor. Såväl de blivande värdena som även båtnadsvärdena skola därför minskas för de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dikessträcken F - Fb, med vissa belopp, som motsvara kostnaderna för denna dikessträckas utförande, dividerade med dikningssamfällighetens relativa kostnadstal. Sammanlagda beloppet av de värden, varmed blivande värden och båtnadsvärden skola minskas, utgör alltså $1800 : 0,628911 = 2862,09$ kronor, fördelat sålunda:

Haglösa 3⁵

Agofigurerna 96 - 101 med ett båtnadsvärde av 3030:- kr.

$$\frac{3030}{3215} \times \frac{1800}{0,628911} = 2697,40 \text{ kr.}$$

Haglösa 3⁴

Agofiguren 102 med ett båtnadsvärde av 185:- kr.

$$\frac{185}{3215} \times \frac{1800}{0,628911} = 164,69 \text{ kr.}$$

Summa 2862,09 kr.

Sedan de i värderingslängden beräknade båtnadsvärdena för dikningssamfällighetens fullständiga torrläggning minskats med de här ovan angivna avdragen, beräknas båtnaden genom dikningsföretagets utförande till 59539,91 (62402 - 2862,09) kronor.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da) I kolumn 15 av längden angivas varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, anges i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap.

25 - 26 och 28 - 30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökandena. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jhävål av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas, så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan det-

- 77.
- samma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
 - 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
 - 5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på tåthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal - Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 28" 30 kg, 18" 18 kg, 15" 17 kg, 12" 16 kg och 10" - 6" 15 kg.
 - 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslageritningarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C) angivna djupsiffror.
 - 7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och ritningarna.
 - 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare bort-

taga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjören i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden

i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m. m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av fyra ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförr, då två ledamöter nro närvarande och om beslutet ense. Ordföranden har utslageröst.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 §

vattenlagen.

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för del-

ägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för

företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid

beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61 - 65

§§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Haglösa - Vemmerlövs dikningsföretag år 1949. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Oxie och Skytts häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 89,31 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar herefter till Söderbygdens Vattendomstol

ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomsstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

V. Vemmerlöv den 11 november 1949.

coll. 1.3

Erik Alström

/ Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

Emil Sörenson

Malte Persson

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
H Kostnadsfördelningslängd.									

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>V. Vimmerlövs socken.</u>				
3/8	3'	} ägo- niddar sam. } ägo- niddar sam	Vimmerlov, Kungl. Domän- styrelsen, an. Siel Rörjesson		1-2		
3/8	5'						
5/16	7'						
3/8	8'						
3/8	31'		Nils Vimmerström söh.		3-23 24-35		
1	9'		Trelleborgs kyrka an. Otto Vimmerström söh.		36-55 56-66 67-71		
3/4	12'		Carl Nilsson söh.		67-71 131-135		
4/100	1'		Understorp; Hans Arnold Nilsson söh.		136-138		
			<u>Lilla Hälsarps socken.</u>				
34/1000	3 ⁵		Hälsarp; Johan och Erik Andersson söh.		96-101		
4/15	3 ⁴		Desamma söh.		102		
13/48	ar 7'		Lars Nilsson, an. söh.		103-109 110-121		
1/6	ar 7'		Bror Danielsson söh.		110-121		
					Summa		

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Avd. 1. Rel. kostn.	Avd. 2+6-11. Rel. kostn.	Avd. 3-5 Rel. kostn.			Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
	Kronor	0.817784	0.628911	0.735294			Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
660. -	539 74					539. 74	1. 359			
8022. -	6560 26					8557. 68	21. 556			
3176. -		1997. 42								
17419. -		10955. -				14392. 50	36. 253			
4675. -			3437. 50							
1105. -			812. 50			4240. 07	10. 680			
5450. -		3427. 57								
5200. -		3333. 23				3333. 23	8. 397			
332 60		209. 18				209. 18	0. 527			
20 31		12. 77				12. 77	0. 032			
5870. -		3691. 71				3691. 71	9. 299			
7510. -		4723. 12				4723. 12	11. 897		①	
59539 91	7100 00	28350. 00	4250 00			39700. 00	100. 000			
V. Vårmarior den 11 november 1949. Erik Alström Landbruksingenjör. Matte Persson Inspektörerna										

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
Transport:				1266	-
III. Övriga tjänsteuppdrag.					
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.					
Företaget består helt till övervägande delen av öppna avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.					
..... kr jämte % av kr					
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
2. Andra uppdrag.					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
Atgårderna har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.					
..... dagavvoden å kr för lantbruksingenjör					
..... dagavvoden å kr för {extraingenjör, ingenjöraspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde					
..... dagavvoden å kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde					
Summa kronor: 1266 -					

Särskilda anteckningar:

Räkningen är utställd i

Alster

den

17 dec

1949

Ett exemplar av densamma har den 18 december 1949

överlämnats personligen till

enligt mottagningsbevis kvitterats av

Lantbrukare Otto Vannestöm Vannestörögården, Nytt Vannestor

i egenskap av

Byråsekreterare
(titel, namn och adress)

Bestyrkes:

Erik Alster
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till

1222:- kr.

- 44: -

Jord taxan 31 och stus cirk 4119 den 28/4 1947 (ang. ordregadela)

Granskad den

2/11 1950

av

Oh